深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包工程

最高投标限价

发包人：深圳市大沙河建设投资集团有限公司

年　月　日

工　程　名　称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

标　段　名　称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　96831493.23

(大写)：　玖仟陆佰捌拾叁万壹仟肆佰玖拾叁元贰角叁分

编　制　人：　广东省建东工程监理有限公司
复　核　人：　深圳市建衡达工程造价咨询有限公司
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　赵葛霄
发　包　人：　深圳市大沙河建设投资集团有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　黄武英
编　制　时　间：　2026-02-27

总 说 明

工程名称：　　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

填表须知

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包	84964493.23	1993367.47	0	0
1.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-建筑装饰工程	24098688.51	723699.66	0	0
1.1.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界	6257876.91	189348.16	0	0
1.1.2	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室	2559293.7	75137.66	0	0
1.1.3	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地	2985955.91	89251.15	0	0
1.1.4	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑	5770126.41	181901.06	0	0
1.1.5	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室	6525435.58	188061.63	0	0
1.2	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程（未含深大实验室、园林景观工程）	21068335.48	410291.09	0	0
1.2.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程	1187283.94	22717.18	0	0
1.2.2	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程	158963.61	3041.57	0	0
1.2.3	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程	599235.44	11465.62	0	0
1.2.4	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程	120552.11	2413.82	0	0
1.2.5	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程	5925495.51	112896.67	0	0
1.2.6	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程	3182098.85	65922.38	0	0
1.2.7	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程	9158933.79	177755.78	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

			其中		
1.2.8	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程	735772.23	14078.07	0	0
1.3	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程（深大实验室）	20525509.53	393830.07	0	0
1.3.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程	8615765.64	165952.18	0	0
1.3.2	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程	169843.87	3249.75	0	0
1.3.3	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程	1015384.77	19428.1	0	0
1.3.4	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程	10724515.25	205200.04	0	0
1.4	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程	10761518.42	236587.14	0	0
1.4.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程	9602825.99	212926.56	0	0
1.4.2	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程	1158692.43	23660.58	0	0
1.5	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程	394183.01	7542.19	0	0
1.5.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程	394183.01	7542.19	0	0
1.6	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅	7470866.81	199631.25	0	0
1.6.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅	7470866.81	199631.25	0	0
1.7	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程	645391.47	21786.07	0	0
1.7.1	深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程	645391.47	21786.07	0	0
2	工程建设其他费合计	11867000			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		96831493.23	1993367.47	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

			其中

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4859915.07	
2	措施项目	881256.41	
2.1	安全文明施工	189348.16	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	167140.87	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	22207.29	
2.2	其他措施项目费	691908.25	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	516705.43	
5	含税建安工程造价	6257876.91	
合计		12515753.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 1 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					252208.84	0
1-1	041001008001	拆除砌体	1、拆除砌体，规格综合考虑 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	19.01	412.06	7833.26	0
1-2	041001008002	拆除混凝土结构	1、混凝土构件拆除，包括但不限于施工场地内的各类混凝土及钢筋混凝土结构、障碍物等，有无钢筋综合考虑 2、破除部位、方式及措施综合考虑 3、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 4、单价包含编制详细的安全及可行性方案、拆除、破碎、回收残值（在报价中扣除，包括钢筋残值、混凝土等回收再利用等）、所有受影响部位修补、必要的保护措施等，保证后续正常施工及安全，须达到发包人满意及认可 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	66.61	685.79	45680.47	0
1-3	041001003001	立面抹灰层拆除	1、原涂料面层铲除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8205.14	9.38	76964.21	0
1-4	041001009001	原箱体拆除	1、原箱体拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	21	420	0
1-5	041001003002	原防火门拆除	1、原防火门拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	308.47	18.67	5759.13	0
1-6	041001003003	金属窗拆除	1、金属窗拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1044.76	39.6	41372.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 2 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	041001003004	金属门拆除	1、金属门拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	140.04	22.87	3202.71	0
1-8	041001003005	金属百叶拆除	1、金属百叶拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	127.44	34.35	4377.56	0
1-9	041001003006	铁皮围挡拆除	1、铁皮围挡拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-3.645	614.97	-2241.57	0
1-10	041001003007	铁皮棚拆除	1、铁皮棚拆除，含竖向支撑拆除，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-3.37	614.97	-2072.45	0
1-11	041001003008	铁皮棚拆除	1、铁皮棚拆除，含结构体系拆除，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-3.37	614.97	-2072.45	0
1-12	041001003009	室外铁梯拆除	1、室外铁梯拆除，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-2	614.97	-1229.94	0
1-13	041001003010	铁皮房墙面拆除	1、铁皮房墙面拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-1.276	614.97	-784.7	0
1-14	041001003011	原现状钢丝网拆除	1、原现状钢丝网拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-2	614.97	-1229.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 3 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	041001007001	墙体开门窗洞口	1、墙体开门窗洞口 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.65	500.84	4332.27	0
1-16	041001003012	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	1、开凿宽度、抹灰厚度、抹灰砂浆种类综合考虑 2、按门窗洞口长度计算 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1944.76	36.97	71897.78	0
2		砌筑工程					17908.83	0
2-1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤200mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	23.55	760.46	17908.83	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					350236.52	0
3-1	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：钢筋混凝土柱 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.52	566.52	294.59	0
3-2	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：钢筋混凝土柱 2、混凝土强度等级：C40 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	601.43	1202.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 4 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：钢筋混凝土梁 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.85	556.77	3813.87	0
3-4	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：钢筋混凝土梁 2、混凝土强度等级：C35 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	583.36	1166.72	0
3-5	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：实心楼板 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.94	556.77	4977.52	0
3-6	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类：实心楼板 2、混凝土强度等级：C35 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.85	583.36	2829.3	0
3-7	010502020001	楼梯	1、混凝土种类：楼梯 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	561.54	1123.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 5 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010502020002	楼梯	1、混凝土种类：楼梯 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	584.39	1168.78	0
3-9	010502022001	反坎	1、混凝土种类：反坎 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.5	843.87	1265.81	0
3-10	010502022002	反坎	1、混凝土种类：反坎 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.8	867.47	1561.45	0
3-11	010502019001	雨棚	1、混凝土种类：雨棚 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.59	556.77	328.49	0
3-12	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：构造柱 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.85	727.67	2801.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 6 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010502023001	过梁	1、混凝土种类：过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.47	811.42	381.37	0
3-14	010502019002	女儿墙	1、混凝土种类：女儿墙 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.81	584.39	1642.14	0
3-15	010502003001	集水坑	1、混凝土种类：集水坑 2、混凝土强度等级：C35P8 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.3	611.71	1406.93	0
3-16	010502003002	桩承台	1、混凝土种类：桩承台 2、混凝土强度等级：C30P6 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.5	549.57	1373.93	0
3-17	010502031001	坡道	1、混凝土种类：坡道 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.3	758.53	1744.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 7 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：基础垫层 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.58	511.41	296.62	0
3-19	010502024001	细石混凝土	1、混凝土种类：细石混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	726.2	1452.4	0
3-20	010502024002	填充泡沫混凝土	1、混凝土种类：填充泡沫混凝土 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.5	543.22	1901.27	0
3-21	010503011001	细石混凝土预制踏步板	1、混凝土种类：细石混凝土预制踏步板 2、混凝土强度等级：C20 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	997.5	1995	0
3-22	010502024003	填充混凝土	1、混凝土种类：微膨胀细石混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	24.76	726.2	17980.71	0
3-23	010505004001	柱面模板	1、柱模板,高度3.6m内 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.88	99.34	882.14	0
3-24	010505004002	柱面模板	1、柱模板,高度6m内 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.88	116.93	1038.34	0
3-25	010505004003	柱面模板	1、柱模板,高度超过6m 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.88	125.73	1116.48	0
3-26	010505006001	梁模板	1、梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	52.32	85.25	4460.28	0
3-27	010505012001	圈梁模板	1、圈梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	102.87	514.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 8 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、楼板模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	68.75	77.94	5358.38	0
3-29	010505008001	雨棚模板	1、雨棚模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.94	150.45	442.32	0
3-30	010505013001	过梁模板	1、过梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.02	118.9	834.68	0
3-31	010505011001	构造柱模板	1、构造柱模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	57.72	99.34	5733.9	0
3-32	010505001001	垫层模板	1、垫层模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	53.69	161.07	0
3-33	010505008002	女儿墙模板	1、女儿墙模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	37.4	91.32	3415.37	0
3-34	010505002001	集水坑模板	1、集水坑模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	104.94	524.7	0
3-35	010505010001	楼梯模板	1、楼梯模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6	160.6	963.6	0
3-36	010505008003	其他板模板	1、无障碍坡道模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	133.72	401.16	0
3-37	010505002002	桩承台模板	1、桩承台模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8	68.81	550.48	0
3-38	010503009001	梁、板模板支撑架	1、梁、板模板支撑架 搭拆 2、支模高度H(m) 0＜H≤3.6 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3000	16.2	48600	0
3-39	010503009002	梁、板模板支撑架	1、梁、板模板支撑架 搭拆 2、支模高度H(m) 3.6＜H≤5 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	200	17.82	3564	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 9 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	010503009003	梁、板模板支撑架	1、梁、板模板支撑架 搭拆 2、支模高度H(m) 5＜H≤8 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	500	22.27	11135	0
3-41	010503009004	楼梯模板支撑架	1、楼梯模板支撑架 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	500	31.5	15750	0
3-42	010503009005	模板支撑架使用	1、模板支撑架 使用 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t*10天	20	43.47	869.4	0
3-43	010506024001	地脚螺栓（轻型设备基础）	1、地脚螺栓，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	10	28.08	280.8	0
3-44	010506025001	预埋铁件（含预埋筋）	1、预埋铁件，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.07	11954.09	836.79	0
3-45	010506002001	现浇构件光圆钢筋	1、现浇构件光圆钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.2	5802.89	6963.47	0
3-46	010506002002	现浇构件光圆钢筋（箍筋）	1、现浇构件光圆钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.79	6702.48	11997.44	0
3-47	010506002003	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.43	5489.59	2360.52	0
3-48	010506002004	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：10＜φ≤25 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	27.89	5146.58	143538.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 10 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-49	010506002005	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：φ＞25 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.3	5066.57	6586.54	0
3-50	010506002006	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.2	6808.1	8169.72	0
3-51	010506002007	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：φ＞10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.8	5617.68	10111.82	0
3-52	010506B002001	钢筋接头	1、钢筋接头 2、直径：10＜φ≤25 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	15.3	91.8	0
3-53	010506B002002	钢筋接头	1、钢筋接头 2、直径：φ＞25 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	18.97	151.76	0
3-54	010506B001001	电渣压力焊	1、电渣压力焊 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	12.31	123.1	0
4		金属结构工程					497963.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 11 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010603003001	钢结构柱	1、钢结构柱 2、材质：Q235B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.16	9210.82	29106.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 12 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010603003002	钢结构梁	1、钢结构梁 2、材质：Q235B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	33.52	9005.92	301878.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 13 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010607003001	钢檩条（屋面上下弦）	1、钢檩条（屋面上下弦） 2、材质：Q235B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	18.24	9154.55	166978.99	0
5		油漆、涂料、裱糊工程					254234.46	0
5-1	011402003001	漆1	1、漆1，不露明金属 2、防火涂料(满足钢结构防火要求) 3、水性环氧富锌底漆(80%锌含量)2X40μm、环氧云铁中间漆2X50μm 4、金属表面除锈,清除油污 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	139.17	3479.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 14 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011402003002	漆2	1、漆2，露明金属 2、氟碳金属漆两道2X40μm(或按厂家工艺要求) 3、刮腻子两道,磨光。(仅厚涂型防火涂料时施工此道) 4、防火涂料(满足钢结构防火要求),采用厚涂型时,喷涂最后一道刮平处理 5、水性环氧富锌底漆(80%锌含量)2X40μm、环氧云铁中间漆2X50μm 6、金属表面除锈,清除油污 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	236	4720	0
5-3	010608001001	金属表面喷砂防锈处理	1、金属表面喷砂防锈处理 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15	25.67	385.05	0
5-4	011402003003	金属面油漆（室内）（涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x35μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x50μm） 3、水性脂肪族聚氨酯防腐面涂（2x40μm） 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	79.33	793.3	0
5-5	011402003004	金属面油漆（室内）（不涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x60μm） 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	45.59	1367.7	0
5-6	011402003005	金属面油漆（室外）（涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x50μm） 3、水性脂肪族聚氨酯防腐面涂（2x40μm） 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.43	80.85	6826.17	0
5-7	011402003006	金属面油漆（室外）（不涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x70μm） 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1465.95	47.94	70277.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 15 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011402003007	金属面油漆（底漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（40μm） 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1550.38	15.65	24263.45	0
5-9	011402003008	防火涂料	1、耐火极限：3.0 h 2、涂料类型：非膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.43	125.65	10608.63	0
5-10	011402003009	防火涂料	1、耐火极限：2.0 h 2、涂料类型：非膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1465.95	87.38	128094.71	0
5-11	011402003010	防火涂料	1、耐火极限：2.0 h 2、涂料类型：膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	36	94.96	3418.56	0
6		楼地面装饰工程					16223.38	0
6-1	011102003001	楼4a地砖(有水)	1、楼4a地砖(有水)，地砖楼面1(有水房间)(总厚300) 2、部位：生活/消防水泵房、泵房控制室、报警阀间 3、10厚600X600防滑地砖铺实拍平。(设备房为米黄色通体砖,其余区域为灰色大理石花纹,送样确定) 4、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴、勾缝,齿型抹子 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙翻起300(完成面以上),门口涂出500 6、最薄20mm厚M20预拌普通防水水泥砂浆找平兼找坡层,抗渗等级P6,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50 7、钢筋混凝土楼板表面清理干净 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.49	243.34	15693	0
6-2	011101001001	设备基础抹灰	1、20厚M20水泥砂浆 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.98	33.19	530.38	0
7		天棚工程					6361.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 16 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	011301001001	顶棚1a	1、顶棚1a，无机涂料顶棚1(防潮) 2、部位：生活/消防水泵房 3、钢筋混凝土板,底面清理干净,缺陷处理 4、1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层(II型) 5、耐水防霉腻子2道并打磨平整 6、防霉无机涂料面层,一底一面(燃烧性能A级) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.49	98.64	6361.29	0
8		门窗工程					872294.50	0
8-1	010802003001	平开门	1、平开门 2、含门把手、门套、闭门器、顺位器、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	618.7	3093.5	0
8-2	010802004001	钢质防火门	1、甲级防火门 2、含门把手、门套、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	258.18	777.27	200675.57	0
8-3	011507004001	防火门闭门器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	149.73	2994.6	0
8-4	011507004002	防火门顺位器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	105.16	2103.2	0
8-5	011502001001	防撞警示条	1、防撞警示条 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6.96	21	146.16	0
8-6	010802004002	钢质防火门	1、乙级防火门 2、含门把手、门套、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	673.59	2020.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 17 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	011206005001	幕墙（1#）	1、MQ6927幕墙 2、玻璃：15mm厚超白高透钢化玻璃 3、喷涂方式：氟碳喷涂 4、铝合金立柱横梁、折弯钢通等规格详见图纸 5、含电动门电机导轨等相关配件、滑槽、启动感应器、铝合金装饰造型、五金配件、门体防撞垫条、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.81	1997.31	37569.4	0
8-8	010807001001	金属上、下悬窗（1#）	1、铝合金上、下悬窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	272.64	737.68	201121.08	0
8-9	010807001002	金属上、下悬窗（1#）	1、铝合金上、下悬窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空超白钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.29	737.68	31934.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 18 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-10	010807003001	金属百叶窗（1#）	1、金属百叶窗 2、喷涂方式：粉末喷涂 3、铝合金窗框等规格详见图纸 4、含五金配件、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	55.57	436.03	24230.19	0
8-11	011205001001	铝板围挡	1、3mm氟碳喷涂铝单板 2、主龙骨：120*120*6、120*60*5镀锌钢通 3、按展开面积计算 4、含密封胶、化学锚栓、预埋铁件、其它辅材和变形缝等 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	184.29	610.02	112420.59	0
8-12	011205001002	门头铝板（侧边）	1、面层：3mm氟碳喷涂铝板 2、主龙骨：50x5热浸镀锌钢方通 3、按展开面积计算 4、含密封胶、化学锚栓、预埋铁件、其它辅材和变形缝等 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	668.76	2006.28	0
8-13	011205001003	门头铝板（顶部）	1、面层：3mm氟碳喷涂铝板+2mm不锈钢板 2、热浸镀锌钢龙骨，详见图纸 3、按展开面积计算 4、含隔音棉、密封胶、化学锚栓、预埋铁件、其它辅材和变形缝等 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	113.88	677.63	77168.5	0
8-14	011205001004	门头铝板（顶部）	1、面层：3mm氟碳喷涂铝板 2、热浸镀锌钢龙骨，详见图纸 3、按展开面积计算 4、含隔音棉、密封胶、化学锚栓、预埋铁件、其它辅材和变形缝等 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	83.33	678.57	56545.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 19 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-15	011205001005	铝单板墙面	1、2mm厚铝单板，固定方式详见图纸 2、喷涂方式：粉末喷涂 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6	370.31	2221.86	0
8-16	011205001006	铝单板墙面	1、3mm厚铝单板，固定方式详见图纸 2、喷涂方式：氟碳喷涂 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	469.33	5631.96	0
8-17	011001006001	保温棉填充	1、保温棉填充 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.85	995.8	8812.83	0
8-18	011205001007	2mm浅灰色氟碳喷涂钢板（无缝）	1、2mm浅灰色氟碳喷涂钢板（无缝） 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6	436.07	2616.42	0
8-19	011205001008	10mm厚木工板	1、10mm厚木工板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6	64.87	389.22	0
8-20	011205001009	8mm厚FC板	1、8mm厚FC板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6	63.98	383.88	0
8-21	010602001001	热镀锌钢通	1、热镀锌钢通 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.536	13031.99	20017.14	0
8-22	010602001002	氟碳喷涂钢	1、氟碳喷涂钢 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6	13031.99	78191.94	0
9		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					977394.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 20 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	011403001001	外墙2	1、外墙2 2、部位：4#楼 3、满刮外墙耐水腻子两道（含分隔缝） 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5、20厚M15预拌抹灰砂浆(掺抗裂纤维,1kg/m3)抹平 6、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 7、砌体或砼墙体 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	135.46	148.08	20058.92	0
9-2	011403001002	外墙3a	1、外墙3a，涂料外墙a(仿石漆涂料) 2、部位：除3#楼 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍（含分隔缝） 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7963.41	107.74	857977.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 21 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3	011403001003	外墙3c（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	1、外墙3c，涂料外墙c(仿石漆涂料) 2、部位：适用于拆除重砌外墙 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 7、5厚聚合物水泥防水砂浆(II型) 8、15厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂12.7*12.7*0.9热镀锌钢丝网 9、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 10、砌体、钢筋混凝土墙体(含梁柱) 11、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	278.8	274.29	76472.05	0
9-4	011403001004	外墙3c（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	1、外墙3c，涂料外墙c(仿石漆涂料) 2、部位：适用于拆除重砌外墙 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 7、5厚聚合物水泥防水砂浆(II型) 8、8厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂12.7*12.7*0.9热镀锌钢丝网 9、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 10、砌体、钢筋混凝土墙体(含梁柱) 11、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	21.58	257.57	5558.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 22 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-5	011203003001	内墙2（涂料部分）	1、内墙2 2、部位：生活/消防水泵房、泵房控制室、报警阀间、柴油发电机房及其控制室 3、外墙P型耐水腻子两道+外墙涂料一遍底漆+一遍面漆 4、3厚聚合物水泥防水砂浆单组分I型,抹至楼板底 5、15厚普通抹灰(垂直平整度0.4mm) 6、砼结构墙面水泥砂浆甩毛90%以上 7、梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	135.46	110.76	15003.55	0
9-6	010506023001	钢丝网	1、镀锌钢丝网，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	159.56	13.48	2150.87	0
9-7	010506023002	耐碱玻纤网格布	1、耐碱玻纤网格布 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	14.82	11.64	172.5	0
10		屋面及防水工程					1588391.48	0
10-1	010902001001	屋面PVC防水(情况一)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4504.05	55.57	250290.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 23 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-2	010902001002	屋面PVC防水(情况二)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、拆除原有隔热砖尽量保护屋面基层完整 5、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 6、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4053.65	140.35	568929.78	0
10-3	010902001003	屋面PVC防水(情况三)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物防水砂浆找平 3、开裂、漏水处,表面切开20*20mm斜口,清扫干净(拆除屋面防雷带、维护好现有屋面管道和设备基础) 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	450.41	83.67	37685.8	0
10-4	011502001002	不锈钢收口条	1、不锈钢收口条 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	15.75	1023.75	0
10-5	010902004001	屋面上翻修复	1、20厚聚合物水泥砂浆找平收光 2、环氧树脂填嵌密实+聚合物水泥基涂膜2厚(多遍成活) 3、开裂漏水处部位,表面切开20*20mm斜口,清理冲洗干净 4、原有防水层、水泥砂浆抹灰层等撤除(含内外装饰面) 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	82.92	2073	0
10-6	010902002001	反坎根部防水	1、一道1.5厚单组单组份聚氨酯(Ⅰ型)防水涂料加玻纤布 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.18	65.84	538.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 24 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-7	010902002002	池1（顶部）	1、1.0mm厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	32	35.54	1137.28	0
10-8	010902002003	池1（池底、池壁）	1、刷1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不少于1.5kg/m2 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	36	90.39	3254.04	0
10-9	010902002004	墙面防水	1、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 2、2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	83.87	2096.75	0
10-10	010903003001	20厚聚合物水泥防水砂浆	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	61.48	1229.6	0
10-11	010902002005	1.2厚水泥基渗透防结晶型水涂料	1、1.2厚水泥基渗透防结晶型水涂料 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23	45.82	1053.86	0
10-12	010902001004	3厚自粘聚合物改性沥青附加防水层	1、3厚自粘聚合物改性沥青附加防水层 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	56.11	673.32	0
10-13	010902002006	2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜防水附加层	1、2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜防水附加层 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18	71.48	1286.64	0
10-14	010902004002	钢梁与混凝土梁连接防水节点	1、100厚细石混凝土 2、内配Φ4@150双向钢筋网片1%找坡 3、碎石回填，厚度综合考虑 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	96.84	1936.8	0
10-15	010902004003	屋面泛水抹灰	1、20厚M15聚合物水泥砂浆 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	197.4	46.39	9157.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 25 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-16	010902001005	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜附加防水层一道(内贴玻璃纤维网格布) 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	180	65.84	11851.2	0
10-17	010902005001	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）	1、单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝） 2、部位：女儿墙泛水 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1316	39.72	52271.52	0
10-18	010902001006	屋面泛水	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	329	48.18	15851.22	0
10-19	010902002007	1.5mm厚JS涂膜防水	1、1.5mm厚JS涂膜防水 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35	49.48	1731.8	0
10-20	010901001001	金属屋面	1、1.3mm厚360度卷边矮立边铝合金板（3004-H18） 2、1.5mmPVC厚防水卷材 3、50mm厚消音棉 4、1.2mm厚压型钢板 5、钢龙骨另算 6、含转折处和收边收口位置等处理、连接钢板、螺钉、防坠落装置等费用 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1413.51	441.68	624319.1	0
11		其它工程					22858.71	0
11-1	010607006001	钢梯（屋面）	1、上屋面钢直梯，详见6/AW-G-1207 2、含活脚、脚垫、护笼、脚踏、预埋铁件、预制混凝土实心块等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.247	12491.6	3085.43	0
11-2	010901008001	屋面变形缝	1、2.0mm厚镀锌钢板屋面变形缝，做法详见中南标21ZJ111，宽度150mm 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	111.5	139.07	15506.31	0
11-3	010901008002	墙面变形缝	1、墙面变形缝，做法详见14J936，宽度150mm 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23.34	105.44	2460.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 26 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-4	011503001001	设备用房排水沟	1、球墨铸铁篦子(B125) 2、含C30混凝土、水泥砖、预埋铁件等费用 3、15厚M20聚合物水泥砂浆抹灰面层 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8.6	210	1806	0
12		加固工程					3839.4	0
12-1	010506B003001	植筋	1、规格：　12 2、含钢筋材料、结构胶等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	30	15.74	472.2	0
12-2	010506B003002	植筋	1、规格：　20 2、含钢筋材料、结构胶等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	30	44.08	1322.4	0
12-3	010506B003003	植筋	1、规格：　25 2、含钢筋材料、结构胶等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	30	68.16	2044.8	0
合计							4859915.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					881256.41
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	189348.16
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	167140.87
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	22207.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	691908.25
1-9-1	011601001001	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	9858.19	66.49	655471.05
1-9-2	011601001002	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	1400	15.29	21406
1-9-3	011601001003	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	350	20.3	7105
1-9-4	011601001004	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	200	29.02	5804
1-9-5	011601001005	单排脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	60	35.37	2122.2
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							881256.41

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	516705.43
合计					516705.43

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界　　标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	041001008001	项目名称	拆除砌体	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1640.68	305.29	307.54	471.4	164.068	30.529	30.754	47.14
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								194.1032	77.529	79.5007	58.5715
清单项目综合单价											409.70440000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	139.733	1.3891	194.1		
材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
	空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
	编织袋	条	45	0.66	29.7		
	合金钢钻头(一字型)	个	0.024	4.32	0.1		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.01	7.89	0.08		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
	风动凿岩机 手持式	台班	0.148	11.81	1.75		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.074	394.06	29.16		

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除墙、柱、梁	10m3	0.1	3674.17	307.88	459.45	1020.48	367.417	30.788	45.945	102.048
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								397.4522	77.788	94.6917	113.4795
清单项目综合单价											683.41140000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	286.122	1.3891	397.45		
材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
	空心六角钢	kg	0.102	4.94	0.5		
	编织袋	条	45	0.66	29.7		
	合金钢钻头(一字型)	个	0.036	4.32	0.16		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.015	7.89	0.12		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
	风动凿岩机 手持式	台班	0.22	11.81	2.6		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.11	394.06	43.35		

项目编码	041001003001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	653.23	0	0	172.86	6.5323	0	0	1.7286
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.00008	3003.52	0	4874.67	1143.15	0.2402816	0	0.3899736	0.091452
BC-1	弃置费	m3	0.008	0	47	0	0	0	0.376	0	0
小计								6.7725816	0.376	0.3899736	1.820052
清单项目综合单价											9.35860720

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.876	1.3891	6.77		
材料	弃置费 材料费	m3	0.008	47	0.38		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	770.09	0.77		

项目编码	041001009001	项目名称	原箱体拆除	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	原箱体拆除	套	1	0	20	0	0	0	20	0	0
小计								0	20	0	0
清单项目综合单价											20.000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料	原箱体拆除 材料费	套	1	20	20		
机械							

项目编码	041001003002	项目名称	原防火门拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2473.38	0	0	654.51	24.7338	0	0	6.5451
BC-3	原防火门残值回收 材料费	m2	-1	0	12	0	0	0	-12	0	0
小计								24.7338	-12	0	6.5451
清单项目综合单价											19.27890000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.806	1.3891	24.73		
材料	防火门残值回收 材料费	m2	-1	12	-12		
机械							

项目编码	041001003003	项目名称	金属窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-4	金属窗残值 材料费	m2	-1	0	10	0	0	0	-10	0	0
小计								39.6124	-10	0	10.4823
清单项目综合单价											40.09470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	10	-10		
机械							

项目编码	041001003004	项目名称	金属门拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2473.38	0	0	654.51	24.7338	0	0	6.5451
BC-5	金属门残值 材料费	m2	-1	0	8	0	0	0	-8	0	0
小计								24.7338	-8	0	6.5451
清单项目综合单价											23.27890000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	17.806	1.3891	24.73		
	材料	金属门残值 材料费		m2	-1	8	-8		
	机械								
项目编码	041001003005	项目名称	金属百叶拆除			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-6	金属窗残值 材料费	m2	-1	0	15	0	0	0	-15	0	0
小计								39.6124	-15	0	10.4823
清单项目综合单价											35.09470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
	材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	15	-15		
	机械							
项目编码	041001003006	项目名称	铁皮围挡拆除		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78
清单项目综合单价											614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	残值 材料费	t	1	1450	1450		
		氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
	机械							
项目编码	041001003007	项目名称	铁皮棚拆除		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78
清单项目综合单价											614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							
项目编码	041001003008	项目名称	铁皮棚拆除		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78
清单项目综合单价											614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							
项目编码	041001003009	项目名称	室外铁梯拆除		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78
清单项目综合单价											614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							
项目编码	041001003010	项目名称	铁皮房墙面拆除		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78
清单项目综合单价											614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							
项目编码	041001003011	项目名称	原现状钢丝网拆除		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78
清单项目综合单价											614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	041001007001	项目名称	墙体开门窗洞口	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080014-12	砌体墙上开门洞	10m3	0.1	2331.49	302.18	323.84	655.21	233.149	30.218	32.384	65.521
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								263.1842	77.218	81.1307	76.9525
清单项目综合单价											498.48540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	189.464	1.3891	263.18		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.025	4.94	0.12		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.015	4.32	0.06		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.004	7.89	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.299	1	0.3		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M-8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.156	11.81	1.84		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.078	394.06	30.74		

项目编码	041001003012	项目名称	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.002	939.07	59.99	0	251.5	1.87814	0.11998	0	0.503
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1088.68	659.51	0	321.07	10.8868	6.5951	0	3.2107
020003-10换	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20	100m2	0.002	4730.11	860.58	0	1294.71	9.46022	1.72116	0	2.58942
小计								22.22516	8.43624	0	6.30312
清单项目综合单价											36.96452000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.896	1.3757	5.36		
		普工人工费	元	6.551	1.3891	9.1		
		技工人工费	元	5.713	1.3592	7.77		
	材料	水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.005	340.13	1.7		
		编织袋	条	0.18	0.66	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.084	1	0.08		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
	机械							

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3731.52	2748.26	0	1124.85	373.152	274.826	0	112.485
小计								373.152	274.826	0	112.485
清单项目综合单价											760.46300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.696	1.3891	91.26		
		技工人工费	元	207.397	1.3592	281.89		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	243.36	212.21		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	672.57	20.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.101	303.52	30.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.005	1	8.01		
	机械							

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	780.66	4361.95	91.32	431.2	78.066	436.195	9.132	43.12
小计								78.066	436.195	9.132	43.12
清单项目综合单价											566.51300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.436	1.3592	78.07		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	848.73	7.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.009	56.15	0.51		

项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	780.66	4694.51	91.32	447.83	78.066	469.451	9.132	44.783
小计								78.066	469.451	9.132	44.783
清单项目综合单价											601.43200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.436	1.3592	78.07		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	455.83	460.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.938	1	6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	848.73	7.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.009	56.15	0.51		

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	709.71	4361.95	84.08	411.91	70.971	436.195	8.408	41.191
小计								70.971	436.195	8.408	41.191
清单项目综合单价											556.76500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215	1.3592	70.97		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.008	848.73	6.79		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机		台班	0.008	56.15	0.45		
项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `	10m3	0.1	709.71	4615.16	84.08	424.57	70.971	461.516	8.408	42.457
小计								70.971	461.516	8.408	42.457
清单项目综合单价											583.35200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215	1.3592	70.97		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	448.09	452.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.82	1	6.82		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.008	848.73	6.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.008	56.15	0.45		
项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	709.71	4361.95	84.08	411.91	70.971	436.195	8.408	41.191
小计								70.971	436.195	8.408	41.191
清单项目综合单价											556.76500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215	1.3592	70.97		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.008	848.73	6.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.008	56.15	0.45		
项目编码	010502013002	项目名称	实心楼板		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `	10m3	0.1	709.71	4615.16	84.08	424.57	70.971	461.516	8.408	42.457
小计								70.971	461.516	8.408	42.457
清单项目综合单价											583.35200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215	1.3592	70.97		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	448.09	452.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.82	1	6.82		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.008	848.73	6.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.008	56.15	0.45		
项目编码	010502020001	项目名称	楼梯		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 `	10m3	0.1	900.5	4144.42	116.66	453.85	90.05	414.442	11.666	45.385
小计								90.05	414.442	11.666	45.385
清单项目综合单价											561.54300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3592	90.05		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.17	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.125	1	6.13		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.012	848.73	10.18		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.012	56.15	0.67		
项目编码	010502020002	项目名称	楼梯		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	900.5	4361.95	116.66	464.73	90.05	436.195	11.666	46.473
小计								90.05	436.195	11.666	46.473
清单项目综合单价											584.38400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3592	90.05		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.012	848.73	10.18		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.012	56.15	0.67		
项目编码	010502022001	项目名称	反坎		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 `	10m3	0.1	2290.38	5265.92	12.18	870.24	229.038	526.592	1.218	87.024
小计								229.038	526.592	1.218	87.024
清单项目综合单价											843.87200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.772	1.3891	51.08		
		技工人工费	元	130.928	1.3592	177.96		
	材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.782	1	7.78		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	511.55	516.67		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	9.98	1.22		
项目编码	010502022002	项目名称	反坎		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2290.38	5490.63	12.18	881.48	229.038	549.063	1.218	88.148	
小计								229.038	549.063	1.218	88.148	
清单项目综合单价												867.46700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.772	1.3891		51.08		
		技工人工费				元	130.928	1.3592		177.96		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.114	1		8.11		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	533.47		538.8		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	9.98		1.22		
项目编码	010502019001	项目名称			雨棚			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	709.71	4361.95	84.08	411.91	70.971	436.195	8.408	41.191	
小计								70.971	436.195	8.408	41.191	
清单项目综合单价												556.76500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.215	1.3592		70.97		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	423.39		427.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.446	1		6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.008	848.73		6.79		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	9.98		0.9		
		混凝土布料机				台班	0.008	56.15		0.45		
项目编码	010502021001	项目名称			构造柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.1	2232.32	4228.97	12.38	803.05	223.232	422.897	1.238	80.305	
小计								223.232	422.897	1.238	80.305	
清单项目综合单价												727.67200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.321	1.3891		25.45		
		技工人工费				元	145.514	1.3592		197.78		
	材料	水				m3	0.49	4.62		2.26		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	410.28		414.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.25	1		6.25		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	9.98		1.24		
项目编码	010502023001	项目名称			过梁			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2895.01	4233.23	7.68	978.29	289.501	423.323	0.768	97.829	
小计								289.501	423.323	0.768	97.829	
清单项目综合单价												811.42100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.212	1.3891		30.85		
		技工人工费				元	190.293	1.3592		258.65		
	材料	水				m3	0.581	4.62		2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	410.28		414.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.256	1		6.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	9.98		0.77		
项目编码	010502019002	项目名称			女儿墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	900.5	4361.95	116.66	464.73	90.05	436.195	11.666	46.473	
小计								90.05	436.195	11.666	46.473	
清单项目综合单价												584.38400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3592		90.05		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	423.39		427.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.446	1		6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.012	848.73		10.18		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	9.98		0.9		
		混凝土布料机				台班	0.012	56.15		0.67		
项目编码	010502003001	项目名称			集水坑			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-31换	非泵送现浇混凝土 满堂基础 无梁式	10m3	0.1	922.16	4589.58	122.98	482.29	92.216	458.958	12.298	48.229	
小计								92.216	458.958	12.298	48.229	
清单项目综合单价												611.70100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.297	1.3891		30.97		
		技工人工费				元	45.058	1.3592		61.24		
	材料	(商品)水下混凝土 C35 P8				m3	1.01	444.18		448.62		
		水				m3	0.769	4.62		3.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.783	1		6.78		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039	295.65		11.53		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.077	9.98		0.77		
项目编码	010502003002	项目名称			桩承台			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	604.16	4431.56	73.23	386.69	60.416	443.156	7.323	38.669	
小计								60.416	443.156	7.323	38.669	
清单项目综合单价												549.56400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.45	1.3592		60.42		
	材料	C30 P6				m3	1.01	430.18		434.48		
		水				m3	0.46	4.62		2.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.549	1		6.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.007	848.73		5.94		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	9.98		0.9		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土布料机		台班	0.007	56.15	0.39		

项目编码	010502031001	项目名称	坡道	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-50换	非泵送现浇混凝土 拱板、斜坡板	10m3	0.1	2353.77	4373.58	15.29	842.62	235.377	437.358	1.529	84.262
小计								235.377	437.358	1.529	84.262
清单项目综合单价											758.52600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.799	1.3891	85.84		
		技工人工费	元	110.015	1.3592	149.53		
	材料	水	m3	0.708	4.62	3.27		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.463	1	6.46		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.125	12.23	1.53		

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	553.94	4132.23	69.92	358.19	55.394	413.223	6.992	35.819
小计								55.394	413.223	6.992	35.819
清单项目综合单价											511.42800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755	1.3592	55.39		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.17	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.107	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	848.73	5.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	9.98	0.75		
		混凝土布料机	台班	0.007	56.15	0.39		

项目编码	010502024001	项目名称	细石混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2606.59	3766.34	10.28	878.81	260.659	376.634	1.028	87.881
小计								260.659	376.634	1.028	87.881
清单项目综合单价											726.20200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.072	1.3891	18.16		
		技工人工费	元	178.415	1.3592	242.5		
	材料	细石混凝土 C20	m3	1.01	364	367.64		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.566	1	5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	9.98	1.03		

项目编码	010502024002	项目名称	填充泡沫混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2606.59	2023.59	10.28	791.67	260.659	202.359	1.028	79.167
小计								260.659	202.359	1.028	79.167
清单项目综合单价											543.21300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.072	1.3891	18.16		
		技工人工费	元	178.415	1.3592	242.5		
	材料	泡沫混凝土	m3	1.01	194	195.94		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.991	1	2.99		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	9.98	1.03		

项目编码	010503011001	项目名称	细石混凝土预制踏步板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-12	细石混凝土预制踏步板	m3	1	0	950	0	47.5	0	950	0	47.5
小计								0	950	0	47.5
清单项目综合单价											997.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	细石混凝土预制踏步板 材料费	m3	1	950	950		
	机械							

项目编码	010502024003	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2606.59	3766.34	10.28	878.81	260.659	376.634	1.028	87.881
小计								260.659	376.634	1.028	87.881
清单项目综合单价											726.20200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.072	1.3891	18.16		
		技工人工费	元	178.415	1.3592	242.5		
	材料	微膨胀细石混凝土 C35	m3	1.01	364	367.64		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.566	1	5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	9.98	1.03		

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6702.14	1381.86	6.57	1843.08	67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
小计								67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
清单项目综合单价											99.33650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.79	1.3891	8.04		
		技工人工费	元	43.392	1.3592	58.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 （现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2）	100m2	0.01	8042.56	1442.05	6.57	2200.79	80.4256	14.4205	0.0657	22.0079
小计								80.4256	14.4205	0.0657	22.0079
清单项目综合单价								116.91970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.948	1.3891	9.65		
		技工人工费	元	52.071	1.3592	70.77		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.283	1	0.28		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 （支模高度超过6m时:人工*1.3）	100m2	0.01	8712.78	1472.99	6.57	2379.7	87.1278	14.7299	0.0657	23.797
小计								87.1278	14.7299	0.0657	23.797
清单项目综合单价								125.72040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.527	1.3891	10.46		
		技工人工费	元	56.41	1.3592	76.67		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.289	1	0.29		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5621.22	1340.08	9	1555.13	56.2122	13.4008	0.09	15.5513
小计								56.2122	13.4008	0.09	15.5513
清单项目综合单价								85.25430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.345	1.3891	7.42		
		技工人工费	元	35.894	1.3592	48.79		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.213	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263	1	0.26		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.004	24.26	0.1		

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7194.22	1119.62	11.52	1960.53	71.9422	11.1962	0.1152	19.6053
小计								71.9422	11.1962	0.1152	19.6053
清单项目综合单价								102.85890000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.164	1.3891	5.78		
		技工人工费	元	48.675	1.3592	66.16		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.157	43.36	6.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.22	1	0.22		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.005	24.26	0.12		

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5173.7	1188.73	2.01	1428.65	51.737	11.8873	0.0201	14.2865
小计								51.737	11.8873	0.0201	14.2865
清单项目综合单价								77.93090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.64	1.3891	6.45		
		技工人工费	元	33.322	1.3592	45.29		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.196	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.233	1	0.23		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.001	24.26	0.02		

项目编码	010505008001	项目名称	雨棚模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨篷 木模板	100m2	0.01	9913.61	2387.46	2.01	2742.85	99.1361	23.8746	0.0201	27.4285
小计								99.1361	23.8746	0.0201	27.4285
清单项目综合单价								150.45930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.7	1.3891	14.86		
		技工人工费	元	62.002	1.3592	84.27		
		铁钉（综合）	kg	0.602	5.64	3.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂		kg	0.165	7.43	1.23		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.209	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.667	4.42	2.95		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.468	1	0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.001	24.26	0.02		

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7829.96	1888.94	4.25	2166.71	78.2996	18.8894	0.0425	21.6671
小计								78.2996	18.8894	0.0425	21.6671
清单项目综合单价											118.89860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.199	1.3891	10		
		技工人工费	元	50.249	1.3592	68.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	24.26	0.05		

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6702.14	1381.86	6.57	1843.08	67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
小计								67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
清单项目综合单价											99.33650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.79	1.3891	8.04		
		技工人工费	元	43.392	1.3592	58.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.51	1338.61	36.39	890.52	31.0251	13.3861	0.3639	8.9052
小计								31.0251	13.3861	0.3639	8.9052
清单项目综合单价											53.68030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658	1.3891	5.08		
		技工人工费	元	19.087	1.3592	25.94		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.066	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	24.26	0.36		

项目编码	010505008002	项目名称	女儿墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T（cm）T>50 木模板	100m2	0.01	5684.76	1849.8	0.24	1596.81	56.8476	18.498	0.0024	15.9681
小计								56.8476	18.498	0.0024	15.9681
清单项目综合单价											91.31610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.461	1.3891	7.59		
		技工人工费	元	36.243	1.3592	49.26		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.247	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.502	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.295	4.42	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.363	1	0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	24.26	0		

项目编码	010505002001	项目名称	集水坑模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37	电梯井壁 木模板	100m2	0.01	7314.15	1183.68	0.68	1994.71	73.1415	11.8368	0.0068	19.9471
小计								73.1415	11.8368	0.0068	19.9471
清单项目综合单价											104.93220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.016	1.3891	8.36		
		技工人工费	元	47.664	1.3592	64.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.099	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.157	43.36	6.81		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.198	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.232	1	0.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0003	24.26	0.01		

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9721.56	3585.28	1.21	2751.87	97.2156	35.8528	0.0121	27.5187
小计								97.2156	35.8528	0.0121	27.5187
清单项目综合单价											160.59920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.493	1.3891	14.58		
		技工人工费	元	60.8	1.3592	82.64		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.554	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.703	1	0.7		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.001	24.26	0.02		

项目编码	010505008003	项目名称	其他板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9073.1	1801.88	4.85	2491.36	90.731	18.0188	0.0485	24.9136
小计								90.731	18.0188	0.0485	24.9136

清单项目综合单价									133.71190000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.047	1.3891	8.4		
		技工人工费		元	60.573	1.3592	82.33		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.548	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84	5.06		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.353	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.002	24.26	0.05		

项目编码	010505002002	项目名称	桩承台模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4337.52	1320.4	7.76	1214.37	43.3752	13.204	0.0776	12.1437
小计								43.3752	13.204	0.0776	12.1437

清单项目综合单价									68.80050000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.321	1.3891	6		
		技工人工费		元	27.497	1.3592	37.37		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.197	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.485	4.42	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.259	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	010503009001	项目名称	梁、板模板支撑架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.01	1280.54	0	0	338.85	12.8054	0	0	3.3885
小计								12.8054	0	0	3.3885

清单项目综合单价									16.19390000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.867	1.3891	2.59		
		技工人工费		元	7.514	1.3592	10.21		
	材料								
	机械								

项目编码	010503009002	项目名称	梁、板模板支撑架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5	100m3	0.01	1408.6	0	0	372.75	14.086	0	0	3.7275
小计								14.086	0	0	3.7275

清单项目综合单价									17.81350000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.053	1.3891	2.85		
		技工人工费		元	8.265	1.3592	11.23		
	材料								
	机械								

项目编码	010503009003	项目名称	梁、板模板支撑架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8	100m3	0.01	1760.75	0	0	465.93	17.6075	0	0	4.6593
小计								17.6075	0	0	4.6593

清单项目综合单价									22.26680000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.567	1.3891	3.57		
		技工人工费		元	10.331	1.3592	14.04		
	材料								
	机械								

项目编码	010503009004	项目名称	楼梯模板支撑架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2490.52	0	0	659.04	24.9052	0	0	6.5904
小计								24.9052	0	0	6.5904

清单项目综合单价									31.49560000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.688	1.3891	3.73		
		技工人工费		元	15.576	1.3592	21.17		
	材料								
	机械								

项目编码	010503009005	项目名称	模板支撑架 使用	计量单位	t*10天

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-64	模板支撑架 使用	t*10天	1	0	41.4	0	2.07	0	41.4	0	2.07
小计								0	41.4	0	2.07

清单项目综合单价									43.47000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）		kg	1000	0.04	40		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.4	1	1.4		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010506024001	项目名称	地脚螺栓（轻型设备基础）				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-289	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上	100根	0.01	1055.4	1403.42	0	349.45	10.554	14.0342	0	3.4945
小计								10.554	14.0342	0	3.4945
清单项目综合单价											28.08270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	3.783	1.3757		5.2		
		普工人工费				元	1.116	1.3891		1.55		
		技工人工费				元	2.795	1.3592		3.8		
	材料	化学锚栓 M16×190mm 国产304				套	1.02	11.95		12.19		
		合金钢钻头 20mm				个	0.038	30.97		1.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.668	1		0.67		
	机械											
项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件（含预埋筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制安	t	1	3099.87	6906.34	730.1	1217.78	3099.87	6906.34	730.1	1217.78
小计								3099.87	6906.34	730.1	1217.78
清单项目综合单价											11954.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.761	1.3891		134.41		
		技工人工费				元	2181.769	1.3592		2965.46		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2				kg	36	7.63		274.68		
		铁件（综合）				kg	1060	6.16		6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	102.06	1		102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	4.39	166.31		730.1		
项目编码	010506002001	项目名称	现浇构件光圆钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	560.58	3401.66	21.4	319.95	560.58	3401.66	21.4	319.95
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1145.19	48.63	0	305.48	1145.19	48.63	0	305.48
小计								1705.77	3450.29	21.4	625.43
清单项目综合单价											5802.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	199.273	1.3891		276.81		
		技工人工费				元	1051.331	1.3592		1428.97		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	9.09	5.35		48.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	1.02	3334.96		3401.66		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.3	36.2		10.86		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	35.59		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	21.38		6.63		
项目编码	010506002002	项目名称	现浇构件光圆钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	794.6	3488.52	42.43	387.72	794.6	3488.52	42.43	387.72
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1563.19	11.77	0	414.24	1563.19	11.77	0	414.24
小计								2357.79	3500.29	42.43	801.96
清单项目综合单价											6702.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3891		381.71		
		技工人工费				元	1453.853	1.3592		1976.08		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	1.02	3334.96		3401.66		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.56	1		51.56		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	36.2		11.58		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	35.59		7.12		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	21.38		23.73		
项目编码	010506002003	项目名称	现浇构件带肋钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	471.55	3404.58	10.54	295.76	471.55	3404.58	10.54	295.76
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1008.21	30.62	0	268.33	1008.21	30.62	0	268.33
小计								1479.76	3435.2	10.54	564.09
清单项目综合单价											5489.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.3891		247.59		
		技工人工费				元	906.546	1.3592		1232.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷				t	1.02	3288.5		3354.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.76	1		50.76		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	35.59		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	21.38		6.63		
项目编码	010506002004	项目名称	现浇构件带肋钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	377.17	3290.59	7.84	264.89	377.17	3290.59	7.84	264.89
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	812.16	87.33	81.49	225.1	812.16	87.33	81.49	225.1
小计								1189.33	3377.92	89.33	489.99
清单项目综合单价											5146.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3891		156.22		
		技工人工费				元	760.093	1.3592		1033.12		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	1.025	3162.39	3241.45		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.31	81.49		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	35.59	3.56		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	21.38	4.28		

项目编码	010506002005	项目名称	现浇构件带肋钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25	t	1	366.13	3383.16	5.98	266.47	366.13	3383.16	5.98	266.47
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	674.45	96.21	84.82	189.34	674.45	96.21	84.82	189.34
小计								1040.58	3479.37	90.8	455.81
清单项目综合单价											5066.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3891	130.42		
		技工人工费	元	669.634	1.3592	910.17		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1.025	3251.33	3332.61		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50	1	50		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	166.31	84.82		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	35.59	3.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	21.38	2.78		

项目编码	010506002006	项目名称	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-119	现浇构件箍筋 螺旋箍 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	892.99	3488.52	42.43	413.76	892.99	3488.52	42.43	413.76
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1548.32	11.77	0	410.31	1548.32	11.77	0	410.31
小计								2441.31	3500.29	42.43	824.07
清单项目综合单价											6808.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	282.256	1.3891	392.08		
		技工人工费	元	1507.673	1.3592	2049.23		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1.02	3334.96	3401.66		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.56	1	51.56		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.2	11.58		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	35.59	7.12		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	21.38	23.73		

项目编码	010506002007	项目名称	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-121	现浇构件箍筋 螺旋箍 制作 直径φ(mm) φ>10	t	1	526.87	3487.04	17.1	314.99	526.87	3487.04	17.1	314.99
010002-122	现浇构件箍筋 螺旋箍 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1000.45	6.18	0	265.05	1000.45	6.18	0	265.05
小计								1527.32	3493.22	17.1	580.04
清单项目综合单价											5617.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.618	1.3891	246.73		
		技工人工费	元	942.161	1.3592	1280.59		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	1.025	3333.63	3416.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.53	1	51.53		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	35.59	3.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	21.38	13.9		

项目编码	010506B002001	项目名称	钢筋接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	0.1	90.36	25.22	11.43	25.99	9.036	2.522	1.143	2.599
小计								9.036	2.522	1.143	2.599
清单项目综合单价											15.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.239	1.3891	1.72		
		技工人工费	元	5.382	1.3592	7.32		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.047	5.35	0.25		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	1.02	2.19	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.037	1	0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.025	45.73	1.14		

项目编码	010506B002002	项目名称	钢筋接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ>25	10个接头	0.1	101.42	39.39	18.75	30.14	10.142	3.939	1.875	3.014
小计								10.142	3.939	1.875	3.014
清单项目综合单价											18.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.439	1.3891	2		
		技工人工费	元	5.992	1.3592	8.14		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.079	5.35	0.42		
		直螺纹连接套筒 φ≤32	个	1.02	3.39	3.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.041	45.73	1.87		

项目编码	010506B001001	项目名称	电渣压力焊	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	0.1	58.76	23.36	22.47	18.32	5.876	2.336	2.247	1.832
小计								5.876	2.336	2.247	1.832
清单项目综合单价											12.29100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.549	1.3891	0.76		
		技工人工费	元	3.763	1.3592	5.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷		kg	0.085	3.33	0.28		
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.008	7.63	0.06		
		焊剂		kg	0.305	6.19	1.89		
		石棉垫		kg	0.025	2.74	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.035	1	0.04		
	机械	电渣焊机 电流I（A） I=1000		台班	0.008	260.15	2.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.001	166.31	0.17		

项目编码	010603003001	项目名称	钢结构柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 钢柱 Q235B	t	1	1231.94	7224.25	62.93	691.7	1231.94	7224.25	62.93	691.7
小计								1231.94	7224.25	62.93	691.7

清单项目综合单价							9210.82000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.849	1.3891	103.97		
		技工人工费	元	547.824	1.3592	744.6		
		高级技工人工费	元	278.675	1.3757	383.37		
	材料	镀锌低碳钢丝 （综合）	kg	0.225	5.86	1.32		
		钢柱 Q235B	t	1	6902.65	6902.65		
		六角螺栓 （综合）	kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁	kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.94	1	35.94		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	176.23	44.06		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	245.04	18.87		

项目编码	010603003002	项目名称	钢结构梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 钢梁 Q235B	t	1	1094.86	7084.93	170.02	656.11	1094.86	7084.93	170.02	656.11
小计								1094.86	7084.93	170.02	656.11

清单项目综合单价							9005.92000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.5	1.3891	95.15		
		技工人工费	元	495.294	1.3592	673.2		
		高级技工人工费	元	237.343	1.3757	326.51		
	材料	钢梁 Q235B	t	1	6902.65	6902.65		
		镀锌低碳钢丝 （综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
		六角螺栓 （综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.25	1	35.25		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	176.23	118.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	245.04	51.95		

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条（屋面上下弦）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-29换	钢檩条安装 钢檩条 Q235B	t	1	1196.35	7230.21	46.57	681.42	1196.35	7230.21	46.57	681.42
小计								1196.35	7230.21	46.57	681.42

清单项目综合单价							9154.55000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.934	1.3891	104.09		
		技工人工费	元	539.241	1.3592	732.94		
		高级技工人工费	元	261.194	1.3757	359.32		
	材料	钢檩条 Q235B	t	1	6902.65	6902.65		
		六角螺栓 （综合）	kg	19.82	6.19	122.69		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	11.469	10.12	116.07		
		调平垫铁	kg	3.75	4.59	17.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	71.59	1	71.59		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.28	166.31	46.57		

项目编码	011402003001	项目名称	漆1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-41	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h） H=1.5	100m2	0.01	2457.69	2955.68	505.84	834.29	24.5769	29.5568	5.0584	8.3429
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-77换	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	433.25	1484.32	294.05	209.88	4.3325	14.8432	2.9405	2.0988
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
小计								52.1828	58.5262	10.9394	17.5167

清单项目综合单价							139.16510000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.607	1.3891	9.18		
		技工人工费	元	16.446	1.3592	22.35		
		高级技工人工费	元	15.012	1.3757	20.65		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	10.92	2.65	28.94		
		环氧富锌封闭漆	kg	0.5	28.32	14.16		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.028	19.47	0.55		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.866	1	0.87		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	289.05	5.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.024	245.04	5.88		

项目编码	011402003002	项目名称	漆2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-89	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80	100m2	0.01	5648.27	2120.41	294.05	1621.68	56.4827	21.2041	2.9405	16.2168
100002-41	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h） H=1.5	100m2	0.01	2457.69	2955.68	505.84	834.29	24.5769	29.5568	5.0584	8.3429
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-77换	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	433.25	1484.32	294.05	209.88	4.3325	14.8432	2.9405	2.0988
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
小计								108.6655	79.7303	13.8799	33.7335

清单项目综合单价							236.00920000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	12.482	1.3891	17.34		
		技工人工费	元	29.321	1.3592	39.85		
		高级技工人工费	元	37.416	1.3757	51.47		
	材料	氟碳金属面漆	kg	0.344	53.1	18.27		
		氟碳漆稀释剂	kg	0.172	15.93	2.74		
		钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		环氧富锌封闭漆	kg	0.5	28.32	14.16		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		钢结构厚型防火涂料	kg	10.92	2.65	28.94		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.028	19.47	0.55		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.076	1	1.08		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.036	245.04	8.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	289.05	5.2		

项目编码	010608001001	项目名称	金属表面喷砂防锈处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
小计								18.2429	2.4773	0	4.9513
清单项目综合单价											25.67150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.897	1.3891	2.64		
		技工人工费	元	4.16	1.3592	5.65		
		高级技工人工费	元	7.236	1.3757	9.95		
	材料	钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.025	1	0.03		
	机械							

项目编码	011402003003	项目名称	金属面油漆（室内）（涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1019.66	294.05	205.11	5.0305	10.1966	2.9405	2.0511
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1373.68	147.02	194.27	4.3489	13.7368	1.4702	1.9427
020005-93换	金属面 聚氨酯面漆 首遍 -	100m2	0.01	745.59	2357.42	318.55	337.93	7.4559	23.5742	3.1855	3.3793
小计								16.8353	47.5076	7.5962	7.3731
清单项目综合单价											79.31220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.752	1.3891	2.43		
		技工人工费	元	3.837	1.3592	5.22		
		高级技工人工费	元	6.678	1.3757	9.19		
	材料	聚氨酯面漆	kg	0.4	57.52	23.01		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	0.024	14.16	0.34		
		环氧云铁漆	kg	0.5	22.12	11.06		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
		水性无机富锌底漆	kg	0.35	28.76	10.07		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.47	1	0.47		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.031	245.04	7.6		

项目编码	011402003004	项目名称	金属面油漆（室内）（不涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1597.09	147.02	205.45	4.3489	15.9709	1.4702	2.0545
小计								9.3794	27.6198	4.4107	4.1782
清单项目综合单价											45.58810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.976	1.3891	1.36		
		技工人工费	元	2.139	1.3592	2.91		
		高级技工人工费	元	3.72	1.3757	5.12		
	材料	环氧云铁漆	kg	0.6	22.12	13.27		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.273	1	0.27		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.018	245.04	4.41		

项目编码	011402003005	项目名称	金属面油漆（室外）（涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1373.68	147.02	194.27	4.3489	13.7368	1.4702	1.9427
020005-93换	金属面 聚氨酯面漆 首遍 -	100m2	0.01	745.59	2357.42	318.55	337.93	7.4559	23.5742	3.1855	3.3793
小计								16.8353	48.9599	7.5962	7.4457
清单项目综合单价											80.83710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.752	1.3891	2.43		
		技工人工费	元	3.837	1.3592	5.22		
		高级技工人工费	元	6.678	1.3757	9.19		
	材料	环氧云铁漆	kg	0.5	22.12	11.06		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		聚氨酯面漆	kg	0.4	57.52	23.01		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	0.024	14.16	0.34		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.485	1	0.49		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.031	245.04	7.6		

项目编码	011402003006	项目名称	金属面油漆（室外）（不涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1820.5	147.02	216.62	4.3489	18.205	1.4702	2.1662
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
小计								9.3794	29.8539	4.4107	4.2899
清单项目综合单价											47.93390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.976	1.3891	1.36		
		技工人工费	元	2.139	1.3592	2.91		
		高级技工人工费	元	3.72	1.3757	5.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		环氧云铁漆	kg	0.7	22.12	15.48		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.296	1	0.3		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.018	245.04	4.41		

项目编码	011402003007	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	583.94	294.05	183.32	5.0305	5.8394	2.9405	1.8332
小计								5.0305	5.8394	2.9405	1.8332

清单项目综合单价 15.64360000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.523	1.3891	0.73		
		技工人工费	元	1.147	1.3592	1.56		
		高级技工人工费	元	1.996	1.3757	2.75		
	材料	水性无机富锌底漆	kg	0.2	28.76	5.75		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.012	245.04	2.94		

项目编码	011402003008	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=3	100m2	0.01	4227.5	6137.47	722.63	1477.19	42.275	61.3747	7.2263	14.7719
小计								42.275	61.3747	7.2263	14.7719

清单项目综合单价 125.64790000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	16.807	1.3592	22.84		
		高级技工人工费	元	8.627	1.3757	11.87		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	22.68	2.65	60.1		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.203	1	1.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.025	289.05	7.23		

项目编码	011402003009	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-42	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2	100m2	0.01	3398.95	3637.54	578.1	1122.62	33.9895	36.3754	5.781	11.2262
小计								33.9895	36.3754	5.781	11.2262

清单项目综合单价 87.37210000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.209	1.3891	5.85		
		技工人工费	元	14.568	1.3592	19.8		
		高级技工人工费	元	6.064	1.3757	8.34		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	13.44	2.65	35.62		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.713	1	0.71		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.02	289.05	5.78		

项目编码	011402003010	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-48	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2	100m2	0.01	3805.74	3943.71	505.84	1240.41	38.0574	39.4371	5.0584	12.4041
小计								38.0574	39.4371	5.0584	12.4041

清单项目综合单价 94.95700000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.512	1.3891	7.66		
		技工人工费	元	16.235	1.3592	22.07		
		高级技工人工费	元	6.058	1.3757	8.33		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	4.85	7.96	38.61		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.773	1	0.77		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	289.05	5.2		

项目编码	011102003001	项目名称	楼4a地砖(有水)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4626.51	8738.37	0	1661.19	46.2651	87.3837	0	16.6119
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	329.69	929.65	0	133.73	3.2969	9.2965	0	1.3373
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25)	100m2	0.01	1514.94	999.53	0	450.86	15.1494	9.9953	0	4.5086
小计								77.3301	138.5977	0	27.3931

清单项目综合单价 243.32090000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.346	1.3891	12.98		
		技工人工费	元	21.223	1.3592	28.85		
		高级技工人工费	元	25.806	1.3757	35.5		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	355.05	9.23		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.174	9.74	40.65		
		10厚600X600防滑地砖	m2	1.03	75.22	77.48		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025	351.75	8.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.807	1	0.81		
	机械							

项目编码	011101001001	项目名称	设备基础抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 `	100m2	0.01	1742.44	1062.59	0	514.21	17.4244	10.6259	0	5.1421	
小计								17.4244	10.6259	0	5.1421	
清单项目综合单价											33.19240000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.966		1.3891		2.73		
		技工人工费			元	3.223		1.3592		4.38		
		高级技工人工费			元	7.496		1.3757		10.31		
	材料	水			m3	0.031		4.62		0.14		
		素水泥浆			m3	0.001		719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.027		1		0.03		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.02		476.57		9.53		
	机械											
项目编码	011301001001	项目名称		顶棚1a				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455	
020005-170+020005-171*(-1)	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1577.88	1259.43	0	480.51	15.7788	12.5943	0	4.8051	
小计								45.7493	38.8477	0	14.0486	
清单项目综合单价											98.64560000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	14.448		1.3757		19.88		
		普工人工费			元	5.246		1.3891		7.29		
		技工人工费			元	13.674		1.3592		18.59		
	材料	耐水防霉涂料			kg	0.6		20.8		12.48		
		砂纸			张	0.04		0.42		0.02		
		腻子粉(成品)			kg	2.245		1.59		3.57		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	2.284		9.74		22.25		
		水			m3	0.002		4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.54		1		0.54		
	机械											
项目编码	010802003001	项目名称		平开门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-19换	成品钢质防盗门安装 ` 平开门,湿拌抹灰砂浆	100m2	0.01	6990.01	50434.18	70.16	4376.42	69.9001	504.3418	0.7016	43.7642	
小计								69.9001	504.3418	0.7016	43.7642	
清单项目综合单价											618.70770000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.013		1.3891		19.47		
		技工人工费			元	29.596		1.3592		40.23		
		高级技工人工费			元	7.42		1.3757		10.21		
	材料	平开门			m2	0.978		500		489		
		铁件(综合)			kg	0.958		6.16		5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.544		10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5			m3	0.003		423.91		1.27		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.509		1		2.51		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.004		171.12		0.68		
项目编码	010802004001	项目名称		钢质防火门				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装 ` 湿拌砌筑砂浆 M7.5	100m2	0.01	7327.9	65199.6	0	5199.09	73.279	651.996	0	51.9909	
小计								73.279	651.996	0	51.9909	
清单项目综合单价											777.26590000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.297		1.3891		17.08		
		技工人工费			元	30.796		1.3592		41.86		
		高级技工人工费			元	10.423		1.3757		14.34		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)			m2	0.983		650		638.95		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.544		10.62		5.78		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.014		321.75		4.5		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.244		1		3.24		
	机械											
项目编码	011507004001	项目名称		防火门闭门器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-100	闭门器安装 暗装	10个	0.1	607.92	693.75	0	195.56	60.792	69.375	0	19.556	
小计								60.792	69.375	0	19.556	
清单项目综合单价											149.72300000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.924		1.3891		15.17		
		技工人工费			元	27.339		1.3592		37.16		
		高级技工人工费			元	6.15		1.3757		8.46		
	材料	闭门器			套	1		69.03		69.03		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.345		1		0.35		
	机械											
项目编码	011507004002	项目名称		防火门顺位器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-101	顺位器安装	10个	0.1	277.7	667.02	0	106.83	27.77	66.702	0	10.683	
小计								27.77	66.702	0	10.683	
清单项目综合单价											105.15500000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.981		1.3891		6.92		
		技工人工费			元	12.486		1.3592		16.97		
		高级技工人工费			元	2.82		1.3757		3.88		
	材料	顺位器(成品)			套	1		66.37		66.37		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.332		1		0.33		
	机械											
项目编码	011502001001	项目名称		防撞警示条				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

BC-23	防撞警示条	m	1	0	20	0	1	0	20	0	1
小计								0	20	0	1
清单项目综合单价											21.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	防撞警示条 材料费			m		1	20		20		
	机械											

项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 钢质防火门 乙级(成品	100m2	0.01	7327.9	55325.47	0	4705.38	73.279	553.2547	0	47.0538
小计								73.279	553.2547	0	47.0538
清单项目综合单价											673.58750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.983	550	540.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.014	321.75	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.753	1	2.75		
	机械							

项目编码	011206005001	项目名称	幕墙（1#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-302换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	14922.53	170810.5	1406.51	12589.83	149.2253	1708.105	14.0651	125.8983
小计								149.2253	1708.105	14.0651	125.8983
清单项目综合单价											1997.29370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.807	1.3891	46.96		
		技工人工费	元	31.746	1.3592	43.15		
		高级技工人工费	元	42.971	1.3757	59.12		
	材料	MQ6927幕墙	m2	1.015	1650	1674.75		
		型钢轨道	t	0.002	4646.02	9.29		
		耐候胶 500mL	支	0.595	26.55	15.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.498	1	8.5		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.024	575.52	13.81		
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.014	20.04	0.28		

项目编码	010807001001	项目名称	金属上、下悬窗（1#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-53换	成品塑钢窗安装 上、下悬窗	100m2	0.01	6018.61	63006.28	0	4742.95	60.1861	630.0628	0	47.4295
小计								60.1861	630.0628	0	47.4295
清单项目综合单价											737.67840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.318	1.3891	14.33		
		技工人工费	元	25.836	1.3592	35.12		
		高级技工人工费	元	7.804	1.3757	10.74		
	材料	塑钢内平开下悬窗(成品)	m2	0.945	650	614.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.135	1	3.14		
	机械							

项目编码	010807001002	项目名称	金属上、下悬窗（1#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-53换	成品塑钢窗安装 上、下悬窗	100m2	0.01	6018.61	63006.28	0	4742.95	60.1861	630.0628	0	47.4295
小计								60.1861	630.0628	0	47.4295
清单项目综合单价											737.67840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.318	1.3891	14.33		
		技工人工费	元	25.836	1.3592	35.12		
		高级技工人工费	元	7.804	1.3757	10.74		
	材料	塑钢内平开下悬窗(成品)	m2	0.945	650	614.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.135	1	3.14		
	机械							

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗（1#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4662.47	35912.35	0	3029.4	46.6247	359.1235	0	30.294
小计								46.6247	359.1235	0	30.294
清单项目综合单价											436.04220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37	1.3891	11.63		
		技工人工费	元	20.962	1.3592	28.49		
		高级技工人工费	元	4.729	1.3757	6.51		
	材料	铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	370	349.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.787	1	1.79		
	机械							

项目编码	011205001001	项目名称	铝板围挡	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	34097.45	0	4034.16	88.024	340.9745	0	40.3416
020003-295	型钢结构骨架	t	0.010001	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	42.92209178	64.8652878	7.39483941	15.13071292
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.000999	3029.92	5469	751.22	1128.91	3.02689008	5.463531	0.75046878	1.12778109
小计								133.9729819	411.3233189	8.14530819	56.60009401
清单项目综合单价											610.04170294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.009	1.3891	19.46		
		技工人工费	元	35.661	1.3592	48.47		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	48.004	1.3757	66.04		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	10.601	4.96	52.58		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1.274	4.87	6.2		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.515	3.98	2.05		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.432	2.21	5.37		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.515	0.05	0.03		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.246	7.63	1.88		
		3mm氟碳喷涂铝单板	m2	1.05	309.73	325.22		
		氧气(工业用)	m3	0.053	17.33	0.92		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.079	1	6.08		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.048	171.12	8.21		

项目编码	011205001002	项目名称	门头铝板（侧边）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	34097.45	0	4034.16	88.024	340.9745	0	40.3416
020003-295	型钢结构骨架	t	0.013	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	55.79314	84.34244	9.61233	19.66796
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.001	3029.92	5469	751.22	1128.91	3.02992	5.469	0.75122	1.12891
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.01	844.29	853.9	0	266.11	8.4429	8.539	0	2.6611
小计								155.28996	439.32494	10.36355	63.79957
清单项目综合单价											668.77802000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.265	1.3891	22.59		
		技工人工费	元	41.308	1.3592	56.15		
		高级技工人工费	元	55.646	1.3757	76.55		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	13.78	4.96	68.35		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1.344	4.87	6.55		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.669	3.98	2.66		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.162	2.21	6.99		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.669	0.05	0.03		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		化学锚栓 M12×160mm 国产304	套	1.02	7.52	7.67		
		合金钢钻头 10mm	个	0.029	15.93	0.46		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.309	7.63	2.36		
		3mm氟碳喷涂铝单板	m2	1.05	309.73	325.22		
		氧气(工业用)	m3	0.069	17.33	1.2		
		乙炔气	m3	0.027	13.01	0.35		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.773	1	6.77		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.061	171.12	10.44		

项目编码	011205001003	项目名称	门头铝板（顶部）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.009	8802.4	34097.45	0	4034.16	79.2216	306.87705	0	36.30744
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.001001	8802.4	33060.48	0	3982.31	8.8112024	33.093540488	0	3.98629231
020003-295	型钢结构骨架	t	0.012997	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	55.78026466	84.32291636	9.61011177	19.66342124
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.001002	3029.92	5469	751.22	1128.91	3.03597984	5.479938	0.75272244	1.13116782
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.001001	1251	7977.08	0	729.89	1.252251	7.98505708	0	0.73061989
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.010011	844.29	853.9	0	266.11	8.45218719	8.5483929	0	2.66402721
小计								156.5534851	446.3069548	10.36283421	64.48296847
清单项目综合单价											677.70624259

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.394	1.3891	22.77		
		技工人工费	元	41.592	1.3592	56.53		
		高级技工人工费	元	56.14	1.3757	77.23		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.105	75.22	7.9		
		化学锚栓 M12×160mm 国产304	套	1.021	7.52	7.68		
		合金钢钻头 10mm	个	0.029	15.93	0.46		
		2mm不锈钢板	m2	0.105	300	31.5		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	13.776	4.96	68.33		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1.345	4.87	6.55		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.669	3.98	2.66		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.161	2.21	6.99		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.669	0.05	0.03		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.309	7.63	2.36		
		3mm氟碳喷涂铝单板	m2	0.945	309.73	292.69		
		氧气(工业用)	m3	0.069	17.33	1.2		
		乙炔气	m3	0.027	13.01	0.35		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.837	1	6.84		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.061	171.12	10.44		

项目编码	011205001004	项目名称	门头铝板（顶部）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	34097.45	0	4034.16	88.024	340.9745	0	40.3416
020003-295	型钢结构骨架	t	0.012997	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	55.78026466	84.32291636	9.61011177	19.66342124
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.000997	3029.92	5469	751.22	1128.91	3.02083024	5.452593	0.74896634	1.12552327
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.001	1251	7977.08	0	729.89	1.251	7.97708	0	0.72989
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.009961	844.29	853.9	0	266.11	8.40997269	8.5056979	0	2.65072171
小计								156.4860676	447.2328473	10.35907811	64.51115622
清单项目综合单价											678.58914918

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.389	1.3891	22.77		
		技工人工费	元	41.576	1.3592	56.51		
		高级技工人工费	元	56.12	1.3757	77.2		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.105	75.22	7.9		
		化学锚栓 M12×160mm 国产304	套	1.016	7.52	7.64		
		合金钢钻头 10mm	个	0.029	15.93	0.46		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	13.776	4.96	68.33		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1.34	4.87	6.53		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.669	3.98	2.66		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.161	2.21	6.99		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.669	0.05	0.03		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.309	7.63	2.36		
		3mm氟碳喷涂铝单板	m2	1.05	309.73	325.22		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	0.069	17.33	1.2		
		乙炔气	m3	0.027	13.01	0.35		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.85	1	6.85		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.061	171.12	10.44		
项目编码	011205001005	项目名称	铝单板墙面		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	24666.63	0	3562.62	88.024	246.6663	0	35.6262
小计								88.024	246.6663	0	35.6262
清单项目综合单价											370.31650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.31	1.3891	12.93		
		技工人工费	元	23.311	1.3592	31.68		
		高级技工人工费	元	31.553	1.3757	43.41		
	材料	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂	m2	1.05	221.24	232.3		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.645	1	3.65		
	机械							
项目编码	011205001006	项目名称	铝单板墙面		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	34097.45	0	4034.16	88.024	340.9745	0	40.3416
小计								88.024	340.9745	0	40.3416
清单项目综合单价											469.34010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.31	1.3891	12.93		
		技工人工费	元	23.311	1.3592	31.68		
		高级技工人工费	元	31.553	1.3757	43.41		
	材料	铝板 δ=3.0mm 单面氟碳喷涂	m2	1.05	309.73	325.22		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.039	1	5.04		
	机械							
项目编码	011001006001	项目名称	保温棉填充		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.1	1251	7977.08	0	729.89	125.1	797.708	0	72.989
小计								125.1	797.708	0	72.989
清单项目综合单价											995.79700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.014	1.3891	18.08		
		技工人工费	元	28.514	1.3592	38.76		
		高级技工人工费	元	49.623	1.3757	68.27		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	10.5	75.22	789.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.898	1	7.9		
	机械							
项目编码	011205001007	项目名称	2mm浅灰色氟碳喷涂钢板（无缝）		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	30928.98	0	3875.74	88.024	309.2898	0	38.7574
小计								88.024	309.2898	0	38.7574
清单项目综合单价											436.07120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.31	1.3891	12.93		
		技工人工费	元	23.311	1.3592	31.68		
		高级技工人工费	元	31.553	1.3757	43.41		
	材料	2mm浅灰色氟碳喷涂钢板	m2	1.05	280	294		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.571	1	4.57		
	机械							
项目编码	011205001008	项目名称	10mm厚木工板		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-42	细木工板基层 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	2090.05	3243.32	408.5	744.43	20.9005	32.4332	4.085	7.4443
小计								20.9005	32.4332	4.085	7.4443
清单项目综合单价											64.86300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.175	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	4.764	1.3592	6.48		
		高级技工人工费	元	8.29	1.3757	11.4		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.031	4.87	0.15		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13		
		细木工板 δ=15.0mm	m2	1.09	29.2	31.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.321	1	0.32		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.018	232.5	4.19		
项目编码	011205001009	项目名称	8mm厚FC板		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-191	FC板 墙面	100m2	0.01	2222.26	3416.79	0	758.89	22.2226	34.1679	0	7.5889
小计								22.2226	34.1679	0	7.5889
清单项目综合单价											63.97940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.311	1.3891	3.21		
		技工人工费	元	5.065	1.3592	6.88		
		高级技工人工费	元	8.815	1.3757	12.13		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48		
		FC板 δ=8.0mm(成品)	m2	1.05	30.97	32.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	机械							
项目编码	010602001001	项目名称	热镀锌钢通		计量单位		t	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	4291.78	6487.88	739.41	1512.92
小计								4291.78	6487.88	739.41	1512.92
清单项目综合单价											13031.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	454.114		1.3891		630.81		
		技工人工费			元	1136.483		1.3592		1544.71		
		高级技工人工费			元	1538.312		1.3757		2116.26		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm			kg	1060		4.96		5257.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm			kg	22.61		4.87		110.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	51.473		3.98		204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	243.194		2.21		537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	51.473		0.05		2.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	21		7.63		160.23		
		氧气(工业用)			m3	5.3		17.33		91.85		
		乙炔气			m3	2.1		13.01		27.32		
		其他材料费(按百分比计算)			元	95.88		1		95.88		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	4.321		171.12		739.41		
项目编码	010602001002	项目名称		氟碳喷涂钢				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	4291.78	6487.88	739.41	1512.92
小计								4291.78	6487.88	739.41	1512.92
清单项目综合单价											13031.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	454.114		1.3891		630.81		
		技工人工费			元	1136.483		1.3592		1544.71		
		高级技工人工费			元	1538.312		1.3757		2116.26		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm			kg	1060		4.96		5257.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm			kg	22.61		4.87		110.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	51.473		3.98		204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	243.194		2.21		537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	51.473		0.05		2.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	21		7.63		160.23		
		氧气(工业用)			m3	5.3		17.33		91.85		
		乙炔气			m3	2.1		13.01		27.32		
		其他材料费(按百分比计算)			元	95.88		1		95.88		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	4.321		171.12		739.41		
项目编码	011403001001	项目名称		外墙2				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1906.09	503.37	0	529.55	19.0609	5.0337	0	5.2955
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	835.97	0	1011.25	36.6353	8.3597	0	10.1125
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003001	310.6	113.47	0	87.87	0.9321106	0.34052347	0	0.26369787
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								76.4293106	48.98872347	0	22.67429787
清单项目综合单价											148.09233194
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.293		1.3891		12.91		
		技工人工费			元	22.202		1.3592		30.18		
		高级技工人工费			元	24.237		1.3757		33.34		
	材料	砂纸			张	0.04		0.42		0.02		
		防水腻子粉(成品)			kg	2.245		2.21		4.96		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	3.478		9.74		33.88		
		界面处理剂			kg	0.15		2.21		0.33		
		水			m3	0.006		4.62		0.03		
		素水泥浆			m3	0.001		719.89		0.72		
		湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.023		356.2		8.19		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.653		1		0.65		
	机械											
项目编码	011403001002	项目名称		外墙3a				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
小计								57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
清单项目综合单价											107.73630000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.965		1.3891		8.29		
		技工人工费			元	13.071		1.3592		17.77		
		高级技工人工费			元	22.757		1.3757		31.31		
	材料	醇酸清漆			kg	0.277		12.83		3.55		
		真石漆			kg	4.16		5.31		22.09		
		腻子粉(成品)			kg	2.041		1.59		3.25		
		真石面漆			kg	0.312		7.08		2.21		
		醇酸稀释剂			kg	0.031		11.5		0.36		
		水			m3	0.001		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.315		1		0.32		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1			台班	0.007		245.04		1.72		
项目编码	011403001003	项目名称		外墙3c（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	2892.34	626.98	0	796.72	28.9234	6.2698	0	7.9672
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								127.7603	105.61241	1.7153	39.21121
清单项目综合单价											274.29922000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	13.777		1.3891		19.14		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	40.74	1.3592	55.37		
		高级技工人工费	元	38.707	1.3757	53.25		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88		
		聚合物防水砂浆	kg	10.238	2.57	26.31		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.017	356.2	6.06		
		界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
		水	m3	0.007	4.62	0.03		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.344	1	1.34		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72		

项目编码	011403001004	项目名称	外墙3c（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-8+020003-12*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1812.67	334.39	0	496.39	18.1267	3.3439	0	4.9639
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.002999	310.6	113.47	0	87.87	0.9314894	0.34029653	0	0.26352213
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								116.9632894	102.6863965	1.7153	36.20782213
清单项目综合单价											257.57280806

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.595	1.3891	17.5		
		技工人工费	元	38.572	1.3592	52.43		
		高级技工人工费	元	34.194	1.3757	47.04		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		聚合物防水砂浆	kg	10.238	2.57	26.31		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.009	356.2	3.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.315	1	1.32		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72		

项目编码	011203003001	项目名称	内墙2（涂料部分）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115	室内墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	1741.53	424.16	0	482.05	17.4153	4.2416	0	4.8205
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	15.8891	3.2994	0	4.3695
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-333.01	-1032.95	0	-139.77	-3.3301	-10.3295	0	-1.3977
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1719.47	607.08	0	485.36	17.1947	6.0708	0	4.8536
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.003001	280.75	87.25	0	78.66	0.84253075	0.26183725	0	0.23605866
小计								62.46773075	30.25883725	0	18.04305866
清单项目综合单价											110.76962666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.95	1.3891	8.27		
		技工人工费	元	18.763	1.3592	25.5		
		高级技工人工费	元	20.862	1.3757	28.7		
	材料	素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.017	344.88	5.86		
		聚合物防水砂浆	kg	6.26	2.57	16.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		乳胶漆	kg	0.278	15.04	4.18		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.43	1	0.43		
	机械							

项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								6.2895	5.2595	0	1.9273
清单项目综合单价											13.47630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.653	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	1.434	1.3592	1.95		
		高级技工人工费	元	2.496	1.3757	3.43		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.052	1	0.05		
	机械							

项目编码	010506023002	项目名称	耐碱玻纤网格布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
小计								5.5265	4.4335	0	1.6841

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							11.64410000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.574	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.26	1.3592	1.71		
		高级技工人工费	元	2.193	1.3757	3.02		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902001001	项目名称	屋面PVC防水(情况一)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
小计								15.8075	33.8757	0	5.8768

清单项目综合单价							55.56000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.994	1.3891	1.38		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.501	1	0.5		
	机械							

项目编码	010902001002	项目名称	屋面PVC防水(情况二)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.004	5351.51	449.96	0	1438.62	21.40604	1.79984	0	5.75448
BC-1	弃置费	m3	0.4	0	47	0	0	0	18.8	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.004	3003.52	0	4874.67	1143.15	12.01408	0	19.49868	4.5726
小计								49.22762	54.47554	19.49868	16.20388

清单项目综合单价							139.40572000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.053	1.3891	34.8		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.4	47	18.8		
		编织袋	条	2.7	0.66	1.78		
		1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.518	1	0.52		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.025	770.09	19.25		

项目编码	010902001003	项目名称	屋面PVC防水(情况三)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	927.17	1559.53	0	323.32	9.2717	15.5953	0	3.2332
小计								25.0792	49.471	0	9.11

清单项目综合单价							83.66020000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.388	1.3891	1.93		
		技工人工费	元	17.033	1.3592	23.15		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.655	1	0.66		
	机械							

项目编码	011502001002	项目名称	不锈钢收口条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	不锈钢收边条	m	1	0	15	0	0	0	15	0	0
小计								0	15	0	0

清单项目综合单价							15.000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	不锈钢收边条 材料费	m	1	15	15		
	机械							

项目编码	010902004001	项目名称	屋面上翻修复	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	3663.53	5.05	0	969.7	36.6353	0.0505	0	9.697
010004-41	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1820.03	1287.09	0	545.97	18.2003	12.8709	0	5.4597
小计								54.8356	12.9214	0	15.1567

清单项目综合单价							82.91370000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.442	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	19.403	1.3592	26.37		
		高级技工人工费	元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.575	8.05	12.68		
		聚合物水泥砂浆	kg	0.023	1.59	0.04		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.191	1	0.19		
	机械							

项目编码	010902002001	项目名称	反坎根部防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841	
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.01	-1192.94	0	-159.41	-3.7701	-11.9294	0	-1.5941	
小计								18.3459	40.5997	0	6.8847	
清单项目综合单价											65.83030000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.193	1.3757		3.02		
		普工人工费				元	2.914	1.3891		4.05		
		技工人工费				元	8.3	1.3592		11.28		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	2.458	13.7		33.67		
		二甲苯				kg	0.114	16.59		1.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.637	1		0.64		
	机械											
项目编码	010902002002	项目名称			池1（顶部）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373	
小计								9.3218	22.6257	0	3.598	
清单项目综合单价											35.54550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.457	1.3891		2.02		
		技工人工费				元	5.369	1.3592		7.3		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	2.284	9.74		22.25		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.38	1		0.38		
	机械											
项目编码	010902002003	项目名称			池1（池底、池壁）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-41	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1820.03	1287.09	0	545.97	18.2003	12.8709	0	5.4597	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611	
010004-50	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	166.5	516.46	0	69.88	1.665	5.1646	0	0.6988	
小计								34.3215	44.7502	0	11.3196	
清单项目综合单价											90.39130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.258	1.3891		3.14		
		技工人工费				元	22.944	1.3592		31.19		
	材料	聚合物防水砂浆				kg	12.227	2.57		31.42		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	1.575	8.05		12.68		
		水				m3	0.003	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.636	1		0.64		
	机械											
项目编码	010902002004	项目名称			墙面防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216	
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	809.35	1.26	0	214.23	8.0935	0.0126	0	2.1423	
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	434.96	1004.02	0	165.3	4.3496	10.0402	0	1.653	
小计								29.4366	44.4351	0	10.0113	
清单项目综合单价											83.88300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	3.374	1.3757		4.64		
		普工人工费				元	4.765	1.3891		6.62		
		技工人工费				元	13.373	1.3592		18.18		
	材料	聚合物水泥砂浆				kg	0.006	1.59		0.01		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	4.498	9.74		43.81		
		水				m3	0.001	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.608	1		0.61		
	机械											
项目编码	010903003001	项目名称			20厚聚合物水泥防水砂浆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2174.52	3234.94	0	737.17	21.7452	32.3494	0	7.3717	
小计								21.7452	32.3494	0	7.3717	
清单项目综合单价											61.46630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.436	1.3891		3.38		
		技工人工费				元	4.105	1.3592		5.58		
		高级技工人工费				元	9.291	1.3757		12.78		
	材料	聚合物水泥防水砂浆				m3	0.023	1380		31.74		
		水				m3	0.003	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.32	1		0.32		
	机械											
项目编码	010902002005	项目名称			1.2厚水泥基渗透防结晶型水涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-39+010004-40*1	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	2117.43	1813.81	0	651	21.1743	18.1381	0	6.51	
小计								21.1743	18.1381	0	6.51	
清单项目综合单价											45.82240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.807	1.3891	2.51		
		技工人工费	元	13.732	1.3592	18.66		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	2.22	8.05	17.87		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.268	1	0.27		
	机械							

项目编码	010902001004	项目名称	3厚自粘聚合物改性沥青附加防水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1549.94	3477.27	0	584.01	15.4994	34.7727	0	5.8401
小计								15.4994	34.7727	0	5.8401
清单项目综合单价											56.11220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.985	1.3891	1.37		
		技工人工费	元	10.397	1.3592	14.13		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.0005	3929.2	1.96		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.134	28.55	32.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.514	1	0.51		
	机械							

项目编码	010902002006	项目名称	2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜防水附加层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947
小计								16.5895	48.0956	0	6.7947
清单项目综合单价											71.47980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.983	1.3891	4.14		
		技工人工费	元	9.157	1.3592	12.45		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	3.274	13.7	44.85		
		二甲苯	kg	0.152	16.59	2.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.711	1	0.71		
	机械							

项目编码	010902004002	项目名称	钢梁与混凝土梁连接防水节点	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐	10m3	0.01	2606.59	3766.34	10.28	878.81	26.0659	37.6634	0.1028	8.7881
010002-127	钢筋网片制作	t	0.0014	875.35	3515.21	12.25	408.27	1.22549	4.921294	0.01715	0.571578
010002-128	钢筋网片安装	t	0.0014	825.71	19.37	0	219.47	1.155994	0.027118	0	0.307258
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.005	754.59	2130.98	5.32	306.61	3.77295	10.6549	0.0266	1.53305
小计								32.220334	53.266712	0.14655	11.199986
清单项目综合单价											96.83358200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.383	1.3757	0.53		
		普工人工费	元	2.174	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	21.096	1.3592	28.67		
	材料	中砂	m3	0.014	181.55	2.54		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.055	145.63	8.01		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.004	7.63	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	0.001	3334.96	3.33		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007	5.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.656	1	0.66		
		水	m3	0.074	4.62	0.34		
		细石混凝土 C20	m3	0.101	364	36.76		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	20.47	0.02		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0002	35.59	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001	21.38	0.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01	9.98	0.1		

项目编码	010902004003	项目名称	屋面泛水抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	5.05	0	969.7	36.6353	0.0505	0	9.697
小计								36.6353	0.0505	0	9.697
清单项目综合单价											46.38280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.987	1.3891	5.54		
		技工人工费	元	7.5	1.3592	10.19		
		高级技工人工费	元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		聚合物水泥砂浆	kg	0.023	1.59	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械							

项目编码	010902001005	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.01	-1192.94	0	-159.41	-3.7701	-11.9294	0	-1.5941
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
小计								18.3459	40.5997	0	6.8847
清单项目综合单价											65.83030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.193	1.3757	3.02		
		普工人工费	元	2.914	1.3891	4.05		
		技工人工费	元	8.3	1.3592	11.28		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.458	13.7	33.67		
		二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.637	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902005001	项目名称	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-56	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.01	1285.39	2234.73	0	451.87	12.8539	22.3473	0	4.5187
小计								12.8539	22.3473	0	4.5187
清单项目综合单价											39.71990000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.808		1.3891		1.12		
		技工人工费			元	8.631		1.3592		11.73		
	材料	环氧树脂底漆			m3	0.00001		37778.77		0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏			kg	1.108		19.53		21.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.33		1		0.33		
	机械											
项目编码	010902001006	项目名称		屋面泛水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	2684.68	0	552.54	15.8075	26.8468	0	5.5254
小计								15.8075	26.8468	0	5.5254
清单项目综合单价											48.17970000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.994		1.3891		1.38		
		技工人工费			元	10.614		1.3592		14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材			m2	1.15		23		26.45		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.397		1		0.4		
	机械											
项目编码	010902002007	项目名称		1.5mm厚JS涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353
小计								12.6187	31.9222	0	4.9353
清单项目综合单价											49.47620000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.019		1.3891		2.8		
		技工人工费			元	7.22		1.3592		9.81		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	3.229		9.74		31.45		
		水			m3	0.001		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.472		1		0.47		
	机械											
项目编码	010901001001	项目名称		金属屋面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	2684.68	0	552.54	15.8075	26.8468	0	5.5254
020003-25换	玻璃棉毡隔离层 方形柱、梁面	100m2	0.01	783.95	576.55	0	236.28	7.8395	5.7655	0	2.3628
020003-239换	铝牛筋 1.3mm厚360度卷边矫立	100m2	0.01	6206.36	12549.54	0	2269.8	62.0636	125.4954	0	22.698
100002-19换	组合楼板安装 压型钢楼板	100m2	0.01	2677.22	12513.35	189.13	1347.63	26.7722	125.1335	1.8913	13.4763
小计								112.4828	283.2412	1.8913	44.0625
清单项目综合单价											441.67780000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.923		1.3891		13.78		
		技工人工费			元	39.098		1.3592		53.14		
		高级技工人工费			元	33.116		1.3757		45.56		
	材料	压型钢板 δ=1.2			m2	1.06		116.81		123.82		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71			kg	0.006		11.33		0.07		
		二氧化碳气体			m3	0.003		4.57		0.01		
		消音棉			m2	1.07		5.31		5.68		
		圆钉 L=60mm			kg	0.005		4.87		0.02		
		1.3mm厚360度卷边矫立边铝合金板			m2	1.06		106.19		112.56		
		电化角铝 25.4mm×2mm			m	1.702		5.75		9.79		
		铝拉铆钉			个	19.904		0.11		2.19		
		玻璃胶 300mL			支	0.031		10.62		0.33		
		1.5mm外露型PVC防水卷材			m2	1.15		23		26.45		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.317		1		2.32		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100			台班	0.003		175.29		0.53		
		二氧化碳点焊机			台班	0.008		170.68		1.37		
项目编码	010607006001	项目名称		钢梯（屋面）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式钢楼梯	t	1	2227.88	9177.86	34.93	1050.93	2227.88	9177.86	34.93	1050.93
小计								2227.88	9177.86	34.93	1050.93
清单项目综合单价											12491.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	138.733		1.3891		192.71		
		技工人工费			元	1043.787		1.3592		1418.72		
		高级技工人工费			元	448.098		1.3757		616.45		
	材料	钢楼梯			t	1		9100		9100		
		钢丝绳 φ12.5			m	3.28		5.16		16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）			kg	1.51		10.12		15.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	45.66		1		45.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30			台班	0.21		166.31		34.93		
项目编码	010901008001	项目名称		屋面变形缝				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-65	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3162.94	9435.48	0	1308.75	31.6294	94.3548	0	13.0875
小计								31.6294	94.3548	0	13.0875
清单项目综合单价											139.07170000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.988		1.3891		2.76		
		技工人工费			元	21.238		1.3592		28.87		
	材料	屋面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200			m	1.01		92.04		92.96		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.394		1		1.39		
	机械											
项目编码	010901008002	项目名称		墙面变形缝				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-68	变形缝盖缝成品安装 外墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3215.67	6169.35	0	1159.4	32.1567	61.6935	0	11.594	
小计								32.1567	61.6935	0	11.594	
清单项目综合单价											105.44420000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.026	1.3891		2.81		
		技工人工费				元	21.588	1.3592		29.34		
	材料	外墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200				m	1.01	60.18		60.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.912	1		0.91		
	机械											
项目编码	011503001001	项目名称			设备用房排水沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-18	设备用房排水沟	m	1	0	200	0	10	0	200	0	10	
小计								0	200	0	10	
清单项目综合单价											210.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	设备用房排水沟 材料费				m	1	200		200		
	机械											
项目编码	010506B003001	项目名称			植筋			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-152	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=12	10根	0.1	74	35.29	24.95	23.13	7.4	3.529	2.495	2.313	
小计								7.4	3.529	2.495	2.313	
清单项目综合单价											15.73700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.295	1.3891		1.8		
		技工人工费				元	4.121	1.3592		5.6		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12				kg	0.332	3.73		1.24		
		电锤钻头（综合）				个	0.025	39.82		1		
		植筋结构胶				kg	0.058	21.75		1.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.035	1		0.04		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.011	226.85		2.5		
项目编码	010506B003002	项目名称			植筋			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-156	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=20	10根	0.1	203.02	129.03	45.37	63.41	20.302	12.903	4.537	6.341	
小计								20.302	12.903	4.537	6.341	
清单项目综合单价											44.08300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.315	1.3891		3.22		
		技工人工费				元	12.571	1.3592		17.09		
	材料	电锤钻头（综合）				个	0.06	39.82		2.39		
		植筋结构胶				kg	0.221	21.75		4.81		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.128	1		0.13		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20				kg	1.538	3.63		5.58		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.02	226.85		4.54		
项目编码	010506B003003	项目名称			植筋			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-158	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=25	10根	0.1	279.62	242.92	68.06	91.01	27.962	24.292	6.806	9.101	
小计								27.962	24.292	6.806	9.101	
清单项目综合单价											68.16100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.604	1.3891		3.62		
		技工人工费				元	17.911	1.3592		24.34		
	材料	电锤钻头（综合）				个	0.075	39.82		2.99		
		植筋结构胶				kg	0.463	21.75		10.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.241	1		0.24		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25				kg	3.004	3.66		10.99		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.03	226.85		6.81		
项目编码	011601001001	项目名称			外脚手架			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.01	3620.78	271.55	0.33	971.73	36.2078	2.7155	0.0033	9.7173	
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	85.3	86.02	0	26.88	7.677	7.7418	0	2.4192	
小计								43.8848	10.4573	0.0033	12.1365	
清单项目综合单价											66.48190000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.309	1.3891		4.6		
		技工人工费				元	28.905	1.3592		39.29		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.055	5.35		0.29		
		工字钢（综合）				t	0.0003	4133.63		1.24		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.0003	7.63		0		
		防锈漆 红色				kg	0.072	14.36		1.03		
		油漆溶剂油				kg	0.006	10.03		0.06		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)				个	10.937	0.1		1.09		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）				kg	39.127	0.05		1.96		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）				kg	92.785	0.04		3.71		
		底座（租赁 10天）				个	1.25	0.45		0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）				m3	0.005	18.76		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.462	1		0.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00002	166.31		0		
项目编码	011601001002	项目名称			满堂脚手架			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.09	39.53	0	25.29	8.809	3.953	0	2.529	
小计								8.809	3.953	0	2.529	
清单项目综合单价											15.29100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	0.437	1.3891		0.61		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	4.346	1.3592	5.91		
		高级技工人工费	元	1.668	1.3757	2.29		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.669	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

项目编码	011601001003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1466.38	167.01	0	396.39	14.6638	1.6701	0	3.9639
小计								14.6638	1.6701	0	3.9639
清单项目综合单价											20.29780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.109	1.3891	1.54		
		技工人工费	元	9.655	1.3592	13.12		
	材料	脚手架钢管	kg	0.025	4.19	0.1		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.005	6.35	0.03		
		冲压钢脚手板	m2	0.015	96.27	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	011601001004	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-50	里脚手架 工业建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1335.93	93.52	0	358.19	13.3593	0.9352	0	3.5819
010007-51换	里脚手架 工业建筑 每增加1.2m	100m2	0.01	876.82	5.39	0	232.29	8.7682	0.0539	0	2.3229
小计								22.1275	0.9891	0	5.9048
清单项目综合单价											29.02140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.139	1.3891	1.58		
		技工人工费	元	15.116	1.3592	20.55		
	材料	脚手架钢管	kg	0.027	4.19	0.11		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.006	6.35	0.04		
		冲压钢脚手板	m2	0.008	96.27	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.028	1	0.03		
	机械							

项目编码	011601001005	项目名称	单排脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	0.01	1948.21	26.49	0	516.86	19.4821	0.2649	0	5.1686
010007-16	扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	31.26	73.1	0	11.93	2.8134	6.579	0	1.0737
小计								22.2955	6.8439	0	6.2423
清单项目综合单价											35.38170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.844	1.3891	2.56		
		技工人工费	元	14.519	1.3592	19.73		
	材料	扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	7.813	0.1	0.78		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	72.754	0.04	2.91		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.018	5.35	0.1		
		防锈漆 红色	kg	0.01	14.36	0.14		
		油漆溶剂油	kg	0.001	10.03	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.296	1	0.3		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-1#轻快世界
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2004726.52	
2	措施项目	343249.35	
2.1	安全文明施工	75137.66	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	66046.31	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9091.35	
2.2	其他措施项目费	268111.69	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	211317.83	
5	含税建安工程造价	2559293.7	
合计		5118587.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　第 1 页，共 23 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土方工程					941.32	0
1-1	010101B001001	挖土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式：综合考虑 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	14.11	8.13	114.71	0
1-2	0101020007001	回填方	1、土方回填 2、填方来源、运距:根据施工现场实际情况自行考虑 3、密实度要求综合考虑 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	7.2	26.33	189.58	0
1-3	0101030002001	余方弃置（土方）	1、土方弃置 2、运距自行考虑 3、含弃置费 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.91	92.19	637.03	0
2		拆除工程					78645.98	0
2-1	041001008003	拆除砌体	1、拆除砌体，规格综合考虑 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	74.59	412.06	30735.56	0
2-2	041001008004	拆除混凝土结构	1、混凝土构件拆除，包括但不限于施工场地内的各类混凝土及钢筋混凝土结构、障碍物等，有无钢筋综合考虑 2、破除部位、方式及措施综合考虑 3、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 4、单价包含编制详细的安全及可行性方案、拆除、破碎、回收残值（在报价中扣除，包括钢筋残值、混凝土等回收再利用等）、所有受影响部位修补、必要的保护措施等，保证后续正常施工及安全，须达到发包人满意及认可 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.5	685.79	1714.48	0
2-3	041001003013	立面抹灰层拆除	1、原涂料面层铲除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2329.66	9.38	21852.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	041001009002	原箱体拆除	1、原箱体拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	5	21	105	0
2-5	041001003014	原防火门拆除	1、原防火门拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	119.63	18.67	2233.49	0
2-6	041001003015	金属窗拆除	1、金属窗拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	209.38	39.6	8291.45	0
2-7	041001003016	金属百叶拆除	1、金属百叶拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.88	34.35	442.43	0
2-8	041001003017	铁皮围挡拆除	1、铁皮围挡拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-15.411	614.97	-9477.3	0
2-9	041001003018	铁皮棚拆除	1、铁皮棚拆除，含竖向支撑拆除，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-3.37	614.97	-2072.45	0
2-10	041001003019	铁皮棚拆除	1、铁皮棚拆除，含结构体系拆除，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-1.409	614.97	-866.49	0
2-11	041001007002	墙体开门窗洞口	1、墙体开门窗洞口 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.42	500.84	3215.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	041001003020	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	1、开凿宽度、抹灰厚度、抹灰砂浆种类综合考虑 2、按门窗洞口长度计算 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	607.85	36.97	22472.21	0
3		砌筑工程					195518.41	0
3-1	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤100mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	841.62	4208.1	0
3-2	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤200mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	173.37	760.46	131840.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　第 4 页，共 23 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤300mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	15	701.63	10524.45	0
3-4	010402001005	砌块墙	1、蒸压灰砂砖 2、100mm墙厚 3、M7.5专用配套砂浆 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3	809.35	2428.05	0
3-5	010402001006	砌块墙	1、蒸压灰砂砖 2、200mm墙厚 3、M7.5专用配套砂浆 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	52.25	734.74	38390.17	0
3-6	010401008001	砖砌楼梯、踏步	1、砖砌楼梯 2、砖和砂浆按图纸要求考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.18	885.26	8126.69	0
4		混凝土及钢筋混凝土工程					55557.14	0
4-1	010502022003	反坎	1、混凝土种类：反坎 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	14.74	843.87	12438.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010502021002	构造柱	1、混凝土种类：构造柱 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.85	727.67	1346.19	0
4-3	010502023002	过梁	1、混凝土种类：过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.43	811.42	7651.69	0
4-4	010502003003	集水坑	1、混凝土种类：集水坑 2、混凝土强度等级：C35P8 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.08	611.71	3719.2	0
4-5	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类：基础垫层 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.89	511.41	966.56	0
4-6	010505012002	圈梁模板	1、圈梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	44.66	102.87	4594.17	0
4-7	010505013002	过梁模板	1、过梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.44	118.9	884.62	0
4-8	010505011002	构造柱模板	1、构造柱模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	27.72	99.34	2753.7	0
4-9	010505001002	垫层模板	1、垫层模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.2	53.69	64.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　第 6 页，共 23 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	010505002003	集水坑模板	1、集水坑模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	36	104.94	3777.84	0
4-11	010505008004	其他板模板	1、无障碍坡道模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	102.96	133.72	13767.81	0
4-12	010506002008	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜Φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.27	5489.59	1482.19	0
4-13	010506002009	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：10＜Φ≤25 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.41	5146.58	2110.1	0
5		楼地面装饰工程					124676.84	0
5-1	011103001001	楼3地坪漆(无水)	1、楼3地坪漆(无水)，防静电聚氨酯地楼面(无水设备房) 2、部位：预留设备房 3、防静电高耐磨脂肪族聚氨酯亚光密封罩面材料(滚涂至少收面3遍,厚度不小于0.1mm)(注:应达到系统燃烧性能A级) 4、环氧树脂自流平,整体厚度不小于2mm（防静电环氧自流平层1.5mm厚、10mm宽X0.05mm厚铜箔,1.5mX1.5m网格铺设,铜丝焊接导向室外接地端口、无溶剂环氧树脂中涂层0.3mm厚、无溶剂环氧树脂底涂0.2mm厚、基层处理(清理、研磨和喷砂)） 5、40厚C30细石混凝土找坡机械打磨平整,内配Φ6@150钢筋网片 （不大于4m双向分缝,切缝宽5深20,单组份聚氨酯(Ⅰ型)建筑密封膏填缝)。 6、钢筋混凝土楼板表面清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	27.07	161.96	4384.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　第 7 页，共 23 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011102003002	楼4a地砖(有水)	1、楼4a地砖(有水)，地砖楼面1(有水房间)(总厚300) 2、部位：生活/消防水泵房、泵房控制室、报警阀间 3、10厚600X600防滑地砖铺实拍平。(设备房为米黄色通体砖,其余区域为灰色大理石花纹,送样确定) 4、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴、勾缝,齿型抹子 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙翻起300(完成面以上),门口涂出500 6、最薄20mm厚M20预拌普通防水水泥砂浆找平兼找坡层,抗渗等级P6,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50 7、钢筋混凝土楼板表面清理干净 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	88.81	243.34	21611.03	0
5-3	011102003003	楼4b地砖(无水)	1、楼4b地砖(无水)，地砖楼面2(无水房间) 2、部位：走道、杂物间、门卫室、过道、房间、物业管理用房 3、10厚600X600防滑地砖铺实拍平。(设备房为米黄色通体砖,其余区域为灰色大理石花纹,送样确定) 4、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴、勾缝,齿型抹子 5、20厚M20水泥砂浆找平结合层 6、钢筋混凝土楼板表面清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	228.46	179.92	41104.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　第 8 页，共 23 页
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	011102003004	楼4c防滑地砖(楼梯)	1、楼4c防滑地砖(楼梯)，防滑地砖楼面 2、部位：楼梯 3、10厚300x300防滑地砖铺实拍平,缝内填填缝剂。(梯沿处带防滑处理,送样确定) 4、20厚M10水泥砂浆抹面压光,栏杆下侧80-100宽、20高水泥砂浆挡水坎,反坎侧边 5、素水泥浆结合层一道 6、钢筋混凝土楼板表面清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	222.39	2223.9	0
5-5	011102003005	楼4d	1、楼4d，防滑地砖(卫生间大降板)(总厚380/详平面) 2、部位：卫生间 3、沉箱底面和侧面1.5mm单组份聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布),侧面上返至完成面高度150mm。阴角防水附加层每边宽度150mm,增强后总厚度不小于3.0mm。 4、10~30mm厚M20水泥砂浆找坡层兼保护层,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50,排水管底部做支墩。 5、钢筋混凝土楼板表面清理干净 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15	90.51	1357.65	0
5-6	011101001002	楼6a	1、楼6a，水泥砂浆楼面1(20) 2、部位：设备管井(S、KS) 3、20厚M20预拌普通防水砂浆,抗渗等级P6(兼找坡)(找坡1%坡向地漏) 4、2.0mm单组份聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布),四周沿墙上翻300高 5、钢筋混凝土楼板表面清理干净 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	104.67	2093.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	011101001003	楼6b	1、楼6b，水泥砂浆楼面2(20) 2、部位：设备管井(QD、RD)、设备管井(PY、DPY、SF、PF、JS)、烟道、人防SF、人防PF 3、20厚M20水泥砂浆抹光 4、钢筋混凝土楼板表面清理干净 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.25	33.19	240.63	0
5-8	011104002001	楼7	1、楼7，防静电架空地板楼面(总厚200) 2、部位：消防控制室 3、170高600x600X35硫酸钙防静电架空地板(燃烧性能等级为A级) 4、30厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、素水泥浆结合层一道 6、钢筋混凝土楼板表面清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	73.67	378.63	27893.67	0
5-9	011101001004	楼8	1、楼8，细砂楼面(储油间)(115) 2、部位：储油间 3、缝隙用细砂填满,拍实 4、上铺20-40粒径碎石100厚 5、垫层细砂100厚 6、15厚M20聚合物水泥砂浆防油层,四周返高至完成面以上300 7、钢筋混凝土楼板表面清理干净 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	96.11	1153.32	0
5-10	011101001005	设备基础抹灰	1、20厚M20水泥砂浆 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	152.1	33.19	5048.2	0
5-11	010502024004	级配砂石回填	1、级配砂石回填，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.41	319.75	3008.85	0
5-12	010502024005	细石混凝土回填	1、C20细石混凝土回填 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3	726.2	2178.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	010502024006	细石混凝土回填	1、C25细石混凝土回填 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	726.2	1452.4	0
5-14	011105003001	踢1	1、踢1，面砖踢脚 2、部位：走道、储油间、杂物间、门卫室、过道、房间、物业管理用房 3、100高瓷砖踢脚砖,专用墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂擦缝 4、抹灰层要求详备注 5、混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 6、梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	203.85	20.27	4132.04	0
5-15	011105001001	踢3	1、踢3，水泥砂浆踢脚 2、部位：设备管井(S、KS) 3、100高15厚M20水泥砂浆,分两遍抹灰 4、混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 5、梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	10.04	20.08	0
5-16	011105001002	踢4	1、踢4，地坪漆踢脚 2、部位：预留设备房、变电所、高压总配电室、低压配电房、控制室、值班室、柴油发电机房及其控制室、有线电视机房、新国际机房、室分机房、供电局开关房 3、100高亚光密封聚氨酯面层(0.1mm厚)(燃烧性能A级) 4、满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 5、抹灰层要求详备注 6、混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 7、梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	336.36	20.14	6774.29	0
6		天棚工程					113395.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011301001002	顶棚1a	1、顶棚1a，无机涂料顶棚1(防潮) 2、部位：生活/消防水泵房 3、钢筋混凝土板,底面清理干净,缺陷处理 4、1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层(II型) 5、耐水防霉腻子2道并打磨平整 6、防霉无机涂料面层,一底一面(燃烧性能A级) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1103.05	98.64	108804.85	0
6-2	011301001003	顶棚1a	1、顶棚1a，无机涂料顶棚1(防潮) 2、部位：走道、预留设备房、泵房控制室、报警阀间、变电所、高压总配电室、低压配电房、及其控制室、值班室、柴油发电机房及其控制室、储油间、有线电视机房、新国际机房、室分机房、供电局开关房、设备管井(S、KS)、设备管井(QD、RD)、杂物间、门卫室、过道、房间、物业管理用房 3、钢筋混凝土板,底面清理干净,缺陷处理 4、耐水防霉腻子2道并打磨平整 5、防霉无机涂料面层,一底一面(燃烧性能A级) 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	63.11	631.1	0
6-3	011301001004	顶棚1b	1、顶棚1b，无机涂料顶棚2 2、部位： 3、钢筋混凝土板,底面清理干净,缺陷处理 4、刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) 5、无机涂料面层,一底一面(满足防火等级要求) 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	39.05	390.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011301001005	顶棚5	1、顶棚5，吸声顶棚 2、部位： 3、钢筋混凝土板底\钢筋桁架楼承板,面清理干净,缺陷处理 4、50系列C型轻钢龙骨双向间距600,中填50mm岩棉(密度80kg/m3),用扩底螺栓与结构梁/板固定 5、12mm+12mm厚两层600X600穿孔硅酸钙板 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	244.79	2447.9	0
6-5	011302001001	顶棚6	1、顶棚6，铝扣板吊顶1 2、部位： 3、钢筋混凝土板\钢筋桁架楼承板底面清理干净,缺陷处理 4、刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) 5、1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层(II型)(仅适用于有水房间) 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	41.07	410.7	0
6-6	011301001006	顶棚7	1、顶棚7 2、部位：卫生间 3、钢筋混凝土板底\钢筋桁架楼承板底面,清理干净,缺陷处理 4、1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层(II型)(仅有水房间时设置) 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	41.07	410.7	0
6-7	011301001007	顶棚8	1、顶棚8，腻子顶棚 2、部位： 3、钢筋混凝土板底,清理干净,缺陷处理 4、耐水防霉腻子2道 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	29.93	299.3	0
7		门窗工程					195871.82	0
7-1	010802004003	钢质防火门	1、甲级防火门 2、含门把手、门套、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	61.24	777.27	47600.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	011507004003	防火门闭门器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	149.73	2994.6	0
7-3	011507004004	防火门顺位器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	105.16	2103.2	0
7-4	010807001003	金属上、下悬窗（2#）	1、铝合金上、下悬窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	172.57	737.68	127301.44	0
7-5	010807003002	金属百叶窗（2#）	1、金属百叶窗 2、喷涂方式：粉末喷涂 3、铝合金窗框等规格详见图纸 4、含五金配件、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.24	436.03	5337.01	0
7-6	011001006002	保温棉填充	1、保温棉填充 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.58	995.8	10535.56	0
8		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					770788.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	011403001005	外墙1（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	1、外墙1，玻璃幕墙(含格栅、清玻等透底幕墙内的墙面) 2、无机外墙涂料(喷涂)(颜色中灰色,打样确定)（含分隔缝） 3、15厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 4、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 5、砌体或砼墙体 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	135.38	1624.56	0
8-2	011403001006	外墙1（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	1、外墙1，玻璃幕墙(含格栅、清玻等透底幕墙内的墙面) 2、无机外墙涂料(喷涂)(颜色中灰色,打样确定)（含分隔缝） 3、8厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 4、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 5、砌体或砼墙体 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	118.65	1423.8	0
8-3	011403001007	外墙2	1、外墙2 2、部位：4#楼 3、满刮外墙耐水腻子两道（含分隔缝） 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5、20厚M15预拌抹灰砂浆(掺抗裂纤维,1kg/m3)抹平 6、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 7、砌体或砼墙体 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	148.08	1776.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4	011403001008	外墙3a	1、外墙3a，涂料外墙a(仿石漆涂料) 2、部位：除3#楼 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍（含分隔缝） 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1982.29	107.74	213571.92	0
8-5	011403001009	外墙3b	1、外墙3b，涂料外墙b(仿石漆涂料) 2、部位：3#楼 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.0厚聚合物防水涂料(Ⅱ型) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	149.28	1791.36	0
8-6	011403001010	外墙3c（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	1、外墙3c，涂料外墙c(仿石漆涂料) 2、部位：适用于拆除重砌外墙 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 7、5厚聚合物水泥防水砂浆(II型) 8、15厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂12.7*12.7*0.9热镀锌钢丝网 9、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 10、砌体、钢筋混凝土墙体(含梁柱) 11、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	349.47	274.29	95856.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　第 16 页，共 23 页
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	011403001011	外墙3c（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	1、外墙3c，涂料外墙c(仿石漆涂料) 2、部位：适用于拆除重砌外墙 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 7、5厚聚合物水泥防水砂浆(II型) 8、8厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂12.7*12.7*0.9热镀锌钢丝网 9、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 10、砌体、钢筋混凝土墙体(含梁柱) 11、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.72	257.57	3018.72	0
8-8	011201001001	内墙1a	1、内墙1a，涂料内墙1(燃烧性能等级A级)(防潮) 2、部位：走道、预留设备房、有线电视机房、新国际机房、室分机房、供电局开关房 3、防霉无机涂料面层(一底两面)(燃烧性能A级) 4、批两遍防水腻子并打磨平整 5、8/15厚抗裂砂浆抹平,满铺耐碱玻纤网格布(耐碱网格布之间的搭接宽度不小于100mm,阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度≥50mm,阳角处≥200mm) 6、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1192.6	103.64	123601.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-9	011201001002	内墙1b	1、内墙1b，涂料内墙2(燃烧性能等级A级) 2、部位：变电所、高压总配电室、低压配电房、及其控制室、值班室、储油间、杂物间、门卫室、过道、房间、物业管理用房 3、无机涂料面层(一底两面)(燃烧性能A级) 4、批两遍普通腻子并打磨平整 5、8/15厚抗裂砂浆抹平,满铺耐碱玻纤网格布(耐碱网格布之间的搭接宽度不小于100mm,阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度≥50mm,阳角处≥200mm) 6、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1719.18	101.35	174238.89	0
8-10	011201001003	内墙1c	1、内墙1c，涂料内墙3(强弱电井) 2、部位：设备管井(QD、RD) 3、刮P型外墙腻子一遍,打磨平整,外墙灰色涂料一遍(喷涂) 4、15mm厚水泥砂浆抹灰,垂平0.4mm 5、墙体基层清理干净 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	60.53	726.36	0
8-11	011201001004	内墙1d	1、内墙1d，涂料内墙4(水表井/间) 2、部位：设备管井(S、KS) 3、刮P型外墙腻子一遍,打磨平整,外墙灰色底漆一道 4、15mm厚防水砂浆抹灰,垂平0.4mm 5、墙体基层清理干净 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	62.82	628.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-12	011203003002	内墙2（瓷砖部分）	1、内墙2 2、部位：生活/消防水泵房、泵房控制室、报警阀间、柴油发电机房及其控制室 3、瓷砖胶贴瓷砖,规格300X300,缝内填填缝剂 4、3厚聚合物水泥防水砂浆单组分I型,抹至楼板底 5、15厚普通抹灰(垂直平整度0.4mm) 6、砼结构墙面水泥砂浆甩毛90%以上 7、梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 8、含瓷砖圆弧阳角线处理 9、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	554.1	263.53	146021.97	0
8-13	011203003003	内墙2（涂料部分）	1、内墙2 2、部位：生活/消防水泵房、泵房控制室、报警阀间、柴油发电机房及其控制室 3、外墙P型耐水腻子两道+外墙涂料一遍底漆+一遍面漆 4、3厚聚合物水泥防水砂浆单组分I型,抹至楼板底 5、15厚普通抹灰(垂直平整度0.4mm) 6、砼结构墙面水泥砂浆甩毛90%以上 7、梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	110.76	1107.6	0
8-14	011201001005	墙、柱面一般抹灰（内墙）	1、M20水泥抹灰 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	36.29	362.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-15	011201001006	内墙3a	1、内墙3a，精装内墙1 2、部位：卫生间 3、3厚聚合物水泥防水砂浆单组分I型,抹至卫生间楼板底 4、墙基反坎与楼板交界处,清理基层、支模,浇筑反坎混凝土前,旧混凝土面涂刷进口水泥基渗透结晶型防水涂料1mm厚(总包完成),用量1.5kg/m2 5、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	45.38	453.8	0
8-16	011201001007	墙、柱面一般抹灰（外墙）	1、M20水泥抹灰 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	55.11	551.1	0
8-17	010506023003	钢丝网	1、镀锌钢丝网，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	261.27	13.48	3521.92	0
8-18	011201001008	随砌随抹	1、随砌随抹，砂浆厚度及种类综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12	28.02	336.24	0
8-19	010506023004	耐碱玻纤网格布	1、耐碱玻纤网格布 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15	11.64	174.6	0
9		屋面及防水工程					326785.40	0
9-1	010902001007	屋面PVC防水(情况一)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1322.99	55.57	73518.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	010902001008	屋面PVC防水(情况二)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、拆除原有隔热砖尽量保护屋面基层完整 5、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 6、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1190.69	140.35	167113.34	0
9-3	010902001009	屋面PVC防水(情况三)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物防水砂浆找平 3、开裂、漏水处,表面切开20*20mm斜口,清扫干净(拆除屋面防雷带、维护好现有屋面管道和设备基础) 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	132.3	83.67	11069.54	0
9-4	010902004004	屋面泛水抹灰	1、20厚M15聚合物水泥砂浆 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	163.2	46.39	7570.85	0
9-5	010902001010	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜附加防水层一道(内贴玻璃纤维网格布) 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	170	65.84	11192.8	0
9-6	010902005002	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）	1、单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝） 2、部位：女儿墙泛水 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1088	39.72	43215.36	0
9-7	010902001011	屋面泛水	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	272	48.18	13104.96	0
10		其它工程					142546.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	010607006002	钢梯（屋面）	1、上屋面钢直梯，详见6/AW-G-1207 2、含活脚、脚垫、护笼、脚踏、预埋铁件、预制混凝土实心块等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.28	12491.6	3497.65	0
10-2	010607006003	钢梯（集水井）	1、600宽Φ20热镀锌钢爬梯 2、含预埋钢板、法兰盘、预埋钢筋等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.04	12491.6	499.66	0
10-3	011503003001	消防楼梯扶手	1、基材采用热浸锌镀锌钢管(镀锌层厚度不低于70g/m2),管材接口采用满焊焊接,切割必须采用钢片水冷切割机,补灰,接口细磨光滑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	153.71	768.55	0
10-4	010902002008	脚手架钢管洞	1、膨胀C20细石砼堵塞密实,表面比墙面低20mm 2、1.2mm聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(宽出洞边100mm) 3、外墙抹灰前预先封抹凹入处与墙平 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	52.5	1050	0
10-5	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.3	11954.09	15540.32	0
10-6	010609004001	成品井盖	1、45厚成品钢盖板 2、规格：800X800mm 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	997.5	3990	0
10-7	010902002009	螺旋洞	1、在螺杆洞外侧凿出20mm深直径40mm喇叭形 2、冲洗湿润后用1:2防水砂浆(略干)(水泥用量3.8%的防水粉)挤入孔内灌满(严禁空孔),外侧补成圆饼状并凸出墙面2mm 3、砂浆应及时进行养护,并检查是否有细微裂缝或空鼓 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	63	1260	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	010902002010	穿墙管	1、清理孔内残渣并冲水湿润 2、管侧四周填塞沥青麻丝并用微膨胀C20细石混凝土封堵孔洞比墙面低20mm 3、外墙抹灰前预先封抹凹入处与墙平 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	52.5	1050	0
10-9	010902002011	其它穿墙管	1、穿墙套管应比外墙完成面凸出20mm 2、套管与穿墙管之间用沥青麻丝填实 3、管口嵌填密封材料 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	52.5	1050	0
10-10	011503004001	栏杆（砖砌楼梯）	1、栏杆高度：1100mm 2、做法参考图集22J403-1中2-7页A1型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	21.94	474.01	10399.78	0
10-11	010901008003	屋面变形缝	1、2.0mm厚镀锌钢板屋面变形缝，做法详见中南标21ZJ111，宽度150mm 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	139.07	1390.7	0
10-12	010901008004	墙面变形缝	1、墙面变形缝，做法详见14J936，宽度150mm 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	105.44	1054.4	0
10-13	011501001001	挡鼠板	1、挡鼠板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	210	630	0
10-14	011503001002	设备用房排水沟	1、球墨铸铁篦子(B125) 2、含C30混凝土、水泥砖、预埋铁件等费用 3、15厚M20聚合物水泥砂浆抹灰面层 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33.01	210	6932.1	0
10-15	011503001003	电缆沟（大样A）	1、侧边200厚实心砖 2、含预埋铁件等费用 3、20厚M20水泥砂浆抹灰+1.5mm厚JS-II防水 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20.85	189	3940.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-16	011503001004	电缆沟（大样B）	1、5厚防滑加肋花纹钢盖板 2、侧边200厚实心砖 3、含预埋铁件等费用 4、20厚M20水泥砂浆抹灰+1.5mm厚JS-II防水 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12	262.5	3150	0
10-17	011503001005	面层排水浅沟	1、球墨铸铁篦子(C250) 2、含C25混凝土、预埋铁件等费用 3、15厚M20聚合物水泥砂浆抹灰面层 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	157.5	2362.5	0
10-18	011501001002	屋面检修孔	1、屋面检修孔 2、做法详见图纸 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	5	787.5	3937.5	0
10-19	011402003011	现状铁皮雨棚翻新	1、保留结构体系,雨棚翻新，氟碳喷涂 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	770.53	103.88	80042.66	0
合计							2004726.52	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					343249.35
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	75137.66
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	66046.31
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9091.35
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	268111.69
1-9-1	011601001006	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2918.35	66.49	194041.09
1-9-2	011601001007	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	3180	15.29	48622.2
1-9-3	011601001008	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	30	20.3	609
1-9-4	011601001009	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	795	29.02	23070.9
1-9-5	011601001010	单排脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	50	35.37	1768.5
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							343249.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	211317.83
合计					211317.83

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	010101B001001	项目名称	挖土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5199.14	907.03	2.02365	0	5.19914	0.90703
小计								2.02365	0	5.19914	0.90703

清单项目综合单价　　8.12982000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.457	1.3891	2.02		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1021.84	0.2		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005	966.48	4.83		

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185

清单项目综合单价　　26.33550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3891	16.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1149.61	3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	508.52	1.53		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置（土方）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.6	2855.32	0	0.05599	39.9166	2.85532
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								0	47.05599	39.9166	2.85532

清单项目综合单价　　89.82791000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.031	1290.67	40.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		

项目编码	041001008003	项目名称	拆除砌体	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1640.68	305.29	307.54	471.4	164.068	30.529	30.754	47.14
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								194.1032	77.529	79.5007	58.5715

清单项目综合单价　　409.70440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	139.733	1.3891	194.1		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.024	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.01	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.148	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.074	394.06	29.16		

项目编码	041001008004	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除墙、柱、梁	10m3	0.1	3674.17	307.88	459.45	1020.48	367.417	30.788	45.945	102.048
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								397.4522	77.788	94.6917	113.4795

清单项目综合单价　　683.41140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.122	1.3891	397.45		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.102	4.94	0.5		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.036	4.32	0.16		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.015	7.89	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.22	11.81	2.6		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.11	394.06	43.35		

项目编码	041001003013	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	653.23	0	0	172.86	6.5323	0	0	1.7286
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.000081	3003.52	0	4874.67	1143.15	0.24328512	0	0.39484827	0.09259515
BC-1	弃置费	m3	0.008002	0	47	0	0	0	0.376094	0	0
小计								6.77558512	0.376094	0.39484827	1.82119515

清单项目综合单价　　9.36772254

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.876	1.3891	6.77		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.008	47	0.38		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	770.09	0.77		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	041001009002	项目名称	原箱体拆除	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	原箱体拆除	套	1	0	20	0	0	0	20	0	0
小计								0	20	0	0

清单项目综合单价 20.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	原箱体拆除 材料费	套	1	20	20		
	机械							

项目编码	041001003014	项目名称	原防火门拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2473.38	0	0	654.51	24.7338	0	0	6.5451
BC-3	防火门残值回收	m2	-1	0	12	0	0	0	-12	0	0
小计								24.7338	-12	0	6.5451

清单项目综合单价 19.27890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.806	1.3891	24.73		
	材料	防火门残值回收 材料费	m2	-1	12	-12		
	机械							

项目编码	041001003015	项目名称	金属窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-4	金属窗残值	m2	-1	0	10	0	0	0	-10	0	0
小计								39.6124	-10	0	10.4823

清单项目综合单价 40.09470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
	材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	10	-10		
	机械							

项目编码	041001003016	项目名称	金属百叶拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-6	金属窗残值	m2	-1	0	15	0	0	0	-15	0	0
小计								39.6124	-15	0	10.4823

清单项目综合单价 35.09470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
	材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	15	-15		
	机械							

项目编码	041001003017	项目名称	铁皮围挡拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78

清单项目综合单价 614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							

项目编码	041001003018	项目名称	铁皮棚拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78

清单项目综合单价 614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							

项目编码	041001003019	项目名称	铁皮棚拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78

清单项目综合单价 614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							

项目编码	041001007002	项目名称	墙体开门窗洞口	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080014-12	砌体墙上开门洞	10m3	0.1	2331.49	302.18	323.84	655.21	233.149	30.218	32.384	65.521
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								263.1842	77.218	81.1307	76.9525

清单项目综合单价 498.48540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	189.464	1.3891	263.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.025	4.94	0.12		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.015	4.32	0.06		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.004	7.89	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.299	1	0.3		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.156	11.81	1.84		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.078	394.06	30.74		

项目编码	041001003020	项目名称	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.002	939.07	59.99	0	251.5	1.87814	0.11998	0	0.503
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1088.68	659.51	0	321.07	10.8868	6.5951	0	3.2107
020003-10换	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20 `	100m2	0.002	4730.11	860.58	0	1294.71	9.46022	1.72116	0	2.58942
小计								22.22516	8.43624	0	6.30312
清单项目综合单价											36.96452000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.896	1.3757	5.36		
		普工人工费	元	6.551	1.3891	9.1		
		技工人工费	元	5.713	1.3592	7.77		
	材料	水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.005	340.13	1.7		
		编织袋	条	0.18	0.66	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.084	1	0.08		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 `	10m3	0.1	4382.72	2736.93	0	1296.6	438.272	273.693	0	129.66
小计								438.272	273.693	0	129.66
清单项目综合单价											841.62500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.293	1.3891	128.2		
		技工人工费	元	228.125	1.3592	310.07		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	243.36	212.21		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	672.57	20.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		水	m3	0.112	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.101	303.52	30.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.972	1	7.97		
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 `	10m3	0.1	3731.52	2748.26	0	1124.85	373.152	274.826	0	112.485
小计								373.152	274.826	0	112.485
清单项目综合单价											760.46300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.696	1.3891	91.26		
		技工人工费	元	207.397	1.3592	281.89		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	243.36	212.21		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	672.57	20.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.101	303.52	30.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.005	1	8.01		
	机械							

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 `	10m3	0.1	3257.14	2759.33	0	999.87	325.714	275.933	0	99.987
小计								325.714	275.933	0	99.987
清单项目综合单价											701.63400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.096	1.3891	98.76		
		技工人工费	元	166.977	1.3592	226.96		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.893	243.36	217.32		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.032	672.57	21.52		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		
		水	m3	0.212	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.079	303.52	23.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.037	1	8.04		
	机械							

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 `	10m3	0.1	3983.82	2910.01	0	1199.7	398.382	291.001	0	119.97
小计								398.382	291.001	0	119.97
清单项目综合单价											809.35300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.756	1.3891	102.45		
		技工人工费	元	217.722	1.3592	295.93		
	材料	蒸压灰砂砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.558	390	217.62		
		铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.194	321.75	62.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.476	1	8.48		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3383.11	2922.88	0	1041.39	338.311	292.288	0	104.139
小计								338.311	292.288	0	104.139
清单项目综合单价											734.73800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	64.722	1.3891		89.91		
		技工人工费				元	182.759	1.3592		248.41		
	材料	蒸压灰砂砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.535	390		208.65		
		铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.001	1685.84		1.69		
		水				m3	0.106	4.62		0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.228	321.75		73.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.513	1		8.51		
	机械											
项目编码	010401008001	项目名称	砖砌楼梯、踏步				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-14换	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆	100m2	0.05	5708.83	9986.45	0	2009.99	285.4415	499.3225	0	100.4995
小计								285.4415	499.3225	0	100.4995
清单项目综合单价											885.26350000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.479	1.3891		82.62		
		技工人工费				元	149.219	1.3592		202.82		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.596	672.57		400.85		
		水				m3	0.1	4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.275	303.52		83.47		
		其他材料费(按百分比计算)				元	14.544	1		14.54		
	机械											
项目编码	010502022003	项目名称	反坎				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2290.38	5265.92	12.18	870.24	229.038	526.592	1.218	87.024
小计								229.038	526.592	1.218	87.024
清单项目综合单价											843.87200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.772	1.3891		51.08		
		技工人工费				元	130.928	1.3592		177.96		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	511.55		516.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.782	1		7.78		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	9.98		1.22		
项目编码	010502021002	项目名称	构造柱				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.1	2232.32	4228.97	12.38	803.05	223.232	422.897	1.238	80.305
小计								223.232	422.897	1.238	80.305
清单项目综合单价											727.67200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.321	1.3891		25.45		
		技工人工费				元	145.514	1.3592		197.78		
	材料	水				m3	0.49	4.62		2.26		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	410.28		414.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.25	1		6.25		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	9.98		1.24		
项目编码	010502023002	项目名称	过梁				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2895.01	4233.23	7.68	978.29	289.501	423.323	0.768	97.829
小计								289.501	423.323	0.768	97.829
清单项目综合单价											811.42100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.212	1.3891		30.85		
		技工人工费				元	190.293	1.3592		258.65		
	材料	水				m3	0.581	4.62		2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	410.28		414.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.256	1		6.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	9.98		0.77		
项目编码	010502003003	项目名称	集水坑				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-31换	非泵送现浇混凝土 满堂基础 无梁式	10m3	0.1	922.16	4589.58	122.98	482.29	92.216	458.958	12.298	48.229
小计								92.216	458.958	12.298	48.229
清单项目综合单价											611.70100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.297	1.3891		30.97		
		技工人工费				元	45.058	1.3592		61.24		
	材料	(商品)水下混凝土 C35 P8				m3	1.01	444.18		448.62		
		水				m3	0.769	4.62		3.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.783	1		6.78		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039	295.65		11.53		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.077	9.98		0.77		
项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	553.94	4132.23	69.92	358.19	55.394	413.223	6.992	35.819
小计								55.394	413.223	6.992	35.819
清单项目综合单价											511.42800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	40.755	1.3592	55.39		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.17	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.107	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	848.73	5.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	9.98	0.75		
		混凝土布料机	台班	0.007	56.15	0.39		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7194.22	1119.62	11.52	1960.53	71.9422	11.1962	0.1152	19.6053
小计								71.9422	11.1962	0.1152	19.6053

清单项目综合单价 102.85890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.164	1.3891	5.78		
		技工人工费	元	48.675	1.3592	66.16		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.157	43.36	6.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.22	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.005	24.26	0.12		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7829.96	1888.94	4.25	2166.71	78.2996	18.8894	0.0425	21.6671
小计								78.2996	18.8894	0.0425	21.6671

清单项目综合单价 118.89860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.199	1.3891	10		
		技工人工费	元	50.249	1.3592	68.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	24.26	0.05		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6702.14	1381.86	6.57	1843.08	67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
小计								67.0214	13.8186	0.0657	18.4308

清单项目综合单价 99.33650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.79	1.3891	8.04		
		技工人工费	元	43.392	1.3592	58.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.51	1338.61	36.39	890.52	31.0251	13.3861	0.3639	8.9052
小计								31.0251	13.3861	0.3639	8.9052

清单项目综合单价 53.68030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658	1.3891	5.08		
		技工人工费	元	19.087	1.3592	25.94		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.066	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	24.26	0.36		

项目编码	010505002003	项目名称	集水坑模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37	电梯井壁 木模板	100m2	0.01	7314.15	1183.68	0.68	1994.71	73.1415	11.8368	0.0068	19.9471
小计								73.1415	11.8368	0.0068	19.9471

清单项目综合单价 104.93220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.016	1.3891	8.36		
		技工人工费	元	47.664	1.3592	64.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.099	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.157	43.36	6.81		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.198	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.232	1	0.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0003	24.26	0.01		

项目编码	010505008004	项目名称	其他板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9073.1	1801.88	4.85	2491.36	90.731	18.0188	0.0485	24.9136
小计								90.731	18.0188	0.0485	24.9136

清单项目综合单价 133.71190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.047	1.3891	8.4		
		技工人工费	元	60.573	1.3592	82.33		
		铁钉（综合）	kg	0.548	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.353	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	24.26	0.05		

项目编码	010506002008	项目名称	现浇构件带肋钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	471.55	3404.58	10.54	295.76	471.55	3404.58	10.54	295.76
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1008.21	30.62	0	268.33	1008.21	30.62	0	268.33
小计								1479.76	3435.2	10.54	564.09

清单项目综合单价							5489.59000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	178.239	1.3891	247.59		
	人工 技工人工费	元	906.546	1.3592	1232.18		
	材料 镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	材料 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷	t	1.02	3288.5	3354.27		
	材料 其他材料费(按百分比计算)	元	50.76	1	50.76		
	机械 钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	35.59	3.91		
	机械 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	21.38	6.63		

项目编码	010506002009	项目名称	现浇构件带肋钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	377.17	3290.59	7.84	264.89	377.17	3290.59	7.84	264.89
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	812.16	87.33	81.49	225.1	812.16	87.33	81.49	225.1
小计								1189.33	3377.92	89.33	489.99

清单项目综合单价							5146.57000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	112.459	1.3891	156.22		
	人工 技工人工费	元	760.093	1.3592	1033.12		
	材料 镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
	材料 电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	材料 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	1.025	3162.39	3241.45		
	材料 水	m3	0.11	4.62	0.51		
	材料 其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.31	81.49		
	机械 钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	35.59	3.56		
	机械 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	21.38	4.28		

项目编码	011103001001	项目名称	楼3地坪漆(无水)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	防静电高耐磨脂肪族聚氨酯	100m2	0.01	2497.06	1116.79	689.17	765.87	24.9706	11.1679	6.8917	7.6587
020002-28	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2523.68	1443.08	102.51	747.3	25.2368	14.4308	1.0251	7.473
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2038.58	1714.78	3.91	625.47	20.3858	17.1478	0.0391	6.2547
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001515	875.35	3515.21	12.25	408.27	1.32615525	5.32554315	0.01855875	0.61852905
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001515	825.71	19.37	0	219.47	1.25095065	0.02934555	0	0.33249705
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005002	1088.68	659.51	0	321.07	5.44557736	3.29886902	0	1.60599214
小计								78.61588326	51.40025772	7.97445875	23.94341824

清单项目综合单价							161.93401797
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	9.638	1.3891	13.39		
	人工 技工人工费	元	19.65	1.3592	26.71		
	人工 高级技工人工费	元	27.999	1.3757	38.52		
	材料 金刚砂	kg	5.5	1.06	5.83		
	材料 固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
	材料 环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
	材料 双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.158	19.53	3.09		
	材料 电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.004	7.63	0.03		
	材料 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.002	3334.96	6.67		
	材料 镀锌铁丝（综合）	kg	0.008	5.35	0.04		
	材料 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04	423.39	16.94		
	材料 石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
	材料 环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
	材料 环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
	材料 环氧自流平面漆	kg	1.15	6.64	7.64		
	材料 环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
	材料 水	m3	0.031	4.62	0.14		
	材料 其他材料费(按百分比计算)	元	0.218	1	0.22		
	机械 金刚石磨光机	台班	0.024	242.09	5.81		
	机械 钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0002	35.59	0.01		
	机械 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001	21.38	0.02		
	机械 混凝土振动器 平板式	台班	0.003	12.23	0.04		
	机械 平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.07	26.06	1.82		
	机械 轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	35.95	0.29		

项目编码	011102003002	项目名称	楼4a地砖(有水)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4626.51	8738.37	0	1661.19	46.2651	87.3837	0	16.6119
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	329.69	929.65	0	133.73	3.2969	9.2965	0	1.3373
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25)	100m2	0.01	1514.94	999.53	0	450.86	15.1494	9.9953	0	4.5086
小计								77.3301	138.5977	0	27.3931

清单项目综合单价							243.32090000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	9.346	1.3891	12.98		
	人工 技工人工费	元	21.223	1.3592	28.85		
	人工 高级技工人工费	元	25.806	1.3757	35.5		
	10厚600X600防滑地砖	m2	1.03	75.22	77.48		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	355.05	9.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.174	9.74	40.65		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025	351.75	8.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.807	1	0.81		
	机械							

项目编码	011102003003	项目名称	楼4b地砖(无水)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4626.51	8738.37	0	1661.19	46.2651	87.3837	0	16.6119
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25)	100m2	0.01	1514.94	999.53	0	450.86	15.1494	9.9953	0	4.5086
小计								61.4145	97.379	0	21.1205
清单项目综合单价								179.91400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.765	1.3891	9.4		
		技工人工费	元	12.152	1.3592	16.52		
		高级技工人工费	元	25.806	1.3757	35.5		
	材料	10厚600X600防滑地砖	m2	1.03	75.22	77.48		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025	351.75	8.79		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	355.05	9.23		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.243	1	0.24		
	机械							

项目编码	011102003004	项目名称	楼4c防滑地砖(楼梯)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10611.07	8400.08	0	3227.9	106.1107	84.0008	0	32.279
小计								106.1107	84.0008	0	32.279
清单项目综合单价								222.39050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.302	1.3891	15.7		
		技工人工费	元	22.908	1.3592	31.14		
		高级技工人工费	元	43.087	1.3757	59.27		
	材料	300x300防滑地砖	m2	1.447	48.67	70.43		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86		
		水	m3	0.024	4.62	0.11		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.035	344.88	12.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.21	1	0.21		
	机械							

项目编码	011102003005	项目名称	楼4d	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.01	-1192.94	0	-159.41	-3.7701	-11.9294	0	-1.5941
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1275.05	814.07	0	378.11	12.7505	8.1407	0	3.7811
小计								31.0964	48.7404	0	10.6658
清单项目综合单价								90.50260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	7.836	1.3757	10.78		
		普工人工费	元	4.393	1.3891	6.1		
		技工人工费	元	10.458	1.3592	14.21		
	材料	水	m3	0.031	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	355.05	7.1		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.458	13.7	33.67		
		二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.657	1	0.66		
	机械							

项目编码	011101001002	项目名称	楼6a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1742.44	1062.59	0	514.21	17.4244	10.6259	0	5.1421
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947
小计								34.0139	58.7215	0	11.9368
清单项目综合单价								104.67220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.948	1.3891	6.87		
		技工人工费	元	12.38	1.3592	16.83		
		高级技工人工费	元	7.496	1.3757	10.31		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	3.274	13.7	44.85		
		二甲苯	kg	0.152	16.59	2.52		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.737	1	0.74		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	476.57	9.53		
	机械							

项目编码	011101001003	项目名称	楼6b	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1742.44	1062.59	0	514.21	17.4244	10.6259	0	5.1421
小计								17.4244	10.6259	0	5.1421
清单项目综合单价								33.19240000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.966	1.3891	2.73		
		技工人工费	元	3.223	1.3592	4.38		
		高级技工人工费	元	7.496	1.3757	10.31		
	材料	水	m3	0.031	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	476.57	9.53		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.027	1	0.03		
	机械							

项目编码	011104002001	项目名称	楼7	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-79换	楼地面防静电地板安装 非金属板	100m2	0.01	7537.02	23684.06	0	3178.65	75.3702	236.8406	0	31.7865
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1754.83	1185.35	0	523.63	17.5483	11.8535	0	5.2363
小计								92.9185	248.6941	0	37.0228
清单项目综合单价											378.63540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.895	1.3891	13.75		
		技工人工费	元	20.047	1.3592	27.25		
		高级技工人工费	元	37.745	1.3757	51.93		
	材料	硫酸钙防静电架空地板	m2	1.05	225	236.25		
		水	m3	0.046	4.62	0.21		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.031	355.05	11.01		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.62	1	0.62		
	机械							

项目编码	011101001004	项目名称	楼8	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.01	754.59	2130.98	5.32	306.61	7.5459	21.3098	0.0532	3.0661
020002-1	砂垫层	10m3	0.01	452.52	2111.68	3.28	225.56	4.5252	21.1168	0.0328	2.2556
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1035.17	2199.69	0	383.91	10.3517	21.9969	0	3.8391
小计								22.4228	64.4235	0.086	9.1608
清单项目综合单价											96.09310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.359	1.3891	4.67		
		技工人工费	元	7.228	1.3592	9.82		
		高级技工人工费	元	5.766	1.3757	7.93		
	材料	M20聚合物水泥砂浆	m3	0.015	1380	20.7		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		中砂	m3	0.144	181.55	26.14		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.11	145.63	16.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.161	1	0.16		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.004	20.47	0.08		

项目编码	011101001005	项目名称	设备基础抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1742.44	1062.59	0	514.21	17.4244	10.6259	0	5.1421
小计								17.4244	10.6259	0	5.1421
清单项目综合单价											33.19240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.966	1.3891	2.73		
		技工人工费	元	3.223	1.3592	4.38		
		高级技工人工费	元	7.496	1.3757	10.31		
	材料	水	m3	0.031	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	476.57	9.53		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.027	1	0.03		
	机械							

项目编码	010502024004	项目名称	级配砂石回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.1	754.59	2130.98	5.32	306.61	75.459	213.098	0.532	30.661
小计								75.459	213.098	0.532	30.661
清单项目综合单价											319.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.552	1.3891	18.83		
		技工人工费	元	33.919	1.3592	46.1		
		高级技工人工费	元	7.656	1.3757	10.53		
	材料	中砂	m3	0.287	181.55	52.1		
		碎石 5mm~25mm	m3	1.102	145.63	160.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.531	1	0.53		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.026	20.47	0.53		

项目编码	010502024005	项目名称	细石混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2606.59	3766.34	10.28	878.81	260.659	376.634	1.028	87.881
小计								260.659	376.634	1.028	87.881
清单项目综合单价											726.20200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.072	1.3891	18.16		
		技工人工费	元	178.415	1.3592	242.5		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		细石混凝土 C20	m3	1.01	364	367.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.566	1	5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	9.98	1.03		

项目编码	010502024006	项目名称	细石混凝土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2606.59	3766.34	10.28	878.81	260.659	376.634	1.028	87.881
小计								260.659	376.634	1.028	87.881
清单项目综合单价											726.20200000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.072	1.3891	18.16		
		技工人工费	元	178.415	1.3592	242.5		
	材料	细石混凝土 C25	m3	1.01	364	367.64		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.566	1	5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	9.98	1.03		

项目编码	011105003001	项目名称	踢1	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 -	100m	0.01	821.18	940.59	0	264.33	8.2118	9.4059	0	2.6433
小计								8.2118	9.4059	0	2.6433

清单项目综合单价 20.26100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.806	1.3891	1.12		
		技工人工费	元	1.788	1.3592	2.43		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3757	4.66		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	1.02	8.85	9.03		
		水	m3	0.0002	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001	347.32	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
	机械							

项目编码	011105001001	项目名称	踢3	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 -	100m	0.01	731.56	74.45	0	197.31	7.3156	0.7445	0	1.9731
小计								7.3156	0.7445	0	1.9731

清单项目综合单价 10.03320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.782	1.3891	1.09		
		技工人工费	元	1.675	1.3592	2.28		
		高级技工人工费	元	2.873	1.3757	3.95		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002	356.2	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
	机械							

项目编码	011105001002	项目名称	踢4	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-122换	地坪漆踢脚 地坪漆踢脚	100m	0.01	616.55	1175.29	0	221.91	6.1655	11.7529	0	2.2191
小计								6.1655	11.7529	0	2.2191

清单项目综合单价 20.13750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.642	1.3891	0.89		
		技工人工费	元	1.405	1.3592	1.91		
		高级技工人工费	元	2.445	1.3757	3.36		
	材料	地坪漆踢脚	m	1.06	11.06	11.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械							

项目编码	011301001002	项目名称	顶棚1a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455
020005-170+020005-171*(-1)	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1577.88	1259.43	0	480.51	15.7788	12.5943	0	4.8051
小计								45.7493	38.8477	0	14.0486

清单项目综合单价 98.64560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	14.448	1.3757	19.88		
		普工人工费	元	5.246	1.3891	7.29		
		技工人工费	元	13.674	1.3592	18.59		
	材料	耐水防霉涂料	kg	0.6	20.8	12.48		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57		
		聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	2.284	9.74	22.25		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.54	1	0.54		
	机械							

项目编码	011301001003	项目名称	顶棚1a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455
020005-170+020005-171*(-1)	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1577.88	1259.43	0	480.51	15.7788	12.5943	0	4.8051
小计								36.4275	16.222	0	10.4506

清单项目综合单价 63.10010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.789	1.3891	5.26		
		技工人工费	元	8.305	1.3592	11.29		
		高级技工人工费	元	14.448	1.3757	19.88		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.6	20.8	12.48		
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.161	1	0.16		
	机械							

项目编码	011301001004	项目名称	顶棚1b	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.71	87.25	0	100.88	3.6471	0.8725	0	1.0088

工程量清单综合单价分析表

020005-117	天棚面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	2263.61	466.41	0	622.32	22.6361	4.6641	0	6.2232	
小计								26.2832	5.5366	0	7.232	
清单项目综合单价												39.05180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.735	1.3891		3.8		
		技工人工费				元	5.988	1.3592		8.14		
		高级技工人工费				元	10.427	1.3757		14.34		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		乳胶漆				kg	0.306	15.04		4.6		
		水				m3	0.00004	4.62		0		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.055	1		0.06		
	机械											
项目编码	011301001005	项目名称			顶棚5			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3472.28	2737.9	716.77	1106.95	34.7228	27.379	7.1677	11.0695	
020003-323换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) 每增100	100m2	0.01	937.97	3988.54	0	447.63	9.3797	39.8854	0	4.4763	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2012.02	2848.05	0	674.83	20.1202	28.4805	0	6.7483	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2012.02	2848.05	0	674.83	20.1202	28.4805	0	6.7483	
小计								84.3429	124.2254	7.1677	29.0424	
清单项目综合单价												244.77840000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.772	1.3891		12.19		
		技工人工费				元	19.225	1.3592		26.13		
		高级技工人工费				元	33.457	1.3757		46.03		
	材料	硅酸钙板 δ=12.0mm				m2	2.1	23.89		50.17		
		防火岩棉 δ=100.0mm				m2	0.525	75.22		39.49		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.704	8.85		6.23		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.018	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.24	4.87		1.17		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05	22.12		23.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.23	1		1.23		
	机械	电动切割机				台班	0.035	206.98		7.24		
项目编码	011302001001	项目名称			顶棚6			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.71	87.25	0	100.88	3.6471	0.8725	0	1.0088	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373	
小计								12.9689	23.4982	0	4.6068	
清单项目综合单价												41.07390000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.837	1.3891		2.55		
		技工人工费				元	6.201	1.3592		8.43		
		高级技工人工费				元	1.446	1.3757		1.99		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	2.284	9.74		22.25		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.388	1		0.39		
	机械											
项目编码	011301001006	项目名称			顶棚7			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.71	87.25	0	100.88	3.6471	0.8725	0	1.0088	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373	
小计								12.9689	23.4982	0	4.6068	
清单项目综合单价												41.07390000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.837	1.3891		2.55		
		技工人工费				元	6.201	1.3592		8.43		
		高级技工人工费				元	1.446	1.3757		1.99		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	2.284	9.74		22.25		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.388	1		0.39		
	机械											
项目编码	011301001007	项目名称			顶棚8			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455	
小计								20.6487	3.6277	0	5.6455	
清单项目综合单价												29.92190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.147	1.3891		2.98		
		技工人工费				元	4.708	1.3592		6.4		
		高级技工人工费				元	8.19	1.3757		11.27		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.245	1.59		3.57		
		水				m3	0.001	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.036	1		0.04		
	机械											
项目编码	010802004003	项目名称			钢质防火门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装 湿拌砌筑砂浆 M7.5	100m2	0.01	7327.9	65199.6	0	5199.09	73.279	651.996	0	51.9909	

工程量清单综合单价分析表

小计						73.279	651.996	0	51.9909
清单项目综合单价									777.26590000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费		元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费		元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)		m2	0.983	650		638.95		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.014	321.75		4.5		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.244	1		3.24		
	机械									
项目编码	011507004003	项目名称	防火门闭门器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-100	闭门器安装 暗装	10个	0.1	607.92	693.75	0	195.56	60.792	69.375	0	19.556
小计								60.792	69.375	0	19.556
清单项目综合单价									149.72300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.924	1.3891		15.17		
		技工人工费		元	27.339	1.3592		37.16		
		高级技工人工费		元	6.15	1.3757		8.46		
	材料	闭门器		套	1	69.03		69.03		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.345	1		0.35		
	机械									
项目编码	011507004004	项目名称	防火门顺位器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-101	顺位器安装	10个	0.1	277.7	667.02	0	106.83	27.77	66.702	0	10.683
小计								27.77	66.702	0	10.683
清单项目综合单价									105.15500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.981	1.3891		6.92		
		技工人工费		元	12.486	1.3592		16.97		
		高级技工人工费		元	2.82	1.3757		3.88		
	材料	顺位器(成品)		套	1	66.37		66.37		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.332	1		0.33		
	机械									
项目编码	010807001003	项目名称	金属上、下悬窗（2#）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-53换	成品塑钢窗安装 上、下悬窗	100m2	0.01	6018.61	63006.28	0	4742.95	60.1861	630.0628	0	47.4295
小计								60.1861	630.0628	0	47.4295
清单项目综合单价									737.67840000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.318	1.3891		14.33		
		技工人工费		元	25.836	1.3592		35.12		
		高级技工人工费		元	7.804	1.3757		10.74		
	材料	塑钢内平开下悬窗(成品)		m2	0.945	650		614.25		
		玻璃胶 300mL		支	0.47	10.62		4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.724	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.135	1		3.14		
	机械									
项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗（2#）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4662.47	35912.35	0	3029.4	46.6247	359.1235	0	30.294
小计								46.6247	359.1235	0	30.294
清单项目综合单价									436.04220000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.37	1.3891		11.63		
		技工人工费		元	20.962	1.3592		28.49		
		高级技工人工费		元	4.729	1.3757		6.51		
	材料	铝合金百叶窗(成品)		m2	0.945	370		349.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.724	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.787	1		1.79		
	机械									
项目编码	011001006002	项目名称	保温棉填充			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.1	1251	7977.08	0	729.89	125.1	797.708	0	72.989
小计								125.1	797.708	0	72.989
清单项目综合单价									995.79700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.014	1.3891		18.08		
		技工人工费		元	28.514	1.3592		38.76		
		高级技工人工费		元	49.623	1.3757		68.27		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm		m2	10.5	75.22		789.81		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.898	1		7.9		
	机械									
项目编码	011403001005	项目名称	外墙1（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119	室外墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	2090.4	657.96	0	586.06	20.904	6.5796	0	5.8606
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	683.53	129.56	0	187.35	6.8353	1.2956	0	1.8735
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1906.09	503.37	0	529.55	19.0609	5.0337	0	5.2955
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	2892.34	626.98	0	796.72	28.9234	6.2698	0	7.9672
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								85.7524	25.65111	0	23.97431

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								135.37782000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.053	1.3891	12.58		
		技工人工费	元	18.903	1.3592	25.69		
		高级技工人工费	元	34.516	1.3757	47.48		
	材料	水性封闭底漆	kg	0.12	10.62	1.27		
		乳胶漆(外墙专用)	kg	0.306	21.24	6.5		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.017	356.2	6.06		
		界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.254	1	0.25		
	机械							

项目编码	011403001006	项目名称	外墙1（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119	室外墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	2090.4	657.96	0	586.06	20.904	6.5796	0	5.8606
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	683.53	129.56	0	187.35	6.8353	1.2956	0	1.8735
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1906.09	503.37	0	529.55	19.0609	5.0337	0	5.2955
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-8+020003-12*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1812.67	334.39	0	496.39	18.1267	3.3439	0	4.9639
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								74.9557	22.72521	0	20.97101

清单项目综合单价								118.65192000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.87	1.3891	10.93		
		技工人工费	元	16.736	1.3592	22.75		
		高级技工人工费	元	30.003	1.3757	41.28		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		乳胶漆(外墙专用)	kg	0.306	21.24	6.5		
		水性封闭底漆	kg	0.12	10.62	1.27		
		界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.009	356.2	3.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.225	1	0.23		
	机械							

项目编码	011403001007	项目名称	外墙2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1906.09	503.37	0	529.55	19.0609	5.0337	0	5.2955
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	835.97	0	1011.25	36.6353	8.3597	0	10.1125
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								76.429	48.98861	0	22.67421

清单项目综合单价								148.09182000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.293	1.3891	12.91		
		技工人工费	元	22.202	1.3592	30.18		
		高级技工人工费	元	24.237	1.3757	33.34		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88		
		界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.023	356.2	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.653	1	0.65		
	机械							

项目编码	011403001008	项目名称	外墙3a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
小计								57.3584	31.7732	1.7153	16.8894

清单项目综合单价								107.73630000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.965	1.3891	8.29		
		技工人工费	元	13.071	1.3592	17.77		
		高级技工人工费	元	22.757	1.3757	31.31		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.315	1	0.32		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72		

项目编码	011403001009	项目名称	外墙3b	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-434.96	-1004.02	0	-165.3	-4.3496	-10.0402	0	-1.653
小计								70.0023	56.1153	1.7153	21.4524

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								149.28530000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	7.969	1.3891	11.07			
	技工人工费	元	20.325	1.3592	27.63			
	高级技工人工费	元	22.757	1.3757	31.31			
材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	2.457	9.74	23.93			
	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55			
	真石漆	kg	4.16	5.31	22.09			
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25			
	真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21			
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36			
	水	m3	0.001	4.62	0			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.723	1	0.72			
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72			

项目编码	011403001010	项目名称	外墙3c（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	2892.34	626.98	0	796.72	28.9234	6.2698	0	7.9672
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								127.7603	105.61241	1.7153	39.21121

清单项目综合单价								274.29922000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	13.777	1.3891	19.14			
	技工人工费	元	40.74	1.3592	55.37			
	高级技工人工费	元	38.707	1.3757	53.25			
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55			
	真石漆	kg	4.16	5.31	22.09			
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25			
	真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21			
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36			
	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88			
	聚合物防水砂浆	kg	10.238	2.57	26.31			
	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.017	356.2	6.06			
	界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33			
	水	m3	0.007	4.62	0.03			
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72			
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.344	1	1.34			
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72			

项目编码	011403001011	项目名称	外墙3c（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-8+020003-12*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1812.67	334.39	0	496.39	18.1267	3.3439	0	4.9639
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003004	310.6	113.47	0	87.87	0.9330424	0.34086388	0	0.26396148
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								116.9648424	102.6869639	1.7153	36.20826148

清单项目综合单价								257.57536776
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	12.595	1.3891	17.5			
	技工人工费	元	38.573	1.3592	52.43			
	高级技工人工费	元	34.194	1.3757	47.04			
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55			
	真石漆	kg	4.16	5.31	22.09			
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25			
	真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21			
	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88			
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36			
	聚合物防水砂浆	kg	10.238	2.57	26.31			
	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57			
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64			
	界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33			
	水	m3	0.006	4.62	0.03			
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72			
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.009	356.2	3.21			
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.315	1	1.32			
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72			

项目编码	011201001001	项目名称	内墙1a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2515.98	612.78	0	696.42	25.1598	6.1278	0	6.9642
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	548.47	0	447.88	15.8891	5.4847	0	4.4788
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-7+020003-11*(-8)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12)	100m2	0.01	1446.43	489.1	0	407.21	14.4643	4.891	0	4.0721
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								63.8472	21.8095	0	17.9858

清单项目综合单价								103.64250000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	6.754	1.3891	9.38			
	技工人工费	元	14.036	1.3592	19.08			
	高级技工人工费	元	25.723	1.3757	35.39			

工程量清单综合单价分析表

	材料	耐水腻子	kg	2.041	2.65	5.41		
		乳胶漆	kg	0.402	15.04	6.05		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.014	347.32	4.86		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.216	1	0.22		
	机械							

项目编码	011201001002	项目名称	内墙1b	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2515.98	612.78	0	696.42	25.1598	6.1278	0	6.9642
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	15.8891	3.2994	0	4.3695
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-7+020003-11*(-8)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12) ˆ	100m2	0.01	1446.43	489.1	0	407.21	14.4643	4.891	0	4.0721
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								63.8472	19.6242	0	17.8765
清单项目综合单价											101.34790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.754	1.3891	9.38		
		技工人工费	元	14.036	1.3592	19.08		
		高级技工人工费	元	25.723	1.3757	35.39		
	材料	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		乳胶漆	kg	0.402	15.04	6.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.014	347.32	4.86		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.194	1	0.19		
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	内墙1c	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*(-1)	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	1161.3	365.44	0	325.58	11.613	3.6544	0	3.2558
020005-101+020005-102*(-1)	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	938.36	194.51	0	258.03	9.3836	1.9451	0	2.5803
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ	100m2	0.01	1719.47	607.08	0	485.36	17.1947	6.0708	0	4.8536
小计								38.1913	11.6703	0	10.6897
清单项目综合单价											60.55130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.108	1.3891	5.71		
		技工人工费	元	8.064	1.3592	10.96		
		高级技工人工费	元	15.646	1.3757	21.52		
	材料	乳胶漆(外墙专用)	kg	0.17	21.24	3.61		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	1.204	1.59	1.91		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.017	344.88	5.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12		
	机械							

项目编码	011201001004	项目名称	内墙1d	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*(-1)	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	1161.3	365.44	0	325.58	11.613	3.6544	0	3.2558
020005-101+020005-102*(-1)	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	938.36	194.51	0	258.03	9.3836	1.9451	0	2.5803
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ	100m2	0.01	1719.47	825.26	0	496.27	17.1947	8.2526	0	4.9627
小计								38.1913	13.8521	0	10.7988
清单项目综合单价											62.84220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.108	1.3891	5.71		
		技工人工费	元	8.064	1.3592	10.96		
		高级技工人工费	元	15.646	1.3757	21.52		
	材料	防水砂浆	m3	0.017	469.03	7.97		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		乳胶漆(外墙专用)	kg	0.17	21.24	3.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.204	1.59	1.91		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.137	1	0.14		
	机械							

项目编码	011203003002	项目名称	内墙2（瓷砖部分）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-81换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ˆ	100m2	0.01	5351.51	5906.81	0	1711.46	53.5151	59.0681	0	17.1146
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ	100m2	0.01	1719.47	607.08	0	485.36	17.1947	6.0708	0	4.8536
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	1304.89	3012.08	0	495.9	13.0489	30.1208	0	4.959
小计								100.7522	129.642	0	33.1432
清单项目综合单价											263.53740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.219	1.3891	18.36		
		技工人工费	元	31.721	1.3592	43.12		
		高级技工人工费	元	28.548	1.3757	39.27		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	6.539	9.74	63.69		
		墙面砖 300X300	m2	1.04	53.1	55.22		
		白水泥	t	0.002	864.6	1.73		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.023	344.88	7.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.16	1	1.16		
	机械							

项目编码	011203003003	项目名称	内墙2（涂料部分）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115	室内墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	1741.53	424.16	0	482.05	17.4153	4.2416	0	4.8205
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	15.8891	3.2994	0	4.3695
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-333.01	-1032.95	0	-139.77	-3.3301	-10.3295	0	-1.3977
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1719.47	607.08	0	485.36	17.1947	6.0708	0	4.8536
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.003	280.75	87.25	0	78.66	0.84225	0.26175	0	0.23598
小计								62.46745	30.25875	0	18.04298

清单项目综合单价	110.76918000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.95	1.3891	8.27		
		技工人工费	元	18.763	1.3592	25.5		
		高级技工人工费	元	20.862	1.3757	28.7		
	材料	素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.017	344.88	5.86		
		聚合物防水砂浆	kg	6.26	2.57	16.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		乳胶漆	kg	0.278	15.04	4.18		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.43	1	0.43		
	机械							

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2174.52	835.97	0	617.22	21.7452	8.3597	0	6.1722
小计								21.7452	8.3597	0	6.1722

清单项目综合单价	36.27710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.436	1.3891	3.38		
		技工人工费	元	4.105	1.3592	5.58		
		高级技工人工费	元	9.291	1.3757	12.78		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.023	356.2	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083	1	0.08		
	机械							

项目编码	011201001006	项目名称	内墙3a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-333.01	-1032.95	0	-139.77	-3.3301	-10.3295	0	-1.3977
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.003	1519.51	1231.53	0	463.67	4.55853	3.69459	0	1.39101
小计								18.49213	20.95229	0	5.94101

清单项目综合单价	45.38543000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.113	1.3757	1.53		
		普工人工费	元	1.16	1.3891	1.61		
		技工人工费	元	11.293	1.3592	15.35		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	0.452	8.05	3.64		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.26	2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.356	1	0.36		
	机械							

项目编码	011201001007	项目名称	墙、柱面一般抹灰（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	835.97	0	1011.25	36.6353	8.3597	0	10.1125
小计								36.6353	8.3597	0	10.1125

清单项目综合单价	55.10750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.987	1.3891	5.54		
		技工人工费	元	7.5	1.3592	10.19		
		高级技工人工费	元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.023	356.2	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083	1	0.08		
	机械							

项目编码	010506023003	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								6.2895	5.2595	0	1.9273

清单项目综合单价	13.47630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.653	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	1.434	1.3592	1.95		
		高级技工人工费	元	2.496	1.3757	3.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉		kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.052	1	0.05		
	机械								
项目编码	011201001008	项目名称	随砌随抹			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1719.47	598.74	0	484.94	17.1947	5.9874	0	4.8494
小计								17.1947	5.9874	0	4.8494
清单项目综合单价											28.03150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.923	1.3891	2.67		
		技工人工费	元	3.278	1.3592	4.46		
		高级技工人工费	元	7.318	1.3757	10.07		
	材料	水	m3	0.002	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.017	340.13	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.059	1	0.06		
	机械							

项目编码	010506023004	项目名称	耐碱玻纤网格布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
小计								5.5265	4.4335	0	1.6841
清单项目综合单价											11.64410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.574	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.26	1.3592	1.71		
		高级技工人工费	元	2.193	1.3757	3.02		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
	机械							

项目编码	010902001007	项目名称	屋面PVC防水(情况一)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
小计								15.8075	33.8757	0	5.8768
清单项目综合单价											55.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.994	1.3891	1.38		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.501	1	0.5		
	机械							

项目编码	010902001008	项目名称	屋面PVC防水(情况二)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.004001	5351.51	449.96	0	1438.62	21.41139151	1.80028996	0	5.75591862
BC-1	弃置费	m3	0.400004	0	47	0	0	0	18.800188	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.004001	3003.52	0	4874.67	1143.15	12.01708352	0	19.50355467	4.57374315
小计								49.23597503	54.47617796	19.50355467	16.20646177
清单项目综合单价											139.42216943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.053	1.3891	34.8		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.4	47	18.8		
		1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		编织袋	条	2.7	0.66	1.78		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.518	1	0.52		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.025	770.09	19.25		

项目编码	010902001009	项目名称	屋面PVC防水(情况三)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	927.17	1559.53	0	323.32	9.2717	15.5953	0	3.2332
小计								25.0792	49.471	0	9.11
清单项目综合单价											83.66020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.388	1.3891	1.93		
		技工人工费	元	17.033	1.3592	23.15		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.655	1	0.66		
	机械							

项目编码	010902004004	项目名称	屋面泛水抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	5.05	0	969.7	36.6353	0.0505	0	9.697
小计								36.6353	0.0505	0	9.697
清单项目综合单价											46.38280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.987	1.3891	5.54		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	7.5	1.3592	10.19		
		高级技工人工费		元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水		m3	0.003	4.62	0.01		
		聚合物水泥砂浆		kg	0.023	1.59	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.001	1	0		
	机械								

项目编码	010902001010	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.01	-1192.94	0	-159.41	-3.7701	-11.9294	0	-1.5941
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
小计								18.3459	40.5997	0	6.8847
清单项目综合单价											65.83030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.193	1.3757	3.02		
		普工人工费	元	2.914	1.3891	4.05		
		技工人工费	元	8.3	1.3592	11.28		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.458	13.7	33.67		
		二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.637	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902005002	项目名称	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-56	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.01	1285.39	2234.73	0	451.87	12.8539	22.3473	0	4.5187
小计								12.8539	22.3473	0	4.5187
清单项目综合单价											39.71990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.808	1.3891	1.12		
		技工人工费	元	8.631	1.3592	11.73		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	1.108	19.53	21.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.33	1	0.33		
	机械							

项目编码	010902001011	项目名称	屋面泛水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材 -	100m2	0.01	1580.75	2684.68	0	552.54	15.8075	26.8468	0	5.5254
小计								15.8075	26.8468	0	5.5254
清单项目综合单价											48.17970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.994	1.3891	1.38		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.397	1	0.4		
	机械							

项目编码	010607006002	项目名称	钢梯（屋面）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式钢楼梯	t	1	2227.88	9177.86	34.93	1050.93	2227.88	9177.86	34.93	1050.93
小计								2227.88	9177.86	34.93	1050.93
清单项目综合单价											12491.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.733	1.3891	192.71		
		技工人工费	元	1043.787	1.3592	1418.72		
		高级技工人工费	元	448.098	1.3757	616.45		
	材料	钢楼梯	t	1	9100	9100		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	45.66	1	45.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.21	166.31	34.93		

项目编码	010607006003	项目名称	钢梯（集水井）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式	t	1	2227.88	9177.86	34.93	1050.93	2227.88	9177.86	34.93	1050.93
小计								2227.88	9177.86	34.93	1050.93
清单项目综合单价											12491.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.733	1.3891	192.71		
		技工人工费	元	1043.787	1.3592	1418.72		
		高级技工人工费	元	448.098	1.3757	616.45		
	材料	钢楼梯	t	1	9100	9100		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	45.66	1	45.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.21	166.31	34.93		

项目编码	011503003001	项目名称	消防楼梯扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	419.11	908.55	49.52	159.87	41.911	90.855	4.952	15.987
小计								41.911	90.855	4.952	15.987
清单项目综合单价											153.70500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.354	1.3891	6.05		
		技工人工费	元	9.557	1.3592	12.99		
		高级技工人工费	元	16.626	1.3757	22.87		
		钨棒	g	0.137	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.025	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.07	17.7	1.24		
		不锈钢管 Φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢管 φ32mm×1.5mm		m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘		个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶		kg	0.013	33.63	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.782	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.016	30.09	0.48		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500		台班	0.026	171.98	4.47		

项目编码	010902002008	项目名称	脚手架钢管洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	脚手架钢管洞封堵	个	1	0	50	0	2.5	0	50	0	2.5
小计								0	50	0	2.5
清单项目综合单价											52.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	脚手架钢管洞封堵 材料费	个	1	50	50		
	机械							

项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制安	t	1	3099.87	6906.34	730.1	1217.78	3099.87	6906.34	730.1	1217.78
小计								3099.87	6906.34	730.1	1217.78
清单项目综合单价											11954.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3891	134.41		
		技工人工费	元	2181.769	1.3592	2965.46		
	材料	铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	166.31	730.1		

项目编码	010609004001	项目名称	成品井盖	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-16	成品井盖 材料费	m2	1	0	950	0	47.5	0	950	0	47.5
小计								0	950	0	47.5
清单项目综合单价											997.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	成品井盖 材料费	m2	1	950	950		
	机械							

项目编码	010902002009	项目名称	螺旋洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-15	螺旋洞封堵	个	1	0	60	0	3	0	60	0	3
小计								0	60	0	3
清单项目综合单价											63.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	螺旋洞封堵 材料费	个	1	60	60		
	机械							

项目编码	010902002010	项目名称	穿墙管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	脚手架钢管洞封堵	个	1	0	50	0	2.5	0	50	0	2.5
小计								0	50	0	2.5
清单项目综合单价											52.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	脚手架钢管洞封堵 材料费	个	1	50	50		
	机械							

项目编码	010902002011	项目名称	其它穿墙管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	脚手架钢管洞封堵	个	1	0	50	0	2.5	0	50	0	2.5
小计								0	50	0	2.5
清单项目综合单价											52.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	脚手架钢管洞封堵 材料费	个	1	50	50		
	机械							

项目编码	011503004001	项目名称	栏杆（砖砌楼梯）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1074.05	3068.85	148.76	448.29	107.405	306.885	14.876	44.829
小计								107.405	306.885	14.876	44.829
清单项目综合单价											473.99500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.187	1.3891	15.54		
		技工人工费	元	24.488	1.3592	33.28		
		高级技工人工费	元	42.583	1.3757	58.58		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.087	171.98	14.96		

项目编码	010901008003	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-65	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3162.94	9435.48	0	1308.75	31.6294	94.3548	0	13.0875

工程量清单综合单价分析表

小计						31.6294	94.3548	0	13.0875
清单项目综合单价									139.07170000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.988	1.3891		2.76		
		技工人工费		元	21.238	1.3592		28.87		
	材料	屋面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200		m	1.01	92.04		92.96		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.394	1		1.39		
	机械									
项目编码	010901008004	项目名称	墙面变形缝			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-68	变形缝盖缝成品安装 外墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3215.67	6169.35	0	1159.4	32.1567	61.6935	0	11.594
小计						32.1567	61.6935	0	11.594
清单项目综合单价									105.44420000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.026	1.3891		2.81		
		技工人工费		元	21.588	1.3592		29.34		
	材料	外墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200		m	1.01	60.18		60.78		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.912	1		0.91		
	机械									
项目编码	011501001001	项目名称	挡鼠板			计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-17	挡鼠板	套	1	0	200	0	10	0	200	0	10
小计						0	200	0	10
清单项目综合单价									210.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料	挡鼠板 材料费		套	1	200		200		
	机械									
项目编码	011503001002	项目名称	设备用房排水沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-18	设备用房排水沟	m	1	0	200	0	10	0	200	0	10
小计						0	200	0	10
清单项目综合单价									210.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料	设备用房排水沟 材料费		m	1	200		200		
	机械									
项目编码	011503001003	项目名称	电缆沟（大样A）			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-19	电缆沟A	m	1	0	180	0	9	0	180	0	9
小计						0	180	0	9
清单项目综合单价									189.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料	电缆沟A 材料费		m	1	180		180		
	机械									
项目编码	011503001004	项目名称	电缆沟（大样B）			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-20	电缆沟B	m	1	0	250	0	12.5	0	250	0	12.5
小计						0	250	0	12.5
清单项目综合单价									262.5000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料	电缆沟B 材料费		m	1	250		250		
	机械									
项目编码	011503001005	项目名称	面层排水浅沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-21	面层排水浅沟	m	1	0	150	0	7.5	0	150	0	7.5
小计						0	150	0	7.5
清单项目综合单价									157.5000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料	面层排水浅沟 材料费		m	1	150		150		
	机械									
项目编码	011501001002	项目名称	屋面检修孔			计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-22	屋面检修孔	套	1	0	750	0	37.5	0	750	0	37.5
小计						0	750	0	37.5
清单项目综合单价									787.5000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料	屋面检修孔 材料费		套	1	750		750		
	机械									
项目编码	011402003011	项目名称	现状铁皮雨棚翻新			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
020005-89+020005-90*(-2)	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度(μm):60)	100m2	0.01	4666.71	1601.58	220.54	1330.74	46.6671	16.0158	2.2054	13.3074
小计						64.91	18.4931	2.2054	18.2587
清单项目综合单价									103.86720000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	6.751	1.3891	9.38		
		技工人工费	元	14.797	1.3592	20.11		
		高级技工人工费	元	25.747	1.3757	35.42		
	材料	氟碳金属面漆	kg	0.26	53.1	13.81		
		氟碳漆稀释剂	kg	0.129	15.93	2.05		
		钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.183	1	0.18		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.009	245.04	2.21		

项目编码	011601001006	项目名称	外脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.01	3620.78	271.55	0.33	971.73	36.2078	2.7155	0.0033	9.7173
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	85.3	86.02	0	26.88	7.677	7.7418	0	2.4192
小计								43.8848	10.4573	0.0033	12.1365
清单项目综合单价											66.48190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.309	1.3891	4.6		
		技工人工费	元	28.905	1.3592	39.29		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.055	5.35	0.29		
		工字钢（综合）	t	0.0003	4133.63	1.24		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.0003	7.63	0		
		防锈漆 红色	kg	0.072	14.36	1.03		
		油漆溶剂油	kg	0.006	10.03	0.06		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	10.937	0.1	1.09		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	92.785	0.04	3.71		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.462	1	0.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00002	166.31	0		

项目编码	011601001007	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.09	39.53	0	25.29	8.809	3.953	0	2.529
小计								8.809	3.953	0	2.529
清单项目综合单价											15.29100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.437	1.3891	0.61		
		技工人工费	元	4.346	1.3592	5.91		
		高级技工人工费	元	1.668	1.3757	2.29		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.669	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

项目编码	011601001008	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1466.38	167.01	0	396.39	14.6638	1.6701	0	3.9639
小计								14.6638	1.6701	0	3.9639
清单项目综合单价											20.29780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.109	1.3891	1.54		
		技工人工费	元	9.655	1.3592	13.12		
	材料	脚手架钢管	kg	0.025	4.19	0.1		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.005	6.35	0.03		
		冲压钢脚手板	m2	0.015	96.27	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	011601001009	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-50	里脚手架 工业建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1335.93	93.52	0	358.19	13.3593	0.9352	0	3.5819
010007-51换	里脚手架 工业建筑 每增加1.2m	100m2	0.01	876.82	5.39	0	232.29	8.7682	0.0539	0	2.3229
小计								22.1275	0.9891	0	5.9048
清单项目综合单价											29.02140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.139	1.3891	1.58		
		技工人工费	元	15.116	1.3592	20.55		
	材料	脚手架钢管	kg	0.027	4.19	0.11		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.006	6.35	0.04		
		冲压钢脚手板	m2	0.008	96.27	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.028	1	0.03		
	机械							

项目编码	011601001010	项目名称	单排脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	0.01	1948.21	26.49	0	516.86	19.4821	0.2649	0	5.1686
010007-16	扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	31.26	73.1	0	11.93	2.8134	6.579	0	1.0737
小计								22.2955	6.8439	0	6.2423
清单项目综合单价											35.38170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.844	1.3891	2.56		
		技工人工费	元	14.519	1.3592	19.73		
	材料	扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	7.813	0.1	0.78		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	72.754	0.04	2.91		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.018	5.35	0.1		
		防锈漆 红色	kg	0.01	14.36	0.14		
		油漆溶剂油	kg	0.001	10.03	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.296	1	0.3		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-2#食堂以及更衣室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2389926.23	
2	措施项目	349482.86	
2.1	安全文明施工	89251.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	78650.52	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10600.63	
2.2	其他措施项目费	260231.71	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	246546.82	
5	含税建安工程造价	2985955.91	
合计		5971911.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 1 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					120647.35	0
1-1	041001008005	拆除砌体	1、拆除砌体，规格综合考虑 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	101.91	412.06	41993.03	0
1-2	041001008006	拆除混凝土结构	1、混凝土构件拆除，包括但不限于施工场地内的各类混凝土及钢筋混凝土结构、障碍物等，有无钢筋综合考虑 2、破除部位、方式及措施综合考虑 3、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 4、单价包含编制详细的安全及可行性方案、拆除、破碎、回收残值（在报价中扣除，包括钢筋残值、混凝土等回收再利用等）、所有受影响部位修补、必要的保护措施等，保证后续正常施工及安全，须达到发包人满意及认可 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.33	685.79	912.1	0
1-3	041001003021	立面抹灰层拆除	1、原涂料面层铲除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3808.3	9.38	35721.85	0
1-4	041001003022	原防火门拆除	1、原防火门拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	109.36	18.67	2041.75	0
1-5	041001003023	金属窗拆除	1、金属窗拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.6	39.6	340.56	0
1-6	041001003024	金属门拆除	1、金属门拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.63	22.87	426.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 2 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	041001003025	金属百叶拆除	1、金属百叶拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	116.9	34.35	4015.52	0
1-8	041001007003	墙体开门窗洞口	1、墙体开门窗洞口 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	57.05	500.84	28572.92	0
1-9	041001003026	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	1、开凿宽度、抹灰厚度、抹灰砂浆种类综合考虑 2、按门窗洞口长度计算 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	179.16	36.97	6623.55	0
2		砌筑工程					2859.33	0
2-1	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤200mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.76	760.46	2859.33	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					44323.38	0
3-1	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类：实心楼板 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.42	793.68	1127.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 3 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010502021003	构造柱	1、混凝土种类：构造柱 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	14.4	727.67	10478.45	0
3-3	010502023003	过梁	1、混凝土种类：过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.17	811.42	2572.2	0
3-4	010502019003	女儿墙	1、混凝土种类：女儿墙 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.79	584.39	461.67	0
3-5	010505006002	梁模板	1、梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.92	85.25	930.93	0
3-6	010505013003	过梁模板	1、过梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	47.59	118.9	5658.45	0
3-7	010505011003	构造柱模板	1、构造柱模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	215.93	99.34	21450.49	0
3-8	010505008005	女儿墙模板	1、女儿墙模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.86	91.32	717.78	0
3-9	010506002010	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：10＜φ≤25 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.18	5146.58	926.38	0
4		金属结构工程					127461.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 4 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010603003003	钢结构柱	1、钢结构柱 2、材质：Q355-B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.3	9304.21	12095.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 5 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010603003004	钢结构柱	1、钢结构柱 2、材质：Q235B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.22	9210.82	11237.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 6 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010603003005	钢结构梁	1、钢结构梁 2、材质：Q355-B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.3	9099.31	20928.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 7 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	010603003006	钢结构梁	1、钢结构梁 2、材质：Q235B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.46	9005.92	4142.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 8 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010603003007	钢结构板	1、钢结构板 2、1.2mm厚压型钢板 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.2	9336.37	11203.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 9 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010607003002	钢檩条（屋面上下弦）	1、钢檩条（屋面上下弦） 2、材质：Q355-B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.2	9248.4	11098.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 10 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010607003003	钢檩条（屋面上下弦）	1、钢檩条（屋面上下弦） 2、材质：Q235B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.46	9154.55	4211.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 11 页，共 20 页
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	010607006004	钢梯	1、钢梯 2、材质：5厚花纹钢板+角钢 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.01	12105.66	48543.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 12 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	010605001001	自承式楼板	1、自承式楼板 2、材质：0.5mm厚的镀锌钢板+上弦、下弦腹杆等钢筋 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技	m2	1.3	198.65	258.25	0
4-10	010506025003	预埋铁件（含预埋筋）	1、预埋铁件，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.3	11915.42	3574.63	0
4-11	010506024002	高强螺栓	1、高强螺栓，规格M20-24 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	6	28.08	168.48	0
5		油漆、涂料、裱糊工程					47438.23	0
5-1	011402003012	金属面油漆（室外）（涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x50μm） 3、水性脂肪族聚氨酯防腐面涂（2x40μm） 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	51.8	80.85	4188.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 13 页，共 20 页
标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011402003013	金属面油漆（室外）（不涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x70μm） 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	238	47.94	11409.72	0
5-3	011402003014	金属面油漆（底漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（40μm） 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	289.8	15.65	4535.37	0
5-4	011402003015	防火涂料	1、耐火极限：3.0 h 2、涂料类型：非膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	51.8	125.65	6508.67	0
5-5	011402003016	防火涂料	1、耐火极限：2.0 h 2、涂料类型：非膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	238	87.38	20796.44	0
6		楼地面装饰工程					2428.5	0
6-1	011102003006	楼4c防滑地砖(楼梯)	1、楼4c防滑地砖(楼梯)，防滑地砖楼面 2、部位：楼梯 3、10厚300x300防滑地砖铺实拍平,缝内填填缝剂。(梯沿处带防滑处理,送样确定) 4、20厚M10水泥砂浆抹面压光,栏杆下侧80-100宽、20高水泥砂浆挡水坎,反坎侧边 5、素水泥浆结合层一道 6、钢筋混凝土楼板表面清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.92	222.39	2428.5	0
7		天棚工程					326.84	0
7-1	011301001008	顶棚8	1、顶棚8，腻子顶棚 2、部位： 3、钢筋混凝土板底,清理干净,缺陷处理 4、耐水防霉腻子2道 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.92	29.93	326.84	0
8		门窗工程					542604.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 14 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	010802004004	钢质防火门	1、甲级防火门 2、含门把手、门套、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	72.9	777.27	56662.98	0
8-2	011507004005	防火门闭门器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	149.73	2994.6	0
8-3	011507004006	防火门顺位器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	105.16	2103.2	0
8-4	011502001003	防撞警示条	1、防撞警示条 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.41	21	533.61	0
8-5	011206005002	幕墙（3#）	1、MQ8236a幕墙 2、玻璃：12+12A+12中空超白钢化高透玻璃 3、喷涂方式：氟碳喷涂 4、铝合金立柱横梁、镀锌方钢管插芯等规格详见图纸 5、含铝合金装饰造型、五金配件、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	29.56	1215.42	35927.82	0
8-6	011206005003	幕墙（3#）	1、MQ8436a幕墙 2、玻璃：15mm厚超白高透钢化玻璃 3、喷涂方式：氟碳喷涂 4、铝合金立柱横梁、折弯钢通等规格详见图纸 5、含电动门电机导轨等相关配件、滑槽、启动感应器、铝合金装饰造型、五金配件、门体防撞垫条、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60.98	2211.52	134858.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 15 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	011206005004	幕墙（3#）	1、MQ8436a幕墙 2、玻璃：12+12A+12中空超白钢化高透玻璃+10TP+12A+10TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：氟碳喷涂 4、铝合金立柱横梁、镀锌钢钢通等规格详见图纸 5、含铝合金装饰造型、3mm厚氟碳喷涂铝单板包边、地弹簧、不锈钢拉手、五金配件、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30.49	1493.9	45549.01	0
8-8	011206005005	幕墙（3#）	1、MQ5136a幕墙 2、玻璃：12+12A+12中空超白钢化高透玻璃+6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：氟碳喷涂 4、铝合金立柱横梁、镀锌钢钢通等规格详见图纸 5、含铝合金装饰造型、3mm厚氟碳喷涂铝单板包边、地弹簧、不锈钢拉手、五金配件、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.68	1515.32	28306.18	0
8-9	010807001004	金属上、下悬窗（3#）	1、铝合金上、下悬窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5.52	737.68	4071.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 16 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-10	010807001005	金属上、下悬窗（3#）	1、铝合金上、下悬窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空超白钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	145.8	737.68	107553.74	0
8-11	010807003003	金属百叶窗（3#）	1、金属百叶窗 2、喷涂方式：粉末喷涂 3、铝合金窗框等规格详见图纸 4、含五金配件、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	52.34	436.03	22821.81	0
8-12	011205001010	门头铝板（顶部）	1、面层：3mm氟碳喷涂铝板+2mm不锈钢板 2、热浸镀锌钢龙骨，详见图纸 3、按展开面积计算 4、含隔音棉、密封胶、化学锚栓、预埋铁件、其它辅材和变形缝等 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	75.44	677.53	51112.86	0
8-13	011205001011	门头铝板（顶部）	1、面层：3mm氟碳喷涂铝板 2、热浸镀锌钢龙骨，详见图纸 3、按展开面积计算 4、含隔音棉、密封胶、化学锚栓、预埋铁件、其它辅材和变形缝等 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	61.17	678.6	41509.96	0
8-14	011205001012	铝单板墙面	1、3mm厚铝单板，固定方式详见图纸 2、喷涂方式：氟碳喷涂 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.7	469.33	5491.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 17 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-15	011001006003	保温棉填充	1、保温棉填充 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.12	995.8	3106.9	0
9		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					528345.66	0
9-1	011403001012	外墙3b	1、外墙3b，涂料外墙b(仿石漆涂料) 2、部位：3#楼 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.0厚聚合物防水涂料(Ⅱ型) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3126.26	149.28	466688.09	0
9-2	011403001013	外墙3c（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	1、外墙3c，涂料外墙c(仿石漆涂料) 2、部位：适用于拆除重砌外墙 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 7、5厚聚合物水泥防水砂浆(II型) 8、15厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂12.7*12.7*0.9热镀锌钢丝网 9、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 10、砌体、钢筋混凝土墙体(含梁柱) 11、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	136.74	274.29	37506.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 18 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3	011403001014	外墙3c（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	1、外墙3c，涂料外墙c(仿石漆涂料) 2、部位：适用于拆除重砌外墙 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 7、5厚聚合物水泥防水砂浆(II型) 8、8厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂12.7*12.7*0.9热镀锌钢丝网 9、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 10、砌体、钢筋混凝土墙体(含梁柱) 11、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	87.84	257.57	22624.95	0
9-4	010506023005	钢丝网	1、镀锌钢丝网，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	113.22	13.48	1526.21	0
10		屋面及防水工程					947991.71	0
10-1	010902001012	屋面PVC防水(情况一)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3932.3	55.57	218517.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 19 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-2	010902001013	屋面PVC防水(情况二)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、拆除原有隔热砖尽量保护屋面基层完整 5、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 6、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3539.07	140.35	496708.47	0
10-3	010902001014	屋面PVC防水(情况三)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物防水砂浆找平 3、开裂、漏水处,表面切开20*20mm斜口,清扫干净(拆除屋面防雷带、维护好现有屋面管道和设备基础) 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	393.23	83.67	32901.55	0
10-4	010902002012	反坎根部防水	1、一道1.5厚单组单组份聚氨酯(Ⅰ型)防水涂料加玻纤布 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.45	65.84	161.31	0
10-5	010902004005	屋面泛水抹灰	1、20厚M15聚合物水泥砂浆 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	136.8	46.39	6346.15	0
10-6	010902001015	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜附加防水层一道(内贴玻璃纤维网格布) 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	120	65.84	7900.8	0
10-7	010902005003	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）	1、单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝） 2、部位：女儿墙泛水 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	912	39.72	36224.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 20 页，共 20 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	010902001016	屋面泛水	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	228	48.18	10985.04	0
10-9	010901001002	金属屋面	1、1.3mm厚360度卷边矮立边铝合金板（3004-H18） 2、1.5mmPVC厚防水卷材 3、50mm厚消音棉 4、1.2mm厚压型钢板 5、钢龙骨另算 6、含转折处和收边收口位置等处理、连接钢板、螺钉、防坠落装置等费用 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	313	441.68	138245.84	0
11		其它工程					5250	0
11-1	011503001006	设备用房排水沟	1、球墨铸铁篦子(B125) 2、含C30混凝土、水泥砖、预埋铁件等费用 3、15厚M20聚合物水泥砂浆抹灰面层 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	210	5250	0
12		加固工程					20249.25	0
12-1	011201B001001	纤维箍	1、3层100宽碳纤维箍 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	738.79	18469.75	0
12-2	011201004001	喷涂水泥砂浆保护层20厚	1、喷涂水泥砂浆保护层20厚 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	71.18	1779.5	0
合计							2389926.23	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					349482.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	89251.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	78650.52
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10600.63
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	260231.71
1-9-1	011601001011	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	3857.89	66.49	256511.11
1-9-2	011601001012	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	50	15.29	764.5
1-9-3	011601001013	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	25	20.3	507.5
1-9-4	011601001014	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	60	29.02	1741.2
1-9-5	011601001015	单排脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	20	35.37	707.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
		合计					349482.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	246546.82
合计					246546.82

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	041001008005	项目名称	拆除砌体	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1640.68	305.29	307.54	471.4	164.068	30.529	30.754	47.14
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								194.1032	77.529	79.5007	58.5715
清单项目综合单价											409.70440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	139.733	1.3891	194.1		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.024	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.01	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.148	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.074	394.06	29.16		

项目编码	041001008006	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除墙、柱、梁	10m3	0.1	3674.17	307.88	459.45	1020.48	367.417	30.788	45.945	102.048
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								397.4522	77.788	94.6917	113.4795
清单项目综合单价											683.41140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.122	1.3891	397.45		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.102	4.94	0.5		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.036	4.32	0.16		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.015	7.89	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.22	11.81	2.6		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.11	394.06	43.35		

项目编码	041001003021	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	653.23	0	0	172.86	6.5323	0	0	1.7286
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.000081	3003.52	0	4874.67	1143.15	0.24328512	0	0.39484827	0.09259515
BC-1	弃置费	m3	0.008001	0	47	0	0	0	0.376047	0	0
小计								6.77558512	0.376047	0.39484827	1.82119515
清单项目综合单价											9.36767554

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.876	1.3891	6.77		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.008	47	0.38		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	770.09	0.77		

项目编码	041001003022	项目名称	原防火门拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2473.38	0	0	654.51	24.7338	0	0	6.5451
BC-3	防火门残值回收 材料费	m2	-1	0	12	0	0	0	-12	0	0
小计								24.7338	-12	0	6.5451
清单项目综合单价											19.27890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.806	1.3891	24.73		
	材料	防火门残值回收 材料费	m2	-1	12	-12		
	机械							

项目编码	041001003023	项目名称	金属窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-4	金属窗残值 材料费	m2	-1	0	10	0	0	0	-10	0	0
小计								39.6124	-10	0	10.4823
清单项目综合单价											40.09470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
	材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	10	-10		
	机械							

项目编码	041001003024	项目名称	金属门拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2473.38	0	0	654.51	24.7338	0	0	6.5451
BC-5	金属门残值 材料费	m2	-1	0	8	0	0	0	-8	0	0
小计								24.7338	-8	0	6.5451
清单项目综合单价											23.27890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.806	1.3891	24.73		
	材料	金属门残值 材料费	m2	-1	8	-8		
	机械							

项目编码	041001003025	项目名称	金属百叶拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-6	金属窗残值 材料费	m2	-1	0	15	0	0	0	-15	0	0
小计								39.6124	-15	0	10.4823
清单项目综合单价											35.09470000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
	材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	15	-15		
	机械							

项目编码	041001007003	项目名称	墙体开门窗洞口	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080014-12	砌体墙上开门洞	10m3	0.1	2331.49	302.18	323.84	655.21	233.149	30.218	32.384	65.521
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								263.1842	77.218	81.1307	76.9525
清单项目综合单价											498.48540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	189.464	1.3891	263.18		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.025	4.94	0.12		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.015	4.32	0.06		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.004	7.89	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.299	1	0.3		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.156	11.81	1.84		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.078	394.06	30.74		

项目编码	041001003026	项目名称	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.002	939.07	59.99	0	251.5	1.87814	0.11998	0	0.503
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1088.68	659.51	0	321.07	10.8868	6.5951	0	3.2107
020003-10换	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20 换	100m2	0.002	4730.11	860.58	0	1294.71	9.46022	1.72116	0	2.58942
小计								22.22516	8.43624	0	6.30312
清单项目综合单价											36.96452000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.895	1.3757	5.36		
		普工人工费	元	6.551	1.3891	9.1		
		技工人工费	元	5.713	1.3592	7.77		
	材料	水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.005	340.13	1.7		
		编织袋	条	0.18	0.66	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.084	1	0.08		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
	机械							

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 换	10m3	0.1	3731.52	2748.26	0	1124.85	373.152	274.826	0	112.485
小计								373.152	274.826	0	112.485
清单项目综合单价											760.46300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.696	1.3891	91.26		
		技工人工费	元	207.397	1.3592	281.89		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	243.36	212.21		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	672.57	20.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.101	303.52	30.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.005	1	8.01		
	机械							

项目编码	010502013003	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-47换	非泵送现浇混凝土 平板、肋板、井式板、有梁板、无梁板 换	10m3	0.1	1491.71	5746.74	15.29	683.17	149.171	574.674	1.529	68.317
小计								149.171	574.674	1.529	68.317
清单项目综合单价											793.69100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	63.309	1.3592	86.05		
		普工人工费	元	45.441	1.3891	63.12		
	材料	水	m3	0.845	4.62	3.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.493	1	8.49		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	556.71	562.28		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.125	12.23	1.53		

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 换	10m3	0.1	2232.32	4228.97	12.38	803.05	223.232	422.897	1.238	80.305
小计								223.232	422.897	1.238	80.305
清单项目综合单价											727.67200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.321	1.3891	25.45		
		技工人工费	元	145.514	1.3592	197.78		
	材料	水	m3	0.49	4.62	2.26		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	410.28	414.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.25	1	6.25		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	9.98	1.24		

项目编码	010502023003	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换	10m3	0.1	2895.01	4233.23	7.68	978.29	289.501	423.323	0.768	97.829

工程量清单综合单价分析表

小计						289.501	423.323	0.768	97.829
清单项目综合单价									811.42100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.212	1.3891		30.85		
		技工人工费		元	190.293	1.3592		258.65		
	材料	水		m3	0.581	4.62		2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	410.28		414.38		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.256	1		6.26		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98		0.77		
项目编码	010502019003	项目名称	女儿墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	900.5	4361.95	116.66	464.73	90.05	436.195	11.666	46.473
小计						90.05	436.195	11.666	46.473
清单项目综合单价									584.38400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	66.252	1.3592		90.05		
	材料	水		m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	423.39		427.62		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.446	1		6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.012	848.73		10.18		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	9.98		0.9		
		混凝土布料机		台班	0.012	56.15		0.67		
项目编码	010505006002	项目名称	梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5621.22	1340.08	9	1555.13	56.2122	13.4008	0.09	15.5513
小计						56.2122	13.4008	0.09	15.5513
清单项目综合单价									85.25430000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.345	1.3891		7.42		
		技工人工费		元	35.894	1.3592		48.79		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.213	5.64		1.2		
		对拉螺栓		kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84		5.06		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125	43.36		5.42		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.263	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.004	24.26		0.1		
项目编码	010505013003	项目名称	过梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7829.96	1888.94	4.25	2166.71	78.2996	18.8894	0.0425	21.6671
小计						78.2996	18.8894	0.0425	21.6671
清单项目综合单价									118.89860000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.199	1.3891		10		
		技工人工费		元	50.249	1.3592		68.3		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.242	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.004	1685.84		6.74		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.209	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.37	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.002	24.26		0.05		
项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6702.14	1381.86	6.57	1843.08	67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
小计						67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
清单项目综合单价									99.33650000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.79	1.3891		8.04		
		技工人工费		元	43.392	1.3592		58.98		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.199	5.64		1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002	1685.84		3.37		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125	43.36		5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.455	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.271	1		0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.003	24.26		0.07		
项目编码	010505008005	项目名称	女儿墙模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T（cm） T>50 木模板	100m2	0.01	5684.76	1849.8	0.24	1596.81	56.8476	18.498	0.0024	15.9681
小计						56.8476	18.498	0.0024	15.9681
清单项目综合单价									91.31610000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.461	1.3891		7.59		
		技工人工费		元	36.243	1.3592		49.26		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.247	5.64		1.39		
		对拉螺栓		kg	0.502	6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.004	1685.84		6.74		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125	43.36		5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.295	4.42		1.3		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.363	1		0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.0001	24.26		0		
项目编码	010506002010	项目名称	现浇构件带肋钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	377.17	3290.59	7.84	264.89	377.17	3290.59	7.84	264.89
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	812.16	87.33	81.49	225.1	812.16	87.33	81.49	225.1
小计						1189.33	3377.92	89.33	489.99

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									5146.57000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	112.459	1.3891	156.22		
		技工人工费		元	760.093	1.3592	1033.12		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10～Φ25		t	1.025	3162.39	3241.45		
		镀锌铁丝（综合）		kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	9.65	7.63	73.63		
		水		m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	49.92	1	49.92		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.1	35.59	3.56		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	21.38	4.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	166.31	81.49		
项目编码	010603003003	项目名称	钢结构柱			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 焊柱 Q355-B	t	1	1231.94	7313.19	62.93	696.15	1231.94	7313.19	62.93	696.15
小计								1231.94	7313.19	62.93	696.15

清单项目综合单价									9304.21000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	74.849	1.3891	103.97		
		技工人工费		元	547.824	1.3592	744.6		
		高级技工人工费		元	278.675	1.3757	383.37		
	材料	钢柱 Q355-B		t	1	6991.15	6991.15		
		六角螺栓（综合）		kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）		kg	1.295	10.12	13.11		
		二氧化碳气体		m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	36.38	1	36.38		
		镀锌低碳钢丝（综合）		kg	0.225	5.86	1.32		
		调平垫铁		kg	19.45	4.59	89.28		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450		台班	0.25	176.23	44.06		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.077	245.04	18.87		
项目编码	010603003004	项目名称	钢结构柱			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 焊柱 Q235B	t	1	1231.94	7224.25	62.93	691.7	1231.94	7224.25	62.93	691.7
小计								1231.94	7224.25	62.93	691.7

清单项目综合单价									9210.82000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	74.849	1.3891	103.97		
		技工人工费		元	547.824	1.3592	744.6		
		高级技工人工费		元	278.675	1.3757	383.37		
	材料	钢柱 Q235B		t	1	6902.65	6902.65		
		镀锌低碳钢丝（综合）		kg	0.225	5.86	1.32		
		六角螺栓（综合）		kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）		kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁		kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体		m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	35.94	1	35.94		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450		台班	0.25	176.23	44.06		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.077	245.04	18.87		
项目编码	010603003005	项目名称	钢结构梁			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 焊梁 Q355-B	t	1	1094.86	7173.87	170.02	660.56	1094.86	7173.87	170.02	660.56
小计								1094.86	7173.87	170.02	660.56

清单项目综合单价									9099.31000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	68.5	1.3891	95.15		
		技工人工费		元	495.294	1.3592	673.2		
		高级技工人工费		元	237.343	1.3757	326.51		
	材料	钢梁 Q355-B		t	1	6991.15	6991.15		
		镀锌低碳钢丝（综合）		kg	0.22	5.86	1.29		
		六角螺栓（综合）		kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）		kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁		kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体		m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)		元	35.69	1	35.69		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450		台班	0.67	176.23	118.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.212	245.04	51.95		
项目编码	010603003006	项目名称	钢结构梁			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 焊梁 Q235B	t	1	1094.86	7084.93	170.02	656.11	1094.86	7084.93	170.02	656.11
小计								1094.86	7084.93	170.02	656.11

清单项目综合单价									9005.92000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	68.5	1.3891	95.15		
		技工人工费		元	495.294	1.3592	673.2		
		高级技工人工费		元	237.343	1.3757	326.51		
	材料	钢梁 Q235B		t	1	6902.65	6902.65		
		镀锌低碳钢丝（综合）		kg	0.22	5.86	1.29		
		六角螺栓（综合）		kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）		kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁		kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体		m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)		元	35.25	1	35.25		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450		台班	0.67	176.23	118.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.212	245.04	51.95		
项目编码	010603003007	项目名称	钢结构板			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-9换	钢屋架安装 变截面焊接H型钢	t	1	1061.3	7309.48	297.98	667.61	1061.3	7309.48	297.98	667.61
小计								1061.3	7309.48	297.98	667.61

清单项目综合单价									9336.37000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	66.087	1.3891	91.8		
		技工人工费		元	497.237	1.3592	675.84		
		高级技工人工费		元	213.464	1.3757	293.66		

工程量清单综合单价分析表

		钢屋架	t	1	6902.65	6902.65		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	11.3	5.86	66.22		
		六角螺栓（综合）	kg	23.8	6.19	147.32		
	材料	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	9.6	11.33	108.77		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.871	10.12	18.93		
		调平垫铁	kg	1.585	4.59	7.28		
		二氧化碳气体	m3	4.8	4.57	21.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.37	1	36.37		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.45	166.31	74.84		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.71	176.23	125.12		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.4	245.04	98.02		

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条（屋面上下弦）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-29换	钢檩条安装 钢檩条 Q355-B	t	1	1196.35	7319.59	46.57	685.89	1196.35	7319.59	46.57	685.89
小计								1196.35	7319.59	46.57	685.89
清单项目综合单价											9248.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	74.934	1.3891	104.09		
	人工	技工人工费	元	539.241	1.3592	732.94		
		高级技工人工费	元	261.194	1.3757	359.32		
		钢檩条 Q355-B	t	1	6991.15	6991.15		
		六角螺栓（综合）	kg	19.82	6.19	122.69		
	材料	低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	11.469	10.12	116.07		
		调平垫铁	kg	3.75	4.59	17.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	72.47	1	72.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.28	166.31	46.57		

项目编码	010607003003	项目名称	钢檩条（屋面上下弦）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-29换	钢檩条安装 钢檩条 Q235B	t	1	1196.35	7230.21	46.57	681.42	1196.35	7230.21	46.57	681.42
小计								1196.35	7230.21	46.57	681.42
清单项目综合单价											9154.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	74.934	1.3891	104.09		
	人工	技工人工费	元	539.241	1.3592	732.94		
		高级技工人工费	元	261.194	1.3757	359.32		
		钢檩条 Q235B	t	1	6902.65	6902.65		
		六角螺栓（综合）	kg	19.82	6.19	122.69		
	材料	低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	11.469	10.12	116.07		
		调平垫铁	kg	3.75	4.59	17.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	71.59	1	71.59		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.28	166.31	46.57		

项目编码	010607006004	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25	钢楼梯安装 踏步式	t	1	1893.7	9212.78	34.93	964.25	1893.7	9212.78	34.93	964.25
小计								1893.7	9212.78	34.93	964.25
清单项目综合单价											12105.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	117.919	1.3891	163.8		
	人工	技工人工费	元	887.22	1.3592	1205.91		
		高级技工人工费	元	380.887	1.3757	523.99		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		钢楼梯	t	1	9100	9100		
	材料	六角螺栓（综合）	kg	3.57	6.19	22.1		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	2.76	10.12	27.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	45.84	1	45.84		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.21	166.31	34.93		

项目编码	010605001001	项目名称	自承式楼板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板	100m2	0.01	4860.43	12855.06	206.2	1943.66	48.6043	128.5506	2.062	19.4366
小计								48.6043	128.5506	2.062	19.4366
清单项目综合单价											198.65350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.077	1.3891	4.27		
	人工	技工人工费	元	21.227	1.3592	28.85		
		高级技工人工费	元	11.251	1.3757	15.48		
		0.5mm厚的镀锌钢板	m2	1.06	115.0442	121.95		
		条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
		工具式钢支撑及配件	kg	0.834	4.96	4.14		
	材料	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.006	11.33	0.07		
		二氧化碳气体	m3	0.003	4.57	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.273	1	1.27		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	175.29	0.53		
	机械	二氧化碳点焊机	台班	0.009	170.68	1.54		

项目编码	010506025003	项目名称	预埋铁件（含预埋筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-7	基础预埋件安装 钢筋固定	t	1	2258.68	8339.93	281.97	1034.84	2258.68	8339.93	281.97	1034.84
小计								2258.68	8339.93	281.97	1034.84
清单项目综合单价											11915.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	478.766	1.3891	665.05		
	人工	技工人工费	元	807.858	1.3592	1098.04		
		高级技工人工费	元	360.243	1.3757	495.59		
		预埋板（钢筋连接固定，含钢筋）	t	1.04	7763.19	8073.72		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	10.5	11.33	118.97		
	材料	二氧化碳气体	m3	5.25	4.57	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	123.25	1	123.25		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	1.6	176.23	281.97		

项目编码	010506024002	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-289	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上	100根	0.01	1055.4	1403.42	0	349.45	10.554	14.0342	0	3.4945
小计								10.554	14.0342	0	3.4945

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							28.08270000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.116	1.3891	1.55		
	技工人工费	元	2.795	1.3592	3.8		
	高级技工人工费	元	3.783	1.3757	5.2		
材料	化学锚栓 M16×190mm 国产304	套	1.02	11.95	12.19		
	合金钢钻头 20mm	个	0.038	30.97	1.18		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.668	1	0.67		
机械							

项目编码	011402003012	项目名称	金属面油漆（室外）（涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍	100m2	0.01	434.89	1373.68	147.02	194.27	4.3489	13.7368	1.4702	1.9427
020005-93换	金属面 聚氨酯面漆 首遍	100m2	0.01	745.59	2357.42	318.55	337.93	7.4559	23.5742	3.1855	3.3793
小计								16.8353	48.9599	7.5962	7.4457

清单项目综合单价							80.83710000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.752	1.3891	2.43		
	技工人工费	元	3.837	1.3592	5.22		
	高级技工人工费	元	6.678	1.3757	9.19		
材料	环氧云铁漆	kg	0.5	22.12	11.06		
	水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
	聚氨酯面漆	kg	0.4	57.52	23.01		
	聚氨酯漆稀释剂	kg	0.024	14.16	0.34		
	环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
	水	m3	0.006	4.62	0.03		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.485	1	0.49		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.031	245.04	7.6		

项目编码	011402003013	项目名称	金属面油漆（室外）（不涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍	100m2	0.01	434.89	1820.5	147.02	216.62	4.3489	18.205	1.4702	2.1662
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
小计								9.3794	29.8539	4.4107	4.2899

清单项目综合单价							47.93390000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.976	1.3891	1.36		
	技工人工费	元	2.139	1.3592	2.91		
	高级技工人工费	元	3.72	1.3757	5.12		
材料	水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
	水	m3	0.006	4.62	0.03		
	环氧云铁漆	kg	0.7	22.12	15.48		
	环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.296	1	0.3		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.018	245.04	4.41		

项目编码	011402003014	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	583.94	294.05	183.32	5.0305	5.8394	2.9405	1.8332
小计								5.0305	5.8394	2.9405	1.8332

清单项目综合单价							15.64360000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.523	1.3891	0.73		
	技工人工费	元	1.147	1.3592	1.56		
	高级技工人工费	元	1.996	1.3757	2.75		
材料	水性无机富锌底漆	kg	0.2	28.76	5.75		
	水	m3	0.006	4.62	0.03		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.012	245.04	2.94		

项目编码	011402003015	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h） H=3	100m2	0.01	4227.5	6137.47	722.63	1477.19	42.275	61.3747	7.2263	14.7719
小计								42.275	61.3747	7.2263	14.7719

清单项目综合单价							125.64790000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56		
	技工人工费	元	16.807	1.3592	22.84		
	高级技工人工费	元	8.627	1.3757	11.87		
材料	钢结构厚型防火涂料	kg	22.68	2.65	60.1		
	水	m3	0.015	4.62	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.203	1	1.2		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.025	289.05	7.23		

项目编码	011402003016	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-42	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h） H=2	100m2	0.01	3398.95	3637.54	578.1	1122.62	33.9895	36.3754	5.781	11.2262
小计								33.9895	36.3754	5.781	11.2262

清单项目综合单价							87.37210000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.209	1.3891	5.85		
	技工人工费	元	14.568	1.3592	19.8		
	高级技工人工费	元	6.064	1.3757	8.34		
材料	钢结构厚型防火涂料	kg	13.44	2.65	35.62		
	水	m3	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.713	1	0.71		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.02	289.05	5.78		

项目编码	011102003006	项目名称	楼4c防滑地砖(楼梯)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10611.07	8400.08	0	3227.9	106.1107	84.0008	0	32.279	
小计								106.1107	84.0008	0	32.279	
清单项目综合单价											222.39050000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.302		1.3891		15.7		
		技工人工费			元	22.908		1.3592		31.14		
		高级技工人工费			元	43.087		1.3757		59.27		
	材料	300x300防滑地砖			m2	1.447		48.67		70.43		
		石料切割锯片			片	0.003		16.11		0.05		
		白水泥			t	0.001		864.6		0.86		
		水			m3	0.024		4.62		0.11		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.035		344.88		12.07		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.21		1		0.21		
	机械											
项目编码	011301001008	项目名称	顶棚8					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455	
小计								20.6487	3.6277	0	5.6455	
清单项目综合单价											29.92190000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.147		1.3891		2.98		
		技工人工费			元	4.708		1.3592		6.4		
		高级技工人工费			元	8.19		1.3757		11.27		
	材料	砂纸			张	0.04		0.42		0.02		
		腻子粉(成品)			kg	2.245		1.59		3.57		
		水			m3	0.001		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.036		1		0.04		
	机械											
项目编码	010802004004	项目名称	钢质防火门					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装 湿拌砌筑砂浆 M7.5	100m2	0.01	7327.9	65199.6	0	5199.09	73.279	651.996	0	51.9909	
小计								73.279	651.996	0	51.9909	
清单项目综合单价											777.26590000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.297		1.3891		17.08		
		技工人工费			元	30.796		1.3592		41.86		
		高级技工人工费			元	10.423		1.3757		14.34		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)			m2	0.983		650		638.95		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.544		10.62		5.78		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.014		321.75		4.5		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.244		1		3.24		
	机械											
项目编码	011507004005	项目名称	防火门闭门器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-100	闭门器安装 暗装	10个	0.1	607.92	693.75	0	195.56	60.792	69.375	0	19.556	
小计								60.792	69.375	0	19.556	
清单项目综合单价											149.72300000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.924		1.3891		15.17		
		技工人工费			元	27.339		1.3592		37.16		
		高级技工人工费			元	6.15		1.3757		8.46		
	材料	闭门器			套	1		69.03		69.03		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.345		1		0.35		
	机械											
项目编码	011507004006	项目名称	防火门顺位器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-101	顺位器安装	10个	0.1	277.7	667.02	0	106.83	27.77	66.702	0	10.683	
小计								27.77	66.702	0	10.683	
清单项目综合单价											105.15500000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.981		1.3891		6.92		
		技工人工费			元	12.486		1.3592		16.97		
		高级技工人工费			元	2.82		1.3757		3.88		
	材料	顺位器(成品)			套	1		66.37		66.37		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.332		1		0.33		
	机械											
项目编码	011502001003	项目名称	防撞警示条					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-23	防撞警示条	m	1	0	20	0	1	0	20	0	1	
小计								0	20	0	1	
清单项目综合单价											21.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	防撞警示条 材料费			m	1		20		20		
	机械											
项目编码	011206005002	项目名称	幕墙（3#）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-302换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	14922.53	96345.03	1406.51	8866.56	149.2253	963.4503	14.0651	88.6656	
小计								149.2253	963.4503	14.0651	88.6656	
清单项目综合单价											1215.40630000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	33.807		1.3891		46.96		
		技工人工费			元	31.746		1.3592		43.15		
		高级技工人工费			元	42.971		1.3757		59.12		
	材料	MQ8236a幕墙			m2	1.015		920		933.8		
		型钢轨道			t	0.002		4646.02		9.29		
		耐候胶 500mL			支	0.595		26.55		15.8		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.793		1		4.79		

工程量清单综合单价分析表

	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.024	575.52	13.81		
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.014	20.04	0.28		
项目编码	011206005003	项目名称	幕墙（3#）		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-302换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5 ˆ	100m2	0.01	14922.53	191212	1406.51	13609.91	149.2253	1912.12	14.0651	136.0991
小计								149.2253	1912.12	14.0651	136.0991
清单项目综合单价											2211.50950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.807	1.3891	46.96		
		技工人工费	元	31.746	1.3592	43.15		
		高级技工人工费	元	42.971	1.3757	59.12		
	材料	MQ8436a幕墙	m2	1.015	1850	1877.75		
		型钢轨道	t	0.002	4646.02	9.29		
		耐候胶 500mL	支	0.595	26.55	15.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.513	1	9.51		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.024	575.52	13.81		
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.014	20.04	0.28		

项目编码	011206005004	项目名称	幕墙（3#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-302换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5 ˆ	100m2	0.01	14922.53	122866.98	1406.51	10192.66	149.2253	1228.6698	14.0651	101.9266
小计								149.2253	1228.6698	14.0651	101.9266
清单项目综合单价											1493.88680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.807	1.3891	46.96		
		技工人工费	元	31.746	1.3592	43.15		
		高级技工人工费	元	42.971	1.3757	59.12		
	材料	MQ8436a幕墙-1	m2	1.015	1180	1197.7		
		型钢轨道	t	0.002	4646.02	9.29		
		耐候胶 500mL	支	0.595	26.55	15.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.113	1	6.11		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.024	575.52	13.81		
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.014	20.04	0.28		

项目编码	011206005005	项目名称	幕墙（3#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-302换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5 ˆ	100m2	0.01	14922.53	124907.13	1406.51	10294.66	149.2253	1249.0713	14.0651	102.9466
小计								149.2253	1249.0713	14.0651	102.9466
清单项目综合单价											1515.30830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.807	1.3891	46.96		
		技工人工费	元	31.746	1.3592	43.15		
		高级技工人工费	元	42.971	1.3757	59.12		
	材料	MQ5136a	m2	1.015	1200	1218		
		型钢轨道	t	0.002	4646.02	9.29		
		耐候胶 500mL	支	0.595	26.55	15.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.214	1	6.21		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.024	575.52	13.81		
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.014	20.04	0.28		

项目编码	010807001004	项目名称	金属上、下悬窗（3#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-53换	成品塑钢窗安装 上、下悬窗 ˆ	100m2	0.01	6018.61	63006.28	0	4742.95	60.1861	630.0628	0	47.4295
小计								60.1861	630.0628	0	47.4295
清单项目综合单价											737.67840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.318	1.3891	14.33		
		技工人工费	元	25.836	1.3592	35.12		
		高级技工人工费	元	7.804	1.3757	10.74		
	材料	塑钢内平开下悬窗(成品)	m2	0.945	650	614.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.135	1	3.14		
	机械							

项目编码	010807001005	项目名称	金属上、下悬窗（3#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-53换	成品塑钢窗安装 上、下悬窗 ˆ	100m2	0.01	6018.61	63006.28	0	4742.95	60.1861	630.0628	0	47.4295
小计								60.1861	630.0628	0	47.4295
清单项目综合单价											737.67840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.318	1.3891	14.33		
		技工人工费	元	25.836	1.3592	35.12		
		高级技工人工费	元	7.804	1.3757	10.74		
	材料	塑钢内平开下悬窗(成品)	m2	0.945	650	614.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.135	1	3.14		
	机械							

项目编码	010807003003	项目名称	金属百叶窗（3#）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4662.47	35912.35	0	3029.4	46.6247	359.1235	0	30.294
小计								46.6247	359.1235	0	30.294
清单项目综合单价											436.04220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37	1.3891	11.63		
		技工人工费	元	20.962	1.3592	28.49		
		高级技工人工费	元	4.729	1.3757	6.51		
	材料	铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	370	349.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.787	1	1.79		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	011205001010	项目名称	门头铝板（顶部）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.009001	8802.4	34097.45	0	4034.16	79.2304024	306.9111475	0	36.31147416
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.001	8802.4	33060.48	0	3982.31	8.8024	33.06048	0	3.98231
020003-295	型钢结构骨架	t	0.013004	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	55.81030712	84.3883915	9.61528764	19.67401168
020003-285	结构预埋件制作、安装平板式预埋件	t	0.000995	3029.92	5469	751.22	1128.91	3.0147704	5.441655	0.7474639	1.12326545
020003-322	幕墙层间防火隔离层防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.001	1251	7977.08	0	729.89	1.251	7.97708	0	0.72989
020003-288	后置埋件制作、安装化学锚栓 M12以下	100根	0.009942	844.29	853.9	0	266.11	8.39393118	8.4894738	0	2.64566562
小计								156.5028111	446.2482278	10.36275154	64.46661691
清单项目综合单价											677.58040732
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	16.39	1.3891	22.77			
		技工人工费			元	41.578	1.3592	56.51			
		高级技工人工费			元	56.123	1.3757	77.21			
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm			m2	0.105	75.22	7.9			
		化学锚栓 M12×160mm 国产304			套	1.014	7.52	7.63			
		合金钢钻头 10mm			个	0.029	15.93	0.46			
		2mm不锈钢板			m2	0.105	300	31.5			
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm			kg	13.784	4.96	68.37			
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm			kg	1.338	4.87	6.52			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.669	3.98	2.66			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.162	2.21	6.99			
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	0.669	0.05	0.03			
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	7	0.09	0.63			
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.309	7.63	2.36			
		3mm氟碳喷涂铝单板			m2	0.945	309.73	292.69			
		氧气(工业用)			m3	0.069	17.33	1.2			
		乙炔气			m3	0.027	13.01	0.35			
		耐候胶 500mL			支	0.38	26.55	10.09			
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.834	1	6.83			
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.061	171.12	10.44			
项目编码	011205001011	项目名称	门头铝板（顶部）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	34097.45	0	4034.16	88.024	340.9745	0	40.3416
020003-295	型钢结构骨架	t	0.012997	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	55.78026466	84.3229765	9.61011177	19.66342124
020003-285	结构预埋件制作、安装平板式预埋件	t	0.000998	3029.92	5469	751.22	1128.91	3.02386016	5.458062	0.74971756	1.12665218
020003-322	幕墙层间防火隔离层防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.001001	1251	7977.08	0	729.89	1.252251	7.98505708	0	0.73061989
020003-288	后置埋件制作、安装化学锚栓 M12以下	100根	0.009973	844.29	853.9	0	266.11	8.42010417	8.5159447	0	2.65391503
小计								156.50048	447.2565401	10.35982933	64.51620834
清单项目综合单价											678.63305780
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	16.39	1.3891	22.77			
		技工人工费			元	41.58	1.3592	56.52			
		高级技工人工费			元	56.125	1.3757	77.21			
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm			m2	0.105	75.22	7.9			
		化学锚栓 M12×160mm 国产304			套	1.017	7.52	7.65			
		合金钢钻头 10mm			个	0.029	15.93	0.46			
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm			kg	13.776	4.96	68.33			
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm			kg	1.341	4.87	6.53			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm			套	0.669	3.98	2.66			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.161	2.21	6.99			
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm			套	0.669	0.05	0.03			
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	7	0.09	0.63			
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	0.309	7.63	2.36			
		3mm氟碳喷涂铝单板			m2	1.05	309.73	325.22			
		氧气(工业用)			m3	0.069	17.33	1.2			
		乙炔气			m3	0.027	13.01	0.35			
		耐候胶 500mL			支	0.38	26.55	10.09			
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.85	1	6.85			
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.061	171.12	10.44			
项目编码	011205001012	项目名称	铝单板墙面		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	34097.45	0	4034.16	88.024	340.9745	0	40.3416
小计								88.024	340.9745	0	40.3416
清单项目综合单价											469.34010000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	9.31	1.3891	12.93			
		技工人工费			元	23.311	1.3592	31.68			
		高级技工人工费			元	31.553	1.3757	43.41			
	材料	铝板 δ=3.0mm 单面氟碳喷涂			m2	1.05	309.73	325.22			
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm			个	7	0.09	0.63			
		耐候胶 500mL			支	0.38	26.55	10.09			
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.039	1	5.04			
	机械										
项目编码	011001006003	项目名称	保温棉填充		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322	幕墙层间防火隔离层防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.1	1251	7977.08	0	729.89	125.1	797.708	0	72.989
小计								125.1	797.708	0	72.989
清单项目综合单价											995.79700000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	13.014	1.3891	18.08			
		技工人工费			元	28.514	1.3592	38.76			
		高级技工人工费			元	49.623	1.3757	68.27			
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm			m2	10.5	75.22	789.81			
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.898	1	7.9			
	机械										
项目编码	011403001012	项目名称	外墙3b		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-434.96	-1004.02	0	-165.3	-4.3496	-10.0402	0	-1.653
小计								70.0023	56.1153	1.7153	21.4524
清单项目综合单价											149.28530000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.969	1.3891	11.07		
	技工人工费	元	20.325	1.3592	27.63		
	高级技工人工费	元	22.757	1.3757	31.31		
材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	2.457	9.74	23.93		
	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.723	1	0.72		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72		

项目编码	011403001013	项目名称	外墙3c（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	2892.34	626.98	0	796.72	28.9234	6.2698	0	7.9672
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								127.7603	105.61241	1.7153	39.21121
清单项目综合单价											274.29922000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.777	1.3891	19.14		
	技工人工费	元	40.74	1.3592	55.37		
	高级技工人工费	元	38.706	1.3757	53.25		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88		
	聚合物防水砂浆	kg	10.238	2.57	26.31		
	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.017	356.2	6.06		
	界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
	水	m3	0.007	4.62	0.03		
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.344	1	1.34		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72		

项目编码	011403001014	项目名称	外墙3c（同一外墙面内仅普通砼墙面时）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-8+020003-12*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:8)	100m2	0.01	1812.67	334.39	0	496.39	18.1267	3.3439	0	4.9639
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								116.9636	102.68651	1.7153	36.20791
清单项目综合单价											257.57332000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.595	1.3891	17.5		
	技工人工费	元	38.572	1.3592	52.43		
	高级技工人工费	元	34.194	1.3757	47.04		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88		
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
	聚合物防水砂浆	kg	10.238	2.57	26.31		
	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
	水	m3	0.006	4.62	0.03		
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.009	356.2	3.21		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.315	1	1.32		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	245.04	1.72		

项目编码	010506023005	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								6.2895	5.2595	0	1.9273
清单项目综合单价											13.47630000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.653	1.3891	0.91		
	技工人工费	元	1.434	1.3592	1.95		
	高级技工人工费	元	2.496	1.3757	3.43		
	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.052	1	0.05		
	机械								

项目编码	010902001012	项目名称	屋面PVC防水(情况一)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
小计								15.8075	33.8757	0	5.8768
清单项目综合单价											55.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.994	1.3891	1.38		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.501	1	0.5		
	机械							

项目编码	010902001013	项目名称	屋面PVC防水(情况二)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.004001	5351.51	449.96	0	1438.62	21.41139151	1.80028996	0	5.75591862
EC-1	弃置费	m3	0.400001	0	47	0	0	0	18.800047	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.004001	3003.52	0	4874.67	1143.15	12.01708352	0	19.50355467	4.57374315
小计								49.23597503	54.47603696	19.50355467	16.20646177
清单项目综合单价											139.42202843

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.053	1.3891	34.8		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.4	47	18.8		
		1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		编织袋	条	2.7	0.66	1.78		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.518	1	0.52		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.025	770.09	19.25		

项目编码	010902001014	项目名称	屋面PVC防水(情况三)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	927.17	1559.53	0	323.32	9.2717	15.5953	0	3.2332
小计								25.0792	49.471	0	9.11
清单项目综合单价											83.66020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.388	1.3891	1.93		
		技工人工费	元	17.033	1.3592	23.15		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.655	1	0.66		
	机械							

项目编码	010902002012	项目名称	反坎根部防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.01	-1192.94	0	-159.41	-3.7701	-11.9294	0	-1.5941
小计								18.3459	40.5997	0	6.8847
清单项目综合单价											65.83030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.193	1.3757	3.02		
		普工人工费	元	2.914	1.3891	4.05		
		技工人工费	元	8.3	1.3592	11.28		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.458	13.7	33.67		
		二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.637	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902004005	项目名称	屋面泛水抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	5.05	0	969.7	36.6353	0.0505	0	9.697
小计								36.6353	0.0505	0	9.697
清单项目综合单价											46.38280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.987	1.3891	5.54		
		技工人工费	元	7.5	1.3592	10.19		
		高级技工人工费	元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		聚合物水泥砂浆	kg	0.023	1.59	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械							

项目编码	010902001015	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947	
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.01	-1192.94	0	-159.41	-3.7701	-11.9294	0	-1.5941	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841	
小计								18.3459	40.5997	0	6.8847	
清单项目综合单价											65.83030000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.193	1.3757	3.02		
		普工人工费	元	2.914	1.3891	4.05		
		技工人工费	元	8.3	1.3592	11.28		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.458	13.7	33.67		
		二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.637	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902005003	项目名称	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-56	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.01	1285.39	2234.73	0	451.87	12.8539	22.3473	0	4.5187
小计								12.8539	22.3473	0	4.5187
清单项目综合单价											39.71990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.808	1.3891	1.12		
		技工人工费	元	8.631	1.3592	11.73		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	1.108	19.53	21.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.33	1	0.33		
	机械							

项目编码	010902001016	项目名称	屋面泛水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	2684.68	0	552.54	15.8075	26.8468	0	5.5254
小计								15.8075	26.8468	0	5.5254
清单项目综合单价											48.17970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.994	1.3891	1.38		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.397	1	0.4		
	机械							

项目编码	010901001002	项目名称	金属屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	2684.68	0	552.54	15.8075	26.8468	0	5.5254
020003-25换	玻璃棉毡隔离层 方形柱、梁面	100m2	0.01	783.95	576.55	0	236.28	7.8395	5.7655	0	2.3628
020003-239换	铝单板 1.2mm厚360度卷边矮立	100m2	0.01	6206.36	12549.54	0	2269.8	62.0636	125.4954	0	22.698
100002-19换	组合楼板安装 压型钢楼板	100m2	0.01	2677.22	12513.35	189.13	1347.63	26.7722	125.1335	1.8913	13.4763
小计								112.4828	283.2412	1.8913	44.0625
清单项目综合单价											441.67780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.923	1.3891	13.78		
		技工人工费	元	39.098	1.3592	53.14		
		高级技工人工费	元	33.116	1.3757	45.56		
	材料	压型钢板 δ=1.2	m2	1.06	116.81	123.82		
		消音棉	m2	1.07	5.31	5.68		
		1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	0.006	11.33	0.07		
		二氧化碳气体	m3	0.003	4.57	0.01		
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02		
		1.3mm厚360度卷边矮立边铝合金板	m2	1.06	106.19	112.56		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.702	5.75	9.79		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.11	2.19		
		玻璃胶 300mL	支	0.031	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.317	1	2.32		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	175.29	0.53		
		二氧化碳点焊机	台班	0.008	170.68	1.37		

项目编码	011503001006	项目名称	设备用房排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-18	设备用房排水沟	m	1	0	200	0	10	0	200	0	10
小计								0	200	0	10
清单项目综合单价											210.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	设备用房排水沟 材料费	m	1	200	200		
	机械							

项目编码	011201B001001	项目名称	纤维箍	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080004-55+080004-56*2	粘贴碳纤维布 单层(实际值:3层))	m2	1	304.52	334.89	1.92	97.46	304.52	334.89	1.92	97.46
小计								304.52	334.89	1.92	97.46
清单项目综合单价											738.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	224.045	1.3592	304.52		
	材料	棉纱头	kg	1.1	8.72	9.59		
		碳纤维布300g	m2	3.3	57.52	189.82		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.4	5.81	2.32		
		底涂树脂	kg	0.7	22.12	15.48		
		修补树脂	kg	1.4	22.12	30.97		
		粘浸树脂	kg	2.5	22.12	55.3		
		丙酮	kg	2.4	8.37	20.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.33	1	11.33		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.15	12.8	1.92		

项目编码	011201004001	项目名称	喷涂水泥砂浆保护层20厚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-10换	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20 `	100m2	0.01	4730.11	1082.28	0	1305.79	47.3011	10.8228	0	13.0579
小计								47.3011	10.8228	0	13.0579
清单项目综合单价											71.18180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.108	1.3891	7.1		
		技工人工费	元	9.866	1.3592	13.41		
		高级技工人工费	元	19.478	1.3757	26.8		
	材料	水	m3	0.004	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.025	427.93	10.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.107	1	0.11		
	机械							

项目编码	011601001011	项目名称	外脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.01	3620.78	271.55	0.33	971.73	36.2078	2.7155	0.0033	9.7173
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	85.3	86.02	0	26.88	7.677	7.7418	0	2.4192
小计								43.8848	10.4573	0.0033	12.1365
清单项目综合单价											66.48190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.309	1.3891	4.6		
		技工人工费	元	28.905	1.3592	39.29		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.055	5.35	0.29		
		工字钢（综合）	t	0.0003	4133.63	1.24		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.0003	7.63	0		
		防锈漆 红色	kg	0.072	14.36	1.03		
		油漆溶剂油	kg	0.006	10.03	0.06		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	10.937	0.1	1.09		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	92.785	0.04	3.71		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.462	1	0.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00002	166.31	0		

项目编码	011601001012	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.09	39.53	0	25.29	8.809	3.953	0	2.529
小计								8.809	3.953	0	2.529
清单项目综合单价											15.29100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.437	1.3891	0.61		
		技工人工费	元	4.346	1.3592	5.91		
		高级技工人工费	元	1.668	1.3757	2.29		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.669	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

项目编码	011601001013	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1466.38	167.01	0	396.39	14.6638	1.6701	0	3.9639
小计								14.6638	1.6701	0	3.9639
清单项目综合单价											20.29780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.109	1.3891	1.54		
		技工人工费	元	9.655	1.3592	13.12		
	材料	脚手架钢管	kg	0.025	4.19	0.1		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.005	6.35	0.03		
		冲压钢脚手板	m2	0.015	96.27	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	011601001014	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-50	里脚手架 工业建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1335.93	93.52	0	358.19	13.3593	0.9352	0	3.5819
010007-51换	里脚手架 工业建筑 每增加1.2m	100m2	0.01	876.82	5.39	0	232.29	8.7682	0.0539	0	2.3229
小计								22.1275	0.9891	0	5.9048
清单项目综合单价											29.02140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.139	1.3891	1.58		
		技工人工费	元	15.116	1.3592	20.55		
	材料	脚手架钢管	kg	0.027	4.19	0.11		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.006	6.35	0.04		
		冲压钢脚手板	m2	0.008	96.27	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.028	1	0.03		
	机械							

项目编码	011601001015	项目名称	单排脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	0.01	1948.21	26.49	0	516.86	19.4821	0.2649	0	5.1686
010007-16	扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	31.26	73.1	0	11.93	2.8134	6.579	0	1.0737
小计								22.2955	6.8439	0	6.2423
清单项目综合单价											35.38170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.844	1.3891	2.56		
		技工人工费	元	14.519	1.3592	19.73		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	7.813	0.1	0.78		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	72.754	0.04	2.91		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.018	5.35	0.1		
		防锈漆 红色	kg	0.01	14.36	0.14		
		油漆溶剂油	kg	0.001	10.03	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.296	1	0.3		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-3#深大试验基地
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4811314.65	
2	措施项目	482379.3	
2.1	安全文明施工	181901.06	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	161453.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	20447.17	
2.2	其他措施项目费	300478.24	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	476432.46	
5	含税建安工程造价	5770126.41	
合计		11540252.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 1 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土方工程					24650.60	0
1-1	010101B001002	挖土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式：综合考虑 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	318.23	8.13	2587.21	0
1-2	010102007002	回填方	1、土方回填 2、填方来源、运距:根据施工现场实际情况自行考虑 3、密实度要求综合考虑 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	110.45	26.33	2908.15	0
1-3	010103002002	余方弃置（土方）	1、土方弃置 2、运距自行考虑 3、含弃置费 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	207.78	92.19	19155.24	0
2		拆除工程					35284.54	0
2-1	041001008007	拆除砌体	1、拆除砌体，规格综合考虑 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	35.57	412.06	14656.97	0
2-2	041001008008	拆除混凝土结构	1、混凝土构件拆除，包括但不限于施工场地内的各类混凝土及钢筋混凝土结构、障碍物等，有无钢筋综合考虑 2、破除部位、方式及措施综合考虑 3、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 4、单价包含编制详细的安全及可行性方案、拆除、破碎、回收残值（在报价中扣除，包括钢筋残值、混凝土等回收再利用等）、所有受影响部位修补、必要的保护措施等，保证后续正常施工及安全，须达到发包人满意及认可 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.05	685.79	6892.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 2 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	041001003027	立面抹灰层拆除	1、原涂料面层铲除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	226.95	9.38	2128.79	0
2-4	041001009003	原箱体拆除	1、原箱体拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	11	21	231	0
2-5	041001003028	原防火门拆除	1、原防火门拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	124.37	18.67	2321.99	0
2-6	041001003029	金属窗拆除	1、金属窗拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.85	39.6	1063.26	0
2-7	041001003030	金属百叶拆除	1、金属百叶拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.22	34.35	41.91	0
2-8	041001003031	铁皮棚拆除	1、铁皮棚拆除，含竖向支撑拆除，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-2	614.97	-1229.94	0
2-9	041001003032	铁皮棚拆除	1、铁皮棚拆除，含结构体系拆除，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-2	614.97	-1229.94	0
2-10	041001003033	铁皮房墙面拆除	1、铁皮房墙面拆除，规格综合考虑，含残值回收 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	-1.46	614.97	-897.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 3 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	041001003034	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	1、开凿宽度、抹灰厚度、抹灰砂浆种类综合考虑 2、按门窗洞口长度计算 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	305.82	36.97	11306.17	0
3		桩基工程					32361.26	0
3-1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1、PHC管桩 2、桩径500,壁厚120,AB型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	42.9	256.31	10995.7	0
3-2	010301005001	截(凿)桩头	1、截(凿)桩头 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	22	135.45	2979.9	0
3-3	010301001001	接桩	1、接桩 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	270.82	5958.04	0
3-4	010608001002	钢制桩尖	1、钢制桩尖 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	483.81	10643.82	0
3-5	010103002003	余方弃置（石方）	1、土方弃置 2、运距自行考虑 3、含弃置费 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	15	118.92	1783.8	0
4		砌筑工程					267697.13	0
4-1	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤200mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	352.02	760.46	267697.13	0
5		混凝土及钢筋混凝土工程					460599.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 4 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：钢筋混凝土柱 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	41.47	566.52	23493.58	0
5-2	010502013004	实心楼板	1、混凝土种类：实心楼板 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	145.33	556.77	80915.38	0
5-3	010502021004	构造柱	1、混凝土种类：构造柱 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.44	727.67	1047.84	0
5-4	010502023004	过梁	1、混凝土种类：过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.83	811.42	13656.2	0
5-5	010502019004	女儿墙	1、混凝土种类：女儿墙 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.68	584.39	6241.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 5 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	010502003004	桩承台	1、混凝土种类：桩承台 2、混凝土强度等级：C30 P6 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	31.35	549.57	17229.02	0
5-7	010501001003	基础垫层	1、混凝土种类：基础垫层 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	66.05	511.41	33778.63	0
5-8	010505012003	圈梁模板	1、圈梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	41.82	102.87	4302.02	0
5-9	010505013004	过梁模板	1、过梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20.58	118.9	2446.96	0
5-10	010505011004	构造柱模板	1、构造柱模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	196.2	99.34	19490.51	0
5-11	010505001003	垫层模板	1、垫层模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	61.18	53.69	3284.75	0
5-12	010505008006	女儿墙模板	1、女儿墙模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	470.37	91.32	42954.19	0
5-13	010503009006	梁、板模板支撑架	1、梁、板模板支撑架 搭拆 2、支模高度H(m) 0＜H≤3.6 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3000	16.2	48600	0
5-14	010503009007	梁、板模板支撑架	1、梁、板模板支撑架 搭拆 2、支模高度H(m) 3.6＜H≤5 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	200	17.82	3564	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 6 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-15	010503009008	梁、板模板支撑架	1、梁、板模板支撑架 搭拆 2、支模高度H(m) 5＜H≤8 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	500	22.27	11135	0
5-16	010503009009	楼梯模板支撑架	1、楼梯模板支撑架 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	500	31.5	15750	0
5-17	010503009010	模板支撑架使用	1、模板支撑架 使用 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t*10天	20	43.47	869.4	0
5-18	010505002004	桩承台模板	1、桩承台模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.33	68.81	91.52	0
5-19	010506002011	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	10.4	5489.59	57091.74	0
5-20	010506002012	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：10＜φ≤25 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	11.27	5146.58	58001.96	0
5-21	010506002013	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.07	6808.1	476.57	0
5-22	010506002014	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：φ＞10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.88	5617.68	16178.92	0
6		金属结构工程					1354401.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 7 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	010603003008	钢结构柱	1、钢结构柱 2、材质：Q355-B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	41.86	9304.21	389474.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 8 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	010603003009	钢结构梁	1、钢结构梁 2、材质：Q355-B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	71.15	9099.31	647415.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 9 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	010603003010	钢结构梁	1、钢结构梁 2、材质：Q235B 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2	9005.92	18011.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 10 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	010607006005	钢梯	1、钢梯 2、材质：5厚花纹钢板+角钢 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.01	12105.66	48543.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 11 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	010605001002	自承式楼板	1、自承式楼板 2、材质：0.5mm厚的镀锌钢板+上弦、下弦腹杆等钢筋 3、综合考虑钢材钢板厚度及损耗、施工安装角度及高度等 4、节点相关连接件计入本清单工程量内 5、综合考虑焊缝相关费用，焊接形式、等级、连接质量等符合设计及施工规范要求 6、综合考虑焊前预热，包括但不限于钢材预热保温与焊后冷却等加工费 7、综合考虑钢结构构件拼装、倒运、吊装、组装、加固、绑扎、翻身、校正就位、栓钉、钢筋连接器、套筒连接、螺栓连接及保护等，高强螺栓及化学锚栓单独计算 8、综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9、综合考虑二次倒运或临时场地存放，包括但不限于场地狭窄导致的钢结构不能直接运到工地现场而需二次转运的场外运输、装卸及场地租赁费用 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技	m2	590.46	198.65	117294.88	0
6-6	010506024003	高强螺栓	1、高强螺栓，规格M20-24 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4760	28.08	133660.8	0
7		油漆、涂料、裱糊工程					439089.97	0
7-1	011402003017	漆1	1、漆1，不露明金属 2、防火涂料(满足钢结构防火要求) 3、水性环氧富锌底漆(80%锌含量)2X40μm、环氧云铁中间漆2X50μm 4、金属表面除锈,清除油污 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	845.32	139.17	117643.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 12 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	011402003018	漆2	1、漆2，露明金属 2、氟碳金属漆两道2X40μm(或按厂家工艺要求) 3、刮腻子两道,磨光。(仅厚涂型防火涂料时施工此道) 4、防火涂料(满足钢结构防火要求),采用厚涂型时,喷涂最后一道刮平处理 5、水性环氧富锌底漆(80%锌含量)2X40μm、环氧云铁中间漆2X50μm 6、金属表面除锈,清除油污 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	295.19	236	69664.84	0
7-3	010608001003	金属表面喷砂防锈处理	1、金属表面喷砂防锈处理 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1140.51	25.67	29276.89	0
7-4	011402003019	金属面油漆（室内）（涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x35μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x50μm） 3、水性脂肪族聚氨酯防腐面涂（2x40μm） 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	845.32	79.33	67059.24	0
7-5	011402003020	金属面油漆（室内）（不涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x60μm） 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	295.19	45.59	13457.71	0
7-6	011402003021	金属面油漆（室外）（涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x50μm） 3、水性脂肪族聚氨酯防腐面涂（2x40μm） 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	73.92	80.85	5976.43	0
7-7	011402003022	金属面油漆（室外）（不涂面漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（2x40μm） 2、厚浆型水性环氧云铁中间漆（2x70μm） 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30.12	47.94	1443.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 13 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-8	011402003023	金属面油漆（底漆）	1、水性环氧富锌底漆80%锌含量（40μm） 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1140.51	15.65	17848.98	0
7-9	011402003024	防火涂料	1、耐火极限：3.0 h 2、涂料类型：非膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	295.19	125.65	37090.62	0
7-10	011402003025	防火涂料	1、耐火极限：2.0 h 2、涂料类型：非膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	845.32	87.38	73864.06	0
7-11	011402003026	防火涂料	1、耐火极限：2.0 h 2、涂料类型：膨胀型 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60.7	94.96	5764.07	0
8		楼地面装饰工程					23815.25	0
8-1	011102003007	楼4a地砖(有水)	1、楼4a地砖(有水)，地砖楼面1(有水房间)(总厚300) 2、部位：生活/消防水泵房、泵房控制室、报警阀间 3、10厚600X600防滑地砖铺实拍平。(设备房为米黄色通体砖,其余区域为灰色大理石花纹,送样确定) 4、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴、勾缝,齿型抹子 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙翻起300(完成面以上),门口涂出500 6、最薄20mm厚M20预拌普通防水水泥砂浆找平兼找坡层,抗渗等级P6,坡度>1%,坡向侧排地漏,墙体根部倒圆角R50 7、钢筋混凝土楼板表面清理干净 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	28.19	243.34	6859.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 14 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	011102003008	楼4b地砖(无水)	1、楼4b地砖(无水)，地砖楼面2(无水房间) 2、部位：走道、杂物间、门卫室、过道、房间、物业管理用房 3、10厚600X600防滑地砖铺实拍平。(设备房为米黄色通体砖,其余区域为灰色大理石花纹,送样确定) 4、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴、勾缝,齿型抹子 5、20厚M20水泥砂浆找平结合层 6、钢筋混凝土楼板表面清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.37	179.92	15179.85	0
8-3	011105003002	踢1	1、踢1，面砖踢脚 2、部位：走道、储油间、杂物间、门卫室、过道、房间、物业管理用房 3、100高瓷砖踢脚砖,专用墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂擦缝 4、抹灰层要求详备注 5、混凝土墙面界面剂采用Ⅰ型,填充墙面界面剂采用Ⅱ型 6、梁、柱、填充墙或混凝土墙体清理干净 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	87.6	20.27	1775.65	0
9		天棚工程					9480.02	0
9-1	011301001009	顶棚1a	1、顶棚1a，无机涂料顶棚1(防潮) 2、部位：生活/消防水泵房 3、钢筋混凝土板,底面清理干净,缺陷处理 4、1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层(II型) 5、耐水防霉腻子2道并打磨平整 6、防霉无机涂料面层,一底一面(燃烧性能A级) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.37	98.64	8322.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 15 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	011301001010	顶棚7	1、顶棚7 2、部位：卫生间 3、钢筋混凝土板底\钢筋桁架楼承板底面,清理干净,缺陷处理 4、1.0厚聚合物水泥防水涂料防潮层(II型)(仅有水房间时设置) 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	28.19	41.07	1157.76	0
10		门窗工程					1395188.85	0
10-1	010802004005	钢质防火门	1、甲级防火门 2、含门把手、门套、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	116.1	777.27	90241.05	0
10-2	011507004007	防火门闭门器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	149.73	2994.6	0
10-3	011507004008	防火门顺位器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	105.16	2103.2	0
10-4	010807001006	金属上、下悬窗（4#及附属建筑）	1、铝合金上、下悬窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空超白钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	95.04	737.68	70109.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 16 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-5	010807001007	金属上、下悬窗（4#及附属建筑）	1、铝合金上、下悬窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	70.97	737.68	52353.15	0
10-6	010807001008	金属推拉窗（4#及附属建筑）	1、铝合金推拉窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.68	704.49	5410.48	0
10-7	010807001009	金属平开窗（4#及附属建筑）	1、铝合金平开窗，规格综合考虑 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、铰链、防脱锁、执手、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.32	689.24	2977.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 17 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	010802001001	金属(塑钢)门（4#及附属建筑）	1、平开门 2、玻璃：6TP+12A+6TP中空钢化玻璃 3、喷涂方式：粉末喷涂 4、铝合金门窗框等规格详见图纸 5、含五金配件、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.11	744.48	1570.85	0
10-9	011205001013	门头铝板（顶部）	1、面层：3mm氟碳喷涂铝板+2mm不锈钢板 2、热浸镀锌钢龙骨，详见图纸 3、按展开面积计算 4、含隔音棉、密封胶、化学锚栓、预埋铁件、其它辅材和变形缝等 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	95.2	677.65	64512.28	0
10-10	011205001014	铝单板墙面	1、3mm厚铝单板，固定方式详见图纸 2、喷涂方式：氟碳喷涂 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	22.57	469.33	10592.78	0
10-11	010805004001	电动折叠门（4#及附属建筑）	1、MQ35875a 2、玻璃：6+0.84SGP+6钢化夹胶超白玻璃 3、含氟碳喷涂铝合金门扇、电机、滑轨等费用，详见图纸 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	268.88	3129	841325.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 18 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-12	011206005006	幕墙（4#及附属建筑）	1、MQ37345ab幕墙 2、玻璃：10TP+1.52PVB+10TP全超白钢化夹胶玻璃 3、喷涂方式：氟碳喷涂 4、铝合金立柱横梁、副框、钢通、槽钢等规格详见图纸 5、含铝合金装饰造型、五金配件、结构胶、压块、压板、装饰条、门窗防雷、防腐、塞缝、预埋铁件、底座、玻璃托、扣盖、橡胶条、螺栓、窗洞收口防水处理和固定件密封材料及其他辅材 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	169.94	1215.42	206548.47	0
10-13	011503001007	护窗栏杆（4#及附属建筑）	1、幕墙护窗栏杆 2、高度：900mm 3、其它详见图纸 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	37.3	315	11749.5	0
10-14	011001006004	保温棉填充	1、保温棉填充 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3	995.8	2987.4	0
10-15	010602001003	热镀锌钢通	1、热镀锌钢通 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.28	13031.99	29712.94	0
11		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					470415.70	0
11-1	011403001015	外墙1（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	1、外墙1，玻璃幕墙(含格栅、清玻等透底幕墙内的墙面) 2、无机外墙涂料(喷涂)(颜色中灰色,打样确定)（含分隔缝） 3、15厚M15水泥砂浆,压实抹平;满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 4、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 5、砌体或砼墙体 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	83.2	135.38	11263.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 19 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-2	011403001016	外墙2	1、外墙2 2、部位：4#楼 3、满刮外墙耐水腻子两道（含分隔缝） 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5、20厚M15预拌抹灰砂浆(掺抗裂纤维,1kg/m3)抹平 6、混凝土面刷界面剂1道(Ⅰ型),砌体面甩浆(掺重10%108胶)拉毛,甩浆层覆盖率不低于90%,呈毛刺状 7、砌体或砼墙体 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	755.3	148.08	111844.82	0
11-3	011403001017	外墙3a	1、外墙3a，涂料外墙a(仿石漆涂料) 2、部位：除3#楼 3、弹性仿石涂料(颜色详立面,打样确定)两遍（含分隔缝） 4、满涂封闭抗碱底漆一遍 5、满刮外墙弹性腻子两道,分层打磨平整 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3029.19	107.74	326364.93	0
11-4	011201001009	内墙1a	1、内墙1a，涂料内墙1(燃烧性能等级A级)(防潮) 2、部位：走道、预留设备房、有线电视机房、新国际机房、室分机房、供电局开关房 3、防霉无机涂料面层(一底两面)(燃烧性能A级) 4、批两遍防水腻子并打磨平整 5、8/15厚抗裂砂浆抹平,满铺耐碱玻纤网格布(耐碱网格布之间的搭接宽度不小于100mm,阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度≥50mm,阳角处≥200mm) 6、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.35	103.64	1590.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 20 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-5	011201001010	内墙1b	1、内墙1b，涂料内墙2(燃烧性能等级A级) 2、部位：变电所、高压总配电室、低压配电房、及其控制室、值班室、储油间、杂物间、门卫室、过道、房间、物业管理用房 3、无机涂料面层(一底两面)(燃烧性能A级) 4、批两遍普通腻子并打磨平整 5、8/15厚抗裂砂浆抹平,满铺耐碱玻纤网格布(耐碱网格布之间的搭接宽度不小于100mm,阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度≥50mm,阳角处≥200mm) 6、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	91.31	101.35	9254.27	0
11-6	010506023006	钢丝网	1、镀锌钢丝网，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	749.05	13.48	10097.19	0
12		屋面及防水工程					237015.05	0
12-1	010902001017	屋面PVC防水(情况一)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	497.19	55.57	27628.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 21 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-2	010902001018	屋面PVC防水(情况二)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物水泥基涂料粘结层 3、面层清理干净，局部破损修补找平 4、拆除原有隔热砖尽量保护屋面基层完整 5、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 6、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	447.47	140.35	62802.41	0
12-3	010902001019	屋面PVC防水(情况三)	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、聚合物防水砂浆找平 3、开裂、漏水处,表面切开20*20mm斜口,清扫干净(拆除屋面防雷带、维护好现有屋面管道和设备基础) 4、综合考虑出屋面管道防水做法、屋面直式雨水口防水和屋面女儿墙侧排雨水口防水处理 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	49.72	83.67	4160.07	0
12-4	010902002013	池1（顶部）	1、1.0mm厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	97.61	35.54	3469.06	0
12-5	010902002014	池1（池底、池壁）	1、刷1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不少于1.5kg/m2 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	258.06	90.39	23326.04	0
12-6	010902002015	墙面防水	1、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 2、2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	175.3	83.87	14702.41	0
12-7	010902004006	屋面泛水抹灰	1、20厚M15聚合物水泥砂浆 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	309.51	46.39	14358.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　第 22 页，共 22 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-8	010902001020	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜附加防水层一道(内贴玻璃纤维网格布) 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	194.17	65.84	12784.15	0
12-9	010902005004	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）	1、单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝） 2、部位：女儿墙泛水 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	776.68	39.72	30849.73	0
12-10	010902001021	屋面泛水	1、1.5mm外露型PVC防水卷材复合无纺布300g/㎡ 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	891.12	48.18	42934.16	0
13		其它工程					61315.44	0
13-1	010607006006	钢梯（屋面）	1、上屋面钢直梯，详见6/AW-G-1207 2、含活脚、脚垫、护笼、脚踏、预埋铁件、预制混凝土实心块等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.25	12491.6	3122.9	0
13-2	011402003027	现状铁皮雨棚翻新	1、保留结构体系,雨棚翻新，氟碳喷涂 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	560.19	103.88	58192.54	0
合计							4811314.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					482379.30
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	181901.06
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	161453.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	20447.17
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	300478.24
1-9-1	011601001016	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	4467.14	66.49	297020.14
1-9-2	011601001017	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	60	15.29	917.4
1-9-3	011601001018	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	30	20.3	609
1-9-4	011601001019	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	30	29.02	870.6
1-9-5	011601001020	单排脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	30	35.37	1061.1
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
		合计					482379.30

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	476432.46
合计					476432.46

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	010101B001002	项目名称	挖土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5199.14	907.03	2.02365	0	5.19914	0.90703
小计								2.02365	0	5.19914	0.90703

清单项目综合单价　　8.12982000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.457	1.3891	2.02		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1021.84	0.2		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005	966.48	4.83		

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185

清单项目综合单价　　26.33550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3891	16.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1149.61	3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	508.52	1.53		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置（土方）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.6	2855.32	0	0.05599	39.9166	2.85532
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								0	47.05599	39.9166	2.85532

清单项目综合单价　　89.82791000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.031	1290.67	40.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		

项目编码	041001008007	项目名称	拆除砌体	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1640.68	305.29	307.54	471.4	164.068	30.529	30.754	47.14
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								194.1032	77.529	79.5007	58.5715

清单项目综合单价　　409.70440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	139.733	1.3891	194.1		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.024	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.01	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.148	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.074	394.06	29.16		

项目编码	041001008008	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除墙、柱、梁	10m3	0.1	3674.17	307.88	459.45	1020.48	367.417	30.788	45.945	102.048
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								397.4522	77.788	94.6917	113.4795

清单项目综合单价　　683.41140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.122	1.3891	397.45		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.102	4.94	0.5		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.036	4.32	0.16		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.015	7.89	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.22	11.81	2.6		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.11	394.06	43.35		

项目编码	041001003027	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	653.23	0	0	172.86	6.5323	0	0	1.7286
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.000081	3003.52	0	4874.67	1143.15	0.24328512	0	0.39484827	0.09259515
BC-1	弃置费	m3	0.00802	0	47	0	0	0	0.37694	0	0
小计								6.77558512	0.37694	0.39484827	1.82119515

清单项目综合单价　　9.36856854

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.876	1.3891	6.77		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.008	47	0.38		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	770.09	0.77		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	041001009003	项目名称	原箱体拆除	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	原箱体拆除	套	1	0	20	0	0	0	20	0	0
小计								0	20	0	0

清单项目综合单价：20.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	原箱体拆除 材料费	套	1	20	20		
	机械							

项目编码	041001003028	项目名称	原防火门拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2473.38	0	0	654.51	24.7338	0	0	6.5451
BC-3	防火门残值回收	m2	-1	0	12	0	0	0	-12	0	0
小计								24.7338	-12	0	6.5451

清单项目综合单价：19.27890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.806	1.3891	24.73		
	材料	防火门残值回收 材料费	m2	-1	12	-12		
	机械							

项目编码	041001003029	项目名称	金属窗拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-4	金属窗残值	m2	-1	0	10	0	0	0	-10	0	0
小计								39.6124	-10	0	10.4823

清单项目综合单价：40.09470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
	材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	10	-10		
	机械							

项目编码	041001003030	项目名称	金属百叶拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-17	金属窗拆除	100m2	0.01	3961.24	0	0	1048.23	39.6124	0	0	10.4823
BC-6	金属窗残值	m2	-1	0	15	0	0	0	-15	0	0
小计								39.6124	-15	0	10.4823

清单项目综合单价：35.09470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.517	1.3891	39.61		
	材料	金属窗残值 材料费	m2	-1	15	-15		
	机械							

项目编码	041001003031	项目名称	铁皮棚拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78

清单项目综合单价：614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							

项目编码	041001003032	项目名称	铁皮棚拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78

清单项目综合单价：614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							

项目编码	041001003033	项目名称	铁皮房墙面拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	残值	t	1	0	1450	0	72.5	0	1450	0	72.5
040105-72	拆除 金属结构构件	t	-1	714.59	3.66	0	189.28	-714.59	-3.66	0	-189.28
小计								-714.59	1446.34	0	-116.78

清单项目综合单价：614.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	-514.426	1.3891	-714.59		
	材料	氧气	m3	-0.34	3.64	-1.24		
		乙炔气	m3	-0.15	16.11	-2.42		
		残值 材料费	t	1	1450	1450		
	机械							

项目编码	041001003034	项目名称	门窗洞口边抹灰开凿及抹灰修复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.002	939.07	59.99	0	251.5	1.87814	0.11998	0	0.503
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1088.68	659.51	0	321.07	10.8868	6.5951	0	3.2107
020003-10换	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20 `	100m2	0.002	4730.11	860.58	0	1294.71	9.46022	1.72116	0	2.58942
小计								22.22516	8.43624	0	6.30312

清单项目综合单价：36.96452000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.895	1.3757	5.36		
		普工人工费	元	6.551	1.3891	9.1		
		技工人工费	元	5.713	1.3592	7.77		
	材料	水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.005	340.13	1.7		
		编织袋	条	0.18	0.66	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.084	1	0.08		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
	机械							

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-77换	打预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L>18	100m	0.01	696.66	22002.02	1537.46	1394.32	6.9666	220.0202	15.3746	13.9432
小计								6.9666	220.0202	15.3746	13.9432
清单项目综合单价											256.30460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.438	1.3891	0.61		
		技工人工费	元	4.678	1.3592	6.36		
	材料	PHC管桩 桩径500,壁厚120,AB型	m	1.038	207.96	215.86		
		预埋铁件	kg	0.04	5.02	0.2		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.132	7.08	0.93		
		松杂枋板材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.178	1	2.18		
	机械	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5	台班	0.006	1395.16	8.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.004	1452.65	5.81		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.006	166.31	1		

项目编码	010301005001	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	445.88	388.26	357.41	162.94	44.588	38.826	35.741	16.294
小计								44.588	38.826	35.741	16.294
清单项目综合单价											135.44900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.312	1.3891	15.71		
		技工人工费	元	21.243	1.3592	28.87		
	材料	石料切割锯片	片	0.675	57.52	38.83		
	机械	管桩切割机	台班	0.143	249.94	35.74		

项目编码	010301001001	项目名称	接桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.1	1124.97	143.3	1059.26	380.56	112.497	14.33	105.926	38.056
小计								112.497	14.33	105.926	38.056
清单项目综合单价											270.80900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.07	1.3891	9.82		
		技工人工费	元	75.542	1.3592	102.68		
	材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	2.004	7.08	14.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.142	1	0.14		
	机械	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5	台班	0.047	1395.16	65.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.026	1234.31	32.09		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.052	166.31	8.65		

项目编码	010608001002	项目名称	钢制桩尖	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-107	钢桩尖制作	t	0.048	3776.51	4219.87	814.66	1268.55	181.27248	202.55376	39.10368	60.8904
小计								181.27248	202.55376	39.10368	60.8904
清单项目综合单价											483.82032000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.394	1.3891	15.83		
		技工人工费	元	121.722	1.3592	165.44		
	材料	钢板 δ=8mm	t	0.051	3663.72	186.85		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	1.408	7.08	9.97		
		氧气	m3	0.46	4.16	1.91		
		乙炔气	kg	0.2	11.27	2.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.005	1	2.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.007	1082.75	7.58		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	281.34	1.13		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.181	166.31	30.1		
		轨道平车 装载质量M（t） M=5	台班	0.024	18.58	0.45		

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置（石方）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	64869.12	4638.47	0	0.05599	64.86912	4.63847
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								0	47.05599	64.86912	4.63847
清单项目综合单价											116.56358000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.05	1290.67	64.53		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3731.52	2748.26	0	1124.85	373.152	274.826	0	112.485
小计								373.152	274.826	0	112.485
清单项目综合单价											760.46300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	65.696	1.3891	91.26		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	207.397	1.3592	281.89		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	243.36	212.21		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	672.57	20.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.101	303.52	30.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.005	1	8.01		
	机械							

项目编码	010502006003	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	780.66	4361.95	91.32	431.2	78.066	436.195	9.132	43.12
小计								78.066	436.195	9.132	43.12
清单项目综合单价											566.51300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.436	1.3592	78.07		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	848.73	7.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.009	56.15	0.51		

项目编码	010502013004	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	709.71	4361.95	84.08	411.91	70.971	436.195	8.408	41.191
小计								70.971	436.195	8.408	41.191
清单项目综合单价											556.76500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215	1.3592	70.97		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.008	848.73	6.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.008	56.15	0.45		

项目编码	010502021004	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.1	2232.32	4228.97	12.38	803.05	223.232	422.897	1.238	80.305
小计								223.232	422.897	1.238	80.305
清单项目综合单价											727.67200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.321	1.3891	25.45		
		技工人工费	元	145.514	1.3592	197.78		
	材料	水	m3	0.49	4.62	2.26		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	410.28	414.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.25	1	6.25		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	9.98	1.24		

项目编码	010502023004	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2895.01	4233.23	7.68	978.29	289.501	423.323	0.768	97.829
小计								289.501	423.323	0.768	97.829
清单项目综合单价											811.42100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.212	1.3891	30.85		
		技工人工费	元	190.293	1.3592	258.65		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	410.28	414.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.256	1	6.26		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	9.98	0.77		

项目编码	010502019004	项目名称	女儿墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	900.5	4361.95	116.66	464.73	90.05	436.195	11.666	46.473
小计								90.05	436.195	11.666	46.473
清单项目综合单价											584.38400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3592	90.05		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.012	848.73	10.18		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.012	56.15	0.67		

项目编码	010502003004	项目名称	桩承台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	604.16	4431.56	73.23	386.69	60.416	443.156	7.323	38.669
小计								60.416	443.156	7.323	38.669
清单项目综合单价											549.56400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.45	1.3592	60.42		
	材料	C30 P6	m3	1.01	430.18	434.48		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.549	1	6.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	848.73	5.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.007	56.15	0.39		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	553.94	4132.23	69.92	358.19	55.394	413.223	6.992	35.819
小计								55.394	413.223	6.992	35.819

清单项目综合单价 511.42800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755	1.3592	55.39		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.17	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.107	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	848.73	5.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	9.98	0.75		
		混凝土布料机	台班	0.007	56.15	0.39		

项目编码	010505012003	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7194.22	1119.62	11.52	1960.53	71.9422	11.1962	0.1152	19.6053
小计								71.9422	11.1962	0.1152	19.6053

清单项目综合单价 102.85890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.164	1.3891	5.78		
		技工人工费	元	48.675	1.3592	66.16		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.157	43.36	6.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.22	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.005	24.26	0.12		

项目编码	010505013004	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7829.96	1888.94	4.25	2166.71	78.2996	18.8894	0.0425	21.6671
小计								78.2996	18.8894	0.0425	21.6671

清单项目综合单价 118.89860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.199	1.3891	10		
		技工人工费	元	50.249	1.3592	68.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	24.26	0.05		

项目编码	010505011004	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6702.14	1381.86	6.57	1843.08	67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
小计								67.0214	13.8186	0.0657	18.4308

清单项目综合单价 99.33650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.79	1.3891	8.04		
		技工人工费	元	43.392	1.3592	58.98		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	010505001003	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.51	1338.61	36.39	890.52	31.0251	13.3861	0.3639	8.9052
小计								31.0251	13.3861	0.3639	8.9052

清单项目综合单价 53.68030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658	1.3891	5.08		
		技工人工费	元	19.087	1.3592	25.94		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.066	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	24.26	0.36		

项目编码	010505008006	项目名称	女儿墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T（cm） T>50 木模板	100m2	0.01	5684.76	1849.8	0.24	1596.81	56.8476	18.498	0.0024	15.9681
小计								56.8476	18.498	0.0024	15.9681

清单项目综合单价 91.31610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.461	1.3891	7.59		
		技工人工费	元	36.243	1.3592	49.26		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.247	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.502	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1685.84	6.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.295	4.42	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.363	1	0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	24.26	0		

项目编码	010503009006	项目名称	梁、板模板支撑架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.01	1280.54	0	0	338.85	12.8054	0	0	3.3885	
小计								12.8054	0	0	3.3885	
清单项目综合单价											16.19390000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.867	1.3891		2.59		
		技工人工费				元	7.514	1.3592		10.21		
	材料											
	机械											
项目编码	010503009007	项目名称	梁、板模板支撑架					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5	100m3	0.01	1408.6	0	0	372.75	14.086	0	0	3.7275	
小计								14.086	0	0	3.7275	
清单项目综合单价											17.81350000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.053	1.3891		2.85		
		技工人工费				元	8.265	1.3592		11.23		
	材料											
	机械											
项目编码	010503009008	项目名称	梁、板模板支撑架					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8	100m3	0.01	1760.75	0	0	465.93	17.6075	0	0	4.6593	
小计								17.6075	0	0	4.6593	
清单项目综合单价											22.26680000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.567	1.3891		3.57		
		技工人工费				元	10.331	1.3592		14.04		
	材料											
	机械											
项目编码	010503009009	项目名称	楼梯模板支撑架					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2490.52	0	0	659.04	24.9052	0	0	6.5904	
小计								24.9052	0	0	6.5904	
清单项目综合单价											31.49560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.688	1.3891		3.73		
		技工人工费				元	15.576	1.3592		21.17		
	材料											
	机械											
项目编码	010503009010	项目名称	模板支撑架 使用					计量单位		t*10天		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-64	模板支撑架 使用	t*10天	1	0	41.4	0	2.07	0	41.4	0	2.07	
小计								0	41.4	0	2.07	
清单项目综合单价											43.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	1000	0.04		40		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.4	1		1.4		
	机械											
项目编码	010505002004	项目名称	桩承台模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4337.52	1320.4	7.76	1214.37	43.3752	13.204	0.0776	12.1437	
小计								43.3752	13.204	0.0776	12.1437	
清单项目综合单价											68.80050000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.321	1.3891		6		
		技工人工费				元	27.497	1.3592		37.37		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.197	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002	1685.84		3.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.125	43.36		5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.485	4.42		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.259	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.003	24.26		0.07		
项目编码	010506002011	项目名称	现浇构件带肋钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	471.55	3404.58	10.54	295.76	471.55	3404.58	10.54	295.76	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1008.21	30.62	0	268.33	1008.21	30.62	0	268.33	
小计								1479.76	3435.2	10.54	564.09	
清单项目综合单价											5489.59000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.3891		247.59		
		技工人工费				元	906.546	1.3592		1232.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷				t	1.02	3288.5		3354.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.76	1		50.76		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	35.59		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	21.38		6.63		
项目编码	010506002012	项目名称	现浇构件带肋钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	377.17	3290.59	7.84	264.89	377.17	3290.59	7.84	264.89	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	812.16	87.33	81.49	225.1	812.16	87.33	81.49	225.1	
小计								1189.33	3377.92	89.33	489.99	
清单项目综合单价											5146.57000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.459		1.3891		156.22		
		技工人工费			元	760.093		1.3592		1033.12		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	2.32		5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25			t	1.025		3162.39		3241.45		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.92		1		49.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		166.31		81.49		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		35.59		3.56		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		21.38		4.28		
项目编码	010506002013	项目名称		现浇构件带肋钢筋（箍筋）				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-119	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	892.99	3488.52	42.43	413.76	892.99	3488.52	42.43	413.76
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1548.32	11.77	0	410.31	1548.32	11.77	0	410.31
小计								2441.31	3500.29	42.43	824.07
清单项目综合单价											6808.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	282.256		1.3891		392.08		
		技工人工费			元	1507.673		1.3592		2049.23		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷			t	1.02		3334.96		3401.66		
		镀锌铁丝（综合）			kg	8.8		5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	51.56		1		51.56		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.32		36.2		11.58		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		35.59		7.12		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	1.11		21.38		23.73		
项目编码	010506002014	项目名称		现浇构件带肋钢筋（箍筋）				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-121	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) φ>10	t	1	526.87	3487.04	17.1	314.99	526.87	3487.04	17.1	314.99
010002-122	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1000.45	6.18	0	265.05	1000.45	6.18	0	265.05
小计								1527.32	3493.22	17.1	580.04
清单项目综合单价											5617.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	177.618		1.3891		246.73		
		技工人工费			元	942.161		1.3592		1280.59		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10			t	1.025		3333.63		3416.97		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	51.53		1		51.53		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		35.59		3.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		21.38		13.9		
项目编码	010603003008	项目名称		钢结构柱				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 钢柱 Q355-B	t	1	1231.94	7313.19	62.93	696.15	1231.94	7313.19	62.93	696.15
小计								1231.94	7313.19	62.93	696.15
清单项目综合单价											9304.21000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	74.849		1.3891		103.97		
		技工人工费			元	547.824		1.3592		744.6		
		高级技工人工费			元	278.675		1.3757		383.37		
	材料	钢柱 Q355-B			t	1		6991.15		6991.15		
		六角螺栓（综合）			kg	3.399		6.19		21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71			kg	11.817		11.33		133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）			kg	1.295		10.12		13.11		
		二氧化碳气体			m3	5.912		4.57		27.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	36.38		1		36.38		
		镀锌低碳钢丝（综合）			kg	0.225		5.86		1.32		
		调平垫铁			kg	19.45		4.59		89.28		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450			台班	0.25		176.23		44.06		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1			台班	0.077		245.04		18.87		
项目编码	010603003009	项目名称		钢结构梁				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 钢梁 Q355-B	t	1	1094.86	7173.87	170.02	660.56	1094.86	7173.87	170.02	660.56
小计								1094.86	7173.87	170.02	660.56
清单项目综合单价											9099.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	68.5		1.3891		95.15		
		技工人工费			元	495.294		1.3592		673.2		
		高级技工人工费			元	237.343		1.3757		326.51		
	材料	钢梁 Q355-B			t	1		6991.15		6991.15		
		镀锌低碳钢丝（综合）			kg	0.22		5.86		1.29		
		六角螺栓（综合）			kg	1.694		6.19		10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71			kg	8.882		11.33		100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）			kg	0.994		10.12		10.06		
		调平垫铁			kg	0.92		4.59		4.22		
		二氧化碳气体			m3	4.451		4.57		20.34		
		其他材料费(按百分比计算)			元	35.69		1		35.69		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450			台班	0.67		176.23		118.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1			台班	0.212		245.04		51.95		
项目编码	010603003010	项目名称		钢结构梁				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 钢梁 Q355B	t	1	1094.86	7084.93	170.02	656.11	1094.86	7084.93	170.02	656.11
小计								1094.86	7084.93	170.02	656.11
清单项目综合单价											9005.92000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	68.5	1.3891	95.15		
		技工人工费	元	495.294	1.3592	673.2		
		高级技工人工费	元	237.343	1.3757	326.51		
	材料	钢梁 Q235B	t	1	6902.65	6902.65		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.25	1	35.25		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	176.23	118.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	245.04	51.95		

项目编码	010607006005	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25	钢楼梯安装 踏步式	t	1	1893.7	9212.78	34.93	964.25	1893.7	9212.78	34.93	964.25
小计								1893.7	9212.78	34.93	964.25

清单项目综合单价	12105.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.919	1.3891	163.8		
		技工人工费	元	887.22	1.3592	1205.91		
		高级技工人工费	元	380.887	1.3757	523.99		
	材料	钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		钢楼梯	t	1	9100	9100		
		六角螺栓（综合）	kg	3.57	6.19	22.1		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	2.76	10.12	27.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	45.84	1	45.84		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.21	166.31	34.93		

项目编码	010605001002	项目名称	自承式楼板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板	100m2	0.01	4860.43	12855.06	206.2	1943.66	48.6043	128.5506	2.062	19.4366
小计								48.6043	128.5506	2.062	19.4366

清单项目综合单价	198.65350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.077	1.3891	4.27		
		技工人工费	元	21.227	1.3592	28.85		
		高级技工人工费	元	11.251	1.3757	15.48		
	材料	钢筋桁架楼承板	m2	1.06	115.0442	121.95		
		条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
		工具式钢支撑及配件	kg	0.834	4.96	4.14		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.006	11.33	0.07		
		二氧化碳气体	m3	0.003	4.57	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.273	1	1.27		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	175.29	0.53		
		二氧化碳点焊机	台班	0.009	170.68	1.54		

项目编码	010506024003	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-289	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上	100根	0.01	1055.4	1403.42	0	349.45	10.554	14.0342	0	3.4945
小计								10.554	14.0342	0	3.4945

清单项目综合单价	28.08270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.116	1.3891	1.55		
		技工人工费	元	2.795	1.3592	3.8		
		高级技工人工费	元	3.783	1.3757	5.2		
	材料	化学锚栓 M16×190mm 国产304	套	1.02	11.95	12.19		
		合金钢钻头 20mm	个	0.038	30.97	1.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.668	1	0.67		
	机械							

项目编码	011402003017	项目名称	漆1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-41	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h） H=1.5	100m2	0.01	2457.69	2955.68	505.84	834.29	24.5769	29.5568	5.0584	8.3429
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-77换	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	433.25	1484.32	294.05	209.88	4.3325	14.8432	2.9405	2.0988
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
小计								52.1828	58.5262	10.9394	17.5167

清单项目综合单价	139.16510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.607	1.3891	9.18		
		技工人工费	元	16.446	1.3592	22.35		
		高级技工人工费	元	15.012	1.3757	20.65		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	10.92	2.65	28.94		
		环氧富锌封闭漆	kg	0.5	28.32	14.16		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.028	19.47	0.55		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.866	1	0.87		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	289.05	5.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.024	245.04	5.88		

项目编码	011402003018	项目名称	漆2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-89	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80	100m2	0.01	5648.27	2120.41	294.05	1621.68	56.4827	21.2041	2.9405	16.2168
100002-41	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h） H=1.5	100m2	0.01	2457.69	2955.68	505.84	834.29	24.5769	29.5568	5.0584	8.3429
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-77换	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	433.25	1484.32	294.05	209.88	4.3325	14.8432	2.9405	2.0988
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
小计								108.6655	79.7303	13.8799	33.7335

清单项目综合单价	236.00920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	12.482	1.3891	17.34		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	29.321	1.3592	39.85		
		高级技工人工费	元	37.416	1.3757	51.47		
	材料	氟碳金属面漆	kg	0.344	53.1	18.27		
		氟碳漆稀释剂	kg	0.172	15.93	2.74		
		钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		环氧富锌封闭漆	kg	0.5	28.32	14.16		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		钢结构厚型防火涂料	kg	10.92	2.65	28.94		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.028	19.47	0.55		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.076	1	1.08		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.036	245.04	8.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	289.05	5.2		

项目编码	010608001003	项目名称	金属表面喷砂防锈处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
小计								18.2429	2.4773	0	4.9513
清单项目综合单价											25.67150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.897	1.3891	2.64		
		技工人工费	元	4.16	1.3592	5.65		
		高级技工人工费	元	7.236	1.3757	9.95		
	材料	钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.025	1	0.03		
	机械							

项目编码	011402003019	项目名称	金属面油漆（室内）（涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1019.66	294.05	205.11	5.0305	10.1966	2.9405	2.0511
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1373.68	147.02	194.27	4.3489	13.7368	1.4702	1.9427
020005-93换	金属面 聚氨酯面漆 首遍 -	100m2	0.01	745.59	2357.42	318.55	337.93	7.4559	23.5742	3.1855	3.3793
小计								16.8353	47.5076	7.5962	7.3731
清单项目综合单价											79.31220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.752	1.3891	2.43		
		技工人工费	元	3.837	1.3592	5.22		
		高级技工人工费	元	6.678	1.3757	9.19		
	材料	聚氨酯面漆	kg	0.4	57.52	23.01		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	0.024	14.16	0.34		
		环氧云铁漆	kg	0.5	22.12	11.06		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
		水性无机富锌底漆	kg	0.35	28.76	10.07		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.47	1	0.47		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.031	245.04	7.6		

项目编码	011402003020	项目名称	金属面油漆（室内）（不涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1597.09	147.02	205.45	4.3489	15.9709	1.4702	2.0545
小计								9.3794	27.6198	4.4107	4.1782
清单项目综合单价											45.58810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.976	1.3891	1.36		
		技工人工费	元	2.139	1.3592	2.91		
		高级技工人工费	元	3.72	1.3757	5.12		
	材料	环氧云铁漆	kg	0.6	22.12	13.27		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.273	1	0.27		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.018	245.04	4.41		

项目编码	011402003021	项目名称	金属面油漆（室外）（涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1373.68	147.02	194.27	4.3489	13.7368	1.4702	1.9427
020005-93换	金属面 聚氨酯面漆 首遍 -	100m2	0.01	745.59	2357.42	318.55	337.93	7.4559	23.5742	3.1855	3.3793
小计								16.8353	48.9599	7.5962	7.4457
清单项目综合单价											80.83710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.752	1.3891	2.43		
		技工人工费	元	3.837	1.3592	5.22		
		高级技工人工费	元	6.678	1.3757	9.19		
	材料	环氧云铁漆	kg	0.5	22.12	11.06		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		
		聚氨酯面漆	kg	0.4	57.52	23.01		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	0.024	14.16	0.34		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.131	19.47	2.55		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.485	1	0.49		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.031	245.04	7.6		

项目编码	011402003022	项目名称	金属面油漆（室外）（不涂面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 -	100m2	0.01	434.89	1820.5	147.02	216.62	4.3489	18.205	1.4702	2.1662
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍 -	100m2	0.01	503.05	1164.89	294.05	212.37	5.0305	11.6489	2.9405	2.1237
小计								9.3794	29.8539	4.4107	4.2899
清单项目综合单价											47.93390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.976	1.3891	1.36		
		技工人工费	元	2.139	1.3592	2.91		
		高级技工人工费	元	3.72	1.3757	5.12		
		水性无机富锌底漆	kg	0.4	28.76	11.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.006	4.62	0.03		
		环氧云铁漆		kg	0.7	22.12	15.48		
		环氧云铁漆稀释剂		kg	0.131	19.47	2.55		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.296	1	0.3		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.018	245.04	4.41		

项目编码	011402003023	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-69换	金属面 水性无机富锌底漆 首遍	100m2	0.01	503.05	583.94	294.05	183.32	5.0305	5.8394	2.9405	1.8332
小计								5.0305	5.8394	2.9405	1.8332

清单项目综合单价							15.64360000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	0.523	1.3891	0.73		
	技工人工费		元	1.147	1.3592	1.56		
	高级技工人工费		元	1.996	1.3757	2.75		
材料	水性无机富锌底漆		kg	0.2	28.76	5.75		
	水		m3	0.006	4.62	0.03		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.058	1	0.06		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.012	245.04	2.94		

项目编码	011402003024	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=3	100m2	0.01	4227.5	6137.47	722.63	1477.19	42.275	61.3747	7.2263	14.7719
小计								42.275	61.3747	7.2263	14.7719

清单项目综合单价							125.64790000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	5.444	1.3891	7.56		
	技工人工费		元	16.807	1.3592	22.84		
	高级技工人工费		元	8.627	1.3757	11.87		
材料	钢结构厚型防火涂料		kg	22.68	2.65	60.1		
	水		m3	0.015	4.62	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.203	1	1.2		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3		台班	0.025	289.05	7.23		

项目编码	011402003025	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-42	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2	100m2	0.01	3398.95	3637.54	578.1	1122.62	33.9895	36.3754	5.781	11.2262
小计								33.9895	36.3754	5.781	11.2262

清单项目综合单价							87.37210000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	4.209	1.3891	5.85		
	技工人工费		元	14.568	1.3592	19.8		
	高级技工人工费		元	6.064	1.3757	8.34		
材料	钢结构厚型防火涂料		kg	13.44	2.65	35.62		
	水		m3	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.713	1	0.71		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3		台班	0.02	289.05	5.78		

项目编码	011402003026	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-48	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2	100m2	0.01	3805.74	3943.71	505.84	1240.41	38.0574	39.4371	5.0584	12.4041
小计								38.0574	39.4371	5.0584	12.4041

清单项目综合单价							94.95700000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	5.512	1.3891	7.66		
	技工人工费		元	16.235	1.3592	22.07		
	高级技工人工费		元	6.058	1.3757	8.33		
材料	钢结构薄型防火涂料		kg	4.85	7.96	38.61		
	水		m3	0.013	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.773	1	0.77		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3		台班	0.018	289.05	5.2		

项目编码	011102003007	项目名称	楼4a地砖(有水)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4626.51	8738.37	0	1661.19	46.2651	87.3837	0	16.6119
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	329.69	929.65	0	133.73	3.2969	9.2965	0	1.3373
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25)	100m2	0.01	1514.94	999.53	0	450.86	15.1494	9.9953	0	4.5086
小计								77.3301	138.5977	0	27.3931

清单项目综合单价							243.32090000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	9.346	1.3891	12.98		
	技工人工费		元	21.223	1.3592	28.85		
	高级技工人工费		元	25.806	1.3757	35.5		
材料	10厚600X600防滑地砖		m2	1.03	75.22	77.48		
	湿拌地面砂浆 M20		m3	0.026	355.05	9.23		
	素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72		
	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型		kg	4.174	9.74	40.65		
	石料切割锯片		片	0.003	16.11	0.05		
	白水泥		t	0.001	864.6	0.86		
	水		m3	0.064	4.62	0.3		
	湿拌地面砂浆 M15		m3	0.025	351.75	8.79		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.807	1	0.81		
机械								

项目编码	011102003008	项目名称	楼4b地砖(无水)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36	100m2	0.01	4626.51	8738.37	0	1661.19	46.2651	87.3837	0	16.6119	
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25)	100m2	0.01	1514.94	999.53	0	450.86	15.1494	9.9953	0	4.5086	
小计								61.4145	97.379	0	21.1205	
清单项目综合单价											179.91400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.765	1.3891		9.4		
		技工人工费				元	12.152	1.3592		16.52		
		高级技工人工费				元	25.806	1.3757		35.5		
	材料	10厚600X600防滑地砖				m2	1.03	75.22		77.48		
		石料切割锯片				片	0.003	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.001	864.6		0.86		
		水				m3	0.064	4.62		0.3		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.025	351.75		8.79		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.026	355.05		9.23		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.243	1		0.24		
	机械											
项目编码	011105003002	项目名称			踢1			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	100m	0.01	821.18	940.59	0	264.33	8.2118	9.4059	0	2.6433	
小计								8.2118	9.4059	0	2.6433	
清单项目综合单价											20.26100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.806	1.3891		1.12		
		技工人工费				元	1.788	1.3592		2.43		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3757		4.66		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品)				m	1.02	8.85		9.03		
		水				m3	0.0002	4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.001	347.32		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.024	1		0.02		
	机械											
项目编码	011301001009	项目名称			顶棚1a			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455	
020005-170+020005-171*(-1)	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1577.88	1259.43	0	480.51	15.7788	12.5943	0	4.8051	
小计								45.7493	38.8477	0	14.0486	
清单项目综合单价											98.64560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	14.448	1.3757		19.88		
		普工人工费				元	5.246	1.3891		7.29		
		技工人工费				元	13.674	1.3592		18.59		
	材料	耐水防霉涂料				kg	0.6	20.8		12.48		
		砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.245	1.59		3.57		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	2.284	9.74		22.25		
		水				m3	0.002	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.54	1		0.54		
	机械											
项目编码	011301001010	项目名称			顶棚7			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	364.71	87.25	0	100.88	3.6471	0.8725	0	1.0088	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353	
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373	
小计								12.9689	23.4982	0	4.6068	
清单项目综合单价											41.07390000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.837	1.3891		2.55		
		技工人工费				元	6.201	1.3592		8.43		
		高级技工人工费				元	1.446	1.3757		1.99		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	2.284	9.74		22.25		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.388	1		0.39		
	机械											
项目编码	010802004005	项目名称			钢质防火门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装 湿拌砌筑砂浆 M7.5	100m2	0.01	7327.9	65199.6	0	5199.09	73.279	651.996	0	51.9909	
小计								73.279	651.996	0	51.9909	
清单项目综合单价											777.26590000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.297	1.3891		17.08		
		技工人工费				元	30.796	1.3592		41.86		
		高级技工人工费				元	10.423	1.3757		14.34		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)				m2	0.983	650		638.95		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.014	321.75		4.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.244	1		3.24		
	机械											
项目编码	011507004007	项目名称			防火门闭门器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-100	闭门器安装 暗装	10个	0.1	607.92	693.75	0	195.56	60.792	69.375	0	19.556	
小计								60.792	69.375	0	19.556	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									149.72300000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.924	1.3891	15.17			
		技工人工费		元	27.339	1.3592	37.16			
		高级技工人工费		元	6.15	1.3757	8.46			
	材料	闭门器		套	1	69.03	69.03			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.345	1	0.35			
	机械									
项目编码	011507004008	项目名称	防火门顺位器			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-101	顺位器安装	10个	0.1	277.7	667.02	0	106.83	27.77	66.702	0	10.683
小计								27.77	66.702	0	10.683

清单项目综合单价									105.15500000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	4.981	1.3891	6.92			
		技工人工费		元	12.486	1.3592	16.97			
		高级技工人工费		元	2.82	1.3757	3.88			
	材料	顺位器(成品)		套	1	66.37	66.37			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.332	1	0.33			
	机械									
项目编码	010807001006	项目名称	金属上、下悬窗（4#及附属建筑）			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-53换	成品塑钢窗安装 上、下悬窗	100m2	0.01	6018.61	63006.28	0	4742.95	60.1861	630.0628	0	47.4295
小计								60.1861	630.0628	0	47.4295

清单项目综合单价									737.67840000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.318	1.3891	14.33			
		技工人工费		元	25.836	1.3592	35.12			
		高级技工人工费		元	7.804	1.3757	10.74			
	材料	塑钢内平开下悬窗(成品)		m2	0.945	650	614.25			
		玻璃胶 300ml.		支	0.47	10.62	4.99			
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.		支	0.724	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.135	1	3.14			
	机械									
项目编码	010807001007	项目名称	金属上、下悬窗（4#及附属建筑）			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-53换	成品塑钢窗安装 上、下悬窗	100m2	0.01	6018.61	63006.28	0	4742.95	60.1861	630.0628	0	47.4295
小计								60.1861	630.0628	0	47.4295

清单项目综合单价									737.67840000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.318	1.3891	14.33			
		技工人工费		元	25.836	1.3592	35.12			
		高级技工人工费		元	7.804	1.3757	10.74			
	材料	塑钢内平开下悬窗(成品)		m2	0.945	650	614.25			
		玻璃胶 300ml.		支	0.47	10.62	4.99			
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.		支	0.724	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.135	1	3.14			
	机械									
项目编码	010807001008	项目名称	金属推拉窗（4#及附属建筑）			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-41换	成品铝合金窗安装 推拉	100m2	0.01	4971.01	61106.83	0	4370.77	49.7101	611.0683	0	43.7077
小计								49.7101	611.0683	0	43.7077

清单项目综合单价									704.48610000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	8.608	1.3891	11.96			
		技工人工费		元	21.558	1.3592	29.3			
		高级技工人工费		元	6.144	1.3757	8.45			
	材料	铝合金推拉窗(成品)		m2	0.945	630	595.35			
		玻璃胶 300ml.		支	0.47	10.62	4.99			
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.		支	0.724	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.04	1	3.04			
	机械									
项目编码	010807001009	项目名称	金属平开窗（4#及附属建筑）			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.01	5174.34	59410.17	0	4339.75	51.7434	594.1017	0	43.3975
小计								51.7434	594.1017	0	43.3975

清单项目综合单价									689.24260000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	8.871	1.3891	12.32			
		技工人工费		元	22.214	1.3592	30.19			
		高级技工人工费		元	6.708	1.3757	9.23			
	材料	铝合金平开窗(成品)		m2	0.945	610	576.45			
		玻璃胶 300ml.		支	0.66	10.62	7.01			
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.		支	0.724	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.956	1	2.96			
	机械									
项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门（4#及附属建筑）			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	5015.51	64861.51	0	4570.28	50.1551	648.6151	0	45.7028
小计								50.1551	648.6151	0	45.7028

清单项目综合单价									744.47300000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	8.598	1.3891	11.94			
		技工人工费		元	21.533	1.3592	29.27			
		高级技工人工费		元	6.502	1.3757	8.94			
	材料	铝合金平开门(成品)		m2	0.96	660	633.6			
		玻璃胶 300ml.		支	0.46	10.62	4.89			
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.		支	0.65	10.62	6.9			

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	3.227	1	3.23		
	机械								
项目编码	011205001013	项目名称	门头铝板（顶部）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.009	8802.4	34097.45	0	4034.16	79.2216	306.87705	0	36.30744
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.001	8802.4	33060.48	0	3982.31	8.8024	33.06048	0	3.98231
020003-295	型钢结构骨架	t	0.013005	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	55.8145989	84.3748794	9.61602705	19.6755246
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.000998	3029.92	5469	751.22	1128.91	3.02386016	5.458062	0.74971756	1.12665218
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.001	1251	7977.08	0	729.89	1.251	7.97708	0	0.72989
020003-288	后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下	100根	0.009979	844.29	853.9	0	266.11	8.42516991	8.5210681	0	2.65551169
小计								156.538629	446.2686195	10.36574461	64.47732847
清单项目综合单价											677.65032155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.394	1.3891	22.77		
		技工人工费	元	41.591	1.3592	56.53		
		高级技工人工费	元	56.14	1.3757	77.23		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	0.105	75.22	7.9		
		化学锚栓 M12×160mm 国产304	套	1.018	7.52	7.66		
		合金钢钻头 10mm	个	0.029	15.93	0.46		
		2mm不锈钢板	m2	0.105	300	31.5		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	13.784	4.96	68.37		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1.342	4.87	6.54		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.669	3.98	2.66		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.163	2.21	6.99		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.669	0.05	0.03		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.309	7.63	2.36		
		3mm氟碳喷涂铝单板	m2	0.945	309.73	292.69		
		氧气(工业用)	m3	0.069	17.33	1.2		
		乙炔气	m3	0.027	13.01	0.35		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.836	1	6.84		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.061	171.12	10.44		

项目编码	011205001014	项目名称	铝单板墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-321换	幕墙型钢骨架外包铝板	100m2	0.01	8802.4	34097.45	0	4034.16	88.024	340.9745	0	40.3416
小计								88.024	340.9745	0	40.3416
清单项目综合单价											469.34010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.31	1.3891	12.93		
		技工人工费	元	23.311	1.3592	31.68		
		高级技工人工费	元	31.553	1.3757	43.41		
	材料	铝板 δ=3.0mm 单面氟碳喷涂	m2	1.05	309.73	325.22		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	7	0.09	0.63		
		耐候胶 500mL	支	0.38	26.55	10.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.039	1	5.04		
	机械							

项目编码	010805004001	项目名称	电动折叠门（4#及附属建筑）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	电动折叠门 电动折叠门 材料费	m2	1	0	2980	0	149	0	2980	0	149
小计								0	2980	0	149
清单项目综合单价											3129.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	电动折叠门 材料费	m2	1	2980	2980		
	机械							

项目编码	011206005006	项目名称	幕墙（4#及附属建筑）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-302换	成品单元式玻璃幕墙安装 单元高度h(m) h≤3.5	100m2	0.01	14922.53	96345.03	1406.51	8866.56	149.2253	963.4503	14.0651	88.6656
小计								149.2253	963.4503	14.0651	88.6656
清单项目综合单价											1215.40630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.807	1.3891	46.96		
		技工人工费	元	31.746	1.3592	43.15		
		高级技工人工费	元	42.971	1.3757	59.12		
	材料	MQ8236a幕墙	m2	1.015	920	933.8		
		型钢轨道	t	0.002	4646.02	9.29		
		耐候胶 500mL	支	0.595	26.55	15.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.793	1	4.79		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.024	575.52	13.81		
		遥控轨道行车 起重量Gn(t) Gn=2	台班	0.014	20.04	0.28		

项目编码	011503001007	项目名称	护窗栏杆（4#及附属建筑）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-24	护窗栏杆	m	1	0	300	0	15	0	300	0	15
小计								0	300	0	15
清单项目综合单价											315.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	护窗栏杆 材料费	m	1	300	300		
	机械							

项目编码	011001006004	项目名称	保温棉填充	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100	100m2	0.1	1251	7977.08	0	729.89	125.1	797.708	0	72.989
小计								125.1	797.708	0	72.989
清单项目综合单价											995.79700000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.014	1.3891	18.08		
		技工人工费	元	28.514	1.3592	38.76		
		高级技工人工费	元	49.623	1.3757	68.27		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	10.5	75.22	789.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.898	1	7.9		
	机械							

项目编码	010602001003	项目名称	热镀锌钢通	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	4291.78	6487.88	739.41	1512.92	4291.78	6487.88	739.41	1512.92
小计								4291.78	6487.88	739.41	1512.92
清单项目综合单价											13031.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	454.114	1.3891	630.81		
		技工人工费	元	1136.483	1.3592	1544.71		
		高级技工人工费	元	1538.312	1.3757	2116.26		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	1060	4.96	5257.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.87	110.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	95.88	1	95.88		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	171.12	739.41		

项目编码	011403001015	项目名称	外墙1（同一外墙面内有砼墙面+普通砌体墙面时）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119	室外墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	2090.4	657.96	0	586.06	20.904	6.5796	0	5.8606
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	683.53	129.56	0	187.35	6.8353	1.2956	0	1.8735
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1906.09	503.37	0	529.55	19.0609	5.0337	0	5.2955
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	2892.34	626.98	0	796.72	28.9234	6.2698	0	7.9672
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								85.7524	25.65111	0	23.97431
清单项目综合单价											135.37782000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.053	1.3891	12.58		
		技工人工费	元	18.903	1.3592	25.69		
		高级技工人工费	元	34.516	1.3757	47.48		
	材料	水性封闭底漆	kg	0.12	10.62	1.27		
		乳胶漆(外墙专用)	kg	0.306	21.24	6.5		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.017	356.2	6.06		
		界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.254	1	0.25		
	机械							

项目编码	011403001016	项目名称	外墙2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1906.09	503.37	0	529.55	19.0609	5.0337	0	5.2955
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	835.97	0	1011.25	36.6353	8.3597	0	10.1125
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	310.6	113.47	0	87.87	0.9318	0.34041	0	0.26361
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								76.429	48.98861	0	22.67421
清单项目综合单价											148.09182000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.293	1.3891	12.91		
		技工人工费	元	22.202	1.3592	30.18		
		高级技工人工费	元	24.237	1.3757	33.34		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.478	9.74	33.88		
		界面处理剂	kg	0.15	2.21	0.33		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.023	356.2	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.653	1	0.65		
	机械							

项目编码	011403001017	项目名称	外墙3a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5735.84	3177.32	171.53	1688.94	57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
小计								57.3584	31.7732	1.7153	16.8894
清单项目综合单价											107.73630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.965	1.3891	8.29		
		技工人工费	元	13.071	1.3592	17.77		
		高级技工人工费	元	22.757	1.3757	31.31		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.315	1	0.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.007	245.04	1.72		

项目编码	011201001009	项目名称	内墙1a	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2515.98	612.78	0	696.42	25.1598	6.1278	0	6.9642
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 `	100m2	0.01	1588.91	548.47	0	447.88	15.8891	5.4847	0	4.4788
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-7+020003-11*(-8)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12) `	100m2	0.01	1446.43	489.1	0	407.21	14.4643	4.891	0	4.0721
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								63.8472	21.8095	0	17.9858
清单项目综合单价											103.64250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.754	1.3891	9.38		
		技工人工费	元	14.036	1.3592	19.08		
		高级技工人工费	元	25.723	1.3757	35.39		
	材料	耐水腻子	kg	2.041	2.65	5.41		
		乳胶漆	kg	0.402	15.04	6.05		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.014	347.32	4.86		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.216	1	0.22		
	机械							

项目编码	011201001010	项目名称	内墙1b	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2515.98	612.78	0	696.42	25.1598	6.1278	0	6.9642
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	15.8891	3.2994	0	4.3695
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
020003-7+020003-11*(-8)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:12) `	100m2	0.01	1446.43	489.1	0	407.21	14.4643	4.891	0	4.0721
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								63.8472	19.6242	0	17.8765
清单项目综合单价											101.34790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.754	1.3891	9.38		
		技工人工费	元	14.036	1.3592	19.08		
		高级技工人工费	元	25.723	1.3757	35.39		
	材料	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		乳胶漆	kg	0.402	15.04	6.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.014	347.32	4.86		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.194	1	0.19		
	机械							

项目编码	010506023006	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								6.2895	5.2595	0	1.9273
清单项目综合单价											13.47630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.653	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	1.434	1.3592	1.95		
		高级技工人工费	元	2.496	1.3757	3.43		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.052	1	0.05		
	机械							

项目编码	010902001017	项目名称	屋面PVC防水(情况一)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
小计								15.8075	33.8757	0	5.8768
清单项目综合单价											55.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.994	1.3891	1.38		
		技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.501	1	0.5		
	机械							

项目编码	010902001018	项目名称	屋面PVC防水(情况二)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
080001-44	屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150	100m2	0.004001	5351.51	449.96	0	1438.62	21.41139151	1.80028996	0	5.75591862
BC-1	弃置费	m3	0.400005	0	47	0	0	0	18.800235	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.004001	3003.52	0	4874.67	1143.15	12.01708352	0	19.50355467	4.57374315
小计								49.23597503	54.47622496	19.50355467	16.20646177
清单项目综合单价											139.42221643

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	25.053	1.3891	34.8		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	10.614	1.3592	14.43		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.4	47	18.8		
		1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		编织袋	条	2.7	0.66	1.78		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.518	1	0.52		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.025	770.09	19.25		

项目编码	010902001019	项目名称	屋面PVC防水(情况三)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材	100m2	0.01	1580.75	3387.57	0	587.68	15.8075	33.8757	0	5.8768
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	927.17	1559.53	0	323.32	9.2717	15.5953	0	3.2332
小计								25.0792	49.471	0	9.11

清单项目综合单价 83.66020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.388	1.3891	1.93		
		技工人工费	元	17.033	1.3592	23.15		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材	m2	1.15	23	26.45		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.023	29.65	0.68		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	15.49	6.26		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.655	1	0.66		
	机械							

项目编码	010902002013	项目名称	池1（顶部）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1261.87	3192.22	0	493.53	12.6187	31.9222	0	4.9353
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-329.69	-929.65	0	-133.73	-3.2969	-9.2965	0	-1.3373
小计								9.3218	22.6257	0	3.598

清单项目综合单价 35.54550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.457	1.3891	2.02		
		技工人工费	元	5.369	1.3592	7.3		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	2.284	9.74	22.25		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.38	1	0.38		
	机械							

项目编码	010902002014	项目名称	池1（池底、池壁）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-41	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1820.03	1287.09	0	545.97	18.2003	12.8709	0	5.4597
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
010004-50	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	166.5	516.46	0	69.88	1.665	5.1646	0	0.6988
小计								34.3215	44.7502	0	11.3196

清单项目综合单价 90.39130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.258	1.3891	3.14		
		技工人工费	元	22.944	1.3592	31.19		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	12.227	2.57	31.42		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.575	8.05	12.68		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.636	1	0.64		
	机械							

项目编码	010902002015	项目名称	墙面防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1699.35	3438.23	0	621.6	16.9935	34.3823	0	6.216
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	809.35	1.26	0	214.23	8.0935	0.0126	0	2.1423
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	434.96	1004.02	0	165.3	4.3496	10.0402	0	1.653
小计								29.4366	44.4351	0	10.0113

清单项目综合单价 83.88300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.374	1.3757	4.64		
		普工人工费	元	4.765	1.3891	6.62		
		技工人工费	元	13.373	1.3592	18.18		
	材料	聚合物水泥防水砂浆	kg	0.006	1.59	0.01		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.498	9.74	43.81		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.608	1	0.61		
	机械							

项目编码	010902004006	项目名称	屋面泛水抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.53	5.05	0	969.7	36.6353	0.0505	0	9.697
小计								36.6353	0.0505	0	9.697

清单项目综合单价 46.38280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.987	1.3891	5.54		
		技工人工费	元	7.5	1.3592	10.19		
		高级技工人工费	元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		聚合物水泥砂浆	kg	0.023	1.59	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	010902001020	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1658.95	4809.56	0	679.47	16.5895	48.0956	0	6.7947
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.01	-1192.94	0	-159.41	-3.7701	-11.9294	0	-1.5941
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
小计								18.3459	40.5997	0	6.8847
清单项目综合单价											65.83030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.193	1.3757		3.02		
		普工人工费				元	2.914	1.3891		4.05		
		技工人工费				元	8.3	1.3592		11.28		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		聚氨酯防水涂料 单组分-I型				kg	2.458	13.7		33.67		
		二甲苯				kg	0.114	16.59		1.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.637	1		0.64		
	机械											
项目编码	010902005004	项目名称	单组份聚氨酯密封胶嵌缝（非屋面分格缝）			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-56	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.01	1285.39	2234.73	0	451.87	12.8539	22.3473	0	4.5187
小计								12.8539	22.3473	0	4.5187
清单项目综合单价											39.71990000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.808	1.3891		1.12		
		技工人工费				元	8.631	1.3592		11.73		
	材料	环氧树脂底漆				m3	0.00001	37778.77		0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	1.108	19.53		21.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.33	1		0.33		
	机械											
项目编码	010902001021	项目名称	屋面泛水			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	1.5mm外露型PVC防水卷材 -	100m2	0.01	1580.75	2684.68	0	552.54	15.8075	26.8468	0	5.5254
小计								15.8075	26.8468	0	5.5254
清单项目综合单价											48.17970000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.994	1.3891		1.38		
		技工人工费				元	10.614	1.3592		14.43		
	材料	1.5mm外露型PVC防水卷材				m2	1.15	23		26.45		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.397	1		0.4		
	机械											
项目编码	010607006006	项目名称	钢梯（屋面）			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式钢楼梯	t	1	2227.88	9177.86	34.93	1050.93	2227.88	9177.86	34.93	1050.93
小计								2227.88	9177.86	34.93	1050.93
清单项目综合单价											12491.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	138.733	1.3891		192.71		
		技工人工费				元	1043.787	1.3592		1418.72		
		高级技工人工费				元	448.098	1.3757		616.45		
	材料	钢楼梯				t	1	9100		9100		
		钢丝绳 Φ12.5				m	3.28	5.16		16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	1.51	10.12		15.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	45.66	1		45.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30				台班	0.21	166.31		34.93		
项目编码	011402003027	项目名称	现状铁皮雨棚翻新			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1824.29	247.73	0	495.13	18.2429	2.4773	0	4.9513
020005-89+020005-90*(-2)	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度(μm):60)	100m2	0.01	4666.71	1601.58	220.54	1330.74	46.6671	16.0158	2.2054	13.3074
小计								64.91	18.4931	2.2054	18.2587
清单项目综合单价											103.86720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.751	1.3891		9.38		
		技工人工费				元	14.797	1.3592		20.11		
		高级技工人工费				元	25.747	1.3757		35.42		
	材料	氟碳金属面漆				kg	0.26	53.1		13.81		
		氟碳漆稀释剂				kg	0.129	15.93		2.05		
		钢丝刷				个	0.168	14.6		2.45		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.183	1		0.18		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.009	245.04		2.21		
项目编码	011601001016	项目名称	外脚手架			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.01	3620.78	271.55	0.33	971.73	36.2078	2.7155	0.0033	9.7173
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	85.3	86.02	0	26.88	7.677	7.7418	0	2.4192
小计								43.8848	10.4573	0.0033	12.1365
清单项目综合单价											66.48190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.309	1.3891		4.6		
		技工人工费				元	28.905	1.3592		39.29		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.055	5.35		0.29		
		工字钢（综合）				t	0.0003	4133.63		1.24		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.0003	7.63		0		
		防锈漆 红色				kg	0.072	14.36		1.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	油漆溶剂油	kg	0.006	10.03	0.06		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	10.937	0.1	1.09		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	92.785	0.04	3.71		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.462	1	0.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00002	166.31	0		

项目编码	011601001017	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.09	39.53	0	25.29	8.809	3.953	0	2.529
小计								8.809	3.953	0	2.529
清单项目综合单价											15.29100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.437	1.3891	0.61		
		技工人工费	元	4.346	1.3592	5.91		
		高级技工人工费	元	1.668	1.3757	2.29		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.669	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

项目编码	011601001018	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1466.38	167.01	0	396.39	14.6638	1.6701	0	3.9639
小计								14.6638	1.6701	0	3.9639
清单项目综合单价											20.29780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.109	1.3891	1.54		
		技工人工费	元	9.655	1.3592	13.12		
	材料	脚手架钢管	kg	0.025	4.19	0.1		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.005	6.35	0.03		
		冲压钢脚手板	m2	0.015	96.27	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	011601001019	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-50	里脚手架 工业建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1335.93	93.52	0	358.19	13.3593	0.9352	0	3.5819
010007-51换	里脚手架 工业建筑 每增加1.2m	100m2	0.01	876.82	5.39	0	232.29	8.7682	0.0539	0	2.3229
小计								22.1275	0.9891	0	5.9048
清单项目综合单价											29.02140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.139	1.3891	1.58		
		技工人工费	元	15.116	1.3592	20.55		
	材料	脚手架钢管	kg	0.027	4.19	0.11		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.006	6.35	0.04		
		冲压钢脚手板	m2	0.008	96.27	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.028	1	0.03		
	机械							

项目编码	011601001020	项目名称	单排脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	0.01	1948.21	26.49	0	516.86	19.4821	0.2649	0	5.1686
010007-16	扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	31.26	73.1	0	11.93	2.8134	6.579	0	1.0737
小计								22.2955	6.8439	0	6.2423
清单项目综合单价											35.38170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.844	1.3891	2.56		
		技工人工费	元	14.519	1.3592	19.73		
	材料	扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	7.813	0.1	0.78		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	72.754	0.04	2.91		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.018	5.35	0.1		
		防锈漆 红色	kg	0.01	14.36	0.14		
		油漆溶剂油	kg	0.001	10.03	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.296	1	0.3		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-附属建筑
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5407629.22	
2	措施项目	579008.93	
2.1	安全文明施工	188061.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	164867.32	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	23194.31	
2.2	其他措施项目费	390947.3	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	538797.43	
5	含税建安工程造价	6525435.58	
合计		13050871.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 1 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					373392.14	0
1-1	041001001001	块料地面拆除	1、块料地面拆除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6935	44.36	307636.6	0
1-2	041001001002	吊顶拆除	1、吊顶拆除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用、残值回收综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6935	9.09	63039.15	0
1-3	041001003035	立面抹灰层拆除	1、原涂料面层铲除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	205.23	9.38	1925.06	0
1-4	041001007004	墙体开门窗洞口	1、墙体开门窗洞口 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.58	500.84	791.33	0
2		砌筑工程					240846.84	0
2-1	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤100mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.3	749.25	974.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 2 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤200mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	305.01	760.46	231947.9	0
2-3	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5.0 2、墙体厚度:≤300mm 3、墙体高度综合考虑 4、砂浆强度等级:≥M5(专用砂浆) 5、单价综合考虑斜砌、墙体底部顶部构造(包括但不限于墙顶塞缝、底部墙垫等)、门窗洞预埋实心砖或砼块、留洞封洞、墙面打磨平整、清理干净等 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.52	632.98	7924.91	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					56089.51	0
3-1	010502022004	反坎	1、混凝土种类：反坎 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.3	867.47	1995.18	0
3-2	010502022005	反坎	1、混凝土种类：反坎 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.5	843.87	1265.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 3 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010502021005	构造柱	1、混凝土种类：构造柱 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6	741.78	4450.68	0
3-4	010502023005	过梁	1、混凝土种类：过梁 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.5	825.53	2889.36	0
3-5	010502022006	圈梁	1、混凝土种类：圈梁 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.72	825.53	8849.68	0
3-6	010505012004	圈梁模板	1、圈梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	107.2	102.87	11027.66	0
3-7	010505013005	过梁模板	1、过梁模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	118.9	2972.5	0
3-8	010505011005	构造柱模板	1、构造柱模板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60	99.34	5960.4	0
3-9	010506002015	现浇构件光圆钢筋	1、现浇构件光圆钢筋 2、直径：0＜Φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.12	5802.89	696.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 4 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010506002016	现浇构件光圆钢筋（箍筋）	1、现浇构件光圆钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.11	6702.48	737.27	0
3-11	010506002017	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.3	5489.59	1646.88	0
3-12	010506002018	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：10＜φ≤25 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.53	5146.58	7874.27	0
3-13	010506002019	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：φ＞25 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.1	5066.57	506.66	0
3-14	010506002020	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.35	6808.1	2382.84	0
3-15	010506002021	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：φ＞10 3、钢筋制作、安装 4、不区分抗震钢筋、不抗震钢筋，单价综合考虑 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.1	5617.68	561.77	0
3-16	010506B003004	植筋	1、规格：　10 2、含钢筋材料、结构胶等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	30	12.2	366	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 5 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	010506B003005	植筋	1、规格：　12 2、含钢筋材料、结构胶等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	30	15.74	472.2	0
3-18	010506B003006	植筋	1、规格：　14 2、含钢筋材料、结构胶等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	30	19.78	593.4	0
3-19	010506B003007	植筋	1、规格：　16 2、含钢筋材料、结构胶等费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	30	28.02	840.6	0
4		隔墙工程					1512545.59	0
4-1	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1、C100mm轻钢龙骨双面双层12mm石膏板隔墙内填隔音棉 2、综合考虑所有挂显示器设备的部位加强，做法详见图纸 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	706.66	252.17	178198.45	0
4-2	011207001002	玻璃隔断	1、成品铝边框双层玻璃隔断系统3米高(12+10mm厚超白钢化玻璃) 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	294.95	505.29	149035.29	0
4-3	011207001003	彩钢板	1、50mm厚手工双面玻镁(5mm厚)岩棉夹芯彩钢板(手工板W:1180mm) 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4334.96	262.41	1137536.85	0
4-4	011403001018	彩钢板隔墙防静电涂层	1、双面3m以下防静电涂层处理(到建筑楼板底)/耐火时间≥1h 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1300	36.75	47775	0
5		门窗工程					373578.90	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 6 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010807001010	窗C1812	1、窗C1812 2、玻璃：双层中空观察窗（直角）采用A类1.0h防火玻璃（观察窗玻璃采用5+2+5钢化超白玻璃） 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	250.56	666.87	167090.95	0
5-2	010802001002	成品防光板饰面平板门	1、成品防光板饰面平板门（不带视窗） 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	9.2	463.88	4267.7	0
5-3	010802004006	钢质防火门	1、甲级防火门 2、含门把手、门套、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.49	777.27	18258.07	0
5-4	010802004007	钢质防火门	1、乙级防火门 2、含门把手、门套、五金配件等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.6	673.59	3098.51	0
5-5	011507004009	防火门闭门器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	149.73	2994.6	0
5-6	011507004010	防火门顺位器	1、规格型号综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	105.16	2103.2	0
5-7	010802001003	成品钢化双层玻璃门	1、成品钢化双层玻璃门 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	54.6	825.13	45052.1	0
5-8	010802001004	成品钢制门	1、成品钢制门 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	110.4	876.74	96792.1	0
5-9	010802001005	成品钢制室外门	1、成品钢制室外门 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.28	876.74	7259.41	0
5-10	010803001001	成品快卷门	1、成品快卷门 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18	635.21	11433.78	0
5-11	010803001002	成品重型页卷帘门	1、成品重型页卷帘门 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16	951.78	15228.48	0
6		楼地面装饰工程					1322960.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 7 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011102003009	地1	1、CA-01/02-500*500*6mm办公地毯 2、尼龙面料方块地毯粘贴 3、胶粘剂、胶接、接缝处理 4、3mm厚自流平水泥 5、基层打磨、清扫、含伸缩缝费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	593.09	179.38	106388.48	0
6-2	011102003010	地2	1、CT-01/900*900mm仿石材地砖 2、8-10厚陶质防滑地砖 3、20厚PM15预拌砂浆结合层 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂膜周边上翻至地面面层以上250mm与墙面防水材料衔接 5、30厚C25混凝土原浆收光(根据楼层标高要求调整)、含伸缩缝费用 6、钢筋混凝土楼板,表面打磨修补 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	384.55	262.57	100971.29	0
6-3	011102003011	地3	1、PT-01防静电环氧自流平 2、总厚度3mm厚导静电环氧自流平、自流平馒面、滚涂 3、铺设导电铜箔并接地(井字铺)600X2000分格 4、环氧稀胶泥一道 5、3mm厚水泥自流平找平、含伸缩缝费用 6、现有水泥硬化楼面,整体打磨,吸尘,修补裂缝 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4491.53	210.23	944254.35	0
6-4	011102003012	地4	1、PT-02耐磨环氧自流平 2、总厚度3mm厚耐磨环氧自流平、自流平馒面、滚涂 3、环氧稀胶泥一道 4、3mm厚水泥自流平找平、含伸缩缝费用 5、现有水泥硬化楼面,整体打磨,吸尘,修补裂缝 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	875.43	173.48	151869.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 8 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	011105006001	踢1	1、不锈钢踢脚线 2、1.2mm厚哑黑色不锈钢踢脚线(50高U形) 3、9mm厚阻燃夹板基层 4、原有建筑砌体墙/新建石膏板墙体/新建蒸压加气砌筑墙体 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	733.25	25.14	18433.91	0
6-6	011105006002	踢2	1、环氧涂料踢脚 2、涂刷环氧砂浆面漆(厚度0.2mm以上) 3、打磨吸尘清理 4、用中涂漆批刮腻子,涂刷底涂封闭基层 5、基面打磨及修补处理,抹灰基层同墙面 6、2-3厚混凝土界面砂浆涂敷 7、墙体基层 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	323.79	3.22	1042.6	0
7		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					434016.02	0
7-1	011201002001	墙1	1、乳胶漆涂料饰面(新建轻钢龙骨石膏板隔墙) 2、罩光乳胶涂料一道 3、合成树脂乳液内墙涂料一道 4、封闭底涂料一道 5、满刮腻子两遍(内掺白乳胶)、15mm宽L型PVC阴阳角条 6、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 7、满批界面剂一道 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1117.31	66.94	74792.73	0
7-2	011201002002	墙2（原建筑砌体墙）	1、乳胶漆涂料饰面（原建筑砌体墙） 2、乳胶漆一底二面 3、满刮腻子两遍(内掺白乳胶)、 15mm宽L型PVC阴阳角条 4、满批界面剂一道 5、水泥砂浆修补(如有需要) 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	512.03	66.94	34275.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 9 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	011201002003	墙2（新建砌体墙）	1、乳胶漆涂料饰面（新建砌体墙） 2、乳胶漆一底二面 3、满刮腻子两遍(内掺白乳胶)、 15mm宽L型PVC阴阳角条 4、满批界面剂一道 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、专用砂浆甩毛 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1402.6	102.93	144369.62	0
7-4	011201002004	墙3	1、900*900mm瓷砖墙面(卫生间) 2、专用勾缝剂勾缝 3、5-10厚墙面砖(粘贴前面砖充分浸湿,高度到天花高度增加200mm) 4、5厚瓷砖专用粘贴剂(或按厂家产品技术要求) 5、2厚聚合物改性水泥基复合防水灰浆防潮层,防水涂刷高度到天花高度增加200mm 6、20厚1:2.5水泥砂浆或WPM15预拌砂浆分两道粉平 7、2-3厚界面砂浆涂敷 8、含瓷砖圆弧阳角线处理 9、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	304.27	223.8	68095.63	0
7-5	011201002005	墙4	1、1220*1440*9mm吸音板墙面 2、成品吸音板(9mm厚吸音板+环保油漆)钉装饰条封边条;钉距一般为100mm,要求布钉均匀,钉头应打入板内0.5—1mm 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150.77	164.98	24874.03	0
7-6	011201002006	墙4	1、1220*1440*9mm吸音板墙面 2、成品吸音板(9mm厚吸音板+环保油漆)钉装饰条封边条;钉距一般为100mm,要求布钉均匀,钉头应打入板内0.5—1mm 3、单层12mm厚纸面石膏板(贴吸音棉侧) 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150.56	192.82	29030.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 10 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	011201001011	砌体抹灰	1、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2、专用砂浆甩毛 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1350	42.51	57388.5	0
7-8	010506023007	耐碱玻纤网格布	1、耐碱玻纤网格布 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35	11.64	407.4	0
7-9	010506023008	钢丝网	1、镀锌钢丝网，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	58	13.48	781.84	0
8		天棚工程					1094199.99	0
8-1	011302001002	棚1	1、PT-01/石膏板吊顶刷白色无机涂料 2、刷白色无机涂料一底两面 3、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布,刮腻子抹平(非卫生间无需耐水腻子) 4、双层9.5厘纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5、C型轻钢覆面次龙骨CB50X20用吸顶吊件联结,间距≤800,次龙骨与次龙骨间距400 6、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 7、8#钢筋吊杆中距横向400,纵向≤800（含预埋件） 8、现有钢筋混凝土板底 9、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	458.54	237.98	109123.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 11 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	011302001003	棚2	1、PT-01/穿孔石膏板吊顶刷白色无机涂料 2、石膏板接缝、钉眼处理后,刷白色乳胶漆一底两面 3、单层9.5厘纸面穿孔石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 4、单层9.5厘纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000,用挂插件与次龙骨连结 6、C型轻钢覆面次龙骨CB60X27X0.6,中距≤400,用挂件与承载龙骨连结 7、C型轻钢主龙骨CB60X30X1.2,中距≤1000,用挂件与覆面次龙骨连接 8、膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定（含预埋件） 9、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	77.4	212.07	16414.22	0
8-3	011302001004	棚3	1、MT-01/无孔铝扣板吊顶 2、600*600*1.0mm/600*1200*1.0mm铝扣板 3、暗架铝扣板吊顶与专用配套龙骨固定（含预埋件） 4、现有钢制楼板底 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4005.73	208.68	835915.74	0
8-4	011302001005	棚4	1、PT-03/原顶喷白色无机涂料 2、喷白色乳胶漆二遍,范围包括暖通管道及设备管道(消防管道除外) 3、现有钢制楼板底,基层清理 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2154.16	33.53	72228.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　第 12 页，共 12 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-5	011302001006	转换层	1、天棚转换层 2、布置要求按图纸说明 3、含镀锌角钢、钢筋吊杆、预埋件等费用 4、型钢制作、安装 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	5	12103.54	60517.7	0
合计							5407629.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					579008.93
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	188061.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	164867.32
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	23194.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	390947.3
1-9-1	011601001021	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	20805	15.29	318108.45
1-9-2	011601001022	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	3467.5	20.3	70390.25
1-9-3	011601001023	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	60	29.02	1741.2
1-9-4	011601001024	单排脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	20	35.37	707.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							579008.93

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	538797.43
合计					538797.43

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	041001001001	项目名称	块料地面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2635.82	119.99	0	703.49	26.3582	1.1999	0	7.0349
BC-1	弃置费	m3	0.07	0	47	0	0	0	3.29	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.0007	3003.52	0	4874.67	1143.15	2.102464	0	3.412269	0.800205
小计								28.460664	4.4899	3.412269	7.835105
清单项目综合单价								44.19793800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.489	1.3891	28.46		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.07	47	3.29		
		编织袋	条	1.8	0.66	1.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.012	1	0.01		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.004	770.09	3.08		

项目编码	041001001002	项目名称	吊顶拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除其他面层	100m2	0.01	1084.08	59.99	0	289.87	10.8408	0.5999	0	2.8987
BC-3	残值回收	m2	-1	0	5	0	0.25	0	-5	0	-0.25
小计								10.8408	-4.4001	0	2.6487
清单项目综合单价								9.08940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.804	1.3891	10.84		
	材料	残值回收 材料费	m2	-1	5	-5		
		编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
	机械							

项目编码	041001003035	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	653.23	0	0	172.86	6.5323	0	0	1.7286
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.00008	3003.52	0	4874.67	1143.15	0.2402816	0	0.3899736	0.091452
BC-1	弃置费	m3	0.007992	0	47	0	0	0	0.375624	0	0
小计								6.7725816	0.375624	0.3899736	1.820052
清单项目综合单价								9.35823120			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.875	1.3891	6.77		
	材料	弃置费 材料费	m3	0.008	47	0.38		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	770.09	0.77		

项目编码	041001007004	项目名称	墙体开门窗洞口	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080014-12	砌体墙上开门洞	10m3	0.1	2331.49	302.18	323.84	655.21	233.149	30.218	32.384	65.521
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								263.1842	77.218	81.1307	76.9525
清单项目综合单价								498.48540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	189.464	1.3891	263.18		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		空心六角钢	kg	0.025	4.94	0.12		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.015	4.32	0.06		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.004	7.89	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.299	1	0.3		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.156	11.81	1.84		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.078	394.06	30.74		

项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3652.27	2736.93	0	1103.31	365.227	273.693	0	110.331
小计								365.227	273.693	0	110.331
清单项目综合单价								749.25100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.911	1.3891	106.84		
		技工人工费	元	190.104	1.3592	258.39		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	243.36	212.21		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	672.57	20.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1685.84	1.69		
		水	m3	0.112	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.101	303.52	30.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.972	1	7.97		
	机械							

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3731.52	2748.26	0	1124.85	373.152	274.826	0	112.485
小计								373.152	274.826	0	112.485
清单项目综合单价								760.46300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.696	1.3891	91.26		
		技工人工费	元	207.397	1.3592	281.89		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	243.36	212.21		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	672.57	20.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.1	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5		m3	0.101	303.52	30.66		
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.005	1	8.01		
	机械								
项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2714.28	2759.33	0	856.22	271.428	275.933	0	85.622
小计								271.428	275.933	0	85.622

清单项目综合单价								632.98300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	59.246	1.3891	82.3		
		技工人工费		元	139.148	1.3592	189.13		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）		m3	0.893	243.36	217.32		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）		千块	0.032	672.57	21.52		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84	5.06		
		水		m3	0.212	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5		m3	0.079	303.52	23.98		
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.037	1	8.04		
	机械								
项目编码	010502022004	项目名称	反坎			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2290.38	5490.63	12.18	881.48	229.038	549.063	1.218	88.148
小计								229.038	549.063	1.218	88.148

清单项目综合单价								867.46700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.772	1.3891	51.08		
		技工人工费		元	130.928	1.3592	177.96		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	533.47	538.8		
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.114	1	8.11		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	9.98	1.22		
项目编码	010502022005	项目名称	反坎			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2290.38	5265.92	12.18	870.24	229.038	526.592	1.218	87.024
小计								229.038	526.592	1.218	87.024

清单项目综合单价								843.87200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.772	1.3891	51.08		
		技工人工费		元	130.928	1.3592	177.96		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	511.55	516.67		
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.782	1	7.78		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	9.98	1.22		
项目编码	010502021005	项目名称	构造柱			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱	10m3	0.1	2232.32	4363.36	12.38	809.77	223.232	436.336	1.238	80.977
小计								223.232	436.336	1.238	80.977

清单项目综合单价								741.78300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.321	1.3891	25.45		
		技工人工费		元	145.514	1.3592	197.78		
	材料	水		m3	0.49	4.62	2.26		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.448	1	6.45		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	423.39	427.62		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.124	9.98	1.24		
项目编码	010502023005	项目名称	过梁			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2895.01	4367.63	7.68	985.01	289.501	436.763	0.768	98.501
小计								289.501	436.763	0.768	98.501

清单项目综合单价								825.53300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.212	1.3891	30.85		
		技工人工费		元	190.293	1.3592	258.65		
	材料	水		m3	0.581	4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.455	1	6.46		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	423.39	427.62		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98	0.77		
项目编码	010502022006	项目名称	圈梁			计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2895.01	4367.63	7.68	985.01	289.501	436.763	0.768	98.501
小计								289.501	436.763	0.768	98.501

清单项目综合单价								825.53300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.212	1.3891	30.85		
		技工人工费		元	190.293	1.3592	258.65		
	材料	水		m3	0.581	4.62	2.68		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.455	1	6.46		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	9.98	0.77		
项目编码	010505012004	项目名称	圈梁模板			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7194.22	1119.62	11.52	1960.53	71.9422	11.1962	0.1152	19.6053
小计								71.9422	11.1962	0.1152	19.6053

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									102.85890000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.164	1.3891	5.78		
		技工人工费		元	48.675	1.3592	66.16		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.001	1685.84	1.69		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.157	43.36	6.81		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.22	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.005	24.26	0.12		
项目编码	010505013005	项目名称	过梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7829.96	1888.94	4.25	2166.71	78.2996	18.8894	0.0425	21.6671
小计								78.2996	18.8894	0.0425	21.6671

清单项目综合单价									118.89860000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.199	1.3891	10		
		技工人工费		元	50.249	1.3592	68.3		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.004	1685.84	6.74		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.37	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.002	24.26	0.05		
项目编码	010505011005	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6702.14	1381.86	6.57	1843.08	67.0214	13.8186	0.0657	18.4308
小计								67.0214	13.8186	0.0657	18.4308

清单项目综合单价									99.33650000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.79	1.3891	8.04		
		技工人工费		元	43.392	1.3592	58.98		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125	43.36	5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.003	24.26	0.07		
项目编码	010506002015	项目名称	现浇构件光圆钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	560.58	3401.66	21.4	319.95	560.58	3401.66	21.4	319.95
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1145.19	48.63	0	305.48	1145.19	48.63	0	305.48
小计								1705.77	3450.29	21.4	625.43

清单项目综合单价									5802.89000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	199.273	1.3891	276.81		
		技工人工费		元	1051.331	1.3592	1428.97		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	9.09	5.35	48.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷		t	1.02	3334.96	3401.66		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14		台班	0.3	36.2	10.86		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.11	35.59	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.31	21.38	6.63		
项目编码	010506002016	项目名称	现浇构件光圆钢筋（箍筋）			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	794.6	3488.52	42.43	387.72	794.6	3488.52	42.43	387.72
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1563.19	11.77	0	414.24	1563.19	11.77	0	414.24
小计								2357.79	3500.29	42.43	801.96

清单项目综合单价									6702.47000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	274.793	1.3891	381.71		
		技工人工费		元	1453.853	1.3592	1976.08		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷		t	1.02	3334.96	3401.66		
		镀锌铁丝（综合）		kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)		元	51.56	1	51.56		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14		台班	0.32	36.2	11.58		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	35.59	7.12		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	1.11	21.38	23.73		
项目编码	010506002017	项目名称	现浇构件带肋钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	471.55	3404.58	10.54	295.76	471.55	3404.58	10.54	295.76
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1008.21	30.62	0	268.33	1008.21	30.62	0	268.33
小计								1479.76	3435.2	10.54	564.09

清单项目综合单价									5489.59000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	178.239	1.3891	247.59		
		技工人工费		元	906.546	1.3592	1232.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷		t	1.02	3288.5	3354.27		
		其他材料费(按百分比计算)		元	50.76	1	50.76		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.11	35.59	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.31	21.38	6.63		
项目编码	010506002018	项目名称	现浇构件带肋钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	377.17	3290.59	7.84	264.89	377.17	3290.59	7.84	264.89
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	812.16	87.33	81.49	225.1	812.16	87.33	81.49	225.1
小计								1189.33	3377.92	89.33	489.99
清单项目综合单价											5146.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3891	156.22		
		技工人工费	元	760.093	1.3592	1033.12		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	1.025	3162.39	3241.45		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.31	81.49		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	35.59	3.56		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	21.38	4.28		

项目编码	010506002019	项目名称	现浇构件带肋钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25	t	1	366.13	3383.16	5.98	266.47	366.13	3383.16	5.98	266.47
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	674.45	96.21	84.82	189.34	674.45	96.21	84.82	189.34
小计								1040.58	3479.37	90.8	455.81
清单项目综合单价											5066.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3891	130.42		
		技工人工费	元	669.634	1.3592	910.17		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1.025	3251.33	3332.61		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50	1	50		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	166.31	84.82		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	35.59	3.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	21.38	2.78		

项目编码	010506002020	项目名称	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-119	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	892.99	3488.52	42.43	413.76	892.99	3488.52	42.43	413.76
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1548.32	11.77	0	410.31	1548.32	11.77	0	410.31
小计								2441.31	3500.29	42.43	824.07
清单项目综合单价											6808.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	282.256	1.3891	392.08		
		技工人工费	元	1507.673	1.3592	2049.23		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1.02	3334.96	3401.66		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.56	1	51.56		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.2	11.58		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	35.59	7.12		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	21.38	23.73		

项目编码	010506002021	项目名称	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-121	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) φ>10	t	1	526.87	3487.04	17.1	314.99	526.87	3487.04	17.1	314.99
010002-122	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1000.45	6.18	0	265.05	1000.45	6.18	0	265.05
小计								1527.32	3493.22	17.1	580.04
清单项目综合单价											5617.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.618	1.3891	246.73		
		技工人工费	元	942.161	1.3592	1280.59		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	1.025	3333.63	3416.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.53	1	51.53		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	35.59	3.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	21.38	13.9		

项目编码	010506B003004	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-151	建筑植筋 直径φ(mm) φ=10	10根	0.1	59	21.97	22.69	18.33	5.9	2.197	2.269	1.833
小计								5.9	2.197	2.269	1.833
清单项目综合单价											12.19900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.055	1.3891	1.47		
		技工人工费	元	3.263	1.3592	4.44		
	材料	电锤钻头（综合）	个	0.015	39.82	0.6		
		植筋结构胶	kg	0.039	21.75	0.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.022	1	0.02		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	kg	0.192	3.82	0.73		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.01	226.85	2.27		

项目编码	010506B003005	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-152	建筑植筋 直径φ(mm) φ=12	10根	0.1	74	35.29	24.95	23.13	7.4	3.529	2.495	2.313
小计								7.4	3.529	2.495	2.313
清单项目综合单价											15.73700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.295	1.3891	1.8		
		技工人工费	元	4.121	1.3592	5.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	0.332	3.73	1.24		
		电锤钻头（综合）	个	0.025	39.82	1		
		植筋结构胶	kg	0.058	21.75	1.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.035	1	0.04		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.011	226.85	2.5		

项目编码	010506B003006	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-153	建筑植筋 直径φ(mm) φ=14	10根	0.1	92.01	49.83	27.22	28.78	9.201	4.983	2.722	2.878
小计								9.201	4.983	2.722	2.878
清单项目综合单价											19.78400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.488	1.3891	2.07		
		技工人工费	元	5.249	1.3592	7.13		
	材料	电锤钻头（综合）	个	0.03	39.82	1.19		
		植筋结构胶	kg	0.082	21.75	1.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049	1	0.05		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	0.528	3.69	1.95		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.012	226.85	2.72		

项目编码	010506B003007	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-154	建筑植筋 直径φ(mm) φ=16	10根	0.1	133.09	74.05	31.76	41.19	13.309	7.405	3.176	4.119
小计								13.309	7.405	3.176	4.119
清单项目综合单价											28.00900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.849	1.3891	2.57		
		技工人工费	元	7.902	1.3592	10.74		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	0.788	3.66	2.88		
		电锤钻头（综合）	个	0.05	39.82	1.99		
		植筋结构胶	kg	0.113	21.75	2.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.073	1	0.07		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.014	226.85	3.18		

项目编码	011207001001	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 -	100m2	0.01	7751.89	5730.19	0	2337.82	77.5189	57.3019	0	23.3782
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1084.36	1346.35	0	354.26	10.8436	13.4635	0	3.5426
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1084.36	1346.35	0	354.26	10.8436	13.4635	0	3.5426
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	675.96	2831.95	0	320.47	6.7596	28.3195	0	3.2047
小计								105.9657	112.5484	0	33.6681
清单项目综合单价											252.18220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.023	1.3891	15.31		
		技工人工费	元	24.151	1.3592	32.83		
		高级技工人工费	元	42.035	1.3757	57.83		
	材料	玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	0.704	39.82	28.03		
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.334	8.85	2.96		
		石膏板 δ=12mm	m2	4.22	11.18	47.18		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.227	1	1.23		
	机械							

项目编码	011207001002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-276换	成品双层玻璃隔断 内含可调节百叶 -	100m2	0.01	7558.61	35765.15	0	3788.42	75.5861	357.6515	0	37.8842
020001-70	门窗套 面层 金属饰面板 成品铝边框 150*20mm	10m2	0.015	306.68	1800.1	0	171.16	4.6002	27.0015	0	2.5674
小计								80.1863	384.653	0	40.4516
清单项目综合单价											505.29090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.692	1.3891	12.07		
		技工人工费	元	19.301	1.3592	26.23		
		高级技工人工费	元	30.442	1.3757	41.88		
	材料	不锈钢装饰板 δ=1.0mm	m2	0.159	168.14	26.73		
		双层玻璃隔断内含可调节百叶(成品)12+10mm厚超白钢化玻璃	m2	1.03	309.73	319.02		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.11	3.92		
		玻璃胶 300mL	支	0.293	10.62	3.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.684	1	10.68		
		角钢(综合)	t	0.005	4065.49	20.33		
	机械							

项目编码	011207001003	项目名称	彩钢板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-21换	墙面板安装 彩钢夹芯板 -	100m2	0.01	2851.27	21556.64	0	1832.34	28.5127	215.5664	0	18.3234
小计								28.5127	215.5664	0	18.3234
清单项目综合单价											262.40250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.774	1.3891	2.46		
		技工人工费	元	12.397	1.3592	16.85		
		高级技工人工费	元	6.686	1.3757	9.2		
	材料	手工双面玻镁(5mm厚)岩棉夹芯彩钢板(手工板Ⅲ:1180mm)	m2	1.06	180	190.8		
		角铝 25.4×1	m	0.265	2.28	0.6		
		槽铝 75mm	m	0.344	7.63	2.62		
		工字铝（综合）	m	1.679	5.34	8.97		
		橡皮密封条 20×4	m	1.733	1.58	2.74		
		铝拉铆钉	个	7.2	0.09	0.65		
		硅酮密封胶	L	0.096	73.45	7.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.134	1	2.13		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011403001018	项目名称	彩钢板隔墙防静电涂层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	防静电涂层处理	m2	1	0	35	0	1.75	0	35	0	1.75
小计								0	35	0	1.75

清单项目综合单价 36.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	防静电涂层处理 材料费	m2	1	35	35		
	机械							

项目编码	010807001010	项目名称	窗C1812	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	4360.51	58258.78	0	4066.82	43.6051	582.5878	0	40.6682
小计								43.6051	582.5878	0	40.6682

清单项目综合单价 666.86110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.828	1.3891	10.87		
		技工人工费	元	19.606	1.3592	26.65		
		高级技工人工费	元	4.422	1.3757	6.08		
	材料	窗C1812	m2	0.925	610	564.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.899	1	2.9		
	机械							

项目编码	010802001002	项目名称	成品防光板饰面平板门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 成品防光板饰面平板门	100m2	0.01	6990.01	35689.32	70.16	3639.17	69.9001	356.8932	0.7016	36.3917
小计								69.9001	356.8932	0.7016	36.3917

清单项目综合单价 463.88660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.013	1.3891	19.47		
		技工人工费	元	29.596	1.3592	40.23		
		高级技工人工费	元	7.42	1.3757	10.21		
	材料	成品防光板饰面平板门	m2	0.978	350	342.3		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.003	423.91	1.27		
		铁件(综合)	kg	0.958	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.776	1	1.78		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	171.12	0.68		

项目编码	010802004006	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 湿拌砌筑砂浆 M7.5	100m2	0.01	7327.9	65199.6	0	5199.09	73.279	651.996	0	51.9909
小计								73.279	651.996	0	51.9909

清单项目综合单价 777.26590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.983	650	638.95		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.014	321.75	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.244	1	3.24		
	机械							

项目编码	010802004007	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 钢质防火门 乙级(成品	100m2	0.01	7327.9	55325.47	0	4705.38	73.279	553.2547	0	47.0538
小计								73.279	553.2547	0	47.0538

清单项目综合单价 673.58750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.297	1.3891	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3592	41.86		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3757	14.34		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.983	550	540.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.014	321.75	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.753	1	2.75		
	机械							

项目编码	011507004009	项目名称	防火门闭门器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-100	闭门器安装 暗装	10个	0.1	607.92	693.75	0	195.56	60.792	69.375	0	19.556
小计								60.792	69.375	0	19.556

清单项目综合单价 149.72300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.924	1.3891	15.17		
		技工人工费	元	27.339	1.3592	37.16		
		高级技工人工费	元	6.15	1.3757	8.46		
	材料	闭门器	套	1	69.03	69.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.345	1	0.35		
	机械							

项目编码	011507004010	项目名称	防火门顺位器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-101	顺位器安装	10个	0.1	277.7	667.02	0	106.83	27.77	66.702	0	10.683
小计								27.77	66.702	0	10.683

清单项目综合单价 105.15500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.981	1.3891	6.92		
		技工人工费	元	12.486	1.3592	16.97		
		高级技工人工费	元	2.82	1.3757	3.88		

工程量清单综合单价分析表

	材料	顺位器(成品)		套	1	66.37	66.37		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.332	1	0.33		
	机械								
项目编码	010802001003	项目名称	成品钢化双层玻璃门			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 换 成品钢化双层玻璃门,	100m2	0.01	6990.01	70093.99	70.16	5359.41	69.9001	700.9399	0.7016	53.5941
小计								69.9001	700.9399	0.7016	53.5941

清单项目综合单价 825.13570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.013	1.3891	19.47		
		技工人工费	元	29.596	1.3592	40.23		
		高级技工人工费	元	7.42	1.3757	10.21		
	材料	成品钢化双层玻璃门	m2	0.978	700	684.6		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.003	423.91	1.27		
		铁件(综合)	kg	0.958	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.487	1	3.49		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	171.12	0.68		

项目编码	010802001004	项目名称	成品钢制门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 换 成品钢制门,湿拌抹灰	100m2	0.01	6990.01	75008.94	70.16	5605.16	69.9001	750.0894	0.7016	56.0516
小计								69.9001	750.0894	0.7016	56.0516

清单项目综合单价 876.74270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.013	1.3891	19.47		
		技工人工费	元	29.596	1.3592	40.23		
		高级技工人工费	元	7.42	1.3757	10.21		
	材料	成品钢制门	m2	0.978	750	733.5		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.003	423.91	1.27		
		铁件(综合)	kg	0.958	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.732	1	3.73		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	171.12	0.68		

项目编码	010802001005	项目名称	成品钢制室外门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 换 成品钢制室外门,湿拌	100m2	0.01	6990.01	75008.94	70.16	5605.16	69.9001	750.0894	0.7016	56.0516
小计								69.9001	750.0894	0.7016	56.0516

清单项目综合单价 876.74270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.013	1.3891	19.47		
		技工人工费	元	29.596	1.3592	40.23		
		高级技工人工费	元	7.42	1.3757	10.21		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.003	423.91	1.27		
		成品钢制室外门	m2	0.978	750	733.5		
		铁件(综合)	kg	0.958	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.732	1	3.73		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	171.12	0.68		

项目编码	010803001001	项目名称	成品快卷门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 换	100m2	0.01	7485.57	51058.63	412.4	4563.23	74.8557	510.5863	4.124	45.6323
小计								74.8557	510.5863	4.124	45.6323

清单项目综合单价 635.19830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.576	1.3891	16.08		
		技工人工费	元	32.208	1.3592	43.78		
		高级技工人工费	元	10.902	1.3757	15		
	材料	成品快卷门	m2	1	500	500		
		铁件(综合)	kg	0.288	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.54	1	2.54		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.024	171.12	4.11		

项目编码	010803001002	项目名称	成品重型页卷帘门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 换	100m2	0.01	7485.57	81208.63	412.4	6070.73	74.8557	812.0863	4.124	60.7073
小计								74.8557	812.0863	4.124	60.7073

清单项目综合单价 951.77330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.576	1.3891	16.08		
		技工人工费	元	32.208	1.3592	43.78		
		高级技工人工费	元	10.902	1.3757	15		
	材料	成品重型页卷帘门	m2	1	800	800		
		铁件(综合)	kg	0.288	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.04	1	4.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.024	171.12	4.11		

项目编码	011102003009	项目名称	地1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-67换	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3848.55	9925.83	0	1514.69	38.4855	99.2583	0	15.1469
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1839.57	291.19	14.99	502.41	18.3957	2.9119	0.1499	5.0241
小计								56.8812	102.1702	0.1499	20.171

清单项目综合单价 179.37230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.918	1.3891	8.22		
		技工人工费	元	12.966	1.3592	17.62		
		高级技工人工费	元	22.561	1.3757	31.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙面料方块地毯	m2	1.05	77	80.85		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.003	309.73	0.93		
		不锈钢钉 304	kg	0.011	10.62	0.12		
		地毯胶垫	m2	1.05	10.62	11.15		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.02	2.65	0.05		
		地毯烫带	m	0.656	1.06	0.7		
		地毯木条	m	1.094	4.42	4.84		
		铝合金压条(综合)	m	0.098	3.54	0.35		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.073	13.27	0.97		
		水	m3	0.033	4.62	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.255	1	0.26		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.15	0.23		

项目编码	011102003010	项目名称	地2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4919.34	10109.63	0	1807.23	49.1934	101.0963	0	18.0723
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.012	1261.87	3192.22	0	493.53	15.14244	38.30664	0	5.92236
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1717.63	1246.26	2.94	517.04	17.1763	12.4626	0.0294	5.1704
小计								81.51214	151.86554	0.0294	29.16506
清单项目综合单价											262.57214000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.513	1.3891	13.21		
		技工人工费	元	22.89	1.3592	31.11		
		高级技工人工费	元	27.03	1.3757	37.19		
	材料	石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	410.28	12.31		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.875	9.74	37.74		
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86		
		陶瓷地砖 1000mm×1000mm	m2	1.03	88.5	91.16		
		水	m3	0.026	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025	351.75	8.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.849	1	0.85		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.23	0.02		

项目编码	011102003011	项目名称	地3	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-26	3mm导静电环氧自流平	m2	1	0	140	0	7	0	140	0	7
BC-9	电铜箔	m2	1	0	35	0	1.75	0	35	0	1.75
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1839.57	291.19	14.99	502.41	18.3957	2.9119	0.1499	5.0241
小计								18.3957	177.9119	0.1499	13.7741
清单项目综合单价											210.23160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.915	1.3891	2.66		
		技工人工费	元	4.194	1.3592	5.7		
		高级技工人工费	元	7.295	1.3757	10.04		
	材料	3mm导静电环氧自流平 材料费	m2	1	140	140		
		水	m3	0.033	4.62	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.007	1	0.01		
		电铜箔 材料费	m2	1	35	35		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.003	309.73	0.93		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.15	0.23		

项目编码	011102003012	项目名称	地4	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-26	3mm导静电环氧自流平	m2	1	0	140	0	7	0	140	0	7
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1839.57	291.19	14.99	502.41	18.3957	2.9119	0.1499	5.0241
小计								18.3957	142.9119	0.1499	12.0241
清单项目综合单价											173.48160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.915	1.3891	2.66		
		技工人工费	元	4.194	1.3592	5.7		
		高级技工人工费	元	7.295	1.3757	10.04		
	材料	3mm导静电环氧自流平 材料费	m2	1	140	140		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.003	309.73	0.93		
		水	m3	0.033	4.62	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.007	1	0.01		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.15	0.23		

项目编码	011105006001	项目名称	踢1	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124	金属踢脚线	100m	0.01	644.25	1410.14	0	240.98	6.4425	14.1014	0	2.4098
020003-36换	胶合板基层 墙面 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.0005	1416.62	2064.38	375.26	504.9	0.70831	1.03219	0.18763	0.25245
小计								7.15081	15.13359	0.18763	2.66225
清单项目综合单价											25.13428000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744	1.3891	1.03		
		技工人工费	元	1.629	1.3592	2.21		
		高级技工人工费	元	2.836	1.3757	3.9		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.002	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0004	13.27	0.01		
		胶合板 δ=5.0mm	m2	0.063	15.04	0.95		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008	7.39	0.06		
		金属踢脚线(成品)	m	1.06	13.27	14.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.045	1	0.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001	232.5	0.23		

项目编码	011105006002	项目名称	踢2	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-30	环氧面涂层 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001001	587.73	382.75	0	174.66	0.58831773	0.38313275	0	0.17483466

工程量清单综合单价分析表

020005-101+020005-102*(-1)	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.001001	938.36	194.51	0	258.03	0.93929836	0.19470451	0	0.25828803	
020003-1	墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆	100m2	0.001001	369.58	210.87	0	108.34	0.36994958	0.21108087	0	0.10844834	
小计								1.89756567	0.78891813	0	0.54157103	
清单项目综合单价											3.22805483	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.198	1.3891	0.28		
		技工人工费	元	0.428	1.3592	0.58		
		高级技工人工费	元	0.755	1.3757	1.04		
	材料	界面处理剂	kg	0.02	2.21	0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0004	470.23	0.19		
		砂纸	张	0.002	0.42	0		
		腻子粉(成品)	kg	0.12	1.59	0.19		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		环氧自流平面漆	kg	0.058	6.64	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201002001	项目名称	墙1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2515.98	612.78	0	696.42	25.1598	6.1278	0	6.9642
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	15.8891	3.2994	0	4.3695
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
小计								44.1549	10.5619	0	12.2124
清单项目综合单价											66.92920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.595	1.3891	6.38		
		技工人工费	元	10.063	1.3592	13.68		
		高级技工人工费	元	17.514	1.3757	24.09		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		乳胶漆	kg	0.402	15.04	6.05		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.105	1	0.11		
	机械							

项目编码	011201002002	项目名称	墙2（原建筑砌体墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2515.98	612.78	0	696.42	25.1598	6.1278	0	6.9642
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	15.8891	3.2994	0	4.3695
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
小计								44.1549	10.5619	0	12.2124
清单项目综合单价											66.92920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.595	1.3891	6.38		
		技工人工费	元	10.063	1.3592	13.68		
		高级技工人工费	元	17.514	1.3757	24.09		
	材料	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		乳胶漆	kg	0.402	15.04	6.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.105	1	0.11		
	机械							

项目编码	011201002003	项目名称	墙2（新建砌体墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2515.98	612.78	0	696.42	25.1598	6.1278	0	6.9642
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1588.91	329.94	0	436.95	15.8891	3.2994	0	4.3695
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	2174.52	809.44	0	615.89	21.7452	8.0944	0	6.1589
小计								65.9001	18.6563	0	18.3713
清单项目综合单价											102.92770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.031	1.3891	9.77		
		技工人工费	元	14.168	1.3592	19.26		
		高级技工人工费	元	26.805	1.3757	36.88		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.023	344.88	7.93		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		乳胶漆	kg	0.402	15.04	6.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.185	1	0.19		
	机械							

项目编码	011201002004	项目名称	墙3	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-132换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 内墙 ~ 墙面砖 900mm×900mm	100m2	0.01	4895.67	9240.04	0	1757.49	48.9567	92.4004	0	17.5749
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1445.62	2671.47	0	516.11	14.4562	26.7147	0	5.1611
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-499.51	-1549.41	0	-209.65	-4.9951	-15.4941	0	-2.0965
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	2174.52	809.44	0	615.89	21.7452	8.0944	0	6.1589
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	310.6	113.47	0	87.87	3.106	1.1347	0	0.8787
小计								83.269	112.8501	0	27.6771
清单项目综合单价											223.79620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.217	1.3891	11.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	22.561	1.3592	30.66		
		高级技工人工费	元	29.941	1.3757	41.19		
	材料	墙面砖 900mm×900mm	m2	1.04	79.65	82.84		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.023	344.88	7.93		
		聚合物防水砂浆	kg	4.271	2.57	10.98		
		白水泥	t	0.001	864.6	0.86		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.792	1	0.79		
	机械							

项目编码	011201002005	项目名称	墙4	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-199换	木质饰面板（挂板）墙面 -	100m2	0.01	4991.5	9699.82	0	1805.84	49.915	96.9982	0	18.0584
小计								49.915	96.9982	0	18.0584

清单项目综合单价 164.97160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.193	1.3891	7.21		
		技工人工费	元	11.376	1.3592	15.46		
		高级技工人工费	元	19.8	1.3757	27.24		
	材料	9mm厚吸音板+环保油漆	m2	1.01	84.96	85.81		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.483	1	0.48		
	机械							

项目编码	011201002006	项目名称	墙4	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1084.36	1346.35	0	354.26	10.8436	13.4635	0	3.5426
020003-199换	木质饰面板（挂板）墙面 -	100m2	0.01	4991.5	9699.82	0	1805.84	49.915	96.9982	0	18.0584
小计								60.7586	110.4617	0	21.601

清单项目综合单价 192.82130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.321	1.3891	8.78		
		技工人工费	元	13.846	1.3592	18.82		
		高级技工人工费	元	24.103	1.3757	33.16		
	材料	9mm厚吸音板+环保油漆	m2	1.01	84.96	85.81		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	2.65	10.71		
		石膏板 δ=12mm	m2	1.06	11.18	11.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.616	1	0.62		
	机械							

项目编码	011201001011	项目名称	砌体抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 -	100m2	0.01	2174.52	1004.05	0	625.62	21.7452	10.0405	0	6.2562
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	280.75	87.25	0	78.66	2.8075	0.8725	0	0.7866
小计								24.5527	10.913	0	7.0428

清单项目综合单价 42.50850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.728	1.3891	3.79		
		技工人工费	元	4.746	1.3592	6.45		
		高级技工人工费	元	10.404	1.3757	14.31		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.023	427.93	9.84		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.108	1	0.11		
	机械							

项目编码	010506023007	项目名称	耐碱玻纤网格布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	552.65	443.35	0	168.41	5.5265	4.4335	0	1.6841
小计								5.5265	4.4335	0	1.6841

清单项目综合单价 11.64410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.574	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.26	1.3592	1.71		
		高级技工人工费	元	2.193	1.3757	3.02		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
	机械							

项目编码	010506023008	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	628.95	525.95	0	192.73	6.2895	5.2595	0	1.9273
小计								6.2895	5.2595	0	1.9273

清单项目综合单价 13.47630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.653	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	1.434	1.3592	1.95		
		高级技工人工费	元	2.496	1.3757	3.43		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.052	1	0.05		
	机械							

项目编码	011302001002	项目名称	棚1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3269.61	673.79	0	898.9	32.6961	6.7379	0	8.989
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2064.87	362.77	0	564.55	20.6487	3.6277	0	5.6455
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1525.58	0	570.56	18.6789	15.2558	0	5.7056

工程量清单综合单价分析表

020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1525.58	0	570.56	18.6789	15.2558	0	5.7056	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3472.28	2737.9	716.77	1106.95	34.7228	27.379	7.1677	11.0695	
小计								125.4254	68.2562	7.1677	37.1152	
清单项目综合单价											237.96450000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.045	1.3891		18.12		
		技工人工费				元	28.586	1.3592		38.85		
		高级技工人工费				元	49.757	1.3757		68.45		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.018	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.24	4.87		1.17		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05	22.12		23.23		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.474	8.85		4.19		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	2.1	12.39		26.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.245	1.59		3.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		乳胶漆				kg	0.442	15.04		6.65		
		水				m3	0.001	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.676	1		0.68		
	机械	电动切割机				台班	0.035	206.98		7.24		
项目编码	011302001003	项目名称			棚2			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3269.61	673.79	0	898.9	32.6961	6.7379	0	8.989	
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3472.28	2737.9	716.77	1106.95	34.7228	27.379	7.1677	11.0695	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1525.58	0	570.56	18.6789	15.2558	0	5.7056	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1867.89	1908.43	0	589.71	18.6789	19.0843	0	5.8971	
小计								104.7767	68.457	7.1677	31.6612	
清单项目综合单价											212.06260000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.898	1.3891		15.14		
		技工人工费				元	23.878	1.3592		32.45		
		高级技工人工费				元	41.567	1.3757		57.18		
	材料	穿孔石膏板				m2	1.05	16		16.8		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.474	8.85		4.19		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	1.05	12.39		13.01		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.018	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.24	4.87		1.17		
		砂纸				张	0.06	0.42		0.03		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05	22.12		23.23		
		乳胶漆				kg	0.442	15.04		6.65		
		水				m3	0.0001	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.678	1		0.68		
	机械	电动切割机				台班	0.035	206.98		7.24		
项目编码	011302001004	项目名称			棚3			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-42换	铝塑板 安装在基层板上	100m2	0.01	3348.16	9375.89	0	1354.78	33.4816	93.7589	0	13.5478	
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2870.16	2405.13	592.38	922.09	28.7016	24.0513	5.9238	9.2209	
小计								62.1832	117.8102	5.9238	22.7687	
清单项目综合单价											208.68590000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.467	1.3891		8.98		
		技工人工费				元	14.174	1.3592		19.27		
		高级技工人工费				元	24.667	1.3757		33.93		
	材料	600*600*1.0mm/600*1200*1.0mm铝扣板				m2	1.08	77		83.16		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.018	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.23	4.87		1.12		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)				m2	1.05	19.03		19.98		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.523	8.85		4.63		
		万能胶				kg	0.326	15.49		5.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.166	1		1.17		
	机械	电动切割机				台班	0.029	206.98		6		
项目编码	011302001005	项目名称			棚4			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-117	天棚面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	2263.61	466.41	0	622.32	22.6361	4.6641	0	6.2232	
小计								22.6361	4.6641	0	6.2232	
清单项目综合单价											33.52340000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.356	1.3891		3.27		
		技工人工费				元	5.156	1.3592		7.01		
		高级技工人工费				元	8.981	1.3757		12.36		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		乳胶漆				kg	0.306	15.04		4.6		
		水				m3	0.00004	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.046	1		0.05		
	机械											
项目编码	011302001006	项目名称			转换层			计量单位			t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4721.93	5042.08	782.02	1557.51	4721.93	5042.08	782.02	1557.51	
小计								4721.93	5042.08	782.02	1557.51	
清单项目综合单价											12103.54000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	728.282	1.3891		1011.66		
		技工人工费				元	1063.943	1.3592		1446.11		
		高级技工人工费				元	1645.825	1.3757		2264.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	t	1.05	4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32		
		氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37		
		乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	171.12	782.02		

项目编码	011601001021	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.09	39.53	0	25.29	8.809	3.953	0	2.529
小计								8.809	3.953	0	2.529

清单项目综合单价								15.29100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.437	1.3891	0.61		
		技工人工费	元	4.346	1.3592	5.91		
		高级技工人工费	元	1.668	1.3757	2.29		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.669	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

项目编码	011601001022	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1466.38	167.01	0	396.39	14.6638	1.6701	0	3.9639
小计								14.6638	1.6701	0	3.9639

清单项目综合单价								20.29780000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.109	1.3891	1.54		
		技工人工费	元	9.655	1.3592	13.12		
	材料	脚手架钢管	kg	0.025	4.19	0.1		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.005	6.35	0.03		
		冲压钢脚手板	m2	0.015	96.27	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	011601001023	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-50	里脚手架 工业建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1335.93	93.52	0	358.19	13.3593	0.9352	0	3.5819
010007-51换	里脚手架 工业建筑 每增加1.2m	100m2	0.01	876.82	5.39	0	232.29	8.7682	0.0539	0	2.3229
小计								22.1275	0.9891	0	5.9048

清单项目综合单价								29.02140000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.139	1.3891	1.58		
		技工人工费	元	15.116	1.3592	20.55		
	材料	脚手架钢管	kg	0.027	4.19	0.11		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.006	6.35	0.04		
		冲压钢脚手板	m2	0.008	96.27	0.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.028	1	0.03		
	机械							

项目编码	011601001024	项目名称	单排脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	0.01	1948.21	26.49	0	516.86	19.4821	0.2649	0	5.1686
010007-16	扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	31.26	73.1	0	11.93	2.8134	6.579	0	1.0737
小计								22.2955	6.8439	0	6.2423

清单项目综合单价								35.38170000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.844	1.3891	2.56		
		技工人工费	元	14.519	1.3592	19.73		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.018	5.35	0.1		
		防锈漆 红色	kg	0.01	14.36	0.14		
		油漆溶剂油	kg	0.001	10.03	0.01		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	7.813	0.1	0.78		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	39.127	0.05	1.96		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	72.754	0.04	2.91		
		底座（租赁 10天）	个	1.25	0.45	0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.005	18.76	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.296	1	0.3		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-深大实验室
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1056594.54	
2	措施项目	32656.78	
2.1	安全文明施工	22717.18	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	18451.04	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4266.14	
2.2	其他措施项目费	9939.6	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	98032.62	
5	含税建安工程造价	1187283.94	
合计		2374567.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		强电系统					512723.33	0
1-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱1-AL 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3670.25	3670.25	0
1-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱12AL 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1733.68	1733.68	0
1-3	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱13AL 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1733.68	1733.68	0
1-4	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ALE 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3976.25	3976.25	0
1-5	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱1-APrd1 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	8158.25	8158.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 2 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱1-APrd2 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	8158.25	8158.25	0
1-7	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱1-APrd3 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	8158.25	8158.25	0
1-8	030402011008	成套配电箱	1.名称:配电箱1-APZRD1 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4282.25	4282.25	0
1-9	030402011009	成套配电箱	1.名称:配电箱1-APZRD2 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4282.25	4282.25	0
1-10	030402011010	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATAF 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7342.25	7342.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 3 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030402011011	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATcf 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7342.25	7342.25	0
1-12	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATdf1 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5812.25	5812.25	0
1-13	030402011013	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATdf2 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	13462.25	13462.25	0
1-14	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATdf3 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7240.25	7240.25	0
1-15	030402011015	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATdf4 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	8158.25	8158.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030402011016	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATXF 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4588.25	4588.25	0
1-17	030402011017	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATZDF1 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3976.25	3976.25	0
1-18	030402011018	成套配电箱	1.名称:配电箱1-ATZDF2 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3976.25	3976.25	0
1-19	030402011019	成套配电箱	1.名称:配电箱1-FP 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2441.65	2441.65	0
1-20	030402010001	低压开关柜	1.名称:控制柜1-ATxfb 2.安装方式:落地明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	14321.52	14321.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030402010002	低压开关柜	1.名称:控制柜1-ATxfb-1 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	14012.94	14012.94	0
1-22	030402010003	低压开关柜	1.名称:控制柜1-ATxfb-2 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3539.4	3539.4	0
1-23	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	97.06	102.34	9933.12	0
1-24	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	17.44	14.96	260.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 6 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	72.84	266.5	19411.86	0
1-26	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	151.64	156.61	23748.34	0
1-27	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	53.43	169.61	9062.26	0
1-28	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	48.1	183.16	8810	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 7 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	44.97	79.6	3579.61	0
1-30	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	28.39	37.24	1057.24	0
1-31	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	45.2	37.24	1683.25	0
1-32	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	44.22	89.73	3967.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 8 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030409001011	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:YTTW-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	16.86	517.87	8731.29	0
1-34	030409001012	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:YTTW-3*70+2*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	116.92	368.97	43139.97	0
1-35	030409001013	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:YTTW-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	190.12	138.62	26354.43	0
1-36	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	71.52	12.96	926.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 9 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	24	157.13	3771.12	0
1-38	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	14	236.28	3307.92	0
1-39	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	274.81	1099.24	0
1-40	030409003004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	136.86	1094.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 10 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030409003005	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	12	243.85	2926.2	0
1-42	030409003006	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面95mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	299.64	1198.56	0
1-43	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1164.54	5.92	6894.08	0
1-44	030412004002	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	575.15	10.77	6194.37	0
1-45	030412004003	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2316.6	6.54	15150.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 11 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030412004004	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	592.65	8.98	5322	0
1-47	030412004005	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1738.05	8.01	13921.78	0
1-48	030409003007	电力电缆头	1.名称:压铜接线端子 2.型号:截面6mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	80	6.05	484	0
1-49	030412003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	31.65	160.09	5066.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 12 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-50	030412003002	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:300*150 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.17	277.58	324.77	0
1-51	030412003003	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:600*200 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	21.87	362.82	7934.87	0
1-52	030412003004	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:800*200 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.32	447.54	3275.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 13 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	030412003005	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	69.36	160.09	11103.84	0
1-54	030412003006	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300*150 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	69.36	277.58	19252.95	0
1-55	030412003007	铁构件	1.名称:桥架支架 2.含除锈、刷油，详见图纸、技术要求及相关规范 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	280.78	32.55	9139.39	0
1-56	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	788.14	14.3	11270.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-57	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1234.21	21.2	26165.25	0
1-58	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	108.73	33.77	3671.81	0
1-59	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.08	37.74	229.46	0
1-60	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.32	72.96	971.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 15 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-61	030412001006	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容,含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	152.8	26.31	4020.17	0
1-62	030413003001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED T8-1*18W,Ra≥80,4000K,1800Lm 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	10	157.98	1579.8	0
1-63	030413003002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:LED T8-2*18W,Ra≥80,4000K,1800Lm 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	51	188	9588	0
1-64	030413003003	荧光灯	1.名称:防爆单管带防护罩 2.规格:LED T8-1*18W,Ra≥80,4000K,1800Lm,带防护罩 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	15	193.68	2905.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-65	030413003004	荧光灯	1.名称:防爆双管带防护罩 2.规格:LED T8-2*18W,Ra≥80,4000K,1800Lm,带防护罩 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	46	231.05	10628.3	0
1-66	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 9W,3000K,900Lm 3.安装方式:吸顶式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	21	107.14	2249.94	0
1-67	030413002001	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.规格:J-ZFJC-系列;3、5、7W、9W， DC36V，80lm/W 3.安装方式:壁装式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	47	123.13	5787.11	0
1-68	030413002002	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-单面 2.规格:J-BLJC-系列;0.3W， DC36V 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	39	152.72	5956.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 17 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-69	030413002003	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:J-BLJC-1OEⅡ0.3W-系列,0.3W,DC36V 3.安装方式:壁装式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	14	142.84	1999.76	0
1-70	030413002004	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:J-BLJC-1OEⅡ0.3W-系列,0.3W,DC36V 3.安装方式:壁装式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	5	142.84	714.2	0
1-71	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控跷板开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	5	30.98	154.9	0
1-72	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控跷板开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	14	32.17	450.38	0
1-73	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控跷板开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	36.8	147.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 18 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-74	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:四联单控跷板开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	43.81	43.81	0
1-75	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:温控器 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	7	146.27	1023.89	0
1-76	030413014001	插座	1.名称:单相两三孔插座 2.规格:250V,10A 安全型 3.安装方式:嵌墙安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	19	36.84	699.96	0
1-77	030413014002	插座	1.名称:空调挂机插座 2.规格:250V,15A 带开关带指示灯 3.安装方式:嵌墙安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	50.76	203.04	0
1-78	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质规格:综合考虑 3.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	248	11.25	2790	0
1-79	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质规格规格:综合考虑 3.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	93	10.49	975.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		防雷系统					73867.13	0
2-1	030410005001	接闪带	1.名称:明敷避雷网 Φ12热镀锌圆钢 2.含接地跨接线 3.避雷网支架(含混凝土块)制作、安装 4.补刷、喷油漆 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1257.77	24.93	31356.21	0
2-2	030410005002	接闪带	1.名称:暗敷避雷网(利用Φ12热镀锌圆钢) 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1839.43	13.43	24703.54	0
2-3	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线敷设(利用建筑物主筋引下) 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1099.9	16.19	17807.38	0
3		智能化系统					209753.88	0
3-1	080603003001	UPS不间断电源设备	1.名称:UPS配电柜 2.规格:20KVA,含安装支架,含后备15min电池、电池柜、连接线、电源防雷模块等 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	30727.3	30727.3	0
3-2	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:弱电机柜 2.规格:600*1000*2000mm,标配8位国标PDUx2 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1066.71	1066.71	0
3-3	030501019001	服务器	1.名称:出入口控制管理电脑 2.规格:不低于3.0G,8G内存,1T硬盘,显卡512M,100/1000M自适应网卡,21″液晶显示器;Windows 7简体中文版 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	169.97	169.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 20 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030501019002	服务器	1.名称:视频监控管理电脑 2.规格:不低于3.0G,8G内存,独立显卡,1T硬盘,100/1000M自适应网卡,21″液晶显示器;Windows 7简体中文版 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	14376.16	43128.48	0
3-5	030502008001	配线架	1.名称:6类非屏蔽配线架 2.规格：1U 24口,自带理线器及信息模块;19英寸机柜式安装,支持22-26AWG;T568A或B;含数据或语音标签 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	架	2	527.73	1055.46	0
3-6	030501004001	存储设备	1.名称:16块8T硬盘 2.规格:配套正常数据滚动保存90天 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	14728.56	14728.56	0
3-7	030501015001	交换机	1.名称:24口千兆交换机 2.规格:配套 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	2424.24	4848.48	0
3-8	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:HDMI线 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	条	9	10.55	94.95	0
3-9	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称:门禁发卡器 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	771.48	771.48	0
3-10	030505001001	高清解码器	1.名称:高清解码器 3.规格：采用嵌入式系统,模块化设计,不少于12路HDMI接口输出,解码能力不低于19，2路200W@25fps;支持任意漫游、缩放 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2597.95	2597.95	0
3-11	030504004001	电视墙	1.名称:液晶拼接墙 2.规格:12台46’液晶拼接屏,含安装机柜,拼接控制器 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	5502.83	5502.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 21 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030506007001	出入口控制设备	1.名称:门禁控制器(含箱) 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	1238.49	14861.88	0
3-13	030904003001	按钮	1.名称:出门按钮 2.安装方式:壁装 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	12	84.34	1012.08	0
3-14	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格：M1非接触式读卡技术,读卡距离在5cm~15cm,支持峰鸣器和LED灯拒绝信号反馈,可以自定义卡加密格式。 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	412	4944	0
3-15	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称:双门磁力锁 2.规格：拉力:单门不低于270KG,双门不低于270KG*2带门磁信号通过UL防火认证 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	594.55	7134.6	0
3-16	030506010001	监控摄像设备	1.名称:彩色枪型摄像机(带支架) 2.规格:200万高清红外枪型网络摄像机， 1/2.9″ Exmor? 逐行扫描CMOS, 2.8~12mm高清镜头， 30-40米红外灯， H.265压缩, 真实日夜转换， 数字宽动态， ONVIF Profile S, 支持MicroSD卡， 内置视频遮挡检测， PoE以太网供电， 24VAC/12VDC, IP66防护等级 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	19	2102.41	39945.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 22 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030412003008	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	28.15	116.81	3288.2	0
3-18	030412003009	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	104.6	160.09	16745.41	0
3-19	030412003010	铁构件	1.名称:桥架支架 2.含除锈、刷油，详见图纸、技术要求及相关规范 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	123.6	32.55	4023.18	0
3-20	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	252.13	14.3	3605.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 23 页，共 26 页

标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	107.4	18.64	2001.94	0
3-22	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP6，带水晶头 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	950.57	6.35	6036.12	0
3-23	030412004006	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-RYY-2*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	54.96	7.05	387.47	0
3-24	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-RYY-4*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	51	6.47	329.97	0
3-25	030412004008	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-RYYP-6*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	56.4	13.22	745.61	0
4		消防电系统					231088.74	0
4-1	030904009001	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.规格型号:综合考虑 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5566.78	5566.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 24 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030904001001	点型探测器	1.名称:编码型感烟探测器 2.规格型号:编码型、含底座、与主机厂家配套 3.安装方式:吸顶安装,水平距墙边≥0.5m,避免与造型冲突 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	220	118.28	26021.6	0
4-3	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.4m 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	22	92.99	2045.78	0
4-4	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格型号:自带输出模块、与主机厂家配套 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	22	287.48	6324.56	0
4-5	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防应急广播 2.安装方式:底距地2.5m 3.规格型号:与主机厂家配套 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	12	112.06	1344.72	0
4-6	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容,含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3065.83	25.41	77902.74	0
4-7	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容,含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	766.22	29.82	22848.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 25 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030412004009	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZAN-BYJ-2.5 3.配线部位:综合考虑 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1941.6	5.43	10542.89	0
4-9	030412004010	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZAN-RYJS-2x1.5 3.配线部位:综合考虑 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2843.6	5.84	16606.62	0
4-10	030412004011	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZAN-RYJSP-2x1.5 3.配线部位:综合考虑 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	783.87	8.33	6529.64	0
4-11	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：墙面开槽 2.开槽及修复 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	236	6.91	1630.76	0
4-12	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	276	145.79	40238.04	0
4-13	030909004001	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	916.68	916.68	0
4-14	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统装置调试 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	12569.25	12569.25	0
5		气体灭火系统					29161.46	0
5-1	030904009002	气体灭火控制盘	1.名称:气体灭火控制盘 2.规格型号:自带输出模块、与主机厂家配套 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	2648.7	7946.1	0
5-2	030904004002	声光报警器	1.名称:声光警报器 2.规格型号:自带输出模块、与主机厂家配套 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	22	287.48	6324.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030904003003	按钮	1.名称:气体灭火紧急启动/停止按钮 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	134.8	404.4	0
5-4	080803018001	放气指示灯	1.名称:气体灭火喷放指示灯 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	11	376.02	4136.22	0
5-5	030413013006	压力开关	1.名称:气体灭火压力开关 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	14	77.91	1090.74	0
5-6	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	480.76	14.3	6874.87	0
5-7	030412004012	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZCN-RYJS-2*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	480.76	4.96	2384.57	0
合计							1056594.54	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					32656.78
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22717.18
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	18451.04
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4266.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9939.6
1-9-1	011601001025	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9939.6	9939.6
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							32656.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	98032.62
合计					98032.62

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3304.71	0	78.1	287.44	3304.71	0	78.1
小计								287.44	3304.71	0	78.1

清单项目综合单价　3670.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费	元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	1368.14	0	78.1	287.44	1368.14	0	78.1
小计								287.44	1368.14	0	78.1

清单项目综合单价　1733.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费	元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	1368.14	0	78.1	287.44	1368.14	0	78.1
小计								287.44	1368.14	0	78.1

清单项目综合单价　1733.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费	元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3610.71	0	78.1	287.44	3610.71	0	78.1
小计								287.44	3610.71	0	78.1

清单项目综合单价　3976.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费	元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	7792.71	0	78.1	287.44	7792.71	0	78.1
小计								287.44	7792.71	0	78.1

清单项目综合单价　8158.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费	元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	7792.71	0	78.1	287.44	7792.71	0	78.1
小计								287.44	7792.71	0	78.1
清单项目综合单价											8158.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	7792.71	0	78.1	287.44	7792.71	0	78.1
小计								287.44	7792.71	0	78.1
清单项目综合单价											8158.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3916.71	0	78.1	287.44	3916.71	0	78.1
小计								287.44	3916.71	0	78.1
清单项目综合单价											4282.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3916.71	0	78.1	287.44	3916.71	0	78.1
小计								287.44	3916.71	0	78.1
清单项目综合单价											4282.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	6976.71	0	78.1	287.44	6976.71	0	78.1
小计								287.44	6976.71	0	78.1
清单项目综合单价											7342.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	6976.71	0	78.1	287.44	6976.71	0	78.1
小计								287.44	6976.71	0	78.1
清单项目综合单价											7342.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66	0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885	9.54		
	机械										
项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	5446.71	0	78.1	287.44	5446.71	0	78.1
小计								287.44	5446.71	0	78.1
清单项目综合单价											5812.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66	0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885	9.54		
	机械										
项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	13096.71	0	78.1	287.44	13096.71	0	78.1
小计								287.44	13096.71	0	78.1
清单项目综合单价											13462.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66	0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885	9.54		
	机械										
项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	6874.71	0	78.1	287.44	6874.71	0	78.1
小计								287.44	6874.71	0	78.1
清单项目综合单价											7240.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66	0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885	9.54		
	机械										
项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	7792.71	0	78.1	287.44	7792.71	0	78.1
小计								287.44	7792.71	0	78.1
清单项目综合单价											8158.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891	59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592	154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757	73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66	0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885	9.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	4222.71	0	78.1	287.44	4222.71	0	78.1
小计								287.44	4222.71	0	78.1
清单项目综合单价											4588.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3610.71	0	78.1	287.44	3610.71	0	78.1
小计								287.44	3610.71	0	78.1
清单项目综合单价											3976.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3610.71	0	78.1	287.44	3610.71	0	78.1
小计								287.44	3610.71	0	78.1
清单项目综合单价											3976.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	2076.11	0	78.1	287.44	2076.11	0	78.1
小计								287.44	2076.11	0	78.1
清单项目综合单价											2441.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.919		1.3891		59.62		
		技工人工费			元	113.744		1.3592		154.6		
		高级技工人工费			元	53.222		1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402010001	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 控制柜1-ATxTb	台	1	470.26	13302.84	105.71	134.13	470.26	13302.84	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	13484.6766	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											14321.50980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.667		1.3891		114.83		
		技工人工费			元	221.798		1.3592		301.47		
		高级技工人工费			元	98.206		1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	1.356		3.334		4.52		
		槽钢 12			m	3.399		50.05		170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.33		3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4			kg	2.282		4.87		11.11		
		钢垫板夹板			kg	0.2		4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.3		11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3		2.01		
		焊锡丝			kg	0.2		66.9		13.38		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010002	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 控制柜1-ATxfb-1	台	1	470.26	13302.84	105.71	134.13	470.26	13302.84	105.71	134.13
小计								470.26	13302.84	105.71	134.13

清单项目综合单价 14012.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
		技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
		高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	030402010003	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 控制柜1-ATxfb-2	台	1	470.26	2520.72	105.71	134.13	470.26	2520.72	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	2702.5566	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 3539.38980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	484.61	9156.63	5.8	586.48	4.8461	91.5663	0.058	5.8648
小计								4.8461	91.5663	0.058	5.8648

清单项目综合单价 102.33520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.06	1.3891	1.47		
		技工人工费	元	2.027	1.3592	2.76		
		高级技工人工费	元	0.45	1.3757	0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	302.81	1056.43	4.22	133.25	3.0281	10.5643	0.0422	1.3325
小计								3.0281	10.5643	0.0422	1.3325

清单项目综合单价 14.96710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.662	1.3891	0.92		
		技工人工费	元	1.267	1.3592	1.72		
		高级技工人工费	元	0.282	1.3757	0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	803.68	24400.15	12.3	1433.55	8.0368	244.0015	0.123	14.3355
小计								8.0368	244.0015	0.123	14.3355

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									266.49680000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.942	1.3891	2.7			
		技工人工费	元	3.097	1.3592	4.21			
		高级技工人工费	元	0.821	1.3757	1.13			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	590.48	0.06			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	740.17	14010.28	12.3	897.25	7.4017	140.1028	0.123	8.9725
小计								7.4017	140.1028	0.123	8.9725

清单项目综合单价									156.60000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.619	1.3891	2.25			
		技工人工费	元	3.097	1.3592	4.21			
		高级技工人工费	元	0.685	1.3757	0.94			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	590.48	0.06			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	740.17	15248.54	12.3	959.17	7.4017	152.4854	0.123	9.5917
小计								7.4017	152.4854	0.123	9.5917

清单项目综合单价									169.60180000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.619	1.3891	2.25			
		技工人工费	元	3.097	1.3592	4.21			
		高级技工人工费	元	0.685	1.3757	0.94			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	590.48	0.06			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	666.15	16630.22	11.17	1008.59	6.6615	166.3022	0.1117	10.0859
小计								6.6615	166.3022	0.1117	10.0859

清单项目综合单价									183.16130000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.457	1.3891	2.02			
		技工人工费	元	2.788	1.3592	3.79			
		高级技工人工费	元	0.616	1.3757	0.85			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	590.48	0.06			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	403.74	7088.15	5.8	461.66	4.0374	70.8815	0.058	4.6166
小计								4.0374	70.8815	0.058	4.6166

清单项目综合单价									79.59350000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.882	1.3891	1.23			
		技工人工费	元	1.689	1.3592	2.3			
		高级技工人工费	元	0.375	1.3757	0.52			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	403.74	3054.21	5.8	259.96	4.0374	30.5421	0.058	2.5996
小计								4.0374	30.5421	0.058	2.5996

清单项目综合单价									37.23710000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.882	1.3891	1.23			
		技工人工费	元	1.689	1.3592	2.3			
		高级技工人工费	元	0.375	1.3757	0.52			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05			

项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	403.74	3054.21	5.8	259.96	4.0374	30.5421	0.058	2.5996
小计								4.0374	30.5421	0.058	2.5996

清单项目综合单价									37.23710000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	0.882	1.3891	1.23			

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.689	1.3592	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375	1.3757	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.37	8104.21	5.27	501.74	3.6337	81.0421	0.0527	5.0174
小计								3.6337	81.0421	0.0527	5.0174

清单项目综合单价 89.74590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.794	1.3891	1.1		
		技工人工费	元	1.52	1.3592	2.07		
		高级技工人工费	元	0.338	1.3757	0.46		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤95 ^	100m	0.01	2948	45712.15	57.09	3069.79	29.48	457.1215	0.5709	30.6979
小计								29.48	457.1215	0.5709	30.6979

清单项目综合单价 517.87030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.906	1.3891	12.37		
		技工人工费	元	12.115	1.3592	16.47		
		高级技工人工费	元	0.467	1.3757	0.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.016	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.003	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	932.52	0.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50< S≤70 ^	100m	0.01	2433.21	32152.2	57.09	2255.57	24.3321	321.522	0.5709	22.5557
小计								24.3321	321.522	0.5709	22.5557

清单项目综合单价 368.98070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.649	1.3891	9.24		
		技工人工费	元	9.927	1.3592	13.49		
		高级技工人工费	元	1.166	1.3757	1.6		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.016	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.003	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	932.52	0.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10< S≤25 ^	100m	0.01	1019.84	11915.1	57.09	869.7	10.1984	119.151	0.5709	8.697
小计								10.1984	119.151	0.5709	8.697

清单项目综合单价 138.61730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.56	1.3891	3.56		
		技工人工费	元	4.532	1.3592	6.16		
		高级技工人工费	元	0.35	1.3757	0.48		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.003	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	932.52	0.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ^	100m	0.01	551.44	570.48	0	174.44	5.5144	5.7048	0	1.7444
小计								5.5144	5.7048	0	1.7444

清单项目综合单价 12.96360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.659	1.3891	0.92		
		技工人工费	元	2.359	1.3592	3.21		
		高级技工人工费	元	1.012	1.3757	1.39		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.79	79.51	0.53	19.3	57.79	79.51	0.53	19.3
小计								57.79	79.51	0.53	19.3
清单项目综合单价											157.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.879		1.3891		9.56		
		技工人工费			元	24.75		1.3592		33.64		
		高级技工人工费			元	10.608		1.3757		14.59		
	材料	焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-10			个	3.76		1.68		6.32		
		其他材料费			元	3.18		0.885		2.81		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885		0.53		
项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	95.99	107.97	1.42	30.9	95.99	107.97	1.42	30.9
小计								95.99	107.97	1.42	30.9
清单项目综合单价											236.28000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.508		1.3891		15.99		
		技工人工费			元	41.046		1.3592		55.79		
		高级技工人工费			元	17.601		1.3757		24.21		
	材料	焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
		固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		铜接线端子 DT-35			个	3.76		2.74		10.3		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.59	118.65	1.42	37.15	117.59	118.65	1.42	37.15
小计								117.59	118.65	1.42	37.15
清单项目综合单价											274.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.02		1.3891		19.48		
		技工人工费			元	50.292		1.3592		68.36		
		高级技工人工费			元	21.627		1.3757		29.75		
	材料	焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
		铜接线端子 DT-50			个	3.76		5.58		20.98		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10<S≤25	个	1	99.06	10.91	0.12	26.77	99.06	10.91	0.12	26.77
小计								99.06	10.91	0.12	26.77
清单项目综合单价											136.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.021		1.3891		25.03		
		技工人工费			元	44.804		1.3592		60.9		
		高级技工人工费			元	9.546		1.3757		13.13		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下			套	2.02		0.23		0.46		
		固定卡子 Φ40mm			个	1.03		1.17		1.21		
		裸铜线 10mm2			m	0.01		13.48		0.13		
		铜接线端子 DT-25			个	3.03		2.48		7.51		
		矿物绝缘电力电缆终端头			个	1		0		0		
		标志牌			个	1		0.71		0.71		
	机械	手动液压卡压钳			台班	0.01		11.59		0.12		
项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-166	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	163.08	34.64	1.16	44.97	163.08	34.64	1.16	44.97
小计								163.08	34.64	1.16	44.97
清单项目综合单价											243.85000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.668		1.3891		50.94		
		技工人工费			元	72.847		1.3592		99.01		
		高级技工人工费			元	9.546		1.3757		13.13		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下			套	3.03		0.23		0.7		
		固定卡子 Φ40mm			个	1.03		1.17		1.21		
		裸铜线 10mm2			m	0.5		13.48		6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头			个	1		0		0		
		标志牌			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
		铜接线端子 DT-70			个	3.03		8.05		24.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动液压卡压钳		台班	0.1	11.59	1.16		
项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95	个	1	210.81	30.76	0.7	57.37	210.81	30.76	0.7	57.37
小计								210.81	30.76	0.7	57.37
清单项目综合单价											299.64000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.805	1.3891		73.35		
		技工人工费			元	88.045	1.3592		119.67		
		高级技工人工费			元	12.935	1.3757		17.79		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下			套	2.02	0.23		0.46		
		裸铜线 10mm2			m	0.5	13.48		6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头			个	1	0		0		
		标志牌			个	1	0.71		0.71		
		其他材料费			元	1	0.885		0.89		
		固定卡子 Φ63mm			个	1.03	2.08		2.14		
		铜接线端子 DT-95			个	3.03	6.54		19.82		
	机械	手动液压卡压钳			台班	0.06	11.59		0.7		
项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	172.53	355.55	0	63.44	1.7253	3.5555	0	0.6344
小计								1.7253	3.5555	0	0.6344
清单项目综合单价											5.91520000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.203	1.3891		0.28		
		技工人工费			元	0.888	1.3592		1.21		
		高级技工人工费			元	0.172	1.3757		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003	0.56		0		
		焊锡			kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.006	0.885		0.01		
	机械										
项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.19	864.28	0	78.73	1.3419	8.6428	0	0.7873
小计								1.3419	8.6428	0	0.7873
清单项目综合单价											10.77200000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.158	1.3891		0.22		
		技工人工费			元	0.691	1.3592		0.94		
		高级技工人工费			元	0.134	1.3757		0.18		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡			kg	0.001	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.007	0.885		0.01		
	机械										
项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	172.53	414.71	0	66.4	1.7253	4.1471	0	0.664
小计								1.7253	4.1471	0	0.664
清单项目综合单价											6.53640000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.203	1.3891		0.28		
		技工人工费			元	0.888	1.3592		1.21		
		高级技工人工费			元	0.172	1.3757		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003	0.56		0		
		焊锡			kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.006	0.885		0.01		
	机械										
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	172.53	646.71	0	78	1.7253	6.4671	0	0.78
小计								1.7253	6.4671	0	0.78
清单项目综合单价											8.97240000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.203	1.3891		0.28		
		技工人工费			元	0.888	1.3592		1.21		
		高级技工人工费			元	0.172	1.3757		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003	0.56		0		
		焊锡			kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.006	0.885		0.01		
	机械										
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	129.72	606.66	0	64.65	1.2972	6.0666	0	0.6465
小计								1.2972	6.0666	0	0.6465
清单项目综合单价											8.01030000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.153	1.3891	0.21		
		技工人工费	元	0.667	1.3592	0.91		
		高级技工人工费	元	0.129	1.3757	0.18		
	材料	焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.011	0.62	0.01		
	机械							

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	36.61	12.2	1.33	10.39	3.661	1.22	0.133	1.039
小计								3.661	1.22	0.133	1.039

清单项目综合单价 6.05300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.626	1.3891	0.87		
		技工人工费	元	1.41	1.3592	1.92		
		高级技工人工费	元	0.636	1.3757	0.87		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料软管 Φ5mm	m	0.01	0.22	0		
		铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.15	0.885	0.13		

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.1	619.03	5.27	132.44	38.21	61.903	0.527	13.244
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								67.594	70.093	0.946	21.459

清单项目综合单价 160.09200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3891	22.49		
		技工人工费	元	20.368	1.3592	27.68		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3757	17.42		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.96	0.25		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	610.92	1456.98	10.55	235.27	61.092	145.698	1.055	23.527
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								90.476	153.888	1.474	31.742

清单项目综合单价 277.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.348	1.3891	28.27		
		技工人工费	元	29.674	1.3592	40.33		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3757	21.88		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.51	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	826.74	2003.54	15.82	320.08	82.674	200.354	1.582	32.008
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								112.058	208.544	2.001	40.223

清单项目综合单价 362.82600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.264	1.3891	33.71		
		技工人工费	元	38.416	1.3592	52.22		
		高级技工人工费	元	19.001	1.3757	26.14		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		电线 BV-6	m	0.045	5.96	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	527.45	1.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1052.39	2533.17	21.1	406.65	105.239	253.317	2.11	40.665
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								134.623	261.507	2.529	48.88

清单项目综合单价 447.53900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	28.306	1.3891	39.32		
		技工人工费	元	47.581	1.3592	64.67		
		高级技工人工费	元	22.266	1.3757	30.63		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.96	0.25		
		其他材料费	元	0.458	0.885	0.41		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	527.45	2.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.1	619.03	5.27	132.44	38.21	61.903	0.527	13.244
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								67.594	70.093	0.946	21.459
清单项目综合单价											160.09200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3891	22.49		
		技工人工费	元	20.368	1.3592	27.68		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3757	17.42		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.96	0.25		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	610.92	1456.98	10.55	235.27	61.092	145.698	1.055	23.527
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								90.476	153.888	1.474	31.742
清单项目综合单价											277.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.348	1.3891	28.27		
		技工人工费	元	29.674	1.3592	40.33		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3757	21.88		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.51	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003007	项目名称	铁构件	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	998.5	512.59	114.89	298.06	9.985	5.1259	1.1489	2.9806
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	726.94	22.2	101.83	200.75	7.2694	0.222	1.0183	2.0075
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								18.9009	5.7638	2.414	5.4623
清单项目综合单价											32.54100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.145	1.3891	4.37		
		技工人工费	元	8.157	1.3592	11.09		
		高级技工人工费	元	2.504	1.3757	3.44		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.4	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.042	11.83	0.5		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.023	17.33	0.4		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.026	0.885	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.8	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	150.07	2.1		

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	679.48	543.98	0	207.01	6.7948	5.4398	0	2.0701
小计								6.7948	5.4398	0	2.0701
清单项目综合单价											14.30470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.798	1.3891	1.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.498	1.3592	4.75		
		高级技工人工费	元	0.677	1.3757	0.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	898.85	909.45	27.12	285.27	8.9885	9.0945	0.2712	2.8527
				小计				8.9885	9.0945	0.2712	2.8527

清单项目综合单价	21.20690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.056	1.3891	1.47		
		技工人工费	元	4.628	1.3592	6.29		
		高级技工人工费	元	0.895	1.3757	1.23		
	材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.155	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.26	8.51		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.165	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.155	0.16	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	272.71	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1177.9	1769.89	27.12	402.13	11.779	17.6989	0.2712	4.0213
				小计				11.779	17.6989	0.2712	4.0213

清单项目综合单价	33.77040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.384	1.3891	1.92		
		技工人工费	元	6.065	1.3592	8.24		
		高级技工人工费	元	1.173	1.3757	1.61		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.155	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016	11.83	0.19		
		沥青清漆	kg	0.006	11.68	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.21	16.7		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.165	3.58	0.59		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.155	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	272.71	0.27		

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1806.23	1390.89	27.12	549.45	18.0623	13.9089	0.2712	5.4945
				小计				18.0623	13.9089	0.2712	5.4945

清单项目综合单价	37.73690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.122	1.3891	2.95		
		技工人工费	元	9.3	1.3592	12.64		
		高级技工人工费	元	1.798	1.3757	2.47		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.155	0.29	0.04		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.6	11.95		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.165	2.72	0.45		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.855	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.155	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.059	0.885	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.173	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.012	6.37	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.005	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.004	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	272.71	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	3224.82	3025.97	38.03	1007.37	32.2482	30.2597	0.3803	10.0737
				小计				32.2482	30.2597	0.3803	10.0737

清单项目综合单价	72.96190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.789	1.3891	5.26		
		技工人工费	元	16.604	1.3592	22.57		
		高级技工人工费	元	3.211	1.3757	4.42		
	材料	锁紧螺母 M3×40～50	个	0.155	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.38	26.14		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.165	7.58	1.25		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.68	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.155	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.069	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.006	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.007	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.014	5.31	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓 M6	套	0.673	0.52	0.35		
		接地管卡 DN50	个	0.33	1.11	0.37		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	272.71	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		

项目编码	030412001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.52	70.47	0	43.09	14.952	7.047	0	4.309
小计								14.952	7.047	0	4.309
清单项目综合单价								26.30800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.757	1.3891	2.44		
		技工人工费	元	7.699	1.3592	10.46		
		高级技工人工费	元	1.489	1.3757	2.05		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.24	2.31		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
	机械							

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~	10套	0.1	271.81	1177.24	0	130.79	27.181	117.724	0	13.079
小计								27.181	117.724	0	13.079
清单项目综合单价								157.98400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3891	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3592	16.61		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3757	3.79		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 ~	10套	0.1	384.72	1327.24	0	168.17	38.472	132.724	0	16.817
小计								38.472	132.724	0	16.817
清单项目综合单价								188.01300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.908	1.3891	9.6		
		技工人工费	元	17.297	1.3592	23.51		
		高级技工人工费	元	3.902	1.3757	5.37		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~	10套	0.1	271.81	1517.24	0	147.79	27.181	151.724	0	14.779
小计								27.181	151.724	0	14.779
清单项目综合单价								193.68400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3891	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3592	16.61		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3757	3.79		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003004	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 ~	10套	0.1	384.72	1737.24	0	188.67	38.472	173.724	0	18.867
小计								38.472	173.724	0	18.867
清单项目综合单价								231.06300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.908	1.3891	9.6		
		技工人工费	元	17.297	1.3592	23.51		
		高级技工人工费	元	3.902	1.3757	5.37		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) 800<C≤1100 ~	10套	0.1	330.36	622.47	0	118.55	33.036	62.247	0	11.855
小计								33.036	62.247	0	11.855
清单项目综合单价								107.13800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.932	1.3891	8.24		
		技工人工费	元	14.852	1.3592	20.19		
		高级技工人工费	元	3.35	1.3757	4.61		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.694	0.885	0.61		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	462.2	615.98	0	153.1	46.22	61.598	0	15.31
小计								46.22	61.598	0	15.31

清单项目综合单价 123.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.431	1.3891	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3592	32.35		
		高级技工人工费	元	4.601	1.3757	6.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	541.02	802.9	0	183.31	54.102	80.29	0	18.331
小计								54.102	80.29	0	18.331

清单项目综合单价 152.72300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.357	1.3891	8.83		
		技工人工费	元	27.856	1.3592	37.86		
		高级技工人工费	元	5.386	1.3757	7.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.612	0.44	0.27		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.612	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	462.2	803.64	0	162.49	46.22	80.364	0	16.249
小计								46.22	80.364	0	16.249

清单项目综合单价 142.83300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.431	1.3891	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3592	32.35		
		高级技工人工费	元	4.601	1.3757	6.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	462.2	803.64	0	162.49	46.22	80.364	0	16.249
小计								46.22	80.364	0	16.249

清单项目综合单价 142.83300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.431	1.3891	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3592	32.35		
		高级技工人工费	元	4.601	1.3757	6.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联单控跷板开关	10套	0.1	123.54	146.34	0	40.01	12.354	14.634	0	4.001
小计								12.354	14.634	0	4.001

清单项目综合单价 30.98900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.451	1.3891	2.02		
		技工人工费	元	6.361	1.3592	8.65		
		高级技工人工费	元	1.23	1.3757	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明双联单控跷板开关	10套	0.1	127.79	152.54	0	41.44	12.779	15.254	0	4.144
小计								12.779	15.254	0	4.144

清单项目综合单价 32.17700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.502	1.3891	2.09		
		技工人工费	元	6.58	1.3592	8.94		
		高级技工人工费	元	1.272	1.3757	1.75		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明三联单控跷板开关	10套	0.1	132.06	191.44	0	44.51	13.206	19.144	0	4.451
小计								13.206	19.144	0	4.451

清单项目综合单价 36.80100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.552	1.3891	2.16		
		技工人工费	元	6.799	1.3592	9.24		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3757	1.81		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明翘板单控跷板开关	10套	0.1	136.32	253.04	0	48.72	13.632	25.304	0	4.872
小计								13.632	25.304	0	4.872

清单项目综合单价 43.80800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.602	1.3891	2.23		
		技工人工费	元	7.019	1.3592	9.54		
		高级技工人工费	元	1.357	1.3757	1.87		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	345.06	977.45	0	140.18	34.506	97.745	0	14.018
小计								34.506	97.745	0	14.018

清单项目综合单价 146.26900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.054	1.3891	5.63		
		技工人工费	元	17.766	1.3592	24.15		
		高级技工人工费	元	3.436	1.3757	4.73		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	66.9	0.07		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	143.71	177.79	0	46.91	14.371	17.779	0	4.691
小计								14.371	17.779	0	4.691

清单项目综合单价 36.84100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3891	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3592	11.18		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3757	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	143.71	310.29	0	53.54	14.371	31.029	0	5.354
小计								14.371	31.029	0	5.354

清单项目综合单价 50.75400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3891	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3592	11.18		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3757	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.46	29.37	0	18.53	6.446	2.937	0	1.853
小计								6.446	2.937	0	1.853

清单项目综合单价 11.23600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251	1.3891	1.74		
		技工人工费	元	2.82	1.3592	3.83		
		高级技工人工费	元	0.636	1.3757	0.87		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	63.51	23.39	0	17.97	6.351	2.339	0	1.797
小计								6.351	2.339	0	1.797

清单项目综合单价 10.48700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.127	1.3891	1.57		
		技工人工费	元	2.663	1.3592	3.62		
		高级技工人工费	元	0.849	1.3757	1.17		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	1.03	0.31	0.32		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	1.03	0.16	0.16		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.033	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.03	38.02	19.51	42.73	14.903	3.802	1.951	4.273
小计								14.903	3.802	1.951	4.273

清单项目综合单价 24.92900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.764	1.3891	2.45		
		技工人工费	元	7.959	1.3592	10.82		
		高级技工人工费	元	1.188	1.3757	1.63		
	材料	镀锌圆钢 Φ10mm	m	1.015	2.66	2.7		
		镀锌扁钢 40×4	m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.078	0.5	0.04		
		砂	m3	0.0002	126.21	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费	元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	150.07	1.95		
项目编码	030410005002	项目名称	接闪带		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-66	避雷网安装均压环敷设 暗敷扁钢	10m	0.1	42.28	64.74	12.01	15.29	4.228	6.474	1.201	1.529
小计								4.228	6.474	1.201	1.529
清单项目综合单价								13.43200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.501	1.3891	0.7		
		技工人工费	元	2.257	1.3592	3.07		
		高级技工人工费	元	0.339	1.3757	0.47		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.015	6.12	6.21		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		其他材料费	元	0.028	0.885	0.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	150.07	1.2		
项目编码	030410003001	项目名称	引下线		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	105.71	2.35	24.01	29.81	10.571	0.235	2.401	2.981
小计								10.571	0.235	2.401	2.981
清单项目综合单价								16.18800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251	1.3891	1.74		
		技工人工费	元	5.64	1.3592	7.67		
		高级技工人工费	元	0.849	1.3757	1.17		
	材料	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	150.07	2.4		
项目编码	080603003001	项目名称	UPS不间断电源设备		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 30＜C≤100	台	1	1173.69	29219.02	21.68	312.91	1173.69	29219.02	21.68	312.91
小计								1173.69	29219.02	21.68	312.91
清单项目综合单价								30727.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.859	1.3891	298.46		
		技工人工费	元	477.373	1.3592	648.85		
		高级技工人工费	元	164.559	1.3757	226.38		
	材料	热缩套管 Φ6mm	m	0.31	7.26	2.25		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	3.55	3.28	11.64		
		其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04	541.96	21.68		
项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.33	760.18	0	94.2	212.33	760.18	0	94.2
小计								212.33	760.18	0	94.2
清单项目综合单价								1066.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.857	1.3891	212.33		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							
项目编码	030501019001	项目名称	服务器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 出入口控制管理电脑	台（套）	1	132.41	1.77	0.62	35.17	132.41	1.77	0.62	35.17
小计								132.41	1.77	0.62	35.17
清单项目综合单价								169.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3757	132.41		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.885	0.62		
项目编码	030501019002	项目名称	服务器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 视频监控管理电脑	台（套）	1	132.41	14207.96	0.62	35.17	132.41	14207.96	0.62	35.17
小计								132.41	14207.96	0.62	35.17
清单项目综合单价								14376.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3757	132.41		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.885	0.62		
项目编码	030502008001	项目名称	配线架		计量单位	架		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24	架	1	52.67	461.07	0	13.99	52.67	461.07	0	13.99
小计								52.67	461.07	0	13.99
清单项目综合单价								527.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.575	1.3891	10.52		
		技工人工费	元	31.01	1.3592	42.15		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							
项目编码	030501004001	项目名称	存储设备		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-25换	光盘库安装 ≤50盘 16出ST硬盘	台	1	306.03	13634.52	23.61	764.4	306.03	13634.52	23.61	764.4
小计								306.03	13634.52	23.61	764.4
清单项目综合单价											14728.56000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	43.828		1.3891		60.88		
		高级技工人工费			元	178.202		1.3757		245.15		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	26.68		0.885		23.61		
项目编码	030501015001	项目名称		交换机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	162.3	2214.16	4.43	43.35	162.3	2214.16	4.43	43.35
小计								162.3	2214.16	4.43	43.35
清单项目综合单价											2424.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	117.975		1.3757		162.3		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	5		0.885		4.43		
项目编码	030502007001	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-132	制作（打接）音频线	条	1	3.01	6.38	0.04	1.12	3.01	6.38	0.04	1.12
小计								3.01	6.38	0.04	1.12
清单项目综合单价											10.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.164		1.3891		3.01		
	材料	金银线 2×100芯			m	1.02		2.35		2.4		
		音频端子			个	2		1.77		3.54		
		其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.05		0.885		0.04		
项目编码	030506008001	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-57	门禁发卡器	套	1	6.77	762.83	0	1.88	6.77	762.83	0	1.88
小计								6.77	762.83	0	1.88
清单项目综合单价											771.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.082		1.3891		1.5		
		技工人工费			元	3.877		1.3592		5.27		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械											
项目编码	030505001001	项目名称		高清解码器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-33	编解码器	台	1	302.66	2214.16	0.89	80.24	302.66	2214.16	0.89	80.24
小计								302.66	2214.16	0.89	80.24
清单项目综合单价											2597.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	220.002		1.3757		302.66		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	1		0.885		0.89		
项目编码	030504004001	项目名称		电视墙				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-120	监视器 尺寸in(寸) in >32 "	台	1	150.48	5312.39	0	39.96	150.48	5312.39	0	39.96
小计								150.48	5312.39	0	39.96
清单项目综合单价											5502.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.643		1.3891		30.06		
		技工人工费			元	88.598		1.3592		120.42		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030506007001	项目名称		出入口控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.42	1170.8	0	14.27	53.42	1170.8	0	14.27
小计								53.42	1170.8	0	14.27
清单项目综合单价											1238.49000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.575		1.3891		10.52		
		技工人工费			元	31.563		1.3592		42.9		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030904003001	项目名称		按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 普通型 出门按钮	个	1	21.38	54.57	0	8.39	21.38	54.57	0	8.39
小计								21.38	54.57	0	8.39
清单项目综合单价											84.34000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.256		1.3891		4.52		
		技工人工费			元	9.404		1.3592		12.78		
		高级技工人工费			元	2.966		1.3757		4.08		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫			10套	0.2		1.33		0.27		
		塑料软管			m	0.05		15.44		0.77		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
	机械											
项目编码	030506006001	项目名称		出入口目标识别设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.13	310.62	0	21.25	80.13	310.62	0	21.25
小计								80.13	310.62	0	21.25
清单项目综合单价											412.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3891	16.16		
		技工人工费	元	47.068	1.3592	63.97		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506008002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 双门磁力锁	台	1	206.92	332.75	0	54.88	206.92	332.75	0	54.88
小计								206.92	332.75	0	54.88
清单项目综合单价											594.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.3891	41.34		
		技工人工费	元	121.823	1.3592	165.58		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机	台	1	188.11	1861.07	3.1	50.13	188.11	1861.07	3.1	50.13
小计								188.11	1861.07	3.1	50.13
清单项目综合单价											2102.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3891	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3592	150.53		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030412003008	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ^	10m	0.1	222.65	398.84	5.27	79.24	22.265	39.884	0.527	7.924
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								51.649	48.074	0.946	16.139
清单项目综合单价											116.80800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.34	1.3891	18.53		
		技工人工费	元	13.913	1.3592	18.91		
		高级技工人工费	元	10.327	1.3757	14.21		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		电线 BV-6	m	0.05	5.96	0.3		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003009	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ^	10m	0.1	382.1	619.03	5.27	132.44	38.21	61.903	0.527	13.244
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								67.594	70.093	0.946	21.459
清单项目综合单价											160.09200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3891	22.49		
		技工人工费	元	20.368	1.3592	27.68		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3757	17.42		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.96	0.25		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003010	项目名称	铁构件	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	998.5	512.59	114.89	298.06	9.985	5.1259	1.1489	2.9806
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	726.94	22.2	101.83	200.75	7.2694	0.222	1.0183	2.0075
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								18.9009	5.7638	2.414	5.4623
清单项目综合单价											32.54100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.145	1.3891	4.37		
		技工人工费	元	8.157	1.3592	11.09		
		高级技工人工费	元	2.504	1.3757	3.44		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢(综合)	kg	0.75	3.4	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.042	11.83	0.5		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.023	17.33	0.4		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.026	0.885	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.8	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	150.07	2.1		

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	679.48	543.98	0	207.01	6.7948	5.4398	0	2.0701
小计								6.7948	5.4398	0	2.0701
清单项目综合单价											14.30470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.798	1.3891	1.11		
	技工人工费	元	3.498	1.3592	4.75		
	高级技工人工费	元	0.677	1.3757	0.93		
材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
	套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
机械							

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	915.89	672.08	0	275.97	9.1589	6.7208	0	2.7597
小计								9.1589	6.7208	0	2.7597
清单项目综合单价											18.63940000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.076	1.3891	1.49		
	技工人工费	元	4.716	1.3592	6.41		
	高级技工人工费	元	0.912	1.3757	1.25		
材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
	套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
机械							

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.43	235.49	3.43	90.72	2.9743	2.3549	0.0343	0.9072
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	0.050497	0.38	1.19	0	0.16	0.01918886	0.06009143	0	0.00807952
小计								2.99348886	2.41499143	0.0343	0.91527952
清单项目综合单价											6.35805981

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.299	1.3891	1.8		
	技工人工费	元	0.875	1.3592	1.19		
材料	水晶头	个	0.05	0.75	0.04		
	其他材料费	元	0.035	0.885	0.03		
机械	仪器仪表使用费	元	0.039	0.885	0.03		

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 WDZ-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	129.72	514.26	0	60.03	1.2972	5.1426	0	0.6003
小计								1.2972	5.1426	0	0.6003
清单项目综合单价											7.04010000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.153	1.3891	0.21		
	技工人工费	元	0.667	1.3592	0.91		
	高级技工人工费	元	0.129	1.3757	0.18		
材料	焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.011	0.62	0.01		
机械							

项目编码	030412004007	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	149.91	434.63	0	61.4	1.4991	4.3463	0	0.614
小计								1.4991	4.3463	0	0.614
清单项目综合单价											6.45940000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.176	1.3891	0.24		
	技工人工费	元	0.772	1.3592	1.05		
	高级技工人工费	元	0.148	1.3757	0.2		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
	汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05		
	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004008	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 -	100m单线	0.01	194.03	1024.62	0	102.58	1.9403	10.2462	0	1.0258
小计								1.9403	10.2462	0	1.0258
清单项目综合单价											13.21230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.228	1.3891	0.32		
		技工人工费	元	1	1.3592	1.36		
		高级技工人工费	元	0.193	1.3757	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-26	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) 200＜dr≤500	台	1	2088.5	2646.52	256.4	575.36	2088.5	2646.52	256.4	575.36
小计								2088.5	2646.52	256.4	575.36
清单项目综合单价											5566.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	295.568	1.3891	410.57		
		技工人工费	元	1002.053	1.3592	1361.99		
		高级技工人工费	元	229.656	1.3757	315.94		
	材料	白布	m2	0.34	4.82	1.64		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.38	66.9	25.42		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.62	6.67	4.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.95	1.59	1.51		
		线卡子	个	22	1.77	38.94		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.96	0.885	2.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	227.374	0.885	201.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	452.72	22.64		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	162.67	32.53		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	点型安装 离子型感烟探测器	只	1	42.46	60.75	0.75	14.32	42.46	60.75	0.75	14.32
小计								42.46	60.75	0.75	14.32
清单项目综合单价											118.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3891	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3592	27.69		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3757	6.42		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 手动报警按钮	只	1	38.24	42.39	0.11	12.25	38.24	42.39	0.11	12.25
小计								38.24	42.39	0.11	12.25
清单项目综合单价											92.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3891	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3592	24.92		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3757	5.84		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.23	206.36	0.89	25	55.23	206.36	0.89	25
小计								55.23	206.36	0.89	25
清单项目综合单价											287.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3891	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3592	35.99		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3757	8.46		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 消防应急广播	台	1	22.71	82.45	0.65	6.25	22.71	82.45	0.65	6.25
小计								22.71	82.45	0.65	6.25
清单项目综合单价								112.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3891	4.52		
		技工人工费	元	10.808	1.3592	14.69		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3757	3.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20 -	100m	0.01	1552.77	550.6	0	438.43	15.5277	5.506	0	4.3843
小计								15.5277	5.506	0	4.3843
清单项目综合单价								25.41800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.825	1.3891	2.54		
		技工人工费	元	7.995	1.3592	10.87		
		高级技工人工费	元	1.546	1.3757	2.13		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.229	1	0.23		
		面漆	kg	0.013	45.13	0.59		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.229	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25 -	100m	0.01	1603.88	907.73	0	469.8	16.0388	9.0773	0	4.698
小计								16.0388	9.0773	0	4.698
清单项目综合单价								29.81410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.885	1.3891	2.62		
		技工人工费	元	8.258	1.3592	11.22		
		高级技工人工费	元	1.597	1.3757	2.2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		木螺钉 M6×65	10个	0.154	1	0.15		
		面漆	kg	0.017	45.13	0.77		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.154	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
	机械							

项目编码	030412004009	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 -	100m单线	0.01	172.53	309.15	0	61.12	1.7253	3.0915	0	0.6112
小计								1.7253	3.0915	0	0.6112
清单项目综合单价								5.42800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.203	1.3891	0.28		
		技工人工费	元	0.888	1.3592	1.21		
		高级技工人工费	元	0.172	1.3757	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004010	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZAN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	127.79	401.17	0	53.87	1.2779	4.0117	0	0.5387
小计								1.2779	4.0117	0	0.5387
清单项目综合单价								5.82830000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15	1.3891	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3592	0.89		
		高级技工人工费	元	0.127	1.3757	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油 60#～70#		kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.005	0.885	0		
	机械								

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZAN-RYJSP-2x1.5	100m单线	0.01	127.79	638.47	0	65.74	1.2779	6.3847	0	0.6574
小计								1.2779	6.3847	0	0.6574
清单项目综合单价											8.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15	1.3891	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3592	0.89		
		高级技工人工费	元	0.127	1.3757	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0	1.162
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0	0.269
小计								5.388	0.092	0	1.431
清单项目综合单价											6.91100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.964	1.3592	5.39		
	材料	水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6	台	1	86.53	24.75	9.69	24.82	86.53	24.75	9.69	24.82
小计								86.53	24.75	9.69	24.82
清单项目综合单价											145.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.146	1.3891	22.43		
		技工人工费	元	47.157	1.3592	64.1		
	材料	棉纱	kg	0.02	9.38	0.19		
		六角螺栓 M12×20～100	套	2	0.73	1.46		
		管件 DN15以下	套	4	0	0		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.53	1.53		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.46	0.02		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	10.95	0.885	9.69		

项目编码	030909004001	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	3.4	138.2	50.08	39.44	41.89	469.88	170.272	134.096	142.426
小计								469.88	170.272	134.096	142.426
清单项目综合单价											916.67400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.361	1.3891	92.18		
		技工人工费	元	225.321	1.3592	306.26		
		高级技工人工费	元	51.925	1.3757	71.43		
	材料	电	kW·h	43.52	0.6	26.11		
		电池 5#	节	54.4	2.65	144.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	151.538	0.885	134.11		

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128<dr≤256	系统	1	8799.17	216.46	1133.36	2420.26	8799.17	216.46	1133.36	2420.26
小计								8799.17	216.46	1133.36	2420.26
清单项目综合单价											12569.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.3891	1729.74		
		技工人工费	元	4222.231	1.3592	5738.86		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3757	1330.57		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		电	kW·h	86	0.6	51.6		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

项目编码	030904009002	项目名称	气体灭火控制盘	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-23	多线制报警控制器 路数Ls(路) Ls≤8	套	1	752.44	1597.35	92.93	205.98	752.44	1597.35	92.93	205.98
小计								752.44	1597.35	92.93	205.98
清单项目综合单价											2648.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	108.217	1.3891	150.32		
		技工人工费	元	442.993	1.3592	602.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	105	0.885	92.93		

项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.23	206.36	0.89	25	55.23	206.36	0.89	25
小计								55.23	206.36	0.89	25

清单项目综合单价	287.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3891	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3592	35.99		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3757	8.46		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 气体灭火紧急启动/停	只	1	38.24	82.21	0.11	14.24	38.24	82.21	0.11	14.24
小计								38.24	82.21	0.11	14.24

清单项目综合单价	134.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3891	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3592	24.92		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3757	5.84		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	080803018001	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24换	指示灯安装 气体灭火喷放指示灯	套	1	28.81	320.35	3	23.86	28.81	320.35	3	23.86
小计								28.81	320.35	3	23.86

清单项目综合单价	376.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.257	1.3891	7.3		
		技工人工费	元	11.747	1.3592	15.97		
		高级技工人工费	元	4.027	1.3757	5.54		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.181	1.43		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.6	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.3	0.66		
		瓷灯头	个	3	0.97	2.91		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	1.77	5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	150.07	3		

项目编码	030413013006	项目名称	压力开关	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 气体灭火压力开关	10套	0.1	123.54	593.34	0	62.36	12.354	59.334	0	6.236
小计								12.354	59.334	0	6.236

清单项目综合单价	77.92400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.451	1.3891	2.02		
		技工人工费	元	6.361	1.3592	8.65		
		高级技工人工费	元	1.23	1.3757	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	679.48	543.98	0	207.01	6.7948	5.4398	0	2.0701
小计								6.7948	5.4398	0	2.0701

清单项目综合单价	14.30470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798	1.3891	1.11		
		技工人工费	元	3.498	1.3592	4.75		
		高级技工人工费	元	0.677	1.3757	0.93		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	125.87	319.15	0	49.27	1.2587	3.1915	0	0.4927

工程量清单综合单价分析表

小计					1.2587	3.1915	0	0.4927	
清单项目综合单价								4.94290000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.148	1.3891		0.21		
		技工人工费	元	0.649	1.3592		0.88		
		高级技工人工费	元	0.125	1.3757		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费	元	0.004	0.885		0		
	机械								

项目编码	011601001025	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	2130.1235	1.98	2.02	0	0.62	4217.64453	4302.84947	0	1320.67657
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	13.2978	2.47	3.32	0	0.81	32.845566	44.148696	0	10.771218
小计								4250.490096	4346.998166	0	1331.447788
清单项目综合单价								9928.93605000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	4246.27	1		4246.27			
	材料	增加材料费		元	4906.548	0.885		4342.29			
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	139574.16	
2	措施项目	6264.01	
2.1	安全文明施工	3041.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2470.38	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	571.19	
2.2	其他措施项目费	3222.44	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	13125.44	
5	含税建安工程造价	158963.61	
合计		317927.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					43605.56	0
1-1	031001006001	不锈钢管	1.名称:SUS316薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	146.56	2931.2	0
1-2	031001006002	不锈钢管	1.名称:SUS316薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.8	151.45	575.51	0
1-3	031001006003	不锈钢管	1.名称:SUS316薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10	175.35	1753.5	0
1-4	031002011001	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:电子式水表(带智能远传)DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	组(个)	9	852.3	7670.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031002010001	倒流防止器	1.名称:倒流防止器 2.规格:DN80 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	3	927.64	2782.92	0
1-6	031002001001	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN65 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	1007.3	4029.2	0
1-7	031002001002	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	1462.9	2925.8	0
1-8	031002001003	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	1076.62	4306.48	0
1-9	031002001004	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	3	1654.2	4962.6	0
1-10	031002001005	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	2111.49	4222.98	0
1-11	031002001006	金属阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	445.4	1781.6	0
1-12	031002001007	金属阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	833.46	1666.92	0
1-13	031002001008	金属阀门	1.名称:异径管 2.规格:DN65 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	391.79	1567.16	0
1-14	031002001009	金属阀门	1.名称:异径管 2.规格:DN100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	722.88	1445.76	0
1-15	031002001010	金属阀门	1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	73.01	219.03	0
1-16	031301005001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	20	35.43	708.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	031201003001	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	20	2.78	55.6	0
2		排水工程					95968.60	0
2-1	031001008001	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:排水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6.22	56.2	349.56	0
2-2	031001008002	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:排水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	49.47	113.62	5620.78	0
2-3	031001008003	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	92.11	51.4	4734.45	0
2-4	031001008004	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	195.37	61.88	12089.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001008005	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	319.56	108.18	34570	0
2-6	031003014001	给、排水附件	1.名称:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN75 3.材质:铸铁 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	244.52	5134.92	0
2-7	031003014002	给、排水附件	1.名称:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.材质:铸铁 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	360.63	7933.86	0
2-8	031003014003	给、排水附件	1.名称:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.材质:铸铁 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	498.18	7970.88	0
2-9	031003014004	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.材质:铸铁 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	360.63	1081.89	0
2-10	031003014005	给、排水附件	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.材质:铸铁 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	498.18	11458.14	0
2-11	031301005002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	131.5	35.43	4659.05	0
2-12	031201003002	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	131.5	2.78	365.57	0
合计							139574.16	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6264.01
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3041.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2470.38
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	571.19
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3222.44
1-9-1	011601001026	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	3222.44	3222.44
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6264.01

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13125.44
合计					13125.44

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	283.52	1020.88	5.97	126.49	28.352	102.088	0.597	12.649
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.71	103.09	0	42.39	1.4071	1.0309	0	0.4239
小计								29.7591	103.1189	0.597	13.0729
清单项目综合单价								146.54790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.216	1.3891	5.86		
		技工人工费	元	14.275	1.3592	19.4		
		高级技工人工费	元	3.272	1.3757	4.5		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		水	m3	0.238	4.62	1.1		
		其他材料费	元	0.245	0.885	0.22		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	26.91	0.13		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	292.17	1057.07	5.97	130.59	29.217	105.707	0.597	13.059
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.71	103.09	0	42.39	1.4071	1.0309	0	0.4239
小计								30.6241	106.7379	0.597	13.4829
清单项目综合单价								151.44190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.341	1.3891	6.03		
		技工人工费	元	14.697	1.3592	19.98		
		高级技工人工费	元	3.357	1.3757	4.62		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.24	4.62	1.11		
		其他材料费	元	0.303	0.885	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	26.91	0.13		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	340.57	1226.32	5.97	151.86	34.057	122.632	0.597	15.186
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.71	103.09	0	42.39	1.4071	1.0309	0	0.4239
小计								35.4641	123.6629	0.597	15.6099
清单项目综合单价								175.33390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.017	1.3891	6.97		
		技工人工费	元	17.031	1.3592	23.15		
		高级技工人工费	元	3.887	1.3757	5.35		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.355	0.885	0.31		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	139.53	57.9		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	26.91	0.13		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	144.33	598.85	38.25	70.87	144.33	598.85	38.25	70.87
小计								144.33	598.85	38.25	70.87
清单项目综合单价								852.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3891	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3592	94.12		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3757	21.88		
	材料	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002010001	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.33	670.61	38.25	74.45	144.33	670.61	38.25	74.45
小计								144.33	670.61	38.25	74.45
清单项目综合单价								927.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	15.901	1.3757	21.88		
		普工人工费	元	20.398	1.3891	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3592	94.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜	个	1	125.41	769.25	38.25	74.39	125.41	769.25	38.25	74.39
小计								125.41	769.25	38.25	74.39
清单项目综合单价								1007.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3891	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3592	81.77		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3757	18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜	个	1	178.21	1132.79	44.9	107	178.21	1132.79	44.9	107
小计								178.21	1132.79	44.9	107
清单项目综合单价								1462.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3891	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3592	116.27		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3757	26.83		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.31	44.9		

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜	个	1	125.41	835.27	38.25	77.69	125.41	835.27	38.25	77.69
小计								125.41	835.27	38.25	77.69
清单项目综合单价								1076.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3891	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3592	81.77		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3757	18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˜	个	1	144.33	1362.57	38.25	109.05	144.33	1362.57	38.25	109.05
小计								144.33	1362.57	38.25	109.05
清单项目综合单价								1654.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3891	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3592	94.12		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3757	21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜	个	1	178.21	1750.49	44.9	137.89	178.21	1750.49	44.9	137.89
小计								178.21	1750.49	44.9	137.89
清单项目综合单价								2111.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3891	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3592	116.27		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3757	26.83		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.31	44.9		

项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ	个	1	125.41	234.11	38.25	47.63	125.41	234.11	38.25	47.63
小计								125.41	234.11	38.25	47.63
清单项目综合单价								445.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3891	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3592	81.77		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3757	18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ	个	1	178.21	533.32	44.9	77.03	178.21	533.32	44.9	77.03
小计								178.21	533.32	44.9	77.03
清单项目综合单价								833.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3891	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3592	116.27		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3757	26.83		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.31	44.9		

项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ	个	1	125.41	183.05	38.25	45.08	125.41	183.05	38.25	45.08
小计								125.41	183.05	38.25	45.08
清单项目综合单价								391.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3891	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3592	81.77		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3757	18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ	个	1	178.21	428.01	44.9	71.76	178.21	428.01	44.9	71.76
小计								178.21	428.01	44.9	71.76
清单项目综合单价								722.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3891	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3592	116.27		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3757	26.83		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.31	44.9		

项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	个	1	27.35	36.59	0	9.07	27.35	36.59	0	9.07
小计								27.35	36.59	0	9.07
清单项目综合单价								73.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3891	5.38		
		技工人工费	元	13.162	1.3592	17.89		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3757	4.08		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.09	0.1		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.05	0.68	0.03		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031301005001	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745
小计								14.1104	6.6224	9.9198	4.7739
清单项目综合单价								35.42650000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.023	1.3891	2.81		
		技工人工费	元	6.867	1.3592	9.33		
		高级技工人工费	元	1.429	1.3757	1.97		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.042	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.042	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.067	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.017	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.034	0.6	0.02		
		机油	kg	0.006	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.042	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005	224.19	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.012	20.34	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.039	162.67	6.34		

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742
清单项目综合单价								2.78340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3891	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3592	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3757	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-313换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤90	10m	0.1	304.56	168.29	0	89.01	30.456	16.829	0	8.901
小计								30.456	16.829	0	8.901
清单项目综合单价								56.18600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.305	1.3891	5.98		
		技工人工费	元	14.617	1.3592	19.87		
		高级技工人工费	元	3.35	1.3757	4.61		
	材料	锯条	根	0.105	0.68	0.07		
		粘合剂	kg	0.061	19.71	1.2		
		承插塑料排水管件 dn90	个	0.885	4.64	4.11		
		伸缩节 dn90	个	0.35	10.36	3.63		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.05	5.86	0.29		
		其他材料费	元	0.659	0.885	0.58		
	机械							

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160	10m	0.1	440.14	552.01	0	144.07	44.014	55.201	0	14.407
小计								44.014	55.201	0	14.407
清单项目综合单价								113.62200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.232	1.3891	8.66		
		技工人工费	元	21.119	1.3592	28.7		
		高级技工人工费	元	4.835	1.3757	6.65		
	材料	锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.63	12.87		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	0.988	0.885	0.87		
	机械							

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤90	10m	0.1	273.08	160.59	0	80.29	27.308	16.059	0	8.029
小计								27.308	16.059	0	8.029
清单项目综合单价								51.39600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.867	1.3891	5.37		
		技工人工费				元	13.113	1.3592	17.82		
		高级技工人工费				元	2.99	1.3757	4.11		
	材料	锯条				根	0.15	0.68	0.1		
		粘合剂				kg	0.095	19.71	1.87		
		伸缩节 dn90				个	0.35	10.36	3.63		
		其他材料费				元	0.81	0.885	0.72		
		UPVC塑料排水管DN75				m	1	7.09	7.09		
		承插塑料雨水管件 dn90				个	0.65	4.08	2.65		
	机械										
项目编码	031001008004	项目名称		塑料管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110	10m	0.1	287.35	243.22	0	88.2	28.735	24.322	0	8.82
小计								28.735	24.322	0	8.82
清单项目综合单价								61.87700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.067	1.3891	5.65		
		技工人工费				元	13.787	1.3592	18.74		
		高级技工人工费				元	3.16	1.3757	4.35		
	材料	锯条				根	0.175	0.68	0.12		
		粘合剂				kg	0.099	19.71	1.95		
		其他材料费				元	0.849	0.885	0.75		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	1	12.5	12.5		
		承插塑料雨水管件 dn110				个	0.37	7.63	2.82		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65	6.18		
	机械										
项目编码	031001008005	项目名称		塑料管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160	10m	0.1	422.95	520.79	0	137.96	42.295	52.079	0	13.796
小计								42.295	52.079	0	13.796
清单项目综合单价								108.17000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.982	1.3891	8.31		
		技工人工费				元	20.305	1.3592	27.6		
		高级技工人工费				元	4.644	1.3757	6.39		
	材料	锯条				根	0.218	0.68	0.15		
		粘合剂				kg	0.11	19.71	2.17		
		伸缩节 dn160				个	0.35	39.75	13.91		
		其他材料费				元	0.964	0.885	0.85		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC				m	1	25.66	25.66		
		承插塑料雨水管件 dn160				个	0.515	18.13	9.34		
	机械										
项目编码	031003014001	项目名称		给、排水附件				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-83	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) DN≤75	个	1	106.11	66.05	38.25	34.11	106.11	66.05	38.25	34.11
小计								106.11	66.05	38.25	34.11
清单项目综合单价								244.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3891	20.86		
		技工人工费				元	50.914	1.3592	69.2		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3757	16.05		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm				kg	2.26	3.164	7.15		
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm				kg	6.47	4.44	28.73		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)				m3	0.51	17.33	8.84		
		乙炔气				kg	0.23	14.64	3.37		
		无缝钢管 D89×4				m	0.331	38.02	12.58		
		其他材料费				元	2.56	0.885	2.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	166.31	38.25		
项目编码	031003014002	项目名称		给、排水附件				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-84	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100	个	1	167.86	88.68	51.56	52.53	167.86	88.68	51.56	52.53
小计								167.86	88.68	51.56	52.53
清单项目综合单价								360.63000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.779	1.3891	33.03		
		技工人工费				元	80.53	1.3592	109.46		
		高级技工人工费				元	18.445	1.3757	25.37		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm				kg	2.62	3.164	8.29		
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm				kg	9.27	4.44	41.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.71	17.33	12.3		
		乙炔气				kg	0.31	14.64	4.54		
		其他材料费				元	2.88	0.885	2.55		
		无缝钢管 D108×4				m	0.331	46.73	15.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.31	166.31	51.56		
项目编码	031003014003	项目名称		给、排水附件				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-85	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	个	1	241.9	120.33	61.53	74.42	241.9	120.33	61.53	74.42
小计								241.9	120.33	61.53	74.42
清单项目综合单价								498.18000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	34.292	1.3891	47.64		
		技工人工费	元	116.088	1.3592	157.79		
		高级技工人工费	元	26.509	1.3757	36.47		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm	kg	15.24	4.44	67.67		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.64	7.4	4.74		
		氧气(工业用)	m3	0.82	17.33	14.21		
		乙炔气	kg	0.36	14.64	5.27		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.331	77.37	25.61		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.37	166.31	61.53		

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-84	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100	个	1	167.86	88.68	51.56	52.53	167.86	88.68	51.56	52.53
小计								167.86	88.68	51.56	52.53

清单项目综合单价	360.63000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	23.779	1.3891	33.03		
	技工人工费	元	80.53	1.3592	109.46		
	高级技工人工费	元	18.445	1.3757	25.37		
材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	2.62	3.164	8.29		
	普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm	kg	9.27	4.44	41.16		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	氧气(工业用)	m3	0.71	17.33	12.3		
	乙炔气	kg	0.31	14.64	4.54		
	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	无缝钢管 D108×4	m	0.331	46.73	15.47		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.31	166.31	51.56		

项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-85	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	个	1	241.9	120.33	61.53	74.42	241.9	120.33	61.53	74.42
小计								241.9	120.33	61.53	74.42

清单项目综合单价	498.18000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	34.292	1.3891	47.64		
	技工人工费	元	116.088	1.3592	157.79		
	高级技工人工费	元	26.509	1.3757	36.47		
材料	普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm	kg	15.24	4.44	67.67		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.64	7.4	4.74		
	氧气(工业用)	m3	0.82	17.33	14.21		
	乙炔气	kg	0.36	14.64	5.27		
	其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	无缝钢管 D159×4.5	m	0.331	77.37	25.61		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.37	166.31	61.53		

项目编码	031301005002	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745
小计								14.1104	6.6224	9.9198	4.7739

清单项目综合单价	35.42650000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.023	1.3891	2.81		
	技工人工费	元	6.867	1.3592	9.33		
	高级技工人工费	元	1.429	1.3757	1.97		
材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.042	6.64	0.28		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.042	6.28	0.26		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.067	5.6	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.017	19.03	0.32		
	合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
	电	kW·h	0.034	0.6	0.02		
	机油	kg	0.006	10.62	0.06		
	氧气	m3	0.042	6.19	0.26		
	乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
	其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36		
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005	224.19	1.12		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.012	20.34	0.24		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.039	162.67	6.34		

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742

清单项目综合单价	2.78340000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.52	1.3891	0.72		
	技工人工费	元	0.571	1.3592	0.78		
	高级技工人工费	元	0.108	1.3757	0.15		
材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
	铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
	其他材料费	元	0.004	0.885	0		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		

项目编码	011601001026	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	487.5397	2.47	3.32	0	0.81	1204.223059	1618.631804	0	394.907157
小计								1204.223059	1618.631804	0	394.907157
清单项目综合单价											3217.76202000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1205.686		1	1205.69		
	材料	增加材料费			元	1828.274		0.885	1618.02		
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	538291.66	
2	措施项目	11465.62	
2.1	安全文明施工	11465.62	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9312.45	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2153.17	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	49478.16	
5	含税建安工程造价	599235.44	
合计		1198470.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		喷淋系统					57980.43	0
1-1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN25 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	91.37	56.3	5144.13	0
1-2	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN32 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	77.43	66.24	5128.96	0
1-3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN40 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.08	79.01	875.43	0
1-4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN50 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	21.02	91.81	1929.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN65 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	12.38	93.29	1154.93	0
1-6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN80 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	19.4	105.35	2043.79	0
1-7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN100 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	59.29	112.22	6653.52	0
1-8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN150 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	96.44	206.06	19872.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN200 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	32.11	275.38	8842.45	0
1-10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型喷头 2.流量系数:K=115 温级68℃ 3.安装位置:无吊顶 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	68	60.57	4118.76	0
1-11	031301005003	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	58	35.43	2054.94	0
1-12	031201003003	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	58	2.78	161.24	0
2		消火栓系统					57976.87	0
2-1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:沟槽连接 3.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	139.85	79.73	11150.24	0
2-2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:沟槽连接 3.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	172.1	165.33	28453.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030901010001	室内消火栓	1.名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.内配消火栓口 DN65mm，尼龙衬胶水带 DN65mm 长 25 米一条，水枪 DN19mm 一支 3.配置备注:带消防软管卷盘、箱体材料为不锈钢面板 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	9	1622.7	14604.3	0
2-4	031301005004	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	98.64	35.43	3494.82	0
2-5	031201003004	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	98.64	2.78	274.22	0
3		水泵房					304818.19	0
3-1	031005002001	室内消火栓泵	1.设备名称:室内消火栓泵 2.水泵主要技术参数:XBD6.1/40G-FLG，Q=20L/S,H=55m,N=22KW/台 3.减震装置形式:含减震垫安装、减震基础、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	19783.28	39566.56	0
3-2	031005002002	自动喷水水泵	1.设备名称:自动喷水水泵 2.水泵主要技术参数:XBD7.9/50G-FLG，Q=60L/S,H=55m,N=37KW/台 3.减震装置形式:含减震垫安装、减震基础、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	29087.7	58175.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031005016001	水箱	1.名称:消防水箱 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:3000*2000*3000mm 4.含防虫网、带锁防护盖板配带盖人孔、爬梯、进出水口、液位计、水池液位信号装置等所有不锈钢配件 5.含水箱消毒冲洗、满水试验 6.含槽钢基础及减震垫安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	58487.43	58487.43	0
3-4	031005004001	气压罐	1.名称:气压罐 2.型号、规格:SQL800*0.6 总容量900L调节水容积150L 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7231.74	7231.74	0
3-5	031002001011	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	462.45	1849.8	0
3-6	031002001012	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	3	2111.49	6334.47	0
3-7	031002001013	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	18	4058.54	73053.72	0
3-8	031002001014	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	5233.82	10467.64	0
3-9	031002001015	金属阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	217.42	869.68	0
3-10	031002001016	金属阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	6	1141.54	6849.24	0
3-11	031002001017	金属阀门	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	1980.81	3961.62	0
3-12	031002001018	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	1	333.57	333.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 6 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031002001019	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	1	1462.9	1462.9	0
3-14	031002001020	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	1858.88	7435.52	0
3-15	031002001021	金属阀门	1.名称:消声止回阀 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	366.84	733.68	0
3-16	031002001022	金属阀门	1.名称:水锤消除器 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	2380.37	4760.74	0
3-17	031002001023	金属阀门	1.名称:异径管 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	211.29	422.58	0
3-18	031002001024	金属阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	229.51	459.02	0
3-19	031002001025	金属阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	1704.47	6817.88	0
3-20	031002001026	金属阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	2074.23	4148.46	0
3-21	031002001027	金属阀门	1.名称:超压泄压阀 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	1745.26	3490.52	0
3-22	031002001028	金属阀门	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	211.29	422.58	0
3-23	031002001029	金属阀门	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	1338.41	2676.82	0
3-24	031002001030	金属阀门	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	1453.4	2906.8	0
3-25	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含表前含表前阀及表弯 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	8	168.69	1349.52	0
3-26	030413013007	压力开关	1.名称:压力开关 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	227.83	455.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-27	030413013008	流量开关	1.名称:流量开关 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	94.64	94.64	0
4		气体灭火					117516.17	0
4-1	030902008001	贮存装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.GQQ50/2.5 3.含阀门及控制管路等 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	3131.29	3131.29	0
4-2	030902008002	贮存装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.GQQ70/2.5 3.含阀门及控制管路等 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	3441.02	3441.02	0
4-3	030902008003	贮存装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.GQQ100/2.5 3.含阀门及控制管路等 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	4465.42	8930.84	0
4-4	030902008004	贮存装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) 2.GQQ120*2/2.5 3.含阀门及控制管路等 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	3	9027.23	27081.69	0
4-5	030902008005	贮存装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) 2.GQQ150*2/2.5 3.含阀门及控制管路等 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	11682.1	23364.2	0
4-6	030902008006	贮存装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) 2.GQQ180*2/2.5 3.含阀门及控制管路等 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	12301.57	24603.14	0
4-7	030902008007	七氟丙烷药剂	1.七氟丙烷药剂 2.GQQ180*2/2.5 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	227	96.11	21816.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 8 页，共 8 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030902011001	泄压装置	1.泄压装置 2.XZ0.12/1.1 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	5	442.62	2213.1	0
4-9	030902011002	泄压装置	1.泄压装置 2.XZ0.25/1.1 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	733.48	2933.92	0
合计							538291.66	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11465.62
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11465.62
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9312.45
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2153.17
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							11465.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	49478.16
合计					49478.16

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25	10m	0.1	278.03	195.13	6.12	83.76	27.803	19.513	0.612	8.376
小计								27.803	19.513	0.612	8.376
清单项目综合单价								56.30400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.93	1.3891	5.46		
		技工人工费	元	13.348	1.3592	18.14		
		高级技工人工费	元	3.054	1.3757	4.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.351	2.65	0.93		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.012	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.005	9.91	0.05		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.012	41.89	0.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	288.89	272.37	10.38	90.81	28.889	27.237	1.038	9.081
小计								28.889	27.237	1.038	9.081
清单项目综合单价								66.24500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.079	1.3891	5.67		
		技工人工费	元	13.865	1.3592	18.85		
		高级技工人工费	元	3.181	1.3757	4.38		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.503	2.65	1.33		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		机油 5#～7#	kg	0.006	9.91	0.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.022	41.89	0.92		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	26.91	0.13		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	328.3	341.84	14.88	105.03	32.83	34.184	1.488	10.503
小计								32.83	34.184	1.488	10.503
清单项目综合单价								79.00500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.643	1.3891	6.45		
		技工人工费	元	15.761	1.3592	21.42		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3757	4.96		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.796	2.65	2.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.026	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.011	9.91	0.11		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	41.89	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	26.91	0.24		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	342.36	447.84	13.94	113.98	34.236	44.784	1.394	11.398
小计								34.236	44.784	1.394	11.398
清单项目综合单价								91.81200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.843	1.3891	6.73		
		技工人工费	元	16.419	1.3592	22.32		
		高级技工人工费	元	3.774	1.3757	5.19		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.822	2.65	2.18		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.024	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.009	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	41.89	1.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007	26.91	0.19		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	326.38	489.89	5.37	111.24	32.638	48.989	0.537	11.124
小计								32.638	48.989	0.537	11.124
清单项目综合单价								93.28800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.618	1.3891	6.41		
		技工人工费	元	15.667	1.3592	21.29		
		高级技工人工费	元	3.584	1.3757	4.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.09	0.27		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	349.1	576.64	6.04	121.64	34.91	57.664	0.604	12.164	
小计								34.91	57.664	0.604	12.164	
清单项目综合单价											105.34200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.943	1.3891		6.87		
		技工人工费				元	16.748	1.3592		22.76		
		高级技工人工费				元	3.838	1.3757		5.28		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.01	4.87		0.05		
		水				m3	0.01	4.62		0.05		
		其他材料费				元	0.784	0.885		0.69		
	机械	其他机械费				元	0.376	0.885		0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.009	30.09		0.27		
项目编码	030901001007	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	10m	0.1	415.29	556.49	11.88	138.57	41.529	55.649	1.188	13.857	
小计								41.529	55.649	1.188	13.857	
清单项目综合单价											112.22300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.881	1.3891		8.17		
		技工人工费				元	19.929	1.3592		27.09		
		高级技工人工费				元	4.559	1.3757		6.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.012	4.87		0.06		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.025	16.19		0.4		
		水				m3	0.015	4.62		0.07		
		其他材料费				元	1.332	0.885		1.18		
	机械	其他机械费				元	1.002	0.885		0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.01	30.09		0.3		
项目编码	030901001008	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	508.01	1328.3	21.87	202.4	50.801	132.83	2.187	20.24	
小计								50.801	132.83	2.187	20.24	
清单项目综合单价											206.05800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.195	1.3891		9.99		
		技工人工费				元	24.378	1.3592		33.13		
		高级技工人工费				元	5.577	1.3757		7.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.014	4.87		0.07		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.037	16.19		0.6		
		水				m3	0.025	4.62		0.12		
		其他材料费				元	4.688	0.885		4.15		
	机械	其他机械费				元	1.995	0.885		1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.014	30.09		0.42		
项目编码	030901001009	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-20	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	10m	0.1	740.25	1612.74	115.93	284.81	74.025	161.274	11.593	28.481	
小计								74.025	161.274	11.593	28.481	
清单项目综合单价											275.37300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.474	1.3891		14.55		
		技工人工费				元	35.517	1.3592		48.27		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3757		11.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.016	4.87		0.08		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.051	16.19		0.83		
		水				m3	0.035	4.62		0.16		
		其他材料费				元	5.563	0.885		4.92		
	机械	其他机械费				元	4.043	0.885		3.58		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.02	30.09		0.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.005	590.48		2.95		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	527.45		1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.011	267.86		2.95		
		试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.002	229.9		0.46		
项目编码	030901003001	项目名称			水喷淋(雾)喷头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	301.33	193.65	19.92	90.85	30.133	19.365	1.992	9.085	
小计								30.133	19.365	1.992	9.085	
清单项目综合单价											60.57500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.267	1.3891		5.93		
		技工人工费				元	14.461	1.3592		19.66		
		高级技工人工费				元	3.308	1.3757		4.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	1.498	2.65		3.97		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.03	16.19		0.49		
		机油 5#～7#				kg	0.015	9.91		0.15		
		工业酒精 99.5%				kg	0.005	3.54		0.02		
		镀锌弯头 DN25				个	0.606	4.42		2.68		
		镀锌管箍 DN25				个	1.01	2.14		2.16		
		消防喷头(有吊顶)				个	1.01	9.71		9.81		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.036	41.89		1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.018	26.91		0.48		
项目编码	031301005003	项目名称			管道支架			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745	
小计								14.1104	6.6224	9.9198	4.7739	
清单项目综合单价											35.42650000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	2.023	1.3891		2.81		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.867	1.3592	9.33		
		高级技工人工费	元	1.429	1.3757	1.97		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.042	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.042	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.067	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.017	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.034	0.6	0.02		
		机油	kg	0.006	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.042	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005	224.19	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.012	20.34	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.039	162.67	6.34		

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742
清单项目综合单价											2.78340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3891	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3592	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3757	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	326.38	360.65	5.37	104.78	32.638	36.065	0.537	10.478
小计								32.638	36.065	0.537	10.478
清单项目综合单价											79.71800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.618	1.3891	6.41		
		技工人工费	元	15.667	1.3592	21.29		
		高级技工人工费	元	3.584	1.3757	4.93		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.09	0.27		

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	508.01	940.39	21.87	183.01	50.801	94.039	2.187	18.301
小计								50.801	94.039	2.187	18.301
清单项目综合单价											165.32800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.195	1.3891	9.99		
		技工人工费	元	24.378	1.3592	33.13		
		高级技工人工费	元	5.577	1.3757	7.67		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.09	0.42		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装 (带卷盘单出口)DN65	套	1	170.59	1339.18	0.78	112.15	170.59	1339.18	0.78	112.15
小计								170.59	1339.18	0.78	112.15
清单项目综合单价											1622.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3891	33.56		
		技工人工费	元	81.934	1.3592	111.36		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3757	25.67		
	材料	密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.373	0.53		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.013	41.89	0.54		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.009	26.91	0.24		

项目编码	031301005004	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745

工程量清单综合单价分析表

小计					14.1104	6.6224	9.9198	4.7739
清单项目综合单价								35.42650000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.023	1.3891	2.81		
		技工人工费	元	6.867	1.3592	9.33		
		高级技工人工费	元	1.429	1.3757	1.97		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.042	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.042	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.067	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.017	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.034	0.6	0.02		
		机油	kg	0.006	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.042	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005	224.19	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.012	20.34	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.039	162.67	6.34		

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742
清单项目综合单价											2.78340000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3891	0.72					
		技工人工费	元	0.571	1.3592	0.78					
		高级技工人工费	元	0.108	1.3757	0.15					
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0					
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25					
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14					
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01					
		其他材料费	元	0.004	0.885	0					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25					

项目编码	031005002001	项目名称	室内消火栓泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4	套	1	2448.78	15577.35	398.52	681.63	2448.78	15577.35	398.52	681.63
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.24	1748.71	580.39	0	491.77	419.6904	139.2936	0	118.0248
小计								2868.4704	15716.6436	398.52	799.6548
清单项目综合单价											19783.28880000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	396.298	1.3891	550.5					
		技工人工费	元	1398.928	1.3592	1901.42					
		高级技工人工费	元	302.79	1.3757	416.55					
	材料	草袋	个	3.12	1.33	4.15					
		铁钉 <70	kg	0.024	4.87	0.12					
		砂	m3	0.166	126.21	20.95					
		碎石	m3	0.182	209.71	38.17					
		普通水泥 42.5(R)	kg	105.12	0.373	39.21					
		木板	m3	0.019	1529.2	29.05					
		水	m3	0.36	4.62	1.66					
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27					
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.324	0.8					
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85					
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62					
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8					
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68					
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37					
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24					
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84					
		汽油(综合)	kg	0.3	7.89	2.37					
		机油	kg	0.63	10.62	6.69					
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5					
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24					
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98					
		其他材料费	元	9.207	0.885	8.15					
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.378	554.18	209.48					
		吊装机(综合)	台班	0.25	680.66	170.17					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.116	162.67	18.87					

项目编码	031005002002	项目名称	自动喷水水泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4	套	1	2448.78	24881.77	398.52	681.63	2448.78	24881.77	398.52	681.63
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.24	1748.71	580.39	0	491.77	419.6904	139.2936	0	118.0248
小计								2868.4704	25021.0636	398.52	799.6548
清单项目综合单价											29087.70880000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	396.298	1.3891	550.5					
		技工人工费	元	1398.928	1.3592	1901.42					
		高级技工人工费	元	302.79	1.3757	416.55					
	材料	草袋	个	3.12	1.33	4.15					
		铁钉 <70	kg	0.024	4.87	0.12					
		砂	m3	0.166	126.21	20.95					
		碎石	m3	0.182	209.71	38.17					
		普通水泥 42.5(R)	kg	105.12	0.373	39.21					
		木板	m3	0.019	1529.2	29.05					
		水	m3	0.36	4.62	1.66					
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27					
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.324	0.8					
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85					

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		汽油(综合)	kg	0.3	7.89	2.37		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		其他材料费	元	9.207	0.885	8.15		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	554.18	209.48		
		吊装机(综合)	台班	0.25	680.66	170.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	162.67	18.87		

项目编码	031005016001	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-7换	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) 35<V≤45 ˉ	台	1	1513.32	51986.87	355.1	3025.17	1513.32	51986.87	355.1	3025.17
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 20<V≤50	m3	42	19.32	13.17	0	5.77	811.44	553.14	0	242.34
小计								2324.76	52540.01	355.1	3267.51
清单项目综合单价											58487.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	336.904	1.3891	467.99		
		技工人工费	元	1196.427	1.3592	1626.18		
		高级技工人工费	元	167.371	1.3757	230.25		
	材料	漂白粉	kg	4.2	3.81	16		
		水	m3	112.14	4.62	518.09		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.512	0.3	0.75		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.041	5.6	5.83		
		垫铁	kg	19.66	2.79	54.85		
		道木	m3	0.058	840.71	48.76		
		氧气	m3	1.002	6.19	6.2		
		乙炔气	kg	0.334	14.64	4.89		
		其他材料费	元	25.53	0.885	22.59		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1	641.72	64.17		
		吊装机(综合)	台班	0.328	680.66	223.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.416	162.67	67.67		

项目编码	031005004001	项目名称	气压罐	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-36	气压罐安装W(kg) 100<W≤200 ˉ	个	1	980.45	5695	11.29	545	980.45	5695	11.29	545
小计								980.45	5695	11.29	545
清单项目综合单价											7231.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.779	1.3891	192.78		
		技工人工费	元	470.481	1.3592	639.48		
		高级技工人工费	元	107.723	1.3757	148.19		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械	其他机械费	元	1.48	0.885	1.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.06	166.31	9.98		

项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ	个	1	76.44	326.3	21.62	38.09	76.44	326.3	21.62	38.09
小计								76.44	326.3	21.62	38.09
清单项目综合单价											462.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.31	21.62		

项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ	个	1	178.21	1750.49	44.9	137.89	178.21	1750.49	44.9	137.89
小计								178.21	1750.49	44.9	137.89
清单项目综合单价											2111.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3891	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3592	116.27		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3757	26.83		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.31	44.9		

项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ	个	1	269.75	3489.48	49.89	249.42	269.75	3489.48	49.89	249.42
小计								269.75	3489.48	49.89	249.42
清单项目综合单价											4058.54000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3891	53.02		
		技工人工费	元	129.407	1.3592	175.89		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	392.87	4399.41	109.76	331.78	392.87	4399.41	109.76	331.78
小计								392.87	4399.41	109.76	331.78
清单项目综合单价											5233.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
		技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	031002001015	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	76.44	92.94	21.62	26.42	76.44	92.94	21.62	26.42
小计								76.44	92.94	21.62	26.42
清单项目综合单价											217.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.31	21.62		

项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.75	711.38	49.89	110.52	269.75	711.38	49.89	110.52
小计								269.75	711.38	49.89	110.52
清单项目综合单价											1141.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3891	53.02		
		技工人工费	元	129.407	1.3592	175.89		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	392.87	1301.31	109.76	176.87	392.87	1301.31	109.76	176.87
小计								392.87	1301.31	109.76	176.87
清单项目综合单价											1980.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
		技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	76.44	203.56	21.62	31.95	76.44	203.56	21.62	31.95
小计								76.44	203.56	21.62	31.95
清单项目综合单价											333.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.31	21.62		

项目编码	031002001019	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ	个	1	178.21	1132.79	44.9	107	178.21	1132.79	44.9	107
小计								178.21	1132.79	44.9	107

清单项目综合单价 1462.90000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	25.276	1.3891	35.11		
	技工人工费	元	85.543	1.3592	116.27		
	高级技工人工费	元	19.505	1.3757	26.83		
	材料 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	机械 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.31	44.9		

项目编码	031002001020	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ	个	1	269.75	1394.56	49.89	144.68	269.75	1394.56	49.89	144.68
小计								269.75	1394.56	49.89	144.68

清单项目综合单价 1858.88000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	38.166	1.3891	53.02		
	技工人工费	元	129.407	1.3592	175.89		
	高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031002001021	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ	个	1	76.44	235.24	21.62	33.54	76.44	235.24	21.62	33.54
小计								76.44	235.24	21.62	33.54

清单项目综合单价 366.84000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
	技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		
	高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		
	材料 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
	清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	锯条	根	0.13	0.68	0.09		
	平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.31	21.62		

项目编码	031002001022	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ	个	1	392.87	1681.84	109.76	195.9	392.87	1681.84	109.76	195.9
小计								392.87	1681.84	109.76	195.9

清单项目综合单价 2380.37000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
	技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
	高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
	材料 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
	乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
	其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
	机械 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	031002001023	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ	个	1	76.44	87.1	21.62	26.13	76.44	87.1	21.62	26.13
小计								76.44	87.1	21.62	26.13

清单项目综合单价 211.29000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
	技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.31	21.62		

项目编码	031002001024	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˜	个	1	76.44	104.45	21.62	27	76.44	104.45	21.62	27
小计								76.44	104.45	21.62	27
清单项目综合单价								229.51000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
	技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		
	高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
	清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	锯条	根	0.13	0.68	0.09		
	平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.31	21.62		

项目编码	031002001025	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˜	个	1	392.87	1038.12	109.76	163.72	392.87	1038.12	109.76	163.72
小计								392.87	1038.12	109.76	163.72
清单项目综合单价								1704.47000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
	技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
	高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
	乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
	其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	031002001026	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˜	个	1	392.87	1390.28	109.76	181.32	392.87	1390.28	109.76	181.32
小计								392.87	1390.28	109.76	181.32
清单项目综合单价								2074.23000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
	技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
	高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
	乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
	其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	031002001027	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˜	个	1	392.87	1076.97	109.76	165.66	392.87	1076.97	109.76	165.66
小计								392.87	1076.97	109.76	165.66
清单项目综合单价								1745.26000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
	技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
	高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
	乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
	其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	031002001028	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˜	个	1	76.44	87.1	21.62	26.13	76.44	87.1	21.62	26.13
小计								76.44	87.1	21.62	26.13
清单项目综合单价								211.29000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
	技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		
	高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.31	21.62		

项目编码	031002001029	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˜	个	1	392.87	689.5	109.76	146.28	392.87	689.5	109.76	146.28
小计								392.87	689.5	109.76	146.28

清单项目综合单价							1338.41000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
		技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	031002001030	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˜	个	1	392.87	799.01	109.76	151.76	392.87	799.01	109.76	151.76
小计								392.87	799.01	109.76	151.76

清单项目综合单价							1453.40000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3891	77.18		
		技工人工费	元	188.47	1.3592	256.17		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3757	59.52		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	166.31	109.76		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.11	85.84	0.71	16.45	57.11	85.84	0.71	16.45
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.77	7.28	0	16.71	6.177	0.728	0	1.671
小计								63.287	86.568	0.71	18.121

清单项目综合单价							168.68600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.775	1.3891	3.85		
		技工人工费	元	38.145	1.3592	51.85		
		高级技工人工费	元	5.51	1.3757	7.58		
	材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3.6	0.885	3.19		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030413013007	项目名称	压力开关	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关	台(块)	1	94.52	101.22	5.39	26.7	94.52	101.22	5.39	26.7
小计								94.52	101.22	5.39	26.7

清单项目综合单价							227.83000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.754	1.3891	3.83		
		技工人工费	元	57.5	1.3592	78.15		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3757	12.54		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.885	5.39		

项目编码	030413013008	项目名称	流量开关	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明压力开关	10套	0.1	123.54	752.64	0	70.32	12.354	75.264	0	7.032
小计								12.354	75.264	0	7.032

清单项目综合单价							94.65000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.451	1.3891	2.02		
		技工人工费	元	6.361	1.3592	8.65		
		高级技工人工费	元	1.23	1.3757	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030902008001	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-45	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 40＜V≤70 ˉ	套	1	848.64	2051.39	5.5	225.76	848.64	2051.39	5.5	225.76
小计								848.64	2051.39	5.5	225.76

清单项目综合单价 3131.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	121.629	1.3891	168.95		
		技工人工费	元	413.14	1.3592	561.54		
		高级技工人工费	元	85.88	1.3757	118.15		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902008002	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-45	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 40＜V≤70 ˉ	套	1	848.64	2361.12	5.5	225.76	848.64	2361.12	5.5	225.76
小计								848.64	2361.12	5.5	225.76

清单项目综合单价 3441.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	121.629	1.3891	168.95		
		技工人工费	元	413.14	1.3592	561.54		
		高级技工人工费	元	85.88	1.3757	118.15		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902008003	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90＜V≤150 ˉ	套	1	1413.76	2670.86	5.5	375.3	1413.76	2670.86	5.5	375.3
小计								1413.76	2670.86	5.5	375.3

清单项目综合单价 4465.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.723	1.3891	281.6		
		技工人工费	元	688.091	1.3592	935.25		
		高级技工人工费	元	143.138	1.3757	196.91		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902008004	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-48	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 150＜V≤240 ˉ	套	1	2355.64	6041.17	5.5	624.92	2355.64	6041.17	5.5	624.92
小计								2355.64	6041.17	5.5	624.92

清单项目综合单价 9027.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	337.869	1.3891	469.33		
		技工人工费	元	1146.351	1.3592	1558.12		
		高级技工人工费	元	238.564	1.3757	328.19		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.4	46.02	18.41		
		其他材料费	元	0.71	0.885	0.63		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902008005	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-48	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 150＜V≤240 ˉ	套	1	2355.64	8696.04	5.5	624.92	2355.64	8696.04	5.5	624.92
小计								2355.64	8696.04	5.5	624.92

清单项目综合单价 11682.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	337.869	1.3891	469.33		
		技工人工费	元	1146.351	1.3592	1558.12		
		高级技工人工费	元	238.564	1.3757	328.19		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.4	46.02	18.41		
		其他材料费	元	0.71	0.885	0.63		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902008006	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-48	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 150＜V≤240 ˉ	套	1	2355.64	9315.51	5.5	624.92	2355.64	9315.51	5.5	624.92
小计								2355.64	9315.51	5.5	624.92

清单项目综合单价 12301.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	337.869	1.3891	469.33		
		技工人工费	元	1146.351	1.3592	1558.12		
		高级技工人工费	元	238.564	1.3757	328.19		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.4	46.02	18.41		
		其他材料费	元	0.71	0.885	0.63		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902008007	项目名称	七氟丙烷药剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
七氟丙烷药剂	七氟丙烷药剂 GQQ180*2/2.5	kg	1	76	0	0	20.11	76	0	0	20.11
小计								76	0	0	20.11
清单项目综合单价								96.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	GQQ180*2/2.5 人工费	kg	1	76	76		
	材料							
	机械							

项目编码	030902011001	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
泄压装置	泄压装置XZ0.12/1.1	套	1	350	0	0	92.62	350	0	0	92.62
小计								350	0	0	92.62
清单项目综合单价								442.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	XZ0.12/1.1 人工费	套	1	350	350		
	材料							
	机械							

项目编码	030902011002	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
泄压装置	泄压装置XZ0.25/1.1	套	1	580	0	0	153.48	580	0	0	153.48
小计								580	0	0	153.48
清单项目综合单价								733.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	泄压装置 人工费	套	1	580	580		
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	108184.45	
2	措施项目	2413.82	
2.1	安全文明施工	2413.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1981.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	432.74	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	9953.84	
5	含税建安工程造价	120552.11	
合计		241104.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		燃气工程					108184.45	0
1-1	031006011001	调压箱、调压装置	1.名称:调压箱 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1261.76	1261.76	0
1-2	031101039001	光网络终端(ONT)	1.名称:工商预付费终端 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	12655.4	12655.4	0
1-3	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:燃气 3.连接形式:热熔连接 4.材质、规格:聚乙烯燃气管 De90 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、管道强度试验、管道严密性试验 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	153.54	78.93	12118.91	0
1-4	031002001031	金属阀门	1.名称:放散阀 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN40 4.含钢塑转换及三通、套筒、弯头、直通等管件 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	89.28	178.56	0
1-5	031002001032	金属阀门	1.名称:筒型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	369.66	369.66	0
1-6	031002001033	金属阀门	1.名称:钢制闸板阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	243.99	243.99	0
1-7	031002001034	金属阀门	1.名称:电磁紧急切断阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	243.99	243.99	0
1-8	031002001035	金属阀门	1.名称:法兰球阀 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN15 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	96.11	96.11	0
1-9	031002001036	金属阀门	1.名称:法兰球阀 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN25 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	132.62	265.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001037	金属阀门	1.名称:法兰球阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN80 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	408.14	408.14	0
1-11	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.含表前含表前阀及表弯 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	168.69	337.38	0
1-12	030601002003	压力仪表	1.名称:腰轮表 2.含表前含表前阀及表弯 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	168.69	168.69	0
1-13	040502007001	盲堵板	1.名称:盲板 2.材质及规格:DN100 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	123	123	0
1-14	030804014001	低压塑料管件	1.材质:钢塑转换接头 2.规格:De90/DN80 3.连接形式:电熔链接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	223.17	223.17	0
1-15	031301003001	套管	1.名称:出地保护钢套管 2.填料材质:DN100 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	129.42	129.42	0
1-16	031006012001	管道接驳	1.名称:新燃气口接驳 2.含燃气接驳口封堵 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	处	1	63231	63231	0
1-17	010102007003	回填方	1.名称:回填原土 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	122.83	26.33	3234.11	0
1-18	010103002004	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:15km，含土方收纳费 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	122.83	104.99	12895.92	0
合计							108184.45	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2413.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2413.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1981.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	432.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				2413.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	9953.84
合计					9953.84

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	031006011001	项目名称	调压箱、调压装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35	套	1	653.67	218.63	191.85	197.61	653.67	218.63	191.85	197.61
小计								653.67	218.63	191.85	197.61
清单项目综合单价								1261.76000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	92.477	1.3891	128.46		
人工	技工人工费	元	313.654	1.3592	426.32		
人工	高级技工人工费	元	71.884	1.3757	98.89		
材料	扁钢 <60	kg	1.54	4.4	6.78		
材料	角钢 <60	kg	12.1	4.06	49.13		
材料	普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	36.44	3.181	115.92		
材料	膨胀螺栓 M8×100	套	4	0.71	2.84		
材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.92	7.4	14.21		
材料	石膏粉	kg	0.78	0.53	0.41		
材料	酚醛调和漆	kg	0.5	11.5	5.75		
材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.5	11.83	5.92		
材料	清油 C01-1	kg	0.49	16.99	8.33		
材料	溶剂汽油 200#	kg	0.61	5.31	3.24		
材料	其他材料费	元	6.89	0.885	6.1		
机械	其他机械费	元	14.86	0.885	13.15		
机械	联合冲剪机 厚度T（mm） T=16	台班	0.23	296.07	68.1		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.52	162.67	84.59		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.09	289.05	26.01		

项目编码	031101039001	项目名称	光网络终端(ONT)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030402-9	微机终端 安装、调试	台	1	340.49	12214.16	9.85	90.9	340.49	12214.16	9.85	90.9
小计								340.49	12214.16	9.85	90.9
清单项目综合单价								12655.40000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	247.502	1.3757	340.49		
材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
机械	仪器仪表使用费	元	11.13	0.885	9.85		

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-50	室外燃气塑料管(热熔焊) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90	10m	0.1	184.37	486.19	42.53	76.13	18.437	48.619	4.253	7.613
小计								18.437	48.619	4.253	7.613
清单项目综合单价								78.92200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.641	1.3891	3.67		
人工	技工人工费	元	8.978	1.3592	12.2		
人工	高级技工人工费	元	1.866	1.3757	2.57		
材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.012	3.472	0.04		
材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.003	5.52	0.02		
材料	六角螺栓	kg	0.002	5.64	0.01		
材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
材料	氧气	m3	0.002	6.19	0.01		
材料	乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01		
材料	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.004	5.97	0.02		
材料	塑料燃气管(热熔焊) dn90	m	1.012	31.86	32.24		
材料	橡胶软管 DN20	m	0.002	7.96	0.02		
材料	塑料燃气管件(热熔焊) dn90	个	0.272	57.91	15.75		
材料	螺纹阀门 DN20	个	0.001	22.12	0.02		
材料	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.001	57.52	0.06		
材料	压力表弯管 DN15	个	0.001	7.08	0.01		
材料	其他材料费	元	0.464	0.885	0.41		
材料	洗衣粉	kg	0.002	8.85	0.02		
机械	木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.002	24.26	0.05		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	162.67	0.16		
机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.025	143.3	3.58		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	368.3	0.74		

项目编码	031002001031	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.57	47.01	0	10.7	31.57	47.01	0	10.7
小计								31.57	47.01	0	10.7
清单项目综合单价								89.28000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.502	1.3891	6.25		
人工	技工人工费	元	15.198	1.3592	20.66		
人工	高级技工人工费	元	3.389	1.3757	4.66		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
材料	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
材料	锯条	根	0.23	0.68	0.16		
材料	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
材料	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
机械							

项目编码	031002001032	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	76.44	260	0	33.22	76.44	260	0	33.22
小计								76.44	260	0	33.22
清单项目综合单价								369.66000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.764	1.3891	14.95		
人工	技工人工费	元	36.655	1.3592	49.82		
人工	高级技工人工费	元	8.486	1.3757	11.67		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
材料	聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
材料	锯条	根	0.5	0.68	0.34		
材料	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
材料	黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001033	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ^	个	1	76.44	140.31	0	27.24	76.44	140.31	0	27.24
小计								76.44	140.31	0	27.24
清单项目综合单价								243.99000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.764		1.3891		14.95		
		技工人工费			元	36.655		1.3592		49.82		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3757		11.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.022		6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带			m	6.029		0.09		0.54		
		锯条			根	0.5		0.68		0.34		
		其他材料费			元	0.63		0.885		0.56		
		黑玛钢活接头 DN80			个	1.01		20.98		21.19		
	机械											
项目编码	031002001034	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ^	个	1	76.44	140.31	0	27.24	76.44	140.31	0	27.24
小计								76.44	140.31	0	27.24
清单项目综合单价								243.99000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.764		1.3891		14.95		
		技工人工费			元	36.655		1.3592		49.82		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3757		11.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.022		6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带			m	6.029		0.09		0.54		
		锯条			根	0.5		0.68		0.34		
		其他材料费			元	0.63		0.885		0.56		
		黑玛钢活接头 DN80			个	1.01		20.98		21.19		
	机械											
项目编码	031002001035	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-23换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ^	个	1	38.24	45.47	0	12.4	38.24	45.47	0	12.4
小计								38.24	45.47	0	12.4
清单项目综合单价								96.11000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.382		1.3891		7.48		
		技工人工费			元	18.333		1.3592		24.92		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3757		5.84		
	材料	聚四氟乙烯生料带			m	0.276		0.09		0.02		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.03		5.52		0.17		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75			套	8.24		0.48		3.96		
		清油 C01-1			kg	0.01		16.99		0.17		
		螺纹法兰 DN15 0.6MPa			片	2		4.87		9.74		
	机械											
项目编码	031002001036	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-25	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ^	个	1	48.81	67.51	0	16.3	48.81	67.51	0	16.3
小计								48.81	67.51	0	16.3
清单项目综合单价								132.62000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.879		1.3891		9.56		
		技工人工费			元	23.505		1.3592		31.95		
		高级技工人工费			元	5.303		1.3757		7.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.07		5.52		0.39		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.428		0.09		0.04		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75			套	8.24		0.48		3.96		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		清油 C01-1			kg	0.01		16.99		0.17		
		其他材料费			元	0.74		0.885		0.65		
		螺纹法兰 DN25 0.6MPa			片	2		6.33		12.66		
	机械											
项目编码	031002001037	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ^	个	1	144.33	175.84	38.25	49.72	144.33	175.84	38.25	49.72
小计								144.33	175.84	38.25	49.72
清单项目综合单价								408.14000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3891		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3592		94.12		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3757		21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		166.31		38.25		
项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.11	85.84	0.71	16.45	57.11	85.84	0.71	16.45

工程量清单综合单价分析表

031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.77	7.28	0	16.71	6.177	0.728	0	1.671	
小计								63.287	86.568	0.71	18.121	
清单项目综合单价											168.68600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.775		1.3891		3.85		
		技工人工费			元	38.145		1.3592		51.85		
		高级技工人工费			元	5.51		1.3757		7.58		
	材料	棉纱			kg	0.005		9.38		0.05		
		酚醛调和漆			kg	0.01		11.5		0.12		
		清洗剂 500mL			瓶	0.005		7.08		0.04		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			套	2		0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32			个	1		1.77		1.77		
		位号牌			个	1		0.48		0.48		
		其他材料费			元	3.6		0.885		3.19		
		校验材料费			元	0.26		0.885		0.23		
		仪表接头			套	1		4.42		4.42		
		取源部件			套	1		16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.8		0.885		0.71		
项目编码	030601002003	项目名称		压力仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.11	85.84	0.71	16.45	57.11	85.84	0.71	16.45	
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.77	7.28	0	16.71	6.177	0.728	0	1.671	
小计								63.287	86.568	0.71	18.121	
清单项目综合单价											168.68600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.775		1.3891		3.85		
		技工人工费			元	38.145		1.3592		51.85		
		高级技工人工费			元	5.51		1.3757		7.58		
	材料	棉纱			kg	0.005		9.38		0.05		
		酚醛调和漆			kg	0.01		11.5		0.12		
		清洗剂 500mL			瓶	0.005		7.08		0.04		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			套	2		0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32			个	1		1.77		1.77		
		位号牌			个	1		0.48		0.48		
		其他材料费			元	3.6		0.885		3.19		
		校验材料费			元	0.26		0.885		0.23		
		仪表接头			套	1		4.42		4.42		
		取源部件			套	1		16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.8		0.885		0.71		
项目编码	040502007001	项目名称		盲堵板				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040402-377	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	组	1	42.7	57.42	8.13	14.75	42.7	57.42	8.13	14.75	
小计								42.7	57.42	8.13	14.75	
清单项目综合单价											123.00000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.634		1.3891		10.6		
		技工人工费			元	19.108		1.3592		25.97		
		高级技工人工费			元	4.455		1.3757		6.13		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm			kg	0.17		5.52		0.94		
		棉纱			kg	0.03		9.38		0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.037		3.78		0.14		
		碳钢电焊条(综合)			kg	0.156		6.15		0.96		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		铅油			kg	0.1		8.23		0.82		
		机油(综合)			kg	0.1		10.62		1.06		
		氧气			m3	0.073		3.64		0.27		
		丙烷气			kg	0.024		14.64		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.05		1		0.05		
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.05		160.13		8.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.005		23.09		0.12		
项目编码	030804014001	项目名称		低压塑料管件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030602-299	低压管件 塑料管件(热风焊) 管外径dn(mm) 75<dn≤90	10个	0.1	522.07	1074.46	413.63	221.44	52.207	107.446	41.363	22.144	
小计								52.207	107.446	41.363	22.144	
清单项目综合单价											223.16000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.746		1.3891		10.76		
		技工人工费			元	25.192		1.3592		34.24		
		高级技工人工费			元	5.238		1.3757		7.21		
	材料	聚氯乙烯焊条(综合)			kg	0.023		26.02		0.6		
		铁砂布 0#-2#			张	0.6		0.66		0.4		
		电阻丝			根	0.006		1.82		0.01		
		木柴			kg	0.31		0.44		0.14		
		其他材料费			元	0.131		0.885		0.12		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.001		24.26		0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.178		232.5		41.39		
项目编码	031301003001	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.06	53.32	2.37	17.67	56.06	53.32	2.37	17.67	
小计								56.06	53.32	2.37	17.67	
清单项目综合单价											129.42000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.01		1.3891		11.13		
		技工人工费			元	27.262		1.3592		37.05		
		高级技工人工费			元	5.726		1.3757		7.88		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.158		3.81		0.6		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.029		5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.057		19.03		1.08		
		水泥 P.042.5			kg	0.44		0.373		0.16		
		砂子			kg	1.319		0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.037		6.51		0.24		
		油麻			kg	2.194		11.5		25.23		
		汽油 70#~90#			kg	0.009		6.67		0.06		
		氧气			m3	0.09		6.19		0.56		
		乙炔气			kg	0.03		14.64		0.44		
		密封油膏			kg	0.258		6.86		1.77		

工程量清单综合单价分析表

		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.318	65.44	20.81		
		其他材料费		元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.013	20.34	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.013	162.67	2.11		

项目编码	031006012001	项目名称	管道接驳	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	燃气接驳及封堵	处	1	50000	0	0	13231	50000	0	0	13231
小计								50000	0	0	13231
清单项目综合单价											63231.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	燃气接驳及封堵 人工费	处	1	50000	50000		
	材料							
	机械							

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185
清单项目综合单价											26.33550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3891	16.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1149.61	3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	508.52	1.53		

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	657.05	0	1762.17	299.8	0.65705	0	1.76217	0.2998
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.6	2855.32	0	0.05599	39.9166	2.85532
BC-1	收纳费	m3	1	47	0	0	0	47	0	0	0
小计								47.65705	0.05599	41.67877	3.15512
清单项目综合单价											92.54693000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.3891	0.66		
		收纳费 人工费	m3	1	47	47		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1498.44	1.5		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.031	1290.67	40.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-燃气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5323337.74	
2	措施项目	112896.67	
2.1	安全文明施工	112896.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	91603.32	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	21293.35	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	489261.1	
5	含税建安工程造价	5925495.51	
合计		11850991.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外电气系统					1613695.68	0
1-1	040803003001	电缆排管	1.名称:电缆排管 2.规格：SC50 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	122.12	34.5	4213.14	0
1-2	040803003002	电缆排管	1.名称:电缆排管 2.规格：SC100 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	420.34	64.59	27149.76	0
1-3	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:CFW-3A-2000A 3.配套附件:含母线弯头及配件、端封 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	207.96	4875.44	1013896.5	0
1-4	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:母线始端箱 2.规格:2000A 3.其他:含箱体内开关 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	2661.27	31935.24	0
1-5	040803003003	电缆排管	1.名称:电缆排管 2.规格：SC150 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	2646.6	106.72	282445.15	0
1-6	040205001001	人(手)孔井	1.名称:电缆井 2.规格：2200*1700*1900 3.详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	30	6996.66	209899.8	0
1-7	040101002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土方类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	668.06	11.8	7883.11	0
1-8	040103002001	一般回填方	1.名称:人工回填土 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	90.98	47.37	4309.72	0
1-9	040103002002	一般回填方	1.名称:机械回填土 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	363.9	26.33	9581.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040103003001	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:15km，含土方收纳费 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	213.18	104.99	22381.77	0
2		室外智能化系统					3709642.06	0
2-1	040501005001	塑料管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC100 3.配置形式:埋地 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	14715.65	36.27	533736.63	0
2-2	040501003001	钢管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1635.07	87.07	142365.54	0
2-3	030502003002	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP6，带水晶头 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	391.28	6.35	2484.63	0
2-4	030502005001	光缆	1.名称:通讯光缆 2.规格:GYXTW-4B1 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6439.36	9.26	59628.47	0
2-5	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	6150	15.5	95325	0
2-6	030501015002	交换机	1.名称:工业核心交换机 2.规格:三层千兆交换机,管理型,不小于8个千兆光口 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	32	75845.68	2427061.76	0
2-7	030501015003	交换机	1.名称:环网工业交换机 2.规格:3个千兆光口7个百兆电口,二层交换机,管理型,支持快速环网冗余协议,冗余时间小于50ms,含1G光模块x1 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	9503.89	9503.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030506010002	监控摄像设备	1.名称:室外固定摄像机 2.规格:200万高清红外网络摄像机，1/2.8英寸CMOS，H.265压缩，真实日夜转换，宽动态，HLC强光抑制，IP66防护等级，100米红外灯,内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护,含支架 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	60	721.88	43312.8	0
2-9	030506010003	监控摄像设备	1.名称:一体化快球 2.规格:200万,≥1/2.8英寸CMOS，光学20x,数字16x,支持H.265，真实日夜转换，宽动态，HLC强光抑制,IP66防护等级,100米红外灯,壁装/吊装支架 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	18	4188.71	75396.78	0
2-10	030506010004	监控摄像设备	1.名称:4.5米立杆 2.规格:配套防雷接地、室外防水箱(含电源) 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	30	1046.68	31400.4	0
2-11	040205001002	人(手)孔井	1.名称:电缆井 2.规格：600*600*800 3.详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	37	1638.03	60607.11	0
2-12	040205001003	人(手)孔井	1.名称:电缆井 2.规格：900*700*1000 3.详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	13	2215.47	28801.11	0
2-13	040205001004	人(手)孔井	1.名称:电缆井 2.规格：1200*900*1800 3.详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	7	3734.6	26142.2	0
2-14	040101002002	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土方类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1941.47	11.8	22909.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	040103002003	一般回填方	1.名称:人工回填土 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	298.38	47.37	14134.26	0
2-16	040103002004	一般回填方	1.名称:机械回填土 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1193.54	26.33	31425.91	0
2-17	040103002005	一般回填方	1.名称:机械回填砂 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	381.8	266.37	101700.07	0
2-18	040103003002	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:15km，含土方收纳费 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	35.3	104.99	3706.15	0
合计							5323337.74	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					112896.67
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	112896.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	91603.32
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	21293.35
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							112896.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	489261.1
合计					489261.1

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程　　　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	040803003001	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
040701-7	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	347.29	2761.05	105.11	237.46	3.4729	27.6105	1.0511	2.3746
小计								3.4729	27.6105	1.0511	2.3746
清单项目综合单价								34.50910000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.376	1.3891	1.91		
	人工	技工人工费	元	1.148	1.3592	1.56		
	人工							
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.065	3.334	0.22		
	材料	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.011	5.49	0.06		
	材料	热镀锌钢管 DN50×3.8	m	1.03	25.38	26.14		
	材料	镀锌管接头 50	个	0.165	5.4	0.89		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.273	1	0.27		
	材料							
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.001	108.02	0.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	150.07	1.05		
	机械							

项目编码	040803003002	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
040701-8	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	416.82	5542.36	105.11	394.93	4.1682	55.4236	1.0511	3.9493
小计								4.1682	55.4236	1.0511	3.9493
清单项目综合单价								64.59220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.652	1.3891	2.29		
	人工	技工人工费	元	1.379	1.3592	1.87		
	人工							
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.065	3.334	0.22		
	材料	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.012	5.49	0.07		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.549	1	0.55		
	材料	热镀锌钢管 DN100×4.0	m	1.03	51.48	53.02		
	材料	镀锌管接头 100	个	0.165	9.34	1.54		
	材料							
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.001	108.02	0.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	150.07	1.05		
	机械							

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250＜I≤2000 ^	10m	0.1	969.2	45138.81	124.17	2522.28	96.92	4513.881	12.417	252.228
小计								96.92	4513.881	12.417	252.228
清单项目综合单价								4875.44600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.478	1.3891	20.11		
	人工	技工人工费	元	38.353	1.3592	52.13		
	人工	高级技工人工费	元	17.94	1.3757	24.68		
	人工							
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
	材料	铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	材料	其他材料费	元	0.978	0.885	0.87		
	材料							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	248.34	12.42		
	机械							

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030203-71换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000＜I≤2000 ^	台	1	426.73	2020.59	0	213.95	426.73	2020.59	0	213.95
小计								426.73	2020.59	0	213.95
清单项目综合单价								2661.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.819	1.3891	88.65		
	人工	技工人工费	元	168.891	1.3592	229.56		
	人工	高级技工人工费	元	78.887	1.3757	108.52		
	人工							
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.17	21.81		
	材料	铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	材料	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	材料							
	机械							
	机械							

项目编码	040803003003	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
040701-9	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) 100＜DN≤150	100m	0.01	521.04	9413.86	120.12	617.16	5.2104	94.1386	1.2012	6.1716
小计								5.2104	94.1386	1.2012	6.1716
清单项目综合单价								106.72180000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.065	1.3891	2.87		
	人工	技工人工费	元	1.723	1.3592	2.34		
	人工							
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.078	3.334	0.26		
	材料	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.014	5.49	0.08		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.932	1	0.93		
	材料	热镀锌钢管 DN150×4.5	m	1.03	87.36	89.98		
	材料	镀锌管接头 150	个	0.165	17.35	2.86		
	材料							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	150.07	1.05		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.001	135.66	0.14		
	机械							

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.158934	1534.47	3969.38	138.67	614.43	243.879455	630.8694409	22.03937778	97.65381762
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.445067	3254.47	4456.75	98.16	1091.05	1448.457199	1983.552352	43.68777672	485.5903504
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.1496	4070.44	735.95	92.83	1120.56	608.937824	110.09812	13.887368	167.635776
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.044867	2333.08	4121.66	23.2	825.13	104.6783004	184.9265192	1.0409144	37.02110771
040401-582	井室矩形盖板安装 每块体积V（m3） 0.1＜V≤0.3	10m3	0.044867	2087.24	378.99	416.81	601.06	93.64819708	17.00414433	18.70101427	26.96775902
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	788.1	5301.99	0	473.65	78.81	530.199	0	47.365
小计								2578.410976	3456.649577	99.35645117	862.2338107
清单项目综合单价								6996.65081450			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	759.461	1.3891	1054.97		
		技工人工费	元	1120.837	1.3592	1523.44		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.605	389.95	625.87		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	2.425	672.57	1630.98		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.307	356.2	109.35		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.05	330.18	16.51		
		水	m3	1.07	4.62	4.94		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.453	398.32	180.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.597	1	17.6		
		煤焦沥青漆	kg	1.883	16.19	30.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	1.016	321.75	326.9		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.257	295.65	75.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.019	932.52	17.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002	641.72	1.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.389	12.23	4.76		

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4157.32	0	0	1100.11	2.494392	0	0	0.660066
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5693.98	942.4	2.02365	0	5.69398	0.9424
小计								4.518042	0	5.69398	1.602466
清单项目综合单价											11.81448800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252	1.3891	4.52		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1021.84	0.2		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	966.48	5.8		

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3644.37	7.16	113.2	972.82	36.4437	0.0716	1.132	9.7282
小计								36.4437	0.0716	1.132	9.7282
清单项目综合单价											47.37550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.236	1.3891	36.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.055	20.47	1.13		

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185
清单项目综合单价											26.33550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3891	16.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1149.61	3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	508.52	1.53		

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	657.05	0	1762.17	299.8	0.65705	0	1.76217	0.2998
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.6	2855.32	0	0.05599	39.9166	2.85532
BC-1	收纳费	m3	1	47	0	0	0	47	0	0	0
小计								47.65705	0.05599	41.67877	3.15512
清单项目综合单价											92.54693000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	收纳费 人工费	m3	1	47	47		
		普工人工费	元	0.473	1.3891	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1498.44	1.5		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.031	1290.67	40.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-79	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	1240.35	1961.47	0	426.3	12.4035	19.6147	0	4.263
小计								12.4035	19.6147	0	4.263
清单项目综合单价											36.28120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.561	1.3891	3.56		
		技工人工费	元	6.508	1.3592	8.85		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.003	4.6	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.58	0.01		
		刚性阻燃管 φ100×3.0	m	1.06	17.08	18.1		
		难燃塑料管接头 100	个	0.258	5.03	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.194	1	0.19		
	机械							

项目编码	040501003001	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-26	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	2063.06	5774.81	32.32	836.98	20.6306	57.7481	0.3232	8.3698
小计								20.6306	57.7481	0.3232	8.3698
清单项目综合单价											87.07170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.26	1.3891	5.92		
		技工人工费	元	10.825	1.3592	14.71		
		镀锌锁紧螺母 100	个	0.161	2.17	0.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铅油	kg	0.024	8.23	0.2		
		热镀锌钢管 DN100×4.0	m	1.04	51.48	53.54		
		镀锌管接头 100	个	0.155	9.34	1.45		
		镀锌钢管塑料护口 100	个	0.155	1.02	0.16		
		接地管卡 DN100	个	0.412	3.05	1.26		
		电线 BVR-4	m	0.173	4.12	0.71		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.002	108.02	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 `	100m	0.01	297.43	235.49	3.43	90.72	2.9743	2.3549	0.0343	0.9072
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	0.051115	0.38	1.19	0	0.16	0.0194237	0.06082685	0	0.0081784
小计								2.9937237	2.41572685	0.0343	0.9153784
清单项目综合单价											6.35912895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.299	1.3891	1.8		
		技工人工费	元	0.875	1.3592	1.19		
	材料	水晶头	个	0.051	0.75	0.04		
		其他材料费	元	0.036	0.885	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.039	0.885	0.03		

项目编码	030502005001	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-42	室外敷设理式光缆 线芯数N(芯) N≤12	100m	0.01	297.43	518.91	5.31	105.03	2.9743	5.1891	0.0531	1.0503
小计								2.9743	5.1891	0.0531	1.0503
清单项目综合单价											9.26680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.285	1.3891	1.78		
		技工人工费	元	0.875	1.3592	1.19		
	材料	单模光缆 12芯	m	1.02	5.07	5.17		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.06	0.885	0.05		

项目编码	030409001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ` （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	302.81	1106.93	4.22	135.78	3.0281	11.0693	0.0422	1.3578
小计								3.0281	11.0693	0.0422	1.3578
清单项目综合单价											15.49740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.662	1.3891	0.92		
		技工人工费	元	1.267	1.3592	1.72		
		高级技工人工费	元	0.282	1.3757	0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030501015002	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试 `	台（套）	1	472.9	75228.32	17.7	126.76	472.9	75228.32	17.7	126.76
小计								472.9	75228.32	17.7	126.76
清单项目综合单价											75845.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	343.752	1.3757	472.9		
	材料	其他材料费	元	8	0.885	7.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	20	0.885	17.7		

项目编码	030501015003	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 `	台（套）	1	162.3	9293.81	4.43	43.35	162.3	9293.81	4.43	43.35
小计								162.3	9293.81	4.43	43.35
清单项目综合单价											9503.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3757	162.3		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 `	台	1	188.11	480.54	3.1	50.13	188.11	480.54	3.1	50.13
小计								188.11	480.54	3.1	50.13
清单项目综合单价											721.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3891	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3592	150.53		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体化摄	台	1	263.35	3852.22	3.1	70.04	263.35	3852.22	3.1	70.04
小计								263.35	3852.22	3.1	70.04
清单项目综合单价											4188.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.876	1.3891	52.61		
		技工人工费	元	155.048	1.3592	210.74		

工程量清单综合单价分析表

材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.885	3.1		

项目编码	030506010004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-88换	摄像机立杆 5m以下金属杆	根	1	451.46	453.1	0	142.12	451.46	453.1	0	142.12
小计								451.46	453.1	0	142.12
清单项目综合单价								1046.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.93	1.3891	90.19		
		技工人工费	元	265.795	1.3592	361.27		
	材料	金属杆	根	1	442.48	442.48		
		其他材料费	元	12	0.885	10.62		
	机械							

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.043811	1534.47	3969.38	138.67	614.43	67.22666517	173.9025072	6.07527137	26.91879273
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.064514	3254.47	4456.75	98.16	1091.05	209.9588776	287.5227695	6.33269424	70.3879997
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0144	4070.44	735.95	92.83	1120.56	58.614336	10.59768	1.336752	16.136064
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.004325	2333.08	4121.66	23.2	825.13	10.090571	17.8261795	0.10034	3.56868725
040401-582	井室矩形盖板安装 每块体积V（m3） 0.1＜V≤0.3	10m3	0.004325	2087.24	378.99	416.81	601.06	9.027313	1.63913175	1.80270325	2.5995845
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	788.1	5301.99	0	473.65	78.81	530.199	0	47.365
小计								433.7277628	1021.687268	15.64776086	166.9761282
清单项目综合单价								1638.03891972			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.002	1.3891	176.42		
		技工人工费	元	189.306	1.3592	257.3		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.352	672.57	236.74		
		煤焦沥青漆	kg	0.694	16.19	11.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.171	321.75	55.02		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.03	356.2	10.69		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.442	389.95	172.36		
		水	m3	0.193	4.62	0.89		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.005	330.18	1.65		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.044	398.32	17.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.814	1	2.81		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002	932.52	1.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0002	641.72	0.13		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.043	295.65	12.71		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.092	12.23	1.13		

项目编码	040205001003	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.056231	1534.47	3969.38	138.67	614.43	86.28478257	223.2022068	7.79755277	34.55001333
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.109462	3254.47	4456.75	98.16	1091.05	356.2407951	487.8447685	10.74478992	119.4285151
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0252	4070.44	735.95	92.83	1120.56	102.575088	18.54594	2.339316	28.238112
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.007539	2333.08	4121.66	23.2	825.13	17.58909012	31.07319474	0.1749048	6.22065507
040401-582	井室矩形盖板安装 每块体积V（m3） 0.1＜V≤0.3	10m3	0.007539	2087.24	378.99	416.81	601.06	15.73570236	2.85720561	3.14233059	4.53139134
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	788.1	5301.99	0	473.65	78.81	530.199	0	47.365
小计								657.2354582	1293.722316	24.19889408	240.3336868
清单项目综合单价								2215.49035474			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	192.958	1.3891	268.04		
		技工人工费	元	286.34	1.3592	389.19		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.568	389.95	221.49		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.596	672.57	400.85		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.052	356.2	18.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.008	330.18	2.64		
		水	m3	0.285	4.62	1.32		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.076	398.32	30.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.379	1	4.38		
		煤焦沥青漆	kg	0.834	16.19	13.5		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.271	321.75	87.19		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.066	295.65	19.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.003	932.52	2.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0003	641.72	0.19		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.122	12.23	1.49		

项目编码	040205001004	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.074	1534.47	3969.38	138.67	614.43	113.55078	293.73412	10.26158	45.46782
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.248858	3254.47	4456.75	98.16	1091.05	809.9008953	1109.097892	24.42790128	271.5165209
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0432	4070.44	735.95	92.83	1120.56	175.843008	31.79304	4.010256	48.408192
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.013	2333.08	4121.66	23.2	825.13	30.33004	53.58158	0.3016	10.72669
040401-582	井室矩形盖板安装 每块体积V（m3） 0.1＜V≤0.3	10m3	0.013	2087.24	378.99	416.81	601.06	27.13412	4.92687	5.41853	7.81378
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	788.1	5301.99	0	473.65	78.81	530.199	0	47.365
小计								1235.568843	2023.332502	44.41986728	431.2980029
清单项目综合单价								3734.61921494			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	364.138	1.3891	505.82		
		技工人工费	元	536.891	1.3592	729.74		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.747	389.95	291.29		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.356	672.57	912		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.089	356.2	31.7		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.015	330.18	4.95		
		水	m3	0.495	4.62	2.29		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	398.32	52.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.368	1	8.37		
		煤焦沥青漆	kg	1.27	16.19	20.56		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.58	321.75	186.62		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.125	295.65	36.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.005	932.52	4.66		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8		台班	0.001	641.72	0.64		
		混凝土振动器　平板式		台班	0.166	12.23	2.03		
项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4157.32	0	0	1100.11	2.49854932	0	0	0.66116611
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5693.98	942.4	2.02365	0	5.69398	0.9424
小计								4.52219932	0	5.69398	1.60356611
清单项目综合单价											11.81974543
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.253		1.3891		4.52		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.0002		1021.84		0.2		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.006		966.48		5.8		
项目编码	040103002003	项目名称	一般回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3644.37	7.16	113.2	972.82	36.4437	0.0716	1.132	9.7282
小计								36.4437	0.0716	1.132	9.7282
清单项目综合单价											47.37550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.236		1.3891		36.44		
	材料	水			m3	0.016		4.62		0.07		
	机械	电动夯实机　夯击能量E（Nm） 20≤E≤62			台班	0.055		20.47		1.13		
项目编码	040103002004	项目名称	一般回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185
清单项目综合单价											26.33550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.834		1.3891		16.44		
	材料	水			m3	0.016		4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.003		1149.61		3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.003		508.52		1.53		
项目编码	040103002005	项目名称	一般回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.87	23056.85	500.75	1584.2	14.9487	230.5685	5.0075	15.842
小计								14.9487	230.5685	5.0075	15.842
清单项目综合单价											266.36670000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.761		1.3891		14.95		
	材料	中砂			m3	1.27		181.55		230.57		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.003		1149.61		3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.003		508.52		1.53		
项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	657.05	0	1762.17	299.8	0.65705	0	1.76217	0.2998
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.6	2855.32	0	0.05599	39.9166	2.85532
BC-1	收纳费	m3	1	47	0	0	0	47	0	0	0
小计								47.65705	0.05599	41.67877	3.15512
清单项目综合单价											92.54693000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.473		1.3891		0.66		
		收纳费 人工费			m3	1		47		47		
	材料	水			m3	0.012		4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.001		1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.001		1498.44		1.5		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.031		1290.67		40.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.001		649.71		0.65		

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2853434.36	
2	措施项目	65922.38	
2.1	安全文明施工	65922.38	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	54508.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	11413.74	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	262742.11	
5	含税建安工程造价	3182098.85	
合计		6364197.70	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					429569.63	0
1-1	050104001001	给水管	1.名称:PE给水管 2.规格:DN80 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	171.06	67.45	11538	0
1-2	050104001002	给水管	1.名称:PE给水管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	139.86	94.2	13174.81	0
1-3	050104001003	给水管	1.名称:PE给水管 2.规格:DN150 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	2697.51	106.6	287554.57	0
1-4	040504001001	阀门井	1.名称:阀门井 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	座	21	2993.33	62859.93	0
1-5	040502009001	水表	1.名称:水表 2.规格：DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	4	2774.52	11098.08	0
1-6	031002001038	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	8	4060.5	32484	0
1-7	031002010002	倒流防止器	1.名称:倒流防止器 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	4	1514.25	6057	0
1-8	031002006001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	组	4	1200.81	4803.24	0
2		排水工程					1508598.62	0
2-1	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.连接形式:沟槽连接 3.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管 DN150 4.含管件主材及安装费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	1755.73	149.7	262832.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001008007	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接方式:承插橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5.含管件主材及安装费用，综合考虑 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	1185.95	114.15	135376.19	0
2-3	031001008008	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接方式:承插橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5.含管件主材及安装费用，综合考虑 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	2241.02	206.35	462434.48	0
2-4	031001008009	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接方式:承插橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5.含管件主材及安装费用，综合考虑 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	349.09	280.79	98020.98	0
2-5	031001008010	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN500 3.连接方式:承插橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5.含管件主材及安装费用，综合考虑 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	331.01	384.46	127260.1	0
2-6	031001008011	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN600 3.连接方式:承插橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5.含管件主材及安装费用，综合考虑 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	33.31	442.06	14725.02	0
2-7	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	10	1710.86	17108.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	040504010001	雨水口	1.名称:雨水口 2.具体做法详见图集16S518 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	座	34	1070.44	36394.96	0
2-9	040504001002	砌筑井	1.名称:雨水井 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	座	85	1934.11	164399.35	0
2-10	040504001003	砌筑井	1.名称:污水井 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	座	40	2639.53	105581.2	0
2-11	040504001004	砌筑井	1.名称:废水井 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	座	32	2639.53	84464.96	0
3		土石方工程					915266.11	0
3-1	040101002003	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土方类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	9461.24	11.8	111642.63	0
3-2	040103002006	一般回填方	1.名称:人工回填土 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2365.31	47.37	112044.73	0
3-3	040103002007	一般回填方	1.名称:机械回填土 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	9977.55	26.33	262708.89	0
3-4	040103002008	一般回填方	1.名称:机械回填砂 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1454.6	266.37	387461.8	0
3-5	040103003003	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:15km，含土方收纳费 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	394.4	104.99	41408.06	0
合计							2853434.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					65922.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	65922.38
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	54508.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	11413.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							65922.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	262742.11
合计					262742.11

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程　　标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	050104001001	项目名称	给水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-8换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 90	10m	0.1	147.89	453.83	10.34	62.57	14.789	45.383	1.034	6.257
小计								14.789	45.383	1.034	6.257
清单项目综合单价								67.46300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.825	1.3605	5.2		
		技工人工费	元	7.186	1.3338	9.58		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.014	5.81	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.009	16.19	0.15		
		锯条	根	0.028	0.55	0.02		
		塑料管接头零件(热熔) dn90	个	0.073	23.29	1.7		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049	1	0.05		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.26	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.007	143.84	1.01		

项目编码	050104001002	项目名称	给水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-9换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 110 PE给水管DN100	10m	0.1	157.78	693.62	13.22	77.38	15.778	69.362	1.322	7.738
小计								15.778	69.362	1.322	7.738
清单项目综合单价								94.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.081	1.3605	5.55		
		技工人工费	元	7.666	1.3338	10.22		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.016	5.81	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.024	16.19	0.39		
		塑料管接头零件(热熔) dn110	个	0.086	50.2	4.32		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.142	1	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.26	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.009	143.84	1.29		

项目编码	050104001003	项目名称	给水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-11	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 160 PE给水管DN150	10m	0.1	222.85	723.96	22.4	96.77	22.285	72.396	2.24	9.677
小计								22.285	72.396	2.24	9.677
清单项目综合单价								106.59800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.764	1.3605	7.84		
		技工人工费	元	10.828	1.3338	14.44		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.018	5.81	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.042	16.19	0.68		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.282	1	0.28		
		塑料管接头零件(热熔) dn160	个	0.091	75.4	6.86		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	27.26	0.08		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.015	143.84	2.16		

项目编码	040504001001	项目名称	阀门井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-1	立式闸阀井 井内径 Φ(m)1.20 井室深 h(m)1.20 井深 H(m)1.45	座	1	881.79	1751.06	36.95	323.53	881.79	1751.06	36.95	323.53
小计								881.79	1751.06	36.95	323.53
清单项目综合单价								2993.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	264.158	1.3865	366.26		
		技工人工费	元	379.121	1.3598	515.53		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.675	672.57	453.98		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4		
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92		
		塑钢踏步	kg	8.13	5.57	45.28		
		水	m3	0.416	4.62	1.92		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.41	330.18	135.37		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	363.26	210.33		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	398.32	313.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.71	1	8.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.71	19.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022	641.82	14.12		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	12.51	3.24		

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-388	法兰水表(不带旁通管) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	组	1	407.84	2105.85	44.44	216.39	407.84	2105.85	44.44	216.39
小计								407.84	2105.85	44.44	216.39
清单项目综合单价								2774.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.2	1.3865	101.49		
		技工人工费	元	183.454	1.3598	249.46		
		高级技工人工费	元	41.352	1.3757	56.89		
	材料	砂布	张	0.7	1.11	0.78		
		六角带帽螺栓带垫 M20mm×85mm~100mm	套	24.72	2.44	60.32		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.88	6.15	5.41		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		氧气	m3	0.11	3.64	0.4		
		丙烷气	kg	0.037	14.64	0.54		
		石棉橡胶垫 Φ150mm	个	3.45	7.96	27.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.98	1	0.98		
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.265	165.25	43.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.027	24.06	0.65		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001038	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜	个	1	269.73	3489.48	51.74	249.55	269.73	3489.48	51.74	249.55
小计								269.73	3489.48	51.74	249.55
清单项目综合单价											4060.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3865	52.92		
		技工人工费	元	129.407	1.3598	175.97		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.46	51.74		

项目编码	031002010002	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜	个	1	269.73	1064.48	51.74	128.3	269.73	1064.48	51.74	128.3
小计								269.73	1064.48	51.74	128.3
清单项目综合单价											1514.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3865	52.92		
		技工人工费	元	129.407	1.3598	175.97		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.46	51.74		

项目编码	031002006001	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜	个	1	269.73	765.97	51.74	113.37	269.73	765.97	51.74	113.37
小计								269.73	765.97	51.74	113.37
清单项目综合单价											1200.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3865	52.92		
		技工人工费	元	129.407	1.3598	175.97		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.46	51.74		

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-11	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	243.56	1072.24	58.94	122.28	24.356	107.224	5.894	12.228
小计								24.356	107.224	5.894	12.228
清单项目综合单价											149.70200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.453	1.3865	4.79		
		技工人工费	元	11.688	1.3598	15.89		
		高级技工人工费	元	2.672	1.3757	3.68		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.456	0.09	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.012	16.19	0.19		
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.015	87.36	88.67		
		室外镀锌钢管接头零件 DN150	个	0.151	117.49	17.74		
		水	m3	0.047	4.62	0.22		
		其他材料费	元	0.306	0.885	0.27		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000	台班	0.02	286.67	5.73		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.99	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.12	0.07		

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-195	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160＜dn≤250 ˜	10m	0.1	246.93	775.4	14.02	105.12	24.693	77.54	1.402	10.512
小计								24.693	77.54	1.402	10.512
清单项目综合单价											114.14700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.43	1.3891	6.15		
		技工人工费	元	11.107	1.3592	15.1		
		高级技工人工费	元	2.502	1.3757	3.44		
	材料	橡胶圈 DN250	个	0.206	38.05	7.84		
		砂布	张	0.11	1.11	0.12		
		润滑油	kg	0.014	2.83	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.12	1	0.12		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.008	175.29	1.4		

项目编码		项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040401-196	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315	10m	0.1	295.02	1595.07	14.55	158.86	29.502	159.507	1.455	15.886	
小计								29.502	159.507	1.455	15.886	
清单项目综合单价											206.35000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.293	1.3891		7.35		
		技工人工费				元	13.269	1.3592		18.04		
		高级技工人工费				元	2.99	1.3757		4.11		
	材料	橡胶圈 DN300				个	0.206	48.67		10.03		
		砂布				张	0.122	1.11		0.14		
		润滑油				kg	0.014	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.153	1		0.15		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.008	175.29		1.4		
项目编码	031001008009	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-198换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 355＜dn≤400	10m	0.1	390.68	2186.16	17.13	213.92	39.068	218.616	1.713	21.392	
小计								39.068	218.616	1.713	21.392	
清单项目综合单价											280.78900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	3.965	1.3757		5.45		
		普工人工费				元	7.02	1.3865		9.73		
		技工人工费				元	17.562	1.3598		23.88		
	材料	砂布				张	0.148	1.11		0.16		
		润滑油				kg	0.018	2.83		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.181	1		0.18		
		橡胶圈 DN400				个	0.206	57.52		11.85		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.009	182.2		1.64		
项目编码	031001008010	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-199	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 400＜dn≤500	10m	0.1	450.92	3095.83	22.23	275.7	45.092	309.583	2.223	27.57	
小计								45.092	309.583	2.223	27.57	
清单项目综合单价											384.46800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.096	1.3865		11.23		
		技工人工费				元	20.272	1.3598		27.57		
		高级技工人工费				元	4.581	1.3757		6.3		
	材料	砂布				张	0.157	1.11		0.17		
		润滑油				kg	0.022	2.83		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.004	1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.012	182.2		2.19		
项目编码	031001008011	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-200	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 500＜dn≤630	10m	0.1	480.79	3570.26	59.47	309.99	48.079	357.026	5.947	30.999	
小计								48.079	357.026	5.947	30.999	
清单项目综合单价											442.05100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.634	1.3865		11.97		
		技工人工费				元	21.619	1.3598		29.4		
		高级技工人工费				元	4.877	1.3757		6.71		
	材料	砂布				张	0.166	1.11		0.18		
		润滑油				kg	0.027	2.83		0.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.004	1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.014	182.2		2.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.004	932.71		3.73		
项目编码	030901012001	项目名称			消防水泵接合器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150	套	1	325.13	1212.32	24.97	148.44	325.13	1212.32	24.97	148.44	
小计								325.13	1212.32	24.97	148.44	
清单项目综合单价											1710.86000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.051	1.3865		63.85		
		技工人工费				元	155.888	1.3598		211.98		
		高级技工人工费				元	35.839	1.3757		49.3		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	1.1	23.19		25.51		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100				10套	2.472	21.19		52.38		
		砂轮片 φ100mm				片	0.097	5.81		0.56		
		砂轮片 φ400mm				片	0.071	16.19		1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.29	7.4		2.15		
		清油 C01-1				kg	0.12	16.99		2.04		
		铅油				kg	0.56	8.23		4.61		
		电				kW·h	0.215	0.67		0.14		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.2	11.6		2.32		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	1	69.03		69.03		
		其他材料费				元	5.436	0.885		4.81		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.016	324.53		5.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.02	27.26		0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.011	24.06		0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.11	172.46		18.97		
项目编码	040504010001	项目名称			雨水口			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-441	砖砌体平算式单算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	339.65	610.07	0.32	120.4	339.65	610.07	0.32	120.4	
小计								339.65	610.07	0.32	120.4	
清单项目综合单价											1070.44000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	100.11	1.3891		139.06		
		技工人工费				元	147.577	1.3592		200.59		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.369	672.57		248.18		
		水				m3	0.177	4.62		0.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	煤焦沥青漆	kg	0.347	16.19	5.62		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.153	330.18	50.52		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.007	344.88	2.41		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.137	389.95	53.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.22	1	7.22		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.026	12.23	0.32		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径Φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	616.45	1099.24	0.31	218.11	616.45	1099.24	0.31	218.11
小计								616.45	1099.24	0.31	218.11
清单项目综合单价											1934.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	182.948	1.3865	253.66		
		技工人工费	元	266.793	1.3598	362.79		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.482	672.57	324.18		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	3.636	5.57	20.25		
		水	m3	0.169	4.62	0.78		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.302	330.18	99.71		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.125	454.09	56.76		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.194	365.43	70.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.47	1	5.47		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.025	12.51	0.31		

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径Φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	670.06	1688.3	18.15	263.02	670.06	1688.3	18.15	263.02
小计								670.06	1688.3	18.15	263.02
清单项目综合单价											2639.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	189.206	1.3865	262.33		
		技工人工费	元	299.845	1.3598	407.73		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	672.57	58.51		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	7.272	5.57	40.51		
		水	m3	2.138	4.62	9.88		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	330.18	18.16		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	454.09	13.62		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	365.43	85.88		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	413.55	932.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.4	1	8.4		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	932.71	8.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	641.82	5.78		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.318	12.51	3.98		

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径Φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	670.06	1688.3	18.15	263.02	670.06	1688.3	18.15	263.02
小计								670.06	1688.3	18.15	263.02
清单项目综合单价											2639.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	189.206	1.3865	262.33		
		技工人工费	元	299.845	1.3598	407.73		
	材料	水	m3	2.138	4.62	9.88		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	672.57	58.51		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	7.272	5.57	40.51		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	330.18	18.16		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	454.09	13.62		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	365.43	85.88		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	413.55	932.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.4	1	8.4		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	932.71	8.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	641.82	5.78		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.318	12.51	3.98		

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4157.32	0	0	1100.11	2.494392	0	0	0.660066
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5693.98	942.4	2.02365	0	5.69398	0.9424
小计								4.518042	0	5.69398	1.602466
清单项目综合单价											11.81448800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252	1.3891	4.52		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1021.84	0.2		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	966.48	5.8		

项目编码	040103002006	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3644.37	7.16	113.2	972.82	36.4437	0.0716	1.132	9.7282
小计								36.4437	0.0716	1.132	9.7282
清单项目综合单价											47.37550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.236	1.3891	36.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.055	20.47	1.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	040103002007	项目名称	一般回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185
清单项目综合单价											26.33550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.834	1.3891	16.44		
	材料	水				m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.003	1149.61	3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.003	508.52	1.53		
项目编码	040103002008	项目名称	一般回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.87	23056.85	500.75	1584.2	14.9487	230.5685	5.0075	15.842
小计								14.9487	230.5685	5.0075	15.842
清单项目综合单价											266.36670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.761	1.3891	14.95		
	材料	中砂				m3	1.27	181.55	230.57		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.003	1149.61	3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.003	508.52	1.53		
项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	657.05	0	1762.17	299.8	0.65705	0	1.76217	0.2998
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.6	2855.32	0	0.05599	39.9166	2.85532
BC-1	收纳费	m3	1	47	0	0	0	47	0	0	0
小计								47.65705	0.05599	41.67877	3.15512
清单项目综合单价											92.54693000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473	1.3891	0.66		
		收纳费 人工费				m3	1	47	47		
	材料	水				m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001	1498.44	1.5		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.031	1290.67	40.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.001	649.71	0.65		

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-室外给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8211878.07	
2	措施项目	190813.48	
2.1	安全文明施工	177755.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	144856.04	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	32899.74	
2.2	其他措施项目费	13057.7	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	756242.24	
5	含税建安工程造价	9158933.79	
合计		18317867.58	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		高低压柜					3304912.61	0
1-1	030402009001	高压开关柜	1.名称:1AH1 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	47699.37	47699.37	0
1-2	030402009002	高压开关柜	1.名称:1AH2 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	26944.8	26944.8	0
1-3	030402009003	高压开关柜	1.名称:1AH3 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	43519.13	43519.13	0
1-4	030402009004	高压开关柜	1.名称:1AH4 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	43519.13	43519.13	0
1-5	030402009005	高压开关柜	1.名称:1AH5 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	52778.07	52778.07	0
1-6	030402009006	高压开关柜	1.名称:1AH6 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	43519.13	43519.13	0
1-7	030402009007	高压开关柜	1.名称:1AH7 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	43519.13	43519.13	0
1-8	030402009008	高压开关柜	1.名称:1AH8 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	39565.02	39565.02	0
1-9	030402009009	高压开关柜	1.名称:1AH9 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	39565.02	39565.02	0
1-10	030402009010	高压开关柜	1.名称:1AH10 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	39565.02	39565.02	0
1-11	030402009011	高压开关柜	1.名称:1AH11 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	39565.02	39565.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030402009012	高压开关柜	1.名称:1AH12 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	38676	38676	0
1-13	030402009013	高压开关柜	1.名称:1AH13 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	43519.13	43519.13	0
1-14	030402009014	高压开关柜	1.名称:1AH14 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	52778.07	52778.07	0
1-15	030402009015	高压开关柜	1.名称:1AH15 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	43519.13	43519.13	0
1-16	030402009016	高压开关柜	1.名称:1AH16 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	43519.13	43519.13	0
1-17	030402009017	高压开关柜	1.名称:1AH17 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	39565.02	39565.02	0
1-18	030402009018	高压开关柜	1.名称:1AH18 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	50312.21	50312.21	0
1-19	030402009019	高压开关柜	1.名称:直流屏 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	8085.02	8085.02	0
1-20	030402010004	低压开关柜	1.名称:1101 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	76554.07	76554.07	0
1-21	030402010005	低压开关柜	1.名称:1102 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	32965.56	32965.56	0
1-22	030402010006	低压开关柜	1.名称:1103 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	31328.78	31328.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030402010007	低压开关柜	1.名称:1104 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	31577.14	31577.14	0
1-24	030402010008	低压开关柜	1.名称:1105 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	31136.39	31136.39	0
1-25	030402010009	低压开关柜	1.名称:1106 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	30948.08	30948.08	0
1-26	030402010010	低压开关柜	1.名称:1107 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	32951.31	32951.31	0
1-27	030402010011	低压开关柜	1.名称:1108 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	98343.24	98343.24	0
1-28	030402010012	低压开关柜	1.名称:1109 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	30333.27	30333.27	0
1-29	030402010013	低压开关柜	1.名称:1201 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	76554.07	76554.07	0
1-30	030402010014	低压开关柜	1.名称:1202 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	53976.03	53976.03	0
1-31	030402010015	低压开关柜	1.名称:1203 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	32965.56	32965.56	0
1-32	030402010016	低压开关柜	1.名称:1204 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	31328.78	31328.78	0
1-33	030402010017	低压开关柜	1.名称:1205 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	29037.48	29037.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030402010018	低压开关柜	1.名称:1206 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	30694.62	30694.62	0
1-35	030402010019	低压开关柜	1.名称:1207 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	31198.48	31198.48	0
1-36	030402010020	低压开关柜	1.名称:1208 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	33007.29	33007.29	0
1-37	030402010021	低压开关柜	1.名称:1209 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	98336.12	98336.12	0
1-38	030402010022	低压开关柜	1.名称:12E10 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	32463.72	32463.72	0
1-39	030402010023	低压开关柜	1.名称:12E11 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	32951.31	32951.31	0
1-40	030402010024	低压开关柜	1.名称:12E12 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	32140.04	32140.04	0
1-41	030402010025	低压开关柜	1.名称:2101 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	117679.27	117679.27	0
1-42	030402010026	低压开关柜	1.名称:2102 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	47979.59	47979.59	0
1-43	030402010027	低压开关柜	1.名称:2103 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	46342.8	46342.8	0
1-44	030402010028	低压开关柜	1.名称:2104 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	56300.92	56300.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-45	030402010029	低压开关柜	1.名称:2105 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	56364.03	56364.03	0
1-46	030402010030	低压开关柜	1.名称:2106 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	85623.56	85623.56	0
1-47	030402010031	低压开关柜	1.名称:2201 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	117679.27	117679.27	0
1-48	030402010032	低压开关柜	1.名称:2202 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	47979.59	47979.59	0
1-49	030402010033	低压开关柜	1.名称:2203 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	46342.8	46342.8	0
1-50	030402010034	低压开关柜	1.名称:2204 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	56300.92	56300.92	0
1-51	030402010035	低压开关柜	1.名称:2205 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	56300.92	56300.92	0
1-52	030402010036	低压开关柜	1.名称:2301 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	117679.27	117679.27	0
1-53	030402010037	低压开关柜	1.名称:2302 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	47979.59	47979.59	0
1-54	030402010038	低压开关柜	1.名称:2303 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	46342.8	46342.8	0
1-55	030402010039	低压开关柜	1.名称:2304 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	56300.92	56300.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030402010040	低压开关柜	1.名称:2305 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	56300.92	56300.92	0
1-57	030402010041	低压开关柜	1.名称:2401 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	117679.27	117679.27	0
1-58	030402010042	低压开关柜	1.名称:2402 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	117679.27	117679.27	0
1-59	030402010043	低压开关柜	1.名称:2403 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	46342.8	46342.8	0
1-60	030402010044	低压开关柜	1.名称:2404 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	46342.8	46342.8	0
1-61	030402010045	低压开关柜	1.名称:2405 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	34718.38	34718.38	0
1-62	030402010046	低压开关柜	1.名称:2406 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	34860.89	34860.89	0
1-63	030402010047	低压开关柜	1.名称:2407 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	34718.38	34718.38	0
1-64	030402010048	低压开关柜	1.名称:FG 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	16725.98	16725.98	0
1-65	030402010049	低压开关柜	1.名称:FGA1 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	14176.14	14176.14	0
1-66	030402010050	低压开关柜	1.名称:FGA2 2.含基础槽钢 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	13812.75	13812.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-67	030416017001	送配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	18	2167.4	39013.2	0
1-68	030416017002	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	43	902.83	38821.69	0
2		变压器					2225053.36	0
2-1	030401002001	干式变压器	1.名称:干式变压器T1-1、2 2.型号:SCB14-1250 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	207370.9	829483.6	0
2-2	030401002002	干式变压器	1.名称:干式变压器T2-1、2、3、4 2.型号:SCB14-2000 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	341372.34	1365489.36	0
2-3	030416005001	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV•A):2000KVA以内 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	8	3760.05	30080.4	0
3		柴油发电机					490006.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030113005001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号:500KW/625KVA 3.包含但不限于柴油发动机、交流发动机、控制系统、水箱、开关、油箱、柴油、蓄电池、波纹管、消音器、各类信号线等采购、安装及培训、技术服务 4.包含柴油发电机组(设备系统)排风减震降噪系统、进风降噪系统、排烟净化系统、发电机油路系统、机房接地照明、安装、管理、运输、环保监测等， 5.包含柴油发电机房的消音环保(天、地、墙、门等) 6.自带启动柜、含发电机至自启动柜及控制柜电缆、蓄电池 7.发电机调试、发电机转子接地装置调试，满足设计图纸和施工规范要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 10.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	490006.12	490006.12	0
4		桥架、母线槽、电缆					1923645.74	0
4-1	030412003011	桥架	1.名称:高压桥架 2.规格:800*200 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	72.62	564.59	41000.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030412003012	桥架	1.名称:高压桥架 2.规格:300*150 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.74	350.49	3764.26	0
4-3	030412003013	桥架	1.名称:高压桥架 2.规格:200*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	31.28	223.97	7005.78	0
4-4	030412003014	铁构件	1.名称:桥架支架 2.含除锈、刷油，详见图纸、技术要求及相关规范 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	240.77	32.55	7837.06	0
4-5	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-8.7/15kV-3×300 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	180.72	1468.81	265443.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030409003008	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:15kV以下截面400mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	863.86	3455.44	0
4-7	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-8.7/15kV-3×150 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	554.07	786.77	435925.65	0
4-8	030409003009	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:15kV以下截面240mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	524.2	4193.6	0
4-9	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-8.7/15kV-3×120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1103.93	651.89	719640.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	030409003010	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:15kV以下截面240mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	376.96	6031.36	0
4-11	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:2000A 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.42	4875.44	36175.76	0
4-12	030403007002	始端箱、分线箱	1.名称:母线始端箱 2.规格:2000A 3.其他:含箱体内开关 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	2661.27	5322.54	0
4-13	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:2500A 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	12	4721.84	56662.08	0
4-14	030403007003	始端箱、分线箱	1.名称:母线始端箱 2.规格:2500A 3.其他:含箱体内开关 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	3253.53	13014.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-15	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:3200A 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.4	4925.49	36448.63	0
4-16	030403007004	始端箱、分线箱	1.名称:母线始端箱 2.规格:3200A 3.其他:含箱体内开关 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	4070.43	8140.86	0
4-17	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:4000A/5P 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	25.37	6614.32	167805.3	0
4-18	030403007005	始端箱、分线箱	1.名称:母线始端箱 2.规格:4000A 3.其他:含箱体内开关 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	8	4910.31	39282.48	0
4-19	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:XLC-Ⅲ-3A-800 5芯 耐火型 3.配套附件:含母线弯头及配件、端封 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.49	4814.81	50507.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-20	030403007006	始端箱、分线箱	1.名称:母线始端箱 2.规格:800A 3.其他:含箱体内开关 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1144.52	2289.04	0
4-21	030416007001	母线系统	1.名称:母线系统调试 2.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	段	18	761.09	13699.62	0
5		配电房接地					9466.11	0
5-1	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 3.含地下室增加费、超高费综合考虑 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	106.67	320.01	0
5-2	030410002001	接地母线	1.名称:接地网 2.规格:镀锌扁钢40*4 3.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	296.47	30.85	9146.1	0
6		配电房安健环					151754.4	0
6-1	030416005002	安健环	1.名称:配电房安健环 2.含安键环画线、铜编织带、开口线耳、绝缘胶布、标示牌、警示牌等、主接线系统模拟板、上墙及其一切技术资料等 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	项	1	151754.4	151754.4	0
7		电力监控系统					107039.73	0
7-1	030501019003	服务器	1.名称:能耗管理系统主机(含打印机、UPS不间断电源等) 2.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	30700.94	30700.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	030501003001	控制设备	1.名称:能耗管理系统软件 2.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	27636.49	27636.49	0
7-3	030501015004	交换机	1.名称:网络交换机 2.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3298.36	3298.36	0
7-4	030906003001	监控模块	1.名称:监控模块 2.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	61	515.51	31446.11	0
7-5	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	526.87	14.3	7534.24	0
7-6	030412004013	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-RYY-2*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	54.96	7.05	387.47	0
7-7	030502003003	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP6，带水晶头 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	950.57	6.35	6036.12	0
合计							8211878.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					190813.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	177755.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	144856.04
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	32899.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	13057.7
1-9-1	011601001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	13057.7	13057.7
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							190813.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	756242.24
合计					756242.24

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程　　标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	030402009001	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	46301.3	90.7	215.03	783.76	46301.3	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	46483.1366	104.7316	246.5945
清单项目综合单价								47699.35980000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009002	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	25546.73	90.7	215.03	783.76	25546.73	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	25728.5666	104.7316	246.5945
清单项目综合单价								26944.78980000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009003	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	42121.06	90.7	215.03	783.76	42121.06	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	42302.8966	104.7316	246.5945
清单项目综合单价								43519.11980000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009004	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	42121.06	90.7	215.03	783.76	42121.06	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	42302.8966	104.7316	246.5945
清单项目综合单价								43519.11980000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009005	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	51380	90.7	215.03	783.76	51380	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	51561.8366	104.7316	246.5945

清单项目综合单价 52778.05980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009006	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	42121.06	90.7	215.03	783.76	42121.06	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	42302.8966	104.7316	246.5945

清单项目综合单价 43519.11980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009007	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	42121.06	90.7	215.03	783.76	42121.06	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	42302.8966	104.7316	246.5945

清单项目综合单价 43519.11980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009008	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	38166.95	90.7	215.03	783.76	38166.95	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	38348.7866	104.7316	246.5945
清单项目综合单价											39565.00980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009009	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	38166.95	90.7	215.03	783.76	38166.95	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	38348.7866	104.7316	246.5945
清单项目综合单价											39565.00980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009010	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	38166.95	90.7	215.03	783.76	38166.95	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	38348.7866	104.7316	246.5945
清单项目综合单价											39565.00980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009011	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	38166.95	90.7	215.03	783.76	38166.95	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	38348.7866	104.7316	246.5945
清单项目综合单价											39565.00980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009012	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	37277.93	90.7	215.03	783.76	37277.93	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	37459.7666	104.7316	246.5945
清单项目综合单价											38675.98980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009013	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	42121.06	90.7	215.03	783.76	42121.06	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	42302.8966	104.7316	246.5945
清单项目综合单价											43519.11980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009014	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	783.76	51380	90.7	215.03	783.76	51380	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	51561.8366	104.7316	246.5945
清单项目综合单价											52778.05980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009015	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 -	台	1	783.76	42121.06	90.7	215.03	783.76	42121.06	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	42302.8966	104.7316	246.5945

清单项目综合单价 43519.11980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009016	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 -	台	1	783.76	42121.06	90.7	215.03	783.76	42121.06	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	42302.8966	104.7316	246.5945

清单项目综合单价 43519.11980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009017	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 -	台	1	783.76	38166.95	90.7	215.03	783.76	38166.95	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	38348.7866	104.7316	246.5945

清单项目综合单价 39565.00980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009018	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 -	台	1	783.76	48914.14	90.7	215.03	783.76	48914.14	90.7	215.03
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								864.8971	49095.9766	104.7316	246.5945

清单项目综合单价 50312.19980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	130.1	1.3891	180.72		
		技工人工费	元	379.713	1.3592	516.11		
		高级技工人工费	元	122.171	1.3757	168.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.782	4.87	3.81		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.218	7.4	1.61		
		调和漆	kg	0.033	9.61	0.32		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.662	0.885	3.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.086	150.07	12.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402009019	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 直流屏	台	1	470.26	7066.34	105.71	134.13	470.26	7066.34	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	7248.1766	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											8085.00980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030402010004	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 1101	台	1	470.26	75535.39	105.71	134.13	470.26	75535.39	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	75717.2266	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											76554.05980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010005	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 1102	台	1	470.26	31946.88	105.71	134.13	470.26	31946.88	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	32128.7166	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											32965.54980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010006	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1103	台	1	470.26	30310.1	105.71	134.13	470.26	30310.1	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	30491.9366	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											31328.76980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010007	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1104	台	1	470.26	30558.46	105.71	134.13	470.26	30558.46	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	30740.2966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											31577.12980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010008	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1105	台	1	470.26	30117.71	105.71	134.13	470.26	30117.71	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	30299.5466	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											31136.37980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010009	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1106	台	1	470.26	29929.4	105.71	134.13	470.26	29929.4	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	30111.2366	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											30948.06980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010010	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1107	台	1	470.26	31932.63	105.71	134.13	470.26	31932.63	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	32114.4666	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											32951.29980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010011	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1108	台	1	470.26	97324.56	105.71	134.13	470.26	97324.56	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	97506.3966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											98343.22980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010012	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1109	台	1	470.26	29314.59	105.71	134.13	470.26	29314.59	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	29496.4266	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											30333.25980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402010013	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1201	台	1	470.26	75535.39	105.71	134.13	470.26	75535.39	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	75717.2266	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 76554.05980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010014	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1202	台	1	470.26	52957.35	105.71	134.13	470.26	52957.35	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	53139.1866	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 53976.01980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010015	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1203	台	1	470.26	31946.88	105.71	134.13	470.26	31946.88	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	32128.7166	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 32965.54980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010016	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1204	台	1	470.26	30310.1	105.71	134.13	470.26	30310.1	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	30491.9366	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 31328.76980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010017	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1205	台	1	470.26	28018.8	105.71	134.13	470.26	28018.8	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	28200.6366	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											29037.46980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010018	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1206	台	1	470.26	29675.94	105.71	134.13	470.26	29675.94	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	29857.7766	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											30694.60980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010019	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 1207	台	1	470.26	30179.8	105.71	134.13	470.26	30179.8	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	30361.6366	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											31198.46980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010020	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030202-57	低压成套配电柜安装 1208	台	1	470.26	31988.61	105.71	134.13	470.26	31988.61	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	32170.4466	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价												33007.27980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.083	9.61		0.8		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.912	0.885		3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.043	26.91		1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.48		59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.186	150.07		27.91		
项目编码	030402010021	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 1209	台	1	470.26	97317.44	105.71	134.13	470.26	97317.44	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	97499.2766	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价												98336.10980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.083	9.61		0.8		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.912	0.885		3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.043	26.91		1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.48		59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.186	150.07		27.91		
项目编码	030402010022	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 12E10	台	1	470.26	31445.04	105.71	134.13	470.26	31445.04	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	31626.8766	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价												32463.70980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.083	9.61		0.8		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.912	0.885		3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.043	26.91		1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.48		59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.186	150.07		27.91		
项目编码	030402010023	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 12E11	台	1	470.26	31932.63	105.71	134.13	470.26	31932.63	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	32114.4666	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价												32951.29980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		

工程量清单综合单价分析表

		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010024	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 12E12	台	1	470.26	31121.36	105.71	134.13	470.26	31121.36	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	31303.1966	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 32140.02980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010025	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2101	台	1	470.26	116660.59	105.71	134.13	470.26	116660.59	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	116842.4266	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 117679.25980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010026	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2102	台	1	470.26	46960.91	105.71	134.13	470.26	46960.91	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	47142.7466	119.7416	165.6945

清单项目综合单价 47979.57980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010027	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2103	台	1	470.26	45324.12	105.71	134.13	470.26	45324.12	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	45505.9566	119.7416	165.6945

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								46342.78980000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83			
	技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47			
	高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1			
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52			
	槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12			
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05			
	镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.083	9.61	0.8			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.912	0.885	3.46			
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91			

项目编码	030402010028	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2104	台	1	470.26	55282.24	105.71	134.13	470.26	55282.24	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	55464.0766	119.7416	165.6945

清单项目综合单价								56300.90980000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83			
	技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47			
	高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1			
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52			
	槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12			
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05			
	镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.083	9.61	0.8			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.912	0.885	3.46			
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91			

项目编码	030402010029	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2105	台	1	470.26	55345.35	105.71	134.13	470.26	55345.35	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	55527.1866	119.7416	165.6945

清单项目综合单价								56364.01980000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83			
	技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47			
	高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1			
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52			
	槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12			
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05			
	镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.083	9.61	0.8			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.912	0.885	3.46			
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91			

项目编码	030402010030	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2106	台	1	470.26	84604.88	105.71	134.13	470.26	84604.88	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	84786.7166	119.7416	165.6945

清单项目综合单价								85623.54980000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83			
	技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47			
	高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1			
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52			
	槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12			
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05			
	镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.083	9.61	0.8			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.912	0.885	3.46			

工程量清单综合单价分析表

		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010031	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ 2201	台	1	470.26	116660.59	105.71	134.13	470.26	116660.59	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	116842.4266	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											117679.25980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010032	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ 2202	台	1	470.26	46960.91	105.71	134.13	470.26	46960.91	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	47142.7466	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											47979.57980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010033	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ 2203	台	1	470.26	45324.12	105.71	134.13	470.26	45324.12	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	45505.9566	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											46342.78980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010034	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ 2204	台	1	470.26	55282.24	105.71	134.13	470.26	55282.24	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	55464.0766	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											56300.90980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 φ10mm以内		kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12		m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm		kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4		kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板		kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝		kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆		kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管		m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm		m	6	0.18	1.08		
		其他材料费		元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010035	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2205	台	1	470.26	55282.24	105.71	134.13	470.26	55282.24	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	55464.0766	119.7416	165.6945

清单项目综合单价	56300.90980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010036	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2301	台	1	470.26	116660.59	105.71	134.13	470.26	116660.59	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	116842.4266	119.7416	165.6945

清单项目综合单价	117679.25980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010037	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2302	台	1	470.26	46960.91	105.71	134.13	470.26	46960.91	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	47142.7466	119.7416	165.6945

清单项目综合单价	47979.57980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402010038	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2303	台	1	470.26	45324.12	105.71	134.13	470.26	45324.12	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	45505.9566	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											46342.78980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.667		1.3891	114.83		
		技工人工费			元	221.798		1.3592	301.47		
		高级技工人工费			元	98.206		1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	1.356		3.334	4.52		
		槽钢 12			m	3.399		50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.33		3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4			kg	2.282		4.87	11.11		
		钢垫板夹板			kg	0.2		4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.3		11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01		
		焊锡丝			kg	0.2		66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.368		7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04		61.5	2.46		
		调和漆			kg	0.083		9.61	0.8		
		塑料软管			m	0.5		15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm			m	6		0.18	1.08		
		其他材料费			元	3.912		0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.043		26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.186		150.07	27.91		
项目编码	030402010039	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2304	台	1	470.26	55282.24	105.71	134.13	470.26	55282.24	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	55464.0766	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											56300.90980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.667		1.3891	114.83		
		技工人工费			元	221.798		1.3592	301.47		
		高级技工人工费			元	98.206		1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	1.356		3.334	4.52		
		槽钢 12			m	3.399		50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.33		3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4			kg	2.282		4.87	11.11		
		钢垫板夹板			kg	0.2		4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.3		11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01		
		焊锡丝			kg	0.2		66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.368		7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04		61.5	2.46		
		调和漆			kg	0.083		9.61	0.8		
		塑料软管			m	0.5		15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm			m	6		0.18	1.08		
		其他材料费			元	3.912		0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.043		26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.186		150.07	27.91		
项目编码	030402010040	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2305	台	1	470.26	55282.24	105.71	134.13	470.26	55282.24	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	55464.0766	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											56300.90980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.667		1.3891	114.83		
		技工人工费			元	221.798		1.3592	301.47		
		高级技工人工费			元	98.206		1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	1.356		3.334	4.52		
		槽钢 12			m	3.399		50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.33		3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4			kg	2.282		4.87	11.11		
		钢垫板夹板			kg	0.2		4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.3		11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01		
		焊锡丝			kg	0.2		66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.368		7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04		61.5	2.46		
		调和漆			kg	0.083		9.61	0.8		
		塑料软管			m	0.5		15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm			m	6		0.18	1.08		
		其他材料费			元	3.912		0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.043		26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.186		150.07	27.91		
项目编码	030402010041	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2401	台	1	470.26	116660.59	105.71	134.13	470.26	116660.59	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	116842.4266	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											117679.25980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.667		1.3891	114.83		
		技工人工费			元	221.798		1.3592	301.47		
		高级技工人工费			元	98.206		1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	1.356		3.334	4.52		
		槽钢 12			m	3.399		50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.33		3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4			kg	2.282		4.87	11.11		

工程量清单综合单价分析表

		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	材料	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010042	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2402	台	1	470.26	116660.59	105.71	134.13	470.26	116660.59	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	116842.4266	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											117679.25980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
	人工	技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010043	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2403	台	1	470.26	45324.12	105.71	134.13	470.26	45324.12	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	45505.9566	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											46342.78980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
	人工	技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010044	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 2404	台	1	470.26	45324.12	105.71	134.13	470.26	45324.12	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	45505.9566	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											46342.78980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
	人工	技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010045	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030202-57	低压成套配电柜安装 2405	台	1	470.26	33699.7	105.71	134.13	470.26	33699.7	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	33881.5366	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价											34718.36980000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.083	9.61		0.8		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.912	0.885		3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.043	26.91		1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.48		59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.186	150.07		27.91		
项目编码	030402010046	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 2406	台	1	470.26	33842.21	105.71	134.13	470.26	33842.21	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	34024.0466	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价											34860.87980000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.083	9.61		0.8		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.912	0.885		3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.043	26.91		1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.48		59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.186	150.07		27.91		
项目编码	030402010047	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 2407	台	1	470.26	33699.7	105.71	134.13	470.26	33699.7	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	33881.5366	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价											34718.36980000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.083	9.61		0.8		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.912	0.885		3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.043	26.91		1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.48		59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.186	150.07		27.91		
项目编码	030402010048	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装 FG	台	1	470.26	15707.3	105.71	134.13	470.26	15707.3	105.71	134.13	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645	
小计								551.3971	15889.1366	119.7416	165.6945	
清单项目综合单价											16725.96980000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		

工程量清单综合单价分析表

		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010049	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 FGA1	台	1	470.26	13157.46	105.71	134.13	470.26	13157.46	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	13339.2966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											14176.12980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010050	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 FGA2	台	1	470.26	12794.07	105.71	134.13	470.26	12794.07	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	12975.9066	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											13812.73980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030416017001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1661.69	17.7	44.25	443.76	1661.69	17.7	44.25	443.76
小计								1661.69	17.7	44.25	443.76
清单项目综合单价											2167.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.607	1.3891	135.59		
		技工人工费	元	556.173	1.3592	755.95		
		高级技工人工费	元	559.826	1.3757	770.15		
	材料	其他材料费	元	20	0.885	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25		

项目编码	030416017002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.07	8.85	19.47	184.44	690.07	8.85	19.47	184.44
小计								690.07	8.85	19.47	184.44
清单项目综合单价											902.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3891	76.48		
		技工人工费	元	247.542	1.3592	336.46		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3757	277.13		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-14	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 2000＜C≤2500	台	1	4157.2	201384.54	676.03	1153.13	4157.2	201384.54	676.03	1153.13
小计								4157.2	201384.54	676.03	1153.13
清单项目综合单价											207370.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	728.417	1.3891	1011.84		
		技工人工费	元	1615.726	1.3592	2196.09		
		高级技工人工费	元	690.029	1.3757	949.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	4.5	4.87	21.92		
		钢垫板夹板	kg	7	4.6	32.2		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	3	0.58	1.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		其他材料费	元	5.3	0.885	4.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.467	932.52	435.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	641.72	192.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.32	150.07	48.02		

项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-14	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 2000＜C≤2500	台	1	4157.2	335385.98	676.03	1153.13	4157.2	335385.98	676.03	1153.13
小计								4157.2	335385.98	676.03	1153.13

清单项目综合单价	341372.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.417	1.3891	1011.84		
		技工人工费	元	1615.726	1.3592	2196.09		
		高级技工人工费	元	690.029	1.3757	949.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	4.5	4.87	21.92		
		钢垫板夹板	kg	7	4.6	32.2		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	3	0.58	1.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		其他材料费	元	5.3	0.885	4.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.467	932.52	435.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	641.72	192.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.32	150.07	48.02		

项目编码	030416005001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-11	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 1250＜C≤2000	系统	1	2858.24	70.8	66.38	764.63	2858.24	70.8	66.38	764.63
小计								2858.24	70.8	66.38	764.63

清单项目综合单价	3760.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	180.191	1.3891	250.3		
		技工人工费	元	940.013	1.3592	1277.67		
		高级技工人工费	元	966.976	1.3757	1330.27		
	材料	其他材料费	元	80	0.885	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	75	0.885	66.38		

项目编码	030113005001	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-23	柴油发电机组 设备重量W(t) 2.5＜W≤3.5 500KW/625KVA	台	1	2521.43	485880.39	835.83	768.47	2521.43	485880.39	835.83	768.47
小计								2521.43	485880.39	835.83	768.47

清单项目综合单价	490006.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.447	1.3891	414.57		
		技工人工费	元	1345.313	1.3592	1828.55		
		高级技工人工费	元	202.303	1.3757	278.31		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		草袋	个	2.5	1.33	3.33		
		白布	m2	0.39	4.82	1.88		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	5.08	4.87	24.74		
		铁钉 5#	kg	0.054	2.65	0.14		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.326	7.4	2.41		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	5.22	5.84	30.48		
		砂	m3	0.464	126.21	58.56		
		碎石	m3	0.508	209.71	106.53		
		普通水泥 42.5(R)	kg	274	0.373	102.2		
		木板	m3	0.025	1529.2	38.23		
		道木	m3	0.04	840.71	33.63		
		白漆	kg	0.1	11.15	1.12		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	3.7	7.47	27.64		
		机油 5#～7#	kg	0.646	9.91	6.4		
		柴油	kg	45.6	6.57	299.59		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.154	34.35	5.29		
		水	m3	4.85	4.62	22.41		
		其他材料费	元	55.13	0.885	48.79		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.4	932.52	373.01		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.4	541.96	216.78		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	770.09	231.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	030412003011	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1052.39	3647.91	21.1	462.39	105.239	364.791	2.11	46.239
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								134.623	372.981	2.529	54.454

清单项目综合单价	564.58700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.306	1.3891	39.32		
		技工人工费	元	47.581	1.3592	64.67		
		高级技工人工费	元	22.266	1.3757	30.63		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.96	0.25		
		其他材料费	元	0.458	0.885	0.41		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	527.45	2.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003012	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	610.92	2151.35	10.55	269.99	61.092	215.135	1.055	26.999
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								90.476	223.325	1.474	35.214
清单项目综合单价											350.48900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.348	1.3891	28.27		
		技工人工费	元	29.674	1.3592	40.33		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3757	21.88		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.51	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003013	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.1	1227.36	5.27	162.86	38.21	122.736	0.527	16.286
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								67.594	130.926	0.946	24.501
清单项目综合单价											223.96700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3891	22.49		
		技工人工费	元	20.368	1.3592	27.68		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3757	17.42		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.96	0.25		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003014	项目名称	铁构件	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	998.5	512.59	114.89	298.06	9.985	5.1259	1.1489	2.9806
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	726.94	22.2	101.83	200.75	7.2694	0.222	1.0183	2.0075
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								18.9009	5.7638	2.414	5.4623
清单项目综合单价											32.54100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.145	1.3891	4.37		
		技工人工费	元	8.157	1.3592	11.09		
		高级技工人工费	元	2.504	1.3757	3.44		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.4	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069	3.3	0.23		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.042	11.83	0.5		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.023	17.33	0.4		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.026	0.885	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.8	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	150.07	2.1		

项目编码	030409001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240＜S≤400	100m	0.01	2983.05	135953.43	334.22	7610.93	29.8305	1359.5343	3.3422	76.1093
小计								29.8305	1359.5343	3.3422	76.1093
清单项目综合单价											1468.81630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.525	1.3891	9.06		
		技工人工费	元	12.48	1.3592	16.96		
		高级技工人工费	元	2.765	1.3757	3.8		
	材料	WDZN-YJY-8.7/15kV-3×300	m	1.01	1345.9344	1359.39		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.076	0.885	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002	932.52	1.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.002	258.81	0.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-136	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 240<S≤400	个	1	369.08	375.94	2.21	116.63	369.08	375.94	2.21	116.63
小计								369.08	375.94	2.21	116.63

清单项目综合单价 863.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.176	1.3891	61.36		
		技工人工费	元	157.925	1.3592	214.65		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3757	93.07		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 300～500mm2	个	1.02	71.68	73.11		
		铜接线端子 DT300～500	个	3.76	57.4	215.82		
		焊锡丝	kg	0.17	66.9	11.37		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	1.3	6.67	8.67		
		其他材料费	元	18.58	0.885	16.44		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.5	79.65	39.83		
	机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030409001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240<S≤400 ˆ	100m	0.01	2983.05	70996.05	334.22	4363.06	29.8305	709.9605	3.3422	43.6306
小计								29.8305	709.9605	3.3422	43.6306

清单项目综合单价 786.76380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.525	1.3891	9.06		
		技工人工费	元	12.48	1.3592	16.96		
		高级技工人工费	元	2.765	1.3757	3.8		
	材料	WDZN-YJY-8.7/15kV-3×150	m	1.01	702.792	709.82		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.076	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002	932.52	1.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.002	258.81	0.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		

项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.18	239.03	2.21	68.78	214.18	239.03	2.21	68.78
小计								214.18	239.03	2.21	68.78

清单项目综合单价 524.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.653	1.3891	35.63		
		技工人工费	元	91.654	1.3592	124.58		
		高级技工人工费	元	39.228	1.3757	53.97		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	66.37	67.7		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		其他材料费	元	12.49	0.885	11.05		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	79.65	27.88		
	机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240<S≤400 ˆ	100m	0.01	2983.05	58150.76	334.22	3720.8	29.8305	581.5076	3.3422	37.208
小计								29.8305	581.5076	3.3422	37.208

清单项目综合单价 651.88830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.525	1.3891	9.06		
		技工人工费	元	12.48	1.3592	16.96		
		高级技工人工费	元	2.765	1.3757	3.8		
	材料	WDZN-YJY-8.7/15kV-3×120	m	1.01	575.6109	581.37		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.076	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002	932.52	1.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.002	258.81	0.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		

项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	160.8	163.09	2.21	50.86	160.8	163.09	2.21	50.86
小计								160.8	163.09	2.21	50.86

清单项目综合单价 376.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.266	1.3891	26.76		
		技工人工费	元	68.783	1.3592	93.49		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3757	40.55		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	12.39	46.59		
		焊锡丝	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	61.5	4.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.8	6.67	5.34		
		其他材料费	元	8.118	0.885	7.18		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	79.65	23.9		

工程量清单综合单价分析表

	机械	其他机械费		元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000	10m	0.1	969.2	45138.81	124.17	2522.28	96.92	4513.881	12.417	252.228
小计								96.92	4513.881	12.417	252.228
清单项目综合单价								4875.44600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.478	1.3891	20.11		
	技工人工费	元	38.353	1.3592	52.13		
	高级技工人工费	元	17.94	1.3757	24.68		
材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
	铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	其他材料费	元	0.978	0.885	0.87		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	248.34	12.42		

项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	426.73	2020.59	0	213.95	426.73	2020.59	0	213.95
小计								426.73	2020.59	0	213.95
清单项目综合单价								2661.27000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	63.819	1.3891	88.65		
	技工人工费	元	168.891	1.3592	229.56		
	高级技工人工费	元	78.887	1.3757	108.52		
材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.17	21.81		
	铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
机械							

项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	10m	0.1	1332.6	43200.2	161.42	2524.18	133.26	4320.02	16.142	252.418
小计								133.26	4320.02	16.142	252.418
清单项目综合单价								4721.84000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.909	1.3891	27.66		
	技工人工费	元	52.735	1.3592	71.68		
	高级技工人工费	元	24.662	1.3757	33.93		
材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
	铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	其他材料费	元	1.078	0.885	0.95		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	248.34	16.14		

项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	台	1	544.37	2442.96	0	266.2	544.37	2442.96	0	266.2
小计								544.37	2442.96	0	266.2
清单项目综合单价								3253.53000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	81.337	1.3891	112.99		
	技工人工费	元	215.425	1.3592	292.81		
	高级技工人工费	元	100.73	1.3757	138.57		
材料	2500A	台	1	2413.52	2413.52		
	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.17	21.81		
	铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
机械							

项目编码	030403006004	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	10m	0.1	1332.6	45139.7	161.42	2621.15	133.26	4513.97	16.142	262.115
小计								133.26	4513.97	16.142	262.115
清单项目综合单价								4925.48700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.909	1.3891	27.66		
	技工人工费	元	52.735	1.3592	71.68		
	高级技工人工费	元	24.662	1.3757	33.93		
材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
	铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	其他材料费	元	1.078	0.885	0.95		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	248.34	16.14		

项目编码	030403007004	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	台	1	544.37	3220.96	0	305.1	544.37	3220.96	0	305.1
小计								544.37	3220.96	0	305.1
清单项目综合单价								4070.43000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	81.337	1.3891	112.99		
	技工人工费	元	215.425	1.3592	292.81		
	高级技工人工费	元	100.73	1.3757	138.57		
材料	3200A	台	1	3191.52	3191.52		
	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.17	21.81		
	铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ	10m	0.1	1332.6	61223.8	161.42	3425.36	133.26	6122.38	16.142	342.536
小计								133.26	6122.38	16.142	342.536
清单项目综合单价											6614.31800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3891	27.66		
		技工人工费	元	52.735	1.3592	71.68		
		高级技工人工费	元	24.662	1.3757	33.93		
	材料	密集型母线槽4000A	m	1	6110.62	6110.62		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.078	0.885	0.95		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	248.34	16.14		

项目编码	030403007005	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ	台	1	544.37	4020.85	0	345.09	544.37	4020.85	0	345.09
小计								544.37	4020.85	0	345.09
清单项目综合单价											4910.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.337	1.3891	112.99		
		技工人工费	元	215.425	1.3592	292.81		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3757	138.57		
	材料	4000A	台	1	3991.41	3991.41		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.17	21.81		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403006006	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 400＜I≤800 ˆ	10m	0.1	522.57	45137.23	86.92	2401.36	52.257	4513.723	8.692	240.136
小计								52.257	4513.723	8.692	240.136
清单项目综合单价											4814.80800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.808	1.3891	10.85		
		技工人工费	元	20.68	1.3592	28.11		
		高级技工人工费	元	9.669	1.3757	13.3		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.798	0.885	0.71		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	248.34	8.69		

项目编码	030403007006	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70换	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000 ˆ	台	1	232.96	809.44	0	102.12	232.96	809.44	0	102.12
小计								232.96	809.44	0	102.12
清单项目综合单价											1144.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.784	1.3891	48.32		
		技工人工费	元	92.277	1.3592	125.42		
		高级技工人工费	元	43.048	1.3757	59.22		
	材料	800A	台	1	780	780		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.17	21.81		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030416007001	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-16	母线系统调试 电压U(kV) 1＜U≤10	段	1	516.35	9.04	92.04	143.66	516.35	9.04	92.04	143.66
小计								516.35	9.04	92.04	143.66
清单项目综合单价											761.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.558	1.3891	79.95		
		技工人工费	元	188.004	1.3592	255.54		
		高级技工人工费	元	131.471	1.3757	180.86		
	材料	其他材料费	元	10.217	0.885	9.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	104	0.885	92.04		

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.37	83.08	0	8.22	15.37	83.08	0	8.22
小计								15.37	83.08	0	8.22
清单项目综合单价											106.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.3891	3.3		
		技工人工费	元	6.734	1.3592	9.15		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3757	2.92		
	材料	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		等电位端子盒	个	1.006	76.11	76.57		
	机械							

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	174.69	65.27	17.7	50.76	17.469	6.527	1.77	5.076
小计								17.469	6.527	1.77	5.076
清单项目综合单价											30.84200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.078	1.3891		4.28		
		技工人工费				元	7.066	1.3592		9.6		
		高级技工人工费				元	2.609	1.3757		3.59		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.018	7.4		0.13		
		其他材料费				元	0.15	0.885		0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	26.91		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	150.07		1.5		
项目编码	030416005002	项目名称		安健环				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	安健环	项	1	120000	0	0	31754.4	120000	0	0	31754.4
小计								120000	0	0	31754.4
清单项目综合单价											151754.4000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	安健环 人工费				项	1	120000		120000		
	材料											
	机械											
项目编码	030501019003	项目名称		服务器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 工作站	台（套）	1	132.41	30532.74	0.62	35.17	132.41	30532.74	0.62	35.17
小计								132.41	30532.74	0.62	35.17
清单项目综合单价											30700.94000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	96.25	1.3757		132.41		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	0.885		0.62		
项目编码	030501003001	项目名称		控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 微机系统软件	套	1	160.41	27433.63	0	42.45	160.41	27433.63	0	42.45
小计								160.41	27433.63	0	42.45
清单项目综合单价											27636.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	116.602	1.3757		160.41		
	材料											
	机械											
项目编码	030501015004	项目名称		交换机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-142	网络内交换机 局域网交换机	套（台）	1	483.01	2576.32	103.33	135.7	483.01	2576.32	103.33	135.7
小计								483.01	2576.32	103.33	135.7
清单项目综合单价											3298.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.813	1.3891		78.92		
		技工人工费				元	186.126	1.3592		252.98		
		高级技工人工费				元	109.845	1.3757		151.11		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	0.1	4.87		0.49		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.1	11.06		1.11		
		棉纱				kg	0.1	9.38		0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1	3.3		0.33		
		其他材料费				元	8	0.885		7.08		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.14	527.45		73.84		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.35	84.27		29.49		
项目编码	030906003001	项目名称		监控模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.11	361.25	1.87	46.28	106.11	361.25	1.87	46.28
小计								106.11	361.25	1.87	46.28
清单项目综合单价											515.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3891		20.86		
		技工人工费				元	50.914	1.3592		69.2		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3757		16.05		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
		单输出模块(接口)				个	1	353.98		353.98		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030412001012	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	679.48	543.98	0	207.01	6.7948	5.4398	0	2.0701
小计								6.7948	5.4398	0	2.0701
清单项目综合单价											14.30470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.798	1.3891		1.11		
		技工人工费				元	3.498	1.3592		4.75		
		高级技工人工费				元	0.677	1.3757		0.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.25	1.68		0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm		个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59	4.73		
	机械								

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 -WDZ-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	129.72	514.26	0	60.03	1.2972	5.1426	0	0.6003
小计								1.2972	5.1426	0	0.6003
清单项目综合单价								7.04010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.153	1.3891	0.21		
		技工人工费	元	0.667	1.3592	0.91		
		高级技工人工费	元	0.129	1.3757	0.18		
	材料	焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.011	0.62	0.01		
	机械							

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.43	235.49	3.43	90.72	2.9743	2.3549	0.0343	0.9072
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	0.050497	0.38	1.19	0	0.16	0.01918886	0.06009143	0	0.00807952
小计								2.99348886	2.41499143	0.0343	0.91527952
清单项目综合单价								6.35805981			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.299	1.3891	1.8		
		技工人工费	元	0.875	1.3592	1.19		
	材料	水晶头	个	0.05	0.75	0.04		
		其他材料费	元	0.035	0.885	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.039	0.885	0.03		

项目编码	011601001027	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	2823.3171	1.98	2.02	0	0.62	5590.167858	5703.100542	0	1750.456602
小计								5590.167858	5703.100542	0	1750.456602
清单项目综合单价								13043.72500200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5584.521	1	5584.52		
	材料	增加材料费	元	6437.163	0.885	5696.89		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-高低压工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	660942.32	
2	措施项目	14078.07	
2.1	安全文明施工	14078.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11434.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2643.77	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	60751.84	
5	含税建安工程造价	735772.23	
合计		1471544.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 1 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统					220619.92	0
1-1	030108001001	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-1-1 2.规格:风量:1700；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3525.87	3525.87	0
1-2	030108001002	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-1 2.规格:风量:2000；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4063.22	4063.22	0
1-3	030108001003	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-2 2.规格:风量:4000；全压:400Pa；功率:1.5kW；；噪声61db（A）；重量132KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5378.49	5378.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 2 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001004	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-3 2.规格:风量:8200；全压:500Pa；功率:2.2kW；；噪声63db（A）；重量186KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5853.55	5853.55	0
1-5	030108001005	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-4 2.规格:风量:1200；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3525.87	3525.87	0
1-6	030108001006	风机	1.名称:离心式管道风机 P-2-5 2.规格:风量:200；全压:300Pa；功率:0.25kW；；噪声66db（A）；重量19KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2623.33	2623.33	0
1-7	030108001007	风机	1.名称:离心式管道风机 P-2-6~7 2.规格:风量:800；全压:300Pa；功率:0.25kW；；噪声66db（A）；重量19KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	2623.33	5246.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 3 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030108001008	风机	1.名称:离心式管道风机 P-2-8 2.规格:风量:1000；全压:300Pa；功率:0.25kW；；噪声66db（A）；重量19KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3623.04	3623.04	0
1-9	030108001009	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-9 2.规格:风量:2500；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3904.45	3904.45	0
1-10	030108001010	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-10 2.规格:风量:1500；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3525.87	3525.87	0
1-11	030108001011	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-11 2.规格:风量:4000；全压:400Pa；功率:1.5kW；；噪声61db（A）；重量132KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5378.49	5378.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 4 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030108001012	风机	1.名称:低噪柜式风机 P-2-12 2.规格:风量:16000；全压:500Pa；功率:5.5kW；；噪声67db（A）；重量322KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7005.77	7005.77	0
1-13	030108001013	风机	1.名称:低噪柜式风机 S-1-1、S-2-1 2.规格:风量:1600；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	3525.87	7051.74	0
1-14	030108001014	风机	1.名称:低噪柜式风机 S-2-2 2.规格:风量:3200；全压:400Pa；功率:1.5kW；；噪声61db（A）；重量132KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5378.49	5378.49	0
1-15	030108001015	风机	1.名称:低噪柜式风机 S-2-3 2.规格:风量:6600；全压:500Pa；功率:2.2kW；；噪声63db（A）；重量186KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5378.49	5378.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 5 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030108001016	风机	1.名称:离心式管道风机 S-2-4 2.规格:风量:400；全压:300Pa；功率:0.25kW；；噪声66db（A）；重量19KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2623.33	2623.33	0
1-17	030108001017	风机	1.名称:离心式管道风机 S-2-5~6 2.规格:风量:600；全压:300Pa；功率:0.25kW；；噪声66db（A）；重量19KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	2623.33	5246.66	0
1-18	030108001018	风机	1.名称:离心式管道风机 S-2-7~8 2.规格:风量:800；全压:300Pa；功率:0.25kW；；噪声66db（A）；重量19KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	2623.33	5246.66	0
1-19	030108001019	风机	1.名称:低噪柜式风机 S-2-9 2.规格:风量:2200；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4063.22	4063.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 6 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030108001020	风机	1.名称:低噪柜式风机 S-2-10 2.规格:风量:1200；全压:400Pa；功率:0.75kW；；噪声61db（A）；重量85KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3525.87	3525.87	0
1-21	030108001021	风机	1.名称:低噪柜式风机 S-2-11~12 2.规格:风量:3200；全压:400Pa；功率:5.5kW；；噪声67db（A）；重量322KG 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	5634.32	11268.64	0
1-22	030405015001	风扇	1.名称:壁式排气扇 PQ-1 2.规格:风量:500m3/h；余压:50 Pa；功率:0.04KW/220V 3.安装方式:壁装 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	396.16	1584.64	0
1-23	030405015002	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 PQ-300 2.安装方式:吊装 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	396.16	396.16	0
1-24	030405015003	风扇	1.名称:吊顶式排气扇 PQ-400 2.安装方式:吊装 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	396.16	396.16	0
1-25	030703019001	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	15.54	637.11	9900.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 7 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤200 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.21	214.87	1549.21	0
1-27	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200＜D(b)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	68.6	199.37	13676.78	0
1-28	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	95.03	164.3	15613.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 8 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜D(b)≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	113.27	178.76	20248.15	0
1-30	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	109.87	139.87	15367.52	0
1-31	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜D(b)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	36.04	169.13	6095.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 9 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜D(b)≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.67	175.08	292.38	0
1-33	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:D(b)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.65	226.95	374.47	0
1-34	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:风管导流叶片 2.规格:综合考虑 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.78	291.75	2269.82	0
1-35	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° C防火阀-160*160 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	166.75	333.5	0
1-36	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° C防火阀-250*120 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	169.09	169.09	0
1-37	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70° C防火阀-300*300 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	200.94	401.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 10 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70°C防火阀-400*250 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	7	226.16	1583.12	0
1-39	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70°C防火阀-500*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	308.88	308.88	0
1-40	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70°C防火阀-800*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	530.82	1061.64	0
1-41	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70°C防火阀-1200*800 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1008.8	1008.8	0
1-42	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70°C防火阀-1600*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	838.96	838.96	0
1-43	030703001009	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-250*200 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	479.38	3835.04	0
1-44	030703001010	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-400*250 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	522.91	522.91	0
1-45	030703001011	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-500*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	569.73	1139.46	0
1-46	030703001012	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-600*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	590.18	590.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 11 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	030703001013	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-800*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	631.07	631.07	0
1-48	030703001014	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-1200*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	765.81	765.81	0
1-49	030703001015	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-1600*400 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	847.61	847.61	0
1-50	030703001016	碳钢阀门	1.名称:电动对开多页调节阀-250*120 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	136.7	136.7	0
1-51	030703001017	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀-250*200 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	111.11	888.88	0
1-52	030703001018	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀-400*250 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	168.86	506.58	0
1-53	030703001019	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀-500*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	226.32	905.28	0
1-54	030703001020	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀-800*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	310.81	310.81	0
1-55	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-150*150 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	73.82	147.64	0
1-56	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-300*200 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	94.35	1509.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 12 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-57	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-300*300 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	103.45	206.9	0
1-58	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-500*300 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	15	159.05	2385.75	0
1-59	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-500*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	174.2	348.4	0
1-60	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-600*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	226.28	678.84	0
1-61	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-600*600 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	262.63	1575.78	0
1-62	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-800*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	250.51	1002.04	0
1-63	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-800*600 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	334.37	2006.22	0
1-64	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口-500*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	209.03	418.06	0
1-65	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:通风管道部件支吊架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	68	22.04	1498.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 13 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	031201003005	金属结构刷油	1.名称:设备支架、风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:铁红酚醛防锈漆二道,各类油性或脂胶一道 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	360	2.37	853.2	0
2		空调风系统					400629.18	0
2-1	030701003001	空调器	1.名称:1HP 分体空调(含外机) 2.安装方式:壁挂式 3.自带铜管、冷凝管、冷凝水泵、含冷媒满注 4.其他详见图纸、招标文件、界面划分等其他技术要求	台	3	2412.34	7237.02	0
2-2	030701004001	风机盘管	1.名称:多联机室内机SNB-7.1 2.规格:风量:1270；额定冷量：7.1KW；额定热量：8.0KW；功率:50W；；噪声42db（A）；重量17KG 3.安装方式:壁挂装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	37	4008.28	148306.36	0
2-3	030701003002	多联机室外机	1.名称:多联机室外机SWJ-15.5KW 2.规格:制冷量：15.5KW；功率：4.8KW/220V，尺寸：950*840*360 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	1	14451.52	14451.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 14 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030701003003	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 SWJ-22.4KW 2.规格:制冷量：22.4KW；功率：6.3W/380V，尺寸：1120*1558*528 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	5	17991.34	89956.7	0
2-5	030701003004	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 SWJ-26.0KW 2.规格:制冷量：26KW；功率：7.6W/380V，尺寸：1120*1558*528 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	1	20646.21	20646.21	0
2-6	030701003005	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 SWJ-28.5KW 2.规格:制冷量：28.5KW；功率：8.4/380V，尺寸：1120*1558*528 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	3	23245.85	69737.55	0
2-7	030701003006	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 FK-3HP 2.规格:功率：2.46/220V 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	4	11796.65	47186.6	0
2-8	030703019002	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.04	637.11	1299.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 15 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角刚法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	6.49	139.87	907.76	0
2-10	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口-600*200 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	149.96	899.76	0
3		空调水系统					31595.26	0
3-1	030801013001	低压铜及铜合金管	1.材质:脱氧亚磷无缝铜管(含管件) 2.规格:φ9.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、充氮气气密性试验、真空干燥 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	210.41	40.52	8525.81	0
3-2	030801013002	低压铜及铜合金管	1.材质:脱氧亚磷无缝铜管(含管件) 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、充氮气气密性试验、真空干燥 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	159.3	53.46	8516.18	0
3-3	030801013003	低压铜及铜合金管	1.材质:脱氧亚磷无缝铜管(含管件) 2.规格:φ19.1 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、充氮气气密性试验、真空干燥 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	38.13	60.11	2291.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 16 页，共 16 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030801013004	低压铜及铜合金管	1.材质:脱氧亚磷无缝铜管(含管件) 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、充氮气气密性试验、真空干燥 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	12.99	79.09	1027.38	0
3-5	031001004001	焊接钢管	1.安装部位:冷凝水管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	101.4	49.39	5008.15	0
3-6	031001004002	焊接钢管	1.安装部位:冷凝水管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	80.16	52.71	4225.23	0
3-7	031208003001	通风管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:复合橡塑保温 3.保温厚度:20mm 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.92	2174.48	2000.52	0
4		通风空调系统调试					8097.96	0
4-1	AB001001	通风空调系统调整费	1.名称:通风空调系统调试 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	100元	1	8097.96	8097.96	0
合计							660942.32	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14078.07
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	14078.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11434.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2643.77
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							14078.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	60751.84
合计					60751.84

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	030108001001	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2105.55	69.21	189.3	665.72	2105.55	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2333.599	78.856	252.951
清单项目综合单价											3525.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001002	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2642.9	69.21	189.3	665.72	2642.9	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2870.949	78.856	252.951
清单项目综合单价											4063.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001003	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	3958.17	69.21	189.3	665.72	3958.17	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	4186.219	78.856	252.951
清单项目综合单价											5378.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001004	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	4433.23	69.21	189.3	665.72	4433.23	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	4661.279	78.856	252.951
清单项目综合单价											5853.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001005	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2105.55	69.21	189.3	665.72	2105.55	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2333.599	78.856	252.951

清单项目综合单价 3525.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001006	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	1203.01	69.21	189.3	665.72	1203.01	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	1431.059	78.856	252.951

清单项目综合单价 2623.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001007	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	1203.01	69.21	189.3	665.72	1203.01	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	1431.059	78.856	252.951
清单项目综合单价								2623.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001008	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2202.72	69.21	189.3	665.72	2202.72	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2430.769	78.856	252.951
清单项目综合单价								3623.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001009	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2484.13	69.21	189.3	665.72	2484.13	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2712.179	78.856	252.951
清单项目综合单价											3904.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001010	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2105.55	69.21	189.3	665.72	2105.55	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2333.599	78.856	252.951
清单项目综合单价											3525.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001011	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	3958.17	69.21	189.3	665.72	3958.17	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	4186.219	78.856	252.951
清单项目综合单价											5378.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
	人工	技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
	材料	平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001012	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-2	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) 0.3< W≤0.5	台	1	842.87	5359.9	69.21	237.69	842.87	5359.9	69.21	237.69
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								1037.644	5587.949	78.856	301.341
清单项目综合单价											7005.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	150.084	1.3891	208.48		
	人工	技工人工费	元	426.329	1.3592	579.47		
		高级技工人工费	元	181.5	1.3757	249.69		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.2	44.25	8.85		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.115	126.21	14.51		
		碎石	m3	0.126	209.71	26.42		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	65.25	0.373	24.34		
		木板	m3	0.008	1529.2	12.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	3.15	7.47	23.53		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	4.718	0.885	4.18		
		减振器	个	4	44.25	177		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001013	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2105.55	69.21	189.3	665.72	2105.55	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2333.599	78.856	252.951
清单项目综合单价											3525.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
	人工	技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001014	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	3958.17	69.21	189.3	665.72	3958.17	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	4186.219	78.856	252.951
清单项目综合单价											5378.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
	人工	技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001015	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	3958.17	69.21	189.3	665.72	3958.17	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	4186.219	78.856	252.951
清单项目综合单价											5378.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001016	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	1203.01	69.21	189.3	665.72	1203.01	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	1431.059	78.856	252.951
清单项目综合单价											2623.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001017	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	1203.01	69.21	189.3	665.72	1203.01	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	1431.059	78.856	252.951
清单项目综合单价								2623.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001018	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	1203.01	69.21	189.3	665.72	1203.01	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	1431.059	78.856	252.951
清单项目综合单价								2623.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		

工程量清单综合单价分析表

		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001019	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2642.9	69.21	189.3	665.72	2642.9	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2870.949	78.856	252.951
清单项目综合单价								4063.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001020	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2105.55	69.21	189.3	665.72	2105.55	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2333.599	78.856	252.951
清单项目综合单价								3525.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001021	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-2	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) 0.3<W≤0.5	台	1	842.87	3988.45	69.21	237.69	842.87	3988.45	69.21	237.69
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								1037.644	4216.499	78.856	301.341
清单项目综合单价											5634.34000000

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普通工人费	元	150.084	1.3891	208.48		
			技工人工费	元	426.329	1.3592	579.47		
			高级技工人工费	元	181.5	1.3757	249.69		
		材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
			角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
			普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
			紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.2	44.25	8.85		
			钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
			设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
			平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
			精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
			电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
			铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
			钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
			砂	m3	0.115	126.21	14.51		
			碎石	m3	0.126	209.71	26.42		
			普通水泥 42.5(R)	kg	65.25	0.373	24.34		
			木板	m3	0.008	1529.2	12.23		
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
			酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
			煤油	kg	3.15	7.47	23.53		
			机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
			溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
			汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
			黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
			氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
			乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
			石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
			其他材料费	元	4.718	0.885	4.18		
			减振器	个	4	44.25	177		
		机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排飞扇安装 壁式排气扇 BO-1	10套	0.1	817.91	2926.9	0	216.76	81.791	292.69	0	21.676
小计								81.791	292.69	0	21.676
清单项目综合单价											396.15700000

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普通工人费	元	9.61	1.3891	13.35		
			技工人工费	元	42.113	1.3592	57.24		
			高级技工人工费	元	8.143	1.3757	11.2		
		材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
			合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
			塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
			其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		机械							

项目编码	030405015002	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排飞扇安装 壁式排气扇 BO-300	10套	0.1	817.91	2926.9	0	216.76	81.791	292.69	0	21.676
小计								81.791	292.69	0	21.676
清单项目综合单价											396.15700000

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普通工人费	元	9.61	1.3891	13.35		
			技工人工费	元	42.113	1.3592	57.24		
			高级技工人工费	元	8.143	1.3757	11.2		
		材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
			合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
			塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
			其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		机械							

项目编码	030405015003	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排飞扇安装 壁式排气扇 BO-400	10套	0.1	817.91	2926.9	0	216.76	81.791	292.69	0	21.676
小计								81.791	292.69	0	21.676
清单项目综合单价											396.15700000

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普通工人费	元	9.61	1.3891	13.35		
			技工人工费	元	42.113	1.3592	57.24		
			高级技工人工费	元	8.143	1.3757	11.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	324.6	182.11	33.04	97.36	324.6	182.11	33.04	97.36
小计								324.6	182.11	33.04	97.36

清单项目综合单价								637.11000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3891	124.81		
		技工人工费	元	112.647	1.3592	153.11		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3757	46.68		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	218.87	31.52		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	84.27	1.52		

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1259.95	483.41	44.5	360.76	125.995	48.341	4.45	36.076
小计								125.995	48.341	4.45	36.076

清单项目综合单价								214.86200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.913	1.3891	48.5		
		技工人工费	元	43.711	1.3592	59.41		
		高级技工人工费	元	13.147	1.3757	18.09		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.34	0.45		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.85	23.73		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.074	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.343	0.885	0.3		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	218.87	0.66		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	281.34	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	54.95	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	231.55	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	6.92	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	150.07	1.5		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1129.51	484.9	52.47	326.88	112.951	48.49	5.247	32.688
小计								112.951	48.49	5.247	32.688

清单项目综合单价								199.37600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.296	1.3891	43.47		
		技工人工费	元	39.183	1.3592	53.26		
		高级技工人工费	元	11.791	1.3757	16.22		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.34	0.45		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.85	23.73		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		电	kW·h	0.076	0.6	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.345	0.885	0.31		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	218.87	1.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	281.34	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	54.95	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	231.55	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	6.92	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	150.07	1.2		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	858.64	477.13	52.47	254.82	85.864	47.713	5.247	25.482
小计								85.864	47.713	5.247	25.482

清单项目综合单价								164.30600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.788	1.3891	33.04		
		技工人工费	元	29.782	1.3592	40.48		
		高级技工人工费	元	8.97	1.3757	12.34		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.34	0.64		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.067	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	23.59	26.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	218.87	1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	281.34	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	54.95	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	231.55	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.92	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.008	150.07	1.2		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	914.49	543.18	56.68	273.2	91.449	54.318	5.668	27.32
小计								91.449	54.318	5.668	27.32
清单项目综合单价								178.75500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.34	1.3891	35.2		
		技工人工费	元	31.725	1.3592	43.12		
		高级技工人工费	元	9.543	1.3757	13.13		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.34	0.64		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	29.49	33.56		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.066	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	218.87	2.63		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	281.34	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	54.95	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	231.55	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	6.92	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	150.07	0.75		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	645.17	518.79	35.5	199.2	64.517	51.879	3.55	19.92
小计								64.517	51.879	3.55	19.92
清单项目综合单价								139.86600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.882	1.3891	24.84		
		技工人工费	元	22.388	1.3592	30.43		
		高级技工人工费	元	6.722	1.3757	9.25		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.34	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.065	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.337	0.885	0.3		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	29.49	33.56		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	218.87	1.53		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	281.34	0.84		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	54.95	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	231.55	0.69		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.92	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	150.07	0.3		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	724.53	709.23	28.42	229.21	72.453	70.923	2.842	22.921
小计								72.453	70.923	2.842	22.921
清单项目综合单价								169.13900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.071	1.3891	27.88		
		技工人工费	元	25.13	1.3592	34.16		
		高级技工人工费	元	7.571	1.3757	10.42		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.114	3.34	0.38		
		扁钢 <60	kg	0.11	4.4	0.48		
		角钢 >63	kg	0.019	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.757	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.089	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.406	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045	7.4	0.33		
		电	kW·h	0.084	0.6	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.473	0.885	0.42		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	39.32	44.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	218.87	1.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	281.34	0.56		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	54.95	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	231.55	0.69		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.92	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	668	836.22	26.13	220.44	66.8	83.622	2.613	22.044
小计								66.8	83.622	2.613	22.044
清单项目综合单价											175.07900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.508	1.3891	25.71		
		技工人工费	元	23.171	1.3592	31.49		
		高级技工人工费	元	6.976	1.3757	9.6		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.34	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.074	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.082	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		电	kW·h	0.069	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.017	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.662	0.885	0.59		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	46.12	52.48		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	218.87	1.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	281.34	0.56		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	54.95	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	231.55	0.46		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.92	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1420.69	375.47	73.31	399.96	142.069	37.547	7.331	39.996
小计								142.069	37.547	7.331	39.996
清单项目综合单价											226.94300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.368	1.3891	54.69		
		技工人工费	元	49.288	1.3592	66.99		
		高级技工人工费	元	14.823	1.3757	20.39		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	3.34	0.98		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 <60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.85	23.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		电	kW·h	0.042	0.6	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.257	0.885	0.23		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	218.87	2.85		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	281.34	0.84		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	285.74	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	231.55	0.93		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	32.12	1.32		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	6.92	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	150.07	0.45		

项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.16	34.38	0	55.21	202.16	34.38	0	55.21
小计								202.16	34.38	0	55.21
清单项目综合单价											291.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3891	77.87		
		技工人工费	元	70.187	1.3592	95.4		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3757	28.89		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	29.49	33.62		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	63.46	82.38	0	20.91	63.46	82.38	0	20.91
小计								63.46	82.38	0	20.91
清单项目综合单价											166.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3891	28.52		
		技工人工费	元	25.703	1.3592	34.94		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^	个	1	63.46	84.61	0	21.02	63.46	84.61	0	21.02
小计								63.46	84.61	0	21.02
清单项目综合单价											169.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3891		28.52		
		技工人工费				元	25.703	1.3592		34.94		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001003	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^	个	1	63.46	114.94	0	22.54	63.46	114.94	0	22.54
小计								63.46	114.94	0	22.54
清单项目综合单价											200.94000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3891		28.52		
		技工人工费				元	25.703	1.3592		34.94		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001004	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ^	个	1	78.04	121.4	0	26.72	78.04	121.4	0	26.72
小计								78.04	121.4	0	26.72
清单项目综合单价											226.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.249	1.3891		35.07		
		技工人工费				元	31.614	1.3592		42.97		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001005	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ^	个	1	97.55	176.68	0	34.65	97.55	176.68	0	34.65
小计								97.55	176.68	0	34.65
清单项目综合单价											308.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.562	1.3891		43.84		
		技工人工费				元	39.517	1.3592		53.71		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
	机械											
项目编码	030703001006	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ^	个	1	218.53	242.34	0	69.95	218.53	242.34	0	69.95
小计								218.53	242.34	0	69.95
清单项目综合单价											530.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.699	1.3891		98.21		
		技工人工费				元	88.519	1.3592		120.32		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001007	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ^	个	1	316.86	579.13	0	112.81	316.86	579.13	0	112.81
小计								316.86	579.13	0	112.81
清单项目综合单价											1008.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	102.513	1.3891		142.4		
		技工人工费				元	128.353	1.3592		174.46		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001008	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ^	个	1	316.86	417.38	0	104.72	316.86	417.38	0	104.72
小计								316.86	417.38	0	104.72
清单项目综合单价											838.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	102.513	1.3891		142.4		
		技工人工费				元	128.353	1.3592		174.46		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	4.986	0.885	4.41		
	机械								

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.21	77.04	0	17.67	52.21	77.04	0	17.67
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								90.88	347.09	0	41.4
清单项目综合单价								479.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.403	1.3891	40.84		
		技工人工费	元	36.814	1.3592	50.04		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		其他材料费	元	3.896	0.885	3.45		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.74	102.21	0	22.51	65.74	102.21	0	22.51
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								104.41	372.26	0	46.24
清单项目综合单价								522.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.789	1.3891	46.94		
		技工人工费	元	42.292	1.3592	57.48		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		其他材料费	元	4.301	0.885	3.81		
	机械							

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	155.64	0	23.24	58.4	155.64	0	23.24
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								97.07	425.69	0	46.97
清单项目综合单价								569.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.412	1.3891	43.63		
		技工人工费	元	39.315	1.3592	53.44		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		其他材料费	元	4.914	0.885	4.35		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	175.12	0	24.21	58.4	175.12	0	24.21
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								97.07	445.17	0	47.94
清单项目综合单价								590.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.412	1.3891	43.63		
		技工人工费	元	39.315	1.3592	53.44		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		其他材料费	元	4.914	0.885	4.35		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	214.06	0	26.16	58.4	214.06	0	26.16
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								97.07	484.11	0	49.89
清单项目综合单价								631.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.412	1.3891	43.63		
		技工人工费	元	39.315	1.3592	53.44		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		其他材料费	元	4.914	0.885	4.35		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.7	296.25	0	40.41	96.7	296.25	0	40.41
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								135.37	566.3	0	64.14
清单项目综合单价											765.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.8	1.3891	60.84		
		技工人工费	元	54.83	1.3592	74.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		其他材料费	元	6.269	0.885	5.55		
	机械							

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.7	374.16	0	44.3	96.7	374.16	0	44.3
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								135.37	644.21	0	68.03
清单项目综合单价											847.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.8	1.3891	60.84		
		技工人工费	元	54.83	1.3592	74.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		其他材料费	元	6.269	0.885	5.55		
	机械							

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.21	67.31	0	17.18	52.21	67.31	0	17.18
小计								52.21	67.31	0	17.18
清单项目综合单价											136.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3891	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3592	28.75		
	材料	其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	35.96	62.51	0	12.64	35.96	62.51	0	12.64
小计								35.96	62.51	0	12.64
清单项目综合单价											111.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3891	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3592	19.8		
	材料	其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.32	94.19	0	19.35	55.32	94.19	0	19.35
小计								55.32	94.19	0	19.35
清单项目综合单价											168.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3891	24.86		
		技工人工费	元	22.407	1.3592	30.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.32	148.91	0	22.09	55.32	148.91	0	22.09
小计								55.32	148.91	0	22.09
清单项目综合单价											226.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3891	24.86		
		技工人工费	元	22.407	1.3592	30.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 -	个	1	64.59	218.22	0	28	64.59	218.22	0	28
小计								64.59	218.22	0	28
清单项目综合单价											310.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.899	1.3891		29.03		
		技工人工费				元	26.165	1.3592		35.56		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 -	个	1	23.21	35.64	6.57	8.4	23.21	35.64	6.57	8.4
小计								23.21	35.64	6.57	8.4
清单项目综合单价											73.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3891		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3592		12.78		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	218.87		6.57		
项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 - 单层百叶风口-300*200	个	1	29.78	47.29	6.57	10.71	29.78	47.29	6.57	10.71
小计								29.78	47.29	6.57	10.71
清单项目综合单价											94.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3891		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3592		16.4		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	218.87		6.57		
项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 - 单层百叶风口-300*300	个	1	29.78	55.95	6.57	11.15	29.78	55.95	6.57	11.15
小计								29.78	55.95	6.57	11.15
清单项目综合单价											103.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3891		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3592		16.4		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	218.87		6.57		
项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 -	个	1	58.03	74.88	6.57	19.57	58.03	74.88	6.57	19.57
小计								58.03	74.88	6.57	19.57
清单项目综合单价											159.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3891		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3592		31.95		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	218.87		6.57		
项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 -	个	1	58.03	89.3	6.57	20.3	58.03	89.3	6.57	20.3
小计								58.03	89.3	6.57	20.3
清单项目综合单价											174.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3891		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3592		31.95		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	218.87		6.57		
项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 -	个	1	87.8	103.05	6.57	28.86	87.8	103.05	6.57	28.86
小计								87.8	103.05	6.57	28.86
清单项目综合单价											226.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3891		39.46		
		技工人工费				元	35.568	1.3592		48.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60		kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.8	137.67	6.57	30.59	87.8	137.67	6.57	30.59
小计								87.8	137.67	6.57	30.59
清单项目综合单价								262.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3891	39.46		
		技工人工费	元	35.568	1.3592	48.34		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.8	126.13	6.57	30.01	87.8	126.13	6.57	30.01
小计								87.8	126.13	6.57	30.01
清单项目综合单价								250.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3891	39.46		
		技工人工费	元	35.568	1.3592	48.34		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.71	174.79	6.57	39.3	113.71	174.79	6.57	39.3
小计								113.71	174.79	6.57	39.3
清单项目综合单价								334.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3891	51.11		
		技工人工费	元	46.06	1.3592	62.6		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.03	122.48	6.57	21.95	58.03	122.48	6.57	21.95
小计								58.03	122.48	6.57	21.95
清单项目综合单价								209.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3891	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3592	31.95		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	031301005005	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.34	7.89	0	56.32	2.1134	0.0789	0	0.5632
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1083.35	459.41	71.78	314.77	10.8335	4.5941	0.7178	3.1477
小计								12.9469	4.673	0.7178	3.7109
清单项目综合单价								22.04860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.588	1.3891	4.98		
		技工人工费	元	4.492	1.3592	6.11		
		高级技工人工费	元	1.351	1.3757	1.86		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		角钢 ＞63	kg	0.487	4.06	1.98		
		角钢 ＜60	kg	0.553	4.06	2.25		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004	150.07	0.6		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	218.87	0.09		

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
小计								1.3781	0.347	0.2468	0.3997
清单项目综合单价								2.37160000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.435	1.3891	0.6		
		技工人工费	元	0.475	1.3592	0.65		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.093	1.3757	0.13		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 -	台	1	361.73	1954.51	0	96.1	361.73	1954.51	0	96.1
小计								361.73	1954.51	0	96.1
清单项目综合单价								2412.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.236	1.3891	139.24		
		技工人工费	元	125.491	1.3592	170.57		
		高级技工人工费	元	37.744	1.3757	51.92		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27	7.61		
	机械							

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-27	风机盘管安装 壁挂式 -	台	1	183.46	3361.23	15.88	50.94	183.46	3361.23	15.88	50.94
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.06	1083.35	459.41	71.78	314.77	65.001	27.5646	4.3068	18.8862
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.06	211.34	7.89	0	56.32	12.6804	0.4734	0	3.3792
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	56.33	1.42	12.34	15.86	3.3798	0.0852	0.7404	0.9516
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06	27.8	13.77	6.17	8.49	1.668	0.8262	0.3702	0.5094
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06	26.84	11.65	6.17	8.12	1.6104	0.699	0.3702	0.4872
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	26.84	7.86	0	7.5	1.6104	0.4716	0	0.45
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	26.84	6.89	0	7.45	1.6104	0.4134	0	0.447
小计								319.8604	3568.9234	21.6676	97.8506
清单项目综合单价								4008.30200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.102	1.3891	123.77		
		技工人工费	元	110.914	1.3592	150.75		
		高级技工人工费	元	32.948	1.3757	45.33		
	材料	角钢 >63	kg	2.924	4.06	11.87		
		角钢 <60	kg	3.316	4.06	13.46		
		钢丝刷	把	0.009	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.06	0	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.104	4.53	0.47		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.097	7.4	0.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.065	0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.127	11.83	1.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09	9.65	0.87		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.008	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.069	17.33	1.2		
		乙炔气	m3	0.025	13.01	0.33		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.496	0.885	0.44		
		减振器	个	4	44.25	177		
		塑料胀塞	个	4.16	0.12	0.5		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1234.31	1.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	641.72	6.42		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	236.48	9.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	218.87	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.025	150.07	3.75		

项目编码	030701003002	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30 -	台	1	683.2	13308.25	27.81	184.47	683.2	13308.25	27.81	184.47
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								732.04	13485.41	27.81	206.27
清单项目综合单价								14451.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.859	1.3891	281.79		
		技工人工费	元	253.968	1.3592	345.19		
		高级技工人工费	元	76.366	1.3757	105.06		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	249.53	3.24		

项目编码	030701003003	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30 -	台	1	683.2	16848.07	27.81	184.47	683.2	16848.07	27.81	184.47
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								732.04	17025.23	27.81	206.27
清单项目综合单价								17991.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.859	1.3891	281.79		
		技工人工费	元	253.968	1.3592	345.19		
		高级技工人工费	元	76.366	1.3757	105.06		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	249.53	3.24		

项目编码	030701003004	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30 -	台	1	683.2	19502.94	27.81	184.47	683.2	19502.94	27.81	184.47
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								732.04	19680.1	27.81	206.27
清单项目综合单价											20646.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.859	1.3891	281.79		
		技工人工费	元	253.968	1.3592	345.19		
		高级技工人工费	元	76.366	1.3757	105.06		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		橹纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	249.53	3.24		

项目编码	030701003005	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30 -	台	1	683.2	22102.58	27.81	184.47	683.2	22102.58	27.81	184.47
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								732.04	22279.74	27.81	206.27
清单项目综合单价											23245.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.859	1.3891	281.79		
		技工人工费	元	253.968	1.3592	345.19		
		高级技工人工费	元	76.366	1.3757	105.06		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		橹纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	249.53	3.24		

项目编码	030701003006	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30 -	台	1	683.2	10653.38	27.81	184.47	683.2	10653.38	27.81	184.47
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								732.04	10830.54	27.81	206.27
清单项目综合单价											11796.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.859	1.3891	281.79		
		技工人工费	元	253.968	1.3592	345.19		
		高级技工人工费	元	76.366	1.3757	105.06		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		橹纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	249.53	3.24		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	324.6	182.11	33.04	97.36	324.6	182.11	33.04	97.36
小计								324.6	182.11	33.04	97.36
清单项目综合单价											637.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3891	124.81		
		技工人工费	元	112.647	1.3592	153.11		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3757	46.68		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	218.87	31.52		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	84.27	1.52		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	645.17	518.79	35.5	199.2	64.517	51.879	3.55	19.92
小计								64.517	51.879	3.55	19.92
清单项目综合单价											139.86600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.882	1.3891	24.84		
		技工人工费	元	22.388	1.3592	30.43		
		高级技工人工费	元	6.722	1.3757	9.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.34	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.065	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.337	0.885	0.3		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	29.49	33.56		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	218.87	1.53		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	281.34	0.84		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	54.95	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	231.55	0.69		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.92	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	150.07	0.3		

项目编码	030703007011	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.03	66.22	6.57	19.14	58.03	66.22	6.57	19.14
小计								58.03	66.22	6.57	19.14

清单项目综合单价							149.96000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3891	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3592	31.95		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030801013001	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜	10m	0.1	74.66	176.26	0.03	28.57	7.466	17.626	0.003	2.857
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	492.42	91.32	118.56	143.34	4.9242	0.9132	1.1856	1.4334
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.36	102.4	44.9	61.88	2.0236	1.024	0.449	0.6188
小计								14.4138	19.5632	1.6376	4.9092

清单项目综合单价							40.52380000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.808	1.3891	3.9		
		技工人工费	元	6.256	1.3592	8.5		
		高级技工人工费	元	1.461	1.3757	2.01		
	材料	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.35	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.011	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.064	0.885	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.003	368.3	1.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.19	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0001	26.91	0		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.09	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	162.67	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.05	0.01		

项目编码	030801013002	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜	10m	0.1	74.66	299.46	0.03	34.73	7.466	29.946	0.003	3.473
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	492.42	91.32	118.56	143.34	4.9242	0.9132	1.1856	1.4334
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.36	102.4	44.9	61.88	2.0236	1.024	0.449	0.6188
小计								14.4138	31.8832	1.6376	5.5252

清单项目综合单价							53.45980000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.808	1.3891	3.9		
		技工人工费	元	6.256	1.3592	8.5		
		高级技工人工费	元	1.461	1.3757	2.01		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.35	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.011	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.064	0.885	0.06		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.19	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.09	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	162.67	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.05	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003	368.3	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	26.91	0		

项目编码	030801013003	项目名称	低压钢及铜合金管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	74.66	362.86	0.03	37.9	7.466	36.286	0.003	3.79
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	492.42	91.32	118.56	143.34	4.9242	0.9132	1.1856	1.4334
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.36	102.4	44.9	61.88	2.0236	1.024	0.449	0.6188
小计								14.4138	38.2232	1.6376	5.8422
清单项目综合单价								60.11680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.808	1.3891	3.9		
		技工人工费	元	6.256	1.3592	8.5		
		高级技工人工费	元	1.461	1.3757	2.01		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.35	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.011	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.064	0.885	0.06		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.19	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.09	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	162.67	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.05	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003	368.3	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	26.91	0		

项目编码	030801013004	项目名称	低压钢及铜合金管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30	10m	0.1	99.2	513.95	0.05	51.95	9.92	51.395	0.005	5.195
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	492.42	91.32	118.56	143.34	4.9242	0.9132	1.1856	1.4334
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.36	102.4	44.9	61.88	2.0236	1.024	0.449	0.6188
小计								16.8678	53.3322	1.6396	7.2472
清单项目综合单价								79.08680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.158	1.3891	4.39		
		技工人工费	元	7.446	1.3592	10.12		
		高级技工人工费	元	1.716	1.3757	2.36		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.35	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		铜气焊丝	kg	0.002	34.25	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		氧气	m3	0.015	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.19	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.09	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	162.67	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.05	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003	368.3	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	26.91	0.01		

项目编码	031001004001	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-58换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤32	10m	0.1	270.96	98.52	32.23	78.93	27.096	9.852	3.223	7.893
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								27.956	10.0864	3.223	8.1323
清单项目综合单价								49.39770000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.963	1.3891	5.51		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	13.416	1.3592	18.24		
		高级技工人工费	元	3.064	1.3757	4.22		
	材料	焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.02	8.78	8.96		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009	3.164	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.015	5.81	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.002	16.19	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001	7.4	0.01		
		电	kW·h	0.025	0.6	0.02		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.024	17.33	0.42		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.175	0.885	0.15		
	机械	其他机械费	元	0.078	0.885	0.07		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	128.15	0.77		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.014	166.31	2.33		

项目编码	031001004002	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-58	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤32	10m	0.1	270.96	130.14	32.23	80.51	27.096	13.014	3.223	8.051
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								27.956	13.2484	3.223	8.2903
清单项目综合单价											52.71770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.963	1.3891	5.51		
		技工人工费	元	13.416	1.3592	18.24		
		高级技工人工费	元	3.064	1.3757	4.22		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009	3.164	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.015	5.81	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.002	16.19	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001	7.4	0.01		
		电	kW·h	0.025	0.6	0.02		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.024	17.33	0.42		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.02	11.88	12.12		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.175	0.885	0.15		
	机械	其他机械费	元	0.078	0.885	0.07		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	128.15	0.77		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.014	166.31	2.33		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-620	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 15<T≤20	m3	1	1193.26	633.77	0	347.45	1193.26	633.77	0	347.45
小计								1193.26	633.77	0	347.45
清单项目综合单价											2174.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	244.638	1.3891	339.83		
		技工人工费	元	504.477	1.3592	685.69		
		高级技工人工费	元	121.933	1.3757	167.74		
	材料	胶粘剂	kg	8.65	3.54	30.62		
		贴缝胶带 9m	卷	2.58	10.62	27.4		
		橡塑板	m3	1.08	530.97	573.45		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械							

项目编码	AB001001	项目名称	通风空调系统调整费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1098.8067	3.37	2.96	0	1.04	3702.978579	3252.467832	0	1142.758968
小计								3702.978579	3252.467832	0	1142.758968
清单项目综合单价											8098.20537900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3702.979	1	3702.98		
	材料	增加材料费	元	3681.002	0.885	3257.69		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7702421.79	
2	措施项目	201950.36	
2.1	安全文明施工	165952.18	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	134998.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	30953.68	
2.2	其他措施项目费	35998.18	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	711393.49	
5	含税建安工程造价	8615765.64	
合计		17231531.28	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 1 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		强电系统					6235474.25	0
1-1	030401002003	干式变压器	1.名称:1#变压器 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	401581.17	401581.17	0
1-2	030401002004	干式变压器	1.名称:2#变压器 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	401581.17	401581.17	0
1-3	030402010051	低压开关柜	1.名称:低压柜P01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	148491.1	148491.1	0
1-4	030402010052	低压开关柜	1.名称:低压柜P02 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	88206.99	88206.99	0
1-5	030402010053	低压开关柜	1.名称:低压柜P03 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	88206.99	88206.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 2 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030402010054	低压开关柜	1.名称:低压柜P04 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	67406.21	67406.21	0
1-7	030402010055	低压开关柜	1.名称:低压柜P05 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	67406.21	67406.21	0
1-8	030402010056	低压开关柜	1.名称:低压柜P06 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	38452.04	38452.04	0
1-9	030402010057	低压开关柜	1.名称:低压柜P07 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	38452.04	38452.04	0
1-10	030402010058	低压开关柜	1.名称:低压柜P08 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	38452.04	38452.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 3 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030402010059	低压开关柜	1.名称:低压柜P09 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	38452.04	38452.04	0
1-12	030402010060	低压开关柜	1.名称:低压柜P10 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	38452.04	38452.04	0
1-13	030402010061	低压开关柜	1.名称:低压柜P11 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	38452.04	38452.04	0
1-14	030402010062	低压开关柜	1.名称:低压柜P12 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	67406.21	67406.21	0
1-15	030402010063	低压开关柜	1.名称:低压柜P13 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	67406.21	67406.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 4 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030402010064	低压开关柜	1.名称:低压柜P14 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	88206.99	88206.99	0
1-17	030402010065	低压开关柜	1.名称:低压柜P15 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	88206.99	88206.99	0
1-18	030402010066	低压开关柜	1.名称:低压柜P16 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	113127.22	113127.22	0
1-19	030402010067	低压开关柜	1.名称:低压柜P17 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	148491.1	148491.1	0
1-20	030402011020	成套配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3856.25	3856.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 5 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030402011021	成套配电箱	1.名称:配电箱1AL2 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4206.25	4206.25	0
1-22	030402011022	成套配电箱	1.名称:配电箱2APE-BF 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5246.25	5246.25	0
1-23	030402011023	成套配电箱	1.名称:配电箱2APE-PY 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6706.25	6706.25	0
1-24	030402011024	成套配电箱	1.名称:配电箱1AP-IT01 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	8681.75	8681.75	0
1-25	030402011025	成套配电箱	1.名称:配电箱1AP-IT02 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	8081.75	8081.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 6 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030402011026	成套配电箱	1.名称:配电箱2AP-KT01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	62481.75	62481.75	0
1-27	040801004001	成套配电柜	1.名称:配电柜1APEz-01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7152.94	7152.94	0
1-28	040801004002	成套配电柜	1.名称:配电柜1APEz-02 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7152.94	7152.94	0
1-29	040801004003	成套配电柜	1.名称:配电柜1AP-KT1 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7152.94	7152.94	0
1-30	040801004004	成套配电柜	1.名称:配电柜1AP-KT2 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7552.94	7552.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 7 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	040801004005	成套配电柜	1.名称:配电柜1APz-01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6252.94	6252.94	0
1-32	040801004006	成套配电柜	1.名称:配电柜1APz-02 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6252.94	6252.94	0
1-33	040801004007	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-RB01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5952.94	5952.94	0
1-34	040801004008	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-LG01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6152.94	6152.94	0
1-35	040801004009	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-LG02 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6152.94	6152.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 8 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-36	040801004010	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-LG03 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6152.94	6152.94	0
1-37	040801004011	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-LDB01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	23752.94	23752.94	0
1-38	040801004012	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-RSB01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	23752.94	23752.94	0
1-39	040801004013	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-FJ01 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	39252.94	39252.94	0
1-40	040801004014	成套配电柜	1.名称:配电柜2AP-FJ02 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	39252.94	39252.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 9 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030402011027	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 2.安装方式:落地安装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	3976.25	7952.5	0
1-42	030412005001	接线箱	1.名称:插接箱250A 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	1719.68	6878.72	0
1-43	030412005002	接线箱	1.名称:插接箱630A 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	13	2303.45	29944.85	0
1-44	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	52.28	15.26	797.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 10 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-45	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	9.01	23.32	210.11	0
1-46	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	80.62	57.11	4604.21	0
1-47	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5.21	73.84	384.71	0
1-48	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	157.43	179.25	28219.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 11 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3621.23	20.24	73293.7	0
1-50	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	262.88	40.77	10717.62	0
1-51	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	277.09	183.92	50962.39	0
1-52	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	365.51	197.97	72360.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 12 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4x150+1x70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	576.51	780.08	449723.92	0
1-54	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1097.07	975.14	1069796.84	0
1-55	030409001029	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-4x70+1x35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	24.36	424.81	10348.37	0
1-56	030409003011	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	150	157.13	23569.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 13 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-57	030409003012	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	36	524.2	18871.2	0
1-58	030409003013	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	164.48	328.96	0
1-59	030412004014	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-BYJ-2.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	15308.91	5.43	83127.38	0
1-60	030412004015	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZAN-BYJ-4 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3254.2	5.43	17670.31	0
1-61	030412004016	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-RYYP-7*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	579.3	9.56	5538.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 14 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-62	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:4000A/5P 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4.68	6614.32	30955.02	0
1-63	030403006008	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:2500A 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	196.56	4721.84	928124.87	0
1-64	030403006009	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:1600A 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件，含支吊架安装 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	30.01	2737.81	82161.68	0
1-65	030403006010	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集型母线槽 2.规格:1000A 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	34.06	1611.21	54877.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 15 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	030412003015	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:100*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.88	116.81	1270.89	0
1-67	030412003016	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.88	160.09	1741.78	0
1-68	030412003017	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:300*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	761.62	201.29	153306.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 16 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-69	030412003018	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:400*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.51	238.08	3216.46	0
1-70	030412003019	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:600*200 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	150.88	362.82	54742.28	0
1-71	030412003020	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:800*200 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	25.98	447.54	11627.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 17 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-72	030412002001	线槽	1.名称:线槽 2.规格:100*50 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	648.23	38.92	25229.11	0
1-73	030412003021	铁构件	1.名称:桥架支架 2.含除锈、刷油，详见图纸、技术要求及相关规范 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	1951.94	32.55	63535.65	0
1-74	030412003022	铁构件	1.名称:母线槽支架 2.含除锈、刷油，详见图纸、技术要求及相关规范 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	140.64	32.55	4577.83	0
1-75	030412001013	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4493.89	14.3	64262.63	0
1-76	030412001014	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	552.49	18.64	10298.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 18 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-77	030412001015	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	55.36	35.52	1966.39	0
1-78	030412001016	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.51	27.37	205.55	0
1-79	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.51	27.37	205.55	0
1-80	030412001018	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.71	46.08	170.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 19 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-81	030412001019	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	12.57	55.31	695.25	0
1-82	030412001020	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	650	26.31	17101.5	0
1-83	030413003005	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.2*18W 光通量2*1800lm 白光 色温 4000K 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	274	188	51512	0
1-84	030413003006	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.2*18W 光通量2*1800lm 白光 色温 4000K 3.安装方式:壁装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8	187.13	1497.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 20 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-85	030413003007	荧光灯	1.名称:防爆双管灯 2.规格：2*18W 光通量2*1800lm 白光 色温4000K 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	18	224.3	4037.4	0
1-86	030413003008	荧光灯	1.名称:线条灯 2.规格：36W　色温4000K 光通量3600lm 3.安装方式:吊装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	12	144.44	1733.28	0
1-87	030413001002	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:节能管1*13W,带玻璃罩,2700K,1200Lm 3.安装方式:吸顶式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	28	111.38	3118.64	0
1-88	030413001003	普通灯具	1.名称:灯带 2.安装方式:暗藏敷设 3.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	157.09	51.91	8154.54	0
1-89	030413001004	普通灯具	1.名称:LED面板灯 600x600 2.规格:36W　色温4000K 光通量3600lm 3.安装方式:吸顶式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	879	175.15	153956.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 21 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-90	030413002005	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯 2.规格:J-ZFJC-系列;5W,DC36V,光通量≥100lm 3.安装方式:壁装式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	81	123.13	9973.53	0
1-91	030413002006	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-单面 2.规格:J-BLJC-系列;0.3W, DC36V 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	57	152.72	8705.04	0
1-92	030413002007	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-双面 2.规格:J-BLJC-系列;0.3W, DC36V 3.安装方式:链吊式、管吊式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	17	152.72	2596.24	0
1-93	030413002008	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:J-BLJC-1OEⅡ0.3W-系列,0.3W,DC36V 3.安装方式:壁装式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	9	142.84	1285.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 22 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	030413002009	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:J-BLJC-1OEⅡ0.3W-系列,0.3W,DC36V 3.安装方式:壁装式安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	13	142.84	1856.92	0
1-95	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:单联单控跷板开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	17	20.57	349.69	0
1-96	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:双联单控跷板开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	46	32.17	1479.82	0
1-97	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:三联单控跷板开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	13	36.8	478.4	0
1-98	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:温控器 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	71	146.27	10385.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 23 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-99	030413014003	插座	1.名称:单相两三孔插座 2.规格:250V,10A 安全型 3.安装方式:嵌墙安装 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8	28.33	226.64	0
1-100	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质规格:综合考虑 3.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1450	11.25	16312.5	0
1-101	030412006005	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质规格规格:综合考虑 3.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	147	10.49	1542.03	0
1-102	011510B001001	开槽	1.名称:凿槽 2.材质规格规格:综合考虑 3.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	323.5	28.53	9229.46	0
1-103	030410005003	接闪带	1.名称:明敷避雷网 Φ12热镀锌圆钢 2.含接地跨接线 3.避雷网支架(含混凝土块)制作、安装 4.补刷、喷油漆 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	24.93	498.6	0
1-104	030416017003	送配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	2	2167.4	4334.8	0
1-105	030416017004	送配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	32	902.83	28890.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 24 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-106	030416007002	母线系统	1.名称:母线系统调试 2.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	段	8	761.09	6088.72	0
1-107	030416005003	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV•A):2000KVA以内 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	2	3760.05	7520.1	0
1-108	030416005004	安健环	1.名称:配电房安健环 2.含安键环画线、铜编织带、开口线耳、绝缘胶布、标示牌、警示牌等、主接线系统模拟板、上墙及其一切技术资料等 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	项	1	66498.78	66498.78	0
2		消防电系统					189219.94	0
2-1	030904009003	区域报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.规格型号:综合考虑 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5566.78	5566.78	0
2-2	030904001002	点型探测器	1.名称:编码型感烟探测器 2.规格型号:编码型、含底座、与主机厂家配套 3.安装方式:吸顶安装,水平距墙边≥0.5m,避免与造型冲突 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	220	118.28	26021.6	0
2-3	030904003004	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.4m 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	22	92.99	2045.78	0
2-4	030904004003	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格型号:自带输出模块、与主机厂家配套 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	22	287.48	6324.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 25 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防应急广播 2.安装方式:底距地2.5m 3.规格型号:与主机厂家配套 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	12	112.06	1344.72	0
2-6	030412001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3065.83	25.41	77902.74	0
2-7	030412001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	766.22	29.82	22848.68	0
2-8	030412004017	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZAN-BYJ-2.5 3.配线部位:综合考虑 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1941.6	5.43	10542.89	0
2-9	030412004018	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZAN-RYJS-2x1.5 3.配线部位:综合考虑 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2843.6	5.84	16606.62	0
2-10	030412004019	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZAN-RYJSP-2x1.5 3.配线部位:综合考虑 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	783.87	8.33	6529.64	0
2-11	030909004002	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	916.68	916.68	0
2-12	030909003002	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统装置调试 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	12569.25	12569.25	0
3		弱电系统					1277727.60	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 26 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	080603003002	UPS不间断电源设备	1.名称:UPS配电柜 2.规格:30KVA,含安装支架,含后备15min电池、电池柜、连接线、电源防雷模块等 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	35152.08	35152.08	0
3-2	030402011028	成套配电箱	1.名称:UPS配电箱1AP-S01 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2291.67	2291.67	0
3-3	030402011029	成套配电箱	1.名称:UPS配电箱1AP-U01 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2827.45	2827.45	0
3-4	030402011030	成套配电箱	1.名称:UPS配电箱1AP-MJ01 2.安装方式:墙上明装 3.包含一切元器件成套配置，含箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3818.83	3818.83	0
3-5	030501005002	插箱、机柜、台架	1.名称:弱电机柜 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	6	1061.13	6366.78	0
3-6	030501019004	服务器	1.名称:电脑带监控软件 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6187.67	6187.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 27 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030501004002	存储设备	1.名称:104T 2.规格:配套正常数据滚动保存90天 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	26899.27	26899.27	0
3-8	030502008002	配线架	1.名称:24对光纤配线架 2.自带理线器及信息模块 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	架	2	527.73	1055.46	0
3-9	030501015005	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.规格:配套 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	2424.24	9696.96	0
3-10	030501015006	交换机	1.名称:24口汇聚交换机 2.规格:配套 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	11	3002.05	33022.55	0
3-11	030501015007	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.规格:配套 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	11	5565.04	61215.44	0
3-12	030506007002	出入口控制设备	1.名称:门禁控制器(含箱) 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	49	1238.49	60686.01	0
3-13	030904003005	按钮	1.名称:出门按钮 2.安装方式:壁装 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	49	93.63	4587.87	0
3-14	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格：M1非接触式读卡技术,读卡距离在5cm~15cm,支持峰鸣器和LED灯拒绝信号反馈,可以自定义卡加密格式。 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	49	412	20188	0
3-15	030506008003	出入口执行机构设备	1.名称:门磁开关 2.规格：拉力:单门不低于270KG,双门不低于270KG*2带门磁信号通过UL防火认证 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	84	283.93	23850.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 28 页，共 34 页

标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030506008004	出入口执行机构设备	1.名称:电锁(带安全绳) 2.规格：拉力:单门不低于270KG,双门不低于270KG*2带门磁信号通过UL防火认证 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	84	284.91	23932.44	0
3-17	030904003006	按钮	1.名称:破玻按钮 2.安装方式:壁装 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	49	93.63	4587.87	0
3-18	030904004004	声光报警器	1.名称:声光警报器 2.规格型号:自带输出模块、与主机厂家配套 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	287.48	574.96	0
3-19	030502007002	跳线、跳纤	1.名称:HDMI线 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	条	54	10.55	569.7	0
3-20	030502007003	跳线、跳纤	1.名称:网络跳线 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	条	503	11.79	5930.37	0
3-21	030502010001	信息、网络插座	1.名称:双口信息面板 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	26	57.02	1482.52	0
3-22	030501021001	无线设备	1.名称:无线AP 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	57	326.73	18623.61	0
3-23	030506010005	监控摄像设备	1.名称:1080P彩色半球网络摄像机,带红外灯 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	105	4188.71	439814.55	0
3-24	030412003023	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	69.17	106.11	7339.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 29 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	030412003024	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	228.97	213.54	48894.25	0
3-26	030412003025	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300*150 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	150.48	242.95	36559.12	0
3-27	030412003026	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:400*200 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	164.25	242.95	39904.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 30 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030412003027	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:600*200 3.配套附件:带盖板，包含三通、弯头等相关配件 4.接地:含桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑桥架开洞及封堵费用 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	18.68	271.05	5063.21	0
3-29	030412003028	桥架	1.名称:桥架支架 2.含除锈、刷油，详见图纸、技术要求及相关规范 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	850.54	29.77	25320.58	0
3-30	030412001023	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3040.11	14.3	43473.57	0
3-31	030412001024	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	659.01	18.64	12283.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 31 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-32	030412001025	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	479.69	18.41	8831.09	0
3-33	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，综合考虑管道开洞及封堵费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	512.5	52.9	27111.25	0
3-34	030409003014	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	157.13	1257.04	0
3-35	030502003004	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP6，带水晶头 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13678.71	6.35	86859.81	0
3-36	030502005002	光缆	1.名称:12芯室外单模铠装光缆 2.规格:12芯 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	653.47	9.25	6044.6	0
3-37	030502005003	光缆	1.名称:6芯室外单模铠装光缆 2.规格:6芯 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	289.34	7.96	2303.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 32 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-38	030412004020	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-KYJY-2*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	225.31	8.27	1863.31	0
3-39	030412004021	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-KYJY-3*1.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	582.03	9.65	5616.59	0
3-40	030412004022	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-KYJY-6*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1930.92	9.56	18459.6	0
3-41	030412004023	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-KYJY-8*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1954.72	9.56	18687.12	0
3-42	030412004024	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-KYJYP-2*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	924.04	4.58	4232.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 33 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	030412004025	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-KYJYP-4*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2646.58	7.33	19399.43	0
3-44	030412004026	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-KYJYSP-2*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	586.85	4.58	2687.77	0
3-45	030412004027	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-RYJY-2*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1174.04	8.27	9709.31	0
3-46	030412004028	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-RYJY-3*1.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	542.33	9.65	5233.48	0
3-47	030412004029	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-RYJY-6*1.0 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	369.46	9.56	3532.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　第 34 页，共 34 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-48	030412004030	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZA-BYJ-2.5 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	102.66	5.43	557.44	0
3-49	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：墙面开槽 2.开槽及修复 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	61.5	6.91	424.97	0
3-50	030412006006	接线盒	1.名称：接线盒 2.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	293	145.79	42716.47	0
合计							7702421.79	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					201950.36
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	165952.18
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	134998.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	30953.68
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	35998.18
1-9-1	011601001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	35998.18	35998.18
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							201950.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	711393.49
合计					711393.49

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	030401002003	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-14	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 2000＜C≤2500	台	1	4157.2	395594.81	676.03	1153.13	4157.2	395594.81	676.03	1153.13
小计								4157.2	395594.81	676.03	1153.13
清单项目综合单价											401581.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.417	1.3891	1011.84		
		技工人工费	元	1615.726	1.3592	2196.09		
		高级技工人工费	元	690.029	1.3757	949.27		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	4.5	4.87	21.92		
		钢垫板夹板	kg	7	4.6	32.2		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	3	0.58	1.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		其他材料费	元	5.3	0.885	4.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.467	932.52	435.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	641.72	192.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.32	150.07	48.02		

项目编码	030401002004	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-14	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 2000＜C≤2500	台	1	4157.2	395594.81	676.03	1153.13	4157.2	395594.81	676.03	1153.13
小计								4157.2	395594.81	676.03	1153.13
清单项目综合单价											401581.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.417	1.3891	1011.84		
		技工人工费	元	1615.726	1.3592	2196.09		
		高级技工人工费	元	690.029	1.3757	949.27		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	4.5	4.87	21.92		
		钢垫板夹板	kg	7	4.6	32.2		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	3	0.58	1.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		其他材料费	元	5.3	0.885	4.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.467	932.52	435.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	641.72	192.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.32	150.07	48.02		

项目编码	030402010051	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 受电柜P01	台	1	470.26	147472.42	105.71	134.13	470.26	147472.42	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	147654.2566	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											148491.08980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010052	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 补偿柜P02	台	1	470.26	87188.31	105.71	134.13	470.26	87188.31	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	87370.1466	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											88206.97980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010053	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 补偿柜P03	台	1	470.26	87188.31	105.71	134.13	470.26	87188.31	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	87370.1466	119.7416	165.6945

清单项目综合单价　88206.97980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋　Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010054	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 出线柜P04	台	1	470.26	66387.53	105.71	134.13	470.26	66387.53	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	66569.3666	119.7416	165.6945

清单项目综合单价　67406.19980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋　Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010055	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 出线柜P05	台	1	470.26	66387.53	105.71	134.13	470.26	66387.53	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	66569.3666	119.7416	165.6945

清单项目综合单价　67406.19980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋　Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010056	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 出线柜P06	台	1	470.26	37433.36	105.71	134.13	470.26	37433.36	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	37615.1966	119.7416	165.6945

清单项目综合单价　38452.02980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋　Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010057	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 出线柜P07	台	1	470.26	37433.36	105.71	134.13	470.26	37433.36	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	37615.1966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											38452.02980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010058	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 出线柜P08	台	1	470.26	37433.36	105.71	134.13	470.26	37433.36	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	37615.1966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											38452.02980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010059	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 出线柜P09	台	1	470.26	37433.36	105.71	134.13	470.26	37433.36	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	37615.1966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											38452.02980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010060	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 出线柜P10	台	1	470.26	37433.36	105.71	134.13	470.26	37433.36	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	37615.1966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											38452.02980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010061	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 出线柜P11	台	1	470.26	37433.36	105.71	134.13	470.26	37433.36	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	37615.1966	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											38452.02980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010062	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 补偿柜P12	台	1	470.26	66387.53	105.71	134.13	470.26	66387.53	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	66569.3666	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											67406.19980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010063	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 补偿柜P13	台	1	470.26	66387.53	105.71	134.13	470.26	66387.53	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	66569.3666	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											67406.19980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010064	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 -补偿柜P14	台	1	470.26	87188.31	105.71	134.13	470.26	87188.31	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	87370.1466	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											88206.97980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010065	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 -补偿柜P15	台	1	470.26	87188.31	105.71	134.13	470.26	87188.31	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	87370.1466	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											88206.97980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010066	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 -联络柜P16	台	1	470.26	112108.54	105.71	134.13	470.26	112108.54	105.71	134.13
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	112290.3766	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											113127.20980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.667	1.3891	114.83		
		技工人工费	元	221.798	1.3592	301.47		
		高级技工人工费	元	98.206	1.3757	135.1		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.356	3.334	4.52		
		槽钢 12	m	3.399	50.05	170.12		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.33	3.181	1.05		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.282	4.87	11.11		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	7.4	2.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.083	9.61	0.8		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.912	0.885	3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.043	26.91	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.186	150.07	27.91		

项目编码	030402010067	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 -受电柜P17	台	1	470.26	147472.42	105.71	134.13	470.26	147472.42	105.71	134.13

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.33	245.87	551.02	42.52	95.65	81.1371	181.8366	14.0316	31.5645
小计								551.3971	147654.2566	119.7416	165.6945
清单项目综合单价											148491.08980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.667	1.3891		114.83		
		技工人工费				元	221.798	1.3592		301.47		
		高级技工人工费				元	98.206	1.3757		135.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.356	3.334		4.52		
		槽钢 12				m	3.399	50.05		170.12		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.33	3.181		1.05		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.282	4.87		11.11		
		钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	11.06		3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.2	66.9		13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.368	7.4		2.72		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	61.5		2.46		
		调和漆				kg	0.083	9.61		0.8		
		塑料软管				m	0.5	15.44		7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm				m	6	0.18		1.08		
		其他材料费				元	3.912	0.885		3.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.043	26.91		1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	590.48		59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.186	150.07		27.91		
项目编码	030402011020	项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3490.71	0	78.1	287.44	3490.71	0	78.1
小计								287.44	3490.71	0	78.1
清单项目综合单价											3856.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891		59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592		154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011021	项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3840.71	0	78.1	287.44	3840.71	0	78.1
小计								287.44	3840.71	0	78.1
清单项目综合单价											4206.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891		59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592		154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011022	项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	4880.71	0	78.1	287.44	4880.71	0	78.1
小计								287.44	4880.71	0	78.1
清单项目综合单价											5246.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891		59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592		154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011023	项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	6340.71	0	78.1	287.44	6340.71	0	78.1
小计								287.44	6340.71	0	78.1
清单项目综合单价											6706.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.919	1.3891		59.62		
		技工人工费				元	113.744	1.3592		154.6		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3757		73.22		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							
项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ^	台	1	348.4	8239.2	0	94.15	348.4	8239.2	0	94.15
小计								348.4	8239.2	0	94.15
清单项目综合单价								8681.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.061	1.3891		72.32			
		技工人工费		元	137.871	1.3592		187.39			
		高级技工人工费		元	64.468	1.3757		88.69			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	4.6		0.92			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69			
		铁砂布 0#-2#		张	1.2	0.66		0.79			
		塑料软管		m	0.25	15.44		3.86			
		裸铜线 10mm2		kg	0.26	76.48		19.88			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	10.9	0.885		9.65			
	机械										
项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ^	台	1	348.4	7639.2	0	94.15	348.4	7639.2	0	94.15
小计								348.4	7639.2	0	94.15
清单项目综合单价								8081.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.061	1.3891		72.32			
		技工人工费		元	137.871	1.3592		187.39			
		高级技工人工费		元	64.468	1.3757		88.69			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	4.6		0.92			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69			
		铁砂布 0#-2#		张	1.2	0.66		0.79			
		塑料软管		m	0.25	15.44		3.86			
		裸铜线 10mm2		kg	0.26	76.48		19.88			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	10.9	0.885		9.65			
	机械										
项目编码	030402011026	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ^	台	1	348.4	62039.2	0	94.15	348.4	62039.2	0	94.15
小计								348.4	62039.2	0	94.15
清单项目综合单价								62481.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.061	1.3891		72.32			
		技工人工费		元	137.871	1.3592		187.39			
		高级技工人工费		元	64.468	1.3757		88.69			
	材料	铁砂布 0#-2#		张	1.2	0.66		0.79			
		裸铜线 10mm2		kg	0.26	76.48		19.88			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	10.9	0.885		9.65			
		钢垫板夹板		kg	0.2	4.6		0.92			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69			
		塑料软管		m	0.25	15.44		3.86			
	机械										
项目编码	040801004001	项目名称	成套配电柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 配电柜1APEz-01	台	1	470.26	6442.84	105.71	134.13	470.26	6442.84	105.71	134.13
小计								470.26	6442.84	105.71	134.13
清单项目综合单价								7152.94000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.321	1.3891		97.68			
		技工人工费		元	186.126	1.3592		252.98			
		高级技工人工费		元	86.94	1.3757		119.6			
	材料	镀锌扁钢 40×4		kg	1.5	4.87		7.31			
		钢垫板夹板		kg	0.2	4.6		0.92			
		塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06		3.32			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3		2.01			
		焊锡丝		kg	0.2	66.9		13.38			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.15	7.4		1.11			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5		2.46			
		调和漆		kg	0.05	9.61		0.48			
		塑料软管		m	0.5	15.44		7.72			
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm		m	6	0.18		1.08			
		其他材料费		元	3.45	0.885		3.05			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.1	590.48		59.05			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	527.45		31.65			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.1	150.07		15.01			
项目编码	040801004002	项目名称	成套配电柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ^ 配电柜1APEz-02	台	1	470.26	6442.84	105.71	134.13	470.26	6442.84	105.71	134.13
小计								470.26	6442.84	105.71	134.13
清单项目综合单价								7152.94000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.321	1.3891		97.68			
		技工人工费		元	186.126	1.3592		252.98			
		高级技工人工费		元	86.94	1.3757		119.6			
	材料	镀锌扁钢 40×4		kg	1.5	4.87		7.31			
		钢垫板夹板		kg	0.2	4.6		0.92			
		塑料带 20mm×40mm		kg	0.3	11.06		3.32			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.3		2.01			
		焊锡丝		kg	0.2	66.9		13.38			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.15	7.4		1.11			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04	61.5		2.46			

工程量清单综合单价分析表

		调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004003	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜1AP-KT1	台	1	470.26	6442.84	105.71	134.13	470.26	6442.84	105.71	134.13
小计								470.26	6442.84	105.71	134.13

清单项目综合单价							7152.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004004	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜1AP-KT2	台	1	470.26	6842.84	105.71	134.13	470.26	6842.84	105.71	134.13
小计								470.26	6842.84	105.71	134.13

清单项目综合单价							7552.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004005	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜1APz-01	台	1	470.26	5542.84	105.71	134.13	470.26	5542.84	105.71	134.13
小计								470.26	5542.84	105.71	134.13

清单项目综合单价							6252.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004006	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜1APz-02	台	1	470.26	5542.84	105.71	134.13	470.26	5542.84	105.71	134.13
小计								470.26	5542.84	105.71	134.13

清单项目综合单价							6252.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040801004007	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-RB01	台	1	470.26	5242.84	105.71	134.13	470.26	5242.84	105.71	134.13
小计								470.26	5242.84	105.71	134.13

清单项目综合单价 5952.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
		技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
		高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004008	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-LG01	台	1	470.26	5442.84	105.71	134.13	470.26	5442.84	105.71	134.13
小计								470.26	5442.84	105.71	134.13

清单项目综合单价 6152.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
		技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
		高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004009	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-LG02	台	1	470.26	5442.84	105.71	134.13	470.26	5442.84	105.71	134.13
小计								470.26	5442.84	105.71	134.13

清单项目综合单价 6152.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
		技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
		高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004010	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-LG03	台	1	470.26	5442.84	105.71	134.13	470.26	5442.84	105.71	134.13
小计								470.26	5442.84	105.71	134.13

清单项目综合单价 6152.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68		
		技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98		
		高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.05	9.61	0.48		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.45	0.885	3.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01		

项目编码	040801004011	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-LDB01	台	1	470.26	23042.84	105.71	134.13	470.26	23042.84	105.71	134.13
小计								470.26	23042.84	105.71	134.13

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								23752.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68			
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98			
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6			
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01			

项目编码	040801004012	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-RSB01	台	1	470.26	23042.84	105.71	134.13	470.26	23042.84	105.71	134.13
小计								470.26	23042.84	105.71	134.13

清单项目综合单价								23752.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68			
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98			
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6			
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01			

项目编码	040801004013	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-FJ01	台	1	470.26	38542.84	105.71	134.13	470.26	38542.84	105.71	134.13
小计								470.26	38542.84	105.71	134.13

清单项目综合单价								39252.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68			
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98			
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6			
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01			

项目编码	040801004014	项目名称	成套配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 配电柜2AP-FJ02	台	1	470.26	38542.84	105.71	134.13	470.26	38542.84	105.71	134.13
小计								470.26	38542.84	105.71	134.13

清单项目综合单价								39252.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	70.321	1.3891	97.68			
	技工人工费	元	186.126	1.3592	252.98			
	高级技工人工费	元	86.94	1.3757	119.6			
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31			
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92			
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32			
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01			
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46			
	调和漆	kg	0.05	9.61	0.48			
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72			
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08			
	其他材料费	元	3.45	0.885	3.05			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.07	15.01			

项目编码	030402011027	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3610.71	0	78.1	287.44	3610.71	0	78.1
小计								287.44	3610.71	0	78.1

清单项目综合单价								3976.25000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	42.919	1.3891	59.62			
	技工人工费	元	113.744	1.3592	154.6			
	高级技工人工费	元	53.222	1.3757	73.22			
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69			

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030412005001	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-11	接线箱/盒(端子数以下) 14 '	台	1	157.54	1507.1	10.71	44.33	157.54	1507.1	10.71	44.33
小计								157.54	1507.1	10.71	44.33
清单项目综合单价											1719.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.402	1.3891	40.84		
		技工人工费	元	85.859	1.3592	116.7		
	材料	棉纱	kg	0.03	9.38	0.28		
		膨胀螺栓 M12	套	2	0.51	1.02		
		六角螺栓 M12×20~100	套	3	0.73	2.19		
		电	kW·h	0.2	0.6	0.12		
		管件 DN15以下	套	5	0	0		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1.5	18.41	27.62		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	2	1.53	3.06		
		线号套管(综合)	m	0.1	0.46	0.05		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	12.1	0.885	10.71		

项目编码	030412005002	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-11	接线箱/盒(端子数以下) 14 '	台	1	157.54	2090.87	10.71	44.33	157.54	2090.87	10.71	44.33
小计								157.54	2090.87	10.71	44.33
清单项目综合单价											2303.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.402	1.3891	40.84		
		技工人工费	元	85.859	1.3592	116.7		
	材料	棉纱	kg	0.03	9.38	0.28		
		膨胀螺栓 M12	套	2	0.51	1.02		
		六角螺栓 M12×20~100	套	3	0.73	2.19		
		电	kW·h	0.2	0.6	0.12		
		管件 DN15以下	套	5	0	0		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1.5	18.41	27.62		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	2	1.53	3.06		
		线号套管(综合)	m	0.1	0.46	0.05		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	12.1	0.885	10.71		

项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ' (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	302.81	1083.7	4.22	134.62	3.0281	10.837	0.0422	1.3462
小计								3.0281	10.837	0.0422	1.3462
清单项目综合单价											15.25350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.662	1.3891	0.92		
		技工人工费	元	1.267	1.3592	1.72		
		高级技工人工费	元	0.282	1.3757	0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ' (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.37	1778.58	5.27	185.46	3.6337	17.7858	0.0527	1.8546
小计								3.6337	17.7858	0.0527	1.8546
清单项目综合单价											23.32680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.794	1.3891	1.1		
		技工人工费	元	1.52	1.3592	2.07		
		高级技工人工费	元	0.338	1.3757	0.46		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ' (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.37	4997.45	5.27	346.4	3.6337	49.9745	0.0527	3.464
小计								3.6337	49.9745	0.0527	3.464
清单项目综合单价											57.12490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.794	1.3891	1.1		
		技工人工费	元	1.52	1.3592	2.07		
		高级技工人工费	元	0.338	1.3757	0.46		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	527.45	0.05		

项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	363.37	6590.22	5.27	426.04	3.6337	65.9022	0.0527	4.2604
小计								3.6337	65.9022	0.0527	4.2604
清单项目综合单价											73.84900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.794	1.3891		1.1		
		技工人工费				元	1.52	1.3592		2.07		
		高级技工人工费				元	0.338	1.3757		0.46		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001022	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16< S≤35(四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) ˆ	100m	0.01	666.15	16256.52	11.72	989.94	6.6615	162.5652	0.1172	9.8994
小计								6.6615	162.5652	0.1172	9.8994
清单项目综合单价											179.24330000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.457	1.3891		2.02		
		技工人工费				元	2.788	1.3592		3.79		
		高级技工人工费				元	0.616	1.3757		0.85		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.0001	590.48		0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001023	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ	100m	0.01	403.74	1435.18	5.8	179.01	4.0374	14.3518	0.058	1.7901
小计								4.0374	14.3518	0.058	1.7901
清单项目综合单价											20.23730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882	1.3891		1.23		
		技工人工费				元	1.689	1.3592		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375	1.3757		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001024	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ	100m	0.01	403.74	3390.54	5.8	276.78	4.0374	33.9054	0.058	2.7678
小计								4.0374	33.9054	0.058	2.7678
清单项目综合单价											40.76860000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882	1.3891		1.23		
		技工人工费				元	1.689	1.3592		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375	1.3757		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001025	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤3 ˆ	100m	0.01	740.17	16612.04	12.3	1027.34	7.4017	166.1204	0.123	10.2734
小计								7.4017	166.1204	0.123	10.2734
清单项目综合单价											183.91850000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.619	1.3891		2.25		
		技工人工费				元	3.097	1.3592		4.21		
		高级技工人工费				元	0.685	1.3757		0.94		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.0001	590.48		0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001026	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 ˆ	100m	0.01	803.68	17872.52	12.3	1107.17	8.0368	178.7252	0.123	11.0717
小计								8.0368	178.7252	0.123	11.0717
清单项目综合单价											197.95670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.942	1.3891		2.7		
		技工人工费				元	3.097	1.3592		4.21		
		高级技工人工费				元	0.821	1.3757		1.13		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.0001	590.48		0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001027	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˆ	100m	0.01	1973.59	71642.79	267.29	4123.5	19.7359	716.4279	2.6729	41.235	
小计								19.7359	716.4279	2.6729	41.235	
清单项目综合单价											780.07170000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.317	1.3891		6		
		技工人工费				元	8.258	1.3592		11.22		
		高级技工人工费				元	1.828	1.3757		2.51		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.072	0.885		0.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	527.45		1.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.001	932.52		0.93		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.001	258.81		0.26		
项目编码	030409001028	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˆ	100m	0.01	1973.59	90219.72	267.29	5052.34	19.7359	902.1972	2.6729	50.5234	
小计								19.7359	902.1972	2.6729	50.5234	
清单项目综合单价											975.12940000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.317	1.3891		6		
		技工人工费				元	8.258	1.3592		11.22		
		高级技工人工费				元	1.828	1.3757		2.51		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.072	0.885		0.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	527.45		1.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.001	932.52		0.93		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.001	258.81		0.26		
项目编码	030409001029	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50< S≤70 ˆ	100m	0.01	2433.21	37470.09	57.09	2521.47	24.3321	374.7009	0.5709	25.2147	
小计								24.3321	374.7009	0.5709	25.2147	
清单项目综合单价											424.81860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.649	1.3891		9.24		
		技工人工费				元	9.927	1.3592		13.49		
		高级技工人工费				元	1.166	1.3757		1.6		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.016	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.003	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.001	932.52		0.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409003011	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.79	79.51	0.53	19.3	57.79	79.51	0.53	19.3	
小计								57.79	79.51	0.53	19.3	
清单项目综合单价											157.13000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.879	1.3891		9.56		
		技工人工费				元	24.75	1.3592		33.64		
		高级技工人工费				元	10.608	1.3757		14.59		
	材料	焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.06	61.5		3.69		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2				个	1.02	57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-10				个	3.76	1.68		6.32		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003012	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.18	239.03	2.21	68.78	214.18	239.03	2.21	68.78	
小计								214.18	239.03	2.21	68.78	
清单项目综合单价											524.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.653	1.3891		35.63		
		技工人工费				元	91.654	1.3592		124.58		
		高级技工人工费				元	39.228	1.3757		53.97		
	材料	焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.09	61.5		5.54		
		固定卡子 3×80				套	2.06	2.21		4.55		
		汽油 60#～70#				kg	1	6.67		6.67		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg	0.35	79.65		27.88		
		其他材料费				元	12.49	0.885		11.05		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2				个	1.02	66.37		67.7		
		铜接线端子 DT-240				个	3.03	34.85		105.6		
	机械	其他机械费				元	2.5	0.885		2.21		
项目编码	030409003013	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-164	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 25<S≤35	个	1	113.68	18.55	1.16	31.09	113.68	18.55	1.16	31.09	
小计								113.68	18.55	1.16	31.09	
清单项目综合单价											164.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	21.025	1.3891	29.21		
		技工人工费	元	52.487	1.3592	71.34		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3757	13.13		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ	100m单线	0.01	172.53	309.15	0	61.12	1.7253	3.0915	0	0.6112
小计								1.7253	3.0915	0	0.6112
清单项目综合单价											5.42800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.203	1.3891	0.28		
		技工人工费	元	0.888	1.3592	1.21		
		高级技工人工费	元	0.172	1.3757	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ	100m单线	0.01	172.53	309.15	0	61.12	1.7253	3.0915	0	0.6112
小计								1.7253	3.0915	0	0.6112
清单项目综合单价											5.42800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.203	1.3891	0.28		
		技工人工费	元	0.888	1.3592	1.21		
		高级技工人工费	元	0.172	1.3757	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0	100m单线	0.01	194.03	676.02	0	85.15	1.9403	6.7602	0	0.8515
小计								1.9403	6.7602	0	0.8515
清单项目综合单价											9.55200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.228	1.3891	0.32		
		技工人工费	元	1	1.3592	1.36		
		高级技工人工费	元	0.193	1.3757	0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		多芯导线 RVV-8×1.0	m	1.05	6.25	6.56		
	机械							

项目编码	030403006007	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ	10m	0.1	1332.6	61223.8	161.42	3425.36	133.26	6122.38	16.142	342.536
小计								133.26	6122.38	16.142	342.536
清单项目综合单价											6614.31800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3891	27.66		
		技工人工费	元	52.735	1.3592	71.68		
		高级技工人工费	元	24.662	1.3757	33.93		
	材料	密集型母线槽4000A	m	1	6110.62	6110.62		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.078	0.885	0.95		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	248.34	16.14		

项目编码	030403006008	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ	10m	0.1	1332.6	43200.2	161.42	2524.18	133.26	4320.02	16.142	252.418
小计								133.26	4320.02	16.142	252.418
清单项目综合单价											4721.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3891	27.66		
		技工人工费	元	52.735	1.3592	71.68		
		高级技工人工费	元	24.662	1.3757	33.93		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.17	8.58		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.078	0.885	0.95		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	248.34	16.14		

项目编码	030403006009	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000	10m	0.1	969.2	24780.41	124.17	1504.36	96.92	2478.041	12.417	150.436
小计								96.92	2478.041	12.417	150.436
清单项目综合单价											2737.81400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.478		1.3891		20.11		
		技工人工费			元	38.353		1.3592		52.13		
		高级技工人工费			元	17.94		1.3757		24.68		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.244		35.17		8.58		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
		其他材料费			元	0.978		0.885		0.87		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.05		248.34		12.42		
项目编码	030403006010	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 800<I≤1250	10m	0.1	653.23	14444.11	111.75	903.04	65.323	1444.411	11.175	90.304
小计								65.323	1444.411	11.175	90.304
清单项目综合单价											1611.21300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.761		1.3891		13.56		
		技工人工费			元	25.851		1.3592		35.14		
		高级技工人工费			元	12.087		1.3757		16.63		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.244		35.17		8.58		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
		其他材料费			元	0.978		0.885		0.87		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.045		248.34		11.18		
项目编码	030412003015	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	222.65	398.84	5.27	79.24	22.265	39.884	0.527	7.924
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								51.649	48.074	0.946	16.139
清单项目综合单价											116.80800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.34		1.3891		18.53		
		技工人工费			元	13.913		1.3592		18.91		
		高级技工人工费			元	10.327		1.3757		14.21		
	材料	镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		电线 BV-6			m	0.05		5.96		0.3		
		其他材料费			元	0.231		0.885		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		527.45		0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		26.91		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		150.07		0.15		
项目编码	030412003016	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	382.1	619.03	5.27	132.44	38.21	61.903	0.527	13.244
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								67.594	70.093	0.946	21.459
清单项目综合单价											160.09200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.193		1.3891		22.49		
		技工人工费			元	20.368		1.3592		27.68		
		高级技工人工费			元	12.66		1.3757		17.42		
	材料	镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67		0.05		
		电线 BV-6			m	0.042		5.96		0.25		
		其他材料费			元	0.33		0.885		0.29		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		26.91		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		150.07		0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		527.45		0.53		
项目编码	030412003017	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	382.1	1011.32	5.27	152.06	38.21	101.132	0.527	15.206
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								67.594	109.322	0.946	23.421
清单项目综合单价											201.28300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.193		1.3891		22.49		
		技工人工费			元	20.368		1.3592		27.68		
		高级技工人工费			元	12.66		1.3757		17.42		
	材料	镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67		0.05		
		其他材料费			元	0.33		0.885		0.29		
		电线 BV-6			m	0.042		5.96		0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		527.45		0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		26.91		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		150.07		0.15		
项目编码	030412003018	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	610.92	1080.75	10.55	216.46	61.092	108.075	1.055	21.646
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215

工程量清单综合单价分析表

小计					90.476	116.265	1.474	29.861
清单项目综合单价								238.07600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.348	1.3891	28.27		
		技工人工费	元	29.674	1.3592	40.33		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3757	21.88		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.51	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003019	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	826.74	2003.54	15.82	320.08	82.674	200.354	1.582	32.008
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215

小计					112.058	208.544	2.001	40.223
清单项目综合单价								362.82600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.264	1.3891	33.71		
		技工人工费	元	38.416	1.3592	52.22		
		高级技工人工费	元	19.001	1.3757	26.14		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		电线 BV-6	m	0.045	5.96	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	527.45	1.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003020	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1052.39	2533.17	21.1	406.65	105.239	253.317	2.11	40.665
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215

小计					134.623	261.507	2.529	48.88
清单项目综合单价								447.53900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.306	1.3891	39.32		
		技工人工费	元	47.581	1.3592	64.67		
		高级技工人工费	元	22.266	1.3757	30.63		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.96	0.25		
		其他材料费	元	0.458	0.885	0.41		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	527.45	2.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150	10m	0.1	168.18	165.48	2.64	52.97	16.818	16.548	0.264	5.297

小计					16.818	16.548	0.264	5.297
清单项目综合单价								38.92700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.509	1.3891	10.43		
		技工人工费	元	4.7	1.3592	6.39		
	材料	电线 BV-4	m	0.042	3.99	0.17		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		

项目编码	030412003021	项目名称	铁构件	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	998.5	512.59	114.89	298.06	9.985	5.1259	1.1489	2.9806
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	726.94	22.2	101.83	200.75	7.2694	0.222	1.0183	2.0075
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745

小计					18.9009	5.7638	2.414	5.4623
清单项目综合单价								32.54100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.145	1.3891	4.37		
		技工人工费	元	8.157	1.3592	11.09		
		高级技工人工费	元	2.504	1.3757	3.44		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.4	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.042	11.83	0.5		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.023	17.33	0.4		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.026	0.885	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.8	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	150.07	2.1		

项目编码	030412003022	项目名称	铁构件	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	998.5	512.59	114.89	298.06	9.985	5.1259	1.1489	2.9806
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	726.94	22.2	101.83	200.75	7.2694	0.222	1.0183	2.0075
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								18.9009	5.7638	2.414	5.4623
清单项目综合单价											32.54100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.145	1.3891	4.37		
		技工人工费	元	8.157	1.3592	11.09		
		高级技工人工费	元	2.504	1.3757	3.44		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.4	2.55		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.042	11.83	0.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.023	17.33	0.4		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.026	0.885	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.8	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	150.07	2.1		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	679.48	543.98	0	207.01	6.7948	5.4398	0	2.0701
小计								6.7948	5.4398	0	2.0701
清单项目综合单价											14.30470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798	1.3891	1.11		
		技工人工费	元	3.498	1.3592	4.75		
		高级技工人工费	元	0.677	1.3757	0.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	915.89	672.08	0	275.97	9.1589	6.7208	0	2.7597
小计								9.1589	6.7208	0	2.7597
清单项目综合单价											18.63940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076	1.3891	1.49		
		技工人工费	元	4.716	1.3592	6.41		
		高级技工人工费	元	0.912	1.3757	1.25		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-34	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=50	100m	0.01	1431.35	1659.76	0	461.75	14.3135	16.5976	0	4.6175
小计								14.3135	16.5976	0	4.6175
清单项目综合单价											35.52860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.682	1.3891	2.34		
		技工人工费	元	7.37	1.3592	10.02		
		高级技工人工费	元	1.425	1.3757	1.96		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		套接紧定式电线管 Φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 Φ50mm(配螺钉)	个	0.25	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ50mm	个	0.15	5.42	0.81		
	机械							

项目编码	030412001016	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1083.94	1274.38	27.12	352.49	10.8394	12.7438	0.2712	3.5249	
小计								10.8394	12.7438	0.2712	3.5249	
清单项目综合单价											27.37930000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.274	1.3891		1.77		
		技工人工费				元	5.581	1.3592		7.59		
		高级技工人工费				元	1.079	1.3757		1.48		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013	11.83		0.15		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003	5.31		0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32				个	0.155	0.29		0.04		
		沥青清漆				kg	0.005	11.68		0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1.03	11.6		11.95		
		镀锌管接头(60×25)				个	0.165	2.72		0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32				个	0.155	0.29		0.04		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	26.91		0.11		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.001	272.71		0.27		
项目编码	030412001017	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1083.94	1274.38	27.12	352.49	10.8394	12.7438	0.2712	3.5249	
小计								10.8394	12.7438	0.2712	3.5249	
清单项目综合单价											27.37930000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.274	1.3891		1.77		
		技工人工费				元	5.581	1.3592		7.59		
		高级技工人工费				元	1.079	1.3757		1.48		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		锁紧螺母 M3×25～32				个	0.155	0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013	11.83		0.15		
		沥青清漆				kg	0.005	11.68		0.06		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003	5.31		0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1.03	11.6		11.95		
		镀锌管接头(60×25)				个	0.165	2.72		0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32				个	0.155	0.29		0.04		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	26.91		0.11		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.001	272.71		0.27		
项目编码	030412001018	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1888.49	2081.41	32.58	606.13	18.8849	20.8141	0.3258	6.0613	
小计								18.8849	20.8141	0.3258	6.0613	
清单项目综合单价											46.08610000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.219	1.3891		3.08		
		技工人工费				元	9.723	1.3592		13.22		
		高级技工人工费				元	1.881	1.3757		2.59		
	材料	锁紧螺母 M3×40～50				个	0.155	0.65		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.02	11.83		0.24		
		沥青清漆				kg	0.006	11.68		0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005	5.31		0.03		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm				m	1.03	18.84		19.41		
		镀锌管接头(70×40)				个	0.165	5.31		0.88		
		塑料护口(钢管用)40～50				个	0.155	0.4		0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.001	272.71		0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	26.91		0.11		
项目编码	030412001019	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2015.57	2801.4	38.03	676.15	20.1557	28.014	0.3803	6.7615	
小计								20.1557	28.014	0.3803	6.7615	
清单项目综合单价											55.31150000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.369	1.3891		3.29		
		技工人工费				元	10.378	1.3592		14.11		
		高级技工人工费				元	2.006	1.3757		2.76		
	材料	锁紧螺母 M3×40～50				个	0.155	0.65		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.025	11.83		0.3		
		沥青清漆				kg	0.007	11.68		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.006	5.31		0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm				m	1.03	25.38		26.14		
		镀锌管接头(70×50)				个	0.165	7.58		1.25		
		塑料护口(钢管用)40～50				个	0.155	0.4		0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.035	0.885		0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.001	272.71		0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	26.91		0.11		
项目编码	030412001020	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.52	70.47	0	43.09	14.952	7.047	0	4.309	
小计								14.952	7.047	0	4.309	
清单项目综合单价											26.30800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.757	1.3891		2.44		
		技工人工费				元	7.699	1.3592		10.46		
		高级技工人工费				元	1.489	1.3757		2.05		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		
		其他材料费				元	0.327	0.885		0.29		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.24		2.31		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413003005	项目名称	荧光灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 -	10套	0.1	384.72	1327.24	0	168.17	38.472	132.724	0	16.817
小计								38.472	132.724	0	16.817
清单项目综合单价											188.01300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.908	1.3891	9.6		
		技工人工费				元	17.297	1.3592	23.51		
		高级技工人工费				元	3.902	1.3757	5.37		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885	0.39		
	机械										
项目编码	030413003006	项目名称	荧光灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	成型灯安装 壁装双管荧光灯	10套	0.1	380.55	1323.75	0	166.88	38.055	132.375	0	16.688
小计								38.055	132.375	0	16.688
清单项目综合单价											187.11800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.832	1.3891	9.49		
		技工人工费				元	17.109	1.3592	23.25		
		高级技工人工费				元	3.86	1.3757	5.31		
	材料	其他材料费				元	0.605	0.885	0.54		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	4.21	0.08	0.34		
	机械										
项目编码	030413003007	项目名称	荧光灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式 双管 -	10套	0.1	384.72	1672.94	0	185.46	38.472	167.294	0	18.546
小计								38.472	167.294	0	18.546
清单项目综合单价											224.31200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.908	1.3891	9.6		
		技工人工费				元	17.297	1.3592	23.51		
		高级技工人工费				元	3.902	1.3757	5.37		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885	0.39		
	机械										
项目编码	030413003008	项目名称	荧光灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管 -	10套	0.1	271.81	1048.24	0	124.34	27.181	104.824	0	12.434
小计								27.181	104.824	0	12.434
清单项目综合单价											144.43900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.88	1.3891	6.78		
		技工人工费				元	12.22	1.3592	16.61		
		高级技工人工费				元	2.757	1.3757	3.79		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885	0.39		
	机械										
项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-207	吸顶式筒灯安装	10套	0.1	345.06	645.17	0	123.57	34.506	64.517	0	12.357
小计								34.506	64.517	0	12.357
清单项目综合单价											111.38000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.054	1.3891	5.63		
		技工人工费				元	17.766	1.3592	24.15		
		高级技工人工费				元	3.436	1.3757	4.73		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.051	6.37	0.32		
		其他材料费				元	0.246	0.885	0.22		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08	0.16		
	机械										
项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236	满天星彩灯带安装	10m	0.1	151.22	312.3	0	55.63	15.122	31.23	0	5.563
小计								15.122	31.23	0	5.563
清单项目综合单价											51.91500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.777	1.3891	2.47		
		技工人工费				元	7.786	1.3592	10.58		
		高级技工人工费				元	1.506	1.3757	2.07		
	材料	其他材料费				元	0.202	0.885	0.18		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101	4.87	0.49		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05	0.16	0.17		
	机械										
项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4	方形吸顶灯安装 矩形罩 -	10套	0.1	405.62	1179.6	0	166.32	40.562	117.96	0	16.632
小计								40.562	117.96	0	16.632
清单项目综合单价											175.15400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.282	1.3891	10.12		
		技工人工费	元	18.236	1.3592	24.79		
		高级技工人工费	元	4.114	1.3757	5.66		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.47	0.885	0.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
	机械							

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	462.2	615.98	0	153.1	46.22	61.598	0	15.31
小计								46.22	61.598	0	15.31
清单项目综合单价								123.12800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.431	1.3891	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3592	32.35		
		高级技工人工费	元	4.601	1.3757	6.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	541.02	802.9	0	183.31	54.102	80.29	0	18.331
小计								54.102	80.29	0	18.331
清单项目综合单价								152.72300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.357	1.3891	8.83		
		技工人工费	元	27.856	1.3592	37.86		
		高级技工人工费	元	5.386	1.3757	7.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.612	0.44	0.27		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.612	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-199	吊杆式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	541.02	802.9	0	183.31	54.102	80.29	0	18.331
小计								54.102	80.29	0	18.331
清单项目综合单价								152.72300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.357	1.3891	8.83		
		技工人工费	元	27.856	1.3592	37.86		
		高级技工人工费	元	5.386	1.3757	7.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.612	0.44	0.27		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.612	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	462.2	803.64	0	162.49	46.22	80.364	0	16.249
小计								46.22	80.364	0	16.249
清单项目综合单价								142.83300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.431	1.3891	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3592	32.35		
		高级技工人工费	元	4.601	1.3757	6.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	462.2	803.64	0	162.49	46.22	80.364	0	16.249
小计								46.22	80.364	0	16.249
清单项目综合单价								142.83300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.431	1.3891	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3592	32.35		
		高级技工人工费	元	4.601	1.3757	6.33		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联单控跷板开关	10套	0.1	123.54	47.24	0	35.05	12.354	4.724	0	3.505
小计								12.354	4.724	0	3.505
清单项目综合单价								20.58300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.451	1.3891	2.02		
		技工人工费	元	6.361	1.3592	8.65		
		高级技工人工费	元	1.23	1.3757	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明双联单控跷板开关	10套	0.1	127.79	152.54	0	41.44	12.779	15.254	0	4.144
小计								12.779	15.254	0	4.144
清单项目综合单价											32.17700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.502	1.3891		2.09		
		技工人工费				元	6.58	1.3592		8.94		
		高级技工人工费				元	1.272	1.3757		1.75		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013011	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明三联单控跷板开关	10套	0.1	132.06	191.44	0	44.51	13.206	19.144	0	4.451
小计								13.206	19.144	0	4.451
清单项目综合单价											36.80100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.552	1.3891		2.16		
		技工人工费				元	6.799	1.3592		9.24		
		高级技工人工费				元	1.315	1.3757		1.81		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013012	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	345.06	977.45	0	140.18	34.506	97.745	0	14.018
小计								34.506	97.745	0	14.018
清单项目综合单价											146.26900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.054	1.3891		5.63		
		技工人工费				元	17.766	1.3592		24.15		
		高级技工人工费				元	3.436	1.3757		4.73		
	材料	焊锡丝				kg	0.001	66.9		0.07		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械											
项目编码	030413014003	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	143.71	96.69	0	42.86	14.371	9.669	0	4.286
小计								14.371	9.669	0	4.286
清单项目综合单价											28.32600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3891		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3592		11.18		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3757		0.58		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006004	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.46	29.37	0	18.53	6.446	2.937	0	1.853
小计								6.446	2.937	0	1.853
清单项目综合单价											11.23600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.251	1.3891		1.74		
		技工人工费				元	2.82	1.3592		3.83		
		高级技工人工费				元	0.636	1.3757		0.87		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006005	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	63.51	23.39	0	17.97	6.351	2.339	0	1.797
小计								6.351	2.339	0	1.797
清单项目综合单价											10.48700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.127	1.3891		1.57		
		技工人工费				元	2.663	1.3592		3.62		
		高级技工人工费				元	0.849	1.3757		1.17		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	1.03	0.31		0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	1.03	0.16		0.16		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.033	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	011510B001001	项目名称		开槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-60	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	225.51	0.13	0	59.68	22.551	0.013	0	5.968
小计								22.551	0.013	0	5.968
清单项目综合单价											28.53200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	16.591	1.3592		22.55		
	材料	其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030410005003	项目名称		接闪带				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.03	38.02	19.51	42.73	14.903	3.802	1.951	4.273	
小计								14.903	3.802	1.951	4.273	
清单项目综合单价												24.92900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.764	1.3891		2.45		
		技工人工费				元	7.959	1.3592		10.82		
		高级技工人工费				元	1.188	1.3757		1.63		
	材料	镀锌圆钢 Φ10mm				m	1.015	2.66		2.7		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12		0.62		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.025	7.4		0.19		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5		0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83		0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
		其他材料费				元	0.014	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	150.07		1.95		
项目编码	030416017003	项目名称			送配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1661.69	17.7	44.25	443.76	1661.69	17.7	44.25	443.76	
小计								1661.69	17.7	44.25	443.76	
清单项目综合单价												2167.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	97.607	1.3891		135.59		
		技工人工费				元	556.173	1.3592		755.95		
		高级技工人工费				元	559.826	1.3757		770.15		
	材料	其他材料费				元	20	0.885		17.7		
	机械	仪器仪表使用费				元	50	0.885		44.25		
项目编码	030416017004	项目名称			送配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.07	8.85	19.47	184.44	690.07	8.85	19.47	184.44	
小计								690.07	8.85	19.47	184.44	
清单项目综合单价												902.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.055	1.3891		76.48		
		技工人工费				元	247.542	1.3592		336.46		
		高级技工人工费				元	201.449	1.3757		277.13		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	22	0.885		19.47		
项目编码	030416007002	项目名称			母线系统			计量单位		段		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-16	母线系统调试 电压U(kV) 1<U≤10	段	1	516.35	9.04	92.04	143.66	516.35	9.04	92.04	143.66	
小计								516.35	9.04	92.04	143.66	
清单项目综合单价												761.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	57.558	1.3891		79.95		
		技工人工费				元	188.004	1.3592		255.54		
		高级技工人工费				元	131.471	1.3757		180.86		
	材料	其他材料费				元	10.217	0.885		9.04		
	机械	仪器仪表使用费				元	104	0.885		92.04		
项目编码	030416005003	项目名称			电力变压器系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-11	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 1250<C≤2000	系统	1	2858.24	70.8	66.38	764.63	2858.24	70.8	66.38	764.63	
小计								2858.24	70.8	66.38	764.63	
清单项目综合单价												3760.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	180.191	1.3891		250.3		
		技工人工费				元	940.013	1.3592		1277.67		
		高级技工人工费				元	966.976	1.3757		1330.27		
	材料	其他材料费				元	80	0.885		70.8		
	机械	仪器仪表使用费				元	75	0.885		66.38		
项目编码	030416005004	项目名称			安健环			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	实验室安健环	项	1	52584	0	0	13914.78	52584	0	0	13914.78	
小计								52584	0	0	13914.78	
清单项目综合单价												66498.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	实验室安健环 人工费				项	1	52584		52584		
	材料											
	机械											
项目编码	030904009003	项目名称			区域报警控制器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-26	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) 200<dr≤500	台	1	2088.5	2646.52	256.4	575.36	2088.5	2646.52	256.4	575.36	
小计								2088.5	2646.52	256.4	575.36	
清单项目综合单价												5566.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	295.568	1.3891		410.57		
		技工人工费				元	1002.053	1.3592		1361.99		
		高级技工人工费				元	229.656	1.3757		315.94		
	材料	白布				m2	0.34	4.82		1.64		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8				套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)				个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡				kg	0.38	66.9		25.42		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#				kg	0.62	6.67		4.14		

工程量清单综合单价分析表

		异形塑料管 Φ5mm	m	0.95	1.59	1.51		
		线卡子	个	22	1.77	38.94		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.96	0.885	2.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	227.374	0.885	201.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	452.72	22.64		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	162.67	32.53		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟火灾探测报警系统 点型感烟探测器	只	1	42.46	60.75	0.75	14.32	42.46	60.75	0.75	14.32
小计								42.46	60.75	0.75	14.32
清单项目综合单价								118.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3891	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3592	27.69		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3757	6.42		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	报警装置安装 手动报警按钮	只	1	38.24	42.39	0.11	12.25	38.24	42.39	0.11	12.25
小计								38.24	42.39	0.11	12.25
清单项目综合单价								92.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3891	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3592	24.92		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3757	5.84		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.23	206.36	0.89	25	55.23	206.36	0.89	25
小计								55.23	206.36	0.89	25
清单项目综合单价								287.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3891	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3592	35.99		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3757	8.46		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	警报装置安装 消防应急广播	台	1	22.71	82.45	0.65	6.25	22.71	82.45	0.65	6.25
小计								22.71	82.45	0.65	6.25
清单项目综合单价								112.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3891	4.52		
		技工人工费	元	10.808	1.3592	14.69		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3757	3.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1552.77	550.6	0	438.43	15.5277	5.506	0	4.3843
小计								15.5277	5.506	0	4.3843
清单项目综合单价								25.41800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.825	1.3891	2.54		
		技工人工费	元	7.995	1.3592	10.87		
		高级技工人工费	元	1.546	1.3757	2.13		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.229	1	0.23		
		面漆	kg	0.013	45.13	0.59		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.229	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001022	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1603.88	907.73	0	469.8	16.0388	9.0773	0	4.698
小计								16.0388	9.0773	0	4.698
清单项目综合单价								29.81410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.885	1.3891	2.62		
		技工人工费	元	8.258	1.3592	11.22		
		高级技工人工费	元	1.597	1.3757	2.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		木螺钉 M6×65	10个	0.154	1	0.15		
		面漆	kg	0.017	45.13	0.77		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.154	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
	机械							

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 -	100m单线	0.01	172.53	309.15	0	61.12	1.7253	3.0915	0	0.6112
小计								1.7253	3.0915	0	0.6112
清单项目综合单价								5.42800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.203	1.3891	0.28		
		技工人工费	元	0.888	1.3592	1.21		
		高级技工人工费	元	0.172	1.3757	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZAN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	127.79	401.17	0	53.87	1.2779	4.0117	0	0.5387
小计								1.2779	4.0117	0	0.5387
清单项目综合单价								5.82830000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15	1.3891	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3592	0.89		
		高级技工人工费	元	0.127	1.3757	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004019	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZAN-RYJSP-2x1.5	100m单线	0.01	127.79	638.47	0	65.74	1.2779	6.3847	0	0.6574
小计								1.2779	6.3847	0	0.6574
清单项目综合单价								8.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15	1.3891	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3592	0.89		
		高级技工人工费	元	0.127	1.3757	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030909004002	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	3.4	138.2	50.08	39.44	41.89	469.88	170.272	134.096	142.426
小计								469.88	170.272	134.096	142.426
清单项目综合单价								916.67400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.361	1.3891	92.18		
		技工人工费	元	225.321	1.3592	306.26		
		高级技工人工费	元	51.925	1.3757	71.43		
	材料	电	kW·h	43.52	0.6	26.11		
		电池 5#	节	54.4	2.65	144.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费	元	151.538	0.885	134.11		
项目编码	030909003002	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8799.17	216.46	1133.36	2420.26	8799.17	216.46	1133.36	2420.26
小计								8799.17	216.46	1133.36	2420.26
清单项目综合单价											12569.25000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1245.221	1.3891		1729.74			
		技工人工费		元	4222.231	1.3592		5738.86			
		高级技工人工费		元	967.193	1.3757		1330.57			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	8.84	0.62		5.48			
		光盘		片	1	1.77		1.77			
		电		kW·h	86	0.6		51.6			
		酒精 95%		kg	0.46	3.54		1.63			
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.62		9.5			
		打印纸		盒	0.24	20.35		4.88			
		电池		节	80	1.77		141.6			
	机械	仪器仪表使用费		元	1280.63	0.885		1133.36			
项目编码	080603003002	项目名称	UPS不间断电源设备		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 30< C≤100	台	1	1173.69	33643.8	21.68	312.91	1173.69	33643.8	21.68	312.91
小计								1173.69	33643.8	21.68	312.91
清单项目综合单价											35152.08000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	214.859	1.3891		298.46			
		技工人工费		元	477.373	1.3592		648.85			
		高级技工人工费		元	164.559	1.3757		226.38			
	材料	热缩套管 Φ6mm		m	0.31	7.26		2.25			
		塑料绝缘导线 BLV-35		m	3.55	3.28		11.64			
		其他材料费		元	1.8	0.885		1.59			
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.04	541.96		21.68			
项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	1926.13	0	78.1	287.44	1926.13	0	78.1
小计								287.44	1926.13	0	78.1
清单项目综合单价											2291.67000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.919	1.3891		59.62			
		技工人工费		元	113.744	1.3592		154.6			
		高级技工人工费		元	53.222	1.3757		73.22			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	4.6		0.69			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69			
		焊锡丝		kg	0.08	66.9		5.35			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		塑料软管		m	0.18	15.44		2.78			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	10.775	0.885		9.54			
	机械										
项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	2461.91	0	78.1	287.44	2461.91	0	78.1
小计								287.44	2461.91	0	78.1
清单项目综合单价											2827.45000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.919	1.3891		59.62			
		技工人工费		元	113.744	1.3592		154.6			
		高级技工人工费		元	53.222	1.3757		73.22			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	4.6		0.69			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69			
		焊锡丝		kg	0.08	66.9		5.35			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		塑料软管		m	0.18	15.44		2.78			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	10.775	0.885		9.54			
	机械										
项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.44	3453.29	0	78.1	287.44	3453.29	0	78.1
小计								287.44	3453.29	0	78.1
清单项目综合单价											3818.83000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.919	1.3891		59.62			
		技工人工费		元	113.744	1.3592		154.6			
		高级技工人工费		元	53.222	1.3757		73.22			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	4.6		0.69			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69			
		焊锡丝		kg	0.08	66.9		5.35			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66			
		塑料软管		m	0.18	15.44		2.78			
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41			
		其他材料费		元	10.775	0.885		9.54			
	机械										
项目编码	030501005002	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式 ^	台	1	212.33	754.87	0	93.93	212.33	754.87	0	93.93
小计								212.33	754.87	0	93.93
清单项目综合单价								1061.13000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	152.857	1.3891	212.33					
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66					
	机械										
项目编码	030501019004	项目名称	服务器	计量单位	台						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 出入口控制管理电脑	台（套）	1	132.41	6019.47	0.62	35.17	132.41	6019.47	0.62	35.17
小计								132.41	6019.47	0.62	35.17
清单项目综合单价								6187.67000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3757	132.41					
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77					
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.885	0.62					
项目编码	030501004002	项目名称	存储设备	计量单位	台						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-25换	光盘库安装 ≤50盘 104T	台	1	306.03	25225.67	23.61	1343.96	306.03	25225.67	23.61	1343.96
小计								306.03	25225.67	23.61	1343.96
清单项目综合单价								26899.27000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	43.828	1.3891	60.88					
		高级技工人工费	元	178.202	1.3757	245.15					
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43					
	机械	仪器仪表使用费	元	26.68	0.885	23.61					
项目编码	030502008002	项目名称	配线架	计量单位	架						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 ^	架	1	52.67	461.07	0	13.99	52.67	461.07	0	13.99
小计								52.67	461.07	0	13.99
清单项目综合单价								527.73000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	7.575	1.3891	10.52					
		技工人工费	元	31.01	1.3592	42.15					
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89					
	机械										
项目编码	030501015005	项目名称	交换机	计量单位	台						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ^	台（套）	1	162.3	2214.16	4.43	43.35	162.3	2214.16	4.43	43.35
小计								162.3	2214.16	4.43	43.35
清单项目综合单价								2424.24000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3757	162.3					
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77					
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43					
项目编码	030501015006	项目名称	交换机	计量单位	台						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-41	汇聚层交换机 安装、调试 ^	台（套）	1	264.83	2657.53	8.85	70.84	264.83	2657.53	8.85	70.84
小计								264.83	2657.53	8.85	70.84
清单项目综合单价								3002.05000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费	元	192.502	1.3757	264.83					
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66					
	机械	仪器仪表使用费	元	10	0.885	8.85					
项目编码	030501015007	项目名称	交换机	计量单位	台						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ^	台（套）	1	189.16	5311.5	13.28	51.1	189.16	5311.5	13.28	51.1
小计								189.16	5311.5	13.28	51.1
清单项目综合单价								5565.04000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3757	189.16					
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77					
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28					
项目编码	030506007002	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.42	1170.8	0	14.27	53.42	1170.8	0	14.27
小计								53.42	1170.8	0	14.27
清单项目综合单价								1238.49000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	7.575	1.3891	10.52					
		技工人工费	元	31.563	1.3592	42.9					
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66					
	机械										
项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 普通型 出门按钮	个	1	21.38	63.42	0	8.83	21.38	63.42	0	8.83
小计								21.38	63.42	0	8.83
清单项目综合单价								93.63000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3891	4.52		
		技工人工费	元	9.404	1.3592	12.78		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3757	4.08		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030506006002	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.13	310.62	0	21.25	80.13	310.62	0	21.25
小计								80.13	310.62	0	21.25

清单项目综合单价	412.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3891	16.16		
		技工人工费	元	47.068	1.3592	63.97		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506008003	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 门磁开关	台	1	206.92	22.13	0	54.88	206.92	22.13	0	54.88
小计								206.92	22.13	0	54.88

清单项目综合单价	283.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.3891	41.34		
		技工人工费	元	121.823	1.3592	165.58		
	材料	门磁开关	个	1	19.47	19.47		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030506008004	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 电锁(带安全绳)	台	1	206.92	22.13	0	55.86	206.92	22.13	0	55.86
小计								206.92	22.13	0	55.86

清单项目综合单价	284.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.3891	41.34		
		技工人工费	元	121.823	1.3592	165.58		
	材料	电锁(带安全绳)	个	1	19.47	19.47		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 破玻按钮	个	1	21.38	63.42	0	8.83	21.38	63.42	0	8.83
小计								21.38	63.42	0	8.83

清单项目综合单价	93.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3891	4.52		
		技工人工费	元	9.404	1.3592	12.78		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3757	4.08		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030904004004	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.23	206.36	0.89	25	55.23	206.36	0.89	25
小计								55.23	206.36	0.89	25

清单项目综合单价	287.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3891	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3592	35.99		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3757	8.46		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030502007002	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-132	制作（打接）音频线	条	1	3.01	6.38	0.04	1.12	3.01	6.38	0.04	1.12
小计								3.01	6.38	0.04	1.12

清单项目综合单价	10.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.164	1.3891	3.01		
	材料	金银线 2×100芯	m	1.02	2.35	2.4		
		音频端子	个	2	1.77	3.54		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.05	0.885	0.04		

项目编码	030502007003	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128	成品跳线敷设（插接）	条	1	1.13	9.87	0	0.79	1.13	9.87	0	0.79
小计								1.13	9.87	0	0.79
清单项目综合单价											11.79000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.812	1.3891		1.13		
	材料	RJ45跳线 1.5m				条	1	9.87		9.87		
	机械											
项目编码	030502010001	项目名称		信息、网络插座				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-71	安装光纤信息插座 双口	个	1	10.15	42.08	0	4.79	10.15	42.08	0	4.79
小计								10.15	42.08	0	4.79
清单项目综合单价											57.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.329	1.3891		6.01		
		技工人工费				元	3.045	1.3592		4.14		
	材料	光纤信息插座(双口)				个	1.01	39.91		40.31		
		其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械											
项目编码	030501021001	项目名称		无线设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-48换	无线路由器 （AP）安装	台（套）	1	116.52	169.03	1.77	39.41	116.52	169.03	1.77	39.41
小计								116.52	169.03	1.77	39.41
清单项目综合单价											326.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	84.701	1.3757		116.52		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	2	0.885		1.77		
项目编码	030506010005	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 1080P彩色光球网络摄	台	1	263.35	3852.22	3.1	70.04	263.35	3852.22	3.1	70.04
小计								263.35	3852.22	3.1	70.04
清单项目综合单价											4188.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.876	1.3891		52.61		
		技工人工费				元	155.048	1.3592		210.74		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.5	0.885		3.1		
项目编码	030412003023	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	222.65	296.93	5.27	74.14	22.265	29.693	0.527	7.414
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								51.649	37.883	0.946	15.629
清单项目综合单价											106.10700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.34	1.3891		18.53		
		技工人工费				元	13.913	1.3592		18.91		
		高级技工人工费				元	10.327	1.3757		14.21		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		电线 BV-6				m	0.05	5.96		0.3		
		其他材料费				元	0.231	0.885		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	527.45		0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	26.91		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	150.07		0.15		
项目编码	030412003024	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.1	1128.07	5.27	157.89	38.21	112.807	0.527	15.789
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								67.594	120.997	0.946	24.004
清单项目综合单价											213.54100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.193	1.3891		22.49		
		技工人工费				元	20.368	1.3592		27.68		
		高级技工人工费				元	12.66	1.3757		17.42		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		汽油 60#~70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6				m	0.042	5.96		0.25		
		其他材料费				元	0.33	0.885		0.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	527.45		0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	26.91		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	150.07		0.15		
项目编码	030412003025	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	610.92	1127.21	10.55	218.78	61.092	112.721	1.055	21.878
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								90.476	120.911	1.474	30.093
清单项目综合单价											242.95400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.348	1.3891		28.27		
		技工人工费				元	29.674	1.3592		40.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	15.904	1.3757	21.88		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.51	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003026	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	610.92	1127.21	10.55	218.78	61.092	112.721	1.055	21.878
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								90.476	120.911	1.474	30.093
清单项目综合单价											242.95400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.348	1.3891	28.27		
		技工人工费	元	29.674	1.3592	40.33		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3757	21.88		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.51	0.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003027	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	826.74	1129.58	15.82	276.38	82.674	112.958	1.582	27.638
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	293.84	81.9	4.19	82.15	29.384	8.19	0.419	8.215
小计								112.058	121.148	2.001	35.853
清单项目综合单价											271.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.264	1.3891	33.71		
		技工人工费	元	38.416	1.3592	52.22		
		高级技工人工费	元	19.001	1.3757	26.14		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		电线 BV-6	m	0.045	5.96	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	527.45	1.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	26.91	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	030412003028	项目名称	桥架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	998.5	512.59	114.89	298.06	9.985	5.1259	1.1489	2.9806
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	726.94	22.2	101.83	200.75	7.2694	0.222	1.0183	2.0075
小计								17.2544	5.3479	2.1672	4.9881
清单项目综合单价											29.75760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625	1.3891	3.65		
		技工人工费	元	7.586	1.3592	10.31		
		高级技工人工费	元	2.396	1.3757	3.3		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.4	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.023	17.33	0.4		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.8	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	150.07	2.1		

项目编码	030412001023	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	679.48	543.98	0	207.01	6.7948	5.4398	0	2.0701
小计								6.7948	5.4398	0	2.0701
清单项目综合单价											14.30470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798	1.3891	1.11		
		技工人工费	元	3.498	1.3592	4.75		
		高级技工人工费	元	0.677	1.3757	0.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001024	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	915.89	672.08	0	275.97	9.1589	6.7208	0	2.7597	
小计								9.1589	6.7208	0	2.7597	
清单项目综合单价											18.63940000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.076		1.3891		1.49		
		技工人工费			元	4.716		1.3592		6.41		
		高级技工人工费			元	0.912		1.3757		1.25		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.043		0.885		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)			个	0.25		1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm			个	0.15		2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm			m	1.03		5.73		5.9		
	机械											
项目编码	030412001025	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	933.55	616.83	10.76	278.65	9.3355	6.1683	0.1076	2.7865	
小计								9.3355	6.1683	0.1076	2.7865	
清单项目综合单价											18.39790000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.277		1.3891		3.16		
		技工人工费			元	3.564		1.3592		4.84		
		高级技工人工费			元	0.965		1.3757		1.33		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20			个	0.155		0.24		0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm			m	1.03		5.44		5.6		
		镀锌管接头(15×20)			个	0.258		1.3		0.34		
		接地管卡 DN20			个	0.515		0.29		0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20			个	0.155		0.13		0.02		
		其他材料费			元	0.005		0.885		0		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		26.91		0.11		
项目编码	030409001030	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	302.81	4669.2	4.22	313.89	3.0281	46.692	0.0422	3.1389	
小计								3.0281	46.692	0.0422	3.1389	
清单项目综合单价											52.90120000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.662		1.3891		0.92		
		技工人工费			元	1.267		1.3592		1.72		
		高级技工人工费			元	0.282		1.3757		0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.001		13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.0001		527.45		0.05		
项目编码	030409003014	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.79	79.51	0.53	19.3	57.79	79.51	0.53	19.3	
小计								57.79	79.51	0.53	19.3	
清单项目综合单价											157.13000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.879		1.3891		9.56		
		技工人工费			元	24.75		1.3592		33.64		
		高级技工人工费			元	10.608		1.3757		14.59		
	材料	焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-10			个	3.76		1.68		6.32		
		其他材料费			元	3.18		0.885		2.81		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885		0.53		
项目编码	030502003004	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.43	235.49	3.43	90.72	2.9743	2.3549	0.0343	0.9072	
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	0.050005	0.38	1.19	0	0.16	0.0190019	0.05950595	0	0.0080008	
小计								2.9933019	2.41440595	0.0343	0.9152008	
清单项目综合单价											6.35720865	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.299		1.3891		1.8		
		技工人工费			元	0.875		1.3592		1.19		
	材料	水晶头			个	0.05		0.75		0.04		
		其他材料费			元	0.035		0.885		0.03		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.039		0.885		0.03		
项目编码	030502005002	项目名称		光缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-46换	敷设管道光缆 线芯数N(芯) N≤12	100m	0.01	309.13	505.65	3.11	107.31	3.0913	5.0565	0.0311	1.0731	
小计								3.0913	5.0565	0.0311	1.0731	
清单项目综合单价											9.25200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.112		1.3891		1.54		
		技工人工费			元	1.138		1.3592		1.55		
	材料	12芯室外单模铠装光缆			m	1.02		4.94		5.04		
		其他材料费			元	0.02		0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.035		0.885		0.03		
项目编码	030502005003	项目名称		光缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 线芯数N(芯) N≤12 -	100m	0.01	309.13	383.25	3.11	101.19	3.0913	3.8325	0.0311	1.0119
小计								3.0913	3.8325	0.0311	1.0119
清单项目综合单价											7.96680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.112	1.3891		1.54		
		技工人工费				元	1.138	1.3592		1.55		
	材料	6芯室外单模铠装光缆				m	1.02	3.74		3.81		
		其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.035	0.885		0.03		
项目编码	030412004020	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZA-KYJY-2*1.0	100m单线	0.01	129.72	631.86	0	65.91	1.2972	6.3186	0	0.6591
小计								1.2972	6.3186	0	0.6591
清单项目综合单价											8.27490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.153	1.3891		0.21		
		技工人工费				元	0.667	1.3592		0.91		
		高级技工人工费				元	0.129	1.3757		0.18		
	材料	焊锡				kg	0.001	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.011	0.62		0.01		
	机械											
项目编码	030412004021	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZA-KYJY-3*1.5	100m单线	0.01	151.43	737.23	0	76.93	1.5143	7.3723	0	0.7693
小计								1.5143	7.3723	0	0.7693
清单项目综合单价											9.65590000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.178	1.3891		0.25		
		技工人工费				元	0.78	1.3592		1.06		
		高级技工人工费				元	0.151	1.3757		0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.001	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004022	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 -	100m单线	0.01	194.03	676.02	0	85.15	1.9403	6.7602	0	0.8515
小计								1.9403	6.7602	0	0.8515
清单项目综合单价											9.55200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.228	1.3891		0.32		
		技工人工费				元	1	1.3592		1.36		
		高级技工人工费				元	0.193	1.3757		0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004023	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 -	100m单线	0.01	194.03	676.02	0	85.15	1.9403	6.7602	0	0.8515
小计								1.9403	6.7602	0	0.8515
清单项目综合单价											9.55200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.228	1.3891		0.32		
		技工人工费				元	1	1.3592		1.36		
		高级技工人工费				元	0.193	1.3757		0.27		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004024	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 -	100m单线	0.01	125.87	283.45	0	47.48	1.2587	2.8345	0	0.4748
小计								1.2587	2.8345	0	0.4748
清单项目综合单价											4.56800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.148	1.3891		0.21		
		技工人工费				元	0.649	1.3592		0.88		
		高级技工人工费				元	0.125	1.3757		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.001	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械							
项目编码	030412004025	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 -	100m单线	0.01	149.91	516.53	0	65.49	1.4991	5.1653	0	0.6549
小计								1.4991	5.1653	0	0.6549
清单项目综合单价								7.31930000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.176	1.3891		0.24			
		技工人工费		元	0.772	1.3592		1.05			
		高级技工人工费		元	0.148	1.3757		0.2			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.014	0.62		0.01			
		焊锡		kg	0.001	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5		0.01			
		汽油 60#~70#		kg	0.007	6.67		0.05			
		其他材料费		元	0.006	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004026	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 -	100m单线	0.01	125.87	283.45	0	47.48	1.2587	2.8345	0	0.4748
小计								1.2587	2.8345	0	0.4748
清单项目综合单价								4.56800000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.148	1.3891		0.21			
		技工人工费		元	0.649	1.3592		0.88			
		高级技工人工费		元	0.125	1.3757		0.17			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009	0.62		0.01			
		焊锡		kg	0.001	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#~70#		kg	0.006	6.67		0.04			
		其他材料费		元	0.004	0.885		0			
	机械										
项目编码	030412004027	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZA-RYJY-2*1.0	100m单线	0.01	129.72	631.86	0	65.91	1.2972	6.3186	0	0.6591
小计								1.2972	6.3186	0	0.6591
清单项目综合单价								8.27490000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.153	1.3891		0.21			
		技工人工费		元	0.667	1.3592		0.91			
		高级技工人工费		元	0.129	1.3757		0.18			
	材料	焊锡		kg	0.001	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#~70#		kg	0.006	6.67		0.04			
		其他材料费		元	0.005	0.885		0			
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.011	0.62		0.01			
	机械										
项目编码	030412004028	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZA-RYJY-3*1.5	100m单线	0.01	151.43	737.23	0	76.93	1.5143	7.3723	0	0.7693
小计								1.5143	7.3723	0	0.7693
清单项目综合单价								9.65590000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.178	1.3891		0.25			
		技工人工费		元	0.78	1.3592		1.06			
		高级技工人工费		元	0.151	1.3757		0.21			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.015	0.62		0.01			
		焊锡		kg	0.001	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5		0.01			
		汽油 60#~70#		kg	0.007	6.67		0.05			
		其他材料费		元	0.007	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004029	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 -	100m单线	0.01	194.03	676.02	0	85.15	1.9403	6.7602	0	0.8515
小计								1.9403	6.7602	0	0.8515
清单项目综合单价								9.55200000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.228	1.3891		0.32			
		技工人工费		元	1	1.3592		1.36			
		高级技工人工费		元	0.193	1.3757		0.27			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.02	0.62		0.01			
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0004	61.5		0.02			
		汽油 60#~70#		kg	0.007	6.67		0.05			
		其他材料费		元	0.006	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004030	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 -	100m单线	0.01	172.53	309.15	0	61.12	1.7253	3.0915	0	0.6112

工程量清单综合单价分析表

小计					1.7253	3.0915	0	0.6112	
清单项目综合单价									5.42800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.203	1.3891		0.28		
		技工人工费	元	0.888	1.3592		1.21		
		高级技工人工费	元	0.172	1.3757		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56		0		
		焊锡	kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885		0.01		
	机械								

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.87	0.09	0	11.62	4.387	0.009	0	1.162
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.01	0.83	0	2.69	1.001	0.083	0	0.269

小计					5.388	0.092	0	1.431	
清单项目综合单价									6.91100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.964	1.3592		5.39		
	材料	水	m3	0.001	4.62		0		
		其他材料费	元	0.01	0.885		0.01		
	机械								

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6	台	1	86.53	24.75	9.69	24.82	86.53	24.75	9.69	24.82

小计					86.53	24.75	9.69	24.82	
清单项目综合单价									145.79000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.146	1.3891		22.43		
		技工人工费	元	47.157	1.3592		64.1		
	材料	棉纱	kg	0.02	9.38		0.19		
		六角螺栓 M12×20～100	套	2	0.73		1.46		
		管件 DN15以下	套	4	0		0		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41		18.41		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.53		1.53		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.46		0.02		
		位号牌	个	1	0.48		0.48		
		其他材料费	元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	10.95	0.885		9.69		

项目编码	011601001028	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	6202.808	1.98	2.02	0	0.62	12281.55984	12529.67216	0	3845.74096
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1250.0009	1.98	2.02	0	0.62	2475.001782	2525.001818	0	775.000558
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	231.3807	2.47	3.32	0	0.81	571.510329	768.183924	0	187.418367
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	0	3.96	5.31	0	1.31	0	0	0	0
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	0	5.93	7.97	0	1.97	0	0	0	0
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	0	9.89	13.28	0	3.28	0	0	0	0

小计					15328.07195	15822.8579	0	4808.159885	
清单项目综合单价									35959.08973800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	15313.86	1		15313.86		
	材料	增加材料费	元	17860.082	0.885		15806.17		
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-电气工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	150271.92	
2	措施项目	5548.14	
2.1	安全文明施工	3249.75	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2639.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	610.28	
2.2	其他措施项目费	2298.39	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	14023.81	
5	含税建安工程造价	169843.87	
合计		339687.74	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					80867.46	0
1-1	031001006004	不锈钢管	1.名称:304薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	204.6	64.47	13190.56	0
1-2	031001006005	不锈钢管	1.名称:304薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	146.95	66.38	9754.54	0
1-3	031001006006	不锈钢管	1.名称:304薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	32.09	70.92	2275.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031001006007	不锈钢管	1.名称:304薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	49.99	77.82	3890.22	0
1-5	031001006008	不锈钢管	1.名称:304薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	122.6	85.18	10443.07	0
1-6	031001006009	不锈钢管	1.名称:304薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	151.07	90.08	13608.39	0
1-7	031001006010	不锈钢管	1.名称:304薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:卡压连接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 7.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2	151.45	302.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031002001039	金属阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	114.81	459.24	0
1-9	031002001040	金属阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	27	147.89	3993.03	0
1-10	031002001041	金属阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	188.38	753.52	0
1-11	031002001042	金属阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	244.91	489.82	0
1-12	031002001043	金属阀门	1.名称:不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	291.99	291.99	0
1-13	031002001044	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	573.16	1146.32	0
1-14	031002001045	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	225.36	225.36	0
1-15	031002001046	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	268.53	537.06	0
1-16	031002011002	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:电子式水表(带智能远传)DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组(个)	1	507.05	507.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	031002011003	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:电子式水表(带智能远传)DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组(个)	2	732.31	1464.62	0
1-18	031002007001	补偿器	1.安装部位:波纹管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN40 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	230.29	921.16	0
1-19	031208002001	其他管道绝热	1.橡塑保温棉 2.厚度：15mm 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.24	2966.89	712.05	0
1-20	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称：墙面开槽 2.开槽及修复 3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	35	22.01	770.35	0
1-21	031301005006	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	395.98	35.43	14029.57	0
1-22	031201003006	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	395.98	2.78	1100.82	0
2		排水工程					69404.46	0
2-1	031001008012	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:排水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	28.38	43.88	1245.31	0
2-2	031001008013	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:排水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11.98	50.89	609.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031001008014	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:排水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	67.34	56.2	3784.51	0
2-4	031001008015	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:排水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	100.9	73.13	7378.82	0
2-5	031001008016	塑料管	1.名称:UPVC塑料排水管 2.介质:排水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:承插粘接 5.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	41.78	113.62	4747.04	0
2-6	031003014006	给、排水附件	1.名称:排水地漏 2.型号、规格:DN50 2.含存水弯 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	91.8	734.4	0
2-7	031003014007	给、排水附件	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 2.含存水弯 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	56.39	112.78	0
2-8	031003003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.型号、规格：综合考虑 3.龙头安装、试水、下水管 4.包含冷、热进水软管安装 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	10	1224.22	12242.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031003006001	大便器	1.名称：坐便器 2.型号、规格：综合考虑 3.包含坐便器、水箱安装，金属软管配套附件供应并安装 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	10	1790.15	17901.5	0
2-10	031003007001	小便器	1.名称：小便器 2.型号、规格：综合考虑 3.包含坐便器、水箱安装，金属软管配套附件供应并安装 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	22	903.82	19884.04	0
2-11	031301005007	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	20	35.43	708.6	0
2-12	031201003007	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	20	2.78	55.6	0
合计							150271.92	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5548.14
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3249.75
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2639.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	610.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2298.39
1-9-1	001	给排水工程脚手拆搭费			1	2298.39	2298.39
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5548.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	14023.81
合计					14023.81

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	184.87	375.66	2.9	67.91	18.487	37.566	0.29	6.791
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								19.347	37.8004	0.29	7.0303
清单项目综合单价								64.46770000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.737	1.3891	3.8		
		技工人工费	元	9.28	1.3592	12.61		
		高级技工人工费	元	2.131	1.3757	2.93		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	26.55	32.95		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.255	0.885	0.23		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	202.89	372.38	2.66	72.5	20.289	37.238	0.266	7.25
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								21.149	37.4724	0.266	7.4893
清单项目综合单价								66.37670000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.987	1.3891	4.15		
		技工人工费	元	10.157	1.3592	13.81		
		高级技工人工费	元	2.322	1.3757	3.19		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.303	0.885	0.27		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	220.06	395.17	2.43	78.16	22.006	39.517	0.243	7.816
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								22.866	39.7514	0.243	8.0553
清单项目综合单价								70.91570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.237	1.3891	4.5		
		技工人工费	元	10.972	1.3592	14.91		
		高级技工人工费	元	2.513	1.3757	3.46		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.316	0.885	0.28		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	229.6	449.49	2.43	83.41	22.96	44.949	0.243	8.341
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								23.82	45.1834	0.243	8.5803
清单项目综合单价								77.82670000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.375	1.3891	4.69		
		技工人工费	元	11.426	1.3592	15.53		
		高级技工人工费	元	2.619	1.3757	3.6		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.342	0.885	0.3		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	249.34	494.2	4.02	90.98	24.934	49.42	0.402	9.098
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								25.794	49.6544	0.402	9.3373
清单项目综合单价								85.18770000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65	1.3891	5.07		
		技工人工费	元	12.382	1.3592	16.83		
		高级技工人工费	元	2.831	1.3757	3.89		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.206	0.885	0.18		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	26.91	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动液压卡压钳		台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	268.26	517.71	4.29	97.18	26.826	51.771	0.429	9.718
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								27.686	52.0054	0.429	9.9573
清单项目综合单价											90.07770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.913	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.29	1.3592	18.06		
		高级技工人工费	元	3.043	1.3757	4.19		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.211	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	292.17	1057.07	5.97	130.59	29.217	105.707	0.597	13.059
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.71	103.09	0	42.39	1.4071	1.0309	0	0.4239
小计								30.6241	106.7379	0.597	13.4829
清单项目综合单价											151.44190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.341	1.3891	6.03		
		技工人工费	元	14.697	1.3592	19.98		
		高级技工人工费	元	3.357	1.3757	4.62		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		水	m3	0.24	4.62	1.11		
		其他材料费	元	0.303	0.885	0.27		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	26.91	0.13		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031002001039	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	11.48	95.51	0	7.82	11.48	95.51	0	7.82
小计								11.48	95.51	0	7.82
清单项目综合单价											114.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3891	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3592	7.46		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3757	1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031002001040	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.68	126.78	0	9.43	11.68	126.78	0	9.43
小计								11.68	126.78	0	9.43
清单项目综合单价											147.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3891	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3592	7.66		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3757	1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001041	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	13.97	162.58	0	11.83	13.97	162.58	0	11.83
小计								13.97	162.58	0	11.83
清单项目综合单价											188.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3891	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3592	9.15		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3757	2.04		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001042	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.39	212.31	0	15.21	17.39	212.31	0	15.21
小计								17.39	212.31	0	15.21
清单项目综合单价											244.91000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3891		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3592		11.29		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3757		2.62		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001043	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.57	240.07	0	20.35	31.57	240.07	0	20.35
小计								31.57	240.07	0	20.35
清单项目综合单价											291.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3891		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3592		20.66		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3757		4.66		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001044	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.28	505.79	0	34.09	33.28	505.79	0	34.09
小计								33.28	505.79	0	34.09
清单项目综合单价											573.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3891		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3592		21.72		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3757		4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
	机械											
项目编码	031002001045	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.57	176.61	0	17.18	31.57	176.61	0	17.18
小计								31.57	176.61	0	17.18
清单项目综合单价											225.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3891		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3592		20.66		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3757		4.66		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001046	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.28	215.66	0	19.59	33.28	215.66	0	19.59
小计								33.28	215.66	0	19.59
清单项目综合单价											268.53000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3891		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3592		21.72		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3757		4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002011002	项目名称		水表				计量单位		组(个)		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	组	1	44.17	429.7	0	33.18	44.17	429.7	0	33.18
小计								44.17	429.7	0	33.18
清单项目综合单价											507.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.261		1.3891		8.7		
		技工人工费			元	21.151		1.3592		28.75		
		高级技工人工费			元	4.882		1.3757		6.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.13		6.63		0.86		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.906		0.09		0.08		
		锯条			根	0.26		0.68		0.18		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		

工程量清单综合单价分析表

		螺纹闸板阀 DN40 Z15T-16	个	1.01	81.22	82.03		
	机械							

项目编码	031002011003	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 -	组	1	57.74	627.9	0	46.67	57.74	627.9	0	46.67
小计								57.74	627.9	0	46.67

清单项目综合单价 732.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3891	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3592	37.69		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3757	8.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	123.45	124.68		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	031002007001	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-193	法兰式套筒伸缩器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	34.82	177.38	0	18.09	34.82	177.38	0	18.09
小计								34.82	177.38	0	18.09

清单项目综合单价 230.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3891	6.78		
		技工人工费	元	16.76	1.3592	22.78		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3757	5.26		
	材料	锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
		石棉扭绳 Φ10mm~32mm	kg	0.01	6.64	0.07		
		螺纹套筒伸缩器 DN40	个	1	176.99	176.99		
	机械							

项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 -	m3	1	1115.87	1481.66	0	369.36	1115.87	1481.66	0	369.36
小计								1115.87	1481.66	0	369.36

清单项目综合单价 2966.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3891	317.75		
		技工人工费	元	471.728	1.3592	641.17		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3757	156.95		
	材料	橡塑保温棉	m3	1.03	1238.94	1276.11		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.42	0.18	0	36.63	13.842	0.018	0	3.663
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	31.95	4.16	0	8.66	3.195	0.416	0	0.866
小计								17.037	0.434	0	4.529

清单项目综合单价 22.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.534	1.3592	17.04		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301005006	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745
小计								14.1104	6.6224	9.9198	4.7739

清单项目综合单价 35.42650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.023	1.3891	2.81		
		技工人工费	元	6.867	1.3592	9.33		
		高级技工人工费	元	1.429	1.3757	1.97		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.042	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.042	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.067	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.017	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.034	0.6	0.02		
		机油	kg	0.006	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.042	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005	224.19	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.012	20.34	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.039	162.67	6.34		

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742
清单项目综合单价											2.78340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.52		1.3891		0.72		
		技工人工费			元	0.571		1.3592		0.78		
		高级技工人工费			元	0.108		1.3757		0.15		
	材料	钢丝刷			把	0.002		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.011		0.66		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.021		11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.015		9.65		0.14		
		溶剂汽油			kg	0.001		5.31		0.01		
		其他材料费			元	0.004		0.885		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002		1234.31		0.25		
项目编码	031001008012	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 40<dn≤63 -	10m	0.1	255.78	109.8	0	73.17	25.578	10.98	0	7.317
小计								25.578	10.98	0	7.317
清单项目综合单价											43.87500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.617		1.3891		5.02		
		技工人工费			元	12.267		1.3592		16.67		
		高级技工人工费			元	2.821		1.3757		3.88		
	材料	锯条			根	0.068		0.68		0.05		
		粘合剂			kg	0.033		19.71		0.65		
		承插塑料排水管件 dn63			个	1.23		2.08		2.56		
		伸缩节 dn63			个	0.35		5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50			个	0.046		4.36		0.2		
		其他材料费			元	1.648		0.885		1.46		
	机械											
项目编码	031001008013	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 63<dn≤75 -	10m	0.1	279.93	147.57	0	81.46	27.993	14.757	0	8.146
小计								27.993	14.757	0	8.146
清单项目综合单价											50.89600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.955		1.3891		5.49		
		技工人工费			元	13.442		1.3592		18.27		
		高级技工人工费			元	3.075		1.3757		4.23		
	材料	锯条			根	0.083		0.68		0.06		
		粘合剂			kg	0.05		19.71		0.99		
		承插塑料排水管件 dn75			个	0.92		3.35		3.08		
		伸缩节 dn75			个	0.35		7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65			个	0.05		4.36		0.22		
		其他材料费			元	0.633		0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031001008014	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-313换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 75<dn≤90 -	10m	0.1	304.56	168.29	0	89.01	30.456	16.829	0	8.901
小计								30.456	16.829	0	8.901
清单项目综合单价											56.18600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.305		1.3891		5.98		
		技工人工费			元	14.617		1.3592		19.87		
		高级技工人工费			元	3.35		1.3757		4.61		
	材料	锯条			根	0.105		0.68		0.07		
		粘合剂			kg	0.061		19.71		1.2		
		承插塑料排水管件 dn90			个	0.885		4.64		4.11		
		伸缩节 dn90			个	0.35		10.36		3.63		
		透气帽(铅丝球) DN75			个	0.05		5.86		0.29		
		其他材料费			元	0.659		0.885		0.58		
	机械											
项目编码	031001008015	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC塑料排水管 DN100	10m	0.1	314.72	317.46	0	99.16	31.472	31.746	0	9.916
小计								31.472	31.746	0	9.916
清单项目综合单价											73.13400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.455		1.3891		6.19		
		技工人工费			元	15.103		1.3592		20.53		
		高级技工人工费			元	3.456		1.3757		4.75		
	材料	锯条			根	0.194		0.68		0.13		
		粘合剂			kg	0.124		19.71		2.44		
		承插塑料排水管件 dn110			个	1.156		8.63		9.98		
		伸缩节 dn110			个	0.35		17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.05		7.35		0.37		
		其他材料费			元	0.873		0.885		0.77		
	机械											
项目编码	031001008016	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 110<dn≤160 -	10m	0.1	440.14	552.01	0	144.07	44.014	55.201	0	14.407
小计								44.014	55.201	0	14.407

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							113.62200000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	6.232	1.3891	8.66			
	技工人工费	元	21.119	1.3592	28.7			
	高级技工人工费	元	4.835	1.3757	6.65			
材料	锯条	根	0.242	0.68	0.16			
	粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68			
	承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.63	12.87			
	伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91			
	透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32			
	其他材料费	元	0.988	0.885	0.87			
机械								

项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10个	0.1	250.83	572.18	0	94.98	25.083	57.218	0	9.498
小计								25.083	57.218	0	9.498

清单项目综合单价							91.79900000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	3.554	1.3891	4.94			
	技工人工费	元	12.032	1.3592	16.35			
	高级技工人工费	元	2.757	1.3757	3.79			
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3			
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.83	1.88			
	存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38			
	铸铁承插地漏 DN50	个	1	25.62	25.62			
	其他材料费	元	0.04	0.885	0.04			
机械								

项目编码	031003014007	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-74	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10个	0.1	183.36	316.11	0	64.33	18.336	31.611	0	6.433
小计								18.336	31.611	0	6.433

清单项目综合单价							56.38000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.591	1.3891	3.6			
	技工人工费	元	8.805	1.3592	11.97			
	高级技工人工费	元	2.014	1.3757	2.77			
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.55	0.5	0.28			
	铸铁地面扫除口 DN125	个	1	31.07	31.07			
	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
机械								

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 洗脸盆	10组	0.1	823.44	10667.5	0	751.27	82.344	1066.75	0	75.127
小计								82.344	1066.75	0	75.127

清单项目综合单价							1224.22100000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	11.65	1.3891	16.18			
	技工人工费	元	39.512	1.3592	53.7			
	高级技工人工费	元	9.055	1.3757	12.46			
材料	洗脸盆	个	1.01	890	898.9			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1			
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15			
	天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25			
	木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12			
	存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43			
	提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1			
	龙头 DN15	个	1.01	69.91	70.61			
	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28			
	其他材料费	元	2.05	0.885	1.81			
机械								

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-32换	坐式大便器 分体水箱	10套	0.1	960.07	15892.68	0	1048.69	96.007	1589.268	0	104.869
小计								96.007	1589.268	0	104.869

清单项目综合单价							1790.14400000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	13.777	1.3891	19.14			
	技工人工费	元	46.703	1.3592	63.48			
	高级技工人工费	元	9.733	1.3757	13.39			
材料	落地式坐便器	个	1.01	1150	1161.5			
	分体式低水箱及水箱配件	套	1.01	15	15.15			
	螺纹管件 DN15	个	1.01	3	3.03			
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48			
	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.06	0.12			
	合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15			
	锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14			
	防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38			
	电	kW·h	0.032	0.6	0.02			
	金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6			
	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28			
	大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65			
	座便器桶盖	套	1.01	362.83	366.46			
	水	m3	0.012	4.62	0.06			
	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
机械								

项目编码	031003007001	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-36换	斗式小便器 自闭式冲洗阀	10套	0.1	641.98	7834.56	0	561.61	64.198	783.456	0	56.161
小计								64.198	783.456	0	56.161

清单项目综合单价							903.81500000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	9.084	1.3891	12.62			
	技工人工费	元	30.801	1.3592	41.86			
	高级技工人工费	元	7.062	1.3757	9.72			

工程量清单综合单价分析表

	材料	斗式小便器	个	1.01	650	656.5		
		铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		天然砂(细砂)	m3	0.001	126.21	0.13		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		自闭式冲洗阀 DN15	个	1.01	51.33	51.84		
		小便器存水弯(不锈钢)DN32	个	1.005	69.03	69.38		
		罩盖 DN32 铜镀铬	个	1.06	1.77	1.88		
		其他材料费	元	0.588	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	031301005007	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745
小计								14.1104	6.6224	9.9198	4.7739

清单项目综合单价	35.42650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.023	1.3891	2.81		
		技工人工费	元	6.867	1.3592	9.33		
		高级技工人工费	元	1.429	1.3757	1.97		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.042	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.042	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.067	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.017	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.034	0.6	0.02		
		机油	kg	0.006	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.042	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005	224.19	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.012	20.34	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.039	162.67	6.34		

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742

清单项目综合单价	2.78340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3891	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3592	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3757	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		

项目编码	001	项目名称	给排水工程脚手拆搭费	计量单位	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	347.7346	2.47	3.32	0	0.81	858.904462	1154.478872	0	281.665026
小计								858.904462	1154.478872	0	281.665026

清单项目综合单价	2295.04836000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	859.948	1	859.95		
	材料	增加材料费	元	1304.005	0.885	1154.04		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-给排水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	889342.37	
2	措施项目	42203.29	
2.1	安全文明施工	19428.1	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	15779.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3648.47	
2.2	其他措施项目费	22775.19	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	83839.11	
5	含税建安工程造价	1015384.77	
合计		2030769.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		喷淋系统					749926.11	0
1-1	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN25 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1296.67	56.3	73002.52	0
1-2	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN32 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	582.76	66.24	38602.02	0
1-3	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN40 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	249.19	79.01	19688.5	0
1-4	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:丝扣连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN50 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	143.73	91.81	13195.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN65 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	48.12	93.29	4489.11	0
1-6	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN80 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	146.26	105.35	15408.49	0
1-7	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN100 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	171	112.22	19189.62	0
1-8	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN125 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3	167.4	502.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN150 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	280.8	206.06	57861.65	0
1-10	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型喷头 2.流量系数:K=115 温级68℃ 3.安装位置:有吊顶 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	618	60.57	37432.26	0
1-11	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.名称:喷头 2.流量系数:K=115 温级68℃ 3.安装位置:有吊顶 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	618	60.57	37432.26	0
1-12	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型喷头 2.流量系数:K=115 温级68℃ 3.安装位置:无吊顶 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	152	36.32	5520.64	0
1-13	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	1371.16	2742.32	0
1-14	031002001047	金属阀门	1.名称:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	966.47	1932.94	0
1-15	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	323.34	323.34	0
1-16	030901008002	末端试水装置	1.名称:末端试水阀 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	290.81	290.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	031002003001	塑料阀门	1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:粘接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	1374.64	2749.28	0
1-18	031002001048	金属阀门	1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	73.01	146.02	0
1-19	030901007001	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	328.79	657.58	0
1-20	031002007002	补偿器	1.安装部位:波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.材质、规格:DN150 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	926.29	1852.58	0
1-21	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.除锈后刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 3.在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	456.86	29.69	13564.17	0
1-22	031301005008	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	1159.75	35.43	41089.94	0
1-23	031201003008	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	1159.75	2.78	3224.11	0
1-24	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	点	770	466.27	359027.9	0
2		消火栓系统					139416.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:沟槽连接 3.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	151.21	79.73	12055.97	0
2-2	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.连接形式:沟槽连接 3.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 4.含管件主材及安装费用，综合考虑穿墙、穿楼板套管费用 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	445.21	135.69	60410.54	0
2-3	030901010002	室内消火栓	1.名称:消火栓 2.内配消火栓口 DN65mm，尼龙衬胶水带 DN65mm 长 25 米一条，水枪 DN19mm 一支 3.配置备注:带消防软管卷盘、箱体材料为不锈钢面板 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	23	1121.97	25805.31	0
2-4	030910001001	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5 3.含灭火器箱 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	具	46	173.99	8003.54	0
2-5	030910003001	超细干粉灭火装置	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:FFX-ACT8 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含干粉灭火悬挂支架	套	19	213.82	4062.58	0
2-6	031002007003	补偿器	1.安装部位:波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.材质、规格:DN100 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	592.67	2370.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.除锈后刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 3.在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	174.07	29.69	5168.14	0
2-8	031301005009	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	394.75	35.43	13985.99	0
2-9	031201003009	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.管道支架除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	kg	394.75	2.78	1097.41	0
2-10	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	点	23	280.7	6456.1	0
合计							889342.37	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					42203.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19428.1
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	15779.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3648.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	22775.19
1-9-1	002	消防水工程脚手拆搭费			1	22775.19	22775.19
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							42203.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	83839.11
合计					83839.11

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25	10m	0.1	278.03	195.13	6.12	83.76	27.803	19.513	0.612	8.376
小计								27.803	19.513	0.612	8.376
清单项目综合单价								56.30400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.93	1.3891	5.46		
		技工人工费	元	13.348	1.3592	18.14		
		高级技工人工费	元	3.054	1.3757	4.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.351	2.65	0.93		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.012	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.005	9.91	0.05		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.012	41.89	0.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	26.91	0.11		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	288.89	272.37	10.38	90.81	28.889	27.237	1.038	9.081
小计								28.889	27.237	1.038	9.081
清单项目综合单价								66.24500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.079	1.3891	5.67		
		技工人工费	元	13.865	1.3592	18.85		
		高级技工人工费	元	3.181	1.3757	4.38		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.503	2.65	1.33		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		机油 5#～7#	kg	0.006	9.91	0.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.022	41.89	0.92		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	26.91	0.13		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	328.3	341.84	14.88	105.03	32.83	34.184	1.488	10.503
小计								32.83	34.184	1.488	10.503
清单项目综合单价								79.00500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.643	1.3891	6.45		
		技工人工费	元	15.761	1.3592	21.42		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3757	4.96		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.796	2.65	2.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.026	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.011	9.91	0.11		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	41.89	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	26.91	0.24		

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	342.36	447.84	13.94	113.98	34.236	44.784	1.394	11.398
小计								34.236	44.784	1.394	11.398
清单项目综合单价								91.81200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.843	1.3891	6.73		
		技工人工费	元	16.419	1.3592	22.32		
		高级技工人工费	元	3.774	1.3757	5.19		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.822	2.65	2.18		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.024	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.009	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	41.89	1.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007	26.91	0.19		

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	326.38	489.89	5.37	111.24	32.638	48.989	0.537	11.124
小计								32.638	48.989	0.537	11.124
清单项目综合单价								93.28800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.618	1.3891	6.41		
		技工人工费	元	15.667	1.3592	21.29		
		高级技工人工费	元	3.584	1.3757	4.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.09	0.27		

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	349.1	576.64	6.04	121.64	34.91	57.664	0.604	12.164	
小计								34.91	57.664	0.604	12.164	
清单项目综合单价											105.34200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.943	1.3891		6.87		
		技工人工费				元	16.748	1.3592		22.76		
		高级技工人工费				元	3.838	1.3757		5.28		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.01	4.87		0.05		
		水				m3	0.01	4.62		0.05		
		其他材料费				元	0.784	0.885		0.69		
	机械	其他机械费				元	0.376	0.885		0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.009	30.09		0.27		
项目编码	030901001016	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	10m	0.1	415.29	556.49	11.88	138.57	41.529	55.649	1.188	13.857	
小计								41.529	55.649	1.188	13.857	
清单项目综合单价											112.22300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.881	1.3891		8.17		
		技工人工费				元	19.929	1.3592		27.09		
		高级技工人工费				元	4.559	1.3757		6.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.012	4.87		0.06		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.025	16.19		0.4		
		水				m3	0.015	4.62		0.07		
		其他材料费				元	1.332	0.885		1.18		
	机械	其他机械费				元	1.002	0.885		0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.01	30.09		0.3		
项目编码	030901001017	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	10m	0.1	455.63	1028.09	17.11	173.2	45.563	102.809	1.711	17.32	
小计								45.563	102.809	1.711	17.32	
清单项目综合单价											167.40300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.445	1.3891		8.95		
		技工人工费				元	21.871	1.3592		29.73		
		高级技工人工费				元	5.004	1.3757		6.88		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.013	4.87		0.06		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.031	16.19		0.5		
		水				m3	0.02	4.62		0.09		
		其他材料费				元	3.157	0.885		2.79		
	机械	其他机械费				元	1.525	0.885		1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.012	30.09		0.36		
项目编码	030901001018	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	508.01	1328.3	21.87	202.4	50.801	132.83	2.187	20.24	
小计								50.801	132.83	2.187	20.24	
清单项目综合单价											206.05800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.195	1.3891		9.99		
		技工人工费				元	24.378	1.3592		33.13		
		高级技工人工费				元	5.577	1.3757		7.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.014	4.87		0.07		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.037	16.19		0.6		
		水				m3	0.025	4.62		0.12		
		其他材料费				元	4.688	0.885		4.15		
	机械	其他机械费				元	1.995	0.885		1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.014	30.09		0.42		
项目编码	030901003002	项目名称			水喷淋(雾)喷头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	301.33	193.65	19.92	90.85	30.133	19.365	1.992	9.085	
小计								30.133	19.365	1.992	9.085	
清单项目综合单价											60.57500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.267	1.3891		5.93		
		技工人工费				元	14.461	1.3592		19.66		
		高级技工人工费				元	3.308	1.3757		4.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	1.498	2.65		3.97		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.03	16.19		0.49		
		机油 5#～7#				kg	0.015	9.91		0.15		
		工业酒精 99.5%				kg	0.005	3.54		0.02		
		镀锌弯头 DN25				个	0.606	4.42		2.68		
		镀锌管箍 DN25				个	1.01	2.14		2.16		
		消防喷头(有吊顶)				个	1.01	9.71		9.81		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.036	41.89		1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.018	26.91		0.48		
项目编码	030901003003	项目名称			水喷淋(雾)喷头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	301.33	193.65	19.92	90.85	30.133	19.365	1.992	9.085	
小计								30.133	19.365	1.992	9.085	
清单项目综合单价											60.57500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.267	1.3891		5.93		
		技工人工费				元	14.461	1.3592		19.66		
		高级技工人工费				元	3.308	1.3757		4.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	1.498	2.65		3.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.03	16.19	0.49		
		机油 5#～7#	kg	0.015	9.91	0.15		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌弯头 DN25	个	0.606	4.42	2.68		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
		消防喷头(有吊顶)	个	1.01	9.71	9.81		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.036	41.89	1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.018	26.91	0.48		

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	167.26	139.74	4.63	51.58	16.726	13.974	0.463	5.158
小计								16.726	13.974	0.463	5.158
清单项目综合单价											36.32100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.365	1.3891	3.29		
		技工人工费	元	8.021	1.3592	10.9		
		高级技工人工费	元	1.845	1.3757	2.54		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
		消防喷头(无吊顶)	个	1.01	9.71	9.81		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.007	41.89	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	26.91	0.16		

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-53	水灭火系统水流指示器安装(沟槽法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	个	1	262.94	987.72	1.44	119.06	262.94	987.72	1.44	119.06
小计								262.94	987.72	1.44	119.06
清单项目综合单价											1371.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.3891	52.49		
		技工人工费	元	128.003	1.3592	173.98		
		高级技工人工费	元	26.509	1.3757	36.47		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M20×100以内	10套	1.648	12.39	20.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.071	19.03	1.35		
		铅油(厚漆)	kg	0.28	8.23	2.3		
		沟槽法兰 DN150(1.6MPa以下)	片	2	186.06	372.12		
		其他材料费	元	14.99	0.885	13.27		
	机械	开槽机	台班	0.004	359.3	1.44		

项目编码	031002001047	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-143换	沟槽阀门 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	153.25	713.83	21.6	77.79	153.25	713.83	21.6	77.79
小计								153.25	713.83	21.6	77.79
清单项目综合单价											966.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.648	1.3891	31.46		
		技工人工费	元	73.944	1.3592	100.5		
		高级技工人工费	元	15.479	1.3757	21.29		
	材料	卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰）DN150	套	2	68.6	137.2		
		其他材料费	元	3.5	0.885	3.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.003	590.48	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.015	13.55	0.2		
		开槽机	台班	0.006	359.3	2.16		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.076	229.9	17.47		

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	109.75	172.65	3.04	37.9	109.75	172.65	3.04	37.9
小计								109.75	172.65	3.04	37.9
清单项目综合单价											323.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.3891	21.56		
		技工人工费	元	52.645	1.3592	71.56		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3757	16.63		
	材料	阀门 DN25	个	2.02	21.71	43.85		
		镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.37	1.91		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	23.72	23.72		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	41.89	2.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	26.91	0.65		

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	109.75	141.67	3.04	36.35	109.75	141.67	3.04	36.35
小计								109.75	141.67	3.04	36.35
清单项目综合单价											290.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.3891	21.56		
		技工人工费	元	52.645	1.3592	71.56		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3757	16.63		
		阀门 DN25	个	2.02	21.71	43.85		
		镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		

工程量清单综合单价分析表

	材料	密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.37	1.91		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	23.72	23.72		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	41.89	2.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	26.91	0.65		

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-132换	塑料阀门安装(粘接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	46.3	1253.42	0	74.92	46.3	1253.42	0	74.92
小计								46.3	1253.42	0	74.92
清单项目综合单价								1374.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.629	1.3891	9.21		
		技工人工费	元	22.565	1.3592	30.67		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3757	6.42		
	材料	铁砂布	张	0.033	1.05	0.03		
		锯条(各种规格)	根	0.102	0.68	0.07		
		粘接剂	kg	0.015	1.07	0.02		
		其他材料费	元	2.224	0.885	1.97		
	机械							

项目编码	031002001048	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	27.35	36.59	0	9.07	27.35	36.59	0	9.07
小计								27.35	36.59	0	9.07
清单项目综合单价								73.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3891	5.38		
		技工人工费	元	13.162	1.3592	17.89		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3757	4.08		
	材料	黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.09	0.1		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.05	0.68	0.03		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	54.12	207.28	39.85	27.54	54.12	207.28	39.85	27.54
小计								54.12	207.28	39.85	27.54
清单项目综合单价								328.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3891	10.6		
		技工人工费	元	26.006	1.3592	35.35		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3757	8.17		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		电	kW·h	0.215	0.6	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		法兰减压孔板 DN150	个	1	94.12	94.12		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	322.32	10.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	26.91	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	23.09	0.39		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	166.31	28.61		

项目编码	031002007002	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-199	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	218.58	568.01	49.89	89.81	218.58	568.01	49.89	89.81
小计								218.58	568.01	49.89	89.81
清单项目综合单价								926.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.91	1.3891	42.94		
		技工人工费	元	104.964	1.3592	142.67		
		高级技工人工费	元	23.964	1.3757	32.97		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		锯条	根	0.8	0.68	0.54		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		氧气(工业用)	m3	0.12	17.33	2.08		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		法兰套筒伸缩器 DN150 TSS2-10	个	1	374.08	374.08		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.74	0.885	1.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	56.33	1.92	0	15	5.633	0.192	0	1.5

工程量清单综合单价分析表

031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.91	17.98	0	9.61	3.291	1.798	0	0.961	
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.91	15.91	0	9.51	3.291	1.591	0	0.951	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.9	10.31	0	9.49	3.39	1.031	0	0.949	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.91	9.15	0	9.17	3.291	0.915	0	0.917	
小计								18.896	5.527	0	5.278	
清单项目综合单价												29.70100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.986	1.3891		8.32		
		技工人工费				元	6.602	1.3592		8.97		
		高级技工人工费				元	1.168	1.3757		1.61		
	材料	钢丝刷				把	0.02	2.45		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.15	0.66		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.277	11.83		3.28		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.198	9.65		1.91		
		溶剂汽油				kg	0.028	5.31		0.15		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031301005008	项目名称			管道支架			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745	
小计								14.1104	6.6224	9.9198	4.7739	
清单项目综合单价												35.42650000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.023	1.3891		2.81		
		技工人工费				元	6.867	1.3592		9.33		
		高级技工人工费				元	1.429	1.3757		1.97		
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.13		4.34		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.042	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.042	6.28		0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.001	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.067	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.017	19.03		0.32		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		电				kW·h	0.034	0.6		0.02		
		机油				kg	0.006	10.62		0.06		
		氧气				m3	0.042	6.19		0.26		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.141	0.885		0.12		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.001	362.83		0.36		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.005	224.19		1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.011	218.87		2.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.012	20.34		0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.039	162.67		6.34		
项目编码	031201003008	项目名称			金属结构刷油			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745	
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742	
清单项目综合单价												2.78340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.52	1.3891		0.72		
		技工人工费				元	0.571	1.3592		0.78		
		高级技工人工费				元	0.108	1.3757		0.15		
	材料	钢丝刷				把	0.002	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.011	0.66		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021	11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	9.65		0.14		
		溶剂汽油				kg	0.001	5.31		0.01		
		其他材料费				元	0.004	0.885		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0002	1234.31		0.25		
项目编码	030909001001	项目名称			水灭火控制装置调试			计量单位		点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	255.89	7.18	126.12	77.08	255.89	7.18	126.12	77.08	
小计								255.89	7.18	126.12	77.08	
清单项目综合单价												466.27000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.698	1.3891		17.64		
		技工人工费				元	55.584	1.3592		75.55		
		高级技工人工费				元	118.264	1.3757		162.7		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.884	0.62		0.55		
		电				kW·h	5	0.6		3		
		酒精 95%				kg	0.4	3.54		1.42		
		电线 BV-1.0				m	3.563	0.62		2.21		
	机械	仪器仪表使用费				元	142.51	0.885		126.12		
项目编码	030901002003	项目名称			消火栓钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	326.38	360.65	5.37	104.78	32.638	36.065	0.537	10.478	
小计								32.638	36.065	0.537	10.478	
清单项目综合单价												79.71800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.618	1.3891		6.41		
		技工人工费				元	15.667	1.3592		21.29		
		高级技工人工费				元	3.584	1.3757		4.93		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.008	4.87		0.04		
		砂轮片 φ400mm				片	0.016	16.19		0.26		
		水				m3	0.009	4.62		0.04		
		其他材料费				元	0.697	0.885		0.62		

工程量清单综合单价分析表

	机械	其他机械费		元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.009	30.09	0.27		
项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	10m	0.1	415.29	779.97	11.88	149.74	41.529	77.997	1.188	14.974
小计								41.529	77.997	1.188	14.974
清单项目综合单价								135.68800000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.881	1.3891		8.17			
		技工人工费		元	19.929	1.3592		27.09			
		高级技工人工费		元	4.559	1.3757		6.27			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm		kg	0.012	4.87		0.06			
		砂轮片 Φ400mm		片	0.025	16.19		0.4			
		水		m3	0.015	4.62		0.07			
		其他材料费		元	1.332	0.885		1.18			
	机械	其他机械费		元	1.002	0.885		0.89			
		管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.01	30.09		0.3			
项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	170.59	862.29	0.78	88.31	170.59	862.29	0.78	88.31
小计								170.59	862.29	0.78	88.31
清单项目综合单价								1121.97000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.156	1.3891		33.56			
		技工人工费		元	81.934	1.3592		111.36			
		高级技工人工费		元	18.661	1.3757		25.67			
	材料	密封带		m	1.7	2.65		4.51			
		砂轮片 Φ400mm		片	0.04	16.19		0.65			
		普通水泥 42.5(R)		kg	1.43	0.373		0.53			
		木材(一级红白松)		m3	0.003	1769.91		5.31			
		带卷盘单出口消火栓		套	1	850.54		850.54			
		其他材料费		元	0.85	0.885		0.75			
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159		台班	0.013	41.89		0.54			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.009	26.91		0.24			
项目编码	030910001001	项目名称	灭火器		计量单位	具					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.53	162.65	0	8.81	2.53	162.65	0	8.81
小计								2.53	162.65	0	8.81
清单项目综合单价								173.99000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.377	1.3891		0.52			
		技工人工费		元	1.256	1.3592		1.71			
		高级技工人工费		元	0.216	1.3757		0.3			
	材料	手提二氧化碳灭火器 MT 5kg		具	1	159.29		159.29			
		其他材料费		元	3.8	0.885		3.36			
	机械										
项目编码	030910003001	项目名称	超细干粉灭火装置		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 悬挂式超细干粉灭火装	具	1	2.53	162.65	0	8.81	2.53	162.65	0	8.81
BC-1	灭火器支架	套	1	31.5	0	0	8.34	31.5	0	0	8.34
小计								34.03	162.65	0	17.15
清单项目综合单价								213.83000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	灭火器支架 人工费		套	1	31.5		31.5			
		普工人工费		元	0.377	1.3891		0.52			
		技工人工费		元	1.256	1.3592		1.71			
		高级技工人工费		元	0.216	1.3757		0.3			
	材料	悬挂式超细干粉灭火装置		具	1	159.29		159.29			
		其他材料费		元	3.8	0.885		3.36			
	机械										
项目编码	031002007003	项目名称	补偿器		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-197	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	122.01	371.68	44.9	54.08	122.01	371.68	44.9	54.08
小计								122.01	371.68	44.9	54.08
清单项目综合单价								592.67000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.266	1.3891		23.98			
		技工人工费		元	58.597	1.3592		79.65			
		高级技工人工费		元	13.357	1.3757		18.38			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.35	5.52		1.93			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4		4.37			
		锯条		根	0.4	0.68		0.27			
		清油 C01-1		kg	0.06	16.99		1.02			
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33		1.21			
		乙炔气		kg	0.02	14.64		0.29			
		其他材料费		元	1	0.885		0.89			
		六角带帽螺栓带垫 M16×85～140		套	16.48	1.65		27.19			
		法兰套筒伸缩器 DN100 TSS2-10		个	1	247.79		247.79			
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	43.36		86.72			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	166.31		44.9			
项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	56.33	1.92	0	15	5.633	0.192	0	1.5
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.91	17.98	0	9.61	3.291	1.798	0	0.961
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.91	15.91	0	9.51	3.291	1.591	0	0.951
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.9	10.31	0	9.49	3.39	1.031	0	0.949
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.91	9.15	0	9.17	3.291	0.915	0	0.917
小计								18.896	5.527	0	5.278

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								29.70100000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	5.986	1.3891	8.32			
	技工人工费	元	6.602	1.3592	8.97			
	高级技工人工费	元	1.168	1.3757	1.61			
材料	钢丝刷	把	0.02	2.45	0.05			
	铁砂布 0#-2#	张	0.15	0.66	0.1			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91			
	溶剂汽油	kg	0.028	5.31	0.15			
	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
机械								

项目编码	031301005009	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	917.16	523.48	714.63	319.94	9.1716	5.2348	7.1463	3.1994
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	493.88	138.76	277.35	157.45	4.9388	1.3876	2.7735	1.5745
小计								14.1104	6.6224	9.9198	4.7739

清单项目综合单价								35.42650000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.023	1.3891	2.81			
	技工人工费	元	6.867	1.3592	9.33			
	高级技工人工费	元	1.429	1.3757	1.97			
材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34			
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.042	6.64	0.28			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.042	6.28	0.26			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001	3.78	0			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.067	5.6	0.38			
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.017	19.03	0.32			
	合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09			
	电	kW·h	0.034	0.6	0.02			
	机油	kg	0.006	10.62	0.06			
	氧气	m3	0.042	6.19	0.26			
	乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2			
	其他材料费	元	0.141	0.885	0.12			
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.001	362.83	0.36			
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005	224.19	1.12			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41			
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.012	20.34	0.24			
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.039	162.67	6.34			

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	6.89	0	7.45	0.2684	0.0689	0	0.0745
小计								1.6465	0.4159	0.2468	0.4742

清单项目综合单价								2.78340000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.52	1.3891	0.72			
	技工人工费	元	0.571	1.3592	0.78			
	高级技工人工费	元	0.108	1.3757	0.15			
材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0			
	铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14			
	溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01			
	其他材料费	元	0.004	0.885	0			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25			

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	171.87	4.78	54.44	49.61	171.87	4.78	54.44	49.61
小计								171.87	4.78	54.44	49.61

清单项目综合单价								280.70000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	8.565	1.3891	11.9			
	技工人工费	元	37.323	1.3592	50.73			
	高级技工人工费	元	79.405	1.3757	109.24			
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26			
	电	kW·h	5	0.6	3			
	酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57			
	电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95			
机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44			

项目编码	002	项目名称	消防水工程脚手拆搭费	计量单位	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	3445.7693	2.47	3.32	0	0.81	8511.050171	11439.95408	0	2791.073133
小计								8511.050171	11439.95408	0	2791.073133

清单项目综合单价								22742.07738000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	8521.387	1	8521.39			
材料	增加材料费	元	12921.635	0.885	11435.65			
机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-消防水工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9470015.4	
2	措施项目	368989.42	
2.1	安全文明施工	205200.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	166664.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	38535.22	
2.2	其他措施项目费	163789.38	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	885510.43	
5	含税建安工程造价	10724515.25	
合计		21449030.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 1 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风工程					844511.93	0
1-1	030108001022	风机	1.名称:离心柜式风机 PF-01~02 2.规格:风量:2500m3/h；静压:600Pa；功率:1.5kW 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	2	3842.5	7685	0
1-2	030108001023	风机	1.名称:离心柜式风机 PF-RF-01~04 2.规格:风量:51000m3/h；静压:800Pa；功率:30kw/380v 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	4	29589.94	118359.76	0
1-3	030108001024	风机	1.名称:离心柜式风机 PF-RF-05~06 2.规格:风量:55000m3/h，静压:800Pa，功率:30kw/380v 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	2	31786.47	63572.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 2 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001025	风机	1.名称:离心柜式风机 PF-RF-07~08 2.规格:风量:30000m3/h，静压:800Pa，功率:18.5kw/380v 3.安装方式:落地安装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	2	11787.99	23575.98	0
1-5	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:D(b)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	36.98	199.71	7385.28	0
1-6	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜D(b)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	0.5	162.6	81.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 3 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜D(b)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	881.57	138.36	121974.03	0
1-8	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜D(b)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	974.79	160.44	156395.31	0
1-9	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜D(b)≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	1049.11	155.05	162664.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 4 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030702008001	柔性软风管	1.名称:柔性软接风管 2.材质:不燃材料制作的柔性软接风管 3.连接方式:连接方式为共板法兰 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	165.1	41.23	6807.07	0
1-11	030702008002	柔性软风管	1.名称:防火软接 2.连接方式:连接方式为共板法兰 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	18.88	637.11	12028.64	0
1-12	030702009002	弯头导流叶片	1.名称:风管导流叶片 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	93.36	285.04	26611.33	0
1-13	030703021001	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:700*700*250 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	个	28	1773.63	49661.64	0
1-14	030703001021	碳钢阀门	1.名称:电动对开式多叶调节阀(开关型)-1200*1000 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	6	1336.1	8016.6	0
1-15	030703001022	碳钢阀门	1.名称:电动对开式多叶调节阀(开关型)-1200*630 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	1126.44	2252.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 5 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030703001023	碳钢阀门	1.名称:电动对开式多叶调节阀(开关型)-500*200 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	742.43	1484.86	0
1-17	030703001024	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-1200*1000 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	6	784.52	4707.12	0
1-18	030703001025	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-1200*630 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	567.49	1134.98	0
1-19	030703001026	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-1000*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	326.64	653.28	0
1-20	030703001027	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-1000*320 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	3	284.42	853.26	0
1-21	030703001028	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-800*320 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	8	250.64	2005.12	0
1-22	030703001029	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-630*320 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	6	221.93	1331.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 6 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030703001030	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-630*250 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	19	198.65	3774.35	0
1-24	030703001031	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-630*200 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	1	182.02	182.02	0
1-25	030703001032	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-160*120 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	28	111.98	3135.44	0
1-26	030703001033	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-2000*630 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	3	1229.71	3689.13	0
1-27	030703001034	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-1500*500 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	1	960.52	960.52	0
1-28	030703001035	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀-1200*1000 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	6	866.3	5197.8	0
1-29	030703001036	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀-1200*630 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	590.95	1181.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 7 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030703001037	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀-500*200 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	168.86	337.72	0
1-31	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层排风百叶-600*600 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	118	262.63	30990.34	0
1-32	031301005010	支/吊架、基础型钢	1.名称:通风管道部件支吊架制作安装 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	495	22.04	10909.8	0
1-33	031201003010	金属结构刷油	1.名称:设备支架、风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:铁红酚醛防锈漆二道,各类油性或脂胶一道 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	1466.61	2.37	3475.87	0
1-34	030703013001	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢防雨、防虫网制作安装 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	4.36	329.03	1434.57	0
2		防排烟工程					667261.16	0
2-1	030108001026	风机	1.名称:轴流式排烟风机PY-01 2.规格:风量:40000m3/h，全压:1100Pa，功率:22kw/380v，噪音:98dB，重量:626kg 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	1	8977.25	8977.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 8 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<b≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	233.86	172.07	40240.29	0
2-3	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<b≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	418.05	140.98	58936.69	0
2-4	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<b≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	1169.57	167.15	195493.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 9 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031208003002	防火包裹	1.名称:防火包裹 2.绝热材料品种及保温厚度:耐火极限1.0h铁皮风管+60mm厚容重64Kg/m3玻璃棉（贴面材质为防火单层夹筋复PET铝模）包裹镀锌铁皮风管 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	147.31	1000.55	147391.02	0
2-6	030702008003	柔性软风管	1.名称:防火软接 2.连接方式:连接方式为角钢法兰连接 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	7.34	637.11	4676.39	0
2-7	030702009003	弯头导流叶片	1.名称:风管导流叶片 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	11.58	285.04	3300.76	0
2-8	030703001038	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟阀-1250*500 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	1	668.72	668.72	0
2-9	030703001039	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟阀-800*320 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	42	380.34	15974.28	0
2-10	030703001040	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀-1250*500 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	1	756.24	756.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 10 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030703001041	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀-800*320 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	42	561.47	23581.74	0
2-12	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶排烟口-600*600 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	84	196.18	16479.12	0
2-13	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:排烟防雨百叶-1250*1500 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	1145.12	1145.12	0
2-14	011303003001	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:采用不燃材料防火玻璃制作 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	145	901.61	130733.45	0
2-15	030413014004	排烟阀手控装置	1.名称:排烟阀手控装置 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	套	42	224.47	9427.74	0
2-16	031301005011	支/吊架、基础型钢	1.名称:通风管道部件支吊架制作安装 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	430	22.04	9477.2	0
2-17	031201003011	金属结构刷油	1.名称:设备支架、风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:铁红酚醛防锈漆二道,各类油性或脂胶一道 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg丨m2	1	1.52	1.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 11 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		空调工程					3206292.16	0
3-1	030701003007	空调器	1.名称:新风机组 XF-2F-01~03 2.规格:新风量:33500m3/h；机外静压:550Pa；功率:22kW 3.安装方式:落地安装 4.其他:含各级过滤器及压差显示仪、加湿器、检修门、24V防水照明灯（配低压变压器）、变频电机（变频器）及减震器安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	3	90430.73	271292.19	0
3-2	030701003008	空调器	1.名称:空调机组 KT-2F-01~02 2.规格:新风量:60000m3/h；机外静压:550Pa；功率:37kW 3.安装方式:落地安装 4.其他:含各级过滤器及压差显示仪、加湿器、检修门、24V防水照明灯（配低压变压器）、变频电机（变频器）及减震器安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	台	2	160613.41	321226.82	0
3-3	030701003009	空调器	1.名称:空调机DB4000 2.规格:风量:4000m3/h，制冷量:30KW，功率:0.75KW/160pa 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	44	3410.9	150079.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 12 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030701003010	空调器	1.名称:空调机DB5000 2.规格:风量:风量:5000m3/h，制冷量:35KW，功率:1.1KW/160pa 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	6	4257.47	25544.82	0
3-5	030701004002	风机盘管	1.名称:卧式风机盘管05 2.规格:参考风量:850m3/h 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装、除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	12	2192.51	26310.12	0
3-6	030701004003	风机盘管	1.名称:两管制(3排管)卧式风机盘管06 2.规格:风量:1020m3/h；额定功率:100w；电源:220V 3.安装方式:吊装 4.其他:配温控面板,含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	15	2393	35895	0
3-7	030701004004	风机盘管	1.名称:两管制(3排管)卧式风机盘管08 2.规格:风量:1360m3/h；额定功率:148w；电源:220V 3.安装方式:吊装 4.其他:配温控面板,含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	54	2827.51	152685.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 13 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030701004005	风机盘管	1.名称:两管制(3排管)卧式风机盘管10 2.规格:风量:1700m3/h；额定功率:169w；电源:220V 3.安装方式:吊装 4.其他:配温控面板,含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	2	3153.12	6306.24	0
3-9	030701004006	室内机	1.名称:室内机KN63 2.规格:参考风量:1000m3/h 3.安装方式:吊装 4.其他:配温控面板,含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	1	3216.56	3216.56	0
3-10	030701004007	室内机	1.名称:室内机KN50 2.规格:参考风量:800m3/h 3.安装方式:吊装 4.其他:配温控面板,含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	1	2924.52	2924.52	0
3-11	030701003011	空调器	1.名称:室外机 2.安装方式:落地安装 3.其他:含减震器安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	台	1	23301.07	23301.07	0
3-12	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*800*400 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	1671.34	3342.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 14 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030703021003	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1800*800*400 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	1543.31	3086.62	0
3-14	030703021004	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1300*630*400 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	3	1069.49	3208.47	0
3-15	030703021005	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1300*600*250 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	50	889.91	44495.5	0
3-16	030703021006	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:6800*1300*250 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	6635.84	6635.84	0
3-17	030703021007	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:5300*1300*250 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	5722.3	5722.3	0
3-18	030703021008	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:4100*300*250 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	8	2359.08	18872.64	0
3-19	030703021009	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:1600*1000*250 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	50	2327.65	116382.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 15 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	030703021010	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:1300*220*250 3.其他:含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	7	1705.26	11936.82	0
3-21	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	102.6	199.71	20490.25	0
3-22	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<b≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	21.18	162.6	3443.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 16 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	2419.02	138.36	334695.61	0
3-24	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<b≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	1355.34	160.44	217450.75	0
3-25	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<b≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.连接方式:共板法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	1508.22	155.05	233849.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 17 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	030702008004	柔性软风管	1.名称:柔性软接风管 2.材质:不燃材料制作的柔性软接风管 3.连接方式:连接方式为共板法兰 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	637.05	13.36	8510.99	0
3-27	030702008005	柔性软风管	1.名称:防火软接 2.连接方式:连接方式为共板法兰 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	152.18	637.11	96955.4	0
3-28	030702009004	弯头导流叶片	1.名称:风管导流叶片 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	98.54	285.04	28087.84	0
3-29	031208003003	通风管道绝热	1.名称:风管、风阀、静压箱、接管箱等保温 2.绝热材料品种及保温厚度:带白色复PET铝膜保护层柔性橡塑发泡闭孔保温28mm厚 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	274.54	2637.18	724011.4	0
3-30	030703001042	碳钢阀门	1.名称:电动对开式多叶调节阀(调节型)-1800*800 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	1800.06	3600.12	0
3-31	030703001043	碳钢阀门	1.名称:电动对开式多叶调节阀(开关型)-1200*630 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	1126.44	2252.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 18 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-32	030703001044	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-1200*630 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	567.49	1134.98	0
3-33	030703001045	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-1000*320 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	4	284.42	1137.68	0
3-34	030703001046	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-800*400 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	9	284.42	2559.78	0
3-35	030703001047	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-800*320 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	21	250.64	5263.44	0
3-36	030703001048	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-630*320 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	4	221.93	887.72	0
3-37	030703001049	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-630*250 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	1	198.65	198.65	0
3-38	030703001050	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-250*120 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	1	105.01	105.01	0
3-39	030703001051	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-200*120 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	4	114.51	458.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 19 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	030703001052	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-160*120 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	16	111.98	1791.68	0
3-41	030703001053	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-2000*800 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	1612.36	3224.72	0
3-42	030703001054	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-1800*800 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	1324.72	2649.44	0
3-43	030703001055	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-1300*630 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	3	996.93	2990.79	0
3-44	030703001056	碳钢阀门	1.名称:电动开关阀-1300*630 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	3	1158.64	3475.92	0
3-45	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口（配过滤器）-1400*800 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	50	1041.5	52075	0
3-46	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口（配过滤器）-1200*125 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	5	415.04	2075.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 20 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口（配过滤器）-1000*150 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	12	379.54	4554.48	0
3-48	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口（配过滤器）-700*200 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	324.23	324.23	0
3-49	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口（配过滤器）-600*600 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	56	494.05	27666.8	0
3-50	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口（配过滤器）-600*200 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	313.33	313.33	0
3-51	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶回风口（配过滤器）-800*800 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	6	524.1	3144.6	0
3-52	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶回风口（配过滤器）-600*600 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	7	403.78	2826.46	0
3-53	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层送风百叶（带阀）-4000*200 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	8	1218.36	9746.88	0
3-54	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层送风百叶（带阀）-2000*150 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	12	597.7	7172.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 21 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-55	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层送风百叶（带阀）-1200*120 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	7	370.55	2593.85	0
3-56	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层新风百叶（带阀）-600*600 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	106	514.49	54535.94	0
3-57	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶送风口（带阀）-600*600 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	72	352.25	25362	0
3-58	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶送风口（带阀）-600*400 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	128	295.9	37875.2	0
3-59	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶排烟口-450*450 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	105	177.09	18594.45	0
3-60	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器（带阀）-350*350 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	271.2	271.2	0
3-61	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器（带阀）-300*300 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	229.52	229.52	0
3-62	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口-1200*2000 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	1501.42	1501.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 22 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-63	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口-1200*1200 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	930.96	1861.92	0
3-64	031301005012	支/吊架、基础型钢	1.名称:通风管道部件支吊架制作安装 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	380	22.04	8375.2	0
3-65	031201003012	金属结构刷油	1.名称:设备支架、风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:铁红酚醛防锈漆二道,各类油性或脂胶一道 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	5696.1	2.37	13499.76	0
4		空调水工程					4483501.46	0
4-1	030112001001	冷水机组	1.名称:风冷冷水机组(带控制柜及BA群控接口) 2.型号:LG-RF-01~03 3.规格:制冷量:892KW,配电功率:271.6KW 4.减震装置技术要求详见设计说明 5.含保温、地脚螺栓及二次设备基础灌浆等 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	3	566567.31	1699701.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 23 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030109001001	卧式离心泵	1.名称:变频卧式离心泵(带控制柜) 2.型号:LDB-RF-01~03 3.规格:流量:175m3/h,扬程:38mH20,转速1450rpm,电机功率:37KW 4.减震装置技术要求详见设计说明 5.含水泵保温、地脚螺栓及二次设备基础灌浆等 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	3	75499.07	226497.21	0
4-3	030109001002	卧式离心泵	1.名称:变频卧式离心泵(带控制柜) 2.型号:RSB-RF-01~03 3.规格:流量:110m3/h,扬程:38mH20,转速1450rpm,电机功率:37KW 4.减震装置技术要求详见设计说明 5.含保温、地脚螺栓及二次设备基础灌浆等 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	3	58484.77	175454.31	0
4-4	030109001003	风冷热泵	1.名称:风冷热泵(带控制柜及BA群控接口) 2.型号:RH-RF-01~02 3.规格:制冷量:405KW,制热量:422KW,电机功率:132KW 4.减震装置技术要求详见设计说明 5.含保温、地脚螺栓及二次设备基础灌浆等 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	2	323717.86	647435.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 24 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030221001001	在线监测自动加药装置	1.名称:在线监测自动加药装置(带控制柜) 2.型号:JY-RF-01(双药箱) 3.规格:加药:100L*2工作压力:1.0MPa 功率:250w(220V) 4.减震装置技术要求详见设计说明 5.含计量泵,低液位保护,普通控制,手动/自动加药,控制系统;地脚螺栓及二次设备基础灌浆等 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	2	6680.06	13360.12	0
4-6	030221001002	在线监测自动加药装置	1.名称:在线监测自动加药装置(带控制柜) 2.型号:JY-RF-02(双药箱) 3.规格:加药:100L*2工作压力:1.0MPa 功率:250w(220V) 4.减震装置技术要求详见设计说明 5.含计量泵,低液位保护,普通控制,手动/自动加药,控制系统;地脚螺栓及二次设备基础灌浆等 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	2	6680.06	13360.12	0
4-7	030221001003	定压补水自动排气装置	1.名称:定压补水自动排气装置(带控制柜) 2.型号:DYBS-RF-01~02 3.规格:有效膨胀量1.0m3,水泵流量:8.1m3/h,功率:1.1KW 4.减震装置技术要求详见设计说明 5.含储水膨胀罐、排气罐、补水泵（2台）等组件和控制系统,地脚螺栓及二次设备基础灌浆等 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	2	42043.43	84086.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 25 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	031001002002	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外热镀锌螺旋焊接钢管 3.规格:DN250 4.连接形式:焊接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	165.5	424.08	70185.24	0
4-9	031001002003	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	567	356.46	202112.82	0
4-10	031001002004	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	295.89	200.09	59204.63	0
4-11	031001002005	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN125 4.连接形式:焊接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	85.26	168.29	14348.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 26 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	031001002006	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	105.05	142.81	15002.19	0
4-13	031001002007	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:焊接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	160.03	119.25	19083.58	0
4-14	031001002008	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	487.58	103.39	50410.9	0
4-15	031001002009	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	470.39	89.48	42090.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 27 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-16	031001002010	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	429.1	77.2	33126.52	0
4-17	031001002011	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	322.29	73.04	23540.06	0
4-18	031001002012	镀锌钢管	1.名称：冷冻水管 2.材质:内外镀锌直缝焊接钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含地下室增加费、超高费综合考虑	m	796.56	62.55	49824.83	0
4-19	031001008017	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:承插粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含高层建筑增加费、超高费综合考虑	m	120.85	73.12	8836.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 28 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-20	031001008018	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN80 4.连接形式:承插粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含高层建筑增加费、超高费综合考虑	m	53.22	61.44	3269.84	0
4-21	031001008019	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.连接形式:承插粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含高层建筑增加费、超高费综合考虑	m	43.81	44.34	1942.54	0
4-22	031001008020	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN40 4.连接形式:承插粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含高层建筑增加费、超高费综合考虑	m	21.68	30.74	666.44	0
4-23	031001008021	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN32 4.连接形式:承插粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含高层建筑增加费、超高费综合考虑	m	408.2	29.99	12241.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 29 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	031001008022	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.连接形式:承插粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.含高层建筑增加费、超高费综合考虑	m	557.35	25.59	14262.59	0
4-25	030801013005	低压铜及铜合金管	1.材质:脱氧亚磷无缝铜管(含管件) 2.规格:Φ19.1 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、充氮气气密性试验、真空干燥 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	m	20	59.7	1194	0
4-26	030801013006	低压铜及铜合金管	1.材质:脱氧亚磷无缝铜管(含管件) 2.规格:Φ15.9 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、充氮气气密性试验、真空干燥 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	m	100	53.05	5305	0
4-27	030801013007	低压铜及铜合金管	1.材质:脱氧亚磷无缝铜管(含管件) 2.规格:Φ9.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、充氮气气密性试验、真空干燥 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	m	80	40.11	3208.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 30 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-28	030804010001	低压铜及铜合金管件	1.名称:分歧器 2.规格:综合考虑 3.焊接方法:焊接 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	100.5	100.5	0
4-29	031208002002	管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:橡塑保温带复PET铝模保护层 3.保温厚度:19mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	5.03	2701.35	13587.79	0
4-30	031208002003	管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:橡塑保温 3.保温厚度:28mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	5.92	2637.18	15612.11	0
4-31	031208002004	管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:橡塑保温 3.保温厚度:32mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	10.55	2673.31	28203.42	0
4-32	031208002005	管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:橡塑保温 3.保温厚度:36mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	11.97	2621.81	31383.07	0
4-33	031208002006	管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:橡塑保温 3.保温厚度:40mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	23.32	2822.52	65821.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 31 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-34	031208002007	管道绝热	1.名称:水管保温(含阀门) 2.保温材质:橡塑保温 3.保温厚度:50mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	11.91	3073.4	36604.19	0
4-35	031002001049	金属阀门	1.名称:电动二通开关阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	10002.16	20004.32	0
4-36	031002001050	金属阀门	1.名称:电动二通开关阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN150 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	5	7234.72	36173.6	0
4-37	031002001051	金属阀门	1.名称:电动二通开关阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	156	151.78	23677.68	0
4-38	031002001052	金属阀门	1.名称:电动二通调节阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	8	1765.43	14123.44	0
4-39	031002001053	金属阀门	1.名称:电动二通调节阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	64	1293.06	82755.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 32 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-40	031002001054	金属阀门	1.名称:电动压差旁通阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	10829.77	21659.54	0
4-41	031002001055	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	6	5832.59	34995.54	0
4-42	031002001056	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN150 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	6	4058.54	24351.24	0
4-43	031002001057	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、材质:铜制阀门 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	32	329.67	10549.44	0
4-44	031002001058	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、材质:铜制阀门 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	288	170.85	49204.8	0
4-45	031002001059	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、材质:铜制阀门 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	4	100.28	401.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 33 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-46	031002001060	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、材质:铜制阀门 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	604	59.65	36028.6	0
4-47	031002001061	金属阀门	1.名称:全凸耳涡轮蝶阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	10	2034.39	20343.9	0
4-48	031002001062	金属阀门	1.名称:全凸耳涡轮蝶阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN150 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	10	915.56	9155.6	0
4-49	031002006002	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、材质:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰、40目304不锈钢滤网) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	组	3	2011.34	6034.02	0
4-50	031002006003	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、材质:DN150 3.连接形式:法兰连接(含法兰、40目304不锈钢滤网) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	组	8	876.34	7010.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 34 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-51	031002006004	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、材质:DN50 3.连接形式:螺纹连接(含20目304不锈钢滤网) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	组	8	293.87	2350.96	0
4-52	031002006005	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、材质:DN40 3.连接形式:螺纹连接(含20目304不锈钢滤网) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	组	64	127.76	8176.64	0
4-53	031002006006	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、材质:DN25 3.连接形式:螺纹连接(含20目304不锈钢滤网) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	组	156	70.13	10940.28	0
4-54	031002010003	倒流防止器	1.名称:止回阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	套	3	3509.77	10529.31	0
4-55	031002010004	倒流防止器	1.名称:止回阀 2.规格、材质:EPDM密封阀门 DN150 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	套	3	1858.88	5576.64	0
4-56	031002008001	软接头(软管)	1.名称:软接头 2.规格、材质:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	6	2810.7	16864.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 35 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-57	031002008002	软接头(软管)	1.名称:软接头 2.规格、材质:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	21	1455.24	30560.04	0
4-58	031002008003	软接头(软管)	1.名称:不锈钢软接头 2.规格、材质:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	16	407.23	6515.68	0
4-59	031002008004	软接头(软管)	1.名称:不锈钢软接头 2.规格、材质:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	128	246.96	31610.88	0
4-60	031002008005	软接头(软管)	1.名称:不锈钢软接头 2.规格、材质:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	312	142.39	44425.68	0
4-61	031002001063	金属阀门	1.名称:泄水阀 2.规格、材质:铜制阀门DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	168	59.65	10021.2	0
4-62	031002001064	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、材质:铜制阀门DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	80	93	7440	0
4-63	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯、阀门) 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	249	163.9	40811.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 36 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-64	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	支	154	150.3	23146.2	0
4-65	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	5	583.2	2916	0
4-66	031003014008	给、排水附件	1.名称:清扫口DN250 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	163.44	326.88	0
4-67	031003014009	给、排水附件	1.名称:清扫口DN200 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	2	85.04	170.08	0
4-68	031301005013	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:铁红酚醛防锈漆二道,各类油性或脂胶一道 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	2219.28	32.52	72170.99	0
4-69	031301003002	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:刚性防水套管 3.规格:穿管管径 DN250 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	1283.42	2566.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 37 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-70	031301003003	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:刚性防水套管 3.规格:穿管管径 DN200 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	1070.95	2141.9	0
4-71	031301003004	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN150 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	2	379.8	759.6	0
4-72	031301003005	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN100 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	8	314.96	2519.68	0
4-73	031301003006	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN80 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	11	300.98	3310.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 38 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-74	031301003007	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN65 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	21	225.52	4735.92	0
4-75	031301003008	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN50 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	31	164.89	5111.59	0
4-76	031301003009	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN40 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	133	129.42	17212.86	0
4-77	031301003010	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN32 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	35	103.03	3606.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 39 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-78	031301003011	套管	1.名称、类型:穿楼板及穿墙套管制安 2.材质:钢质 3.规格:穿管管径 DN25 4.填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含高层增加费、超高费综合考虑	个	556	70.95	39448.2	0
5		补风工程					120976.84	0
5-1	030108001027	风机	1.名称:轴流式排烟风机BF-01 2.规格:风量:20000m3/h，全压:400Pa，功率:5.5kw/380v，噪音:82dB，重量:143.3kg 3.安装方式:吊装 4.其他:含减震器安装、支架制作安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.含地下室增加费、超高费综合考虑	台	1	4603	4603	0
5-2	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<b≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框、风管套管和吊托支架制作安装 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 9.含高层增加费、超高费综合考虑	m2	446.23	167.15	74587.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 40 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	031208003004	防火包裹	1.名称:防火包裹 2.绝热材料品种及保温厚度:耐火极限1.0h铁皮风管+60mm厚容重64Kg/m3玻璃棉（贴面材质为防火单层夹筋复PET铝模）包裹镀锌铁皮风管 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含高层增加费、超高费综合考虑	m3	29.74	1000.55	29756.36	0
5-4	030702008006	柔性软风管	1.名称:防火软接 2.连接方式:连接方式为角钢法兰连接 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	1.4	637.11	891.95	0
5-5	030702009005	弯头导流叶片	1.名称:风管导流叶片 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	m2	13.6	285.04	3876.54	0
5-6	030703001057	碳钢阀门	1.名称:电动开关阀-1250*500 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	3	1059.47	3178.41	0
5-7	030703001058	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀-1250*500 2.含风阀执行机构 3.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含地下室增加费、超高费综合考虑	个	1	756.24	756.24	0
5-8	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层补风百叶-1250*600 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	3	582.82	1748.46	0
5-9	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:补风防雨百叶-1250*1000 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	个	1	835.99	835.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　第 41 页，共 41 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-10	031301005014	支/吊架、基础型钢	1.名称:通风管道部件支吊架制作安装 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	20	22.04	440.8	0
5-11	031201003013	金属结构刷油	1.名称:设备支架、风管法兰、加固框及通风管道部件吊托支架除锈、刷油 2.除锈:一般钢结构手工除锈 除微锈 3.刷油:铁红酚醛防锈漆二道,各类油性或脂胶一道 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.含高层增加费、超高费综合考虑	kg	127.32	2.37	301.75	0
6		系统调试					147471.85	0
6-1	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风空调系统调试 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	147471.85	147471.85	0
合计							9470015.40	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					368989.42
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	205200.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	166664.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	38535.22
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	163789.38
1-9-1	011601001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	163789.38	163789.38
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							368989.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	885510.43
合计					885510.43

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	030108001022	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	2422.18	69.21	189.3	665.72	2422.18	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	2650.229	78.856	252.951
清单项目综合单价											3842.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001023	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	28169.62	69.21	189.3	665.72	28169.62	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	28397.669	78.856	252.951
清单项目综合单价											29589.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001024	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	30366.15	69.21	189.3	665.72	30366.15	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	30594.199	78.856	252.951
清单项目综合单价											31786.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030108001025	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	665.72	10367.67	69.21	189.3	665.72	10367.67	69.21	189.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								860.494	10595.719	78.856	252.951
清单项目综合单价											11788.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.055	1.3891	180.66		
		技工人工费	元	350.812	1.3592	476.82		
		高级技工人工费	元	147.567	1.3757	203.01		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.373	19.47		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		其他材料费	元	4.248	0.885	3.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	927.06	484.08	295.26	290.63	92.706	48.408	29.526	29.063
小计								92.706	48.408	29.526	29.063
清单项目综合单价								199.70300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3891	35.69		
		技工人工费	元	32.164	1.3592	43.72		
		高级技工人工费	元	9.669	1.3757	13.3		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.34	0.45		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		电	kW·h	0.002	0.6	0		
		其他材料费	元	0.452	0.885	0.4		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.034	54.95	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.034	231.55	7.87		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031	84.27	2.61		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.034	265.19	9.02		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038	218.87	8.32		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	674.69	481.25	249.63	220.44	67.469	48.125	24.963	22.044
小计								67.469	48.125	24.963	22.044
清单项目综合单价								162.60100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.695	1.3891	25.97		
		技工人工费	元	23.406	1.3592	31.81		
		高级技工人工费	元	7.04	1.3757	9.68		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.34	0.64		
		扁钢 <59	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <63	kg	2.066	4.06	8.39		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.6	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.427	0.885	0.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	218.87	3.94		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.036	54.95	1.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.036	231.55	8.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	84.27	1.1		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.036	265.19	9.55		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤1000	10m2	0.1	513.57	564.23	132.15	173.55	51.357	56.423	13.215	17.355
小计								51.357	56.423	13.215	17.355
清单项目综合单价								138.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.228	1.3891	19.76		
		技工人工费	元	17.814	1.3592	24.21		
		高级技工人工费	元	5.366	1.3757	7.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.34	0.5		
		扁钢 <59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#~16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.6	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	218.87	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	54.95	0.99		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	231.55	4.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	84.27	0.42		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	265.19	4.77		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	659.66	602.47	128.28	213.85	65.966	60.247	12.828	21.385	
小计								65.966	60.247	12.828	21.385	
清单项目综合单价												160.42600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.282	1.3891		25.4		
		技工人工费				元	22.873	1.3592		31.09		
		高级技工人工费				元	6.892	1.3757		9.48		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.114	3.34		0.38		
		扁钢 <59				kg	0.11	4.4		0.48		
		槽钢 5#~16#				kg	1.665	4.15		6.91		
		橡胶密封条				m	1	0.79		0.79		
		膨胀螺栓 M12				套	0.138	0.51		0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)				10套	0.116	6.9		0.8		
		弹簧夹				个	2.871	4.42		12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.022	7.42		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.041	19.03		0.78		
		电				kW·h	0.002	0.6		0		
		氧气				m3	0.007	6.19		0.04		
		乙炔气				kg	0.002	14.64		0.03		
		密封胶 KS型				kg	0.031	10.47		0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	1.205	0.35		0.42		
		其他材料费				元	0.533	0.885		0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.013	218.87		2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.018	54.95		0.99		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.018	231.55		4.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004	84.27		0.34		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.018	265.19		4.77		
项目编码	030702001014	项目名称			碳钢通风管道			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-19	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	623.47	606.71	116.65	203.65	62.347	60.671	11.665	20.365	
小计								62.347	60.671	11.665	20.365	
清单项目综合单价												155.04800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.281	1.3891		24.01		
		技工人工费				元	21.621	1.3592		29.39		
		高级技工人工费				元	6.51	1.3757		8.96		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.34		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.81		0.7		
		扁钢 <59				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.074	4.15		8.61		
		橡胶密封条				m	1	0.79		0.79		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)				10套	0.117	6.9		0.81		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.017	7.42		0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.033	19.03		0.63		
		电				kW·h	0.001	0.6		0		
		氧气				m3	0.008	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.003	14.64		0.04		
		密封胶 KS型				kg	0.031	10.47		0.32		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm				个	1.03	0.44		0.45		
		顶丝卡				个	9.876	0.27		2.67		
		其他材料费				元	0.596	0.885		0.53		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.011	218.87		2.41		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.016	54.95		0.88		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.016	231.55		3.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003	84.27		0.25		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.016	265.19		4.24		
项目编码	030702008001	项目名称			柔性软风管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-137	柔性风管安装无保温套管 直径D(mm) 500<D≤710	m	1	8.9	28.55	0	3.78	8.9	28.55	0	3.78	
小计								8.9	28.55	0	3.78	
清单项目综合单价												41.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3891		3.48		
		技工人工费				元	3.135	1.3592		4.26		
		高级技工人工费				元	0.844	1.3757		1.16		
	材料	不锈钢U形卡				个	1.333	1.5		2		
	机械											
项目编码	030702008002	项目名称			柔性软风管			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	324.6	182.11	33.04	97.36	324.6	182.11	33.04	97.36	
小计								324.6	182.11	33.04	97.36	
清单项目综合单价												637.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.3891		124.81		
		技工人工费				元	112.647	1.3592		153.11		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3757		46.68		
	材料	扁钢 <59				kg	8.32	4.4		36.61		
		角钢 <63				kg	18.33	4.06		74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		帆布				m2	1.15	12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54		48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.06	7.42		0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	218.87		31.52		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.018	84.27		1.52		
项目编码	030702009002	项目名称			弯头导流叶片			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.16	27.99	0	54.89	202.16	27.99	0	54.89	
小计								202.16	27.99	0	54.89	
清单项目综合单价												285.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	56.06	1.3891		77.87		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	70.187	1.3592	95.4		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3757	28.89		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	23.89	27.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703021001	项目名称	接管箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	550.53	724.81	104.89	172.91	550.53	724.81	104.89	172.91
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
小计								679.999	771.54	112.068	210.019
清单项目综合单价											1773.62600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.414	1.3891	261.73		
		技工人工费	元	235.899	1.3592	320.63		
		高级技工人工费	元	70.973	1.3757	97.64		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	4.417	0.885	3.91		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.042	150.07	6.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	233.09	104.89		

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.35	862.7	0	63.6	77.35	862.7	0	63.6
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								116.02	1132.75	0	87.33
清单项目综合单价											1336.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.538	1.3891	52.14		
		技工人工费	元	46.998	1.3592	63.88		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 Φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.69	6.63	4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.64	2.83	10.3		
		其他材料费	元	9.023	0.885	7.99		
	机械							

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.7	639.71	0	57.58	96.7	639.71	0	57.58
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								135.37	909.76	0	81.31
清单项目综合单价											1126.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.8	1.3891	60.84		
		技工人工费	元	54.83	1.3592	74.52		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 Φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.269	0.885	5.55		
	机械							

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.74	311.28	0	32.96	65.74	311.28	0	32.96
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								104.41	581.33	0	56.69
清单项目综合单价											742.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.789	1.3891	46.94		
		技工人工费	元	42.292	1.3592	57.48		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 Φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	4.301	0.885	3.81		
	机械							

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.35	654	0	53.17	77.35	654	0	53.17
小计								77.35	654	0	53.17
清单项目综合单价											784.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	25.025	1.3891	34.76		
		技工人工费	元	31.335	1.3592	42.59		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.69	6.63	4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.64	2.83	10.3		
		其他材料费	元	5.908	0.885	5.23		
	机械							

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.7	424	0	46.79	96.7	424	0	46.79
小计								96.7	424	0	46.79

清单项目综合单价	567.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3891	43.46		
		技工人工费	元	39.167	1.3592	53.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	240.75	0	27.49	58.4	240.75	0	27.49
小计								58.4	240.75	0	27.49

清单项目综合单价	326.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3891	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3592	32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	200.54	0	25.48	58.4	200.54	0	25.48
小计								58.4	200.54	0	25.48

清单项目综合单价	284.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3891	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3592	32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	168.36	0	23.88	58.4	168.36	0	23.88
小计								58.4	168.36	0	23.88

清单项目综合单价	250.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3891	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3592	32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	141.02	0	22.51	58.4	141.02	0	22.51
小计								58.4	141.02	0	22.51

清单项目综合单价	221.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3891	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3592	32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	118.85	0	21.4	58.4	118.85	0	21.4
小计								58.4	118.85	0	21.4

清单项目综合单价	198.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3891	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3592	32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˆ	个	1	58.4	103.01	0	20.61	58.4	103.01	0	20.61
小计								58.4	103.01	0	20.61
清单项目综合单价								182.02000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3891		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3592		32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001032	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ	个	1	52.21	43.77	0	16	52.21	43.77	0	16
小计								52.21	43.77	0	16
清单项目综合单价								111.98000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3891		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3592		28.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001033	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400 ˆ	个	1	316.86	789.52	0	123.33	316.86	789.52	0	123.33
小计								316.86	789.52	0	123.33
清单项目综合单价								1229.71000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	102.513	1.3891		142.4		
		技工人工费				元	128.353	1.3592		174.46		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001034	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400 ˆ	个	1	316.86	533.15	0	110.51	316.86	533.15	0	110.51
小计								316.86	533.15	0	110.51
清单项目综合单价								960.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	102.513	1.3891		142.4		
		技工人工费				元	128.353	1.3592		174.46		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001035	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˆ	个	1	96.3	709.07	0	60.93	96.3	709.07	0	60.93
小计								96.3	709.07	0	60.93
清单项目综合单价								866.30000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.16	1.3891		43.28		
		技工人工费				元	39.009	1.3592		53.02		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001036	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000 ˆ	个	1	84.31	461.27	0	45.37	84.31	461.27	0	45.37
小计								84.31	461.27	0	45.37
清单项目综合单价								590.95000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.277	1.3891		37.89		
		技工人工费				元	34.154	1.3592		46.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001037	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˆ	个	1	55.32	94.19	0	19.35	55.32	94.19	0	19.35
小计								55.32	94.19	0	19.35
清单项目综合单价								168.86000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.3891		24.86		
		技工人工费				元	22.407	1.3592		30.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	1.883	0.885	1.67		
	机械								
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.8	137.67	6.57	30.59	87.8	137.67	6.57	30.59
小计								87.8	137.67	6.57	30.59

清单项目综合单价 262.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3891	39.46		
		技工人工费	元	35.568	1.3592	48.34		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		
项目编码	031301005010	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位		kg	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1083.35	459.41	71.78	314.77	10.8335	4.5941	0.7178	3.1477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.34	7.89	0	56.32	2.1134	0.0789	0	0.5632
小计								12.9469	4.673	0.7178	3.7109

清单项目综合单价 22.04860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.588	1.3891	4.98		
		技工人工费	元	4.492	1.3592	6.11		
		高级技工人工费	元	1.351	1.3757	1.86		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		角钢 ＞63	kg	0.487	4.06	1.98		
		角钢 ＜60	kg	0.553	4.06	2.25		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	218.87	0.09		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004	150.07	0.6		
项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油			计量单位		kg	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
小计								1.3781	0.347	0.2468	0.3997

清单项目综合单价 2.37160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.435	1.3891	0.6		
		技工人工费	元	0.475	1.3592	0.65		
		高级技工人工费	元	0.093	1.3757	0.13		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		
项目编码	030703013001	项目名称	不锈钢风帽			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295	防虫网制作安装	m2	1	168.48	108.66	1.75	50.14	168.48	108.66	1.75	50.14
小计								168.48	108.66	1.75	50.14

清单项目综合单价 329.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.679	1.3891	64.84		
		技工人工费	元	58.44	1.3592	79.43		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3757	24.21		
	材料	扁钢 ＜60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		防虫网	m2	1.06	0	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	218.87	1.75		
项目编码	030108001026	项目名称	风机			计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2＜W≤0.5	台	1	661.32	7565.47	69.21	185.15	661.32	7565.47	69.21	185.15
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.33	1.42	12.34	15.86	5.633	0.142	1.234	1.586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.8	13.77	6.17	8.49	2.78	1.377	0.617	0.849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	11.65	6.17	8.12	2.684	1.165	0.617	0.812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.84	7.86	0	7.5	2.684	0.786	0	0.75
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.84	6.89	0	7.45	2.684	0.689	0	0.745
小计								856.094	7793.519	78.856	248.801

清单项目综合单价 8977.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.561	1.3891	179.97		
		技工人工费	元	348.934	1.3592	474.27		
		高级技工人工费	元	146.723	1.3757	201.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.211	11.83	2.5		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.324	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.373	18.93		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.135	17.33	19.67		
		乙炔气	m3	0.381	13.01	4.96		
		其他材料费	元	3.468	0.885	3.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1234.31	2.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	541.96	54.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.142	150.07	21.31		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	914.49	479.45	56.68	270.02	91.449	47.945	5.668	27.002
小计								91.449	47.945	5.668	27.002
清单项目综合单价								172.06400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.34	1.3891	35.2		
		技工人工费	元	31.725	1.3592	43.12		
		高级技工人工费	元	9.543	1.3757	13.13		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.34	0.64		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		电	kW·h	0.066	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	218.87	2.63		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	281.34	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	54.95	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	231.55	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	6.92	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	150.07	0.75		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	645.17	529.37	35.5	199.73	64.517	52.937	3.55	19.973
小计								64.517	52.937	3.55	19.973
清单项目综合单价								140.97700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.882	1.3891	24.84		
		技工人工费	元	22.388	1.3592	30.43		
		高级技工人工费	元	6.722	1.3757	9.25		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.34	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.065	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.337	0.885	0.3		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	218.87	1.53		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	281.34	0.84		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	54.95	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	231.55	0.69		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.92	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	150.07	0.3		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	724.53	690.23	28.42	228.26	72.453	69.023	2.842	22.826
小计								72.453	69.023	2.842	22.826
清单项目综合单价								167.14400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.071	1.3891	27.88		
		技工人工费	元	25.13	1.3592	34.16		
		高级技工人工费	元	7.571	1.3757	10.42		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.34	0.38		
		扁钢 <60	kg	0.11	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.019	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.757	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.089	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.406	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.045	7.4	0.33		
		电	kW·h	0.084	0.6	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.473	0.885	0.42		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	218.87	1.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	281.34	0.56		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	54.95	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	231.55	0.69		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.92	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.07	0.15		

项目编码	031208003002	项目名称	防火包裹	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	1	330.54	524.39	29.8	115.82	330.54	524.39	29.8	115.82
小计								330.54	524.39	29.8	115.82

清单项目综合单价	1000.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3891	94.21		
		技工人工费	元	139.75	1.3592	189.95		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3757	46.38		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	248.34	29.8		

项目编码	030702008003	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	324.6	182.11	33.04	97.36	324.6	182.11	33.04	97.36
小计								324.6	182.11	33.04	97.36

清单项目综合单价	637.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3891	124.81		
		技工人工费	元	112.647	1.3592	153.11		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3757	46.68		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	218.87	31.52		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	84.27	1.52		

项目编码	030702009003	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.16	27.99	0	54.89	202.16	27.99	0	54.89
小计								202.16	27.99	0	54.89

清单项目综合单价	285.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3891	77.87		
		技工人工费	元	70.187	1.3592	95.4		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3757	28.89		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.7	520.41	0	51.61	96.7	520.41	0	51.61
小计								96.7	520.41	0	51.61

清单项目综合单价	668.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3891	43.46		
		技工人工费	元	39.167	1.3592	53.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.4	291.89	0	30.05	58.4	291.89	0	30.05
小计								58.4	291.89	0	30.05

清单项目综合单价	380.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3891	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3592	32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.53	457.03	0	80.68	218.53	457.03	0	80.68
小计								218.53	457.03	0	80.68

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							756.24000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3891	98.21			
		技工人工费	元	88.519	1.3592	120.32			
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66			
	机械								
项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.53	271.53	0	71.41	218.53	271.53	0	71.41
小计								218.53	271.53	0	71.41

清单项目综合单价							561.47000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3891	98.21			
		技工人工费	元	88.519	1.3592	120.32			
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66			
	机械								
项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-179	多叶排烟口(送风口) 周长C(mm) 2000<C≤2600	个	1	37.9	134.49	6.57	17.22	37.9	134.49	6.57	17.22
小计								37.9	134.49	6.57	17.22

清单项目综合单价							196.18000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	12.261	1.3891	17.03			
		技工人工费	元	15.356	1.3592	20.87			
	材料	扁钢 <59	kg	0.64	4.4	2.82			
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.624	2.92	1.82			
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57			
项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	129.97	927.35	6.57	81.23	129.97	927.35	6.57	81.23
小计								129.97	927.35	6.57	81.23

清单项目综合单价							1145.12000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3891	58.41			
		技工人工费	元	52.645	1.3592	71.56			
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53			
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57			
项目编码	011303003001	项目名称	挡烟垂壁		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	钢化玻璃 防火玻璃	m2	1	324.6	434.02	33.04	109.95	324.6	434.02	33.04	109.95
小计								324.6	434.02	33.04	109.95

清单项目综合单价							901.61000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3891	124.81			
		技工人工费	元	112.647	1.3592	153.11			
		高级技工人工费	元	33.933	1.3757	46.68			
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61			
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42			
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2			
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27			
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45			
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	218.87	31.52			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	84.27	1.52			
项目编码	030413014004	项目名称	排烟阀手控装置		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-69换	电气安装 排烟阀手控装置	个	1	42.75	162.29	0	19.43	42.75	162.29	0	19.43
小计								42.75	162.29	0	19.43

清单项目综合单价							224.47000000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.503	1.3891	9.03			
		技工人工费	元	18.798	1.3592	25.55			
		高级技工人工费	元	5.942	1.3757	8.17			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.42	0.44	0.18			
		木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	0.32	0.44	0.14			
		焊锡丝	kg	0.03	66.9	2.01			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62			
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05			
	机械								
项目编码	031301005011	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	kg			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1083.35	459.41	71.78	314.77	10.8335	4.5941	0.7178	3.1477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.34	7.89	0	56.32	2.1134	0.0789	0	0.5632
小计								12.9469	4.673	0.7178	3.7109

清单项目综合单价							22.04860000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	3.588	1.3891	4.98			
		技工人工费	元	4.492	1.3592	6.11			
		高级技工人工费	元	1.351	1.3757	1.86			

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＞63	kg	0.487	4.06	1.98		
		角钢 ＜60	kg	0.553	4.06	2.25		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	218.87	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	150.07	0.6		

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0	56.33	1.42	12.34	15.86	0	0	0	0
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
小计								0.8148	0.3328	0.1234	0.2411

清单项目综合单价 1.51210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.259	1.3891	0.36		
		技工人工费	元	0.29	1.3592	0.39		
		高级技工人工费	元	0.045	1.3757	0.06		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1234.31	0.12		

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-16	组合式空调机组 风量L(m3/h) 30000＜L≤40000	台	1	7051.54	80707.6	518.79	1905.02	7051.54	80707.6	518.79	1905.02
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								7100.38	80884.76	518.79	1926.82

清单项目综合单价 90430.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1967.398	1.3891	2732.91		
		技工人工费	元	2463.313	1.3592	3348.14		
		高级技工人工费	元	740.949	1.3757	1019.32		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		棉纱	kg	1.6	9.38	15.01		
		煤油	kg	3.2	7.47	23.9		
		其他材料费	元	0.64	0.885	0.57		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.304	932.52	283.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	554.18	161.82		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	249.53	42.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.12	258.81	31.06		

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11924.35	144539.91	693.43	3207.94	11924.35	144539.91	693.43	3207.94
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								11973.19	144717.07	693.43	3229.74

清单单项目综合单价 160613.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3317.609	1.3891	4608.49		
		技工人工费	元	4153.774	1.3592	5645.81		
		高级技工人工费	元	1249.458	1.3757	1718.88		
	材料	棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	932.52	365.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	554.18	207.82		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	249.53	42.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	258.81	77.64		

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-2	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) 3000＜L≤6000	台	1	305.23	2306.13	27.8	82.98	305.23	2306.13	27.8	82.98
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								613.008	2576.75	42.156	178.998

清单单项目综合单价 3410.91200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	169.873	1.3891	235.97		
		技工人工费	元	212.676	1.3592	289.07		
		高级技工人工费	元	63.938	1.3757	87.96		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	11.054	4.06	44.88		
		设备支架CG327	100kg	0.2	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	5.125	0.885	4.54		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	218.87	1.75		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.084	150.07	12.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	248.34	3.23		

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030901-2	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) 3000<L≤6000	台	1	305.23	3152.7	27.8	82.98	305.23	3152.7	27.8	82.98
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								613.008	3423.32	42.156	178.998
清单项目综合单价											4257.48200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	169.873	1.3891	235.97		
	技工人工费	元	212.676	1.3592	289.07		
	高级技工人工费	元	63.938	1.3757	87.96		
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
	角钢 <60	kg	11.054	4.06	44.88		
	设备支架CG327	100kg	0.2	0	0		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
	减振器	个	4	44.25	177		
	其他材料费	元	5.125	0.885	4.54		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	218.87	1.75		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.084	150.07	12.61		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
	载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	248.34	3.23		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.4	1044.06	26.5	93.79	339.4	1044.06	26.5	93.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								647.178	1314.68	40.856	189.808
清单项目综合单价											2192.52200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	179.255	1.3891	249		
	技工人工费	元	224.582	1.3592	305.25		
	高级技工人工费	元	67.542	1.3757	92.92		
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
	角钢 <60	kg	11.054	4.06	44.88		
	设备支架CG327	100kg	0.2	0	0		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
	减振器	个	4	44.25	177		
	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
	角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.681	0.885	0.6		
机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.084	150.07	12.61		
	载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	641.72	6.42		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	236.48	9.46		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	218.87	3.94		
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	84.27	8.43		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.4	1244.55	26.5	93.79	339.4	1244.55	26.5	93.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								647.178	1515.17	40.856	189.808
清单项目综合单价											2393.01200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	179.255	1.3891	249		
	技工人工费	元	224.582	1.3592	305.25		
	高级技工人工费	元	67.542	1.3757	92.92		
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
	角钢 <60	kg	11.054	4.06	44.88		
	设备支架CG327	100kg	0.2	0	0		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
	角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.681	0.885	0.6		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.084	150.07	12.61		
	载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	641.72	6.42		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	236.48	9.46		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	218.87	3.94		
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	84.27	8.43		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.4	1679.06	26.5	93.79	339.4	1679.06	26.5	93.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								647.178	1949.68	40.856	189.808
清单项目综合单价											2827.52200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	179.255		1.3891	249		
		技工人工费			元	224.582		1.3592	305.25		
		高级技工人工费			元	67.542		1.3757	92.92		
	材料	角钢 >63			kg	9.746		4.06	39.57		
		角钢 <60			kg	11.054		4.06	44.88		
		设备支架CG327			100kg	0.2		0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.322		7.4	2.38		
		氧气(工业用)			m3	0.23		17.33	3.99		
		乙炔气			m3	0.082		13.01	1.07		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81	9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91	0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01		6.37	0.06		
		煤油			kg	2.8		7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1		34.35	3.44		
		其他材料费			元	0.681		0.885	0.6		
		减振器			个	4		44.25	177		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.084		150.07	12.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01		641.72	6.42		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04		236.48	9.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.018		218.87	3.94		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		84.27	8.43		
项目编码	030701004005	项目名称		风机盘管				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.4	2004.67	26.5	93.79	339.4	2004.67	26.5	93.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								647.178	2275.29	40.856	189.808
清单项目综合单价											3153.13200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	179.255		1.3891	249		
		技工人工费			元	224.582		1.3592	305.25		
		高级技工人工费			元	67.542		1.3757	92.92		
	材料	角钢 >63			kg	9.746		4.06	39.57		
		角钢 <60			kg	11.054		4.06	44.88		
		设备支架CG327			100kg	0.2		0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.322		7.4	2.38		
		氧气(工业用)			m3	0.23		17.33	3.99		
		乙炔气			m3	0.082		13.01	1.07		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81	9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91	0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01		6.37	0.06		
		煤油			kg	2.8		7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1		34.35	3.44		
		其他材料费			元	0.681		0.885	0.6		
		减振器			个	4		44.25	177		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.084		150.07	12.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01		641.72	6.42		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04		236.48	9.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.018		218.87	3.94		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		84.27	8.43		
项目编码	030701004006	项目名称		室内机				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.4	2068.11	26.5	93.79	339.4	2068.11	26.5	93.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								647.178	2338.73	40.856	189.808
清单项目综合单价											3216.57200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	179.255		1.3891	249		
		技工人工费			元	224.582		1.3592	305.25		
		高级技工人工费			元	67.542		1.3757	92.92		
	材料	角钢 >63			kg	9.746		4.06	39.57		
		角钢 <60			kg	11.054		4.06	44.88		
		设备支架CG327			100kg	0.2		0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.322		7.4	2.38		
		氧气(工业用)			m3	0.23		17.33	3.99		
		乙炔气			m3	0.082		13.01	1.07		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81	9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91	0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.681	0.885	0.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.084	150.07	12.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	641.72	6.42		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	236.48	9.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	218.87	3.94		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	84.27	8.43		

项目编码	030701004007	项目名称	室内机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.4	1776.07	26.5	93.79	339.4	1776.07	26.5	93.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264
小计								647.178	2046.69	40.856	189.808
清单项目综合单价											2924.53200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	179.255	1.3891	249		
		技工人工费	元	224.582	1.3592	305.25		
		高级技工人工费	元	67.542	1.3757	92.92		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	11.054	4.06	44.88		
		设备支架CG327	100kg	0.2	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 ＜63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.681	0.885	0.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.084	150.07	12.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	641.72	6.42		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	236.48	9.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	218.87	3.94		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	84.27	8.43		

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	683.2	22157.8	27.81	184.47	683.2	22157.8	27.81	184.47
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								732.04	22334.96	27.81	206.27
清单项目综合单价											23301.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.859	1.3891	281.79		
		技工人工费	元	253.968	1.3592	345.19		
		高级技工人工费	元	76.366	1.3757	105.06		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	932.52	19.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	554.18	4.99		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	249.53	3.24		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.544	1071.15	462.55	58.53	310.76	582.7056	251.6272	31.84032	169.05344
030903-409	静压箱安装	10m2	0.544	604.14	0	0	159.87	328.65216	0	0	86.96928
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
小计								1040.82676	298.3572	39.01832	293.13172
清单项目综合单价											1671.33400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	288.428	1.3891	400.66		
		技工人工费	元	361.112	1.3592	490.82		
		高级技工人工费	元	108.563	1.3757	149.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		角钢 ＜60	kg	14.666	4.06	59.54		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	6.251	30.42	190.16		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.033	7.91	0.26		
		白布	m2	0.109	4.82	0.53		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.044	6.21	0.27		
		密封胶	kg	1.142	10.47	11.96		
		其他材料费	元	2.712	0.885	2.4		
		洗涤剂	kg	3.384	2.65	8.97		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.044	281.34	12.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.173	150.07	25.96		

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.496	1071.15	462.55	58.53	310.76	531.2904	229.4248	29.03088	154.13696

工程量清单综合单价分析表

030903-409	静压箱安装	10m2	0.496	604.14	0	0	159.87	299.65344	0	0	79.29552	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632	
小计								960.41284	276.1548	36.20888	270.54148	
清单项目综合单价											1543.31800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	266.144	1.3891		369.7		
		技工人工费				元	333.212	1.3592		452.9		
		高级技工人工费				元	100.176	1.3757		137.81		
	材料	角钢 ＞63				kg	4.873	4.06		19.78		
		设备支架CG327				100kg	0.1	0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.174	4.53		0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.161	7.4		1.19		
		氧气(工业用)				m3	0.115	17.33		1.99		
		乙炔气				m3	0.041	13.01		0.53		
		角钢 ＜60				kg	13.86	4.06		56.27		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	5.699	30.42		173.36		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.03	7.91		0.24		
		白布				m2	0.099	4.82		0.48		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.04	6.21		0.25		
		密封胶				kg	1.042	10.47		10.91		
		其他材料费				元	2.473	0.885		2.19		
		洗涤剂				kg	3.085	2.65		8.18		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.004	218.87		0.88		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.04	281.34		11.25		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.161	150.07		24.16		
项目编码	030703021004	项目名称		静压箱				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-389	静压箱制作	10m2	0.318334	1071.15	462.55	58.53	310.76	340.9834641	147.2453917	18.63208902	98.92547384	
030903-409	静压箱安装	10m2	0.318334	604.14	0	0	159.87	192.3183028	0	0	50.89205658	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632	
小计								662.7707669	193.9753917	25.81008902	186.9265304	
清单项目综合单价											1069.48277800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	183.662	1.3891		255.12		
		技工人工费				元	229.945	1.3592		312.54		
		高级技工人工费				元	69.131	1.3757		95.1		
	材料	角钢 ＞63				kg	4.873	4.06		19.78		
		设备支架CG327				100kg	0.1	0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.174	4.53		0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.161	7.4		1.19		
		氧气(工业用)				m3	0.115	17.33		1.99		
		乙炔气				m3	0.041	13.01		0.53		
		角钢 ＜60				kg	10.875	4.06		44.15		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	3.658	30.42		111.28		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.019	7.91		0.15		
		白布				m2	0.064	4.82		0.31		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.025	6.21		0.16		
		密封胶				kg	0.669	10.47		7		
		其他材料费				元	1.587	0.885		1.4		
		洗涤剂				kg	1.98	2.65		5.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.004	218.87		0.88		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.025	281.34		7.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.118	150.07		17.71		
项目编码	030703021005	项目名称		静压箱				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-389	静压箱制作	10m2	0.251	1071.15	462.55	58.53	310.76	268.85865	116.10005	14.69103	78.00076	
030903-409	静压箱安装	10m2	0.251	604.14	0	0	159.87	151.63914	0	0	40.12737	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632	
小计								549.96679	162.83005	21.86903	155.23713	
清单项目综合单价											889.90300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.403	1.3891		211.7		
		技工人工费				元	190.809	1.3592		259.35		
		高级技工人工费				元	57.366	1.3757		78.92		
	材料	角钢 ＞63				kg	4.873	4.06		19.78		
		设备支架CG327				100kg	0.1	0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.174	4.53		0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.161	7.4		1.19		
		氧气(工业用)				m3	0.115	17.33		1.99		
		乙炔气				m3	0.041	13.01		0.53		
		角钢 ＜60				kg	9.744	4.06		39.56		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	2.884	30.42		87.73		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.015	7.91		0.12		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.02	6.21		0.12		
		密封胶				kg	0.527	10.47		5.52		
		其他材料费				元	1.251	0.885		1.11		
		洗涤剂				kg	1.561	2.65		4.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.004	218.87		0.88		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.02	281.34		5.63		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.102	150.07		15.31		
项目编码	030703021006	项目名称		接管箱				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10＜S≤20	个	1	704.98	5288.54	172.02	249.81	704.98	5288.54	172.02	249.81	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632	
小计								834.449	5335.27	179.198	286.919	
清单项目综合单价											6635.83600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	231.217	1.3891		321.18		
		技工人工费				元	289.473	1.3592		393.45		
		高级技工人工费				元	87.09	1.3757		119.81		
		角钢 ＞63				kg	4.873	4.06		19.78		
		角钢 ＜60				kg	5.527	4.06		22.44		
		设备支架CG327				100kg	0.1	0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.174	4.53		0.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.042	150.07	6.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	233.09	172.02		

项目编码	030703021007	项目名称	接管箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	704.98	4375	172.02	249.81	704.98	4375	172.02	249.81
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
小计								834.449	4421.73	179.198	286.919
清单项目综合单价											5722.29600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	231.217	1.3891	321.18		
		技工人工费	元	289.473	1.3592	393.45		
		高级技工人工费	元	87.09	1.3757	119.81		
	材料	角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	233.09	172.02		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.042	150.07	6.3		

项目编码	030703021008	项目名称	接管箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	550.53	1310.26	104.89	172.91	550.53	1310.26	104.89	172.91
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
小计								679.999	1356.99	112.068	210.019
清单项目综合单价											2359.07600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.414	1.3891	261.73		
		技工人工费	元	235.899	1.3592	320.63		
		高级技工人工费	元	70.973	1.3757	97.64		
	材料	角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		其他材料费	元	4.417	0.885	3.91		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	233.09	104.89		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.042	150.07	6.3		

项目编码	030703021009	项目名称	接管箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	550.53	1278.83	104.89	172.91	550.53	1278.83	104.89	172.91
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
小计								679.999	1325.56	112.068	210.019
清单项目综合单价											2327.64600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.414	1.3891	261.73		
		技工人工费	元	235.899	1.3592	320.63		
		高级技工人工费	元	70.973	1.3757	97.64		
	材料	角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		其他材料费	元	4.417	0.885	3.91		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	233.09	104.89		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.042	150.07	6.3		

项目编码	030703021010	项目名称	接管箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	550.53	656.44	104.89	172.91	550.53	656.44	104.89	172.91
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1083.35	459.41	71.78	314.77	108.335	45.941	7.178	31.477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.34	7.89	0	56.32	21.134	0.789	0	5.632
小计								679.999	703.17	112.068	210.019
清单项目综合单价											1705.25600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.414	1.3891	261.73		
		技工人工费	元	235.899	1.3592	320.63		
		高级技工人工费	元	70.973	1.3757	97.64		
		角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		

工程量清单综合单价分析表

		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
	材料	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		其他材料费	元	4.417	0.885	3.91		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	233.09	104.89		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	218.87	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.042	150.07	6.3		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	927.06	484.08	295.26	290.63	92.706	48.408	29.526	29.063
小计								92.706	48.408	29.526	29.063
清单项目综合单价								199.70300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	25.69	1.3891	35.69		
	人工	技工人工费	元	32.164	1.3592	43.72		
		高级技工人工费	元	9.669	1.3757	13.3		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.65	19.65		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.34	0.45		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.002	0.6	0		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.452	0.885	0.4		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038	218.87	8.32		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.034	54.95	1.87		
	机械	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.034	231.55	7.87		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.031	84.27	2.61		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.034	265.19	9.02		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	674.69	481.25	249.63	220.44	67.469	48.125	24.963	22.044
小计								67.469	48.125	24.963	22.044
清单项目综合单价								162.60100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	18.695	1.3891	25.97		
	人工	技工人工费	元	23.406	1.3592	31.81		
		高级技工人工费	元	7.04	1.3757	9.68		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	19.54	23.06		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.34	0.64		
		扁钢 <59	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <63	kg	2.066	4.06	8.39		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.6	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.427	0.885	0.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	218.87	3.94		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.036	54.95	1.98		
	机械	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.036	231.55	8.34		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.013	84.27	1.1		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.036	265.19	9.55		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤1000	10m2	0.1	513.57	564.23	132.15	173.55	51.357	56.423	13.215	17.355
小计								51.357	56.423	13.215	17.355
清单项目综合单价								138.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	14.228	1.3891	19.76		
	人工	技工人工费	元	17.814	1.3592	24.21		
		高级技工人工费	元	5.366	1.3757	7.38		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	23.89	28.19		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.34	0.5		
		扁钢 <59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#~16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.6	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	218.87	2.85		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.018	54.95	0.99		

工程量清单综合单价分析表

	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	231.55	4.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	84.27	0.42		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	265.19	4.77		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	659.66	602.47	128.28	213.85	65.966	60.247	12.828	21.385
小计								65.966	60.247	12.828	21.385
清单项目综合单价								160.42600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.282	1.3891	25.4		
		技工人工费	元	22.873	1.3592	31.09		
		高级技工人工费	元	6.892	1.3757	9.48		
	材料	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	30.42	35.9		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.34	0.38		
		扁钢 ＜59	kg	0.11	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.6	0		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	218.87	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	54.95	0.99		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	231.55	4.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	84.27	0.34		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	265.19	4.77		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	623.47	606.71	116.65	203.65	62.347	60.671	11.665	20.365
小计								62.347	60.671	11.665	20.365
清单项目综合单价								155.04800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.281	1.3891	24.01		
		技工人工费	元	21.621	1.3592	29.39		
		高级技工人工费	元	6.51	1.3757	8.96		
	材料	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m2	1.18	37.65	44.43		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.34	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 ＜59	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.074	4.15	8.61		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.117	6.9	0.81		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.017	7.42	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.033	19.03	0.63		
		电	kW·h	0.001	0.6	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.03	0.44	0.45		
		顶丝卡	个	9.876	0.27	2.67		
		其他材料费	元	0.596	0.885	0.53		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	218.87	2.41		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.016	54.95	0.88		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.016	231.55	3.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	84.27	0.25		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.016	265.19	4.24		

项目编码	030702008004	项目名称	柔性软风管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-137	柔性风管安装无保温套管 直径D(mm) 500＜D≤710	m	1	8.9	2	0	2.46	8.9	2	0	2.46
小计								8.9	2	0	2.46
清单项目综合单价								13.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3891	3.48		
		技工人工费	元	3.135	1.3592	4.26		
		高级技工人工费	元	0.844	1.3757	1.16		
	材料	柔性软风管	m	1	0	0		
		不锈钢U形卡	个	1.333	1.5	2		
	机械							

项目编码	030702008005	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	324.6	182.11	33.04	97.36	324.6	182.11	33.04	97.36
小计								324.6	182.11	33.04	97.36
清单项目综合单价								637.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3891	124.81		
		技工人工费	元	112.647	1.3592	153.11		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3757	46.68		
	材料	扁钢 ＜59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 ＜63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	218.87	31.52		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	84.27	1.52		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702009004	项目名称	弯头导流叶片				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.16	27.99	0	54.89	202.16	27.99	0	54.89
小计								202.16	27.99	0	54.89
清单项目综合单价											285.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.06	1.3891		77.87		
		技工人工费				元	70.187	1.3592		95.4		
		高级技工人工费				元	20.998	1.3757		28.89		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.14	23.89		27.23		
		铁铆钉 M4				kg	0.15	3.82		0.57		
		其他材料费				元	0.212	0.885		0.19		
	机械											
项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-622	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	1	864.08	1470.9	0	302.2	864.08	1470.9	0	302.2
小计								864.08	1470.9	0	302.2
清单项目综合单价											2637.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.195	1.3891		246.14		
		技工人工费				元	365.35	1.3592		496.58		
		高级技工人工费				元	88.217	1.3757		121.36		
	材料	胶粘剂				kg	5.29	3.54		18.73		
		贴缝胶带 9m				卷	1.53	10.62		16.25		
		其他材料费				元	2.6	0.885		2.3		
	机械											
项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.7	1281.25	0	89.66	96.7	1281.25	0	89.66
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								135.37	1551.3	0	113.39
清单项目综合单价											1800.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.8	1.3891		60.84		
		技工人工费				元	54.83	1.3592		74.52		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20				套	4	1.07		4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05	7.4		0.37		
		汽油				kg	0.2	7.89		1.58		
		风管阀门电动执行机构				个	1	261.06		261.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.269	0.885		5.55		
	机械											
项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.7	639.71	0	57.58	96.7	639.71	0	57.58
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								135.37	909.76	0	81.31
清单项目综合单价											1126.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.8	1.3891		60.84		
		技工人工费				元	54.83	1.3592		74.52		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20				套	4	1.07		4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05	7.4		0.37		
		汽油				kg	0.2	7.89		1.58		
		风管阀门电动执行机构				个	1	261.06		261.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.269	0.885		5.55		
	机械											
项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.7	424	0	46.79	96.7	424	0	46.79
小计								96.7	424	0	46.79
清单项目综合单价											567.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.287	1.3891		43.46		
		技工人工费				元	39.167	1.3592		53.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.4	200.54	0	25.48	58.4	200.54	0	25.48
小计								58.4	200.54	0	25.48
清单项目综合单价											284.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3891		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3592		32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	200.54	0	25.48	58.4	200.54	0	25.48
小计								58.4	200.54	0	25.48
清单项目综合单价											284.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3891		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3592		32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	168.36	0	23.88	58.4	168.36	0	23.88
小计								58.4	168.36	0	23.88
清单项目综合单价											250.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3891		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3592		32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	141.02	0	22.51	58.4	141.02	0	22.51
小计								58.4	141.02	0	22.51
清单项目综合单价											221.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3891		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3592		32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.4	118.85	0	21.4	58.4	118.85	0	21.4
小计								58.4	118.85	0	21.4
清单项目综合单价											198.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3891		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3592		32.15		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.21	37.13	0	15.67	52.21	37.13	0	15.67
小计								52.21	37.13	0	15.67
清单项目综合单价											105.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3891		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3592		28.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.21	46.18	0	16.12	52.21	46.18	0	16.12
小计								52.21	46.18	0	16.12
清单项目综合单价											114.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3891		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3592		28.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.21	43.77	0	16	52.21	43.77	0	16
小计								52.21	43.77	0	16
清单项目综合单价											111.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3891		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3592		28.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械								

项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	475.28	963.15	0	173.93	475.28	963.15	0	173.93
小计								475.28	963.15	0	173.93
清单项目综合单价								1612.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	153.769	1.3891	213.6		
		技工人工费	元	192.528	1.3592	261.68		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.402	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	316.86	880.01	0	127.85	316.86	880.01	0	127.85
小计								316.86	880.01	0	127.85
清单项目综合单价								1324.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.513	1.3891	142.4		
		技工人工费	元	128.353	1.3592	174.46		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	316.86	567.83	0	112.24	316.86	567.83	0	112.24
小计								316.86	567.83	0	112.24
清单项目综合单价								996.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.513	1.3891	142.4		
		技工人工费	元	128.353	1.3592	174.46		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.7	670.38	0	59.11	96.7	670.38	0	59.11
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								135.37	940.43	0	82.84
清单项目综合单价								1158.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.8	1.3891	60.84		
		技工人工费	元	54.83	1.3592	74.52		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.269	0.885	5.55		
	机械							

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-113换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤5200	个	1	205.37	733.39	10.94	91.8	205.37	733.39	10.94	91.8
小计								205.37	733.39	10.94	91.8
清单项目综合单价								1041.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.447	1.3891	92.3		
		技工人工费	元	83.19	1.3592	113.07		
	材料	扁钢 <60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.768	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.05	218.87	10.94		

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-111换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	136.93	223.66	6.57	47.88	136.93	223.66	6.57	47.88
小计								136.93	223.66	6.57	47.88
清单项目综合单价								415.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.301	1.3891	61.54		
		技工人工费	元	55.463	1.3592	75.39		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.489	0.885	0.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	218.87	6.57		
项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	111	221.08	6.57	40.89	111	221.08	6.57	40.89
小计								111	221.08	6.57	40.89
清单项目综合单价								379.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.915	1.3891	49.89		
		技工人工费	元	44.962	1.3592	61.11		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.13	0.8	0.9		
		其他材料费	元	0.373	0.885	0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-109换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	73.48	213.59	6.57	30.59	73.48	213.59	6.57	30.59
小计								73.48	213.59	6.57	30.59
清单项目综合单价								324.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.779	1.3891	33.03		
		技工人工费	元	29.763	1.3592	40.45		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.268	0.885	0.24		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	111	330.13	6.57	46.35	111	330.13	6.57	46.35
小计								111	330.13	6.57	46.35
清单项目综合单价								494.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.915	1.3891	49.89		
		技工人工费	元	44.962	1.3592	61.11		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.13	0.8	0.9		
		其他材料费	元	0.373	0.885	0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-109换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	73.48	203.21	6.57	30.07	73.48	203.21	6.57	30.07
小计								73.48	203.21	6.57	30.07
清单项目综合单价								313.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.779	1.3891	33.03		
		技工人工费	元	29.763	1.3592	40.45		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.268	0.885	0.24		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-111换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	136.93	327.52	6.57	53.08	136.93	327.52	6.57	53.08
小计								136.93	327.52	6.57	53.08
清单项目综合单价								524.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.301	1.3891	61.54		
		技工人工费	元	55.463	1.3592	75.39		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.489	0.885	0.43		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	111	244.16	6.57	42.05	111	244.16	6.57	42.05
小计								111	244.16	6.57	42.05
清单项目综合单价								403.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.915	1.3891	49.89		
		技工人工费	元	44.962	1.3592	61.11		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.13	0.8	0.9		
		其他材料费	元	0.373	0.885	0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-116换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 7700＜C≤9000	个	1	351.96	718.57	17.51	130.32	351.96	718.57	17.51	130.32
小计								351.96	718.57	17.51	130.32
清单项目综合单价								1218.36000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	113.87		1.3891		158.18		
		技工人工费			元	142.568		1.3592		193.78		
	材料	扁钢 ＜60			kg	5.58		4.4		24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	4.09		0.8		3.27		
		其他材料费			元	1.327		0.885		1.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.08		218.87		17.51		
项目编码	030703011013	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-113换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤5200	个	1	205.37	310.73	10.94	70.66	205.37	310.73	10.94	70.66
小计								205.37	310.73	10.94	70.66
清单项目综合单价								597.70000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	66.447		1.3891		92.3		
		技工人工费			元	83.19		1.3592		113.07		
	材料	扁钢 ＜60			kg	3.22		4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	2.36		0.8		1.89		
		其他材料费			元	0.768		0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.05		218.87		10.94		
项目编码	030703011014	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-111换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	136.93	181.28	6.57	45.77	136.93	181.28	6.57	45.77
小计								136.93	181.28	6.57	45.77
清单项目综合单价								370.55000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	44.301		1.3891		61.54		
		技工人工费			元	55.463		1.3592		75.39		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.489		0.885		0.43		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		218.87		6.57		
项目编码	030703011015	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	111	349.6	6.57	47.32	111	349.6	6.57	47.32
小计								111	349.6	6.57	47.32
清单项目综合单价								514.49000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	35.915		1.3891		49.89		
		技工人工费			元	44.962		1.3592		61.11		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.13		0.8		0.9		
		其他材料费			元	0.373		0.885		0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		218.87		6.57		
项目编码	030703011016	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	111	195.09	6.57	39.59	111	195.09	6.57	39.59
小计								111	195.09	6.57	39.59
清单项目综合单价								352.25000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	35.915		1.3891		49.89		
		技工人工费			元	44.962		1.3592		61.11		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.13		0.8		0.9		
		其他材料费			元	0.373		0.885		0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		218.87		6.57		
项目编码	030703011017	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	111	141.42	6.57	36.91	111	141.42	6.57	36.91
小计								111	141.42	6.57	36.91
清单项目综合单价								295.90000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	35.915		1.3891		49.89		
		技工人工费			元	44.962		1.3592		61.11		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.13		0.8		0.9		
		其他材料费			元	0.373		0.885		0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		218.87		6.57		
项目编码	030703011018	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-178换	多叶排烟口(送风口) 周长C(mm) 1200＜C≤2000	个	1	34.04	120.96	6.57	15.52	34.04	120.96	6.57	15.52
小计								34.04	120.96	6.57	15.52
清单项目综合单价								177.09000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.015	1.3891	15.3		
		技工人工费	元	13.784	1.3592	18.74		
	材料	扁钢 <59	kg	0.59	4.4	2.6		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	0.624	2.92	1.82		
		其他材料费	元	0.037	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011019	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-149换	方形、矩形带调节阀散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600	个	1	59.55	179.86	6.57	25.22	59.55	179.86	6.57	25.22
小计								59.55	179.86	6.57	25.22
清单项目综合单价								271.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.266	1.3891	26.76		
		技工人工费	元	24.127	1.3592	32.79		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.535	0.885	0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-148换	方形、矩形带调节阀散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	54.14	146.68	6.57	22.13	54.14	146.68	6.57	22.13
小计								54.14	146.68	6.57	22.13
清单项目综合单价								229.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.518	1.3891	24.33		
		技工人工费	元	21.932	1.3592	29.81		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.501	0.885	0.44		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-99换	百叶风口安装 周长C(mm) 6000<C≤6400	个	1	194.92	1183.99	10.94	111.57	194.92	1183.99	10.94	111.57
小计								194.92	1183.99	10.94	111.57
清单项目综合单价								1501.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3891	87.6		
		技工人工费	元	78.958	1.3592	107.32		
	材料	扁钢 <60	kg	3.97	4.4	17.47		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	2.9	0.8	2.32		
		其他材料费	元	0.133	0.885	0.12		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.05	218.87	10.94		

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.33	722.96	6.57	71.1	130.33	722.96	6.57	71.1
小计								130.33	722.96	6.57	71.1
清单项目综合单价								930.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3891	58.57		
		技工人工费	元	52.793	1.3592	71.76		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	031301005012	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1083.35	459.41	71.78	314.77	10.8335	4.5941	0.7178	3.1477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.34	7.89	0	56.32	2.1134	0.0789	0	0.5632
小计								12.9469	4.673	0.7178	3.7109
清单项目综合单价								22.04860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.588	1.3891	4.98		
		技工人工费	元	4.492	1.3592	6.11		
		高级技工人工费	元	1.351	1.3757	1.86		
	材料	角钢 >63	kg	0.487	4.06	1.98		
		角钢 <60	kg	0.553	4.06	2.25		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	218.87	0.09		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004	150.07	0.6		

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
小计								1.3781	0.347	0.2468	0.3997
清单项目综合单价								2.37160000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.435	1.3891	0.6		
		技工人工费	元	0.475	1.3592	0.65		
		高级技工人工费	元	0.093	1.3757	0.13		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1234.31	0.25		

项目编码	030112001001	项目名称	冷水机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030105-19	螺杆式冷水机组安装 设备重量W(t) 5<W≤6	台	1	8520.36	551099.97	640.56	2301.71	8520.36	551099.97	640.56	2301.71
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	450.71	1791.57	31.65	122.61	450.71	1791.57	31.65	122.61
030108-72	地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1378.74	451.42	0	387.41	372.2598	121.8834	0	104.6007
030108-77	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1748.71	580.39	0	491.77	472.1517	156.7053	0	132.7779
小计								9864.3215	553347.2887	672.21	2683.4986
清单项目综合单价											566567.31880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1189.389	1.3891	1652.18		
		技工人工费	元	5191.785	1.3592	7056.67		
		高级技工人工费	元	839.904	1.3757	1155.46		
	材料	草袋	个	7.02	1.33	9.34		
		铁钉 <70	kg	0.027	4.87	0.13		
		砂	m3	0.373	126.21	47.08		
		碎石	m3	0.41	209.71	85.98		
		普通水泥 42.5(R)	kg	236.52	0.373	88.22		
		木板	m3	0.022	1529.2	33.64		
		水	m3	0.81	4.62	3.74		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=0.5mm～0.65mm	kg	2	4.02	8.04		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		机油 5#～7#	kg	0.1	9.91	0.99		
		黄油 钙基酯	kg	0.1	9.91	0.99		
		氧气(工业用)	m3	0.3	17.33	5.2		
		乙炔气	m3	0.1	13.01	1.3		
		其他材料费	元	21.234	0.885	18.79		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.65	932.52	606.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.2	172.08	34.42		

项目编码	030109001001	项目名称	卧式离心泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-5	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 22<P≤45	台	1	2264	68336.78	261.8	631.78	2264	68336.78	261.8	631.78
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	450.71	1791.57	31.65	122.61	450.71	1791.57	31.65	122.61
030108-72	地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1378.74	451.42	0	387.41	372.2598	121.8834	0	104.6007
030108-77	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1748.71	580.39	0	491.77	472.1517	156.7053	0	132.7779
小计								3607.9615	70584.0987	293.45	1013.5686
清单项目综合单价											75499.07880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	437.329	1.3891	607.49		
		技工人工费	元	1609.392	1.3592	2187.49		
		高级技工人工费	元	590.957	1.3757	812.98		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.2	4.87	5.84		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.45	3.324	1.5		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.357	7.4	2.64		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.08	5.84	23.83		
		铅油	kg	0.5	8.23	4.12		
		煤油	kg	1.89	7.47	14.12		
		机油 5#～7#	kg	1.364	9.91	13.52		
		汽油 60#～70#	kg	0.51	6.67	3.4		
		黄油 钙基酯	kg	0.909	9.91	9.01		
		氧气(工业用)	m3	0.408	17.33	7.07		
		乙炔气	m3	0.136	13.01	1.77		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.94	12.56	11.81		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		草袋	个	7.02	1.33	9.34		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		铁钉 <70	kg	0.027	4.87	0.13		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		砂	m3	0.594	126.21	74.97		
		碎石	m3	0.652	209.71	136.73		
		普通水泥 42.5(R)	kg	362.815	0.373	135.33		
		木板	m3	0.041	1529.2	62.7		
		水	m3	0.81	4.62	3.74		
		其他材料费	元	23.564	0.885	20.85		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.4	541.96	216.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3	150.07	45.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

项目编码	030109001002	项目名称	卧式离心泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030106-5	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 22<P≤45	台	1	2264	51322.48	261.8	631.78	2264	51322.48	261.8	631.78	
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	450.71	1791.57	31.65	122.61	450.71	1791.57	31.65	122.61	
030108-72	地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1378.74	451.42	0	387.41	372.2598	121.8834	0	104.6007	
030108-77	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1748.71	580.39	0	491.77	472.1517	156.7053	0	132.7779	
小计								3607.9615	53569.7987	293.45	1013.5686	
清单项目综合单价												58484.77880000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	437.329	1.3891		607.49		
		技工人工费				元	1609.392	1.3592		2187.49		
		高级技工人工费				元	590.957	1.3757		812.98		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	1.2	4.87		5.84		
		钢垫板夹板				kg	0.3	4.6		1.38		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.45	3.324		1.5		
		草袋				个	7.02	1.33		9.34		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3	10.62		3.19		
		平垫铁 0#～3#钢 1#				kg	4.064	4.87		19.79		
		铁钉 <70				kg	0.027	4.87		0.13		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.357	7.4		2.64		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.15	7.4		1.11		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#				kg	4.08	5.84		23.83		
		砂				m3	0.594	126.21		74.97		
		碎石				m3	0.652	209.71		136.73		
		普通水泥 42.5(R)				kg	362.815	0.373		135.33		
		木板				m3	0.041	1529.2		62.7		
		铅油				kg	0.5	8.23		4.12		
		煤油				kg	1.89	7.47		14.12		
		机油 5#～7#				kg	1.364	9.91		13.52		
		汽油 60#～70#				kg	0.51	6.67		3.4		
		黄油 钙基酯				kg	0.909	9.91		9.01		
		氧气(工业用)				m3	0.408	17.33		7.07		
		乙炔气				m3	0.136	13.01		1.77		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg	0.94	12.56		11.81		
		水				m3	0.81	4.62		3.74		
		其他材料费				元	23.564	0.885		20.85		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.4	541.96		216.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.3	150.07		45.02		
项目编码	030109001003	项目名称			风冷热泵			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-7	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 110<P≤220	台	1	4881.37	312480.49	963.18	1388.12	4881.37	312480.49	963.18	1388.12	
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	450.71	1791.57	31.65	122.61	450.71	1791.57	31.65	122.61	
030108-72	地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1378.74	451.42	0	387.41	372.2598	121.8834	0	104.6007	
030108-77	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.27	1748.71	580.39	0	491.77	472.1517	156.7053	0	132.7779	
小计								6225.3315	314727.8087	994.83	1769.9086	
清单项目综合单价												323717.87880000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	733.892	1.3891		1019.45		
		技工人工费				元	2723.3	1.3592		3701.51		
		高级技工人工费				元	1093.525	1.3757		1504.36		
	材料	平垫铁 0#～3#钢 2#				kg	13.552	4.87		66		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 2#				kg	12.656	5.84		73.91		
		道木				m3	0.004	840.71		3.36		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	2.13	4.87		10.37		
		钢垫板夹板				kg	0.3	4.6		1.38		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.6	3.324		1.99		
		草袋				个	7.02	1.33		9.34		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3	10.62		3.19		
		铁钉 <70				kg	0.027	4.87		0.13		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.62	7.4		4.59		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.15	7.4		1.11		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		砂				m3	0.765	126.21		96.55		
		碎石				m3	0.829	209.71		173.85		
		普通水泥 42.5(R)				kg	453.339	0.373		169.1		
		木板				m3	0.062	1529.2		94.81		
		铅油				kg	0.7	8.23		5.76		
		煤油				kg	3.57	7.47		26.67		
		机油 5#～7#				kg	1.818	9.91		18.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.694	6.67		4.63		
		黄油 钙基酯				kg	1.303	9.91		12.91		
		氧气(工业用)				m3	0.673	17.33		11.66		
		乙炔气				m3	0.224	13.01		2.91		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg	1.3	12.56		16.33		
		水				m3	0.81	4.62		3.74		
		其他材料费				元	31.234	0.885		27.64		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.5	932.52		466.26		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.2	770.09		154.02		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	1	267.86		267.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.5	150.07		75.04		
项目编码	030221001001	项目名称			在线监测自动加药装置			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2	台	1	721.72	2306	742.29	265.72	721.72	2306	742.29	265.72	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	450.71	1791.57	31.65	122.61	450.71	1791.57	31.65	122.61	
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8	
小计								1221.27	4274.73	773.94	410.13	
清单项目综合单价												6680.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	207.991	1.3891		288.92		
		技工人工费				元	487.4	1.3592		662.47		
		高级技工人工费				元	196.171	1.3757		269.87		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		减振器	个	4	44.25	177		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		钢板 δ=10.0mm	kg	1	3.592	3.59		
		普通钢板 δ=3.0mm	m2	1	94.24	94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	3	15.93	47.79		
		白棕绳 Φ40mm	kg	6.8	9.01	61.27		
		黄甘油	kg	0.2	10.62	2.12		
		聚四氟乙烯	kg	0.05	13.48	0.67		
		钢锯条	根	5	0.58	2.9		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.4	6.15	2.46		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		斜垫铁	kg	4	4.42	17.68		
		枕木 250×200×2500	根	0.2	151.33	30.27		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		机油 5#～7#	kg	0.4	9.91	3.96		
		氯化钠	kg	10	0.35	3.5		
		硫酸 (浓度98%)	kg	20	0.45	9		
		金属清洗剂	kg	0.117	4.42	0.52		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.76	14.64	11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	3.38	18.83	63.65		
		水	m3	4	4.62	18.48		
		其他材料费	元	13.52	0.885	11.97		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	932.52	443.88		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.476	258.81	123.19		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.476	227.12	108.11		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.09	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	172.08	32.7		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.05	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.143	232.5	33.25		

项目编码	030221001002	项目名称	在线监测自动加药装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2	台	1	721.72	2306	742.29	265.72	721.72	2306	742.29	265.72
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	450.71	1791.57	31.65	122.61	450.71	1791.57	31.65	122.61
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
小计								1221.27	4274.73	773.94	410.13
清单项目综合单价											6680.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	207.991	1.3891	288.92		
		技工人工费	元	487.4	1.3592	662.47		
		高级技工人工费	元	196.171	1.3757	269.87		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		钢板 δ=10.0mm	kg	1	3.592	3.59		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		普通钢板 δ=3.0mm	m2	1	94.24	94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	3	15.93	47.79		
		白棕绳 Φ40mm	kg	6.8	9.01	61.27		
		黄甘油	kg	0.2	10.62	2.12		
		聚四氟乙烯	kg	0.05	13.48	0.67		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		钢锯条	根	5	0.58	2.9		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.4	6.15	2.46		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		斜垫铁	kg	4	4.42	17.68		
		枕木 250×200×2500	根	0.2	151.33	30.27		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		机油 5#～7#	kg	0.4	9.91	3.96		
		氯化钠	kg	10	0.35	3.5		
		硫酸 (浓度98%)	kg	20	0.45	9		
		金属清洗剂	kg	0.117	4.42	0.52		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.76	14.64	11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	3.38	18.83	63.65		
		水	m3	4	4.62	18.48		
		其他材料费	元	13.52	0.885	11.97		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	932.52	443.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.476	258.81	123.19		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.476	227.12	108.11		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.09	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	172.08	32.7		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.05	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.143	232.5	33.25		

项目编码	030221001003	项目名称	定压补水自动排气装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2	台	1	721.72	37421.59	742.29	265.72	721.72	37421.59	742.29	265.72
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	450.71	1791.57	31.65	122.61	450.71	1791.57	31.65	122.61
030903-414	减振器安装	个	8	12.21	44.29	0	5.45	97.68	354.32	0	43.6
小计								1270.11	39567.48	773.94	431.93
清单项目综合单价											42043.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	221.519	1.3891	307.71		
		技工人工费	元	504.328	1.3592	685.48		
		高级技工人工费	元	201.283	1.3757	276.91		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		钢板 δ=10.0mm	kg	1	3.592	3.59		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		普通钢板 δ=3.0mm	m2	1	94.24	94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	3	15.93	47.79		
		白棕绳 Φ40mm	kg	6.8	9.01	61.27		
		黄甘油	kg	0.2	10.62	2.12		
		聚四氟乙烯	kg	0.05	13.48	0.67		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		钢锯条	根	5	0.58	2.9		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.4	6.15	2.46		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		斜垫铁	kg	4	4.42	17.68		
		枕木 250×200×2500	根	0.2	151.33	30.27		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		机油 5#～7#	kg	0.4	9.91	3.96		
		氯化钠	kg	10	0.35	3.5		
		硫酸（浓度98%）	kg	20	0.45	9		
		金属清洗剂	kg	0.117	4.42	0.52		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.76	14.64	11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	3.38	18.83	63.65		
		水	m3	4	4.62	18.48		
		其他材料费	元	13.72	0.885	12.14		
		减振器	个	8	44.25	354		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	932.52	443.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.476	258.81	123.19		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.476	227.12	108.11		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.09	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	172.08	32.7		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.05	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.143	232.5	33.25		

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-67换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	10m	0.1	859.23	2495.21	460.53	385.04	85.923	249.521	46.053	38.504
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	100m	0.01	159.2	196.82	0	51.97	1.592	1.9682	0	0.5197
小计								87.515	251.4892	46.053	39.0237
清单项目综合单价											424.08090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.388	1.3891	17.21		
		技工人工费	元	41.998	1.3592	57.08		
		高级技工人工费	元	9.613	1.3757	13.22		
	材料	漂白粉	kg	0.007	3.81	0.03		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.021	3.164	0.07		
		砂轮片 φ100mm	片	0.095	5.81	0.55		
		砂轮片 φ400mm	片	0.128	16.19	2.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.513	7.4	3.8		
		电	kW·h	0.1	0.6	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.483	17.33	8.37		
		乙炔气	kg	0.176	14.64	2.58		
		压制弯头 DN250	个	0.19	63.1	11.99		
		水	m3	0.634	4.62	2.93		
		其他材料费	元	0.569	0.885	0.5		
	机械	其他机械费	元	0.589	0.885	0.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	590.48	4.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.027	267.86	7.23		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	229.9	0.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.02	23.09	0.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.19	166.31	31.6		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-67换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	10m	0.1	859.23	1862.81	460.53	353.42	85.923	186.281	46.053	35.342
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.71	103.09	0	42.39	1.4071	1.0309	0	0.4239
小计								87.3301	187.3119	46.053	35.7659
清单项目综合单价											356.46090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.362	1.3891	17.17		
		技工人工费	元	41.91	1.3592	56.96		
		高级技工人工费	元	9.591	1.3757	13.19		
	材料	漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.021	3.164	0.07		
		砂轮片 φ100mm	片	0.095	5.81	0.55		
		砂轮片 φ400mm	片	0.128	16.19	2.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.513	7.4	3.8		
		电	kW·h	0.1	0.6	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.483	17.33	8.37		
		乙炔气	kg	0.176	14.64	2.58		
		压制弯头 DN250	个	0.19	63.1	11.99		
		水	m3	0.434	4.62	2.01		
		其他材料费	元	0.569	0.885	0.5		
	机械	其他机械费	元	0.589	0.885	0.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	590.48	4.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	527.45	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.027	267.86	7.23		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	229.9	0.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.02	23.09	0.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.19	166.31	31.6		

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	609.01	1029.48	113	220.7	60.901	102.948	11.3	22.07
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.71	103.09	0	42.39	1.4071	1.0309	0	0.4239
小计								62.3081	103.9789	11.3	22.4939
清单项目综合单价											200.08090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.821	1.3891	12.25		
		技工人工费	元	29.91	1.3592	40.65		
		高级技工人工费	元	6.834	1.3757	9.4		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.164	0.04		
		砂轮片 φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.204	7.4	1.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.059	0.6	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.197	17.33	3.41		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		压制弯头 DN150	个	0.18	34.69	6.24		
		水	m3	0.296	4.62	1.37		
		其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
	机械	其他机械费	元	0.268	0.885	0.24		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	227.12	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.008	23.09	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	166.31	10.81		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-64换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	536.69	824.64	102.37	190.56	53.669	82.464	10.237	19.056
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.71	103.09	0	42.39	1.4071	1.0309	0	0.4239
小计								55.0761	83.4949	10.237	19.4799

清单项目综合单价 168.28790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.794	1.3891	10.83		
		技工人工费	元	26.432	1.3592	35.93		
		高级技工人工费	元	6.05	1.3757	8.32		
	材料	漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.164	0.04		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.034	5.81	0.2		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.168	7.4	1.24		
		电	kW·h	0.054	0.6	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.157	17.33	2.72		
		乙炔气	kg	0.053	14.64	0.78		
		压制弯头 DN125	个	0.175	30.27	5.3		
		水	m3	0.275	4.62	1.27		
		其他材料费	元	0.347	0.885	0.31		
	机械	其他机械费	元	0.245	0.885	0.22		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007	30.09	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	227.12	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007	23.09	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.058	166.31	9.65		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	512.96	613.2	109.72	174.24	51.296	61.32	10.972	17.424
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.44	37.49	0	31.37	1.1144	0.3749	0	0.3137
小计								52.4104	61.6949	10.972	17.7377

清单项目综合单价 142.81500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.416	1.3891	10.3		
		技工人工费	元	25.147	1.3592	34.18		
		高级技工人工费	元	5.763	1.3757	7.93		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.164	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	5.81	0.59		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.124	7.4	0.92		
		电	kW·h	0.053	0.6	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.174	17.33	3.02		
		乙炔气	kg	0.059	14.64	0.86		
		压制弯头 DN100	个	0.099	26.99	2.67		
		其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		水	m3	0.115	4.62	0.53		
	机械	其他机械费	元	0.162	0.885	0.14		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	128.15	1.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	30.09	0.18		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006	23.09	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.053	166.31	8.81		

项目编码	031001002007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	460.96	469.28	92.22	152.04	46.096	46.928	9.222	15.204
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.44	37.49	0	31.37	1.1144	0.3749	0	0.3137
小计								47.2104	47.3029	9.222	15.5177

清单项目综合单价 119.25300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.677	1.3891	9.28		
		技工人工费	元	22.656	1.3592	30.79		
		高级技工人工费	元	5.191	1.3757	7.14		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.164	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.092	7.4	0.68		
		电	kW·h	0.052	0.6	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.141	17.33	2.44		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.251	0.885	0.22		
	机械	其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	128.15	0.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	30.09	0.24		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005	23.09	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.048	166.31	7.98		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002008	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	406.63	395.57	80.79	133.16	40.663	39.557	8.079	13.316
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.44	37.49	0	31.37	1.1144	0.3749	0	0.3137
小计								41.7774	39.9319	8.079	13.6297
清单项目综合单价											103.41800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.913	1.3891	8.21		
		技工人工费	元	20.04	1.3592	27.24		
		高级技工人工费	元	4.598	1.3757	6.33		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.164	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		电	kW·h	0.042	0.6	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.132	17.33	2.29		
		乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.237	0.885	0.21		
	机械	其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	128.15	0.64		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.09	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004	23.09	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.043	166.31	7.15		

项目编码	031001002009	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	410.46	331.77	13.13	126.15	41.046	33.177	1.313	12.615
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								41.906	33.4114	1.313	12.8543
清单项目综合单价											89.48470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.927	1.3891	8.23		
		技工人工费	元	20.105	1.3592	27.33		
		高级技工人工费	元	4.612	1.3757	6.34		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.263	0.885	0.23		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.55	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	41.89	1.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		

项目编码	031001002010	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	382.2	249.26	12.73	114.51	38.22	24.926	1.273	11.451
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								39.08	25.1604	1.273	11.6903
清单项目综合单价											77.20370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.527	1.3891	7.68		
		技工人工费	元	18.758	1.3592	25.5		
		高级技工人工费	元	4.294	1.3757	5.91		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.55	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028	41.89	1.17		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	227.12	0.05		

项目编码	031001002011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	374.55	220.08	11.51	110.94	37.455	22.008	1.151	11.094
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393
小计								38.315	22.2424	1.151	11.3333
清单项目综合单价											73.04170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.427	1.3891	7.54		
		技工人工费	元	18.382	1.3592	24.98		
		高级技工人工费	元	4.21	1.3757	5.79		
	材料	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.55	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.026	41.89	1.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	227.12	0.02		

项目编码	031001002012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	346.09	157.3	8.74	100.07	34.609	15.73	0.874	10.007	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86	23.44	0	23.93	0.86	0.2344	0	0.2393	
小计								35.469	15.9644	0.874	10.2463	
清单项目综合单价												62.55370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.027	1.3891		6.98		
		技工人工费				元	17.019	1.3592		23.13		
		高级技工人工费				元	3.891	1.3757		5.35		
	材料	漂白粉				kg	0.001	3.81		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.044	4.87		0.21		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.09		0.14		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25				个	1.14	3.19		3.64		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.141	0.885		0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.002	13.55		0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.02	41.89		0.84		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	227.12		0.02		
项目编码	031001008017	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	314.72	317.35	0	99.15	31.472	31.735	0	9.915	
小计								31.472	31.735	0	9.915	
清单项目综合单价												73.12200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.455	1.3891		6.19		
		技工人工费				元	15.103	1.3592		20.53		
		高级技工人工费				元	3.456	1.3757		4.75		
	材料	锯条				根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	0.95	12.5		11.88		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.05	7.35		0.37		
		其他材料费				元	0.873	0.885		0.77		
	机械											
项目编码	031001008018	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-313	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90	10m	0.1	304.56	218.19	0	91.5	30.456	21.819	0	9.15	
小计								30.456	21.819	0	9.15	
清单项目综合单价												61.42500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.305	1.3891		5.98		
		技工人工费				元	14.617	1.3592		19.87		
		高级技工人工费				元	3.35	1.3757		4.61		
	材料	锯条				根	0.105	0.68		0.07		
		粘合剂				kg	0.061	19.71		1.2		
		承插塑料排水管 dn90 白色UPVC				m	0.98	12.19		11.95		
		承插塑料排水管件 dn90				个	0.885	4.63		4.1		
		伸缩节 dn90				个	0.35	10.36		3.63		
		透气帽(铅丝球) DN75				个	0.05	5.86		0.29		
		其他材料费				元	0.659	0.885		0.58		
	机械											
项目编码	031001008019	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	255.78	114.15	0	73.39	25.578	11.415	0	7.339	
小计								25.578	11.415	0	7.339	
清单项目综合单价												44.33200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.617	1.3891		5.02		
		技工人工费				元	12.267	1.3592		16.67		
		高级技工人工费				元	2.821	1.3757		3.88		
	材料	锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m	1.012	4.62		4.68		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.648	0.885		1.46		
	机械											
项目编码	031001008020	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-310	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	190.58	63.22	0	53.59	19.058	6.322	0	5.359	
小计								19.058	6.322	0	5.359	
清单项目综合单价												30.73900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.703	1.3891		3.75		
		技工人工费				元	9.134	1.3592		12.41		
		高级技工人工费				元	2.1	1.3757		2.89		
	材料	锯条				根	0.093	0.68		0.06		
		塑料给水管(承插粘接) dn40				m	0.97	3.78		3.67		
		塑料给水管接头零件 dn40				个	0.402	3.32		1.33		
		其他材料费				元	1.42	0.885		1.26		
	机械											
项目编码	031001008021	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-309	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	175.92	73.72	0	50.24	17.592	7.372	0	5.024	
小计								17.592	7.372	0	5.024	
清单项目综合单价												29.98800000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.49	1.3891	3.46		
		技工人工费	元	8.445	1.3592	11.48		
		高级技工人工费	元	1.93	1.3757	2.66		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		塑料给水管(承插粘接) dn32	m	0.97	5.69	5.52		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.65	0.79		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-308	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	160.61	50.34	0	45.02	16.061	5.034	0	4.502
小计								16.061	5.034	0	4.502
清单项目综合单价								25.59700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.277	1.3891	3.16		
		技工人工费	元	7.708	1.3592	10.48		
		高级技工人工费	元	1.76	1.3757	2.42		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		塑料给水管(承插粘接) dn25	m	0.97	3.71	3.6		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	0.589	0.94	0.55		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械							

项目编码	030801013005	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 "	10m	0.1	74.66	362.86	0.03	37.9	7.466	36.286	0.003	3.79
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.36	102.4	44.9	61.88	2.0236	1.024	0.449	0.6188
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	536.06	77.29	43.14	148.8	5.3606	0.7729	0.4314	1.488
小计								14.8502	38.0829	0.8834	5.8968
清单项目综合单价								59.71330000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.916	1.3891	4.05		
		技工人工费	元	6.422	1.3592	8.73		
		高级技工人工费	元	1.506	1.3757	2.07		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.044	3.35	0.15		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.003	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.011	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.063	0.885	0.06		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.19	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0001	26.91	0		
		试压泵 压力P(MPa) P=60	台班	0.001	231.59	0.23		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.09	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	162.67	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.05	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.001	368.3	0.37		

项目编码	030801013006	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 "	10m	0.1	74.66	299.46	0.03	34.73	7.466	29.946	0.003	3.473
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.36	102.4	44.9	61.88	2.0236	1.024	0.449	0.6188
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	536.06	77.29	43.14	148.8	5.3606	0.7729	0.4314	1.488
小计								14.8502	31.7429	0.8834	5.5798
清单项目综合单价								53.05630000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.916	1.3891	4.05		
		技工人工费	元	6.422	1.3592	8.73		
		高级技工人工费	元	1.506	1.3757	2.07		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.044	3.35	0.15		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.003	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.011	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.063	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.19	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	26.91	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.001	231.59	0.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.09	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	162.67	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.05	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	368.3	0.37		

项目编码	030801013007	项目名称	低压钢及铜合金管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	74.66	176.26	0.03	28.57	7.466	17.626	0.003	2.857
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.36	102.4	44.9	61.88	2.0236	1.024	0.449	0.6188
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	536.06	77.29	43.14	148.8	5.3606	0.7729	0.4314	1.488
小计								14.8502	19.4229	0.8834	4.9638
清单项目综合单价											40.12030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.916	1.3891	4.05		
		技工人工费	元	6.422	1.3592	8.73		
		高级技工人工费	元	1.506	1.3757	2.07		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.044	3.35	0.15		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.003	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.011	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.063	0.885	0.06		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.19	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	26.91	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.001	231.59	0.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.09	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	162.67	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.05	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	368.3	0.37		

项目编码	030804010001	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-241	低压管件 铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10个	0.1	280.89	618.58	0.24	105.28	28.089	61.858	0.024	10.528
小计								28.089	61.858	0.024	10.528
清单项目综合单价											100.49900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.167	1.3891	5.79		
		技工人工费	元	13.552	1.3592	18.42		
		高级技工人工费	元	2.821	1.3757	3.88		
	材料	铜气焊丝	kg	0.016	34.25	0.55		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.009	12.49	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.016	0.66	0.01		
		硼砂	kg	0.004	4.34	0.02		
		氧气	m3	0.095	6.19	0.59		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	26.91	0.03		

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-620	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 15<T≤20	m3	1	1193.26	1135.55	0	372.54	1193.26	1135.55	0	372.54
小计								1193.26	1135.55	0	372.54
清单项目综合单价											2701.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	244.638	1.3891	339.83		
		技工人工费	元	504.477	1.3592	685.69		
		高级技工人工费	元	121.933	1.3757	167.74		
	材料	胶粘剂	kg	8.65	3.54	30.62		
		贴缝胶带 9m	卷	2.58	10.62	27.4		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械							

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-622	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	1	864.08	1470.9	0	302.2	864.08	1470.9	0	302.2
小计								864.08	1470.9	0	302.2
清单项目综合单价											2637.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.195	1.3891	246.14		
		技工人工费	元	365.35	1.3592	496.58		
		高级技工人工费	元	88.217	1.3757	121.36		
	材料	胶粘剂	kg	5.29	3.54	18.73		
		贴缝胶带 9m	卷	1.53	10.62	16.25		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械							

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-622	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25＜T≤32 ˆ	m3	1	864.08	1505.31	0	303.92	864.08	1505.31	0	303.92
小计								864.08	1505.31	0	303.92
清单项目综合单价											2673.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.195	1.3891		246.14		
		技工人工费				元	365.35	1.3592		496.58		
		高级技工人工费				元	88.217	1.3757		121.36		
	材料	胶粘剂				kg	5.29	3.54		18.73		
		贴缝胶带 9m				卷	1.53	10.62		16.25		
		其他材料费				元	2.6	0.885		2.3		
	机械											
项目编码	031208002005	项目名称		管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-623	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 32＜T≤40 ˆ	m3	1	659.54	1702.61	0	259.66	659.54	1702.61	0	259.66
小计								659.54	1702.61	0	259.66
清单项目综合单价											2621.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	135.146	1.3891		187.73		
		技工人工费				元	278.868	1.3592		379.04		
		高级技工人工费				元	67.434	1.3757		92.77		
	材料	胶粘剂				kg	4.15	3.54		14.69		
		贴缝胶带 9m				卷	1.23	10.62		13.06		
		其他材料费				元	2.6	0.885		2.3		
	机械											
项目编码	031208002006	项目名称		管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-623	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 32＜T≤40 ˆ	m3	1	659.54	1893.76	0	269.22	659.54	1893.76	0	269.22
小计								659.54	1893.76	0	269.22
清单项目综合单价											2822.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	135.146	1.3891		187.73		
		技工人工费				元	278.868	1.3592		379.04		
		高级技工人工费				元	67.434	1.3757		92.77		
	材料	胶粘剂				kg	4.15	3.54		14.69		
		贴缝胶带 9m				卷	1.23	10.62		13.06		
		其他材料费				元	2.6	0.885		2.3		
	机械											
项目编码	031208002007	项目名称		管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-623	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 32＜T≤40 ˆ	m3	1	659.54	2132.7	0	281.16	659.54	2132.7	0	281.16
小计								659.54	2132.7	0	281.16
清单项目综合单价											3073.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	135.146	1.3891		187.73		
		技工人工费				元	278.868	1.3592		379.04		
		高级技工人工费				元	67.434	1.3757		92.77		
	材料	胶粘剂				kg	4.15	3.54		14.69		
		贴缝胶带 9m				卷	1.23	10.62		13.06		
		其他材料费				元	2.6	0.885		2.3		
	机械											
项目编码	031002001049	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˆ	个	1	1133.22	7878.59	276.77	713.58	1133.22	7878.59	276.77	713.58
小计								1133.22	7878.59	276.77	713.58
清单项目综合单价											10002.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	160.423	1.3891		222.84		
		技工人工费				元	543.803	1.3592		739.14		
		高级技工人工费				元	124.478	1.3757		171.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.1	14.64		1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	7.25	0.885		6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15				台班	0.07	1007.05		70.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.02	590.48		11.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.02	527.45		10.55		
		试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.12	229.9		27.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	166.31		156.33		
项目编码	031002001050	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ	个	1	358.86	6385.98	70.58	419.3	358.86	6385.98	70.58	419.3
小计								358.86	6385.98	70.58	419.3
清单项目综合单价											7234.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.804	1.3891		70.57		
		技工人工费				元	172.184	1.3592		234.03		
		高级技工人工费				元	39.443	1.3757		54.26		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	229.9	20.69		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031002001051	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ^	个	1	13.97	127.72	0	10.09	13.97	127.72	0	10.09
小计								13.97	127.72	0	10.09
清单项目综合单价								151.78000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2	1.3891	2.78		
	人工	技工人工费	元	6.734	1.3592	9.15		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3757	2.04		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001052	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ^	个	1	93.33	1568.95	0	103.15	93.33	1568.95	0	103.15
小计								93.33	1568.95	0	103.15
清单项目综合单价								1765.43000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	13.266	1.3891	18.43		
	人工	技工人工费	元	44.804	1.3592	60.9		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3757	14		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	材料	清油 C01-1	kg	0.15	16.99	2.55		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	13.14	26.28		
		其他材料费	元	0.945	0.885	0.84		
	机械							

项目编码	031002001053	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ^	个	1	31.57	1193.47	0	68.02	31.57	1193.47	0	68.02
小计								31.57	1193.47	0	68.02
清单项目综合单价								1293.06000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.502	1.3891	6.25		
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3592	20.66		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3757	4.66		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
	材料	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001054	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250 ^	个	1	1133.22	8666.79	276.77	752.99	1133.22	8666.79	276.77	752.99
小计								1133.22	8666.79	276.77	752.99
清单项目综合单价								10829.77000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	160.423	1.3891	222.84		
	人工	技工人工费	元	543.803	1.3592	739.14		
		高级技工人工费	元	124.478	1.3757	171.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.1	14.64	1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	7.25	0.885	6.42		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1007.05	70.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	590.48	11.81		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	527.45	10.55		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.12	229.9	27.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	166.31	156.33		

项目编码	031002001055	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250 ^	个	1	445.66	4798.94	214.77	373.22	445.66	4798.94	214.77	373.22
小计								445.66	4798.94	214.77	373.22
清单项目综合单价								5832.59000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	63.066	1.3891	87.6		
	人工	技工人工费	元	213.853	1.3592	290.67		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3757	67.39		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.1	267.86	26.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.94	166.31	156.33		
项目编码	031002001056	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ^	个	1	269.75	3489.48	49.89	249.42	269.75	3489.48	49.89	249.42
小计								269.75	3489.48	49.89	249.42

清单项目综合单价	4058.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3891	53.02		
		技工人工费	元	129.407	1.3592	175.89		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031002001057	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ^	个	1	93.33	201.56	0	34.78	93.33	201.56	0	34.78
小计								93.33	201.56	0	34.78

清单项目综合单价	329.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3891	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3592	60.9		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3757	14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.15	16.99	2.55		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	13.14	26.28		
		其他材料费	元	0.945	0.885	0.84		
	机械							

项目编码	031002001058	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ^	个	1	31.57	124.69	0	14.59	31.57	124.69	0	14.59
小计								31.57	124.69	0	14.59

清单项目综合单价	170.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3891	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3592	20.66		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3757	4.66		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001059	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ^	个	1	17.39	74.56	0	8.33	17.39	74.56	0	8.33
小计								17.39	74.56	0	8.33

清单项目综合单价	100.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3891	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3592	11.29		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3757	2.62		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001060	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ^	个	1	13.97	39.98	0	5.7	13.97	39.98	0	5.7
小计								13.97	39.98	0	5.7

清单项目综合单价	59.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3891	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3592	9.15		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3757	2.04		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001061	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ^	个	1	445.66	1181.6	214.77	192.36	445.66	1181.6	214.77	192.36
小计								445.66	1181.6	214.77	192.36

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2034.39000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3891	87.6		
		技工人工费	元	213.853	1.3592	290.67		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3757	67.39		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	267.86	26.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	166.31	156.33		

项目编码	031002001062	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.75	496.16	49.89	99.76	269.75	496.16	49.89	99.76
小计								269.75	496.16	49.89	99.76

清单项目综合单价								915.56000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3891	53.02		
		技工人工费	元	129.407	1.3592	175.89		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031002006002	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	445.66	1159.65	214.77	191.26	445.66	1159.65	214.77	191.26
小计								445.66	1159.65	214.77	191.26

清单项目综合单价								2011.34000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3891	87.6		
		技工人工费	元	213.853	1.3592	290.67		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3757	67.39		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	267.86	26.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	166.31	156.33		

项目编码	031002006003	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.75	458.81	49.89	97.89	269.75	458.81	49.89	97.89
小计								269.75	458.81	49.89	97.89

清单项目综合单价								876.34000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3891	53.02		
		技工人工费	元	129.407	1.3592	175.89		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3757	40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.31	49.89		

项目编码	031002006004	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	93.33	167.47	0	33.07	93.33	167.47	0	33.07
小计								93.33	167.47	0	33.07

清单项目综合单价								293.87000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3891	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3592	60.9		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3757	14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.15	16.99	2.55		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	13.14	26.28		
		其他材料费	元	0.945	0.885	0.84		
	机械							

项目编码	031002006005	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.57	83.66	0	12.53	31.57	83.66	0	12.53	
小计								31.57	83.66	0	12.53	
清单项目综合单价												127.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3891		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3592		20.66		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3757		4.66		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002006006	项目名称			除污器(过滤器)			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	13.97	49.96	0	6.2	13.97	49.96	0	6.2	
小计								13.97	49.96	0	6.2	
清单项目综合单价												70.13000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3891		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3592		9.15		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3757		2.04		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002010003	项目名称			倒流防止器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	445.66	2586.73	214.77	262.61	445.66	2586.73	214.77	262.61	
小计								445.66	2586.73	214.77	262.61	
清单项目综合单价												3509.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3891		87.6		
		技工人工费				元	213.853	1.3592		290.67		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3757		67.39		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	267.86		26.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	166.31		156.33		
项目编码	031002010004	项目名称			倒流防止器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	269.75	1394.56	49.89	144.68	269.75	1394.56	49.89	144.68	
小计								269.75	1394.56	49.89	144.68	
清单项目综合单价												1858.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3891		53.02		
		技工人工费				元	129.407	1.3592		175.89		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3757		40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	166.31		49.89		
项目编码	031002008001	项目名称			软接头(软管)			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	445.66	1920.95	214.77	229.32	445.66	1920.95	214.77	229.32	
小计								445.66	1920.95	214.77	229.32	
清单项目综合单价												2810.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3891		87.6		
		技工人工费				元	213.853	1.3592		290.67		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3757		67.39		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	527.45		31.65		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	267.86		26.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	166.31		156.33		
项目编码	031002008002	项目名称			软接头(软管)			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ	个	1	269.75	1010.14	49.89	125.46	269.75	1010.14	49.89	125.46	
小计								269.75	1010.14	49.89	125.46	
清单项目综合单价												1455.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3891		53.02		
		技工人工费				元	129.407	1.3592		175.89		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3757		40.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	166.31		49.89		
项目编码	031002008003	项目名称			软接头(软管)			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ	个	1	93.33	275.43	0	38.47	93.33	275.43	0	38.47	
小计								93.33	275.43	0	38.47	
清单项目综合单价												407.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3891		18.43		
		技工人工费				元	44.804	1.3592		60.9		
		高级技工人工费				元	10.175	1.3757		14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		清油 C01-1				kg	0.15	16.99		2.55		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa				片	2	13.14		26.28		
		其他材料费				元	0.945	0.885		0.84		
	机械											
项目编码	031002008004	项目名称			软接头(软管)			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˆ	个	1	31.57	197.18	0	18.21	31.57	197.18	0	18.21	
小计								31.57	197.18	0	18.21	
清单项目综合单价												246.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3891		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3592		20.66		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3757		4.66		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002008005	项目名称			软接头(软管)			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˆ	个	1	13.97	118.78	0	9.64	13.97	118.78	0	9.64	
小计								13.97	118.78	0	9.64	
清单项目综合单价												142.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3891		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3592		9.15		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3757		2.04		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001063	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˆ	个	1	13.97	39.98	0	5.7	13.97	39.98	0	5.7	
小计								13.97	39.98	0	5.7	
清单项目综合单价												59.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3891		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3592		9.15		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3757		2.04		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001064	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	34.4	47.14	0	11.46	34.4	47.14	0	11.46	
小计								34.4	47.14	0	11.46	
清单项目综合单价												93.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.879	1.3891		6.78		
		技工人工费				元	16.454	1.3592		22.36		
		高级技工人工费				元	3.82	1.3757		5.26		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	0.21	3.81		0.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		自动排气阀 DN25 1.0MPa	个	1	38.05	38.05		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 温表 压力表	台(块)	1	63.28	73.37	0.71	17.96	63.28	73.37	0.71	17.96
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.77	7.28	0	16.71	6.177	0.728	0	1.671
小计								69.457	74.098	0.71	19.631
清单项目综合单价											163.89600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.9	1.3891	4.03		
		技工人工费	元	41.913	1.3592	56.97		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3757	8.46		
	材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		其他材料费	元	3.6	0.885	3.19		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-2	膨胀式温度计 双金属温度计 ~	支	1	29.29	112.07	0.5	8.44	29.29	112.07	0.5	8.44
小计								29.29	112.07	0.5	8.44
清单项目综合单价											150.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88	1.3891	1.22		
		技工人工费	元	17.858	1.3592	24.27		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3757	3.8		
	材料	六角螺栓 M12×20~100	套	4	0.73	2.92		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		插座带丝堵	套	1	5.13	5.13		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.56	0.885	0.5		

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-98	流量开关	台	1	137.63	396.71	3.42	45.44	137.63	396.71	3.42	45.44
小计								137.63	396.71	3.42	45.44
清单项目综合单价											583.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.08	1.3891	108.46		
		技工人工费	元	5.795	1.3592	7.88		
		高级技工人工费	元	15.479	1.3757	21.29		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.7	0.09	0.15		
		六角螺栓 M16	套	16	8.85	141.6		
		法兰垫片	个	2	2.65	5.3		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		校验材料费	元	0.77	0.885	0.68		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.86	0.885	3.42		

项目编码	031003014008	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ~	10个	0.1	192.7	1324.46	0	117.22	19.27	132.446	0	11.722
小计								19.27	132.446	0	11.722
清单项目综合单价											163.43800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.728	1.3891	3.79		
		技工人工费	元	9.244	1.3592	12.56		
		高级技工人工费	元	2.121	1.3757	2.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014009	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ~	10个	0.1	192.7	577.76	0	79.88	19.27	57.776	0	7.988
小计								19.27	57.776	0	7.988
清单项目综合单价											85.03400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.728	1.3891	3.79		
		技工人工费	元	9.244	1.3592	12.56		
		高级技工人工费	元	2.121	1.3757	2.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031301005013	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	775.74	500.9	580.1	271.78	7.7574	5.009	5.801	2.7178
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	417.8	99.74	235.87	132.4	4.178	0.9974	2.3587	1.324
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075
小计								13.3135	6.3534	8.4065	4.4415
清单项目综合单价											32.51490000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.147		1.3891		2.98		
		技工人工费			元	6.281		1.3592		8.54		
		高级技工人工费			元	1.304		1.3757		1.79		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.021		11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.008		9.65		0.08		
		溶剂汽油			kg	0.001		5.31		0.01		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.028		6.64		0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.034		6.28		0.21		
		合金钢钻头(综合)			个	0.011		6.37		0.07		
		机油			kg	0.005		10.62		0.05		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.001		362.83		0.36		
		型钢(综合)			kg	1.05		4.13		4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.001		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.053		5.6		0.3		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.012		19.03		0.23		
		电			kW·h	0.027		0.6		0.02		
		氧气			m3	0.028		6.19		0.17		
		乙炔气			kg	0.009		14.64		0.13		
		钢丝刷			把	0.002		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.011		0.66		0.01		
		其他材料费			元	0.13		0.885		0.12		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.01		224.19		2.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002		218.87		0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.008		20.34		0.16		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.033		162.67		5.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002		1234.31		0.25		
项目编码	031301003002	项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-80换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 350<DN≤400	个	1	327.06	444.03	154.16	119.76	327.06	444.03	154.16	119.76
030808-92换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 350<DN≤400	个	1	147.33	49.6	0	41.46	147.33	49.6	0	41.46
小计								474.39	493.63	154.16	161.22
清单项目综合单价											1283.40000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	68.08		1.3891		94.57		
		技工人工费			元	230.94		1.3592		313.89		
		高级技工人工费			元	47.92		1.3757		65.92		
	材料	焊接钢管 DN400 δ=10.0mm			m	0.424		366.27		155.3		
		水泥 P.042.5			kg	3.424		0.373		1.28		
		油麻			kg	3.07		11.5		35.31		
		密封油膏			kg	0.99		6.86		6.79		
		石棉绒			kg	1.467		3.58		5.25		
		扁钢 <59			kg	3.4		4.4		14.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	44.391		3.35		148.71		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.268		3.78		1.01		
		钢丝刷子			把	3.75		14.6		54.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	4.23		5.6		23.69		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.277		6.51		1.8		
		电			kW·h	0.204		0.6		0.12		
		汽油 70#~90#			kg	0.2		6.67		1.33		
		氧气			m3	2.994		6.19		18.53		
		乙炔气			kg	0.998		14.64		14.61		
		其他材料费			元	11.515		0.885		10.19		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.09		274.09		24.67		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.796		162.67		129.49		
项目编码	031301003003	项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-79换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 300<DN≤350	个	1	283.99	345.79	136.46	102.19	283.99	345.79	136.46	102.19
030808-91换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 300<DN≤350	个	1	128.53	38.07	0	35.91	128.53	38.07	0	35.91
小计								412.52	383.86	136.46	138.1
清单项目综合单价											1070.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	56.186		1.3891		78.05		
		技工人工费			元	203.362		1.3592		276.41		
		高级技工人工费			元	42.204		1.3757		58.06		
	材料	焊接钢管 DN350 δ=9.0mm			m	0.424		289.45		122.73		
		水泥 P.042.5			kg	2.618		0.373		0.98		
		油麻			kg	2.347		11.5		26.99		
		密封油膏			kg	0.777		6.86		5.33		
		石棉绒			kg	1.122		3.58		4.02		
		扁钢 <59			kg	3.1		4.4		13.64		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	30.104		3.35		100.85		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.237		3.78		0.9		
		钢丝刷子			把	2.964		14.6		43.27		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	3.78		5.6		21.17		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.21		6.51		1.37		
		电			kW·h	0.182		0.6		0.11		
		汽油 70#~90#			kg	0.14		6.67		0.93		
		氧气			m3	2.988		6.19		18.5		
		乙炔气			kg	0.996		14.64		14.58		
		其他材料费			元	9.6		0.885		8.5		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.083		274.09		22.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.699		162.67		113.71		
项目编码	031301003004	项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	137.64	195.6	0.33	46.23	137.64	195.6	0.33	46.23
小计								137.64	195.6	0.33	46.23

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								379.80000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3891	27.46		
		技工人工费	元	66.894	1.3592	90.92		
		高级技工人工费	元	13.997	1.3757	19.26		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.81	1.2		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		水泥 P.042.5	kg	1.233	0.373	0.46		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	413.13	131.38		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	162.67	0.33		

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	123.06	147.77	3.9	40.23	123.06	147.77	3.9	40.23
小计								123.06	147.77	3.9	40.23

清单项目综合单价								314.96000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3891	24.51		
		技工人工费	元	59.844	1.3592	81.34		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3757	17.21		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.81	1.2		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6	0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038	5.6	0.21		
		水泥 P.042.5	kg	1.087	0.373	0.41		
		砂子	kg	3.262	0.78	2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51	0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5	39.59		
		汽油 70#~90#	kg	0.019	6.67	0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19	2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64	2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86	4.53		
		无缝钢管 D325×8	m	0.318	286.26	91.03		
		其他材料费	元	3.06	0.885	2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024	162.67	3.9		

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	115.82	143.5	3.58	38.08	115.82	143.5	3.58	38.08
小计								115.82	143.5	3.58	38.08

清单项目综合单价								300.98000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3891	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3592	76.66		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3757	16.05		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.81	1.2		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.373	0.36		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	162.67	3.58		

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	95.4	96.73	3.09	30.3	95.4	96.73	3.09	30.3
小计								95.4	96.73	3.09	30.3

清单项目综合单价								225.52000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3891	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3592	63.03		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3757	13.42		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.373	0.3		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	149.2	47.45		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	162.67	3.09		

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	76.61	62.13	2.59	23.56	76.61	62.13	2.59	23.56
小计								76.61	62.13	2.59	23.56

清单项目综合单价								164.89000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3891	15.13		
		技工人工费	元	37.289	1.3592	50.68		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3757	10.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.373	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.44	20.81		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.34	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	162.67	2.28		

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.06	53.32	2.37	17.67	56.06	53.32	2.37	17.67
小计								56.06	53.32	2.37	17.67
清单项目综合单价								129.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3891	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3592	37.05		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3757	7.88		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.373	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.44	20.81		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.34	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	162.67	2.11		

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.27	46.36	2.01	13.39	41.27	46.36	2.01	13.39
小计								41.27	46.36	2.01	13.39
清单项目综合单价								103.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3891	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3592	27.26		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3757	5.84		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.373	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.88	15.54		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.34	0.22		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	162.67	1.79		

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.12	28.42	1.64	9.77	31.12	28.42	1.64	9.77
小计								31.12	28.42	1.64	9.77
清单项目综合单价								70.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3891	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3592	20.66		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3757	4.38		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.373	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	39.23	12.48		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.34	0.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	162.67	1.46		

项目编码	030108001027	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-13	轴流通风机安装 设备重量W(t) W≤0.2	台	1	436.91	3282.66	69.21	125.46	436.91	3282.66	69.21	125.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.21	44.29	0	5.45	48.84	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1083.35	459.41	71.78	314.77	216.67	91.882	14.356	62.954

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.34	7.89	0	56.32	42.268	1.578	0	11.264	
小计								744.688	3553.28	83.566	221.478	
清单项目综合单价											4603.01200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	134.838		1.3891		187.3		
		技工人工费			元	292.573		1.3592		397.67		
		高级技工人工费			元	116.1		1.3757		159.72		
	材料	角钢 >63			kg	9.746		4.06		39.57		
		角钢 <60			kg	11.054		4.06		44.88		
		设备支架CG327			100kg	0.2		0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53		1.58		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.322		7.4		2.38		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm			kg	0.3		3.324		1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.21		7.4		1.55		
		砂			m3	0.082		126.21		10.35		
		碎石			m3	0.092		209.71		19.29		
		普通水泥 42.5(R)			kg	47.85		0.373		17.85		
		木板			m3	0.006		1529.2		9.18		
		煤油			kg	1.05		7.47		7.84		
		机油 5#～7#			kg	0.606		9.91		6.01		
		氧气(工业用)			m3	1.25		17.33		21.66		
		乙炔气			m3	0.422		13.01		5.49		
		其他材料费			元	3.34		0.885		2.96		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.008		218.87		1.75		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		541.96		54.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.184		150.07		27.61		
项目编码	030702001023	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	724.53	690.23	28.42	228.26	72.453	69.023	2.842	22.826	
小计								72.453	69.023	2.842	22.826	
清单项目综合单价											167.14400000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.071		1.3891		27.88		
		技工人工费			元	25.13		1.3592		34.16		
		高级技工人工费			元	7.571		1.3757		10.42		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm			kg	0.114		3.34		0.38		
		扁钢 <60			kg	0.11		4.4		0.48		
		槽钢 5#～16#			kg	1.665		4.15		6.91		
		角钢 >63			kg	0.019		4.06		0.08		
		角钢 <60			kg	3.757		4.06		15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.089		6.63		0.59		
		膨胀螺栓 M12			套	0.138		0.51		0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.406		2.83		1.15		
		铁铆钉 M4			kg	0.022		3.82		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.003		19.03		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.045		7.4		0.33		
		电			kW·h	0.084		0.6		0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.014		17.33		0.24		
		乙炔气			kg	0.005		14.64		0.07		
		其他材料费			元	0.473		0.885		0.42		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		218.87		1.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.002		281.34		0.56		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.003		54.95		0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.003		231.55		0.69		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.002		6.92		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		150.07		0.15		
项目编码	031208003004	项目名称		防火包裹				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-609	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	1	330.54	524.39	29.8	115.82	330.54	524.39	29.8	115.82	
小计								330.54	524.39	29.8	115.82	
清单项目综合单价											1000.55000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.819		1.3891		94.21		
		技工人工费			元	139.75		1.3592		189.95		
		高级技工人工费			元	33.717		1.3757		46.38		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	2.09		26.28		54.93		
		塑料保温钉			套	336		0.18		60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶			kg	0.32		9.73		3.11		
		其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		248.34		29.8		
项目编码	030702008006	项目名称		柔性软风管				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	324.6	182.11	33.04	97.36	324.6	182.11	33.04	97.36	
小计								324.6	182.11	33.04	97.36	
清单项目综合单价											637.11000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.85		1.3891		124.81		
		技工人工费			元	112.647		1.3592		153.11		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3757		46.68		
	材料	扁钢 <59			kg	8.32		4.4		36.61		
		角钢 <63			kg	18.33		4.06		74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.97		6.63		6.43		
		帆布			m2	1.15		12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54		48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.06		7.42		0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		218.87		31.52		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.018		84.27		1.52		
项目编码	030702009005	项目名称		弯头导流叶片				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.16	27.99	0	54.89	202.16	27.99	0	54.89	
小计								202.16	27.99	0	54.89	
清单项目综合单价											285.04000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	56.06		1.3891		77.87		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	70.187	1.3592	95.4		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3757	28.89		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.7	575.93	0	54.39	96.7	575.93	0	54.39
030903-89	风管阀门电动执行机构安装	套	1	38.67	270.05	0	23.73	38.67	270.05	0	23.73
小计								135.37	845.98	0	78.12

清单项目综合单价	1059.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.8	1.3891	60.84		
		技工人工费	元	54.83	1.3592	74.52		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 Φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	7.89	1.58		
		风管阀门电动执行机构	个	1	261.06	261.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.269	0.885	5.55		
	机械							

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.53	457.03	0	80.68	218.53	457.03	0	80.68
小计								218.53	457.03	0	80.68

清单项目综合单价	756.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3891	98.21		
		技工人工费	元	88.519	1.3592	120.32		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	129.97	391.83	6.57	54.45	129.97	391.83	6.57	54.45
小计								129.97	391.83	6.57	54.45

清单项目综合单价	582.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3891	58.41		
		技工人工费	元	52.645	1.3592	71.56		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.33	632.51	6.57	66.58	130.33	632.51	6.57	66.58
小计								130.33	632.51	6.57	66.58

清单项目综合单价	835.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3891	58.57		
		技工人工费	元	52.793	1.3592	71.76		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	218.87	6.57		

项目编码	031301005014	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1083.35	459.41	71.78	314.77	10.8335	4.5941	0.7178	3.1477
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.34	7.89	0	56.32	2.1134	0.0789	0	0.5632
小计								12.9469	4.673	0.7178	3.7109

清单项目综合单价	22.04860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.588	1.3891	4.98		
		技工人工费	元	4.492	1.3592	6.11		
		高级技工人工费	元	1.351	1.3757	1.86		
	材料	角钢 >63	kg	0.487	4.06	1.98		
		角钢 <60	kg	0.553	4.06	2.25		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	218.87	0.09		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004	150.07	0.6		

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.33	1.42	12.34	15.86	0.5633	0.0142	0.1234	0.1586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.8	13.77	6.17	8.49	0.278	0.1377	0.0617	0.0849
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.84	11.65	6.17	8.12	0.2684	0.1165	0.0617	0.0812

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.84	7.86	0	7.5	0.2684	0.0786	0	0.075	
小计								1.3781	0.347	0.2468	0.3997	
清单项目综合单价											2.37160000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.435		1.3891		0.6		
		技工人工费			元	0.475		1.3592		0.65		
		高级技工人工费			元	0.093		1.3757		0.13		
	材料	钢丝刷			把	0.002		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.011		0.66		0.01		
		其他材料费			元	0.004		0.885		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.021		11.83		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.008		9.65		0.08		
		溶剂汽油			kg	0.001		5.31		0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002		1234.31		0.25		
项目编码	030704001001		项目名称		通风工程检测、调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	20010.3738	3.37	2.96	0	1.04	67434.95971	59230.70645	0	20810.78875	
小计								67434.95971	59230.70645	0	20810.78875	
清单项目综合单价											147476.45490600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	67434.96		1		67434.96		
	材料	增加材料费			元	67034.752		0.885		59325.76		
	机械											
项目编码	011601001029		项目名称		脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	3471.104	9.89	13.28	0	3.28	34329.21856	46096.26112	0	11385.22112	
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	53.5659	5.93	7.97	0	1.97	317.645787	426.920223	0	105.524823	
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	77.4899	3.96	5.31	0	1.31	306.860004	411.471369	0	101.511769	
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	11751.391	1.48	1.99	0	0.49	17392.05868	23385.26809	0	5758.18159	
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	3594.1513	2.47	3.32	0	0.81	8877.553711	11932.58232	0	2911.262553	
小计								61223.33674	82252.50312	0	20261.70186	
清单项目综合单价											163737.54171500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	61281.029		1		61281.03		
	材料	增加材料费			元	92932.29		0.885		82245.08		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-暖通工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8580274.34	
2	措施项目	229657.76	
2.1	安全文明施工	212926.56	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	178538.54	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	34388.02	
2.2	其他措施项目费	16731.2	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	792893.89	
5	含税建安工程造价	9602825.99	
合计		19205651.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 1 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					441836.50	0
1-1	041001001003	铲除绿地	1、铲除绿地 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3512.82	34.94	122737.93	0
1-2	041001003036	立面抹灰层拆除	1、原涂料面层铲除 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	36	9.38	337.68	0
1-3	041001001004	拆除透水砖及基础	1、拆除透水砖及基础，厚度综合考虑 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2946.26	22.02	64876.65	0
1-4	041001001005	拆除水泥路面	1、拆除水泥路面，厚度综合考虑 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3094.9	36.96	114387.5	0
1-5	041001001006	拆除道牙	1、拆除道牙 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1276	17.73	22623.48	0
1-6	041001001007	拆除围墙及基础	1、拆除围墙及基础，材质综合考虑 2、含废弃物外运、弃置及处理费用综合考虑 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	333.59	350.35	116873.26	0
2		园路工程					4337274.44	0
2-1	050201003001	沥青路面铺装(新增基础)	1、40厚AC-13细粒式沥青混凝土 2、60厚AC-16粗粒式沥青混凝土 3、乳化沥青透层 4、200厚C30混凝土垫层 5、内置C8@150，单层双向居中放置 6、250厚级配碎石垫层 7、素土夯实，密实度≥93% 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1988.47	304.69	605866.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 2 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	050201003002	现状路面铺沥青(现状基础)	1、SBS细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)4cm 2、改性乳化沥青粘层油(PC-30.5L/m2) 3、调平层:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)1cm 4、中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)6cm 5、改性乳化沥青粘层油(PC-30.5L/m2) 6、同步碎石应力吸收层1cm 7、铣刨现状水泥混凝土上面层1~5cm 8、现状基础 9、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11604.88	156.29	1813726.7	0
2-3	050201003003	人行艺术混凝土地面(新增基础)	1、双丙聚氨酯密封处理 2、面层硬化处理专用剂 3、面层钝化处理专用剂 4、100厚C30通体染色混凝土,内混专用仿石骨料 5、内置C8@150,单层双向居中放置 6、150厚级配碎石垫层，压实系数≥0.93 7、素土夯实,压实系数≥0.93 8、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1129.91	352.51	398304.57	0
2-4	050201003004	人行艺术混凝土地面(现状基础)	1、双丙聚氨酯密封处理 2、面层硬化处理专用剂 3、面层钝化处理专用剂 4、100厚C30通体染色混凝土,内混专用仿石骨料 5、内置C8@150,单层双向居中放置 6、现状基础，铣刨现状水泥混凝土上面层1~5cm 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2611.19	325.7	850464.58	0
2-5	050201003005	车行艺术混凝土地面(现状基础)	1、双丙聚氨酯密封处理 2、面层硬化处理专用剂 3、面层钝化处理专用剂 4、200厚C30通体染色混凝土,内混专用仿石骨料 5、内置C8@150,单层双向居中放置 6、现状基础，铣刨现状水泥混凝土上面层1~5cm 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	397.19	79438	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 3 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	050201003006	仿清水混凝土地面	1、涂刷仿清水混凝土透明保护面漆（二遍） 2、修饰混凝土纹理（抛光面处理） 3、涂刷修色剂（第二遍） 4、滚涂修色剂（第一遍） 5、喷涂封闭剂 6、满刮5厚细面混凝土砂浆（微水泥） 7、1.5厚抗裂钢丝网（五拧编织，孔径10CM） 8、20厚满刮找平混凝土砂浆 9、现状基础，铣刨现状水泥混凝土上面层1~5cm 10、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	313.03	279.25	87413.63	0
2-7	050201003007	原混凝土基层清理	1、清洗路面对破损处进行修补平整;路面拉毛处理,并清理碎屑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16000	4.58	73280	0
2-8	050201003008	现场利旧花岗岩道牙	1、专用石材清洗剂抛光去污，后刷石材防护剂 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	500	30.45	15225	0
2-9	050201003009	现场利旧透水砖	1、高压清洗机抛光去污，后刷专用防护剂 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	350	30.45	10657.5	0
2-10	050201003010	停车位	1、30厚细粒式AC-13C改性沥青混凝土 2、50厚粗粒式AC-25C改性沥青混凝土 3、乳化沥青透层 4、现状基础 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	265.59	102.87	27321.24	0
2-11	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	32.67	4900.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 4 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	050201003011	户外高耐竹木	1、部位：滨水栈桥 2、30厚户外高耐竹木，留缝5 3、龙骨：50x50x5厚方钢龙骨 4、含预埋铁件、钢筋等费用 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	486.89	97378	0
2-13	050201003012	浅碳平面高耐竹	1、部位：滨水栈桥 2、18厚浅碳平面高耐竹，留缝5 3、龙骨：50x50x5厚方钢龙骨 4、含预埋铁件、钢筋等费用 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	246.6	345.4	85175.64	0
2-14	050201003013	双丙聚氨酯地面	1、部位：滨水栈桥 2、双丙聚氨酯密封处理 3、40厚细粒式沥青砼[AC-13C](内加彩色沥青混凝土路面专用蓝色色粉) 4、乳化沥青粘层，PC-3，0.5L/m2 5、70厚中粒式沥青砼[AC-20C] 6、土工布一层（不大于100g/㎡），乳化沥青粘层，PC-3，0.5L/m2 7、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	446.6	228.15	101891.79	0
2-15	050201003014	100*100*80厚自然面芝麻灰马蹄石	1、100*100*80厚自然面芝麻灰马蹄石 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、现状基础 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	159.41	351.61	56050.15	0
2-16	050201008001	栗色高耐竹木	1、18厚栗色高耐竹木，留缝5，规格综合考虑 2、含50*50*2厚热镀锌方通、M6膨胀螺栓固定 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	87.37	345.43	30180.22	0
3		墙面工程					111265.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 5 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011201001012	仿清水混凝土墙面	1、涂刷灰色仿清水混凝土透明保护面漆(二遍) 2、修饰混凝土纹理(抛光面处理) 3、涂刷修色剂(第二遍) 4、滚涂修色剂(第一遍) 5、喷涂封闭剂 6、满刮5厚细面混凝土砂浆(微水泥)复合收光 7、抗裂纤维网 160g/m2 8、20厚满刮找平混凝土砂浆 9、均匀涂刷一层界面漆 10、切缝费用综合考虑 11、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	282.28	159.89	45133.75	0
3-2	011201001013	墙、柱面一般抹灰（外墙）	1、20厚1:2.5水泥砂浆掺3%防水粉 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1000.03	66.13	66131.98	0
4		其它工程					1299964.68	0
4-1	050201012001	线性排水沟(新增基础)	1、5厚成品304#不锈钢排水沟盖板（侧缝式） 2、基础：100厚C20混凝土垫层+100厚级配碎石垫层 3、侧壁：120厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖+100厚C20素砼 4、含土方夯实、30x30x2厚镀锌方通龙骨、钢筋固定等费用 5、20厚1:2.5防水砂浆内掺5%防水剂内侧抹灰 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	315	322.67	101641.05	0
4-2	050201012002	线性排水沟(现状沟体)	1、5厚成品304#不锈钢排水沟盖板（侧缝式） 2、侧壁：120厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖+100厚C20素砼 3、含30x30x2厚镀锌方通龙骨、钢筋固定等费用 4、20厚1:2.5防水砂浆内掺5%防水剂内侧抹灰 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	271	203.53	55156.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 6 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	050201012003	砾石排水沟	1、600*300*10厚304原色不锈钢篦子 2、基础：100厚C20混凝土垫层 3、侧壁：120厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖+100厚C20素砼 4、含土方夯实、70*50*3厚热镀锌角钢（浅灰色氟碳漆饰面）、钢筋固定等费用 5、20厚1:2.5防水砂浆内掺5%防水剂内侧抹灰 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	326	257.69	84006.94	0
4-4	050201004001	线性排水沟检修口	1、5厚成品304#不锈钢排水沟盖板（侧缝式）+5厚304#不锈角钢底框 2、基础：100厚C20混凝土垫层+100厚级配碎石垫层 3、侧壁：120厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖+100厚C20素砼 4、含土方夯实、30x30x2厚镀锌方通龙骨、钢筋固定等费用 5、20厚1:2.5防水砂浆内掺5%防水剂内侧抹灰 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	735	15435	0
4-5	050201012004	现状钢格栅篦子利旧	1、钢篦子需进行专业喷砂除锈处理,除锈等级需达到Sa2.5级 2、除锈后均匀喷涂环氧富锌防腐底漆,后外喷浅灰色氟碳漆,喷涂避免流挂、漏涂 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	183	26.25	4803.75	0
4-6	050307001001	绿地地漏外保护	1、多孔管,外包土工布一层 2、30~40mm碎石层滤水层 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	60	10.5	630	0
4-7	050307019001	深灰色砾石	1、深灰色砾石，规格综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.65	191.92	1276.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 7 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	010501001004	C20混凝土护角	1、混凝土种类：混凝土护角 2、混凝土强度等级：C20 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.3	827.57	4386.12	0
4-9	010505006003	混凝土护角模板	1、混凝土护角模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	58	162.31	9413.98	0
4-10	050201012005	绿化与沥青交接做法一	1、100*50*3厚热镀锌钢板(通长）（浅灰色氟碳漆饰面） 2、M6膨胀螺栓固定@600 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	650	9.04	5876	0
4-11	050201012006	绿化与艺术混凝土交接做法	1、50*50*3厚热镀锌钢板(通长）（浅灰色氟碳漆饰面） 2、M6膨胀螺栓固定@600 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	520	4.52	2350.4	0
4-12	050201012007	沥青路面与艺术混凝土交接做法	1、100*50*3厚热镀锌钢板(通长）（灰色氟碳漆饰面） 2、M6膨胀螺栓固定@600 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	780	9.04	7051.2	0
4-13	050201012008	艺术混凝土地面不同颜色交接做法	1、10厚硅酮胶密封处理 2、聚苯乙烯泡沫板填充 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	560	21	11760	0
4-14	050201012009	建筑入口与铺装交接处大样	1、聚酯密封胶密封处理，15厚聚苯乙烯泡沫板填缝 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	260	21	5460	0
4-15	050201012010	建筑墙体与铺装交接处大样	1、20厚沥青麻丝填缝，硅酮密封胶（与铺装颜色相近） 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	458	21	9618	0
4-16	050201012011	施工伸缩缝	1、聚酯密封胶密封处理+聚苯乙烯泡沫板 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	268	16.4	4395.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 8 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	050201012012	施工伸缩缝	1、沥青灌封 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	586	16.4	9610.4	0
4-18	050307006001	栏杆	1、高度：1100mm 2、管材：50X50X3、20X20X2镀锌方通， 喷深灰色氟碳漆 3、含预埋件固定等费用 4、详见图纸大样 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40.32	246.75	9948.96	0
4-19	050307006002	无障碍坡道栏杆	1、高度：1100mm 2、管材：3厚　50#304不锈钢圆通 3、含预埋件固定等费用 4、详见图纸大样 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22.6	220.5	4983.3	0
4-20	050307006003	铁艺围墙	1、铁艺围墙标准段一 2、高度：1600mm 3、管材：150*50*4、150*50*2、150*50*8、150*100*8等热镀锌扁通，中灰色氟碳漆饰面 4、含预埋件固定等费用 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1059	689.31	729979.29	0
4-21	050307006004	滨水栈桥栏杆	1、滨水栈桥栏杆 2、高度：1100mm 3、管材：50X50X3、20X20X2等镀锌方通横杆， 喷氟碳漆 4、含菠萝格防腐木、304不锈钢肋板、预埋件固定等费用 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	239.56	315	75461.4	0
4-22	050201011001	100宽白色热熔漆划线	1、100宽白色热熔漆划线 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	13.65	6825	0
4-23	050201014001	成品橡胶车档	1、成品橡胶车档 2、规格：550x150x100 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	156	31.5	4914	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 9 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	010503014001	装饰井盖	1、装饰井盖 2、规格：890*890mm 3、井盖底板：5mm厚镀锌钢(Q235B) 4、含镀锌角钢、钢板、预埋件固定等费用 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	191	525	100275	0
4-25	010503014002	绿化装饰井盖	1、绿化装饰井盖 2、规格：直径800mm 3、成品复合材料井盖 4、含井盖座、M8膨胀螺丝栓等费用 5、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	101	157.5	15907.5	0
4-26	010201B002001	无纱布	1、无纱布一层 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60	4.2	252	0
4-27	010502024007	100厚碎石滤水层	1、100厚碎石滤水层 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	18	319.75	5755.5	0
4-28	010502029001	仿清水混凝土汀步	1、仿清水混凝土汀步 2、规格：2600x500x100厚 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	34	158.64	5393.76	0
4-29	010805004002	电动格栅小门	1、电动格栅小门 2、规格：1400*1000mm 3、含管控系统、成品门轴等费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.4	1890	2646	0
4-30	011402003028	氟碳漆喷涂（颜色综合考虑）	1、氟碳漆喷涂（颜色综合考虑） 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	69	68.87	4752.03	0
5		砌筑工程					189802.2	0
5-1	010402001012	砌块墙	1、MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	210	903.82	189802.2	0
6		混凝土及钢筋混凝土工程					505783.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 10 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	010502013005	混凝土盖板	1、混凝土种类：混凝土盖板 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6	636.07	3816.42	0
6-2	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：独立基础 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	98.42	542.26	53369.23	0
6-3	010502006004	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：钢筋混凝土柱 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	25.79	566.52	14610.55	0
6-4	010502013006	实心楼板	1、混凝土种类：实心楼板 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	107.21	556.77	59691.31	0
6-5	010501001005	基础垫层	1、混凝土种类：基础垫层 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	21.87	511.41	11184.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 11 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	010502011003	压顶	1、混凝土种类：压顶 2、混凝土强度等级：C20 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.58	789.54	7563.79	0
6-7	010502011004	地梁	1、混凝土种类：地梁 2、混凝土强度等级：C30 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	52.95	542.26	28712.67	0
6-8	010502024008	陶粒回填	1、陶粒回填 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	15	344.7	5170.5	0
6-9	010502020003	台阶	1、混凝土种类：台阶 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	13.76	686.26	9442.94	0
6-10	010502031002	坡道	1、混凝土种类：坡道 2、混凝土强度等级：C25 3、结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	744.42	3722.1	0
6-11	010505007002	混凝土盖板模板	1、混凝土盖板模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	162.31	4057.75	0
6-12	010505006004	压顶模板	1、压顶模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	95.82	130.27	12482.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 12 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-13	010505006005	地梁模板	1、地梁模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	847.2	83.95	71122.44	0
6-14	010505006006	梁模板	1、梁模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	480.22	85.25	40938.76	0
6-15	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1、楼板模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	317.48	77.94	24744.39	0
6-16	010505004004	柱面模板	1、异形柱模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	171.96	112.29	19309.39	0
6-17	010505001004	垫层模板	1、垫层模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30.16	53.69	1619.29	0
6-18	010505002005	独立基础模板	1、独立基础模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	145.8	68.81	10032.5	0
6-19	010505001005	台阶模板	1、台阶模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	33.6	133.72	4492.99	0
6-20	010505001006	坡道模板	1、坡道模板，高度综合考虑 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26	133.72	3476.72	0
6-21	010506002022	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：0＜φ≤10 3、钢筋制作、安装 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.06	6808.1	20832.79	0
6-22	010506002023	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：φ＞10 3、钢筋制作、安装 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.05	5617.67	5898.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 13 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-23	010506002024	现浇构件带肋钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 2、直径：10＜φ≤25 3、钢筋制作、安装 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	16.499	5146.6	84913.75	0
6-24	010506B002003	钢筋接头	1、钢筋接头 2、直径：10＜φ≤25 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	56	15.3	856.8	0
6-25	010506B002004	钢筋接头	1、钢筋接头 2、直径：φ＞25 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	56	18.97	1062.32	0
6-26	010506B001002	电渣压力焊	1、电渣压力焊 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	216	12.31	2658.96	0
7		土方工程					35481.31	0
7-1	010101B001003	挖土方	1、土类别：一二类土 2、开挖深度：2m内 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	759.06	8.13	6171.16	0
7-2	0101020007004	回填方	1、土方回填 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	624.47	26.33	16442.3	0
7-3	0101030002005	余方弃置（土方）	1、土方弃置 2、运距自行考虑 3、含弃置费 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	134.59	92.19	12407.85	0
7-4	0101030001001	素土夯实	1、素土夯实 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	250	1.84	460	0
8		绿化工程					1658865.56	0
8-1	0501030001001	栽植乔木	1、丛生朴树 2、胸(地)径：每杆13-15cm,5杆以上 3、高度：1000-1100cm 4、冠幅：550-600cm 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	1	15681.18	15681.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 14 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	050103001002	栽植乔木	1、人面子 2、胸(地)径：20-22cm 3、高度：750-800cm 4、冠幅：450-500cm 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	1	4856.41	4856.41	0
8-3	050103001003	栽植乔木	1、丛生铁冬青 2、胸(地)径：D23-25cm 3、高度：400-450cm 4、冠幅：350-400cm 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	1	8757.43	8757.43	0
8-4	050103009001	栽植花卉/地被植物	1、细叶芒 2、高度：55-60cm 3、冠幅：35-40cm 4、密度：9盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	41.2	146.19	6023.03	0
8-5	050103009002	栽植花卉/地被植物	1、花叶芦竹 2、高度：50-65cm 3、冠幅：40-45cm 4、密度：9盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	229.6	156.16	35854.34	0
8-6	050103009003	栽植花卉/地被植物	1、矮蒲苇 2、高度：50-55cm 3、冠幅：40-45cm 4、密度：4盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	241.5	132.23	31933.55	0
8-7	050103009004	栽植花卉/地被植物	1、再力花 2、高度：45-50cm 3、冠幅：35-40cm 4、密度：9盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.1	176.11	1954.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 15 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-8	050103009005	栽植花卉/地被植物	1、紫穗狼尾草 2、高度：40-45cm 3、冠幅：35-40cm 4、密度：9盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	146.7	176.11	25835.34	0
8-9	050103009006	栽植花卉/地被植物	1、粉黛乱子草 2、高度：40-45cm 3、冠幅：35-40cm 4、密度：9盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	76.2	136.22	10379.96	0
8-10	050103009007	栽植花卉/地被植物	1、金边虎尾兰 2、高度：35-40cm 3、冠幅：30-35cm 4、密度：16盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	29.4	252.03	7409.68	0
8-11	050103009008	栽植花卉/地被植物	1、紫花翠芦莉 2、高度：35-40cm 3、冠幅：20-25cm 4、密度：36袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	81	168.49	13647.69	0
8-12	050103009009	栽植花卉/地被植物	1、小兔子狼尾草 2、高度：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、密度：16盆/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	641.5	181.11	116182.07	0
8-13	050103009010	栽植花卉/地被植物	1、仙羽蔓绿绒 2、高度：30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、密度：25袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.4	129.53	828.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 16 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-14	050103009011	栽植花卉/地被植物	1、黄金叶 2、高度：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、密度：49袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	40.3	218.23	8794.67	0
8-15	050103009012	栽植花卉/地被植物	1、狐尾天门冬 2、高度：25-30cm 3、冠幅：25-30cm 4、密度：36袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	22.6	168.49	3807.87	0
8-16	050103009013	栽植花卉/地被植物	1、肾蕨 2、高度：20-25cm 3、冠幅：20-25cm 4、密度：49袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.5	218.23	2291.42	0
8-17	050103009014	栽植花卉/地被植物	1、蓝雪花 2、高度：20-25cm 3、冠幅：20-25cm 4、密度：36袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.4	168.49	1078.34	0
8-18	050103009015	栽植花卉/地被植物	1、水生鸢尾 2、高度：20-25cm 3、冠幅：20-25cm 4、密度：36袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.3	168.49	2072.43	0
8-19	050103009016	栽植花卉/地被植物	1、银边山菅兰 2、高度：15-20cm 3、冠幅：15-20cm 4、密度：64袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.7	274.95	3216.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 17 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-20	050103009017	栽植花卉/地被植物	1、矮麦冬 2、高度：5-10cm 3、冠幅：5-10cm 4、密度：100袋/m2 5、含成活期和养护期费用 6、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	342	383.91	131297.22	0
8-21	050103009018	栽植花卉/地被植物	1、黄花鸢尾(根状茎) 2、密度：25袋/m2 3、含成活期和养护期费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	851.6	129.53	110307.75	0
8-22	050103009019	栽植花卉/地被植物	1、香蒲(根状茎) 2、密度：9袋/m2 3、含成活期和养护期费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	441.5	160.36	70798.94	0
8-23	050103009020	栽植花卉/地被植物	1、水生美人蕉(根状茎) 2、密度：9袋/m2 3、含成活期和养护期费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	514.3	160.36	82473.15	0
8-24	050103009021	栽植花卉/地被植物	1、籽播(百喜草+假俭草) 2、密度按图纸要求 3、含成活期和养护期费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6758.8	66.89	452096.13	0
8-25	050103009022	栽植花卉/地被植物	1、籽播(芦苇+风车草+香蒲） 2、密度按图纸要求 3、含成活期和养护期费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1188.5	66.89	79498.77	0
8-26	050103009023	栽植花卉/地被植物	1、马尼拉草 2、密度按图纸要求 3、含成活期和养护期费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4842.2	32.11	155483.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 18 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-27	050103009024	栽植花卉/地被植物	1、大叶油草 2、密度按图纸要求 3、含成活期和养护期费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1949.6	32.6	63556.96	0
8-28	050102001001	鸡蛋花(迁移)	1、鸡蛋花(迁移) 2、含成活期和养护期费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	6	1017.31	6103.86	0
8-29	050102001002	移植乔木	1、木棉(迁移) 2、含成活期和养护期费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	3	1017.31	3051.93	0
8-30	050102001003	移植乔木	1、刺桐(迁移) 2、含成活期和养护期费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	4	1017.31	4069.24	0
8-31	050102001004	移植乔木	1、黑桑(迁移) 2、含成活期和养护期费用 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	1	1017.31	1017.31	0
8-32	050102001005	对保留现状竹子进行修枝整形	1、对保留现状竹子进行修枝整形 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	300	12.81	3843	0
8-33	050102001006	对保留现状乔木进行修枝整形	1、对保留现状乔木进行修枝整形 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	182	16.14	2937.48	0
8-34	050102001007	对保留现状灌木地被进行修剪	1、对保留现状灌木地被进行修剪 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	300	12.44	3732	0
8-35	050102001008	清理现状乔木	1、清理现状乔木 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	株	15	210	3150	0
8-36	050102001009	现状植物清除	1、清理现状杂灌地被,重新种植地被前土壤需进行深翻并增施肥料 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	19751	9	177759	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 19 页，共 19 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-37	050103021001	钢管护树架一	1、钢管,4m/根,4根/套,成品可调节绑带及连接件+ 50*3mm厚热镀锌钢圆管 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	16	167.39	2678.24	0
8-38	050103021002	钢管护树架二	1、4根/套,2米/根,成品可调节绑带及连接件+φ45×3厚镀锌钢圆管 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	220.27	4405.4	0
合计							8580274.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					229657.76
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	212926.56
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	178538.54
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	34388.02
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	16731.2
1-9-1	011601001030	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	200	66.49	13298
1-9-2	011601001031	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	50	15.29	764.5
1-9-3	011601001032	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	30	20.3	609
1-9-4	011601001033	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	10	29.02	290.2
1-9-5	011601001034	单排脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	50	35.39	1769.5
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							229657.76

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	792893.89
合计					792893.89

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程　　标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	041001001003	项目名称	铲除绿地	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-3	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外	100m2	0.01	434	0	131.86	124.26	4.34	0	1.3186	1.2426
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.003001	3003.52	0	4874.67	1143.15	9.01356352	0	14.62888467	3.43059315
BC-1	弃置费	m3	0.020002	0	47	0	0	0	0.940094	0	0
小计								13.35356352	0.940094	15.94748467	4.67319315
清单项目综合单价											34.91433534

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.487	1.3891	9.01		
	普工人工费	元	3.124	1.3891	4.34		
材料	弃置费 材料费	m3	0.02	47	0.94		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.019	770.09	14.63		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	527.45	1.58		

项目编码	041001003036	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	653.23	0	0	172.86	6.5323	0	0	1.7286
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.000081	3003.52	0	4874.67	1143.15	0.24328512	0	0.39484827	0.09259515
BC-1	弃置费	m3	0.008056	0	47	0	0	0	0.378632	0	0
小计								6.77558512	0.378632	0.39484827	1.82119515
清单项目综合单价											9.37026054

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.877	1.3891	6.77		
材料	弃置费 材料费	m3	0.008	47	0.38		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	770.09	0.77		

项目编码	041001001004	项目名称	拆除透水砖及基础	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-62+090101-63*2	人工拆除人行道混凝土预制块 厚度T（mm）T≤80(实际值:100mm)	100m2	0.01	637.94	0	0	168.81	6.3794	0	0	1.6881
BC-1	弃置费	m3	0.100002	0	47	0	0	0	4.700094	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.001001	3003.52	0	4874.67	1143.15	3.00652352	0	4.87954467	1.14429315
小计								9.38592352	4.700094	4.87954467	2.83239315
清单项目综合单价											21.79795534

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.162	1.3891	3		
	普工人工费(市政维修)	元	4.592	1.3891	6.38		
材料	弃置费 材料费	m3	0.1	47	4.7		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.006	770.09	4.62		

项目编码	041001001005	项目名称	拆除水泥路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-31+090101-32*(-10)	手持式凿岩机凿挖水泥混凝土路面 厚度T（mm） T=200 无筋(实际值:100mm)	100m2	0.01	1223.74	30	673.89	373.49	12.2374	0.3	6.7389	3.7349
BC-1	弃置费	m3	0.1	0	47	0	0	0	4.7	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.001	3003.52	0	4874.67	1143.15	3.00352	0	4.87467	1.14315
小计								15.24092	5	11.61357	4.87805
清单项目综合单价											36.73254000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.162	1.3891	3		
	普工人工费(市政维修)	元	8.81	1.3891	12.24		
材料	弃置费 材料费	m3	0.1	47	4.7		
	合金钢凿杆锅钎	套	0.011	26.55	0.29		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.006	770.09	4.62		
	风动凿岩机 手持式	台班	0.023	11.81	0.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.004	452.72	1.81		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.011	394.06	4.33		

项目编码	041001001006	项目名称	拆除道牙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-66	手持式凿岩机拆除预制混凝土（石质）立缘石	100m	0.01	568.41	8.5	194.77	164.75	5.6841	0.085	1.9477	1.6475
BC-1	弃置费	m3	0.06	0	47	0	0	0	2.82	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.0006	3003.52	0	4874.67	1143.15	1.802112	0	2.924802	0.68589
小计								7.486212	2.905	4.872502	2.33339
清单项目综合单价											17.59710400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.297	1.3891	1.8		
	普工人工费(市政维修)	元	4.092	1.3891	5.68		
材料	弃置费 材料费	m3	0.06	47	2.82		
	合金钢凿杆锅钎	套	0.003	26.55	0.08		
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.004	770.09	3.08		
	风动凿岩机 手持式	台班	0.006	11.81	0.07		
	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	452.72	0.45		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.003	394.06	1.18		

项目编码	041001001007	项目名称	拆除围墙及基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-68	拆除道路构筑物 砖砌体	10m3	0.1	1065.73	6.21	703.29	332.58	106.573	0.621	70.329	33.258
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3003.52	0	4874.67	1143.15	30.0352	0	48.7467	11.4315
小计								136.6082	47.621	119.0757	44.6895
清单项目综合单价											347.99440000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	21.622	1.3891	30.04		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费(市政维修)	元	76.721	1.3891	106.57		
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		合金钢凿杆锅钎	套	0.023	26.55	0.61		
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.063	770.09	48.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.218	11.81	2.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.055	452.72	24.9		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.109	394.06	42.95		

项目编码	050201003001	项目名称	沥青路面铺装(新增基础)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	207.46	3967.88	326.6	276.63	2.0746	39.6788	3.266	2.7663
040103-29换	粗粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=60	100m2	0.01	190.58	5752.77	297.35	359.32	1.9058	57.5277	2.9735	3.5932
040103-19	层铺法封层 上封层 乳化沥青	100m2	0.01	110.76	380.04	22.06	49.89	1.1076	3.8004	0.2206	0.4989
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.02	553.94	4349.76	69.92	369.06	11.0788	86.9952	1.3984	7.3812
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002641	875.35	3515.21	12.25	408.27	2.31179935	9.28366961	0.03235225	1.07824107
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002641	825.71	19.36	0	219.47	2.18070011	0.05112976	0	0.57962027
040102-3+040102-4*10	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:250mm)	100m2	0.01	683.41	4670.14	317.38	437.04	6.8341	46.7014	3.1738	4.3704
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	136.63	0	10.24	36.89	1.3663	0	0.1024	0.3689
小计								28.85969946	244.0382994	11.16705225	20.63676134
清单项目综合单价											304.70181242

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.701	1.3891	7.92		
		技工人工费	元	15.405	1.3592	20.94		
	材料	沥青混凝土 中粒式AC-16	m3	0.061	933.398	56.94		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.116	145.63	16.89		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.078	173.79	13.56		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007	7.63	0.05		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003	3334.96	10		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.014	5.35	0.07		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	423.39	85.52		
		石屑 0～5mm	m3	0.145	114.56	16.61		
		乳化沥青	kg	0.953	3.09	2.94		
		沥青混凝土 细粒式AC-13	m3	0.04	965.92	38.64		
		柴油	kg	0.1	6.57	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.886	1	2.89		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	20.47	0.1		
		平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.002	927.44	1.85		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	738.35	1.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	649.71	0.26		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0003	35.59	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001	21.38	0.02		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.001	848.73	0.85		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.015	9.98	0.15		
		混凝土布料机	台班	0.001	56.15	0.06		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.001	508.52	0.51		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.0001	699.48	0.07		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	642.8	0.64		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	919.82	1.84		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1128.16	2.26		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	1264.37	1.26		

项目编码	050201003002	项目名称	现状路面铺沥青(现状基础)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	207.46	4442.8	326.6	300.38	2.0746	44.428	3.266	3.0038
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.39	95.5	3.5	5.92	0.0339	0.955	0.035	0.0592
040103-33+040103-34*3换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:70mm)	100m2	0.01	257.21	7167.81	348.13	451.33	2.5721	71.6781	3.4813	4.5133
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.39	95.5	3.5	5.92	0.0339	0.955	0.035	0.0592
040102-3+040102-4*(-14)	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	42.27	193.39	317.38	43.54	0.4227	1.9339	3.1738	0.4354
040105-54+040105-55*1	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	237.61	43.82	902.89	129.59	2.3761	0.4382	9.0289	1.2959
小计								7.5133	120.3882	19.02	9.3668
清单项目综合单价											156.28830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.947	1.3891	4.09		
		技工人工费	元	2.516	1.3592	3.42		
	材料	沥青混凝土 中粒式AC-20C	m3	0.071	997.292	70.81		
		沥青混凝土 细粒式AC-13C	m3	0.04	1082.31	43.29		
		路面铣刨刀座	副	0.005	13.27	0.07		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.048	7.52	0.36		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.005	145.63	0.73		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.003	173.79	0.52		
		石屑 0～5mm	m3	0.006	114.56	0.69		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		乳化沥青	kg	0.612	3.09	1.89		
		柴油	kg	0.11	6.57	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.209	1	1.21		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=0.5	台班	0.001	1045.45	1.05		
		路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.002	3192.87	6.39		
		装载机清扫车	台班	0.001	1108.6	1.11		
		平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.002	927.44	1.85		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	508.52	0.15		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	738.35	1.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.0001	699.48	0.07		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	642.8	0.64		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	919.82	1.84		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1128.16	2.26		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	1264.37	1.26		

项目编码	050201003003	项目名称	人行艺术混凝土地面(新增基础)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-12)换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1676.81	6258.21	12.23	757.5	16.7681	62.5821	0.1223	7.575
BC-22	1、双丙聚氨酯密封处理	m2	1	0	200	0	10	0	200	0	10

工程量清单综合单价分析表

010002-127	钢筋网片制作	t	0.002641	875.35	3515.21	12.25	408.27	2.31179935	9.28366961	0.03235225	1.07824107
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002641	825.71	19.36	0	219.47	2.18070011	0.05112976	0	0.57962027
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	416.27	2804.83	317.38	273.07	4.1627	28.0483	3.1738	2.7307
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	136.63	0	10.24	36.89	1.3663	0	0.1024	0.3689
小计								26.78959946	299.9651994	3.43085225	22.33246134
清单项目综合单价											352.51811242
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.133	1.3891		9.91		
		技工人工费				元	12.419	1.3592		16.88		
	材料	1、双丙聚氨酯密封处理2、面层硬化处理专用剂3、面层钝化处理专用剂 材料费				m2	1	200		200		
		碎石 5mm～25mm				m3	0.07	145.63		10.19		
		碎石 20mm～40mm				m3	0.047	173.79		8.17		
		石屑 0～5mm				m3	0.083	114.56		9.51		
		铁件(综合)				kg	0.065	6.16		0.4		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.005	7.43		0.04		
		水				m3	0.184	4.62		0.85		
		钢模板				kg	0.036	5.31		0.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.727	1		0.73		
		C30通体染色混凝土				m3	0.101	601.94		60.8		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.003	3334.96		10		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.014	5.35		0.07		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.007	7.63		0.05		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90				台班	0.002	927.44		1.85		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.0003	508.52		0.15		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.002	738.35		1.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0004	649.71		0.26		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.005	20.47		0.1		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.01	12.23		0.12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.0003	35.59		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001	21.38		0.02		
项目编码	050201003004	项目名称			人行艺术混凝土地面(现状基础)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-12)换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1676.81	6258.21	12.23	757.5	16.7681	62.5821	0.1223	7.575
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002641	875.35	3515.21	12.25	408.27	2.31179935	9.28366961	0.03235225	1.07824107
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002641	825.71	19.36	0	219.47	2.18070011	0.05112976	0	0.57962027
040105-54+040105-55*1	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	237.61	43.82	902.89	129.59	2.3761	0.4382	9.0289	1.2959
BC-22	1、双丙聚氨酯密封处理	m2	1	0	200	0	10	0	200	0	10
小计								23.63669946	272.3550994	9.18355225	20.52876134
清单项目综合单价											325.70411242
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.918	1.3891		8.22		
		技工人工费				元	11.341	1.3592		15.41		
	材料	1、双丙聚氨酯密封处理2、面层硬化处理专用剂3、面层钝化处理专用剂 材料费				m2	1	200		200		
		路面铣刨刀座				副	0.005	13.27		0.07		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀				把	0.048	7.52		0.36		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.003	3334.96		10		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.014	5.35		0.07		
		铁件(综合)				kg	0.065	6.16		0.4		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.007	7.63		0.05		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.005	7.43		0.04		
		水				m3	0.169	4.62		0.78		
		钢模板				kg	0.036	5.31		0.19		
		C30通体染色混凝土				m3	0.101	601.94		60.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.47	1		0.47		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=0.5				台班	0.001	1045.45		1.05		
		路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0				台班	0.002	3192.87		6.39		
		装载机清扫车				台班	0.001	1108.6		1.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.001	649.71		0.65		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.01	12.23		0.12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.0003	35.59		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001	21.38		0.02		
项目编码	050201003005	项目名称			车行艺术混凝土地面(现状基础)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	2189.82	12436.96	24.46	1203.07	21.8982	124.3696	0.2446	12.0307
010002-127	钢筋网片制作	t	0.00264	875.35	3515.21	12.25	408.27	2.310924	9.2801544	0.03234	1.0778328
010002-128	钢筋网片安装	t	0.00264	825.71	19.36	0	219.47	2.1798744	0.0511104	0	0.5794008
040105-54+040105-55*1	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	237.61	43.82	902.89	129.59	2.3761	0.4382	9.0289	1.2959
BC-22	1、双丙聚氨酯密封处理	m2	1	0	200	0	10	0	200	0	10
小计								28.7650984	334.1390648	9.30584	24.9838336
清单项目综合单价											397.19383680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.081	1.3891		9.84		
		技工人工费				元	13.926	1.3592		18.93		
	材料	1、双丙聚氨酯密封处理2、面层硬化处理专用剂3、面层钝化处理专用剂 材料费				m2	1	200		200		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.003	3334.96		10		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.014	5.35		0.07		
		路面铣刨刀座				副	0.005	13.27		0.07		
		铁件(综合)				kg	0.065	6.16		0.4		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.007	7.63		0.05		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.01	7.43		0.07		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀				把	0.048	7.52		0.36		
		水				m3	0.268	4.62		1.24		
		钢模板				kg	0.071	5.31		0.38		
		C30通体染色混凝土				m3	0.202	601.94		121.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.778	1		0.78		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=0.5				台班	0.001	1045.45		1.05		
		路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0				台班	0.002	3192.87		6.39		
		装载机清扫车				台班	0.001	1108.6		1.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.001	649.71		0.65		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.02	12.23		0.24		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.0003	35.59		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001	21.38		0.02		
项目编码	050201003006	项目名称			仿清水混凝土地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BC-2	仿清水混凝土地面 仿清水混凝土地面 材	m2	1	0	230	0	11.5	0	230	0	11.5
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	1275.05	807.32	0	377.77	12.7505	8.0732	0	3.7777
040105-54+040105-55*1	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	237.61	43.82	902.89	129.59	2.3761	0.4382	9.0289	1.2959
小计								15.1266	238.5114	9.0289	16.5736
清单项目综合单价											279.24050000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.158	1.3592		2.93		
		高级技工人工费				元	5.643	1.3757		7.76		
		普工人工费				元	3.19	1.3891		4.43		
	材料	仿清水混凝土地面 材料费				m2	1	230		230		
		水				m3	0.031	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.02	351.75		7.04		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		路面铣刨刀座				副	0.005	13.27		0.07		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀				把	0.048	7.52		0.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.041	1		0.04		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=0.5				台班	0.001	1045.45		1.05		
		路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0				台班	0.002	3192.87		6.39		
		装载机清扫车				台班	0.001	1108.6		1.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.001	649.71		0.65		
项目编码	050201003007	项目名称			原混凝土基层清理			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-4换	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 ~	100m2	0.01	303.13	71.05	0	83.77	3.0313	0.7105	0	0.8377
小计								3.0313	0.7105	0	0.8377
清单项目综合单价											4.57950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.315	1.3891		0.44		
		技工人工费				元	0.691	1.3592		0.94		
		高级技工人工费				元	1.202	1.3757		1.65		
	材料	湿拌地面砂浆 M15				m3	0.002	351.75		0.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.007	1		0.01		
	机械											
项目编码	050201003008	项目名称			现场利旧花岗岩道牙			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	抛光去污 抛光去污 材料费	m2	1	0	29	0	1.45	0	29	0	1.45
小计								0	29	0	1.45
清单项目综合单价											30.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	抛光去污 材料费				m2	1	29		29		
	机械											
项目编码	050201003009	项目名称			现场利旧透水砖			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	抛光去污 抛光去污 材料费	m2	1	0	29	0	1.45	0	29	0	1.45
小计								0	29	0	1.45
清单项目综合单价											30.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	抛光去污 材料费				m2	1	29		29		
	机械											
项目编码	050201003010	项目名称			停车位			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	155.53	3332.1	237.53	224.74	1.5553	33.321	2.3753	2.2474
040103-29+040103-30*(-1)换	粗粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=60(实际厚度:50mm) ~	100m2	0.01	158.79	5055.32	247.48	312.48	1.5879	50.5532	2.4748	3.1248
040103-19	层铺法封层 上封层 乳化沥青	100m2	0.01	110.76	380.04	22.06	49.89	1.1076	3.8004	0.2206	0.4989
小计								4.2508	87.6746	5.0707	5.8711
清单项目综合单价											102.86720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.966	1.3891		1.34		
		技工人工费				元	2.14	1.3592		2.91		
	材料	沥青混凝土 细粒式AC-13C				m3	0.03	1082.31		32.47		
		石屑 0～5mm				m3	0.007	114.56		0.8		
		乳化沥青				kg	0.953	3.09		2.94		
		沥青混凝土 粗粒式AC-25C				m3	0.051	984.637		50.22		
		柴油				kg	0.08	6.57		0.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.868	1		0.87		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.0003	508.52		0.15		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000				台班	0.0001	699.48		0.07		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.001	642.8		0.64		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.002	919.82		1.84		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.002	1128.16		2.26		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8				台班	0.001	1264.37		1.26		
项目编码	011101001006	项目名称			水泥砂浆楼地面			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	1742.44	1012.84	0	511.72	17.4244	10.1284	0	5.1172
小计								17.4244	10.1284	0	5.1172
清单项目综合单价											32.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.966	1.3891		2.73		
		技工人工费				元	3.223	1.3592		4.38		
		高级技工人工费				元	7.496	1.3757		10.31		
	材料	水				m3	0.031	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.025	1		0.03		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.02	452.24		9.04		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050201003011	项目名称	户外高耐竹木	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 -	100m2	0.01	3264.89	34269.02	7.04	2577.91	32.6489	342.6902	0.0704	25.7791
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.62	0	762.9	22.1947	35.1162	0	7.629
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.002	3029.93	5469	751.22	1128.91	6.05986	10.938	1.50244	2.25782
小计								60.90346	388.7444	1.57284	35.66592

清单项目综合单价 486.88662000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.021	1.3891	8.36		
	技工人工费	元	14.474	1.3592	19.67		
	高级技工人工费	元	23.89	1.3757	32.87		
材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	2.1	4.87	10.23		
	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.072	7.63	0.55		
	膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35		
	抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08		
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99		
	30厚户外高耐竹木	m2	1.05	320	336		
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.301	5.35	1.61		
	镀锌预埋连接件	kg	0.5	6.9	3.45		
	圆钉 L=60mm	kg	0.159	4.87	0.77		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.873	1	1.87		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.009	171.12	1.54		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.003	24.26	0.07		

项目编码	050201003012	项目名称	浅碳平面高耐竹	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 -	100m2	0.01	3264.89	20795.42	7.04	1904.23	32.6489	207.9542	0.0704	19.0423
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.62	0	762.9	22.1947	35.1162	0	7.629
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.002	3029.93	5469	751.22	1128.91	6.05986	10.938	1.50244	2.25782
小计								60.90346	254.0084	1.57284	28.92912

清单项目综合单价 345.41382000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.021	1.3891	8.36		
	技工人工费	元	14.473	1.3592	19.67		
	高级技工人工费	元	23.889	1.3757	32.86		
材料	18厚浅碳平面高耐竹	m2	1.05	192	201.6		
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.301	5.35	1.61		
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	2.099	4.87	10.22		
	镀锌预埋连接件	kg	0.5	6.9	3.45		
	膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35		
	抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08		
	圆钉 L=60mm	kg	0.159	4.87	0.77		
	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.072	7.63	0.55		
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.537	1	1.54		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.003	24.26	0.07		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.009	171.12	1.54		

项目编码	050201003013	项目名称	双丙聚氨酯地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-17	木材面 聚氨酯漆 二遍	100m2	0.01	1313.51	483.62	0	371.76	13.1351	4.8362	0	3.7176
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) -	100m2	0.01	207.46	10137.27	326.6	585.1	2.0746	101.3727	3.266	5.851
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.39	95.5	3.5	5.92	0.0339	0.955	0.035	0.0592
040103-33+040103-34*3换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:70mm) -	100m2	0.01	257.21	6550.58	348.13	420.47	2.5721	65.5058	3.4813	4.2047
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.39	95.5	3.5	5.92	0.0339	0.955	0.035	0.0592
120002-116	铺土工布	100m2	0.01	630.92	758.89	0	204.9	6.3092	7.5889	0	2.049
小计								24.1588	181.2136	6.8173	15.9407

清单项目综合单价 228.13040000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.932	1.3891	6.85		
	技工人工费	元	7.461	1.3592	10.14		
	高级技工人工费	元	5.21	1.3757	7.17		
材料	土工布	m2	1.115	6.69	7.46		
	铁钉(综合)	kg	0.011	4.87	0.05		
	沥青混凝土 中粒式AC-20C	m3	0.071	910.853	64.67		
	乳化沥青	kg	0.612	3.09	1.89		
	彩色沥青混凝土	m3	0.04	2477.876	99.12		
	柴油	kg	0.11	6.57	0.72		
	水砂纸	张	0.12	0.64	0.08		
	聚氨酯漆	kg	0.213	22.12	4.71		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.794	1	1.79		
机械	汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.0001	699.48	0.07		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	642.8	0.64		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	919.82	1.84		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1128.16	2.26		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	1264.37	1.26		

项目编码	050201003014	项目名称	100*100*80厚自然面芝麻灰马蹄石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-42换	石材楼地面块料周长400mm以内	100m2	0.01	9420.33	22126.07	14.99	3600.18	94.2033	221.2607	0.1499	36.0018
小计								94.2033	221.2607	0.1499	36.0018

清单项目综合单价 351.61570000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.769	1.3891	12.18		
	技工人工费	元	60.346	1.3592	82.02		
材料	100*100*80厚自然面芝麻灰马蹄石	m2	1.02	205.31	209.42		
	棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
	石料切割锯片	片	0.004	57.52	0.23		
	白水泥	t	0.0001	575.22	0.06		
	水	m3	0.026	4.62	0.12		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.03	355.05	10.65		
	素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.111	1	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.017	8.92	0.15		
项目编码	050201008001	项目名称	栗色高耐竹木		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上	100m2	0.01	3264.89	20795.42	7.04	1904.23	32.6489	207.9542	0.0704	19.0423
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2219.47	3511.62	0	762.9	22.1947	35.1162	0	7.629
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	0.002003	3029.93	5469	751.22	1128.91	6.06894979	10.954407	1.50469366	2.26120673
小计								60.91254979	254.024807	1.57509366	28.93250673
清单项目综合单价											345.44495718

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.022	1.3891	8.37		
		技工人工费	元	14.477	1.3592	19.68		
		高级技工人工费	元	23.893	1.3757	32.87		
	材料	18厚栗色高耐竹木	m2	1.05	192	201.6		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.301	5.35	1.61		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	2.103	4.87	10.24		
		镀锌预埋连接件	kg	0.5	6.9	3.45		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08		
		圆钉 L=60mm	kg	0.159	4.87	0.77		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.072	7.63	0.55		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.537	1	1.54		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.003	24.26	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.009	171.12	1.54		

项目编码	011201001012	项目名称	仿清水混凝土墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	仿清水混凝土地面	m2	1	0	100	0	5	0	100	0	5
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3663.54	815.17	0	1010.21	36.6354	8.1517	0	10.1021
小计								36.6354	108.1517	0	15.1021
清单项目综合单价											159.88920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.987	1.3891	5.54		
		技工人工费	元	7.5	1.3592	10.19		
		高级技工人工费	元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.023	347.32	7.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
		仿清水混凝土地面 材料费	m2	1	100	100		
	机械							

项目编码	011201001013	项目名称	墙、柱面一般抹灰（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3831.06	1593.76	87.91	1099.75	38.3106	15.9376	0.8791	10.9975
小计								38.3106	15.9376	0.8791	10.9975
清单项目综合单价											66.12480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.987	1.3891	5.54		
		技工人工费	元	8.733	1.3592	11.87		
		高级技工人工费	元	15.194	1.3757	20.9		
	材料	水	m3	0.01	4.62	0.05		
		水泥砂浆 1∶2.5	m3	0.041	387.55	15.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.158	1	0.16		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004	227.15	0.91		

项目编码	050201012001	项目名称	线性排水沟(新增基础)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-10	不锈钢排水沟盖板	m	1	0	150	0	7.5	0	150	0	7.5
050002-1换	实心砖基础 水泥砂浆 M7.5	10m3	0.0048	3470.82	4427.55	0	1139.83	16.659936	21.25224	0	5.471184
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.009	2174.52	809.45	0	615.89	19.57068	7.28505	0	5.54301
050003-55	非泵送混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.003	3782.28	4044.61	7.68	1203.65	11.34684	12.13383	0.02304	3.61095
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.007302	754.6	2130.99	5.32	306.61	5.5100892	15.5604883	0.03884664	2.23886622
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.007302	637.76	4006.95	123.09	377.9	4.65692352	29.2587489	0.89880318	2.7594258
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.0073	136.63	0	10.24	36.89	0.997399	0	0.074752	0.269297
小计								58.74186772	235.4903579	1.03544182	27.39273302
清单项目综合单价											322.66040044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.474	1.3891	6.21		
		技工人工费	元	16.033	1.3592	21.79		
		技工人工费	元	8.871	1.3592	12.06		
		高级技工人工费	元	8.92	1.3757	12.27		
		普工人工费	元	4.611	1.3891	6.41		
	材料	不锈钢排水沟盖板 材料费	m	1	150	150		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.021	344.88	7.24		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	389.95	11.7		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.025	672.57	16.81		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.011	321.75	3.54		
		水	m3	0.017	4.62	0.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.074	389.95	28.86		
		中砂	m3	0.021	181.55	3.81		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.08	145.63	11.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.241	1	1.24		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003	295.65	0.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.008	9.98	0.08		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.002	20.47	0.04		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.004	20.47	0.08		

项目编码	050201012002	项目名称	线性排水沟(现状沟体)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-10	不锈钢排水沟盖板	m	1	0	150	0	7.5	0	150	0	7.5
050002-1换	实心砖基础 水泥砂浆 M7.5	10m3	0.002399	3470.82	4427.55	0	1139.83	8.32649718	10.6218245	0	2.73445217
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.003	2174.52	809.45	0	615.89	6.52356	2.42835	0	1.84767
050003-55	非泵送混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.001502	3782.28	4044.61	7.68	1203.65	5.68098456	6.07500422	0.01153536	1.8078823
小计								20.53104174	169.1250467	0.01153536	13.89000447

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								203.55762824
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.731	1.3891	1.02		
		技工人工费	元	1.232	1.3592	1.67		
		高级技工人工费	元	2.787	1.3757	3.83		
		普工人工费	元	2.236	1.3891	3.11		
		技工人工费	元	8.019	1.3592	10.9		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.013	672.57	8.74		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006	321.75	1.93		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.007	344.88	2.41		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.015	389.95	5.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.373	1	0.37		
		不锈钢排水沟盖板 材料费	m	1	150	150		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001	9.98	0.01		
项目编码	050201012003	项目名称	砾石排水沟		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.006801	637.76	4006.95	123.09	377.9	4.33740576	27.25126695	0.83713509	2.5700979
BC-11	不锈钢篦子	m	1	0	140	0	7	0	140	0	7
050003-55	非泵送混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.002399	3782.28	4044.61	7.68	1203.65	9.07368972	9.70301939	0.01842432	2.88755635
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0064	2174.52	809.45	0	615.89	13.916928	5.18048	0	3.941696
050002-1换	实心砖基础 水 混拌砌筑砂浆 M7.5	10m3	0.003289	3470.82	4427.55	0	1139.83	11.41552698	14.56221195	0	3.74890087
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.0068	136.63	0	10.24	36.89	0.929084	0	0.069632	0.250852
小计								39.67263446	196.6969783	0.92519141	20.39910312

清单项目综合单价								257.69390728
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.89	1.3891	4.01		
		技工人工费	元	5.142	1.3592	6.99		
		高级技工人工费	元	5.946	1.3757	8.18		
		普工人工费	元	3.165	1.3891	4.4		
		技工人工费	元	11.838	1.3592	16.09		
	材料	不锈钢篦子 材料费	m	1	140	140		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.017	672.57	11.43		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.008	321.75	2.57		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.015	344.88	5.17		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.069	389.95	26.91		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.024	389.95	9.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.952	1	0.95		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.003	20.47	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003	295.65	0.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007	9.98	0.07		
项目编码	050201004001	项目名称	线性排水沟检修口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-12	线性排水沟检修口	套	1	0	700	0	35	0	700	0	35
小计								0	700	0	35

清单项目综合单价								735.000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	线性排水沟检修口 材料费	套	1	700	700		
	机械							
项目编码	050201012004	项目名称	现状钢格栅篦子利旧		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-13	篦子利旧翻新	m	1	0	25	0	1.25	0	25	0	1.25
小计								0	25	0	1.25

清单项目综合单价								26.25000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	篦子利旧翻新 材料费	m	1	25	25		
	机械							
项目编码	050307001001	项目名称	绿地地漏外保护		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	绿地地漏外保护	个	1	0	10	0	0.5	0	10	0	0.5
小计								0	10	0	0.5

清单项目综合单价								10.5000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	绿地地漏外保护 材料费	个	1	10	10		
	机械							
项目编码	050307019001	项目名称	深灰色砾石		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-195	筑岛填心 填砂砾石 松填	100m3	0.01	10791.2	4500.94	765.09	3135.29	107.912	45.0094	7.6509	31.3529
小计								107.912	45.0094	7.6509	31.3529

清单项目综合单价								191.92520000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.685	1.3891	107.91		
	材料	砂砾石	m3	1.02	43.69	44.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.446	1	0.45		
	机械	驳船 装载质量M（t） M=30	台班	0.023	340.04	7.82		
项目编码	010501001004	项目名称	C20混凝土护角		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3124.4	4098.16	19.96	1033.12	312.44	409.816	1.996	103.312
小计								312.44	409.816	1.996	103.312

清单项目综合单价								827.56400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.886	1.3891	34.57		
		技工人工费	元	204.437	1.3592	277.87		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	2.145	4.62	9.91		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	389.95	393.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.056	1	6.06		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	9.98	2		

项目编码	010505006003	项目名称	混凝土护角模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10143.94	3217.97	21.88	2846.75	101.4394	32.1797	0.2188	28.4675
小计								101.4394	32.1797	0.2188	28.4675
清单项目综合单价											162.30540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43	1.3891	13.1		
		技工人工费	元	64.994	1.3592	88.34		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.048	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01	1685.84	16.86		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.314	43.36	13.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.009	24.26	0.22		

项目编码	050201012005	项目名称	绿化与沥青交接做法一	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-39换	零星构件安装 100*50*3厚热镀锌钢板	t	0.00118	2371.47	4003.91	429.08	858.4	2.7983346	4.7246138	0.5063144	1.012912
小计								2.7983346	4.7246138	0.5063144	1.012912
清单项目综合单价											9.04217480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.175	1.3891	0.24		
		技工人工费	元	1.311	1.3592	1.78		
		高级技工人工费	元	0.562	1.3757	0.77		
	材料	低碳钢电焊条 J422（综合）	kg	0.008	7.4	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.093	1	0.09		
		100*50*3厚热镀锌钢板	t	0.001	3874.34	3.87		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.003	166.31	0.5		

项目编码	050201012006	项目名称	绿化与艺术混凝土交接做法	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-39换	零星构件安装 100*50*3厚热镀锌钢板	t	0.000591	2371.47	4003.91	429.08	858.4	1.40153877	2.36631081	0.25358628	0.5073144
小计								1.40153877	2.36631081	0.25358628	0.5073144
清单项目综合单价											4.52875026

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.088	1.3891	0.12		
		技工人工费	元	0.656	1.3592	0.89		
		高级技工人工费	元	0.281	1.3757	0.39		
	材料	100*50*3厚热镀锌钢板	t	0.001	3874.34	3.87		
		低碳钢电焊条 J422（综合）	kg	0.004	7.4	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.046	1	0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.002	166.31	0.33		

项目编码	050201012007	项目名称	沥青路面与艺术混凝土交接做法	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-39换	零星构件安装 100*50*3厚热镀锌钢板	t	0.00118	2371.47	4003.91	429.08	858.4	2.7983346	4.7246138	0.5063144	1.012912
小计								2.7983346	4.7246138	0.5063144	1.012912
清单项目综合单价											9.04217480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.175	1.3891	0.24		
		技工人工费	元	1.31	1.3592	1.78		
		高级技工人工费	元	0.562	1.3757	0.77		
	材料	100*50*3厚热镀锌钢板	t	0.001	3874.34	3.87		
		低碳钢电焊条 J422（综合）	kg	0.008	7.4	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.093	1	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.003	166.31	0.5		

项目编码	050201012008	项目名称	艺术混凝土地面不同颜色交接做法	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	艺术混凝土地面不同颜色交接做法	m	1	0	20	0	1	0	20	0	1
小计								0	20	0	1
清单项目综合单价											21.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	艺术混凝土地面不同颜色交接做法 材料费	m	1	20	20		
	机械							

项目编码	050201012009	项目名称	建筑入口与铺装交接处大样	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	艺术混凝土地面不同颜色交接做法	m	1	0	20	0	1	0	20	0	1
小计								0	20	0	1
清单项目综合单价											21.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	艺术混凝土地面不同颜色交接做法 材料费	m	1	20	20		
	机械							

项目编码	050201012010	项目名称	建筑墙体与铺装交接处大样	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	艺术混凝土地面不同颜色交接做法	m	1	0	20	0	1	0	20	0	1
小计								0	20	0	1
清单项目综合单价											21.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	艺术混凝土地面不同颜色交接做法 材料费	m	1	20	20		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	050201012011	项目名称	施工伸缩缝				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.01	1028.31	324.35	0	288.33	10.2831	3.2435	0	2.8833
小计								10.2831	3.2435	0	2.8833
清单项目综合单价											16.40990000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.646	1.3891		0.9		
		技工人工费				元	6.905	1.3592		9.39		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.0003	3929.2		1.18		
		改性沥青嵌缝油膏				kg	0.878	2.2		1.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.095	1		0.1		
	机械											
项目编码	050201012012	项目名称	施工伸缩缝				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.01	1028.31	324.35	0	288.33	10.2831	3.2435	0	2.8833
小计								10.2831	3.2435	0	2.8833
清单项目综合单价											16.40990000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.646	1.3891		0.9		
		技工人工费				元	6.905	1.3592		9.39		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.0003	3929.2		1.18		
		改性沥青嵌缝油膏				kg	0.878	2.2		1.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.095	1		0.1		
	机械											
项目编码	050307006001	项目名称	栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-15	栏杆	m	1	0	235	0	11.75	0	235	0	11.75
小计								0	235	0	11.75
清单项目综合单价											246.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	栏杆 材料费				m	1	235		235		
	机械											
项目编码	050307006002	项目名称	无障碍坡道栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-16	无障碍坡道栏杆	m	1	0	210	0	10.5	0	210	0	10.5
小计								0	210	0	10.5
清单项目综合单价											220.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	无障碍坡道栏杆 材料费				m	1	210		210		
	机械											
项目编码	050307006003	项目名称	铁艺围墙				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-23换	钢栏杆安装 氟碳漆镀锌栏杆	t	0.054	2026.84	9685.47	29.94	1022.76	109.44936	523.01538	1.61676	55.22904
小计								109.44936	523.01538	1.61676	55.22904
清单项目综合单价											689.31054000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.604	1.3891		16.12		
		技工人工费				元	47.581	1.3592		64.67		
		高级技工人工费				元	20.833	1.3757		28.66		
	材料	氟碳漆镀锌栏杆				t	0.054	9557.52		516.11		
		钢丝绳 φ12.5				m	0.176	5.16		0.91		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	0.082	10.12		0.83		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.179	1		5.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30				台班	0.01	166.31		1.66		
项目编码	050307006004	项目名称	滨水栈桥栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-17	滨水栏杆	m	1	0	300	0	15	0	300	0	15
小计								0	300	0	15
清单项目综合单价											315.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	滨水栏杆 材料费				m	1	300		300		
	机械											
项目编码	050201011001	项目名称	100宽白色热熔漆划线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	100宽白色热熔漆划线	m	1	0	13	0	0	0	13	0	0
小计								0	13	0	0
清单项目综合单价											13.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	100宽白色热熔漆划线 材料费				m	1	13		13		
	机械											
项目编码	050201014001	项目名称	成品橡胶车档				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-18	车档	个	1	0	30	0	1.5	0	30	0	1.5
小计								0	30	0	1.5
清单项目综合单价											31.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	车档 材料费				个	1	30		30		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010503014001	项目名称	装饰井盖			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-19	装饰井盖	套	1	0	500	0	25	0	500	0	25
小计								0	500	0	25
清单项目综合单价											525.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	装饰井盖 材料费				套	1	500		500		
	机械											
项目编码	010503014002	项目名称	绿化装饰井盖			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-20	绿化装饰井盖	套	1	0	150	0	7.5	0	150	0	7.5
小计								0	150	0	7.5
清单项目综合单价											157.5000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	绿化装饰井盖 材料费				套	1	150		150		
	机械											
项目编码	010201B002001	项目名称	无纱布			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	无纺布	m2	1	0	4	0	0.2	0	4	0	0.2
小计								0	4	0	0.2
清单项目综合单价											4.2000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	无纺布 材料费				m2	1	4		4		
	机械											
项目编码	010502024007	项目名称	100厚碎石滤水层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.1	754.6	2130.99	5.32	306.61	75.46	213.099	0.532	30.661
小计								75.46	213.099	0.532	30.661
清单项目综合单价											319.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.552	1.3891		18.83		
		技工人工费				元	33.919	1.3592		46.1		
		高级技工人工费				元	7.656	1.3757		10.53		
	材料	中砂				m3	0.287	181.55		52.1		
		碎石 5mm～25mm				m3	1.102	145.63		160.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.531	1		0.53		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.026	20.47		0.53		
项目编码	010502029001	项目名称	仿清水混凝土汀步			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.01	637.76	4215.36	123.09	388.32	6.3776	42.1536	1.2309	3.8832
BC-2	仿清水混凝土地面	m2	1	0	100	0	5	0	100	0	5
小计								6.3776	142.1536	1.2309	8.8832
清单项目综合单价											158.64530000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.973	1.3891		1.35		
		技工人工费				元	3.698	1.3592		5.03		
	材料	仿清水混凝土地面 材料费				m2	1	100		100		
		水				m3	0.02	4.62		0.09		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	410.28		41.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.623	1		0.62		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.004	295.65		1.18		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.008	9.98		0.08		
项目编码	010805004002	项目名称	电动格栅小门			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-21	电动格栅小门	m2	1	0	1800	0	90	0	1800	0	90
小计								0	1800	0	90
清单项目综合单价											1890.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	电动格栅小门 材料费				m2	1	1800		1800		
	机械											
项目编码	011402003028	项目名称	氟碳漆喷涂（颜色综合考虑）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-89+020005-90*(-3)	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度（μm）:50)	100m2	0.01	4175.93	1342.17	183.78	1185.28	41.7593	13.4217	1.8378	11.8528
小计								41.7593	13.4217	1.8378	11.8528
清单项目综合单价											68.87160000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.343	1.3891		6.03		
		技工人工费				元	9.519	1.3592		12.94		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3757		22.79		
	材料	氟碳金属面漆				kg	0.218	53.1		11.58		
		氟碳漆稀释剂				kg	0.108	15.93		1.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.133	1		0.13		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.008	245.04		1.96		
项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050002-1换	实心砖基础 水泥混合砂浆 M7.5	10m3	0.1	3470.82	4427.55	0	1139.83	347.082	442.755	0	113.983
小计								347.082	442.755	0	113.983
清单项目综合单价											903.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	75.072	1.3891	104.28		
		技工人工费	元	178.634	1.3592	242.8		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.529	672.57	355.79		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.237	321.75	76.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.799	1	10.8		
	机械							

项目编码	010502013005	项目名称	混凝土盖板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-47换	非泵送现浇混凝土 平板、肋板、井式板、有梁板、无梁板 `	10m3	0.1	1491.71	4245.61	15.29	608.11	149.171	424.561	1.529	60.811
小计								149.171	424.561	1.529	60.811
清单项目综合单价								636.07200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.441	1.3891	63.12		
		技工人工费	元	63.309	1.3592	86.05		
	材料	水	m3	0.845	4.62	3.9		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	410.28	414.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.274	1	6.27		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.125	12.23	1.53		

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 `	10m3	0.1	604.16	4361.95	73.23	383.21	60.416	436.195	7.323	38.321
小计								60.416	436.195	7.323	38.321
清单项目综合单价								542.25500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.45	1.3592	60.42		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	848.73	5.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.007	56.15	0.39		

项目编码	010502006004	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	780.66	4361.95	91.33	431.2	78.066	436.195	9.133	43.12
小计								78.066	436.195	9.133	43.12
清单项目综合单价								566.51400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.436	1.3592	78.07		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	848.73	7.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.009	56.15	0.51		

项目编码	010502013006	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	709.71	4361.95	84.09	411.91	70.971	436.195	8.409	41.191
小计								70.971	436.195	8.409	41.191
清单项目综合单价								556.76600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215	1.3592	70.97		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.008	848.73	6.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.008	56.15	0.45		

项目编码	010501001005	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 `	10m3	0.1	553.94	4132.22	69.92	358.19	55.394	413.222	6.992	35.819
小计								55.394	413.222	6.992	35.819
清单项目综合单价								511.42700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755	1.3592	55.39		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.17	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.107	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	848.73	5.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	9.98	0.75		
		混凝土布料机	台班	0.007	56.15	0.39		

项目编码	010502011003	项目名称	压顶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2895.01	4024.82	7.68	967.87	289.501	402.482	0.768	96.787
小计								289.501	402.482	0.768	96.787
清单项目综合单价								789.53800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.212	1.3891	30.85		
		技工人工费	元	190.293	1.3592	258.65		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	389.95	393.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.948	1	5.95		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	9.98	0.77		

项目编码	010502011004	项目名称	地梁	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	604.16	4361.95	73.23	383.21	60.416	436.195	7.323	38.321
小计								60.416	436.195	7.323	38.321
清单项目综合单价											542.25500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.45	1.3592	60.42		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	423.39	427.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.446	1	6.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	848.73	5.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	9.98	0.9		
		混凝土布料机	台班	0.007	56.15	0.39		

项目编码	010502024008	项目名称	陶粒回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050012-8	屋顶花园滤水层 填充陶粒	m3	1	40.54	279.46	0	24.7	40.54	279.46	0	24.7
小计								40.54	279.46	0	24.7
清单项目综合单价											344.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.066	1.3891	22.32		
		技工人工费	元	13.409	1.3592	18.23		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.7	1	0.7		
		陶粒	m3	1.05	265.49	278.76		
	机械							

项目编码	010502020003	项目名称	台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶	10m3	0.1	1875.98	4253.91	21.96	710.69	187.598	425.391	2.196	71.069
小计								187.598	425.391	2.196	71.069
清单项目综合单价											686.25400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.827	1.3891	16.43		
		技工人工费	元	125.934	1.3592	171.17		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	410.28	414.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.287	1	6.29		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	9.98	2.2		

项目编码	010502031002	项目名称	坡道	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-50换	非泵送现浇混凝土 拱板、斜坡板	10m3	0.1	2353.77	4239.19	15.29	835.9	235.377	423.919	1.529	83.59
小计								235.377	423.919	1.529	83.59
清单项目综合单价											744.41500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.799	1.3891	85.84		
		技工人工费	元	110.015	1.3592	149.53		
	材料	水	m3	0.708	4.62	3.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.265	1	6.27		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	410.28	414.38		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.125	12.23	1.53		

项目编码	010505007002	项目名称	混凝土盖板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10143.94	3217.97	21.88	2846.75	101.4394	32.1797	0.2188	28.4675
小计								101.4394	32.1797	0.2188	28.4675
清单项目综合单价											162.30540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43	1.3891	13.1		
		技工人工费	元	64.994	1.3592	88.34		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.048	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01	1685.84	16.86		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.314	43.36	13.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.009	24.26	0.22		

项目编码	010505006004	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8213.94	2514.27	0.22	2299.3	82.1394	25.1427	0.0022	22.993
小计								82.1394	25.1427	0.0022	22.993
清单项目综合单价											130.27730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.504	1.3891	9.03		
		技工人工费	元	53.785	1.3592	73.1		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.019	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.009	1685.84	15.17		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	24.26	0		

项目编码	010505006005	项目名称	地梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	0.01	5503.81	1357.21	8.76	1524.91	55.0381	13.5721	0.0876	15.2491
小计								55.0381	13.5721	0.0876	15.2491
清单项目综合单价											83.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.218	1.3891	7.25		
		技工人工费	元	35.16	1.3592	47.79		
		铁钉（综合）	kg	0.219	5.64	1.24		
		对拉螺栓	kg	0.065	6.59	0.43		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125	43.36	5.42		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.266	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.004	24.26	0.1		
项目编码	010505006006	项目名称	梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5621.22	1340.07	9	1555.13	56.2122	13.4007	0.09	15.5513
小计								56.2122	13.4007	0.09	15.5513
清单项目综合单价											85.25420000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.345		1.3891		7.42		
		技工人工费			元	35.894		1.3592		48.79		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.213		5.64		1.2		
		对拉螺栓			kg	0.045		6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.003		1685.84		5.06		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.125		43.36		5.42		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.263		1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.004		24.26		0.1		
项目编码	010505007003	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5173.7	1188.73	2.01	1428.65	51.737	11.8873	0.0201	14.2865
小计								51.737	11.8873	0.0201	14.2865
清单项目综合单价											77.93090000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.64		1.3891		6.45		
		技工人工费			元	33.322		1.3592		45.29		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.196		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.003		1685.84		5.06		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.125		43.36		5.42		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.233		1		0.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.001		24.26		0.02		
项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板			计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17	异形柱 木模板	100m2	0.01	7246.05	1940.1	26.2	2016.33	72.4605	19.401	0.262	20.1633
小计								72.4605	19.401	0.262	20.1633
清单项目综合单价											112.28680000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.182		1.3891		11.37		
		技工人工费			元	44.949		1.3592		61.09		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.265		5.64		1.49		
		对拉螺栓			kg	0.191		6.59		1.26		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.002		1685.84		3.37		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.209		43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.595		4.42		2.63		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.38		1		0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.011		24.26		0.27		
项目编码	010505001004	项目名称	垫层模板			计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.51	1338.6	36.39	890.52	31.0251	13.386	0.3639	8.9052
小计								31.0251	13.386	0.3639	8.9052
清单项目综合单价											53.68020000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.658		1.3891		5.08		
		技工人工费			元	19.087		1.3592		25.94		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	0.066		5.35		0.35		
		铁钉（综合）			kg	0.197		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.003		1685.84		5.06		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.125		43.36		5.42		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.263		1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.015		24.26		0.36		
项目编码	010505002005	项目名称	独立基础模板			计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4337.52	1320.4	7.76	1214.37	43.3752	13.204	0.0776	12.1437
小计								43.3752	13.204	0.0776	12.1437
清单项目综合单价											68.80050000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.321		1.3891		6		
		技工人工费			元	27.497		1.3592		37.37		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.197		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.002		1685.84		3.37		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.125		43.36		5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.485		4.42		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.259		1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.003		24.26		0.07		
项目编码	010505001005	项目名称	台阶模板			计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9073.1	1801.88	4.85	2491.36	90.731	18.0188	0.0485	24.9136
小计								90.731	18.0188	0.0485	24.9136
清单项目综合单价											133.71190000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.047		1.3891		8.4		
		技工人工费			元	60.573		1.3592		82.33		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.548		5.64		3.09		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.003		1685.84		5.06		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.209		43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.353		1		0.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.002	24.26	0.05		
项目编码	010505001006	项目名称	坡道模板		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9073.1	1801.88	4.85	2491.36	90.731	18.0188	0.0485	24.9136
小计								90.731	18.0188	0.0485	24.9136
清单项目综合单价								133.71190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.047	1.3891	8.4		
		技工人工费	元	60.573	1.3592	82.33		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.548	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1685.84	5.06		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.353	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	24.26	0.05		

项目编码	010506002022	项目名称	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-119	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	892.99	3488.52	42.43	413.76	892.99	3488.52	42.43	413.76
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1548.32	11.77	0	410.31	1548.32	11.77	0	410.31
小计								2441.31	3500.29	42.43	824.07
清单项目综合单价								6808.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	282.256	1.3891	392.08		
		技工人工费	元	1507.673	1.3592	2049.23		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	1.02	3334.96	3401.66		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.56	1	51.56		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.2	11.58		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	35.59	7.12		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	21.38	23.73		

项目编码	010506002023	项目名称	现浇构件带肋钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-121	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) φ>10	t	1	526.86	3487.04	17.1	314.99	526.86	3487.04	17.1	314.99
010002-122	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1000.45	6.18	0	265.05	1000.45	6.18	0	265.05
小计								1527.31	3493.22	17.1	580.04
清单项目综合单价								5617.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.618	1.3891	246.73		
		技工人工费	元	942.161	1.3592	1280.59		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	1.025	3333.63	3416.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.53	1	51.53		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	35.59	3.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	21.38	13.9		

项目编码	010506002024	项目名称	现浇构件带肋钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	377.18	3290.59	7.84	264.9	377.18	3290.59	7.84	264.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	812.16	87.33	81.49	225.1	812.16	87.33	81.49	225.1
小计								1189.34	3377.92	89.33	490
清单项目综合单价								5146.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3891	156.22		
		技工人工费	元	760.093	1.3592	1033.12		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10~φ25	t	1.025	3162.39	3241.45		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.31	81.49		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	35.59	3.56		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	21.38	4.28		

项目编码	010506B002003	项目名称	钢筋接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	0.1	90.36	25.23	11.43	25.99	9.036	2.523	1.143	2.599
小计								9.036	2.523	1.143	2.599
清单项目综合单价								15.30100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.239	1.3891	1.72		
		技工人工费	元	5.382	1.3592	7.32		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.047	5.35	0.25		
		直螺纹连接套筒 φ≤25	个	1.02	2.19	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.037	1	0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.025	45.73	1.14		

项目编码	010506B002004	项目名称	钢筋接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ>25	10个接头	0.1	101.42	39.39	18.75	30.14	10.142	3.939	1.875	3.014
小计								10.142	3.939	1.875	3.014
清单项目综合单价								18.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.439	1.3891	2		
		技工人工费	元	5.992	1.3592	8.14		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.079	5.35	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	直螺纹连接套筒 φ≤32		个	1.02	3.39	3.46		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.058	1	0.06		
	机械	锥型螺纹车丝机		台班	0.041	45.73	1.87		
项目编码	010506B001002	项目名称	电渣压力焊			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	0.1	58.76	23.35	22.48	18.32	5.876	2.335	2.248	1.832
小计								5.876	2.335	2.248	1.832

清单项目综合单价 12.29100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.549	1.3891	0.76		
		技工人工费	元	3.763	1.3592	5.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	kg	0.085	3.33	0.28		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.008	7.63	0.06		
		焊剂	kg	0.305	6.19	1.89		
		石棉垫	kg	0.025	2.74	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.035	1	0.04		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.001	166.31	0.17		
		电渣焊机 电流I（A） I=1000	台班	0.008	260.15	2.08		
项目编码	010101B001003	项目名称	挖土方			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5199.14	907.03	2.02365	0	5.19914	0.90703
小计								2.02365	0	5.19914	0.90703

清单项目综合单价 8.12982000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.457	1.3891	2.02		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1021.84	0.2		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005	966.48	4.83		
项目编码	010102007004	项目名称	回填方			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185

清单项目综合单价 26.33550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3891	16.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	508.52	1.53		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1149.61	3.45		
项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置（土方）			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.59	2855.32	0	0.05599	39.91659	2.85532
BC-1	弃置费	m3	1	0	47	0	0	0	47	0	0
小计								0	47.05599	39.91659	2.85532

清单项目综合单价 89.82790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	弃置费 材料费	m3	1	47	47		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.031	1290.67	40.01		
项目编码	010103001001	项目名称	素土夯实			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	136.63	0	10.24	36.89	1.3663	0	0.1024	0.3689
小计								1.3663	0	0.1024	0.3689

清单项目综合单价 1.83760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.984	1.3891	1.37		
	材料							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	20.47	0.1		
项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-137换	种植乔木(米径) 60cm以内	株	1	727.71	13642.98	241.22	891.95	727.71	13642.98	241.22	891.95
050011-2换	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100株·月	0.12	701.69	166.76	387.53	221.72	84.2028	20.0112	46.5036	26.6064
小计								811.9128	13662.9912	287.7236	918.5564

清单项目综合单价 15681.18400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	461.036	1.3891	640.43		
		技工人工费	元	126.167	1.3592	171.49		
	材料	肥料	kg	2.996	1.77	5.3		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.26	22.12	5.75		
		丛生朴树	株	1.15	11800	13570		
		有机肥	kg	19	0.33	6.27		
		水	m3	4.382	4.62	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	41.579	1	41.58		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
	机械	手动油锯机	台班	0.228	30.05	6.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.061	527.45	32.17		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.012	614.31	7.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.098	682.7	66.9		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.12	1452.65	174.32		
项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木			计量单位	株		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-131换	种植乔木(米径) 25cm以内 -	株	1	283.41	4029.84	83.4	282.44	283.41	4029.84	83.4	282.44
050011-2换	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 - (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100株·月	0.12	701.69	166.76	387.53	221.72	84.2028	20.0112	46.5036	26.6064
小计								367.6128	4049.8512	129.9036	309.0464
清单项目综合单价											4856.41400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	216.201	1.3891	300.32		
		技工人工费	元	49.508	1.3592	67.29		
	材料	肥料	kg	2.996	1.77	5.3		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.26	22.12	5.75		
		水	m3	1.772	4.62	8.19		
		人面子	株	1.15	3486	4008.9		
		有机肥	kg	13	0.33	4.29		
		水	m3	0.995	4.62	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.819	1	12.82		
	机械	手动油锯机	台班	0.228	30.05	6.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.061	527.45	32.17		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.012	614.31	7.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.027	682.7	18.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.06	1082.75	64.97		

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-131换	种植乔木(米径) 25cm以内 -	株	1	283.41	7745.1	83.4	468.21	283.41	7745.1	83.4	468.21
050011-2换	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内 - (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100株·月	0.12	701.69	166.76	387.53	221.72	84.2028	20.0112	46.5036	26.6064
小计								367.6128	7765.1112	129.9036	494.8164
清单项目综合单价											8757.44400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	216.201	1.3891	300.32		
		技工人工费	元	49.508	1.3592	67.29		
	材料	肥料	kg	2.996	1.77	5.3		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.26	22.12	5.75		
		水	m3	1.772	4.62	8.19		
		丛生铁冬青	株	1.15	6707	7713.05		
		有机肥	kg	13	0.33	4.29		
		水	m3	0.995	4.62	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.939	1	23.94		
	机械	手动油锯机	台班	0.228	30.05	6.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.061	527.45	32.17		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.012	614.31	7.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.027	682.7	18.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.06	1082.75	64.97		

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-194换	摆设盆花(内径) 30cm以内 -	10盆	0.9	58.47	53.04	19.83	19.55	52.623	47.736	17.847	17.595
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								59.02053	49.11006	18.64987	19.41402
清单项目综合单价											146.19448000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	42.291	1.3891	58.75		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		细叶芒	盆	9.45	5	47.25		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.268	1	0.27		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.032	527.45	16.88		

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-194换	摆设盆花(内径) 30cm以内	10盆	0.9	58.47	63.59	19.83	20.07	52.623	57.231	17.847	18.063
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								59.02053	58.60506	18.64987	19.88202
清单项目综合单价											156.15748000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	42.291	1.3891	58.75		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		花叶芦竹	盆	9.45	6	56.7		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.322	1	0.32		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		

工程量清单综合单价分析表

		洒水车 罐容量V（m3） V=8		台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.032	527.45	16.88		

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-196换	摆设盆花(内径) 50cm以内	10盆	0.4	126.84	95.37	41.08	41.27	50.736	38.148	16.432	16.508
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								57.13353	39.52206	17.23487	18.32702

清单项目综合单价 132.21748000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	40.934	1.3891	56.86		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		矮蒲苇	盆	4.2	9	37.8		
		水	m3	0.034	4.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.222	1	0.22		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.03	527.45	15.82		

项目编码	050103009004	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-194换	摆设盆花(内径) 30cm以内	10盆	0.9	58.47	84.7	19.83	21.13	52.623	76.23	17.847	19.017
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								59.02053	77.60406	18.64987	20.83602

清单项目综合单价 176.11048000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	42.291	1.3891	58.75		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		再力花	盆	9.45	8	75.6		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.412	1	0.41		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.032	527.45	16.88		

项目编码	050103009005	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-194换	摆设盆花(内径) 30cm以内	10盆	0.9	58.47	84.7	19.83	21.13	52.623	76.23	17.847	19.017
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								59.02053	77.60406	18.64987	20.83602

清单项目综合单价 176.11048000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	42.291	1.3891	58.75		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		紫穗狼尾草	盆	9.45	8	75.6		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.412	1	0.41		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.032	527.45	16.88		

项目编码	050103009006	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-194换	摆设盆花(内径) 30cm以内	10盆	0.9	58.47	42.49	19.83	19.02	52.623	38.241	17.847	17.118
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								59.02053	39.61506	18.64987	18.93702

清单项目综合单价 136.22248000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	42.291	1.3891	58.75		
		复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		粉黛乱子草	盆	9.45	4	37.8		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.223	1	0.22		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.032	527.45	16.88		

项目编码	050103009007	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-193换	摆设盆花(内径) 20cm以内	10盆	1.6	39.49	84.65	11.39	15.49	63.184	135.44	18.224	24.784
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								69.58153	136.81406	19.02687	26.60302
清单项目综合单价											252.02548000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	49.895	1.3891	69.31		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		水	m3	0.08	4.62	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.706	1	0.71		
		金边虎尾兰	盆	16.8	8	134.4		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.004	682.7	2.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.031	527.45	16.35		

项目编码	050103009008	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 / m2	10m2	0.1	286.94	1145.47	14.34	134.22	28.694	114.547	1.434	13.422
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								35.09153	115.92106	2.23687	15.24102
清单项目综合单价											168.49048000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.222	1.3891	28.09		
		技工人工费	元	5.151	1.3592	7		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		紫花翠芦莉	株	37.8	3	113.4		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263	1	0.26		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	682.7	2.05		

项目编码	050103009009	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-193换	摆设盆花(内径) 20cm以内	10盆	1.6	39.49	42.44	11.39	13.38	63.184	67.904	18.224	21.408
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								69.58153	69.27806	19.02687	23.22702
清单项目综合单价											181.11348000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	49.895	1.3891	69.31		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		水	m3	0.08	4.62	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
		小兔子狼尾草	盆	16.8	4	67.2		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.004	682.7	2.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.031	527.45	16.35		

项目编码	050103009010	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 / m2	10m2	0.1	269.18	797.1	12.97	112.02	26.918	79.71	1.297	11.202
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								33.31553	81.08406	2.09987	13.02102
清单项目综合单价											129.52048000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.475		1.3891		27.05		
		技工人工费			元	4.608		1.3592		6.26		
	材料	复合肥			kg	0.115		2.12		0.24		
		蘑菇肥			kg	0.115		1.47		0.17		
		花生麸			kg	0.058		3.36		0.19		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.004		22.12		0.09		
		水			m3	0.139		4.62		0.64		
		仙羽蔓绿绒			株	26.25		3		78.75		
		有机肥			kg	1.7		0.33		0.56		
		水			m3	0.052		4.62		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.193		1		0.19		
	机械	剪草机 推式			台班	0.0004		99.94		0.04		
		梳草机			台班	0.0004		78.62		0.03		
		手动油锯机			台班	0.002		30.05		0.06		
		草坪打孔机			台班	0.0003		94.35		0.03		
		割灌机			台班	0.0004		23.79		0.01		
		绿篱剪			台班	0.003		9.37		0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.0004		527.45		0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18			台班	0.0001		1127.96		0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.002		682.7		1.37		
项目编码	050103009011	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-181换	普通花坛 49株以内 / m2	10m2	0.1	336.77	1557.68	15.7	168.13	33.677	155.768	1.57	16.813
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								40.07453	157.14206	2.37287	18.63202
清单项目综合单价											218.22148000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.028		1.3891		31.99		
		技工人工费			元	5.949		1.3592		8.09		
	材料	复合肥			kg	0.115		2.12		0.24		
		蘑菇肥			kg	0.115		1.47		0.17		
		花生麸			kg	0.058		3.36		0.19		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.004		22.12		0.09		
		水			m3	0.139		4.62		0.64		
		黄金叶			株	51.45		3		154.35		
		有机肥			kg	2.5		0.33		0.83		
		水			m3	0.061		4.62		0.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.345		1		0.35		
	机械	剪草机 推式			台班	0.0004		99.94		0.04		
		梳草机			台班	0.0004		78.62		0.03		
		手动油锯机			台班	0.002		30.05		0.06		
		草坪打孔机			台班	0.0003		94.35		0.03		
		割灌机			台班	0.0004		23.79		0.01		
		绿篱剪			台班	0.003		9.37		0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.0004		527.45		0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18			台班	0.0001		1127.96		0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.003		682.7		2.05		
项目编码	050103009012	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 / m2	10m2	0.1	286.94	1145.47	14.34	134.22	28.694	114.547	1.434	13.422
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								35.09153	115.92106	2.23687	15.24102
清单项目综合单价											168.49048000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.222		1.3891		28.09		
		技工人工费			元	5.151		1.3592		7		
	材料	复合肥			kg	0.115		2.12		0.24		
		蘑菇肥			kg	0.115		1.47		0.17		
		花生麸			kg	0.058		3.36		0.19		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.004		22.12		0.09		
		水			m3	0.139		4.62		0.64		
		狐尾天门冬			株	37.8		3		113.4		
		有机肥			kg	2		0.33		0.66		
		水			m3	0.056		4.62		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.263		1		0.26		
	机械	剪草机 推式			台班	0.0004		99.94		0.04		
		梳草机			台班	0.0004		78.62		0.03		
		手动油锯机			台班	0.002		30.05		0.06		
		草坪打孔机			台班	0.0003		94.35		0.03		
		割灌机			台班	0.0004		23.79		0.01		
		绿篱剪			台班	0.003		9.37		0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.0004		527.45		0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18			台班	0.0001		1127.96		0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.003		682.7		2.05		
项目编码	050103009013	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-181换	普通花坛 49株以内 / m2	10m2	0.1	336.77	1557.68	15.7	168.13	33.677	155.768	1.57	16.813
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								40.07453	157.14206	2.37287	18.63202
清单项目综合单价											218.22148000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.028		1.3891		31.99		
		技工人工费			元	5.949		1.3592		8.09		
	材料	复合肥			kg	0.115		2.12		0.24		
		蘑菇肥			kg	0.115		1.47		0.17		
		花生麸			kg	0.058		3.36		0.19		
		杀虫药剂(综合)			kg	0.004		22.12		0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.139	4.62	0.64		
		肾蕨	株	51.45	3	154.35		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		水	m3	0.061	4.62	0.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.345	1	0.35		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	682.7	2.05		

项目编码	050103009014	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 / m2	10m2	0.1	286.94	1145.47	14.34	134.22	28.694	114.547	1.434	13.422
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								35.09153	115.92106	2.23687	15.24102
清单项目综合单价											168.49048000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.222	1.3891	28.09		
		技工人工费	元	5.151	1.3592	7		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		蓝雪花	株	37.8	3	113.4		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263	1	0.26		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	682.7	2.05		

项目编码	050103009015	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 / m2	10m2	0.1	286.94	1145.47	14.34	134.22	28.694	114.547	1.434	13.422
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								35.09153	115.92106	2.23687	15.24102
清单项目综合单价											168.49048000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.222	1.3891	28.09		
		技工人工费	元	5.151	1.3592	7		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		水生鸢尾	株	37.8	3	113.4		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.263	1	0.26		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	682.7	2.05		

项目编码	050103009016	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 / m2	10m2	0.1	388.77	2033.1	17.75	205.8	38.877	203.31	1.775	20.58
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								45.27453	204.68406	2.57787	22.39902
清单项目综合单价											274.93548000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.833	1.3891	35.88		
		技工人工费	元	6.908	1.3592	9.39		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		银边山菅兰	株	67.2	3	201.6		
		有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.44	1	0.44		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	682.7	2.05		

项目编码	050103009017	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-183换	普通花坛 81株以内 / m2	10m2	0.1	427.59	3021.28	20.48	265.68	42.759	302.128	2.048	26.568
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								49.15653	303.50206	2.85087	28.38702
清单项目综合单价											383.89648000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.002	1.3891	38.9		
		技工人工费	元	7.547	1.3592	10.26		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		矮麦冬	株	100	3	300		
		有机肥	kg	3.5	0.33	1.16		
		水	m3	0.08	4.62	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.637	1	0.64		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.004	682.7	2.73		

项目编码	050103009018	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 / m2	10m2	0.1	269.18	797.1	12.97	112.02	26.918	79.71	1.297	11.202
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								33.31553	81.08406	2.09987	13.02102
清单项目综合单价											129.52048000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.475	1.3891	27.05		
		技工人工费	元	4.608	1.3592	6.26		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		黄花鸢尾(根状茎)	株	26.25	3	78.75		
		有机肥	kg	1.7	0.33	0.56		
		水	m3	0.052	4.62	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.193	1	0.19		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		

项目编码	050103009019	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-194换	摆设盆花(内径) 30cm以内	10盆	0.9	58.47	68.03	19.83	20.29	52.623	61.227	17.847	18.261
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								59.02053	62.60106	18.64987	20.08002
清单项目综合单价											160.35148000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	42.291	1.3891	58.75		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		香蒲(根状茎)	盆	9.45	6.42	60.67		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.34	1	0.34		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.032	527.45	16.88		

项目编码	050103009020	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-194换	摆设盆花(内径) 30cm以内	10盆	0.9	58.47	68.03	19.83	20.29	52.623	61.227	17.847	18.261
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								59.02053	62.60106	18.64987	20.08002
清单项目综合单价											160.35148000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	42.291	1.3891	58.75		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.139	4.62	0.64		
		水生美人蕉(根状茎)	盆	9.45	6.42	60.67		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.34	1	0.34		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.032	527.45	16.88		

项目编码	050103009021	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-206	边坡喷播植草坡度1:1以内	10m2	0.1	370.32	64.94	26.51	103.14	37.032	6.494	2.651	10.314
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								43.42953	7.86806	3.45387	12.13302

清单项目综合单价 66.88448000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.41	1.3891	6.13		
		技工人工费	元	27.446	1.3592	37.3		
	材料	蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		无纺布 18g/m2	kg	0.02	11.5	0.23		
		草籽	kg	0.035	110.09	3.85		
		种植土	m3	0.055	27.52	1.51		
		复合肥	kg	0.315	2.12	0.67		
		喷播保水剂	kg	0.005	19.47	0.1		
		喷播粘结剂	kg	0.001	13.27	0.01		
		水	m3	0.05	4.62	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.161	1	0.16		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		喷播机	台班	0.001	537.41	0.54		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.001	289.05	0.29		

项目编码	050103009022	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-206	边坡喷播植草坡度1:1以内	10m2	0.1	370.32	64.94	26.51	103.14	37.032	6.494	2.651	10.314
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								43.42953	7.86806	3.45387	12.13302

清单项目综合单价 66.88448000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.41	1.3891	6.13		
		技工人工费	元	27.446	1.3592	37.3		
	材料	蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		无纺布 18g/m2	kg	0.02	11.5	0.23		
		草籽	kg	0.035	110.09	3.85		
		种植土	m3	0.055	27.52	1.51		
		复合肥	kg	0.315	2.12	0.67		
		喷播保水剂	kg	0.005	19.47	0.1		
		喷播粘结剂	kg	0.001	13.27	0.01		
		水	m3	0.05	4.62	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.161	1	0.16		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		喷播机	台班	0.001	537.41	0.54		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	682.7	1.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	527.45	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.001	289.05	0.29		

项目编码	050103009023	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-203换	播种草皮 狗牙根 马尼拉草	10m2	0.1	90.34	69.44	27.99	29.38	9.034	6.944	2.799	2.938
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								15.43153	8.31806	3.60187	4.75702

清单项目综合单价 32.10848000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	10.913	1.3891	15.16		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		马尼拉草	m2	1.05	5.75	6.04		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.103	1	0.1		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.005	682.7	3.41		

项目编码	050103009024	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-203换	铺种草皮 满铺 大叶油草	10m2	0.1	90.34	74.11	27.99	29.61	9.034	7.411	2.799	2.961
050011-39	绿地 一级养护	1000m2·月	0.001	1499.34	298.15	167.95	423.67	1.49934	0.29815	0.16795	0.42367
050011-41	绿地 三级养护	1000m2·月	0.011	445.29	97.81	57.72	126.85	4.89819	1.07591	0.63492	1.39535
小计								15.43153	8.78506	3.60187	4.78002
清单项目综合单价											32.59848000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.2	1.3592	0.27		
		普工人工费	元	10.913	1.3891	15.16		
	材料	复合肥	kg	0.115	2.12	0.24		
		蘑菇肥	kg	0.115	1.47	0.17		
		花生麸	kg	0.058	3.36	0.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.004	22.12	0.09		
		水	m3	0.139	4.62	0.64		
		大叶油草	m2	1.05	6.19	6.5		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.107	1	0.11		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0004	99.94	0.04		
		梳草机	台班	0.0004	78.62	0.03		
		手动油锯机	台班	0.002	30.05	0.06		
		草坪打孔机	台班	0.0003	94.35	0.03		
		割灌机	台班	0.0004	23.79	0.01		
		绿篱剪	台班	0.003	9.37	0.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	527.45	0.21		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0001	1127.96	0.11		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.005	682.7	3.41		

项目编码	050102001001	项目名称	鸡蛋花(迁移)	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	迁移	株	1	0	800	0	40	0	800	0	40
050011-2换	单排、独立乔木类养护(米径）30cm以内 ~（采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6）	100株·月	0.12	701.69	166.76	387.53	221.72	84.2028	20.0112	46.5036	26.6064
小计								84.2028	820.0112	46.5036	66.6064
清单项目综合单价											1017.32400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	60.617	1.3891	84.2		
	材料	肥料	kg	2.996	1.77	5.3		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.26	22.12	5.75		
		水	m3	1.772	4.62	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.769	1	0.77		
		迁移 材料费	株	1	800	800		
	机械	手动油锯机	台班	0.228	30.05	6.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.061	527.45	32.17		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.012	614.31	7.37		

项目编码	050102001002	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	迁移	株	1	0	800	0	40	0	800	0	40
050011-2换	单排、独立乔木类养护(米径）30cm以内 ~（采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6）	100株·月	0.12	701.69	166.76	387.53	221.72	84.2028	20.0112	46.5036	26.6064
小计								84.2028	820.0112	46.5036	66.6064
清单项目综合单价											1017.32400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	60.617	1.3891	84.2		
	材料	肥料	kg	2.996	1.77	5.3		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.26	22.12	5.75		
		水	m3	1.772	4.62	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.769	1	0.77		
		迁移 材料费	株	1	800	800		
	机械	手动油锯机	台班	0.228	30.05	6.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.061	527.45	32.17		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.012	614.31	7.37		

项目编码	050102001003	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	迁移	株	1	0	800	0	40	0	800	0	40
050011-2换	单排、独立乔木类养护(米径）30cm以内 ~（采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6）	100株·月	0.12	701.69	166.76	387.53	221.72	84.2028	20.0112	46.5036	26.6064
小计								84.2028	820.0112	46.5036	66.6064
清单项目综合单价											1017.32400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	60.617	1.3891	84.2		
	材料	肥料	kg	2.996	1.77	5.3		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.26	22.12	5.75		
		水	m3	1.772	4.62	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.769	1	0.77		
		迁移 材料费	株	1	800	800		
	机械	手动油锯机	台班	0.228	30.05	6.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.061	527.45	32.17		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.012	614.31	7.37		

项目编码	050102001004	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	迁移	株	1	0	800	0	40	0	800	0	40
050011-2换	单排、独立乔木类养护(米径）30cm以内 ~（采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6）	100株·月	0.12	701.69	166.76	387.53	221.72	84.2028	20.0112	46.5036	26.6064
小计								84.2028	820.0112	46.5036	66.6064
清单项目综合单价											1017.32400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	60.617	1.3891	84.2		
	材料	肥料		kg	2.996	1.77	5.3		
		杀虫药剂(综合)		kg	0.26	22.12	5.75		
		水		m3	1.772	4.62	8.19		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.769	1	0.77		
		迁移 材料费		株	1	800	800		
	机械	手动油锯机		台班	0.228	30.05	6.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.061	527.45	32.17		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9		台班	0.012	614.31	7.37		

项目编码	050102001005	项目名称	对保留现状竹子进行修枝整形	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-248	乔木修剪(米径) 10cm以内	10株	0.1	88.58	0	15.03	24.51	8.858	0	1.503	2.451
小计								8.858	0	1.503	2.451

清单项目综合单价 12.81200000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.377	1.3891	8.86		
	材料							
	机械	手动油锯机	台班	0.05	30.05	1.5		

项目编码	050102001006	项目名称	对保留现状乔木进行修枝整形	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-249	乔木修剪(米径) 20cm以内	10株	0.1	111.6	0	18.93	30.89	11.16	0	1.893	3.089
小计								11.16	0	1.893	3.089

清单项目综合单价 16.14200000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.034	1.3891	11.16		
	材料							
	机械	手动油锯机	台班	0.063	30.05	1.89		

项目编码	050102001007	项目名称	对保留现状灌木地被进行修剪	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-255	灌木修剪 高度300cm以内	10株	0.1	88.58	0	11.6	24.27	8.858	0	1.16	2.427
小计								8.858	0	1.16	2.427

清单项目综合单价 12.44500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.377	1.3891	8.86		
	材料							
	机械	绿篱机	台班	0.05	23.19	1.16		

项目编码	050102001008	项目名称	清理现状乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	清理现状乔木	株	1	0	200	0	10	0	200	0	10
小计								0	200	0	10

清单项目综合单价 210.000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	清理现状乔木 材料费	株	1	200	200		
	机械							

项目编码	050102001009	项目名称	现状植物清除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-3	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外	100m2	0.01	434	0	131.86	124.26	4.34	0	1.3186	1.2426
BC-9	深翻施肥	m2	1	0	2	0	0.1	0	2	0	0.1
小计								4.34	2	1.3186	1.3426

清单项目综合单价 9.00120000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.124	1.3891	4.34		
	材料	深翻施肥 材料费	m2	1	2	2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	527.45	1.58		

项目编码	050103021001	项目名称	钢管护树架一	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-278	镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩	套	1	49.92	99.3	0	18.17	49.92	99.3	0	18.17
小计								49.92	99.3	0	18.17

清单项目综合单价 167.39000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	36.731	1.3592	49.92		
	材料	镀锌钢管护树桩(三桩)	套	1	97.35	97.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.95	1	1.95		
	机械							

项目编码	050103021002	项目名称	钢管护树架二	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-279	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩	套	1	54.27	144.42	0	21.58	54.27	144.42	0	21.58
小计								54.27	144.42	0	21.58

清单项目综合单价 220.27000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.928	1.3592	54.27		
	材料	镀锌钢管护树桩(四桩)	套	1	141.59	141.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.83	1	2.83		
	机械							

项目编码	011601001030	项目名称	外脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.01	3620.78	271.55	0.33	971.73	36.2078	2.7155	0.0033	9.7173	
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	85.29	86.02	0	26.87	7.6761	7.7418	0	2.4183	
小计								43.8839	10.4573	0.0033	12.1356	
清单项目综合单价											66.48010000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.309	1.3891		4.6		
		技工人工费				元	28.905	1.3592		39.29		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.055	5.35		0.29		
		工字钢（综合）				t	0.0003	4133.63		1.24		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.0003	7.63		0		
		防锈漆 红色				kg	0.072	14.36		1.03		
		油漆溶剂油				kg	0.006	10.03		0.06		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)				个	10.937	0.1		1.09		
		钢笆子（钢筋网脚手板） (租赁 10天)				kg	39.127	0.05		1.96		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）				kg	92.785	0.04		3.71		
		底座（租赁 10天）				个	1.25	0.45		0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）				m3	0.005	18.76		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.462	1		0.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00002	166.31		0		
项目编码	011601001031	项目名称	满堂脚手架					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.09	39.53	0	25.29	8.809	3.953	0	2.529	
小计								8.809	3.953	0	2.529	
清单项目综合单价											15.29100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.437	1.3891		0.61		
		技工人工费				元	4.346	1.3592		5.91		
		高级技工人工费				元	1.668	1.3757		2.29		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）				kg	0.669	5.85		3.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.039	1		0.04		
	机械											
项目编码	011601001032	项目名称	里脚手架					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1466.38	167.01	0	396.39	14.6638	1.6701	0	3.9639	
小计								14.6638	1.6701	0	3.9639	
清单项目综合单价											20.29780000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.109	1.3891		1.54		
		技工人工费				元	9.655	1.3592		13.12		
	材料	脚手架钢管				kg	0.025	4.19		0.1		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等				个	0.005	6.35		0.03		
		冲压钢脚手板				m2	0.015	96.27		1.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.057	1		0.06		
	机械											
项目编码	011601001033	项目名称	里脚手架					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-50	里脚手架 工业建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1335.92	93.52	0	358.19	13.3592	0.9352	0	3.5819	
010007-51换	里脚手架 工业建筑 每增加1.2m	100m2	0.01	876.82	5.4	0	232.29	8.7682	0.054	0	2.3229	
小计								22.1274	0.9892	0	5.9048	
清单项目综合单价											29.02140000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.139	1.3891		1.58		
		技工人工费				元	15.116	1.3592		20.55		
	材料	脚手架钢管				kg	0.027	4.19		0.11		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等				个	0.006	6.35		0.04		
		冲压钢脚手板				m2	0.008	96.27		0.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.028	1		0.03		
	机械											
项目编码	011601001034	项目名称	单排脚手架					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-13	扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2	0.01	1948.21	26.5	0	516.86	19.4821	0.265	0	5.1686	
010007-16	扣件式单排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤6	100m2·10天(有效使用天数)	0.09	31.26	73.09	0	11.93	2.8134	6.5781	0	1.0737	
小计								22.2955	6.8431	0	6.2423	
清单项目综合单价											35.38090000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.844	1.3891		2.56		
		技工人工费				元	14.519	1.3592		19.73		
	材料	扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)				个	7.813	0.1		0.78		
		钢笆子（钢筋网脚手板） (租赁 10天)				kg	39.127	0.05		1.96		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）				kg	72.754	0.04		2.91		
		底座（租赁 10天）				个	1.25	0.45		0.56		
		松杂直边板（租赁 10天）				m3	0.005	18.76		0.09		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.018	5.35		0.1		
		防锈漆 红色				kg	0.01	14.36		0.14		
		油漆溶剂油				kg	0.001	10.03		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.296	1		0.3		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园林绿化工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1039360	
2	措施项目	23660.58	
2.1	安全文明施工	23660.58	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	19503.14	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4157.44	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	95671.85	
5	含税建安工程造价	1158692.43	
合计		2317384.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观给排水工程					449812.73	0
1-1		给水工程					186141.35	0
1-1-1	050104001004	绿地灌溉管线安装	1.名称:PE给水管 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	841.24	16.36	13762.69	0
1-1-2	050104001005	绿地灌溉管线安装	1.名称:PE给水管 2.规格:DN32 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	196.28	22.16	4349.56	0
1-1-3	050104001006	绿地灌溉管线安装	1.名称:PE给水管 2.规格:DN40 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	199.34	27.5	5481.85	0
1-1-4	050104001007	绿地灌溉管线安装	1.名称:PE给水管 2.规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	479.05	38.19	18294.92	0
1-1-5	050104001008	绿地灌溉管线安装	1.名称:PE给水管 2.规格:DN65 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	214.71	50.51	10845	0
1-1-6	050104001009	绿地灌溉管线安装	1.名称:PE给水管 2.规格:DN80 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	118.28	67.47	7980.35	0
1-1-7	050104001010	绿地灌溉管线安装	1.名称:PE给水管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.含管件主材及安装费用 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	6.22	94.2	585.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	040504001005	砌筑井	1.名称:水表井 2.规格:DN100 3.具体做法详见图集05S145 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	座	1	7913.51	7913.51	0
1-1-9	050104002001	绿地灌溉配件安装	1.名称:阀门井 2.含阀门箱、基础制作 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	10	173.49	1734.9	0
1-1-10	050104002002	绿地灌溉配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN25快速取水器 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	63	385.99	24317.37	0
1-1-11	031002001065	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	2	1654.2	3308.4	0
1-1-12	031002001066	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN65 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	1	1076.62	1076.62	0
1-1-13	031002001067	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN50 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	6	573.16	3438.96	0
1-1-14	031002001068	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN40 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	1	361.15	361.15	0
1-1-15	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:土方开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	983.47	36.71	36103.18	0
1-1-16	010102007005	回填方	1.名称:人工回填原土 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	983.47	47.37	46586.97	0
1-2		排水工程					263671.38	0
1-2-1	031001008023	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接方式:承插橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5.含管件主材及安装费用 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	351.95	114.15	40175.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	031001008024	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接方式:承插橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5.含管件主材及安装费用 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	627.52	206.35	129488.75	0
1-2-3	040504010002	雨水口	1.名称:绿化雨水口 2.具体做法详见图集16S518 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	座	50	1070.44	53522	0
1-2-4	031003014010	给、排水附件	1.名称:线型沟检修口 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	18	43.5	783	0
1-2-5	031003014011	给、排水附件	1.名称:地漏 2.规格：DN100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	个	1	172.32	172.32	0
1-2-6	010102002002	挖沟槽土方	1.名称:土方开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	470.15	36.71	17259.21	0
1-2-7	010102007006	回填方	1.名称:人工回填原土 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	470.15	47.37	22271.01	0
2		景观电气工程					589547.27	0
2-1	030402011031	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:景观配电箱JG-AL 3.规格:不锈钢配电箱 4.基础形式、材质、规格:混凝土基础，40*4接地扁铁，接地极镀锌接地圆钢Φ12，M12*100膨胀螺栓 5.安装方式:室外明装，绿化带隐藏美化安装 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	台	1	3856.72	3856.72	0
2-2	030412001026	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:埋地暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	209.81	11.38	2387.64	0
2-3	030412001027	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC32 3.配置形式:埋地暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	4258.62	13.87	59067.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2*4 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	215.06	11.47	2466.74	0
2-5	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	2048.84	19.8	40567.03	0
2-6	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	2316.23	26.42	61194.8	0
2-7	030413002010	装饰灯	1.名称:草坪灯 2.材质:铝型材/喷黑 漆磨砂工艺；光源颜色:暖白；规格尺寸:D100xH130mm~220V 12W，灯杆采用单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装 3.基础:C20素混凝土基础 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	102	715.07	72937.14	0
2-8	030413002011	装饰灯	1.名称:射树灯 2.材质:铝型材/喷黑 漆磨砂工艺；光源颜色:暖白；规格尺寸:D100xH130mm~220V 12W，灯杆采用单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装 3.基础:C20素混凝土基础 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	24	741.01	17784.24	0
2-9	030413002012	装饰灯	1.名称:星星灯 2.材质:铝型材/喷黑 漆磨砂工艺；光源颜色:暖白；规格尺寸:D100xH130mm~220V 12W，灯杆采用单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装 3.基础:C20素混凝土基础 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	37	215.21	7962.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030413002013	装饰灯	1.名称:龟背灯 2.材质:铝型材/喷黑 漆磨砂工艺；光源颜色:暖白；规格尺寸:D100xH130mm~220V 12W，灯杆采用单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装 3.基础:C20素混凝土基础 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	10	194.11	1941.1	0
2-11	030413002014	装饰灯	1.名称:投光灯 2.材质:铝型材/喷黑 漆磨砂工艺；光源颜色:暖白；规格尺寸:D100xH130mm~220V 12W，灯杆采用单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装 3.基础:C20素混凝土基础 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	7	253.86	1777.02	0
2-12	030413002015	装饰灯	1.名称:庭院灯 2.材质:成品定制/拉丝不锈钢；光源颜色:暖白；规格尺寸:L150xW150xH4000mm，~220V 50W，灯杆采用单臂钢杆(内外热镀锌处理),表面聚脂粉体涂装 3.基础:C20钢筋混凝土基础、地脚螺栓 4xΦ16(L=600) 4.基础钢筋:4xΦ16(L=600)、4Φ6@150 5.接地要求:SC50/L=2500接地极、40x4镀锌扁钢接地线 6.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	套	117	1855.78	217126.26	0
2-13	080701001001	变压器	1.名称:低压灯安全隔离变压器 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	台	1	4399.3	4399.3	0
2-14	040205001005	人(手)孔井	1.名称:电缆井 2.规格：2200*1700*1900 3.详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 4.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	5	6995.74	34978.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	010102002003	挖沟槽土方	1.名称:土方开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	714.95	36.71	26245.81	0
2-16	010102007007	回填方	1.名称:回填原土 2.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	503.95	26.33	13269	0
2-17	010103002006	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:15km，含土方收纳费 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m3	205.6	104.99	21585.94	0
合计							1039360.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23660.58
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	23660.58
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	19503.14
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4157.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							23660.58

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	95671.85
合计					95671.85

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	050104001004	项目名称	绿地灌溉管线安装	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-3换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 32	10m	0.1	80.87	54.61	3.7	24.4	8.087	5.461	0.37	2.44
小计								8.087	5.461	0.37	2.44

清单项目综合单价　16.35800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.091	1.3631	2.85		
		技工人工费	元	3.928	1.3332	5.24		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.005	5.81	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		锯条	根	0.015	0.55	0.01		
		塑料管接头零件(热熔) dn32	个	0.092	3.63	0.33		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.003	123.41	0.37		

项目编码	050104001005	项目名称	绿地灌溉管线安装	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-4换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 40	10m	0.1	94.68	91.83	4.94	30	9.468	9.183	0.494	3
小计								9.468	9.183	0.494	3

清单项目综合单价　22.14500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.448	1.3631	3.34		
		技工人工费	元	4.599	1.3332	6.13		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.006	5.81	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		锯条	根	0.018	0.55	0.01		
		塑料管接头零件(热熔) dn40	个	0.1	5.22	0.52		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	123.41	0.49		

项目编码	050104001006	项目名称	绿地灌溉管线安装	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-5换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50	10m	0.1	98.66	138.02	4.94	33.36	9.866	13.802	0.494	3.336
小计								9.866	13.802	0.494	3.336

清单项目综合单价　27.49800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.551	1.3631	3.48		
		技工人工费	元	4.792	1.3332	6.39		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.008	5.81	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.003	16.19	0.05		
		锯条	根	0.022	0.55	0.01		
		塑料管接头零件(热熔) dn50	个	0.101	7.08	0.72		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.008	1	0.01		
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	123.41	0.49		

项目编码	050104001007	项目名称	绿地灌溉管线安装	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-6换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63	10m	0.1	114.42	219.59	6.17	41.69	11.442	21.959	0.617	4.169
小计								11.442	21.959	0.617	4.169

清单项目综合单价　38.18700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.958	1.3631	4.03		
		技工人工费	元	5.558	1.3332	7.41		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.01	5.81	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		锯条	根	0.028	0.55	0.02		
		塑料管接头零件(热熔) dn63	个	0.106	10.53	1.12		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.022	1	0.02		
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.005	123.41	0.62		

项目编码	050104001008	项目名称	绿地灌溉管线安装	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-7换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 75	10m	0.1	128.23	318.65	7.67	50.42	12.823	31.865	0.767	5.042
小计								12.823	31.865	0.767	5.042

清单项目综合单价　50.49700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.316	1.3631	4.52		
		技工人工费	元	6.228	1.3332	8.3		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.01	5.81	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.007	16.19	0.11		
		锯条	根	0.028	0.55	0.02		
		塑料管接头零件(热熔) dn75	个	0.111	15.66	1.74		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	26.91	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.006	123.41	0.74		

项目编码	050104001009	项目名称	绿地灌溉管线安装	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-8换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 90	10m	0.1	147.95	453.83	10.3	62.58	14.795	45.383	1.03	6.258
小计								14.795	45.383	1.03	6.258

清单项目综合单价　67.46600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.825	1.3631	5.21		
		技工人工费	元	7.186	1.3332	9.58		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.014	5.81	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.009	16.19	0.15		
		锯条	根	0.028	0.55	0.02		
		塑料管接头零件(热熔) dn90	个	0.073	23.29	1.7		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049	1	0.05		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	26.91	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.007	143.3	1		

项目编码	050104001010	项目名称	绿地灌溉管线安装	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-9换	塑料管埋地安装(热熔)管外径(mm以内) 110 PE给水管DN100	10m	0.1	157.83	693.62	13.17	77.39	15.783	69.362	1.317	7.739
小计								15.783	69.362	1.317	7.739
清单项目综合单价								94.20100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.081	1.3631	5.56		
		技工人工费	元	7.666	1.3332	10.22		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.016	5.81	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.024	16.19	0.39		
		塑料管接头零件(热熔) dn110	个	0.086	50.2	4.32		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.142	1	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	26.91	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.009	143.3	1.29		

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 2.15×1.10×1.40	座	1	2368.59	4556.2	125.19	863.53	2368.59	4556.2	125.19	863.53
小计								2368.59	4556.2	125.19	863.53
清单项目综合单价								7913.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	716.265	1.3891	994.96		
		技工人工费	元	1010.615	1.3592	1373.63		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	3.096	672.57	2082.28		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4		
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92		
		塑钢踏步	kg	9.898	5.57	55.13		
		水	m3	1.461	4.62	6.75		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.399	330.18	461.92		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.115	363.26	405.03		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.362	398.32	940.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.67	1	22.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.074	932.52	69.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.075	641.72	48.13		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.658	12.23	8.05		

项目编码	050104002001	项目名称	绿地灌溉配件安装	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-56	阀箱(圆型) 有基础	个	1	70.82	79.01	0.91	22.75	70.82	79.01	0.91	22.75
小计								70.82	79.01	0.91	22.75
清单项目综合单价								173.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.974	1.3631	53.13		
		技工人工费	元	13.271	1.3332	17.69		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.043	672.57	28.92		
		塑料阀箱(圆型)	个	1	39.82	39.82		
		水	m3	0.007	4.62	0.03		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.039	243.36	9.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.75	1	0.75		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004	227.15	0.91		

项目编码	050104002002	项目名称	绿地灌溉配件安装	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050013-61	快速取水阀 全铜 DN20	个	1	32.03	329.03	0	24.93	32.03	329.03	0	24.93
小计								32.03	329.03	0	24.93
清单项目综合单价								385.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.88	1.3631	17.56		
		技工人工费	元	10.856	1.3332	14.47		
	材料	角钢(综合)	t	0.003	3400	10.2		
		不锈钢卡箍 DN50	套	1	18.48	18.48		
		丝接件	个	1	1.64	1.64		
		快速取水阀 DN20 (全铜)	个	1	283.19	283.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.52	1	15.52		
	机械							

项目编码	031002001065	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	144.33	1362.57	38.25	109.05	144.33	1362.57	38.25	109.05
小计								144.33	1362.57	38.25	109.05
清单项目综合单价								1654.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3891	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3592	94.12		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3757	21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.31	38.25		

项目编码	031002001066	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ	个	1	125.41	835.27	38.25	77.69	125.41	835.27	38.25	77.69	
小计								125.41	835.27	38.25	77.69	
清单项目综合单价												1076.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3891		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3592		81.77		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3757		18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	166.31		38.25		
项目编码	031002001067	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ	个	1	33.28	505.79	0	34.09	33.28	505.79	0	34.09	
小计								33.28	505.79	0	34.09	
清单项目综合单价												573.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3891		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3592		21.72		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3757		4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001068	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ	个	1	33.28	303.87	0	24	33.28	303.87	0	24	
小计								33.28	303.87	0	24	
清单项目综合单价												361.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3891		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3592		21.72		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3757		4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	010102002001	项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01	2903.02	0	0	768.2	29.0302	0	0	7.682	
小计								29.0302	0	0	7.682	
清单项目综合单价												36.71220000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.899	1.3891		29.03		
	材料											
	机械											
项目编码	010102007005	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3644.37	7.16	113.2	972.82	36.4437	0.0716	1.132	9.7282	
小计								36.4437	0.0716	1.132	9.7282	
清单项目综合单价												47.37550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.236	1.3891		36.44		
	材料	水				m3	0.016	4.62		0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.055	20.47		1.13		
项目编码	031001008023	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-195	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160＜dn≤250 ˆ	10m	0.1	246.93	775.4	14.02	105.12	24.693	77.54	1.402	10.512	
小计								24.693	77.54	1.402	10.512	
清单项目综合单价												114.14700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.43	1.3891		6.15		
		技工人工费				元	11.107	1.3592		15.1		
		高级技工人工费				元	2.502	1.3757		3.44		
	材料	橡胶圈 DN250				个	0.206	38.05		7.84		
		砂布				张	0.11	1.11		0.12		
		润滑油				kg	0.014	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.12	1		0.12		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.008	175.29		1.4		
项目编码	031001008024	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-196	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ˆ	10m	0.1	295.02	1595.07	14.55	158.86	29.502	159.507	1.455	15.886	
小计								29.502	159.507	1.455	15.886	
清单项目综合单价												206.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	5.293	1.3891		7.35		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	13.269	1.3592	18.04		
		高级技工人工费	元	2.99	1.3757	4.11		
	材料	橡胶圈 DN300	个	0.206	48.67	10.03		
		砂布	张	0.122	1.11	0.14		
		润滑油	kg	0.014	2.83	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.153	1	0.15		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.008	175.29	1.4		

项目编码	040504010002	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-441	砖砌体平算式单算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	339.65	610.07	0.32	120.4	339.65	610.07	0.32	120.4
小计								339.65	610.07	0.32	120.4
清单项目综合单价											1070.44000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.11	1.3891	139.06		
		技工人工费	元	147.577	1.3592	200.59		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.369	672.57	248.18		
		煤焦沥青漆	kg	0.347	16.19	5.62		
		水	m3	0.177	4.62	0.82		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.153	330.18	50.52		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.007	344.88	2.41		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.137	389.95	53.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.22	1	7.22		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.026	12.23	0.32		

项目编码	031003014010	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ^	10个	0.1	148.35	235.56	0	51.03	14.835	23.556	0	5.103
小计								14.835	23.556	0	5.103
清单项目综合单价											43.49400000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.103	1.3891	2.92		
		技工人工费	元	7.113	1.3592	9.67		
		高级技工人工费	元	1.633	1.3757	2.25		
	材料	线型沟检修口	个	1	23.04	23.04		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014011	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径DN(mm) 80≤DN≤100	10个	0.1	580.64	941.84	0	200.74	58.064	94.184	0	20.074
小计								58.064	94.184	0	20.074
清单项目综合单价											172.32200000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.222	1.3891	11.42		
		技工人工费	元	27.856	1.3592	37.86		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3757	8.78		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	39.23	3.92		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		铸铁承插地漏 DN100	个	1	52.1	52.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01	2903.02	0	0	768.2	29.0302	0	0	7.682
小计								29.0302	0	0	7.682
清单项目综合单价											36.71220000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3891	29.03		
	材料							
	机械							

项目编码	010102007006	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3644.37	7.16	113.2	972.82	36.4437	0.0716	1.132	9.7282
小计								36.4437	0.0716	1.132	9.7282
清单项目综合单价											47.37550000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.236	1.3891	36.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.055	20.47	1.13		

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ^	台	1	450.71	3251.75	31.65	122.61	450.71	3251.75	31.65	122.61
小计								450.71	3251.75	31.65	122.61
清单项目综合单价											3856.72000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.327	1.3891	93.52		
		技工人工费	元	178.443	1.3592	242.54		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3757	114.65		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.7	0.885	3.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	527.45	31.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412001026	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-73	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	641.07	312.24	0	185.25	6.4107	3.1224	0	1.8525
小计								6.4107	3.1224	0	1.8525
清单项目综合单价											11.38560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.324	1.3891		1.84		
		技工人工费				元	3.363	1.3592		4.57		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.003	4.6		0.01		
		钢锯条				根	0.006	0.58		0		
		刚性阻燃管 Φ25×1.9				m	1.06	2.8		2.97		
		难燃塑料管接头 25				个	0.258	0.42		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.031	1		0.03		
	机械											
项目编码	030412001027	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	687.68	492.15	0	206.58	6.8768	4.9215	0	2.0658
小计								6.8768	4.9215	0	2.0658
清单项目综合单价											13.86410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.42	1.3891		1.97		
		技工人工费				元	3.608	1.3592		4.9		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.003	4.6		0.01		
		钢锯条				根	0.01	0.58		0.01		
		刚性阻燃管 Φ32×2.5				m	1.06	4.42		4.69		
		难燃塑料管接头 32				个	0.258	0.66		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.049	1		0.05		
	机械											
项目编码	030409001031	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚	100m	0.01	403.74	598.9	5.8	137.19	4.0374	5.989	0.058	1.3719
小计								4.0374	5.989	0.058	1.3719
清单项目综合单价											11.45630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882	1.3891		1.23		
		技工人工费				元	1.689	1.3592		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375	1.3757		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001032	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚	100m	0.01	403.74	1392.76	5.8	176.89	4.0374	13.9276	0.058	1.7689
小计								4.0374	13.9276	0.058	1.7689
清单项目综合单价											19.79190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882	1.3891		1.23		
		技工人工费				元	1.689	1.3592		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375	1.3757		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030409001033	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚	100m	0.01	403.74	2023	5.8	208.4	4.0374	20.23	0.058	2.084
小计								4.0374	20.23	0.058	2.084
清单项目综合单价											26.40940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882	1.3891		1.23		
		技工人工费				元	1.689	1.3592		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375	1.3757		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	527.45		0.05		
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	工程式单坪灯 安装 成套灯	10套	0.1	736.97	1269.91	0	258.52	73.697	126.991	0	25.852
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.1	440.44	4110.27	11.68	322.89	44.044	411.027	1.168	32.289
小计								117.741	538.018	1.168	58.141
清单项目综合单价											715.06800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.564	1.3891		50.79		
		技工人工费				元	41.831	1.3592		56.86		
		高级技工人工费				元	7.337	1.3757		10.09		
	材料	水				m3	0.166	4.62		0.77		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	402.17		406.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.07	1		4.07		
		膨胀螺栓 M10				套	4.08	0.46		1.88		
		合金钢钻头(综合)				个	0.052	6.37		0.33		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.117	9.98		1.17		
项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立柱式单坏灯安装 射灯灯	10套	0.1	736.97	1516.91	0	270.87	73.697	151.691	0	27.087
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.1	440.44	4110.27	11.68	322.89	44.044	411.027	1.168	32.289
小计								117.741	562.718	1.168	59.376
清单项目综合单价											741.00300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.564	1.3891	50.79		
		技工人工费	元	41.831	1.3592	56.86		
		高级技工人工费	元	7.337	1.3757	10.09		
	材料	水	m3	0.166	4.62	0.77		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.17	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.07	1	4.07		
		膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
		合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.117	9.98	1.17		

项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立柱式单坏灯安装 吊灯灯	10套	0.1	736.97	1162.01	0	253.12	73.697	116.201	0	25.312
小计								73.697	116.201	0	25.312
清单项目综合单价											215.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.659	1.3891	12.03		
		技工人工费	元	37.945	1.3592	51.57		
		高级技工人工费	元	7.337	1.3757	10.09		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
		合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械							

项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立柱式单坏灯安装 角装灯	10套	0.1	736.97	961.11	0	243.08	73.697	96.111	0	24.308
小计								73.697	96.111	0	24.308
清单项目综合单价											194.11600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.659	1.3891	12.03		
		技工人工费	元	37.945	1.3592	51.57		
		高级技工人工费	元	7.337	1.3757	10.09		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
		合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械							

项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立柱式单坏灯安装 格栅灯	10套	0.1	736.97	1530.11	0	271.53	73.697	153.011	0	27.153
小计								73.697	153.011	0	27.153
清单项目综合单价											253.86100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.659	1.3891	12.03		
		技工人工费	元	37.945	1.3592	51.57		
		高级技工人工费	元	7.337	1.3757	10.09		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
		合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械							

项目编码	030413002015	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-49换	庭院路灯安装 三火高照灯	10套	0.1	2529.95	9974.25	0	1168.19	252.995	997.425	0	116.819
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.1	440.44	4110.27	11.68	322.89	44.044	411.027	1.168	32.289
小计								297.039	1408.452	1.168	149.108
清单项目综合单价											1855.76700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.329	1.3891	101.86		
		技工人工费	元	117.627	1.3592	159.88		
		高级技工人工费	元	25.659	1.3757	35.3		
	材料	水	m3	0.166	4.62	0.77		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.17	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.07	1	4.07		
		膨胀螺栓 M12×160	套	4.08	5.75	23.46		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.117	9.98	1.17		

项目编码	080701001001	项目名称	变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-1	油浸电力变压器 变压器容量C(kV·A) C≤250	台	1	2128.2	1502.86	183.21	585.03	2128.2	1502.86	183.21	585.03
小计								2128.2	1502.86	183.21	585.03
清单项目综合单价											4399.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	317.965	1.3891	441.69		
		技工人工费	元	842.249	1.3592	1144.78		
		高级技工人工费	元	393.783	1.3757	541.73		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	1	4.87	4.87		
		镀锌扁钢 40×4	kg	4.5	4.87	21.92		
		钢垫板夹板	kg	5	4.6	23		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	1.5	0.58	0.87		
		白布	m2	0.45	4.82	2.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M18×100以内2平1弹垫	10套	0.41	12.54	5.14		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.25	0.66	0.17		
		变压器油	kg	7	13.27	92.89		
		汽油 60#~70#	kg	0.3	6.67	2		
		滤油纸(300×300)	张	20	0.58	11.6		
		其他材料费	元	9.7	0.885	8.58		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	590.48	59.05		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.1	554.18	55.42		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.3	150.07	45.02		

工程量清单综合单价分析表

		滤油机（综合）		台班	0.75	31.62	23.72		
项目编码	040205001005	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.159	1534.47	3969.38	138.67	614.43	243.98073	631.13142	22.04853	97.69437
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.445	3254.47	4456.75	98.16	1091.05	1448.23915	1983.25375	43.6812	485.51725
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.1496	4070.44	735.95	92.83	1120.56	608.937824	110.09812	13.887368	167.635776
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.0448	2333.08	4121.66	23.2	825.13	104.521984	184.650368	1.03936	36.965824
040401-582	井室矩形盖板安装 每块体积V（m3） 0.1＜V≤0.3	10m3	0.0448	2087.24	378.99	416.81	601.06	93.508352	16.978752	18.673088	26.927488
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	788.1	5301.99	0	473.65	78.81	530.199	0	47.365
小计								2577.99804	3456.31141	99.329546	862.105708
清单项目综合单价											6995.74470400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	759.337	1.3891	1054.8		
		技工人工费	元	1120.662	1.3592	1523.2		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	2.425	672.57	1630.98		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.05	330.18	16.51		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.606	389.95	626.26		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.452	398.32	180.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.307	356.2	109.35		
		水	m3	1.07	4.62	4.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.591	1	17.59		
		煤焦沥青漆	kg	1.883	16.19	30.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	1.016	321.75	326.9		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.019	932.52	17.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002	641.72	1.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.389	12.23	4.76		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.257	295.65	75.98		

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01	2903.02	0	0	768.2	29.0302	0	0	7.682
小计								29.0302	0	0	7.682
清单项目综合单价											36.71220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3891	29.03		
	材料							
	机械							

项目编码	010102007007	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.84	7.16	510.7	471.85	16.4384	0.0716	5.107	4.7185
小计								16.4384	0.0716	5.107	4.7185
清单项目综合单价											26.33550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3891	16.44		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1149.61	3.45		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	508.52	1.53		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	657.05	0	1762.17	299.8	0.65705	0	1.76217	0.2998
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	39916.6	2855.32	0	0.05599	39.9166	2.85532
BC-1	收纳费	m3	1	47	0	0	0	47	0	0	0
小计								47.65705	0.05599	41.67877	3.15512
清单项目综合单价											92.54693000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.3891	0.66		
		收纳费 人工费	m3	1	47	47		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1498.44	1.5		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.031	1290.67	40.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	649.71	0.65		

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	354093.6	
2	措施项目	7542.19	
2.1	安全文明施工	7542.19	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6125.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1416.37	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	32547.22	
5	含税建安工程造价	394183.01	
合计		788366.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					354093.6	0
1-1	031401001001	拆除工程	1.1栋、2栋、3栋电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、燃气工程等室内安装专业的拆除，设备及主材残值回收等费用综合考虑，按项包干 2.其它:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	项	1	354093.6	354093.6	0
合计							354093.6	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7542.19
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7542.19
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6125.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1416.37
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							7542.19

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	32547.22
合计					32547.22

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程　　标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	031401001001	项目名称	拆除工程	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	拆除费用-安装	项	1	280000	0	0	74093.6	280000	0	0	74093.6
小计								280000	0	0	74093.6
清单项目综合单价								354093.6000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	拆除费用-安装 人工费	项	1	280000	280000		
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-安装拆除工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6654375	
2	措施项目	199631.25	
2.1	安全文明施工	199631.25	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	173013.75	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	26617.5	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	616860.56	
5	含税建安工程造价	7470866.81	
合计		14941733.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅　　第 1 页，共 1 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		隔墙工程					945000	0
1-1	011207001004	轻钢龙骨隔墙	1、200mm轻钢龙骨双面双层12mm石膏板隔墙 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2000	472.5	945000	0
2		楼地面装饰工程					1874250	0
2-1	011102003013	展厅楼地面	1、大理石楼地面 2、20mm厚水泥砂浆找平层 3、基层打磨、清扫、含伸缩缝费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2200	840	1848000	0
2-2	011105006003	不锈钢踢脚线	1、不锈钢踢脚线 2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	52.5	26250	0
3		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2963625	0
3-1	011201002007	木饰面墙面	1、3mm厚木饰面墙面 2、木龙骨基层 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3000	525	1575000	0
3-2	011201002008	不锈钢墙面	1、1mm厚不锈钢墙面 2、木龙骨基层 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2050	472.5	968625	0
3-3	011201002009	大理石墙面	1、大理石墙面 2、20mm厚水泥砂浆找平层 3、基层打磨、清扫、含伸缩缝费用 4、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	500	840	420000	0
4		天棚工程					871500	0
4-1	011302001007	造型吊顶	1、造型吊顶 2、含轻钢龙骨、转换层等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1800	367.5	661500	0
4-2	011302001008	铝板吊顶	1、铝板吊顶 2、含轻钢龙骨、转换层等 3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	400	525	210000	0
合计							6654375	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					199631.25
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	199631.25
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	173013.75
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	26617.5
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							199631.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	616860.56
合计					616860.56

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	011207001004	项目名称	轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	轻钢龙骨隔墙	m2	1	0	450	0	22.5	0	450	0	22.5
小计								0	450	0	22.5
清单项目综合单价								472.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	轻钢龙骨隔墙 材料费	m2	1	450	450		
	机械							

项目编码	011102003013	项目名称	展厅楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	大理石楼地面 大理石楼地面 材料费	m2	1	0	800	0	40	0	800	0	40
小计								0	800	0	40
清单项目综合单价								840.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	大理石楼地面 材料费	m2	1	800	800		
	机械							

项目编码	011105006003	项目名称	不锈钢踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	不锈钢踢脚线	m	1	0	50	0	2.5	0	50	0	2.5
小计								0	50	0	2.5
清单项目综合单价								52.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	不锈钢踢脚线 材料费	m	1	50	50		
	机械							

项目编码	011201002007	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	木饰面墙面	m2	1	0	500	0	25	0	500	0	25
小计								0	500	0	25
清单项目综合单价								525.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	木饰面墙面 材料费	m2	1	500	500		
	机械							

项目编码	011201002008	项目名称	不锈钢墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	不锈钢墙面	m2	1	0	450	0	22.5	0	450	0	22.5
小计								0	450	0	22.5
清单项目综合单价								472.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	不锈钢墙面 材料费	m2	1	450	450		
	机械							

项目编码	011201002009	项目名称	大理石墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	大理石墙面 大理石墙面 材料费	m2	1	0	800	0	40	0	800	0	40
小计								0	800	0	40
清单项目综合单价								840.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	大理石墙面 材料费	m2	1	800	800		
	机械							

项目编码	011302001007	项目名称	造型吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	造型吊顶	m2	1	0	350	0	17.5	0	350	0	17.5
小计								0	350	0	17.5
清单项目综合单价								367.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	造型吊顶 材料费	m2	1	350	350		
	机械							

项目编码	011302001008	项目名称	铝板吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	铝板吊顶	m2	1	0	500	0	25	0	500	0	25
小计								0	500	0	25
清单项目综合单价								525.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	铝板吊顶 材料费	m2	1	500	500		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-园区展厅
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	570316.2	
2	措施项目	21786.07	
2.1	安全文明施工	21786.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	19504.81	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2281.26	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	53289.2	
5	含税建安工程造价	645391.47	
合计		1290782.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					570316.20	0
1-1	011507004011	项目形象标识（外墙）	1、5220*1050*100mm 2、2.0mm304#不锈钢围边焊接正發光字，侧边拉丝400目，正面10mm乳白+黑白板亚克力发光	套	2	58660	117320	0
1-2	011507004012	入口形象标识	1、3600*800*40mm 2、1.5mm304#不锈钢围边焊接立体字， 烤漆	套	2	8090	16180	0
1-3	011507004013	广场形象标识	1、8330*1330*3210 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，整体拉丝，防指纹处理；紫色部分为烤漆；内龙骨架；C25混凝土基础	套	1	45000	45000	0
1-4	011507004014	景观形象标识	1、3000*1860*4500mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，烤漆；内龙骨架；C25混凝土基础	套	1	11500	11500	0
1-5	011507004015	楼栋号标识	1、2720*3600*50mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，烤漆白色；内龙骨架	套	6	16599.99	99599.94	0
1-6	011507004016	企业名称标识1	1、3600*2540*50mm 2、2.0mm304#不锈钢围边焊接立体字，烤漆	套	3	9144	27432	0
1-7	011507004017	企业名称标识2	1、7420*360*100mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接正面无边发光字，8mm哑面乳白亞克力发光	套	1	7560	7560	0
1-8	011507004018	企业名称标识3	1、4000*900*150 2、2.0mm304#不锈钢焊接牌体，拉丝防指纹处理；LOGO-8mm亚克力切割烤漆粘贴；内龙骨架；C25混凝土基础	套	1	20999.99	20999.99	0
1-9	011507004019	企业名称标识4	1、700*11000*100mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接正面无边发光字，8mm哑面乳白亞克力发光	套	1	10080	10080	0
1-10	011507004020	区域定位标识1	1、 11000*4000mm+3600*5000mm 2、丙烯酸划线漆	套	1	4500	4500	0
1-11	011507004021	区域定位标识2	1、 780*1200*20mm+465*743*20mm；（涂料） 3700*4300mm 2、2.0mm不锈钢围边焊接立体字烤漆；底色防霉乳胶漆辊涂	套	2	6500	13000	0
1-12	011507004022	大门定位标识	1、100*670*8mm 2、1.2mm304#不锈钢焊接立体字，烤漆	套	2	539.99	1079.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011507004023	洗手间定位标识	1、670*2200mm 2、户外防霉乳胶漆辊涂	套	2	319.99	639.98	0
1-14	011507004024	车辆导向标识	1、260*2700*270mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，烤漆；信息镂空，内垫5mm亞克力，面贴15mm透明磨砂亚克力-发光内龙骨架；C25混凝土基础	套	2	6800	13600	0
1-15	011507004025	园区总平图	1、1150*700*770mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，拉丝，电镀灰色+烤漆；图文蚀刻填色内龙骨架；C25混凝土基础	套	2	7500	15000	0
1-16	011507004026	园区指引标识	1、 260*270*280mm+260*170*280mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，拉丝，电镀深灰色；表面纹理蚀刻；信息镂空，内垫5mm亞克力，面贴15mm透明磨砂亚克力-发光 内龙骨架；C25混凝土基础	套	7	1199.99	8399.93	0
1-17	011507004027	洗手间指引标识	1、1340*2200mm 2、户外防霉乳胶漆辊涂	套	1	449.99	449.99	0
1-18	011507004028	文化展示	1、3250*700*800mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，拉丝，电镀浅灰色；文字丝网印刷；图片蚀刻填色，年份信息镂空内龙骨架；C25混凝土基础	套	16	7500	120000	0
1-19	011507004029	垃圾桶	1、800*900*300mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，拉丝，电镀深灰色；表面纹理蚀刻；	套	10	1499.99	14999.9	0
1-20	011507004030	花草提示标识	1、150*800*8mm 2、8.0mm304#不锈钢切割造型，电镀深灰色；底纹蚀刻；图文丝网印刷； C25混凝土基础	套	13	299.99	3899.87	0
1-21	011507004031	水景警示标识	1、125*600*3mm 2、5.0mm304#不锈钢切割造型，电镀深灰色；底纹蚀刻；图文蚀刻填色	套	8	149.99	1199.92	0
1-22	011507004032	园区温馨提示标识	1、320*100*3mm 2、2.0mm304#不锈钢切割造型，电镀深灰色；底纹蚀刻；图文蚀刻填色	套	30	54	1620	0
1-23	011507004033	车道限高标识	1、750*750*30mm 2、1.5mm不锈钢围边焊接烤漆，图文丝网印刷	套	4	220	880	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	011507004034	A字牌	1、380*600mm 2、2.0mm304#不锈钢焊接造型，烤漆；图文丝网印刷	套	30	449.99	13499.7	0
1-25	011507004035	后勤设备房门牌	1、250*120*3mm 2、2.0mm304#不锈钢切割造型，电镀深灰色；底纹蚀刻；图文蚀刻填色	套	25	75	1875	0
合计							570316.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标　　段：　深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					21786.07
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	21786.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	19504.81
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2281.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							21786.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	53289.2
合计					53289.2

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程　　标段： 深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

项目编码	011507004011	项目名称	项目形象标识（外墙）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	项目形象标识（外墙）	套	1	0	55866.67	0	2793.33	0	55866.67	0	2793.33
小计								0	55866.67	0	2793.33

清单项目综合单价　58660.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	项目形象标识（外墙） 材料费	套	0.952	58660	55844.32		
	机械							

项目编码	011507004012	项目名称	入口形象标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	入口形象标识	套	1	0	7704.76	0	385.24	0	7704.76	0	385.24
小计								0	7704.76	0	385.24

清单项目综合单价　8090.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	入口形象标识	套	0.131	58660	7684.46		
	机械							

项目编码	011507004013	项目名称	广场形象标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	广场形象标识	套	1	0	42857.14	0	2142.86	0	42857.14	0	2142.86
小计								0	42857.14	0	2142.86

清单项目综合单价　45000.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	广场形象标识	套	0.731	58660	42880.46		
	机械							

项目编码	011507004014	项目名称	景观形象标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	景观形象标识	套	1	0	10952.38	0	547.62	0	10952.38	0	547.62
小计								0	10952.38	0	547.62

清单项目综合单价　11500.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	景观形象标识	套	0.187	58660	10969.42		
	机械							

项目编码	011507004015	项目名称	楼栋号标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	楼栋号标识	套	1	0	15809.51	0	790.48	0	15809.51	0	790.48
小计								0	15809.51	0	790.48

清单项目综合单价　16599.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	楼栋号标识	套	0.27	58660	15838.2		
	机械							

项目编码	011507004016	项目名称	企业名称标识1	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	企业名称标识1	套	1	0	8708.57	0	435.43	0	8708.57	0	435.43
小计								0	8708.57	0	435.43

清单项目综合单价　9144.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	企业名称标识1	套	0.148	58660	8681.68		
	机械							

项目编码	011507004017	项目名称	企业名称标识2	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	企业名称标识2	套	1	0	7200	0	360	0	7200	0	360
小计								0	7200	0	360

清单项目综合单价　7560.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	企业名称标识2	套	0.123	58660	7215.18		
	机械							

项目编码	011507004018	项目名称	企业名称标识3	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	企业名称标识3	套	1	0	19999.99	0	1000	0	19999.99	0	1000
小计								0	19999.99	0	1000

清单项目综合单价　20999.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	企业名称标识3	套	0.341	58660	20003.06		
	机械							

项目编码	011507004019	项目名称	企业名称标识4	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	企业名称标识4	套	1	0	9600	0	480	0	9600	0	480
小计								0	9600	0	480

清单项目综合单价　10080.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	企业名称标识4		套	0.164	58660	9620.24		
	机械								

项目编码	011507004020	项目名称	区域定位标识1	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	区域定位标识1	套	1	0	4285.71	0	214.29	0	4285.71	0	214.29
小计								0	4285.71	0	214.29

清单项目综合单价	4500.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	区域定位标识1	套	0.073	58660	4282.18		
	机械							

项目编码	011507004021	项目名称	区域定位标识2	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	区域定位标识2	套	1	0	6190.48	0	309.52	0	6190.48	0	309.52
小计								0	6190.48	0	309.52

清单项目综合单价	6500.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	区域定位标识2	套	0.106	58660	6217.96		
	机械							

项目编码	011507004022	项目名称	大门定位标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	大门定位标识	套	1	0	514.28	0	25.71	0	514.28	0	25.71
小计								0	514.28	0	25.71

清单项目综合单价	539.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	大门定位标识	套	0.009	58660	527.94		
	机械							

项目编码	011507004023	项目名称	洗手间定位标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洗手间定位标识	套	1	0	304.75	0	15.24	0	304.75	0	15.24
小计								0	304.75	0	15.24

清单项目综合单价	319.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	洗手间定位标识	套	0.005	58660	293.3		
	机械							

项目编码	011507004024	项目名称	车辆导向标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	车辆导向标识	套	1	0	6476.19	0	323.81	0	6476.19	0	323.81
小计								0	6476.19	0	323.81

清单项目综合单价	6800.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	车辆导向标识	套	0.11	58660	6452.6		
	机械							

项目编码	011507004025	项目名称	园区总平图	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	园区总平图	套	1	0	7142.86	0	357.14	0	7142.86	0	357.14
小计								0	7142.86	0	357.14

清单项目综合单价	7500.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	园区总平图	套	0.122	58660	7156.52		
	机械							

项目编码	011507004026	项目名称	园区指引标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	园区指引标识	套	1	0	1142.85	0	57.14	0	1142.85	0	57.14
小计								0	1142.85	0	57.14

清单项目综合单价	1199.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	园区指引标识	套	0.019	58660	1114.54		
	机械							

项目编码	011507004027	项目名称	洗手间指引标识	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	洗手间指引标识	套	1	0	428.56	0	21.43	0	428.56	0	21.43
小计								0	428.56	0	21.43

清单项目综合单价	449.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	洗手间指引标识	套	0.007	58660	410.62		
	机械							

项目编码	011507004028	项目名称	文化展示	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	文化展示	套	1	0	7142.86	0	357.14	0	7142.86	0	357.14
小计								0	7142.86	0	357.14

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					7500.00000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	文化展示	套	0.122	58660	7156.52			
机械								
项目编码	011507004029	项目名称	垃圾桶	计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	垃圾桶 垃圾桶	套	1	0	1428.56	0	71.43	0	1428.56	0	71.43
小计								0	1428.56	0	71.43

清单项目综合单价					1499.99000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	垃圾桶	套	0.024	58660	1407.84			
机械								
项目编码	011507004030	项目名称	花草提示标识	计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	花草提示标识 花草提示标识	套	1	0	285.7	0	14.29	0	285.7	0	14.29
小计								0	285.7	0	14.29

清单项目综合单价					299.99000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	花草提示标识	套	0.005	58660	293.3			
机械								
项目编码	011507004031	项目名称	水景警示标识	计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	水景警示标识 水景警示标识	套	1	0	142.85	0	7.14	0	142.85	0	7.14
小计								0	142.85	0	7.14

清单项目综合单价					149.99000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	水景警示标识	套	0.002	58660	117.32			
机械								
项目编码	011507004032	项目名称	园区温馨提示标识	计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	园区温馨提示标识 园区温馨提示标识	套	1	0	51.43	0	2.57	0	51.43	0	2.57
小计								0	51.43	0	2.57

清单项目综合单价					54.00000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	园区温馨提示标识	套	0.001	58660	58.66			
机械								
项目编码	011507004033	项目名称	车道限高标识	计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	车道限高标识 车道限高标识	套	1	0	209.52	0	10.48	0	209.52	0	10.48
小计								0	209.52	0	10.48

清单项目综合单价					220.00000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	车道限高标识	套	0.004	58660	234.64			
机械								
项目编码	011507004034	项目名称	A字牌	计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	A字牌 A字牌	套	1	0	428.56	0	21.43	0	428.56	0	21.43
小计								0	428.56	0	21.43

清单项目综合单价					449.99000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	A字牌	套	0.007	58660	410.62			
机械								
项目编码	011507004035	项目名称	后勤设备房门牌	计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	后勤设备房门牌 后勤设备房门牌	套	1	0	71.43	0	3.57	0	71.43	0	3.57
小计								0	71.43	0	3.57

清单项目综合单价					75.00000000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料	后勤设备房门牌	套	0.001	58660	58.66			
机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包-标识工程
标段：深圳市高性能复合材料创新园改造项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	