燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　工 程

最高投标限价

发包人：深圳市宝安区燕罗街道办事处

年　月　日

工　程　名　称：　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

标　段　名　称：　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　1495900.66

(大写)：　壹佰肆拾玖万伍仟玖佰元陆角陆分

编　制　人：　孙超帆
复　核　人：　莫鑫声
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　丁一
发　包　人：　深圳市宝安区燕罗街道办事处
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　王俊杰
编　制　时　间：　2026-11-03

总 说 明

工程名称：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

填表须知

工程名称： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程	1420008.35	37221.09	0	0
1.1	燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程	1420008.35	37221.09	0	0
1.1.1	燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程	1420008.35	37221.09	0	0
2	工程建设其他费合计	75892.31			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		1495900.66	37221.09	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1090077.55	
2	措施项目	212682.4	
2.1	安全文明施工	37221.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	32158.93	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5062.16	
2.2	其他措施项目费	175461.31	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	117248.4	
5	含税建安工程造价	1420008.35	
合计		1420008.35	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		边坡支护工程					677575.38	0
1-1	010202007001	试验锚杆	(1)规格:Φ28螺纹钢 (2)地层类别:综合考虑 (3)土层锚杆成孔直径130mm，岩层锚杆成孔直径110mm，成孔长度超过设计长度不小于500mm (4)注浆材料采用纯水泥浆，水灰比0.45～0.5，水泥用量不少于45kg/m (5)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	99	110.27	10916.73	0
1-2	010202007004	锚杆L=12m	(1)规格:Φ28螺纹钢，L=12m非预应力锚杆 (2)地层类别:综合考虑 (3)土层锚杆成孔直径130mm，岩层锚杆成孔直径110mm，成孔长度超过设计长度不小于500mm (4)注浆材料采用纯水泥浆，水灰比0.45～0.5，水泥用量不少于45kg/m (5)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	792	110.26	87325.92	0
1-3	010202007003	锚杆L=9m	(1)规格:Φ28螺纹钢，L=9m非预应力锚杆 (2)地层类别:综合考虑 (3)土层锚杆成孔直径130mm，岩层锚杆成孔直径110mm，成孔长度超过设计长度不小于500mm (4)注浆材料采用纯水泥浆，水灰比0.45～0.5，水泥用量不少于45kg/m (5)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	1251	110.26	137935.26	0
1-4	010202007002	锚杆L=6m	(1)规格:Φ28螺纹钢，L=6m非预应力锚杆 (2)地层类别:综合考虑 (3)土层锚杆成孔直径130mm，岩层锚杆成孔直径110mm，成孔长度超过设计长度不小于500mm (4)注浆材料采用纯水泥浆，水灰比0.45～0.5，水泥用量不少于45kg/m (5)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	42	110.22	4629.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010302B001001	入岩增加费	(1)D101-150中风化及微风化岩 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	492	122.43	60235.56	0
1-6	010202010001	格构梁	(1)混凝土种类:格构梁混凝土 (2)混凝土强度等级:泵送C25 (3)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m3	214.31	634.06	135885.4	0
1-7	010202011002	格构梁模板	(1)材料:木模板 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m2	836.62	109.39	91517.86	0
1-8	010506012001	现浇锚杆端部钢筋	(1)钢筋种类、规格:Φ22螺纹钢 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	t	0.437	5026.69	2196.66	0
1-9	010506012004	现浇格构梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:Φ10螺纹钢（箍筋） (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	t	7.955	5512.94	43855.44	0
1-10	010506012002	现浇格构梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:Φ22螺纹钢 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	t	20.506	5026.69	103077.31	0
2		排水工程					186588.84	0
2-1	010102002001	挖沟槽土方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑 (3)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m3	291.93	12.21	3564.47	0
2-2	010102007001	回填方	(1)人工回填土，夯填 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m3	141.7	47.88	6784.6	0
2-3	010103002001	余方弃置	(1)土石类别:土方 (2)运距:25km (3)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m3	150.23	77.25	11605.27	0
2-4	040201022002	坡顶排水沟	(1)材料:C25泵送混凝土 (2)断面尺寸:500×500mm (3)垫层:100厚C25素混凝土 (4)含钢筋制作安装、模板安装 (5)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	124	360.21	44666.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	040201022001	坡脚排水沟	(1)材料:C25混凝土 (2)断面尺寸:500×500mm (3)垫层:100厚C25素混凝土 (4)C25钢筋混凝土盖板 (5)含钢筋制作安装、模板安装 (6)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	104.5	517.54	54082.93	0
2-6	040201022003	跌水踏步	(1)材料:C25泵送混凝土 (2)垫层:100厚C25素混凝土 (3)20厚1:1砂浆抹面 (4)含钢筋制作安装、模板安装 (5)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	48.85	1210.05	59110.94	0
2-7	010502028001	沉砂池1	(1)材料:C25混凝土 (2)断面尺寸 :1500×500×1000mm (3)垫层:100厚C25素混凝土 (4)含钢筋制作安装、模板安装 (5)含钢筋制作安装、模板安装 (6)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	座	1	1810.63	1810.63	0
2-8	010502028002	沉砂池2	(1)材料:C25混凝土 (2)断面尺寸 :2000×1500×1200mm (3)垫层:100厚C25素混凝土 (4)含钢筋制作安装、模板安装 (5)含钢筋制作安装、模板安装 (6)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	座	1	4963.96	4963.96	0
3		其他工程					225913.33	0
3-1	050101005001	清坡	(1)清除杂草、树枝等 (2)外运距离:25km (3)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m2	2394.82	34.19	81878.9	0
3-2	010101B001001	挖一般土方	(1)机械削坡 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m3	748.97	3.85	2883.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010102007002	回填方	(1)原土回填 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m3	2.92	47.88	139.81	0
3-4	010103002002	余方弃置	(1)土石类别:土方 (2)运距:25km (3)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m3	746.05	77.25	57632.36	0
3-5	040601032001	伸缩缝	(1)材料:油浸木丝板 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m	24.8	25.03	620.74	0
3-6	050101014002	边坡绿化	(1)满铺草皮 (2)成活期养护三个月 (3)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	m2	2394.82	33.73	80777.28	0
3-7	041201015001	施工监测、监控	(1)水平及沉降监测点，布置在边坡顶部 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	点	5	117.71	588.55	0
3-8	041201015002	施工监测、监控	(1)建筑物监测点，布置在角点处 (2)其他:未尽事项详见设计图纸，满足专业技术规范要求	点	8	174.02	1392.16	0
合计							1090077.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标　　段：　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					212682.40
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	37221.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	32158.93
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5062.16
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	172755.14
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	172755.14	172755.14
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	2706.17
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	2706.17	2706.17
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							212682.40

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	117248.4
合计					117248.4

总承包服务费计价表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程　　标段：　燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

项目编码	010202007001	项目名称	试验锚杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ~（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3）	100m	0.01	2989.4	632.59	1668.01	941.89	29.894	6.3259	16.6801	9.4189
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 ~热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	0.004839	3065.22	5462.44	278.1	1104.12	14.83259958	26.43274716	1.3457259	5.34283668
小计								44.72659958	32.75864716	18.0258259	14.76173668

清单项目综合单价　　110.27280932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.526203	1.4021	4.94		
		技工人工费	元	29.130571	1.3656	39.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.004935	3151.33	15.55		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.348509	5.62	1.96		
		塑料软管	m	0.560672	15.44	8.66		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.32426	1	0.32		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.006532	39.12	0.26		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.005274	206.69	1.09		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0078	1098.79	8.57		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010202007004	项目名称	锚杆L=12m	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ~（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3）	100m	0.01	2989.4	632.59	1668.01	941.89	29.894	6.3259	16.6801	9.4189
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 ~热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	0.004838	3065.22	5462.44	278.1	1104.12	14.82953436	26.42728472	1.3454478	5.34173256
小计								44.72353436	32.75318472	18.0255478	14.76063256

清单项目综合单价　　110.26289944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.525838	1.4021	4.94		
		技工人工费	元	29.128113	1.3656	39.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.004934	3151.33	15.55		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.348418	5.62	1.96		
		塑料软管	m	0.560526	15.44	8.65		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.324192	1	0.32		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00653	39.12	0.26		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.005272	206.69	1.09		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0078	1098.79	8.57		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010202007003	项目名称	锚杆L=9m	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ~（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3）	100m	0.01	2989.4	632.59	1668.01	941.89	29.894	6.3259	16.6801	9.4189
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 ~热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	0.004837	3065.22	5462.44	278.1	1104.12	14.82646914	26.42182228	1.3451697	5.34062844
小计								44.72046914	32.74772228	18.0252697	14.75952844

清单项目综合单价　　110.25298956

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.525783	1.4021	4.94		
		技工人工费	元	29.127741	1.3656	39.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.004934	3151.33	15.55		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.348404	5.62	1.96		
		塑料软管	m	0.560504	15.44	8.65		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.324181	1	0.32		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00653	39.12	0.26		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.005272	206.69	1.09		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0078	1098.79	8.57		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010202007002	项目名称	锚杆L=6m	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ~（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3）	100m	0.01	2989.4	632.59	1668.01	941.89	29.894	6.3259	16.6801	9.4189
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 ~热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	0.004834	3065.22	5462.44	278.1	1104.12	14.81727348	26.40543496	1.3443354	5.33731608
小计								44.71127348	32.73133496	18.0244354	14.75621608

清单项目综合单价　　110.22325992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.524741	1.4021	4.94		
		技工人工费	元	29.120737	1.3656	39.77		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.00493	3151.33	15.54		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.348145	5.62	1.96		
		塑料软管	m	0.560087	15.44	8.65		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323987	1	0.32		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.006525	39.12	0.26		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.005268	206.69	1.09		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0078	1098.79	8.57		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010302B001001	项目名称	入岩增加费	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-46换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 中风化 ~（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3）	100m	0.01	5902.15	174.45	4289.57	1877.09	59.0215	1.7445	42.8957	18.7709

工程量清单综合单价分析表

小计						59.0215	1.7445	42.8957	18.7709
清单项目综合单价									122.43260000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.69109	1.4021		5.18		
		技工人工费		元	39.43043	1.3656		53.85		
	材料	金属周转材料摊销费		元	1.9712	0.885		1.74		
	机械	锚杆钻孔机 单套管		台班	0.039039	1098.79		42.9		
项目编码	010202010001	项目名称	格构梁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-20换	格构梁骨架护坡 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1586.82	3749.92	370.11	633.85	158.682	374.992	37.011	63.385
小计						158.682	374.992	37.011	63.385
清单项目综合单价									634.07000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.0417	1.4021		37.92		
		技工人工费		元	88.4348	1.3656		120.77		
	材料	水		m3	0.075	4.62		0.35		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	365.45		370.93		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.713	1		3.71		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.02	1785.4		35.71		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.125	10.42		1.3		
项目编码	010202011002	项目名称	格构梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-10	格构梁骨架护坡 模板	100m2	0.01	6741.03	2063.39	231.24	1903.5	67.4103	20.6339	2.3124	19.035
小计						67.4103	20.6339	2.3124	19.035
清单项目综合单价									109.39160000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.19413	1.4021		8.68		
		技工人工费		元	43.00345	1.3656		58.73		
	材料	铁钉(综合)		kg	0.018	4.87		0.09		
		松杂枋板材		m3	0.0084	1685.84		14.16		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2043	1		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=6		台班	0.0035	637.62		2.23		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.003	26.9		0.08		
项目编码	010506012001	项目名称	现浇锚杆端部钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	1147.55	3237.87	163.99	477.28	1147.55	3237.87	163.99	477.28
小计						1147.55	3237.87	163.99	477.28
清单项目综合单价									5026.69000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费		元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.025	3050.44		3126.7		
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	4.65		10.79		
		低合金钢焊条 E43系列		kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)		元	32.06	1		32.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.58	176.4		102.31		
项目编码	010506012004	项目名称	现浇格构梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10mm	t	1	1513.5	3342.06	83.79	573.59	1513.5	3342.06	83.79	573.59
小计						1513.5	3342.06	83.79	573.59
清单项目综合单价									5512.94000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	270.914	1.4021		379.85		
		技工人工费		元	830.147	1.3656		1133.65		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.02	3202.65		3266.7		
		镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	4.65		42.27		
		其他材料费(按百分比计算)		元	33.09	1		33.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40		台班	0.468	41.06		19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	22.79		7.06		
项目编码	010506012002	项目名称	现浇格构梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	1147.55	3237.87	163.99	477.28	1147.55	3237.87	163.99	477.28
小计						1147.55	3237.87	163.99	477.28
清单项目综合单价									5026.69000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费		元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.025	3050.44		3126.7		
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	4.65		10.79		
		低合金钢焊条 E43系列		kg	9.65	7.08		68.32		
		其他材料费(按百分比计算)		元	32.06	1		32.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.58	176.4		102.31		
项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4196.23	0	0	1110.41	2.52193423	0	0	0.66735641
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
				小计				4.56452423	0	6.01897	1.63798641
				清单项目综合单价							12.22148064
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	3.252928	1.4021		4.56		
	材料											
	机械			履带式推土机 功率P（kW） P=75		台班	0.0002	1107.53		0.22		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.00568	1020.68		5.8		
项目编码	010102007001		项目名称		回填方			计量单位		m3		
				清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3678.48	7.16	121.27	982.42	36.7848	0.0716	1.2127	9.8242
				小计				36.7848	0.0716	1.2127	9.8242
				清单项目综合单价							47.89330000
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	26.23551	1.4021		36.78		
	材料			水		m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械			电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62		台班	0.0553	21.93		1.21		
项目编码	010103002001		项目名称		余方弃置			计量单位		m3		
				清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	69377.09	4960.63	0	0.05599	69.37709	4.96063
				小计				0.6632	0.05599	71.25644	5.27043
				清单项目综合单价							77.24606000
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料			水		m3	0.012	4.62		0.06		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1		0		
	机械			新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.044235	1558.85		68.96		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.001176	1598.09		1.88		
				洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	702.26		0.42		
项目编码	040201022002		项目名称		坡顶排水沟			计量单位		m		
				清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-15换	现浇混凝土排水沟 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.027	1957.42	3794.82	8.02	708.29	52.85034	102.46014	0.21654	19.12383
120008-18	现浇混凝土排水沟 模板	100m2	0.0065	5185.59	1073.34	453.64	1458.3	33.706335	6.97671	2.94866	9.47895
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	639.67	3680.09	150.96	364.06	6.3967	36.8009	1.5096	3.6406
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.002	2865.7	993.59	736.94	860.66	5.7314	1.98718	1.47388	1.72132
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10mm	t	0.013275	1513.5	3342.06	83.79	573.59	20.0917125	44.3658465	1.11231225	7.61440725
				小计				118.7764875	192.5907765	7.26099225	41.57910725
				清单项目综合单价							360.20736350
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	12.491335	1.4021		17.51		
				技工人工费		元	74.151395	1.3656		101.26		
	材料											
				热轧带肋钢筋 HRB400E		t	0.01354	3202.65		43.36		
				泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.1015	358.07		36.34		
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.279847	4.65		1.3		
				铁钉(综合)		kg	0.15614	4.87		0.76		
				零星卡具		kg	0.009815	5.49		0.05		
				松杂枋板材		m3	0.000905	1685.84		1.53		
				脱模剂		kg	0.085	7.43		0.63		
				水		m3	0.19334	4.62		0.89		
				涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.106599	43.36		4.62		
				支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.127335	4.25		0.54		
				泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.2754	365.45		100.64		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.906808	1		1.91		
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.000624	1132.11		0.71		
				钢筋调直机 直径D(mm) D=40		台班	0.006212	41.06		0.26		
				钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.00146	39.12		0.06		
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.004115	22.79		0.09		
				混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.0008	1785.4		1.43		
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.0013	978.58		1.27		
				载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.0002	605.08		0.12		
				载货汽车 装载质量M（t） M=6		台班	0.00364	637.62		2.32		
				混凝土振动器 插入式		台班	0.02859	10.42		0.3		
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.026335	26.9		0.71		
项目编码	040201022001		项目名称		坡脚排水沟			计量单位		m		
				清单综合单价组成明细							
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-15换	现浇混凝土排水沟 混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.025082	1957.42	3690.36	8.02	703.06	49.09600844	92.56160952	0.20115764	17.63415092
120008-18	现浇混凝土排水沟 模板	100m2	0.006501	5185.59	1073.34	453.64	1458.3	33.71152059	6.97778334	2.94911364	9.4804083
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	639.67	3576.55	150.96	358.88	6.3967	35.7655	1.5096	3.5888
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.002	2865.7	993.59	736.94	860.66	5.7314	1.98718	1.47388	1.72132
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10mm	t	0.013302	474.15	3315.7	11.36	292.07	6.3071433	44.1054414	0.15111072	3.88511514
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	0.013302	1013.73	30.62	0	269.79	13.48463646	0.40730724	0	3.58874658
040403-341	钢筋混凝土 井盖 制作	10m3	0.007924	1886.47	3700.16	24.21	685.94	14.94838828	29.32600784	0.19184004	5.43538856
040404-12	顶(盖)板 木模	100m2	0.012169	3024.35	2678.18	132.95	943.71	36.80331515	32.59071242	1.61786855	11.48400699
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.008326	379.2	3230.28	8.47	262.46	3.1572192	26.89531128	0.07052122	2.18524196
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	0.008326	816.46	87.33	86.44	226.59	6.79784596	0.72710958	0.71969944	1.88658834

工程量清单综合单价分析表

小计					176.4341774	271.3380826	8.88479125	60.88976679
清单项目综合单价								517.54681804
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.602365	1.4021		33.09		
		技工人工费	元	104.959733	1.3656		143.33		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.159197	4.65		0.74		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.002129	4.6		0.01		
		铁钉(综合)	kg	0.156149	4.87		0.76		
		钢钉(综合)	kg	0.240789	4.87		1.17		
		零星卡具	kg	0.346419	5.49		1.9		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000621	1685.84		1.05		
		松杂枋板材	m3	0.000905	1685.84		1.53		
		脱模剂	kg	0.206689	7.43		1.54		
		水	m3	0.248796	4.62		1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.106605	43.36		4.62		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.152604	43.36		6.62		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.127344	4.25		0.54		
		木支撑	m3	0.012777	1592.92		20.35		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1015	347.97		35.32		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.335856	355.31		119.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.63911	1		3.64		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.013567	3202.65		43.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.094335	5.35		0.5		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.08034	7.63		0.61		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.008533	3104.42		26.49		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002164	978.58		2.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0002	605.08		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=6	台班	0.00364	637.62		2.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001071	697.74		0.75		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0008	1785.4		1.43		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027113	10.42		0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.015142	12.67		0.19		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.027274	26.9		0.73		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.002296	39.12		0.09		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.005789	22.79		0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004079	176.4		0.72		

项目编码	040201022003	项目名称	跌水踏步	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 - 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.066797	1885.58	3794.34	22.92	690.32	125.9510873	253.450529	1.53098724	46.11130504
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.03852	9119.73	1801.88	5.38	2503.74	351.2919996	69.4084176	0.2072376	96.4440648
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 - 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.016009	639.67	3576.55	150.96	358.88	10.24047703	57.25698895	2.41671864	5.74530992
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.002	2865.7	993.59	736.94	860.66	5.7314	1.98718	1.47388	1.72132
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径Φ（mm） Φ＞10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	0.031116	1147.55	3293.75	163.99	480.07	35.7071658	102.488325	5.10271284	14.93785812
020002-14换	水泥砂浆找平层 台阶上 厚度T(mm) T=20 - 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.00504	2354.62	1103.61	0	678.26	11.8672848	5.5621944	0	3.4184304
小计								540.7894145	490.1536349	10.73153632	168.3782883
清单项目综合单价											1210.05287402
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	高级技工人工费		元	5.099152	1.3889		7.08			
		普工人工费		元	41.440855	1.4021		58.1			
		技工人工费		元	348.271837	1.3656		475.6			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E		t	0.031894	3104.42		99.01			
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.072188	4.65		0.34			
		低合金钢焊条 E43系列		kg	0.300266	7.08		2.13			
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.674643	365.45		246.55			
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.015071	325.76		4.91			
		素水泥浆		m3	0.000796	719.89		0.57			
		铁钉(综合)		kg	0.0394	4.87		0.19			
		铁钉（综合）		kg	2.109353	5.64		11.9			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.010901	1685.84		18.38			
		松杂枋板材		m3	0.00032	1685.84		0.54			
		脱模剂		kg	0.4052	7.43		3.01			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.830226	43.36		36			
		水		m3	0.728852	4.62		3.37			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.162483	347.97		56.54			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.721251	1		6.72			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.001462	1132.11		1.66			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.003112	39.12		0.12			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.006223	22.79		0.14			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.0013	978.58		1.27			
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.0002	605.08		0.12			
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.003	26.9		0.08			
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.007704	26.9		0.21			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.018047	176.4		3.18			
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.001281	1785.4		2.29			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.159438	10.42		1.66			

项目编码	010502028001	项目名称	沉砂池1	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-67换	非泵送现浇混凝土 小型槽池 - (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.067	2502.25	3691.7	0	846.73	167.65075	247.3439	0	56.73091
010006-77	矩形池壁模板	100m2	0.0998	4038.4	1210.86	0.75	1129.23	403.03232	120.843828	0.07485	112.697154
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 - 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.02	639.67	3576.55	150.96	358.88	12.7934	71.531	3.0192	7.1776
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.006	2865.7	993.59	736.94	860.66	17.1942	5.96154	4.42164	5.16396
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm	t	0.06	474.15	3315.7	11.36	292.07	28.449	198.942	0.6816	17.5242
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	0.06	1013.73	30.62	0	269.79	60.8238	1.8372	0	16.1874
040403-341	钢筋混凝土 井盖 制作	10m3	0.012	1886.47	3700.16	24.21	685.94	22.63764	44.40192	0.29052	8.23128
040404-12	顶(盖)板 木模	100m2	0.0183	3024.35	2678.18	132.95	943.71	55.345605	49.010694	2.432985	17.269893
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	0.01	379.2	3230.28	8.47	262.46	3.792	32.3028	0.0847	2.6246
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.01	816.46	87.33	86.44	226.59	8.1646	0.8733	0.8644	2.2659
小计								779.883315	773.048182	11.869895	245.872897
清单项目综合单价											1810.67428900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	98.959304	1.4021		138.75			
		技工人工费		元	469.487838	1.3656		641.13			

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）	kg	1.379236	5.64	7.78		
		铁件（综合）	kg	1.793406	6.16	11.05		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.6767	355.31	240.44		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.01025	3104.42	31.82		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.0612	3202.65	196		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.97038	5.35	5.19		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.003203	4.6	0.01		
		铁钉(综合)	kg	0.1182	4.87	0.58		
		钢钉(综合)	kg	0.36212	4.87	1.76		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.0965	7.63	0.74		
		零星卡具	kg	0.506215	5.49	2.78		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.038059	1685.84	64.16		
		松杂枋板材	m3	0.00096	1685.84	1.62		
		脱模剂	kg	1.241	7.43	9.22		
		水	m3	0.845856	4.62	3.91		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.683826	43.36	29.65		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.2295	43.36	9.95		
		木支撑	m3	0.019215	1592.92	30.61		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.203	347.97	70.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1212	355.31	43.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.080845	1	12.08		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002794	26.9	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.005199	978.58	5.09		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0006	605.08	0.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00161	697.74	1.12		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0016	1785.4	2.86		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0156	10.42	0.16		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.022932	12.67	0.29		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0076	39.12	0.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.0206	22.79	0.47		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.010409	26.9	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0049	176.4	0.86		

项目编码	010502028002	项目名称	沉砂池2	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-67换	非泵送现浇混凝土 小型槽池 * (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.232	2502.25	3691.7	0	846.73	580.522	856.4744	0	196.44136
010006-77	矩形池壁模板	100m2	0.1638	4038.4	1210.86	0.75	1129.23	661.48992	198.338868	0.12285	184.967874
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 * 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.055	639.67	3576.55	150.96	358.88	35.18185	196.71025	8.3028	19.7384
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.0094	2865.7	993.59	736.94	860.66	26.93758	9.339746	6.927236	8.090204
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 * 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm	t	0.238	474.15	3315.7	11.36	292.07	112.8477	789.1366	2.70368	69.51266
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.238	1013.73	30.62	0	269.79	241.26774	7.28756	0	64.21002
040403-341	钢筋混凝土 井盖 制作	10m3	0.027	1886.47	3700.16	24.21	685.94	50.93469	99.90432	0.65367	18.52038
040404-12	顶(盖)板 木模	100m2	0.047	3024.35	2678.18	132.95	943.71	142.14445	125.87446	6.24865	44.35437
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 * 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	0.039	379.2	3230.28	8.47	262.46	14.7888	125.98092	0.33033	10.23594
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.039	816.46	87.33	86.44	226.59	31.84194	3.40587	3.37116	8.83701
	小计							1897.95667	2412.452994	28.660376	624.908218
	清单项目综合单价										4963.97825800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	232.070819	1.4021	325.39		
		技工人工费	元	1151.561417	1.3656	1572.57		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.039975	3104.42	124.1		
		铁钉（综合）	kg	2.263716	5.64	12.77		
		铁件（综合）	kg	2.943486	6.16	18.13		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.3432	355.31	832.56		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.24276	3202.65	777.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.43198	5.35	13.01		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.008225	4.6	0.04		
		铁钉(综合)	kg	0.18518	4.87	0.9		
		钢钉(综合)	kg	0.930036	4.87	4.53		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.37635	7.63	2.87		
		零星卡具	kg	1.300114	5.49	7.14		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.063331	1685.84	106.77		
		松杂枋板材	m3	0.001504	1685.84	2.54		
		脱模剂	kg	2.202	7.43	16.36		
		水	m3	2.778116	4.62	12.83		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	1.116738	43.36	48.42		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.589427	43.36	25.56		
		木支撑	m3	0.04935	1592.92	78.61		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.55825	347.97	194.25		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2727	355.31	96.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.694668	1	36.69		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.004586	26.9	0.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009447	978.58	9.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00094	605.08	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.004136	697.74	2.89		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0044	1785.4	7.86		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0429	10.42	0.45		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.051597	12.67	0.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.03008	39.12	1.18		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.08158	22.79	1.86		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.017719	26.9	0.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.01911	176.4	3.37		

项目编码	050101005001	项目名称	清坡	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-4	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%以外	100m2	0.01	605.37	0	151.27	171	6.0537	0	1.5127	1.71
050009-12+050009-13*15	清运树枝、树叶、草类 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	10m3	0.030001	205.66	0	532.46	92.47	6.17000566	0	15.97433246	2.77419247
	小计							12.22370566	0	17.48703246	4.48419247
	清单项目综合单价										34.19493059

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.400364	1.4021	6.17		
		普工人工费	元	4.31762	1.4021	6.05		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0289	605.07	17.49		

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	789.53	0	2655.37	398.69	0.78953	0	2.65537	0.39869
小计								0.78953	0	2.65537	0.39869
清单项目综合单价											3.84359000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.563104	1.4021	0.79		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000174	1107.53	0.19		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001541	1598.09	2.46		

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3678.48	7.16	121.27	982.42	36.7848	0.0716	1.2127	9.8242
小计								36.7848	0.0716	1.2127	9.8242
清单项目综合单价											47.89330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.23551	1.4021	36.78		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0553	21.93	1.21		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	69377.09	4960.63	0	0.05599	69.37709	4.96063
小计								0.6632	0.05599	71.25644	5.27043
清单项目综合单价											77.24606000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.044235	1558.85	68.96		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	040601032001	项目名称	伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-150	变形缝 油浸木丝板	100m	0.01	798.94	1422.14	0	282.52	7.9894	14.2214	0	2.8252
小计								7.9894	14.2214	0	2.8252
清单项目综合单价											25.03600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.01336	1.4021	2.82		
		技工人工费	元	3.78332	1.3656	5.17		
	材料	木丝板 δ=25mm	m2	0.153	66.37	10.15		
		石油沥青 30#	kg	1.6324	1.86	3.04		
		液化石油气	kg	0.1232	7.79	0.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0708	1	0.07		
	机械							

项目编码	050101014002	项目名称	边坡绿化	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ˊ（在坡度大于30°的坡地上起挖或种植苗木时:人工*1.1）	10m2	0.1	98.52	69.45	30.13	31.69	9.852	6.945	3.013	3.169
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	215.57	37.47	43.31	62.02	6.4671	1.1241	1.2993	1.8606
小计								16.3191	8.0691	4.3123	5.0296
清单项目综合单价											33.73010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.63877	1.4021	16.32		
	材料	肥料	kg	0.10182	1.77	0.18		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.00354	22.12	0.08		
		草皮	m2	1.05	5.75	6.04		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		水	m3	0.29144	4.62	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0963	1	0.1		
	机械	剪草机 推式	台班	0.006	117.14	0.7		
		梳草机	台班	0.003	90.66	0.27		
		草坪打孔机	台班	0.003	108.11	0.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	734.85	3.01		

项目编码	041201015001	项目名称	施工监测、监控	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060307-56	桩顶（墙顶、柱顶）水平位移、沉降测点布设	点	1	11.44	98.32	0	7.95	11.44	98.32	0	7.95
小计								11.44	98.32	0	7.95
清单项目综合单价											117.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	7.989	1.3656	10.91		
	材料	沉降预埋件	套	1	97.35	97.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.97	1	0.97		
	机械							

项目编码	041201015002	项目名称	施工监测、监控	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060307-57	边坡位移及沉降测点布设（自动化）	点	1	11.44	151.95	0	10.63	11.44	151.95	0	10.63
小计								11.44	151.95	0	10.63
清单项目综合单价											174.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	7.989	1.3656	10.91		
	材料	沉降预埋件	套	1	97.35	97.35		
		观测台	套	0.02	2654.87	53.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5	1	1.5		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	011601001001	项目名称	脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	23.9482	3639.43	251.35	0.35	975.66	87157.79753	6019.38007	8.38187	23365.30081
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	143.6892	85.76	86.02	0	27	12322.78579	12360.144498	0	3879.6084
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	23.9482	330.21	701.57	0	122.45	7907.935122	16801.338667	0	2932.45709
小计								107388.5184	35180.86373	8.38187	30177.3663
清单项目综合单价											172755.13034000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8519.643995	1.4021		11945.39		
		技工人工费				元	69890.52267	1.3656		95442.5		
	材料	密目式阻燃安全网				m2	2442.7164	6.81		16634.9		
		镀锌铁丝（综合）				kg	131.068499	5.35		701.22		
		工字钢（综合）				t	0.694498	3284.96		2281.4		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.598705	7.63		4.57		
		防锈漆 红色				kg	171.708594	15.11		2594.52		
		油漆溶剂油				kg	15.063418	10.03		151.09		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)				个	17462.11741	0.1		1746.21		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）				kg	62467.73019	0.05		3123.39		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）				kg	148135.3749	0.04		5925.41		
		底座（租赁 10天）				个	1995.842988	0.45		898.13		
		松杂直边板（租赁 10天）				m3	7.18446	18.76		134.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	984.749984	1		984.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.047896	176.4		8.45		
项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆			计量单位	项					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	1	213.94	110.32	2165.06	216.85	213.94	110.32	2165.06	216.85
小计								213.94	110.32	2165.06	216.85
清单项目综合单价											2706.17000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	156.661	1.3656		213.94		
	材料	草袋				个	10	1.33		13.3		
		枕木				m3	0.08	840.71		67.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.21	1		3.21		
		镀锌铁丝（综合）				kg	5	5.31		26.55		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.25	1598.09		399.52		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40				台班	1	1765.54		1765.54		

发包人提供材料一览表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	