盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）工程

# 最高投标限价

发包人：深圳市公安局盐田分局

年　月　日

工　程　名　称：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

标　段　名　称：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

# 最高投标限价

最高投标限价(小写)：　5161393.12

(大写)：　伍佰壹拾陆万壹仟叁佰玖拾叁元壹角贰分

编　制　人：　朱省林
复　核　人：　王涛
编　制　单　位：　深圳市博信盛项目管理有限公司
法定代表人或其授权人：　周惠萍
发　包　人：　深圳市公安局盐田分局
法定代表人或其授权人：　张念东
编　制　时　间：　2026-02-24

# 总 说 明

工程名称：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

# 填表须知

工程名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

# 工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）



| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 安全文明施工费（元） | 暂估价（元） | 暂列金额（元） |
| 1 | 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程） | 5155267.75 | 220663.51 | 0 | 0 |
| 1.1 | 盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固 | 629131.31 | 25556.38 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | 盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固 | 629131.31 | 25556.38 | 0 | 0 |
| 1.2 | 盐田港派出所 | 1820174.41 | 60374.44 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | 盐田港派出所-土建 | 1221095.82 | 48895.61 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 盐田港派出所-消防、强电、给排水 | 378740.84 | 7261.74 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | 盐田港派出所-空调工程 | 47136.41 | 903.1 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | 盐田港派出所-弱电工程 | 173201.34 | 3313.99 | 0 | 0 |
| 1.3 | 荔景训练基地 | 1090840.45 | 61895.12 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | 荔景训练基地-园建 | 122775.26 | 16987.04 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | 荔景训练基地-土建 | 818401.68 | 34097.57 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | 荔景训练基地-加固 | 137314.03 | 10574.22 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | 荔景训练基地-给排水 | 12349.48 | 236.29 | 0 | 0 |
| 1.4 | 分局附楼、梅沙派出所、盐田派出所、沙头角派出所厨房改造 | 1615121.58 | 72837.57 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | 盐田公安分局附楼厨房-土建 | 540617.7 | 33215.15 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | 盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水 | 264904.34 | 5107.88 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | 盐田公安分局附楼厨房-空调工程 | 115507.89 | 2212.5 | 0 | 0 |

# 工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）



| | | | 其中 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | 盐田公安分局附楼厨房-弱电工程 | 35998.55 | 688.79 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | 梅沙派出所厨房-土建 | 150379.44 | 9168.89 | 0 | 0 |
| 1.4.6 | 盐田派出所厨房-土建 | 124299.77 | 7161.05 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | 沙头角派出所厨房-土建 | 200538.56 | 11871.43 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | 沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水 | 32718.88 | 620.34 | 0 | 0 |
| 1.4.9 | 深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程 | 150156.45 | 2791.54 | 0 | 0 |
| 2 | 工程建设其他费合计 | 6125.37 | | | |
| 3 | 设备及工器具购置费合计 | 0 | | | |
| 合计 | | 5161393.12 | 220663.51 | 0 | 0 |

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 530443.86 | |
| 2 | 措施项目 | 46740.83 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 25556.38 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 14609.57 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 8786.52 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 2160.29 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 21184.45 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 51946.62 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 629131.31 | |
| 合计 | | 1258262.62 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固　　第 1 页，共 3 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除部分 | | | | | 19986.11 | 0 |
| 1-1 | 041001005001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除原有围墙栏杆 | m | 30 | 43 | 1290 | 0 |
| 1-2 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | (1)拆除原有围墙柱及基础 | m3 | 19.2 | 114.9 | 2206.08 | 0 |
| 1-3 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | (1)拆除现有花圃壁 | m3 | 3.6 | 114.9 | 413.64 | 0 |
| 1-4 | 041001001001 | 清除地被植物 | (1)铲除原有花辅绿化 | m2 | 28.8 | 4.87 | 140.26 | 0 |
| 1-5 | 010101B001001 | 挖一般土方 | (1)人工挖花辅土方<br>(2)装车外运，运距综合考虑 | m3 | 88.64 | 148.14 | 13131.13 | 0 |
| 1-6 | 041001002001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有地面石材<br>2.拆除基层 | m2 | 150 | 18.7 | 2805 | 0 |
| 2 | | 地面恢复 | | | | | 52300.5 | 0 |
| 2-1 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)花岗石材300*300*50<br>(2)30mm厚水泥砂浆结合层兼找平<br>(3)200mm厚C30砼 | m2 | 150 | 348.67 | 52300.5 | 0 |
| 3 | | 人工挖孔墩 | | | | | 284424.85 | 0 |
| 3-1 | 010102B001001 | 挖孔桩土(石)方 | (1)挖孔深度:4米<br>(2)含成孔过程时必要的照明、通风及安全保健费用<br>(3)装车外运，运距综合考虑 | m3 | 153.12 | 563.78 | 86325.99 | 0 |
| 3-2 | 010302005001 | 钻孔压灌桩 | (1)设计桩芯长度:4米（综合考虑加灌量）<br>(2)桩芯规格:1000*1200mm<br>(3)护护壁厚度、高度:厚度150mm-225mm、每节1米<br>(4)护壁混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30<br>(5)桩芯混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30<br>(6)凝土充盈系数和损耗、混凝土超灌量等综合考虑<br>(7)满足招标文件、设计图纸及规范要求 | m | 64 | 1563.98 | 100094.72 | 0 |
| 3-3 | 010502025001 | 零星现浇构件 | (1)构件的类型:护壁桩口封口<br>(2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.12 | 852.97 | 11190.97 | 0 |
| 3-4 | 010506021001 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:三级钢Φ10~25以内，包含加强筋、箍筋<br>(2)满足招标文件、设计图纸及规范要求 | t | 5.43 | 5829.05 | 31651.74 | 0 |
| 3-5 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | (1)现浇构件螺纹钢筋 制作安装 Φ10以内<br>(2)护壁钢筋 | t | 5.41 | 5840.32 | 31596.13 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固　　第 2 页，共 3 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-6 | 010607006001 | 钢梯 | (1)钢爬梯<br>(2)按重复使用考虑 | t | 1.6 | 1954.65 | 3127.44 | 0 |
| 3-7 | 010505008001 | 人工挖孔桩护壁模板 | (1)人工挖孔桩护壁模板安拆 | m2 | 342.4 | 59.69 | 20437.86 | 0 |
| 4 | | 挡墙部分 | | | | | 96583.17 | 0 |
| 4-1 | 010502005001 | 基础联系梁 | (1)混凝土种类:基础梁<br>(2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.56 | 616.17 | 6506.76 | 0 |
| 4-2 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | (1)混凝土种类:抗滑肋、钢筋砼面板<br>(2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.6 | 732.42 | 23876.89 | 0 |
| 4-3 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | (1)现浇构件螺纹钢筋 制作安装 Φ25mm | t | 4.65 | 5146.14 | 23929.55 | 0 |
| 4-4 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | (1)现浇构件螺纹钢筋 制作安装 Φ20mm | t | 4.209 | 5123.21 | 21563.59 | 0 |
| 4-5 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | (1)现浇构件箍筋 制作安装 Φ12mm | t | 0.99 | 5183.29 | 5131.46 | 0 |
| 4-6 | 040308008001 | 泄水管 | 1.安装泄水管<br>2.Φ100SLG塑料盲沟<br>3.粗砾砂，土工布包裹 | m | 32 | 41.4 | 1324.8 | 0 |
| 4-7 | 081102004001 | 原有挡墙开孔 | 1.部位:原有挡墙开孔<br>2.洞尺寸:Φ100<br>3.采用抽芯成孔 | 个 | 16 | 211.44 | 3383.04 | 0 |
| 4-8 | 010506B003001 | 植筋 | 1.植筋Φ20mm<br>2.含钢筋 | 根 | 24 | 43.28 | 1038.72 | 0 |
| 4-9 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:基础梁 直形木模板 | m2 | 19.2 | 83.95 | 1611.84 | 0 |
| 4-10 | 010505015001 | 挡土墙模板 | (1)抗滑肋、钢筋砼面板模板安拆 | m2 | 103.6 | 79.31 | 8216.52 | 0 |
| 5 | | 围墙 | | | | | 77149.23 | 0 |
| 5-1 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | (1)矩形柱<br>(2)C30混凝土 | m3 | 5.26 | 731.19 | 3846.06 | 0 |
| 5-2 | 010502005002 | 基础联系梁 | (1)基础梁<br>(2)C30混凝土 | m3 | 7.2 | 641.57 | 4619.3 | 0 |
| 5-3 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | (1)现浇构件螺纹钢筋 制作安装 Φ12mm | t | 0.79 | 5327.84 | 4208.99 | 0 |
| 5-4 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | (1)新建围墙栏杆，H=1650<br>(2)Φ63x3.5厚不锈钢主立柱<br>(3)Φ63x3.5厚不锈钢上下横杆<br>(4)Φ32x1.9厚不锈钢中间竖杆@100<br>(5)含预埋铁件 | m | 39.36 | 955.44 | 37606.12 | 0 |
| 5-5 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | (1)300*600仿古瓷砖<br>(2)5厚水泥砂浆结合层<br>(3)20厚水泥砂浆找平 | m2 | 96.34 | 191.43 | 18442.37 | 0 |
| 5-6 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:基础梁 直形木模板 | m2 | 48 | 83.95 | 4029.6 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-7 | 010505004001 | 柱面模板 | (1)围墙柱模板安拆 | m2 | 44.26 | 99.34 | 4396.79 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 530443.86 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 46740.83 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 25556.38 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 14609.57 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 8786.52 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 3914 |
| 1-1-2-4-1 | 01A004001 | 水马（施工现场与外部环境隔离） | 1.土石方开挖、外运、回填<br>2.基础制作、安装、拆除<br>3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 100 | 39.14 | 3914 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 4872.52 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005001 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 25.68 | 179.74 | 4615.72 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005002 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 25.68 | 10 | 256.8 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 2160.29 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 7047.43 |
| 1-9-1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 206.4 | 24.92 | 5143.49 |
| 1-9-2 | 011601001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 117.6 | 16.19 | 1903.94 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 2580.78 |
| 1-11-1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1 | 2580.78 | 2580.78 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 1373.2 |
| 1-12-1 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 | 台班 | 10 | 137.32 | 1373.2 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 土方支护结构 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 10183.04 |
| 1-14-1 | 081201008001 | 施工监测、监控 | 施工过程中对洞内工作环境的有毒有害气体、空气粉尘浓度的检测与对洞内、洞外施工环境物理变化进行的监控测量。包括测点(测线)布设、测试、数据处理 | 点 | 16 | 636.44 | 10183.04 |
| 合计 | | | | | | | 46740.83 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 51946.62 |
| 合计 | | | | | 51946.62 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 041001005001 | 项目名称 | 栏杆、栏板拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-33 | 扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手) | 100m | 0.01 | 3400.16 | 0 | 0 | 899.75 | 34.0016 | 0 | 0 | 8.9975 |
| 小计 | | | | | | | | 34.0016 | 0 | 0 | 8.9975 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 42.99910000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.477 | 1.3891 | 34 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001007001 | 项目名称 | 拆除砖石结构 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-71 | 拆除 砖砌其他构筑物 | 10m3 | 0.1 | 908.57 | 0 | 0 | 240.42 | 90.857 | 0 | 0 | 24.042 |
| 小计 | | | | | | | | 90.857 | 0 | 0 | 24.042 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 114.89900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 65.407 | 1.3891 | 90.86 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001007002 | 项目名称 | 拆除砖石结构 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-71 | 拆除 砖砌其他构筑物 | 10m3 | 0.1 | 908.57 | 0 | 0 | 240.42 | 90.857 | 0 | 0 | 24.042 |
| 小计 | | | | | | | | 90.857 | 0 | 0 | 24.042 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 114.89900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 65.407 | 1.3891 | 90.86 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 清除地被植物 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050010-2 | 绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%~80% | 100m2 | 0.01 | 283.34 | 0 | 121.31 | 83.64 | 2.8334 | 0 | 1.2131 | 0.8364 |
| 小计 | | | | | | | | 2.8334 | 0 | 1.2131 | 0.8364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.88290000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.079 | 1.3631 | 2.83 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.002 | 527.45 | 1.05 | | |

| 项目编码 | 010101B001001 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-1 | 人工挖一般土方 | 100m3 | 0.01 | 2903.02 | 0 | 0 | 768.2 | 29.0302 | 0 | 0 | 7.682 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 657.05 | 0 | 1762.17 | 299.8 | 0.65705 | 0 | 1.76217 | 0.2998 |
| 120001-210+120001-211*45 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:50km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 101397.66 | 7248.88 | 0 | 0.05599 | 101.39766 | 7.24888 |
| 小计 | | | | | | | | 29.68725 | 0.05599 | 103.15983 | 15.23068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 148.13375000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.372 | 1.3891 | 29.69 | | |
| | 材料 | 弃土汇总 | m3 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.078 | 1290.67 | 100.67 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.001 | 649.71 | 0.65 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001 | 1498.44 | 1.5 | | |

| 项目编码 | 041001002001 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040105-37 | 机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200 | 100m2 | 0.01 | 55.62 | 38.37 | 1095.59 | 94.93 | 0.5562 | 0.3837 | 10.9559 | 0.9493 |
| 040105-16 | 拆除块料面层 石材厚度T（mm） T≤50 | 100m2 | 0.01 | 462.71 | 0 | 0 | 122.44 | 4.6271 | 0 | 0 | 1.2244 |
| 小计 | | | | | | | | 5.1833 | 0.3837 | 10.9559 | 2.1737 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18.69660000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.731 | 1.3891 | 5.18 | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.001 | 479.65 | 0.48 | | |
| | 机械 | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.009 | 1244.99 | 11.2 | | |

| 项目编码 | 011102001001 | 项目名称 | 石材楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040102-27换 | 水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 ` | 100m2 | 0.01 | 2041.81 | 8608.85 | 24.46 | 972.5 | 20.4181 | 86.0885 | 0.2446 | 9.725 |
| 040104-7 | 找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 934.18 | 717.65 | 0 | 283.09 | 9.3418 | 7.1765 | 0 | 2.8309 |
| 040104-13换 | 人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04<S≤0.36 ` | 100m2 | 0.01 | 3198.76 | 16402.61 | 15.37 | 1667.68 | 31.9876 | 164.0261 | 0.1537 | 16.6768 |
| 小计 | | | | | | | | 61.7475 | 257.2911 | 0.3983 | 29.2327 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 348.66960000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.216 | 1.3891 | 21.14 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.878 | 1.3592 | 40.61 | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.059 | 6.16 | 0.36 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.01 | 9.38 | 0.09 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.004 | 57.52 | 0.23 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.00004 | 1685.84 | 0.07 | | |
| | | 花岗岩板300*300*50 | m2 | 1.02 | 159.29 | 162.48 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.01 | 7.43 | 0.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 水 | m3 | 0.294 | 4.62 | 1.36 | | |
| | | 钢模板 | kg | 0.072 | 5.31 | 0.38 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.02 | 351.75 | 7.04 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.202 | 413.55 | 83.54 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.908 | 1 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.02 | 12.23 | 0.24 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.006 | 26.91 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010102B001001 | 项目名称 | 挖孔桩土(石)方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120004-1 | 人工挖孔桩 成孔深度H（m） H≤15 土层 | 10m3 | 0.1 | 3576.93 | 0 | 0 | 946.52 | 357.693 | 0 | 0 | 94.652 |
| 120001-209 | 挖掘机装土 | 1000m3 | 0.001 | 657.05 | 0 | 1762.17 | 299.8 | 0.65705 | 0 | 1.76217 | 0.2998 |
| 120001-210+120001-211*45换 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:50km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 101397.66 | 7248.88 | 0 | 0.05599 | 101.39766 | 7.24888 |
| | 小计 | | | | | | | 358.35005 | 0.05599 | 103.15983 | 102.20068 |

| 清单项目综合单价 | 563.76655000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 257.973 | 1.3891 | 358.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 弃土汇总 | m3 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.078 | 1290.67 | 100.67 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.001 | 649.71 | 0.65 | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001 | 1498.44 | 1.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010302005001 | 项目名称 | 钻孔压灌桩 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120004-10换 | 人工挖孔桩护壁混凝土 浇捣 深度H（m） H≤15 | 10m3 | 0.102188 | 1693.88 | 4283.32 | 19.35 | 663.78 | 173.0942094 | 437.7039042 | 1.9773378 | 67.83035064 |
| 120004-14 | 非泵送浇捣桩芯混凝土 | 10m3 | 0.137063 | 1492.04 | 4248.84 | 90.49 | 613.73 | 204.5034785 | 582.3587569 | 12.40283087 | 84.11967499 |
| | 小计 | | | | | | | 377.597688 | 1020.062661 | 14.38016867 | 151.9500256 |

| 清单项目综合单价 | 1563.99054334 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 49.274 | 1.3891 | 68.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 227.449 | 1.3592 | 309.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 2.428 | 413.55 | 1004.1 | | |
| | | 水 | m3 | 1.234 | 4.62 | 5.7 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 10.1 | 1 | 10.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=20 | 台班 | 0.008 | 1236.1 | 9.89 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.422 | 9.98 | 4.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502025001 | 项目名称 | 零星现浇构件 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-64换 | 非泵送现浇混凝土 小型零星构件 | 10m3 | 0.1 | 3124.39 | 4340.1 | 19.96 | 1045.2 | 312.439 | 434.01 | 1.996 | 104.52 |
| | 小计 | | | | | | | 312.439 | 434.01 | 1.996 | 104.52 |

| 清单项目综合单价 | 852.96500000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.886 | 1.3891 | 34.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 204.437 | 1.3592 | 277.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 413.55 | 417.69 | | |
| | | 水 | m3 | 2.145 | 4.62 | 9.91 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.414 | 1 | 6.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.2 | 9.98 | 2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506021001 | 项目名称 | 钢筋笼 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120005-6换 | 混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装 | t | 1 | 1441.57 | 3491.22 | 317.54 | 578.72 | 1441.57 | 3491.22 | 317.54 | 578.72 |
| | 小计 | | | | | | | 1441.57 | 3491.22 | 317.54 | 578.72 |

| 清单项目综合单价 | 5829.05000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 136.895 | 1.3891 | 190.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 920.695 | 1.3592 | 1251.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 Φ10~25mm以外 | t | 0.904 | 3328.32 | 3008.8 | | |
| | | 钢筋 Φ10mm以内 | t | 0.121 | 3333.63 | 403.37 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 1.8 | 4.65 | 8.37 | | |
| | | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 5.1 | 7.08 | 36.11 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 34.57 | 1 | 34.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15 | 台班 | 0.12 | 1007.05 | 120.85 | | |
| | | 钢筋调直机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.047 | 39.42 | 1.85 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.39 | 21.38 | 8.34 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kVA） E=30 | 台班 | 1.1 | 166.31 | 182.94 | | |

| 项目编码 | 010506011001 | 项目名称 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-103换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 560.58 | 3437.31 | 21.4 | 321.74 | 560.58 | 3437.31 | 21.4 | 321.74 |
| 010002-104 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 |
| | 小计 | | | | | | | 1705.77 | 3485.94 | 21.4 | 627.22 |

| 清单项目综合单价 | 5840.33000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 199.273 | 1.3891 | 276.81 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1051.331 | 1.3592 | 1428.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 1.02 | 3369.91 | 3437.31 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 9.09 | 5.35 | 48.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D（mm）D=14 | 台班 | 0.3 | 36.2 | 10.86 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.11 | 35.59 | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.31 | 21.38 | 6.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010607006001 | 项目名称 | 钢梯 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100002-40换 | 拼装平台及支承钢胎架 安拆 | t | 1 | 1087.5 | 491.5 | 59.08 | 316.57 | 1087.5 | 491.5 | 59.08 | 316.57 | |
| 小计 | | | | | | | | 1087.5 | 491.5 | 59.08 | 316.57 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1954.65000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 67.675 | | 1.3891 | | 94.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 472.811 | | 1.3592 | | 642.64 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 255.032 | | 1.3757 | | 350.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 拼装平台及支承钢胎架 | | | kg | 98.75 | | 3.76 | | 371.3 | | |
| | | 低氢低合金焊条 J426（综合） | | | kg | 1.47 | | 10.12 | | 14.88 | | |
| | | 酚醛防锈漆 | | | kg | 5.199 | | 14.83 | | 77.1 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.98 | | 17.33 | | 16.98 | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.49 | | 13.01 | | 6.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.87 | | 1 | | 4.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kVA） E=40 | | | 台班 | 0.3 | | 196.94 | | 59.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505008001 | 项目名称 | | 人工挖孔桩护壁模板 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 120008-15 | 人工挖孔桩护壁深度H（m） H≤15 模板 | 100m2 | 0.01 | 4554.1 | 140.19 | 58.51 | 1216.29 | 45.541 | 1.4019 | 0.5851 | 12.1629 | |
| 小计 | | | | | | | | 45.541 | 1.4019 | 0.5851 | 12.1629 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 59.69090000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.838 | | 1.3891 | | 3.94 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 30.605 | | 1.3592 | | 41.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 工字钢(综合)(以千克计) | | | kg | 0.197 | | 3.269 | | 0.64 | | |
| | | 预埋铁件 | | | kg | 0.053 | | 5.02 | | 0.27 | | |
| | | 脱模剂 | | | kg | 0.01 | | 7.43 | | 0.07 | | |
| | | 钢模板 | | | kg | 0.076 | | 5.31 | | 0.4 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.014 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=6 | | | 台班 | 0.001 | | 585.09 | | 0.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502005001 | 项目名称 | | 基础联系梁 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010002-37 | 非泵送现浇混凝土 基础梁 | 10m3 | 0.1 | 1526.49 | 4016.99 | 12.48 | 605.68 | 152.649 | 401.699 | 1.248 | 60.568 | |
| 小计 | | | | | | | | 152.649 | 401.699 | 1.248 | 60.568 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 616.16400000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 57.461 | | 1.3891 | | 79.82 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 53.583 | | 1.3592 | | 72.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.414 | | 4.62 | | 1.91 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 1.01 | | 389.95 | | 393.85 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 5.936 | | 1 | | 5.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.125 | | 9.98 | | 1.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502010001 | 项目名称 | | 钢筋混凝土墙 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010002-43 | 非泵送现浇混凝土 直形墙 | 10m3 | 0.1 | 2444.06 | 4019.34 | 12.18 | 848.58 | 244.406 | 401.934 | 1.218 | 84.858 | |
| 小计 | | | | | | | | 244.406 | 401.934 | 1.218 | 84.858 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 732.41600000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 40.869 | | 1.3891 | | 56.77 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 138.048 | | 1.3592 | | 187.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.464 | | 4.62 | | 2.14 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 1.01 | | 389.95 | | 393.85 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 5.94 | | 1 | | 5.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | 0.122 | | 9.98 | | 1.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3290.18 | 7.84 | 264.87 | 377.17 | 3290.18 | 7.84 | 264.87 | |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3377.51 | 89.33 | 489.97 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5146.14000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 112.459 | | 1.3891 | | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 760.093 | | 1.3592 | | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25 | | | kg | 1025 | | 3.162 | | 3241.05 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | 2.32 | | 5.35 | | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.11 | | 4.62 | | 0.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 49.91 | | 1 | | 49.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | 台班 | 0.49 | | 166.31 | | 81.49 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.1 | | 35.59 | | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.2 | | 21.38 | | 4.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506001002 | 项目名称 | | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3268.34 | 7.84 | 263.78 | 377.17 | 3268.34 | 7.84 | 263.78 | |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3355.67 | 89.33 | 488.88 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5123.21000000 | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 112.459 | | 1.3891 | | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 760.093 | | 1.3592 | | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 | | | kg | 1025 | | 3.141 | | 3219.53 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | 2.32 | | 5.35 | | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.11 | | 4.62 | | 0.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 49.59 | | 1 | | 49.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.1 | | 35.59 | | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.2 | | 21.38 | | 4.28 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | 台班 | 0.49 | | 166.31 | | 81.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506001003 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3412.89 | 89.33 | 491.74 |

清单项目综合单价 5183.29000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 112.459 | 1.3891 | 156.22 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 760.093 | 1.3592 | 1033.12 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | kg | 1025 | 3.196 | 3275.9 | | |
| | 镀锌铁丝（综合） | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.44 | 1 | 50.44 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | |
| | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.2 | 21.38 | 4.28 | | |
| | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.49 | 166.31 | 81.49 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 040308008001 | 项目名称 | 泄水管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040207-28换 | 安装泄水孔 塑料管 φ100SLG塑料盲沟 | 10m | 0.1 | 127.04 | 120.53 | 0 | 39.65 | 12.704 | 12.053 | 0 | 3.965 |
| 050012-6 | 屋顶花园滤水层 土工布 | 100m2 | 0.006282 | 348.27 | 493.49 | 0 | 116.84 | 2.18783214 | 3.10010418 | 0 | 0.73398888 |
| 050012-7 | 屋顶花园滤水层 填充卵石 | m3 | 0.0075 | 92.36 | 735.81 | 0 | 61.23 | 0.6927 | 5.518575 | 0 | 0.459225 |
| 小计 | | | | | | | | 15.58453214 | 20.67167918 | 0 | 5.15821388 |

清单项目综合单价 41.41442520

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.695 | 1.3631 | 0.95 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 1.449 | 1.3332 | 1.93 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 1.273 | 1.3757 | 1.75 | | |
| | 普工人工费 | 元 | 2.29 | 1.3891 | 3.18 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 5.718 | 1.3592 | 7.77 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | φ100SLG塑料盲沟 | m | 1.02 | 11.7 | 11.93 | | |
| | 本色卵石 30~50mm | t | 0.013 | 436.89 | 5.68 | | |
| | 无纺布 200g/m2 | m2 | 0.691 | 4.42 | 3.05 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.179 | 1 | 0.18 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 081102004001 | 项目名称 | 原有挡墙开孔 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-69换 | 钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) d≤50 ˆ (在砖砌体或砌块砌体上钻孔时:人工*0.8材料*0.8机械*0.8) | m | 1 | 140.07 | 0.05 | 31.97 | 39.35 | 140.07 | 0.05 | 31.97 | 39.35 |
| 小计 | | | | | | | | 140.07 | 0.05 | 31.97 | 39.35 |

清单项目综合单价 211.44000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 100.832 | 1.3891 | 140.07 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 0.08 | 0.66 | 0.05 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 金钢钻 功率P（kW） P=1.1 | 台班 | 1.44 | 22.2 | 31.97 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506B003001 | 项目名称 | 植筋 | 计量单位 | 根 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-156 | 建筑植筋 直径φ(mm) φ=20 | 10根 | 0.1 | 203.02 | 121.42 | 45.37 | 63.03 | 20.302 | 12.142 | 4.537 | 6.303 |
| 小计 | | | | | | | | 20.302 | 12.142 | 4.537 | 6.303 |

清单项目综合单价 43.28400000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.315 | 1.3891 | 3.22 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 12.571 | 1.3592 | 17.09 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 | kg | 1.538 | 3.141 | 4.83 | | |
| | 电锤钻头（综合） | 个 | 0.06 | 39.82 | 2.39 | | |
| | 植筋结构胶 | kg | 0.221 | 21.75 | 4.81 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.12 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 | 台班 | 0.02 | 226.85 | 4.54 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505003001 | 项目名称 | 基础联系梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-5 | 基础梁 直形 木模板 | 100m2 | 0.01 | 5503.81 | 1357.21 | 8.76 | 1524.91 | 55.0381 | 13.5721 | 0.0876 | 15.2491 |
| 小计 | | | | | | | | 55.0381 | 13.5721 | 0.0876 | 15.2491 |

清单项目综合单价 83.94690000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.218 | 1.3891 | 7.25 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 35.16 | 1.3592 | 47.79 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.219 | 5.64 | 1.24 | | |
| | 对拉螺栓 | kg | 0.065 | 6.59 | 0.43 | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.003 | 1685.84 | 5.06 | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.125 | 43.36 | 5.42 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.266 | 1 | 0.27 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 24.26 | 0.1 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505015001 | 项目名称 | 挡土墙模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120008-11 | 混凝土挡土墙 模板 | 100m2 | 0.01 | 3873.52 | 914.9 | 1932.99 | 1208.89 | 38.7352 | 9.149 | 19.3299 | 12.0889 |
| 小计 | | | | | | | | 38.7352 | 9.149 | 19.3299 | 12.0889 |

清单项目综合单价 79.30300000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.869 | 1.3891 | 9.54 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 21.478 | 1.3592 | 29.19 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.023 | 4.65 | 0.11 | | |
| | 对拉螺栓 | kg | 0.212 | 4.09 | 0.87 | | |
| | 钢模板连接件 | kg | 0.235 | 3.89 | 0.91 | | |
| | 松杂枋板材 | m3 | 0.001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | 模板嵌缝料 | kg | 0.05 | 0.87 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 脱模剂 | | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 钢模板 | | kg | 0.59 | 5.31 | 3.13 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | kg | 0.368 | 4.25 | 1.56 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.091 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | 台班 | 0.019 | 932.52 | 17.72 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | | 台班 | 0.003 | 554.18 | 1.66 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm） D=500 | | 台班 | 0.0002 | 24.26 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502006001 | 项目名称 | 钢筋混凝土柱 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-34换 | 非泵送现浇混凝土 矩形柱 ~ | 10m3 | 0.1 | 2232.32 | 4262.49 | 12.38 | 804.73 | 223.232 | 426.249 | 1.238 | 80.473 |
| 小计 | | | | | | | | 223.232 | 426.249 | 1.238 | 80.473 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 731.19200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.321 | 1.3891 | 25.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 145.514 | 1.3592 | 197.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 413.55 | 417.69 | | |
| | | 水 | m3 | 0.49 | 4.62 | 2.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.299 | 1 | 6.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 9.98 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502005002 | 项目名称 | 基础联系梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-37换 | 非泵送现浇混凝土 基础梁 | 10m3 | 0.1 | 1526.49 | 4258.93 | 12.48 | 617.78 | 152.649 | 425.893 | 1.248 | 61.778 |
| 小计 | | | | | | | | 152.649 | 425.893 | 1.248 | 61.778 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 641.56800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 57.461 | 1.3891 | 79.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 53.583 | 1.3592 | 72.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 413.55 | 417.69 | | |
| | | 水 | m3 | 0.414 | 4.62 | 1.91 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.294 | 1 | 6.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.125 | 9.98 | 1.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506001004 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3463.22 | 7.84 | 273.52 | 377.17 | 3463.22 | 7.84 | 273.52 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3550.55 | 89.33 | 498.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5327.83000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 112.459 | 1.3891 | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 760.093 | 1.3592 | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10～Φ25 | t | 1.025 | 3328.32 | 3411.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 52.47 | 1 | 52.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.49 | 166.31 | 81.49 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm） D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm） D=40 | 台班 | 0.2 | 21.38 | 4.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 带扶手的栏杆、栏板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-39换 | 成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ~ | 10m | 0.1 | 1074.05 | 7653.86 | 148.76 | 677.54 | 107.405 | 765.386 | 14.876 | 67.754 |
| 小计 | | | | | | | | 107.405 | 765.386 | 14.876 | 67.754 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 955.42100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.187 | 1.3891 | 15.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.488 | 1.3592 | 33.28 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 42.583 | 1.3757 | 58.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢管栏杆带扶手(成品) | m | 1 | 715 | 715 | | |
| | | 钨棒 | g | 0.7 | 0.36 | 0.25 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.35 | 17.7 | 6.2 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.8 | 13.27 | 23.89 | | |
| | | 环氧树脂胶 | kg | 0.15 | 33.63 | 5.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 15.008 | 1 | 15.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | 台班 | 0.087 | 171.98 | 14.96 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003001 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-82换 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 外墙 ~ | 100m2 | 0.01 | 5886.56 | 5912.61 | 0 | 1853.33 | 58.8656 | 59.1261 | 0 | 18.5333 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ | 100m2 | 0.01 | 3663.53 | 815.16 | 0 | 1010.21 | 36.6353 | 8.1516 | 0 | 10.1021 |
| 小计 | | | | | | | | 95.5009 | 67.2777 | 0 | 28.6354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 191.41400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.11 | 1.3891 | 14.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.916 | 1.3592 | 28.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 38.547 | 1.3757 | 53.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 仿古瓷砖 600mm×300mm | m2 | 1.04 | 53.1 | 55.22 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.002 | 864.6 | 1.73 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.005 | 356.2 | 1.78 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.375 | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505003002 | 项目名称 | 基础联系梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-5 | 基础梁 直形 木模板 | 100m2 | 0.01 | 5503.81 | 1357.21 | 8.76 | 1524.91 | 55.0381 | 13.5721 | 0.0876 | 15.2491 |
| 小计 | | | | | | | | 55.0381 | 13.5721 | 0.0876 | 15.2491 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 83.94690000 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.218 | 1.3891 | 7.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.16 | 1.3592 | 47.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.219 | 5.64 | 1.24 | | |
| | | 对拉螺栓 | kg | 0.065 | 6.59 | 0.43 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.003 | 1685.84 | 5.06 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.125 | 43.36 | 5.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.266 | 1 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 24.26 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505004001 | 项目名称 | 柱面模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-15 | 矩形柱 木模板 | 100m2 | 0.01 | 6702.14 | 1381.86 | 6.57 | 1843.08 | 67.0214 | 13.8186 | 0.0657 | 18.4308 |
| 小计 | | | | | | | | 67.0214 | 13.8186 | 0.0657 | 18.4308 |

| 清单项目综合单价 | 99.33650000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.79 | 1.3891 | 8.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 43.392 | 1.3592 | 58.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.199 | 5.64 | 1.12 | | |
| | | 对拉螺栓 | kg | 0.19 | 6.59 | 1.25 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.125 | 43.36 | 5.42 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.455 | 4.42 | 2.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.271 | 1 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.003 | 24.26 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 01A004001 | 项目名称 | 水马（施工现场与外部环境隔离） | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120008-24 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ^ | m | 1 | 12.82 | 21.84 | 0 | 4.48 | 12.82 | 21.84 | 0 | 4.48 |
| 小计 | | | | | | | | 12.82 | 21.84 | 0 | 4.48 |

| 清单项目综合单价 | 39.14000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.228 | 1.3891 | 12.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005001 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |

| 清单项目综合单价 | 179.73910000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005002 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | 10.000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001001 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-13 | 扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6 | 100m2 | 0.01 | 1948.21 | 26.8 | 0 | 516.87 | 19.4821 | 0.268 | 0 | 5.1687 |
| 小计 | | | | | | | | 19.4821 | 0.268 | 0 | 5.1687 |

| 清单项目综合单价 | 24.91880000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.225 | 1.3891 | 1.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.082 | 1.3592 | 17.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.018 | 5.35 | 0.1 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.01 | 14.65 | 0.15 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.001 | 10.03 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.013 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001002 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-13换 | 扣件式钢管单排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤6 ^（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65） | 100m2 | 0.01 | 1266.33 | 17.43 | 0 | 335.97 | 12.6633 | 0.1743 | 0 | 3.3597 |
| 小计 | | | | | | | | 12.6633 | 0.1743 | 0 | 3.3597 |

| 清单项目综合单价 | 16.19730000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.796 | 1.3891 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.503 | 1.3592 | 11.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.012 | 5.35 | 0.06 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.007 | 14.65 | 0.1 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.001 | 10.03 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.008 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601003001 | 项目名称 | 其他大型机械进出场及安拆 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 | 台·次 | 1 | 212.93 | 110.32 | 2049.23 | 208.3 | 212.93 | 110.32 | 2049.23 | 208.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | | | 212.93 | 110.32 | 2049.23 | 208.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2580.78000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | | | 元 | | 156.661 | 1.3592 | | 212.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 草袋 | | | 个 | | 10 | 1.33 | | 13.3 | | |
| | | 枕木 | | | m3 | | 0.08 | 840.71 | | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 3.21 | 1 | | 3.21 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | | 5 | 5.31 | | 26.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | | | 台班 | | 0.25 | 1498.44 | | 374.61 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | | | 台班 | | 1 | 1674.62 | | 1674.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601005001 | 项目名称 | | | 施工降水 | | | 计量单位 | | 台班 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C09002400 | 潜水泵 出口直径D（mm） D=100 | 台班 | 1 | 0 | 0 | 128.16 | 9.16 | 0 | 0 | 128.16 | 9.16 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 0 | 128.16 | 9.16 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 137.32000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 潜水泵 出口直径D（mm） D=100 | | | 台班 | | 1 | 128.16 | | 128.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 081201008001 | 项目名称 | | | 施工监测、监控 | | | 计量单位 | | 点 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | (1)清洁用水池规格：650*300*450 | 个 | 1 | 30 | 570 | 0 | 0 | 30 | 570 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 30 | 570 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 600.000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田公安分局厨房后侧挡土墙加固



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1031598.06 | |
| 2 | 措施项目 | 88673.33 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 48895.61 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 29131.12 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 15478.99 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 4285.5 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 39777.72 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 100824.43 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 1221095.82 | |
| 合计 | | 2442191.64 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 1 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 一层 | | | | | 673155.93 | 0 |
| 1-1 | | 拆除工程 | | | | | 64610.44 | 0 |
| 1-1-1 | 041001001002 | 砖砌体拆除 | (1)拆除原有墙体与门<br>(2)含门、及墙体装饰面 | m3 | 116.41 | 272.49 | 31720.56 | 0 |
| 1-1-2 | 041001001003 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有地砖地面<br>(2)含结合层及找平层 | m2 | 556.49 | 34.6 | 19254.55 | 0 |
| 1-1-3 | 041001001004 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有机房静电地板地面<br>(2)废料自行考虑处理 | m2 | 8.34 | 11.93 | 99.5 | 0 |
| 1-1-4 | 041001002002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有铝扣板天花<br>(2)废料自行考虑处理 | m2 | 537.68 | 14.34 | 7710.33 | 0 |
| 1-1-5 | 041001002003 | 铲除腻子、乳胶漆 | (1)拆除原有墙柱面及腻子、乳胶漆层 | m2 | 375.45 | 8.25 | 3097.46 | 0 |
| 1-1-6 | 041001002004 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有卫生间墙面瓷砖及抹灰层 | m2 | 31.32 | 33.26 | 1041.7 | 0 |
| 1-1-7 | 041001002005 | 踢脚线拆除 | (1)拆除原有瓷砖踢脚线 | m | 94.96 | 3.33 | 316.22 | 0 |
| 1-1-8 | 041001001005 | 地台拆除 | (1)卫生间地台拆除 | m3 | 1.64 | 439.11 | 720.14 | 0 |
| 1-1-9 | 041001001006 | 门窗拆除 | (1)拆除原有铝合金推拉窗<br>(2)废料考虑自行处理 | m2 | 7.93 | 50.1 | 397.29 | 0 |
| 1-1-10 | 041001001007 | 利旧金库门 | (1)金库门利旧<br>(2)保护性拆除、安装 | m2 | 1.89 | 133.7 | 252.69 | 0 |
| 1-2 | | 新建隔墙及隔断工程 | | | | | 119433.73 | 0 |
| 1-2-1 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100＜T≤200<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 61.63 | 683.8 | 42142.59 | 0 |
| 1-2-2 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T＞200<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 5.47 | 634.55 | 3470.99 | 0 |
| 1-2-3 | 010401002001 | 沙砖地梁（150mm~200mm） | (1)小沙砖砌筑地梁150~200mm厚<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5<br>(3)详见砌墙大样图 | m3 | 6.24 | 943.29 | 5886.13 | 0 |
| 1-2-4 | 010401002002 | 沙砖地梁（240mm） | (1)小沙砖砌筑地梁240mm厚<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5<br>(3)详见砌墙大样图 | m3 | 0.58 | 898.23 | 520.97 | 0 |
| 1-2-5 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | (1)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 650.72 | 26.03 | 16938.24 | 0 |
| 1-2-6 | 010502023001 | 过梁 | (1)C20混凝土现浇过梁 | m3 | 0.83 | 789.54 | 655.32 | 0 |
| 1-2-7 | 010502021001 | 构造柱 | (1)C20混凝土构造柱 | m3 | 2.3 | 795.98 | 1830.75 | 0 |
| 1-2-8 | 010506002001 | 现浇混凝土柱、梁钢筋 | (1)热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 0.278 | 5183.29 | 1440.95 | 0 |
| 1-2-9 | 010506005001 | 现浇混凝土柱、梁箍筋 | (1)热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6mm | t | 0.051 | 5911.41 | 301.48 | 0 |
| 1-2-10 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | (1)热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6mm | t | 0.313 | 6842.66 | 2141.75 | 0 |
| 1-2-11 | 010505011001 | 构造柱模板 | (1)构造柱模板安拆 | m2 | 23.04 | 112.29 | 2587.16 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 2 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-12 | 010505013001 | 过梁模板 | (1)过梁模板安拆 | m2 | 5.4 | 118.9 | 642.06 | 0 |
| 1-2-13 | 011207003001 | 玻璃隔断 | (1)1.5mm壁厚75*50黑钛拉丝不锈钢包边<br>(2)12mm钢化玻璃<br>(3)面贴磨砂玻璃纸<br>(4)清单工程量按单面计算 | m2 | 50.32 | 631.02 | 31752.93 | 0 |
| 1-2-14 | 011207003002 | 成品隔断 | (1)15mm厚抗倍特板隔断<br>(2)含合页、锁等五金配件<br>(3)位置：卫生间 | m2 | 25.81 | 329.72 | 8510.07 | 0 |
| 1-2-15 | 011207003003 | 成品隔断 | (1)15mm厚抗倍特板隔断<br>(2)位置：卫生间小便斗 | m2 | 1.76 | 347.92 | 612.34 | 0 |
| 1-3 | | 楼地面工程 | | | | | 152811.09 | 0 |
| 1-3-1 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)面层材料:800x800*10mm地面瓷砖(美缝剂填缝)<br>(2)3~4厚水泥胶结合层一道<br>(3)30厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥砂浆结合层一道 | m2 | 339.73 | 211.75 | 71937.83 | 0 |
| 1-3-2 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)面层材料:300x300*10mm地面瓷砖(美缝剂填缝)<br>(2)3~4厚水泥胶结合层一道<br>(3)30厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥砂浆结合层一道 | m2 | 21.92 | 245.22 | 5375.22 | 0 |
| 1-3-3 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料（Ⅰ型）<br>(2)位置：卫生间 | m2 | 21.92 | 48.98 | 1073.64 | 0 |
| 1-3-4 | 011109001001 | 防静电活动地板 | (1)防静电地板600x600*32mm<br>(2)250mm高地板支撑脚<br>(3)20mm橡塑保温棉保温<br>(4)含可调节支架、M6螺栓等<br>(5)30厚1:3水泥砂浆找平层<br>(6)1.5mm水性聚氨酯涂刷地面处理<br>(7)位置;机房地面及情指设备间地面 | m2 | 26.05 | 473.73 | 12340.67 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-土建　　第 3 页，共 12 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-3-5 | 011109001002 | 0A地板地面 | (1)0A地板地面规格：500*500*28mm厚<br>(2)250mm高地板支撑脚<br>(3)20mm橡塑保温棉保温<br>(4)含可调节支架、M6螺栓等<br>(5)30厚1:3水泥砂浆找平层<br>(6)1.5mm水性聚氨酯涂刷地面处理<br>(7)位置;情指中心 | m2 | 177.54 | 337.13 | 59854.06 | 0 |
| 1-3-6 | 010501002001 | 楼地面垫层 | (1)陶粒混凝土回填1:3:5（水泥：沙：陶粒）<br>(2)位置：卫生间地台 | m3 | 1.97 | 503.71 | 992.31 | 0 |
| 1-3-7 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)20mm厚黑白根大理石门槛石<br>(2)10mm石材专用粘接剂针贴<br>(3)30mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥浆一道<br>(5)石材六面防护 | m2 | 1.9 | 651.24 | 1237.36 | 0 |
| 1-4 | | 墙柱面工程 | | | | | 107442.64 | 0 |
| 1-4-1 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板（左立柱） | (1)40*20*3mm镀锌方通@665mm横向龙骨<br>(2)40*20*3mm镀锌方通@665mm横向龙骨<br>(3)40*20*3mm镀锌方通@665mm竖向龙骨<br>(3)L40*40*3镀锌角钢满焊,M8膨胀螺栓固定<br>(4)双层6mm阻燃夹板错位拼接，304不锈钢沉头螺丝固定<br>(5)刮腻子两遍找平，底漆一遍，面漆白色内墙乳胶漆两遍<br>(6)位置：大堂圆形左立柱 | m2 | 5.09 | 274.83 | 1398.88 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 4 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-4-2 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板（右立柱） | (1)40*20*3mm镀锌方通@665mm横向龙骨<br>(2)40*20*3mm镀锌方通@665mm横向龙骨<br>(3)40*20*3mm镀锌方通@665mm竖向龙骨<br>(3)L40*40*3镀锌角钢满焊,M8膨胀螺栓固定<br>(4)双层6mm阻燃夹板错位拼接，304不锈钢沉头螺丝固定<br>(5)刮腻子两遍找平，底漆一遍，面漆白色内墙乳胶漆两遍<br>(6)位置：大堂圆形右立柱 | m2 | 5.09 | 309 | 1572.81 | 0 |
| 1-4-3 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | (1)满刮腻子两遍<br>(2)抗碱底漆一遍<br>(3)乳胶漆两遍 | m2 | 971.02 | 67.83 | 65864.29 | 0 |
| 1-4-4 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | (1)面层材料:300x600*10mm墙面瓷砖（含美缝）<br>(2)3~4厚水泥胶结合层一道<br>(3)位置：卫生间 | m2 | 49.83 | 175.6 | 8750.15 | 0 |
| 1-4-5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水(Ⅰ型)<br>(2)位置：卫生间 | m2 | 49.83 | 57.58 | 2869.21 | 0 |
| 1-4-6 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | (1)20mm橡塑保温棉保温<br>(2)位置：机房 | m2 | 49.83 | 35.05 | 1746.54 | 0 |
| 1-4-7 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | (1)阻燃环保三防油漆涂刷墙面处理<br>(3)位置：机房 | m2 | 49.83 | 14.28 | 711.57 | 0 |
| 1-4-8 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料:1200*2600*0.5mm彩钢板<br>2.75*10mm轻钢龙骨<br>3.位置:机房 | m2 | 37.85 | 198.86 | 7526.85 | 0 |
| 1-4-9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.1.2mm拉丝不锈钢踢脚线H=100mm<br>2.12厚阻燃板<br>3.75轻钢龙骨<br>4.位置:机房 | m | 15.14 | 44.48 | 673.43 | 0 |
| 1-4-10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)10厚彩色釉面砖踢脚线<br>(2)8厚DPM15水泥石灰砂浆,分两次抹灰<br>(3)3厚DPH20聚合物水泥砂浆镶贴<br>(4)专用界面剂一道甩毛或素水泥浆一道 | m | 158.99 | 34.77 | 5528.08 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 5 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-4-11 | 011205001004 | 背景墙 | (1)30*30*3镀锌钢方通（横向间距按图计取）<br>(2)30*30*3镀锌钢方通（竖向间距按图计取）<br>(3)10mmPVC板打底拼缝批平处理<br>(4)位置：十六字背景墙 | m2 | 8.58 | 239.87 | 2058.08 | 0 |
| 1-4-12 | 011405002001 | 墙布 | (1)面贴红绒面墙布<br>(2)位置;十六字背景墙 | m2 | 8.58 | 118.38 | 1015.7 | 0 |
| 1-4-13 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | (1)钛金不锈钢包边，壁厚1.2mm<br>(2)位置：十六字背景墙 | m2 | 1.29 | 321.87 | 415.21 | 0 |
| 1-4-14 | 011508001001 | 金属字 | (1)钛金拉丝金属字<br>(2)规格:300*300*1.2mm壁厚，边高30mm，无缝焊接<br>(3)位置;十六字背景墙 | 个 | 16 | 456.99 | 7311.84 | 0 |
| 1-5 | | 天花工程 | | | | | 149889.46 | 0 |
| 1-5-1 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)批刮腻子两遍，打磨<br>(2)天面喷灰两遍 | m2 | 176.36 | 52.98 | 9343.55 | 0 |
| 1-5-2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | (1)38*12mm轻钢龙骨<br>(2)600*600*1.0微孔板 | m2 | 282.3 | 191.95 | 54187.49 | 0 |
| 1-5-3 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | (1)20mm橡塑保温棉保温<br>(2)位置：机房 | m2 | 13.59 | 35.05 | 476.33 | 0 |
| 1-5-4 | 011302004001 | 格栅吊顶 | (1）M10全螺纹吊杆<br>(2)60系列主龙骨<br>(3)60系列龙骨配套组件<br>(4)60系列覆面龙骨@300mm<br>(5)50*100*1.2mm浅蓝色铝通，方通中距150mm | m2 | 176.36 | 401.46 | 70801.49 | 0 |
| 1-5-5 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | (1)50*15mm轻钢龙骨主龙骨间距建议800-1200mm,副龙骨间距400mm<br>(2)9.5mm厚石膏板<br>(3)腻子两遍<br>(4)封底底漆一遍<br>(5)乳胶漆两遍<br>(6)含绷带、嵌缝 | m2 | 64.14 | 235.12 | 15080.6 | 0 |
| 1-6 | | 门窗工程 | | | | | 67474.56 | 0 |
| 1-6-1 | 010802001001 | 钢化玻璃推拉门 | (1)12mm厚钢化玻璃推拉门M1：1200*2100mm<br>(2)单轨自动钢化玻璃门<br>(3)含自动轨道电机、不锈钢门框<br>(4)含五金配件等 | 樘 | 6 | 4710.05 | 28260.3 | 0 |
| 1-6-2 | 010802001002 | 钢化玻璃推拉门 | (1)12mm厚钢化玻璃推拉门M2：1800*2100mm<br>(2)单轨自动钢化玻璃门<br>(3)含自动轨道电机、不锈钢门框<br>(4)含五金配件等 | 樘 | 1 | 6068.17 | 6068.17 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 6 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-6-3 | 010802001003 | 钢化玻璃单开门 | (1)12mm钢化玻璃单开门M3~M5、M14：800*2100mm<br>(2)含五金配件等 | 樘 | 4 | 1486.61 | 5946.44 | 0 |
| 1-6-4 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)成品单开复合门M6~M8、M11~13、M20规格:900*2100mm<br>(2)含五金配件（合页、门磁吸、执手锁等）<br>(3)含门套 | 樘 | 7 | 1752.25 | 12265.75 | 0 |
| 1-6-5 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)成品单开复合门M15~M17规格:800*2100mm<br>(2)含五金配件（合页、门磁吸、执手锁等）<br>(3)含门套 | 樘 | 3 | 1575.7 | 4727.1 | 0 |
| 1-6-6 | 010802004001 | 钢质防火门 | (1)单开甲级防火门规格M10、M18:900*2200mm<br>(2)含闭门器、五金配件等 | 樘 | 2 | 1483.61 | 2967.22 | 0 |
| 1-6-7 | 010802001004 | 钢化玻璃推拉门 | (1)12mm厚钢化玻璃推拉门M19：900*2100mm<br>(2)单轨自动钢化玻璃门<br>(3)含自动轨道电机、不锈钢门框<br>(4)含五金配件等 | 樘 | 1 | 4030.99 | 4030.99 | 0 |
| 1-6-8 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | (1)铝合金平开窗<br>(2)含五金配件等 | m2 | 5.69 | 563.9 | 3208.59 | 0 |
| 1-7 | | 其他工程 | | | | | 11494.01 | 0 |
| 1-7-1 | 011505001001 | 儿童洗手台 | (1)洗手台规格:1000*500*600mm<br>(2)镀锌角铁30*30*3mm（横向、间距按图）<br>(3)镀锌角铁50*50*3mm（横向、间距按图）<br>(4)镀锌角铁40*40*3mm，刷防锈漆<br>(5)20mm白色人造石台面、挡水条<br>(6)详见4/1F-DY-01大样 | m | 1 | 1056.13 | 1056.13 | 0 |
| 1-7-2 | 011505001002 | 成人洗手台 | (1)洗手台规格:2000*500*750mm<br>(2)镀锌角铁30*30*3mm（横向、间距按图）<br>(3)镀锌角铁50*50*3mm（横向、间距按图）<br>(4)镀锌角铁40*40*3mm，刷防锈漆<br>(5)20mm白色人造石台面、挡水条<br>(6)详见4/1F-DY-01大样 | m | 2 | 1049.39 | 2098.78 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 7 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-7-3 | 011505003001 | 镜面玻璃 | (1)镜面规格:1000*700mm<br>(2)防腐木龙骨@300（阻燃处理）<br>(3)12mm厚阻燃夹板（含展开面）<br>(4)6mm防雾型银镜1000*700mm<br>(5)玫瑰金拉丝不锈钢包边1.2mm壁厚<br>(6)位置：卫生间 | m2 | 0.7 | 514.72 | 360.3 | 0 |
| 1-7-4 | 031003008001 | 卫生纸盒 | (1)卫生间纸巾盒 | 个 | 6 | 73.43 | 440.58 | 0 |
| 1-7-5 | 011501004001 | 服务台 | (1)值班室服务台规格（成品）：3300*1000*1200mm<br>(2)镀锌钢方通骨架：30*20*3mm<br>(3)木饰面板20mm<br>(4)人造大理石20mm厚，9mm阻燃板夹板<br>(5)含木饰面抽屉、成品抽屉滑轨等配件<br>(6)18mm阻燃板基层，100mm高拉丝不锈钢踢脚线<br>(7)详见C/1F-FU-01大样节点 | m | 3.3 | 2284.31 | 7538.22 | 0 |
| 2 | | 二层 | | | | | 49451.87 | 0 |
| 2-1 | | 拆除工程 | | | | | 4768.35 | 0 |
| 2-1-1 | 041001001008 | 地台拆除 | (1)卫生间地台拆除 | m3 | 0.51 | 439.11 | 223.95 | 0 |
| 2-1-2 | 041001001009 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有地砖地面<br>(2)含结合层及找平层 | m2 | 18.9 | 34.6 | 653.94 | 0 |
| 2-1-3 | 041001002006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有铝扣板天花及灯盘<br>(2)废料自行考虑处理 | m2 | 18.9 | 14.34 | 271.03 | 0 |
| 2-1-4 | 041001002007 | 木构件拆除 | (1)拆除原有男女卫生间隔断（含置物架、挂钩、喷淋头） | m2 | 7.46 | 19.37 | 144.5 | 0 |
| 2-1-5 | 041001002008 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有卫生间墙面瓷砖及抹灰层 | m2 | 86.29 | 33.26 | 2870.01 | 0 |
| 2-1-6 | 041001002009 | 金属门窗拆除 | (1)拆除现状浴室、男女卫入户铝合金玻璃门<br>(2)废料自行考虑处理 | m2 | 11.34 | 31.27 | 354.6 | 0 |
| 2-1-7 | 041001002010 | 洗漱台（拆除、利旧） | (1)保护性拆除洗漱台、利旧安装 | 套 | 1 | 243.82 | 243.82 | 0 |
| 2-1-8 | 041001002011 | 镜子拆除 | (1)过道侧洗手台处镜子拆除 | m2 | 0.7 | 9.28 | 6.5 | 0 |
| 2-2 | | 新建隔断工程 | | | | | 2277.77 | 0 |
| 2-2-1 | 011207003004 | 成品隔断 | (1)15mm厚抗倍特板隔断<br>(2)含合页、锁等五金配件<br>(3)位置：卫生间 | m2 | 6.56 | 329.72 | 2162.96 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 8 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-2 | 011207003005 | 成品隔断 | (1)15mm厚抗倍特板隔断<br>(2)位置：卫生间小便斗 | m2 | 0.33 | 347.92 | 114.81 | 0 |
| 2-3 | | 楼地面工程 | | | | | 6199.52 | 0 |
| 2-3-1 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)面层材料:600x300*10mm地面瓷砖(美缝剂填缝)<br>(2)3~4厚水泥胶结合层一道<br>(3)30厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥砂浆结合层一道 | m2 | 18.9 | 236.47 | 4469.28 | 0 |
| 2-3-2 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 18.9 | 48.98 | 925.72 | 0 |
| 2-3-3 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)150*600*10mm防滑地砖踢脚线，水泥砂浆找粘贴<br>(2)美缝剂填缝 | m | 1.84 | 49.3 | 90.71 | 0 |
| 2-3-4 | 010501002002 | 楼地面垫层 | (1)陶粒混凝土回填1:3:5（水泥：沙：陶粒） | m3 | 0.51 | 503.71 | 256.89 | 0 |
| 2-3-5 | 010401008001 | 零星砌砖 | (1)零星轻质砖砌体 | m3 | 0.03 | 1120.31 | 33.61 | 0 |
| 2-3-6 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)20mm厚黑白根大理石门槛石<br>(2)10mm石材专用粘接剂针贴<br>(3)30mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥浆一道<br>(5)石材六面防护 | m2 | 0.65 | 651.24 | 423.31 | 0 |
| 2-4 | | 墙柱面工程 | | | | | 22367.23 | 0 |
| 2-4-1 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | (1)15mm厚1:3mm水泥砂浆找平层 | m2 | 86.29 | 26.03 | 2246.13 | 0 |
| 2-4-2 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 86.29 | 57.58 | 4968.58 | 0 |
| 2-4-3 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | (1)面层材料:300x600*10mm墙面瓷砖（含美缝）<br>(2)10mm厚1:3水泥砂浆粘结合层 | m2 | 86.29 | 175.6 | 15152.52 | 0 |
| 2-5 | | 天花工程 | | | | | 3791.41 | 0 |
| 2-5-1 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | (1)8#吊杆<br>(2)配套主龙骨、副龙骨、专用吊件<br>(3)300*300*1.0微孔板 | m2 | 18.89 | 200.71 | 3791.41 | 0 |
| 2-6 | | 门窗工程 | | | | | 6825.46 | 0 |
| 2-6-1 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | (1)新建铝合金仿木门规格：900*2400mm<br>(2)40*30mm镀锌方通<br>(3)门芯填充，5mm阻燃板，木饰面<br>(4)含防撞胶条、暗装合页等配件 | 樘 | 3 | 1897.99 | 5693.97 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-土建　　第 9 页，共 12 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-6-2 | 010808002001 | 金属门窗套 | (1)1.5壁厚铝合金饰面<br>(2)9mm阻燃夹板基层（双层）<br>(3)详见门大样 | m2 | 3.32 | 340.81 | 1131.49 | 0 |
| 2-7 | | 其他工程 | | | | | 3222.13 | 0 |
| 2-7-1 | 031003008002 | 成品挂钩 | (1)新建成品不锈钢挂钩 | 个 | 3 | 23.57 | 70.71 | 0 |
| 2-7-2 | 031003008003 | 成品垃圾桶 | (1)新建成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 3 | 642.87 | 1928.61 | 0 |
| 2-7-3 | 031003008004 | 纸巾架 | (1)卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 3 | 73.43 | 220.29 | 0 |
| 2-7-4 | 031003008005 | 置物架 | (1)新建成品不锈钢置物架 | 个 | 2 | 214.2 | 428.4 | 0 |
| 2-7-5 | 011505003002 | 镜面玻璃 | (1)镜面规格:1000*700mm<br>(2)防腐木龙骨@300（阻燃处理）<br>(3)12mm厚阻燃夹板（含展开面）<br>(4)6mm防雾型银镜1000*700mm<br>(5)玫瑰金拉丝不锈钢包边1.2mm壁厚<br>(6)位置：卫生间 | m2 | 0.7 | 514.72 | 360.3 | 0 |
| 2-7-6 | 011503003001 | 扶手 | (1)隔断上安装无障碍扶手<br>(2)304#32mm的不锈钢内管 壁厚1.5+ 外管ABS直径35 | m | 1.59 | 134.48 | 213.82 | 0 |
| 3 | | 三层 | | | | | 308990.26 | 0 |
| 3-1 | | 拆除工程 | | | | | 39855.93 | 0 |
| 3-1-1 | 041001001010 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有地砖地面<br>(2)拆除结合层及找平层 | m2 | 368.35 | 34.6 | 12744.91 | 0 |
| 3-1-2 | 041001001011 | 隔断拆除 | (1)原有轻钢龙骨隔断、卫生间隔断拆除 | m2 | 55.1 | 34.6 | 1906.46 | 0 |
| 3-1-3 | 041001001012 | 砖砌体拆除 | (1)拆除原有墙体（含门窗、及墙体附着物）<br>(2)门窗废料自行考虑 | m3 | 46.62 | 272.49 | 12703.48 | 0 |
| 3-1-4 | 041001002012 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除原有墙柱面抹灰层及腻子、乳胶漆 | m2 | 344.36 | 12.51 | 4307.94 | 0 |
| 3-1-5 | 041001001013 | 踢脚线拆除 | (1)拆除原有墙面踢脚线<br>(2)门窗废料自行考虑 | m | 91.24 | 3.32 | 302.92 | 0 |
| 3-1-6 | 041001002013 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有铝扣板天花<br>(2)废料自行考虑处理 | m2 | 368.35 | 14.34 | 5282.14 | 0 |
| 3-1-7 | 041001002014 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有卫生间墙面瓷砖及抹灰层 | m2 | 48.17 | 33.26 | 1602.13 | 0 |
| 3-1-8 | 041001001014 | 地台拆除 | (1)卫生间地台拆除 | m3 | 2.04 | 439.11 | 895.78 | 0 |
| 3-1-9 | 041001001015 | 洗手台拆除 | (1)卫生间洗手台拆除 | m | 3.43 | 32.12 | 110.17 | 0 |
| 3-2 | | 新建隔墙及隔断工程 | | | | | 41632.90 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-土建　　第 10 页，共 12 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-2-1 | 010402001003 | 砌块墙体开洞 | (1)开洞口、临时支顶加固<br>(2)清理、归堆、修砌洞边 | m3 | 0.92 | 361.27 | 332.37 | 0 |
| 3-2-2 | 010402001004 | 砌块墙（180mm） | (1)加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100＜T≤200<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 15.52 | 683.8 | 10612.58 | 0 |
| 3-2-3 | 010402001005 | 砌块墙（240mm） | (1)加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T＞200<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 4.15 | 634.55 | 2633.38 | 0 |
| 3-2-4 | 010401002003 | 沙砖地梁（180mm） | (1)小沙砖砌筑地梁180mm厚<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5<br>(3)详见砌墙大样图 | m3 | 1.36 | 943.29 | 1282.87 | 0 |
| 3-2-5 | 010401002004 | 沙砖地梁（240mm） | (1)小沙砖砌筑地梁240mm<br>(2)湿拌砌筑砂浆 M7.5<br>(3)详见砌墙大样图 | m3 | 0.59 | 898.23 | 529.96 | 0 |
| 3-2-6 | 010502023002 | 过梁 | (1)C20混凝土现浇过梁 | m3 | 0.27 | 789.54 | 213.18 | 0 |
| 3-2-7 | 010502021002 | 构造柱 | (1)C20混凝土构造柱 | m3 | 0.7 | 795.98 | 557.19 | 0 |
| 3-2-8 | 010506002002 | 现浇混凝土柱、梁钢筋 | (1)热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 0.066 | 5183.29 | 342.1 | 0 |
| 3-2-9 | 010506005002 | 现浇混凝土柱、梁箍筋 | (1)热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6mm | t | 0.013 | 5911.41 | 76.85 | 0 |
| 3-2-10 | 010506017002 | 砌体工程内配钢筋 | (1)热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6mm | t | 0.051 | 6842.66 | 348.98 | 0 |
| 3-2-11 | 010505011002 | 构造柱模板 | (1)构造柱模板安拆 | m2 | 7.78 | 112.29 | 873.62 | 0 |
| 3-2-12 | 010505013002 | 过梁模板 | (1)过梁模板安拆 | m2 | 2.98 | 118.9 | 354.32 | 0 |
| 3-2-13 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | (1)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 435.71 | 26.03 | 11341.53 | 0 |
| 3-2-14 | 011207003006 | 成品隔断 | (1)15mm厚抗倍特板隔断<br>(2)含合页、锁等五金配件<br>(3)位置：卫生间 | m2 | 36.02 | 329.72 | 11876.51 | 0 |
| 3-2-15 | 011207003007 | 成品隔断 | (1)15mm厚抗倍特板隔断<br>(2)位置：卫生间小便斗 | m2 | 0.74 | 347.92 | 257.46 | 0 |
| 3-3 | | 楼地面工程 | | | | | 85227.09 | 0 |
| 3-3-1 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)面层材料:800x800*10mm地面瓷砖(美缝剂填缝)<br>(2)3~4厚水泥胶结合层一道<br>(3)30厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥砂浆结合层一道 | m2 | 346.5 | 211.75 | 73371.38 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-土建　　第 11 页，共 12 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-3-2 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)面层材料:300x600*10mm地面瓷砖(美缝剂填缝)<br>(2)3~4厚水泥胶结合层一道<br>(3)30厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥砂浆结合层一道 | m2 | 31.45 | 242.06 | 7612.79 | 0 |
| 3-3-3 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料（Ⅰ型）<br>(2)位置：卫生间 | m2 | 31.45 | 48.98 | 1540.42 | 0 |
| 3-3-4 | 011105003003 | 块料踢脚线 | (1)150*600*10mm防滑地砖踢脚线，水泥砂浆找粘贴<br>(2)美缝剂填缝 | m | 11.22 | 45.81 | 513.99 | 0 |
| 3-3-5 | 010501002003 | 楼地面垫层 | (1)陶粒混凝土回填1:3:5（水泥：沙：陶粒）<br>(2)位置：卫生间地台 | m3 | 1.94 | 503.71 | 977.2 | 0 |
| 3-3-6 | 011108001003 | 石材零星项目 | (1)20mm厚黑白根大理石门槛石<br>(2)10mm石材专用粘接剂针贴<br>(3)30mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>(4)素水泥浆一道<br>(5)石材六面防护 | m2 | 1.86 | 651.24 | 1211.31 | 0 |
| 3-4 | | 墙柱面工程 | | | | | 46767.52 | 0 |
| 3-4-1 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水 | m2 | 48.87 | 57.58 | 2813.93 | 0 |
| 3-4-2 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | (1)面层材料:300x600墙面瓷砖（含美缝）<br>(2)3~4厚水泥胶结合层一道 | m2 | 48.87 | 175.6 | 8581.57 | 0 |
| 3-4-3 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | (1)满刮腻子两遍<br>(2)抗碱底漆一遍<br>(3)乳胶漆两遍 | m2 | 435.71 | 67.83 | 29554.21 | 0 |
| 3-4-4 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm<br>(2)基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>(3)面层材料品种、规格:1.2mm厚不锈钢踢脚线 | m | 158.61 | 36.68 | 5817.81 | 0 |
| 3-5 | | 天花工程 | | | | | 67848.57 | 0 |
| 3-5-1 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | (1)38*12mm轻钢龙骨<br>(2)600*600*1.0微孔板 | m2 | 353.47 | 191.95 | 67848.57 | 0 |
| 3-6 | | 门窗工程 | | | | | 21130.80 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-土建　　第 12 页，共 12 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-6-1 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | (1)新建铝合金仿木门规格：900*2400mm<br>(2)40*30mm镀锌方通<br>(3)门芯填充，5mm阻燃板，木饰面<br>(4)含防撞胶条、暗装合页等配件 | 樘 | 7 | 1897.99 | 13285.93 | 0 |
| 3-6-2 | 010802004002 | 钢质防火门 | (1)不锈钢甲级防火门规格:1500*2300mm<br>(2)含闭门器、合页等 | m2 | 3.45 | 1460.27 | 5037.93 | 0 |
| 3-6-3 | 010808002002 | 金属门窗套 | (1)1.5壁厚铝合金饰面<br>(2)9mm阻燃夹板基层（双层）<br>(3)详见门大样 | m2 | 6.63 | 340.77 | 2259.31 | 0 |
| 3-6-4 | 010808002003 | 金属门窗套 | (1)1.2m不锈钢面板<br>(2)9mm阻燃夹板基层<br>(3)详见防火门大样 | m2 | 1.53 | 357.93 | 547.63 | 0 |
| 3-7 | | 其他部分 | | | | | 6527.45 | 0 |
| 3-7-1 | 011505001003 | 洗手台 | (1)洗手台规格:2000*500*750mm<br>(2)镀锌角铁30*30*3mm（横向、间距按图）<br>(3)镀锌角铁50*50*3mm（横向、间距按图）<br>(4)镀锌角铁40*40*3mm，刷防锈漆<br>(5)20mm白色人造石台面、挡水条<br>(6)详见4/1F-DY-01大样 | m | 2.85 | 1048.4 | 2987.94 | 0 |
| 3-7-2 | 011505003003 | 镜面玻璃 | (1)镜面规格:1000*700mm<br>(2)防腐木龙骨@300（阻燃处理）<br>(3)12mm厚阻燃夹板（含展开面）<br>(4)6mm防雾型银镜1000*700mm<br>(5)玫瑰金拉丝不锈钢包边1.2mm壁厚<br>(6)位置：卫生间 | m2 | 2 | 514.72 | 1029.44 | 0 |
| 3-7-3 | 031003008006 | 置物架 | (1)新建成品不锈钢置物架 | 个 | 6 | 214.2 | 1285.2 | 0 |
| 3-7-4 | 031003008007 | 纸巾架 | (1)卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 6 | 73.43 | 440.58 | 0 |
| 3-7-5 | 031003008008 | 成品垃圾桶 | (1)新建成品不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 642.87 | 642.87 | 0 |
| 3-7-6 | 031003008009 | 成品挂钩 | (1)新建成品不锈钢挂钩 | 个 | 6 | 23.57 | 141.42 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 1031598.06 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田港派出所-土建
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 88673.33 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 48895.61 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 29131.12 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 15478.99 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 15478.99 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005003 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 81.58 | 179.74 | 14663.19 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005004 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 81.58 | 10 | 815.8 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 4285.5 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 29311.36 |
| 1-9-1 | 050401001001 | 脚手架 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.铺设安全网<br>4.拆除脚手架后材料分类堆放 | 项 | 3588.22 | 6.5 | 23323.43 |
| 1-9-2 | 050401001002 | 脚手架 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.铺设安全网<br>4.拆除脚手架后材料分类堆放 | 项 | 1138.39 | 5.26 | 5987.93 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 10466.36 |
| 1-10-1 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 项 | 1 | 10466.36 | 10466.36 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 88673.33 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 100824.43 |
| 合计 | | | | | 100824.43 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田港派出所-土建　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 041001001002 | 项目名称 | 砖砌体拆除 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 10m3 | 0.1 | 1640.68 | 305.29 | 307.54 | 471.4 | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 小计 | | | | | | | | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 272.49100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 118.111 | 1.3891 | 164.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.069 | 4.94 | 0.34 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 45 | 0.66 | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.024 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.01 | 7.89 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.302 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.148 | 11.81 | 1.75 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.074 | 394.06 | 29.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001003 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 2635.82 | 119.99 | 0 | 703.49 | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 小计 | | | | | | | | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.59300000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.975 | 1.3891 | 26.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.8 | 0.66 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.012 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001004 | 项目名称 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-28 | 木地板地面拆除 | 100m2 | 0.01 | 942.5 | 0 | 0 | 249.41 | 9.425 | 0 | 0 | 2.4941 |
| 小计 | | | | | | | | 9.425 | 0 | 0 | 2.4941 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.91910000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.785 | 1.3891 | 9.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002002 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.33940000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002003 | 项目名称 | 铲除腻子、乳胶漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.23 | 0 | 0 | 172.86 | 6.5323 | 0 | 0 | 1.7286 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5323 | 0 | 0 | 1.7286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8.26090000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.703 | 1.3891 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002004 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.26780000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3891 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002005 | 项目名称 | 踢脚线拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.001001 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 2.55849594 | 0.09007999 | 0 | 0.68153085 |
| 小计 | | | | | | | | 2.55849594 | 0.09007999 | 0 | 0.68153085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3.33010678 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.841 | 1.3891 | 2.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.135 | 0.66 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001005 | 项目名称 | 地台拆除 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-2 | 素混凝土拆除 基础、地台、台阶 | 10m3 | 0.1 | 3035.18 | 300.49 | 221.37 | 834.02 | 303.518 | 30.049 | 22.137 | 83.402 |
| 小计 | | | | | | | | 303.518 | 30.049 | 22.137 | 83.402 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 439.10600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 218.5 | 1.3891 | 303.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 空心六角钢 | kg | 0.006 | 4.94 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 45 | 0.66 | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.004 | 4.32 | 0.02 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.001 | 7.89 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.298 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.106 | 11.81 | 1.25 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.053 | 394.06 | 20.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001006 | 项目名称 | 门窗拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-17 | 金属窗拆除 | 100m2 | 0.01 | 3961.24 | 0 | 0 | 1048.23 | 39.6124 | 0 | 0 | 10.4823 |
| 小计 | | | | | | | | 39.6124 | 0 | 0 | 10.4823 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50.09470000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 28.517 | 1.3891 | 39.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001007 | 项目名称 | 利旧金库门 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-18 | 金属门拆除 | 100m2 | 0.01 | 2473.38 | 0 | 0 | 654.51 | 24.7338 | 0 | 0 | 6.5451 |
| 020001-19换 | 成品钢质防盗门安装 钢质防盗门(成品) | 100m2 | 0.01 | 6990.01 | 1264 | 70.16 | 1917.91 | 69.9001 | 12.64 | 0.7016 | 19.1791 |
| 小计 | | | | | | | | 94.6339 | 12.64 | 0.7016 | 25.7242 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 133.69970000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 29.596 | 1.3592 | 40.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.42 | 1.3757 | 10.21 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 31.818 | 1.3891 | 44.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.958 | 6.16 | 5.9 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.544 | 10.62 | 5.78 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.003 | 344.88 | 1.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.063 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.004 | 171.12 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001001 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-32 | 加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3109.6 | 2767.18 | 0 | 961.22 | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |
| 小计 | | | | | | | | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 683.80000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.747 | 1.3891 | 76.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 172.831 | 1.3592 | 234.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 加气混凝土砌块（5.0MPa） | m3 | 0.872 | 243.36 | 212.21 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.012 | 5.64 | 0.07 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.031 | 672.57 | 20.85 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 4.62 | 0.46 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.101 | 321.75 | 32.5 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.06 | 1 | 8.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001002 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-34 | 加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2714.28 | 2774.18 | 0 | 856.96 | 271.428 | 277.418 | 0 | 85.696 |
| 小计 | | | | | | | | 271.428 | 277.418 | 0 | 85.696 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 634.54200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 59.246 | 1.3891 | 82.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 139.148 | 1.3592 | 189.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.029 | 5.64 | 0.16 | | |
| | | 加气混凝土砌块（5.0MPa） | m3 | 0.893 | 243.36 | 217.32 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.032 | 672.57 | 21.52 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.003 | 1685.84 | 5.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.212 | 4.62 | 0.98 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.079 | 321.75 | 25.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.08 | 1 | 8.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010401002001 | 项目名称 | 沙砖地梁（150mm~200mm） | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-6换 | 实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3731.63 | 4489.41 | 0 | 1211.94 | 373.163 | 448.941 | 0 | 121.194 |
| 小计 | | | | | | | | 373.163 | 448.941 | 0 | 121.194 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 943.29800000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 75.194 | 1.3891 | 104.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 197.698 | 1.3592 | 268.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.017 | 5.64 | 0.1 | | |
| | | 小沙砖砌筑 | 千块 | 0.54 | 672.57 | 363.19 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.22 | 321.75 | 70.79 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.076 | 1 | 13.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010401002002 | 项目名称 | 沙砖地梁（240mm） | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-8换 | 实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3383.11 | 4479.99 | 0 | 1119.24 | 338.311 | 447.999 | 0 | 111.924 |
| 小计 | | | | | | | | 338.311 | 447.999 | 0 | 111.924 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 898.23400000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 64.722 | 1.3891 | 89.91 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 182.759 | 1.3592 | 248.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.017 | 5.64 | 0.1 | | |
| | | 小沙砖 | 千块 | 0.535 | 672.57 | 359.82 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001 | 1685.84 | 1.69 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.106 | 4.62 | 0.49 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | m3 | 0.228 | 321.75 | 73.36 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 13.049 | 1 | 13.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) | 100m2 | 0.01 | 1677.59 | 457.96 | 0 | 466.82 | 16.7759 | 4.5796 | 0 | 4.6682 |
| 小计 | | | | | | | | 16.7759 | 4.5796 | 0 | 4.6682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.02370000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.923 | 1.3891 | 2.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.97 | 1.3592 | 4.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.318 | 1.3757 | 10.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.013 | 347.32 | 4.52 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0004 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.045 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502023001 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-40 | 非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2895.01 | 4024.82 | 7.68 | 967.87 | 289.501 | 402.482 | 0.768 | 96.787 |
| 小计 | | | | | | | | 289.501 | 402.482 | 0.768 | 96.787 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 789.53800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.212 | 1.3891 | 30.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 190.293 | 1.3592 | 258.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 389.95 | 393.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.581 | 4.62 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.948 | 1 | 5.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 9.98 | 0.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502021001 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-36 | 非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱 | 10m3 | 0.1 | 2930.39 | 4038.8 | 12.38 | 978.26 | 293.039 | 403.88 | 1.238 | 97.826 |
| 小计 | | | | | | | | 293.039 | 403.88 | 1.238 | 97.826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 795.98300000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.05 | 1.3891 | 33.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 191.017 | 1.3592 | 259.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 389.95 | 393.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.879 | 4.62 | 4.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.969 | 1 | 5.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 9.98 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506002001 | 项目名称 | 现浇混凝土柱、梁钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3412.89 | 89.33 | 491.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5183.29000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 112.459 | 1.3891 | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 760.093 | 1.3592 | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | kg | 1025 | 3.196 | 3275.9 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.44 | 1 | 50.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.2 | 21.38 | 4.28 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.49 | 166.31 | 81.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506005001 | 项目名称 | 现浇混凝土柱、梁箍筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-103换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 560.58 | 3505.01 | 21.4 | 325.12 | 560.58 | 3505.01 | 21.4 | 325.12 |
| 010002-104 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 |
| 小计 | | | | | | | | 1705.77 | 3553.64 | 21.4 | 630.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5911.41000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 199.273 | 1.3891 | 276.81 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1051.331 | 1.3592 | 1428.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6mm | t | 1.02 | 3436.28 | 3505.01 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 9.09 | 5.35 | 48.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D（mm）D=14 | 台班 | 0.3 | 36.2 | 10.86 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.11 | 35.59 | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.31 | 21.38 | 6.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506017001 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-52换 | 砌体内加固钢筋制作 热轧光圆钢筋 HPB300 | t | 1 | 873.27 | 3574.76 | 10.54 | 410.57 | 873.27 | 3574.76 | 10.54 | 410.57 |
| 010001-53 | 砌体内加固钢筋安装 | t | 1 | 1552.48 | 9.73 | 0 | 411.31 | 1552.48 | 9.73 | 0 | 411.31 |
| 小计 | | | | | | | | 2425.75 | 3584.49 | 10.54 | 821.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6842.66000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.165 | 1.3891 | 41.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1753.865 | 1.3592 | 2383.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6mm | t | 1.03 | 3436.28 | 3539.37 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 1.8 | 5.35 | 9.63 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 35.49 | 1 | 35.49 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | 台班 | 0.11 | 35.59 | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | 台班 | 0.31 | 21.38 | 6.63 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505011001 | 项目名称 | 构造柱模板 | | | 计量单位 | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-17 | 异形柱 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7246.05 | 1940.1 | 26.2 | 2016.33 | 72.4605 | 19.401 | 0.262 | 20.1633 |
| 小计 | | | | | | | | 72.4605 | 19.401 | 0.262 | 20.1633 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 112.28680000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.182 | | 1.3891 | 11.37 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 44.949 | | 1.3592 | 61.09 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | kg | 0.265 | | 5.64 | 1.49 | | |
| | | 对拉螺栓 | | | kg | 0.191 | | 6.59 | 1.26 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | m3 | 0.002 | | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 脱模剂 | | | kg | 0.1 | | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | 张 | 0.209 | | 43.36 | 9.06 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | kg | 0.595 | | 4.42 | 2.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.38 | | 1 | 0.38 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | | 台班 | 0.011 | | 24.26 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505013001 | 项目名称 | 过梁模板 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-53 | 独立过梁 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7829.96 | 1888.94 | 4.25 | 2166.71 | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |
| 小计 | | | | | | | | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 118.89860000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 7.199 | | 1.3891 | 10 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 50.249 | | 1.3592 | 68.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | kg | 0.242 | | 5.64 | 1.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | m3 | 0.004 | | 1685.84 | 6.74 | | |
| | | 脱模剂 | | | kg | 0.1 | | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | 张 | 0.209 | | 43.36 | 9.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.37 | | 1 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | | 台班 | 0.002 | | 24.26 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003001 | 项目名称 | 玻璃隔断 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-258换 | 玻璃隔断制作、安装 不锈钢 | 100m2 | 0.01 | 12866.56 | 36460.15 | 0 | 5227.75 | 128.6656 | 364.6015 | 0 | 52.2775 |
| 020005-176换 | 室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花 | 100m2 | 0.01 | 1478.15 | 6359.62 | 0 | 709.13 | 14.7815 | 63.5962 | 0 | 7.0913 |
| 小计 | | | | | | | | 143.4471 | 428.1977 | 0 | 59.3688 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 631.01360000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 14.921 | | 1.3891 | 20.73 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 32.697 | | 1.3592 | 44.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 56.901 | | 1.3757 | 78.28 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 壁纸专用粘贴剂 | | | kg | 0.264 | | 19.47 | 5.14 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.0001 | | 4.62 | 0 | | |
| | | 1.5mm壁厚75*50黑钛拉丝不锈钢包边 | | | m | 3.936 | | 66.37 | 261.23 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=1.0mm | | | kg | 0.59 | | 3.874 | 2.29 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 5.102 | | 1.11 | 5.66 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 1 | | 10.62 | 10.62 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.249 | | 1 | 4.25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003002 | 项目名称 | 成品隔断 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-266 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 4446.37 | 26047.35 | 0 | 2478.97 | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 小计 | | | | | | | | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 329.72690000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.625 | | 1.3891 | 6.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 10.135 | | 1.3592 | 13.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 17.637 | | 1.3757 | 24.26 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | 个 | 0.483 | | 13.27 | 6.41 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | m | 0.572 | | 13.27 | 7.59 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | m | 0.896 | | 7.96 | 7.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.402 | | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003003 | 项目名称 | 成品隔断 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-267 | 成品浴厕隔断 小便斗 | 100m2 | 0.01 | 1334.38 | 31527.56 | 0 | 1929.48 | 13.3438 | 315.2756 | 0 | 19.2948 |
| 小计 | | | | | | | | 13.3438 | 315.2756 | 0 | 19.2948 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 347.91420000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.389 | | 1.3891 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.043 | | 1.3592 | 4.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 5.291 | | 1.3757 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆形塑料角码 5mm×5mm | | | 个 | 4 | | 2.65 | 10.6 | | |
| | | 软塑料线条 宽200mm | | | m | 5.88 | | 6.64 | 39.04 | | |
| | | 尼龙站脚 | | | 个 | 2 | | 13.27 | 26.54 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.152 | | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-48换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4977.06 | 7771 | 93.59 | 1712.26 | 49.7706 | 77.71 | 0.9359 | 17.1226 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.025001 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 12.99151964 | 2.53735149 | 0 | 3.56464258 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 小计 | | | | | | | | 82.52191964 | 100.1419515 | 2.0944 | 26.99364258 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 211.75191371 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.584 | 1.3891 | 11.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.799 | 1.3592 | 25.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 32.744 | 1.3757 | 45.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 水泥膏 | m3 | 0.004 | 468.4 | 1.87 | | |
| | | 美缝剂 400mL | 支 | 0.13 | 19.47 | 2.53 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 水 | m3 | 0.088 | 4.62 | 0.41 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.054 | 351.75 | 18.99 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.063 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.009 | 227.15 | 2.04 | | |

| 项目编码 | 011102003002 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-44换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˉ | 100m2 | 0.01 | 5246.25 | 7603.03 | 93.59 | 1775.11 | 52.4625 | 76.0303 | 0.9359 | 17.7511 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.066666 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 34.64232024 | 6.76593234 | 0 | 9.50523828 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 小计 | | | | | | | | 106.8646202 | 102.6908323 | 2.0944 | 33.56273828 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 245.21259086 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.115 | 1.3891 | 15.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.349 | 1.3592 | 33.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 42.399 | 1.3757 | 58.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 美缝剂 400mL | 支 | 0.347 | 19.47 | 6.76 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 水泥膏 | m3 | 0.043 | 468.4 | 20.14 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 水 | m3 | 0.088 | 4.62 | 0.41 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.054 | 351.75 | 18.99 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.119 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.009 | 227.15 | 2.04 | | |

| 项目编码 | 010904002001 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-35 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1261.87 | 3145.04 | 0 | 491.17 | 12.6187 | 31.4504 | 0 | 4.9117 |
| 小计 | | | | | | | | 12.6187 | 31.4504 | 0 | 4.9117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 48.98080000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.019 | 1.3891 | 2.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.22 | 1.3592 | 9.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.00004 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011109001001 | 项目名称 | 防静电活动地板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-78换 | 楼地面防静电地板安装 金属板 ˉ | 100m2 | 0.01 | 7074.13 | 24159.45 | 0 | 3079.93 | 70.7413 | 241.5945 | 0 | 30.7993 |
| 010005-78换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˉ | 100m2 | 0.01 | 837.22 | 2330.03 | 0 | 338.05 | 8.3722 | 23.3003 | 0 | 3.3805 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1580.78 | 1915.85 | 115.85 | 522.38 | 15.8078 | 19.1585 | 1.1585 | 5.2238 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 16.5895 | 48.0956 | 0 | 6.7947 |
| 010004-32换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -377.01 | -1192.94 | 0 | -159.41 | -3.7701 | -11.9294 | 0 | -1.5941 |
| 小计 | | | | | | | | 107.7407 | 320.2195 | 1.1585 | 44.6042 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 473.72290000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.869 | 1.3891 | 16.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.382 | 1.3592 | 44.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 34.339 | 1.3757 | 47.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 2.458 | 13.7 | 33.67 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 3.65 | 2.45 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.114 | 16.59 | 1.89 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056 | 4.62 | 0.26 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.054 | 351.75 | 18.99 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.738 | 1 | 0.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.005 | 227.15 | 1.14 | | |

| 项目编码 | 011109001002 | 项目名称 | 0A地板地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-78 | 楼地面防静电地板安装 金属板 ˉ | 100m2 | 0.01 | 7074.13 | 11149.95 | 0 | 2429.45 | 70.7413 | 111.4995 | 0 | 24.2945 |
| 010005-78换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˉ | 100m2 | 0.01 | 837.22 | 2330.03 | 0 | 338.05 | 8.3722 | 23.3003 | 0 | 3.3805 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1580.78 | 1915.85 | 115.85 | 522.38 | 15.8078 | 19.1585 | 1.1585 | 5.2238 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 16.5895 | 48.0956 | 0 | 6.7947 |
| 010004-32换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -377.01 | -1192.94 | 0 | -159.41 | -3.7701 | -11.9294 | 0 | -1.5941 |
| 小计 | | | | | | | | 107.7407 | 190.1245 | 1.1585 | 38.0994 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 337.12310000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.869 | 1.3891 | 16.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.382 | 1.3592 | 44.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 34.339 | 1.3757 | 47.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 2.458 | 13.7 | 33.67 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.114 | 16.59 | 1.89 | | |
| | | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 3.65 | 2.45 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056 | 4.62 | 0.26 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.054 | 351.75 | 18.99 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.738 | 1 | 0.74 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | 台班 | 0.005 | 227.15 | 1.14 | | |
| 项目编码 | 010501002001 | 项目名称 | 楼地面垫层 | | | 计量单位 | | m3 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-8 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 1112.14 | 3447.9 | 9.66 | 467.38 | 111.214 | 344.79 | 0.966 | 46.738 |
| 小计 | | | | | | | | 111.214 | 344.79 | 0.966 | 46.738 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 503.70800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 19.971 | 1.3891 | 27.74 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 49.993 | 1.3592 | 67.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.282 | 1.3757 | 15.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.2 | 4.62 | 0.92 | | |
| | | 陶粒混凝土 | m3 | 1.02 | 336.28 | 343.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.86 | 1 | 0.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 12.23 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011108001001 | 项目名称 | 石材零星项目 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-139换 | 门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9836.92 | 43594.46 | 0 | 4782.77 | 98.3692 | 435.9446 | 0 | 47.8277 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 020002-143 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 406.69 | 598.74 | 0 | 137.56 | 4.0669 | 5.9874 | 0 | 1.3756 |
| 020002-144 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 406.69 | 514.92 | 0 | 133.37 | 4.0669 | 5.1492 | 0 | 1.3337 |
| 小计 | | | | | | | | 126.2628 | 466.9758 | 1.1585 | 56.8434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 651.24050000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.397 | 1.3891 | 18.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.868 | 1.3592 | 37.88 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 50.72 | 1.3757 | 69.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 23.89 | 11.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046 | 4.62 | 0.21 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.086 | 351.75 | 30.25 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.109 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.005 | 227.15 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001001 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板（左立柱） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面 型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1999.84 | 7220.51 | 51.34 | 893.9 | 19.9984 | 72.2051 | 0.5134 | 8.939 |
| 020006-75 | 轻钢框架 | t | 0.00393 | 3069.11 | 3844.26 | 202.09 | 1018.81 | 12.0616023 | 15.1079418 | 0.7942137 | 4.0039233 |
| 020003-38换 | 胶合板基层 圆形柱、弧形梁面 | 100m2 | 0.02 | 1534.75 | 1670.44 | 337.82 | 513.79 | 30.695 | 33.4088 | 6.7564 | 10.2758 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1588.91 | 329.94 | 0 | 436.95 | 15.8891 | 3.2994 | 0 | 4.3695 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 683.53 | 129.56 | 0 | 187.35 | 6.8353 | 1.2956 | 0 | 1.8735 |
| 020005-115 | 室内墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1741.53 | 424.16 | 0 | 482.05 | 17.4153 | 4.2416 | 0 | 4.8205 |
| 小计 | | | | | | | | 102.8947023 | 129.5584418 | 8.0640137 | 34.2822233 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 274.79938110 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.125 | 1.3891 | 14.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.587 | 1.3592 | 36.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 38.301 | 1.3757 | 52.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.055 | 4.87 | 0.27 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.013 | 13.27 | 0.17 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28 | 7.39 | 2.07 | | |
| | | 镀锌方通 | t | 0.017 | 4062.83 | 69.07 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.018 | 5.35 | 0.1 | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.004 | 3400 | 13.6 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.109 | 7.63 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.041 | 7.63 | 0.31 | | |
| | | 乳胶漆 | kg | 0.278 | 15.04 | 4.18 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.1 | 0.42 | 0.04 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.11 | 3.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.023 | 1 | 2.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.029 | 232.5 | 6.74 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.008 | 171.12 | 1.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001002 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板（右立柱） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面 型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1999.84 | 10475.87 | 51.34 | 1056.66 | 19.9984 | 104.7587 | 0.5134 | 10.5666 |
| 020006-75 | 轻钢框架 | t | 0.00393 | 3069.11 | 3844.26 | 202.09 | 1018.81 | 12.0616023 | 15.1079418 | 0.7942137 | 4.0039233 |
| 020003-38换 | 胶合板基层 圆形柱、弧形梁面 | 100m2 | 0.02 | 1534.75 | 1670.44 | 337.82 | 513.79 | 30.695 | 33.4088 | 6.7564 | 10.2758 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1588.91 | 329.94 | 0 | 436.95 | 15.8891 | 3.2994 | 0 | 4.3695 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 683.53 | 129.56 | 0 | 187.35 | 6.8353 | 1.2956 | 0 | 1.8735 |
| 020005-115 | 室内墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1741.53 | 424.16 | 0 | 482.05 | 17.4153 | 4.2416 | 0 | 4.8205 |
| 小计 | | | | | | | | 102.8947023 | 162.1120418 | 8.0640137 | 35.9098233 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 308.98058110 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.125 | 1.3891 | 14.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.587 | 1.3592 | 36.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 38.301 | 1.3757 | 52.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 10.62 | 1.27 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.055 | 4.87 | 0.27 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.013 | 13.27 | 0.17 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28 | 7.39 | 2.07 | | |
| | | 镀锌方通 | t | 0.024 | 4062.83 | 97.51 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.018 | 5.35 | 0.1 | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.004 | 3400 | 13.6 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.109 | 7.63 | 0.83 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.041 | 7.63 | 0.31 | | |
| | | 乳胶漆 | kg | 0.278 | 15.04 | 4.18 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.1 | 0.42 | 0.04 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.11 | 3.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.817 | 1 | 2.82 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.029 | 232.5 | 6.74 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.008 | 171.12 | 1.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001001 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1588.91 | 329.94 | 0 | 436.95 | 15.8891 | 3.2994 | 0 | 4.3695 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 440.97 | 1162.97 | 0 | 174.83 | 4.4097 | 11.6297 | 0 | 1.7483 |
| 020005-115 | 室内墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1741.53 | 424.16 | 0 | 482.05 | 17.4153 | 4.2416 | 0 | 4.8205 |
| 小计 | | | | | | | | 37.7141 | 19.1707 | 0 | 10.9383 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 67.82310000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.925 | 1.3891 | 5.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.595 | 1.3592 | 11.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 14.959 | 1.3757 | 20.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | t | 0.003 | 864.6 | 2.59 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | kg | 0.12 | 17.7 | 2.12 | | |
| | | 建筑胶 | kg | 0.96 | 7.08 | 6.8 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.42 | 0.03 | | |
| | | 乳胶漆 | kg | 0.278 | 15.04 | 4.18 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003002 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-81换 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 | 100m2 | 0.01 | 5351.51 | 6641.54 | 0 | 1748.2 | 53.5151 | 66.4154 | 0 | 17.482 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 小计 | | | | | | | | 79.4971 | 71.4899 | 0 | 24.611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 175.59800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.269 | 1.3891 | 11.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.119 | 1.3592 | 24.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 31.536 | 1.3757 | 43.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 美缝剂 400mL | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | 水泥膏 | m3 | 0.004 | 468.4 | 1.87 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002 | 4.62 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.022 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903002001 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-37 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1699.35 | 3438.23 | 0 | 621.6 | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 小计 | | | | | | | | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.59180000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.936 | 1.3891 | 4.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.502 | 1.3592 | 12.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 | kg | 3.478 | 9.74 | 33.88 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.508 | 1 | 0.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011001003001 | 项目名称 | 保温隔热墙面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010005-78换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 837.22 | 2330.03 | 0 | 338.05 | 8.3722 | 23.3003 | 0 | 3.3805 |
| 小计 | | | | | | | | 8.3722 | 23.3003 | 0 | 3.3805 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 35.05300000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.526 | 1.3891 | 0.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.622 | 1.3592 | 7.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 3.65 | 2.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.098 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001002 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010005-73 | 聚氨酯漆 混凝土及抹灰面上 面漆一遍 | 100m2 | 0.01 | 933.24 | 235.55 | 0 | 258.73 | 9.3324 | 2.3555 | 0 | 2.5873 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3324 | 2.3555 | 0 | 2.5873 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.27520000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.581 | 1.3891 | 4.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.206 | 1.3592 | 4.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 二甲苯 | kg | 0.038 | 16.59 | 0.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001003 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-21换 | 墙面板安装 彩钢夹芯板 | 100m2 | 0.01 | 2851.27 | 9321.06 | 0 | 1220.56 | 28.5127 | 93.2106 | 0 | 12.2056 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面 轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 2219.47 | 3511.63 | 0 | 762.9 | 22.1947 | 35.1163 | 0 | 7.629 |
| 小计 | | | | | | | | 50.7074 | 128.3269 | 0 | 19.8346 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 198.86890000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.084 | 1.3891 | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.455 | 1.3592 | 23.72 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 15.489 | 1.3757 | 21.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.116 | 1.11 | 2.35 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.094 | 0.88 | 0.08 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 9.29 | 9.85 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.988 | 11.06 | 21.99 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 角铝 25.4×1 | m | 0.265 | 2.28 | 0.6 | | |
| | | 槽铝 75mm | m | 0.344 | 7.63 | 2.62 | | |
| | | 工字铝（综合） | m | 1.679 | 5.34 | 8.97 | | |
| | | 橡皮密封条 20×4 | m | 1.733 | 1.58 | 2.74 | | |
| | | 铝拉铆钉 | 个 | 7.2 | 0.09 | 0.65 | | |
| | | 硅酮密封胶 | L | 0.096 | 73.45 | 7.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.083 | 1 | 1.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105006001 | 项目名称 | 金属踢脚线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-124换 | 金属踢脚线 1.2mm拉丝不锈钢踢脚 | 100m | 0.01 | 644.25 | 2344.72 | 0 | 287.71 | 6.4425 | 23.4472 | 0 | 2.8771 |
| 020003-36 | 胶合板基层 墙面 12mm阻燃板 | 100m2 | 0.000998 | 1180.51 | 3261.68 | 312.71 | 497.82 | 1.17814898 | 3.25515664 | 0.31208458 | 0.49682436 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面 轻钢龙骨 | 100m2 | 0.000998 | 2219.47 | 3511.63 | 0 | 762.9 | 2.21503106 | 3.50460674 | 0 | 0.7613742 |
| 小计 | | | | | | | | 9.83568004 | 30.20696338 | 0.31208458 | 4.13529856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 44.49002656 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.024 | 1.3891 | 1.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.241 | 1.3592 | 3.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.9 | 1.3757 | 5.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | kg | 0.003 | 4.87 | 0.01 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.001 | 13.27 | 0.01 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.014 | 7.39 | 0.1 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 0.211 | 1.11 | 0.23 | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.009 | 0.88 | 0.01 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 0.106 | 9.29 | 0.98 | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 0.198 | 11.06 | 2.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.087 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.001 | 232.5 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105003001 | 项目名称 | 块料踢脚线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-119换 | 陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ^ | 100m | 0.01 | 821.18 | 2097.99 | 0 | 322.2 | 8.2118 | 20.9799 | 0 | 3.222 |
| 010004-49换 | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ^ | 100m2 | 0.001001 | 1445.62 | 759.51 | 0 | 420.51 | 1.44706562 | 0.76026951 | 0 | 0.42093051 |
| 010004-50换 | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1 | 100m2 | 0.001001 | -333.01 | -293.67 | 0 | -102.81 | -0.33334301 | -0.29396367 | 0 | -0.10291281 |
| 020003-3 | 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.001001 | 280.75 | 87.25 | 0 | 78.66 | 0.28103075 | 0.08733725 | 0 | 0.07873866 |
| 小计 | | | | | | | | 9.60655336 | 21.53354309 | 0 | 3.61875636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 34.75885281 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.882 | 1.3891 | 1.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.622 | 1.3592 | 3.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.5 | 1.3757 | 4.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物防水砂浆 | kg | 0.626 | 0.73 | 0.46 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.0001 | 719.89 | 0.07 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.008 | 347.32 | 2.78 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0004 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.016 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001004 | 项目名称 | 背景墙 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-22换 | 墙柱面饰面 型钢龙骨 ^ | 100m2 | 0.01 | 1999.84 | 4563.9 | 51.34 | 761.07 | 19.9984 | 45.639 | 0.5134 | 7.6107 |
| 020003-195 | 木质饰面板（钉板） 墙面 ^ | 100m2 | 0.01 | 2733.88 | 12092.46 | 426.87 | 1358.57 | 27.3388 | 120.9246 | 4.2687 | 13.5857 |
| 小计 | | | | | | | | 47.3372 | 166.5636 | 4.7821 | 21.1964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 239.87930000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.927 | 1.3891 | 6.84 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.788 | 1.3592 | 14.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.776 | 1.3757 | 25.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌方通 | t | 0.01 | 4062.83 | 40.63 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.11 | 3.02 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.025 | 4.87 | 0.12 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01 | 13.27 | 0.13 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.041 | 7.63 | 0.31 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.115 | 1 | 1.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.003 | 171.12 | 0.51 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.018 | 232.5 | 4.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011405002001 | 项目名称 | 墙布 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-187换 | 室内墙柱面 贴丝绒面贴红绒面墙布 | 100m2 | 0.01 | 3545.09 | 7003.88 | 0 | 1288.3 | 35.4509 | 70.0388 | 0 | 12.883 |
| 小计 | | | | | | | | 35.4509 | 70.0388 | 0 | 12.883 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 118.37270000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.689 | 1.3891 | 5.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.079 | 1.3592 | 10.98 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 14.062 | 1.3757 | 19.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 专用粘胶带 | m | 0.525 | 1.33 | 0.7 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木压条 15mm×40mm | m | 0.51 | 2.48 | 1.26 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.231 | 15.49 | 3.58 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.056 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001005 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-227换 | 金属装饰板 墙面 钛金不锈钢板1.2mm厚 | 100m2 | 0.01 | 5082.97 | 24532.55 | 0 | 2571.68 | 50.8297 | 245.3255 | 0 | 25.7168 |
| 小计 | | | | | | | | 50.8297 | 245.3255 | 0 | 25.7168 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 321.87200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.287 | 1.3891 | 7.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.586 | 1.3592 | 15.75 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.163 | 1.3757 | 27.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 1.77 | 4.42 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 8.85 | 0.6 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.21 | 7.51 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.031 | 10.62 | 0.33 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.064 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011508001001 | 项目名称 | 金属字 | | 计量单位 | 个 | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-96 | 金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 混凝土面、抹灰面 | 10个 | 0.1 | 931.84 | 3230.04 | 0 | 408.09 | 93.184 | 323.004 | 0 | 40.809 |
| 小计 | | | | | | | | 93.184 | 323.004 | 0 | 40.809 |

清单项目综合单价 456.99700000

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.86 | 1.3891 | 13.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.676 | 1.3592 | 33.54 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 33.4 | 1.3757 | 45.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌木螺钉 D6×100mm | 10个 | 2.04 | 1.15 | 2.35 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.276 | 6.16 | 1.7 | | |
| | | 松圆木 | m3 | 0.0002 | 1681.42 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.044 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002001 | 项目名称 | 天棚喷刷涂料 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2064.87 | 362.77 | 0 | 564.55 | 20.6487 | 3.6277 | 0 | 5.6455 |
| 020005-159换 | 天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍 | 100m2 | 0.02 | 514.65 | 328.42 | 147.02 | 163.11 | 10.293 | 6.5684 | 2.9404 | 3.2622 |
| 小计 | | | | | | | | 30.9417 | 10.1961 | 2.9404 | 8.9077 |

清单项目综合单价 52.98590000

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.216 | 1.3891 | 4.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.055 | 1.3592 | 9.59 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.274 | 1.3757 | 16.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灰色乳胶漆（喷灰） | kg | 0.432 | 15.04 | 6.5 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.245 | 1.59 | 3.57 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.101 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.012 | 245.04 | 2.94 | | |

| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9438.18 | 0 | 1196.06 | 27.3657 | 94.3818 | 0 | 11.9606 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 114.9199 | 4.6736 | 19.9452 |

清单项目综合单价 191.93570000

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.452 | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.941 | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.784 | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.448 | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.233 | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.218 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |

| 项目编码 | 011001002001 | 项目名称 | 保温隔热天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010005-78换 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 100m2 | 0.01 | 837.22 | 2330.03 | 0 | 338.05 | 8.3722 | 23.3003 | 0 | 3.3805 |
| 小计 | | | | | | | | 8.3722 | 23.3003 | 0 | 3.3805 |

清单项目综合单价 35.05300000

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.526 | 1.3891 | 0.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.622 | 1.3592 | 7.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石油沥青 进口AH-70号 | kg | 0.67 | 3.65 | 2.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.098 | 1 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302004001 | 项目名称 | 格栅吊顶 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-117 | 金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm | 100m2 | 0.01 | 5760.94 | 30584.3 | 696.69 | 3103.47 | 57.6094 | 305.843 | 6.9669 | 31.0347 |
| 小计 | | | | | | | | 57.6094 | 305.843 | 6.9669 | 31.0347 |

清单项目综合单价 401.45400000

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.723 | 1.3891 | 10.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.491 | 1.3592 | 16.98 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 21.737 | 1.3757 | 29.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.399 | 6.16 | 2.46 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.104 | 0.88 | 0.09 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.102 | 2.21 | 0.23 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.213 | 4.87 | 1.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.038 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.034 | 206.98 | 7.04 | | |

| 项目编码 | 011302001002 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-6 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000 | 100m2 | 0.01 | 2870.16 | 2405.13 | 592.38 | 922.09 | 28.7016 | 24.0513 | 5.9238 | 9.2209 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.010727 | 1867.89 | 1196.83 | 0 | 554.13 | 20.03685603 | 12.83839541 | 0 | 5.94415251 |
| 020004-37 | 木夹板基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.010727 | 1788.07 | 2070.13 | 0 | 576.66 | 19.18062689 | 22.20628451 | 0 | 6.18583182 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.010727 | 2064.87 | 362.77 | 0 | 564.55 | 22.14986049 | 3.89143379 | 0 | 6.05592785 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-117 | 天棚面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.010727 | 2263.61 | 466.41 | 0 | 622.32 | 24.28174447 | 5.00318007 | 0 | 6.67562664 |
| 020005-173 | 天棚面 板缝粘贴网带 | 100m | 0.012295 | 528.98 | 352.59 | 0 | 157.6 | 6.5038091 | 4.33509405 | 0 | 1.937692 |
| 小计 | | | | | | | | 120.854497 | 72.32568783 | 5.9238 | 36.02013082 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 235.12411563 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 12.569 | 1.3891 | | 17.46 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 27.547 | 1.3592 | | 37.44 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 47.939 | 1.3757 | | 65.95 | | |
| | 材料 | 纸面石膏板 δ=9.5mm | | | | m2 | 1.126 | 9.29 | | 10.46 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级) | | | | m2 | 1.05 | 19.03 | | 19.98 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.508 | 8.85 | | 4.5 | | |
| | | 铁件(综合) | | | | kg | 0.4 | 6.16 | | 2.46 | | |
| | | 贴缝网带 | | | | m | 1.42 | 2.92 | | 4.15 | | |
| | | 嵌缝膏 | | | | kg | 0.082 | 1.77 | | 0.15 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | | | | kg | 0.018 | 6.19 | | 0.11 | | |
| | | 射钉 | | | | 10个 | 0.153 | 0.88 | | 0.13 | | |
| | | 吊杆 | | | | kg | 0.23 | 4.87 | | 1.12 | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.086 | 0.42 | | 0.04 | | |
| | | 乳胶漆 | | | | kg | 0.328 | 15.04 | | 4.93 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | 2.408 | 1.59 | | 3.83 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.001 | 4.62 | | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.519 | 1 | | 0.52 | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | | | 台班 | 0.029 | 206.98 | | 6 | | |
| 项目编码 | 010802001001 | 项目名称 | | | 钢化玻璃推拉门 | | | 计量单位 | | 樘 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 - | 樘 | 1 | 1565.25 | 2600.57 | 0 | 544.23 | 1565.25 | 2600.57 | 0 | 544.23 |
| 小计 | | | | | | | | 1565.25 | 2600.57 | 0 | 544.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4710.05000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 281.047 | 1.3891 | | 390.4 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 703.603 | 1.3592 | | 956.34 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 158.838 | 1.3757 | | 218.51 | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | | kg | 4 | 3.4 | | 13.6 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.07 | 1 | | 0.07 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802001002 | 项目名称 | | | 钢化玻璃推拉门 | | | 计量单位 | | 樘 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 - | 樘 | 1 | 1565.25 | 3894.02 | 0 | 608.9 | 1565.25 | 3894.02 | 0 | 608.9 |
| 小计 | | | | | | | | 1565.25 | 3894.02 | 0 | 608.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6068.17000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 281.047 | 1.3891 | | 390.4 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 703.603 | 1.3592 | | 956.34 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 158.838 | 1.3757 | | 218.51 | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | | kg | 4 | 3.4 | | 13.6 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.07 | 1 | | 0.07 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802001003 | 项目名称 | | | 钢化玻璃单开门 | | | 计量单位 | | 樘 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-13 | 成品塑钢门安装 平开 | 100m2 | 0.0168 | 5442.9 | 77719.59 | 0 | 5326.28 | 91.44072 | 1305.689112 | 0 | 89.481504 |
| 小计 | | | | | | | | 91.44072 | 1305.689112 | 0 | 89.481504 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1486.61133600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 16.421 | 1.3891 | | 22.81 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 41.107 | 1.3592 | | 55.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 9.274 | 1.3757 | | 12.76 | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.89 | 10.62 | | 9.45 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 1.092 | 10.62 | | 11.6 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.105 | 1 | | 0.11 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010801002001 | 项目名称 | | | 木质门带套 | | | 计量单位 | | 樘 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-3 | 成品复合木门（带门套）安装 单开 - | 10樘 | 0.1 | 1097.42 | 15366.39 | 0 | 1058.72 | 109.742 | 1536.639 | 0 | 105.872 |
| 小计 | | | | | | | | 109.742 | 1536.639 | 0 | 105.872 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1752.25300000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 19.708 | 1.3891 | | 27.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 49.351 | 1.3592 | | 67.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 11.112 | 1.3757 | | 15.29 | | |
| | 材料 | 不锈钢合页 | | | | 个 | 3 | 6.64 | | 19.92 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 1.143 | 10.62 | | 12.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.16 | 1 | | 0.16 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010801002002 | 项目名称 | | | 木质门带套 | | | 计量单位 | | 樘 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-3 | 成品复合木门（带门套）安装 单开 - | 10樘 | 0.1 | 1097.42 | 13684.99 | 0 | 974.65 | 109.742 | 1368.499 | 0 | 97.465 |
| 小计 | | | | | | | | 109.742 | 1368.499 | 0 | 97.465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1575.70600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 19.708 | 1.3891 | | 27.38 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 49.351 | 1.3592 | | 67.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 11.112 | 1.3757 | | 15.29 | | |
| | 材料 | 不锈钢合页 | | | | 个 | 3 | 6.64 | | 19.92 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 1.143 | 10.62 | | 12.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.16 | 1 | | 0.16 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802004001 | 项目名称 | | | 钢质防火门 | | | 计量单位 | | 樘 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 - 单开甲级防火门(成品) | 100m2 | 0.0198 | 7327.9 | 57564.56 | 0 | 4817.33 | 145.09242 | 1139.778288 | 0 | 95.383134 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001-99 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 241.26 | 693.75 | 0 | 98.53 | 24.126 | 69.375 | 0 | 9.853 |
| 小计 | | | | | | | | 169.21842 | 1209.153288 | 0 | 105.236134 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1483.60784200 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 28.678 | 1.3891 | 39.84 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 71.834 | 1.3592 | 97.64 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 23.076 | 1.3757 | 31.75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | 套 | 1 | 69.03 | 69.03 | | | | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 1.078 | 10.62 | 11.45 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.027 | 344.88 | 9.31 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.448 | 1 | 0.45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802001004 | 项目名称 | 钢化玻璃推拉门 | | | 计量单位 | 樘 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 ^ | 樘 | 1 | 1565.25 | 1953.85 | 0 | 511.89 | 1565.25 | 1953.85 | 0 | 511.89 |
| 小计 | | | | | | | | 1565.25 | 1953.85 | 0 | 511.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4030.99000000 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 281.047 | 1.3891 | 390.4 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 703.603 | 1.3592 | 956.34 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 158.838 | 1.3757 | 218.51 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | kg | 4 | 3.4 | 13.6 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.07 | 1 | 0.07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001001 | 项目名称 | 金属(塑钢)窗 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-42 | 成品铝合金窗安装 平开 ^ | 100m2 | 0.01 | 5174.34 | 47472.94 | 0 | 3742.89 | 51.7434 | 474.7294 | 0 | 37.4289 |
| 小计 | | | | | | | | 51.7434 | 474.7294 | 0 | 37.4289 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 563.90170000 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.871 | 1.3891 | 12.32 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.214 | 1.3592 | 30.19 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.708 | 1.3757 | 9.23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.66 | 10.62 | 7.01 | | | | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.724 | 10.62 | 7.69 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.074 | 1 | 0.07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001001 | 项目名称 | 儿童洗手台 | | | 计量单位 | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-57换 | 石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ^ | t | 0.042 | 3560.37 | 4039.06 | 174.54 | 1156.57 | 149.53554 | 169.64052 | 7.33068 | 48.57594 |
| 020006-56 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ^ | 10m2 | 0.15 | 775.58 | 3389.96 | 0 | 374.73 | 116.337 | 508.494 | 0 | 56.2095 |
| 小计 | | | | | | | | 265.87254 | 678.13452 | 7.33068 | 104.78544 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1056.12318000 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.374 | 1.3891 | 19.97 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 110.836 | 1.3592 | 150.65 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 69.242 | 1.3757 | 95.26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌角钢 | t | 0.042 | 3400 | 142.8 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.127 | 1.11 | 2.36 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.938 | 15.93 | 14.94 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 1.03 | 7.63 | 7.86 | | | | | |
| | | 云石胶 | kg | 0.656 | 17.7 | 11.61 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.4 | 10.62 | 4.25 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.839 | 1 | 1.84 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.043 | 171.12 | 7.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001002 | 项目名称 | 成人洗手台 | | | 计量单位 | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-57换 | 石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ^ | t | 0.0415 | 3560.37 | 4039.06 | 174.54 | 1156.57 | 147.755355 | 167.62099 | 7.24341 | 47.997655 |
| 020006-56 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ^ | 10m2 | 0.1495 | 775.58 | 3389.96 | 0 | 374.73 | 115.94921 | 506.79902 | 0 | 56.022135 |
| 小计 | | | | | | | | 263.704565 | 674.42001 | 7.24341 | 104.01979 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1049.38777500 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.254 | 1.3891 | 19.8 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 109.841 | 1.3592 | 149.3 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 68.769 | 1.3757 | 94.61 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 云石胶 | kg | 0.654 | 17.7 | 11.58 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.399 | 10.62 | 4.24 | | | | | |
| | | 镀锌角钢 | t | 0.042 | 3400 | 142.8 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.101 | 1.11 | 2.33 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.927 | 15.93 | 14.77 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 1.017 | 7.63 | 7.76 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.818 | 1 | 1.82 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.042 | 171.12 | 7.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505003001 | 项目名称 | 镜面玻璃 | | | 计量单位 | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-17换 | 木龙骨 平均中距L(mm) 300<L≤450 ^ (设计为单向时:人工*0.55材料*0.55) | 100m2 | 0.01 | 1520.44 | 705.51 | 5.09 | 437.98 | 15.2044 | 7.0551 | 0.0509 | 4.3798 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.012 | 1180.51 | 3261.68 | 312.71 | 497.82 | 14.16612 | 39.14016 | 3.75252 | 5.97384 |
| 020003-247换 | 玻璃面层 墙面 6mm防雾型银镜 玻璃全 | 100m2 | 0.01 | 3566.14 | 36181.53 | 0 | 2752.75 | 35.6614 | 361.8153 | 0 | 27.5275 |
| 小计 | | | | | | | | 65.03192 | 408.01056 | 3.80342 | 37.88114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 514.72704000 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.764 | 1.3891 | 9.4 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.823 | 1.3592 | 20.15 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 25.797 | 1.3757 | 35.49 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.134 | 10.62 | 12.04 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.031 | 4.87 | 0.15 | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.007 | 13.27 | 0.09 | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.168 | 7.39 | 1.24 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.498 | 1.11 | 1.66 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.092 | 1 | 0.09 | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | | | 台班 | 0.016 | 232.5 | 3.72 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.002 | 24.26 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008001 | 项目名称 | 卫生纸盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-66换 | 纸巾架安装 卫生间纸巾盒 | 10件 | 0.1 | 208.75 | 447.78 | 0 | 77.63 | 20.875 | 44.778 | 0 | 7.763 |
| 小计 | | | | | | | | 20.875 | 44.778 | 0 | 7.763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 73.41600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.203 | 1.3891 | 3.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.53 | 1.3592 | 7.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.486 | 1.3757 | 10.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间纸巾盒 | 套 | 1 | 44.25 | 44.25 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.008 | 10.62 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.443 | 1 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011501004001 | 项目名称 | 服务台 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 值班室服务台（成品，含骨架、面板、配件、踢脚） | m | 1 | 410 | 1435 | 205 | 0 | 410 | 1435 | 205 | 0 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 18mm厚模板 | 100m2 | 0.001 | 1180.51 | 4585.73 | 312.71 | 564.02 | 1.18051 | 4.58573 | 0.31271 | 0.56402 |
| 020002-124 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 644.25 | 2344.72 | 0 | 287.71 | 6.4425 | 23.4472 | 0 | 2.8771 |
| 小计 | | | | | | | | 417.62301 | 1463.03293 | 205.31271 | 3.44112 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2089.40977000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.794 | 1.3891 | 1.1 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.737 | 1.3592 | 2.36 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.024 | 1.3757 | 4.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | kg | 0.003 | 4.87 | 0.01 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.001 | 13.27 | 0.01 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.014 | 7.39 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.001 | 232.5 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001008 | 项目名称 | 地台拆除 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-2 | 素混凝土拆除 基础、地台、台阶 | 10m3 | 0.1 | 3035.18 | 300.49 | 221.37 | 834.02 | 303.518 | 30.049 | 22.137 | 83.402 |
| 小计 | | | | | | | | 303.518 | 30.049 | 22.137 | 83.402 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 439.10600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 218.5 | 1.3891 | 303.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.006 | 4.94 | 0.03 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 45 | 0.66 | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.004 | 4.32 | 0.02 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.001 | 7.89 | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.298 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.106 | 11.81 | 1.25 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.053 | 394.06 | 20.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001009 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 2635.82 | 119.99 | 0 | 703.49 | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 小计 | | | | | | | | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.59300000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.975 | 1.3891 | 26.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.8 | 0.66 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.012 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002006 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.33940000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002007 | 项目名称 | 木构件拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-16 | 其他隔墙、隔断拆除 | 100m2 | 0.01 | 1282.76 | 299.97 | 0 | 354.45 | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 19.37180000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.234 | 1.3891 | 12.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 4.5 | 0.66 | 2.97 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002008 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.26780000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3891 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001002009 | 项目名称 | 金属门窗拆除 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-18 | 金属门拆除 | 100m2 | 0.01 | 2473.38 | 0 | 0 | 654.51 | 24.7338 | 0 | 0 | 6.5451 |
| 小计 | | | | | | | | 24.7338 | 0 | 0 | 6.5451 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.27890000 | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 17.806 | 1.3891 | 24.73 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001002010 | 项目名称 | 洗漱台（拆除、利旧） | | | 计量单位 | | 套 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-73 | 厨柜拆除 | 10延长米 | 0.3 | 407.94 | 10 | 0 | 108.45 | 122.382 | 3 | 0 | 32.535 |
| 020006-59换 | 成面洗漱台安装 洗漱台(成品) | 10套 | 0.1 | 659.12 | 24.32 | 0 | 175.63 | 65.912 | 2.432 | 0 | 17.563 |
| 小计 | | | | | | | | 188.294 | 5.432 | 0 | 50.098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 243.82400000 | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 21.464 | 1.3592 | 29.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 23.243 | 1.3757 | 31.98 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 91.531 | 1.3891 | 127.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 4.5 | 0.66 | 2.97 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.227 | 10.62 | 2.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.054 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001002011 | 项目名称 | 镜子拆除 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-38 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 无龙骨 | 100m2 | 0.01 | 683.72 | 59.99 | 0 | 183.92 | 6.8372 | 0.5999 | 0 | 1.8392 |
| 小计 | | | | | | | | 6.8372 | 0.5999 | 0 | 1.8392 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.27630000 | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.922 | 1.3891 | 6.84 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003004 | 项目名称 | 成品隔断 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-266 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 4446.37 | 26047.35 | 0 | 2478.97 | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 小计 | | | | | | | | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 329.72690000 | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.625 | 1.3891 | 6.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 10.135 | 1.3592 | 13.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 17.637 | 1.3757 | 24.26 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | | 个 | 0.483 | 13.27 | 6.41 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | | m | 0.572 | 13.27 | 7.59 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | | m | 0.896 | 7.96 | 7.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.402 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003005 | 项目名称 | 成品隔断 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-267 | 成品浴厕隔断 小便斗 | 100m2 | 0.01 | 1334.38 | 31527.56 | 0 | 1929.48 | 13.3438 | 315.2756 | 0 | 19.2948 |
| 小计 | | | | | | | | 13.3438 | 315.2756 | 0 | 19.2948 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 347.91420000 | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.389 | 1.3891 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.043 | 1.3592 | 4.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.291 | 1.3757 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆形塑料角码 5mm×5mm | | | | 个 | 4 | 2.65 | 10.6 | | |
| | | 软塑料线条 宽200mm | | | | m | 5.88 | 6.64 | 39.04 | | |
| | | 尼龙站脚 | | | | 个 | 2 | 13.27 | 26.54 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.152 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003003 | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-46换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 4804.88 | 8514.58 | 93.59 | 1703.88 | 48.0488 | 85.1458 | 0.9359 | 17.0388 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 小计 | | | | | | | | 93.7906 | 110.1149 | 2.0944 | 30.4742 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 236.47410000 | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 9.755 | 1.3891 | 13.55 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 21.368 | 1.3592 | 29.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 37.215 | 1.3757 | 51.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 美缝剂 400mL | | | | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 水泥膏 | | | | m3 | 0.043 | 468.4 | 20.14 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.088 | 4.62 | 0.41 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.054 | 351.75 | 18.99 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.115 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | | | 台班 | 0.009 | 227.15 | 2.04 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010904002002 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010004-35 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1261.87 | 3145.04 | 0 | 491.17 | 12.6187 | 31.4504 | 0 | 4.9117 |
| 小计 | | | | | | | | 12.6187 | 31.4504 | 0 | 4.9117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 48.98080000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.019 | | 1.3891 | | 2.8 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 7.22 | | 1.3592 | | 9.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.001 | | 4.62 | | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.00004 | | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105003002 | 项目名称 | | 块料踢脚线 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-119换 | 陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 | 100m | 0.01 | 821.18 | 2097.99 | 0 | 322.2 | 8.2118 | 20.9799 | 0 | 3.222 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.02212 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 11.4944368 | 2.2449588 | 0 | 3.1538696 |
| 小计 | | | | | | | | 19.7062368 | 23.2248588 | 0 | 6.3758696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 49.30696520 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.002 | | 1.3891 | | 2.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 4.408 | | 1.3592 | | 5.99 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 7.948 | | 1.3757 | | 10.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 美缝剂 400mL | | | 支 | 0.115 | | 19.47 | | 2.24 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.0002 | | 4.62 | | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.008 | | 347.32 | | 2.78 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.013 | | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010501002002 | 项目名称 | | 楼地面垫层 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-8 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 1112.14 | 3447.9 | 9.66 | 467.38 | 111.214 | 344.79 | 0.966 | 46.738 |
| 小计 | | | | | | | | 111.214 | 344.79 | 0.966 | 46.738 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 503.70800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 19.971 | | 1.3891 | | 27.74 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 49.993 | | 1.3592 | | 67.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 11.282 | | 1.3757 | | 15.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.2 | | 4.62 | | 0.92 | | |
| | | 陶粒混凝土 | | | m3 | 1.02 | | 336.28 | | 343.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.86 | | 1 | | 0.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.079 | | 12.23 | | 0.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401008001 | 项目名称 | | 零星砌砖 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-22 | 零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 5132.72 | 4487.84 | 0 | 1582.61 | 513.272 | 448.784 | 0 | 158.261 |
| 小计 | | | | | | | | 513.272 | 448.784 | 0 | 158.261 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1120.31700000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 96.003 | | 1.3891 | | 133.36 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 279.513 | | 1.3592 | | 379.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | | | 千块 | 0.546 | | 672.57 | | 367.22 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.109 | | 4.62 | | 0.5 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | m3 | 0.211 | | 321.75 | | 67.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 13.071 | | 1 | | 13.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001002 | 项目名称 | | 石材零星项目 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-139换 | 门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9836.92 | 43594.46 | 0 | 4782.77 | 98.3692 | 435.9446 | 0 | 47.8277 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 020002-143 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 406.69 | 598.74 | 0 | 137.56 | 4.0669 | 5.9874 | 0 | 1.3756 |
| 020002-144 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 406.69 | 514.92 | 0 | 133.37 | 4.0669 | 5.1492 | 0 | 1.3337 |
| 小计 | | | | | | | | 126.2628 | 466.9758 | 1.1585 | 56.8434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 651.24050000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 13.397 | | 1.3891 | | 18.61 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 27.868 | | 1.3592 | | 37.88 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 50.72 | | 1.3757 | | 69.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | | | m3 | 0.001 | | 719.89 | | 0.72 | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.465 | | 23.89 | | 11.11 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.046 | | 4.62 | | 0.21 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.086 | | 351.75 | | 30.25 | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.001 | | 864.6 | | 0.86 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.109 | | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | | 台班 | 0.005 | | 227.15 | | 1.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001002 | 项目名称 | | 墙、柱面一般抹灰 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) | 100m2 | 0.01 | 1677.59 | 457.96 | 0 | 466.82 | 16.7759 | 4.5796 | 0 | 4.6682 |
| 小计 | | | | | | | | 16.7759 | 4.5796 | 0 | 4.6682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.02370000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.923 | | 1.3891 | | 2.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.97 | | 1.3592 | | 4.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 7.318 | | 1.3757 | | 10.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.0004 | | 4.62 | | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.013 | | 347.32 | | 4.52 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.045 | | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002002 | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-37 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1699.35 | 3438.23 | 0 | 621.6 | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 小计 | | | | | | | | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.59180000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.936 | | 1.3891 | | 4.08 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 9.502 | | 1.3592 | | 12.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 | | | kg | 3.478 | | 9.74 | | 33.88 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.001 | | 4.62 | | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.508 | | 1 | | 0.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011203003003 | 项目名称 | | 块料墙、柱面 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-81换 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 - | 100m2 | 0.01 | 5351.51 | 6641.54 | 0 | 1748.2 | 53.5151 | 66.4154 | 0 | 17.482 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 小计 | | | | | | | | 79.4971 | 71.4899 | 0 | 24.611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 175.59800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.269 | | 1.3891 | | 11.49 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 18.119 | | 1.3592 | | 24.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 31.536 | | 1.3757 | | 43.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 美缝剂 400mL | | | 支 | 0.26 | | 19.47 | | 5.06 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.002 | | 4.62 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.022 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | 水泥膏 | | | m3 | 0.004 | | 468.4 | | 1.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001003 | 项目名称 | | 平面吊顶天棚 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-92 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300 | 100m2 | 0.01 | 3058.87 | 2218.73 | 467.36 | 953.78 | 30.5887 | 22.1873 | 4.6736 | 9.5378 |
| 020004-109 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 - | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9438.18 | 0 | 1196.06 | 27.3657 | 94.3818 | 0 | 11.9606 |
| 小计 | | | | | | | | 57.9544 | 116.5691 | 4.6736 | 21.4984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 200.69550000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 6.029 | | 1.3891 | | 8.37 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 13.21 | | 1.3592 | | 17.96 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 22.988 | | 1.3757 | | 31.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式) | | | m2 | 1.05 | | 17.7 | | 18.59 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 1.09 | | 1.11 | | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | | m2 | 0.05 | | 4.65 | | 0.23 | | |
| | | 铁件(综合) | | | kg | 0.15 | | 6.16 | | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | | | kg | 0.016 | | 6.19 | | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | 10个 | 0.538 | | 2.21 | | 1.19 | | |
| | | 吊杆 | | | kg | 0.24 | | 4.87 | | 1.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.234 | | 1 | | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | | 台班 | 0.023 | | 206.98 | | 4.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802001005 | 项目名称 | | 金属(塑钢)门 | | | | 计量单位 | | 樘 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-9 | 成品铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.0216 | 5015.51 | 77644.87 | 0 | 5209.45 | 108.335016 | 1677.129192 | 0 | 112.52412 |
| 小计 | | | | | | | | 108.335016 | 1677.129192 | 0 | 112.52412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1897.98832800 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 18.572 | | 1.3891 | | 25.8 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 46.51 | | 1.3592 | | 63.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 14.044 | | 1.3757 | | 19.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 0.994 | | 10.62 | | 10.56 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | 支 | 1.404 | | 10.62 | | 14.91 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.127 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808002001 | 项目名称 | | 金属门窗套 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 - | 10m2 | 0.1 | 306.68 | 1923.05 | 0 | 177.31 | 30.668 | 192.305 | 0 | 17.731 |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.149398 | 194.46 | 403.91 | 0 | 71.66 | 29.05193508 | 60.34334618 | 0 | 10.70586068 |
| 小计 | | | | | | | | 59.71993508 | 252.6483462 | 0 | 28.43686068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 340.80514194 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 10.722 | | 1.3891 | | 14.89 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 26.864 | | 1.3592 | | 36.51 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 6.043 | | 1.3757 | | 8.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材（综合） | | | m3 | 0.0003 | | 1946.9 | | 0.58 | | |
| | | 防腐油 | | | kg | 0.895 | | 27.88 | | 24.95 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.127 | | 1 | | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008002 | 项目名称 | | 成品挂钩 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 新建成品挂钩 | 个 | 1 | 2.2 | 19.8 | 0 | 0 | 2.2 | 19.8 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 2.2 | 19.8 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 22.0000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003008003 | 项目名称 | | 成品垃圾桶 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 新建成品垃圾桶 | 个 | 1 | 60 | 540 | 0 | 0 | 60 | 540 | 0 | 0 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | | | 60 | 540 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 600.000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008004 | 项目名称 | 纸巾架 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-66换 | 纸巾架安装 卫生间纸巾盒 | 10件 | 0.1 | 208.75 | 447.78 | 0 | 77.63 | 20.875 | 44.778 | 0 | 7.763 |
| 小计 | | | | | | | | 20.875 | 44.778 | 0 | 7.763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 73.41600000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.203 | 1.3891 | | 3.06 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 5.53 | 1.3592 | | 7.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 7.486 | 1.3757 | | 10.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间纸巾盒 | | | 套 | 1 | 44.25 | | 44.25 | | |
| | | 玻璃胶 300ml. | | | 支 | 0.008 | 10.62 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.443 | 1 | | 0.44 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008005 | 项目名称 | 置物架 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-66换 | 新建成品置物架 | 10件 | 0.1 | 208.75 | 1788.46 | 0 | 144.66 | 20.875 | 178.846 | 0 | 14.466 |
| 小计 | | | | | | | | 20.875 | 178.846 | 0 | 14.466 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 214.18700000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.203 | 1.3891 | | 3.06 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 5.53 | 1.3592 | | 7.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 7.486 | 1.3757 | | 10.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 新建成品置物架 | | | 套 | 1 | 176.99 | | 176.99 | | |
| | | 玻璃胶 300ml. | | | 支 | 0.008 | 10.62 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.771 | 1 | | 1.77 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505003002 | 项目名称 | 镜面玻璃 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-17换 | 木龙骨 平均中距L(mm) 300<L≤450 " (设计为单向时:人工*0.55材料*0.55) | 100m2 | 0.01 | 1520.44 | 705.51 | 5.09 | 437.98 | 15.2044 | 7.0551 | 0.0509 | 4.3798 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.012 | 1180.51 | 3261.68 | 312.71 | 497.82 | 14.16612 | 39.14016 | 3.75252 | 5.97384 |
| 020003-247换 | 玻璃面层 墙面 6mm防震型铝锁 玫瑰金 | 100m2 | 0.01 | 3566.14 | 36181.53 | 0 | 2752.75 | 35.6614 | 361.8153 | 0 | 27.5275 |
| 小计 | | | | | | | | 65.03192 | 408.01056 | 3.80342 | 37.88114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 514.72704000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 6.764 | 1.3891 | | 9.4 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 14.823 | 1.3592 | | 20.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 25.797 | 1.3757 | | 35.49 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300ml. | | | 支 | 1.134 | 10.62 | | 12.04 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | 0.031 | 4.87 | | 0.15 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | 盒 | 0.007 | 13.27 | | 0.09 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | kg | 0.168 | 7.39 | | 1.24 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 1.498 | 1.11 | | 1.66 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.092 | 1 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | | | 台班 | 0.016 | 232.5 | | 3.72 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.002 | 24.26 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011503003001 | 项目名称 | 扶手 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-50换 | 单增扶手 不锈钢 不锈钢管 | 10m | 0.1 | 419.11 | 725.58 | 49.52 | 150.72 | 41.911 | 72.558 | 4.952 | 15.072 |
| 小计 | | | | | | | | 41.911 | 72.558 | 4.952 | 15.072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 134.49300000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.354 | 1.3891 | | 6.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 9.557 | 1.3592 | | 12.99 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 16.626 | 1.3757 | | 22.87 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钨棒 | | | g | 0.137 | 0.36 | | 0.05 | | |
| | | 氩气 | | | m3 | 0.07 | 17.7 | | 1.24 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | kg | 0.013 | 33.63 | | 0.44 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 0.025 | 7.63 | | 0.19 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | 个 | 1.442 | 13.27 | | 19.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.421 | 1 | | 0.42 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | | 台班 | 0.016 | 30.09 | | 0.48 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I（A） I=500 | | | 台班 | 0.026 | 171.98 | | 4.47 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001010 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 2635.82 | 119.99 | 0 | 703.49 | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 小计 | | | | | | | | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.59300000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 18.975 | 1.3891 | | 26.36 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | 条 | 1.8 | 0.66 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.012 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001011 | 项目名称 | 隔断拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 2635.82 | 119.99 | 0 | 703.49 | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 小计 | | | | | | | | 26.3582 | 1.1999 | 0 | 7.0349 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.59300000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 18.975 | 1.3891 | | 26.36 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | 条 | 1.8 | 0.66 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.012 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001012 | 项目名称 | 砖砌体拆除 | | | 计量单位 | | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 10m3 | 0.1 | 1640.68 | 305.29 | 307.54 | 471.4 | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 小计 | | | | | | | | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 272.49100000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 118.111 | 1.3891 | | 164.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | | | | kg | 0.069 | 4.94 | | 0.34 | | |
| | | 编织袋 | | | | 条 | 45 | 0.66 | | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | | | | 个 | 0.024 | 4.32 | | 0.1 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | | | | m | 0.01 | 7.89 | | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.302 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | | | | 台班 | 0.148 | 11.81 | | 1.75 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | | | | 台班 | 0.074 | 394.06 | | 29.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001002012 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | | | 计量单位 | | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 939.07 | 59.99 | 0 | 251.5 | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.50560000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.76 | 1.3891 | | 9.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 0.9 | 0.66 | | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001013 | 项目名称 | 踢脚线拆除 | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.001 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 2.55594 | 0.08999 | 0 | 0.68085 |
| 小计 | | | | | | | | 2.55594 | 0.08999 | 0 | 0.68085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3.32678000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.839 | 1.3891 | | 2.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 0.135 | 0.66 | | 0.09 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001002013 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | | 计量单位 | | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.33940000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.804 | 1.3891 | | 10.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 0.9 | 0.66 | | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001002014 | 项目名称 | 立面块料拆除 | | | 计量单位 | | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.26780000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.4 | 1.3891 | | 25.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 1.35 | 0.66 | | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.009 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001014 | 项目名称 | 地台拆除 | | | 计量单位 | | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-2 | 素混凝土拆除 基础、地台、台阶 | 10m3 | 0.1 | 3035.18 | 300.49 | 221.37 | 834.02 | 303.518 | 30.049 | 22.137 | 83.402 |
| 小计 | | | | | | | | 303.518 | 30.049 | 22.137 | 83.402 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 439.10600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 218.5 | 1.3891 | | 303.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | | | | kg | 0.006 | 4.94 | | 0.03 | | |
| | | 编织袋 | | | | 条 | 45 | 0.66 | | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | | | | 个 | 0.004 | 4.32 | | 0.02 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | | | | m | 0.001 | 7.89 | | 0.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.298 | 1 | | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | | | | 台班 | 0.106 | 11.81 | | 1.25 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | | | | 台班 | 0.053 | 394.06 | | 20.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001015 | 项目名称 | 洗手台拆除 | | | 计量单位 | | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-74 | 壁柜拆除 | 100m2 | 0.009009 | 2720.02 | 119.99 | 0 | 725.77 | 24.50466018 | 1.08098991 | 0 | 6.53846193 |
| 小计 | | | | | | | | 24.50466018 | 1.08098991 | 0 | 6.53846193 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 32.12411202 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 17.64 | 1.3891 | | 24.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 1.622 | 0.66 | | 1.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.011 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010402001003 | 项目名称 | 砌块墙体开洞 | | | 计量单位 | | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080014-12 | 砌体墙上开门洞 | 10m3 | 0.1 | 2331.49 | 302.18 | 323.84 | 655.21 | 233.149 | 30.218 | 32.384 | 65.521 |
| 小计 | | | | | | | | 233.149 | 30.218 | 32.384 | 65.521 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 361.27200000 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 167.842 | 1.3891 | 233.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.025 | 4.94 | 0.12 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 45 | 0.66 | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.015 | 4.32 | 0.06 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.004 | 7.89 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.299 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.156 | 11.81 | 1.84 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.078 | 394.06 | 30.74 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001004 | 项目名称 | 砌块墙（180mm） | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-32 | 加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3109.6 | 2767.18 | 0 | 961.22 | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |
| 小计 | | | | | | | | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 683.80000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.747 | 1.3891 | 76.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 172.831 | 1.3592 | 234.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.012 | 5.64 | 0.07 | | |
| | | 加气混凝土砌块（5.0MPa） | m3 | 0.872 | 243.36 | 212.21 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.031 | 672.57 | 20.85 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 4.62 | 0.46 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.101 | 321.75 | 32.5 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.06 | 1 | 8.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001005 | 项目名称 | 砌块墙（240mm） | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-34 | 加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 2714.28 | 2774.18 | 0 | 856.96 | 271.428 | 277.418 | 0 | 85.696 |
| 小计 | | | | | | | | 271.428 | 277.418 | 0 | 85.696 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 634.54200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 59.246 | 1.3891 | 82.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 139.148 | 1.3592 | 189.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.029 | 5.64 | 0.16 | | |
| | | 加气混凝土砌块（5.0MPa） | m3 | 0.893 | 243.36 | 217.32 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.032 | 672.57 | 21.52 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.003 | 1685.84 | 5.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.212 | 4.62 | 0.98 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.079 | 321.75 | 25.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.08 | 1 | 8.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010401002003 | 项目名称 | 沙砖地梁（180mm） | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-6 | 实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3731.63 | 4489.41 | 0 | 1211.94 | 373.163 | 448.941 | 0 | 121.194 |
| 小计 | | | | | | | | 373.163 | 448.941 | 0 | 121.194 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 943.29800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 75.194 | 1.3891 | 104.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 197.698 | 1.3592 | 268.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.54 | 672.57 | 363.19 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.017 | 5.64 | 0.1 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.22 | 321.75 | 70.79 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.076 | 1 | 13.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010401002004 | 项目名称 | 沙砖地梁（240mm） | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-8换 | 实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3383.11 | 4479.99 | 0 | 1119.24 | 338.311 | 447.999 | 0 | 111.924 |
| 小计 | | | | | | | | 338.311 | 447.999 | 0 | 111.924 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 898.23400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 64.722 | 1.3891 | 89.91 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 182.759 | 1.3592 | 248.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 小沙砖 | 千块 | 0.535 | 672.57 | 359.82 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.017 | 5.64 | 0.1 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | | 水 | m3 | 0.106 | 4.62 | 0.49 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.228 | 321.75 | 73.36 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 13.049 | 1 | 13.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502023002 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-40 | 非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2895.01 | 4024.82 | 7.68 | 967.87 | 289.501 | 402.482 | 0.768 | 96.787 |
| 小计 | | | | | | | | 289.501 | 402.482 | 0.768 | 96.787 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 789.53800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.212 | 1.3891 | 30.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 190.293 | 1.3592 | 258.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 389.95 | 393.85 | | |
| | | 水 | m3 | 0.581 | 4.62 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.948 | 1 | 5.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 9.98 | 0.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502021002 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-36 | 非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱 | 10m3 | 0.1 | 2930.39 | 4038.8 | 12.38 | 978.26 | 293.039 | 403.88 | 1.238 | 97.826 |
| 小计 | | | | | | | | 293.039 | 403.88 | 1.238 | 97.826 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 795.98300000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.05 | 1.3891 | 33.41 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 191.017 | 1.3592 | 259.63 | | | |
| 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 389.95 | 393.85 | | | |
| | 水 | m3 | 0.879 | 4.62 | 4.06 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.969 | 1 | 5.97 | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 9.98 | 1.24 | | | |

| 项目编码 | 010506002002 | 项目名称 | 现浇混凝土柱、梁钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3412.89 | 89.33 | 491.74 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5183.29000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 112.459 | 1.3891 | 156.22 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 760.093 | 1.3592 | 1033.12 | | | |
| 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | kg | 1025 | 3.196 | 3275.9 | | | |
| | 镀锌铁丝（综合） | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | | |
| | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | | |
| | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.44 | 1 | 50.44 | | | |
| 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | | |
| | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.2 | 21.38 | 4.28 | | | |
| | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.49 | 166.31 | 81.49 | | | |

| 项目编码 | 010506005002 | 项目名称 | 现浇混凝土柱、梁箍筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-103换 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 | t | 1 | 560.58 | 3505.01 | 21.4 | 325.12 | 560.58 | 3505.01 | 21.4 | 325.12 |
| 010002-104 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10 | t | 1 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 |
| 小计 | | | | | | | | 1705.77 | 3553.64 | 21.4 | 630.6 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5911.41000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 199.273 | 1.3891 | 276.81 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 1051.331 | 1.3592 | 1428.97 | | | |
| 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6mm | t | 1.02 | 3436.28 | 3505.01 | | | |
| | 镀锌铁丝（综合） | kg | 9.09 | 5.35 | 48.63 | | | |
| 机械 | 钢筋调直机 直径D（mm）D=14 | 台班 | 0.3 | 36.2 | 10.86 | | | |
| | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.11 | 35.59 | 3.91 | | | |
| | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.31 | 21.38 | 6.63 | | | |

| 项目编码 | 010506017002 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-52换 | 砌体内加固钢筋制作 热轧光圆钢筋 HPB300 | t | 1 | 873.27 | 3574.76 | 10.54 | 410.57 | 873.27 | 3574.76 | 10.54 | 410.57 |
| 010001-53 | 砌体内加固钢筋安装 | t | 1 | 1552.48 | 9.73 | 0 | 411.31 | 1552.48 | 9.73 | 0 | 411.31 |
| 小计 | | | | | | | | 2425.75 | 3584.49 | 10.54 | 821.88 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6842.66000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.165 | 1.3891 | 41.9 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 1753.865 | 1.3592 | 2383.85 | | | |
| 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6mm | t | 1.03 | 3436.28 | 3539.37 | | | |
| | 镀锌铁丝（综合） | kg | 1.8 | 5.35 | 9.63 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 35.49 | 1 | 35.49 | | | |
| 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.11 | 35.59 | 3.91 | | | |
| | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.31 | 21.38 | 6.63 | | | |

| 项目编码 | 010505011002 | 项目名称 | 构造柱模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-17 | 异形柱 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7246.05 | 1940.1 | 26.2 | 2016.33 | 72.4605 | 19.401 | 0.262 | 20.1633 |
| 小计 | | | | | | | | 72.4605 | 19.401 | 0.262 | 20.1633 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 112.28680000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.182 | 1.3891 | 11.37 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 44.949 | 1.3592 | 61.09 | | | |
| 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.265 | 5.64 | 1.49 | | | |
| | 对拉螺栓 | kg | 0.191 | 6.59 | 1.26 | | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | | |
| | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.209 | 43.36 | 9.06 | | | |
| | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.595 | 4.42 | 2.63 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.38 | 1 | 0.38 | | | |
| 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.011 | 24.26 | 0.27 | | | |

| 项目编码 | 010505013002 | 项目名称 | 过梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-53 | 独立过梁 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7829.96 | 1888.94 | 4.25 | 2166.71 | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |
| 小计 | | | | | | | | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 118.89860000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.199 | 1.3891 | 10 | | | |
| | 技工人工费 | 元 | 50.249 | 1.3592 | 68.3 | | | |
| 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.242 | 5.64 | 1.36 | | | |
| | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.004 | 1685.84 | 6.74 | | | |
| | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | | |
| | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.209 | 43.36 | 9.06 | | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.37 | 1 | 0.37 | | | |
| 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 24.26 | 0.05 | | | |

| 项目编码 | 011201001003 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-7+020003-11*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) | 100m2 | 0.01 | 1677.59 | 457.96 | 0 | 466.82 | 16.7759 | 4.5796 | 0 | 4.6682 |
| 小计 | | | | | | | | 16.7759 | 4.5796 | 0 | 4.6682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.02370000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.923 | 1.3891 | 2.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.97 | 1.3592 | 4.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.318 | 1.3757 | 10.07 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.0004 | 4.62 | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.013 | 347.32 | 4.52 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.045 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003006 | 项目名称 | | | 成品隔断 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-266 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 4446.37 | 26047.35 | 0 | 2478.97 | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 小计 | | | | | | | | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 329.72690000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.625 | 1.3891 | 6.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 10.135 | 1.3592 | 13.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 17.637 | 1.3757 | 24.26 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | | 个 | 0.483 | 13.27 | 6.41 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | | m | 0.572 | 13.27 | 7.59 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | | m | 0.896 | 7.96 | 7.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.402 | 1 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003007 | 项目名称 | | | 成品隔断 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-267 | 成品浴厕隔断 小便斗 | 100m2 | 0.01 | 1334.38 | 31527.56 | 0 | 1929.48 | 13.3438 | 315.2756 | 0 | 19.2948 |
| 小计 | | | | | | | | 13.3438 | 315.2756 | 0 | 19.2948 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 347.91420000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.389 | 1.3891 | 1.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.043 | 1.3592 | 4.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.291 | 1.3757 | 7.28 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆形塑料角码 5mm×5mm | | | | 个 | 4 | 2.65 | 10.6 | | |
| | | 软塑料线条 宽200mm | | | | m | 5.88 | 6.64 | 39.04 | | |
| | | 尼龙站脚 | | | | 个 | 2 | 13.27 | 26.54 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.152 | 1 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003004 | 项目名称 | | | 块料楼地面 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-48换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4977.06 | 7771 | 93.59 | 1712.26 | 49.7706 | 77.71 | 0.9359 | 17.1226 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.025 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 12.991 | 2.53725 | 0 | 3.5645 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 小计 | | | | | | | | 82.5214 | 100.14185 | 2.0944 | 26.9935 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 211.75115000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.584 | 1.3891 | 11.92 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 18.799 | 1.3592 | 25.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 32.744 | 1.3757 | 45.05 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | | | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 美缝剂 400mL | | | | 支 | 0.13 | 19.47 | 2.53 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.088 | 4.62 | 0.41 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.054 | 351.75 | 18.99 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 水泥膏 | | | | m3 | 0.004 | 468.4 | 1.87 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.063 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | | | 台班 | 0.009 | 227.15 | 2.04 | | |
| 项目编码 | 011102003005 | 项目名称 | | | 块料楼地面 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-44换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 5246.25 | 8514.58 | 93.59 | 1820.68 | 52.4625 | 85.1458 | 0.9359 | 18.2068 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 小计 | | | | | | | | 98.2043 | 110.1149 | 2.0944 | 31.6422 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 242.05580000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 10.214 | 1.3891 | 14.19 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 22.376 | 1.3592 | 30.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 38.964 | 1.3757 | 53.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 美缝剂 400mL | | | | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.088 | 4.62 | 0.41 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.054 | 351.75 | 18.99 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 水泥膏 | | | | m3 | 0.043 | 468.4 | 20.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.115 | 1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | | | 台班 | 0.009 | 227.15 | 2.04 | | |
| 项目编码 | 010904002003 | 项目名称 | | | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-35 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1261.87 | 3145.04 | 0 | 491.17 | 12.6187 | 31.4504 | 0 | 4.9117 |
| 小计 | | | | | | | | 12.6187 | 31.4504 | 0 | 4.9117 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 48.98080000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.019 | 1.3891 | 2.8 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.22 | 1.3592 | 9.81 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.00004 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105003003 | 项目名称 | 块料踢脚线 | | | 计量单位 | | m | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-119换 | 陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ` | 100m | 0.01 | 821.18 | 2097.99 | 0 | 322.2 | 8.2118 | 20.9799 | 0 | 3.222 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.017558 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 9.12383912 | 1.78196142 | 0 | 2.50341964 |
| 小计 | | | | | | | | 17.33563912 | 22.76186142 | 0 | 5.72541964 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 45.82292018 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.755 | 1.3891 | 2.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.868 | 1.3592 | 5.26 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.008 | 1.3757 | 9.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 美缝剂 400mL | 支 | 0.091 | 19.47 | 1.77 | | |
| | | 水 | m3 | 0.0002 | 4.62 | 0 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.008 | 347.32 | 2.78 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.012 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010501002003 | 项目名称 | 楼地面垫层 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-8 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 1112.14 | 3447.9 | 9.66 | 467.38 | 111.214 | 344.79 | 0.966 | 46.738 |
| 小计 | | | | | | | | 111.214 | 344.79 | 0.966 | 46.738 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 503.70800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 19.971 | 1.3891 | 27.74 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 49.993 | 1.3592 | 67.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.282 | 1.3757 | 15.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.2 | 4.62 | 0.92 | | |
| | | 陶粒混凝土 | m3 | 1.02 | 336.28 | 343.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.86 | 1 | 0.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 12.23 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011108001003 | 项目名称 | 石材零星项目 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-139换 | 门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴 ` | 100m2 | 0.01 | 9836.92 | 43594.46 | 0 | 4782.77 | 98.3692 | 435.9446 | 0 | 47.8277 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ` | 100m2 | 0.01 | 1975.98 | 1989.46 | 115.85 | 630.64 | 19.7598 | 19.8946 | 1.1585 | 6.3064 |
| 020002-143 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 406.69 | 598.74 | 0 | 137.56 | 4.0669 | 5.9874 | 0 | 1.3756 |
| 020002-144 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 406.69 | 514.92 | 0 | 133.37 | 4.0669 | 5.1492 | 0 | 1.3337 |
| 小计 | | | | | | | | 126.2628 | 466.9758 | 1.1585 | 56.8434 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 651.24050000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.397 | 1.3891 | 18.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.868 | 1.3592 | 37.88 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 50.72 | 1.3757 | 69.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 素水泥浆 | m3 | 0.001 | 719.89 | 0.72 | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 23.89 | 11.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.046 | 4.62 | 0.21 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.086 | 351.75 | 30.25 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.109 | 1 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.005 | 227.15 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903002003 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-37 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1699.35 | 3438.23 | 0 | 621.6 | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 小计 | | | | | | | | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.59180000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.936 | 1.3891 | 4.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.502 | 1.3592 | 12.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 | kg | 3.478 | 9.74 | 33.88 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.508 | 1 | 0.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003004 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-81换 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ` | 100m2 | 0.01 | 5351.51 | 6641.54 | 0 | 1748.2 | 53.5151 | 66.4154 | 0 | 17.482 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 小计 | | | | | | | | 79.4971 | 71.4899 | 0 | 24.611 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 175.59800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.269 | 1.3891 | 11.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.119 | 1.3592 | 24.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 31.536 | 1.3757 | 43.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 美缝剂 400mL | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002 | 4.62 | 0.01 | | |
| | | 水泥膏 | m3 | 0.004 | 468.4 | 1.87 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.022 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001003 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1588.91 | 329.94 | 0 | 436.95 | 15.8891 | 3.2994 | 0 | 4.3695 |
| 020005-166 | 室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍 | 100m2 | 0.01 | 440.97 | 1162.97 | 0 | 174.83 | 4.4097 | 11.6297 | 0 | 1.7483 |
| 020005-115 | 室内墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1741.53 | 424.16 | 0 | 482.05 | 17.4153 | 4.2416 | 0 | 4.8205 |
| 小计 | | | | | | | | 37.7141 | 19.1707 | 0 | 10.9383 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 67.82310000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 3.925 | 1.3891 | 5.45 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.595 | 1.3592 | 11.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 14.959 | 1.3757 | 20.58 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.08 | 0.42 | 0.03 | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.003 | 864.6 | 2.59 | | |
| | | 抗碱封底涂料 | | kg | 0.12 | 17.7 | 2.12 | | |
| | | 乳胶漆 | | kg | 0.278 | 15.04 | 4.18 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 建筑胶 | | kg | 0.96 | 7.08 | 6.8 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.19 | 1 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105006002 | 项目名称 | 金属踢脚线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-124换 | 金属踢脚线 1.2mm厚不锈钢踢脚线 胶合板基层 墙面 | 100m | 0.01 | 644.25 | 2344.72 | 0 | 287.71 | 6.4425 | 23.4472 | 0 | 2.8771 |
| 020003-36 | 0mm厚模板 | 100m2 | 0.001 | 1180.51 | 1983.83 | 312.71 | 433.93 | 1.18051 | 1.98383 | 0.31271 | 0.43393 |
| 小计 | | | | | | | | 7.62301 | 25.43103 | 0.31271 | 3.31103 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36.67778000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.794 | 1.3891 | 1.1 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.737 | 1.3592 | 2.36 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 3.024 | 1.3757 | 4.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.003 | 4.87 | 0.01 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.001 | 13.27 | 0.01 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.014 | 7.39 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | | 台班 | 0.001 | 232.5 | 0.23 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001004 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格;mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9438.18 | 0 | 1196.06 | 27.3657 | 94.3818 | 0 | 11.9606 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 114.9199 | 4.6736 | 19.9452 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 191.93570000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 5.452 | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 11.941 | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 20.784 | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铁件(综合) | | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | 10个 | 0.448 | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.233 | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | m2 | 1.05 | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.218 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802001006 | 项目名称 | 金属(塑钢)门 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-9 | 成品铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.0216 | 5015.51 | 77644.87 | 0 | 5209.45 | 108.335016 | 1677.129192 | 0 | 112.52412 |
| 小计 | | | | | | | | 108.335016 | 1677.129192 | 0 | 112.52412 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1897.98832800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 18.572 | 1.3891 | 25.8 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 46.51 | 1.3592 | 63.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 14.044 | 1.3757 | 19.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.994 | 10.62 | 10.56 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | 支 | 1.404 | 10.62 | 14.91 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.127 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010802004002 | 项目名称 | 钢质防火门 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 不锈钢甲级防火门（含 | 100m2 | 0.01 | 7327.9 | 110275.78 | 0 | 7452.9 | 73.279 | 1102.7578 | 0 | 74.529 |
| 020001-99 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.202899 | 241.26 | 693.75 | 0 | 98.53 | 48.95141274 | 140.761161 | 0 | 19.99163847 |
| 小计 | | | | | | | | 122.2304127 | 1243.518981 | 0 | 94.52063847 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1460.27003246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 21.082 | 1.3891 | 29.29 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 52.825 | 1.3592 | 71.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 15.37 | 1.3757 | 21.14 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢甲级防火门（含合页） | | m2 | 0.983 | 1106.19 | 1087.38 | | |
| | | 闭门器 | | 套 | 2.029 | 69.03 | 140.06 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | 支 | 0.544 | 10.62 | 5.78 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.014 | 344.88 | 4.83 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.186 | 1 | 6.19 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010808002002 | 项目名称 | 金属门窗套 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 306.68 | 1923.05 | 0 | 177.31 | 30.668 | 192.305 | 0 | 17.731 |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.149322 | 194.46 | 403.91 | 0 | 71.66 | 29.03715612 | 60.31264902 | 0 | 10.70041452 |
| 小计 | | | | | | | | 59.70515612 | 252.617649 | 0 | 28.43141452 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 340.75421966 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 10.719 | 1.3891 | 14.89 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 26.857 | 1.3592 | 36.5 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 6.041 | 1.3757 | 8.31 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材（综合） | | m3 | 0.0003 | 1946.9 | 0.58 | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.894 | 27.88 | 24.92 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.127 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 010808002003 | 项目名称 | 金属门窗套 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001-70 | 门窗套 面层 金属饰面板 ^ | 10m2 | 0.1 | 306.68 | 2401.43 | 0 | 201.23 | 30.668 | 240.143 | 0 | 20.123 |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 194.46 | 403.91 | 0 | 71.66 | 19.446 | 40.391 | 0 | 7.166 |
| 小计 | | | | | | | | 50.114 | 280.534 | 0 | 27.289 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 357.93700000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.997 | 1.3891 | 12.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.545 | 1.3592 | 30.64 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.069 | 1.3757 | 6.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材（综合） | m3 | 0.0002 | 1946.9 | 0.39 | | |
| | | 防腐油 | kg | 0.599 | 27.88 | 16.7 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.085 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505001003 | 项目名称 | 洗手台 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020006-57换 | 石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 ^ | t | 0.041404 | 3560.37 | 4039.06 | 174.54 | 1156.57 | 147.4135595 | 167.2332402 | 7.22665416 | 47.88662428 |
| 020006-56 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 ^ | 10m2 | 0.149474 | 775.58 | 3389.96 | 0 | 374.73 | 115.9290449 | 506.710881 | 0 | 56.01239202 |
| 小计 | | | | | | | | 263.3426044 | 673.9441213 | 7.22665416 | 103.8990163 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1048.41239614 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.234 | 1.3891 | 19.77 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 109.667 | 1.3592 | 149.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 68.697 | 1.3757 | 94.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 云石胶 | kg | 0.654 | 17.7 | 11.58 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.399 | 10.62 | 4.24 | | |
| | | 镀锌角钢 | t | 0.041 | 3400 | 139.4 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.096 | 1.11 | 2.33 | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.925 | 15.93 | 14.74 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 1.015 | 7.63 | 7.74 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.814 | 1 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.042 | 171.12 | 7.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011505003003 | 项目名称 | 镜面玻璃 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-17换 | 木龙骨 平均中距L(mm) 300<L≤450 ^（设计为单向时:人工*0.55材料*0.55) | 100m2 | 0.01 | 1520.44 | 705.51 | 5.09 | 437.98 | 15.2044 | 7.0551 | 0.0509 | 4.3798 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.012 | 1180.51 | 3261.68 | 312.71 | 497.82 | 14.16612 | 39.14016 | 3.75252 | 5.97384 |
| 020003-247换 | 玻璃面层 墙面 6mm防雾型银镜 玻璃合 | 100m2 | 0.01 | 3566.14 | 36181.53 | 0 | 2752.75 | 35.6614 | 361.8153 | 0 | 27.5275 |
| 小计 | | | | | | | | 65.03192 | 408.01056 | 3.80342 | 37.88114 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 514.72704000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.764 | 1.3891 | 9.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.823 | 1.3592 | 20.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 25.797 | 1.3757 | 35.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.134 | 10.62 | 12.04 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.031 | 4.87 | 0.15 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.007 | 13.27 | 0.09 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.168 | 7.39 | 1.24 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.498 | 1.11 | 1.66 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.092 | 1 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.016 | 232.5 | 3.72 | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.002 | 24.26 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008006 | 项目名称 | 置物架 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020006-66换 | 新建成品置物架 | 10件 | 0.1 | 208.75 | 1788.46 | 0 | 144.66 | 20.875 | 178.846 | 0 | 14.466 |
| 小计 | | | | | | | | 20.875 | 178.846 | 0 | 14.466 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 214.18700000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.203 | 1.3891 | 3.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.53 | 1.3592 | 7.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.486 | 1.3757 | 10.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 新建成品置物架 | 套 | 1 | 176.99 | 176.99 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.008 | 10.62 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.771 | 1 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008007 | 项目名称 | 纸巾架 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020006-66换 | 纸巾架安装 卫生间纸巾盒 | 10件 | 0.1 | 208.75 | 447.78 | 0 | 77.63 | 20.875 | 44.778 | 0 | 7.763 |
| 小计 | | | | | | | | 20.875 | 44.778 | 0 | 7.763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.41600000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.203 | 1.3891 | 3.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.53 | 1.3592 | 7.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.486 | 1.3757 | 10.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间纸巾盒 | 套 | 1 | 44.25 | 44.25 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.008 | 10.62 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.443 | 1 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003008008 | 项目名称 | 成品垃圾桶 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立费 | 新建成品垃圾桶 | 个 | 1 | 60 | 540 | 0 | 0 | 60 | 540 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 60 | 540 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 600.000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003008009 | 项目名称 | 成品挂钩 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 新建成品挂钩 | 个 | 1 | 2.2 | 19.8 | 0 | 0 | 2.2 | 19.8 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 2.2 | 19.8 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 22.0000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005003 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 179.73910000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |

| 项目编码 | 011601B005004 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050401001001 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 100m2 | 0.01 | 500.66 | 16.24 | 0 | 133.29 | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 小计 | | | | | | | | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.50190000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.315 | 1.3891 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.362 | 1.3592 | 4.57 | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.001 | 15.93 | 0.02 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.002 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.002 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.002 | 18.58 | 0.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.002 | 15.84 | 0.03 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.001 | 96.27 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 050401001002 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 407.81 | 9.56 | 0 | 108.4 | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.25770000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.256 | 1.3891 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.738 | 1.3592 | 3.72 | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.0003 | 15.93 | 0 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.001 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.001 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.001 | 18.58 | 0.02 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.001 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.0002 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601002001 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020007-24换 | 人力垂直搬运 胶合板厚度T(mm) T>15 ^（垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 0.31428 | 491.1 | 0 | 0 | 129.95 | 154.342908 | 0 | 0 | 40.840686 |
| 020007-34换 | 人力垂直搬运 瓷砖、马赛克 ^（垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 3.83047 | 393.71 | 0 | 0 | 104.18 | 1508.094344 | 0 | 0 | 399.0583646 |
| 020007-31换 | 人力垂直搬运 灰砂砖、实心砖 ^（垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | m3/10m | 15.588 | 101.17 | 0 | 0 | 26.77 | 1577.03796 | 0 | 0 | 417.29076 |
| 020007-23换 | 人力垂直搬运 胶合板厚度T(mm) T≤15 ^（垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 0.07747 | 392.8 | 0 | 0 | 103.94 | 30.430216 | 0 | 0 | 8.0522318 |
| 020007-30换 | 人力垂直搬运 混凝土、湿拌砂浆 ^（垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | m3/10m | 28.49 | 123.06 | 0 | 0 | 32.56 | 3505.9794 | 0 | 0 | 927.6344 |
| 020007-23换 | 人力垂直搬运 胶合板厚度T(mm) T≤15 ^（垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 0.29923 | 392.8 | 0 | 0 | 103.94 | 117.537544 | 0 | 0 | 31.1019662 |
| 020007-33换 | 人力垂直搬运 石材 ^（垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 0.01411 | 546.89 | 0 | 0 | 144.71 | 7.7166179 | 0 | 0 | 2.0418581 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020007-27换 | 人力垂直搬运 钢筋、型材、水泥、石灰、干混砂浆、油漆涂料 ˉ(垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | t/10m | 3.499 | 84.74 | 0 | 0 | 22.42 | 296.50526 | 0 | 0 | 78.44758 | |
| 020007-16换 | 人力垂直搬运 金属门窗 洞口面积S(m2) S≤2.4 ˉ(垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 樘/10m | 8.6 | 30.77 | 0 | 0 | 8.14 | 264.622 | 0 | 0 | 70.004 | |
| 020007-20换 | 人力垂直搬运 铝板、铝塑板 ˉ(垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 3.1616 | 257.47 | 0 | 0 | 68.14 | 814.017152 | 0 | 0 | 215.431424 | |
| 小计 | | | | | | | | 8276.283402 | 0 | 0 | 2189.903271 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10466.18667230 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5958.04 | 1.3891 | 8276.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田港派出所-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田港派出所-土建



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 336065.7 | |
| 2 | 措施项目 | 11402.96 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 7261.74 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 5900.91 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1360.83 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 4141.22 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 31272.18 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 378740.84 | |
| 合计 | | 757481.68 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-消防、强电、给排水　　第 1 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 火灾自动报警 | | | | | 46969.67 | 0 |
| 1-1 | 030507002001 | 控制器 | 1.名称:气体灭火控制器<br>2.安装方式:挂墙安装 | 套 | 1 | 5390.12 | 5390.12 | 0 |
| 1-2 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置<br>2.型号、规格:120L<br>3.其它:含储瓶、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路、管路附件 | 套 | 1 | 14695.51 | 14695.51 | 0 |
| 1-3 | 030902007001 | 贮存装置 | 1.介质、类型:七氟丙烷药剂<br>2.型号、规格:HFC-227ea | kG | 100 | 73.06 | 7306 | 0 |
| 1-4 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:保护区标识<br>2.规格:国标 | 套 | 1 | 809.47 | 809.47 | 0 |
| 1-5 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:气体泄压阀/泄压口<br>2.规格:300*300国标 | 个 | 1 | 1948.42 | 1948.42 | 0 |
| 1-6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 | 个 | 2 | 177.16 | 354.32 | 0 |
| 1-7 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 | 个 | 15 | 184.25 | 2763.75 | 0 |
| 1-8 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器 | 个 | 2 | 192.7 | 385.4 | 0 |
| 1-9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶广播 | 个 | 3 | 139.14 | 417.42 | 0 |
| 1-10 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 1 | 107.86 | 107.86 | 0 |
| 1-11 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 | 107.86 | 107.86 | 0 |
| 1-12 | 080903018001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 | 个 | 1 | 175.31 | 175.31 | 0 |
| 1-13 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 | 个 | 2 | 270.82 | 541.64 | 0 |
| 1-14 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 | 个 | 2 | 270.82 | 541.64 | 0 |
| 1-15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其它:满足图纸和规范要求 | 个 | 12 | 11.25 | 135 | 0 |
| 1-16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:多芯软导线敷设<br>2.规格:NH-RVS-2x1.5<br>3.配线部位:管内穿线 | m | 26 | 6.27 | 163.02 | 0 |
| 1-17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:多芯软导线敷设<br>2.规格:ZRNH-RVS-2*1.5<br>3.配线部位:管内穿线 | m | 146.3 | 6.27 | 917.3 | 0 |
| 1-18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷 | m | 142.65 | 31.58 | 4504.89 | 0 |
| 1-19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:明敷 | m | 24.5 | 26.68 | 653.66 | 0 |
| 1-20 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 | 点 | 1 | 2032.17 | 2032.17 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-消防、强电、给排水　　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-21 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防通讯调试 | 系统 | 1 | 80.88 | 80.88 | 0 |
| 1-22 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 | 系统 | 1 | 2938.03 | 2938.03 | 0 |
| 2 | | 三层消防水 | | | | | 17824.98 | 0 |
| 2-1 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:水喷淋喷头<br>2.材质、型号、规格:综合考虑<br>3.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | 个 | 55 | 66.79 | 3673.45 | 0 |
| 2-2 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5 X2 含灭火器箱 | 具(组) | 4 | 182.93 | 731.72 | 0 |
| 2-3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN25<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 93.39 | 51.32 | 4792.77 | 0 |
| 2-4 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN32<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 63.35 | 59.3 | 3756.66 | 0 |
| 2-5 | 030413001001 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装<br>2.其它:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 75.62 | 37.63 | 2845.58 | 0 |
| 2-6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油<br>2.油漆品种:防锈漆2遍、调和漆2遍 | m2 | 75.62 | 20.61 | 1558.53 | 0 |
| 2-7 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 点 | 1 | 466.27 | 466.27 | 0 |
| 3 | | 给排水部分 | | | | | 26210.97 | 0 |
| 3-1 | 031004018001 | 饮水器 | 1.类型:中型龙头净饮一体机<br>2.型号、规格:200G反渗透膜 温12L/热15L，水箱双UV 出水嘴uV 不锈钢版 | 套 | 1 | 9958.96 | 9958.96 | 0 |
| 3-2 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏<br>(2)规格:DN50<br>(3)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 4 | 125.3 | 501.2 | 0 |
| 3-3 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆<br>2.规格、类型:台下式<br>3.附件名称、数量:含水龙头 | 组 | 3 | 620.1 | 1860.3 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-消防、强电、给排水　　第 3 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-4 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成品陶瓷拖把池<br>2.规格、类型:长350X宽450X高435 | 组 | 1 | 503.71 | 503.71 | 0 |
| 3-5 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:成品蹲便器<br>2.附件名称、数量:含水箱 | 组 | 9 | 725.8 | 6532.2 | 0 |
| 3-6 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:小便斗 | 组 | 4 | 544.75 | 2179 | 0 |
| 3-7 | 031001006001 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN15<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 39.62 | 29.83 | 1181.86 | 0 |
| 3-8 | 031001006002 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN20<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 7.88 | 34.99 | 275.72 | 0 |
| 3-9 | 031001006003 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN25<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 3.27 | 40.47 | 132.34 | 0 |
| 3-10 | 031001006004 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN32<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 8.72 | 47.85 | 417.25 | 0 |
| 3-11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PPR热水管<br>2.规格:DN15<br>3.输送介质:热水<br>4.连接方式:热熔连接<br>5.安装位置:室内<br>6.说明:含保温、、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>7.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 8 | 29.83 | 238.64 | 0 |
| 3-12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN50 | m | 7.9 | 48.15 | 380.39 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-消防、强电、给排水　　第 4 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-13 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN75 | m | 15 | 56.36 | 845.4 | 0 |
| 3-14 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN100 | m | 10.68 | 78.59 | 839.34 | 0 |
| 3-15 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:De150 | m | 4.64 | 78.59 | 364.66 | 0 |
| 4 | | 强电部分 | | | | | 243744.27 | 0 |
| 4-1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:市电配电箱<br>2.其它:含浪涌保护器等附件 | 台 | 1 | 7544.49 | 7544.49 | 0 |
| 4-2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:办案队小电箱<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 2092.73 | 2092.73 | 0 |
| 4-3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:值班室小电箱<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 2092.73 | 2092.73 | 0 |
| 4-4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:调解室小电箱<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 2092.73 | 2092.73 | 0 |
| 4-5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.其它:含浪涌保护器等附件 | 台 | 1 | 5892.98 | 5892.98 | 0 |
| 4-6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:情指中心配电箱1<br>2.其它:含浪涌保护器等附件 | 台 | 1 | 4884.13 | 4884.13 | 0 |
| 4-7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:情指中心配电箱2<br>2.其它:含浪涌保护器等附件 | 台 | 1 | 4388.55 | 4388.55 | 0 |
| 4-8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL1<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 5627.49 | 5627.49 | 0 |
| 4-9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:ZR-YJV 4*35+1*16mm² | m | 67.56 | 162.36 | 10969.04 | 0 |
| 4-10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:ZC-YJV 4*25+1*16mm² | m | 62.82 | 130 | 8166.6 | 0 |
| 4-11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-4X25+1X166 | m | 10 | 140.62 | 1406.2 | 0 |
| 4-12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头制作安装<br>2.规格:(截面mm2以下)35 | 个 | 10 | 143.03 | 1430.3 | 0 |
| 4-13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 2189.46 | 6.31 | 13815.49 | 0 |
| 4-14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 1157.48 | 5.64 | 6528.19 | 0 |
| 4-15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:BYR-6 | m | 190.98 | 8.41 | 1606.14 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-消防、强电、给排水　　第 5 页，共 6 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:BY-2.5 | m | 4949.14 | 5.43 | 26873.83 | 0 |
| 4-17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:RVV-3X6<br>3.配线部位:管内穿线 | m | 127.78 | 17.68 | 2259.15 | 0 |
| 4-18 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:RVV-5X6<br>3.配线部位:管内穿线 | m | 12.78 | 33.56 | 428.9 | 0 |
| 4-19 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架<br>2.规格:300*100 | m | 16.21 | 163.45 | 2649.52 | 0 |
| 4-20 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架<br>2.规格:200*100*1.5<br>3.其它:含接桥架通长地母线镀锌扁钢40*4 | m | 26.42 | 148.47 | 3922.58 | 0 |
| 4-21 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架<br>2.规格:100*80 | m | 72.06 | 108.49 | 7817.79 | 0 |
| 4-22 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支架制作<br>2.其它:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 154.35 | 18.01 | 2779.84 | 0 |
| 4-23 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷 | m | 647.37 | 22.43 | 14520.51 | 0 |
| 4-24 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷 | m | 152 | 12.25 | 1862 | 0 |
| 4-25 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷 | m | 1390.44 | 31.58 | 43910.1 | 0 |
| 4-26 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗敷 | m | 192 | 21.2 | 4070.4 | 0 |
| 4-27 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:SC25<br>3.配置形式:明敷 | m | 19.76 | 37.74 | 745.74 | 0 |
| 4-28 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:明敷 | m | 4.97 | 45.01 | 223.7 | 0 |
| 4-29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯<br>2.规格:1200*100L | 套 | 38 | 151.69 | 5764.22 | 0 |
| 4-30 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘<br>2.规格:600X600 | 套 | 80 | 169.52 | 13561.6 | 0 |
| 4-31 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格:600X600 | 套 | 68 | 169.52 | 11527.36 | 0 |
| 4-32 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘<br>2.规格:300X300 | 套 | 6 | 113.21 | 679.26 | 0 |
| 4-33 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇拆除重装<br>2.安装方式:吸顶式 | 台 | 4 | 155.84 | 623.36 | 0 |
| 4-34 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:射灯<br>2.安装形式:吸顶式 | 套 | 3 | 112.44 | 337.32 | 0 |
| 4-35 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 | 套 | 19 | 74.52 | 1415.88 | 0 |
| 4-36 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复<br>2.规格:Φ=20 | m | 344 | 6.91 | 2377.04 | 0 |
| 4-37 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明 | 套 | 34 | 110.78 | 3766.52 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-消防、强电、给排水　　第 6 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-38 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:出口指示灯<br>2.规格:LED光源,24V,5W,应急供电时间大于90分钟 | 套 | 3 | 108.12 | 324.36 | 0 |
| 4-39 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示灯<br>2.规格:LED光源,24V,5W,应急供电时间大于90分钟 | 套 | 1 | 111.87 | 111.87 | 0 |
| 4-40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控跷板暗装开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 16 | 24.2 | 387.2 | 0 |
| 4-41 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控跷板暗装开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 13 | 26.61 | 345.93 | 0 |
| 4-42 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控跷板暗装开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 14 | 29.01 | 406.14 | 0 |
| 4-43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座<br>2.规格:二三孔 | 个 | 147 | 28.46 | 4183.62 | 0 |
| 4-44 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座<br>2.规格:防水 | 个 | 6 | 51.69 | 310.14 | 0 |
| 4-45 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地面插座 | 个 | 3 | 64.38 | 193.14 | 0 |
| 4-46 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 14 | 47.92 | 670.88 | 0 |
| 4-47 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其它:满足图纸和规范要求 | 个 | 467 | 11.25 | 5253.75 | 0 |
| 4-48 | 080806009001 | 系统调试 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 902.83 | 902.83 | 0 |
| 5 | | 防雷部分 | | | | | 1315.81 | 0 |
| 5-1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:避雷线敷设<br>2.材质:40x4紫铜 | m | 17.26 | 46.2 | 797.41 | 0 |
| 5-2 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:避雷线敷设<br>2.材质:ZRBV6mm21 | m | 65.29 | 7.94 | 518.4 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 336065.70 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田港派出所-消防、强电、给排水
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 11402.96 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 7261.74 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 5900.91 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1360.83 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 4141.22 |
| 1-9-1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 4141.22 | 4141.22 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 11402.96 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 31272.18 |
| 合计 | | | | | 31272.18 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田港派出所-消防、强电、给排水　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 030507002001 | 项目名称 | 控制器 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-23 | 壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 | 台 | 1 | 505.12 | 4663.05 | 79.54 | 142.41 | 505.12 | 4663.05 | 79.54 | 142.41 |
| 小计 | | | | | | | | 505.12 | 4663.05 | 79.54 | 142.41 |

清单项目综合单价　　5390.12000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 71.452 | 1.3891 | 99.25 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 242.371 | 1.3592 | 329.43 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 55.561 | 1.3757 | 76.44 | | |
| 材料 | 白布 | m2 | 0.4 | 4.82 | 1.93 | | |
| | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.8 | 3.2 | | |
| | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120 | 套 | 4.1 | 0.59 | 2.42 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.13 | 6.37 | 0.83 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.4 | 66.9 | 26.76 | | |
| | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.1 | 61.5 | 6.15 | | |
| | 汽油 60#～70# | kg | 0.25 | 6.67 | 1.67 | | |
| | 异形塑料管 φ5mm | m | 1 | 1.59 | 1.59 | | |
| | 线卡子 | 个 | 8 | 1.77 | 14.16 | | |
| | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.71 | 0.71 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 2.1 | 0.885 | 1.86 | | |
| 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 30.884 | 0.885 | 27.33 | | |
| | 载货汽车 装载质量M（t） M=0.5 | 台班 | 0.05 | 393.55 | 19.68 | | |
| | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.2 | 162.67 | 32.53 | | |

| 项目编码 | 030902009001 | 项目名称 | 无管网气体灭火装置 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030703-47 | 无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90<V≤150 | 套 | 1 | 1413.76 | 12900.95 | 5.5 | 375.3 | 1413.76 | 12900.95 | 5.5 | 375.3 |
| 小计 | | | | | | | | 1413.76 | 12900.95 | 5.5 | 375.3 |

清单项目综合单价　　14695.51000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 202.723 | 1.3891 | 281.6 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 688.091 | 1.3592 | 935.25 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 143.138 | 1.3757 | 196.91 | | |
| 材料 | 铝牌 | 个 | 1 | 0.71 | 0.71 | | |
| | 膨胀螺栓 M12 | 10套 | 0.412 | 5.13 | 2.11 | | |
| | 镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内 | 10套 | 0.206 | 7.83 | 1.61 | | |
| | 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 0.24 | 46.02 | 11.04 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.59 | 0.885 | 0.52 | | |
| 机械 | 液压泵车 | 台班 | 0.063 | 87.38 | 5.5 | | |

| 项目编码 | 030902007001 | 项目名称 | 贮存装置 | 计量单位 | kG |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 七氟丙烷药剂 | kG | 1 | 1 | 49.5 | 18.5 | 0 | 1 | 49.5 | 18.5 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 1 | 49.5 | 18.5 | 0 |

清单项目综合单价　　69.0000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | | | | | | | |
| 材料 | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 080802013001 | 项目名称 | 标识牌 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030408-21 | 出入口标志板 保护区标识 | 套 | 1 | 450.97 | 238.94 | 0 | 119.56 | 450.97 | 238.94 | 0 | 119.56 |
| 小计 | | | | | | | | 450.97 | 238.94 | 0 | 119.56 |

清单项目综合单价　　809.47000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 324.651 | 1.3891 | 450.97 | | |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 0.885 | 4.43 | | |
| 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503008001 | 项目名称 | 电动、电磁阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-5换 | 气体灭火装置安装 气体泄压阀 | 只 | 1 | 42.67 | 1804.07 | 0.17 | 101.51 | 42.67 | 1804.07 | 0.17 | 101.51 |
| 小计 | | | | | | | | 42.67 | 1804.07 | 0.17 | 101.51 |

清单项目综合单价　　1948.42000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 20.528 | 1.3592 | 27.9 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| 材料 | 气体泄压阀 | 只 | 1 | 1769.91 | 1769.91 | | |
| | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 10.62 | 10.62 | | |
| | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 0.885 | 0.17 | | |

| 项目编码 | 030904001001 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-2换 | 感温火灾探测器 | 只 | 1 | 42.46 | 117.41 | 0.17 | 17.12 | 42.46 | 117.41 | 0.17 | 17.12 |
| 小计 | | | | | | | | 42.46 | 117.41 | 0.17 | 17.12 |

清单项目综合单价　　177.16000000

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 20.37 | 1.3592 | 27.69 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | |
| | 感温火灾探测器 | 只 | 1 | 96.46 | 96.46 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 电 | kW·h | 0.04 | 0.6 | 0.02 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 0.885 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001002 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-1换 | 感烟火灾探测器 | 只 | 1 | 42.46 | 123.58 | 0.75 | 17.46 | 42.46 | 123.58 | 0.75 | 17.46 |
| | 小计 | | | | | | | 42.46 | 123.58 | 0.75 | 17.46 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 184.25000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.37 | 1.3592 | 27.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 感烟火灾探测器 | 只 | 1 | 102.65 | 102.65 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.853 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904005001 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-8换 | 警报装置安装 声光报警 | 只 | 1 | 55.23 | 116.09 | 0.89 | 20.49 | 55.23 | 116.09 | 0.89 | 20.49 |
| | 小计 | | | | | | | 55.23 | 116.09 | 0.89 | 20.49 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 192.70000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.759 | 1.3891 | 10.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.481 | 1.3592 | 35.99 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.149 | 1.3757 | 8.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 声光报警器 | 个 | 1 | 111.5 | 111.5 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 4.82 | 0.1 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.1 | 6.37 | 0.64 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 66.9 | 1.34 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 16.57 | 0.5 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 6.67 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.05 | 1.59 | 0.08 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.71 | 0.71 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904007001 | 项目名称 | 消防广播(扬声器) | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-17换 | 吸顶式扬声器安装 吸顶广播 | 只 | 1 | 26.06 | 100.46 | 0.65 | 11.97 | 26.06 | 100.46 | 0.65 | 11.97 |
| | 小计 | | | | | | | 26.06 | 100.46 | 0.65 | 11.97 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 139.14000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.758 | 1.3891 | 5.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.538 | 1.3592 | 17.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.76 | 1.3757 | 3.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 吸顶广播 | 只 | 1 | 96.46 | 96.46 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 4.82 | 0.1 | | |
| | | 木螺钉 M4×60 | 个 | 0.4 | 0.35 | 0.14 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 66.9 | 1.34 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 6.67 | 0.13 | | |
| | | 立时得胶 | kg | 0.05 | 12.83 | 0.64 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.05 | 1.59 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14 | 0.885 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.736 | 0.885 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904003001 | 项目名称 | 按钮 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装 带电话插孔的手动报警 | 只 | 1 | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 |
| | 小计 | | | | | | | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 107.86000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.382 | 1.3891 | 7.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.333 | 1.3592 | 24.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.244 | 1.3757 | 5.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 只 | 1 | 49.56 | 49.56 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 4.82 | 0.24 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 10个 | 0.32 | 0.27 | 0.09 | | |
| | | 钻头 Φ3mm | 个 | 0.02 | 3.45 | 0.07 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.06 | 6.37 | 0.38 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.05 | 66.9 | 3.35 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 61.5 | 1.23 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.7 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.13 | 1.59 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.28 | 0.885 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.121 | 0.885 | 0.11 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030904003002 | 项目名称 | 按钮 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装 紧急启停按钮 | 只 | 1 | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 |
| 小计 | | | | | | | | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 107.86000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.382 | 1.3891 | | 7.48 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 18.333 | 1.3592 | | 24.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.244 | 1.3757 | | 5.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 紧急启停按钮 | | | | 只 | 1 | 49.56 | | 49.56 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.05 | 4.82 | | 0.24 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | | | | 10个 | 0.32 | 0.27 | | 0.09 | | |
| | | 钻头 Φ3mm | | | | 个 | 0.02 | 3.45 | | 0.07 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.06 | 6.37 | | 0.38 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.05 | 66.9 | | 3.35 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.02 | 61.5 | | 1.23 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.05 | 16.57 | | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.03 | 6.67 | | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 1.7 | 0.08 | | 0.14 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.13 | 1.59 | | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.28 | 0.885 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.121 | 0.885 | | 0.11 | | |
| 项目编码 | 080903018001 | 项目名称 | 放气指示灯 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030207-24换 | 指示灯安装 放气指示灯 | 套 | 1 | 28.81 | 129.2 | 3 | 14.3 | 28.81 | 129.2 | 3 | 14.3 |
| 小计 | | | | | | | | 28.81 | 129.2 | 3 | 14.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 175.31000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.257 | 1.3891 | | 7.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.747 | 1.3592 | | 15.97 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.027 | 1.3757 | | 5.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 放气指示灯 | | | | 个 | 1 | 114.16 | | 114.16 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | | | | kg | 0.45 | 3.181 | | 1.43 | | |
| | | 半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80 | | | | 套 | 6.12 | 0.6 | | 3.67 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.2 | 3.3 | | 0.66 | | |
| | | 瓷灯头 | | | | 个 | 3 | 0.97 | | 2.91 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.2 | 0.885 | | 1.06 | | |
| | | 绕线电阻 300Ω 15W | | | | 个 | 3 | 1.77 | | 5.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.02 | 150.07 | | 3 | | |
| 项目编码 | 030904008001 | 项目名称 | 模块(模块箱) | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-21换 | 控制模块(接口)安装（多输出） | 个 | 1 | 106.11 | 127.16 | 2.9 | 34.65 | 106.11 | 127.16 | 2.9 | 34.65 |
| 小计 | | | | | | | | 106.11 | 127.16 | 2.9 | 34.65 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 270.82000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 15.016 | 1.3891 | | 20.86 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 50.914 | 1.3592 | | 69.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 11.668 | 1.3757 | | 16.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 输入模块 | | | | 个 | 1 | 114.16 | | 114.16 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.11 | 4.82 | | 0.53 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.4 | 0.19 | | 0.08 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.03 | 6.37 | | 0.19 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.12 | 66.9 | | 8.03 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.03 | 61.5 | | 1.85 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | 16.57 | | 0.5 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.15 | 6.67 | | 1 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.8 | 0.08 | | 0.06 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.3 | 1.59 | | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.32 | 0.885 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 3.273 | 0.885 | | 2.9 | | |
| 项目编码 | 030904008002 | 项目名称 | 模块(模块箱) | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-21换 | 控制模块(接口)安装（多输出） | 个 | 1 | 106.11 | 127.16 | 2.9 | 34.65 | 106.11 | 127.16 | 2.9 | 34.65 |
| 小计 | | | | | | | | 106.11 | 127.16 | 2.9 | 34.65 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 270.82000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 15.016 | 1.3891 | | 20.86 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 50.914 | 1.3592 | | 69.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 11.668 | 1.3757 | | 16.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 输出模块 | | | | 个 | 1 | 114.16 | | 114.16 | | |
| | | 白布 | | | | m2 | 0.11 | 4.82 | | 0.53 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.4 | 0.19 | | 0.08 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.03 | 6.37 | | 0.19 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.12 | 66.9 | | 8.03 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.03 | 61.5 | | 1.85 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | | | | kg | 0.03 | 16.57 | | 0.5 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.15 | 6.67 | | 1 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 0.8 | 0.08 | | 0.06 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | | | | m | 0.3 | 1.59 | | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.32 | 0.885 | | 0.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 3.273 | 0.885 | | 2.9 | | |
| 项目编码 | 030411006001 | 项目名称 | 接线盒 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 64.46 | 29.37 | 0 | 18.53 | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 小计 | | | | | | | | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.23600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.251 | 1.3891 | | 1.74 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.82 | 1.3592 | | 3.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.636 | 1.3757 | | 0.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15～20 | | | | 个 | 2.225 | 0.31 | | 0.69 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | | | | 个 | 2.225 | 0.16 | | 0.36 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | | | 个 | 1.02 | 1.79 | | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.073 | 0.885 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 配线 | | | | 计量单位 | | m | | |

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - NH-RVS-2x1.5 | 100m单线 | 0.01 | 127.79 | 443.17 | 0 | 55.97 | 1.2779 | 4.4317 | 0 | 0.5597 |
| 小计 | | | | | | | | 1.2779 | 4.4317 | 0 | 0.5597 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.26930000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.15 | 1.3891 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.658 | 1.3592 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.127 | 1.3757 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-RVS-2x1.5 | m | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004002 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - NH-RVS-2x1.5 | 100m单线 | 0.01 | 127.79 | 443.17 | 0 | 55.97 | 1.2779 | 4.4317 | 0 | 0.5597 |
| 小计 | | | | | | | | 1.2779 | 4.4317 | 0 | 0.5597 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.26930000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.15 | 1.3891 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.658 | 1.3592 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.127 | 1.3757 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-RVS-2x1.5 | m | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 | 100m | 0.01 | 1625.19 | 1023.24 | 27.12 | 483.15 | 16.2519 | 10.2324 | 0.2712 | 4.8315 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2519 | 10.2324 | 0.2712 | 4.8315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.58700000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.91 | 1.3891 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.368 | 1.3592 | 11.37 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.618 | 1.3757 | 2.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.155 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.017 | 6.37 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.023 | 11.83 | 0.27 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.003 | 16.99 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.006 | 5.31 | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.26 | 8.51 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.165 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.155 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.001 | 272.71 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 26.91 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-24 | 套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20 | 100m | 0.01 | 1552.77 | 671.11 | 0 | 444.45 | 15.5277 | 6.7111 | 0 | 4.4445 |
| 小计 | | | | | | | | 15.5277 | 6.7111 | 0 | 4.4445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.68330000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.825 | 1.3891 | 2.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.995 | 1.3592 | 10.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.546 | 1.3757 | 2.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | 10个 | 0.229 | 1 | 0.23 | | |
| | | 面漆 | kg | 0.013 | 45.13 | 0.59 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ8mm | 10个 | 0.229 | 0.44 | 0.1 | | |
| | | 套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.25 | 1.68 | 0.42 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm | 个 | 0.15 | 1.59 | 0.24 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15～20) | 个 | 1.442 | 0.24 | 0.35 | | |
| | | 套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 4.59 | 4.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905004001 | 项目名称 | 气体灭火系统装置调试 | 计量单位 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-24 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90<V≤155 | 点 | 1 | 955.01 | 785.19 | 0 | 291.97 | 955.01 | 785.19 | 0 | 291.97 |
| 小计 | | | | | | | | 955.01 | 785.19 | 0 | 291.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2032.17000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 135.146 | 1.3891 | 187.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 458.26 | 1.3592 | 622.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 104.973 | 1.3757 | 144.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 1.04 | 1.04 | | |
| | | 高纯氮气 40L | 瓶 | 3 | 106.19 | 318.57 | | |
| | | 锥形堵块 | 只 | 1 | 71.86 | 71.86 | | |
| | | 试验容器 155L | 个 | 0.025 | 12031.86 | 300.8 | | |
| | | 大膜片 | 片 | 1 | 35.4 | 35.4 | | |
| | | 小膜片 | 片 | 1 | 57.52 | 57.52 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030909004001 | 项目名称 | 消防广播系统调试 | | | 计量单位 | | 系统 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-13 | 消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) | 10个 | 0.3 | 138.2 | 50.08 | 39.44 | 41.89 | 41.46 | 15.024 | 11.832 | 12.567 |
| 小计 | | | | | | | | 41.46 | 15.024 | 11.832 | 12.567 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.88300000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.855 | 1.3891 | | 8.13 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 19.881 | 1.3592 | | 27.02 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.582 | 1.3757 | | 6.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | | | | kW·h | 3.84 | 0.6 | | 2.3 | | |
| | | 电池 5# | | | | 节 | 4.8 | 2.65 | | 12.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 13.371 | 0.885 | | 11.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030909009001 | 项目名称 | 电气火灾监控系统调试 | | | 计量单位 | | 系统 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-1 | 自动报警系统装置调试点数dr(点) dr≤32 | 系统 | 1 | 1713.95 | 133.55 | 588.26 | 502.27 | 1713.95 | 133.55 | 588.26 | 502.27 |
| 小计 | | | | | | | | 1713.95 | 133.55 | 588.26 | 502.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2938.03000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 242.513 | 1.3891 | | 336.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 822.354 | 1.3592 | | 1117.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 188.515 | 1.3757 | | 259.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 7.2 | 0.62 | | 4.46 | | |
| | | 光盘 | | | | 片 | 1 | 1.77 | | 1.77 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 72 | 0.6 | | 43.2 | | |
| | | 酒精 95% | | | | kg | 0.39 | 3.54 | | 1.38 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | | | | m | 15.32 | 0.62 | | 9.5 | | |
| | | 打印纸 | | | | 盒 | 0.12 | 20.35 | | 2.44 | | |
| | | 电池 | | | | 节 | 40 | 1.77 | | 70.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 664.7 | 0.885 | | 588.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901003001 | 项目名称 | 水喷淋(雾)喷头 | | | 计量单位 | | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-30换 | 水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 | 10个 | 0.1 | 301.33 | 252.94 | 19.92 | 93.81 | 30.133 | 25.294 | 1.992 | 9.381 |
| 小计 | | | | | | | | 30.133 | 25.294 | 1.992 | 9.381 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 66.80000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.267 | 1.3891 | | 5.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 14.461 | 1.3592 | | 19.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.308 | 1.3757 | | 4.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌丝堵 DN15 | | | | 个 | 0.1 | 0.95 | | 0.1 | | |
| | | 密封带 | | | | m | 1.498 | 2.65 | | 3.97 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.03 | 16.19 | | 0.49 | | |
| | | 机油 5#～7# | | | | kg | 0.015 | 9.91 | | 0.15 | | |
| | | 工业酒精 99.5% | | | | kg | 0.005 | 3.54 | | 0.02 | | |
| | | 镀锌弯头 DN25 | | | | 个 | 0.606 | 4.42 | | 2.68 | | |
| | | 镀锌管箍 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 2.14 | | 2.16 | | |
| | | 消防喷头 | | | | 个 | 1.01 | 15.58 | | 15.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | | | | 台班 | 0.036 | 41.89 | | 1.51 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.018 | 26.91 | | 0.48 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901013001 | 项目名称 | 灭火器 | | | 计量单位 | | 具(组) | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 手提二氧化碳灭火器 | 具 | 1 | 2.53 | 114.86 | 0 | 6.42 | 2.53 | 114.86 | 0 | 6.42 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 灭火器箱 | 具 | 0.5 | 2.53 | 109.55 | 0 | 6.15 | 1.265 | 54.775 | 0 | 3.075 |
| 小计 | | | | | | | | 3.795 | 169.635 | 0 | 9.495 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 182.92500000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.566 | 1.3891 | | 0.79 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.884 | 1.3592 | | 2.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.324 | 1.3757 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 手提二氧化碳灭火器 MT 5kg | | | | 具 | 1 | 111.5 | | 111.5 | | |
| | | 灭火器箱 | | | | 具 | 0.5 | 106.19 | | 53.1 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 5.7 | 0.885 | | 5.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901001001 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-1 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 | 10m | 0.1 | 278.03 | 147.8 | 6.12 | 81.4 | 27.803 | 14.78 | 0.612 | 8.14 |
| 小计 | | | | | | | | 27.803 | 14.78 | 0.612 | 8.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 51.33500000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.93 | 1.3891 | | 5.46 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.348 | 1.3592 | | 18.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.054 | 1.3757 | | 4.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | | | | kg | 0.008 | 4.87 | | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN25 | | | | 个 | 0.723 | 2.36 | | 1.71 | | |
| | | 密封带 | | | | m | 0.351 | 2.65 | | 0.93 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | | | | 片 | 0.012 | 16.19 | | 0.19 | | |
| | | 机油 5#～7# | | | | kg | 0.005 | 9.91 | | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | | | | m | 1.02 | 11.6 | | 11.83 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.008 | 4.62 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | | | | 台班 | 0.012 | 41.89 | | 0.5 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.004 | 26.91 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030901001002 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-2 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 | 10m | 0.1 | 288.89 | 206.17 | 10.38 | 87.5 | 28.889 | 20.617 | 1.038 | 8.75 |
| 小计 | | | | | | | | 28.889 | 20.617 | 1.038 | 8.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 59.29400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.079 | 1.3891 | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.865 | 1.3592 | 18.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.181 | 1.3757 | 4.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.807 | 2.95 | 2.38 | | |
| | | 密封带 | m | 0.503 | 2.65 | 1.33 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.015 | 16.19 | 0.24 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.006 | 9.91 | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.02 | 16.21 | 16.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.022 | 41.89 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.005 | 26.91 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001001 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 917.16 | 523.48 | 714.63 | 319.94 | 9.1716 | 5.2348 | 7.1463 | 3.1994 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 493.88 | 138.76 | 277.35 | 157.45 | 4.9388 | 1.3876 | 2.7735 | 1.5745 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.5633 | 0.0142 | 0.1234 | 0.1586 |
| 031102-213 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 6.1 | 19.76 | 4.06 | 0.0884 | 0.061 | 0.1976 | 0.0406 |
| 031102-214 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 5.27 | 19.76 | 4.01 | 0.0884 | 0.0527 | 0.1976 | 0.0401 |
| 031102-217 | 一般钢结构喷漆 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.9 | 13.59 | 2.92 | 0.0606 | 0.069 | 0.1359 | 0.0292 |
| 031102-218 | 一般钢结构喷漆 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.1 | 13.59 | 2.88 | 0.0606 | 0.061 | 0.1359 | 0.0288 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9717 | 6.8803 | 10.7102 | 5.0712 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.63340000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.297 | 1.3891 | 3.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.159 | 1.3592 | 9.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.491 | 1.3757 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.13 | 4.34 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.042 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.042 | 6.28 | 0.26 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.001 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.067 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.017 | 19.03 | 0.32 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.011 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.016 | 6.51 | 0.1 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.013 | 9.65 | 0.13 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.034 | 0.6 | 0.02 | | |
| | | 机油 | kg | 0.006 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.042 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.146 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.001 | 362.83 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0002 | 1234.31 | 0.25 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.005 | 224.19 | 1.12 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.011 | 218.87 | 2.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.012 | 20.34 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.039 | 162.67 | 6.34 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.002 | 289.05 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001001 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031102-3 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 32.91 | 9.15 | 0 | 9.17 | 3.291 | 0.915 | 0 | 0.917 |
| 031102-4 | 管道刷油 防锈漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 32.91 | 7.85 | 0 | 9.1 | 3.291 | 0.785 | 0 | 0.91 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 33.9 | 10.31 | 0 | 9.49 | 3.39 | 1.031 | 0 | 0.949 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 32.91 | 9.15 | 0 | 9.17 | 3.291 | 0.915 | 0 | 0.917 |
| 小计 | | | | | | | | 13.263 | 3.646 | 0 | 3.693 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.60200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.23 | 1.3891 | 5.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.746 | 1.3592 | 6.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.68 | 1.3757 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.243 | 6.51 | 1.58 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 9.65 | 1.91 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.029 | 5.31 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905002001 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-11 | 自动喷水灭火系统 | 点 | 1 | 255.89 | 7.18 | 126.12 | 77.08 | 255.89 | 7.18 | 126.12 | 77.08 |
| 小计 | | | | | | | | 255.89 | 7.18 | 126.12 | 77.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 466.27000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.698 | 1.3891 | 17.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 55.584 | 1.3592 | 75.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.264 | 1.3757 | 162.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.884 | 0.62 | 0.55 | | |
| | | 电 | kW·h | 5 | 0.6 | 3 | | |
| | | 酒精 95% | kg | 0.4 | 3.54 | 1.42 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 3.563 | 0.62 | 2.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 142.51 | 0.885 | 126.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004018001 | 项目名称 | 饮水器 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-117换 | 饮水器安装 中型龙头净饮一体机 | 台 | 1 | 85.87 | 9381.3 | 0 | 491.79 | 85.87 | 9381.3 | 0 | 491.79 |
| 小计 | | | | | | | | 85.87 | 9381.3 | 0 | 491.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9958.96000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.387 | 1.3891 | 17.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 42.144 | 1.3592 | 57.28 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.27 | 1.3757 | 11.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 中型龙头净饮一体机 | 台 | 1 | 9380.53 | 9380.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.87 | 0.885 | 0.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 031004014001 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 | 10个 | 0.1 | 250.83 | 891.18 | 0 | 110.93 | 25.083 | 89.118 | 0 | 11.093 |
| 小计 | | | | | | | | 25.083 | 89.118 | 0 | 11.093 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 125.29400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.554 | 1.3891 | | 4.94 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 12.032 | 1.3592 | | 16.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.757 | 1.3757 | | 3.79 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 地漏 DN50 | | | | 个 | 1 | 57.52 | | 57.52 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.6 | 0.5 | | 0.3 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | | | | m | 0.1 | 18.83 | | 1.88 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | | | | 个 | 1 | 29.38 | | 29.38 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.04 | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004003001 | 项目名称 | 洗脸盆 | | | | 计量单位 | | 组 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-6换 | 洗脸盆 普通冷水洗脸盆 | 10组 | 0.1 | 823.44 | 4914.04 | 0 | 463.6 | 82.344 | 491.404 | 0 | 46.36 |
| 小计 | | | | | | | | 82.344 | 491.404 | 0 | 46.36 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 620.10800000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.65 | 1.3891 | | 16.18 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 39.512 | 1.3592 | | 53.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 9.055 | 1.3757 | | 12.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 洗脸盆 | | | | 个 | 1.01 | 320.35 | | 323.55 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.015 | 6.63 | | 0.1 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.3 | 0.5 | | 0.15 | | |
| | | 天然砂(细砂) | | | | m3 | 0.002 | 126.21 | | 0.25 | | |
| | | 木材(一级红松) | | | | m3 | 0.001 | 2123.89 | | 2.12 | | |
| | | 存水弯(塑料)DN32 | | | | 个 | 1.005 | 3.41 | | 3.43 | | |
| | | 提拉排水装置 DN32 | | | | 套 | 1.01 | 57.52 | | 58.1 | | |
| | | 龙头 DN15 | | | | 个 | 1.01 | 69.91 | | 70.61 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | | | 个 | 1.01 | 30.97 | | 31.28 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 2.05 | 0.885 | | 1.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004004001 | 项目名称 | 洗涤盆 | | | | 计量单位 | | 组 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-11换 | 洗涤盆 冷水龙头成品陶瓷拖把池 | 10组 | 0.1 | 665.52 | 3995.65 | 0 | 375.89 | 66.552 | 399.565 | 0 | 37.589 |
| 小计 | | | | | | | | 66.552 | 399.565 | 0 | 37.589 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 503.70600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 9.423 | 1.3891 | | 13.09 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 31.929 | 1.3592 | | 43.4 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.316 | 1.3757 | | 10.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品陶瓷拖把池 | | | | 个 | 1.01 | 288.5 | | 291.39 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.02 | 6.63 | | 0.13 | | |
| | | 六角带帽螺栓 M6×100 | | | | 套 | 4.12 | 0.13 | | 0.54 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 1 | 0.5 | | 0.5 | | |
| | | 天然砂(细砂) | | | | m3 | 0.002 | 126.21 | | 0.25 | | |
| | | PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63 | | | | m | 0.4 | 11.92 | | 4.77 | | |
| | | 转换接头 DN50×50 PVC-U | | | | 个 | 1.01 | 11.95 | | 12.07 | | |
| | | 存水弯(塑料)DN50 S型 | | | | 个 | 1.005 | 4.61 | | 4.63 | | |
| | | 铝合金排水栓(带堵链) DN50 | | | | 套 | 1.01 | 36.28 | | 36.64 | | |
| | | 普通水嘴 DN15 | | | | 个 | 1.01 | 13.27 | | 13.4 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | | | 个 | 1.01 | 30.97 | | 31.28 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.477 | 0.885 | | 3.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004006001 | 项目名称 | 大便器 | | | | 计量单位 | | 组 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-27换 | 蹲式大便器 瓷低水箱 | 10套 | 0.1 | 1316.28 | 5327 | 0 | 614.67 | 131.628 | 532.7 | 0 | 61.467 |
| 小计 | | | | | | | | 131.628 | 532.7 | 0 | 61.467 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 725.79500000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.62 | 1.3891 | | 25.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 63.153 | 1.3592 | | 85.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 14.484 | 1.3757 | | 19.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 瓷蹲式大便器(不带水封) | | | | 个 | 1.01 | 288.5 | | 291.39 | | |
| | | 铜丝 16# | | | | kg | 0.08 | 44.66 | | 3.57 | | |
| | | 铅板 δ=2.6mm~3.0mm | | | | kg | 0.03 | 21.02 | | 0.63 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.02 | 6.63 | | 0.13 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 1 | 0.5 | | 0.5 | | |
| | | 天然砂(细砂) | | | | m3 | 0.002 | 126.21 | | 0.25 | | |
| | | 红砖 | | | | 块 | 16 | 0.31 | | 4.96 | | |
| | | 木材(一级红松) | | | | m3 | 0.0001 | 2123.89 | | 0.21 | | |
| | | 连接软管 长300 | | | | 根 | 1.01 | 9.35 | | 9.44 | | |
| | | 大便器存水弯 PVC-U DN100 | | | | 个 | 1.005 | 11.94 | | 12 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | | | 个 | 1.01 | 30.97 | | 31.28 | | |
| | | 大便器胶皮碗 | | | | 个 | 1.1 | 3.54 | | 3.89 | | |
| | | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | | | | 套 | 1.01 | 39.82 | | 40.22 | | |
| | | 大便器排水接头PVC-U de130×110 | | | | 个 | 1.1 | 12.74 | | 14.01 | | |
| | | 瓷蹲式大便器低水箱 | | | | 个 | 1.01 | 105.31 | | 106.36 | | |
| | | 冲洗弯管 De38 | | | | 根 | 1.01 | 12.39 | | 12.51 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 1.5 | 0.885 | | 1.33 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004007001 | 项目名称 | 小便器 | | | | 计量单位 | | 组 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-36换 | 斗式小便器 自闭式冲洗阀 | 10套 | 0.1 | 641.98 | 4414.9 | 0 | 390.63 | 64.198 | 441.49 | 0 | 39.063 |
| 小计 | | | | | | | | 64.198 | 441.49 | 0 | 39.063 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 544.75100000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 9.084 | 1.3891 | | 12.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 30.801 | 1.3592 | | 41.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.062 | 1.3757 | | 9.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 斗式小便器 | | | | 个 | 1.01 | 311.42 | | 314.53 | | |
| | | 铅板 δ=2.6mm~3.0mm | | | | kg | 0.04 | 21.02 | | 0.84 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | | | kg | 0.5 | 0.5 | | 0.25 | | |
| | | 天然砂(细砂) | | | | m3 | 0.001 | 126.21 | | 0.13 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 木材(一级红松) | m3 | 0.001 | 2123.89 | 2.12 | | |
| | | 自闭式冲洗阀 DN15 | 个 | 1.01 | 51.33 | 51.84 | | |
| | | 小便器存水弯(不锈钢)DN32 | 个 | 1.005 | 69.03 | 69.38 | | |
| | | 罩盖 DN32 铜镀铬 | 个 | 1.06 | 1.77 | 1.88 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.588 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006001 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-285 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 | 10m | 0.1 | 165.35 | 55.34 | 16.64 | 47.71 | 16.535 | 5.534 | 1.664 | 4.771 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 17.395 | 5.7684 | 1.664 | 5.0103 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 29.83770000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.462 | 1.3891 | 3.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.339 | 1.3592 | 11.33 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.919 | 1.3757 | 2.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.042 | 0.68 | 0.03 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.102 | 0.6 | 0.06 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0003 | 17.33 | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0001 | 14.64 | 0 | | |
| | | 水 | m3 | 0.055 | 4.62 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.885 | 0.885 | 0.78 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn20 | m | 1.02 | 3.2 | 3.26 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20 | 个 | 1.52 | 0.9 | 1.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.013 | 123.41 | 1.6 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006002 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-286 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 | 10m | 0.1 | 188.1 | 70.4 | 23.06 | 54.94 | 18.81 | 7.04 | 2.306 | 5.494 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 19.67 | 7.2744 | 2.306 | 5.7333 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.98370000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.775 | 1.3891 | 3.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.436 | 1.3592 | 12.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.174 | 1.3757 | 2.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.057 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.115 | 0.6 | 0.07 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0003 | 17.33 | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0001 | 14.64 | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn25 | m | 1.02 | 4.46 | 4.55 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25 | 个 | 1.225 | 1.23 | 1.51 | | |
| | | 水 | m3 | 0.056 | 4.62 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.951 | 0.885 | 0.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.019 | 123.41 | 2.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006003 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-287 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 | 10m | 0.1 | 199.62 | 103.9 | 27.87 | 60.01 | 19.962 | 10.39 | 2.787 | 6.001 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 20.822 | 10.6244 | 2.787 | 6.2403 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 40.47370000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.762 | 1.3891 | 3.84 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.374 | 1.3592 | 12.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.085 | 1.3757 | 4.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.141 | 0.6 | 0.08 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0003 | 17.33 | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0001 | 14.64 | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn32 | m | 1.02 | 7.1 | 7.24 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32 | 个 | 1.081 | 1.81 | 1.96 | | |
| | | 水 | m3 | 0.058 | 4.62 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.143 | 0.885 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.022 | 123.41 | 2.72 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006004 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-288 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 | 10m | 0.1 | 226.41 | 138.66 | 30.96 | 69.06 | 22.641 | 13.866 | 3.096 | 6.906 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 23.501 | 14.1004 | 3.096 | 7.1453 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 47.84270000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.324 | 1.3891 | 4.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.285 | 1.3592 | 15.34 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.576 | 1.3757 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.16 | 0.6 | 0.1 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.001 | 17.33 | 0.02 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 14.64 | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔焊) dn40 | m | 1.02 | 8.4 | 8.57 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40 | 个 | 0.887 | 4.31 | 3.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.06 | 4.62 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 0.885 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.025 | 123.41 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006005 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-285 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 | 10m | 0.1 | 165.35 | 55.34 | 16.64 | 47.71 | 16.535 | 5.534 | 1.664 | 4.771 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 17.395 | 5.7684 | 1.664 | 5.0103 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 29.83770000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.462 | 1.3891 | | 3.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.339 | 1.3592 | | 11.33 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.919 | 1.3757 | | 2.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.042 | 0.68 | | 0.03 | | |
| | | 电 | | | | kW·h | 0.102 | 0.6 | | 0.06 | | |
| | | 漂白粉 | | | | kg | 0.001 | 3.81 | | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.0003 | 17.33 | | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.0001 | 14.64 | | 0 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.055 | 4.62 | | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.885 | 0.885 | | 0.78 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn20 | | | | m | 1.02 | 3.2 | | 3.26 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20 | | | | 个 | 1.52 | 0.9 | | 1.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | | 台班 | 0.0001 | 227.12 | | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | | | | 台班 | 0.013 | 123.41 | | 1.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006006 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-25 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 0<dn≤63 | 10m | 0.1 | 294.14 | 104.42 | 0 | 83.05 | 29.414 | 10.442 | 0 | 8.305 |
| 小计 | | | | | | | | 29.414 | 10.442 | 0 | 8.305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 48.16100000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.159 | 1.3891 | | 5.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 14.107 | 1.3592 | | 19.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.244 | 1.3757 | | 4.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.068 | 0.68 | | 0.05 | | |
| | | 粘合剂 | | | | kg | 0.033 | 19.71 | | 0.65 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn63 白色UPVC | | | | m | 1.012 | 4.62 | | 4.68 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | | | | 个 | 1.23 | 2.07 | | 2.55 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | | | | 个 | 0.35 | 5.22 | | 1.83 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | | | | 个 | 0.046 | 4.36 | | 0.2 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.497 | 1 | | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006007 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-26 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 | 10m | 0.1 | 321.93 | 149.07 | 0 | 92.64 | 32.193 | 14.907 | 0 | 9.264 |
| 小计 | | | | | | | | 32.193 | 14.907 | 0 | 9.264 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 56.36400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.548 | 1.3891 | | 6.32 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.458 | 1.3592 | | 21.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.536 | 1.3757 | | 4.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.083 | 0.68 | | 0.06 | | |
| | | 粘合剂 | | | | kg | 0.05 | 19.71 | | 0.99 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn75 白色UPVC | | | | m | 1.005 | 7.09 | | 7.13 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn75 | | | | 个 | 0.92 | 3.35 | | 3.08 | | |
| | | 伸缩节 dn75 | | | | 个 | 0.35 | 7.8 | | 2.73 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN65 | | | | 个 | 0.05 | 4.36 | | 0.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.71 | 1 | | 0.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006008 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-28 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 361.93 | 312.6 | 0 | 111.41 | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 小计 | | | | | | | | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 78.59400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.124 | 1.3891 | | 7.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.369 | 1.3592 | | 23.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.975 | 1.3757 | | 5.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.194 | 0.68 | | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | | | | kg | 0.124 | 19.71 | | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | | | | m | 0.95 | 12.5 | | 11.88 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | | | | 个 | 1.156 | 8.61 | | 9.95 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | | | | 个 | 0.35 | 17.65 | | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | | | | 个 | 0.05 | 7.35 | | 0.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.31 | 1 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006009 | 项目名称 | | | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-28 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 361.93 | 312.6 | 0 | 111.41 | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 小计 | | | | | | | | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 78.59400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.124 | 1.3891 | | 7.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.369 | 1.3592 | | 23.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.975 | 1.3757 | | 5.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | | 根 | 0.194 | 0.68 | | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | | | | kg | 0.124 | 19.71 | | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | | | | m | 0.95 | 12.5 | | 11.88 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | | | | 个 | 1.156 | 8.61 | | 9.95 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | | | | 个 | 0.35 | 17.65 | | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | | | | 个 | 0.05 | 7.35 | | 0.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.31 | 1 | | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-31 | 成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 | 台 | 1 | 426.73 | 7002.93 | 0 | 114.83 | 426.73 | 7002.93 | 0 | 114.83 |
| 小计 | | | | | | | | 426.73 | 7002.93 | 0 | 114.83 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7544.49000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 63.819 | 1.3891 | 88.65 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 168.891 | 1.3592 | 229.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 78.887 | 1.3757 | 108.52 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M10×100 | | | | 10套 | 0.606 | 10.62 | 6.44 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1.2 | 0.66 | 0.79 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.26 | 76.48 | 19.88 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 8.82 | 0.885 | 7.81 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017002 | 项目名称 | | 配电箱 | | | | 计量单位 | | 台 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-25 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 | 台 | 1 | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 |
| 小计 | | | | | | | | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2092.73000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.537 | 1.3891 | 46.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 88.835 | 1.3592 | 120.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 41.564 | 1.3757 | 57.18 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.07 | 66.9 | 4.68 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.8 | 0.66 | 0.53 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.15 | 15.44 | 2.32 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.2 | 76.48 | 15.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 10.65 | 0.885 | 9.43 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017003 | 项目名称 | | 配电箱 | | | | 计量单位 | | 台 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-25 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 | 台 | 1 | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 |
| 小计 | | | | | | | | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2092.73000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.537 | 1.3891 | 46.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 88.835 | 1.3592 | 120.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 41.564 | 1.3757 | 57.18 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.07 | 66.9 | 4.68 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.8 | 0.66 | 0.53 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.15 | 15.44 | 2.32 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.2 | 76.48 | 15.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 10.65 | 0.885 | 9.43 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017004 | 项目名称 | | 配电箱 | | | | 计量单位 | | 台 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-25 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 | 台 | 1 | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 |
| 小计 | | | | | | | | 224.51 | 1806.96 | 0 | 61.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2092.73000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 33.537 | 1.3891 | 46.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 88.835 | 1.3592 | 120.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 41.564 | 1.3757 | 57.18 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.07 | 66.9 | 4.68 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.8 | 0.66 | 0.53 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.15 | 15.44 | 2.32 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.2 | 76.48 | 15.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 10.65 | 0.885 | 9.43 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017005 | 项目名称 | | 配电箱 | | | | 计量单位 | | 台 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-26 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 | 台 | 1 | 287.44 | 5527.44 | 0 | 78.1 | 287.44 | 5527.44 | 0 | 78.1 |
| 小计 | | | | | | | | 287.44 | 5527.44 | 0 | 78.1 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5892.98000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 42.919 | 1.3891 | 59.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 113.744 | 1.3592 | 154.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 53.222 | 1.3757 | 73.22 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.08 | 66.9 | 5.35 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.66 | 0.66 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.18 | 15.44 | 2.78 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 76.48 | 17.59 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 10.775 | 0.885 | 9.54 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017006 | 项目名称 | | 配电箱 | | | | 计量单位 | | 台 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030204-26 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 | 台 | 1 | 287.44 | 4518.59 | 0 | 78.1 | 287.44 | 4518.59 | 0 | 78.1 | |
| 小计 | | | | | | | | 287.44 | 4518.59 | 0 | 78.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 4884.13000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 42.919 | 1.3891 | | 59.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 113.744 | 1.3592 | | 154.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 53.222 | 1.3757 | | 73.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.15 | 4.6 | | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.21 | 3.3 | | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.08 | 66.9 | | 5.35 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.66 | | 0.66 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.18 | 15.44 | | 2.78 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 76.48 | | 17.59 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 10.775 | 0.885 | | 9.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017007 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030204-26 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 | 台 | 1 | 287.44 | 4023.01 | 0 | 78.1 | 287.44 | 4023.01 | 0 | 78.1 | |
| 小计 | | | | | | | | 287.44 | 4023.01 | 0 | 78.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 4388.55000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 42.919 | 1.3891 | | 59.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 113.744 | 1.3592 | | 154.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 53.222 | 1.3757 | | 73.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.15 | 4.6 | | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.21 | 3.3 | | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.08 | 66.9 | | 5.35 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.66 | | 0.66 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.18 | 15.44 | | 2.78 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 76.48 | | 17.59 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 10.775 | 0.885 | | 9.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404017008 | 项目名称 | | | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030204-26 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 | 台 | 1 | 287.44 | 5261.95 | 0 | 78.1 | 287.44 | 5261.95 | 0 | 78.1 | |
| 小计 | | | | | | | | 287.44 | 5261.95 | 0 | 78.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 5627.49000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 42.919 | 1.3891 | | 59.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 113.744 | 1.3592 | | 154.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 53.222 | 1.3757 | | 73.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | | kg | 0.15 | 4.6 | | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.21 | 3.3 | | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | | kg | 0.08 | 66.9 | | 5.35 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 1 | 0.66 | | 0.66 | | |
| | | 塑料软管 | | | | m | 0.18 | 15.44 | | 2.78 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | | kg | 0.23 | 76.48 | | 17.59 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | | 个 | 2.03 | 1.68 | | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 10.775 | 0.885 | | 9.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 | 100m | 0.01 | 740.17 | 14558.71 | 12.3 | 924.68 | 7.4017 | 145.5871 | 0.123 | 9.2468 | |
| 小计 | | | | | | | | 7.4017 | 145.5871 | 0.123 | 9.2468 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 162.35860000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.619 | 1.3891 | | 2.25 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.097 | 1.3592 | | 4.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.685 | 1.3757 | | 0.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | ZR-YJV 4*35+1*16mm² | | | | m | 1.01 | 144.05 | | 145.49 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.001 | 13.67 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | 0.71 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05 | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.0001 | 590.48 | | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.0001 | 527.45 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001002 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 | 100m | 0.01 | 740.17 | 11477.2 | 12.3 | 770.6 | 7.4017 | 114.772 | 0.123 | 7.706 | |
| 小计 | | | | | | | | 7.4017 | 114.772 | 0.123 | 7.706 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 130.00270000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.619 | 1.3891 | | 2.25 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.097 | 1.3592 | | 4.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.685 | 1.3757 | | 0.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | ZC-YJV 4*25+1*16mm² | | | | m | 1.01 | 113.54 | | 114.68 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | | m2 | 0.001 | 13.67 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | | 个 | 0.06 | 0.71 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05 | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.0001 | 590.48 | | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.0001 | 527.45 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001003 | 项目名称 | | | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 | 100m | 0.01 | 740.17 | 12488.21 | 12.3 | 821.15 | 7.4017 | 124.8821 | 0.123 | 8.2115 | |
| 小计 | | | | | | | | 7.4017 | 124.8821 | 0.123 | 8.2115 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 140.61830000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.619 | 1.3891 | 2.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.097 | 1.3592 | 4.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.685 | 1.3757 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-4X25+1X16 | m | 1.01 | 123.55 | 124.79 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.001 | 13.67 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.71 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.0001 | 590.48 | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0001 | 527.45 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 030408006001 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-116 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35 | 个 | 1 | 96.72 | 19.19 | 0.53 | 26.59 | 96.72 | 19.19 | 0.53 | 26.59 |
| 小计 | | | | | | | | 96.72 | 19.19 | 0.53 | 26.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 143.03000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.508 | 1.3891 | 15.99 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 41.362 | 1.3592 | 56.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.817 | 1.3757 | 24.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 66.9 | 6.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 61.5 | 0.06 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 6.67 | 1.33 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 3.03 | 2.74 | 8.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 0.885 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 0.885 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004003 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ` | 100m单线 | 0.01 | 115.02 | 462.05 | 0 | 53.54 | 1.1502 | 4.6205 | 0 | 0.5354 |
| 小计 | | | | | | | | 1.1502 | 4.6205 | 0 | 0.5354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.30610000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.135 | 1.3891 | 0.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.592 | 1.3592 | 0.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.115 | 1.3757 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.008 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | WDZB-BYJ-4 | m | 1.05 | 4.27 | 4.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004004 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ` | 100m单线 | 0.01 | 172.53 | 328.87 | 0 | 62.1 | 1.7253 | 3.2887 | 0 | 0.621 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7253 | 3.2887 | 0 | 0.621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.63500000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.203 | 1.3891 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.888 | 1.3592 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.172 | 1.3757 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | WDZB-BYJ-2.5 | m | 1.16 | 2.68 | 3.11 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004005 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-175换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6 ` | 100m单线 | 0.01 | 134.19 | 639.58 | 0 | 67.49 | 1.3419 | 6.3958 | 0 | 0.6749 |
| 小计 | | | | | | | | 1.3419 | 6.3958 | 0 | 0.6749 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.41260000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.158 | 1.3891 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.691 | 1.3592 | 0.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.134 | 1.3757 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | BYR-6 | m | 1.05 | 5.96 | 6.26 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.009 | 0.56 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004006 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ` | 100m单线 | 0.01 | 172.53 | 309.15 | 0 | 61.12 | 1.7253 | 3.0915 | 0 | 0.6112 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7253 | 3.0915 | 0 | 0.6112 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.42800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.203 | 1.3891 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.888 | 1.3592 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.172 | 1.3757 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.002 | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.005 | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | m | 1.16 | 2.51 | 2.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.006 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030411004007 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-194换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4 - | 100m单线 | 0.01 | 167.27 | 1483.29 | 0 | 118.43 | 1.6727 | 14.8329 | 0 | 1.1843 |
| 小计 | | | | | | | | 1.6727 | 14.8329 | 0 | 1.1843 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 17.68990000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.19 | 1.3891 | | 0.26 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 0.877 | 1.3592 | | 1.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.157 | 1.3757 | | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.016 | 0.62 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.001 | 66.9 | | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0003 | 61.5 | | 0.02 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.007 | 6.67 | | 0.05 | | |
| | | RVV-3X6 | | | | m | 1.05 | 13.96 | | 14.66 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.01 | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004008 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-198换 | 多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5 - RVV-5X6 | 100m单线 | 0.01 | 201.05 | 2954.1 | 0 | 200.9 | 2.0105 | 29.541 | 0 | 2.009 |
| 小计 | | | | | | | | 2.0105 | 29.541 | 0 | 2.009 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.56050000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.237 | 1.3891 | | 0.33 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.036 | 1.3592 | | 1.41 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.199 | 1.3757 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.024 | 0.62 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | | kg | 0.002 | 66.9 | | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.001 | 61.5 | | 0.06 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.007 | 6.67 | | 0.05 | | |
| | | RVV-5X6 | | | | m | 1.05 | 27.93 | | 29.33 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.008 | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003001 | 项目名称 | 桥架 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 - | 10m | 0.1 | 382.1 | 651.05 | 5.27 | 134.04 | 38.21 | 65.105 | 0.527 | 13.404 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 67.594 | 73.295 | 0.946 | 21.619 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 163.45400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 16.193 | 1.3891 | | 22.49 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 20.368 | 1.3592 | | 27.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 12.66 | 1.3757 | | 17.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢制槽式电缆桥架 300*100 | | | | m | 1.01 | 63.89 | | 64.53 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.023 | 6.12 | | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.095 | 15.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.03 | 7.4 | | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.02 | 9.61 | | 0.19 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.008 | 6.67 | | 0.05 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.042 | 5.96 | | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.33 | 0.885 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.001 | 527.45 | | 0.53 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.01 | 26.91 | | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.001 | 150.07 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003002 | 项目名称 | 桥架 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 - | 10m | 0.1 | 382.1 | 508.44 | 5.27 | 126.91 | 38.21 | 50.844 | 0.527 | 12.691 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 67.594 | 59.034 | 0.946 | 20.906 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 148.48000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 16.193 | 1.3891 | | 22.49 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 20.368 | 1.3592 | | 27.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 12.66 | 1.3757 | | 17.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌桥架200*100*1.5 | | | | m | 1.01 | 49.77 | | 50.27 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.023 | 6.12 | | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.095 | 15.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.03 | 7.4 | | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.02 | 9.61 | | 0.19 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.008 | 6.67 | | 0.05 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.042 | 5.96 | | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.33 | 0.885 | | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.001 | 527.45 | | 0.53 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.01 | 26.91 | | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.001 | 150.07 | | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030411003003 | 项目名称 | 桥架 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - | 10m | 0.1 | 222.65 | 319.46 | 5.27 | 75.27 | 22.265 | 31.946 | 0.527 | 7.527 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 51.649 | 40.136 | 0.946 | 15.742 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 108.47300000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 13.34 | 1.3891 | | 18.53 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.913 | 1.3592 | | 18.91 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 10.327 | 1.3757 | | 14.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢制槽式电缆桥架 100*80 | | | | m | 1.01 | 31.15 | | 31.46 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.023 | 6.12 | | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.095 | 15.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.03 | 7.4 | | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.02 | 9.61 | | 0.19 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.05 | 5.96 | | 0.3 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 0.231 | 0.885 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车　装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.001 | 527.45 | 0.53 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.01 | 26.91 | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.001 | 150.07 | 0.15 | | |

| 项目编码 | 030413001002 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 897.97 | 453.07 | 97.63 | 267.25 | 8.9797 | 4.5307 | 0.9763 | 2.6725 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.5633 | 0.0142 | 0.1234 | 0.1586 |
| 小计 | | | | | | | | 9.543 | 4.5449 | 1.0997 | 2.8311 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.01870000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.542 | 1.3891 | 2.14 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.134 | 1.3592 | 5.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.296 | 1.3757 | 1.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 Φ10mm以外 | kg | 0.08 | 3.69 | 0.3 | | |
| | | 扁钢 40×4 | kg | 0.22 | 4.4 | 0.97 | | |
| | | 角钢(综合) | kg | 0.75 | 3.4 | 2.55 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.031 | 3.3 | 0.1 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.4 | 0.1 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.061 | 0.66 | 0.04 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.014 | 9.61 | 0.13 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.018 | 11.83 | 0.21 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 16.99 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.004 | 5.31 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | 0.12 | | |
| | | 台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250 | 台班 | 0.003 | 12.8 | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.006 | 150.07 | 0.9 | | |

| 项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1533.59 | 270.4 | 17.99 | 420.62 | 15.3359 | 2.704 | 0.1799 | 4.2062 |
| 小计 | | | | | | | | 15.3359 | 2.704 | 0.1799 | 4.2062 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 22.42600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.802 | 1.3891 | 2.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.896 | 1.3592 | 10.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.527 | 1.3757 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.333 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.023 | 6.37 | 0.15 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN20 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 3.36 | 0.08 | 0.27 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.27 | 1.4 | | |
| | | T型接头 FTE20 | 个 | 0.032 | 1.42 | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ20mm | 个 | 0.021 | 0.97 | 0.02 | | |
| | | 管码 FCL20 | 个 | 0.84 | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 管码 FSA20 | 个 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.025 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.026 | 6.92 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001004 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-146 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 843.48 | 152.15 | 0 | 230.81 | 8.4348 | 1.5215 | 0 | 2.3081 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4348 | 1.5215 | 0 | 2.3081 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.26440000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.991 | 1.3891 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.343 | 1.3592 | 5.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.84 | 1.3757 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.27 | 1.4 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | 个 | 0.258 | 0.27 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.023 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001005 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 1625.19 | 1023.24 | 27.12 | 483.15 | 16.2519 | 10.2324 | 0.2712 | 4.8315 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2519 | 10.2324 | 0.2712 | 4.8315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.58700000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.91 | 1.3891 | 2.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.368 | 1.3592 | 11.37 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.618 | 1.3757 | 2.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.155 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.017 | 6.37 | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.023 | 11.83 | 0.27 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.003 | 16.99 | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.006 | 5.31 | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.26 | 8.51 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.52 | 0.08 | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.165 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | 个 | 0.329 | 0.29 | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | 个 | 1.236 | 0.33 | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.155 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.058 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.001 | 272.71 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 26.91 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 030411001006 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 898.85 | 909.45 | 27.12 | 285.27 | 8.9885 | 9.0945 | 0.2712 | 2.8527 |
| 小计 | | | | | | | | 8.9885 | 9.0945 | 0.2712 | 2.8527 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 21.20690000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.056 | 1.3891 | | 1.47 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.628 | 1.3592 | | 6.29 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.895 | 1.3757 | | 1.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.87 | | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | 0.155 | 0.44 | | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.009 | 11.83 | | 0.11 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.002 | 5.31 | | 0.01 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 1.03 | 8.26 | | 8.51 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | 0.165 | 2.07 | | 0.34 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | | | | 个 | 0.155 | 0.16 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.011 | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | | | | 台班 | 0.001 | 272.71 | | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.004 | 26.91 | | 0.11 | | |
| 项目编码 | 030411001007 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-43 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 | 100m | 0.01 | 1806.23 | 1390.89 | 27.12 | 549.45 | 18.0623 | 13.9089 | 0.2712 | 5.4945 |
| 小计 | | | | | | | | 18.0623 | 13.9089 | 0.2712 | 5.4945 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.73690000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.122 | 1.3891 | | 2.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 9.3 | 1.3592 | | 12.64 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.798 | 1.3757 | | 2.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.87 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.173 | 0.19 | | 0.03 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | | | | 个 | 0.155 | 0.29 | | 0.04 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.012 | 6.37 | | 0.08 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.03 | 11.83 | | 0.35 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | 0.005 | 11.68 | | 0.06 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.004 | 16.99 | | 0.07 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.007 | 5.31 | | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | | | | m | 1.03 | 11.6 | | 11.95 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 1.743 | 0.08 | | 0.14 | | |
| | | 镀锌管接头(60×25) | | | | 个 | 0.165 | 2.72 | | 0.45 | | |
| | | 接地管卡 DN25 | | | | 个 | 0.329 | 0.39 | | 0.13 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | | | | 个 | 0.855 | 0.53 | | 0.45 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | | | | 个 | 0.155 | 0.29 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.059 | 0.885 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | | | | 台班 | 0.001 | 272.71 | | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.004 | 26.91 | | 0.11 | | |
| 项目编码 | 030411001008 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-44 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 | 100m | 0.01 | 1959.59 | 1898.6 | 27.12 | 615.41 | 19.5959 | 18.986 | 0.2712 | 6.1541 |
| 小计 | | | | | | | | 19.5959 | 18.986 | 0.2712 | 6.1541 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 45.00720000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.303 | 1.3891 | | 3.2 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 10.089 | 1.3592 | | 13.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.951 | 1.3757 | | 2.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.87 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.173 | 0.19 | | 0.03 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×25～32 | | | | 个 | 0.155 | 0.29 | | 0.04 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.012 | 6.37 | | 0.08 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.038 | 11.83 | | 0.45 | | |
| | | 沥青清漆 | | | | kg | 0.005 | 11.68 | | 0.06 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.005 | 16.99 | | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.009 | 5.31 | | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | | | | m | 1.03 | 16.21 | | 16.7 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | | 个 | 1.743 | 0.08 | | 0.14 | | |
| | | 镀锌管接头(60×32) | | | | 个 | 0.165 | 3.58 | | 0.59 | | |
| | | 接地管卡 DN32 | | | | 个 | 0.329 | 0.56 | | 0.18 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN25～32) | | | | 个 | 0.855 | 0.53 | | 0.45 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)25～32 | | | | 个 | 0.155 | 0.29 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.069 | 0.885 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | | | | 台班 | 0.001 | 272.71 | | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.004 | 26.91 | | 0.11 | | |
| 项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | | 普通灯具 | | | | 计量单位 | | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 | 10套 | 0.1 | 405.62 | 956.19 | 0 | 155.15 | 40.562 | 95.619 | 0 | 15.515 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 95.619 | 0 | 15.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 151.69600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.282 | 1.3891 | | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 18.236 | 1.3592 | | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.114 | 1.3757 | | 5.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1200*100LED灯 | | | | 套 | 1.01 | 93.81 | | 94.75 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | 0.416 | 0.44 | | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.014 | 6.37 | | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | | 10个 | 0.416 | 0.44 | | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.47 | 0.885 | | 0.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | | 普通灯具 | | | | 计量单位 | | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 | 10套 | 0.1 | 405.62 | 1125.97 | 0 | 163.64 | 40.562 | 112.597 | 0 | 16.364 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 112.597 | 0 | 16.364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 169.52300000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.282 | 1.3891 | | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 18.236 | 1.3592 | | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.114 | 1.3757 | | 5.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 灯盘(600X600) | | | | 套 | 1.01 | 110.62 | | 111.73 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 木螺钉 M2～4×6～65 | | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 普通灯具 | | | 计量单位 | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 ~ | 10套 | 0.1 | 405.62 | 1125.97 | 0 | 163.64 | 40.562 | 112.597 | 0 | 16.364 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 112.597 | 0 | 16.364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 169.52300000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.282 | 1.3891 | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.236 | 1.3592 | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.114 | 1.3757 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | LED灯盘600X600 | 套 | 1.01 | 110.62 | 111.73 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 ~ | 10套 | 0.1 | 405.62 | 589.66 | 0 | 136.82 | 40.562 | 58.966 | 0 | 13.682 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 58.966 | 0 | 13.682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 113.21000000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.282 | 1.3891 | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.236 | 1.3592 | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.114 | 1.3757 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灯盘300X300 | 套 | 1.01 | 57.52 | 58.1 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404033001 | 项目名称 | 风扇 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装 ~ | 10套 | 0.1 | 817.91 | 6.5 | 0 | 216.76 | 81.791 | 0.65 | 0 | 21.676 |
| 030212-265换 | 排气扇安装 ~ (电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5材料*0设备*0) | 10套 | 0.1 | 408.96 | 0 | 0 | 108.22 | 40.896 | 0 | 0 | 10.822 |
| 小计 | | | | | | | | 122.687 | 0.65 | 0 | 32.498 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 155.83500000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.415 | 1.3891 | 20.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 63.169 | 1.3592 | 85.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.215 | 1.3757 | 16.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.42 | 0.19 | 0.08 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.03 | 6.37 | 0.19 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4.2 | 0.08 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.049 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-211换 | 装饰射灯安装 吸顶式 ~ | 10套 | 0.1 | 206.6 | 822.11 | 0 | 95.78 | 20.66 | 82.211 | 0 | 9.578 |
| 小计 | | | | | | | | 20.66 | 82.211 | 0 | 9.578 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 112.44900000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.427 | 1.3891 | 3.37 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.638 | 1.3592 | 14.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.057 | 1.3757 | 2.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 射灯 | 套 | 1 | 81.42 | 81.42 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.208 | 0.44 | 0.09 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.05 | 6.37 | 0.32 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.03 | 0.08 | 0.16 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 0.885 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-208换 | 嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ | 10套 | 0.1 | 310.77 | 335.41 | 0 | 99.01 | 31.077 | 33.541 | 0 | 9.901 |
| 小计 | | | | | | | | 31.077 | 33.541 | 0 | 9.901 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 74.51900000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.654 | 1.3891 | 5.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.996 | 1.3592 | 21.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.096 | 1.3757 | 4.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 筒灯 | 套 | 1 | 32.32 | 32.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 0.885 | 1.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002001 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20 | 10m | 0.1 | 43.87 | 0.09 | 0 | 11.62 | 4.387 | 0.009 | 0 | 1.162 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 10.01 | 0.83 | 0 | 2.69 | 1.001 | 0.083 | 0 | 0.269 |
| 小计 | | | | | | | | 5.388 | 0.092 | 0 | 1.431 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.91100000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.964 | 1.3592 | 5.39 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412003001 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | | | 计量单位 | 套 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-202换 | 应急灯标志、诱导灯安装 - | 10套 | 0.1 | 387.66 | 588.11 | 0 | 131.99 | 38.766 | 58.811 | 0 | 13.199 |
| 小计 | | | | | | | | 38.766 | 58.811 | 0 | 13.199 |

清单项目综合单价 110.77600000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.555 | 1.3891 | 6.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.959 | 1.3592 | 27.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.86 | 1.3757 | 5.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 应急灯 | 套 | 1.01 | 57.52 | 58.1 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 0.885 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003002 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 - | 10套 | 0.1 | 462.2 | 472.96 | 0 | 145.95 | 46.22 | 47.296 | 0 | 14.595 |
| 小计 | | | | | | | | 46.22 | 47.296 | 0 | 14.595 |

清单项目综合单价 108.11100000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.431 | 1.3891 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3592 | 32.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.601 | 1.3757 | 6.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 出口指示灯 | 套 | 1.01 | 46.02 | 46.48 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003003 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 - | 10套 | 0.1 | 462.2 | 508.72 | 0 | 147.74 | 46.22 | 50.872 | 0 | 14.774 |
| 小计 | | | | | | | | 46.22 | 50.872 | 0 | 14.774 |

清单项目综合单价 111.86600000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.431 | 1.3891 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3592 | 32.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.601 | 1.3757 | 6.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 疏散指示灯 | 套 | 1.01 | 49.56 | 50.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034001 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明开关(单控单联) | 10套 | 0.1 | 123.54 | 81.84 | 0 | 36.78 | 12.354 | 8.184 | 0 | 3.678 |
| 小计 | | | | | | | | 12.354 | 8.184 | 0 | 3.678 |

清单项目综合单价 24.21600000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.451 | 1.3891 | 2.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.361 | 1.3592 | 8.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.23 | 1.3757 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 照明开关(单控单联) | 个 | 1 | 8.14 | 8.14 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034002 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明开关(单控双联) | 10套 | 0.1 | 127.79 | 99.54 | 0 | 38.79 | 12.779 | 9.954 | 0 | 3.879 |
| 小计 | | | | | | | | 12.779 | 9.954 | 0 | 3.879 |

清单项目综合单价 26.61200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.502 | 1.3891 | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.58 | 1.3592 | 8.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.272 | 1.3757 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 照明开关(单控双联) | 个 | 1 | 9.91 | 9.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034003 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-240换 | 开关安装 三联照明三联跷板暗装开关 | 10套 | 0.1 | 132.06 | 117.24 | 0 | 40.8 | 13.206 | 11.724 | 0 | 4.08 |
| 小计 | | | | | | | | 13.206 | 11.724 | 0 | 4.08 |

清单项目综合单价 29.01000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.552 | 1.3891 | 2.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.799 | 1.3592 | 9.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.315 | 1.3757 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 三联跷板暗装开关 | 个 | 1 | 11.68 | 11.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035001 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 - | 10套 | 0.1 | 143.71 | 97.89 | 0 | 42.92 | 14.371 | 9.789 | 0 | 4.292 |
| 小计 | | | | | | | | 14.371 | 9.789 | 0 | 4.292 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.45200000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.877 | 1.3891 | 2.61 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.424 | 1.3757 | 0.58 | | |
| | 材料 | 插座二三孔 | | 个 | 1 | 9.73 | 9.73 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.067 | 0.885 | 0.06 | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404035002 | 项目名称 | 插座 | | | 计量单位 | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 143.71 | 319.19 | 0 | 53.98 | 14.371 | 31.919 | 0 | 5.398 |
| 小计 | | | | | | | | 14.371 | 31.919 | 0 | 5.398 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 51.68800000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.877 | 1.3891 | 2.61 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.424 | 1.3757 | 0.58 | | |
| | 材料 | 插座，防水防溅 | | 个 | 1 | 31.86 | 31.86 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.067 | 0.885 | 0.06 | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404035003 | 项目名称 | 插座 | | | 计量单位 | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 143.71 | 439.99 | 0 | 60.02 | 14.371 | 43.999 | 0 | 6.002 |
| 小计 | | | | | | | | 14.371 | 43.999 | 0 | 6.002 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 64.37200000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.877 | 1.3891 | 2.61 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.424 | 1.3757 | 0.58 | | |
| | 材料 | 地面插座 | | 个 | 1 | 43.94 | 43.94 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.067 | 0.885 | 0.06 | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404035004 | 项目名称 | 插座 | | | 计量单位 | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 143.71 | 283.29 | 0 | 52.19 | 14.371 | 28.329 | 0 | 5.219 |
| 小计 | | | | | | | | 14.371 | 28.329 | 0 | 5.219 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 47.91900000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.877 | 1.3891 | 2.61 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.424 | 1.3757 | 0.58 | | |
| | 材料 | 空调插座 | | 个 | 1 | 28.27 | 28.27 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.067 | 0.885 | 0.06 | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411006002 | 项目名称 | 接线盒 | | | 计量单位 | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 64.46 | 29.37 | 0 | 18.53 | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 小计 | | | | | | | | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.23600000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.251 | 1.3891 | 1.74 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 2.82 | 1.3592 | 3.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.636 | 1.3757 | 0.87 | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15～20 | | 个 | 2.225 | 0.31 | 0.69 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | | 个 | 2.225 | 0.16 | 0.36 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.073 | 0.885 | 0.06 | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 080806009001 | 项目名称 | 系统调试 | | | 计量单位 | 系统 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 |
| 小计 | | | | | | | | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 902.83000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 55.055 | 1.3891 | 76.48 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 247.542 | 1.3592 | 336.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 201.449 | 1.3757 | 277.13 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | |
| 项目编码 | 030409002001 | 项目名称 | 接地母线 | | | 计量单位 | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 40×4扁钢 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 46.20800000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 9.26 | 1.3891 | 12.86 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 4.857 | 1.3592 | 6.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 7.21 | 1.3757 | 9.92 | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | m | 1.023 | 6.12 | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | 10套 | 0.095 | 15.75 | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | kg | 0.03 | 7.4 | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | kg | 0.02 | 9.61 | 0.19 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.021 | 0.885 | 0.02 | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | 台班 | 0.01 | 26.91 | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | 台班 | 0.001 | 150.07 | 0.15 | | |
| 项目编码 | 030409002002 | 项目名称 | 接地母线 | | | 计量单位 | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-175换 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 | 100m单线 | 0.01 | 134.19 | 595.48 | 0 | 65.29 | 1.3419 | 5.9548 | 0 | 0.6529 |
| 小计 | | | | | | | | 1.3419 | 5.9548 | 0 | 0.6529 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.94960000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.158 | | 1.3891 | | 0.22 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 0.691 | | 1.3592 | | 0.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.134 | | 1.3757 | | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | ZRBV6mm2 | | | m | 1.05 | | 5.54 | | 5.82 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | 卷 | 0.009 | | 0.56 | | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | kg | 0.001 | | 66.9 | | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0001 | | 61.5 | | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.006 | | 6.67 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.007 | | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031401001001 | 项目名称 | | 脚手架 | | | | 计量单位 | | 项 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 799.0647 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 1582.148106 | 1614.110694 | 0 | 495.420114 |
| 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 42.1152 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 104.024544 | 139.822464 | 0 | 34.113312 |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 25.3008 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 62.492976 | 83.998656 | 0 | 20.493648 |
| 小计 | | | | | | | | 1748.665626 | 1837.931814 | 0 | 550.027074 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4136.62451400 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | 元 | 1747.27 | | 1 | | 1747.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | | 元 | 2074.678 | | 0.885 | | 1836.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田港派出所-消防、强电、给排水　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 41600.42 | |
| 2 | 措施项目 | 1643.99 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 903.1 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 733.73 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 169.37 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 740.89 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 3892 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 47136.41 | |
| 合计 | | 94272.82 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-空调工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 通风空调工程 | | | | | 29100.51 | 0 |
| 1-1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体挂机利旧2.说明:保护性拆除及安装3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 11 | 785.67 | 8642.37 | 0 |
| 1-2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:天花机利旧2.说明:保护性拆除及安装3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 6 | 821.56 | 4929.36 | 0 |
| 1-3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:天花机利旧2.说明:保护性拆除及安装3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 821.56 | 821.56 | 0 |
| 1-4 | 030701003004 | 室外机 | (1)名称:中央空调室外主机利旧(2)安装形式:落地安装(3)减振形式:满足图纸设计要求(4)其他:含设备基础底座、支架制作安装、除锈刷油，支架综合考虑(5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 4951.01 | 4951.01 | 0 |
| 1-5 | 030701003005 | 空调器 | (1)名称:3P分体挂机（基站空调）(2)型号:变频冷暖（含配套）(3)其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 5171.84 | 5171.84 | 0 |
| 1-6 | 030701017001 | 空气幕 | 1.名称:风幕机<br>2.型号:自然风商用贯流式1.8米风帘机，含门头基础制安 | 台 | 1 | 3112.31 | 3112.31 | 0 |
| 1-7 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调工程检测、调试（实验室工程）(2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 1472.06 | 1472.06 | 0 |
| 2 | | 三层通风空调 | | | | | 12499.91 | 0 |
| 2-1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:矩形镀锌钢板风管<br>(2)规格:大边长200<D(b)≤320<br>(3)板材厚度:0.5mm<br>(4)接口形式:满足设计文件及验收规范要求<br>(5)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架、砌体墙套管综合考虑<br>(6)含天圆地方、堵头、承托、托架、吊架、防震等一切所需的内容<br>(7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 13.99 | 202.4 | 2831.58 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-空调工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:矩形镀锌钢板风管<br>(2)规格:大边长320＜L≤450<br>(3)板材厚度:0.6mm<br>(4)接口形式:满足设计文件及验收规范要求<br>(5)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架、砌体墙套管综合考虑<br>(6)含天圆地方、堵头、承托、托架、吊架、防震等一切所需的内容<br>(7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 23.22 | 171.9 | 3991.52 | 0 |
| 2-3 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀200*160<br>(2)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架综合考虑；含控制装置及配套所需一切费用<br>(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 3 | 114.93 | 344.79 | 0 |
| 2-4 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:600*300单层固定百叶<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 9 | 142.11 | 1278.99 | 0 |
| 2-5 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:800*400*400<br>3.支架形式、材质:含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架综合考虑；含控制装置及配套所需一切费用 | 个 | 1 | 1842.7 | 1842.7 | 0 |
| 2-6 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:800*400防雨百叶<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 256.4 | 256.4 | 0 |
| 2-7 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:P-1700分体式管道换气扇<br>2.型号:风量1700m3/h、功率0.4KW、噪声35dB(A)、供冷量33.5KW、<br>3.安装方式:吊装<br>4.减振形式:满足图纸设计要求<br>5.其他:含帆布接口、支吊架制作安装、除锈刷油，支吊架综合考虑<br>6.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 1872.01 | 1872.01 | 0 |
| 2-8 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调工程检测、调试<br>(2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 81.92 | 81.92 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-空调工程　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 合计 | | | | | | | 41600.42 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田港派出所-空调工程
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 1643.99 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 903.1 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 733.73 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 169.37 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 740.89 |
| 1-9-1 | 011601001003 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 740.89 | 740.89 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 1643.99 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 3892 |
| 合计 | | | | | 3892 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田港派出所-空调工程　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 030701003001 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-31换 | 分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 ^（通风空调工程保护性拆除:人工*0.7材料*0设备*0) | 台 | 1 | 253.22 | 0 | 0 | 67.01 | 253.22 | 0 | 0 | 67.01 |
| 030901-31 | 分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 | 台 | 1 | 361.73 | 7.61 | 0 | 96.1 | 361.73 | 7.61 | 0 | 96.1 |
| 小计 | | | | | | | | 614.95 | 7.61 | 0 | 163.11 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 785.67000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 170.401 | 1.3891 | 236.7 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 213.335 | 1.3592 | 289.96 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 64.165 | 1.3757 | 88.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 精制螺形带帽螺栓 M12×100 | 10套 | 0.92 | 8.27 | 7.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003002 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-26换 | 风机盘管安装 吊顶式 ^（通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0设备*0) | 台 | 1 | 237.58 | 0 | 18.54 | 64.19 | 237.58 | 0 | 18.54 | 64.19 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 1 | 339.4 | 41.56 | 26.5 | 93.79 | 339.4 | 41.56 | 26.5 | 93.79 |
| 小计 | | | | | | | | 576.98 | 41.56 | 45.04 | 157.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 821.56000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 159.758 | 1.3891 | 221.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 200.292 | 1.3592 | 272.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 60.206 | 1.3757 | 82.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 3.81 | 9.72 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 0.592 | 4.06 | 2.4 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 7.91 | 0.08 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 9.38 | 0.47 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 4.6 | 1.91 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.53 | 0.67 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.04 | 0.17 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.14 | 1.19 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 12.49 | 0.1 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01 | 6.37 | 0.06 | | |
| | | 煤油 | kg | 2.8 | 7.47 | 20.92 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 34.35 | 3.44 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.481 | 0.885 | 0.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.017 | 641.72 | 10.91 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 | 台班 | 0.068 | 236.48 | 16.08 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.017 | 218.87 | 3.72 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.17 | 84.27 | 14.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003003 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-26换 | 风机盘管安装 吊顶式 ^（通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0设备*0) | 台 | 1 | 237.58 | 0 | 18.54 | 64.19 | 237.58 | 0 | 18.54 | 64.19 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 1 | 339.4 | 41.56 | 26.5 | 93.79 | 339.4 | 41.56 | 26.5 | 93.79 |
| 小计 | | | | | | | | 576.98 | 41.56 | 45.04 | 157.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 821.56000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 159.758 | 1.3891 | 221.92 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 200.292 | 1.3592 | 272.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 60.206 | 1.3757 | 82.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 3.81 | 9.72 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 0.592 | 4.06 | 2.4 | | |
| | | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 7.91 | 0.08 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.05 | 9.38 | 0.47 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 4.6 | 1.91 | | |
| | | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.53 | 0.67 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.04 | 0.17 | | |
| | | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.14 | 1.19 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 12.49 | 0.1 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01 | 6.37 | 0.06 | | |
| | | 煤油 | kg | 2.8 | 7.47 | 20.92 | | |
| | | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 34.35 | 3.44 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.481 | 0.885 | 0.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.017 | 641.72 | 10.91 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 | 台班 | 0.068 | 236.48 | 16.08 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.017 | 218.87 | 3.72 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.17 | 84.27 | 14.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003004 | 项目名称 | 室外机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-22换 | 多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 50< Q≤90 ^（通风空调工程保护性拆除:人工*0.7机械*0.7材料*0设备*0) | 台 | 1 | 1218.23 | 0 | 19.57 | 323.77 | 1218.23 | 0 | 19.57 | 323.77 |
| 030901-22 | 多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 50< Q≤90 | 台 | 1 | 1740.33 | 56.83 | 27.81 | 465.35 | 1740.33 | 56.83 | 27.81 | 465.35 |
| 030108-81 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V>0.3 | m3 | 0.57 | 626.04 | 514.04 | 0 | 191.36 | 356.8428 | 293.0028 | 0 | 109.0752 |
| 040202-3 | 基础 混凝土 | 10m3 | 0.057 | 440.44 | 4110.27 | 11.68 | 322.89 | 25.10508 | 234.28539 | 0.66576 | 18.40473 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.066 | 245.87 | 551.02 | 42.52 | 95.65 | 16.22742 | 36.36732 | 2.80632 | 6.3129 |
| 小计 | | | | | | | | 3356.7353 | 620.48551 | 50.85208 | 922.91283 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4950.98572000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 880.462 | 1.3891 | 1223.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1226.204 | 1.3592 | 1666.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 339.486 | 1.3757 | 467.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钢筋 φ10mm以内 | kg | 0.271 | 3.334 | 0.9 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.156 | 4.87 | 0.76 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 0.68 | 50.05 | 34.03 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm | kg | 0.066 | 3.181 | 0.21 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.044 | 7.4 | 0.33 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.007 | 9.61 | 0.07 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.576 | 402.17 | 231.65 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.32 | 1 | 2.32 | | |
| | | 草袋 | 个 | 1.824 | 1.33 | 2.43 | | |
| | | 铁钉 <70 | kg | 0.034 | 4.87 | 0.17 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.393 | 126.21 | 49.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.433 | 209.71 | 90.8 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 249.66 | 0.373 | 93.12 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.029 | 1529.2 | 44.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.436 | 4.62 | 2.01 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 9.38 | 4.69 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100 | 套 | 18.36 | 2.18 | 40.02 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 18.72 | 0.19 | 3.56 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 37.44 | 0.18 | 6.74 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.169 | 7.47 | 1.26 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 13.881 | 0.885 | 12.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 26.91 | 0.24 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.017 | 150.07 | 2.55 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.067 | 9.98 | 0.67 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.036 | 932.52 | 33.57 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.015 | 554.18 | 8.31 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10 | 台班 | 0.022 | 249.53 | 5.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003005 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-32 | 分体式空调器安装 制冷量Q(kw) 6<Q≤12 ~ 3P分体式空调机 | 台 | 1 | 579.37 | 4438.48 | 0 | 153.99 | 579.37 | 4438.48 | 0 | 153.99 |
| 小计 | | | | | | | | 579.37 | 4438.48 | 0 | 153.99 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5171.84000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 160.548 | 1.3891 | 223.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 201.007 | 1.3592 | 273.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 60.433 | 1.3757 | 83.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 精制螺形带帽螺栓 M12×100 | 10套 | 1.656 | 8.27 | 13.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701017001 | 项目名称 | 空气幕 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-40 | 空气幕安装 质量W(kg) W≤150 ~ | 台 | 1 | 467.41 | 2117.66 | 39.24 | 127.95 | 467.41 | 2117.66 | 39.24 | 127.95 |
| 030903-392 | 设备支架制作 重量W(kg) W≤50 | 100kg | 0.15 | 1083.35 | 459.41 | 71.78 | 314.77 | 162.5025 | 68.9115 | 10.767 | 47.2155 |
| 030903-412 | 设备支架安装 重量W(kg) W≤50 | 100kg | 0.15 | 211.34 | 7.89 | 0 | 56.32 | 31.701 | 1.1835 | 0 | 8.448 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 4.026 | 0.822 | 0.9255 | 1.173 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 4.17 | 0.966 | 0.9255 | 1.218 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 4.026 | 1.179 | 0 | 1.125 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 4.026 | 1.0335 | 0 | 1.1175 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2) | 100kg | 0.15 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 1.6905 | 0.042 | 0.3705 | 0.4755 |
| 小计 | | | | | | | | 679.552 | 2191.7975 | 52.2285 | 188.7225 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3112.30050000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 189.017 | 1.3891 | 262.56 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 235.868 | 1.3592 | 320.59 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 70.072 | 1.3757 | 96.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 设备支架CG327 | 100kg | 0.15 | 0 | 0 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M10×75以下 | 10套 | 0.261 | 4.53 | 1.18 | | |
| | | 角钢 >63 | kg | 7.31 | 4.06 | 29.68 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 8.291 | 4.06 | 33.66 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ4mm | kg | 0.242 | 7.4 | 1.79 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.173 | 17.33 | 3 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.062 | 13.01 | 0.81 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.005 | 2.45 | 0.01 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.033 | 0.66 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 6.51 | 1.66 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 9.65 | 2.17 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.032 | 5.31 | 0.17 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.935 | 4.87 | 4.55 | | |
| | | 热轧薄钢板 δ=0.7mm~0.9mm | kg | 0.306 | 4.02 | 1.23 | | |
| | | 棉纱 | kg | 1.063 | 9.38 | 9.97 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 2弹垫M12×14~75 | 套 | 10.3 | 0.74 | 7.62 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.638 | 7.47 | 4.77 | | |
| | | 电 | kW·h | 1 | 0.6 | 0.6 | | |
| | | 水 | m3 | 0.031 | 4.62 | 0.14 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.333 | 0.885 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.006 | 218.87 | 1.31 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.063 | 150.07 | 9.45 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.002 | 1234.31 | 2.47 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.007 | 932.52 | 6.53 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.014 | 554.18 | 7.76 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10 | 台班 | 0.1 | 249.53 | 24.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001001 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 199.7418 | 3.37 | 2.96 | 0 | 1.04 | 673.129866 | 591.235728 | 0 | 207.731472 |
| 小计 | | | | | | | | 673.129866 | 591.235728 | 0 | 207.731472 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1472.09706600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 673.13 | 1 | 673.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 669.135 | 0.885 | 592.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001001 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030902-8换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 | 10m2 | 0.1 | 1129.51 | 435.4 | 52.47 | 324.41 | 112.951 | 43.54 | 5.247 | 32.441 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.042102 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 1.13001768 | 0.23071896 | 0.25976934 | 0.32923764 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.042102 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 1.1704356 | 0.27113688 | 0.25976934 | 0.34186824 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.042102 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 1.13001768 | 0.33092172 | 0 | 0.315765 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.042102 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 1.13001768 | 0.29008278 | 0 | 0.3136599 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 *（除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2） | 100kg | 0.042102 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 0.47448954 | 0.01178856 | 0.10399194 | 0.13346334 |
| 小计 | | | | | | | | 117.9859782 | 44.6746489 | 5.87053062 | 33.87499412 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 202.40615182 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 32.893 | 1.3891 | | 45.69 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 40.961 | 1.3592 | | 55.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 12.082 | 1.3757 | | 16.62 | | |
| | 材料 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | | | m2 | 1.138 | 16.5 | | 18.78 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M12 | | | 套 | 0.2 | 1.24 | | 0.25 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | kg | 0.043 | 3.82 | | 0.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.015 | 17.33 | | 0.26 | | |
| | | 钢丝刷 | | | 把 | 0.001 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 0.009 | 0.66 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | kg | 0.072 | 6.51 | | 0.47 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | kg | 0.063 | 9.65 | | 0.61 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | kg | 0.009 | 5.31 | | 0.05 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | | | kg | 0.135 | 3.34 | | 0.45 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | kg | 0.215 | 4.4 | | 0.95 | | |
| | | 角钢 <60 | | | kg | 4.042 | 4.06 | | 16.41 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.184 | 6.63 | | 1.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | 10套 | 1.69 | 1.73 | | 2.92 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | 片 | 0.003 | 19.03 | | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.224 | 7.4 | | 1.66 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 0.076 | 0.6 | | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.348 | 0.885 | | 0.31 | | |
| | 机械 | 折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 | | | 台班 | 0.004 | 54.95 | | 0.22 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | 台班 | 0.001 | 1234.31 | | 1.23 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | | 台班 | 0.008 | 218.87 | | 1.75 | | |
| | | 剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 | | | 台班 | 0.004 | 281.34 | | 1.13 | | |
| | | 咬口机 板厚T（mm） T=1.5 | | | 台班 | 0.004 | 231.55 | | 0.93 | | |
| | | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | | | 台班 | 0.03 | 6.92 | | 0.21 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.008 | 150.07 | | 1.2 | | |
| 项目编码 | 030702001002 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | | 计量单位 | | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030902-9 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 | 10m2 | 0.1 | 858.64 | 477.13 | 52.47 | 254.82 | 85.864 | 47.713 | 5.247 | 25.482 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.038868 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 1.04321712 | 0.21299664 | 0.23981556 | 0.30394776 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.038868 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 1.0805304 | 0.25030992 | 0.23981556 | 0.31560816 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.038868 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 1.04321712 | 0.30550248 | 0 | 0.29151 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.038868 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 1.04321712 | 0.26780052 | 0 | 0.2895666 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 *（除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2） | 100kg | 0.038868 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 0.43804236 | 0.01088304 | 0.09600396 | 0.12321156 |
| 小计 | | | | | | | | 90.51222412 | 48.7604926 | 5.82263508 | 26.80584408 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 171.90119588 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 25.263 | 1.3891 | | 35.09 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 31.424 | 1.3592 | | 42.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 9.239 | 1.3757 | | 12.71 | | |
| | 材料 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | | | m2 | 1.138 | 23.59 | | 26.85 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | | 10套 | 0.905 | 2.83 | | 2.56 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M12 | | | 套 | 0.15 | 1.24 | | 0.19 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | | kg | 0.024 | 3.82 | | 0.09 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.014 | 17.33 | | 0.24 | | |
| | | 钢丝刷 | | | 把 | 0.001 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 0.008 | 0.66 | | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | kg | 0.066 | 6.51 | | 0.43 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | | kg | 0.058 | 9.65 | | 0.56 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | kg | 0.008 | 5.31 | | 0.04 | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | | | kg | 0.193 | 3.34 | | 0.64 | | |
| | | 扁钢 <60 | | | kg | 0.133 | 4.4 | | 0.59 | | |
| | | 角钢 <60 | | | kg | 3.566 | 4.06 | | 14.48 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.13 | 6.63 | | 0.86 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | | 片 | 0.002 | 19.03 | | 0.04 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.106 | 7.4 | | 0.78 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 0.067 | 0.6 | | 0.04 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.325 | 0.885 | | 0.29 | | |
| | 机械 | 折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 | | | 台班 | 0.004 | 54.95 | | 0.22 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | 台班 | 0.0005 | 1234.31 | | 0.62 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | | 台班 | 0.008 | 218.87 | | 1.75 | | |
| | | 剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 | | | 台班 | 0.004 | 281.34 | | 1.13 | | |
| | | 咬口机 板厚T（mm） T=1.5 | | | 台班 | 0.004 | 231.55 | | 0.93 | | |
| | | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | | | 台班 | 0.03 | 6.92 | | 0.21 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.008 | 150.07 | | 1.2 | | |
| 项目编码 | 030703001001 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | 计量单位 | | 个 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 | 个 | 1 | 52.21 | 46.58 | 0 | 16.14 | 52.21 | 46.58 | 0 | 16.14 |
| 小计 | | | | | | | | 52.21 | 46.58 | 0 | 16.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 114.93000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 16.89 | 1.3891 | | 23.46 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 21.151 | 1.3592 | | 28.75 | | |
| | 材料 | 手动对开多叶调节阀200*160 | | | 个 | 1 | 43.13 | | 43.13 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.16 | 6.63 | | 1.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | | 10套 | 0.985 | 1.73 | | 1.7 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.781 | 0.885 | | 0.69 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703007001 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | 计量单位 | | 个 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 | 个 | 1 | 58.03 | 58.74 | 6.57 | 18.77 | 58.03 | 58.74 | 6.57 | 18.77 |
| 小计 | | | | | | | | 58.03 | 58.74 | 6.57 | 18.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 142.11000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 18.774 | 1.3891 | | 26.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 23.505 | 1.3592 | 31.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 600*300单层固定百叶 | 个 | 1 | 53.1 | 53.1 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.4 | 4.97 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.03 | 218.87 | 6.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703021001 | 项目名称 | 静压箱 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-406 | 消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5 ^ | 个 | 1 | 550.53 | 985.03 | 104.89 | 172.91 | 550.53 | 985.03 | 104.89 | 172.91 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 4.026 | 0.822 | 0.9255 | 1.173 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 4.17 | 0.966 | 0.9255 | 1.218 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 4.026 | 1.179 | 0 | 1.125 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 4.026 | 1.0335 | 0 | 1.1175 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 ^ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2) | 100kg | 0.15 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 1.6905 | 0.042 | 0.3705 | 0.4755 |
| 小计 | | | | | | | | 568.4685 | 989.0725 | 107.1115 | 178.019 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1842.67150000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 158.229 | 1.3891 | 219.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 197.317 | 1.3592 | 268.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 58.503 | 1.3757 | 80.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 耐酸橡胶板 δ＝3.0mm | kg | 4.442 | 14.16 | 62.9 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×75以下 | 10套 | 17.689 | 18.54 | 327.95 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.005 | 2.45 | 0.01 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.033 | 0.66 | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 6.51 | 1.66 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 9.65 | 2.17 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.032 | 5.31 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.428 | 0.885 | 3.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35 | 台班 | 0.45 | 233.09 | 104.89 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.002 | 1234.31 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030703007002 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030903-93换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ^ | 个 | 1 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 小计 | | | | | | | | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 256.40000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 28.407 | 1.3891 | 39.46 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.568 | 1.3592 | 48.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 800*400防雨百叶 | 个 | 1 | 123.89 | 123.89 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 1.57 | 4.4 | 6.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 1.11 | 0.8 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.052 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.03 | 218.87 | 6.57 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003006 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030901-57 | 卫生间通风器安装 P-1700分体式管道换气 | 台 | 1 | 25.54 | 1061.95 | 0 | 6.76 | 25.54 | 1061.95 | 0 | 6.76 |
| 030902-145 | 帆布接口 | m2 | 0.26 | 324.6 | 182.11 | 33.04 | 97.36 | 84.396 | 47.3486 | 8.5904 | 25.3136 |
| 030903-414 | 减振器安装 | 个 | 4 | 12.21 | 44.29 | 0 | 5.45 | 48.84 | 177.16 | 0 | 21.8 |
| 030808-19 | 设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50 | 100kg | 0.15 | 527.48 | 466.58 | 454.95 | 195.43 | 79.122 | 69.987 | 68.2425 | 29.3145 |
| 030808-22 | 设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50 | 100kg | 0.15 | 265.78 | 43.24 | 129.32 | 81.74 | 39.867 | 6.486 | 19.398 | 12.261 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 8.4495 | 0.213 | 1.851 | 2.379 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 4.17 | 0.966 | 0.9255 | 1.218 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 4.026 | 0.822 | 0.9255 | 1.173 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 4.026 | 1.179 | 0 | 1.125 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 4.026 | 1.0335 | 0 | 1.1175 |
| 小计 | | | | | | | | 302.4625 | 1367.1451 | 99.9329 | 102.4616 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1872.00210000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 70.01 | 1.3891 | 97.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 123.026 | 1.3592 | 167.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 27.613 | 1.3757 | 37.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 9.65 | 2.17 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 6.51 | 1.66 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.032 | 5.31 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.023 | 2.45 | 0.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.164 | 0.66 | 0.11 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.634 | 6.28 | 3.98 | | |
| | | 机油 | kg | 0.06 | 10.62 | 0.64 | | |
| | | 型钢(综合) | kg | 15.75 | 4.13 | 65.05 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.456 | 5.6 | 2.55 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.075 | 19.03 | 1.43 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.134 | 6.19 | 0.83 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.045 | 14.64 | 0.66 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 44.25 | 177 | | |
| | | 扁钢 <59 | kg | 2.163 | 4.4 | 9.52 | | |
| | | 角钢 <63 | kg | 4.766 | 4.06 | 19.35 | | |
| | | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.252 | 6.63 | 1.67 | | |
| | | 帆布 | m2 | 0.299 | 12.52 | 3.74 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×75以下 | 10套 | 0.676 | 18.54 | 12.53 | | |
| | | 铁铆钉 | kg | 0.018 | 3.82 | 0.07 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.016 | 7.42 | 0.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.168 | 0.885 | 1.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.003 | 1234.31 | 3.7 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.163 | 224.19 | 36.54 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50 | 台班 | 0.021 | 251.32 | 5.28 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.075 | 20.34 | 1.53 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.273 | 162.67 | 44.41 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.037 | 218.87 | 8.1 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.005 | 84.27 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001002 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 11.1158 | 3.37 | 2.96 | 0 | 1.04 | 37.460246 | 32.902768 | 0 | 11.560432 |
| 小计 | | | | | | | | 37.460246 | 32.902768 | 0 | 11.560432 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 81.92344600 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 37.46 | 1 | 37.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 37.238 | 0.885 | 32.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001003 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 187.0425 | 1.48 | 1.99 | 0 | 0.49 | 276.8229 | 372.214575 | 0 | 91.650825 |
| 小计 | | | | | | | | 276.8229 | 372.214575 | 0 | 91.650825 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 740.68830000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 277.571 | 1 | 277.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 420.846 | 0.885 | 372.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田港派出所-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田港派出所-空调工程



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 154300.72 | |
| 2 | 措施项目 | 4599.59 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 3313.99 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 2691.64 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 622.35 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 1285.6 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 14301.03 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 173201.34 | |
| 合计 | | 346402.68 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-弱电工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 机房环境监控系统 | | | | | 22295.82 | 0 |
| 1-1 | 030503002001 | 控制器 | 1.名称:环境监控主机<br>2.功能:为机柜安装主机，微模块管理系统，实现配电、制冷、环境的监控，支持网络SNMP/TCP/IP以及Modbus，1个15.6寸触摸屏、8路开关量采集器<br>3.其他:含平台管理软件、满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 14052.89 | 14052.89 | 0 |
| 1-2 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称:烟雾传感器<br>2.规格:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 支 | 2 | 122.93 | 245.86 | 0 |
| 1-3 | 030503005002 | 传感器 | 1.名称:漏水检测绳<br>2.功能:漏水传感器，非定位式漏水控制器RS485通讯<br>3.规格:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 支 | 3 | 358.01 | 1074.03 | 0 |
| 1-4 | 030503005003 | 传感器 | 1.名称:漏水检测绳延长线<br>2.功能:漏水传感器，检测距离:600米;精确度:漏水感应线长度的0.5%±0.5米;通信接口RS485总线；继电器：常态通电或常态断电<br>3.规格:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 支 | 3 | 999.61 | 2998.83 | 0 |
| 1-5 | 030503005004 | 传感器 | 1.名称:可视温湿度传感器<br>2.功能:液晶显示，额定电压：DC9-30V，测量范围：温度（-20℃~60℃）；湿度（0~100%rh），测量精度：温度（±0.3℃）；湿度（±3%RH）RS485输出<br>3.规格:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 支 | 1 | 650.86 | 650.86 | 0 |
| 1-6 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:R485总线<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 20 | 11.38 | 227.6 | 0 |
| 1-7 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:PVC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 20 | 16.12 | 322.4 | 0 |
| 1-8 | 030412001006 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复<br>2.规格:DN25<br>3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 20 | 9.22 | 184.4 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田港派出所-弱电工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-9 | 030503005005 | 环境监控系统调试 | 1.名称:系统调试<br>2.规格:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 2538.95 | 2538.95 | 0 |
| 2 | | 机房设备 | | | | | 15615.25 | 0 |
| 2-1 | 030502008001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U机柜（落地式）<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 架 | 2 | 1646.53 | 3293.06 | 0 |
| 2-2 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:不间断电源UPS主机利旧<br>2.其他:含搬运，安装调试 | 套 | 1 | 250.35 | 250.35 | 0 |
| 2-3 | 030904016002 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:免维护铅酸蓄电池柜<br>2.容量:1. 16组免维护蓄电池12V38AH 2. 电池正负极端子绝缘护套，厂家配 套(后备电池30分钟）<br>3.安装方式:可拼装拆卸电池箱<br>4.其他:具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 1 | 12071.84 | 12071.84 | 0 |
| 3 | | 门禁系统 | | | | | 66698.97 | 0 |
| 3-1 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:电源控制器（含备用电源）<br>(2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 11 | 989.5 | 10884.5 | 0 |
| 3-2 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门禁出门按纽<br>(2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 11 | 55.52 | 610.72 | 0 |
| 3-3 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:单门磁力锁（含配件）<br>(2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 11 | 473.82 | 5212.02 | 0 |
| 3-4 | 030506008003 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:静态人脸识别门禁机<br>(2)采用4.3英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假<br>(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 11 | 2017.25 | 22189.75 | 0 |
| 3-5 | 030506016001 | 显示设备 | (1)名称:65寸电视 | 台 | 5 | 3966.58 | 19832.9 | 0 |
| 3-6 | 030506016002 | 显示设备 | (1)名称:85寸电视 | 台 | 1 | 7329.41 | 7329.41 | 0 |
| 3-7 | 030506016003 | 显示设备 | (1)名称:原大屏利旧<br>(2)类别:保护性拆除及安装 | 台 | 1 | 639.67 | 639.67 | 0 |
| 4 | | 视频监控设备 | | | | | 18261.49 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-弱电工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 4-1 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.摄像机利旧<br>2.保护性拆除及安装、具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 33 | 364.6 | 12031.8 | 0 |
| 4-2 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:8口POE网络交换机<br>2.功能:具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 697.79 | 697.79 | 0 |
| 4-3 | 030502008002 | 配线架 | (1)名称:光纤配线架 | 架 | 1 | 288.17 | 288.17 | 0 |
| 4-4 | 030506015001 | 录像设备 | 1.名称:16路数字硬盘录像机<br>2.规格:具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 2016.32 | 2016.32 | 0 |
| 4-5 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:监控硬盘8TB/7200<br>2.规格:具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 2 | 1165.73 | 2331.46 | 0 |
| 4-6 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 | 条 | 33 | 15.36 | 506.88 | 0 |
| 4-7 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45跳线<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 条 | 33 | 11.79 | 389.07 | 0 |
| 5 | | 综合布线系统 | | | | | 25139.06 | 0 |
| 5-1 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称:48口RJ45配线架<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 架 | 1 | 288.17 | 288.17 | 0 |
| 5-2 | 030502008004 | 配线架 | 1.名称:100对110配线架<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 架 | 1 | 335.74 | 335.74 | 0 |
| 5-3 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45跳线<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 条 | 55 | 11.79 | 648.45 | 0 |
| 5-4 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线CAT6<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 1867.54 | 6.26 | 11690.8 | 0 |
| 5-5 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:PVC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 341.2 | 16.12 | 5500.14 | 0 |
| 5-6 | 030412001008 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复<br>2.规格:DN25<br>3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 341.2 | 9.22 | 3145.86 | 0 |
| 5-7 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:电话网络双口插座<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 55 | 46.75 | 2571.25 | 0 |
| 5-8 | 030412006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)安装形式:暗装<br>(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 55 | 11.25 | 618.75 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田港派出所-弱电工程　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 5-9 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 链路 | 55 | 6.18 | 339.9 | 0 |
| 6 | | 桥架部分 | | | | | 6290.13 | 0 |
| 6-1 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:弱电金属封闭式线槽<br>2.规格:300×100×1.0<br>3.接地方式:接地母线<br>4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 20.22 | 117.25 | 2370.8 | 0 |
| 6-2 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:弱电金属封闭式线槽<br>2.规格:镀锌线槽200×50×1.0<br>3.接地方式:接地母线<br>4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 33.71 | 99.33 | 3348.41 | 0 |
| 6-3 | 030412003006 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架制作安装及除锈刷油<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 31.7 | 18.01 | 570.92 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 154300.72 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田港派出所-弱电工程
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 4599.59 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 3313.99 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 2691.64 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 622.35 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 1285.6 |
| 1-9-1 | 011601001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1285.6 | 1285.6 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 4599.59 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 14301.03 |
| 合计 | | | | | 14301.03 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程　　标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 030503002001 | 项目名称 | 控制器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030408-26 | 智能中心控制台 环境监控主机（含控制 | 套 | 1 | 751.92 | 13101.78 | 0 | 199.19 | 751.92 | 13101.78 | 0 | 199.19 |
| 小计 | | | | | | | | 751.92 | 13101.78 | 0 | 199.19 |

清单项目综合单价　14052.89000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 378.759 | 1.3891 | 526.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 166.122 | 1.3592 | 225.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 5 | 0.885 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503005001 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 支 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-1换 | 感烟安装 感烟探测器 | 只 | 1 | 42.46 | 65.18 | 0.75 | 14.54 | 42.46 | 65.18 | 0.75 | 14.54 |
| 小计 | | | | | | | | 42.46 | 65.18 | 0.75 | 14.54 |

清单项目综合单价　122.93000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.37 | 1.3592 | 27.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 感烟探测器 | 只 | 1 | 44.25 | 44.25 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.853 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503005002 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 支 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030404-49 | 壁挂式湿度传感器 安装、调试 | 支 | 1 | 35.81 | 311.5 | 1.06 | 9.64 | 35.81 | 311.5 | 1.06 | 9.64 |
| 小计 | | | | | | | | 35.81 | 311.5 | 1.06 | 9.64 |

清单项目综合单价　358.01000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.281 | 1.3891 | 14.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.26 | 1.3592 | 7.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.45 | 1.3757 | 14.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.2 | 0.885 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503005003 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 支 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030404-49 | 壁挂式湿度传感器 安装、调试 | 支 | 1 | 35.81 | 953.1 | 1.06 | 9.64 | 35.81 | 953.1 | 1.06 | 9.64 |
| 小计 | | | | | | | | 35.81 | 953.1 | 1.06 | 9.64 |

清单项目综合单价　999.61000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.281 | 1.3891 | 14.28 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.26 | 1.3592 | 7.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.45 | 1.3757 | 14.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.2 | 0.885 | 1.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503005004 | 项目名称 | 传感器 | 计量单位 | 支 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030404-50 | 壁挂式温度、湿度传感器 安装、调试 | 支 | 1 | 44.1 | 593.81 | 1.15 | 11.8 | 44.1 | 593.81 | 1.15 | 11.8 |
| 小计 | | | | | | | | 44.1 | 593.81 | 1.15 | 11.8 |

清单项目综合单价　650.86000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.716 | 1.3891 | 17.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.368 | 1.3592 | 8.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.925 | 1.3757 | 17.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.3 | 0.885 | 1.15 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003001 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 | 100m | 0.01 | 297.43 | 723.05 | 3.43 | 115.1 | 2.9743 | 7.2305 | 0.0343 | 1.151 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9743 | 7.2305 | 0.0343 | 1.151 |

清单项目综合单价　11.39010000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.285 | 1.3891 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.875 | 1.3592 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | R485通信线 | m | 1.02 | 7.08 | 7.22 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.039 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001005 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-147 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25 | 100m | 0.01 | 1054.34 | 265.58 | 0 | 292.28 | 10.5434 | 2.6558 | 0 | 2.9228 |
| 小计 | | | | | | | | 10.5434 | 2.6558 | 0 | 2.9228 |

清单项目综合单价　16.12200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.239 | 1.3891 | 1.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.429 | 1.3592 | 7.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.05 | 1.3757 | 1.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 2.19 | 2.41 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.258 | 0.66 | 0.17 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.045 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001006 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25 | 10m | 0.1 | 58.34 | 0.13 | 0 | 15.44 | 5.834 | 0.013 | 0 | 1.544 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 13.41 | 1.25 | 0 | 3.61 | 1.341 | 0.125 | 0 | 0.361 |
| 小计 | | | | | | | | 7.175 | 0.138 | 0 | 1.905 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.21800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 5.279 | 1.3592 | 7.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030503005005 | 项目名称 | 环境监控系统调试 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030410-11 | 综合管理平台（IBMS）系统联调 | 系统 | 1 | 1891.6 | 8.85 | 128.33 | 510.17 | 1891.6 | 8.85 | 128.33 | 510.17 |
| 小计 | | | | | | | | 1891.6 | 8.85 | 128.33 | 510.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2538.95000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 1375.011 | 1.3757 | 1891.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 145 | 0.885 | 128.33 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502008001 | 项目名称 | 机柜、机架 | 计量单位 | 架 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-1换 | 安装机柜、机架 落地式 换 | 台 | 1 | 212.33 | 1312.39 | 0 | 121.81 | 212.33 | 1312.39 | 0 | 121.81 |
| 小计 | | | | | | | | 212.33 | 1312.39 | 0 | 121.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1646.53000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 152.857 | 1.3891 | 212.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | 42U机柜（落地式） | 个 | 1 | 1309.73 | 1309.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904016001 | 项目名称 | 备用电源及电池主机 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-49 | 单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 | 台 | 1 | 127.12 | 8.76 | 0 | 34.07 | 127.12 | 8.76 | 0 | 34.07 |
| 030205-49换 | 单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 换（电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业)：人工*0.5材料*0设备*0） | 台 | 1 | 63.57 | 0 | 0 | 16.82 | 63.57 | 0 | 0 | 16.82 |
| 小计 | | | | | | | | 190.69 | 8.76 | 0 | 50.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 250.34000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 34.914 | 1.3891 | 48.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 77.558 | 1.3592 | 105.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 26.726 | 1.3757 | 36.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热缩套管 Φ6mm | m | 0.31 | 7.26 | 2.25 | | |
| | | 塑料绝缘导线 BLV-35 | m | 1.5 | 3.28 | 4.92 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 0.885 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904016002 | 项目名称 | 备用电源及电池主机 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030205-26 | 免维护铅酸蓄电池安装 电压/容量(V/A·h) 12/100 换 | 组件 | 16 | 125.22 | 489.76 | 34.34 | 35.74 | 2003.52 | 7836.16 | 549.44 | 571.84 |
| 030204-31 | 成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 换 | 台 | 1 | 426.73 | 569.3 | 0 | 114.83 | 426.73 | 569.3 | 0 | 114.83 |
| 小计 | | | | | | | | 2430.25 | 8405.46 | 549.44 | 686.67 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12071.82000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 430.219 | 1.3891 | 597.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 983.515 | 1.3592 | 1336.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 360.503 | 1.3757 | 495.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M14 | 套 | 22.88 | 0.87 | 19.91 | | |
| | | 钢锯条 | 根 | 4.8 | 0.58 | 2.78 | | |
| | | 合金钢钻头 Φ16mm | 个 | 0.32 | 2.3 | 0.74 | | |
| | | 肥皂水 | kg | 3.2 | 2.21 | 7.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 29.236 | 0.885 | 25.87 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.606 | 10.62 | 6.44 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.2 | 0.66 | 0.79 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.26 | 76.48 | 19.88 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.48 | 590.48 | 283.43 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.48 | 554.18 | 266.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506006001 | 项目名称 | 出入口目标识别设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-74 | 消防报警备用电源安装 换 | 台 | 1 | 73.21 | 895.65 | 0.68 | 19.96 | 73.21 | 895.65 | 0.68 | 19.96 |
| 小计 | | | | | | | | 73.21 | 895.65 | 0.68 | 19.96 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 989.50000000 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.387 | 1.3891 | 14.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.093 | 1.3592 | 47.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.053 | 1.3757 | 11.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.02 | 13.67 | 0.27 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 4.82 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉 M6～12×12～50 | 套 | 4.1 | 1.77 | 7.26 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.66 | 0.66 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 66.9 | 1.34 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 6.67 | 0.13 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.35 | 0.885 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.77 | 0.885 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506008001 | 项目名称 | 出入口执行机构设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-65换 | 按钮安装 普通型 门禁出门按钮 | 个 | 1 | 21.38 | 27.13 | 0 | 7.01 | 21.38 | 27.13 | 0 | 7.01 |
| 小计 | | | | | | | | 21.38 | 27.13 | 0 | 7.01 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 55.52000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.256 | 1.3891 | 4.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.404 | 1.3592 | 12.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.966 | 1.3757 | 4.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 门禁出门按钮 | 个 | 1 | 23.89 | 23.89 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫 | 10套 | 0.2 | 1.33 | 0.27 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.05 | 15.44 | 0.77 | | |
| | | 铜接线端子 DT-6 | 个 | 2.03 | 1.06 | 2.15 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506008002 | 项目名称 | 出入口执行机构设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-51 | 电控锁 电控锁 | 台 | 1 | 162.53 | 268.15 | 0 | 43.14 | 162.53 | 268.15 | 0 | 43.14 |
| 小计 | | | | | | | | 162.53 | 268.15 | 0 | 43.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 473.82000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.267 | 1.3891 | 32.32 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 95.797 | 1.3592 | 130.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506008003 | 项目名称 | 出入口执行机构设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-54 | 门禁控制器 人脸识别 | 台 | 1 | 53.42 | 1949.56 | 0 | 14.27 | 53.42 | 1949.56 | 0 | 14.27 |
| 小计 | | | | | | | | 53.42 | 1949.56 | 0 | 14.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2017.25000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.575 | 1.3891 | 10.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 31.563 | 1.3592 | 42.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506016001 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 " | 台 | 1 | 336.72 | 3540.71 | 0 | 89.15 | 336.72 | 3540.71 | 0 | 89.15 |
| 小计 | | | | | | | | 336.72 | 3540.71 | 0 | 89.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3966.58000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.428 | 1.3891 | 67.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 198.239 | 1.3592 | 269.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506016002 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 " | 台 | 1 | 336.72 | 6903.54 | 0 | 89.15 | 336.72 | 6903.54 | 0 | 89.15 |
| 小计 | | | | | | | | 336.72 | 6903.54 | 0 | 89.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7329.41000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.428 | 1.3891 | 67.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 198.239 | 1.3592 | 269.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506016003 | 项目名称 | 显示设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-123换 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 " (建筑智能化系统设备安装工程保护性拆除:人工*0.5材料*0设备*0) | 台 | 1 | 168.36 | 0 | 0 | 44.55 | 168.36 | 0 | 0 | 44.55 |
| 030409-123 | 液晶显示器 尺寸in(寸) in>32 | 台 | 1 | 336.72 | 0.89 | 0 | 89.15 | 336.72 | 0.89 | 0 | 89.15 |
| 小计 | | | | | | | | 505.08 | 0.89 | 0 | 133.7 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 639.67000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 72.642 | 1.3891 | 100.91 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 297.359 | 1.3592 | 404.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506010001 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030409-59换 | CCD摄像机 -（建筑智能化系统设备安装工程保护性拆除:人工*0.5 机械*0.5材料*0设备*0） | 台 | 1 | 94.05 | 0 | 1.55 | 25 | 94.05 | 0 | 1.55 | 25 | |
| 030409-59 | CCD摄像机 | 台 | 1 | 188.11 | 2.66 | 3.1 | 50.13 | 188.11 | 2.66 | 3.1 | 50.13 | |
| 小计 | | | | | | | | 282.16 | 2.66 | 4.65 | 75.13 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 364.60000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 40.581 | 1.3891 | | 56.37 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 166.122 | 1.3592 | | 225.79 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | 0.885 | | 2.66 | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 5.25 | 0.885 | | 4.65 | | |
| 项目编码 | 030501015001 | 项目名称 | 交换机 | | | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030403-43 | POE交换机 安装、调试 - | 台（套） | 1 | 189.16 | 444.25 | 13.28 | 51.1 | 189.16 | 444.25 | 13.28 | 51.1 | |
| 小计 | | | | | | | | 189.16 | 444.25 | 13.28 | 51.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 697.79000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费 | | | | 元 | 137.501 | 1.3757 | | 189.16 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 0.885 | | 1.77 | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 15 | 0.885 | | 13.28 | | |
| 项目编码 | 030502008002 | 项目名称 | 配线架 | | | | | 计量单位 | | 架 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 - | 架 | 1 | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 | |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 288.17000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 22.455 | 1.3891 | | 31.19 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 0.885 | | 0.89 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030506015001 | 项目名称 | 录像设备 | | | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030409-116 | 录像设备 网络型硬盘录像机 单控 - | 台 | 1 | 263.35 | 1683.19 | 0 | 69.78 | 263.35 | 1683.19 | 0 | 69.78 | |
| 小计 | | | | | | | | 263.35 | 1683.19 | 0 | 69.78 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2016.32000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 37.876 | 1.3891 | | 52.61 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 155.048 | 1.3592 | | 210.74 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 2 | 0.885 | | 1.77 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030501004001 | 项目名称 | 存储设备 | | | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030403-23 | 软件下（门）安装 监控硬盘STB(7200 | 台 | 1 | 11.35 | 1151.33 | 0 | 3.05 | 11.35 | 1151.33 | 0 | 3.05 | |
| 小计 | | | | | | | | 11.35 | 1151.33 | 0 | 3.05 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1165.73000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费 | | | | 元 | 8.25 | 1.3757 | | 11.35 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 0.885 | | 0.89 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502007001 | 项目名称 | 跳线、跳纤 | | | | | 计量单位 | | 条 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030401-128换 | 成品跳线敷设（插接） - | 条 | 1 | 1.13 | 13.27 | 0 | 0.96 | 1.13 | 13.27 | 0 | 0.96 | |
| 小计 | | | | | | | | 1.13 | 13.27 | 0 | 0.96 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 15.36000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.812 | 1.3891 | | 1.13 | | |
| | 材料 | 光纤跳线 | | | | 条 | 1 | 13.27 | | 13.27 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502007002 | 项目名称 | 跳线、跳纤 | | | | | 计量单位 | | 条 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030401-128 | 成品跳线敷设（插接） | 条 | 1 | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 | |
| 小计 | | | | | | | | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.79000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.812 | 1.3891 | | 1.13 | | |
| | 材料 | RJ45跳线 1.5m | | | | 条 | 1 | 9.87 | | 9.87 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502008003 | 项目名称 | 配线架 | | | | | 计量单位 | | 架 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 - | 架 | 1 | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 | |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 288.17000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 22.455 | 1.3891 | | 31.19 | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | 元 | 1 | 0.885 | | 0.89 | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502008004 | 项目名称 | 配线架 | | | | | 计量单位 | | 架 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030401-13 | 综合布线RJ11配线架安装 接线数N(对) 50<N≤100 | 架 | 1 | 33.82 | 292.93 | 0 | 8.99 | 33.82 | 292.93 | 0 | 8.99 |
| 小计 | | | | | | | | 33.82 | 292.93 | 0 | 8.99 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 335.74000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 24.349 | | 1.3891 | | 33.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | 元 | 1 | | 0.885 | | 0.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502007003 | 项目名称 | | 跳线、跳纤 | | | | 计量单位 | | 条 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-128 | 成品跳线敷设（插接） | 条 | 1 | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 |
| 小计 | | | | | | | | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.79000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.812 | | 1.3891 | | 1.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | RJ45跳线 1.5m | | | 条 | 1 | | 9.87 | | 9.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502003002 | 项目名称 | | 双绞线缆 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 | 100m | 0.01 | 297.43 | 235.49 | 3.43 | 90.72 | 2.9743 | 2.3549 | 0.0343 | 0.9072 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9743 | 2.3549 | 0.0343 | 0.9072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.27070000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.285 | | 1.3891 | | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 0.875 | | 1.3592 | | 1.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 网线CAT6 | | | m | 1.02 | | 2.3 | | 2.35 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.01 | | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 0.039 | | 0.885 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001007 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-147 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25 | 100m | 0.01 | 1054.34 | 265.58 | 0 | 292.28 | 10.5434 | 2.6558 | 0 | 2.9228 |
| 小计 | | | | | | | | 10.5434 | 2.6558 | 0 | 2.9228 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 16.12200000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.239 | | 1.3891 | | 1.72 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 5.429 | | 1.3592 | | 7.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.05 | | 1.3757 | | 1.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | 根 | 0.01 | | 0.68 | | 0.01 | | |
| | | 胶合剂 | | | kg | 0.001 | | 11.06 | | 0.01 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | | | m | 1.1 | | 2.19 | | 2.41 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | | | 个 | 0.258 | | 0.66 | | 0.17 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | | | kg | 0.004 | | 4.87 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.045 | | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001008 | 项目名称 | | 凿(压)槽 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25 | 10m | 0.1 | 58.34 | 0.13 | 0 | 15.44 | 5.834 | 0.013 | 0 | 1.544 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 13.41 | 1.25 | 0 | 3.61 | 1.341 | 0.125 | 0 | 0.361 |
| 小计 | | | | | | | | 7.175 | 0.138 | 0 | 1.905 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.21800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | | | 元 | 5.279 | | 1.3592 | | 7.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.001 | | 4.62 | | 0 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.015 | | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502010001 | 项目名称 | | 信息、网络插座 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-71换 | 安装光纤信息插座 双口 | 个 | 1 | 10.15 | 32.3 | 0 | 4.3 | 10.15 | 32.3 | 0 | 4.3 |
| 小计 | | | | | | | | 10.15 | 32.3 | 0 | 4.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 46.75000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.329 | | 1.3891 | | 6.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.045 | | 1.3592 | | 4.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电话网络双口插座 | | | 个 | 1.01 | | 30.23 | | 30.53 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 2 | | 0.885 | | 1.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412006001 | 项目名称 | | 接线盒 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 64.46 | 29.37 | 0 | 18.53 | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 小计 | | | | | | | | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.23600000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.251 | | 1.3891 | | 1.74 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 2.82 | | 1.3592 | | 3.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.636 | | 1.3757 | | 0.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15~20 | | | 个 | 2.225 | | 0.31 | | 0.69 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | 个 | 2.225 | | 0.16 | | 0.36 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | | | 个 | 1.02 | | 1.79 | | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.073 | | 0.885 | | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030502017001 | 项目名称 | | 双绞线缆测试 | | | | 计量单位 | | 链路 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-135 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 4.52 | 0 | 0.44 | 1.22 | 4.52 | 0 | 0.44 | 1.22 |
| 小计 | | | | | | | | 4.52 | 0 | 0.44 | 1.22 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.18000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 3.322 | 1.3592 | | 4.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 0.5 | 0.885 | | 0.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003004 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300 | 10m | 0.1 | 223.46 | 404.75 | 2.64 | 79.56 | 22.346 | 40.475 | 0.264 | 7.956 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 51.73 | 48.665 | 0.683 | 16.171 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 117.24900000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.21 | 1.3757 | | 9.92 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 19.522 | 1.3891 | | 27.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 10.811 | 1.3592 | | 14.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.023 | 6.12 | | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.095 | 15.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.03 | 7.4 | | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.02 | 9.61 | | 0.19 | | |
| | | 镀锌线槽 300×100×1.0 | | | | m | 1.01 | 39.82 | | 40.22 | | |
| | | 电线 BV-4 | | | | m | 0.042 | 3.99 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.121 | 0.885 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.01 | 26.91 | | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.001 | 150.07 | | 0.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.001 | 527.45 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003005 | 项目名称 | 桥架 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-49换 | 镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300 | 10m | 0.1 | 223.46 | 234.06 | 2.64 | 71.02 | 22.346 | 23.406 | 0.264 | 7.102 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 51.73 | 31.596 | 0.683 | 15.317 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 99.32600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.21 | 1.3757 | | 9.92 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 19.522 | 1.3891 | | 27.12 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 10.811 | 1.3592 | | 14.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌线槽 200×50×1.0 | | | | m | 1.01 | 22.92 | | 23.15 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.023 | 6.12 | | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.095 | 15.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.03 | 7.4 | | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.02 | 9.61 | | 0.19 | | |
| | | 电线 BV-4 | | | | m | 0.042 | 3.99 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.121 | 0.885 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.01 | 26.91 | | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.001 | 150.07 | | 0.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.001 | 527.45 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003006 | 项目名称 | 铁构件 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 897.97 | 453.07 | 97.63 | 267.25 | 8.9797 | 4.5307 | 0.9763 | 2.6725 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.5633 | 0.0142 | 0.1234 | 0.1586 |
| 小计 | | | | | | | | 9.543 | 4.5449 | 1.0997 | 2.8311 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.01870000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.542 | 1.3891 | | 2.14 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.134 | 1.3592 | | 5.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.296 | 1.3757 | | 1.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 Φ10mm以外 | | | | kg | 0.08 | 3.69 | | 0.3 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.22 | 4.4 | | 0.97 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.75 | 3.4 | | 2.55 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.002 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.031 | 3.3 | | 0.1 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.014 | 7.4 | | 0.1 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.061 | 0.66 | | 0.04 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.014 | 9.61 | | 0.13 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.018 | 11.83 | | 0.21 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.006 | 16.99 | | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.004 | 5.31 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.015 | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | | 0.12 | | |
| | | 台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250 | | | | 台班 | 0.003 | 12.8 | | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.006 | 150.07 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001004 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 238.4499 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 472.130802 | 481.668798 | 0 | 147.838938 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 39.5194 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 78.248412 | 79.829188 | 0 | 24.502028 |
| 小计 | | | | | | | | 550.379214 | 561.497986 | 0 | 172.340966 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1284.21816600 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 549.823 | 1 | | 549.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | | | 元 | 633.77 | 0.885 | | 560.89 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田港派出所-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田港派出所-弱电工程



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 93070.03 | |
| 2 | 措施项目 | 19567.82 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 16987.04 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 1986.87 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 14617.57 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 382.6 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 2580.78 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 10137.41 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 122775.26 | |
| 合计 | | 245550.52 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔景训练基地-园建　　第 1 页，共 2 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 整个工程 | | | | | 93070.03 | 0 |
| 1-1 | 041001002015 | 拆除人行道 | (1)拆除现状植草砖路面(含基层)总厚360mm<br>(2)挖掘机装拆除废料 | m2 | 31.5 | 21.16 | 666.54 | 0 |
| 1-2 | 041001002016 | 拆除人行道 | (1)拆除现状透水砖路面(含基层)总厚330mm<br>(2)挖掘机装拆除废料 | m2 | 206 | 19.39 | 3994.34 | 0 |
| 1-3 | 050201003001 | 园路 | (1)80厚植草砖，1:1内填泥土河砂，植草(样式同周边)，含养护<br>(2)30厚粗砂垫层<br>(3)100厚6%水泥石粉垫层<br>(4)150厚级配碎石垫层<br>(5)素土夯实，密实度≥0.93<br>(6)详见LT-1.01-2大样 | m2 | 31.5 | 167.93 | 5289.8 | 0 |
| 1-4 | 050201003002 | 园路 | (1)60厚200X100陶瓷透水砖(颜色同周边)<br>(2)20厚DSM15地面砂浆<br>(3)150厚C20透水混凝土<br>(4)100厚级配碎石垫层<br>(5)素土夯实(压实度≥93%)<br>(6)详见LT-1.01-1大样 | m2 | 21 | 352.56 | 7403.76 | 0 |
| 1-5 | 050201003003 | 园路 | (1)600x300x18厚仿烧面芝麻灰花岗岩PC砖，工字铺<br>(2)30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>(3)200厚C20砼垫层<br>(4)200厚6%水泥石粉垫层<br>(5)素土夯实，密度系数>93%<br>(6)详见LT-1.01-5大样 | m2 | 185 | 248.8 | 46028 | 0 |
| 1-6 | 010503014001 | 盖板、井圈 | (1)尺寸:1000*1000mm<br>(2)面板:10mm镀锌钢板与面层铺装石材胶粘接<br>(3)3厚Φ30SUS304#不锈钢管起吊口与钢板焊接(居中)，口50X3镀锌方通@150与钢板焊接<br>(4)井圈:150厚C20混凝土<br>(5)详见LT-4.01大样 | 套 | 1 | 1075.32 | 1075.32 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔景训练基地-园建　　第 2 页，共 2 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-7 | 010503014002 | 盖板、井圈 | (1)尺寸:φ800mm<br>(2)面板:10mm镀锌钢板与面层铺装石材胶粘接<br>(3)3厚φ30SUS304#不锈钢管起吊口与钢板焊接(居中)，口50X3镀锌方通@150与钢板焊接<br>(4)井圈:150厚C20混凝土<br>(5)详见LT-4.01大样 | 套 | 9 | 900.84 | 8107.56 | 0 |
| 1-8 | 010503014003 | 盖板、井圈 | (1)尺寸:600*600mm<br>(2)面板:10mm镀锌钢板与面层铺装石材胶粘接<br>(3)3厚φ30SUS304#不锈钢管起吊口与钢板焊接(居中)，口50X3镀锌方通@150与钢板焊接<br>(4)井圈:150厚C20混凝土<br>(5)详见LT-4.01大样 | 套 | 8 | 711.86 | 5694.88 | 0 |
| 1-9 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)尺寸:W300mm<br>(2)600x300x50厚芝麻灰花岗岩沟盖板(烧面)，L40*4钢角码φ8锚筋，@600L=200<br>(3)20厚1:3水泥砂浆,内掺防水剂<br>(4)100厚C15混凝土垫层<br>(5)素土夯实大于0.93<br>(6)砖砌体砌筑沟壁<br>(7)含路面破除及挖土（装车外运弃置另计取）<br>(8)详见大样图LT-1.01/9 | m | 25.51 | 580.55 | 14809.83 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 93070.03 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　荔景训练基地-园建
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 19567.82 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 16987.04 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 1986.87 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 14617.57 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 14617.57 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005005 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 77.04 | 179.74 | 13847.17 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005006 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 77.04 | 10 | 770.4 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 382.6 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 2580.78 |
| 1-11-1 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1 | 2580.78 | 2580.78 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 支撑 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 环绕 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 假植 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 19567.82 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 10137.41 |
| 合计 | | | | | 10137.41 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 荔景训练基地-园建　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 041001002015 | 项目名称 | 拆除人行道 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050001-176+050001-177*21 | 挖掘机拆除各类基(垫)层 厚度15cm(实际值:36cm) | 100m2 | 0.01 | 247.61 | 8.23 | 1523.87 | 174.83 | 2.4761 | 0.0823 | 15.2387 | 1.7483 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.00036 | 625.76 | 0 | 3423.94 | 410.27 | 0.2252736 | 0 | 1.2326184 | 0.1476972 |
| 小计 | | | | | | | | 2.7013736 | 0.0823 | 16.4713184 | 1.8959972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 21.15098920 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.162 | 1.3891 | 0.23 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.817 | 1.3631 | 2.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.001 | 132.74 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001 | 1498.44 | 1.5 | | |
| | | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.012 | 1244.99 | 14.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001002016 | 项目名称 | 拆除人行道 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050001-176+050001-177*18 | 挖掘机拆除各类基(垫)层 厚度15cm(实际值:33cm) | 100m2 | 0.01 | 227.01 | 7.43 | 1396.88 | 160.26 | 2.2701 | 0.0743 | 13.9688 | 1.6026 |
| 120001-216 | 挖掘机装石 | 1000m3 | 0.00033 | 625.76 | 0 | 3423.94 | 410.27 | 0.2065008 | 0 | 1.1299002 | 0.1353891 |
| 小计 | | | | | | | | 2.4766008 | 0.0743 | 15.0987002 | 1.7379891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 19.38759010 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.149 | 1.3891 | 0.21 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.665 | 1.3631 | 2.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.001 | 132.74 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.001 | 1498.44 | 1.5 | | |
| | | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.011 | 1244.99 | 13.69 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201003001 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050005-95换 | 植草砖 砂浆铺设 中砂 80厚格草砖 | 100m2 | 0.01 | 3231.64 | 6271.49 | 0 | 1168.73 | 32.3164 | 62.7149 | 0 | 11.6873 |
| 040102-13+040102-14*(-5)换 | 机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) | 100m2 | 0.01 | 78.09 | 6.83 | 176.98 | 33.65 | 0.7809 | 0.0683 | 1.7698 | 0.3365 |
| 040102-3 | 机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150 | 100m2 | 0.01 | 416.27 | 2804.83 | 317.38 | 273.07 | 4.1627 | 28.0483 | 3.1738 | 2.7307 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 344.65 | 0 | 19.28 | 92.58 | 3.4465 | 0 | 0.1928 | 0.9258 |
| 050010-205 | 铺种草坪 花格铺草、镶草 | 10m2 | 0.1 | 88.66 | 25.5 | 15.7 | 25.86 | 8.866 | 2.55 | 1.57 | 2.586 |
| 小计 | | | | | | | | 49.5725 | 93.3815 | 6.7064 | 18.2663 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 167.92670000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.195 | 1.3891 | 3.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.394 | 1.3592 | 1.89 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 16.579 | 1.3631 | 22.6 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.524 | 1.3332 | 22.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 草皮 | m2 | 0.368 | 5.75 | 2.12 | | |
| | | 有机肥 | kg | 0.4 | 0.33 | 0.13 | | |
| | | 水 | m3 | 0.06 | 4.62 | 0.28 | | |
| | | 80厚植草砖 | m2 | 1.02 | 56 | 57.12 | | |
| | | 中砂 | m3 | 0.03 | 181.55 | 5.45 | | |
| | | 碎石 5mm～25mm | m3 | 0.07 | 145.63 | 10.19 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | m3 | 0.047 | 173.79 | 8.17 | | |
| | | 石屑 0～5mm | m3 | 0.083 | 114.56 | 9.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.397 | 1 | 0.4 | | |
| | | 水 | m3 | 0.029 | 4.62 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 洒水车 罐容量V（m3） V=8 | 台班 | 0.002 | 682.7 | 1.37 | | |
| | | 平地机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.002 | 927.44 | 1.85 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.0003 | 508.52 | 0.15 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.002 | 738.35 | 1.48 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.001 | 1128.16 | 1.13 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 | 台班 | 0.001 | 1264.37 | 1.26 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.001 | 649.71 | 0.65 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 | 台班 | 0.0003 | 642.8 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201003002 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设 水 60厚200*100陶瓷透水砖 | 10m2 | 0.1 | 419.5 | 1094.64 | 0 | 165.74 | 41.95 | 109.464 | 0 | 16.574 |
| 050009-3换 | 普通混凝土 C20透水混凝土（参惠州2025.9信） | 10m3 | 0.015 | 870.51 | 8561.78 | 124.97 | 667.38 | 13.05765 | 128.4267 | 1.87455 | 10.0107 |
| 040102-3+040102-4*(-5) | 机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) | 100m2 | 0.01 | 282.7 | 1872.17 | 317.38 | 191.1 | 2.827 | 18.7217 | 3.1738 | 1.911 |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 344.65 | 0 | 19.28 | 92.58 | 3.4465 | 0 | 0.1928 | 0.9258 |
| 小计 | | | | | | | | 61.28115 | 256.6124 | 5.24115 | 29.4215 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 352.55620000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.31 | 1.3891 | 1.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.741 | 1.3592 | 1.01 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 7.757 | 1.3631 | 10.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.914 | 1.3332 | 47.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | C20透水混凝土（参惠州2025.9信） | m3 | 0.153 | 826.08 | 126.39 | | |
| | | 碎石 5mm～25mm | m3 | 0.046 | 145.63 | 6.7 | | |
| | | 碎石 20mm～40mm | m3 | 0.031 | 173.79 | 5.39 | | |
| | | 石屑 0～5mm | m3 | 0.055 | 114.56 | 6.3 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.019 | 351.75 | 6.68 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.116 | 1 | 2.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.074 | 4.62 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 平地机 功率P（kW） P=90 | 台班 | 0.002 | 927.44 | 1.85 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | 台班 | 0.0003 | 508.52 | 0.15 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.006 | 295.65 | 1.77 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.012 | 12.23 | 0.15 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.002 | 738.35 | 1.48 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.0004 | 649.71 | 0.26 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 | 台班 | 0.0003 | 642.8 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 050201003003 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050009-24换 | 透水砖 砂浆铺设 水 600x200x18厚仿烧 | 10m2 | 0.1 | 419.5 | 728.01 | 0 | 147.41 | 41.95 | 72.801 | 0 | 14.741 |
| 050009-3换 | 普通混凝土 普通预拌混凝土 C20 | 10m3 | 0.02 | 870.51 | 4046.53 | 124.97 | 441.62 | 17.4102 | 80.9306 | 2.4994 | 8.8324 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040102-13+040102-14*5换 | 机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 124.55 | 6.83 | 318.76 | 56.08 | 1.2455 | 0.0683 | 3.1876 | 0.5608 | |
| 050009-2 | 园路路床整理 机械碾压 | 100m2 | 0.01 | 344.65 | 0 | 19.28 | 92.58 | 3.4465 | 0 | 0.1928 | 0.9258 | |
| 小计 | | | | | | | | 64.0522 | 153.7999 | 5.8798 | 25.06 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 248.79190000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.403 | 1.3891 | | 0.56 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 0.505 | 1.3592 | | 0.69 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 8.434 | 1.3631 | | 11.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 38.487 | 1.3332 | | 51.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.03 | 351.75 | | 10.55 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.204 | 389.95 | | 79.55 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.25 | 1 | | 1.25 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.084 | 4.62 | | 0.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | | | | 台班 | 0.008 | 295.65 | | 2.37 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.016 | 12.23 | | 0.2 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.001 | 738.35 | | 0.74 | | |
| | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | | | | 台班 | 0.001 | 1128.16 | | 1.13 | | |
| | | 沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8 | | | | 台班 | 0.001 | 1264.37 | | 1.26 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.0004 | 649.71 | | 0.26 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 | | | | 台班 | 0.0003 | 642.8 | | 0.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010503014001 | 项目名称 | | | 盖板、井圈 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 050002-23 | 不锈钢双层井盖安装 成品石材装饰井盖 | 套 | 1 | 93.08 | 884.96 | 0 | 68.88 | 93.08 | 884.96 | 0 | 68.88 | |
| 040403-342换 | 钢筋混凝土 井圈 制作 | 10m3 | 0.004 | 2209.16 | 4076.41 | 23.37 | 790.08 | 8.83664 | 16.30564 | 0.09348 | 3.16032 | |
| 小计 | | | | | | | | 101.91664 | 901.26564 | 0.09348 | 72.04032 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1075.31608000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.486 | 1.3891 | | 3.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.961 | 1.3592 | | 5.38 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 16.457 | 1.3631 | | 22.43 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 52.992 | 1.3332 | | 70.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.05 | 4.62 | | 0.23 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.04 | 389.95 | | 15.6 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.32 | 1 | | 0.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.008 | 12.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010503014002 | 项目名称 | | | 盖板、井圈 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 成品石材装饰井盖 | 套 | 1 | 93.08 | 715.04 | 0 | 60.39 | 93.08 | 715.04 | 0 | 60.39 | |
| 040403-342换 | 钢筋混凝土 井圈 制作 | 10m3 | 0.004556 | 2209.16 | 4076.41 | 23.37 | 790.08 | 10.06493296 | 18.57212396 | 0.10647372 | 3.59960448 | |
| 小计 | | | | | | | | 103.144933 | 733.612124 | 0.10647372 | 63.98960448 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 900.85313512 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.831 | 1.3891 | | 3.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.511 | 1.3592 | | 6.13 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 16.457 | 1.3631 | | 22.43 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 52.992 | 1.3332 | | 70.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品石材装饰井盖Φ800（10mm镀锌钢板与面层铺装石材胶粘接，3厚Φ30SUS304#不锈钢管起吊口与钢板焊接(居中)，口50X3镀锌方通@150与钢板焊接） | | | | 套 | 1 | 707.96 | | 707.96 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.057 | 4.62 | | 0.26 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.046 | 389.95 | | 17.94 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 7.444 | 1 | | 7.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.009 | 12.23 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010503014003 | 项目名称 | | | 盖板、井圈 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 050002-23换 | 不锈钢双层井盖安装 成品石材装饰井盖 | 套 | 1 | 93.08 | 536.28 | 0 | 51.45 | 93.08 | 536.28 | 0 | 51.45 | |
| 040403-342换 | 钢筋混凝土 井圈 制作 | 10m3 | 0.004375 | 2209.16 | 4076.41 | 23.37 | 790.08 | 9.665075 | 17.83429375 | 0.10224375 | 3.4566 | |
| 小计 | | | | | | | | 102.745075 | 554.1142938 | 0.10224375 | 54.9066 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 711.86821250 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2.719 | 1.3891 | | 3.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.332 | 1.3592 | | 5.89 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 16.457 | 1.3631 | | 22.43 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 52.992 | 1.3332 | | 70.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 成品石材装饰井盖600*600（10mm镀锌钢板与面层铺装石材胶粘接，3厚Φ30SUS304#不锈钢管起吊口与钢板焊接(居中)，口50X3镀锌方通@150与钢板焊接） | | | | 套 | 1 | 530.97 | | 530.97 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.055 | 4.62 | | 0.25 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.044 | 389.95 | | 17.16 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 5.66 | 1 | | 5.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.008 | 12.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040201022001 | 项目名称 | | | 排水沟、截水沟 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 050002-21 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内 | 10m | 0.1 | 1141.18 | 881.6 | 94.8 | 352.83 | 114.118 | 88.16 | 9.48 | 35.283 | |
| 050002-20换 | 砖砌明沟、暗沟、地沟 | 10m3 | 0.009722 | 6366.64 | 4438.31 | 0 | 1906.65 | 61.89647408 | 43.14924982 | 0 | 18.5364513 | |
| 050003-84换 | 现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内 | t | 0.000275 | 672.67 | 3468.23 | 10.82 | 352.18 | 0.18498425 | 0.95376325 | 0.0029755 | 0.0968495 | |
| 050003-85 | 现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内 | t | 0.000275 | 1374.19 | 42.44 | 80.36 | 371.51 | 0.37790225 | 0.011671 | 0.022099 | 0.10216525 | |
| 100002-39换 | 零星构件安装 零星构件(砼钢制作 | t | 0.004861 | 2371.47 | 9078.63 | 429.08 | 1112.13 | 11.52771567 | 44.13122047 | 2.08575788 | 5.40606393 | |
| 050009-3换 | 普通混凝土 普通预拌混凝土 C15 | 10m3 | 0.009997 | 870.51 | 3792.68 | 124.97 | 428.92 | 8.70248847 | 37.91342195 | 1.24932509 | 4.28791324 | |
| 050006-9换 | 一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 外墙面 | 100m2 | 0.007601 | 4524.05 | 829.33 | 0 | 1238.63 | 34.38730405 | 6.30373733 | 0 | 9.41482663 | |
| 050009-1 | 园路路床整理 人工夯实 | 100m2 | 0.008201 | 521.59 | 0 | 0 | 138.02 | 4.27755959 | 0 | 0 | 1.13190202 | |
| 050001-173 | 挖掘机拆除块料面层 5cm内 | 100m2 | 0.008201 | 87.47 | 1.73 | 410.85 | 52.6 | 0.71734147 | 0.01418773 | 3.36938085 | 0.4313726 | |
| 050001-176+050001-177*20 | 挖掘机拆除各类基(垫)层 厚度15cm(实际值:35cm) | 100m2 | 0.008201 | 240.75 | 7.96 | 1481.54 | 169.98 | 1.97439075 | 0.06527996 | 12.15010954 | 1.39400598 | |
| 120001-2 | 人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.003282 | 4157.32 | 0 | 0 | 1100.11 | 13.64432424 | 0 | 0 | 3.61056102 | |
| 小计 | | | | | | | | 251.8084848 | 220.7045315 | 28.35964786 | 79.69511147 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 580.56777563 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 5.4 | 1.3592 | 7.34 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.314 | 1.3757 | 3.18 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 123.938 | 1.3332 | 165.23 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 10.542 | 1.3891 | 14.64 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 45.043 | 1.3631 | 61.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 零星构件(角钢制作、加工) | t | 0.005 | 8849.56 | 44.25 | | |
| | | 低碳钢电焊条 J422（综合） | kg | 0.034 | 7.4 | 0.25 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.002 | 4.6 | 0.01 | | |
| | | Φ8锚筋 | t | 0.0003 | 3333.63 | 1 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.148 | 6.37 | 0.94 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.337 | 14.65 | 4.94 | | |
| | | 松节油 | kg | 0.089 | 20.35 | 1.81 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.018 | 347.32 | 6.25 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 365.43 | 37.27 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) | 千块 | 0.052 | 672.57 | 34.97 | | |
| | | 水 | m3 | 0.036 | 4.62 | 0.17 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.022 | 321.75 | 7.08 | | |
| | | 合金钎头 Φ150mm | 个 | 0.001 | 132.74 | 0.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.632 | 1 | 2.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kVA） E=30 | 台班 | 0.013 | 166.31 | 2.16 | | |
| | | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 | 台班 | 0.0001 | 267.86 | 0.03 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.00003 | 35.59 | 0 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.0001 | 22.28 | 0 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.057 | 166.31 | 9.48 | | |
| | | 机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 | 台班 | 0.004 | 295.65 | 1.18 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.008 | 12.23 | 0.1 | | |
| | | 履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 | 台班 | 0.012 | 1244.99 | 14.94 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005005 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 179.73910000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005006 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601003002 | 项目名称 | 其他大型机械进出场及安拆 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 | 台·次 | 1 | 212.93 | 110.32 | 2049.23 | 208.3 | 212.93 | 110.32 | 2049.23 | 208.3 |
| 小计 | | | | | | | | 212.93 | 110.32 | 2049.23 | 208.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2580.78000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.661 | 1.3592 | 212.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 草袋 | 个 | 10 | 1.33 | 13.3 | | |
| | | 枕木 | m3 | 0.08 | 840.71 | 67.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.21 | 1 | 3.21 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5 | 5.31 | 26.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.25 | 1498.44 | 374.61 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=40 | 台班 | 1 | 1674.62 | 1674.62 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：荔景训练基地-园建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：荔景训练基地-园建



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 652774.2 | |
| 2 | 措施项目 | 98053.03 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 34097.57 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 20827.21 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 10403.44 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 2866.92 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 63955.46 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 67574.45 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 818401.68 | |
| 合计 | | 1636803.36 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　荔景训练基地-土建　　第 1 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 首层 | | | | | 231685.12 | 0 |
| 1-1 | | 卫生间 | | | | | 68374.36 | 0 |
| 1-1-1 | 041001001016 | 天棚铲(拆)除 | (1)铲除原有铝塑板吊顶及龙骨 | m2 | 76.1 | 14.34 | 1091.27 | 0 |
| 1-1-2 | 041001001017 | 楼地面铲(拆)除 | (1)铲除原有瓷砖地面(含结合层防水层)总厚79.5mm | m2 | 25.15 | 41.27 | 1037.94 | 0 |
| 1-1-3 | 041001001018 | 楼地面铲(拆)除 | (1)铲除原有瓷砖地面(含结合层防水层及填充层蹲便器拆除)219.5mm | m2 | 8.85 | 105.19 | 930.93 | 0 |
| 1-1-4 | 041001001019 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有块料墙面(含结合层、防水层、120砖墙等)总厚159mm | m2 | 63.29 | 43.31 | 2741.09 | 0 |
| 1-1-5 | 041001001020 | 其他拆除 | (1)铲除20mm抗倍特板卫生间隔断 | m2 | 31.26 | 19.37 | 605.51 | 0 |
| 1-1-6 | 041001001021 | 其他拆除 | (1)L2.6m洗手台保护性拆除后恢复 | 套 | 1 | 222.76 | 222.76 | 0 |
| 1-1-7 | 041001001022 | 其他拆除 | (1)L2.55m洗衣池保护性拆除后恢复 | 套 | 1 | 220.12 | 220.12 | 0 |
| 1-1-8 | 041001001023 | 其他拆除 | (1)置物架保护性拆除后恢复 | 套 | 1 | 96.11 | 96.11 | 0 |
| 1-1-9 | 041001001024 | 其他拆除 | (1)洗衣机保护性拆除后恢复 | 套 | 2 | 109.27 | 218.54 | 0 |
| 1-1-10 | 041001001025 | 门窗保护性拆除 | (1)铝合金窗保护性拆除 | m2 | 2.25 | 126.34 | 284.27 | 0 |
| 1-1-11 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600*0.8铝扣板吊顶，成品护角条<br>(2)配套龙骨 | m2 | 76.1 | 196.82 | 14978 | 0 |
| 1-1-12 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)800*800*12厚防滑地砖铺实拍平，白水泥浆擦缝<br>(2)25厚1:2水泥砂浆<br>(3)1.5厚聚氨酯防水涂料，分两遍涂刷，四周上翻高度1800mm(立面防水另计)<br>(4)20厚1:3水泥砂浆找坡，坡向地漏<br>(5)0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)(四周上翻300高)用0.3厚专用配套粘结料满粘<br>(6)20厚1:3水泥砂浆找平<br>(7)现状砼层的叠合楼板，表面清扫干净(保留)<br>(8)现状压型钢板(保留)<br>(9)详见LT-1.01/7大样 | m2 | 26.19 | 332.79 | 8715.77 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔景训练基地-土建　　第 2 页，共 7 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-1-13 | 011102003007 | 块料楼地面（抬高处） | (1)800*800*12厚防滑地砖铺实拍平，白水泥浆擦缝<br>(2)25厚1:2水泥砂浆<br>(3)1.5厚聚氨酯防水涂料，分两遍涂刷，四周上翻高度1800mm(立面防水另计)<br>(4)20厚1:3水泥砂浆找坡，坡向地漏<br>(5)0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)(四周上翻300高)用0.3厚专用配套粘结料满粘<br>(6)20厚1:3水泥砂浆找平<br>(7)140厚1:3:5 (水泥:沙:陶粒)混凝土填充层，围边做MU10 M7.5轻质砖砌体<br>(8)现状砼层的叠合楼板，表面清扫干净(保留)<br>(9)详见LT-1.01/7大样 | m2 | 8.85 | 418.31 | 3702.04 | 0 |
| 1-1-14 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂料，分两遍涂刷 | m2 | 42.39 | 57.02 | 2417.08 | 0 |
| 1-1-15 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | (1)300*600*10釉面砖(贴至顶板),白水泥浆擦缝。<br>(2)3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>(3)5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆<br>(4)20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 62.46 | 201.68 | 12596.93 | 0 |
| 1-1-16 | 010401002005 | 实心砖墙 | (1)墙体类型:灰砂砖砌筑<br>(2)墙体厚度:120厚<br>(3)砂浆:湿拌砌筑砂浆M7.5 | m3 | 7.5 | 1080.56 | 8104.2 | 0 |
| 1-1-17 | 011207003008 | 成品隔断 | (1)15mm抗倍特板卫生间隔断 | m2 | 29.64 | 329.72 | 9772.9 | 0 |
| 1-1-18 | 011207003009 | 成品隔断 | (1)15mm抗倍特板卫生间隔断 小便斗 | m2 | 1.62 | 394.38 | 638.9 | 0 |
| 1-2 | | 其他部分 | | | | | 163310.76 | 0 |
| 1-2-1 | 041001001026 | 清理排水天沟 | (1)清理排水天沟<br>(2)位置：水泵间 | m3 | 0.49 | 211.04 | 103.41 | 0 |
| 1-2-2 | 041001001027 | 天棚铲(拆)除 | (1)拆除室外屋檐底吊顶 | m2 | 34.6 | 14.34 | 496.16 | 0 |
| 1-2-3 | 041001001028 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有外墙抹灰及涂料<br>(2)位置：水泵间、室外屋檐侧边 | m2 | 40.31 | 12.51 | 504.28 | 0 |
| 1-2-4 | 041001001029 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有外墙涂料<br>(2)位置：一层宿舍楼外墙（除卫生间） | m2 | 308.91 | 8.25 | 2548.51 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔景训练基地-土建　　第 3 页，共 7 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-5 | 041001001030 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有外墙涂料及基层(含灰砂砖墙)，部分墙体有其他工程另行拆除<br>(2)位置;卫生间 | m2 | 45.91 | 46.88 | 2152.26 | 0 |
| 1-2-6 | 011403001004 | 抹灰面油漆（外墙氟碳漆） | (1)刷108胶水一道,配合比:108胶:水=1:4<br>(2)15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰<br>(3)25厚无机保温浆料分层抹灰<br>(4)5厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层埋入砂浆中<br>(5)基层整平,刷聚合物水泥基1mm厚防水涂膜.<br>(6)刮抗裂柔性耐水腻子<br>(7)刷高分子乳液弹性底层涂料一遍<br>(8)氟碳漆两遍60μm | m2 | 71.83 | 271.44 | 19497.54 | 0 |
| 1-2-7 | 011403001005 | 抹灰面油漆（水泵间） | (1)刷108胶水一道,配合比:108胶:水=1:4<br>(2)15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰<br>(3)25厚无机保温浆料分层抹灰<br>(4)5厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层埋入砂浆中<br>(5)基层整平,刷聚合物水泥基1mm厚防水涂膜.<br>(6)刮抗裂柔性耐水腻子<br>(7)刷高分子乳液弹性底层涂料一遍<br>(8)喷涂氟碳漆60um | m2 | 21.04 | 271.44 | 5711.1 | 0 |
| 1-2-8 | 011402003001 | 金属面油漆 | (1)喷涂灰色氟碳漆60μm<br>(2)环氧磷酸锌底漆两道、每道30μm | m2 | 411.06 | 112.46 | 46227.81 | 0 |
| 1-2-9 | 011402003002 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌底漆两道各30μm<br>(2)环氧云铁中间漆一道50μm<br>(3)氟碳面漆二道厚度各30μm<br>(4)钢结构刷新需除去表面铁锈、锈皮、油污等杂质,确保表面清洁、干燥,随后打磨在进行刷漆处理 | m2 | 245.48 | 155.55 | 38184.41 | 0 |
| 1-2-10 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:薄型防火涂料<br>2.耐火等级要求:2.5H | m2 | 248.99 | 108.13 | 26923.29 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　荔景训练基地-土建　　第 4 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-2-11 | 011402B001001 | 金属线条、零星油漆 | (1)环氧富锌底漆两道各30μm<br>(2)环氧云铁中间漆一道50μm<br>(3)氟碳面漆二道厚度各30μm<br>(4)钢结构刷新需除去表面铁锈、锈皮、油污等杂质,确保表面清洁、干燥,随后打磨在进行刷漆处理 | m2 | 3.51 | 210.92 | 740.33 | 0 |
| 1-2-12 | 011502001001 | 成品装饰线条 | (1)29X23X2mm铝合金滴水线，喷氟碳漆30μm<br>(2)详见大样图LT-1.01/3 | m | 18.73 | 24.45 | 457.95 | 0 |
| 1-2-13 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | (1)挂镀锌铁网，批刮腻子两遍<br>(2)刷白色防水无机涂料两遍 | m2 | 376.38 | 52.51 | 19763.71 | 0 |
| 2 | | 二层及以上 | | | | | 421089.08 | 0 |
| 2-1 | | 卫生间 | | | | | 58365.60 | 0 |
| 2-1-1 | 041001001031 | 天棚铲(拆)除 | (1)铲除原有铝塑板吊顶及龙骨 | m2 | 34 | 14.34 | 487.56 | 0 |
| 2-1-2 | 041001001032 | 楼地面铲(拆)除 | (1)铲除原有瓷砖地面(含结合层防水层)总厚79.5mm | m2 | 25.15 | 41.27 | 1037.94 | 0 |
| 2-1-3 | 041001001033 | 楼地面铲(拆)除 | (1)铲除原有瓷砖地面(含结合层防水层及填充层蹲便器拆除)219.5mm | m2 | 8.85 | 105.19 | 930.93 | 0 |
| 2-1-4 | 041001001034 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有块料墙面(含结合层、防水层、120砖墙等)总厚159mm，部分墙体有其他工程另行拆除<br>(2)位置;卫生间 | m2 | 37.37 | 43.31 | 1618.49 | 0 |
| 2-1-5 | 041001001035 | 其他拆除 | (1)铲除20mm抗倍特板卫生间隔断 | m2 | 31.26 | 19.37 | 605.51 | 0 |
| 2-1-6 | 041001001036 | 其他拆除 | (1)L2.6m洗手台保护性拆除后恢复 | 套 | 1 | 222.76 | 222.76 | 0 |
| 2-1-7 | 041001001037 | 其他拆除 | (1)L2.55m洗衣池保护性拆除后恢复 | 套 | 1 | 220.12 | 220.12 | 0 |
| 2-1-8 | 041001001038 | 其他拆除 | (1)置物架保护性拆除后恢复 | 套 | 1 | 96.11 | 96.11 | 0 |
| 2-1-9 | 041001001039 | 其他拆除 | (1)洗衣机保护性拆除后恢复 | 套 | 2 | 109.27 | 218.54 | 0 |
| 2-1-10 | 041001001040 | 门窗保护性拆除 | (1)铝合金窗保护性拆除 | m2 | 2.25 | 126.34 | 284.27 | 0 |
| 2-1-11 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600*0.8铝扣板吊顶，成品护角条<br>(2)配套龙骨 | m2 | 34 | 196.82 | 6691.88 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔景训练基地-土建　　第 5 页，共 7 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-1-12 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)800*800*12厚防滑地砖铺实拍平，白水泥浆擦缝<br>(2)25厚1:2水泥砂浆<br>(3)1.5厚聚氨酯防水涂料，分两遍涂刷，四周上翻高度1800mm(立面防水另计)<br>(4)20厚1:3水泥砂浆找坡，坡向地漏<br>(5)0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)(四周上翻300高)用0.3厚专用配套粘结料满粘<br>(6)20厚1:3水泥砂浆找平<br>(7)现状砼层的叠合楼板，表面清扫干净(保留)<br>(8)现状压型钢板(保留) | m2 | 26.19 | 332.93 | 8719.44 | 0 |
| 2-1-13 | 011102003009 | 块料楼地面（抬高处） | (1)800*800*12厚防滑地砖铺实拍平，白水泥浆擦缝<br>(2)25厚1:2水泥砂浆<br>(3)1.5厚聚氨酯防水涂料，分两遍涂刷，四周上翻高度1800mm(立面防水另计)<br>(4)20厚1:3水泥砂浆找坡，坡向地漏<br>(5)0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)(四周上翻300高)用0.3厚专用配套粘结料满粘<br>(6)20厚1:3水泥砂浆找平<br>(7)140厚1:3:5 (水泥:沙:陶粒)混凝土填充层，围边做MU10 M7.5轻质砖砌体<br>(8)现状砼层的叠合楼板，表面清扫干净(保留) | m2 | 8.85 | 418.31 | 3702.04 | 0 |
| 2-1-14 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂料，分两遍涂刷 | m2 | 42.39 | 57.02 | 2417.08 | 0 |
| 2-1-15 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | (1)300*600*10釉面砖(贴至顶板),白水泥浆擦缝。<br>(2)3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>(3)5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆<br>(4)20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 62.46 | 201.68 | 12596.93 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　荔景训练基地-土建　　第 6 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-1-16 | 010401002006 | 实心砖墙 | (1)墙体类型:灰砂砖砌筑<br>(2)墙体厚度:120厚<br>(3)砂浆:湿拌砌筑砂浆M7.5 | m3 | 7.5 | 1080.56 | 8104.2 | 0 |
| 2-1-17 | 011207003010 | 成品隔断 | (1)15mm抗倍特板卫生间隔断 卫生间 | m2 | 29.64 | 329.72 | 9772.9 | 0 |
| 2-1-18 | 011207003011 | 成品隔断 | (1)15mm抗倍特板卫生间隔断 小便斗 | m2 | 1.62 | 394.38 | 638.9 | 0 |
| 2-2 | | 其他部分 | | | | | 362723.48 | 0 |
| 2-2-1 | 010901002001 | 采光天棚 | (1)6厚深蓝色PC耐力板,φ8自攻螺钉@450<br>(2)50x50x3Q235B型方通饰面氟碳漆(同现状钢结构)(氟碳漆另计)<br>(3)2厚45宽铝合金压条带防水胶条，密封胶封缝 | m2 | 76.44 | 417.13 | 31885.42 | 0 |
| 2-2-2 | 041001001041 | 其他拆除 | (1)拆除现状屋面彩钢板及龙骨<br>(2)废料自行考虑处理 | m2 | 375.15 | 11.83 | 4438.02 | 0 |
| 2-2-3 | 010901B001001 | 型材屋面 | (1)面板:蓝色765型铝镁锰板，壁厚0.7mm;<br>(2)面板连接:2厚角钢专用连接片，自攻钉固定间距600,镀锌方通60x40x3间距600,<br>(3)C型钢100x50x3间距750<br>(4)0.7厚蓝色屋脊盖板，专用防水自攻钉，密封胶封缝间距同C型钢，密封胶封缝<br>(5)通长φ4避雷带，立杆@1000<br>(6)详见大样图LT-3.01 | m2 | 375.15 | 232.67 | 87286.15 | 0 |
| 2-2-4 | 041001001042 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有外墙涂料 | m2 | 291.7 | 8.25 | 2406.53 | 0 |
| 2-2-5 | 011403001007 | 抹灰面油漆（外墙氟碳漆） | (1)刷108胶水一道,配合比:108胶:水=1:4<br>(2)15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰<br>(3)25厚无机保温浆料分层抹灰<br>(4)5厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层埋入砂浆中<br>(5)基层整平,刷聚合物水泥基1mm厚防水涂膜.<br>(6)刮抗裂柔性耐水腻子<br>(7)刷高分子乳液弹性底层涂料一遍<br>(8)氟碳漆两遍60μm | m2 | 57.21 | 271.44 | 15529.08 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔景训练基地-土建　　第 7 页，共 7 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-6 | 011402003003 | 金属面油漆 | (1)喷涂灰色氟碳漆60μm<br>(2)环氧磷酸锌底漆两道、每道30μm | m2 | 257.53 | 112.46 | 28961.82 | 0 |
| 2-2-7 | 041001001043 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有镀锌板/防火岩棉外墙(约50mm) | m2 | 41.76 | 19.37 | 808.89 | 0 |
| 2-2-8 | 011205001006 | 镀锌板外墙 | (1)喷涂灰色氟碳漆60μm<br>(2)环氧磷酸锌底漆两道、每道30μm<br>(3)外挂1.0mm厚压型镀锌板<br>(4)50mm厚防火岩棉 | m2 | 41.76 | 256.68 | 10718.96 | 0 |
| 2-2-9 | 011402003004 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌底漆两道各30μm<br>(2)环氧云铁中间漆一道50μm<br>(3)氟碳面漆二道厚度各30μm<br>(4)钢结构刷新需除去表面铁锈、锈皮、油污等杂质,确保表面清洁、干燥,随后打磨在进行刷漆处理 | m2 | 662.29 | 155.55 | 103019.21 | 0 |
| 2-2-10 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | (1)构件名称:薄型防火涂料<br>(2)耐火等级要求:2.5H | m2 | 662.29 | 108.13 | 71613.42 | 0 |
| 2-2-11 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | (1)挂镀锌铁网，批刮腻子两遍<br>(2)刷白色防水无机涂料两遍 | m2 | 115.33 | 52.51 | 6055.98 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 652774.20 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　荔景训练基地-土建
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 98053.03 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 34097.57 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 20827.21 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 10403.44 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 10403.44 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005007 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 54.83 | 179.74 | 9855.14 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005008 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 54.83 | 10 | 548.3 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 2866.92 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 61710.16 |
| 1-9-1 | 011601001005 | 外脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 1205.94 | 45.72 | 55135.58 |
| 1-9-2 | 011601001006 | 里脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 68 | 7.1 | 482.8 |
| 1-9-3 | 011601001007 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 848.1 | 6.5 | 5512.65 |
| 1-9-4 | 011601001008 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 110.1 | 5.26 | 579.13 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 2245.3 |
| 1-10-1 | 011601002002 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | m2 | 1 | 2245.3 | 2245.3 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 98053.03 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 67574.45 |
| 合计 | | | | | 67574.45 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：荔景训练基地-土建　　标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 041001001016 | 项目名称 | 天棚铲(拆)除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.33940000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001017 | 项目名称 | 楼地面铲(拆)除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27换 | 楼地面块料、石材面层拆除 ˉ(楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2) | 100m2 | 0.01 | 3162.98 | 119.99 | 0 | 842.98 | 31.6298 | 1.1999 | 0 | 8.4298 |
| 小计 | | | | | | | | 31.6298 | 1.1999 | 0 | 8.4298 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 41.25950000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.77 | 1.3891 | 31.63 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 1.8 | 0.66 | 1.19 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.012 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001018 | 项目名称 | 楼地面铲(拆)除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-26 | 混凝土地面拆除 | 10m3 | 0.021921 | 3354.68 | 303.77 | 221.37 | 918.72 | 73.53794028 | 6.65894217 | 4.85265177 | 20.13926112 |
| 小计 | | | | | | | | 73.53794028 | 6.65894217 | 4.85265177 | 20.13926112 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 105.18879534 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 52.939 | 1.3891 | 73.54 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.011 | 4.94 | 0.05 | | |
| | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.004 | 4.32 | 0.02 | | |
| | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.002 | 7.89 | 0.02 | | |
| | 编织袋 | 条 | 9.864 | 0.66 | 6.51 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.066 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.023 | 11.81 | 0.27 | | |
| | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.012 | 394.06 | 4.73 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001019 | 项目名称 | 墙面铲(拆)除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 10m3 | 0.015896 | 1640.68 | 305.29 | 307.54 | 471.4 | 26.08024928 | 4.85288984 | 4.88865584 | 7.4933744 |
| 小计 | | | | | | | | 26.08024928 | 4.85288984 | 4.88865584 | 7.4933744 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.31516936 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.774 | 1.3891 | 26.08 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.011 | 4.94 | 0.05 | | |
| | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.004 | 4.32 | 0.02 | | |
| | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.002 | 7.89 | 0.02 | | |
| | 编织袋 | 条 | 7.153 | 0.66 | 4.72 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.048 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.024 | 11.81 | 0.28 | | |
| | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.012 | 394.06 | 4.73 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001020 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-16 | 其他隔墙、隔断拆除 | 100m2 | 0.01 | 1282.76 | 299.97 | 0 | 354.45 | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.37180000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.234 | 1.3891 | 12.83 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 4.5 | 0.66 | 2.97 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001021 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-73 | 厨柜拆除 | 10延长米 | 0.26 | 407.94 | 10 | 0 | 108.45 | 106.0644 | 2.6 | 0 | 28.197 |
| 020006-59换 | 成品洗漱台安装 洗漱台(成品) | 10套 | 0.1 | 659.12 | 24.32 | 0 | 175.63 | 65.912 | 2.432 | 0 | 17.563 |
| 小计 | | | | | | | | 171.9764 | 5.032 | 0 | 45.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 222.76840000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 技工人工费 | 元 | 21.464 | 1.3592 | 29.17 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 23.243 | 1.3757 | 31.98 | | |
| | 普工人工费 | 元 | 79.784 | 1.3891 | 110.83 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.227 | 10.62 | 2.41 | | |
| | 编织袋 | 条 | 3.9 | 0.66 | 2.57 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001022 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-73 | 厨柜拆除 | 10延长米 | 0.255 | 407.94 | 10 | 0 | 108.45 | 104.0247 | 2.55 | 0 | 27.65475 |
| 020006-59换 | 成品洗漱台安装 洗漱台(成品) | 10套 | 0.1 | 659.12 | 24.32 | 0 | 175.63 | 65.912 | 2.432 | 0 | 17.563 |
| 小计 | | | | | | | | 169.9367 | 4.982 | 0 | 45.21775 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 220.13645000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 78.316 | 1.3891 | 108.79 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 21.464 | 1.3592 | 29.17 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 23.243 | 1.3757 | 31.98 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 编织袋 | 条 | 3.825 | 0.66 | 2.52 | | |
| | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.227 | 10.62 | 2.41 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001023 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-60换 | 铝板安装 台锚(成品) | 10个 | 0.2 | 346.16 | 40.76 | 0 | 93.64 | 69.232 | 8.152 | 0 | 18.728 |
| 小计 | | | | | | | | 69.232 | 8.152 | 0 | 18.728 |

| 清单项目综合单价 | 96.11200000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.333 | 1.3891 | 10.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.33 | 1.3592 | 24.91 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 24.811 | 1.3757 | 34.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.76 | 10.62 | 8.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001024 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-61换 | 铝板安装 转箱(成品) | 10个 | 0.2 | 398.22 | 40.76 | 0 | 107.42 | 79.644 | 8.152 | 0 | 21.484 |
| 小计 | | | | | | | | 79.644 | 8.152 | 0 | 21.484 |

| 清单项目综合单价 | 109.28000000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.434 | 1.3891 | 11.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.087 | 1.3592 | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 28.543 | 1.3757 | 39.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.76 | 10.62 | 8.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001025 | 项目名称 | 门窗保护性拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-17 | 金属窗拆除 | 100m2 | 0.01 | 3961.24 | 0 | 0 | 1048.23 | 39.6124 | 0 | 0 | 10.4823 |
| 020001-41换 | 成品铝合金窗安装 推拉 | 100m2 | 0.01 | 4971.01 | 1274.16 | 0 | 1379.13 | 49.7101 | 12.7416 | 0 | 13.7913 |
| 小计 | | | | | | | | 89.3225 | 12.7416 | 0 | 24.2736 |

| 清单项目综合单价 | 126.33770000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.125 | 1.3891 | 51.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.558 | 1.3592 | 29.3 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.144 | 1.3757 | 8.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.47 | 10.62 | 4.99 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.724 | 10.62 | 7.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.063 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001005 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9902.28 | 0 | 1219.26 | 27.3657 | 99.0228 | 0 | 12.1926 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 119.5609 | 4.6736 | 20.1772 |

| 清单项目综合单价 | 196.80870000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.452 | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.941 | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.784 | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.448 | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.233 | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.218 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003006 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-48换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4798.69 | 9630.55 | 0 | 1751.35 | 47.9869 | 96.3055 | 0 | 17.5135 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 16.5895 | 48.0956 | 0 | 6.7947 |
| 010004-32换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -377.01 | -1192.94 | 0 | -159.41 | -3.7701 | -11.9294 | 0 | -1.5941 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.02 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 20.4008 | 14.6742 | 0 | 6.1322 |
| 050007-65换 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 湿铺 (建筑物±0.00以下:人工*1.1) | 100m2 | 0.01191 | 2042.84 | 3584.46 | 0 | 719.8 | 24.3302244 | 42.6909186 | 0 | 8.572818 |
| 小计 | | | | | | | | 105.5373244 | 189.8368186 | 0 | 37.419118 |

| 清单项目综合单价 | 332.79326100 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.559 | 1.3631 | 2.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.654 | 1.3332 | 22.2 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 9.884 | 1.3891 | 13.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.523 | 1.3592 | 27.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 28.772 | 1.3757 | 39.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 2.458 | 13.7 | 33.67 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.114 | 16.59 | 1.89 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装) | t | 0.005 | 373.45 | 1.87 | | |
| | | 铝合金压条 30×3 | m | 0.143 | 4.56 | 0.65 | | |
| | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.027 | 29.65 | 0.8 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.238 | 8.85 | 2.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.087 | 4.62 | 0.4 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.066 | 351.75 | 23.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.75 | 1 | 0.75 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003007 | 项目名称 | 块料楼地面（抬高处） | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-8 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.012882 | 1112.14 | 3447.9 | 9.66 | 467.38 | 14.32658748 | 44.4158478 | 0.12444012 | 6.02078916 |
| 010001-2 | 实心砖基础 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.00113 | 2383.47 | 4449.15 | 0 | 853.17 | 2.6933211 | 5.0275395 | 0 | 0.9640821 |
| 020002-10换 | 水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ~ | 100m2 | 0.01 | 1515.81 | 912.85 | 0 | 446.75 | 15.1581 | 9.1285 | 0 | 4.4675 |
| 050007-65换 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 湿铺 ~ (建筑物±0.00以下:人工*1.1) | 100m2 | 0.012509 | 2042.84 | 3584.46 | 0 | 719.8 | 25.55388556 | 44.83801014 | 0 | 9.0039782 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 16.5895 | 48.0956 | 0 | 6.7947 |
| 010004-32换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -377.01 | -1192.94 | 0 | -159.41 | -3.7701 | -11.9294 | 0 | -1.5941 |
| 020002-48换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ~ | 100m2 | 0.01 | 4798.69 | 9630.55 | 0 | 1751.35 | 47.9869 | 96.3055 | 0 | 17.5135 |
| 小计 | | | | | | | | 128.7385941 | 243.2186974 | 0.12444012 | 46.23654946 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 418.31828116 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 13.565 | 1.3891 | | 18.84 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 29.203 | 1.3592 | | 39.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 32.455 | 1.3757 | | 44.65 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 1.637 | 1.3631 | | 2.23 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.493 | 1.3332 | | 23.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | | | | 千块 | 0.006 | 672.57 | | 4.04 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | 0.003 | 321.75 | | 0.97 | | |
| | | 陶粒混凝土 | | | | m3 | 0.131 | 336.28 | | 44.05 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.003 | 16.11 | | 0.05 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装) | | | | t | 0.005 | 373.45 | | 1.87 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.001 | 864.6 | | 0.86 | | |
| | | 铝合金压条 30×3 | | | | m | 0.15 | 4.56 | | 0.68 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 2.458 | 13.7 | | 33.67 | | |
| | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | | | | kg | 0.028 | 29.65 | | 0.83 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.114 | 16.59 | | 1.89 | | |
| | | 聚合物乳液 | | | | kg | 0.25 | 8.85 | | 2.21 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.112 | 4.62 | | 0.52 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.071 | 351.75 | | 24.97 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.017 | 1 | | 1.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.01 | 12.23 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010903002004 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | | | 计量单位 | | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 010004-34换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -434.39 | -1295.35 | 0 | -179.72 | -4.3439 | -12.9535 | 0 | -1.7972 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9249 | 36.3137 | 0 | 5.765 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.00360000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 3.35 | 1.3891 | | 4.65 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.557 | 1.3592 | | 10.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 2.473 | 13.7 | | 33.88 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.111 | 16.59 | | 1.84 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.6 | 1 | | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011203003005 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | | | 计量单位 | | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-81换 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ~ | 100m2 | 0.01 | 5351.51 | 6825.62 | 0 | 1757.4 | 53.5151 | 68.2562 | 0 | 17.574 |
| 010004-49换 | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ | 100m2 | 0.01 | 1445.62 | 759.51 | 0 | 420.51 | 14.4562 | 7.5951 | 0 | 4.2051 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 小计 | | | | | | | | 89.7165 | 84.0029 | 0 | 27.9409 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 201.66030000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.695 | 1.3891 | | 12.08 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 26.23 | 1.3592 | | 35.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 30.52 | 1.3757 | | 41.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.007 | 4.62 | | 0.03 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.023 | 347.32 | | 7.99 | | |
| | | 聚合物防水砂浆 | | | | kg | 10.238 | 0.73 | | 7.47 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.203 | 1 | | 0.2 | | |
| | | 水泥膏 | | | | m3 | 0.004 | 468.4 | | 1.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010401002005 | 项目名称 | 实心砖墙 | | | 计量单位 | | m3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080002-4 | 实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 4780.59 | 4533.17 | 0 | 1491.7 | 478.059 | 453.317 | 0 | 149.17 |
| 小计 | | | | | | | | 478.059 | 453.317 | 0 | 149.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1080.54600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 88.508 | 1.3891 | | 122.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 261.266 | 1.3592 | | 355.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.023 | 5.64 | | 0.13 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | | | | 千块 | 0.558 | 672.57 | | 375.29 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001 | 1685.84 | | 1.69 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.113 | 4.62 | | 0.52 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | 0.194 | 321.75 | | 62.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 13.203 | 1 | | 13.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003008 | 项目名称 | 成品隔断 | | | 计量单位 | | m2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-266 | 成品浴厕隔断 卫生间 - | 100m2 | 0.01 | 4446.37 | 26047.35 | 0 | 2478.97 | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 小计 | | | | | | | | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 329.72690000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.625 | 1.3891 | | 6.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 10.135 | 1.3592 | | 13.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 17.637 | 1.3757 | | 24.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | | 个 | 0.483 | 13.27 | | 6.41 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | | m | 0.572 | 13.27 | | 7.59 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | | m | 0.896 | 7.96 | | 7.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.402 | 1 | | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003009 | 项目名称 | | 成品隔断 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-267 | 成品浴厕隔断 小便斗 - | 100m2 | 0.01 | 1334.38 | 35952.56 | 0 | 2150.73 | 13.3438 | 359.5256 | 0 | 21.5073 |
| 小计 | | | | | | | | 13.3438 | 359.5256 | 0 | 21.5073 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 394.37670000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.389 | 1.3891 | | 1.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.043 | 1.3592 | | 4.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.291 | 1.3757 | | 7.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | | 个 | 2 | 13.27 | | 26.54 | | |
| | | 圆形塑料角码 5mm×5mm | | | | 个 | 4 | 2.65 | | 10.6 | | |
| | | 软塑料线条 宽200mm | | | | m | 5.88 | 6.64 | | 39.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.152 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001026 | 项目名称 | | 清理排水天沟 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-10 | 人工挖淤泥、流砂 | 100m3 | 0.01 | 16688.21 | 0 | 0 | 4416.03 | 166.8821 | 0 | 0 | 44.1603 |
| 小计 | | | | | | | | 166.8821 | 0 | 0 | 44.1603 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 211.04240000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 120.137 | 1.3891 | | 166.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001027 | 项目名称 | | 天棚铲(拆)除 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.33940000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.804 | 1.3891 | | 10.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 0.9 | 0.66 | | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001028 | 项目名称 | | 墙面铲(拆)除 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 939.07 | 59.99 | 0 | 251.5 | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.50560000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.76 | 1.3891 | | 9.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 0.9 | 0.66 | | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001029 | 项目名称 | | 墙面铲(拆)除 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.23 | 0 | 0 | 172.86 | 6.5323 | 0 | 0 | 1.7286 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5323 | 0 | 0 | 1.7286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8.26090000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.703 | 1.3891 | | 6.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001030 | 项目名称 | | 墙面铲(拆)除 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 10m3 | 0.017208 | 1640.68 | 305.29 | 307.54 | 471.4 | 28.23282144 | 5.25343032 | 5.29214832 | 8.1118512 |
| 小计 | | | | | | | | 28.23282144 | 5.25343032 | 5.29214832 | 8.1118512 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 46.89025128 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 20.324 | 1.3891 | | 28.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | | | | kg | 0.012 | 4.94 | | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | | | | 个 | 0.004 | 4.32 | | 0.02 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | | | | m | 0.002 | 7.89 | | 0.02 | | |
| | | 编织袋 | | | | 条 | 7.743 | 0.66 | | 5.11 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.052 | 1 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | | | | 台班 | 0.026 | 11.81 | | 0.31 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | | | | 台班 | 0.013 | 394.06 | | 5.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011403001004 | 项目名称 | | 抹灰面油漆（外墙氟碳漆） | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 - | 100m2 | 0.01 | 310.6 | 228.47 | 0 | 93.62 | 3.106 | 2.2847 | 0 | 0.9362 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-8+020003-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) | 100m2 | 0.01 | 2892.34 | 611.37 | 0 | 795.94 | 28.9234 | 6.1137 | 0 | 7.9594 |
| 010005-81换 | 外墙内保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5 | 100m2 | 0.01 | 3376.06 | 2640.56 | 0 | 1025.4 | 33.7606 | 26.4056 | 0 | 10.254 |
| 010004-37 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1699.35 | 3438.23 | 0 | 621.6 | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 010004-38换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -434.96 | -1004.02 | 0 | -165.3 | -4.3496 | -10.0402 | 0 | -1.653 |
| 020005-129+020005-130*(-2)+020005-131*(-1)换 | 氟碳漆 室外墙柱面(抗裂腻子实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 7851.25 | 4174.64 | 0 | 2286.33 | 78.5125 | 41.7464 | 0 | 22.8633 |
| 020005-130 | 氟碳漆光面腻子 墙柱面 每增减一遍 | 100m2 | -0.02 | 765.49 | 186.99 | 0 | 211.92 | -15.3098 | -3.7398 | 0 | -4.2384 |
| 020005-151 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 每增一遍 | 100m2 | -0.01 | 504.07 | 314.55 | 0 | 149.11 | -5.0407 | -3.1455 | 0 | -1.4911 |
| 小计 | | | | | | | | 136.5959 | 94.0072 | 0 | 40.8464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 271.44950000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 36.271 | 1.3757 | 49.9 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 13.43 | 1.3891 | 18.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.061 | 1.3592 | 68.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 丙烯酸外墙涂料无光 | kg | -0.125 | 24.78 | -3.1 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 高分子乳液弹性底层涂料 | kg | 0.11 | 10.62 | 1.17 | | |
| | | 无机保温砂浆 | m3 | 0.026 | 575.22 | 14.96 | | |
| | | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 1.1 | 1.77 | 1.95 | | |
| | | 抗裂砂浆 | m3 | 0.005 | 619.47 | 3.1 | | |
| | | 氟碳漆用抗裂腻子粉 | kg | 2.893 | 3.1 | 8.97 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | kg | 0.157 | 14.16 | 2.22 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.09 | 0.42 | 0.04 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯中间漆 | kg | 0.198 | 23.01 | 4.56 | | |
| | | 金属氟碳漆面漆 | kg | 0.194 | 53.1 | 10.3 | | |
| | | 氟碳罩面清漆 | kg | 0.11 | 66.37 | 7.3 | | |
| | | 氟碳漆用光面腻子粉 | kg | -1.102 | 2.21 | -2.44 | | |
| | | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 0.055 | 15.93 | 0.88 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯固化剂 | kg | 0.05 | 76.11 | 3.81 | | |
| | | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.011 | 76.11 | 0.84 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 | kg | 2.457 | 9.74 | 23.93 | | |
| | | 界面剂 | kg | 0.7 | 8.85 | 6.2 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.017 | 347.32 | 5.9 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.087 | 1 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001005 | 项目名称 | 抹灰面油漆（水泵间） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 310.6 | 228.47 | 0 | 93.62 | 3.106 | 2.2847 | 0 | 0.9362 |
| 020003-8+020003-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) | 100m2 | 0.01 | 2892.34 | 611.37 | 0 | 795.94 | 28.9234 | 6.1137 | 0 | 7.9594 |
| 010005-81换 | 外墙内保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5 | 100m2 | 0.01 | 3376.06 | 2640.56 | 0 | 1025.4 | 33.7606 | 26.4056 | 0 | 10.254 |
| 010004-37 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1699.35 | 3438.23 | 0 | 621.6 | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 010004-38换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -434.96 | -1004.02 | 0 | -165.3 | -4.3496 | -10.0402 | 0 | -1.653 |
| 020005-129+020005-130*(-2)+020005-131*(-1)换 | 氟碳漆 室外墙柱面(抗裂腻子实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 7851.25 | 4174.64 | 0 | 2286.33 | 78.5125 | 41.7464 | 0 | 22.8633 |
| 020005-130 | 氟碳漆光面腻子 墙柱面 每增减一遍 | 100m2 | -0.02 | 765.49 | 186.99 | 0 | 211.92 | -15.3098 | -3.7398 | 0 | -4.2384 |
| 020005-151 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 每增一遍 | 100m2 | -0.01 | 504.07 | 314.55 | 0 | 149.11 | -5.0407 | -3.1455 | 0 | -1.4911 |
| 小计 | | | | | | | | 136.5959 | 94.0072 | 0 | 40.8464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 271.44950000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.43 | 1.3891 | 18.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.061 | 1.3592 | 68.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 36.271 | 1.3757 | 49.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 丙烯酸外墙涂料无光 | kg | -0.125 | 24.78 | -3.1 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.09 | 0.42 | 0.04 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯中间漆 | kg | 0.198 | 23.01 | 4.56 | | |
| | | 金属氟碳漆面漆 | kg | 0.194 | 53.1 | 10.3 | | |
| | | 氟碳罩面清漆 | kg | 0.11 | 66.37 | 7.3 | | |
| | | 氟碳漆用抗裂腻子粉 | kg | 2.893 | 3.1 | 8.97 | | |
| | | 氟碳漆用光面腻子粉 | kg | -1.102 | 2.21 | -2.44 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 | kg | 2.457 | 9.74 | 23.93 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | kg | 0.157 | 14.16 | 2.22 | | |
| | | 高分子乳液弹性底层涂料 | kg | 0.11 | 10.62 | 1.17 | | |
| | | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 0.055 | 15.93 | 0.88 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯固化剂 | kg | 0.05 | 76.11 | 3.81 | | |
| | | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.011 | 76.11 | 0.84 | | |
| | | 界面剂 | kg | 0.7 | 8.85 | 6.2 | | |
| | | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 1.1 | 1.77 | 1.95 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.017 | 347.32 | 5.9 | | |
| | | 抗裂砂浆 | m3 | 0.005 | 619.47 | 3.1 | | |
| | | 无机保温砂浆 | m3 | 0.026 | 575.22 | 14.96 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.087 | 1 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402003001 | 项目名称 | 金属面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-89+020005-90*(-2) | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度（μm）:60) | 100m2 | 0.01 | 4666.71 | 1601.58 | 220.54 | 1330.74 | 46.6671 | 16.0158 | 2.2054 | 13.3074 |
| 020005-73+020005-74*1 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 1000.13 | 1709.09 | 340.61 | 374.45 | 10.0013 | 17.0909 | 3.4061 | 3.7445 |
| 小计 | | | | | | | | 56.6684 | 33.1067 | 5.6115 | 17.0519 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 112.43850000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.894 | 1.3891 | 8.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.917 | 1.3592 | 17.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 22.479 | 1.3757 | 30.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 氟碳金属面漆 | kg | 0.26 | 53.1 | 13.81 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.129 | 15.93 | 2.05 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.576 | 28.32 | 16.31 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.031 | 19.47 | 0.6 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.328 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | 台班 | 0.023 | 245.04 | 5.64 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402003002 | 项目名称 | 金属面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-67 | 金属面 手工除锈 | 100m2 | 0.01 | 1824.29 | 247.73 | 0 | 495.13 | 18.2429 | 2.4773 | 0 | 4.9513 |
| 020005-73+020005-74*1 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 1000.13 | 1709.09 | 340.61 | 374.45 | 10.0013 | 17.0909 | 3.4061 | 3.7445 |
| 020005-81 | 金属面 环氧云铁漆 首遍 | 100m2 | 0.01 | 434.89 | 984.94 | 147.02 | 174.84 | 4.3489 | 9.8494 | 1.4702 | 1.7484 |
| 020005-89+020005-90*(-2) | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度（μm）:60) | 100m2 | 0.01 | 4666.71 | 1601.58 | 220.54 | 1330.74 | 46.6671 | 16.0158 | 2.2054 | 13.3074 |
| 小计 | | | | | | | | 79.2602 | 45.4334 | 7.0817 | 23.7516 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 155.52690000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.244 | 1.3891 | 11.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.069 | 1.3592 | 24.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 31.439 | 1.3757 | 43.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 环氧云铁漆 | kg | 0.326 | 22.12 | 7.21 | | |
| | | 环氧云铁漆稀释剂 | kg | 0.131 | 19.47 | 2.55 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.26 | 53.1 | 13.81 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.129 | 15.93 | 2.05 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.576 | 28.32 | 16.31 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.031 | 19.47 | 0.6 | | |
| | | 钢丝刷 | 个 | 0.168 | 14.6 | 2.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.45 | 1 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.029 | 245.04 | 7.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404005001 | 项目名称 | 金属面喷刷防火涂料 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-49 | 薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2.5 | 100m2 | 0.01 | 4381.08 | 4432.03 | 578.1 | 1422.24 | 43.8108 | 44.3203 | 5.781 | 14.2224 |
| 小计 | | | | | | | | 43.8108 | 44.3203 | 5.781 | 14.2224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 108.13450000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.12 | 1.3891 | 8.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.2 | 1.3592 | 24.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.684 | 1.3757 | 10.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | 5.45 | 7.96 | 43.38 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.869 | 1 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.02 | 289.05 | 5.78 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402B001001 | 项目名称 | 金属线条、零星油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-68 | 金属线条、零星面 手工除锈 | 100m2 | 0.01 | 2736.86 | 272.51 | 0 | 737.85 | 27.3686 | 2.7251 | 0 | 7.3785 |
| 020005-75+020005-76*1 | 金属线条、零星面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 1500.18 | 1880.01 | 374.67 | 517.76 | 15.0018 | 18.8001 | 3.7467 | 5.1776 |
| 020005-83 | 金属线条、零星面 环氧云铁漆 首遍 | 100m2 | 0.01 | 652.21 | 1083.44 | 161.73 | 238.32 | 6.5221 | 10.8344 | 1.6173 | 2.3832 |
| 020005-91+020005-92*(-2) | 金属线条、零星面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度（μm）:60) | 100m2 | 0.01 | 6999.59 | 1737.2 | 242.59 | 1956.42 | 69.9959 | 17.372 | 2.4259 | 19.5642 |
| 小计 | | | | | | | | 118.8884 | 49.7316 | 7.7899 | 34.5035 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 210.91340000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.368 | 1.3891 | 17.18 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.096 | 1.3592 | 36.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 47.161 | 1.3757 | 64.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 氟碳金属面漆 | kg | 0.281 | 53.1 | 14.92 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.142 | 15.93 | 2.26 | | |
| | | 环氧云铁漆 | kg | 0.359 | 22.12 | 7.94 | | |
| | | 环氧云铁漆稀释剂 | kg | 0.144 | 19.47 | 2.8 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.634 | 28.32 | 17.95 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.034 | 19.47 | 0.66 | | |
| | | 钢丝刷 | 个 | 0.185 | 14.6 | 2.7 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.492 | 1 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.032 | 245.04 | 7.84 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001001 | 项目名称 | 成品装饰线条 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-9换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3) | 100m | 0.01 | 622.05 | 1579.67 | 0 | 243.59 | 6.2205 | 15.7967 | 0 | 2.4359 |
| 小计 | | | | | | | | 6.2205 | 15.7967 | 0 | 2.4359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 24.45310000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.648 | 1.3891 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.418 | 1.3592 | 1.93 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.467 | 1.3757 | 3.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.042 | 1.29 | 0.05 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.017 | 15.49 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001006 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 521.31 | 0 | 192.5 | 6.2895 | 5.2131 | 0 | 1.925 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1588.91 | 329.94 | 0 | 436.95 | 15.8891 | 3.2994 | 0 | 4.3695 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 899.33 | 396.23 | 0 | 257.79 | 8.9933 | 3.9623 | 0 | 2.5779 |
| 小计 | | | | | | | | 31.1719 | 12.4748 | 0 | 8.8724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 52.51910000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.24 | 1.3891 | 4.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.11 | 1.3592 | 9.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.363 | 1.3757 | 17.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 腻子粉(成品) | | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | U型钉 | | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.039 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001031 | 项目名称 | 天棚铲(拆)除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.33940000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001032 | 项目名称 | 楼地面铲(拆)除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-27换 | 楼地面块料、石材面层拆除 （楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2) | 100m2 | 0.01 | 3162.98 | 119.99 | 0 | 842.98 | 31.6298 | 1.1999 | 0 | 8.4298 |
| 小计 | | | | | | | | 31.6298 | 1.1999 | 0 | 8.4298 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 41.25950000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.77 | 1.3891 | 31.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.8 | 0.66 | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.012 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001033 | 项目名称 | 楼地面铲(拆)除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-26 | 混凝土地面拆除 | 10m3 | 0.021921 | 3354.68 | 303.77 | 221.37 | 918.72 | 73.53794028 | 6.65894217 | 4.85265177 | 20.13926112 |
| 小计 | | | | | | | | 73.53794028 | 6.65894217 | 4.85265177 | 20.13926112 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 105.18879534 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 52.939 | 1.3891 | 73.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.011 | 4.94 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.004 | 4.32 | 0.02 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.002 | 7.89 | 0.02 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 9.864 | 0.66 | 6.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.066 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.023 | 11.81 | 0.27 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.012 | 394.06 | 4.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001034 | 项目名称 | 墙面铲(拆)除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 10m3 | 0.015896 | 1640.68 | 305.29 | 307.54 | 471.4 | 26.08024928 | 4.85288984 | 4.88865584 | 7.4933744 |
| 小计 | | | | | | | | 26.08024928 | 4.85288984 | 4.88865584 | 7.4933744 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 43.31516936 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.774 | 1.3891 | 26.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.011 | 4.94 | 0.05 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 7.153 | 0.66 | 4.72 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.004 | 4.32 | 0.02 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.002 | 7.89 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.048 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.024 | 11.81 | 0.28 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.012 | 394.06 | 4.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001035 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-16 | 其他隔墙、隔断拆除 | 100m2 | 0.01 | 1282.76 | 299.97 | 0 | 354.45 | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 19.37180000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.234 | 1.3891 | 12.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 4.5 | 0.66 | 2.97 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001036 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-73 | 厨柜拆除 | 10延长米 | 0.26 | 407.94 | 10 | 0 | 108.45 | 106.0644 | 2.6 | 0 | 28.197 |
| 020006-59换 | 成品洗漱台安装 洗漱台(成品) | 10套 | 0.1 | 659.12 | 24.32 | 0 | 175.63 | 65.912 | 2.432 | 0 | 17.563 |
| 小计 | | | | | | | | 171.9764 | 5.032 | 0 | 45.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 222.76840000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 79.784 | 1.3891 | 110.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.464 | 1.3592 | 29.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 23.243 | 1.3757 | 31.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 3.9 | 0.66 | 2.57 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.227 | 10.62 | 2.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001037 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-73 | 厨柜拆除 | 10延长米 | 0.255 | 407.94 | 10 | 0 | 108.45 | 104.0247 | 2.55 | 0 | 27.65475 |
| 020006-59换 | 成品洗漱台安装 洗漱台(成品) | 10套 | 0.1 | 659.12 | 24.32 | 0 | 175.63 | 65.912 | 2.432 | 0 | 17.563 |
| 小计 | | | | | | | | 169.9367 | 4.982 | 0 | 45.21775 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 220.13645000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 78.316 | 1.3891 | 108.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.464 | 1.3592 | 29.17 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 23.243 | 1.3757 | 31.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 3.825 | 0.66 | 2.52 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.227 | 10.62 | 2.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001038 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020006-60换 | 台镜安装 台镜(成品) | 10个 | 0.2 | 346.16 | 40.76 | 0 | 93.64 | 69.232 | 8.152 | 0 | 18.728 |
| 小计 | | | | | | | | 69.232 | 8.152 | 0 | 18.728 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 96.11200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.333 | 1.3891 | 10.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.33 | 1.3592 | 24.91 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 24.811 | 1.3757 | 34.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.76 | 10.62 | 8.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001039 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020006-61换 | 镜箱安装 镜箱(成品) | 10个 | 0.2 | 398.22 | 40.76 | 0 | 107.42 | 79.644 | 8.152 | 0 | 21.484 |
| 小计 | | | | | | | | 79.644 | 8.152 | 0 | 21.484 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 109.28000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.434 | 1.3891 | 11.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.087 | 1.3592 | 28.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 28.543 | 1.3757 | 39.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.76 | 10.62 | 8.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.08 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001040 | 项目名称 | 门窗保护性拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080001-17 | 金属窗拆除 | 100m2 | 0.01 | 3961.24 | 0 | 0 | 1048.23 | 39.6124 | 0 | 0 | 10.4823 |
| 020001-41换 | 成品铝合金窗安装 推拉 ^ | 100m2 | 0.01 | 4971.01 | 1274.16 | 0 | 1379.13 | 49.7101 | 12.7416 | 0 | 13.7913 |
| 小计 | | | | | | | | 89.3225 | 12.7416 | 0 | 24.2736 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 126.33770000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.125 | 1.3891 | 51.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.558 | 1.3592 | 29.3 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.144 | 1.3757 | 8.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.47 | 10.62 | 4.99 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.724 | 10.62 | 7.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.063 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001006 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格;mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 ^ | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9902.28 | 0 | 1219.26 | 27.3657 | 99.0228 | 0 | 12.1926 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 119.5609 | 4.6736 | 20.1772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 196.80870000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.452 | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.941 | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.784 | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.448 | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.233 | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.218 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003008 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ^(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.02 | 1020.04 | 740.46 | 0 | 306.95 | 20.4008 | 14.8092 | 0 | 6.139 |
| 050007-65换 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 湿铺 ^(建筑物±0.00以下:人工*1.1) | 100m2 | 0.01191 | 2042.84 | 3584.46 | 0 | 719.8 | 24.3302244 | 42.6909186 | 0 | 8.572818 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 16.5895 | 48.0956 | 0 | 6.7947 |
| 010004-32换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -377.01 | -1192.94 | 0 | -159.41 | -3.7701 | -11.9294 | 0 | -1.5941 |
| 020002-48换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ^ | 100m2 | 0.01 | 4798.69 | 9630.55 | 0 | 1751.35 | 47.9869 | 96.3055 | 0 | 17.5135 |
| 小计 | | | | | | | | 105.5373244 | 189.9718186 | 0 | 37.425918 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 332.93506100 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.884 | 1.3891 | 13.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.523 | 1.3592 | 27.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 28.772 | 1.3757 | 39.58 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.559 | 1.3631 | 2.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.654 | 1.3332 | 22.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.041 | 355.05 | 14.56 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装) | t | 0.005 | 373.45 | 1.87 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 铝合金压条 30×3 | m | 0.143 | 4.56 | 0.65 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 2.458 | 13.7 | 33.67 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.027 | 29.65 | 0.8 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.114 | 16.59 | 1.89 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.238 | 8.85 | 2.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.087 | 4.62 | 0.4 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.025 | 351.75 | 8.79 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.751 | 1 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003009 | 项目名称 | 块料楼地面（抬高处） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-8 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.012882 | 1112.14 | 3447.9 | 9.66 | 467.38 | 14.32658748 | 44.4158478 | 0.12444012 | 6.02078916 |
| 010001-2 | 实心砖基础 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.00113 | 2383.47 | 4449.15 | 0 | 853.17 | 2.6933211 | 5.0275395 | 0 | 0.9640821 |
| 020002-10换 | 水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ~ | 100m2 | 0.01 | 1515.81 | 912.85 | 0 | 446.75 | 15.1581 | 9.1285 | 0 | 4.4675 |
| 050007-65换 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 湿铺 ~ (建筑物±0.00以下:人工*1.1) | 100m2 | 0.012509 | 2042.84 | 3584.46 | 0 | 719.8 | 25.55388556 | 44.83801014 | 0 | 9.0039782 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 16.5895 | 48.0956 | 0 | 6.7947 |
| 010004-32换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -377.01 | -1192.94 | 0 | -159.41 | -3.7701 | -11.9294 | 0 | -1.5941 |
| 020002-48换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ~ | 100m2 | 0.01 | 4798.69 | 9630.55 | 0 | 1751.35 | 47.9869 | 96.3055 | 0 | 17.5135 |
| 小计 | | | | | | | | 128.7385941 | 243.2186974 | 0.12444012 | 46.23654946 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 418.31828116 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.565 | 1.3891 | 18.84 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 29.203 | 1.3592 | 39.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 32.455 | 1.3757 | 44.65 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.637 | 1.3631 | 2.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.493 | 1.3332 | 23.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装) | t | 0.005 | 373.45 | 1.87 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.006 | 672.57 | 4.04 | | |
| | | 铝合金压条 30×3 | m | 0.15 | 4.56 | 0.68 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 2.458 | 13.7 | 33.67 | | |
| | | 单组分聚氨酯建筑密封膏 | kg | 0.028 | 29.65 | 0.83 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.114 | 16.59 | 1.89 | | |
| | | 聚合物乳液 | kg | 0.25 | 8.85 | 2.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.112 | 4.62 | 0.52 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.003 | 321.75 | 0.97 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.071 | 351.75 | 24.97 | | |
| | | 陶粒混凝土 | m3 | 0.131 | 336.28 | 44.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.017 | 1 | 1.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.01 | 12.23 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010903002005 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 010004-34换 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -434.39 | -1295.35 | 0 | -179.72 | -4.3439 | -12.9535 | 0 | -1.7972 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9249 | 36.3137 | 0 | 5.765 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.00360000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.35 | 1.3891 | 4.65 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.557 | 1.3592 | 10.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 2.473 | 13.7 | 33.88 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.111 | 16.59 | 1.84 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6 | 1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003006 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-81换 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ~ | 100m2 | 0.01 | 5351.51 | 6825.62 | 0 | 1757.4 | 53.5151 | 68.2562 | 0 | 17.574 |
| 010004-49换 | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ | 100m2 | 0.01 | 1445.62 | 759.51 | 0 | 420.51 | 14.4562 | 7.5951 | 0 | 4.2051 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 小计 | | | | | | | | 89.7165 | 84.0029 | 0 | 27.9409 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 201.66030000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.695 | 1.3891 | 12.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.23 | 1.3592 | 35.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 30.52 | 1.3757 | 41.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.007 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | | 聚合物防水砂浆 | kg | 10.238 | 0.73 | 7.47 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.203 | 1 | 0.2 | | |
| | | 水泥膏 | m3 | 0.004 | 468.4 | 1.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010401002006 | 项目名称 | 实心砖墙 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080002-4 | 实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 4780.59 | 4533.17 | 0 | 1491.7 | 478.059 | 453.317 | 0 | 149.17 |
| 小计 | | | | | | | | 478.059 | 453.317 | 0 | 149.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1080.54600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 88.508 | 1.3891 | 122.95 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 261.266 | 1.3592 | 355.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.023 | 5.64 | 0.13 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.558 | 672.57 | 375.29 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | | 水 | m3 | 0.113 | 4.62 | 0.52 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.194 | 321.75 | 62.42 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 13.203 | 1 | 13.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003010 | 项目名称 | 成品隔断 | | | 计量单位 | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-266 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 4446.37 | 26047.35 | 0 | 2478.97 | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 小计 | | | | | | | | 44.4637 | 260.4735 | 0 | 24.7897 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 329.72690000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 4.625 | 1.3891 | | 6.42 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 10.135 | 1.3592 | | 13.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 17.637 | 1.3757 | | 24.26 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | 个 | 0.483 | 13.27 | | 6.41 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | m | 0.572 | 13.27 | | 7.59 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | m | 0.896 | 7.96 | | 7.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.402 | 1 | | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207003011 | 项目名称 | 成品隔断 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-267 | 成品浴厕隔断 小便斗 | 100m2 | 0.01 | 1334.38 | 35952.56 | 0 | 2150.73 | 13.3438 | 359.5256 | 0 | 21.5073 |
| 小计 | | | | | | | | 13.3438 | 359.5256 | 0 | 21.5073 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 394.37670000 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.389 | 1.3891 | | 1.93 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.043 | 1.3592 | | 4.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 5.291 | 1.3757 | | 7.28 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | 个 | 2 | 13.27 | | 26.54 | | |
| | | 圆形塑料角码 5mm×5mm | | | 个 | 4 | 2.65 | | 10.6 | | |
| | | 软塑料线条 宽200mm | | | m | 5.88 | 6.64 | | 39.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.152 | 1 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010901002001 | 项目名称 | 采光天棚 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-137换 | 采光天棚、雨棚面板 阳光板 | 100m2 | 0.01 | 7792.48 | 13314.8 | 0 | 2727.78 | 77.9248 | 133.148 | 0 | 27.2778 |
| 020006-12换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3) | 100m | 0.024739 | 744.76 | 1293.11 | 0 | 261.74 | 18.42461764 | 31.99024829 | 0 | 6.47518586 |
| 020003-295换 | 型钢结构骨架 (采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆):人工*0.9) | t | 0.010623 | 3862.6 | 5522.62 | 739.41 | 1351.09 | 41.0323998 | 58.666792226 | 7.85475243 | 14.35262907 |
| 小计 | | | | | | | | 137.3818174 | 223.8050406 | 7.85475243 | 48.10561493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 417.14722535 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 18.68 | 1.3891 | | 25.95 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 37.003 | 1.3592 | | 50.29 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 44.441 | 1.3757 | | 61.14 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 方通骨架 | | | t | 0.011 | 4062.83 | | 44.69 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | | kg | 0.24 | 4.87 | | 1.17 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | 套 | 0.547 | 3.98 | | 2.18 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | 2.583 | 2.21 | | 5.71 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | 套 | 0.547 | 0.05 | | 0.03 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.223 | 7.63 | | 1.7 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.056 | 17.33 | | 0.97 | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.022 | 13.01 | | 0.29 | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | 100个 | 0.156 | 1.29 | | 0.2 | | |
| | | 万能胶 | | | kg | 0.09 | 15.49 | | 1.39 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | 0.511 | 8.85 | | 4.52 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | 支 | 0.248 | 26.55 | | 6.58 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.01 | 1 | | 1.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | | | 台班 | 0.046 | 171.12 | | 7.87 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 041001001041 | 项目名称 | 其他拆除 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-46 | 彩钢瓦拆除 单层 | 100m2 | 0.01 | 669.19 | 0 | 0 | 177.08 | 6.6919 | 0 | 0 | 1.7708 |
| 080001-51 | 檩条拆除 钢质 | t | 0.00393 | 680.32 | 0 | 0 | 180.03 | 2.6736576 | 0 | 0 | 0.7075179 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3655576 | 0 | 0 | 2.4783179 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.84387550 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 6.742 | 1.3891 | | 9.37 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010901B001001 | 项目名称 | 型材屋面 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010004-13换 | 钢板屋面 安于C/S轻型钢檩上 | 100m2 | 0.01 | 1965.89 | 15452.49 | 1138.26 | 1374.18 | 19.6589 | 154.5249 | 11.3826 | 13.7418 |
| 020003-295换 | 型钢结构骨架 镀锌方通 | t | 0.002778 | 4291.78 | 5519.57 | 739.41 | 1464.51 | 11.92256484 | 15.33536546 | 2.05408098 | 4.06840878 |
| 小计 | | | | | | | | 31.58146484 | 169.8582655 | 13.43668098 | 17.81020878 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 232.68662006 | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费 | | | 元 | 4.273 | 1.3757 | | 5.88 | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 2.497 | 1.3891 | | 3.47 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 16.357 | 1.3592 | | 22.23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌方通 | | | kg | 2.944 | 4.06 | | 11.95 | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | | kg | 0.063 | 4.87 | | 0.31 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | 套 | 0.143 | 3.98 | | 0.57 | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | 0.675 | 2.21 | | 1.49 | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | 套 | 0.143 | 0.05 | | 0.01 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.058 | 7.63 | | 0.44 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.015 | 17.33 | | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.006 | 13.01 | | 0.08 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | | | kg | 0.04 | 7.63 | | 0.31 | | |
| | | 塑料堵头 | | | 个 | 0.087 | 2.65 | | 0.23 | | |
| | | 彩钢脊瓦 | | | m | 0.047 | 31.86 | | 1.5 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.247 | 1 | | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | | | 台班 | 0.012 | 171.12 | | 2.05 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn（t）Gn=5 | | | 台班 | 0.016 | 590.48 | | 9.45 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 直流电焊机 功率P（kW） P=32 | | 台班 | 0.011 | 175.9 | 1.93 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001042 | 项目名称 | 墙面铲(拆)除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-39 | 墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除 | 100m2 | 0.01 | 653.23 | 0 | 0 | 172.86 | 6.5323 | 0 | 0 | 1.7286 |
| 小计 | | | | | | | | 6.5323 | 0 | 0 | 1.7286 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8.26090000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.703 | 1.3891 | 6.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001007 | 项目名称 | 抹灰面油漆（外墙氟碳漆） | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 310.6 | 228.47 | 0 | 93.62 | 3.106 | 2.2847 | 0 | 0.9362 |
| 020003-8+020003-12*(-5)换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) | 100m2 | 0.01 | 2892.34 | 611.37 | 0 | 795.94 | 28.9234 | 6.1137 | 0 | 7.9594 |
| 010005-81换 | 外墙内保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5 | 100m2 | 0.01 | 3376.06 | 2640.56 | 0 | 1025.4 | 33.7606 | 26.4056 | 0 | 10.254 |
| 010004-37 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1699.35 | 3438.23 | 0 | 621.6 | 16.9935 | 34.3823 | 0 | 6.216 |
| 010004-38换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | -434.96 | -1004.02 | 0 | -165.3 | -4.3496 | -10.0402 | 0 | -1.653 |
| 020005-129+020005-130*(-2)+020005-131*(-1)换 | 氟碳漆 室外墙柱面(抗裂腻子实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 7851.25 | 4174.64 | 0 | 2286.33 | 78.5125 | 41.7464 | 0 | 22.8633 |
| 020005-130 | 氟碳漆光面腻子 墙柱面 每增减一遍 | 100m2 | -0.02 | 765.49 | 186.99 | 0 | 211.92 | -15.3098 | -3.7398 | 0 | -4.2384 |
| 020005-151 | 室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 每增一遍 | 100m2 | -0.01 | 504.07 | 314.55 | 0 | 149.11 | -5.0407 | -3.1455 | 0 | -1.4911 |
| 小计 | | | | | | | | 136.5959 | 94.0072 | 0 | 40.8464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 271.44950000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 36.271 | 1.3757 | 49.9 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 13.43 | 1.3891 | 18.66 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.061 | 1.3592 | 68.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 丙烯酸外墙涂料无光 | kg | -0.125 | 24.78 | -3.1 | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.21 | 1.11 | | |
| | | 高分子乳液弹性底层涂料 | kg | 0.11 | 10.62 | 1.17 | | |
| | | 无机保温砂浆 | m3 | 0.026 | 575.22 | 14.96 | | |
| | | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 1.1 | 1.77 | 1.95 | | |
| | | 抗裂砂浆 | m3 | 0.005 | 619.47 | 3.1 | | |
| | | 氟碳漆用抗裂腻子粉 | kg | 2.893 | 3.1 | 8.97 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | kg | 0.157 | 14.16 | 2.22 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.09 | 0.42 | 0.04 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯中间漆 | kg | 0.198 | 23.01 | 4.56 | | |
| | | 金属氟碳漆面漆 | kg | 0.194 | 53.1 | 10.3 | | |
| | | 氟碳罩面清漆 | kg | 0.11 | 66.37 | 7.3 | | |
| | | 氟碳漆用光面腻子粉 | kg | -1.102 | 2.21 | -2.44 | | |
| | | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 0.055 | 15.93 | 0.88 | | |
| | | 丙烯酸聚氨酯固化剂 | kg | 0.05 | 76.11 | 3.81 | | |
| | | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.011 | 76.11 | 0.84 | | |
| | | 聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 | kg | 2.457 | 9.74 | 23.93 | | |
| | | 界面剂 | kg | 0.7 | 8.85 | 6.2 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.017 | 347.32 | 5.9 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.087 | 1 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402003003 | 项目名称 | 金属面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-89+020005-90*(-2) | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度（μm）:60) | 100m2 | 0.01 | 4666.71 | 1601.58 | 220.54 | 1330.74 | 46.6671 | 16.0158 | 2.2054 | 13.3074 |
| 020005-73+020005-74*1 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 1000.13 | 1709.09 | 340.61 | 374.45 | 10.0013 | 17.0909 | 3.4061 | 3.7445 |
| 小计 | | | | | | | | 56.6684 | 33.1067 | 5.6115 | 17.0519 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 112.43850000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.894 | 1.3891 | 8.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.917 | 1.3592 | 17.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 22.479 | 1.3757 | 30.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 氟碳金属面漆 | kg | 0.26 | 53.1 | 13.81 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.129 | 15.93 | 2.05 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.576 | 28.32 | 16.31 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.031 | 19.47 | 0.6 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.328 | 1 | 0.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.023 | 245.04 | 5.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001043 | 项目名称 | 墙面铲(拆)除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-16 | 其他隔墙、隔断拆除 | 100m2 | 0.01 | 1282.76 | 299.97 | 0 | 354.45 | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 小计 | | | | | | | | 12.8276 | 2.9997 | 0 | 3.5445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 19.37180000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.234 | 1.3891 | 12.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 4.5 | 0.66 | 2.97 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001006 | 项目名称 | 镀锌板外墙 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-24换 | 玻璃棉毡隔离层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 675.96 | 2255.1 | 0 | 291.63 | 6.7596 | 22.551 | 0 | 2.9163 |
| 100002-22换 | 墙面板安装 彩色压型钢板 | 100m2 | 0.01 | 2732.56 | 7704.98 | 0 | 1108.34 | 27.3256 | 77.0498 | 0 | 11.0834 |
| 020005-73+020005-74*1换 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 1000.13 | 1379.24 | 340.61 | 357.96 | 10.0013 | 13.7924 | 3.4061 | 3.5796 |
| 020005-89+020005-90*(-2) | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度（μm）:60) | 100m2 | 0.01 | 4666.71 | 1601.58 | 220.54 | 1330.74 | 46.6671 | 16.0158 | 2.2054 | 13.3074 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 90.7536 | 129.409 | 5.6115 | 30.8867 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 256.66080000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.3 | 1.3891 | 11.53 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.26 | 1.3592 | 37.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 30.655 | 1.3757 | 42.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | kg | 0.005 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 玻璃棉毡 δ=50.0mm | m2 | 1.05 | 21.24 | 22.3 | | |
| | | 环氧磷酸锌底漆 | kg | 0.576 | 22.65 | 13.05 | | |
| | | 1.0mm厚压型镀锌板 | m2 | 1.06 | 57.96 | 61.44 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.26 | 53.1 | 13.81 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.129 | 15.93 | 2.05 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.031 | 19.47 | 0.6 | | |
| | | 橡皮密封条 20×4 | m | 1.733 | 1.58 | 2.74 | | |
| | | 彩钢密封圈 | 个 | 6.5 | 0.56 | 3.64 | | |
| | | 铝拉铆钉 | 个 | 3.5 | 0.09 | 0.32 | | |
| | | 自攻螺钉（综合） | 套 | 6.5 | 0.17 | 1.11 | | |
| | | 硅酮密封胶 | L | 0.096 | 73.45 | 7.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.281 | 1 | 1.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.023 | 245.04 | 5.64 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402003004 | 项目名称 | 金属面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-67 | 金属面 手工除锈 | 100m2 | 0.01 | 1824.29 | 247.73 | 0 | 495.13 | 18.2429 | 2.4773 | 0 | 4.9513 |
| 020005-73+020005-74*1 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 1000.13 | 1709.09 | 340.61 | 374.45 | 10.0013 | 17.0909 | 3.4061 | 3.7445 |
| 020005-81 | 金属面 环氧云铁漆 首遍 | 100m2 | 0.01 | 434.89 | 984.94 | 147.02 | 174.84 | 4.3489 | 9.8494 | 1.4702 | 1.7484 |
| 020005-89+020005-90*(-2) | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度（μm）:60) | 100m2 | 0.01 | 4666.71 | 1601.58 | 220.54 | 1330.74 | 46.6671 | 16.0158 | 2.2054 | 13.3074 |
| 小计 | | | | | | | | 79.2602 | 45.4334 | 7.0817 | 23.7516 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 155.52690000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.244 | 1.3891 | 11.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.069 | 1.3592 | 24.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 31.439 | 1.3757 | 43.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 环氧云铁漆 | kg | 0.326 | 22.12 | 7.21 | | |
| | | 环氧云铁漆稀释剂 | kg | 0.131 | 19.47 | 2.55 | | |
| | | 钢丝刷 | 个 | 0.168 | 14.6 | 2.45 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.576 | 28.32 | 16.31 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.26 | 53.1 | 13.81 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.031 | 19.47 | 0.6 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 0.129 | 15.93 | 2.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.45 | 1 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.029 | 245.04 | 7.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404005002 | 项目名称 | 金属面喷刷防火涂料 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-49 | 薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2.5 | 100m2 | 0.01 | 4381.08 | 4432.03 | 578.1 | 1422.24 | 43.8108 | 44.3203 | 5.781 | 14.2224 |
| 小计 | | | | | | | | 43.8108 | 44.3203 | 5.781 | 14.2224 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 108.13450000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.12 | 1.3891 | 8.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.2 | 1.3592 | 24.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.684 | 1.3757 | 10.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | 5.45 | 7.96 | 43.38 | | |
| | | 水 | m3 | 0.015 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.869 | 1 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.02 | 289.05 | 5.78 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001008 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 ~ | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 521.31 | 0 | 192.5 | 6.2895 | 5.2131 | 0 | 1.925 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1588.91 | 329.94 | 0 | 436.95 | 15.8891 | 3.2994 | 0 | 4.3695 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ~ | 100m2 | 0.01 | 899.33 | 396.23 | 0 | 257.79 | 8.9933 | 3.9623 | 0 | 2.5779 |
| 小计 | | | | | | | | 31.1719 | 12.4748 | 0 | 8.8724 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 52.51910000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.24 | 1.3891 | 4.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.11 | 1.3592 | 9.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.363 | 1.3757 | 17.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.42 | 0.05 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.039 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005007 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 179.73910000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005008 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 材料 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001005 | 项目名称 | 外脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-7换 | 扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˊ(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65) | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.001 | 55.44 | 55.92 | 0 | 17.46 | 0.05544 | 0.05592 | 0 | 0.01746 |
| 010007-1换 | 扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 ˊ(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65) | 100m2 | 0.01 | 2353.51 | 161.32 | 0.17 | 630.86 | 23.5351 | 1.6132 | 0.0017 | 6.3086 |
| 010007-71 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 | 100m2 | 0.012256 | 328.32 | 701.57 | 0 | 121.96 | 4.02388992 | 8.59844192 | 0 | 1.49474176 |
| 小计 | | | | | | | | 27.61442992 | 10.26756192 | 0.0017 | 7.82080176 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 45.70449360 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.259 | 1.3891 | 3.14 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.007 | 1.3592 | 24.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.036 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 工字钢（综合） | t | 0.0002 | 3269.03 | 0.65 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 7.63 | 0 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.047 | 14.65 | 0.69 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.004 | 10.03 | 0.04 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 0.079 | 0.1 | 0.01 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 0.283 | 0.05 | 0.01 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 0.67 | 0.04 | 0.03 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.009 | 0.45 | 0 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.00003 | 18.76 | 0 | | |
| | | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.25 | 6.81 | 8.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.164 | 1 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.00001 | 166.31 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001006 | 项目名称 | 里脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-48换 | 里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 | 100m2 | 0.01 | 513.23 | 58.13 | 0 | 138.71 | 5.1323 | 0.5813 | 0 | 1.3871 |
| 小计 | | | | | | | | 5.1323 | 0.5813 | 0 | 1.3871 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.10070000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.388 | 1.3891 | 0.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.379 | 1.3592 | 4.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 脚手架钢管 | kg | 0.009 | 3.75 | 0.03 | | |
| | | 脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 | 个 | 0.002 | 6.49 | 0.01 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.005 | 96.27 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001007 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 100m2 | 0.01 | 500.66 | 16.24 | 0 | 133.29 | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 小计 | | | | | | | | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.50190000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.315 | 1.3891 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.362 | 1.3592 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.001 | 15.93 | 0.02 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.002 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.002 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.002 | 18.58 | 0.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.002 | 15.84 | 0.03 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.001 | 96.27 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001008 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 407.81 | 9.56 | 0 | 108.4 | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.25770000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.256 | 1.3891 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.738 | 1.3592 | 3.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.0003 | 15.93 | 0 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.001 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.001 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.001 | 18.58 | 0.02 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.001 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.0002 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601002002 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020007-20换 | 人力垂直搬运 铝板、铝塑板 ˊ(垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 0.1224 | 257.47 | 0 | 0 | 68.14 | 31.514328 | 0 | 0 | 8.340336 |
| 020007-30换 | 人力垂直搬运 混凝土、湿拌砂浆 ˊ(垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | m3/10m | 8.903 | 123.06 | 0 | 0 | 32.56 | 1095.60318 | 0 | 0 | 289.88168 |
| 020007-31换 | 人力垂直搬运 灰砂砖、实心砖 ˊ(垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | m3/10m | 3.719 | 101.17 | 0 | 0 | 26.77 | 376.25123 | 0 | 0 | 99.55763 |
| 020007-34换 | 人力垂直搬运 瓷砖、马赛克 ˊ(垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 0.36303 | 393.71 | 0 | 0 | 104.18 | 142.9285413 | 0 | 0 | 37.8204654 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020007-35换 | 人力垂直搬运 玻璃 厚度T(mm) T≤20 ^ (垃圾场内垂直清运过程中采用人力垂直搬运的:人工*0.75) | 100m2/10m | 0.2916 | 442.99 | 0 | 0 | 117.23 | 129.175884 | 0 | 0 | 34.184268 | |
| 小计 | | | | | | | | 1775.473163 | 0 | 0 | 469.7843794 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2245.25754270 | | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1278.164 | | 1.3891 | | 1775.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：荔景训练基地-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：荔景训练基地-土建　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 103977.1 | |
| 2 | 措施项目 | 21999.07 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 10574.22 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 3361.66 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 6750.95 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 461.61 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 11424.85 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 11337.86 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 137314.03 | |
| 合计 | | 274628.06 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　荔景训练基地-加固　　第 1 页，共 2 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 整个工程 | | | | | 103977.10 | 0 |
| 1-1 | 010807001002 | 保护性拆除窗户并安装 | (1)保护性拆除窗户并安装 | m2 | 36 | 135.77 | 4887.72 | 0 |
| 1-2 | 010807001003 | 保护性拆除门并安装 | (1)保护性拆除门并安装 | m2 | 6.21 | 116.66 | 724.46 | 0 |
| 1-3 | 041001001044 | 墙体开门窗洞口 | (1)砖及砌块砌体上开门窗洞口,综合考虑简单支顶、刮砖、清理等) | m3 | 18.73 | 313.98 | 5880.85 | 0 |
| 1-4 | 010401004001 | 空心砖墙 | (1)页岩空心砖墙M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.66 | 679.55 | 4525.8 | 0 |
| 1-5 | 010502022001 | 圈/过梁 | (1)混凝土种类:圈/过梁<br>(2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.7 | 798.55 | 3753.19 | 0 |
| 1-6 | 010502021003 | 构造柱 | (1)混凝土种类:构造柱<br>(2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.26 | 804.99 | 1819.28 | 0 |
| 1-7 | 010505012001 | 圈梁模板 | (1)圈梁模板安拆 | m2 | 46.98 | 102.87 | 4832.83 | 0 |
| 1-8 | 010505011003 | 构造柱模板 | (1)构造柱模板安拆 | m2 | 27.28 | 112.29 | 3063.27 | 0 |
| 1-9 | 010506002003 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件箍筋 圆钢制安　直径φ(mm) 0＜φ≤10 | t | 0.16 | 7304.19 | 1168.67 | 0 |
| 1-10 | 010506002004 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋 制安　直径φ(mm) 0＜φ≤10 | t | 0.05 | 5954.1 | 297.71 | 0 |
| 1-11 | 010506002005 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋 制安　直径φ(mm) φ12 | t | 1.81 | 5527.1 | 10004.05 | 0 |
| 1-12 | 010506002006 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋 制安　直径φ(mm) φ14 | t | 0.14 | 5486.5 | 768.11 | 0 |
| 1-13 | 010506017003 | 砌体工程内配钢筋 | (1)砌体内加固钢筋制作 | t | 0.02 | 6730.54 | 134.61 | 0 |
| 1-14 | 010506B003002 | 植筋 | (1)植筋 直径φ(mm) φ=12 | 根 | 56 | 15.55 | 870.8 | 0 |
| 1-15 | 011502001002 | 成品装饰线条 | (1)29X23X2mm铝合金滴水线，喷氟碳漆30μm<br>(2)详见大样图LT-1.01/3 | m | 61.2 | 24.45 | 1496.34 | 0 |
| 1-16 | 010807001004 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原有外墙涂真石漆面层(含基层及防水层)约35mm | m2 | 68.1 | 12.51 | 851.93 | 0 |
| 1-17 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)墙面找平20厚1:2水泥砂浆批荡<br>(2)5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆<br>(3)刮腻子两道，表面打磨平整,外墙专用抗碱底漆一道了、使用同色砂粒中涂(含细砂，增加基层强度)<br>(4)喷涂水包砂涂料2mm，确保砂粒均匀分布不流挂<br>(5)黑色分缝，缝宽5mm<br>(6)罩面漆一道(因砂粒凹凸，需填补空隙) | m2 | 66.82 | 201.36 | 13454.88 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　荔景训练基地-加固　　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-18 | 011402003005 | 金属面油漆 | (1)环氧富锌底漆两道各30μm<br>(2)环氧云铁中间漆一道50μm<br>(3)氟碳面漆二道厚度各30μm<br>(4)钢结构刷新需除去表面铁锈、锈皮、油污等杂质,确保表面清洁、干燥,随后打磨在进行刷漆处理 | m2 | 5 | 155.55 | 777.75 | 0 |
| 1-19 | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:薄型防火涂料<br>2.耐火等级要求:2.5H | m2 | 5 | 108.13 | 540.65 | 0 |
| 1-20 | 010807001005 | 楼地面铲(拆)除 | (1)铲除原有瓷砖地面(含结合层防水层及垫层)254mm | m2 | 44.85 | 41.27 | 1850.96 | 0 |
| 1-21 | 010807001006 | 墙面铲(拆)除 | (1)铲除原块料有墙面(含结合层防水层等)总厚45mm | m2 | 68.38 | 33.26 | 2274.32 | 0 |
| 1-22 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)CT-01 米黄色防滑地砖300*600*10mm<br>(2)10mm厚水泥胶浆(掺5%108胶)粘结层<br>(3)20mm厚1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚水泥基合成高分子防水涂料，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 44.85 | 443.96 | 19911.61 | 0 |
| 1-23 | 011203003007 | 块料墙、柱面 | (1)CT-03 墙砖300*600*10，3mm宽美缝处理<br>(2)10mm厚水泥胶浆(掺5%108胶)粘结层<br>(3)2mm厚水泥基合成高分子防水涂料，分三遍成活<br>(4)20mm厚M1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(5)挂3mm钢丝网 | m2 | 68.38 | 293.76 | 20087.31 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 103977.10 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　荔景训练基地-加固
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 21999.07 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 10574.22 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 3361.66 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 6750.95 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 6750.95 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005009 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 35.58 | 179.74 | 6395.15 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005010 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 35.58 | 10 | 355.8 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 461.61 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 11424.85 |
| 1-9-1 | 011601001009 | 外脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 247.11 | 44.26 | 10937.09 |
| 1-9-2 | 011601001010 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 75.04 | 6.5 | 487.76 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 21999.07 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 11337.86 |
| 合计 | | | | | 11337.86 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 荔景训练基地-加固　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 010807001002 | 项目名称 | 保护性拆除窗户并安装 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080010-17 | 金属窗拆除 | 100m2 | 0.01 | 3961.24 | 0 | 0 | 1048.23 | 39.6124 | 0 | 0 | 10.4823 |
| 080010-36换 | 成品铝合金窗安装 推拉 ` | 100m2 | 0.01 | 5716.67 | 1274.16 | 0 | 1576.46 | 57.1667 | 12.7416 | 0 | 15.7646 |
| 小计 | | | | | | | | 96.7791 | 12.7416 | 0 | 26.2469 |

清单项目综合单价　135.76760000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.416 | 1.3891 | 53.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.791 | 1.3592 | 33.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.065 | 1.3757 | 9.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.47 | 10.62 | 4.99 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.724 | 10.62 | 7.69 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.063 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001003 | 项目名称 | 保护性拆除门并安装 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-18 | 金属门拆除 | 100m2 | 0.01 | 2473.38 | 0 | 0 | 654.51 | 24.7338 | 0 | 0 | 6.5451 |
| 080010-9换 | 成品铝合金门安装 平开 ` | 100m2 | 0.01 | 5767.83 | 1184.71 | 0 | 1585.51 | 57.6783 | 11.8471 | 0 | 15.8551 |
| 小计 | | | | | | | | 82.4121 | 11.8471 | 0 | 22.4002 |

清单项目综合单价　116.65940000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.693 | 1.3891 | 38.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 24.763 | 1.3592 | 33.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.477 | 1.3757 | 10.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.46 | 10.62 | 4.89 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.65 | 10.62 | 6.9 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.059 | 1 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 041001001044 | 项目名称 | 墙体开门窗洞口 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14换 | 砖及砌块砌体拆除 `（砖及砌块砌体上开门窗洞口:人工*1.2) | 10m3 | 0.1 | 1968.81 | 305.29 | 307.54 | 558.23 | 196.881 | 30.529 | 30.754 | 55.823 |
| 小计 | | | | | | | | 196.881 | 30.529 | 30.754 | 55.823 |

清单项目综合单价　313.98700000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 141.733 | 1.3891 | 196.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.069 | 4.94 | 0.34 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 45 | 0.66 | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.024 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.01 | 7.89 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.302 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.148 | 11.81 | 1.75 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.074 | 394.06 | 29.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010401004001 | 项目名称 | 空心砖墙 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-28换 | 普通混凝土空心砌块墙 墙厚T(mm) T=190 湿拌砌筑砂浆 ` | 10m3 | 0.1 | 2991.17 | 2869.29 | 0 | 934.99 | 299.117 | 286.929 | 0 | 93.499 |
| 小计 | | | | | | | | 299.117 | 286.929 | 0 | 93.499 |

清单项目综合单价　679.54500000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.272 | 1.3891 | 75.39 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 164.602 | 1.3592 | 223.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.088 | 330.18 | 29.06 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.012 | 5.64 | 0.07 | | |
| | | 普通混凝土空心砌块 390×190×190（5.0MPa） | 千块 | 0.063 | 3592.92 | 226.35 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.031 | 672.57 | 20.85 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.357 | 1 | 8.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502022001 | 项目名称 | 圈/过梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-40换 | 非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ` | 10m3 | 0.1 | 2895.01 | 4110.62 | 7.68 | 972.16 | 289.501 | 411.062 | 0.768 | 97.216 |
| 小计 | | | | | | | | 289.501 | 411.062 | 0.768 | 97.216 |

清单项目综合单价　798.54700000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.212 | 1.3891 | 30.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 190.293 | 1.3592 | 258.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 398.32 | 402.3 | | |
| | | 水 | m3 | 0.581 | 4.62 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.075 | 1 | 6.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 9.98 | 0.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502021003 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-36换 | 非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱 ` | 10m3 | 0.1 | 2930.39 | 4124.59 | 12.38 | 982.55 | 293.039 | 412.459 | 1.238 | 98.255 |
| 小计 | | | | | | | | 293.039 | 412.459 | 1.238 | 98.255 |

清单项目综合单价　804.99100000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.05 | 1.3891 | 33.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 191.017 | 1.3592 | 259.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.879 | 4.62 | 4.06 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 398.32 | 402.3 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.096 | 1 | 6.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 9.98 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505012001 | 项目名称 | 圈梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010006-26 | 圈梁 直形 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7194.22 | 1119.62 | 11.52 | 1960.53 | 71.9422 | 11.1962 | 0.1152 | 19.6053 | |
| 小计 | | | | | | | | 71.9422 | 11.1962 | 0.1152 | 19.6053 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 102.85890000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.164 | 1.3891 | | 5.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 48.675 | 1.3592 | | 66.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.242 | 5.64 | | 1.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.001 | 1685.84 | | 1.69 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.1 | 7.43 | | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.157 | 43.36 | | 6.81 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.22 | 1 | | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.005 | 24.26 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010505011003 | 项目名称 | | | 构造柱模板 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 010006-17 | 异形柱 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7246.05 | 1940.1 | 26.2 | 2016.33 | 72.4605 | 19.401 | 0.262 | 20.1633 | |
| 小计 | | | | | | | | 72.4605 | 19.401 | 0.262 | 20.1633 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 112.28680000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.182 | 1.3891 | | 11.37 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 44.949 | 1.3592 | | 61.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | | kg | 0.265 | 5.64 | | 1.49 | | |
| | | 对拉螺栓 | | | | kg | 0.191 | 6.59 | | 1.26 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | | m3 | 0.002 | 1685.84 | | 3.37 | | |
| | | 脱模剂 | | | | kg | 0.1 | 7.43 | | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | | 张 | 0.209 | 43.36 | | 9.06 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | | kg | 0.595 | 4.42 | | 2.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.38 | 1 | | 0.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.011 | 24.26 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506002003 | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080003-68换 | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 1 | 953.51 | 3487.14 | 48.81 | 430.17 | 953.51 | 3487.14 | 48.81 | 430.17 | |
| 080003-69 | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 1 | 1875.83 | 11.77 | 0 | 496.97 | 1875.83 | 11.77 | 0 | 496.97 | |
| 小计 | | | | | | | | 2829.34 | 3498.91 | 48.81 | 927.14 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7304.20000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 329.752 | 1.3891 | | 458.06 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1744.619 | 1.3592 | | 2371.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 现浇构件箍筋 圆钢 制安 直径φ(mm) 0<φ≤10 | | | | t | 1.02 | 3333.63 | | 3400.3 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 8.8 | 5.35 | | 47.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 51.53 | 1 | | 51.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D(mm) D=14 | | | | 台班 | 0.368 | 36.2 | | 13.32 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.23 | 35.59 | | 8.19 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 1.277 | 21.38 | | 27.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506002004 | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080003-62换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 1 | 565.86 | 3488.87 | 12.15 | 325.05 | 565.86 | 3488.87 | 12.15 | 325.05 | |
| 080003-63 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 1 | 1209.86 | 30.62 | 0 | 321.69 | 1209.86 | 30.62 | 0 | 321.69 | |
| 小计 | | | | | | | | 1775.72 | 3519.49 | 12.15 | 646.74 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5954.10000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 213.889 | 1.3891 | | 297.11 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1087.855 | 1.3592 | | 1478.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 现浇构件带肋钢筋 制安 直径φ(mm) 0<φ≤10 | | | | t | 1.02 | 3369.91 | | 3437.31 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 5.64 | 5.35 | | 30.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 52.01 | 1 | | 52.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.127 | 35.59 | | 4.52 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.357 | 21.38 | | 7.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506002005 | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080003-64换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 452.63 | 3352.73 | 9.01 | 288.05 | 452.63 | 3352.73 | 9.01 | 288.05 | |
| 080003-65 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 974.58 | 87.33 | 93.8 | 268.96 | 974.58 | 87.33 | 93.8 | 268.96 | |
| 小计 | | | | | | | | 1427.21 | 3440.06 | 102.81 | 557.01 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5527.09000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 134.953 | 1.3891 | | 187.46 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 912.111 | 1.3592 | | 1239.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | | | | t | 1.025 | 3222.12 | | 3302.67 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | | | | kg | 9.65 | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.11 | 4.62 | | 0.51 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 2.32 | 5.35 | | 12.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 50.84 | 1 | | 50.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | | 台班 | 0.564 | 166.31 | | 93.8 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.115 | 35.59 | | 4.09 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | | | | 台班 | 0.23 | 21.38 | | 4.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506002006 | 项目名称 | | | 现浇构件钢筋 | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080003-64换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 452.63 | 3314.07 | 9.01 | 286.12 | 452.63 | 3314.07 | 9.01 | 286.12 | |
| 080003-65 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 974.58 | 87.33 | 93.8 | 268.96 | 974.58 | 87.33 | 93.8 | 268.96 | |
| 小计 | | | | | | | | 1427.21 | 3401.4 | 102.81 | 555.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5486.50000000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 134.953 | 1.3891 | | 187.46 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 912.111 | 1.3592 | | 1239.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 | | | | t | 1.025 | 3184.96 | | 3264.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.27 | 1 | 50.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.564 | 166.31 | 93.8 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.115 | 35.59 | 4.09 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 | 台班 | 0.23 | 21.38 | 4.92 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506017003 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 | | | | | 计量单位 | t | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-52 | 砌体内加固钢筋制作 | t | 1 | 873.27 | 3467.98 | 10.54 | 405.24 | 873.27 | 3467.98 | 10.54 | 405.24 |
| 010001-53 | 砌体内加固钢筋安装 | t | 1 | 1552.48 | 9.73 | 0 | 411.31 | 1552.48 | 9.73 | 0 | 411.31 |
| 小计 | | | | | | | | 2425.75 | 3477.71 | 10.54 | 816.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6730.55000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 30.165 | 1.3891 | 41.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1753.865 | 1.3592 | 2383.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷 | t | 1.03 | 3333.63 | 3433.64 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 1.8 | 5.35 | 9.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 34.44 | 1 | 34.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.11 | 35.59 | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.31 | 21.38 | 6.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506B003002 | 项目名称 | 植筋 | | | | | 计量单位 | 根 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-152 | 建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=12 | 10根 | 0.1 | 74 | 33.49 | 24.95 | 23.04 | 7.4 | 3.349 | 2.495 | 2.304 |
| 小计 | | | | | | | | 7.4 | 3.349 | 2.495 | 2.304 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15.54800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.295 | 1.3891 | 1.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.121 | 1.3592 | 5.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | kg | 0.332 | 3.196 | 1.06 | | |
| | | 电锤钻头（综合） | 个 | 0.025 | 39.82 | 1 | | |
| | | 植筋结构胶 | kg | 0.058 | 21.75 | 1.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.033 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 | 台班 | 0.011 | 226.85 | 2.5 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011502001002 | 项目名称 | 成品装饰线条 | | | | | 计量单位 | m | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-9换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ˆ (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3) | 100m | 0.01 | 622.05 | 1579.67 | 0 | 243.59 | 6.2205 | 15.7967 | 0 | 2.4359 |
| 小计 | | | | | | | | 6.2205 | 15.7967 | 0 | 2.4359 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 24.45310000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.648 | 1.3891 | 0.9 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.418 | 1.3592 | 1.93 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.467 | 1.3757 | 3.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.042 | 1.29 | 0.05 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.017 | 15.49 | 0.26 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001004 | 项目名称 | 墙面铲(拆)除 | | | | | 计量单位 | m2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 939.07 | 59.99 | 0 | 251.5 | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.50560000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76 | 1.3891 | 9.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001001 | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 | | | | | 计量单位 | m2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-8换 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˆ | 100m2 | 0.01 | 3663.53 | 835.97 | 0 | 1011.25 | 36.6353 | 8.3597 | 0 | 10.1125 |
| 010004-49换 | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ˆ | 100m2 | 0.01 | 1445.62 | 1362.19 | 0 | 450.64 | 14.4562 | 13.6219 | 0 | 4.5064 |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 外墙专用抗碱底漆（参 | 100m2 | 0.01 | 5735.84 | 3194.94 | 171.53 | 1689.82 | 57.3584 | 31.9494 | 1.7153 | 16.8982 |
| 020005-148换 | 室内墙柱面 多彩涂料 中涂每增一遍 ˆ | 100m2 | 0.01 | 274.1 | 216.15 | 0 | 83.34 | 2.741 | 2.1615 | 0 | 0.8334 |
| 小计 | | | | | | | | 111.1909 | 56.0925 | 1.7153 | 32.3505 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 201.34920000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.929 | 1.3891 | 15.18 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 31.124 | 1.3592 | 42.3 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 39.039 | 1.3757 | 53.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 同色砂粒中涂 | kg | 0.16 | 13.27 | 2.12 | | |
| | | 外墙专用抗碱底漆（参2025.7韶关信） | kg | 0.277 | 13.46 | 3.73 | | |
| | | 真石漆 | kg | 4.16 | 5.31 | 22.09 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.023 | 356.2 | 8.19 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21 | | |
| | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 11.5 | 0.36 | | |
| | | 涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | kg | 10.238 | 1.31 | 13.41 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.622 | 1 | 0.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.007 | 245.04 | 1.72 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402003005 | 项目名称 | 金属面油漆 | | | | | 计量单位 | m2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-67 | 金属面 手工除锈 | 100m2 | 0.01 | 1824.29 | 247.73 | 0 | 495.13 | 18.2429 | 2.4773 | 0 | 4.9513 |
| 020005-73+020005-74*1 | 金属面 环氧富锌底漆首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 1000.13 | 1709.09 | 340.61 | 374.45 | 10.0013 | 17.0909 | 3.4061 | 3.7445 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-81 | 金属面 环氧云铁漆 首遍 | 100m2 | 0.01 | 434.89 | 984.94 | 147.02 | 174.84 | 4.3489 | 9.8494 | 1.4702 | 1.7484 | |
| 020005-89+020005-90*(-2) | 金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度(μm):60) | 100m2 | 0.01 | 4666.71 | 1601.58 | 220.54 | 1330.74 | 46.6671 | 16.0158 | 2.2054 | 13.3074 | |
| 小计 | | | | | | | | 79.2602 | 45.4334 | 7.0817 | 23.7516 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 155.52690000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.244 | 1.3891 | | 11.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 18.069 | 1.3592 | | 24.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 31.439 | 1.3757 | | 43.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 环氧云铁漆 | | | | kg | 0.326 | 22.12 | | 7.21 | | |
| | | 环氧云铁漆稀释剂 | | | | kg | 0.131 | 19.47 | | 2.55 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 个 | 0.168 | 14.6 | | 2.45 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | | | | kg | 0.576 | 28.32 | | 16.31 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | | | | kg | 0.26 | 53.1 | | 13.81 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | | | | kg | 0.031 | 19.47 | | 0.6 | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | | | | kg | 0.129 | 15.93 | | 2.05 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.45 | 1 | | 0.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | | | | 台班 | 0.029 | 245.04 | | 7.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011404005003 | 项目名称 | | | 金属面喷刷防火涂料 | | | 计量单位 | | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 100002-49 | 薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2.5 | 100m2 | 0.01 | 4381.08 | 4432.03 | 578.1 | 1422.24 | 43.8108 | 44.3203 | 5.781 | 14.2224 | |
| 小计 | | | | | | | | 43.8108 | 44.3203 | 5.781 | 14.2224 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 108.13450000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.12 | 1.3891 | | 8.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 18.2 | 1.3592 | | 24.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.684 | 1.3757 | | 10.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢结构薄型防火涂料 | | | | kg | 5.45 | 7.96 | | 43.38 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.015 | 4.62 | | 0.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.869 | 1 | | 0.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | | | | 台班 | 0.02 | 289.05 | | 5.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001005 | 项目名称 | | | 楼地面铲(拆)除 | | | 计量单位 | | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080001-27换 | 楼地面块料、石材面层拆除 ^ (楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2) | 100m2 | 0.01 | 3162.98 | 119.99 | 0 | 842.98 | 31.6298 | 1.1999 | 0 | 8.4298 | |
| 小计 | | | | | | | | 31.6298 | 1.1999 | 0 | 8.4298 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 41.25950000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 22.77 | 1.3891 | | 31.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 1.8 | 0.66 | | 1.19 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.012 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001006 | 项目名称 | | | 墙面铲(拆)除 | | | 计量单位 | | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 | |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.26780000 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.4 | 1.3891 | | 25.56 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | | | | 条 | 1.35 | 0.66 | | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.009 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003010 | 项目名称 | | | 块料楼地面 | | | 计量单位 | | | m2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020002-46换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ^ | 100m2 | 0.01 | 4626.51 | 9427.23 | 0 | 1695.63 | 46.2651 | 94.2723 | 0 | 16.9563 | |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 | |
| 010004-35换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ^ | 100m2 | 0.0105 | 1261.87 | 2379.47 | 0 | 452.89 | 13.249635 | 24.984435 | 0 | 4.755345 | |
| 010004-36换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.0105 | 329.69 | 692.95 | 0 | 121.89 | 3.461745 | 7.275975 | 0 | 1.279845 | |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 | |
| 020002-8 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.010012 | 1112.14 | 3447.9 | 9.66 | 467.38 | 11.13474568 | 34.5203748 | 0.09671592 | 4.67940856 | |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 | |
| 010004-35换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ^ | 100m2 | 0.0105 | 1261.87 | 2379.47 | 0 | 452.89 | 13.249635 | 24.984435 | 0 | 4.755345 | |
| 010004-36换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.0105 | 329.69 | 692.95 | 0 | 121.89 | 3.461745 | 7.275975 | 0 | 1.279845 | |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 | |
| 小计 | | | | | | | | 150.8153057 | 241.0562948 | 0.09671592 | 51.96858856 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 443.93690496 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 19.452 | 1.3891 | | 27.02 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 43.437 | 1.3592 | | 59.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 47.068 | 1.3757 | | 64.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水泥基合成高分子防水涂料 | | | | kg | 8.764 | 7.26 | | 63.63 | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.01 | 719.89 | | 7.2 | | |
| | | 108胶 | | | | kg | 0.001 | 2.3 | | 0 | | |
| | | 陶粒混凝土 | | | | m3 | 0.102 | 336.28 | | 34.3 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.157 | 351.75 | | 55.22 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.003 | 16.11 | | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 水 | m3 | 0.247 | 4.62 | 1.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.13 | 1 | 1.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.008 | 12.23 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003007 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-81换 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 | 100m2 | 0.01 | 5351.51 | 6825.62 | 0 | 1757.4 | 53.5151 | 68.2562 | 0 | 17.574 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 010004-37换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 | 100m2 | 0.01 | 1699.35 | 2562.85 | 0 | 577.83 | 16.9935 | 25.6285 | 0 | 5.7783 |
| 010004-38换 | 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5 | 100m2 | 0.01 | 434.96 | 748.39 | 0 | 152.52 | 4.3496 | 7.4839 | 0 | 1.5252 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 020003-6换 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 995.75 | 0 | 216.22 | 6.2895 | 9.9575 | 0 | 2.1622 |
| 小计 | | | | | | | | 128.8749 | 124.5522 | 0 | 40.3305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 293.75760000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.225 | 1.3891 | 21.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 35.408 | 1.3592 | 48.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 43.322 | 1.3757 | 59.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 3mm钢丝网 | m2 | 1.05 | 8.85 | 9.29 | | |
| | | 水泥基合成高分子防水涂料 | kg | 4.498 | 7.26 | 32.66 | | |
| | | 美缝剂 400mL | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.655 | 1 | 0.66 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | | 水泥膏 | m3 | 0.004 | 468.4 | 1.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005009 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 179.73910000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005010 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001009 | 项目名称 | 外脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-1换 | 扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24 （单独搭设的装饰工程外脚手架：人工*0.65材料*0.65机械*0.65） | 100m2 | 0.01 | 2353.51 | 161.32 | 0.17 | 630.86 | 23.5351 | 1.6132 | 0.0017 | 6.3086 |
| 010007-7换 | 扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24 （单独搭设的装饰工程外脚手架：人工*0.65材料*0.65） | 100m2·10天(有效使用天数) | 0.01 | 55.44 | 55.92 | 0 | 17.46 | 0.5544 | 0.5592 | 0 | 0.1746 |
| 010007-71 | 脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 | 100m2 | 0.01 | 328.32 | 701.57 | 0 | 121.96 | 3.2832 | 7.0157 | 0 | 1.2196 |
| 小计 | | | | | | | | 27.3727 | 9.1881 | 0.0017 | 7.7028 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 44.26530000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.195 | 1.3891 | 3.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.896 | 1.3592 | 24.32 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1.02 | 6.81 | 6.95 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.036 | 5.35 | 0.19 | | |
| | | 工字钢（综合） | t | 0.0002 | 3269.03 | 0.65 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 7.63 | 0 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.047 | 14.65 | 0.69 | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.004 | 10.03 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | |
| | | 扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) | 个 | 0.79 | 0.1 | 0.08 | | |
| | | 钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） | kg | 2.826 | 0.05 | 0.14 | | |
| | | 脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） | kg | 6.701 | 0.04 | 0.27 | | |
| | | 底座（租赁 10天） | 个 | 0.09 | 0.45 | 0.04 | | |
| | | 松杂直边板（租赁 10天） | m3 | 0.0003 | 18.76 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.00001 | 166.31 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001010 | 项目名称 | 活动脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 100m2 | 0.01 | 500.66 | 16.24 | 0 | 133.29 | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 小计 | | | | | | | | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.50190000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.315 | 1.3891 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.362 | 1.3592 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.001 | 15.93 | 0.02 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.002 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.002 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.002 | 18.58 | 0.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.002 | 15.84 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.001 | 96.27 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：荔景训练基地-加固
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：荔景训练基地-加固



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 10906.14 | |
| 2 | 措施项目 | 423.66 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 236.29 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 191.92 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 44.37 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 187.37 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 1019.68 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 12349.48 | |
| 合计 | | 24698.96 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔景训练基地-给排水　　第 1 页，共 1 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 给排水部分 | | | | | 10906.14 | 0 |
| 1-1 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器<br>2.附件名称、数量:含外置水箱 | 组 | 10 | 890.03 | 8900.3 | 0 |
| 1-2 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:拖把池保护性拆除后重装 | 组 | 2 | 136.91 | 273.82 | 0 |
| 1-3 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质:小便斗保护性拆除后重装 | 组 | 6 | 127.81 | 766.86 | 0 |
| 1-4 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆保护性拆除后重装<br>2.规格、类型:台下式 | 组 | 6 | 160.86 | 965.16 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 10906.14 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　荔景训练基地-给排水
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 423.66 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 236.29 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 191.92 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 44.37 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 187.37 |
| 1-9-1 | 031401001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 187.37 | 187.37 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 423.66 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 1019.68 |
| 合计 | | | | | 1019.68 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：　荔景训练基地-给排水　　　　标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 031004006002 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-27换 | 蹲式大便器 瓷低水箱 ^ | 10套 | 0.1 | 1316.28 | 6891.09 | 0 | 692.87 | 131.628 | 689.109 | 0 | 69.287 |
| 小计 | | | | | | | | 131.628 | 689.109 | 0 | 69.287 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 890.02400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.62 | 1.3891 | 25.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 63.153 | 1.3592 | 85.84 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 14.484 | 1.3757 | 19.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 瓷蹲式大便器(不带水封) | 个 | 1.01 | 371.68 | 375.4 | | |
| | | 瓷蹲式大便器低水箱 | 个 | 1.01 | 176.99 | 178.76 | | |
| | | 铜丝 16# | kg | 0.08 | 44.66 | 3.57 | | |
| | | 铅板 δ=2.6mm～3.0mm | kg | 0.03 | 21.02 | 0.63 | | |
| | | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.02 | 6.63 | 0.13 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 1 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.002 | 126.21 | 0.25 | | |
| | | 红砖 | 块 | 16 | 0.31 | 4.96 | | |
| | | 木材(一级红松) | m3 | 0.0001 | 2123.89 | 0.21 | | |
| | | 连接软管 长300 | 根 | 1.01 | 9.35 | 9.44 | | |
| | | 大便器存水弯 PVC-U DN100 | 个 | 1.005 | 11.94 | 12 | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 30.97 | 31.28 | | |
| | | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.1 | 3.54 | 3.89 | | |
| | | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 套 | 1.01 | 39.82 | 40.22 | | |
| | | 大便器排水接头PVC-U de130×110 | 个 | 1.1 | 12.74 | 14.01 | | |
| | | 冲洗弯管 De38 | 根 | 1.01 | 12.39 | 12.51 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.5 | 0.885 | 1.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004004002 | 项目名称 | 洗涤盆 | 计量单位 | 组 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-11换 | 洗涤盆 冷水龙头 ^ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0) | 10组 | 0.1 | 332.75 | 0 | 0 | 88.05 | 33.275 | 0 | 0 | 8.805 |
| 030803-11换 | 洗涤盆 冷水龙头 转换接头 DN50×50 | 10组 | 0.1 | 665.52 | 101.51 | 0 | 181.18 | 66.552 | 10.151 | 0 | 18.118 |
| 小计 | | | | | | | | 99.827 | 10.151 | 0 | 26.923 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 136.90100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.134 | 1.3891 | 19.63 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 47.894 | 1.3592 | 65.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.974 | 1.3757 | 15.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.02 | 6.63 | 0.13 | | |
| | | 六角带帽螺栓 M6×100 | 套 | 4.12 | 0.13 | 0.54 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 1 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.002 | 126.21 | 0.25 | | |
| | | PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63 | m | 0.4 | 11.92 | 4.77 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 4.477 | 0.885 | 3.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004007002 | 项目名称 | 小便器 | 计量单位 | 组 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-36换 | 斗式小便器 自闭式冲洗阀 ^ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0) | 10套 | 0.1 | 320.99 | 0 | 0 | 84.94 | 32.099 | 0 | 0 | 8.494 |
| 030803-36换 | 斗式小便器 自闭式冲洗阀 ^ | 10套 | 0.1 | 641.98 | 57.38 | 0 | 172.75 | 64.198 | 5.738 | 0 | 17.275 |
| 小计 | | | | | | | | 96.297 | 5.738 | 0 | 25.769 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 127.80400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.627 | 1.3891 | 18.93 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 46.201 | 1.3592 | 62.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.593 | 1.3757 | 14.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铅板 δ=2.6mm～3.0mm | kg | 0.04 | 21.02 | 0.84 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.5 | 0.5 | 0.25 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.001 | 126.21 | 0.13 | | |
| | | 木材(一级红松) | m3 | 0.001 | 2123.89 | 2.12 | | |
| | | 罩盖 DN32 铜镀铬 | 个 | 1.06 | 1.77 | 1.88 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.588 | 0.885 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004003002 | 项目名称 | 洗脸盆 | 计量单位 | 组 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-6换 | 洗脸盆 普通冷水 ^ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0) | 10组 | 0.1 | 411.72 | 0 | 0 | 108.95 | 41.172 | 0 | 0 | 10.895 |
| 030803-6换 | 洗脸盆 普通冷水 存水弯(塑料)DN32 提 | 10组 | 0.1 | 823.44 | 44.39 | 0 | 220.12 | 82.344 | 4.439 | 0 | 22.012 |
| 小计 | | | | | | | | 123.516 | 4.439 | 0 | 32.907 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 160.86200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 17.475 | 1.3891 | 24.27 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 59.269 | 1.3592 | 80.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.582 | 1.3757 | 18.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.015 | 6.63 | 0.1 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.3 | 0.5 | 0.15 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.002 | 126.21 | 0.25 | | |
| | | 木材(一级红松) | m3 | 0.001 | 2123.89 | 2.12 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.05 | 0.885 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031401001002 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 28.348 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 70.01956 | 94.11536 | 0 | 22.96188 |
| 小计 | | | | | | | | 70.01956 | 94.11536 | 0 | 22.96188 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 187.09680000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 70.105 | 1 | 70.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 106.305 | 0.885 | 94.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：荔景训练基地-给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：荔景训练基地-给排水　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 455517.72 | |
| 2 | 措施项目 | 40461.82 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 33215.15 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 12875.82 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 18488.27 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1851.06 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 7246.67 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 44638.16 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 540617.7 | |
| 合计 | | 1081235.40 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田公安分局附楼厨房-土建　　第 1 页，共 7 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除 | | | | | 30959.91 | 0 |
| 1-1 | 041001007003 | 砖砌体拆除 | (1)拆除砖砌墙（含门窗） | m3 | 36.36 | 272.49 | 9907.74 | 0 |
| 1-2 | 011302001007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝扣板天花及龙骨 | m2 | 66.81 | 14.34 | 958.06 | 0 |
| 1-3 | 011403001009 | 铲除涂料面 | (1)铲除天花涂料及抹灰层，拆除厚度30mm厚 | m2 | 132.97 | 12.47 | 1658.14 | 0 |
| 1-4 | 011102003011 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面地砖至原建筑地面，拆除厚度同新建210mm | m2 | 202.25 | 54.26 | 10974.09 | 0 |
| 1-5 | 011203003008 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面砖至原建筑面层，拆除厚度40mm厚 | m2 | 224.35 | 33.26 | 7461.88 | 0 |
| 2 | | 新建 | | | | | 424557.81 | 0 |
| 2-1 | | 墙体 | | | | | 25123.78 | 0 |
| 2-1-1 | 010402001006 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙200mm厚<br>(2)砂浆砌筑M7.5 | m3 | 24.27 | 683.8 | 16595.83 | 0 |
| 2-1-2 | 010402001007 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙100mm厚<br>(2)砂浆砌筑M7.5 | m3 | 1.83 | 751.24 | 1374.77 | 0 |
| 2-1-3 | 010502005003 | 基础联系梁 | (1)C25砼 挡水坎 | m3 | 0.07 | 625.18 | 43.76 | 0 |
| 2-1-4 | 010505003003 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:基础 木模板 | m2 | 26.83 | 68.81 | 1846.17 | 0 |
| 2-1-5 | 010502021004 | 构造柱 | (1)C25砼 构造柱(墙长大于5m/端头/转角) | m3 | 1.01 | 804.99 | 813.04 | 0 |
| 2-1-6 | 010505011004 | 构造柱模板 | 1.模板材质:矩形柱 木模板 | m2 | 8.54 | 99.34 | 848.36 | 0 |
| 2-1-7 | 010502023003 | 过梁 | (1)C25砼 过梁 | m3 | 0.75 | 798.55 | 598.91 | 0 |
| 2-1-8 | 010505013003 | 过梁模板 | 1.模板材质:独立过梁 木模板 | m2 | 4.52 | 118.9 | 537.43 | 0 |
| 2-1-9 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | (1)Φ10钢筋 | t | 0.03 | 5483.81 | 164.51 | 0 |
| 2-1-10 | 010506002007 | 现浇混凝土柱钢筋 | (1)Φ12钢筋 | t | 0.09 | 5183.29 | 466.5 | 0 |
| 2-1-11 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | (1)Φ14钢筋 | t | 0.03 | 5141.78 | 154.25 | 0 |
| 2-1-12 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | (1)Φ6箍筋 | t | 0.04 | 6701.03 | 268.04 | 0 |
| 2-1-13 | 010506002008 | 现浇混凝土柱钢筋 | (1)Φ6拉筋（墙与构造柱连接） | t | 0.06 | 5801.46 | 348.09 | 0 |
| 2-1-14 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | (1)20mm厚M1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(1)挂3mm钢丝网 | m2 | 21.48 | 49.54 | 1064.12 | 0 |
| 2-2 | | 地面 | | | | | 115573.40 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-土建　　第 2 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-1 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)CT-01 米黄色防滑地砖300*600*10mm<br>(2)10mm厚水泥胶浆（掺5%108胶）<br>(3)20mm厚1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 11.71 | 483.65 | 5663.54 | 0 |
| 2-2-2 | 011102003013 | 块料楼地面 | (1)CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm厚1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:DY-02-07 | m2 | 163.25 | 489.36 | 79888.02 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-土建　　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-3 | 011102003014 | 块料楼地面 | (1)CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm厚1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)36mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)冷库底板，由设备厂家建设<br>(8)详:DY-05 | m2 | 10.26 | 301.72 | 3095.65 | 0 |
| 2-2-4 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)ST-01 20mm厚黑白根大理石门槛石<br>(2)10mm厚水泥胶浆(掺5%108胶)<br>(3)20mm1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:DY-02-07 | m2 | 2.9 | 795.11 | 2305.82 | 0 |
| 2-2-5 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | (1)排水沟L*250mm*150mm<br>(2)580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子<br>(3)25*25*2.5mm不锈钢角条<br>(4)内贴白瓷片250*330*5mm密缝<br>(5)5mm厚水泥胶浆（掺5%108胶）<br>(6)2mm聚氨酯防水涂料层<br>(7)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(8)灰砂砖120mm厚<br>(9)详:SS-05 | m | 38.5 | 639.49 | 24620.37 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田公安分局附楼厨房-土建　　第 4 页，共 7 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-3 | | 天花 | | | | | 71864.43 | 0 |
| 2-3-1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面<br>(2)2mm厚聚氨酯防水涂料层,分三遍成活 | m2 | 158.34 | 132.48 | 20976.88 | 0 |
| 2-3-2 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | (1)AL-03 600*1200*1.2铝扣板，配套龙骨<br>(2)详:DY-02-05 | m2 | 53.75 | 202.78 | 10899.43 | 0 |
| 2-3-3 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | (1)AL-01 300*600*1.2铝扣板，配套龙骨<br>(2)详:DY-02-05 | m2 | 9.77 | 211.53 | 2066.65 | 0 |
| 2-3-4 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 | (1)AL-02 冲孔铝板2mm厚<br>(2)AL-05 白色铝单板2mm厚，侧面<br>(3)PT-02 深灰色防水无机涂料，腻子两遍(侧面)<br>(4)10mm阻燃板，侧面<br>(5)20*30*2mm@1200镀锌方通，龙骨卡件，角码<br>(6)详:DY-01-01 | m2 | 11.77 | 916.32 | 10785.09 | 0 |
| 2-3-5 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | (1)AL-04 仿木纹铝板2mm厚<br>(2)40*40*4mm镀锌角钢，20*30*2mm@1200mm镀锌方通龙骨，膨胀螺栓，角码<br>(3)详:DY-01-02 | m2 | 8 | 911.67 | 7293.36 | 0 |
| 2-3-6 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | (1)AL-02 冲孔铝板2mm厚<br>(2)20*30*2@1200镀锌方通龙骨,40*40*4mm镀锌角码，膨胀螺栓<br>(3)详:DY-01-03 | m2 | 5.76 | 405.42 | 2335.22 | 0 |
| 2-3-7 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | (1)AL-04 仿木纹铝板2mm厚<br>(2)40*40*4mm镀锌角钢，20*30*2mm@1200mm镀锌方通龙骨，膨胀螺栓，角码<br>(3)详:DY-01-04 | m2 | 7.02 | 874.5 | 6138.99 | 0 |
| 2-3-8 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)PT-01/02 白色/深灰色防水无机涂料<br>(2)无机涂料两遍底漆一遍面漆<br>(3)腻子两遍 | m2 | 161.9 | 62.33 | 10091.23 | 0 |
| 2-3-9 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | (1)外露设备及管线均喷涂 | m2 | 80 | 11.53 | 922.4 | 0 |
| 2-3-10 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 | (1)FS-01 白色透光亚克力3mm厚<br>(2)详:DY-01-02、DY-01-04 | m2 | 2.89 | 122.9 | 355.18 | 0 |
| 2-4 | | 墙面 | | | | | 106047.53 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田公安分局附楼厨房-土建　　第 5 页，共 7 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-4-1 | 011203003009 | 块料墙、柱面 | (1)CT-03 墙砖 300*600*10，3mm宽美缝处理<br>(2)10mm厚水泥胶(掺5%108胶)粘结层<br>(3)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活<br>(4)20mm厚M1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(5)挂3mm钢丝网 | m2 | 294.32 | 324.8 | 95595.14 | 0 |
| 2-4-2 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料两遍底漆一遍面漆（深灰色/白色防水无极涂料）<br>(2)腻子两遍<br>(3)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活<br>(4)20mm厚M1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(5)挂3mm钢丝网 | m2 | 53.79 | 175.63 | 9447.14 | 0 |
| 2-4-3 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | (1)WD-01 木饰面 10mm厚装饰面板<br>(2)MT-01 1.2mm厚香槟金不锈钢边框 | m2 | 1.2 | 180.22 | 216.26 | 0 |
| 2-4-4 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | (1)WD-01 木饰面 10mm厚装饰面板<br>(2)10mm厚阻燃夹板<br>(3)10mm厚阻燃夹板垫层<br>(4)详:DY-02-11 | m2 | 3.39 | 232.74 | 788.99 | 0 |
| 2-5 | | 门窗 | | | | | 23945.04 | 0 |
| 2-5-1 | 010805004001 | 全玻自由门M-01 | 1.GL-01 9mm厚钢化玻璃平开门<br>2.尺寸:1200*2830<br>3.MT-01 1.2mm厚香槟金不锈钢边框<br>4.双层9mm阻燃夹板，9mm阻燃夹板垫层<br>5.把手，地弹簧，门夹锁等一切五金件 | 樘 | 2 | 2416.42 | 4832.84 | 0 |
| 2-5-2 | 010801002003 | 木质门带套M-02 | 1.WD-01 木饰面平开门<br>2.尺寸:1000mm*2100mm<br>3.WD-01 木饰面框架<br>4.5mm阻燃夹板，门芯填充物，40*30*2mm镀锌方通<br>5.锁，合页等一切五金件 | 樘 | 1 | 1739.21 | 1739.21 | 0 |
| 2-5-3 | 010801002004 | 木质门带套M-03 | 1.WD-01 木饰面双开门<br>2.尺寸:1200mm*2100mm<br>3.WD-01 木饰面框架<br>4.5mm阻燃夹板，门芯填充物，40*30*2mm镀锌方通<br>5.锁，合页等一切五金件 | 樘 | 1 | 2370.69 | 2370.69 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-土建　　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-5-4 | 010807001007 | 金属(塑钢)窗 | (1)C3118铝合金窗 3100*1830 (2)1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6 | 樘 | 1 | 3715.46 | 3715.46 | 0 |
| 2-5-5 | 010807001008 | 金属(塑钢)窗 | (1)C2118铝合金窗 2150*1830 (2)1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6 | 樘 | 1 | 2508.22 | 2508.22 | 0 |
| 2-5-6 | 010807001009 | 金属(塑钢)窗 | (1)C1118铝合金窗 1150*1830 (2)1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6 | 樘 | 1 | 1340.27 | 1340.27 | 0 |
| 2-5-7 | 010807001010 | 金属(塑钢)窗 | (1)C1818铝合金窗 1800*1830 (2)1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃 6+1.52PVB+6 | 樘 | 1 | 2099.75 | 2099.75 | 0 |
| 2-5-8 | 010807001011 | 金属(塑钢)窗 | (1)所有通风窗口装不锈钢网纱窗 | m2 | 22.66 | 194.29 | 4402.61 | 0 |
| 2-5-9 | 010809001001 | 窗台板 | (1)ST-02 20mm厚人造石窗台板 (2)详:DY-02-08 | m2 | 2.63 | 355.89 | 935.99 | 0 |
| 2-6 | | 其他 | | | | | 82003.63 | 0 |
| 2-6-1 | 011501001001 | 装饰柜 | (1)厨房吊柜 5890*1000*400[洗碗区] (2)WD-01 木饰面 5/10/20mm厚装饰面板 (2)10mm厚阻燃夹板 (2)15*15*2mm厚镀锌方通 (3)详:DY-02-10 | m | 5.89 | 744.49 | 4385.05 | 0 |
| 2-6-2 | 010604001001 | 钢梁 | (1)Q235B矩形钢管（变截面）GL1 100*250/150*3 | t | 0.219 | 9659.62 | 2115.46 | 0 |
| 2-6-3 | 010604001002 | 钢梁 | (1)Q235B矩形钢管GL2 100*150*2 | t | 0.472 | 9846.4 | 4647.5 | 0 |
| 2-6-4 | 010607010001 | 零星钢构件 | (1)260*260*20 后置锚板 | t | 0.085 | 12517.43 | 1063.98 | 0 |
| 2-6-5 | 011402003006 | 金属面油漆 | (1)氟碳漆面漆3道100μm (2)环氧云铁中间漆2道120μm (3)环氧富锌底漆一道80μm (4)喷砂(抛丸)除锈处理 | m2 | 40.05 | 210.2 | 8418.51 | 0 |
| 2-6-6 | 010608002001 | 高强螺栓 | (1)12mm化学螺栓 | 套 | 32 | 19.65 | 628.8 | 0 |
| 2-6-7 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | (1)3厚深灰色铝板，氟碳漆饰面，顶盖铝板留缝不大于5mm，檐口滴水线 | m2 | 78.47 | 412.43 | 32363.38 | 0 |
| 2-6-8 | 011506001002 | 装饰板雨篷 | (1)3厚浅灰色铝板，氟碳漆饰面，铝板密缝拼接 | m2 | 64.49 | 412.43 | 26597.61 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-土建　　第 7 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-6-9 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)50*50*3@500/20*20*3@300镀锌方通骨架 | t | 0.201 | 8872.34 | 1783.34 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 455517.72 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-土建
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 40461.82 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 33215.15 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 12875.82 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 18488.27 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 18488.27 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005011 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 97.44 | 179.74 | 17513.87 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005012 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 97.44 | 10 | 974.4 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 1851.06 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 6250.29 |
| 1-9-1 | 011601001011 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 803.92 | 6.5 | 5225.48 |
| 1-9-2 | 011601001012 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 194.83 | 5.26 | 1024.81 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 996.38 |
| 1-11-1 | 021001003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1 | 996.38 | 996.38 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 40461.82 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 44638.16 |
| 合计 | | | | | 44638.16 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田公安分局附楼厨房-土建　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 041001007003 | 项目名称 | 砖砌体拆除 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 10m3 | 0.1 | 1640.68 | 305.29 | 307.54 | 471.4 | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 小计 | | | | | | | | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 272.49100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 118.111 | 1.3891 | 164.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.069 | 4.94 | 0.34 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 45 | 0.66 | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.024 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.01 | 7.89 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.302 | 1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.148 | 11.81 | 1.75 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.074 | 394.06 | 29.16 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001007 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.33940000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011403001009 | 项目名称 | 铲除涂料面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-41 | 天棚抹灰层拆除 | 100m2 | 0.01 | 949.44 | 45 | 0 | 253.5 | 9.4944 | 0.45 | 0 | 2.535 |
| 小计 | | | | | | | | 9.4944 | 0.45 | 0 | 2.535 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.47940000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.835 | 1.3891 | 9.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.675 | 0.66 | 0.45 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003011 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-1 | 素混凝土拆除 垫层 | 10m3 | 0.024999 | 1279.57 | 300.49 | 221.37 | 369.45 | 31.98797043 | 7.51194951 | 5.53402863 | 9.23588055 |
| 小计 | | | | | | | | 31.98797043 | 7.51194951 | 5.53402863 | 9.23588055 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.26982912 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.028 | 1.3891 | 31.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.001 | 4.94 | 0 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.001 | 4.32 | 0 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.0002 | 7.89 | 0 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 11.249 | 0.66 | 7.42 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.074 | 1 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.026 | 11.81 | 0.31 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.013 | 394.06 | 5.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003008 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.26780000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3891 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001006 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-32 | 加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3109.6 | 2767.18 | 0 | 961.22 | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |
| 小计 | | | | | | | | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 683.80000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 54.747 | 1.3891 | 76.05 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 172.831 | 1.3592 | 234.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 加气混凝土砌块（5.0MPa） | m3 | 0.872 | 243.36 | 212.21 | | |
| | | 水 | m3 | 0.1 | 4.62 | 0.46 | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.012 | 5.64 | 0.07 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.031 | 672.57 | 20.85 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.101 | 321.75 | 32.5 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.06 | 1 | 8.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001007 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-30 | 加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3652.27 | 2755.85 | 0 | 1104.25 | 365.227 | 275.585 | 0 | 110.425 |
| 小计 | | | | | | | | 365.227 | 275.585 | 0 | 110.425 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 751.23700000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 76.911 | 1.3891 | 106.84 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 190.104 | 1.3592 | 258.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 铁钉（综合） | kg | 0.017 | 5.64 | 0.1 | | |
| | | 加气混凝土砌块（5.0MPa） | m3 | 0.872 | 243.36 | 212.21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.031 | 672.57 | 20.85 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.001 | 1685.84 | 1.69 | | |
| | | 水 | m3 | 0.112 | 4.62 | 0.52 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.101 | 321.75 | 32.5 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 8.027 | 1 | 8.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502005003 | 项目名称 | 基础联系梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-37换 | 非泵送现浇混凝土 基础梁 - | 10m3 | 0.1 | 1526.49 | 4102.79 | 12.48 | 609.97 | 152.649 | 410.279 | 1.248 | 60.997 |
| 小计 | | | | | | | | 152.649 | 410.279 | 1.248 | 60.997 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 625.17300000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 57.461 | 1.3891 | 79.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 53.583 | 1.3592 | 72.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 398.32 | 402.3 | | |
| | | 水 | m3 | 0.414 | 4.62 | 1.91 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.063 | 1 | 6.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.125 | 9.98 | 1.25 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505003003 | 项目名称 | 基础联系梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-3 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 4337.52 | 1320.4 | 7.76 | 1214.37 | 43.3752 | 13.204 | 0.0776 | 12.1437 |
| 小计 | | | | | | | | 43.3752 | 13.204 | 0.0776 | 12.1437 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 68.80050000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.321 | 1.3891 | 6 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.497 | 1.3592 | 37.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.197 | 5.64 | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.125 | 43.36 | 5.42 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.485 | 4.42 | 2.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.259 | 1 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.003 | 24.26 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502021004 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-36换 | 非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱 - | 10m3 | 0.1 | 2930.39 | 4124.59 | 12.38 | 982.55 | 293.039 | 412.459 | 1.238 | 98.255 |
| 小计 | | | | | | | | 293.039 | 412.459 | 1.238 | 98.255 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 804.99100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 24.05 | 1.3891 | 33.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 191.017 | 1.3592 | 259.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.879 | 4.62 | 4.06 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 398.32 | 402.3 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.096 | 1 | 6.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.124 | 9.98 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505011004 | 项目名称 | 构造柱模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-15 | 矩形柱 木模板 | 100m2 | 0.01 | 6702.14 | 1381.86 | 6.57 | 1843.08 | 67.0214 | 13.8186 | 0.0657 | 18.4308 |
| 小计 | | | | | | | | 67.0214 | 13.8186 | 0.0657 | 18.4308 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 99.33650000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.79 | 1.3891 | 8.04 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 43.392 | 1.3592 | 58.98 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.199 | 5.64 | 1.12 | | |
| | | 对拉螺栓 | kg | 0.19 | 6.59 | 1.25 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.002 | 1685.84 | 3.37 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.125 | 43.36 | 5.42 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | kg | 0.455 | 4.42 | 2.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.271 | 1 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.003 | 24.26 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502023003 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-40换 | 非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 - | 10m3 | 0.1 | 2895.01 | 4110.62 | 7.68 | 972.16 | 289.501 | 411.062 | 0.768 | 97.216 |
| 小计 | | | | | | | | 289.501 | 411.062 | 0.768 | 97.216 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 798.54700000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.212 | 1.3891 | 30.85 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 190.293 | 1.3592 | 258.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.581 | 4.62 | 2.68 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.01 | 398.32 | 402.3 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.075 | 1 | 6.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.077 | 9.98 | 0.77 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505013003 | 项目名称 | 过梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-53 | 独立过梁 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7829.96 | 1888.94 | 4.25 | 2166.71 | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |
| 小计 | | | | | | | | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 118.89860000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.199 | 1.3891 | 10 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.249 | 1.3592 | 68.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.242 | 5.64 | 1.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.004 | 1685.84 | 6.74 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.209 | 43.36 | 9.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.37 | 1 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 24.26 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506005003 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-109 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 471.55 | 3399.08 | 10.54 | 295.49 | 471.55 | 3399.08 | 10.54 | 295.49 |
| 010002-110 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 1008.21 | 30.62 | 0 | 268.33 | 1008.21 | 30.62 | 0 | 268.33 |
| 小计 | | | | | | | | 1479.76 | 3429.7 | 10.54 | 563.82 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5483.82000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 178.239 | | 1.3891 | | 247.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 906.546 | | 1.3592 | | 1232.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | 5.64 | | 5.35 | | 30.17 | | |
| | | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷 | | | t | 1.02 | | 3283.19 | | 3348.85 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 50.68 | | 1 | | 50.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.11 | | 35.59 | | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.31 | | 21.38 | | 6.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506002007 | 项目名称 | | 现浇混凝土柱钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3412.89 | 89.33 | 491.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5183.29000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 112.459 | | 1.3891 | | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 760.093 | | 1.3592 | | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | | | kg | 1025 | | 3.196 | | 3275.9 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | 2.32 | | 5.35 | | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.11 | | 4.62 | | 0.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 50.44 | | 1 | | 50.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | 台班 | 0.49 | | 166.31 | | 81.49 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.1 | | 35.59 | | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.2 | | 21.38 | | 4.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506005004 | 项目名称 | | 现浇混凝土梁钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3286.02 | 7.84 | 264.66 | 377.17 | 3286.02 | 7.84 | 264.66 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3373.35 | 89.33 | 489.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5141.77000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 112.459 | | 1.3891 | | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 760.093 | | 1.3592 | | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 | | | kg | 1025 | | 3.158 | | 3236.95 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.11 | | 4.62 | | 0.51 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | 2.32 | | 5.35 | | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | | | kg | 9.65 | | 7.63 | | 73.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 49.85 | | 1 | | 49.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.1 | | 35.59 | | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.2 | | 21.38 | | 4.28 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | 台班 | 0.49 | | 166.31 | | 81.49 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506005005 | 项目名称 | | 现浇混凝土梁钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-115 | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 794.6 | 3487.14 | 42.43 | 387.65 | 794.6 | 3487.14 | 42.43 | 387.65 |
| 010002-116 | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 1563.19 | 11.77 | 0 | 414.24 | 1563.19 | 11.77 | 0 | 414.24 |
| 小计 | | | | | | | | 2357.79 | 3498.91 | 42.43 | 801.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6701.02000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 274.793 | | 1.3891 | | 381.71 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 1453.853 | | 1.3592 | | 1976.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷 | | | t | 1.02 | | 3333.63 | | 3400.3 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | 8.8 | | 5.35 | | 47.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 51.53 | | 1 | | 51.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D（mm）D=14 | | | 台班 | 0.32 | | 36.2 | | 11.58 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.2 | | 35.59 | | 7.12 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 1.11 | | 21.38 | | 23.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010506002008 | 项目名称 | | 现浇混凝土柱钢筋 | | | | 计量单位 | | t | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-103 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 560.58 | 3400.3 | 21.4 | 319.89 | 560.58 | 3400.3 | 21.4 | 319.89 |
| 010002-104 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 |
| 小计 | | | | | | | | 1705.77 | 3448.93 | 21.4 | 625.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5801.47000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 199.273 | | 1.3891 | | 276.81 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 1051.331 | | 1.3592 | | 1428.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | | | kg | 9.09 | | 5.35 | | 48.63 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷 | | | t | 1.02 | | 3333.63 | | 3400.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D（mm）D=14 | | | 台班 | 0.3 | | 36.2 | | 10.86 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.11 | | 35.59 | | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | | | 台班 | 0.31 | | 21.38 | | 6.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001004 | 项目名称 | | 墙、柱面一般抹灰 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价·人工费 | 单价·材料费 | 单价·机械费 | 单价·企业管理费和利润 | 合价·人工费 | 合价·材料费 | 合价·机械费 | 合价·企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 525.95 | 0 | 192.73 | 6.2895 | 5.2595 | 0 | 1.9273 |
| 小计 | | | | | | | | 28.0347 | 13.4111 | 0 | 8.0891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 49.53490000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.089 | 1.3891 | 4.29 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 5.539 | 1.3592 | 7.53 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 11.787 | 1.3757 | 16.22 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | 水 | m3 | 0.003 | 4.62 | 0.01 | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.133 | 1 | 0.13 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003012 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价·人工费 | 单价·材料费 | 单价·机械费 | 单价·企业管理费和利润 | 合价·人工费 | 合价·材料费 | 合价·机械费 | 合价·企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-47换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 ^ | 100m2 | 0.01 | 4680.83 | 8693.25 | 0 | 1673.3 | 46.8083 | 86.9325 | 0 | 16.733 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ^(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010504 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.4256108 | 50.51961824 | 0 | 7.13715288 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 020002-8换 | 轻质混凝土垫层（商品）普通混凝土 | 10m3 | 0.009992 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.11250288 | 40.79014176 | 0.09652272 | 4.9870072 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010504 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.4256108 | 50.51961824 | 0 | 7.13715288 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 小计 | | | | | | | | 152.7647245 | 276.5046782 | 0.09652272 | 54.25681296 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 483.62273840 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.165 | 1.3891 | 28.01 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 44.646 | 1.3592 | 60.68 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 46.572 | 1.3757 | 64.07 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 6.878 | 13.7 | 94.23 | | |
| | 二甲苯 | kg | 0.32 | 16.59 | 5.31 | | |
| | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.133 | 351.75 | 46.78 | | |
| | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 398.32 | 40.63 | | |
| | Z地砖 CT-01 米黄色防滑地砖300*600*10mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.03 | 75.34 | 77.6 | | |
| | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 1.77 | 8.12 | | |
| | 水 | m3 | 0.244 | 4.62 | 1.13 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.931 | 1 | 1.93 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器　平板式 | 台班 | 0.008 | 12.23 | 0.1 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003013 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价·人工费 | 单价·材料费 | 单价·机械费 | 单价·企业管理费和利润 | 合价·人工费 | 合价·材料费 | 合价·机械费 | 合价·企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ^ | 100m2 | 0.01 | 5132.93 | 8693.25 | 0 | 1792.94 | 51.3293 | 86.9325 | 0 | 17.9294 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ^(设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.0105 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.418975 | 50.50038 | 0 | 7.134435 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 020002-8换 | 轻质混凝土垫层（商品）普通混凝土 | 10m3 | 0.010004 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.12584856 | 40.83912912 | 0.09663864 | 4.9929964 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.0105 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.418975 | 50.50038 | 0 | 7.134435 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 小计 | | | | | | | | 157.2857986 | 276.5151891 | 0.09663864 | 55.4537664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 489.35139272 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.634 | 1.3891 | 28.66 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 45.676 | 1.3592 | 62.08 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 48.367 | 1.3757 | 66.54 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 6.876 | 13.7 | 94.2 | | |
| | 二甲苯 | kg | 0.32 | 16.59 | 5.31 | | |
| | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.133 | 351.75 | 46.78 | | |
| | Z地砖 CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.03 | 75.34 | 77.6 | | |
| | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 398.32 | 40.63 | | |
| | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 1.77 | 8.12 | | |
| | 水 | m3 | 0.244 | 4.62 | 1.13 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.93 | 1 | 1.93 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器　平板式 | 台班 | 0.008 | 12.23 | 0.1 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003014 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价·人工费 | 单价·材料费 | 单价·机械费 | 单价·企业管理费和利润 | 合价·人工费 | 合价·材料费 | 合价·机械费 | 合价·企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˆ | 100m2 | 0.01 | 5132.93 | 8693.25 | 0 | 1792.94 | 51.3293 | 86.9325 | 0 | 17.9294 | |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 | |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010498 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.4156571 | 50.49076088 | 0 | 7.13307606 | |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˆ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 | |
| 020002-8换 | 轻质混凝土垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.003607 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 4.01148898 | 14.7247839 | 0.03484362 | 1.8002537 | |
| 小计 | | | | | | | | 96.99544608 | 170.5011448 | 0.03484362 | 34.19452976 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 301.72596430 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.017 | 1.3891 | 16.69 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.136 | 1.3592 | 36.88 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 31.56 | 1.3757 | 43.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.437 | 13.7 | 47.09 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.16 | 16.59 | 2.65 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.051 | 351.75 | 17.94 | | |
| | | Z地砖 CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.03 | 75.34 | 77.6 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.037 | 398.32 | 14.74 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 1.77 | 8.12 | | |
| | | 水 | m3 | 0.108 | 4.62 | 0.5 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.045 | 1 | 1.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.003 | 12.23 | 0.04 | | |

| 项目编码 | 011102001002 | 项目名称 | 石材楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-34换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ˆ | 100m2 | 0.01 | 6699.22 | 33907.1 | 0 | 3468.1 | 66.9922 | 339.071 | 0 | 34.681 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1061.4 | 924.07 | 38.62 | 329.83 | 10.614 | 9.2407 | 0.3862 | 3.2983 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010518 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.4488361 | 50.586952008 | 0 | 7.14666546 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˆ | 100m2 | 0.01 | 1754.83 | 1175.21 | 0 | 523.13 | 17.5483 | 11.7521 | 0 | 5.2313 |
| 020002-8换 | 轻质混凝土垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.01 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.1214 | 40.8228 | 0.0966 | 4.991 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ˆ | 100m2 | 0.01 | 2714.38 | 1910.99 | 0 | 813.83 | 27.1438 | 19.1099 | 0 | 8.1383 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010518 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.4488361 | 50.586952008 | 0 | 7.14666546 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˆ | 100m2 | 0.01 | 1754.83 | 1175.21 | 0 | 523.13 | 17.5483 | 11.7521 | 0 | 5.2313 |
| 小计 | | | | | | | | 185.8656722 | 532.9225042 | 0.4828 | 75.86453092 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 795.13550728 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.737 | 1.3891 | 32.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 51.585 | 1.3592 | 70.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 60.169 | 1.3757 | 82.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 6.887 | 13.7 | 94.35 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.321 | 16.59 | 5.33 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 398.32 | 40.63 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.138 | 351.75 | 48.54 | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.003 | 719.89 | 2.16 | | |
| | | ST-01 20mm厚黑白根大理石 | m2 | 1.02 | 318.58 | 324.95 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.006 | 16.11 | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 1.77 | 12.19 | | |
| | | 水 | m3 | 0.246 | 4.62 | 1.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.572 | 1 | 2.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.002 | 227.15 | 0.45 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.008 | 12.23 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502027001 | 项目名称 | 电缆沟、地沟 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050002-21换 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内 | 10m | 0.1 | 1141.19 | 2600.19 | 94.8 | 438.77 | 114.119 | 260.019 | 9.48 | 43.877 |
| 100002-39换 | 零星构件安装 不锈钢角钢 不锈钢由 | t | 0.00239 | 2371.48 | 19910.49 | 429.08 | 1653.73 | 5.6678372 | 47.5860711 | 1.0255012 | 3.9524147 |
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˆ | 100m2 | 0.005 | 5132.93 | 6853.2 | 0 | 1700.94 | 25.66465 | 34.266 | 0 | 8.5047 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.005 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 8.29475 | 24.0478 | 0 | 3.39735 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.005 | 1049.59 | 869.83 | 19.31 | 322.61 | 5.24795 | 4.34915 | 0.09655 | 1.61305 |
| 010001-20 | 实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.003611 | 4676.8 | 4462.94 | 0 | 1460.72 | 16.8879248 | 16.11567634 | 0 | 5.27465992 |
| 小计 | | | | | | | | 175.882112 | 386.3836974 | 10.6020512 | 66.61917462 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 639.48703526 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.652 | 1.3891 | 12.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.855 | 1.3592 | 31.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.575 | 1.3757 | 18.68 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 20.175 | 1.3631 | 27.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 64.97 | 1.3332 | 86.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | 片 | 0.001 | 16.11 | 0.02 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0005 | 864.6 | 0.43 | | |
| | | Z地砖 白瓷片250*330*5mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 0.515 | 57.52 | 29.62 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 2.295 | 1.77 | 4.06 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 1.637 | 13.7 | 22.43 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.076 | 16.59 | 1.26 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.019 | 672.57 | 12.78 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.008 | 321.75 | 2.57 | | |
| | | 不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm | kg | 0.016 | 7.4 | 0.12 | | |
| | | 不锈钢角钢 | t | 0.002 | 19469.03 | 38.94 | | |
| | | 水 | m3 | 0.032 | 4.62 | 0.15 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.012 | 351.75 | 4.22 | | |
| | | 580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子 | 块 | 2.06 | 121.24 | 249.75 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.148 | 6.37 | 0.94 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.337 | 14.65 | 4.94 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 松节油 | kg | 0.089 | 20.35 | 1.81 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.429 | 1 | 4.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.0004 | 227.15 | 0.09 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kVA） E=30 | 台班 | 0.006 | 166.31 | 1 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.057 | 166.31 | 9.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011301001001 | 项目名称 | 天棚抹灰 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.01 | 2810.45 | 1877.96 | 105.4 | 845.13 | 28.1045 | 18.7796 | 1.054 | 8.4513 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 小计 | | | | | | | | 47.3733 | 68.0468 | 1.054 | 16.0135 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 132.48760000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.111 | 1.3891 | 9.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.302 | 1.3592 | 22.16 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.149 | 1.3757 | 15.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.371 | 13.7 | 46.18 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.142 | 16.59 | 2.36 | | |
| | | 水 | m3 | 0.012 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | 干混抹灰砂浆 M10 | t | 0.049 | 380.53 | 18.65 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.914 | 1 | 0.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.005 | 227.15 | 1.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001008 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 - | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 10469.65 | 0 | 1247.63 | 27.3657 | 104.6965 | 0 | 12.4763 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 125.2346 | 4.6736 | 20.4609 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 202.76610000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.452 | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.941 | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.784 | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝合金嵌入式方板 600mm×1200mm×1.2mm | m2 | 1.05 | 97.35 | 102.22 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.448 | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.233 | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.24 | 1 | 1.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001009 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-92 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300 | 100m2 | 0.01 | 3058.87 | 2218.73 | 467.36 | 953.78 | 30.5887 | 22.1873 | 4.6736 | 9.5378 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 - | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 10469.65 | 0 | 1247.63 | 27.3657 | 104.6965 | 0 | 12.4763 |
| 小计 | | | | | | | | 57.9544 | 126.8838 | 4.6736 | 22.0141 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 211.52590000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.029 | 1.3891 | 8.37 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.21 | 1.3592 | 17.96 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 22.988 | 1.3757 | 31.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金嵌入式方板 300mm×600mm×1.2mm | m2 | 1.05 | 97.35 | 102.22 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 17.7 | 18.59 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.538 | 2.21 | 1.19 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.24 | 4.87 | 1.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.256 | 1 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001010 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 - | 100m2 | 0.005362 | 5472.95 | 24399.18 | 0 | 2668.21 | 29.3459579 | 130.8284032 | 0 | 14.30694202 |
| 020004-113换 | 铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 - | 100m2 | 0.012855 | 5472.95 | 21735 | 0 | 2535 | 70.35477225 | 279.403425 | 0 | 32.587425 |
| 020004-106 | 铝单板天棚龙骨 | 100m2 | 0.01 | 5038.88 | 5908.16 | 482.68 | 1663.29 | 50.3888 | 59.0816 | 4.8268 | 16.6329 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 - | 100m2 | 0.021071 | 1169.71 | 705.32 | 0 | 344.8 | 24.64695941 | 14.86179772 | 0 | 7.2652808 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.021071 | 2064.87 | 362.77 | 0 | 564.55 | 43.50887577 | 7.643926667 | 0 | 11.89563305 |
| 020004-37换 | 木夹板基层 安装在龙骨上 - | 100m2 | 0.021071 | 1788.07 | 3214.96 | 0 | 633.91 | 37.67642297 | 67.74242216 | 0 | 13.35711761 |
| 小计 | | | | | | | | 255.9217883 | 559.5615747 | 4.8268 | 96.04529848 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 916.35546149 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.937 | 1.3891 | 38.81 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 59.627 | 1.3592 | 81.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 98.902 | 1.3757 | 136.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 阻燃板 δ=10.0mm | m2 | 2.212 | 28.32 | 62.64 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.499 | 8.85 | 4.42 | | |
| | | 防水无机涂料 | kg | 0.605 | 24.19 | 14.63 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 4.731 | 1.59 | 7.52 | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.253 | 0.42 | 0.11 | | |
| | | 水 | m3 | 0.002 | 4.62 | 0.01 | | |
| | | AL-05 白色铝单板2mm厚 | m2 | 1.414 | 194.02 | 274.34 | | |
| | | AL-02 冲孔铝板2mm厚 | m2 | 0.59 | 218 | 128.62 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.009 | 4329.2 | 38.96 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.156 | 0.88 | 0.14 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.538 | 2.21 | 1.19 | | |
| | | 吊杆 | kg | 1.612 | 4.87 | 7.85 | | |
| | | 铝单板配套龙骨 | m2 | 1.05 | 11.5 | 12.08 | | |

# 工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.915 | 1.11 | 3.24 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.54 | 1 | 5.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001011 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 | 100m2 | 0.02625 | 5472.95 | 21735 | 0 | 2535 | 143.6649375 | 570.54375 | 0 | 66.54375 |
| 020004-106 | 铝单板天棚龙骨 | 100m2 | 0.01 | 5038.88 | 5908.16 | 482.68 | 1663.29 | 50.3888 | 59.0816 | 4.8268 | 16.6329 |
| 小计 | | | | | | | | 194.0537375 | 629.62535 | 4.8268 | 83.17665 |

清单项目综合单价 911.68253750

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.509 | 1.3891 | 29.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 45.52 | 1.3592 | 61.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 74.366 | 1.3757 | 102.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | AL-04 仿木纹铝板2mm厚 | m2 | 2.888 | 194.02 | 560.33 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.009 | 4329.2 | 38.96 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 4.2 | 1.11 | 4.66 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.156 | 0.88 | 0.14 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.538 | 2.21 | 1.19 | | |
| | | 吊杆 | kg | 1.612 | 4.87 | 7.85 | | |
| | | 铝单板配套龙骨 | m2 | 1.05 | 11.5 | 12.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.234 | 1 | 6.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001012 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 | 100m2 | 0.01 | 5472.95 | 24399.18 | 0 | 2668.21 | 54.7295 | 243.9918 | 0 | 26.6821 |
| 020004-106 | 铝单板天棚龙骨 | 100m2 | 0.006112 | 5038.88 | 5908.16 | 482.68 | 1663.29 | 30.79763456 | 36.1066739 | 2.95014016 | 10.16602848 |
| 小计 | | | | | | | | 85.52713456 | 280.1024739 | 2.95014016 | 36.84812848 |

清单项目综合单价 405.42787712

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.704 | 1.3891 | 13.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.282 | 1.3592 | 27.57 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 32.329 | 1.3757 | 44.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | AL-02 冲孔铝板2mm厚 | m2 | 1.1 | 218 | 239.8 | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.005 | 4329.2 | 21.65 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.6 | 1.11 | 1.78 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.01 | 6.19 | 0.06 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.095 | 0.88 | 0.08 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.329 | 2.21 | 0.73 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.985 | 4.87 | 4.8 | | |
| | | 铝单板配套龙骨 | m2 | 0.642 | 11.5 | 7.38 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.773 | 1 | 2.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.014 | 206.98 | 2.9 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001013 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-113换 | 铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 | 100m2 | 0.025 | 5472.95 | 21735 | 0 | 2535 | 136.82375 | 543.375 | 0 | 63.375 |
| 020004-106 | 铝单板天棚龙骨 | 100m2 | 0.01 | 5038.88 | 5908.16 | 482.68 | 1663.29 | 50.3888 | 59.0816 | 4.8268 | 16.6329 |
| 小计 | | | | | | | | 187.21255 | 602.4566 | 4.8268 | 80.0079 |

清单项目综合单价 874.50385000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.797 | 1.3891 | 28.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 43.961 | 1.3592 | 59.75 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 71.652 | 1.3757 | 98.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | t | 0.009 | 4329.2 | 38.96 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 4 | 1.11 | 4.44 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.156 | 0.88 | 0.14 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.538 | 2.21 | 1.19 | | |
| | | 吊杆 | kg | 1.612 | 4.87 | 7.85 | | |
| | | AL-04 仿木纹铝板2mm厚 | m2 | 2.75 | 194.02 | 533.56 | | |
| | | 铝单板配套龙骨 | m2 | 1.05 | 11.5 | 12.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.965 | 1 | 5.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002002 | 项目名称 | 天棚喷刷涂料 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-139+020005-140*1换 | 天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) 防水无机涂料 | 100m2 | 0.01 | 1707.25 | 1029.54 | 0 | 503.25 | 17.0725 | 10.2954 | 0 | 5.0325 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 2064.87 | 362.77 | 0 | 564.55 | 20.6487 | 3.6277 | 0 | 5.6455 |
| 小计 | | | | | | | | 37.7212 | 13.9231 | 0 | 10.678 |

清单项目综合单价 62.32230000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.922 | 1.3891 | 5.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.6 | 1.3592 | 11.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 14.963 | 1.3757 | 20.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | | |
| | | 防水无机涂料 | kg | 0.419 | 24.19 | 10.14 | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.245 | 1.59 | 3.57 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.138 | 1 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404002003 | 项目名称 | 天棚喷刷涂料 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020005-159 | 天棚面 乳胶漆喷黑、喷灰 每遍 | 100m2 | 0.01 | 514.65 | 328.42 | 147.02 | 163.11 | 5.1465 | 3.2842 | 1.4702 | 1.6311 |
| 小计 | | | | | | | | 5.1465 | 3.2842 | 1.4702 | 1.6311 |

清单项目综合单价 11.53200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.534 | 1.3891 | 0.74 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.173 | 1.3592 | 1.59 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.042 | 1.3757 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 乳胶漆 | kg | 0.216 | 15.04 | 3.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.00002 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.033 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.006 | 245.04 | 1.47 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011302001014 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020004-47换 | 亚克力板 安装在基层板上 ^ | 100m2 | 0.01 | 2853.92 | 8267.86 | 0 | 1168.6 | 28.5392 | 82.6786 | 0 | 11.686 |
| 小计 | | | | | | | | 28.5392 | 82.6786 | 0 | 11.686 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 122.90380000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.969 | 1.3891 | 4.12 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 6.505 | 1.3592 | 8.84 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 11.32 | 1.3757 | 15.57 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | FS-01 白色透光亚克力3mm厚 | m2 | 1.05 | 73.16 | 76.82 | | |
| | 万能胶 | kg | 0.326 | 15.49 | 5.05 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.819 | 1 | 0.82 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003009 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-124换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙 ^ | 100m2 | 0.01 | 5187.63 | 9082.61 | 0 | 1826.88 | 51.8763 | 90.8261 | 0 | 18.2688 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ^ | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 525.95 | 0 | 192.73 | 6.2895 | 5.2595 | 0 | 1.9273 |
| 小计 | | | | | | | | 125.1618 | 158.5789 | 0 | 41.0491 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 324.78980000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.376 | 1.3891 | 21.36 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 33.182 | 1.3592 | 45.1 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 42.671 | 1.3757 | 58.7 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.371 | 13.7 | 46.18 | | |
| | 二甲苯 | kg | 0.142 | 16.59 | 2.36 | | |
| | 美缝剂 400mL | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | Z墙砖 CT-03 墙砖300*600*10（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.04 | 79 | 82.16 | | |
| | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 1.77 | 8.2 | | |
| | 水 | m3 | 0.005 | 4.62 | 0.02 | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.325 | 1 | 1.33 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 011404001002 | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020005-137+020005-138*1换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数（遍）:3) ^ | 100m2 | 0.01 | 1312.84 | 936.43 | 0 | 394.22 | 13.1284 | 9.3643 | 0 | 3.9422 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1588.91 | 329.94 | 0 | 436.95 | 15.8891 | 3.2994 | 0 | 4.3695 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ^ | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 525.95 | 0 | 192.73 | 6.2895 | 5.2595 | 0 | 1.9273 |
| 小计 | | | | | | | | 76.321 | 75.342 | 0 | 23.963 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 175.62600000 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 10.294 | 1.3891 | 14.3 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 22.055 | 1.3592 | 29.98 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 23.293 | 1.3757 | 32.04 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.371 | 13.7 | 46.18 | | |
| | 二甲苯 | kg | 0.142 | 16.59 | 2.36 | | |
| | 防水无机涂料 | kg | 0.381 | 24.19 | 9.22 | | |
| | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.59 | 3.25 | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | | |
| | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | 水 | m3 | 0.004 | 4.62 | 0.02 | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.986 | 1 | 0.99 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001007 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-195换 | 木质饰面板（钉板）墙面 ^ | 100m2 | 0.01 | 2733.88 | 5415.9 | 426.87 | 1024.74 | 27.3388 | 54.159 | 4.2687 | 10.2474 |
| 020006-9换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25 ^ | 100m | 0.036667 | 478.51 | 1610.62 | 0 | 207.16 | 17.54552617 | 59.05660354 | 0 | 7.59593572 |
| 小计 | | | | | | | | 44.88432617 | 113.2156035 | 4.2687 | 17.84333572 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 180.21196543 | | | |

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.672 | 1.3891 | 6.49 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 10.227 | 1.3592 | 13.9 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 17.804 | 1.3757 | 24.49 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 10mm厚装饰面板 | m2 | 1.01 | 53.1 | 53.63 | | |
| | 铝合金角线 20mm×20mm×1.2mm | m | 3.887 | 14.6 | 56.75 | | |
| | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.154 | 1.29 | 0.2 | | |
| | 万能胶 | kg | 0.062 | 15.49 | 0.96 | | |
| | 圆钉 L=60mm | kg | 0.025 | 4.87 | 0.12 | | |
| | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01 | 13.27 | 0.13 | | |
| | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.427 | 1 | 1.43 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.018 | 232.5 | 4.19 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001008 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-195换 | 木质饰面板（钉板）墙面 ^ | 100m2 | 0.01 | 2733.88 | 5415.9 | 426.87 | 1024.74 | 27.3388 | 54.159 | 4.2687 | 10.2474 |
| 020003-40换 | 细木工板基层 墙面 阻燃板 δ=10.0mm | 100m2 | 0.01 | 1607.73 | 3029.91 | 378.51 | 603.99 | 16.0773 | 30.2991 | 3.7851 | 6.0399 |
| 020003-16 | 木龙骨 平均中距L(mm) L≤300 | 100m2 | 0.01 | 3071.79 | 3961.86 | 6.31 | 1011.4 | 30.7179 | 39.6186 | 0.0631 | 10.114 |
| 小计 | | | | | | | | 74.134 | 124.0767 | 8.1169 | 26.4013 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 232.72890000 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.716 | 1.3891 | 10.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.895 | 1.3592 | 22.96 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 29.405 | 1.3757 | 40.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.224 | 1.11 | 3.58 | | |
| | | 杉木枋板材 | m3 | 0.018 | 1946.9 | 35.04 | | |
| | | 阻燃板 δ=10.0mm | m2 | 1.05 | 28.32 | 29.74 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.054 | 4.87 | 0.26 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.019 | 13.27 | 0.25 | | |
| | | 10mm厚装饰面板 | m2 | 1.01 | 53.1 | 53.63 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.962 | 1 | 0.96 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003 | 24.26 | 0.07 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.035 | 232.5 | 8.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010805004001 | 项目名称 | 全玻自由门M-01 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-35换 | 成品全玻璃门扇安装 点夹门扇 | 100m2 | 0.02525 | 8368.36 | 10227.89 | 0 | 2725.83 | 211.30109 | 258.2542225 | 0 | 68.8272075 |
| 020001-36换 | 固定玻璃安装 钢化玻璃 δ=9.0mm(成 | 100m2 | 0.0073 | 6025.3 | 8702.51 | 0 | 2029.54 | 43.98469 | 63.528323 | 0 | 14.815642 |
| 020006-75 | 轻钢框架 | t | 0.002 | 3069.11 | 3844.26 | 202.09 | 1018.81 | 6.13822 | 7.68852 | 0.40418 | 2.03762 |
| 020001-66 | 门窗套 木龙骨 | 10m2 | 0.0335 | 231.29 | 378.25 | 0 | 80.12 | 7.748215 | 12.671375 | 0 | 2.68402 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.072 | 118.66 | 198.96 | 0 | 41.34 | 8.54352 | 14.32512 | 0 | 2.97648 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.305 | 306.68 | 1800.1 | 0 | 171.16 | 93.5374 | 549.0305 | 0 | 52.2038 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.3505 | 194.46 | 498.43 | 0 | 76.38 | 68.15823 | 174.699715 | 0 | 26.77119 |
| 020001-94换 | 拉手安装 管子拉手 管子拉手(成品) | 10个 | 0.2 | 307.92 | 1067.21 | 0 | 134.84 | 61.584 | 213.442 | 0 | 26.968 |
| 020001-98 | 地弹簧安装 | 10个 | 0.2 | 495.32 | 1422.98 | 0 | 202.22 | 99.064 | 284.596 | 0 | 40.444 |
| 小计 | | | | | | | | 600.059365 | 1578.235776 | 0.40418 | 237.7279595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2416.42728000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 108.698 | 1.3891 | 150.99 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 272.32 | 1.3592 | 370.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 57.373 | 1.3757 | 78.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢化玻璃 δ=9.0mm(成品) | m2 | 0.752 | 84.07 | 63.22 | | |
| | | 管子拉手(成品) | 把 | 2 | 106.19 | 212.38 | | |
| | | GL-01 9mm厚钢化玻璃平开门 | m2 | 2.525 | 101.77 | 256.97 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.009 | 5.35 | 0.05 | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.002 | 3400 | 6.8 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.055 | 7.63 | 0.42 | | |
| | | 阻燃板 δ=9.0mm | m2 | 4.599 | 24.78 | 113.96 | | |
| | | MT-01 1.2mm厚香槟金不锈钢边框 | m2 | 3.233 | 168.14 | 543.6 | | |
| | | 阻燃板 δ=3.0mm | m2 | 0.85 | 16.68 | 14.18 | | |
| | | 杉木板材（综合） | m3 | 0.006 | 1946.9 | 11.68 | | |
| | | 防腐油 | kg | 2.191 | 27.88 | 61.09 | | |
| | | 地弹簧 | 套 | 2 | 141.59 | 283.18 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 10.789 | 1 | 10.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.002 | 171.12 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010801002003 | 项目名称 | 木质门带套M-02 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-3换 | 成品复合木门（带门套）安装 单开 | 10樘 | 0.1 | 1097.42 | 13218.25 | 0 | 951.31 | 109.742 | 1321.825 | 0 | 95.131 |
| 020001-90 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 203.5 | 1778.75 | 0 | 142.79 | 20.35 | 177.875 | 0 | 14.279 |
| 小计 | | | | | | | | 130.092 | 1499.7 | 0 | 109.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1739.20200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.362 | 1.3891 | 32.45 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 58.485 | 1.3592 | 79.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.19 | 1.3757 | 18.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 单扇套装平开复合木门 1000mm×2100mm(成品) | 樘 | 1 | 1283.19 | 1283.19 | | |
| | | 执手锁 | 把 | 1 | 176.99 | 176.99 | | |
| | | 不锈钢合页 | 个 | 3 | 6.64 | 19.92 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 1.143 | 10.62 | 12.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 7.461 | 1 | 7.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010801002004 | 项目名称 | 木质门带套M-03 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-4换 | 成品复合木门（带门套）安装 双开 | 10樘 | 0.1 | 1954.12 | 18200.63 | 0 | 1427.13 | 195.412 | 1820.063 | 0 | 142.713 |
| 020001-90 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 203.5 | 1778.75 | 0 | 142.79 | 20.35 | 177.875 | 0 | 14.279 |
| 小计 | | | | | | | | 215.762 | 1997.938 | 0 | 156.992 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2370.69200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 38.754 | 1.3891 | 53.83 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 96.963 | 1.3592 | 131.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 21.907 | 1.3757 | 30.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 双扇套装平开复合木门 1200mm×2400mm(成品) | 樘 | 1 | 1752.96 | 1752.96 | | |
| | | 不锈钢合页 | 个 | 6 | 6.64 | 39.84 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 1.715 | 10.62 | 18.21 | | |
| | | 执手锁 | 把 | 1 | 176.99 | 176.99 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 9.94 | 1 | 9.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001007 | 项目名称 | 金属(塑钢)窗 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-41换 | 成品铝合金窗安装 推拉 | 100m2 | 0.0567 | 4971.01 | 56420.89 | 0 | 4136.47 | 281.856267 | 3199.064463 | 0 | 234.537849 |
| 小计 | | | | | | | | 281.856267 | 3199.064463 | 0 | 234.537849 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3715.45857900 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.807 | 1.3891 | 67.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 122.232 | 1.3592 | 166.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 34.834 | 1.3757 | 47.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6(成品) | m2 | 5.358 | 580.66 | 3111.18 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 2.665 | 10.62 | 28.3 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 4.104 | 10.62 | 43.58 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 15.916 | 1 | 15.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010807001008 | 项目名称 | 金属(塑钢)窗 | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定 - | 100m2 | 0.0393 | 4360.51 | 55531.26 | 0 | 3930.44 | 171.368043 | 2182.378518 | 0 | 154.466292 | |
| 小计 | | | | | | | | 171.368043 | 2182.378518 | 0 | 154.466292 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 2508.21285300 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 30.766 | 1.3891 | | 42.74 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 77.05 | 1.3592 | | 104.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 17.376 | 1.3757 | | 23.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6(成品) | | | | m2 | 3.635 | 580.66 | | 2110.7 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 2.869 | 10.62 | | 30.47 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 2.845 | 10.62 | | 30.21 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 10.858 | 1 | | 10.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001009 | 项目名称 | | | 金属(塑钢)窗 | | | 计量单位 | | 樘 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定 - | 100m2 | 0.021 | 4360.51 | 55531.26 | 0 | 3930.44 | 91.57071 | 1166.15646 | 0 | 82.53924 | |
| 小计 | | | | | | | | 91.57071 | 1166.15646 | 0 | 82.53924 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1340.26641000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 16.44 | 1.3891 | | 22.84 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 41.172 | 1.3592 | | 55.96 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 9.285 | 1.3757 | | 12.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6(成品) | | | | m2 | 1.943 | 580.66 | | 1128.22 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 1.533 | 10.62 | | 16.28 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 1.52 | 10.62 | | 16.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 5.802 | 1 | | 5.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001010 | 项目名称 | | | 金属(塑钢)窗 | | | 计量单位 | | 樘 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020001-44换 | 成品铝合金窗安装 固定 - | 100m2 | 0.0329 | 4360.51 | 55531.26 | 0 | 3930.44 | 143.460779 | 1826.978454 | 0 | 129.311476 | |
| 小计 | | | | | | | | 143.460779 | 1826.978454 | 0 | 129.311476 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 2099.75070900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 25.755 | 1.3891 | | 35.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 64.503 | 1.3592 | | 87.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 14.547 | 1.3757 | | 20.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1.8厚110型铝合金窗，钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6(成品) | | | | m2 | 3.043 | 580.66 | | 1766.95 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 2.402 | 10.62 | | 25.51 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | | 支 | 2.381 | 10.62 | | 25.29 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 9.09 | 1 | | 9.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807001011 | 项目名称 | | | 金属(塑钢)窗 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020001-46换 | 成品铝合金窗纱扇安装 推拉 - | 100m2 | 0.01 | 2525.05 | 15463.1 | 0 | 1441.33 | 25.2505 | 154.631 | 0 | 14.4133 | |
| 小计 | | | | | | | | 25.2505 | 154.631 | 0 | 14.4133 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 194.29480000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.535 | 1.3891 | | 6.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.352 | 1.3592 | | 15.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.56 | 1.3757 | | 3.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢网纱窗(成品) | | | | m2 | 1 | 153.1 | | 153.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.531 | 1 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010809001001 | 项目名称 | | | 窗台板 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020001-78换 | 窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴 - | 10m2 | 0.1 | 474.5 | 2817.85 | 0 | 266.46 | 47.45 | 281.785 | 0 | 26.646 | |
| 小计 | | | | | | | | 47.45 | 281.785 | 0 | 26.646 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 355.88100000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.509 | 1.3891 | | 11.82 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 21.322 | 1.3592 | | 28.98 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 4.834 | 1.3757 | | 6.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | ST-02 20mm厚人造石窗台板(成品) | | | | m2 | 1.06 | 256.64 | | 272.04 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.682 | 1.77 | | 8.29 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.013 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.402 | 1 | | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011501001001 | 项目名称 | | | 装饰柜 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020003-195换 | 木质饰面板（钉板）墙面 - | 100m2 | 0.011138 | 2733.88 | 6314.22 | 426.87 | 1069.66 | 30.44995544 | 70.32778236 | 4.75447806 | 11.91387308 | |
| 020003-195换 | 木质饰面板（钉板）墙面 - | 100m2 | 0.013396 | 2733.88 | 2720.95 | 426.87 | 889.99 | 36.62305648 | 36.4498462 | 5.71835052 | 11.92230604 | |
| 020003-195换 | 木质饰面板（钉板）墙面 - | 100m2 | 0.009508 | 2733.88 | 5415.9 | 426.87 | 1024.74 | 25.99373104 | 51.4943772 | 4.05867996 | 9.74322792 | |
| 020003-40换 | 现木工板基层 墙面 | 100m2 | 0.009508 | 1607.73 | 3029.91 | 378.51 | 603.99 | 15.28629684 | 28.8063842 | 3.59887308 | 5.74273692 | |
| 020006-75换 | 型钢框架 δ=10.0mm | t | 0.004924 | 3069.11 | 4547.19 | 202.09 | 1053.95 | 15.11229764 | 22.3883635 | 0.99509116 | 5.1896498 | |
| 020001-1换 | 镀锌方通骨架(综合) 成品复合木门安装 门扇 - | 100m2 | 0.005501 | 4828.18 | 54421.72 | 0 | 3998.72 | 26.55981818 | 299.3738817 | 0 | 21.99695872 | |
| 小计 | | | | | | | | 150.0251556 | 508.8446353 | 19.12547278 | 66.50875248 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 744.50401620 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.48 | 1.3891 | | 25.67 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 42.677 | 1.3592 | | 58.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 48.225 | 1.3757 | | 66.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌方通骨架(综合) | | | | t | 0.005 | 4062.83 | | 20.31 | | |
| | | 阻燃板 δ=10.0mm | | | | m2 | 0.998 | 28.32 | | 28.26 | | |
| | | WD-01 木饰面10mm厚装饰面板 | | | | m2 | 0.96 | 53.1 | | 50.98 | | |
| | | WD-01 木饰面5mm厚装饰面板 | | | | m2 | 1.353 | 26.55 | | 35.92 | | |
| | | WD-01 木饰面20mm厚装饰面板 | | | | m2 | 1.125 | 61.95 | | 69.69 | | |
| | | 柜体门扇(成品) | | | | m2 | 0.55 | 530.97 | | 292.03 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.023 | 5.35 | | 0.12 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | | kg | 0.136 | 7.63 | | 1.04 | | |
| | | 不锈钢合页 | | | | 个 | 0.873 | 6.64 | | 5.8 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.114 | 4.87 | | 0.56 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.043 | 13.27 | 0.57 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.784 | 1 | 2.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.006 | 171.12 | 1.03 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.078 | 232.5 | 18.14 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010604001001 | 项目名称 | 钢梁 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-4换 | 钢架安装 钢梁-3mm厚 | t | 1 | 1094.86 | 7707.5 | 170.02 | 687.24 | 1094.86 | 7707.5 | 170.02 | 687.24 |
| 小计 | | | | | | | | 1094.86 | 7707.5 | 170.02 | 687.24 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 9659.62000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 68.5 | 1.3891 | 95.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 495.294 | 1.3592 | 673.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 237.343 | 1.3757 | 326.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢梁-3mm厚 | t | 1 | 7522.12 | 7522.12 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝（综合） | kg | 0.22 | 5.86 | 1.29 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 1.694 | 6.19 | 10.49 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | kg | 8.882 | 11.33 | 100.63 | | |
| | | 低氢低合金焊条 J426（综合） | kg | 0.994 | 10.12 | 10.06 | | |
| | | 调平垫铁 | kg | 0.92 | 4.59 | 4.22 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 4.451 | 4.57 | 20.34 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 38.35 | 1 | 38.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 | 台班 | 0.67 | 176.23 | 118.07 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.212 | 245.04 | 51.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010604001002 | 项目名称 | 钢梁 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-4换 | 钢架安装 钢梁-2mm厚 | t | 1 | 1094.86 | 7885.38 | 170.02 | 696.14 | 1094.86 | 7885.38 | 170.02 | 696.14 |
| 小计 | | | | | | | | 1094.86 | 7885.38 | 170.02 | 696.14 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 9846.40000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 68.5 | 1.3891 | 95.15 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 495.294 | 1.3592 | 673.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 237.343 | 1.3757 | 326.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢梁-2mm厚 | t | 1 | 7699.12 | 7699.12 | | |
| | | 镀锌低碳钢丝（综合） | kg | 0.22 | 5.86 | 1.29 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 1.694 | 6.19 | 10.49 | | |
| | | 二氧化碳药芯焊丝 Y-71 | kg | 8.882 | 11.33 | 100.63 | | |
| | | 低氢低合金焊条 J426（综合） | kg | 0.994 | 10.12 | 10.06 | | |
| | | 调平垫铁 | kg | 0.92 | 4.59 | 4.22 | | |
| | | 二氧化碳气体 | m3 | 4.451 | 4.57 | 20.34 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 39.23 | 1 | 39.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 | 台班 | 0.67 | 176.23 | 118.07 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.212 | 245.04 | 51.95 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010607010001 | 项目名称 | 零星钢构件 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-39换 | 零星构件安装 零星构件 | t | 1 | 2371.48 | 8627.3 | 429.08 | 1089.57 | 2371.48 | 8627.3 | 429.08 | 1089.57 |
| 小计 | | | | | | | | 2371.48 | 8627.3 | 429.08 | 1089.57 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 12517.43000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 148.592 | 1.3891 | 206.41 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1110.981 | 1.3592 | 1510.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 476.135 | 1.3757 | 655.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 零星构件 | t | 1 | 8407.08 | 8407.08 | | |
| | | 低碳钢电焊条 J422（综合） | kg | 6.9 | 7.4 | 51.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 169.16 | 1 | 169.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kVA） E=30 | 台班 | 2.58 | 166.31 | 429.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011402003006 | 项目名称 | 金属面油漆 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 100002-55+100002-56*2 | 氟碳面漆 厚度T（μm）T=80(实际厚度:100um) | 100m2 | 0.01 | 6018.42 | 3146.62 | 433.58 | 1780.91 | 60.1842 | 31.4662 | 4.3358 | 17.8091 |
| 020005-81+020005-82*1 | 金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2) | 100m2 | 0.01 | 852.78 | 1891.15 | 281.8 | 340.36 | 8.5278 | 18.9115 | 2.818 | 3.4036 |
| 020005-73 | 金属面 环氧富锌底漆 首遍 | 100m2 | 0.01 | 510.32 | 890.15 | 171.53 | 191.81 | 5.1032 | 8.9015 | 1.7153 | 1.9181 |
| 031101-26 | 喷石英砂除锈 管道 外壁 | 10m2 | 0.1 | 174.54 | 119.56 | 97.81 | 59.16 | 17.454 | 11.956 | 9.781 | 5.916 |
| 小计 | | | | | | | | 91.2692 | 71.2352 | 18.6501 | 29.0468 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 210.20130000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 6.892 | 1.3757 | 9.48 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 27.47 | 1.3891 | 38.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 32.099 | 1.3592 | 43.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂(综合) | m3 | 0.026 | 424.92 | 11.05 | | |
| | | 喷砂用胶管 中压D40 | m | 0.019 | 27.79 | 0.53 | | |
| | | 喷砂嘴 | 个 | 0.008 | 33.27 | 0.27 | | |
| | | 环氧云铁漆 | kg | 0.626 | 22.12 | 13.85 | | |
| | | 环氧云铁漆稀释剂 | kg | 0.251 | 19.47 | 4.89 | | |
| | | 环氧富锌底漆 | kg | 0.3 | 28.32 | 8.5 | | |
| | | 环氧富锌漆稀释剂 | kg | 0.016 | 19.47 | 0.31 | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 0.505 | 60 | 30.3 | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.051 | 10.62 | 0.54 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.892 | 1 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 除锈喷砂机 输送量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.023 | 60.7 | 1.4 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.023 | 368.3 | 8.47 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 | 台班 | 0.019 | 245.04 | 4.66 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.015 | 289.05 | 4.34 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010608002001 | 项目名称 | 高强螺栓 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-288 | 后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下 | 100根 | 0.01 | 844.29 | 853.9 | 0 | 266.11 | 8.4429 | 8.539 | 0 | 2.6611 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4429 | 8.539 | 0 | 2.6611 |

| 清单项目综合单价 | | | | | | | 19.64300000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.893 | 1.3891 | 1.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.236 | 1.3592 | 3.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.026 | 1.3757 | 4.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 化学锚栓 M12×160mm 国产304 | 套 | 1.02 | 7.52 | 7.67 | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.029 | 15.93 | 0.46 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.407 | 1 | 0.41 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011506001001 | 项目名称 | 装饰板雨篷 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-136换 | 采光天棚、雨棚面板 金属面板 - | 100m2 | 0.01 | 9167.85 | 28236.76 | 0 | 3837.84 | 91.6785 | 282.3676 | 0 | 38.3784 |
| 小计 | | | | | | | | 91.6785 | 282.3676 | 0 | 38.3784 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 412.42450000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 15.306 | 1.3891 | | 21.26 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 25.553 | 1.3592 | | 34.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 25.94 | 1.3757 | | 35.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝单板 δ=3.0mm 单面粉末喷涂 | | | | m2 | 1.06 | 243.36 | | 257.96 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.791 | 8.85 | | 7 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | | 支 | 0.55 | 26.55 | | 14.6 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.796 | 1 | | 2.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011506001002 | 项目名称 | 装饰板雨篷 | | | 计量单位 | | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-136换 | 采光天棚、雨棚面板 金属面板 - | 100m2 | 0.01 | 9167.85 | 28236.76 | 0 | 3837.84 | 91.6785 | 282.3676 | 0 | 38.3784 |
| 小计 | | | | | | | | 91.6785 | 282.3676 | 0 | 38.3784 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 412.42450000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 15.306 | 1.3891 | | 21.26 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 25.553 | 1.3592 | | 34.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 25.94 | 1.3757 | | 35.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝单板 δ=3.0mm 单面粉末喷涂 | | | | m2 | 1.06 | 243.36 | | 257.96 | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.791 | 8.85 | | 7 | | |
| | | 耐候胶 500mL | | | | 支 | 0.55 | 26.55 | | 14.6 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.796 | 1 | | 2.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010607002001 | 项目名称 | 钢支撑、钢拉条 | | | 计量单位 | | t | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020006-75换 | 轻钢框架 镀锌方通骨架(综合) | t | 1 | 3069.11 | 4547.19 | 202.09 | 1053.95 | 3069.11 | 4547.19 | 202.09 | 1053.95 |
| 小计 | | | | | | | | 3069.11 | 4547.19 | 202.09 | 1053.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 8872.34000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 170.806 | 1.3891 | | 237.27 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1497.285 | 1.3592 | | 2035.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 579.146 | 1.3757 | | 796.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌方通骨架(综合) | | | | t | 1.05 | 4062.83 | | 4265.97 | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 4.64 | 5.35 | | 24.82 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 27.704 | 7.63 | | 211.38 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 45.02 | 1 | | 45.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | | | | 台班 | 1.181 | 171.12 | | 202.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601B005011 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | | | 计量单位 | | m3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 179.73910000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 21.622 | 1.3891 | | 30.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | | | | 台班 | 0.172 | 770.09 | | 132.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601B005012 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | | | 计量单位 | | m3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001011 | 项目名称 | 脚手架 | | | 计量单位 | | 项 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 100m2 | 0.01 | 500.66 | 16.24 | 0 | 133.29 | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 小计 | | | | | | | | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.50190000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.315 | 1.3891 | | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 3.362 | 1.3592 | | 4.57 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | | | | m2 | 0.001 | 15.93 | | 0.02 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | | | | 副 | 0.002 | 10.62 | | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | | | | 个 | 0.002 | 7.43 | | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | | | | m2 | 0.002 | 18.58 | | 0.04 | | |
| | | 底座 | | | | 个 | 0.002 | 15.84 | | 0.03 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | | | | m2 | 0.001 | 96.27 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.006 | 1 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011601001012 | 项目名称 | 脚手架 | | | 计量单位 | | 项 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 407.81 | 9.56 | 0 | 108.4 | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.25770000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.256 | 1.3891 | | 0.36 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 2.738 | 1.3592 | | 3.72 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.0003 | 15.93 | 0 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.001 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.001 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.001 | 18.58 | 0.02 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.001 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.0002 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 021001003001 | 项目名称 | 其他大型机械进出场及安拆 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010008-1 | 汽车式起重机 | 台·天 | 1 | 504.67 | 341.11 | 0 | 150.6 | 504.67 | 341.11 | 0 | 150.6 |
| 小计 | | | | | | | | 504.67 | 341.11 | 0 | 150.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 996.38000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 156.665 | 1.3592 | 212.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 212.06 | 1.3757 | 291.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 柴油 | kg | 51.92 | 6.57 | 341.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 起重机租赁费 | 台·天 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田公安分局附楼厨房-土建　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 234986.36 | |
| 2 | 措施项目 | 8045.14 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 5107.88 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 4156.19 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 951.69 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 2937.26 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 21872.84 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 264904.34 | |
| 合计 | | 529808.68 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　　第 1 页，共 7 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 强电部分 | | | | | 176567.59 | 0 |
| 1-1 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:APCF4<br>3.安装方式:暗装<br>4.其它:含启停按钮、CPM-R100T等附件 | 台 | 1 | 2844.94 | 2844.94 | 0 |
| 1-2 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:AL<br>3.其它:含电表、CPM-R100T等附件 | 台 | 1 | 9021.57 | 9021.57 | 0 |
| 1-3 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:APCF1<br>3.其它:含CPM-R100T等附件 | 台 | 1 | 6777.93 | 6777.93 | 0 |
| 1-4 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:EPS<br>3.安装方式:暗装<br>4.其它:含通信模块、充电模块等附件 | 台 | 1 | 3154.68 | 3154.68 | 0 |
| 1-5 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:APCF2<br>3.安装方式:暗装<br>4.其它:含启停按钮、CPM-R100T等附件 | 台 | 1 | 4110.43 | 4110.43 | 0 |
| 1-6 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:APCF3<br>3.安装方式:暗装<br>4.其它:含启停按钮、CPM-R100T等附件 | 台 | 1 | 4039.63 | 4039.63 | 0 |
| 1-7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-4X185+1X95<br>3.敷设方式、部位:桥架内敷设 | m | 38 | 874.11 | 33216.18 | 0 |
| 1-8 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 8.57 | 140.62 | 1205.11 | 0 |
| 1-9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 23.75 | 175.84 | 4176.2 | 0 |
| 1-10 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 16.05 | 239.45 | 3843.17 | 0 |
| 1-11 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 19.94 | 457.43 | 9121.15 | 0 |
| 1-12 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-5*4 | m | 17.79 | 30.07 | 534.95 | 0 |
| 1-13 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电缆敷设<br>2.规格:WDZB-YJY-5*6 | m | 16.38 | 41.63 | 681.9 | 0 |
| 1-14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头制作安装<br>2.规格:(截面mm2以下)10 | 个 | 4 | 69.37 | 277.48 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头制作安装<br>2.规格:(截面mm2以下)35 | 个 | 6 | 143.03 | 858.18 | 0 |
| 1-16 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头制作安装<br>2.规格:(截面mm2以下)50 | 个 | 2 | 209.92 | 419.84 | 0 |
| 1-17 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头制作安装<br>2.规格:(截面mm2以下)120 | 个 | 2 | 248.7 | 497.4 | 0 |
| 1-18 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安<br>2.规格:WDZB-YJY-4X185+1X95 | 个 | 2 | 570.2 | 1140.4 | 0 |
| 1-19 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 | 套 | 2 | 101.82 | 203.64 | 0 |
| 1-20 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:LED冷光灯<br>2.型号:防潮防爆 | 套 | 4 | 111.56 | 446.24 | 0 |
| 1-21 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:吊灯<br>2.安装形式:吊装 | 套 | 28 | 266.3 | 7456.4 | 0 |
| 1-22 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:冷风扇<br>2.安装方式:吊装 | 台 | 2 | 342.22 | 684.44 | 0 |
| 1-23 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘<br>2.规格:300X600 | 套 | 12 | 142.31 | 1707.72 | 0 |
| 1-24 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘<br>2.规格:600X1200 | 套 | 9 | 210.82 | 1897.38 | 0 |
| 1-25 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:灯带<br>2.型号:LED | m | 33.37 | 64.54 | 2153.7 | 0 |
| 1-26 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-16 | m | 381.03 | 20.31 | 7738.72 | 0 |
| 1-27 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-10 | m | 233.22 | 13.95 | 3253.42 | 0 |
| 1-28 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-6 | m | 581.63 | 8.85 | 5147.43 | 0 |
| 1-29 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 419.08 | 6.31 | 2644.39 | 0 |
| 1-30 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 2552.75 | 5.64 | 14397.51 | 0 |
| 1-31 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZBN-BYJ2.5 | m | 178.96 | 6.47 | 1157.87 | 0 |
| 1-32 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架<br>2.规格:250*100*1.5<br>3.其它:含接桥架通长地母线镀锌扁钢40*4 | m | 46.98 | 157.26 | 7388.07 | 0 |
| 1-33 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架<br>2.规格:150*100*1.5<br>3.其它:含接桥架通长地母线镀锌扁钢40*4 | m | 13.15 | 139.22 | 1830.74 | 0 |
| 1-34 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架<br>2.规格:100*75*1.5<br>3.其它:含接桥架通长地母线镀锌扁钢40*4 | m | 64.96 | 106.11 | 6892.91 | 0 |
| 1-35 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:支架制作<br>2.其它:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 168.35 | 18.01 | 3031.98 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-36 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:明敷 | m | 11.96 | 26.68 | 319.09 | 0 |
| 1-37 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:明敷 | m | 44.89 | 31.58 | 1417.63 | 0 |
| 1-38 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:SC20<br>3.配置形式:暗敷 | m | 12.56 | 21.2 | 266.27 | 0 |
| 1-39 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC70<br>3.配置形式:明敷 | m | 7.23 | 41.33 | 298.82 | 0 |
| 1-40 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC50<br>3.配置形式:明敷 | m | 33.19 | 32.59 | 1081.66 | 0 |
| 1-41 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC32<br>3.配置形式:明敷 | m | 54.56 | 26.91 | 1468.21 | 0 |
| 1-42 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC25<br>3.配置形式:明敷 | m | 23.63 | 24.16 | 570.9 | 0 |
| 1-43 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷 | m | 379.82 | 22.43 | 8519.36 | 0 |
| 1-44 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷 | m | 147.52 | 12.25 | 1807.12 | 0 |
| 1-45 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复<br>2.规格:Φ=20 | m | 160.08 | 6.91 | 1106.15 | 0 |
| 1-46 | 030412003007 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:出口指示灯<br>2.规格:LED光源,24V,5W,应急供电时间大于90分钟 | 套 | 4 | 108.12 | 432.48 | 0 |
| 1-47 | 030412003008 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示灯<br>2.规格:LED光源,24V,5W,应急供电时间大于90分钟 | 套 | 4 | 111.87 | 447.48 | 0 |
| 1-48 | 030412003009 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:双头应急灯<br>2.规格:24V,13W,LED光源,应急时间大于90分钟 | 套 | 6 | 110.78 | 664.68 | 0 |
| 1-49 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联跷板暗装开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 |
| 1-50 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联跷板暗装开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 6 | 26.61 | 159.66 | 0 |
| 1-51 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三联跷板暗装开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 3 | 29.01 | 87.03 | 0 |
| 1-52 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:电插座<br>2.规格:16安培,220V,1+N,50Hz | 个 | 42 | 28.46 | 1195.32 | 0 |
| 1-53 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其它:满足图纸和规范要求 | 个 | 164 | 11.25 | 1845 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　　第 4 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-54 | 080806009002 | 系统调试 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 902.83 | 902.83 | 0 |
| 2 | | 给排水部分 | | | | | 22258.60 | 0 |
| 2-1 | | 给水部分 | | | | | 14974.74 | 0 |
| 2-1-1 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.其它:含截止阀DN50 | 台 | 1 | 364.98 | 364.98 | 0 |
| 2-1-2 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表(加截止阀)<br>2.型号、规格:DN50 | 组(个) | 1 | 535.7 | 535.7 | 0 |
| 2-1-3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢角阀<br>2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 37 | 42.65 | 1578.05 | 0 |
| 2-1-4 | 031001006010 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN25<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 111.8 | 40.47 | 4524.55 | 0 |
| 2-1-5 | 031001006011 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN32<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 10.6 | 47.85 | 507.21 | 0 |
| 2-1-6 | 031001006012 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN40<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 36.25 | 58.05 | 2104.31 | 0 |
| 2-1-7 | 031001006013 | 塑料管 | (1)名称:薄壁不锈钢管<br>(2)规格:DN50<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 8.82 | 117.16 | 1033.35 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　　第 5 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-1-8 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称:PPR热水管<br>2.规格:DN25<br>3.输送介质:热水<br>4.连接方式:热熔连接<br>5.安装位置:室内<br>6.说明:含保温、、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>7.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 19.2 | 40.47 | 777.02 | 0 |
| 2-1-9 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:热水器<br>2.安装方式:挂式 | 台 | 3 | 668.53 | 2005.59 | 0 |
| 2-1-10 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称:PPR热水管<br>2.规格:DN32<br>3.输送介质:热水<br>4.连接方式:热熔连接<br>5.安装位置:室内<br>6.说明:含保温、管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>7.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 4.2 | 47.85 | 200.97 | 0 |
| 2-1-11 | 030413001004 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装<br>2.其它:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 35.69 | 37.63 | 1343.01 | 0 |
| 2-2 | | 排水部分 | | | | | 7283.86 | 0 |
| 2-2-1 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏<br>(2)规格:DN50<br>(3)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 3 | 125.3 | 375.9 | 0 |
| 2-2-2 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN75 | m | 17.62 | 56.36 | 993.06 | 0 |
| 2-2-3 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN100 | m | 23.33 | 78.59 | 1833.5 | 0 |
| 2-2-4 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:De150 | m | 12.77 | 78.59 | 1003.59 | 0 |
| 2-2-5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方<br>2.挖土深度:H≤2 | m3 | 11.44 | 52.57 | 601.4 | 0 |
| 2-2-6 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:人工回填土方<br>2.填方材料品种:原土 | m3 | 11.44 | 47.37 | 541.91 | 0 |
| 2-2-7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:圆形砖砌雨水检查井<br>2.规格、强度等级:Φ700<br>3.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | 座 | 1 | 1934.5 | 1934.5 | 0 |
| 3 | | 消防部分 | | | | | 36160.17 | 0 |
| 3-1 | | 消防水 | | | | | 11788.70 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　　第 6 页，共 7 页

标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-1-1 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:水喷淋喷头<br>2.材质、型号、规格:综合考虑<br>3.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | 个 | 33 | 66.79 | 2204.07 | 0 |
| 3-1-2 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5 X2 含灭火器箱 | 具(组) | 4 | 182.93 | 731.72 | 0 |
| 3-1-3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN25<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 42.81 | 51.32 | 2197.01 | 0 |
| 3-1-4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN32<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 25.96 | 59.3 | 1539.43 | 0 |
| 3-1-5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN50<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 11.57 | 80.94 | 936.48 | 0 |
| 3-1-6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN65<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 1.12 | 95.78 | 107.27 | 0 |
| 3-1-7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN80<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 13.77 | 118.55 | 1632.43 | 0 |
| 3-1-8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:DN100<br>3.输送介质:喷淋水<br>4.安装位置:室内<br>5.说明:含管件、管道冲洗及水压试验等<br>6.其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 5.33 | 95.78 | 510.51 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　　第 7 页，共 7 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-1-9 | 030413001005 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装<br>2.其它:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 31.69 | 37.63 | 1192.49 | 0 |
| 3-1-10 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油<br>2.油漆品种:防锈漆2遍、调和漆2遍 | m2 | 13.15 | 20.61 | 271.02 | 0 |
| 3-1-11 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 点 | 1 | 466.27 | 466.27 | 0 |
| 3-2 | | 火灾自动报警 | | | | | 24371.47 | 0 |
| 3-2-1 | 030507002002 | 控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制盘<br>2.安装方式:挂墙安装 | 套 | 1 | 2646.76 | 2646.76 | 0 |
| 3-2-2 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:终端处理器 | 台 | 1 | 3628.85 | 3628.85 | 0 |
| 3-2-3 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:微机调制器 | 台 | 1 | 2168.67 | 2168.67 | 0 |
| 3-2-4 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:燃气阀 | 个 | 1 | 267.12 | 267.12 | 0 |
| 3-2-5 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:监视模块 | 个 | 3 | 298.69 | 896.07 | 0 |
| 3-2-6 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 | 个 | 3 | 177.16 | 531.48 | 0 |
| 3-2-7 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 | 个 | 10 | 184.25 | 1842.5 | 0 |
| 3-2-8 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.其它:距顶棚0.3m吊装 | 个 | 2 | 267.12 | 534.24 | 0 |
| 3-2-9 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器 | 个 | 2 | 192.7 | 385.4 | 0 |
| 3-2-10 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 | 个 | 1 | 107.86 | 107.86 | 0 |
| 3-2-11 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶广播 | 个 | 2 | 139.14 | 278.28 | 0 |
| 3-2-12 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其它:满足图纸和规范要求 | 个 | 24 | 11.25 | 270 | 0 |
| 3-2-13 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:多芯软导线敷设<br>2.规格:NH-RVS-4x1.5<br>3.配线部位:管内穿线 | m | 101.33 | 10.17 | 1030.53 | 0 |
| 3-2-14 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:多芯软导线敷设<br>2.规格:NH-RVS-2x1.5<br>3.配线部位:管内穿线 | m | 104.76 | 6.27 | 656.85 | 0 |
| 3-2-15 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:多芯软导线敷设<br>2.规格:感温电缆<br>3.配线部位:管内穿线 | m | 13.79 | 23.36 | 322.13 | 0 |
| 3-2-16 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:明敷 | m | 98.86 | 26.68 | 2637.58 | 0 |
| 3-2-17 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:JDG25<br>3.配置形式:明敷 | m | 102.74 | 31.43 | 3229.12 | 0 |
| 3-2-18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警<br>2.点数: dr≤32 | 系统 | 1 | 2938.03 | 2938.03 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 234986.36 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 8045.14 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 5107.88 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 4156.19 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 951.69 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 2937.26 |
| 1-9-1 | 031401001003 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 2937.26 | 2937.26 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 8045.14 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 21872.84 |
| 合计 | | | | | 21872.84 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 030404017009 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-25 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 | 台 | 1 | 224.51 | 2559.17 | 0 | 61.26 | 224.51 | 2559.17 | 0 | 61.26 |
| 小计 | | | | | | | | 224.51 | 2559.17 | 0 | 61.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2844.94000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.537 | 1.3891 | 46.59 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 88.835 | 1.3592 | 120.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 41.564 | 1.3757 | 57.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.07 | 66.9 | 4.68 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.66 | 0.53 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.15 | 15.44 | 2.32 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 76.48 | 15.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.65 | 0.885 | 9.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017010 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-27 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 | 台 | 1 | 348.4 | 8579.02 | 0 | 94.15 | 348.4 | 8579.02 | 0 | 94.15 |
| 小计 | | | | | | | | 348.4 | 8579.02 | 0 | 94.15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9021.57000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 52.061 | 1.3891 | 72.32 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 137.871 | 1.3592 | 187.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 64.468 | 1.3757 | 88.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.2 | 4.6 | 0.92 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.2 | 0.66 | 0.79 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.25 | 15.44 | 3.86 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.26 | 76.48 | 19.88 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.9 | 0.885 | 9.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017011 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-26 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 | 台 | 1 | 287.44 | 6412.39 | 0 | 78.1 | 287.44 | 6412.39 | 0 | 78.1 |
| 小计 | | | | | | | | 287.44 | 6412.39 | 0 | 78.1 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6777.93000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 42.919 | 1.3891 | 59.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 113.744 | 1.3592 | 154.6 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 53.222 | 1.3757 | 73.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.08 | 66.9 | 5.35 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1 | 0.66 | 0.66 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.18 | 15.44 | 2.78 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 | 76.48 | 17.59 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.775 | 0.885 | 9.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017012 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-25 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 | 台 | 1 | 224.51 | 2868.91 | 0 | 61.26 | 224.51 | 2868.91 | 0 | 61.26 |
| 小计 | | | | | | | | 224.51 | 2868.91 | 0 | 61.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3154.68000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.537 | 1.3891 | 46.59 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 88.835 | 1.3592 | 120.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 41.564 | 1.3757 | 57.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.07 | 66.9 | 4.68 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.66 | 0.53 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.15 | 15.44 | 2.32 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 76.48 | 15.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.65 | 0.885 | 9.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017013 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-25 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 | 台 | 1 | 224.51 | 3824.66 | 0 | 61.26 | 224.51 | 3824.66 | 0 | 61.26 |
| 小计 | | | | | | | | 224.51 | 3824.66 | 0 | 61.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4110.43000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 33.537 | 1.3891 | 46.59 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 88.835 | 1.3592 | 120.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 41.564 | 1.3757 | 57.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | kg | 0.15 | 4.6 | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.21 | 3.3 | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | kg | 0.07 | 66.9 | 4.68 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.8 | 0.66 | 0.53 | | |
| | | 塑料软管 | m | 0.15 | 15.44 | 2.32 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.2 | 76.48 | 15.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 2.03 | 1.68 | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 10.65 | 0.885 | 9.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030404017014 | 项目名称 | 配电箱 | | | 计量单位 | | 台 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-25 | 成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 | 台 | 1 | 224.51 | 3753.86 | 0 | 61.26 | 224.51 | 3753.86 | 0 | 61.26 |
| 小计 | | | | | | | | 224.51 | 3753.86 | 0 | 61.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4039.63000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 33.537 | | 1.3891 | | 46.59 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 88.835 | | 1.3592 | | 120.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 41.564 | | 1.3757 | | 57.18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢垫板夹板 | | | kg | 0.15 | | 4.6 | | 0.69 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | 10套 | 0.21 | | 3.3 | | 0.69 | | |
| | | 焊锡丝 | | | kg | 0.07 | | 66.9 | | 4.68 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | 张 | 0.8 | | 0.66 | | 0.53 | | |
| | | 塑料软管 | | | m | 0.15 | | 15.44 | | 2.32 | | |
| | | 裸铜线 10mm2 | | | kg | 0.2 | | 76.48 | | 15.3 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | | | 个 | 2.03 | | 1.68 | | 3.41 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 10.65 | | 0.885 | | 9.43 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001004 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-57换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 | 100m | 0.01 | 2983.05 | 79315.22 | 334.22 | 4779.02 | 29.8305 | 793.1522 | 3.3422 | 47.7902 |
| 小计 | | | | | | | | 29.8305 | 793.1522 | 3.3422 | 47.7902 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 874.11510000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 6.525 | | 1.3891 | | 9.06 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 12.48 | | 1.3592 | | 16.96 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 2.765 | | 1.3757 | | 3.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-4X185+1X95 | | | m | 1.01 | | 785.16 | | 793.01 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | m2 | 0.001 | | 13.67 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | 个 | 0.084 | | 0.71 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.076 | | 0.885 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | | | 台班 | 0.002 | | 932.52 | | 1.87 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.002 | | 527.45 | | 1.05 | | |
| | | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 | | | 台班 | 0.002 | | 258.81 | | 0.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001005 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 | 100m | 0.01 | 740.17 | 12488.21 | 12.3 | 821.15 | 7.4017 | 124.8821 | 0.123 | 8.2115 |
| 小计 | | | | | | | | 7.4017 | 124.8821 | 0.123 | 8.2115 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 140.61830000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.619 | | 1.3891 | | 2.25 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.097 | | 1.3592 | | 4.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.685 | | 1.3757 | | 0.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | | | m | 1.01 | | 123.55 | | 124.79 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | m2 | 0.001 | | 13.67 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | 个 | 0.06 | | 0.71 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.05 | | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | 台班 | 0.0001 | | 590.48 | | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.0001 | | 527.45 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001006 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 | 100m | 0.01 | 740.17 | 15843.43 | 12.3 | 988.91 | 7.4017 | 158.4343 | 0.123 | 9.8891 |
| 小计 | | | | | | | | 7.4017 | 158.4343 | 0.123 | 9.8891 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 175.84810000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.619 | | 1.3891 | | 2.25 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.097 | | 1.3592 | | 4.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.685 | | 1.3757 | | 0.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | | | m | 1.01 | | 156.77 | | 158.34 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | m2 | 0.001 | | 13.67 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | 个 | 0.06 | | 0.71 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.05 | | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | 台班 | 0.0001 | | 590.48 | | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.0001 | | 527.45 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001007 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 | 100m | 0.01 | 803.68 | 21823.64 | 12.3 | 1304.73 | 8.0368 | 218.2364 | 0.123 | 13.0473 |
| 小计 | | | | | | | | 8.0368 | 218.2364 | 0.123 | 13.0473 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 239.44350000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.942 | | 1.3891 | | 2.7 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 3.097 | | 1.3592 | | 4.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.821 | | 1.3757 | | 1.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | | | m | 1.01 | | 215.98 | | 218.14 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | | | m2 | 0.001 | | 13.67 | | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | | | 个 | 0.06 | | 0.71 | | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.05 | | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | 台班 | 0.0001 | | 590.48 | | 0.06 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.0001 | | 527.45 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030408001008 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-55换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 | 100m | 0.01 | 1413 | 41743.87 | 117.4 | 2469.49 | 14.13 | 417.4387 | 1.174 | 24.6949 |
| 小计 | | | | | | | | 14.13 | 417.4387 | 1.174 | 24.6949 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 457.43760000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.091 | 1.3891 | 4.29 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.913 | 1.3592 | 8.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.308 | 1.3757 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 1.01 | 413.19 | 417.32 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.001 | 13.67 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.71 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.001 | 590.48 | 0.59 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.001 | 527.45 | 0.53 | | |
| | | 电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 | 台班 | 0.001 | 258.81 | 0.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001009 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 | 100m | 0.01 | 403.74 | 2371.45 | 5.8 | 225.82 | 4.0374 | 23.7145 | 0.058 | 2.2582 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0374 | 23.7145 | 0.058 | 2.2582 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30.06810000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.882 | 1.3891 | 1.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.689 | 1.3592 | 2.3 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.375 | 1.3757 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-5*4 | m | 1.01 | 23.4 | 23.63 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.001 | 13.67 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.71 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0001 | 527.45 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408001010 | 项目名称 | 电力电缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-50换 | 水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 | 100m | 0.01 | 403.74 | 3472.35 | 5.8 | 280.87 | 4.0374 | 34.7235 | 0.058 | 2.8087 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0374 | 34.7235 | 0.058 | 2.8087 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 41.62760000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.882 | 1.3891 | 1.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.689 | 1.3592 | 2.3 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.375 | 1.3757 | 0.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-YJY-5*6 | m | 1.01 | 34.3 | 34.64 | | |
| | | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.001 | 13.67 | 0.01 | | |
| | | 标志牌 | 个 | 0.06 | 0.71 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.032 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 0.0001 | 527.45 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006002 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-114 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10 | 个 | 1 | 41.14 | 15.98 | 0.53 | 11.72 | 41.14 | 15.98 | 0.53 | 11.72 |
| 小计 | | | | | | | | 41.14 | 15.98 | 0.53 | 11.72 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 69.37000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.879 | 1.3891 | 6.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.551 | 1.3592 | 23.86 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 7.631 | 1.3757 | 10.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 66.9 | 6.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 61.5 | 0.06 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 6.67 | 1.33 | | |
| | | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 3.03 | 1.68 | 5.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 0.885 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 0.885 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006003 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-116 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35 | 个 | 1 | 96.72 | 19.19 | 0.53 | 26.59 | 96.72 | 19.19 | 0.53 | 26.59 |
| 小计 | | | | | | | | 96.72 | 19.19 | 0.53 | 26.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 143.03000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 11.508 | 1.3891 | 15.99 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 41.362 | 1.3592 | 56.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 17.817 | 1.3757 | 24.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 66.9 | 6.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 61.5 | 0.06 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 6.67 | 1.33 | | |
| | | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 3.03 | 2.74 | 8.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 0.885 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 0.885 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006004 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-118 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70 | 个 | 1 | 136.25 | 35.28 | 0.53 | 37.86 | 136.25 | 35.28 | 0.53 | 37.86 |
| 小计 | | | | | | | | 136.25 | 35.28 | 0.53 | 37.86 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 209.92000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 16.271 | 1.3891 | 22.6 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 58.281 | 1.3592 | 79.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 25.025 | 1.3757 | 34.43 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | kg | 0.1 | 66.9 | 6.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.001 | 61.5 | 0.06 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.2 | 6.67 | 1.33 | | |
| | | 铜接线端子 DT-70 | 个 | 3.03 | 8.05 | 24.39 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3.18 | 0.885 | 2.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.6 | 0.885 | 0.53 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030408006005 | 项目名称 | 电力电缆头 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-119 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120 | 个 | 1 | 156 | 48.43 | 0.53 | 43.74 | 156 | 48.43 | 0.53 | 43.74 | |
| 小计 | | | | | | | | 156 | 48.43 | 0.53 | 43.74 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 248.70000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.648 | 1.3891 | | 25.9 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 66.746 | 1.3592 | | 90.72 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 28.629 | 1.3757 | | 39.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | | | | kg | 0.1 | 66.9 | | 6.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.001 | 61.5 | | 0.06 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.2 | 6.67 | | 1.33 | | |
| | | 铜接线端子 DT-120 | | | | 个 | 3.03 | 12.39 | | 37.54 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.18 | 0.885 | | 2.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | | 元 | 0.6 | 0.885 | | 0.53 | | |
| 项目编码 | 030408006006 | 项目名称 | | | 电力电缆头 | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030208-128 | 户内干包式铜芯电力电缆中间头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240 | 个 | 1 | 353.72 | 116.49 | 0.53 | 99.46 | 353.72 | 116.49 | 0.53 | 99.46 | |
| 小计 | | | | | | | | 353.72 | 116.49 | 0.53 | 99.46 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 570.20000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 42.291 | 1.3891 | | 58.75 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 151.339 | 1.3592 | | 205.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 64.891 | 1.3757 | | 89.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | | | | kg | 0.1 | 66.9 | | 6.69 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.001 | 61.5 | | 0.06 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | | kg | 0.2 | 6.67 | | 1.33 | | |
| | | 铜接线端子 DT-240 | | | | 个 | 3.03 | 34.85 | | 105.6 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 3.18 | 0.885 | | 2.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | | | | 元 | 0.6 | 0.885 | | 0.53 | | |
| 项目编码 | 030412001009 | 项目名称 | | | 普通灯具 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-13换 | 吸壁灯安装 | 10套 | 0.1 | 380.55 | 511.31 | 0 | 126.26 | 38.055 | 51.131 | 0 | 12.626 | |
| 小计 | | | | | | | | 38.055 | 51.131 | 0 | 12.626 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 101.81200000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 6.832 | 1.3891 | | 9.49 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 17.109 | 1.3592 | | 23.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.86 | 1.3757 | | 5.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 壁灯 | | | | 套 | 1.01 | 49.56 | | 50.06 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.832 | 0.19 | | 0.16 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.007 | 6.37 | | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | | | | 个 | 4.21 | 0.08 | | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.605 | 0.885 | | 0.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001010 | 项目名称 | | | 普通灯具 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-1换 | 圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 | 10套 | 0.1 | 288.56 | 714.9 | 0 | 112.1 | 28.856 | 71.49 | 0 | 11.21 | |
| 小计 | | | | | | | | 28.856 | 71.49 | 0 | 11.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 111.55600000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 5.181 | 1.3891 | | 7.2 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 12.972 | 1.3592 | | 17.63 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 2.927 | 1.3757 | | 4.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | LED冷光灯 | | | | 套 | 1.01 | 69.91 | | 70.61 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | | | | 10个 | 0.416 | 0.44 | | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | | | | 10个 | 0.416 | 0.44 | | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.582 | 0.885 | | 0.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-66换 | 艺术花灯安装 三头 | 10套 | 0.1 | 864.77 | 1494.61 | 0 | 303.57 | 86.477 | 149.461 | 0 | 30.357 | |
| 小计 | | | | | | | | 86.477 | 149.461 | 0 | 30.357 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 266.29500000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 10.161 | 1.3891 | | 14.11 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 44.526 | 1.3592 | | 60.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 8.61 | 1.3757 | | 11.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 吊灯 | | | | 套 | 1 | 146.02 | | 146.02 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×100 | | | | 套 | 3.06 | 0.71 | | 2.17 | | |
| | | 电线 BV-2.5 | | | | m | 0.3 | 2.51 | | 0.75 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.582 | 0.885 | | 0.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404033002 | 项目名称 | | | 风扇 | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-264换 | 吊风扇安装 冷风扇 | 10套 | 0.1 | 824.3 | 2266.39 | 0 | 331.45 | 82.43 | 226.639 | 0 | 33.145 | |
| 小计 | | | | | | | | 82.43 | 226.639 | 0 | 33.145 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 342.21400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 9.685 | 1.3891 | | 13.45 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 42.441 | 1.3592 | | 57.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 8.207 | 1.3757 | | 11.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 冷风扇 | | | | 台 | 1 | 226.55 | | 226.55 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1 | 0.885 | | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412001011 | 项目名称 | | | 普通灯具 | | | 计量单位 | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 | 10套 | 0.1 | 405.62 | 866.81 | 0 | 150.68 | 40.562 | 86.681 | 0 | 15.068 | |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 86.681 | 0 | 15.068 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 142.31100000 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.282 | 1.3891 | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.236 | 1.3592 | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.114 | 1.3757 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灯盘(300X600) | 套 | 1.01 | 84.96 | 85.81 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001012 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 | 10套 | 0.1 | 405.62 | 1519.27 | 0 | 183.3 | 40.562 | 151.927 | 0 | 18.33 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 151.927 | 0 | 18.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 210.81900000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.282 | 1.3891 | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.236 | 1.3592 | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.114 | 1.3757 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灯盘600X1200 | 套 | 1.01 | 149.56 | 151.06 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 装饰灯 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-236换 | 满天星彩灯带安装 满天星彩灯带 | 10m | 0.1 | 151.22 | 432.59 | 0 | 61.65 | 15.122 | 43.259 | 0 | 6.165 |
| 小计 | | | | | | | | 15.122 | 43.259 | 0 | 6.165 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 64.54600000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.777 | 1.3891 | 2.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.786 | 1.3592 | 10.58 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.506 | 1.3757 | 2.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 满天星彩灯带 | m | 1.01 | 42 | 42.42 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ2.8mm | kg | 0.101 | 4.87 | 0.49 | | |
| | | 尼龙扎带 L=100-150 | 根 | 1.05 | 0.16 | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.202 | 0.885 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004009 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-177换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10<S≤25 | 100m单线 | 0.01 | 210.87 | 1680.25 | 0 | 139.81 | 2.1087 | 16.8025 | 0 | 1.3981 |
| 小计 | | | | | | | | 2.1087 | 16.8025 | 0 | 1.3981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.30930000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.248 | 1.3891 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.086 | 1.3592 | 1.48 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.21 | 1.3757 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-16 | m | 1.05 | 15.83 | 16.62 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.012 | 0.56 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0003 | 61.5 | 0.02 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.008 | 6.67 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004010 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-176换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10 | 100m单线 | 0.01 | 153.36 | 1144.65 | 0 | 97.82 | 1.5336 | 11.4465 | 0 | 0.9782 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5336 | 11.4465 | 0 | 0.9782 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.95830000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.18 | 1.3891 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.79 | 1.3592 | 1.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.153 | 1.3757 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-10 | m | 1.05 | 10.75 | 11.29 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.007 | 6.67 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.008 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004011 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-175换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6 | 100m单线 | 0.01 | 134.19 | 681.58 | 0 | 69.59 | 1.3419 | 6.8158 | 0 | 0.6959 |
| 小计 | | | | | | | | 1.3419 | 6.8158 | 0 | 0.6959 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.85360000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.158 | 1.3891 | 0.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.691 | 1.3592 | 0.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.134 | 1.3757 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-6 | m | 1.05 | 6.36 | 6.68 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.009 | 0.56 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004012 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ | 100m单线 | 0.01 | 115.02 | 462.05 | 0 | 53.54 | 1.1502 | 4.6205 | 0 | 0.5354 |
| 小计 | | | | | | | | 1.1502 | 4.6205 | 0 | 0.5354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.30610000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.135 | | 1.3891 | 0.19 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 0.592 | | 1.3592 | 0.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.115 | | 1.3757 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-4 | | | m | 1.05 | | 4.27 | 4.48 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | 卷 | 0.008 | | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | | | kg | 0.001 | | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0001 | | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.006 | | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.007 | | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004013 | 项目名称 | 配线 | | | | | 计量单位 | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ | 100m单线 | 0.01 | 172.53 | 328.87 | 0 | 62.1 | 1.7253 | 3.2887 | 0 | 0.621 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7253 | 3.2887 | 0 | 0.621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.63500000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.203 | | 1.3891 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 0.888 | | 1.3592 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.172 | | 1.3757 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-2.5 | | | m | 1.16 | | 2.68 | 3.11 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | 卷 | 0.003 | | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | | | kg | 0.002 | | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0001 | | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.005 | | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.006 | | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004014 | 项目名称 | 配线 | | | | | 计量单位 | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ | 100m单线 | 0.01 | 172.53 | 408.48 | 0 | 66.08 | 1.7253 | 4.0848 | 0 | 0.6608 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7253 | 4.0848 | 0 | 0.6608 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.47090000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.203 | | 1.3891 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 0.888 | | 1.3592 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.172 | | 1.3757 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZBN-BYJ2.5 | | | m | 1.16 | | 3.3663 | 3.9 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | 卷 | 0.003 | | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | | | kg | 0.002 | | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0001 | | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.005 | | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.006 | | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003004 | 项目名称 | 桥架 | | | | | 计量单位 | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ | 10m | 0.1 | 382.1 | 592.07 | 5.27 | 131.09 | 38.21 | 59.207 | 0.527 | 13.109 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 67.594 | 67.397 | 0.946 | 21.324 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 157.26100000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 16.193 | | 1.3891 | 22.49 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 20.368 | | 1.3592 | 27.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 12.66 | | 1.3757 | 17.42 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌桥架250*100*1.5 | | | m | 1.01 | | 58.05 | 58.63 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.023 | | 6.12 | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | 10套 | 0.095 | | 15.75 | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.03 | | 7.4 | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | kg | 0.02 | | 9.61 | 0.19 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.008 | | 6.67 | 0.05 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | m | 0.042 | | 5.96 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.33 | | 0.885 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.001 | | 527.45 | 0.53 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | 台班 | 0.01 | | 26.91 | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.001 | | 150.07 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003005 | 项目名称 | 桥架 | | | | | 计量单位 | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030208-18换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ | 10m | 0.1 | 382.1 | 420.26 | 5.27 | 122.5 | 38.21 | 42.026 | 0.527 | 12.25 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 67.594 | 50.216 | 0.946 | 20.465 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 139.22100000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 16.193 | | 1.3891 | 22.49 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 20.368 | | 1.3592 | 27.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 12.66 | | 1.3757 | 17.42 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌桥架150*100*1.5 | | | m | 1.01 | | 41.04 | 41.45 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | m | 1.023 | | 6.12 | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | 10套 | 0.095 | | 15.75 | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | kg | 0.03 | | 7.4 | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | kg | 0.02 | | 9.61 | 0.19 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.008 | | 6.67 | 0.05 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | m | 0.042 | | 5.96 | 0.25 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.33 | | 0.885 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.001 | | 527.45 | 0.53 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | 台班 | 0.01 | | 26.91 | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | 台班 | 0.001 | | 150.07 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411003006 | 项目名称 | 桥架 | | | | | 计量单位 | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030208-17换 | 钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 | 10m | 0.1 | 222.65 | 296.93 | 5.27 | 74.14 | 22.265 | 29.693 | 0.527 | 7.414 |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.1 | 293.84 | 81.9 | 4.19 | 82.15 | 29.384 | 8.19 | 0.419 | 8.215 |
| 小计 | | | | | | | | 51.649 | 37.883 | 0.946 | 15.629 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 106.10700000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 13.34 | 1.3891 | | 18.53 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 13.913 | 1.3592 | | 18.91 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 10.327 | 1.3757 | | 14.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌桥架 100×75×1.5 | | | | m | 1.01 | 28.92 | | 29.21 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.023 | 6.12 | | 6.26 | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.095 | 15.75 | | 1.5 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.03 | 7.4 | | 0.22 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.02 | 9.61 | | 0.19 | | |
| | | 电线 BV-6 | | | | m | 0.05 | 5.96 | | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.231 | 0.885 | | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | | 台班 | 0.001 | 527.45 | | 0.53 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.01 | 26.91 | | 0.27 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.001 | 150.07 | | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413001003 | 项目名称 | | 铁构件 | | | | 计量单位 | | kg | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030204-123 | 电缆桥架支架 制作 | 100kg | 0.01 | 897.97 | 453.07 | 97.63 | 267.25 | 8.9797 | 4.5307 | 0.9763 | 2.6725 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.5633 | 0.0142 | 0.1234 | 0.1586 |
| 小计 | | | | | | | | 9.543 | 4.5449 | 1.0997 | 2.8311 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18.01870000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.542 | 1.3891 | | 2.14 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.134 | 1.3592 | | 5.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.296 | 1.3757 | | 1.78 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 φ10mm以外 | | | | kg | 0.08 | 3.69 | | 0.3 | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.22 | 4.4 | | 0.97 | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.75 | 3.4 | | 2.55 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.002 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.031 | 3.3 | | 0.1 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.014 | 7.4 | | 0.1 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.061 | 0.66 | | 0.04 | | |
| | | 调和漆 | | | | kg | 0.014 | 9.61 | | 0.13 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.018 | 11.83 | | 0.21 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.006 | 16.99 | | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.004 | 5.31 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.015 | 0.885 | | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | | 0.12 | | |
| | | 台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250 | | | | 台班 | 0.003 | 12.8 | | 0.04 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | | | | 台班 | 0.006 | 150.07 | | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001009 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-24 | 套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20 | 100m | 0.01 | 1552.77 | 671.11 | 0 | 444.45 | 15.5277 | 6.7111 | 0 | 4.4445 |
| 小计 | | | | | | | | 15.5277 | 6.7111 | 0 | 4.4445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.68330000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.825 | 1.3891 | | 2.54 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 7.995 | 1.3592 | | 10.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.546 | 1.3757 | | 2.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.87 | | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | | | | 10个 | 0.229 | 1 | | 0.23 | | |
| | | 面漆 | | | | kg | 0.013 | 45.13 | | 0.59 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ8mm | | | | 10个 | 0.229 | 0.44 | | 0.1 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | | | | 个 | 0.25 | 1.68 | | 0.42 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | | | | 个 | 0.15 | 1.59 | | 0.24 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15～20) | | | | 个 | 1.442 | 0.24 | | 0.35 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm | | | | m | 1.03 | 4.59 | | 4.73 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.038 | 0.885 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001010 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-42 | 砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 1625.19 | 1023.24 | 27.12 | 483.15 | 16.2519 | 10.2324 | 0.2712 | 4.8315 |
| 小计 | | | | | | | | 16.2519 | 10.2324 | 0.2712 | 4.8315 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 31.58700000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.91 | 1.3891 | | 2.65 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 8.368 | 1.3592 | | 11.37 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.618 | 1.3757 | | 2.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | | | | kg | 0.004 | 4.87 | | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | | | | 个 | 0.155 | 0.44 | | 0.07 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | | 10个 | 0.25 | 0.19 | | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | | 个 | 0.017 | 6.37 | | 0.11 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.023 | 11.83 | | 0.27 | | |
| | | 清油 C01-1 | | | | kg | 0.003 | 16.99 | | 0.05 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.006 | 5.31 | | 0.03 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | | | | m | 1.03 | 8.26 | | 8.51 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | | | | 个 | 2.52 | 0.08 | | 0.2 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | | | | 个 | 0.165 | 2.07 | | 0.34 | | |
| | | 接地管卡 DN20 | | | | 个 | 0.329 | 0.29 | | 0.1 | | |
| | | 管卡子(钢管用DN15～20) | | | | 个 | 1.236 | 0.33 | | 0.41 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | | | | 个 | 0.155 | 0.16 | | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.058 | 0.885 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | | | | 台班 | 0.001 | 272.71 | | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | | | | 台班 | 0.004 | 26.91 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001011 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-53 | 砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 | 100m | 0.01 | 898.85 | 909.45 | 27.12 | 285.27 | 8.9885 | 9.0945 | 0.2712 | 2.8527 |
| 小计 | | | | | | | | 8.9885 | 9.0945 | 0.2712 | 2.8527 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 21.20690000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.056 | 1.3891 | | 1.47 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 4.628 | 1.3592 | | 6.29 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 0.895 | 1.3757 | 1.23 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锁紧螺母 M3×20 | 个 | 0.155 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.009 | 11.83 | 0.11 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm | m | 1.03 | 8.26 | 8.51 | | |
| | | 镀锌管接头(50×20) | 个 | 0.165 | 2.07 | 0.34 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 0.155 | 0.16 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.011 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 液压弯管机 管径D（mm） D≤60 | 台班 | 0.001 | 272.71 | 0.27 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 26.91 | 0.11 | | |

| 项目编码 | 030411001012 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-137 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤70 | 100m | 0.01 | 1878.66 | 1670.42 | 3.39 | 580.9 | 18.7866 | 16.7042 | 0.0339 | 5.809 |
| 小计 | | | | | | | | 18.7866 | 16.7042 | 0.0339 | 5.809 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 41.33370000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.207 | 1.3891 | 3.07 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.673 | 1.3592 | 13.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.87 | 1.3757 | 2.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.127 | 0.19 | 0.02 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.004 | 6.37 | 0.03 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN70 | 个 | 0.042 | 1.47 | 0.06 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.002 | 11.06 | 0.02 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.281 | 0.08 | 0.1 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ70mm×3.0mm | m | 1.1 | 11.95 | 13.15 | | |
| | | T型接头 FTE70 | 个 | 0.032 | 6.26 | 0.2 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ70mm | 个 | 0.021 | 3.74 | 0.08 | | |
| | | 塑料管接头 Φ65mm-100mm | 个 | 0.21 | 5.03 | 1.06 | | |
| | | 管码 FSA70 | 个 | 0.641 | 2.97 | 1.9 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.069 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.005 | 6.92 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001013 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-136 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤50 | 100m | 0.01 | 1802.93 | 922.74 | 9.07 | 523.87 | 18.0293 | 9.2274 | 0.0907 | 5.2387 |
| 小计 | | | | | | | | 18.0293 | 9.2274 | 0.0907 | 5.2387 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.58610000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.083 | 1.3891 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.322 | 1.3592 | 12.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.792 | 1.3757 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.169 | 0.19 | 0.03 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.011 | 6.37 | 0.07 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN50 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.002 | 11.06 | 0.02 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 1.701 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm | m | 1.1 | 6.22 | 6.84 | | |
| | | T型接头 FTE50 | 个 | 0.032 | 5.68 | 0.18 | | |
| | | 塑料管接头 Φ40mm-50mm | 个 | 0.21 | 2.04 | 0.43 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ50mm | 个 | 0.021 | 3.13 | 0.07 | | |
| | | 管码 FSA50 | 个 | 0.851 | 1.61 | 1.37 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.033 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.013 | 6.92 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001014 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-134 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32 | 100m | 0.01 | 1672.05 | 536.49 | 13.01 | 470.21 | 16.7205 | 5.3649 | 0.1301 | 4.7021 |
| 小计 | | | | | | | | 16.7205 | 5.3649 | 0.1301 | 4.7021 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26.91760000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.965 | 1.3891 | 2.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.609 | 1.3592 | 11.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.665 | 1.3757 | 2.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.241 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.016 | 6.37 | 0.1 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN32 | 个 | 0.021 | 2.65 | 0.06 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 2.436 | 0.08 | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm | m | 1.1 | 3.08 | 3.39 | | |
| | | T型接头 FTE32 | 个 | 0.032 | 4.9 | 0.16 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.21 | 0.66 | 0.14 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ32mm | 个 | 0.021 | 1.47 | 0.03 | | |
| | | 管码 FCL32 | 个 | 0.378 | 0.27 | 0.1 | | |
| | | 管码 FSA32 | 个 | 0.84 | 1.29 | 1.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.03 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.019 | 6.92 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001015 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-133 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25 | 100m | 0.01 | 1571.93 | 393.55 | 13.01 | 436.57 | 15.7193 | 3.9355 | 0.1301 | 4.3657 |
| 小计 | | | | | | | | 15.7193 | 3.9355 | 0.1301 | 4.3657 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 24.15060000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.847 | 1.3891 | 2.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.094 | 1.3592 | 11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.565 | 1.3757 | 2.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.241 | 0.19 | 0.05 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.016 | 6.37 | 0.1 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN25 | 个 | 0.021 | 2.2 | 0.05 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 2.436 | 0.08 | 0.19 | | |
| | | 刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 2.19 | 2.41 | | |
| | | T型接头 FTE25 | 个 | 0.032 | 2.67 | 0.09 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 φ25mm | 个 | 0.021 | 1.12 | 0.02 | | |
| | | 塑料管接头 φ25mm-32mm | 个 | 0.21 | 0.66 | 0.14 | | |
| | | 管码 FCL25 | 个 | 0.378 | 0.22 | 0.08 | | |
| | | 管码 FSA25 | 个 | 0.84 | 0.89 | 0.75 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.022 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.019 | 6.92 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001016 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1533.59 | 270.4 | 17.99 | 420.62 | 15.3359 | 2.704 | 0.1799 | 4.2062 |
| 小计 | | | | | | | | 15.3359 | 2.704 | 0.1799 | 4.2062 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 22.42600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.802 | 1.3891 | 2.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.896 | 1.3592 | 10.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.527 | 1.3757 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.333 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.023 | 6.37 | 0.15 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN20 | 个 | 0.021 | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 3.36 | 0.08 | 0.27 | | |
| | | 刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.27 | 1.4 | | |
| | | T型接头 FTE20 | 个 | 0.032 | 1.42 | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 φ16mm-20mm | 个 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 φ20mm | 个 | 0.021 | 0.97 | 0.02 | | |
| | | 管码 FCL20 | 个 | 0.84 | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 管码 FSA20 | 个 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.025 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.026 | 6.92 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001017 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-146 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 843.48 | 152.15 | 0 | 230.81 | 8.4348 | 1.5215 | 0 | 2.3081 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4348 | 1.5215 | 0 | 2.3081 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 12.26440000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.991 | 1.3891 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.343 | 1.3592 | 5.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.84 | 1.3757 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.27 | 1.4 | | |
| | | 塑料管接头 φ16mm-20mm | 个 | 0.258 | 0.27 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.023 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002002 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20 | 10m | 0.1 | 43.87 | 0.09 | 0 | 11.62 | 4.387 | 0.009 | 0 | 1.162 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 10.01 | 0.83 | 0 | 2.69 | 1.001 | 0.083 | 0 | 0.269 |
| 小计 | | | | | | | | 5.388 | 0.092 | 0 | 1.431 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.91100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.964 | 1.3592 | 5.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003007 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 ` | 10套 | 0.1 | 462.2 | 472.96 | 0 | 145.95 | 46.22 | 47.296 | 0 | 14.595 |
| 小计 | | | | | | | | 46.22 | 47.296 | 0 | 14.595 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 108.11100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.431 | 1.3891 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3592 | 32.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.601 | 1.3757 | 6.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 出口指示灯 | 套 | 1.01 | 46.02 | 46.48 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003008 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-200换 | 墙壁式标志、诱导灯安装 ` | 10套 | 0.1 | 462.2 | 508.72 | 0 | 147.74 | 46.22 | 50.872 | 0 | 14.774 |
| 小计 | | | | | | | | 46.22 | 50.872 | 0 | 14.774 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 111.86600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.431 | 1.3891 | 7.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.798 | 1.3592 | 32.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.601 | 1.3757 | 6.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 疏散指示灯 | 套 | 1.01 | 49.56 | 50.06 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.408 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 0.885 | 0.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412003009 | 项目名称 | 高度标志(障碍)灯 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-202换 | 应急灯标志、诱导灯安装 | 10套 | 0.1 | 387.66 | 588.11 | 0 | 131.99 | 38.766 | 58.811 | 0 | 13.199 |
| 小计 | | | | | | | | 38.766 | 58.811 | 0 | 13.199 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 110.77600000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.555 | 1.3891 | 6.33 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.959 | 1.3592 | 27.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.86 | 1.3757 | 5.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 双头应急灯 | 套 | 1.01 | 57.52 | 58.1 | | |
| | | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 0.5 | 0.08 | 0.04 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 0.204 | 0.44 | 0.09 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 0.885 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034004 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-238换 | 开关安装 单联照明单联跷板暗装开关 | 10套 | 0.1 | 123.54 | 81.84 | 0 | 36.78 | 12.354 | 8.184 | 0 | 3.678 |
| 小计 | | | | | | | | 12.354 | 8.184 | 0 | 3.678 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 24.21600000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.451 | 1.3891 | 2.02 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.361 | 1.3592 | 8.65 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.23 | 1.3757 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 单联跷板暗装开关 | 个 | 1 | 8.14 | 8.14 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034005 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明双联跷板暗装开关 | 10套 | 0.1 | 127.79 | 99.54 | 0 | 38.79 | 12.779 | 9.954 | 0 | 3.879 |
| 小计 | | | | | | | | 12.779 | 9.954 | 0 | 3.879 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.61200000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.502 | 1.3891 | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.58 | 1.3592 | 8.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.272 | 1.3757 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 双联跷板暗装开关 | 个 | 1 | 9.91 | 9.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034006 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-240换 | 开关安装 三联照明三联跷板暗装开关 | 10套 | 0.1 | 132.06 | 117.24 | 0 | 40.8 | 13.206 | 11.724 | 0 | 4.08 |
| 小计 | | | | | | | | 13.206 | 11.724 | 0 | 4.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 29.01000000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.552 | 1.3891 | 2.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.799 | 1.3592 | 9.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.315 | 1.3757 | 1.81 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 三联跷板暗装开关 | 个 | 1 | 11.68 | 11.68 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035005 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 143.71 | 97.89 | 0 | 42.92 | 14.371 | 9.789 | 0 | 4.292 |
| 小计 | | | | | | | | 14.371 | 9.789 | 0 | 4.292 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 28.45200000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.877 | 1.3891 | 2.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.424 | 1.3757 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 单相插座 16A | 个 | 1 | 9.73 | 9.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006003 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 64.46 | 29.37 | 0 | 18.53 | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 小计 | | | | | | | | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.23600000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.251 | 1.3891 | 1.74 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.82 | 1.3592 | 3.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.636 | 1.3757 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15～20 | 个 | 2.225 | 0.31 | 0.69 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 2.225 | 0.16 | 0.36 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 080806009002 | 项目名称 | 系统调试 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 |
| 小计 | | | | | | | | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 902.83000000 |

| | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.055 | 1.3891 | 76.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 247.542 | 1.3592 | 336.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 201.449 | 1.3757 | 277.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030601002001 | 项目名称 | 压力仪表 | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031001-47 | 压力表 量表 | 台(块) | 1 | 63.28 | 169.35 | 0.71 | 17.96 | 63.28 | 169.35 | 0.71 | 17.96 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 | 个 | 1 | 33.28 | 68.18 | 0 | 12.21 | 33.28 | 68.18 | 0 | 12.21 |
| 小计 | | | | | | | | 96.56 | 237.53 | 0.71 | 30.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 364.97000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 6.503 | | 1.3891 | | 9.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 54.524 | | 1.3592 | | 74.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 9.753 | | 1.3757 | | 13.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 截止阀 DN50 J11T-10 | | | 个 | 1.01 | | 57.52 | | 58.1 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.01 | | 6.63 | | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | m | 3.768 | | 0.09 | | 0.34 | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.32 | | 0.68 | | 0.22 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | 个 | 1.01 | | 8.97 | | 9.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 3.44 | | 0.885 | | 3.04 | | |
| | | 校验材料费 | | | 元 | 0.26 | | 0.885 | | 0.23 | | |
| | | 仪表接头 | | | 套 | 1 | | 4.42 | | 4.42 | | |
| | | 取源部件 | | | 套 | 1 | | 16.02 | | 16.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | | 元 | 0.8 | | 0.885 | | 0.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003013001 | 项目名称 | 水表 | | | 计量单位 | | 组(个) | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-217换 | 螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 | 组 | 1 | 57.74 | 440.65 | 0 | 37.31 | 57.74 | 440.65 | 0 | 37.31 |
| 小计 | | | | | | | | 57.74 | 440.65 | 0 | 37.31 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 535.70000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.135 | | 1.3891 | | 11.3 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 27.727 | | 1.3592 | | 37.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 6.364 | | 1.3757 | | 8.75 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹水表 DN50 LXS-C | | | 个 | 1 | | 323.01 | | 323.01 | | |
| | | 截止阀 DN50 | | | 个 | 2.02 | | 57.52 | | 116.19 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.16 | | 6.63 | | 1.06 | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.34 | | 0.68 | | 0.23 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.178 | | 0.885 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001001 | 项目名称 | 螺纹阀门 | | | 计量单位 | | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-1换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 | 个 | 1 | 11.48 | 26.79 | 0 | 4.38 | 11.48 | 26.79 | 0 | 4.38 |
| 小计 | | | | | | | | 11.48 | 26.79 | 0 | 4.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 42.65000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.624 | | 1.3891 | | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 5.488 | | 1.3592 | | 7.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.278 | | 1.3757 | | 1.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢角阀 | | | 个 | 1.01 | | 24.42 | | 24.66 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | kg | 0.002 | | 6.63 | | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | m | 1.13 | | 0.09 | | 0.1 | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.07 | | 0.68 | | 0.05 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | | | 个 | 1.01 | | 1.81 | | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.16 | | 0.885 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006010 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-287 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 | 10m | 0.1 | 199.62 | 103.9 | 27.87 | 60.01 | 19.962 | 10.39 | 2.787 | 6.001 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 20.822 | 10.6244 | 2.787 | 6.2403 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 40.47370000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.762 | | 1.3891 | | 3.84 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 9.374 | | 1.3592 | | 12.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 3.085 | | 1.3757 | | 4.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | 根 | 0.076 | | 0.68 | | 0.05 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 0.141 | | 0.6 | | 0.08 | | |
| | | 漂白粉 | | | kg | 0.001 | | 3.81 | | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.0003 | | 17.33 | | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.0001 | | 14.64 | | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn32 | | | m | 1.02 | | 7.1 | | 7.24 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32 | | | 个 | 1.081 | | 1.81 | | 1.96 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.058 | | 4.62 | | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 1.143 | | 0.885 | | 1.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | | | 台班 | 0.0001 | | 227.12 | | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | | | 台班 | 0.022 | | 123.41 | | 2.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001006011 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | | m | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-288 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 | 10m | 0.1 | 226.41 | 138.66 | 30.96 | 69.06 | 22.641 | 13.866 | 3.096 | 6.906 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 23.501 | 14.1004 | 3.096 | 7.1453 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 47.84270000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 3.324 | | 1.3891 | | 4.62 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.285 | | 1.3592 | | 15.34 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 2.576 | | 1.3757 | | 3.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | | | 根 | 0.093 | | 0.68 | | 0.06 | | |
| | | 电 | | | kW·h | 0.16 | | 0.6 | | 0.1 | | |
| | | 漂白粉 | | | kg | 0.001 | | 3.81 | | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | m3 | 0.001 | | 17.33 | | 0.02 | | |
| | | 乙炔气 | | | kg | 0.0002 | | 14.64 | | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔焊) dn40 | | | m | 1.02 | | 8.4 | | 8.57 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40 | | | 个 | 0.887 | | 4.31 | | 3.82 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水 | m3 | 0.06 | 4.62 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 0.885 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.025 | 123.41 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006012 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-289 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 | 10m | 0.1 | 265.53 | 187.57 | 32.17 | 81.94 | 26.553 | 18.757 | 3.217 | 8.194 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 27.413 | 18.9914 | 3.217 | 8.4333 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 58.05470000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.875 | 1.3891 | 5.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.149 | 1.3592 | 17.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.022 | 1.3757 | 4.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.108 | 0.68 | 0.07 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.165 | 0.6 | 0.1 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.001 | 17.33 | 0.02 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 14.64 | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔焊) dn50 | m | 1.02 | 12.7 | 12.95 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50 | 个 | 0.742 | 5.5 | 4.08 | | |
| | | 水 | m3 | 0.063 | 4.62 | 0.29 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.669 | 0.885 | 1.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0002 | 227.12 | 0.05 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.026 | 123.41 | 3.21 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006013 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-85 | 室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 | 10m | 0.1 | 268.26 | 775.61 | 4.29 | 110.07 | 26.826 | 77.561 | 0.429 | 11.007 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 27.686 | 77.7954 | 0.429 | 11.2463 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 117.15670000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.913 | 1.3891 | 5.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.29 | 1.3592 | 18.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.043 | 1.3757 | 4.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.01 | 16.19 | 0.16 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 薄壁不锈钢管 DN50 δ=1.0mm | m | 0.987 | 50.16 | 49.51 | | |
| | | 薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 | 个 | 0.633 | 43.65 | 27.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.066 | 4.62 | 0.3 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.211 | 0.885 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 26.91 | 0.11 | | |
| | | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0002 | 227.12 | 0.05 | | |
| | | 手动液压卡压钳 | 台班 | 0.025 | 11.59 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006014 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-287 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 | 10m | 0.1 | 199.62 | 103.9 | 27.87 | 60.01 | 19.962 | 10.39 | 2.787 | 6.001 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 20.822 | 10.6244 | 2.787 | 6.2403 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40.47370000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.762 | 1.3891 | 3.84 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.374 | 1.3592 | 12.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.085 | 1.3757 | 4.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.141 | 0.6 | 0.08 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0003 | 17.33 | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0001 | 14.64 | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn32 | m | 1.02 | 7.1 | 7.24 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32 | 个 | 1.081 | 1.81 | 1.96 | | |
| | | 水 | m3 | 0.058 | 4.62 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.143 | 0.885 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.022 | 123.41 | 2.72 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006012001 | 项目名称 | 热水器、开水炉 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-105 | 挂式电热水器安装 RS30型 | 台 | 1 | 103.97 | 536.76 | 0 | 27.8 | 103.97 | 536.76 | 0 | 27.8 |
| 小计 | | | | | | | | 103.97 | 536.76 | 0 | 27.8 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 668.53000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.764 | 1.3891 | 20.51 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 49.817 | 1.3592 | 67.71 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.452 | 1.3757 | 15.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 六角带帽螺栓带垫 M10×80以上 | 套 | 4 | 0.66 | 2.64 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 1 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 天然砂(细砂) | m3 | 0.002 | 126.21 | 0.25 | | |
| | | 镀锌管箍 DN15 | 个 | 2 | 1.03 | 2.06 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.38 | 0.885 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006015 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-288 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 | 10m | 0.1 | 226.41 | 138.66 | 30.96 | 69.06 | 22.641 | 13.866 | 3.096 | 6.906 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 23.501 | 14.1004 | 3.096 | 7.1453 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 47.84270000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 3.324 | 1.3891 | 4.62 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 11.285 | 1.3592 | 15.34 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.576 | 1.3757 | 3.54 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.093 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.16 | 0.6 | 0.1 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.001 | 17.33 | 0.02 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0002 | 14.64 | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔焊) dn40 | m | 1.02 | 8.4 | 8.57 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40 | 个 | 0.887 | 4.31 | 3.82 | | |
| | | 水 | m3 | 0.06 | 4.62 | 0.28 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.42 | 0.885 | 1.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.025 | 123.41 | 3.09 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001004 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 917.16 | 523.48 | 714.63 | 319.94 | 9.1716 | 5.2348 | 7.1463 | 3.1994 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 493.88 | 138.76 | 277.35 | 157.45 | 4.9388 | 1.3876 | 2.7735 | 1.5745 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.5633 | 0.0142 | 0.1234 | 0.1586 |
| 031102-213 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 6.1 | 19.76 | 4.06 | 0.0884 | 0.061 | 0.1976 | 0.0406 |
| 031102-214 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 5.27 | 19.76 | 4.01 | 0.0884 | 0.0527 | 0.1976 | 0.0401 |
| 031102-217 | 一般钢结构喷漆 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.9 | 13.59 | 2.92 | 0.0606 | 0.069 | 0.1359 | 0.0292 |
| 031102-218 | 一般钢结构喷漆 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.1 | 13.59 | 2.88 | 0.0606 | 0.061 | 0.1359 | 0.0288 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9717 | 6.8803 | 10.7102 | 5.0712 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.63340000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.297 | 1.3891 | 3.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.159 | 1.3592 | 9.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.491 | 1.3757 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.13 | 4.34 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.042 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.042 | 6.28 | 0.26 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.001 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.067 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.017 | 19.03 | 0.32 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.011 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.016 | 6.51 | 0.1 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.013 | 9.65 | 0.13 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.034 | 0.6 | 0.02 | | |
| | | 机油 | kg | 0.006 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.042 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.146 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.001 | 362.83 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0002 | 1234.31 | 0.25 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.005 | 224.19 | 1.12 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.011 | 218.87 | 2.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.012 | 20.34 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.039 | 162.67 | 6.34 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.002 | 289.05 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014002 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 | 10个 | 0.1 | 250.83 | 891.18 | 0 | 110.93 | 25.083 | 89.118 | 0 | 11.093 |
| 小计 | | | | | | | | 25.083 | 89.118 | 0 | 11.093 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 125.29400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.554 | 1.3891 | 4.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.032 | 1.3592 | 16.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.757 | 1.3757 | 3.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 地漏 DN50 | 个 | 1 | 57.52 | 57.52 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.5 | 0.3 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 18.83 | 1.88 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 29.38 | 29.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006016 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-26 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 | 10m | 0.1 | 321.93 | 149.07 | 0 | 92.64 | 32.193 | 14.907 | 0 | 9.264 |
| 小计 | | | | | | | | 32.193 | 14.907 | 0 | 9.264 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 56.36400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.548 | 1.3891 | 6.32 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.458 | 1.3592 | 21.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.536 | 1.3757 | 4.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.083 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.05 | 19.71 | 0.99 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn75 白色UPVC | m | 1.005 | 7.09 | 7.13 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn75 | 个 | 0.92 | 3.35 | 3.08 | | |
| | | 伸缩节 dn75 | 个 | 0.35 | 7.8 | 2.73 | | |
| | | 透气帽(铝丝球) DN65 | 个 | 0.05 | 4.36 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.71 | 1 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006017 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-28 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 361.93 | 312.6 | 0 | 111.41 | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 小计 | | | | | | | | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 78.59400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.124 | 1.3891 | 7.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.369 | 1.3592 | 23.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.975 | 1.3757 | 5.47 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.68 | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.124 | 19.71 | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | m | 0.95 | 12.5 | 11.88 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156 | 8.61 | 9.95 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 17.65 | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 7.35 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.31 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006018 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-28 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 361.93 | 312.6 | 0 | 111.41 | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| | 小计 | | | | | | | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 78.59400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.124 | 1.3891 | 7.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.369 | 1.3592 | 23.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.975 | 1.3757 | 5.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.68 | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.124 | 19.71 | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | m | 0.95 | 12.5 | 11.88 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156 | 8.61 | 9.95 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 17.65 | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 7.35 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.31 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-2 | 人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.01 | 4157.32 | 0 | 0 | 1100.11 | 41.5732 | 0 | 0 | 11.0011 |
| | 小计 | | | | | | | 41.5732 | 0 | 0 | 11.0011 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 52.57430000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.928 | 1.3891 | 41.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 | 100m3 | 0.01 | 3644.37 | 7.16 | 113.2 | 972.82 | 36.4437 | 0.0716 | 1.132 | 9.7282 |
| | 小计 | | | | | | | 36.4437 | 0.0716 | 1.132 | 9.7282 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 47.37550000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.236 | 1.3891 | 36.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.016 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.055 | 20.47 | 1.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040403-50 | 圆形雨水检查井 砖砌井内径Φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20 | 座 | 1 | 616.76 | 1099.24 | 0.31 | 218.19 | 616.76 | 1099.24 | 0.31 | 218.19 |
| | 小计 | | | | | | | 616.76 | 1099.24 | 0.31 | 218.19 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1934.50000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 182.948 | 1.3891 | 254.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 266.793 | 1.3592 | 362.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.482 | 672.57 | 324.18 | | |
| | | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | 16.19 | 7.93 | | |
| | | 塑钢踏步 | kg | 3.636 | 5.57 | 20.25 | | |
| | | 水 | m3 | 0.169 | 4.62 | 0.78 | | |
| | | 铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 | 套 | 1 | 513.27 | 513.27 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.302 | 330.18 | 99.71 | | |
| | | 水泥防水砂浆 1∶2 | m3 | 0.125 | 454.09 | 56.76 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.194 | 365.43 | 70.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.47 | 1 | 5.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.025 | 12.23 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901003002 | 项目名称 | 水喷淋(雾)喷头 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-30换 | 水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 | 10个 | 0.1 | 301.33 | 252.94 | 19.92 | 93.81 | 30.133 | 25.294 | 1.992 | 9.381 |
| | 小计 | | | | | | | 30.133 | 25.294 | 1.992 | 9.381 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 66.80000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.267 | 1.3891 | 5.93 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.461 | 1.3592 | 19.66 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.308 | 1.3757 | 4.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防喷头 | 个 | 1.01 | 15.58 | 15.74 | | |
| | | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 0.1 | 0.95 | 0.1 | | |
| | | 密封带 | m | 1.498 | 2.65 | 3.97 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.03 | 16.19 | 0.49 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.015 | 9.91 | 0.15 | | |
| | | 工业酒精 99.5% | kg | 0.005 | 3.54 | 0.02 | | |
| | | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 0.606 | 4.42 | 2.68 | | |
| | | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 1.01 | 2.14 | 2.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.036 | 41.89 | 1.51 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.018 | 26.91 | 0.48 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901013002 | 项目名称 | 灭火器 | 计量单位 | 具(组) |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 | 具 | 1 | 2.53 | 114.86 | 0 | 6.42 | 2.53 | 114.86 | 0 | 6.42 |
| 030702-92换 | 手提式灭火器 | 具 | 0.5 | 2.53 | 109.55 | 0 | 6.15 | 1.265 | 54.775 | 0 | 3.075 |
| | 小计 | | | | | | | 3.795 | 169.635 | 0 | 9.495 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 182.92500000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 0.566 | 1.3891 | 0.79 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 1.884 | 1.3592 | 2.56 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.324 | 1.3757 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灭火器箱 | 具 | 0.5 | 106.19 | 53.1 | | |
| | | 手提二氧化碳灭火器 MT 5kg | 具 | 1 | 111.5 | 111.5 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 5.7 | 0.885 | 5.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001003 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-1 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 | 10m | 0.1 | 278.03 | 147.8 | 6.12 | 81.4 | 27.803 | 14.78 | 0.612 | 8.14 |
| 小计 | | | | | | | | 27.803 | 14.78 | 0.612 | 8.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 51.33500000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.93 | 1.3891 | 5.46 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.348 | 1.3592 | 18.14 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.054 | 1.3757 | 4.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 0.723 | 2.36 | 1.71 | | |
| | | 密封带 | m | 0.351 | 2.65 | 0.93 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.012 | 16.19 | 0.19 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.005 | 9.91 | 0.05 | | |
| | | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm | m | 1.02 | 11.6 | 11.83 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.012 | 41.89 | 0.5 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 26.91 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001004 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-2 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 | 10m | 0.1 | 288.89 | 206.17 | 10.38 | 87.5 | 28.889 | 20.617 | 1.038 | 8.75 |
| 小计 | | | | | | | | 28.889 | 20.617 | 1.038 | 8.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 59.29400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.079 | 1.3891 | 5.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.865 | 1.3592 | 18.85 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.181 | 1.3757 | 4.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.807 | 2.95 | 2.38 | | |
| | | 密封带 | m | 0.503 | 2.65 | 1.33 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.015 | 16.19 | 0.24 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.006 | 9.91 | 0.06 | | |
| | | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm | m | 1.02 | 16.21 | 16.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.022 | 41.89 | 0.92 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.005 | 26.91 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001005 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-4 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 | 10m | 0.1 | 342.36 | 344.31 | 13.94 | 108.8 | 34.236 | 34.431 | 1.394 | 10.88 |
| 小计 | | | | | | | | 34.236 | 34.431 | 1.394 | 10.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.94100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.843 | 1.3891 | 6.73 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 16.419 | 1.3592 | 22.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.774 | 1.3757 | 5.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.933 | 6.19 | 5.78 | | |
| | | 密封带 | m | 0.822 | 2.65 | 2.18 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.024 | 16.19 | 0.39 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.009 | 9.91 | 0.09 | | |
| | | 镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 1.02 | 25.38 | 25.89 | | |
| | | 水 | m3 | 0.016 | 4.62 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.029 | 41.89 | 1.21 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.007 | 26.91 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001006 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-5 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 | 10m | 0.1 | 380.8 | 439.97 | 13.25 | 123.72 | 38.08 | 43.997 | 1.325 | 12.372 |
| 小计 | | | | | | | | 38.08 | 43.997 | 1.325 | 12.372 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 95.77400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.381 | 1.3891 | 7.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.268 | 1.3592 | 24.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.199 | 1.3757 | 5.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN65 | 个 | 0.891 | 7.14 | 6.36 | | |
| | | 密封带 | m | 0.954 | 2.65 | 2.53 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.036 | 16.19 | 0.58 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.01 | 9.91 | 0.1 | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 1.02 | 33.64 | 34.31 | | |
| | | 水 | m3 | 0.018 | 4.62 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.027 | 41.89 | 1.13 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.008 | 26.91 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001007 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-6 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 | 10m | 0.1 | 446.05 | 575.99 | 15.43 | 147.94 | 44.605 | 57.599 | 1.543 | 14.794 |
| 小计 | | | | | | | | 44.605 | 57.599 | 1.543 | 14.794 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 118.54100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.319 | 1.3891 | 8.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.401 | 1.3592 | 29.09 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.899 | 1.3757 | 6.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN80 | 个 | 0.826 | 16.11 | 13.31 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 密封带 | m | 1.057 | 2.65 | 2.8 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.04 | 16.19 | 0.65 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.009 | 9.91 | 0.09 | | |
| | | 镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 1.02 | 39.83 | 40.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.02 | 4.62 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.032 | 41.89 | 1.34 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.008 | 26.91 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030901001008 | 项目名称 | 水喷淋钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030702-5 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 | 10m | 0.1 | 380.8 | 439.97 | 13.25 | 123.72 | 38.08 | 43.997 | 1.325 | 12.372 |
| 小计 | | | | | | | | 38.08 | 43.997 | 1.325 | 12.372 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 95.77400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.381 | 1.3891 | 7.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.268 | 1.3592 | 24.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.199 | 1.3757 | 5.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.008 | 4.87 | 0.04 | | |
| | | 镀锌钢管接头零件 DN65 | 个 | 0.891 | 7.14 | 6.36 | | |
| | | 密封带 | m | 0.954 | 2.65 | 2.53 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.036 | 16.19 | 0.58 | | |
| | | 机油 5#～7# | kg | 0.01 | 9.91 | 0.1 | | |
| | | 镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm | m | 1.02 | 33.64 | 34.31 | | |
| | | 水 | m3 | 0.018 | 4.62 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.027 | 41.89 | 1.13 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.008 | 26.91 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413001005 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 917.16 | 523.48 | 714.63 | 319.94 | 9.1716 | 5.2348 | 7.1463 | 3.1994 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 493.88 | 138.76 | 277.35 | 157.45 | 4.9388 | 1.3876 | 2.7735 | 1.5745 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.5633 | 0.0142 | 0.1234 | 0.1586 |
| 031102-213 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 6.1 | 19.76 | 4.06 | 0.0884 | 0.061 | 0.1976 | 0.0406 |
| 031102-214 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 5.27 | 19.76 | 4.01 | 0.0884 | 0.0527 | 0.1976 | 0.0401 |
| 031102-217 | 一般钢结构喷漆 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.9 | 13.59 | 2.92 | 0.0606 | 0.069 | 0.1359 | 0.0292 |
| 031102-218 | 一般钢结构喷漆 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.1 | 13.59 | 2.88 | 0.0606 | 0.061 | 0.1359 | 0.0288 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9717 | 6.8803 | 10.7102 | 5.0712 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.63340000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.297 | 1.3891 | 3.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.159 | 1.3592 | 9.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.491 | 1.3757 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.13 | 4.34 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.042 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.042 | 6.28 | 0.26 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.001 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.067 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.017 | 19.03 | 0.32 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.011 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.016 | 6.51 | 0.1 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.013 | 9.65 | 0.13 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.034 | 0.6 | 0.02 | | |
| | | 机油 | kg | 0.006 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.042 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.146 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.001 | 362.83 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0002 | 1234.31 | 0.25 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.005 | 224.19 | 1.12 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.011 | 218.87 | 2.41 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.012 | 20.34 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.039 | 162.67 | 6.34 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.002 | 289.05 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031201001002 | 项目名称 | 管道刷油 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031102-3 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 32.91 | 9.15 | 0 | 9.17 | 3.291 | 0.915 | 0 | 0.917 |
| 031102-4 | 管道刷油 防锈漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 32.91 | 7.85 | 0 | 9.1 | 3.291 | 0.785 | 0 | 0.91 |
| 031102-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 33.9 | 10.31 | 0 | 9.49 | 3.39 | 1.031 | 0 | 0.949 |
| 031102-9 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 32.91 | 9.15 | 0 | 9.17 | 3.291 | 0.915 | 0 | 0.917 |
| 小计 | | | | | | | | 13.263 | 3.646 | 0 | 3.693 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.60200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.23 | 1.3891 | 5.88 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.746 | 1.3592 | 6.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.68 | 1.3757 | 0.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.243 | 6.51 | 1.58 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.198 | 9.65 | 1.91 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.029 | 5.31 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905002002 | 项目名称 | 水灭火控制装置调试 | 计量单位 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-11 | 自动喷水灭火系统 | 点 | 1 | 255.89 | 7.18 | 126.12 | 77.08 | 255.89 | 7.18 | 126.12 | 77.08 |
| 小计 | | | | | | | | 255.89 | 7.18 | 126.12 | 77.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 466.27000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.698 | 1.3891 | 17.64 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 55.584 | 1.3592 | 75.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 118.264 | 1.3757 | 162.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.884 | 0.62 | 0.55 | | |
| | | 电 | kW·h | 5 | 0.6 | 3 | | |
| | | 酒精 95% | kg | 0.4 | 3.54 | 1.42 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 3.563 | 0.62 | 2.21 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 142.51 | 0.885 | 126.12 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030507002002 | 项目名称 | 控制器 | | | 计量单位 | 套 | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-23 | 壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 | 台 | 1 | 505.12 | 1919.69 | 79.54 | 142.41 | 505.12 | 1919.69 | 79.54 | 142.41 |
| 小计 | | | | | | | | 505.12 | 1919.69 | 79.54 | 142.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2646.76000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 71.452 | 1.3891 | 99.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 242.371 | 1.3592 | 329.43 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 55.561 | 1.3757 | 76.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 白布 | m2 | 0.4 | 4.82 | 1.93 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.8 | 3.2 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120 | 套 | 4.1 | 0.59 | 2.42 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.13 | 6.37 | 0.83 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.4 | 66.9 | 26.76 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.1 | 61.5 | 6.15 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.25 | 6.67 | 1.67 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 1 | 1.59 | 1.59 | | |
| | | 线卡子 | 个 | 8 | 1.77 | 14.16 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.71 | 0.71 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.1 | 0.885 | 1.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 30.884 | 0.885 | 27.33 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=0.5 | 台班 | 0.05 | 393.55 | 19.68 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.2 | 162.67 | 32.53 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904009001 | 项目名称 | 区域报警控制箱 | | | 计量单位 | 台 | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030402-9 | 微机终端 安装、调试 | 台 | 1 | 340.49 | 3187.61 | 9.85 | 90.9 | 340.49 | 3187.61 | 9.85 | 90.9 |
| 小计 | | | | | | | | 340.49 | 3187.61 | 9.85 | 90.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3628.85000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 247.502 | 1.3757 | 340.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 11.13 | 0.885 | 9.85 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904009002 | 项目名称 | 区域报警控制箱 | | | 计量单位 | 台 | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030402-9 | 微机终端 安装、调试 | 台 | 1 | 340.49 | 1727.43 | 9.85 | 90.9 | 340.49 | 1727.43 | 9.85 | 90.9 |
| 小计 | | | | | | | | 340.49 | 1727.43 | 9.85 | 90.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2168.67000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 247.502 | 1.3757 | 340.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 11.13 | 0.885 | 9.85 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030503008002 | 项目名称 | 电动、电磁阀门 | | | 计量单位 | 个 | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-5换 | 可燃气体安装 燃气阀 | 只 | 1 | 42.67 | 202.83 | 0.17 | 21.45 | 42.67 | 202.83 | 0.17 | 21.45 |
| 小计 | | | | | | | | 42.67 | 202.83 | 0.17 | 21.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 267.12000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.528 | 1.3592 | 27.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 燃气阀 | 只 | 1 | 168.67 | 168.67 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 10.62 | 10.62 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 0.885 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904008003 | 项目名称 | 模块(模块箱) | | | 计量单位 | 个 | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-21换 | 控制模块(接口)安装（多输出） | 个 | 1 | 106.11 | 153.71 | 2.9 | 35.97 | 106.11 | 153.71 | 2.9 | 35.97 |
| 小计 | | | | | | | | 106.11 | 153.71 | 2.9 | 35.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 298.69000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.016 | 1.3891 | 20.86 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.914 | 1.3592 | 69.2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.668 | 1.3757 | 16.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 监视模块 | 个 | 1 | 140.71 | 140.71 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.11 | 4.82 | 0.53 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.4 | 0.19 | 0.08 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.03 | 6.37 | 0.19 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.12 | 66.9 | 8.03 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.03 | 61.5 | 1.85 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 16.57 | 0.5 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.15 | 6.67 | 1 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.8 | 0.08 | 0.06 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.3 | 1.59 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 0.885 | 0.28 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.273 | 0.885 | 2.9 | | |
| | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030904001003 | 项目名称 | 点型探测器 | | | 计量单位 | 个 | | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-2换 | 感温火灾探测器 | 只 | 1 | 42.46 | 117.41 | 0.17 | 17.12 | 42.46 | 117.41 | 0.17 | 17.12 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 42.46 | 117.41 | 0.17 | 17.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 177.16000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.37 | 1.3592 | 27.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电 | kW·h | 0.04 | 0.6 | 0.02 | | |
| | | 感温火灾探测器 | 只 | 1 | 96.46 | 96.46 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 0.885 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001004 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-1换 | 感烟火灾探测器安装 感温火灾探测器 | 只 | 1 | 42.46 | 123.58 | 0.75 | 17.46 | 42.46 | 123.58 | 0.75 | 17.46 |

| 小计 | | | | | 42.46 | 123.58 | 0.75 | 17.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 184.25000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.37 | 1.3592 | 27.69 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 感烟火灾探测器 | 只 | 1 | 102.65 | 102.65 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.853 | 0.885 | 0.75 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001005 | 项目名称 | 点型探测器 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-5换 | 可燃气体安装 可燃气体探测器 | 只 | 1 | 42.67 | 202.83 | 0.17 | 21.45 | 42.67 | 202.83 | 0.17 | 21.45 |

| 小计 | | | | | 42.67 | 202.83 | 0.17 | 21.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 267.12000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.528 | 1.3592 | 27.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 可燃气体探测器 | 只 | 1 | 168.67 | 168.67 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 10.62 | 10.62 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 0.885 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904005002 | 项目名称 | 声光报警器 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-8换 | 警报装置安装 声光报警 | 只 | 1 | 55.23 | 116.09 | 0.89 | 20.49 | 55.23 | 116.09 | 0.89 | 20.49 |

| 小计 | | | | | 55.23 | 116.09 | 0.89 | 20.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 192.70000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.759 | 1.3891 | 10.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.481 | 1.3592 | 35.99 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.149 | 1.3757 | 8.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 声光报警器 | 个 | 1 | 111.5 | 111.5 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 4.82 | 0.1 | | |
| | | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.1 | 6.37 | 0.64 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 66.9 | 1.34 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.03 | 16.57 | 0.5 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.01 | 6.67 | 0.07 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.05 | 1.59 | 0.08 | | |
| | | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1 | 0.71 | 0.71 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 1.01 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904003003 | 项目名称 | 按钮 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-7换 | 按钮安装 手动报警按钮 | 只 | 1 | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 |

| 小计 | | | | | 38.24 | 56.55 | 0.11 | 12.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.86000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.382 | 1.3891 | 7.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.333 | 1.3592 | 24.92 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.244 | 1.3757 | 5.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 手动报警按钮 | 只 | 1 | 49.56 | 49.56 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.05 | 4.82 | 0.24 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 10个 | 0.32 | 0.27 | 0.09 | | |
| | | 钻头 φ3mm | 个 | 0.02 | 3.45 | 0.07 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.06 | 6.37 | 0.38 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.05 | 66.9 | 3.35 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.02 | 61.5 | 1.23 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 1.7 | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.13 | 1.59 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.28 | 0.885 | 0.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.121 | 0.885 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904007002 | 项目名称 | 消防广播(扬声器) | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-17换 | 吸顶式扬声器安装 吸顶广播 | 只 | 1 | 26.06 | 100.46 | 0.65 | 11.97 | 26.06 | 100.46 | 0.65 | 11.97 |
| 小计 | | | | | | | | 26.06 | 100.46 | 0.65 | 11.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 139.14000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.758 | 1.3891 | 5.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.538 | 1.3592 | 17.04 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.76 | 1.3757 | 3.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 吸顶广播 | 只 | 1 | 96.46 | 96.46 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.02 | 4.82 | 0.1 | | |
| | | 木螺钉 M4×60 | 个 | 0.4 | 0.35 | 0.14 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.02 | 66.9 | 1.34 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.02 | 6.67 | 0.13 | | |
| | | 立时得胶 | kg | 0.05 | 12.83 | 0.64 | | |
| | | 异形塑料管 φ5mm | m | 0.05 | 1.59 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.14 | 0.885 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.736 | 0.885 | 0.65 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006004 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 64.46 | 29.37 | 0 | 18.53 | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 小计 | | | | | | | | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.23600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.251 | 1.3891 | 1.74 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.82 | 1.3592 | 3.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.636 | 1.3757 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15～20 | 个 | 2.225 | 0.31 | 0.69 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 2.225 | 0.16 | 0.36 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004015 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5 - NH-RVS-4x1.5 | 100m单线 | 0.01 | 151.43 | 786.58 | 0 | 79.4 | 1.5143 | 7.8658 | 0 | 0.794 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5143 | 7.8658 | 0 | 0.794 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.17410000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.178 | 1.3891 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.78 | 1.3592 | 1.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.151 | 1.3757 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-RVS-4x1.5 | m | 1.05 | 7.34 | 7.71 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.007 | 6.67 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004016 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5 - NH-RVS-2x1.5 | 100m单线 | 0.01 | 127.79 | 443.17 | 0 | 55.97 | 1.2779 | 4.4317 | 0 | 0.5597 |
| 小计 | | | | | | | | 1.2779 | 4.4317 | 0 | 0.5597 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.26930000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.15 | 1.3891 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.658 | 1.3592 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.127 | 1.3757 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | NH-RVS-2x1.5 | m | 1.05 | 4.1 | 4.31 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004017 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-187换 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5 - 感温电缆 | 100m单线 | 0.01 | 127.79 | 2070.67 | 0 | 137.35 | 1.2779 | 20.7067 | 0 | 1.3735 |
| 小计 | | | | | | | | 1.2779 | 20.7067 | 0 | 1.3735 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 23.35810000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.15 | 1.3891 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.658 | 1.3592 | 0.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.127 | 1.3757 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 感温电缆 | m | 1.05 | 19.6 | 20.58 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001018 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-24 | 套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20 | 100m | 0.01 | 1552.77 | 671.11 | 0 | 444.45 | 15.5277 | 6.7111 | 0 | 4.4445 |
| 小计 | | | | | | | | 15.5277 | 6.7111 | 0 | 4.4445 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26.68330000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.825 | 1.3891 | 2.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.995 | 1.3592 | 10.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.546 | 1.3757 | 2.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | 10个 | 0.229 | 1 | 0.23 | | |
| | | 面漆 | kg | 0.013 | 45.13 | 0.59 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ8mm | 10个 | 0.229 | 0.44 | 0.1 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.25 | 1.68 | 0.42 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.15 | 1.59 | 0.24 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN15～20) | 个 | 1.442 | 0.24 | 0.35 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 4.59 | 4.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001019 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-25 | 套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25 | 100m | 0.01 | 1603.88 | 1061.2 | 0 | 477.48 | 16.0388 | 10.612 | 0 | 4.7748 |
| 小计 | | | | | | | | 16.0388 | 10.612 | 0 | 4.7748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.42560000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.885 | 1.3891 | 2.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.258 | 1.3592 | 11.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.597 | 1.3757 | 2.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M6×65 | 10个 | 0.154 | 1 | 0.15 | | |
| | | 面漆 | kg | 0.017 | 45.13 | 0.77 | | |
| | | 塑料膨胀管 φ8mm | 10个 | 0.154 | 0.44 | 0.07 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) | 个 | 0.25 | 1.77 | 0.44 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm | 个 | 0.15 | 2.12 | 0.32 | | |
| | | 管卡子(电线管用DN25～32) | 个 | 1.442 | 2 | 2.88 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm | m | 1.03 | 5.73 | 5.9 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030905001001 | 项目名称 | 自动报警系统调试 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030705-1 | 自动报警系统装置调试 点数dr(点) dr≤32 | 系统 | 1 | 1713.95 | 133.55 | 588.26 | 502.27 | 1713.95 | 133.55 | 588.26 | 502.27 |
| 小计 | | | | | | | | 1713.95 | 133.55 | 588.26 | 502.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2938.03000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 242.513 | 1.3891 | 336.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 822.354 | 1.3592 | 1117.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 188.515 | 1.3757 | 259.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 7.2 | 0.62 | 4.46 | | |
| | | 光盘 | 片 | 1 | 1.77 | 1.77 | | |
| | | 电 | kW·h | 72 | 0.6 | 43.2 | | |
| | | 酒精 95% | kg | 0.39 | 3.54 | 1.38 | | |
| | | 电线 BV-1.0 | m | 15.32 | 0.62 | 9.5 | | |
| | | 打印纸 | 盒 | 0.12 | 20.35 | 2.44 | | |
| | | 电池 | 节 | 40 | 1.77 | 70.8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 664.7 | 0.885 | 588.26 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031401001003 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 425.3391 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 842.171418 | 859.184982 | 0 | 263.710242 |
| 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 78.7982 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 194.631554 | 261.610024 | 0 | 63.826542 |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 61.6712 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 152.327864 | 204.748384 | 0 | 49.953672 |
| 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 1.9448 | 3.96 | 5.31 | 0 | 1.31 | 7.701408 | 10.326888 | 0 | 2.547688 |
| 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 1.3278 | 5.93 | 7.97 | 0 | 1.97 | 7.873854 | 10.582566 | 0 | 2.615766 |
| 小计 | | | | | | | | 1204.706098 | 1346.452844 | 0 | 382.65391 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2933.81285200 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 1204.274 | 1 | 1204.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 1520.152 | 0.885 | 1345.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田公安分局附楼厨房-消防、强电、给排水　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 103265.79 | |
| 2 | 措施项目 | 2704.75 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 2212.5 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 1797.47 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 415.03 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 492.25 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 9537.35 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 115507.89 | |
| 合计 | | 231015.78 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 通风空调工程 | | | | | 103265.79 | 0 |
| 1-1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:N-28风管机<br>2.型号:制冷/制热<br>2.2/3.3KW<br>3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 2182.67 | 2182.67 | 0 |
| 1-2 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:N-32风管机<br>2.型号:制冷/制热<br>3.2/3.6KW<br>3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 2359.66 | 2359.66 | 0 |
| 1-3 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:N-45风管机<br>2.型号:制冷/制热<br>4.3/4.9KW<br>3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 2 | 2536.65 | 5073.3 | 0 |
| 1-4 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:N-50风管机<br>2.型号:制冷/制热<br>5.0/5.8KW<br>3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 2713.64 | 2713.64 | 0 |
| 1-5 | 030701003007 | 室外机 | (1)名称:多联体空调室外机VRV-01-02<br>(2)安装形式:落地安装<br>(3)减振形式:满足图纸设计要求<br>(4)其他:含设备基础底座、支架制作安装、除锈刷油，支架综合考虑<br>(5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 18177.23 | 18177.23 | 0 |
| 1-6 | 030701003008 | 室外机 | (1)名称:多联体空调室外机VRV-01-01<br>(2)安装形式:落地安装<br>(3)减振形式:满足图纸设计要求<br>(4)其他:含设备基础底座、支架制作安装、除锈刷油，支架综合考虑<br>(5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 20832.1 | 20832.1 | 0 |
| 1-7 | 030701003009 | 空调器 | (1)名称:XF-01-01吊装新风机组<br>(2)型号:风量3000m3/h、功率0.68KW、噪声45dB(A)、供冷量33.5KW、<br>(3)安装方式:吊装<br>(4)减振形式:满足图纸设计要求<br>(5)其他:含帆布接口、支吊架制作安装、除锈刷油，支吊架综合考虑<br>(6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1 | 7218.13 | 7218.13 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-8 | 030405015001 | 风扇 | (1)名称:天花式排气扇<br>(2)规格:210m3/h 带帆布接口 | 台 | 2 | 318.62 | 637.24 | 0 |
| 1-9 | 031001005001 | 铜管 | (1)名称:无缝紫铜管 Φ9.53<br>(2)连接形式:满足图纸设计要求<br>(3)其他:充氮气做吹扫、压力试验，<br>(4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 53.43 | 71.13 | 3800.48 | 0 |
| 1-10 | 031001005002 | 铜管 | (1)名称:无缝紫铜管 Φ12.7<br>(2)连接形式:满足图纸设计要求<br>(3)其他:充氮气做吹扫、压力试验，含铜管所需要添加的冷媒<br>(4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 33 | 78.41 | 2587.53 | 0 |
| 1-11 | 031001005003 | 铜管 | (1)名称:无缝紫铜管 Φ15.88<br>(2)连接形式:满足图纸设计要求<br>(3)其他:充氮气做吹扫、压力试验，含铜管所需要添加的冷媒<br>(4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 39.18 | 86.51 | 3389.46 | 0 |
| 1-12 | 031001005004 | 铜管 | (1)名称:无缝紫铜管 Φ19.05<br>(2)连接形式:满足图纸设计要求<br>(3)其他:充氮气做吹扫、压力试验，<br>(4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 15.25 | 96.31 | 1468.73 | 0 |
| 1-13 | 031001005005 | 铜管 | (1)名称:无缝紫铜管 Φ25.4<br>(2)连接形式:满足图纸设计要求<br>(3)其他:充氮气做吹扫、压力试验，含铜管所需要添加的冷媒<br>(4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 33 | 114.86 | 3790.38 | 0 |
| 1-14 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U冷凝管DN25 | m | 18.29 | 26.23 | 479.75 | 0 |
| 1-15 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U冷凝管DN32 | m | 18.29 | 30.84 | 564.06 | 0 |
| 1-16 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | (1)名称:分歧器<br>(2)规格:综合考虑<br>(3)连接方式:满足图纸设计要求<br>(4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 5 | 81.19 | 405.95 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-17 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | (1)管架形式:管道支架制作、安装，支吊架形式综合考虑<br>(2)除锈刷油:支架除锈，刷红丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆两道<br>(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | kg | 75.94 | 26.63 | 2022.28 | 0 |
| 1-18 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)名称:管道保温(单价已综合考虑水阀等水系统相关部件保温)<br>(2)绝热材料品种:发泡橡塑<br>(3)绝热厚度:厚度25mm<br>(4)管道规格:DN≤70<br>(5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m3 | 0.45 | 1711.54 | 770.19 | 0 |
| 1-19 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | (1)名称:圆形镀锌钢板风管<br>(2)规格:大边长200<D(b)≤320<br>(3)板材厚度:0.5mm<br>(4)接口形式:满足设计文件及验收规范要求<br>(5)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架、砌体墙套管综合考虑<br>(6)含天圆地方、堵头、承托、托架、吊架、防震等一切所需的内容<br>(7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 8.71 | 301.46 | 2625.72 | 0 |
| 1-20 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | (1)名称:矩形镀锌钢板风管<br>(2)规格:大边长200<D(b)≤320<br>(3)板材厚度:0.5mm<br>(4)接口形式:满足设计文件及验收规范要求<br>(5)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架、砌体墙套管综合考虑<br>(6)含天圆地方、堵头、承托、托架、吊架、防震等一切所需的内容<br>(7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 12.35 | 202.4 | 2499.64 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-21 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | (1)名称:矩形镀锌钢板风管<br>(2)规格:大边长450<D(b)≤630<br>(3)板材厚度:0.6mm<br>(4)接口形式:满足设计文件及验收规范要求<br>(5)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架、砌体墙套管综合考虑<br>(6)含天圆地方、堵头、承托、托架、吊架、防震等一切所需的内容<br>(7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 17.68 | 179.22 | 3168.61 | 0 |
| 1-22 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | (1)名称:矩形镀锌钢板风管<br>(2)规格:大边长630<D(b)≤1000<br>(3)板材厚度:0.75mm<br>(4)接口形式:满足设计文件及验收规范要求<br>(5)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架、砌体墙套管综合考虑<br>(6)含天圆地方、堵头、承托、托架、吊架、防震等一切所需的内容<br>(7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 14.26 | 139.19 | 1984.85 | 0 |
| 1-23 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | (1)名称:矩形镀锌钢板风管<br>(2)规格:大边长1000<D(b)≤1500<br>(3)板材厚度:1mm，橡塑保温层25mm<br>(4)接口形式:满足设计文件及验收规范要求<br>(5)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架、砌体墙套管综合考虑<br>(6)含天圆地方、堵头、承托、托架、吊架、防震等一切所需的内容<br>(7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 4.42 | 242.61 | 1072.34 | 0 |
| 1-24 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀200*160<br>(2)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架综合考虑；含控制装置及配套所需一切费用<br>(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 114.93 | 114.93 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-25 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动对开多叶调节阀500*200<br>(2)含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架综合考虑；含控制装置及配套所需一切费用<br>(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 207.86 | 207.86 | 0 |
| 1-26 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱<br>2.规格:1200*600*400<br>3.支架形式、材质:含支吊架制作安装、除锈刷油、支吊架综合考虑；含控制装置及配套所需一切费用 | 个 | 1 | 1931.19 | 1931.19 | 0 |
| 1-27 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:1000*300防雨百叶<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 256.4 | 256.4 | 0 |
| 1-28 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:1200*200双层活动百叶风口<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 256.4 | 512.8 | 0 |
| 1-29 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:1200*200门铰式百叶风口<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 256.4 | 512.8 | 0 |
| 1-30 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:∮150不锈钢防雨百叶<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 67.61 | 135.22 | 0 |
| 1-31 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:600*200活动百叶<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 145.08 | 290.16 | 0 |
| 1-32 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:600*150活动百叶<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 4 | 141.73 | 566.92 | 0 |
| 1-33 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:600*300双层活动百叶<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2 | 154.93 | 309.86 | 0 |
| 1-34 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:∮200可调节送风口<br>2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 12 | 223.15 | 2677.8 | 0 |
| 1-35 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:JDG20<br>3.配置形式:暗敷<br>4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 124.8 | 14.3 | 1784.64 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1-36 | 030801003001 | 套管 | 1.类型:空调穿墙套管<br>2.材质:钢套管<br>3.规格:DN100<br>4.其他:除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 | 个 | 3 | 129.42 | 388.26 | 0 |
| 1-37 | 030412001014 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复<br>2.规格:DN20<br>3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 124.8 | 6.91 | 862.37 | 0 |
| 1-38 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:RVVP-2*1.0<br>2.配线形式:管内穿线 | m | 124.8 | 4.57 | 570.34 | 0 |
| 1-39 | 030413013001 | 开关、按钮 | 1.名称:空调温控开关<br>2.参数:250V,16A,安全型<br>3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 6 | 71.99 | 431.94 | 0 |
| 1-40 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:通风空调工程检测、调试<br>(2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 系统 | 1 | 1888.36 | 1888.36 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 103265.79 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 2704.75 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 2212.5 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 1797.47 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 415.03 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 492.25 |
| 1-9-1 | 011601001013 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 492.25 | 492.25 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 2704.75 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 9537.35 |
| 合计 | | | | | 9537.35 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 030701004001 | 项目名称 | 风机盘管 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 1 | 339.4 | 1722.98 | 26.5 | 93.79 | 339.4 | 1722.98 | 26.5 | 93.79 |
| | 小计 | | | | | | | 339.4 | 1722.98 | 26.5 | 93.79 |

| 清单项目综合单价 | 2182.67000000 |
|---|---|

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 93.975 | 1.3891 | 130.54 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 117.819 | 1.3592 | 160.14 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 35.415 | 1.3757 | 48.72 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 3.81 | 9.72 | | |
| | 角钢 <63 | kg | 0.592 | 4.06 | 2.4 | | |
| | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 7.91 | 0.08 | | |
| | 棉纱 | kg | 0.05 | 9.38 | 0.47 | | |
| | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 4.6 | 1.91 | | |
| | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.53 | 0.67 | | |
| | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.04 | 0.17 | | |
| | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.14 | 1.19 | | |
| | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 12.49 | 0.1 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01 | 6.37 | 0.06 | | |
| | 煤油 | kg | 2.8 | 7.47 | 20.92 | | |
| | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 34.35 | 3.44 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.481 | 0.885 | 0.43 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.01 | 641.72 | 6.42 | | |
| | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 | 台班 | 0.04 | 236.48 | 9.46 | | |
| | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.01 | 218.87 | 2.19 | | |
| | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.1 | 84.27 | 8.43 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701004002 | 项目名称 | 风机盘管 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 1 | 339.4 | 1899.97 | 26.5 | 93.79 | 339.4 | 1899.97 | 26.5 | 93.79 |
| | 小计 | | | | | | | 339.4 | 1899.97 | 26.5 | 93.79 |

| 清单项目综合单价 | 2359.66000000 |
|---|---|

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 93.975 | 1.3891 | 130.54 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 117.819 | 1.3592 | 160.14 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 35.415 | 1.3757 | 48.72 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 3.81 | 9.72 | | |
| | 角钢 <63 | kg | 0.592 | 4.06 | 2.4 | | |
| | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 7.91 | 0.08 | | |
| | 棉纱 | kg | 0.05 | 9.38 | 0.47 | | |
| | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 4.6 | 1.91 | | |
| | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.53 | 0.67 | | |
| | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.04 | 0.17 | | |
| | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.14 | 1.19 | | |
| | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 12.49 | 0.1 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01 | 6.37 | 0.06 | | |
| | 煤油 | kg | 2.8 | 7.47 | 20.92 | | |
| | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 34.35 | 3.44 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.481 | 0.885 | 0.43 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.01 | 641.72 | 6.42 | | |
| | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 | 台班 | 0.04 | 236.48 | 9.46 | | |
| | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.01 | 218.87 | 2.19 | | |
| | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.1 | 84.27 | 8.43 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701004003 | 项目名称 | 风机盘管 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 1 | 339.4 | 2076.96 | 26.5 | 93.79 | 339.4 | 2076.96 | 26.5 | 93.79 |
| | 小计 | | | | | | | 339.4 | 2076.96 | 26.5 | 93.79 |

| 清单项目综合单价 | 2536.65000000 |
|---|---|

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 93.975 | 1.3891 | 130.54 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 117.819 | 1.3592 | 160.14 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 35.415 | 1.3757 | 48.72 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 3.81 | 9.72 | | |
| | 角钢 <63 | kg | 0.592 | 4.06 | 2.4 | | |
| | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 7.91 | 0.08 | | |
| | 棉纱 | kg | 0.05 | 9.38 | 0.47 | | |
| | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 4.6 | 1.91 | | |
| | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.53 | 0.67 | | |
| | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.04 | 0.17 | | |
| | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.14 | 1.19 | | |
| | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 12.49 | 0.1 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01 | 6.37 | 0.06 | | |
| | 煤油 | kg | 2.8 | 7.47 | 20.92 | | |
| | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 34.35 | 3.44 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.481 | 0.885 | 0.43 | | |
| | | | | | | | |
| 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.01 | 641.72 | 6.42 | | |
| | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 | 台班 | 0.04 | 236.48 | 9.46 | | |
| | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.01 | 218.87 | 2.19 | | |
| | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.1 | 84.27 | 8.43 | | |
| | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701004004 | 项目名称 | 风机盘管 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-26 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 1 | 339.4 | 2253.95 | 26.5 | 93.79 | 339.4 | 2253.95 | 26.5 | 93.79 |
| | 小计 | | | | | | | 339.4 | 2253.95 | 26.5 | 93.79 |

| 清单项目综合单价 | 2713.64000000 |
|---|---|

| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 普工人工费 | 元 | 93.975 | 1.3891 | 130.54 | | |
| | 技工人工费 | 元 | 117.819 | 1.3592 | 160.14 | | |
| | 高级技工人工费 | 元 | 35.415 | 1.3757 | 48.72 | | |
| | | | | | | | |
| 材料 | 圆钢 Φ10mm~14mm | kg | 2.55 | 3.81 | 9.72 | | |
| | 角钢 <63 | kg | 0.592 | 4.06 | 2.4 | | |
| | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.01 | 7.91 | 0.08 | | |
| | 棉纱 | kg | 0.05 | 9.38 | 0.47 | | |
| | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.416 | 4.6 | 1.91 | | |
| | 镀锌六角螺母 M10 | 10个 | 1.272 | 0.53 | 0.67 | | |
| | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 4.24 | 0.04 | 0.17 | | |
| | 镀锌垫圈 M10 | 个 | 8.48 | 0.14 | 1.19 | | |
| | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 12.49 | 0.1 | | |
| | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.01 | 6.37 | 0.06 | | |
| | 煤油 | kg | 2.8 | 7.47 | 20.92 | | |
| | 聚脂乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1 | 34.35 | 3.44 | | |
| | 其他材料费 | 元 | 0.481 | 0.885 | 0.43 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 载货汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.01 | 641.72 | 6.42 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 | 台班 | 0.04 | 236.48 | 9.46 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.01 | 218.87 | 2.19 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.1 | 84.27 | 8.43 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003007 | 项目名称 | 室外机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-20 | 多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30 | 台 | 1 | 683.2 | 15963.11 | 27.81 | 184.47 | 683.2 | 15963.11 | 27.81 | 184.47 |
| 030903-414 | 减振器安装 | 个 | 4 | 12.21 | 44.29 | 0 | 5.45 | 48.84 | 177.16 | 0 | 21.8 |
| 030108-81 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V>0.3 | m3 | 0.57 | 626.04 | 466.81 | 0 | 189 | 356.8428 | 266.0817 | 0 | 107.73 |
| 040202-3 | 基础 混凝土 | 10m3 | 0.057 | 440.44 | 4110.27 | 11.68 | 322.89 | 25.10508 | 234.28539 | 0.66576 | 18.40473 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.066 | 245.87 | 551.02 | 42.52 | 95.65 | 16.22742 | 36.36732 | 2.80632 | 6.3129 |
| 小计 | | | | | | | | 1130.2153 | 16677.00441 | 31.28208 | 338.71763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 18177.21942000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 263.46 | 1.3891 | 365.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 453.705 | 1.3592 | 616.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 107.265 | 1.3757 | 147.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.271 | 3.334 | 0.9 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.156 | 4.87 | 0.76 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 0.68 | 50.05 | 34.03 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.066 | 3.181 | 0.21 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.044 | 7.4 | 0.33 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.007 | 9.61 | 0.07 | | |
| | | 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.576 | 402.17 | 231.65 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.32 | 1 | 2.32 | | |
| | | 草袋 | 个 | 1.824 | 1.33 | 2.43 | | |
| | | 铁钉 <70 | kg | 0.034 | 4.87 | 0.17 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.393 | 126.21 | 49.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.433 | 147.57 | 63.9 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 249.66 | 0.373 | 93.12 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.029 | 1529.2 | 44.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.436 | 4.62 | 2.01 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 44.25 | 177 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 9.38 | 4.69 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 10.2 | 2.18 | 22.24 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 10.4 | 0.19 | 1.98 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 20.8 | 0.18 | 3.74 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.125 | 7.47 | 0.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 13.826 | 0.885 | 12.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 26.91 | 0.24 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.017 | 150.07 | 2.55 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.067 | 9.98 | 0.67 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.021 | 932.52 | 19.58 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.009 | 554.18 | 4.99 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10 | 台班 | 0.013 | 249.53 | 3.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003008 | 项目名称 | 室外机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-20 | 多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30 | 台 | 1 | 683.2 | 18617.98 | 27.81 | 184.47 | 683.2 | 18617.98 | 27.81 | 184.47 |
| 030903-414 | 减振器安装 | 个 | 4 | 12.21 | 44.29 | 0 | 5.45 | 48.84 | 177.16 | 0 | 21.8 |
| 030108-81 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V>0.3 | m3 | 0.57 | 626.04 | 466.81 | 0 | 189 | 356.8428 | 266.0817 | 0 | 107.73 |
| 040202-3 | 基础 混凝土 | 10m3 | 0.057 | 440.44 | 4110.27 | 11.68 | 322.89 | 25.10508 | 234.28539 | 0.66576 | 18.40473 |
| 030204-114 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.066 | 245.87 | 551.02 | 42.52 | 95.65 | 16.22742 | 36.36732 | 2.80632 | 6.3129 |
| 小计 | | | | | | | | 1130.2153 | 19331.87441 | 31.28208 | 338.71763 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20832.08942000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 263.46 | 1.3891 | 365.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 453.705 | 1.3592 | 616.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 107.265 | 1.3757 | 147.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 Φ10mm以内 | kg | 0.271 | 3.334 | 0.9 | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 0.156 | 4.87 | 0.76 | | |
| | | 槽钢 12 | m | 0.68 | 50.05 | 34.03 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm | kg | 0.066 | 3.181 | 0.21 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.044 | 7.4 | 0.33 | | |
| | | 调和漆 | kg | 0.007 | 9.61 | 0.07 | | |
| | | 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.576 | 402.17 | 231.65 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.32 | 1 | 2.32 | | |
| | | 草袋 | 个 | 1.824 | 1.33 | 2.43 | | |
| | | 铁钉 <70 | kg | 0.034 | 4.87 | 0.17 | | |
| | | 砂 | m3 | 0.393 | 126.21 | 49.6 | | |
| | | 碎石 | m3 | 0.433 | 147.57 | 63.9 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 249.66 | 0.373 | 93.12 | | |
| | | 木板 | m3 | 0.029 | 1529.2 | 44.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.436 | 4.62 | 2.01 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 44.25 | 177 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.5 | 9.38 | 4.69 | | |
| | | 镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 | 套 | 10.2 | 2.18 | 22.24 | | |
| | | 镀锌弹簧垫圈 M16 | 个 | 10.4 | 0.19 | 1.98 | | |
| | | 镀锌垫圈 M16 | 个 | 20.8 | 0.18 | 3.74 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.125 | 7.47 | 0.93 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 13.826 | 0.885 | 12.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.009 | 26.91 | 0.24 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.017 | 150.07 | 2.55 | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.067 | 9.98 | 0.67 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.021 | 932.52 | 19.58 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.009 | 554.18 | 4.99 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10 | 台班 | 0.013 | 249.53 | 3.24 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003009 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-12 | 组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 | 台 | 1 | 742.82 | 5314.89 | 173.43 | 209.22 | 742.82 | 5314.89 | 173.43 | 209.22 |
| 030902-145 | 帆布接口 | m2 | 0.26 | 324.6 | 182.11 | 33.04 | 97.36 | 84.396 | 47.3486 | 8.5904 | 25.3136 |
| 030903-414 | 减振器安装 | 个 | 4 | 12.21 | 44.29 | 0 | 5.45 | 48.84 | 177.16 | 0 | 21.8 |
| 030808-19 | 设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50 | 100kg | 0.15 | 527.48 | 466.58 | 454.95 | 195.43 | 79.122 | 69.987 | 68.2425 | 29.3145 |
| 030808-22 | 设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50 | 100kg | 0.15 | 265.78 | 43.24 | 129.32 | 81.74 | 39.867 | 6.486 | 19.398 | 12.261 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.15 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 8.4495 | 0.213 | 1.851 | 2.379 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 4.17 | 0.966 | 0.9255 | 1.218 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 4.026 | 0.822 | 0.9255 | 1.173 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 4.026 | 1.179 | 0 | 1.125 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 4.026 | 1.0335 | 0 | 1.1175 |
| 小计 | | | | | | | | 1019.7425 | 5620.0851 | 273.3629 | 304.9216 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7218.11210000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 267.467 | 1.3891 | 371.54 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 370.399 | 1.3592 | 503.45 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 105.223 | 1.3757 | 144.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.225 | 9.65 | 2.17 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.255 | 6.51 | 1.66 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.032 | 5.31 | 0.17 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.023 | 2.45 | 0.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.164 | 0.66 | 0.11 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.634 | 6.28 | 3.98 | | |
| | | 机油 | kg | 0.06 | 10.62 | 0.64 | | |
| | | 型钢(综合) | kg | 15.75 | 4.13 | 65.05 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422Φ3.2mm | kg | 0.456 | 5.6 | 2.55 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.075 | 19.03 | 1.43 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.134 | 6.19 | 0.83 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.045 | 14.64 | 0.66 | | |
| | | 减振器 | 个 | 4 | 44.25 | 177 | | |
| | | 扁钢 ＜59 | kg | 2.163 | 4.4 | 9.52 | | |
| | | 角钢 ＜63 | kg | 4.766 | 4.06 | 19.35 | | |
| | | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.252 | 6.63 | 1.67 | | |
| | | 帆布 | m2 | 0.299 | 12.52 | 3.74 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×75以下 | 10套 | 0.676 | 18.54 | 12.53 | | |
| | | 铁铆钉 | kg | 0.018 | 3.82 | 0.07 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.016 | 7.42 | 0.12 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.21 | 9.38 | 1.97 | | |
| | | 煤油 | kg | 0.42 | 7.47 | 3.14 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.226 | 0.885 | 1.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.003 | 1234.31 | 3.7 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.163 | 224.19 | 36.54 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50 | 台班 | 0.021 | 251.32 | 5.28 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.075 | 20.34 | 1.53 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.273 | 162.67 | 44.41 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.037 | 218.87 | 8.1 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.005 | 84.27 | 0.42 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 | 台班 | 0.073 | 932.52 | 68.07 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.146 | 554.18 | 80.91 | | |
| | | 电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10 | 台班 | 0.098 | 249.53 | 24.45 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030405015001 | 项目名称 | 风扇 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030212-265 | 排气扇安装 天花式排气扇210m3/h | 10套 | 0.1 | 817.91 | 1864.9 | 0 | 216.76 | 81.791 | 186.49 | 0 | 21.676 |
| 030902-145 | 帆布接口 | m2 | 0.045 | 324.6 | 182.11 | 33.04 | 97.36 | 14.607 | 8.19495 | 1.4868 | 4.3812 |
| 小计 | | | | | | | | 96.398 | 194.68495 | 1.4868 | 26.0572 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 318.62695000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.653 | 1.3891 | 18.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 47.182 | 1.3592 | 64.13 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 9.67 | 1.3757 | 13.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 ＜59 | kg | 0.374 | 4.4 | 1.65 | | |
| | | 角钢 ＜63 | kg | 0.825 | 4.06 | 3.35 | | |
| | | 橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm | kg | 0.044 | 6.63 | 0.29 | | |
| | | 帆布 | m2 | 0.052 | 12.52 | 0.65 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×75以下 | 10套 | 0.117 | 18.54 | 2.17 | | |
| | | 铁铆钉 | kg | 0.003 | 3.82 | 0.01 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.003 | 7.42 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.42 | 0.19 | 0.08 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.03 | 6.37 | 0.19 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | 个 | 4.2 | 0.08 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.117 | 0.885 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.006 | 218.87 | 1.31 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.001 | 84.27 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005001 | 项目名称 | 铜管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 人工费 | 单价 材料费 | 单价 机械费 | 单价 企业管理费和利润 | 合价 人工费 | 合价 材料费 | 合价 机械费 | 合价 企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径D(mm) D≤18 ˆ | 10m | 0.1 | 345.49 | 144.66 | 0.77 | 98.71 | 34.549 | 14.466 | 0.077 | 9.871 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 202.36 | 102.4 | 44.9 | 61.88 | 2.0236 | 1.024 | 0.449 | 0.6188 |
| 030605-1 | 低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 536.06 | 77.29 | 43.14 | 148.8 | 5.3606 | 0.7729 | 0.4314 | 1.488 |
| 小计 | | | | | | | | 41.9332 | 16.2629 | 0.9574 | 11.9778 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 71.13130000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.695 | 1.3891 | 9.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.394 | 1.3592 | 26.36 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.559 | 1.3757 | 6.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.003 | 5.52 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.008 | 5.79 | 0.05 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.006 | 7.96 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 171.68 | 0.34 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.001 | 119.47 | 0.12 | | |
| | | 压力表表弯(管) | 个 | 0.001 | 7.08 | 0.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.044 | 3.35 | 0.15 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.005 | 5.52 | 0.03 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.005 | 4.71 | 0.02 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 7.42 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.19 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 10.73 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 406.9 | 0.81 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 12.39 | 0.05 | | |
| | | 去磷无缝紫铜管 Φ9.53 | m | 0.95 | 13.34 | 12.67 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.014 | 41.59 | 0.58 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 21.98 | 0.07 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 17.33 | 0.8 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 14.64 | 0.31 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.056 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=60 | 台班 | 0.001 | 231.59 | 0.23 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.0003 | 224.19 | 0.07 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0002 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.002 | 162.67 | 0.33 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 38.05 | 0.01 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 26.91 | 0.05 | | |
| | | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005002 | 项目名称 | 铜管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径D(mm) D≤18 ˉ | 10m | 0.1 | 345.49 | 214.11 | 0.77 | 102.18 | 34.549 | 21.411 | 0.077 | 10.218 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 202.36 | 102.4 | 44.9 | 61.88 | 2.0236 | 1.024 | 0.449 | 0.6188 |
| 030605-1 | 低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 536.06 | 77.29 | 43.14 | 148.8 | 5.3606 | 0.7729 | 0.4314 | 1.488 |
| 小计 | | | | | | | | 41.9332 | 23.2079 | 0.9574 | 12.3248 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 78.42330000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.695 | 1.3891 | 9.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.394 | 1.3592 | 26.36 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.559 | 1.3757 | 6.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 去磷无缝紫铜管 φ12.7 | m | 0.95 | 20.65 | 19.62 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.003 | 5.52 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.008 | 5.79 | 0.05 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.006 | 7.96 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 171.68 | 0.34 | | |
| | | 压力表 0~16.0MPa | 块 | 0.001 | 119.47 | 0.12 | | |
| | | 压力表表弯(管) | 个 | 0.001 | 7.08 | 0.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm | kg | 0.044 | 3.35 | 0.15 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.005 | 5.52 | 0.03 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.005 | 4.71 | 0.02 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427 φ3.2mm | kg | 0.004 | 7.42 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.19 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 10.73 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 406.9 | 0.81 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 12.39 | 0.05 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.014 | 41.59 | 0.58 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 21.98 | 0.07 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 17.33 | 0.8 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 14.64 | 0.31 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.056 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=60 | 台班 | 0.001 | 231.59 | 0.23 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.0003 | 224.19 | 0.07 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0002 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.002 | 162.67 | 0.33 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 38.05 | 0.01 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 26.91 | 0.05 | | |
| | | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005003 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-124换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径D(mm) D≤18 ˉ | 10m | 0.1 | 345.49 | 291.15 | 0.77 | 106.03 | 34.549 | 29.115 | 0.077 | 10.603 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 202.36 | 102.4 | 44.9 | 61.88 | 2.0236 | 1.024 | 0.449 | 0.6188 |
| 030605-1 | 低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 536.06 | 77.29 | 43.14 | 148.8 | 5.3606 | 0.7729 | 0.4314 | 1.488 |
| 小计 | | | | | | | | 41.9332 | 30.9119 | 0.9574 | 12.7098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 86.51230000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.695 | 1.3891 | 9.3 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.394 | 1.3592 | 26.36 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.559 | 1.3757 | 6.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 去磷无缝紫铜管 φ15.88 | m | 0.95 | 28.76 | 27.32 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.003 | 5.52 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.008 | 5.79 | 0.05 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.006 | 7.96 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 171.68 | 0.34 | | |
| | | 压力表 0~16.0MPa | 块 | 0.001 | 119.47 | 0.12 | | |
| | | 压力表表弯(管) | 个 | 0.001 | 7.08 | 0.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm | kg | 0.044 | 3.35 | 0.15 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.005 | 5.52 | 0.03 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.005 | 4.71 | 0.02 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427 φ3.2mm | kg | 0.004 | 7.42 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.19 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 10.73 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 406.9 | 0.81 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 12.39 | 0.05 | | |
| | | 铜焊丝 φ3mm | kg | 0.014 | 41.59 | 0.58 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.003 | 21.98 | 0.07 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.046 | 17.33 | 0.8 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.021 | 14.64 | 0.31 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.056 | 0.885 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=60 | 台班 | 0.001 | 231.59 | 0.23 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.0003 | 224.19 | 0.07 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0002 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.002 | 162.67 | 0.33 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 38.05 | 0.01 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 26.91 | 0.05 | | |
| | | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005004 | 项目名称 | 钢管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-125换 | 室内铜给水管安装(焊接) 公称外径D(mm) 18＜D≤22 ˉ | 10m | 0.1 | 371.62 | 353.14 | 0.77 | 116.05 | 37.162 | 35.314 | 0.077 | 11.605 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 202.36 | 102.4 | 44.9 | 61.88 | 2.0236 | 1.024 | 0.449 | 0.6188 |
| 030605-1 | 低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 536.06 | 77.29 | 43.14 | 148.8 | 5.3606 | 0.7729 | 0.4314 | 1.488 |
| 小计 | | | | | | | | 44.5462 | 37.1109 | 0.9574 | 13.7118 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 96.32630000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.057 | 1.3891 | 9.8 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.647 | 1.3592 | 28.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.856 | 1.3757 | 6.68 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 去磷无缝紫铜管 φ19.05 | m | 0.95 | 34.88 | 33.14 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.003 | 5.52 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.008 | 5.79 | 0.05 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.006 | 7.96 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 171.68 | 0.34 | | |
| | | 压力表 0~16.0MPa | 块 | 0.001 | 119.47 | 0.12 | | |
| | | 压力表表弯(管) | 个 | 0.001 | 7.08 | 0.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm | kg | 0.044 | 3.35 | 0.15 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.005 | 5.52 | 0.03 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.005 | 4.71 | 0.02 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 7.42 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.19 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 10.73 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 406.9 | 0.81 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 12.39 | 0.05 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.018 | 41.59 | 0.75 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.004 | 21.98 | 0.09 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.054 | 17.33 | 0.94 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.024 | 14.64 | 0.35 | | |
| | | 水 | m3 | 0.009 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.065 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=60 | 台班 | 0.001 | 231.59 | 0.23 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.0003 | 224.19 | 0.07 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0002 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.002 | 162.67 | 0.33 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 38.05 | 0.01 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 26.91 | 0.05 | | |
| | | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001005005 | 项目名称 | 铜管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-126换 | 室内钢给水管安装(焊接) 公称外径D(mm) 22＜D≤28 | 10m | 0.1 | 388.14 | 509.89 | 0.77 | 128.26 | 38.814 | 50.989 | 0.077 | 12.826 |
| 030605-58 | 管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 202.36 | 102.4 | 44.9 | 61.88 | 2.0236 | 1.024 | 0.449 | 0.6188 |
| 030605-1 | 低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 536.06 | 77.29 | 43.14 | 148.8 | 5.3606 | 0.7729 | 0.4314 | 1.488 |
| 小计 | | | | | | | | 46.1982 | 52.7859 | 0.9574 | 14.9328 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 114.87430000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.295 | 1.3891 | 10.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.447 | 1.3592 | 29.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.026 | 1.3757 | 6.91 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 去磷无缝紫铜管Φ25.4 | m | 0.95 | 50.97 | 48.42 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.003 | 5.52 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN20 δ=2.5mm | m | 0.008 | 5.79 | 0.05 | | |
| | | 橡胶软管 DN20 | m | 0.006 | 7.96 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN20 PN10 | 个 | 0.002 | 171.68 | 0.34 | | |
| | | 压力表 0～16.0MPa | 块 | 0.001 | 119.47 | 0.12 | | |
| | | 压力表表弯(管) | 个 | 0.001 | 7.08 | 0.01 | | |
| | | 热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm | kg | 0.044 | 3.35 | 0.15 | | |
| | | 石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm | kg | 0.005 | 5.52 | 0.03 | | |
| | | 六角螺栓(综合) | 10套 | 0.005 | 4.71 | 0.02 | | |
| | | 低碳钢焊条 结427Φ3.2mm | kg | 0.004 | 7.42 | 0.03 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.003 | 6.19 | 0.02 | | |
| | | 无缝钢管 DN32 δ=3.5mm | m | 0.005 | 10.73 | 0.05 | | |
| | | 截止阀 DN32 PN10 | 个 | 0.002 | 406.9 | 0.81 | | |
| | | 法兰 DN32 | 片 | 0.004 | 12.39 | 0.05 | | |
| | | 铜焊丝 Φ3mm | kg | 0.022 | 41.59 | 0.91 | | |
| | | 铜焊粉 | kg | 0.004 | 21.98 | 0.09 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.063 | 17.33 | 1.09 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.028 | 14.64 | 0.41 | | |
| | | 水 | m3 | 0.011 | 4.62 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.065 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=60 | 台班 | 0.001 | 231.59 | 0.23 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.0003 | 224.19 | 0.07 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0002 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.002 | 162.67 | 0.33 | | |
| | | 焊条恒温箱 | 台班 | 0.0002 | 38.05 | 0.01 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 26.91 | 0.05 | | |
| | | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001008001 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-275换 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 | 10m | 0.1 | 158.69 | 58.45 | 0.23 | 44.93 | 15.869 | 5.845 | 0.023 | 4.493 |
| 小计 | | | | | | | | 15.869 | 5.845 | 0.023 | 4.493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.23000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.252 | 1.3891 | 3.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.614 | 1.3592 | 10.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.738 | 1.3757 | 2.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | PVC-U冷凝管DN25 | m | 1.02 | 3.71 | 3.78 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.057 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn25 | 个 | 1.225 | 0.94 | 1.15 | | |
| | | 水 | m3 | 0.006 | 4.62 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.951 | 0.885 | 0.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001008002 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-276 | 室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 | 10m | 0.1 | 171.48 | 86.89 | 0.23 | 49.74 | 17.148 | 8.689 | 0.023 | 4.974 |
| 小计 | | | | | | | | 17.148 | 8.689 | 0.023 | 4.974 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 30.83400000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.427 | 1.3891 | 3.37 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.888 | 1.3757 | 2.6 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料给水管(承插粘接) dn32 | m | 1.02 | 5.69 | 5.8 | | |
| | | 塑料给水管接头零件 dn32 | 个 | 1.081 | 1.65 | 1.78 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 水 | m3 | 0.008 | 4.62 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.143 | 0.885 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030804010001 | 项目名称 | 低压铜及铜合金管件 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030602-241换 | 低压管件 铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 | 10个 | 0.1 | 280.89 | 434.68 | 0.24 | 96.08 | 28.089 | 43.468 | 0.024 | 9.608 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 28.089 | 43.468 | 0.024 | 9.608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 81.18900000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.167 | 1.3891 | | 5.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.552 | 1.3592 | | 18.42 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.821 | 1.3757 | | 3.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 低压铜及铜合金管件 Φ20mm | 个 | 1 | 41.61 | | 41.61 | | |
| | | 铜气焊丝 | kg | 0.016 | 34.25 | | 0.55 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.009 | 12.49 | | 0.11 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.016 | 0.66 | | 0.01 | | |
| | | 硼砂 | kg | 0.004 | 4.34 | | 0.02 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.095 | 6.19 | | 0.59 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.037 | 14.64 | | 0.54 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 0.885 | | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.001 | 26.91 | | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030607-306 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.01 | 1237.07 | 583.27 | 273.47 | 376.06 | 12.3707 | 5.8327 | 2.7347 | 3.7606 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2） | 100kg | 0.01 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 0.1127 | 0.0028 | 0.0247 | 0.0317 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.2684 | 0.0548 | 0.0617 | 0.0782 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.278 | 0.0644 | 0.0617 | 0.0812 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 0.2684 | 0.0786 | 0 | 0.075 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 0.2684 | 0.0689 | 0 | 0.0745 |
| 小计 | | | | | | | | 13.5666 | 6.1022 | 2.8828 | 4.1012 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.65280000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.602 | 1.3891 | | 3.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.338 | 1.3592 | | 8.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.973 | 1.3757 | | 1.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.015 | 9.65 | | 0.14 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.017 | 6.51 | | 0.11 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002 | 5.31 | | 0.01 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0003 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.002 | 0.66 | | 0 | | |
| | | 型钢 | kg | 1.06 | 4.13 | | 4.38 | | |
| | | 螺母 | kg | 0.021 | 6.68 | | 0.14 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 0.046 | 3.96 | | 0.18 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.008 | 12.49 | | 0.1 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.038 | 7.4 | | 0.28 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 0.121 | 0.373 | | 0.05 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.022 | 17.33 | | 0.38 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.008 | 13.01 | | 0.1 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.247 | 0.885 | | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | | 0.12 | | |
| | | 普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 | 台班 | 0.001 | 322.32 | | 0.32 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.006 | 224.19 | | 1.35 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.003 | 26.91 | | 0.08 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.011 | 84.27 | | 0.93 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.001 | 23.09 | | 0.02 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.001 | 161.8 | | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031208002001 | 项目名称 | 管道绝热 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031104-613 | 橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125 | m3 | 1 | 815.75 | 647.55 | 0 | 248.24 | 815.75 | 647.55 | 0 | 248.24 |
| 小计 | | | | | | | | 815.75 | 647.55 | 0 | 248.24 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1711.54000000 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 167.302 | 1.3891 | | 232.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 344.832 | 1.3592 | | 468.7 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 83.336 | 1.3757 | | 114.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 胶粘剂 | kg | 6.28 | 3.54 | | 22.23 | | |
| | | 贴缝胶带 9m | 卷 | 7.25 | 10.62 | | 77 | | |
| | | 橡塑板 | m3 | 1.03 | 530.97 | | 546.9 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.6 | 0.885 | | 1.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001003 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030902-1换 | 镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) D≤200 | 10m2 | 0.1 | 2011.88 | 320.84 | 83.35 | 554.38 | 201.188 | 32.084 | 8.335 | 55.438 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.022526 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.60459784 | 0.12344248 | 0.13898542 | 0.17615332 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.022526 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.6262228 | 0.14506744 | 0.13898542 | 0.18291112 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.022526 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 0.60459784 | 0.17705436 | 0 | 0.168945 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.022526 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 0.60459784 | 0.15520414 | 0 | 0.1678187 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2） | 100kg | 0.022526 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 0.25386802 | 0.00630728 | 0.05563922 | 0.07140742 |
| 小计 | | | | | | | | 203.8818843 | 32.6910757 | 8.66861006 | 56.20523556 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 301.44680566 |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 56.603 | 1.3891 | | 78.63 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 70.747 | 1.3592 | | 96.16 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 21.149 | 1.3757 | | 29.09 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢丝刷 | 把 | 0.001 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.005 | 0.66 | | 0 | | |
| | | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.138 | 16.5 | | 18.78 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.038 | 6.51 | | 0.25 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.034 | 9.65 | | 0.33 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.005 | 5.31 | | 0.03 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.293 | 3.34 | | 0.98 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 2.064 | 4.4 | | 9.08 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 0.089 | 4.06 | | 0.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.14 | 6.63 | | 0.93 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 0.51 | | 0.1 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.85 | 1.73 | | 1.47 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.001 | 19.03 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.008 | 7.4 | 0.06 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.021 | 0.6 | 0.01 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.007 | 6.19 | 0.04 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.002 | 14.64 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.253 | 0.885 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0003 | 1234.31 | 0.37 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.014 | 218.87 | 3.06 | | |
| | | 剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 | 台班 | 0.004 | 281.34 | 1.13 | | |
| | | 卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600 | 台班 | 0.004 | 285.74 | 1.14 | | |
| | | 咬口机 板厚T（mm） T=1.5 | 台班 | 0.004 | 231.55 | 0.93 | | |
| | | 法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40 | 台班 | 0.05 | 32.12 | 1.61 | | |
| | | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.003 | 6.92 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.003 | 150.07 | 0.45 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001004 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030902-8换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 | 10m2 | 0.1 | 1129.51 | 435.4 | 52.47 | 324.41 | 112.951 | 43.54 | 5.247 | 32.441 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.042106 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 1.13012504 | 0.23074088 | 0.25979402 | 0.32926892 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.042106 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 1.1705468 | 0.27116264 | 0.25979402 | 0.34190072 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.042106 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 1.13012504 | 0.33095316 | 0 | 0.315795 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.042106 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 1.13012504 | 0.29011034 | 0 | 0.3136897 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2) | 100kg | 0.042106 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 0.47453462 | 0.01178968 | 0.10400182 | 0.13347602 |
| 小计 | | | | | | | | 117.9864565 | 44.6747567 | 5.87058986 | 33.87513036 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 202.40693346 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 32.893 | 1.3891 | 45.69 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 40.961 | 1.3592 | 55.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.082 | 1.3757 | 16.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 1.138 | 16.5 | 18.78 | | |
| | | 镀锌滚花膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 1.24 | 0.25 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.043 | 3.82 | 0.16 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.015 | 17.33 | 0.26 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001 | 2.45 | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.009 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.072 | 6.51 | 0.47 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.063 | 9.65 | 0.61 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.009 | 5.31 | 0.05 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.135 | 3.34 | 0.45 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.215 | 4.4 | 0.95 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 4.042 | 4.06 | 16.41 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.184 | 6.63 | 1.22 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 1.69 | 1.73 | 2.92 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.003 | 19.03 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.224 | 7.4 | 1.66 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.076 | 0.6 | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.005 | 14.64 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.348 | 0.885 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 | 台班 | 0.004 | 54.95 | 0.22 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.001 | 1234.31 | 1.23 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.008 | 218.87 | 1.75 | | |
| | | 剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 | 台班 | 0.004 | 281.34 | 1.13 | | |
| | | 咬口机 板厚T（mm） T=1.5 | 台班 | 0.004 | 231.55 | 0.93 | | |
| | | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.03 | 6.92 | 0.21 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.008 | 150.07 | 1.2 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030702001005 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030902-10换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 | 10m2 | 0.1 | 914.49 | 476.03 | 56.68 | 269.84 | 91.449 | 47.603 | 5.668 | 26.984 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.038462 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 1.03232008 | 0.21077176 | 0.23731054 | 0.30077284 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.038462 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 1.0692436 | 0.24769528 | 0.23731054 | 0.31231144 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.038462 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 1.03232008 | 0.30231132 | 0 | 0.288465 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.038462 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 1.03232008 | 0.26500318 | 0 | 0.2865419 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2) | 100kg | 0.038462 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 0.43346674 | 0.01076936 | 0.09500114 | 0.12192454 |
| 小计 | | | | | | | | 96.04867058 | 48.6395509 | 6.23762222 | 28.29401572 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 179.21985942 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 26.799 | 1.3891 | 37.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 33.35 | 1.3592 | 45.33 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 9.808 | 1.3757 | 13.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌薄钢板 δ=0.6mm | m2 | 1.138 | 23.59 | 26.85 | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 0.51 | 0.08 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | 10套 | 0.905 | 2.83 | 2.56 | | |
| | | 铁铆钉 M4 | kg | 0.024 | 3.82 | 0.09 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.014 | 17.33 | 0.24 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.001 | 2.45 | 0 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.008 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.065 | 6.51 | 0.42 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.058 | 9.65 | 0.56 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.008 | 5.31 | 0.04 | | |
| | | 圆钢 Φ5.5mm~9mm | kg | 0.193 | 3.34 | 0.64 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.133 | 4.4 | 0.59 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 3.566 | 4.06 | 14.48 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | kg | 0.13 | 6.63 | 0.86 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.002 | 19.03 | 0.04 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.106 | 7.4 | 0.78 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.066 | 0.6 | 0.04 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.005 | 14.64 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.323 | 0.885 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 | 台班 | 0.004 | 54.95 | 0.22 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0005 | 1234.31 | 0.62 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.012 | 218.87 | 2.63 | | |
| | | 剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 | 台班 | 0.004 | 281.34 | 1.13 | | |
| | | 咬口机 板厚T（mm） T=1.5 | 台班 | 0.004 | 231.55 | 0.93 | | |
| | | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | 台班 | 0.003 | 6.92 | 0.02 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.005 | 150.07 | 0.75 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 030702001006 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | | | | 计量单位 | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030902-11换 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 | 10m2 | 0.1 | 645.17 | 445.84 | 35.5 | 195.56 | 64.517 | 44.584 | 3.55 | 19.556 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.035765 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.9599326 | 0.1959922 | 0.22067005 | 0.2796823 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.035765 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.994267 | 0.2303266 | 0.22067005 | 0.2904118 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.035765 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 0.9599326 | 0.2811129 | 0 | 0.2682375 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.035765 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 0.9599326 | 0.24642085 | 0 | 0.26644925 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2) | 100kg | 0.035765 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 0.40307155 | 0.0100142 | 0.08833955 | 0.11337505 |
| 小计 | | | | | | | | 68.79413635 | 45.54786675 | 4.07967965 | 20.7741559 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 139.19583865 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 19.239 | 1.3891 | | 26.72 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 23.899 | 1.3592 | | 32.48 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 6.969 | 1.3757 | | 9.59 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | | m2 | 1.138 | 23.08 | | 26.27 | | | |
| | | 角钢 >63 | | kg | 0.016 | 4.06 | | 0.06 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | 套 | 0.15 | 0.51 | | 0.08 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | 10套 | 0.43 | 2.83 | | 1.22 | | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | kg | 0.022 | 3.82 | | 0.08 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.014 | 17.33 | | 0.24 | | | |
| | | 钢丝刷 | | 把 | 0.001 | 2.45 | | 0 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 0.008 | 0.66 | | 0.01 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.061 | 6.51 | | 0.4 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | kg | 0.054 | 9.65 | | 0.52 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | kg | 0.008 | 5.31 | | 0.04 | | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | | kg | 0.149 | 3.34 | | 0.5 | | | |
| | | 扁钢 <60 | | kg | 0.112 | 4.4 | | 0.49 | | | |
| | | 角钢 <60 | | kg | 3.504 | 4.06 | | 14.23 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.092 | 6.63 | | 0.61 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.002 | 19.03 | | 0.04 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.049 | 7.4 | | 0.36 | | | |
| | | 电 | | kW·h | 0.065 | 0.6 | | 0.04 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.34 | 0.885 | | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000 | | 台班 | 0.003 | 54.95 | | 0.16 | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | 台班 | 0.0004 | 1234.31 | | 0.49 | | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | 台班 | 0.007 | 218.87 | | 1.53 | | | |
| | | 剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000 | | 台班 | 0.003 | 281.34 | | 0.84 | | | |
| | | 咬口机 板厚T(mm) T=1.5 | | 台班 | 0.003 | 231.55 | | 0.69 | | | |
| | | 电锤 功率P(kW) P=0.52 | | 台班 | 0.002 | 6.92 | | 0.01 | | | |
| | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | | 台班 | 0.002 | 150.07 | | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030702001007 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | | | | 计量单位 | m2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030902-12 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 | 10m2 | 0.1 | 724.53 | 709.23 | 28.42 | 229.21 | 72.453 | 70.923 | 2.842 | 22.921 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.124435 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 3.3398354 | 0.6819038 | 0.76776395 | 0.9730817 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.124435 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 3.459293 | 0.8013614 | 0.76776395 | 1.0104122 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.124435 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 3.3398354 | 0.9780591 | 0 | 0.9332625 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.124435 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 3.3398354 | 0.85735715 | 0 | 0.92704075 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2) | 100kg | 0.124435 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 1.40238245 | 0.0348418 | 0.30735445 | 0.39445895 |
| 031104-621 | 橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20<T≤25 | m3 | 0.024887 | 1046.12 | 621.52 | 0 | 307.9 | 26.03478844 | 15.46776824 | 0 | 7.6627073 |
| 小计 | | | | | | | | 113.3689701 | 89.74429149 | 4.68488235 | 34.8219634 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 242.62010733 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 30.13 | 1.3891 | | 41.85 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 41.393 | 1.3592 | | 56.26 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 11.09 | 1.3757 | | 15.26 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 胶粘剂 | | kg | 0.169 | 3.54 | | 0.6 | | | |
| | | 贴缝胶带 9m | | 卷 | 0.051 | 10.62 | | 0.54 | | | |
| | | 橡塑板 | | m3 | 0.027 | 530.97 | | 14.34 | | | |
| | | 槽钢 5#~16# | | kg | 1.665 | 4.15 | | 6.91 | | | |
| | | 镀锌钢板 δ=1.0mm | | m2 | 1.138 | 39.32 | | 44.75 | | | |
| | | 角钢 >63 | | kg | 0.019 | 4.06 | | 0.08 | | | |
| | | 膨胀螺栓 M12 | | 套 | 0.138 | 0.51 | | 0.07 | | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M8×75以下 | | 10套 | 0.406 | 2.83 | | 1.15 | | | |
| | | 铁铆钉 M4 | | kg | 0.022 | 3.82 | | 0.08 | | | |
| | | 氧气(工业用) | | m3 | 0.014 | 17.33 | | 0.24 | | | |
| | | 钢丝刷 | | 把 | 0.004 | 2.45 | | 0.01 | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 0.027 | 0.66 | | 0.02 | | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.212 | 6.51 | | 1.38 | | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | kg | 0.187 | 9.65 | | 1.8 | | | |
| | | 溶剂汽油 | | kg | 0.026 | 5.31 | | 0.14 | | | |
| | | 圆钢 φ5.5mm~9mm | | kg | 0.114 | 3.34 | | 0.38 | | | |
| | | 扁钢 <60 | | kg | 0.11 | 4.4 | | 0.48 | | | |
| | | 角钢 <60 | | kg | 3.757 | 4.06 | | 15.25 | | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.089 | 6.63 | | 0.59 | | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | | 片 | 0.003 | 19.03 | | 0.06 | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | kg | 0.045 | 7.4 | | 0.33 | | | |
| | | 电 | | kW·h | 0.084 | 0.6 | | 0.05 | | | |
| | | 乙炔气 | | kg | 0.005 | 14.64 | | 0.07 | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.547 | 0.885 | | 0.48 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000 | | 台班 | 0.003 | 54.95 | | 0.16 | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | 台班 | 0.001 | 1234.31 | | 1.23 | | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | 台班 | 0.006 | 218.87 | | 1.31 | | | |
| | | 剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000 | | 台班 | 0.002 | 281.34 | | 0.56 | | | |
| | | 咬口机 板厚T(mm) T=1.5 | | 台班 | 0.003 | 231.55 | | 0.69 | | | |
| | | 电锤 功率P(kW) P=0.52 | | 台班 | 0.002 | 6.92 | | 0.01 | | | |
| | | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | | 台班 | 0.001 | 150.07 | | 0.15 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001002 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | | 计量单位 | 个 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 | 个 | 1 | 52.21 | 46.58 | 0 | 16.14 | 52.21 | 46.58 | 0 | 16.14 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | 52.21 | 46.58 | 0 | 16.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 114.93000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 16.89 | 1.3891 | | 23.46 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 21.151 | 1.3592 | | 28.75 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 手动对开多叶调节阀200*160 | | 个 | 1 | 43.13 | | 43.13 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.16 | 6.63 | | 1.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | 10套 | 0.985 | 1.73 | | 1.7 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.781 | 0.885 | | 0.69 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703001003 | 项目名称 | 碳钢阀门 | | | 计量单位 | | 个 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-28换 | 对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 | 个 | 1 | 52.21 | 135.08 | 0 | 20.57 | 52.21 | 135.08 | 0 | 20.57 |
| 小计 | | | | | | | | 52.21 | 135.08 | 0 | 20.57 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 207.86000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 16.89 | 1.3891 | | 23.46 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 21.151 | 1.3592 | | 28.75 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 手动对开多叶调节阀500*200 | | 个 | 1 | 131.63 | | 131.63 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.16 | 6.63 | | 1.06 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | | 10套 | 0.985 | 1.73 | | 1.7 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.781 | 0.885 | | 0.69 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030703021002 | 项目名称 | 静压箱 | | | 计量单位 | | 个 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-406 | 消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5 | 个 | 1 | 550.53 | 1073.52 | 104.89 | 172.91 | 550.53 | 1073.52 | 104.89 | 172.91 |
| 031102-52 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 4.026 | 0.822 | 0.9255 | 1.173 |
| 031102-51 | 金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 4.17 | 0.966 | 0.9255 | 1.218 |
| 031102-58 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 7.86 | 0 | 7.5 | 4.026 | 1.179 | 0 | 1.125 |
| 031102-59 | 金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.15 | 26.84 | 6.89 | 0 | 7.45 | 4.026 | 1.0335 | 0 | 1.1175 |
| 031101-5换 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2) | 100kg | 0.15 | 11.27 | 0.28 | 2.47 | 3.17 | 1.6905 | 0.042 | 0.3705 | 0.4755 |
| 小计 | | | | | | | | 568.4685 | 1077.5625 | 107.1115 | 178.019 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1931.16150000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 158.229 | 1.3891 | | 219.8 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 197.317 | 1.3592 | | 268.19 | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 58.503 | 1.3757 | | 80.48 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 耐酸橡胶板 δ=3.0mm | | kg | 4.442 | 14.16 | | 62.9 | | |
| | | 六角螺栓带螺母 M8×75以下 | | 10套 | 17.689 | 18.54 | | 327.95 | | |
| | | 钢丝刷 | | 把 | 0.005 | 2.45 | | 0.01 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | 张 | 0.033 | 0.66 | | 0.02 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | kg | 0.255 | 6.51 | | 1.66 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | | kg | 0.225 | 9.65 | | 2.17 | | |
| | | 溶剂汽油 | | kg | 0.032 | 5.31 | | 0.17 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 4.428 | 0.885 | | 3.92 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35 | | 台班 | 0.45 | 233.09 | | 104.89 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | 台班 | 0.002 | 1234.31 | | 2.47 | | |
| 项目编码 | 030703007003 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 | 个 | 1 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 小计 | | | | | | | | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 256.40000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 28.407 | 1.3891 | | 39.46 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 35.568 | 1.3592 | | 48.34 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1000*300防雨百叶 | | 个 | 1 | 123.89 | | 123.89 | | |
| | | 扁钢 <60 | | kg | 1.57 | 4.4 | | 6.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | 10套 | 1.11 | 0.8 | | 0.89 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.052 | 0.885 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | 台班 | 0.03 | 218.87 | | 6.57 | | |
| 项目编码 | 030703007004 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 | 个 | 1 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 小计 | | | | | | | | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 256.40000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 28.407 | 1.3891 | | 39.46 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 35.568 | 1.3592 | | 48.34 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1200*200双层活动百叶风口 | | 个 | 1 | 123.89 | | 123.89 | | |
| | | 扁钢 <60 | | kg | 1.57 | 4.4 | | 6.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | 10套 | 1.11 | 0.8 | | 0.89 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.052 | 0.885 | | 0.05 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | 台班 | 0.03 | 218.87 | | 6.57 | | |
| 项目编码 | 030703007005 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | | 个 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-93换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 | 个 | 1 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 小计 | | | | | | | | 87.8 | 131.74 | 6.57 | 30.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 256.40000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 28.407 | 1.3891 | | 39.46 | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 35.568 | 1.3592 | | 48.34 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 1200*200门较式百叶风口 | | 个 | 1 | 123.89 | | 123.89 | | |
| | | 扁钢 <60 | | kg | 1.57 | 4.4 | | 6.91 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20 | | 10套 | 1.11 | 0.8 | | 0.89 | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.052 | 0.885 | | 0.05 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | | 台班 | 0.03 | 218.87 | 6.57 | | |
| 项目编码 | 030703007006 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | | | 计量单位 | 个 | | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-90换 | 百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 | 个 | 1 | 23.21 | 29.73 | 6.57 | 8.1 | 23.21 | 29.73 | 6.57 | 8.1 |
| 小计 | | | | | | | | 23.21 | 29.73 | 6.57 | 8.1 |

清单项目综合单价 67.61000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.507 | 1.3891 | 10.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.404 | 1.3592 | 12.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | ∮150不锈钢防雨百叶 | 个 | 1 | 26.55 | 26.55 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 0.61 | 4.4 | 2.68 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.6 | 0.8 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.022 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.03 | 218.87 | 6.57 | | |

| 项目编码 | 030703007007 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 | 个 | 1 | 58.03 | 61.57 | 6.57 | 18.91 | 58.03 | 61.57 | 6.57 | 18.91 |
| 小计 | | | | | | | | 58.03 | 61.57 | 6.57 | 18.91 |

清单项目综合单价 145.08000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.774 | 1.3891 | 26.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.505 | 1.3592 | 31.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 600*200活动百叶 | 个 | 1 | 55.93 | 55.93 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.4 | 4.97 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.03 | 218.87 | 6.57 | | |

| 项目编码 | 030703007008 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 | 个 | 1 | 58.03 | 58.38 | 6.57 | 18.75 | 58.03 | 58.38 | 6.57 | 18.75 |
| 小计 | | | | | | | | 58.03 | 58.38 | 6.57 | 18.75 |

清单项目综合单价 141.73000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.774 | 1.3891 | 26.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.505 | 1.3592 | 31.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 600*150活动百叶 | 个 | 1 | 52.74 | 52.74 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.4 | 4.97 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.03 | 218.87 | 6.57 | | |

| 项目编码 | 030703007009 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-92换 | 百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 | 个 | 1 | 58.03 | 70.95 | 6.57 | 19.38 | 58.03 | 70.95 | 6.57 | 19.38 |
| 小计 | | | | | | | | 58.03 | 70.95 | 6.57 | 19.38 |

清单项目综合单价 154.93000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.774 | 1.3891 | 26.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 23.505 | 1.3592 | 31.95 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 600*300双层活动百叶 | 个 | 1 | 65.31 | 65.31 | | |
| | | 扁钢 <60 | kg | 1.13 | 4.4 | 4.97 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 | 10套 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.03 | 218.87 | 6.57 | | |

| 项目编码 | 030703007010 | 项目名称 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030903-139换 | 圆形、流线形散流器带调节阀散流器安装 直径D(mm) 200<D≤250 | 个 | 1 | 62.66 | 137.05 | 0 | 23.44 | 62.66 | 137.05 | 0 | 23.44 |
| 小计 | | | | | | | | 62.66 | 137.05 | 0 | 23.44 |

清单项目综合单价 223.15000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.271 | 1.3891 | 28.16 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 25.383 | 1.3592 | 34.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆形散流器带阀 颈尺寸 φ200mm | 个 | 1 | 134.51 | 134.51 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.05 | 6.63 | 0.33 | | |
| | | 精制六角带帽螺栓 M6×75以下 | 10套 | 0.3 | 1.73 | 0.52 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.91 | 0.885 | 1.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001013 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-30 | 套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 | 100m | 0.01 | 679.48 | 543.98 | 0 | 207.01 | 6.7948 | 5.4398 | 0 | 2.0701 |
| 小计 | | | | | | | | 6.7948 | 5.4398 | 0 | 2.0701 |

清单项目综合单价 14.30470000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.798 | 1.3891 | 1.11 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.498 | 1.3592 | 4.75 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.677 | 1.3757 | 0.93 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) | 个 | 0.25 | 1.68 | 0.42 | | |
| | | 螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm | 个 | 0.15 | 1.59 | 0.24 | | |
| | | 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm | m | 1.03 | 4.59 | 4.73 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 套管 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-32 | 一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 | 个 | 1 | 56.06 | 53.32 | 2.37 | 17.67 | 56.06 | 53.32 | 2.37 | 17.67 |
| 小计 | | | | | | | | 56.06 | 53.32 | 2.37 | 17.67 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 129.42000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.01 | 1.3891 | 11.13 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 27.262 | 1.3592 | 37.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.726 | 1.3757 | 7.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钢 φ10mm~14mm | kg | 0.158 | 3.81 | 0.6 | | |
| | | 钢丝刷子 | 把 | 0.006 | 14.6 | 0.09 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.029 | 5.6 | 0.16 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.057 | 19.03 | 1.08 | | |
| | | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.373 | 0.16 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.78 | 1.03 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.037 | 6.51 | 0.24 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 11.5 | 25.23 | | |
| | | 汽油 70#~90# | kg | 0.009 | 6.67 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.09 | 6.19 | 0.56 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.03 | 14.64 | 0.44 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 6.86 | 1.77 | | |
| | | 焊接钢管 DN150 δ=4.5mm | m | 0.318 | 65.44 | 20.81 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.23 | 0.885 | 1.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.013 | 20.34 | 0.26 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.013 | 162.67 | 2.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001014 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20 | 10m | 0.1 | 43.87 | 0.09 | 0 | 11.62 | 4.387 | 0.009 | 0 | 1.162 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 10.01 | 0.83 | 0 | 2.69 | 1.001 | 0.083 | 0 | 0.269 |
| 小计 | | | | | | | | 5.388 | 0.092 | 0 | 1.431 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.91100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.964 | 1.3592 | 5.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-186 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75≤S≤1.0 | 100m单线 | 0.01 | 125.87 | 283.45 | 0 | 47.48 | 1.2587 | 2.8345 | 0 | 0.4748 |
| 小计 | | | | | | | | 1.2587 | 2.8345 | 0 | 0.4748 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.56800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.148 | 1.3891 | 0.21 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.649 | 1.3592 | 0.88 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.125 | 1.3757 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 多芯导线 RVV-2×1.0 | m | 1.05 | 2.58 | 2.71 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.004 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413013001 | 项目名称 | 开关、按钮 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-242 | 开关安装 盘管风机三速 | 10套 | 0.1 | 345.06 | 269.97 | 0 | 104.81 | 34.506 | 26.997 | 0 | 10.481 |
| 小计 | | | | | | | | 34.506 | 26.997 | 0 | 10.481 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 71.98400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.054 | 1.3891 | 5.63 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.766 | 1.3592 | 24.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.436 | 1.3757 | 4.73 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 焊锡丝 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 盘管风机三速开关 | 个 | 1.02 | 26.22 | 26.74 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 0.885 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030704001003 | 项目名称 | 通风工程检测、调试 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-50 | 通风空调系统调整费 | 100元 | 256.2313 | 3.37 | 2.96 | 0 | 1.04 | 863.499481 | 758.444648 | 0 | 266.480552 |
| 小计 | | | | | | | | 863.499481 | 758.444648 | 0 | 266.480552 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1888.42468100 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 863.499 | 1 | 863.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 858.375 | 0.885 | 759.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001013 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 124.2724 | 1.48 | 1.99 | 0 | 0.49 | 183.923152 | 247.302076 | 0 | 60.893476 |
| 小计 | | | | | | | | 183.923152 | 247.302076 | 0 | 60.893476 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 492.11870400 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 184.42 | 1 | 184.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 279.613 | 0.885 | 247.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田公安分局附楼厨房-空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 32078 | |
| 2 | 措施项目 | 948.19 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 688.79 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 559.44 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 129.35 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 259.4 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 2972.36 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 35998.55 | |
| 合计 | | 71997.10 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-弱电工程　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 视频监控设备 | | | | | 25137.41 | 0 |
| 1-1 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万全彩超清摄像机<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 9 | 859.04 | 7731.36 | 0 |
| 1-2 | 030502008005 | 配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 架 | 1 | 288.17 | 288.17 | 0 |
| 1-3 | 030506015002 | 录像设备 | 1.名称:16路数字硬盘录像机<br>2.规格:具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 2016.32 | 2016.32 | 0 |
| 1-4 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:监控硬盘8TB/7200<br>2.规格:具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 12 | 1165.73 | 13988.76 | 0 |
| 1-5 | 030506016004 | 监视设备 | 1.名称:24寸LED显示器 | 台 | 1 | 1006.69 | 1006.69 | 0 |
| 1-6 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45跳线<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 条 | 9 | 11.79 | 106.11 | 0 |
| 2 | | 综合布线系统 | | | | | 6940.59 | 0 |
| 2-1 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线HYA4*0.5<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 60 | 5.88 | 352.8 | 0 |
| 2-2 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线CAT6<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 500 | 6.26 | 3130 | 0 |
| 2-3 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.规格:PVC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 150 | 16.12 | 2418 | 0 |
| 2-4 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:DN20<br>3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 4.5 | 26.31 | 118.4 | 0 |
| 2-5 | 030412001017 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复<br>2.规格:DN25<br>3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 86.27 | 9.22 | 795.41 | 0 |
| 2-6 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:电话网络双口插座<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 1 | 46.75 | 46.75 | 0 |
| 2-7 | 030412006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒<br>(2)安装形式:暗装<br>(3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 0 |
| 2-8 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试<br>2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 链路 | 11 | 6.18 | 67.98 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-弱电工程　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 合计 | | | | | | | 32078.00 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 948.19 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 688.79 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 559.44 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 129.35 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 259.4 |
| 1-9-1 | 011601001014 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 259.4 | 259.4 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 948.19 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 2972.36 |
| 合计 | | | | | 2972.36 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田公安分局附楼厨房-弱电工程　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 030506010002 | 项目名称 | 监控摄像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-59 | CCD摄像机 400万全彩超清摄像机 | 台 | 1 | 188.11 | 617.7 | 3.1 | 50.13 | 188.11 | 617.7 | 3.1 | 50.13 |
| 小计 | | | | | | | | 188.11 | 617.7 | 3.1 | 50.13 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 859.04000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 27.054 | 1.3891 | 37.58 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 110.748 | 1.3592 | 150.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3.5 | 0.885 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502008005 | 项目名称 | 配线架 | 计量单位 | 架 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-20 | 综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 | 架 | 1 | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 |
| 小计 | | | | | | | | 31.19 | 248.68 | 0 | 8.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 288.17000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.455 | 1.3891 | 31.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506015002 | 项目名称 | 录像设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-116 | 录像设备 网络型硬盘录像机 单控 ˉ | 台 | 1 | 263.35 | 1683.19 | 0 | 69.78 | 263.35 | 1683.19 | 0 | 69.78 |
| 小计 | | | | | | | | 263.35 | 1683.19 | 0 | 69.78 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2016.32000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 37.876 | 1.3891 | 52.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 155.048 | 1.3592 | 210.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030501004002 | 项目名称 | 存储设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030403-23 | 存储卡(广安表监控硬盘8TB/7200 | 台 | 1 | 11.35 | 1151.33 | 0 | 3.05 | 11.35 | 1151.33 | 0 | 3.05 |
| 小计 | | | | | | | | 11.35 | 1151.33 | 0 | 3.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1165.73000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 高级技工人工费 | 元 | 8.25 | 1.3757 | 11.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 0.885 | 0.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030506016004 | 项目名称 | 监视设备 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030409-119 | 监视器 尺寸in(寸) 22≤in≤32 ˉ | 台 | 1 | 94.05 | 887.62 | 0 | 25.02 | 94.05 | 887.62 | 0 | 25.02 |
| 小计 | | | | | | | | 94.05 | 887.62 | 0 | 25.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1006.69000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.527 | 1.3891 | 18.79 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 55.374 | 1.3592 | 75.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502007004 | 项目名称 | 跳线、跳纤 | 计量单位 | 条 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-128 | 成品跳线敷设（插接） | 条 | 1 | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 |
| 小计 | | | | | | | | 1.13 | 9.87 | 0 | 0.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.79000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.812 | 1.3891 | 1.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | RJ45跳线 1.5m | 条 | 1 | 9.87 | 9.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003003 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ | 100m | 0.01 | 297.43 | 198.77 | 3.43 | 88.88 | 2.9743 | 1.9877 | 0.0343 | 0.8888 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9743 | 1.9877 | 0.0343 | 0.8888 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.88510000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.285 | 1.3891 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.875 | 1.3592 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电话线HYA4*0.5 | m | 1.02 | 1.94 | 1.98 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.039 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502003004 | 项目名称 | 双绞线缆 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-4换 | 暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ | 100m | 0.01 | 297.43 | 235.49 | 3.43 | 90.72 | 2.9743 | 2.3549 | 0.0343 | 0.9072 |
| 小计 | | | | | | | | 2.9743 | 2.3549 | 0.0343 | 0.9072 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.27070000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.285 | 1.3891 | 1.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.875 | 1.3592 | 1.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 网线CAT6 | m | 1.02 | 2.3 | 2.35 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | | 元 | 0.039 | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001015 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-147 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25 | 100m | 0.01 | 1054.34 | 265.58 | 0 | 292.28 | 10.5434 | 2.6558 | 0 | 2.9228 |
| 小计 | | | | | | | | 10.5434 | 2.6558 | 0 | 2.9228 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 16.12200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.239 | 1.3891 | 1.72 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.429 | 1.3592 | 7.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.05 | 1.3757 | 1.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm | m | 1.1 | 2.19 | 2.41 | | |
| | | 塑料管接头 Φ25mm-32mm | 个 | 0.258 | 0.66 | 0.17 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.045 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001016 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-156 | 金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20 | 10m | 0.1 | 149.52 | 70.47 | 0 | 43.09 | 14.952 | 7.047 | 0 | 4.309 |
| 小计 | | | | | | | | 14.952 | 7.047 | 0 | 4.309 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.30800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.757 | 1.3891 | 2.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.699 | 1.3592 | 10.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.489 | 1.3757 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母(金属软管用 M15~20) | 个 | 2.912 | 0.27 | 0.79 | | |
| | | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.24 | 2.31 | | |
| | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | 个 | 1.472 | 0.75 | 1.1 | | |
| | | 金属软管尼龙接头 DN15~20 | 个 | 1.472 | 0.06 | 0.09 | | |
| | | 管卡子(金属软管用DN15~20) | 个 | 2.944 | 0.84 | 2.47 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 0.885 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001017 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-53 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25 | 10m | 0.1 | 58.34 | 0.13 | 0 | 15.44 | 5.834 | 0.013 | 0 | 1.544 |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 13.41 | 1.25 | 0 | 3.61 | 1.341 | 0.125 | 0 | 0.361 |
| 小计 | | | | | | | | 7.175 | 0.138 | 0 | 1.905 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 9.21800000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 5.279 | 1.3592 | 7.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.015 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502010002 | 项目名称 | 信息、网络插座 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-71换 | 安装光纤信息插座 双口 | 个 | 1 | 10.15 | 32.3 | 0 | 4.3 | 10.15 | 32.3 | 0 | 4.3 |
| 小计 | | | | | | | | 10.15 | 32.3 | 0 | 4.3 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 46.75000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.329 | 1.3891 | 6.01 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.045 | 1.3592 | 4.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 电话网络双口插座 | 个 | 1.01 | 30.23 | 30.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2 | 0.885 | 1.77 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412006002 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 64.46 | 29.37 | 0 | 18.53 | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 小计 | | | | | | | | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.23600000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.251 | 1.3891 | 1.74 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.82 | 1.3592 | 3.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.636 | 1.3757 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15~20 | 个 | 2.225 | 0.31 | 0.69 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | 个 | 2.225 | 0.16 | 0.36 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030502017002 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | 计量单位 | 链路 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030401-135 | 双绞线缆测试 | 信息点 | 1 | 4.52 | 0 | 0.44 | 1.22 | 4.52 | 0 | 0.44 | 1.22 |
| 小计 | | | | | | | | 4.52 | 0 | 0.44 | 1.22 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.18000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.322 | 1.3592 | 4.52 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.5 | 0.885 | 0.44 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001014 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 39.5343 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 78.277914 | 79.859286 | 0 | 24.511266 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 16.5524 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 32.773752 | 33.435848 | 0 | 10.262488 | |
| 小计 | | | | | | | | 111.051666 | 113.295134 | 0 | 34.773754 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 259.12055400 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 增加人工费 | | | | 元 | 110.939 | 1 | | 110.94 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 增加材料费 | | | | 元 | 127.878 | 0.885 | | 113.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田公安分局附楼厨房-弱电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 127153.55 | |
| 2 | 措施项目 | 10809.24 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 9168.89 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 3551.47 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 5102.24 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 515.18 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 1640.35 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 12416.65 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 150379.44 | |
| 合计 | | 300758.88 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　梅沙派出所厨房-土建　　第 1 页，共 2 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除 | | | | | 11356.46 | 0 |
| 1-1 | 011302001015 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝扣板天花及龙骨 | m2 | 77.47 | 14.34 | 1110.92 | 0 |
| 1-2 | 011102003015 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面地砖<br>(2)拆除地面200mm厚水泥砂浆找平垫层 | m2 | 78.16 | 54.26 | 4240.96 | 0 |
| 1-3 | 011203003010 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面砖砖及20mm厚水泥砂浆找平垫层 | m2 | 176.78 | 33.26 | 5879.7 | 0 |
| 1-4 | 040402017001 | 沟道盖板 | (1)拆除排水沟不锈钢盖板 | m | 11.95 | 10.45 | 124.88 | 0 |
| 2 | | 新建 | | | | | 115797.09 | 0 |
| 2-1 | | 墙面 | | | | | 57418.14 | 0 |
| 2-1-1 | 011203003011 | 块料墙、柱面 | (1)CT-03 墙砖300*600*10，3mm宽美缝处理<br>(2)10mm厚水泥胶(掺5%108胶)粘结层<br>(3)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活<br>(4)20mm厚M1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(5)挂3mm钢丝网 | m2 | 176.78 | 324.8 | 57418.14 | 0 |
| 2-2 | | 地面 | | | | | 44264.99 | 0 |
| 2-2-1 | 011102003016 | 块料楼地面 | (1)CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm厚1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:P-07 | m2 | 74.1 | 489.34 | 36260.09 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　梅沙派出所厨房-土建　　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-2 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)ST-01 20mm厚黑白根大理石门槛石<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm1:2.5水泥砂浆找平层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:P-07 | m2 | 0.48 | 748.67 | 359.36 | 0 |
| 2-2-3 | 010502027002 | 电缆沟、地沟 | (1)排水沟L*250mm*150mm<br>(2)580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子<br>(3)25*25*2.5mm不锈钢角条<br>(4)内贴白瓷片250*330*5mm密缝<br>(5)5mm厚水泥胶浆（掺5%108胶）<br>(6)2mm聚氨酯防水涂料层<br>(7)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(8)灰砂砖120mm厚<br>(9)详:SS-05 | m | 11.94 | 640.33 | 7645.54 | 0 |
| 2-3 | | 天花 | | | | | 14113.96 | 0 |
| 2-3-1 | 011302001016 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600*1.2铝扣板，配套龙骨 | m2 | 71.71 | 196.82 | 14113.96 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 127153.55 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　梅沙派出所厨房-土建
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 10809.24 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 9168.89 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 3551.47 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 5102.24 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 5102.24 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005013 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 26.82 | 179.74 | 4820.63 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005014 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 26.82 | 10.5 | 281.61 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 515.18 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 1640.35 |
| 1-9-1 | 011601001015 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 189.67 | 6.5 | 1232.86 |
| 1-9-2 | 011601001016 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 77.47 | 5.26 | 407.49 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 10809.24 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 12416.65 |
| 合计 | | | | | 12416.65 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 梅沙派出所厨房-土建　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 011302001015 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |

| 清单项目综合单价 | 14.33940000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003015 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-1 | 素混凝土拆除 垫层 | 10m3 | 0.025 | 1279.57 | 300.49 | 221.37 | 369.45 | 31.98925 | 7.51225 | 5.53425 | 9.23625 |
| 小计 | | | | | | | | 31.98925 | 7.51225 | 5.53425 | 9.23625 |

| 清单项目综合单价 | 54.27200000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.029 | 1.3891 | 31.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.001 | 4.94 | 0 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.001 | 4.32 | 0 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.0002 | 7.89 | 0 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 11.25 | 0.66 | 7.43 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.027 | 11.81 | 0.32 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.013 | 394.06 | 5.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003010 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |

| 清单项目综合单价 | 33.26780000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3891 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040402017001 | 项目名称 | 沟道盖板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040705-5 | 揭盖盖板 板长L(mm) L≤500 | 100m | 0.01 | 825.66 | 0 | 0 | 218.48 | 8.2566 | 0 | 0 | 2.1848 |
| 小计 | | | | | | | | 8.2566 | 0 | 0 | 2.1848 |

| 清单项目综合单价 | 10.44140000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.944 | 1.3891 | 8.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003011 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-124换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙 ~ | 100m2 | 0.01 | 5187.63 | 9082.61 | 0 | 1826.88 | 51.8763 | 90.8261 | 0 | 18.2688 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 525.95 | 0 | 192.73 | 6.2895 | 5.2595 | 0 | 1.9273 |
| 小计 | | | | | | | | 125.1618 | 158.5789 | 0 | 41.0491 |

| 清单项目综合单价 | 324.78980000 |
|---|---|

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.376 | 1.3891 | 21.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 33.182 | 1.3592 | 45.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 42.671 | 1.3757 | 58.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.371 | 13.7 | 46.18 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.142 | 16.59 | 2.36 | | |
| | | 美缝剂 400mL | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | Z墙砖 CT-03 墙砖300*600*10（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.04 | 79 | 82.16 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 1.77 | 8.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.325 | 1 | 1.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003016 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ | 100m2 | 0.01 | 5132.93 | 8693.25 | 0 | 1792.94 | 51.3293 | 86.9325 | 0 | 17.9294 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010501 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.42063395 | 50.50518956 | 0 | 7.13511447 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 020002-8换 | 花岗岩楼地面 垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.01 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.1214 | 40.8228 | 0.0966 | 4.991 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 | |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010501 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.42063395 | 50.505189556 | 0 | 7.13511447 | |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 | |
| 小计 | | | | | | | | 157.2846679 | 276.5084791 | 0.0966 | 55.45312894 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 489.34287596 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 20.634 | 1.3891 | | 28.66 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 45.675 | 1.3592 | | 62.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 48.367 | 1.3757 | | 66.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 6.876 | 13.7 | | 94.2 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.32 | 16.59 | | 5.31 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.133 | 351.75 | | 46.78 | | |
| | | Z地砖 CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | | | | m2 | 1.03 | 75.34 | | 77.6 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.102 | 398.32 | | 40.63 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.003 | 16.11 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.001 | 864.6 | | 0.86 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.59 | 1.77 | | 8.12 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.244 | 4.62 | | 1.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.93 | 1 | | 1.93 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.008 | 12.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001003 | | 项目名称 | | 石材楼地面 | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 020002-34换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ~ | 100m2 | 0.01 | 6699.22 | 33907.1 | 0 | 3468.1 | 66.9922 | 339.071 | 0 | 34.681 | |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1061.4 | 924.07 | 38.62 | 329.83 | 10.614 | 9.2407 | 0.3862 | 3.2983 | |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010417 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.28128215 | 50.101186532 | 0 | 7.07803899 | |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 | |
| 020002-8换 | 拉模混凝土垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.010417 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.58516238 | 42.52511075 | 0.10062822 | 5.1991247 | |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010417 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.28128215 | 50.101186532 | 0 | 7.07803899 | |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 | |
| 小计 | | | | | | | | 159.5076267 | 520.4288838 | 0.48682822 | 68.26520268 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 748.68854138 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 20.654 | 1.3891 | | 28.69 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 47.311 | 1.3592 | | 64.31 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 48.347 | 1.3757 | | 66.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 6.821 | 13.7 | | 93.45 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.318 | 16.59 | | 5.28 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.106 | 398.32 | | 42.22 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.107 | 351.75 | | 37.64 | | |
| | | ST-01 20mm厚黑白根大理石 | | | | m2 | 1.02 | 318.58 | | 324.95 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.006 | 16.11 | | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.001 | 864.6 | | 0.86 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 6.885 | 1.77 | | 12.19 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.201 | 4.62 | | 0.93 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.529 | 1 | | 2.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | | | 台班 | 0.002 | 227.15 | | 0.45 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.008 | 12.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502027002 | | 项目名称 | | 电缆沟、地沟 | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 050002-21换 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内 ~ | 10m | 0.1 | 1141.19 | 2600.19 | 94.8 | 438.77 | 114.119 | 260.019 | 9.48 | 43.877 | |
| 100002-39换 | 支架制作安装 不锈钢角钢 不锈钢电 | t | 0.002429 | 2371.48 | 19910.49 | 429.08 | 1653.73 | 5.76032492 | 48.362886021 | 1.04223532 | 4.01691017 | |
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ | 100m2 | 0.005 | 5132.93 | 6853.2 | 0 | 1700.94 | 25.66465 | 34.266 | 0 | 8.5047 | |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.005 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 8.29475 | 24.0478 | 0 | 3.39735 | |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.005 | 1049.59 | 869.83 | 19.31 | 322.61 | 5.24795 | 4.34915 | 0.09655 | 1.61305 | |
| 010001-20 | 实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.003602 | 4676.8 | 4462.94 | 0 | 1460.72 | 16.8458336 | 16.075509988 | 0 | 5.26151344 | |
| 小计 | | | | | | | | 175.9325085 | 387.1200401 | 10.61878532 | 66.67052361 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 640.34185754 | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 8.649 | 1.3891 | | 12.01 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 22.877 | 1.3592 | | 31.09 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 13.594 | 1.3757 | | 18.7 | | |
| | | 普工人工费 | | | | 元 | 20.175 | 1.3631 | | 27.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 64.97 | 1.3332 | | 86.62 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢角钢 | | | | t | 0.002 | 19469.03 | | 38.94 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.001 | 16.11 | | 0.02 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.148 | 6.37 | | 0.94 | | |
| | | 不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm | | | | kg | 0.017 | 7.4 | | 0.13 | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.0005 | 864.6 | | 0.43 | | |
| | | Z地砖 白瓷片250*330*5mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | | | | m2 | 0.515 | 57.52 | | 29.62 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | | | | 千块 | 0.019 | 672.57 | | 12.78 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | | kg | 0.337 | 14.65 | | 4.94 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | | kg | 1.637 | 13.7 | | 22.43 | | |
| | | 松节油 | | | | kg | 0.089 | 20.35 | | 1.81 | | |
| | | 二甲苯 | | | | kg | 0.076 | 16.59 | | 1.26 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 2.295 | 1.77 | | 4.06 | | |
| | | 580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子 | | | | 块 | 2.06 | 121.24 | | 249.75 | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.032 | 4.62 | | 0.15 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | | m3 | 0.008 | 321.75 | | 2.57 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.012 | 351.75 | | 4.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.443 | 1 | | 4.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.0004 | 227.15 | 0.09 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.057 | 166.31 | 9.48 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kVA） E=30 | 台班 | 0.006 | 166.31 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001016 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 - | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9902.28 | 0 | 1219.26 | 27.3657 | 99.0228 | 0 | 12.1926 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 119.5609 | 4.6736 | 20.1772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 196.80870000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.452 | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.941 | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.784 | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.448 | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.233 | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.218 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005013 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 179.73910000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005014 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001015 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 100m2 | 0.01 | 500.66 | 16.24 | 0 | 133.29 | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 小计 | | | | | | | | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.50190000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.315 | 1.3891 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.362 | 1.3592 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.001 | 15.93 | 0.02 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.002 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.002 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.002 | 18.58 | 0.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.002 | 15.84 | 0.03 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.001 | 96.27 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001016 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 407.81 | 9.56 | 0 | 108.4 | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.25770000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.256 | 1.3891 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.738 | 1.3592 | 3.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.0003 | 15.93 | 0 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.001 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.001 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.001 | 18.58 | 0.02 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.001 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.0002 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：梅沙派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：梅沙派出所厨房-土建



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 105580.13 | |
| 2 | 措施项目 | 8456.36 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 7161.05 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 2890.7 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 3842.85 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 427.5 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 1295.31 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 10263.28 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 124299.77 | |
| 合计 | | 248599.54 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田派出所厨房-土建　　第 1 页，共 3 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除 | | | | | 9033.59 | 0 |
| 1-1 | 011302001017 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝扣板天花及龙骨 | m2 | 51.47 | 14.34 | 738.08 | 0 |
| 1-2 | 011102003017 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面地砖<br>(2)拆除地面200mm厚水泥砂浆找平垫层 | m2 | 51.84 | 54.26 | 2812.84 | 0 |
| 1-3 | 011101006001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面50mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 31.35 | 14.04 | 440.15 | 0 |
| 1-4 | 011203003012 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面砖砖及20mm厚水泥砂浆找平垫层 | m2 | 93.65 | 33.26 | 3114.8 | 0 |
| 1-5 | 011205001009 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除墙面装饰板及龙骨 | m2 | 84.22 | 11.75 | 989.59 | 0 |
| 1-6 | 011201004001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面开裂空鼓渗水水泥砂浆抹灰层 | m2 | 13.14 | 12.51 | 164.38 | 0 |
| 1-7 | 040402017002 | 沟道盖板 | (1)拆除排水沟不锈钢盖板 | m | 13.14 | 10.45 | 137.31 | 0 |
| 1-8 | 011501002001 | 其他拆除 | (1)人工保护性拆除原包间电器设备，沙发，挂画装饰打包封保护幕，人工搬运至指定堆放点 | 项 | 1 | 636.44 | 636.44 | 0 |
| 2 | | 新建 | | | | | 96546.54 | 0 |
| 2-1 | | 墙面 | | | | | 46044.98 | 0 |
| 2-1-1 | 011203003013 | 块料墙、柱面 | (1)CT-03 墙砖300*600*10，3mm宽美缝处理<br>(2)10mm厚水泥胶(掺5%108胶)粘结层<br>(3)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活<br>(4)20mm厚M1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(5)挂3mm钢丝网 | m2 | 64.53 | 324.8 | 20959.34 | 0 |
| 2-1-2 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | (1)板面制安15mmm厚布纹硬包装饰(5mmT型不锈钢饰线分隔@800)<br>(2)封12mm阻燃板<br>(3)墙面制安40*25镀锌方管结构底架@800 | m2 | 84.22 | 289.52 | 24383.37 | 0 |
| 2-1-3 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)MT-01 1.2mm厚304#不锈钢踢脚线（黑色）60mm高 | m | 30.6 | 22.95 | 702.27 | 0 |
| 2-2 | | 地面 | | | | | 40875.09 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　盐田派出所厨房-土建　　第 2 页，共 3 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-1 | 011102003018 | 块料楼地面 | (1)CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm厚1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:P-08 | m2 | 47.53 | 489.31 | 23256.9 | 0 |
| 2-2-2 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | (1)12mm厚复合木地板<br>(2)5mm厚铝覆膜防潮静音垫层<br>(3)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(4)50mm厚1:2.5水泥砂浆基层 | m2 | 31.35 | 285.19 | 8940.71 | 0 |
| 2-2-3 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)ST-01 20mm厚黑白根大理石门槛石<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm1:3水泥砂浆找平层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:P-08 | m2 | 0.37 | 781.9 | 289.3 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　盐田派出所厨房-土建　　第 3 页，共 3 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-4 | 010502027003 | 电缆沟、地沟 | (1)排水沟L*250mm*150mm<br>(2)580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子<br>(3)25*25*2.5mm不锈钢角条<br>(4)内贴白瓷片250*330*5mm密缝<br>(5)5mm厚水泥胶浆（掺5%108胶）<br>(6)2mm聚氨酯防水涂料层<br>(7)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(8)灰砂砖120mm厚<br>(9)详:SS-05 | m | 13.14 | 638.37 | 8388.18 | 0 |
| 2-3 | | 天花 | | | | | 9626.47 | 0 |
| 2-3-1 | 011302001018 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600*1.2铝扣板，配套龙骨 | m2 | 48.91 | 196.82 | 9626.47 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 105580.13 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　盐田派出所厨房-土建
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 8456.36 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 7161.05 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 2890.7 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 3842.85 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 3842.85 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005015 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 20.2 | 179.74 | 3630.75 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005016 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 20.2 | 10.5 | 212.1 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 427.5 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 1295.31 |
| 1-9-1 | 011601001017 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 157.95 | 6.5 | 1026.68 |
| 1-9-2 | 011601001018 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 51.07 | 5.26 | 268.63 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 8456.36 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 10263.28 |
| 合计 | | | | | 10263.28 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 盐田派出所厨房-土建　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 011302001017 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.33940000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003017 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-1 | 素混凝土拆除 垫层 | 10m3 | 0.025 | 1279.57 | 300.49 | 221.37 | 369.45 | 31.98925 | 7.51225 | 5.53425 | 9.23625 |
| 小计 | | | | | | | | 31.98925 | 7.51225 | 5.53425 | 9.23625 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 54.27200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.029 | 1.3891 | 31.99 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.001 | 4.94 | 0 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.001 | 4.32 | 0 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.0002 | 7.89 | 0 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 11.25 | 0.66 | 7.43 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.027 | 11.81 | 0.32 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.013 | 394.06 | 5.12 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011101006001 | 项目名称 | 平面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24换 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 ˚（水泥砂浆地面拆除、整体水磨石地面拆除总厚度分别大于30mm、35mm时：人工*1.2) | 100m2 | 0.01 | 1035.16 | 89.99 | 0 | 278.43 | 10.3516 | 0.8999 | 0 | 2.7843 |
| 小计 | | | | | | | | 10.3516 | 0.8999 | 0 | 2.7843 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.03580000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.452 | 1.3891 | 10.35 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003012 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.26780000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3891 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001009 | 项目名称 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-37 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨 | 100m2 | 0.01 | 878.61 | 59.99 | 0 | 235.5 | 8.7861 | 0.5999 | 0 | 2.355 |
| 小计 | | | | | | | | 8.7861 | 0.5999 | 0 | 2.355 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11.74100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.325 | 1.3891 | 8.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011201004001 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除 | 计量单位 | ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-34 | 墙柱面拆除 抹灰层 | 100m2 | 0.01 | 939.07 | 59.99 | 0 | 251.5 | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 小计 | | | | | | | | 9.3907 | 0.5999 | 0 | 2.515 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.50560000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.76 | 1.3891 | 9.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040402017002 | 项目名称 | 沟道盖板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040705-5 | 揭盖盖板 板长L(mm) L≤500 | 100m | 0.01 | 825.66 | 0 | 0 | 218.48 | 8.2566 | 0 | 0 | 2.1848 |
| 小计 | | | | | | | | 8.2566 | 0 | 0 | 2.1848 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.44140000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.944 | 1.3891 | 8.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011501002001 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价-人工费 | 单价-材料费 | 单价-机械费 | 单价-企业管理费和利润 | 合价-人工费 | 合价-材料费 | 合价-机械费 | 合价-企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立费 | 人工保护性拆除原包间电器设备，沙发，挂画装饰打包封保护幕，人工搬运至指定堆放点 | 个 | 1 | 30 | 570 | 0 | 0 | 30 | 570 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 30 | 570 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 600.000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003013 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价-人工费 | 单价-材料费 | 单价-机械费 | 单价-企业管理费和利润 | 合价-人工费 | 合价-材料费 | 合价-机械费 | 合价-企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-124换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙 ^ | 100m2 | 0.01 | 5187.63 | 9082.61 | 0 | 1826.88 | 51.8763 | 90.8261 | 0 | 18.2688 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ^ | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 525.95 | 0 | 192.73 | 6.2895 | 5.2595 | 0 | 1.9273 |
| 小计 | | | | | | | | 125.1618 | 158.5789 | 0 | 41.0491 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 324.78980000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.376 | 1.3891 | 21.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 33.182 | 1.3592 | 45.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 42.671 | 1.3757 | 58.7 | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.371 | 13.7 | 46.18 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.142 | 16.59 | 2.36 | | |
| | | 美缝剂 400mL | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | Z墙砖 CT-03 墙砖300*600*10（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.04 | 79 | 82.16 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 1.77 | 8.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.325 | 1 | 1.33 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001010 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价-人工费 | 单价-材料费 | 单价-机械费 | 单价-企业管理费和利润 | 合价-人工费 | 合价-材料费 | 合价-机械费 | 合价-企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020003-251换 | 成品软包安装 墙面 15mmm厚布纹硬包(成品 | 100m2 | 0.01 | 3205.16 | 13578.09 | 0 | 1527.05 | 32.0516 | 135.7809 | 0 | 15.2705 |
| 020003-36换 | 成品板基层 墙面 阻燃板 δ=12.0mm | 100m2 | 0.01 | 1180.51 | 3691.79 | 312.71 | 519.33 | 11.8051 | 36.9179 | 3.1271 | 5.1933 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面 型钢龙骨 ^ | 100m2 | 0.01 | 1999.84 | 2240.49 | 51.34 | 644.89 | 19.9984 | 22.4049 | 0.5134 | 6.4489 |
| 小计 | | | | | | | | 63.8551 | 195.1037 | 3.6405 | 26.9127 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 289.51200000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.643 | 1.3891 | 9.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.556 | 1.3592 | 19.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 25.327 | 1.3757 | 34.84 | | |
| | 材料 | 镀锌骨架(综合) | t | 0.004 | 4329.2 | 17.32 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.041 | 7.63 | 0.31 | | |
| | | 阻燃板 δ=12.0mm | m2 | 1.05 | 33.63 | 35.31 | | |
| | | 15mmm厚布纹硬包(成品) | m2 | 1 | 128.32 | 128.32 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 2.43 | 0.88 | 2.14 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.3 | 15.49 | 4.65 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.11 | 3.02 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.026 | 4.87 | 0.13 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.006 | 13.27 | 0.08 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14 | 7.39 | 1.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.588 | 1 | 1.59 | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.003 | 171.12 | 0.51 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.013 | 232.5 | 3.02 | | |

| 项目编码 | 011105006003 | 项目名称 | 金属踢脚线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价-人工费 | 单价-材料费 | 单价-机械费 | 单价-企业管理费和利润 | 合价-人工费 | 合价-材料费 | 合价-机械费 | 合价-企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-124 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 644.25 | 1410.14 | 0 | 240.98 | 6.4425 | 14.1014 | 0 | 2.4098 |
| 小计 | | | | | | | | 6.4425 | 14.1014 | 0 | 2.4098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 22.95370000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.671 | 1.3891 | 0.93 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.468 | 1.3592 | 2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.555 | 1.3757 | 3.51 | | |
| | 材料 | 金属踢脚线(成品) | m | 1.06 | 13.27 | 14.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.035 | 1 | 0.04 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003018 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价-人工费 | 单价-材料费 | 单价-机械费 | 单价-企业管理费和利润 | 合价-人工费 | 合价-材料费 | 合价-机械费 | 合价-企业管理费和利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ^ | 100m2 | 0.01 | 5132.93 | 8693.25 | 0 | 1792.94 | 51.3293 | 86.9325 | 0 | 17.9294 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010501 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.42063395 | 50.50518956 | 0 | 7.13511447 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 020002-8换 | 轻质混凝土垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.009994 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.11472716 | 40.7983063 2 | 0.09654204 | 4.9880054 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010501 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.42063395 | 50.50518956 | 0 | 7.13511447 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |

# 工程量清单综合单价分析表



| 小计 | | | | | 157.2779951 | 276.4839854 | 0.09654204 | 55.45013434 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 489.30865688 | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 20.633 | 1.3891 | 28.66 | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 45.672 | 1.3592 | 62.08 | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 48.366 | 1.3757 | 66.54 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 6.876 | 13.7 | 94.2 | | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.32 | 16.59 | 5.31 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.133 | 351.75 | 46.78 | | | |
| | | Z地砖 CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.03 | 75.34 | 77.6 | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.102 | 398.32 | 40.63 | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.003 | 16.11 | 0.05 | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 1.77 | 8.12 | | | |
| | | 水 | m3 | 0.244 | 4.62 | 1.13 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.93 | 1 | 1.93 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.008 | 12.23 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011104002001 | 项目名称 | 竹、木(复合)地板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-76 | 楼地面复合地板 铺在水泥地面上 | 100m2 | 0.01 | 1966.26 | 12303.99 | 7.04 | 1136.02 | 19.6626 | 123.0399 | 0.0704 | 11.3602 |
| 020002-71换 | 防潮纸 5mm厚铝膜防潮静音 | 100m2 | 0.01 | 166.03 | 681.02 | 0 | 77.99 | 1.6603 | 6.8102 | 0 | 0.7799 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010501 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.42063395 | 50.50518956 | 0 | 7.13511447 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 小计 | | | | | | | | 60.45863395 | 198.7289896 | 0.0704 | 25.94021447 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 285.19823798 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.913 | 1.3891 | 10.99 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.906 | 1.3592 | 24.34 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 18.266 | 1.3757 | 25.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.438 | 13.7 | 47.1 | | | | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.16 | 16.59 | 2.65 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.051 | 351.75 | 17.94 | | | | | |
| | | 5mm厚铝覆膜防潮静音垫层 | m2 | 1.08 | 6.29 | 6.79 | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.077 | 4.62 | 0.36 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.159 | 4.87 | 0.77 | | | | | |
| | | 复合木地板 | m2 | 1.05 | 115.04 | 120.79 | | | | | |
| | | CX404胶 | kg | 0.11 | 10.62 | 1.17 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.116 | 1 | 1.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.003 | 24.26 | 0.07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102001004 | 项目名称 | 石材楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-34换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ~ | 100m2 | 0.01 | 6699.22 | 33907.1 | 0 | 3468.1 | 66.9922 | 339.071 | 0 | 34.681 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1061.4 | 924.07 | 27.03 | 329 | 10.614 | 9.2407 | 0.2703 | 3.29 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010541 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.48699195 | 50.69757196 | 0 | 7.16229327 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 020002-8换 | 垫层混凝土垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.010811 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 12.02334554 | 44.13302908 | 0.10443426 | 5.3957701 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010541 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.48699195 | 50.69757196 | 0 | 7.16229327 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 小计 | | | | | | | | 174.3958294 | 534.246073 | 0.37473426 | 72.88775664 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 781.90439334 | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 22.45 | 1.3891 | 31.19 | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.029 | 1.3592 | 68 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 54.67 | 1.3757 | 75.21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 6.902 | 13.7 | 94.56 | | | | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.321 | 16.59 | 5.33 | | | | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.11 | 398.32 | 43.82 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.138 | 351.75 | 48.54 | | | | | |
| | | ST-01 20mm厚黑白根大理石 | m2 | 1.02 | 318.58 | 324.95 | | | | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.006 | 16.11 | 0.1 | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.001 | 864.6 | 0.86 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 1.77 | 12.19 | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.248 | 4.62 | 1.15 | | | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 2.578 | 1 | 2.58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.001 | 227.15 | 0.23 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.009 | 12.23 | 0.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502027003 | 项目名称 | 电缆沟、地沟 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050002-21换 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内 ~ | 10m | 0.1 | 1141.19 | 2600.19 | 94.8 | 438.77 | 114.119 | 260.019 | 9.48 | 43.877 |
| 100002-39换 | 零星钢件安装 不锈钢角钢 不锈钢扁钢 不锈钢由 | t | 0.00236 | 2371.48 | 19910.49 | 429.08 | 1653.73 | 5.5966928 | 46.9887564 | 1.0126288 | 3.9028028 |
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ | 100m2 | 0.005 | 5132.93 | 6853.2 | 0 | 1700.94 | 25.66465 | 34.266 | 0 | 8.5047 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.005 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 8.29475 | 24.0478 | 0 | 3.39735 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.005 | 1049.59 | 869.83 | 19.31 | 322.61 | 5.24795 | 4.34915 | 0.09655 | 1.61305 |
| 010001-20 | 实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.003577 | 4676.8 | 4462.94 | 0 | 1460.72 | 16.7289136 | 15.963936338 | 0 | 5.22499544 |
| 小计 | | | | | | | | 175.6519564 | 385.6346428 | 10.5891788 | 66.51989824 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 638.39567622 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.615 | 1.3891 | 11.97 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 22.74 | 1.3592 | 30.91 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 13.561 | 1.3757 | 18.66 | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 20.175 | 1.3631 | 27.5 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 64.97 | 1.3332 | 86.62 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢角钢 | t | 0.002 | 19469.03 | 38.94 | | |
| | | 石料切割锯片 | 片 | 0.001 | 16.11 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.148 | 6.37 | 0.94 | | |
| | | 不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm | kg | 0.016 | 7.4 | 0.12 | | |
| | | 白水泥 | t | 0.0005 | 864.6 | 0.43 | | |
| | | Z地砖 白瓷片250*330*5mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 0.515 | 57.52 | 29.62 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | 千块 | 0.019 | 672.57 | 12.78 | | |
| | | 防锈漆 红色 | kg | 0.337 | 14.65 | 4.94 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 1.637 | 13.7 | 22.43 | | |
| | | 松节油 | kg | 0.089 | 20.35 | 1.81 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.076 | 16.59 | 1.26 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 2.295 | 1.77 | 4.06 | | |
| | | 580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子 | 块 | 2.06 | 121.24 | 249.75 | | |
| | | 水 | m3 | 0.032 | 4.62 | 0.15 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.008 | 321.75 | 2.57 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.012 | 351.75 | 4.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 4.413 | 1 | 4.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | 台班 | 0.0004 | 227.15 | 0.09 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.057 | 166.31 | 9.48 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kVA） E=30 | 台班 | 0.006 | 166.31 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011302001018 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9902.28 | 0 | 1219.26 | 27.3657 | 99.0228 | 0 | 12.1926 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 119.5609 | 4.6736 | 20.1772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 196.80870000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.452 | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 11.941 | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 20.784 | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | kg | 0.016 | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.448 | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.233 | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.218 | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.023 | 206.98 | 4.76 | | |

| 项目编码 | 011601B005015 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 179.73910000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005016 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001017 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 100m2 | 0.01 | 500.66 | 16.24 | 0 | 133.29 | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 小计 | | | | | | | | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.50190000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.315 | 1.3891 | 0.44 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.362 | 1.3592 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.001 | 15.93 | 0.02 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.002 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.002 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.002 | 18.58 | 0.04 | | |
| | | 底座 | 个 | 0.002 | 15.84 | 0.03 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.001 | 96.27 | 0.1 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001018 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 407.81 | 9.56 | 0 | 108.4 | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.25770000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.256 | 1.3891 | 0.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.738 | 1.3592 | 3.72 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.0003 | 15.93 | 0 | | |
| | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.001 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | 连接棒 | 个 | 0.001 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | 钢管架 | m2 | 0.001 | 18.58 | 0.02 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 底座 | 个 | 0.001 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.0002 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：盐田派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：盐田派出所厨房-土建



标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 162938.18 | |
| 2 | 措施项目 | 21042.15 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 11871.43 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 4834.68 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 6348.31 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 688.44 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 9170.72 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 16558.23 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 200538.56 | |
| 合计 | | 401077.12 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　沙头角派出所厨房-土建　　第 1 页，共 4 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 拆除 | | | | | 11249.59 | 0 |
| 1-1 | 041001007004 | 砖砌体拆除 | (1)拆除砖砌墙（含门窗） | m3 | 12.18 | 272.49 | 3318.93 | 0 |
| 1-2 | 011302001019 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除铝扣板天花及龙骨 | m2 | 63.06 | 14.34 | 904.28 | 0 |
| 1-3 | 011102003019 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面地砖<br>(2)拆除地面200mm厚水泥砂浆找平垫层 | m2 | 63.66 | 54.29 | 3456.1 | 0 |
| 1-4 | 011101006002 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面50mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 45.09 | 14.04 | 633.06 | 0 |
| 1-5 | 011203003014 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面砖砖及20mm厚水泥砂浆找平垫层 | m2 | 38.54 | 33.26 | 1281.84 | 0 |
| 1-6 | 011205001011 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除墙面装饰板及龙骨 | m2 | 61.79 | 11.75 | 726.03 | 0 |
| 1-7 | 040402017003 | 沟道盖板 | (1)拆除排水沟不锈钢盖板<br>(2)废料自行处理 | m | 28.03 | 10.45 | 292.91 | 0 |
| 1-8 | 011501002002 | 其他拆除 | (1)人工保护性拆除原包间电器设备，沙发，挂画装饰打包封保护幕，人工搬运至指定堆放点 | 项 | 1 | 636.44 | 636.44 | 0 |
| 2 | | 新建 | | | | | 151688.59 | 0 |
| 2-1 | | 墙体 | | | | | 18362.50 | 0 |
| 2-1-1 | 010402001008 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块墙200mm厚<br>(2)砂浆砌筑M7.5 | m3 | 16.07 | 683.8 | 10988.67 | 0 |
| 2-1-2 | 010502005004 | 基础联系梁 | 1.C25砼 挡反梁、水坎 | m3 | 2.3 | 625.18 | 1437.91 | 0 |
| 2-1-3 | 010505003004 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:基础 木模板 | m2 | 24.82 | 68.81 | 1707.86 | 0 |
| 2-1-4 | 010502021005 | 构造柱 | 1.C20砼 构造柱(墙长大于5m/端头/转角) | m3 | 0.78 | 795.98 | 620.86 | 0 |
| 2-1-5 | 010505011005 | 构造柱模板 | 1.模板材质:矩形柱 木模板 | m2 | 7.84 | 99.34 | 778.83 | 0 |
| 2-1-6 | 010502023004 | 过梁 | 1.C20砼 过梁 | m3 | 0.14 | 789.54 | 110.54 | 0 |
| 2-1-7 | 010505013004 | 过梁模板 | 1.模板材质:独立过梁 木模板 | m2 | 1.42 | 118.9 | 168.84 | 0 |
| 2-1-8 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | (1)Φ12钢筋 | t | 0.08 | 5183.29 | 414.66 | 0 |
| 2-1-9 | 010506002009 | 现浇混凝土柱钢筋 | (1)Φ12钢筋 | t | 0.08 | 5183.29 | 414.66 | 0 |
| 2-1-10 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | (1)Φ12钢筋 | t | 0.15 | 5183.29 | 777.49 | 0 |
| 2-1-11 | 010506005008 | 现浇混凝土钢筋 | (1)Φ6~8箍筋 | t | 0.08 | 6701.03 | 536.08 | 0 |
| 2-1-12 | 010506002010 | 现浇混凝土柱钢筋 | (1)Φ6拉筋（墙与构造柱连接） | t | 0.07 | 5801.46 | 406.1 | 0 |
| 2-2 | | 墙面 | | | | | 72739.41 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　沙头角派出所厨房-土建　　第 2 页，共 4 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-2-1 | 011203003015 | 块料墙、柱面 | (1)CT-03 墙砖300*600*10，3mm宽美缝处理<br>(2)10mm厚水泥胶(掺5%108胶)粘结层<br>(3)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活<br>(4)20mm厚M1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(5)挂3mm钢丝网 | m2 | 167.73 | 324.8 | 54478.7 | 0 |
| 2-2-2 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | (1)板面制安15mmm厚布纹硬包装饰(5mmT型不锈钢饰线分隔@800)<br>(2)封12mm阻燃板<br>(3)墙面制安40*25镀锌方管结构底架@800 | m2 | 61.07 | 289.52 | 17680.99 | 0 |
| 2-2-3 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)MT-01 1.2mm厚304#不锈钢踢脚线（黑色）60mm高 | m | 25.26 | 22.95 | 579.72 | 0 |
| 2-3 | | 地面 | | | | | 46757.71 | 0 |
| 2-3-1 | 011102003020 | 块料楼地面 | (1)CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm厚1:2.5水泥砂防水保护层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:P-08 | m2 | 54.9 | 489.34 | 26864.77 | 0 |
| 2-3-2 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | (1)12mm厚复合木地板<br>(2)5mm厚铝覆膜防潮静音垫层<br>(3)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(4)50mm厚1:2.5水泥砂浆基层<br>(5)详:P-05 | m2 | 45.09 | 285.19 | 12859.22 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　沙头角派出所厨房-土建　　第 3 页，共 4 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-3-3 | 011102001005 | 石材楼地面 | (1)ST-01 20mm厚黑白根大理石门槛石<br>(2)10mm厚水泥胶（掺5%108胶）粘结层<br>(3)20mm1:3水泥砂浆找平层<br>(4)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(5)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，阴阳角位置分别做R=50mm及R≥10mm的圆弧处理<br>(6)100mm厚C25混凝土垫高层<br>(7)50mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(便于敷设管线)<br>(8)2mm厚聚氨酯防水涂料层，分三遍成活(防水层高出地面300mm)<br>(9)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>(10)详:P-08 | m2 | 0.48 | 780.85 | 374.81 | 0 |
| 2-3-4 | 010502027004 | 电缆沟、地沟 | (1)排水沟L*250mm*150mm<br>(2)580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子<br>(3)25*25*2.5mm不锈钢角条<br>(4)内贴白瓷片250*330*5mm密缝<br>(5)5mm厚水泥胶浆（掺5%108胶）<br>(6)2mm聚氨酯防水涂料层<br>(7)20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰<br>(8)灰砂砖120mm厚<br>(9)详:SS-05 | m | 10.4 | 640.28 | 6658.91 | 0 |
| 2-4 | | 天花 | | | | | 10201.18 | 0 |
| 2-4-1 | 011302001020 | 平面吊顶天棚 | (1)600*600*1.2铝扣板，配套龙骨 | m2 | 51.83 | 196.82 | 10201.18 | 0 |
| 2-5 | | 门窗 | | | | | 3627.79 | 0 |
| 2-5-1 | 010807002001 | 金属防火窗 | (1)AL-05 甲级防火窗900*1200<br>(2)50系列1.5mm厚铝合金边框<br>(3)6mm防火玻璃 | 樘 | 1 | 759.77 | 759.77 | 0 |
| 2-5-2 | 010802004003 | 钢质防火门 | (1)AL-05 甲级防火门<br>(2)双开防火门1000mm*2100mm<br>(3)8mm厚防火玻璃 | 樘 | 1 | 1470.15 | 1470.15 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　沙头角派出所厨房-土建　　第 4 页，共 4 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-5-3 | 010802004004 | 钢质防火门 | (1)AL-05 甲级防火门<br>(2)单开防火门<br>900*2830mm<br>(3)8mm厚防火玻璃 | 樘 | 1 | 1323.13 | 1323.13 | 0 |
| 2-5-4 | 010809001002 | 窗台板 | (1)ST-02 20mm厚黑金沙窗台板<br>(2)详:DY-02-08 | m2 | 0.21 | 355.89 | 74.74 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 162938.18 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　沙头角派出所厨房-土建
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 21042.15 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 11871.43 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 4834.68 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 6348.31 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 6348.31 |
| 1-1-2-5-1 | 011601B005017 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 33.37 | 179.74 | 5997.92 |
| 1-1-2-5-2 | 011601B005018 | 建筑废弃物减量化措施 | 为对质量符合要求的建筑废弃物进行综合利用而采用的措施。 | m3 | 33.37 | 10.5 | 350.39 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 688.44 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 2724.42 |
| 1-9-1 | 011601001019 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 338.38 | 6.5 | 2199.47 |
| 1-9-2 | 011601001020 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 99.8 | 5.26 | 524.95 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 6446.3 |
| 1-10-1 | 011601002003 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 项 | 1 | 6446.3 | 6446.3 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 21042.15 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 16558.23 |
| 合计 | | | | | 16558.23 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 沙头角派出所厨房-土建　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 041001007004 | 项目名称 | 砖砌体拆除 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-14 | 砖及砌块砌体拆除 | 10m3 | 0.1 | 1640.68 | 305.29 | 307.54 | 471.4 | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 小计 | | | | | | | | 164.068 | 30.529 | 30.754 | 47.14 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 272.49100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 118.111 | 1.3891 | 164.07 | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.069 | 4.94 | 0.34 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 45 | 0.66 | 29.7 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.024 | 4.32 | 0.1 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.01 | 7.89 | 0.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.302 | 1 | 0.3 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.148 | 11.81 | 1.75 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.074 | 394.06 | 29.16 | | |

| 项目编码 | 011302001019 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-43 | 天棚龙骨及饰面拆除 其他面层 | 100m2 | 0.01 | 1084.08 | 59.99 | 0 | 289.87 | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 小计 | | | | | | | | 10.8408 | 0.5999 | 0 | 2.8987 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.33940000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.804 | 1.3891 | 10.84 | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003019 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-1 | 素混凝土拆除 垫层 | 10m3 | 0.025008 | 1279.57 | 300.49 | 221.37 | 369.45 | 31.99948656 | 7.51465392 | 5.53602096 | 9.2392056 |
| 小计 | | | | | | | | 31.99948656 | 7.51465392 | 5.53602096 | 9.2392056 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.28936704 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 23.036 | 1.3891 | 32 | | |
| | 材料 | 空心六角钢 | kg | 0.001 | 4.94 | 0 | | |
| | | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 0.001 | 4.32 | 0 | | |
| | | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.0002 | 7.89 | 0 | | |
| | | 编织袋 | 条 | 11.254 | 0.66 | 7.43 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.075 | 1 | 0.08 | | |
| | 机械 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.027 | 11.81 | 0.32 | | |
| | | 内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 | 台班 | 0.013 | 394.06 | 5.12 | | |

| 项目编码 | 011101006002 | 项目名称 | 平面抹灰层拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-24换 | 水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 ˜ (水泥砂浆地面拆除、整体水磨石地面拆除总厚度分别大于30mm、35mm时：人工*1.2) | 100m2 | 0.01 | 1035.16 | 89.99 | 0 | 278.43 | 10.3516 | 0.8999 | 0 | 2.7843 |
| 小计 | | | | | | | | 10.3516 | 0.8999 | 0 | 2.7843 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 14.03580000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.452 | 1.3891 | 10.35 | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003014 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-35 | 墙柱面拆除 块料面层 | 100m2 | 0.01 | 2555.94 | 89.99 | 0 | 680.85 | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 小计 | | | | | | | | 25.5594 | 0.8999 | 0 | 6.8085 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.26780000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 18.4 | 1.3891 | 25.56 | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 1.35 | 0.66 | 0.89 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.009 | 1 | 0.01 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001011 | 项目名称 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-37 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨 | 100m2 | 0.01 | 878.61 | 59.99 | 0 | 235.5 | 8.7861 | 0.5999 | 0 | 2.355 |
| 小计 | | | | | | | | 8.7861 | 0.5999 | 0 | 2.355 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.74100000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.325 | 1.3891 | 8.79 | | |
| | 材料 | 编织袋 | 条 | 0.9 | 0.66 | 0.59 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 040402017003 | 项目名称 | 沟道盖板 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040705-5 | 揭盖盖板 板长L(mm) L≤500 | 100m | 0.01 | 825.66 | 0 | 0 | 218.48 | 8.2566 | 0 | 0 | 2.1848 |
| 小计 | | | | | | | | 8.2566 | 0 | 0 | 2.1848 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.44140000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.944 | 1.3891 | 8.26 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 011501002002 | 项目名称 | 其他拆除 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 人工保护性拆除原包间电器设备，沙发，挂画装饰打包封保护罩，人工搬运至指定堆放点 | 个 | 1 | 30 | 570 | 0 | 0 | 30 | 570 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 30 | 570 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 600.000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010402001008 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010001-32 | 加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100＜T≤200 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.1 | 3109.6 | 2767.18 | 0 | 961.22 | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |
| 小计 | | | | | | | | 310.96 | 276.718 | 0 | 96.122 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 683.80000000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | | 54.747 | 1.3891 | | 76.05 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | | 172.831 | 1.3592 | | 234.91 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 加气混凝土砌块（5.0MPa） | | | m3 | | 0.872 | 243.36 | | 212.21 | | |
| | | 水 | | | m3 | | 0.1 | 4.62 | | 0.46 | | |
| | | 铁钉（综合） | | | kg | | 0.012 | 5.64 | | 0.07 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | | | 千块 | | 0.031 | 672.57 | | 20.85 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | m3 | | 0.002 | 1685.84 | | 3.37 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | m3 | | 0.101 | 321.75 | | 32.5 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 8.06 | 1 | | 8.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010502005004 | 项目名称 | 基础联系梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-37换 | 非泵送现浇混凝土 基础梁 | 10m3 | 0.1 | 1526.49 | 4102.79 | 12.48 | 609.97 | 152.649 | 410.279 | 1.248 | 60.997 |
| 小计 | | | | | | | | 152.649 | 410.279 | 1.248 | 60.997 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 625.17300000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | | 57.461 | 1.3891 | | 79.82 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | | 53.583 | 1.3592 | | 72.83 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | | 1.01 | 398.32 | | 402.3 | | |
| | | 水 | | | m3 | | 0.414 | 4.62 | | 1.91 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 6.063 | 1 | | 6.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | | 0.125 | 9.98 | | 1.25 | | |

| 项目编码 | 010505003004 | 项目名称 | 基础联系梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-3 | 基础 木模板 | 100m2 | 0.01 | 4337.52 | 1320.4 | 7.76 | 1214.37 | 43.3752 | 13.204 | 0.0776 | 12.1437 |
| 小计 | | | | | | | | 43.3752 | 13.204 | 0.0776 | 12.1437 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 68.80050000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | | 4.321 | 1.3891 | | 6 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | | 27.497 | 1.3592 | | 37.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | kg | | 0.197 | 5.64 | | 1.11 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | m3 | | 0.002 | 1685.84 | | 3.37 | | |
| | | 脱模剂 | | | kg | | 0.1 | 7.43 | | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | 张 | | 0.125 | 43.36 | | 5.42 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | kg | | 0.485 | 4.42 | | 2.14 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 0.259 | 1 | | 0.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | | 台班 | | 0.003 | 24.26 | | 0.07 | | |

| 项目编码 | 010502021005 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-36 | 非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱 | 10m3 | 0.1 | 2930.39 | 4038.8 | 12.38 | 978.26 | 293.039 | 403.88 | 1.238 | 97.826 |
| 小计 | | | | | | | | 293.039 | 403.88 | 1.238 | 97.826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 795.98300000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | | 24.05 | 1.3891 | | 33.41 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | | 191.017 | 1.3592 | | 259.63 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | | 1.01 | 389.95 | | 393.85 | | |
| | | 水 | | | m3 | | 0.879 | 4.62 | | 4.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 5.969 | 1 | | 5.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | | 台班 | | 0.124 | 9.98 | | 1.24 | | |

| 项目编码 | 010505011005 | 项目名称 | 构造柱模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-15 | 矩形柱 木模板 | 100m2 | 0.01 | 6702.14 | 1381.86 | 6.57 | 1843.08 | 67.0214 | 13.8186 | 0.0657 | 18.4308 |
| 小计 | | | | | | | | 67.0214 | 13.8186 | 0.0657 | 18.4308 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 99.33650000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | | 5.79 | 1.3891 | | 8.04 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | | 43.392 | 1.3592 | | 58.98 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | | | kg | | 0.199 | 5.64 | | 1.12 | | |
| | | 对拉螺栓 | | | kg | | 0.19 | 6.59 | | 1.25 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | | | m3 | | 0.002 | 1685.84 | | 3.37 | | |
| | | 脱模剂 | | | kg | | 0.1 | 7.43 | | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | | | 张 | | 0.125 | 43.36 | | 5.42 | | |
| | | 支撑钢管及扣件(模板支撑专用) | | | kg | | 0.455 | 4.42 | | 2.01 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 0.271 | 1 | | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | | | 台班 | | 0.003 | 24.26 | | 0.07 | | |

| 项目编码 | 010502023004 | 项目名称 | 过梁 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-40 | 非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 | 10m3 | 0.1 | 2895.01 | 4024.82 | 7.68 | 967.87 | 289.501 | 402.482 | 0.768 | 96.787 |
| 小计 | | | | | | | | 289.501 | 402.482 | 0.768 | 96.787 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 789.53800000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | | 元 | | 22.212 | 1.3891 | | 30.85 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | | 元 | 190.293 | 1.3592 | 258.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 1.01 | 389.95 | 393.85 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.581 | 4.62 | 2.68 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.948 | 1 | 5.95 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.077 | 9.98 | 0.77 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010505013004 | 项目名称 | 过梁模板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010006-53 | 独立过梁 木模板 | 100m2 | 0.01 | 7829.96 | 1888.94 | 4.25 | 2166.71 | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |
| 小计 | | | | | | | | 78.2996 | 18.8894 | 0.0425 | 21.6671 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 118.89860000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.199 | 1.3891 | 10 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 50.249 | 1.3592 | 68.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁钉（综合） | kg | 0.242 | 5.64 | 1.36 | | |
| | | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.004 | 1685.84 | 6.74 | | |
| | | 脱模剂 | kg | 0.1 | 7.43 | 0.74 | | |
| | | 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 | 张 | 0.209 | 43.36 | 9.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.37 | 1 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 24.26 | 0.05 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506005006 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3412.89 | 89.33 | 491.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5183.29000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 112.459 | 1.3891 | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 760.093 | 1.3592 | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | kg | 1025 | 3.196 | 3275.9 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.44 | 1 | 50.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.49 | 166.31 | 81.49 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.2 | 21.38 | 4.28 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506002009 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3412.89 | 89.33 | 491.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5183.29000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 112.459 | 1.3891 | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 760.093 | 1.3592 | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | kg | 1025 | 3.196 | 3275.9 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.44 | 1 | 50.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.49 | 166.31 | 81.49 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.2 | 21.38 | 4.28 | | |

| 项目编码 | 010506005007 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-111换 | 现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 | 377.17 | 3325.56 | 7.84 | 266.64 |
| 010002-112 | 现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25 | t | 1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 | 812.16 | 87.33 | 81.49 | 225.1 |
| 小计 | | | | | | | | 1189.33 | 3412.89 | 89.33 | 491.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5183.29000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 112.459 | 1.3891 | 156.22 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 760.093 | 1.3592 | 1033.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 | kg | 1025 | 3.196 | 3275.9 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 2.32 | 5.35 | 12.41 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 9.65 | 7.63 | 73.63 | | |
| | | 水 | m3 | 0.11 | 4.62 | 0.51 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 50.44 | 1 | 50.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.1 | 35.59 | 3.56 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.2 | 21.38 | 4.28 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.49 | 166.31 | 81.49 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506005008 | 项目名称 | 现浇混凝土钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-115 | 现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 1 | 794.6 | 3487.14 | 42.43 | 387.65 | 794.6 | 3487.14 | 42.43 | 387.65 |
| 010002-116 | 现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10 | t | 1 | 1563.19 | 11.77 | 0 | 414.24 | 1563.19 | 11.77 | 0 | 414.24 |
| 小计 | | | | | | | | 2357.79 | 3498.91 | 42.43 | 801.89 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6701.02000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 274.793 | 1.3891 | 381.71 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1453.853 | 1.3592 | 1976.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷 | t | 1.02 | 3333.63 | 3400.3 | | |
| | | 镀锌铁丝（综合） | kg | 8.8 | 5.35 | 47.08 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 51.53 | 1 | 51.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钢筋调直机 直径D（mm）D=14 | 台班 | 0.32 | 36.2 | 11.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.2 | 35.59 | 7.12 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 1.11 | 21.38 | 23.73 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010506002010 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010002-103 | 现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 560.58 | 3400.3 | 21.4 | 319.89 | 560.58 | 3400.3 | 21.4 | 319.89 |
| 010002-104 | 现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 | t | 1 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 | 1145.19 | 48.63 | 0 | 305.48 |
| 小计 | | | | | | | | 1705.77 | 3448.93 | 21.4 | 625.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5801.47000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 199.273 | 1.3891 | 276.81 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1051.331 | 1.3592 | 1428.97 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 9.09 | 5.35 | 48.63 | | |
| | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷 | t | 1.02 | 3333.63 | 3400.3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 钢筋调直机 直径D（mm）D=14 | 台班 | 0.3 | 36.2 | 10.86 | | |
| | | 钢筋切断机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.11 | 35.59 | 3.91 | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 | 台班 | 0.31 | 21.38 | 6.63 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011203003015 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-124换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ~ | 100m2 | 0.01 | 5187.63 | 9082.61 | 0 | 1826.88 | 51.8763 | 90.8261 | 0 | 18.2688 |
| 020002-146 | 楼地面美缝剂勾缝 | 100m | 0.05 | 519.64 | 101.49 | 0 | 142.58 | 25.982 | 5.0745 | 0 | 7.129 |
| 010004-33 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.01 | 1926.88 | 4926.72 | 0 | 756.22 | 19.2688 | 49.2672 | 0 | 7.5622 |
| 020003-7换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ | 100m2 | 0.01 | 2174.52 | 815.16 | 0 | 616.18 | 21.7452 | 8.1516 | 0 | 6.1618 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 628.95 | 525.95 | 0 | 192.73 | 6.2895 | 5.2595 | 0 | 1.9273 |
| 小计 | | | | | | | | 125.1618 | 158.5789 | 0 | 41.0491 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 324.78980000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 15.376 | 1.3891 | 21.36 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 33.182 | 1.3592 | 45.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 42.671 | 1.3757 | 58.7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | kg | 3.371 | 13.7 | 46.18 | | |
| | | 二甲苯 | kg | 0.142 | 16.59 | 2.36 | | |
| | | 美缝剂 400mL | 支 | 0.26 | 19.47 | 5.06 | | |
| | | Z墙砖 CT-03 墙砖300*600*10（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | m2 | 1.04 | 79 | 82.16 | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 1.77 | 8.2 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.023 | 347.32 | 7.99 | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 14.16 | 0.57 | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 4.42 | 4.64 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.325 | 1 | 1.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011205001012 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020003-251换 | 成品软包安装 墙面 15mm厚布纹硬包(成品) | 100m2 | 0.01 | 3205.16 | 13578.09 | 0 | 1527.05 | 32.0516 | 135.7809 | 0 | 15.2705 |
| 020003-36换 | 成品板基层 墙面 阻燃板 δ=12.0mm | 100m2 | 0.01 | 1180.51 | 3691.79 | 312.71 | 519.33 | 11.8051 | 36.9179 | 3.1271 | 5.1933 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面 型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1999.84 | 2240.49 | 51.34 | 644.89 | 19.9984 | 22.4049 | 0.5134 | 6.4489 |
| 小计 | | | | | | | | 63.8551 | 195.1037 | 3.6405 | 26.9127 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 289.51200000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.643 | 1.3891 | 9.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.556 | 1.3592 | 19.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 25.327 | 1.3757 | 34.84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌骨架(综合) | t | 0.004 | 4329.2 | 17.32 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.041 | 7.63 | 0.31 | | |
| | | 阻燃板 δ=12.0mm | m2 | 1.05 | 33.63 | 35.31 | | |
| | | 15mmm厚布纹硬包(成品) | m2 | 1 | 128.32 | 128.32 | | |
| | | 射钉 | 10个 | 2.43 | 0.88 | 2.14 | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.3 | 15.49 | 4.65 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.11 | 3.02 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.026 | 4.87 | 0.13 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.006 | 13.27 | 0.08 | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14 | 7.39 | 1.03 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.588 | 1 | 1.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 | 台班 | 0.003 | 171.12 | 0.51 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 | 台班 | 0.013 | 232.5 | 3.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011105006004 | 项目名称 | 金属踢脚线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-124 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 644.25 | 1410.14 | 0 | 240.98 | 6.4425 | 14.1014 | 0 | 2.4098 |
| 小计 | | | | | | | | 6.4425 | 14.1014 | 0 | 2.4098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 22.95370000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.671 | 1.3891 | 0.93 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.468 | 1.3592 | 2 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.555 | 1.3757 | 3.51 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 金属踢脚线(成品) | m | 1.06 | 13.27 | 14.07 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.035 | 1 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003020 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ | 100m2 | 0.01 | 5132.93 | 8693.25 | 0 | 1792.94 | 51.3293 | 86.9325 | 0 | 17.9294 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1020.04 | 733.71 | 0 | 306.61 | 10.2004 | 7.3371 | 0 | 3.0661 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010501 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.42063395 | 50.50518956 | 0 | 7.13511447 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 020002-8换 | 垫层混凝土垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.01 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.1214 | 40.8228 | 0.0966 | 4.991 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010501 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.42063395 | 50.50518956 | 0 | 7.13511447 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 小计 | | | | | | | | 157.2846679 | 276.5084791 | 0.0966 | 55.45312894 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 489.34287596 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 20.634 | 1.3891 | | 28.66 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 45.676 | 1.3592 | | 62.08 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 48.367 | 1.3757 | | 66.54 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | kg | 6.876 | 13.7 | | 94.2 | | |
| | | 二甲苯 | | | kg | 0.32 | 16.59 | | 5.31 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.133 | 351.75 | | 46.78 | | |
| | | Z地砖 CT-02 灰色防滑地砖300*300*10mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | | | m2 | 1.03 | 75.34 | | 77.6 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 0.102 | 398.32 | | 40.63 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.003 | 16.11 | | 0.05 | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.001 | 864.6 | | 0.86 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 4.59 | 1.77 | | 8.12 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.244 | 4.62 | | 1.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.931 | 1 | | 1.93 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.008 | 12.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011104002002 | 项目名称 | 竹、木(复合)地板 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-76 | 楼地面复合地板 铺在水泥地面上 | 100m2 | 0.01 | 1966.26 | 12303.99 | 7.04 | 1136.02 | 19.6626 | 123.0399 | 0.0704 | 11.3602 |
| 020002-71换 | 防潮纸 5mm厚铝膜防潮静音 | 100m2 | 0.01 | 166.03 | 681.02 | 0 | 77.99 | 1.6603 | 6.8102 | 0 | 0.7799 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.0105 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.418975 | 50.50038 | 0 | 7.134435 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 小计 | | | | | | | | 60.456975 | 198.72418 | 0.0704 | 25.939535 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 285.19109000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 7.913 | 1.3891 | | 10.99 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 17.904 | 1.3592 | | 24.34 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 18.266 | 1.3757 | | 25.13 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 5mm厚铝覆膜防潮静音垫层 | | | m2 | 1.08 | 6.29 | | 6.79 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | kg | 3.438 | 13.7 | | 47.1 | | |
| | | 二甲苯 | | | kg | 0.16 | 16.59 | | 2.65 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.051 | 351.75 | | 17.94 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.077 | 4.62 | | 0.36 | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | 0.159 | 4.87 | | 0.77 | | |
| | | 复合木地板 | | | m2 | 1.05 | 115.04 | | 120.79 | | |
| | | CX404胶 | | | kg | 0.11 | 10.62 | | 1.17 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.116 | 1 | | 1.12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.003 | 24.26 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001005 | 项目名称 | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | | m2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020002-34换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S<=0.36 ~ | 100m2 | 0.01 | 6699.22 | 33907.1 | 0 | 3468.1 | 66.9922 | 339.071 | 0 | 34.681 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1061.4 | 924.07 | 27.03 | 329 | 10.614 | 9.2407 | 0.2703 | 3.29 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010625 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.62634375 | 51.101575 | 0 | 7.21936875 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 020002-8换 | 垫层混凝土垫层 (商品)普通混凝土 | 10m3 | 0.010417 | 1112.14 | 4082.28 | 9.66 | 499.1 | 11.58516238 | 42.52511076 | 0.10062822 | 5.1991247 |
| 020002-9+020002-11*30换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:50) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 2171.51 | 1837.37 | 0 | 666.5 | 21.7151 | 18.3737 | 0 | 6.665 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.010625 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 17.62634375 | 51.101575 | 0 | 7.21936875 |
| 020002-9+020002-11*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1403.86 | 1101.6 | 0 | 426.57 | 14.0386 | 11.016 | 0 | 4.2657 |
| 小计 | | | | | | | | 174.2363499 | 533.4456608 | 0.37092822 | 72.8052622 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 780.85820106 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 22.422 | 1.3891 | | 31.15 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 49.986 | 1.3592 | | 67.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 54.625 | 1.3757 | | 75.15 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.006 | 16.11 | | 0.1 | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.001 | 864.6 | | 0.86 | | |
| | | ST-01 20mm厚黑白根大理石 | | | m2 | 1.02 | 318.58 | | 324.95 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | kg | 6.958 | 13.7 | | 95.32 | | |
| | | 二甲苯 | | | kg | 0.324 | 16.59 | | 5.38 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 6.885 | 1.77 | | 12.19 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.247 | 4.62 | | 1.14 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.138 | 351.75 | | 48.54 | | |
| | | (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | | | m3 | 0.106 | 398.32 | | 42.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.586 | 1 | | 2.59 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | | 台班 | 0.001 | 227.15 | | 0.23 | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.008 | 12.23 | | 0.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010502027004 | 项目名称 | 电缆沟、地沟 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 050002-21换 | 明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内 换 | 10m | 0.1 | 1141.19 | 2600.19 | 94.8 | 438.77 | 114.119 | 260.019 | 9.48 | 43.877 |
| 100002-39换 | 零星构件安装 不锈钢角钢 不锈钢由 | t | 0.002404 | 2371.48 | 19910.49 | 429.08 | 1653.73 | 5.70103792 | 47.8648179 5 | 1.03150832 | 3.97556692 |
| 020002-45换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 换 | 100m2 | 0.005 | 5132.93 | 6853.2 | 0 | 1700.94 | 25.66465 | 34.266 | 0 | 8.5047 |
| 010004-31 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | 100m2 | 0.005 | 1658.95 | 4809.56 | 0 | 679.47 | 8.29475 | 24.0478 | 0 | 3.39735 |
| 020002-9换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 换 (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) | 100m2 | 0.005 | 1049.59 | 869.83 | 19.31 | 322.61 | 5.24795 | 4.34915 | 0.09655 | 1.61305 |
| 010001-20 | 实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆 | 10m3 | 0.003654 | 4676.8 | 4462.94 | 0 | 1460.72 | 17.0890272 | 16.3075827 6 | 0 | 5.33747088 |
| 小计 | | | | | | | | 176.1164151 | 386.8543507 | 10.60805832 | 66.7051378 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 640.28396196 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 8.697 | | 1.3891 | 12.08 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 22.977 | | 1.3592 | 31.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 13.582 | | 1.3757 | 18.68 | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 20.175 | | 1.3631 | 27.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 64.97 | | 1.3332 | 86.62 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢角钢 | | | t | 0.002 | | 19469.03 | 38.94 | | |
| | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.001 | | 16.11 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | kg | 0.148 | | 6.37 | 0.94 | | |
| | | 不锈钢电焊条 E308-16 Φ2.5mm | | | kg | 0.017 | | 7.4 | 0.13 | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.0005 | | 864.6 | 0.43 | | |
| | | Z地砖 白瓷片250*330*5mm（参考品牌：东鹏、蒙娜丽莎、冠军） | | | m2 | 0.515 | | 57.52 | 29.62 | | |
| | | 普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） | | | 千块 | 0.02 | | 672.57 | 13.45 | | |
| | | 防锈漆 红色 | | | kg | 0.337 | | 14.65 | 4.94 | | |
| | | 聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 | | | kg | 1.637 | | 13.7 | 22.43 | | |
| | | 松节油 | | | kg | 0.089 | | 20.35 | 1.81 | | |
| | | 二甲苯 | | | kg | 0.076 | | 16.59 | 1.26 | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 2.295 | | 1.77 | 4.06 | | |
| | | 580*250*25*1.5mm不锈钢排水篦子 | | | 块 | 2.06 | | 121.24 | 249.75 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.032 | | 4.62 | 0.15 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | | | m3 | 0.008 | | 321.75 | 2.57 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.012 | | 351.75 | 4.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.44 | | 1 | 4.44 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 | | | 台班 | 0.0004 | | 227.15 | 0.09 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | | | 台班 | 0.057 | | 166.31 | 9.48 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kVA） E=30 | | | 台班 | 0.006 | | 166.31 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001020 | 项目名称 | | 平面吊顶天棚 | | | | 计量单位 | | m2 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2503.13 | 2053.81 | 467.36 | 798.46 | 25.0313 | 20.5381 | 4.6736 | 7.9846 |
| 020004-109换 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 换 | 100m2 | 0.01 | 2736.57 | 9902.28 | 0 | 1219.26 | 27.3657 | 99.0228 | 0 | 12.1926 |
| 小计 | | | | | | | | 52.397 | 119.5609 | 4.6736 | 20.1772 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 196.80870000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.452 | | 1.3891 | 7.57 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 11.941 | | 1.3592 | 16.23 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 20.784 | | 1.3757 | 28.59 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 1.09 | | 1.11 | 1.21 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | | m2 | 0.05 | | 4.65 | 0.23 | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | m2 | 1.05 | | 16.37 | 17.19 | | |
| | | 铁件(综合) | | | kg | 0.15 | | 6.16 | 0.92 | | |
| | | 六角螺栓（综合） | | | kg | 0.016 | | 6.19 | 0.1 | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | 10个 | 0.448 | | 2.21 | 0.99 | | |
| | | 吊杆 | | | kg | 0.233 | | 4.87 | 1.13 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.218 | | 1 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | | 台班 | 0.023 | | 206.98 | 4.76 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010807002001 | 项目名称 | | 金属防火窗 | | | | 计量单位 | | 樘 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-55换 | 成品钢质防火窗安装 换 铝合金防火窗(成品) | 100m2 | 0.0108 | 5417.98 | 60474.32 | 0 | 4457.43 | 58.514184 | 653.122656 | 0 | 48.140244 |
| 小计 | | | | | | | | 58.514184 | 653.122656 | 0 | 48.140244 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 759.77708400 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 10.132 | | 1.3891 | 14.07 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 25.375 | | 1.3592 | 34.49 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 7.233 | | 1.3757 | 9.95 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铝合金防火窗(成品) | | | m2 | 1.021 | | 623.34 | 636.43 | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 0.508 | | 10.62 | 5.39 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | 支 | 0.782 | | 10.62 | 8.3 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.249 | | 1 | 3.25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802004003 | 项目名称 | | 钢质防火门 | | | | 计量单位 | | 樘 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 换 钢质防火门 甲级 | 100m2 | 0.021 | 7327.9 | 57847.14 | 0 | 4831.46 | 153.8859 | 1214.78994 | 0 | 101.46066 |
| 小计 | | | | | | | | 153.8859 | 1214.78994 | 0 | 101.46066 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1470.13650000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 25.823 | | 1.3891 | 35.87 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 64.673 | | 1.3592 | 87.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 21.888 | | 1.3757 | 30.11 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢质防火门 甲级1000*2100(成品) | | | m2 | 2.063 | | 575.22 | 1186.68 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | | | 支 | 1.143 | | 10.62 | 12.14 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | m3 | 0.028 | | 344.88 | 9.66 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | 元 | 6.044 | | 1 | 6.04 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802004004 | 项目名称 | | 钢质防火门 | | | | 计量单位 | | 樘 | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 换 钢质防火门 甲级 | 100m2 | 0.0189 | 7327.9 | 57847.14 | 0 | 4831.46 | 138.49731 | 1093.31094 6 | 0 | 91.314594 |
| 小计 | | | | | | | | 138.49731 | 1093.310946 | 0 | 91.314594 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1323.12285000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 23.241 | | 1.3891 | 32.28 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 58.205 | 1.3592 | 79.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 19.699 | 1.3757 | 27.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢质防火门 甲级900*2100(成品) | m2 | 1.857 | 575.22 | 1068.18 | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 1.029 | 10.62 | 10.93 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.026 | 344.88 | 8.97 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 5.439 | 1 | 5.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010809001002 | 项目名称 | 窗台板 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020001-78换 | 窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴 | 10m2 | 0.1 | 474.5 | 2817.85 | 0 | 266.46 | 47.45 | 281.785 | 0 | 26.646 |
| 小计 | | | | | | | | 47.45 | 281.785 | 0 | 26.646 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 355.88100000 | | | |

| | | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.509 | 1.3891 | 11.82 | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 21.322 | 1.3592 | 28.98 | | |
| | | | 高级技工人工费 | 元 | 4.834 | 1.3757 | 6.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 材料 | ST-02 20mm厚黑金沙窗台板(成品) | m2 | 1.06 | 256.64 | 272.04 | | |
| | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.682 | 1.77 | 8.29 | | |
| | | | 水 | m3 | 0.013 | 4.62 | 0.06 | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.402 | 1 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005017 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080001-75+080001-76*49 | 人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:50km) | 100m3 | 0.01 | 3003.52 | 0 | 13230.15 | 1740.24 | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 小计 | | | | | | | | 30.0352 | 0 | 132.3015 | 17.4024 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 179.73910000 | | | |

| | | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.622 | 1.3891 | 30.04 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 自卸汽车 装载质量M（t） M=8 | 台班 | 0.172 | 770.09 | 132.46 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601B005018 | 项目名称 | 建筑废弃物减量化措施 | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 处置费 | m3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10.000000 | | | |

| | | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001019 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 100m2 | 0.01 | 500.66 | 16.24 | 0 | 133.29 | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 小计 | | | | | | | | 5.0066 | 0.1624 | 0 | 1.3329 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.50190000 | | | |

| | | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.315 | 1.3891 | 0.44 | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 3.362 | 1.3592 | 4.57 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.001 | 15.93 | 0.02 | | |
| | | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.002 | 10.62 | 0.02 | | |
| | | | 连接棒 | 个 | 0.002 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | | 钢管架 | m2 | 0.002 | 18.58 | 0.04 | | |
| | | | 底座 | 个 | 0.002 | 15.84 | 0.03 | | |
| | | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.001 | 96.27 | 0.1 | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.006 | 1 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601001020 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 100m2 | 0.01 | 407.81 | 9.56 | 0 | 108.4 | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 小计 | | | | | | | | 4.0781 | 0.0956 | 0 | 1.084 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.25770000 | | | |

| | | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.256 | 1.3891 | 0.36 | | |
| | | | 技工人工费 | 元 | 2.738 | 1.3592 | 3.72 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 材料 | 水平架（脚手架专用） | m2 | 0.0003 | 15.93 | 0 | | |
| | | | 交叉支撑（脚手架专用） | 副 | 0.001 | 10.62 | 0.01 | | |
| | | | 连接棒 | 个 | 0.001 | 7.43 | 0.01 | | |
| | | | 钢管架 | m2 | 0.001 | 18.58 | 0.02 | | |
| | | | 底座 | 个 | 0.001 | 15.84 | 0.02 | | |
| | | | 冲压钢脚手板 | m2 | 0.0002 | 96.27 | 0.02 | | |
| | | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.003 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 011601002003 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 020007-16 | 人力垂直搬运 金属门窗 洞口面积S(m2) S≤2.4 | 樘/10m | 2 | 41.02 | 0 | 0 | 10.85 | 82.04 | 0 | 0 | 21.7 |
| 020007-31 | 人力垂直搬运 灰砂砖、实心砖 | m3/10m | 0.001 | 134.89 | 0 | 0 | 35.69 | 0.13489 | 0 | 0 | 0.03569 |
| 020007-22 | 人力垂直搬运 胶合板厚度T(mm) T≤5 | 100m2/10m | 0.48268 | 361.21 | 0 | 0 | 95.58 | 174.3488428 | 0 | 0 | 46.1345544 |
| 020007-26 | 人力垂直搬运 木地板、复合木地板 | 100m2/10m | 0.32195 | 436.47 | 0 | 0 | 115.49 | 140.5215165 | 0 | 0 | 37.1820055 |
| 020007-25 | 人力垂直搬运 枋板材 | m3/10m | 0.063 | 451.41 | 0 | 0 | 119.45 | 28.43883 | 0 | 0 | 7.52535 |
| 020007-30 | 人力垂直搬运 混凝土、湿拌砂浆 | m3/10m | 10.683 | 164.08 | 0 | 0 | 43.42 | 1752.86664 | 0 | 0 | 463.85586 |
| 020007-34 | 人力垂直搬运 瓷砖、马赛克 | 100m2/10m | 1.60713 | 524.95 | 0 | 0 | 138.91 | 843.6628935 | 0 | 0 | 223.2464283 |
| 020007-27 | 人力垂直搬运 钢筋、型材、水泥、石灰、干混砂浆、油漆涂料 | t/10m | 7.554 | 112.98 | 0 | 0 | 29.89 | 853.45092 | 0 | 0 | 225.78906 |
| 020007-33 | 人力垂直搬运 石材 | 100m2/10m | 0.00483 | 729.19 | 0 | 0 | 192.96 | 3.5219877 | 0 | 0 | 0.9319968 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020007-32 | 人力垂直搬运 空心砌块、加气混凝土砌块 | m3/10m | 9.532 | 101.17 | 0 | 0 | 26.77 | 964.35244 | 0 | 0 | 255.17164 |
| 020007-20 | 人力垂直搬运 铝板、铝塑板 | 100m2/10m | 0.74014 | 343.3 | 0 | 0 | 90.84 | 254.090062 | 0 | 0 | 67.2343176 |
| 小计 | | | | | | | | 5097.429023 | 0 | 0 | 1348.806903 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6446.23592510 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 3669.6 | | 1.3891 | | 5097.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：沙头角派出所厨房-土建
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：沙头角派出所厨房-土建　　第 1 页，共 1 页
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 29086.74 | |
| 2 | 措施项目 | 930.58 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 620.34 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 502.75 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 117.59 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 310.24 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 2701.56 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 32718.88 | |
| 合计 | | 65437.76 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水　　第 1 页，共 3 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 强电部分 | | | | | 21680.62 | 0 |
| 1-1 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:原有配电箱改造<br>2.型号:AL1<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 1815.55 | 1815.55 | 0 |
| 1-2 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:原有配电箱改造<br>2.型号:AL2<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 455.66 | 455.66 | 0 |
| 1-3 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.安装方式:吸顶式 | 台 | 20 | 161.82 | 3236.4 | 0 |
| 1-4 | 030412001018 | 普通灯具 | 1.名称:灯盘<br>2.规格:300X600 | 套 | 14 | 142.31 | 1992.34 | 0 |
| 1-5 | 030412001019 | 普通灯具 | 1.名称:格栅防爆灯盘<br>2.规格:600X1200 | 套 | 4 | 300.91 | 1203.64 | 0 |
| 1-6 | 030412001020 | 普通灯具 | 1.名称:格栅防爆灯盘<br>2.规格:300*600 | 套 | 11 | 189.22 | 2081.42 | 0 |
| 1-7 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-16 | m | 48.1 | 20.31 | 976.91 | 0 |
| 1-8 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 308.2 | 6.31 | 1944.74 | 0 |
| 1-9 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 124.68 | 5.64 | 703.2 | 0 |
| 1-10 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC50<br>3.配置形式:明敷 | m | 14.75 | 32.59 | 480.7 | 0 |
| 1-11 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:明敷 | m | 66.06 | 22.43 | 1481.73 | 0 |
| 1-12 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管敷设<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷 | m | 44.5 | 12.25 | 545.13 | 0 |
| 1-13 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复<br>2.规格:Φ=20 | m | 44.5 | 6.91 | 307.5 | 0 |
| 1-14 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联单控跷板暗装开关<br>2.安装方式:暗装 | 个 | 3 | 26.61 | 79.83 | 0 |
| 1-15 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:插座<br>2.规格:防水防溅 | 个 | 5 | 51.69 | 258.45 | 0 |
| 1-16 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:空调<br>2.规格:N-1.0P<br>3.安装形式:壁挂式<br>4.其它:含空调冷媒管等附件 | 台(组) | 1 | 2907.92 | 2907.92 | 0 |
| 1-17 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 1 | 47.92 | 47.92 | 0 |
| 1-18 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.其它:满足图纸和规范要求 | 个 | 23 | 11.25 | 258.75 | 0 |
| 1-19 | 080806009003 | 系统调试 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 902.83 | 902.83 | 0 |
| 2 | | 给排水部分 | | | | | 7406.12 | 0 |
| 2-1 | | 给水部分 | | | | | 732.94 | 0 |
| 2-1-1 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀<br>2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 4 | 42.65 | 170.6 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水　　

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-1-2 | 031001006019 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管<br>(2)规格:DN25<br>(3)输送介质:给水<br>(4)连接方式:热熔连接<br>(5)安装位置:室内<br>(6)说明:含管件、管道消毒、冲洗及水压试验等<br>(7)其它:详见图纸、技术要求及相关规范 | m | 10.52 | 40.47 | 425.74 | 0 |
| 2-1-3 | 030413001006 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装<br>2.其它:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 3.63 | 37.63 | 136.6 | 0 |
| 2-2 | | 排水部分 | | | | | 751.22 | 0 |
| 2-2-1 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏300*300<br>2.其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1 | 311.14 | 311.14 | 0 |
| 2-2-2 | 031001006020 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN50 | m | 3.76 | 48.15 | 181.04 | 0 |
| 2-2-3 | 031001006021 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN75 | m | 2.1 | 56.36 | 118.36 | 0 |
| 2-2-4 | 031001006022 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管<br>2.连接形式:粘接<br>3.材质、规格:DN100 | m | 1.79 | 78.59 | 140.68 | 0 |
| 2-3 | | 拆除部分 | | | | | 5921.96 | 0 |
| 2-3-1 | 031001006023 | 强电管线设备拆除 | 1.名称:强电管线设备拆除<br>2.其它:搬运至30m外废料堆放点+包扎含封堵整理管线1项，现场检查线路1项 | 项 | 3 | 359.89 | 1079.67 | 0 |
| 2-3-2 | 031001006024 | 给排水管线设备拆除 | 1.名称:给排水管线设备拆除<br>2.其它:含Φ25PPR给水管1批，Φ75PVC地面排水管等给排水管线设备拆除，搬运至30m外废料堆放点 | 项 | 3 | 160.67 | 482.01 | 0 |
| 2-3-3 | 031001006025 | 弱电管线拆除 | 1.名称:弱电管线拆除<br>2.其它:搬运至30m外废料堆放点+包扎含封堵整理管线1项，现场检查线路1项 | 项 | 3 | 346.57 | 1039.71 | 0 |
| 2-3-4 | 031001006026 | 拆除监控摄像头 | 1.名称:护性拆除监控摄像头1批 | 项 | 3 | 832.97 | 2498.91 | 0 |
| 2-3-5 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:人工保护性拆除抽风机1台<br>2.其他:人工搬运至30m外废料堆放点 | 台 | 2 | 153.07 | 306.14 | 0 |
| 2-3-6 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:保护性拆除天花排气扇 | 台 | 6 | 51.72 | 310.32 | 0 |
| 2-3-7 | 030412001021 | 普通灯具 | 1.名称:保护性拆除天花600*600光管盘 | 套 | 8 | 25.65 | 205.2 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水　　第 3 页，共 3 页

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 合计 | | | | | | | 29086.74 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 930.58 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 620.34 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 502.75 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 117.59 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 310.24 |
| 1-9-1 | 031401001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 310.24 | 310.24 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 930.58 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 2701.56 |
| 合计 | | | | | 2701.56 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 030404017015 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-266 | 微型断路器安装 单相 照明用 ~ | 10套 | 0.1 | 149.1 | 886.15 | 0 | 39.52 | 14.91 | 88.615 | 0 | 3.952 |
| 030212-266 | 微型断路器安装 单相 照明用 ~ | 10套 | 0.5 | 149.1 | 2089.65 | 0 | 39.52 | 74.55 | 1044.825 | 0 | 19.76 |
| 030212-266 | 微型断路器安装 单相 照明用 ~ | 10套 | 0.2 | 149.1 | 2656.05 | 0 | 39.52 | 29.82 | 531.21 | 0 | 7.904 |
| 小计 | | | | | | | | 119.28 | 1664.65 | 0 | 31.616 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1815.54600000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 14.014 | 1.3891 | 19.47 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 61.418 | 1.3592 | 83.48 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 11.873 | 1.3757 | 16.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 木螺钉 M2.5×20 | 10个 | 0.48 | 0.44 | 0.21 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.8 | 0.885 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404017016 | 项目名称 | 配电箱 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-266 | 微型断路器安装 单相 照明用 ~ | 10套 | 0.2 | 149.1 | 2089.65 | 0 | 39.52 | 29.82 | 417.93 | 0 | 7.904 |
| 小计 | | | | | | | | 29.82 | 417.93 | 0 | 7.904 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 455.65400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.504 | 1.3891 | 4.87 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.354 | 1.3592 | 20.87 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.968 | 1.3757 | 4.08 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 木螺钉 M2.5×20 | 10个 | 0.12 | 0.44 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 0.885 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404033003 | 项目名称 | 风扇 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-265 | 排气扇安装 排气扇 | 10套 | 0.1 | 817.91 | 583.5 | 0 | 216.76 | 81.791 | 58.35 | 0 | 21.676 |
| 小计 | | | | | | | | 81.791 | 58.35 | 0 | 21.676 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 161.81700000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.61 | 1.3891 | 13.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 42.113 | 1.3592 | 57.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.143 | 1.3757 | 11.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.42 | 0.19 | 0.08 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.03 | 6.37 | 0.19 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | 个 | 4.2 | 0.08 | 0.34 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.049 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001018 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 ~ | 10套 | 0.1 | 405.62 | 866.81 | 0 | 150.68 | 40.562 | 86.681 | 0 | 15.068 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 86.681 | 0 | 15.068 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 142.31100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.282 | 1.3891 | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.236 | 1.3592 | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.114 | 1.3757 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 灯盘(300X600) | 套 | 1.01 | 84.96 | 85.81 | | |
| | | 木螺钉 M2~4×6~65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001019 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 ~ | 10套 | 0.1 | 405.62 | 2377.26 | 0 | 226.2 | 40.562 | 237.726 | 0 | 22.62 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 237.726 | 0 | 22.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 300.90800000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.282 | 1.3891 | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.236 | 1.3592 | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.114 | 1.3757 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 格栅防爆灯盘600X1200 | 套 | 1.01 | 234.51 | 236.86 | | |
| | | 木螺钉 M2~4×6~65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001020 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 ~ | 10套 | 0.1 | 405.62 | 1313.63 | 0 | 173.02 | 40.562 | 131.363 | 0 | 17.302 |
| 小计 | | | | | | | | 40.562 | 131.363 | 0 | 17.302 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.22700000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 7.282 | 1.3891 | 10.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 18.236 | 1.3592 | 24.79 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.114 | 1.3757 | 5.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 格栅防爆灯盘300X600 | 套 | 1.01 | 129.2 | 130.49 | | |
| | | 木螺钉 M2~4×6~65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.47 | 0.885 | 0.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004018 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

# 工程量清单综合单价分析表



清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-177换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25 ˉ | 100m单线 | 0.01 | 210.87 | 1680.25 | 0 | 139.81 | 2.1087 | 16.8025 | 0 | 1.3981 |
| 小计 | | | | | | | | 2.1087 | 16.8025 | 0 | 1.3981 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.30930000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.248 | | 1.3891 | 0.34 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 1.086 | | 1.3592 | 1.48 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.21 | | 1.3757 | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-16 | | | m | 1.05 | | 15.83 | 16.62 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | 卷 | 0.012 | | 0.56 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | | | kg | 0.001 | | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0003 | | 61.5 | 0.02 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.008 | | 6.67 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.01 | | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004019 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单位 | | m | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-174换 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ | 100m单线 | 0.01 | 115.02 | 461.61 | 0 | 53.52 | 1.1502 | 4.6161 | 0 | 0.5352 |
| 小计 | | | | | | | | 1.1502 | 4.6161 | 0 | 0.5352 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 6.30150000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.135 | | 1.3891 | 0.19 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 0.592 | | 1.3592 | 0.8 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.115 | | 1.3757 | 0.16 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-4 | | | m | 1.05 | | 4.2658 | 4.48 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | 卷 | 0.008 | | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | | | kg | 0.001 | | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0001 | | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.006 | | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.007 | | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004020 | 项目名称 | | 配线 | | | | 计量单位 | | m | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-171换 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ | 100m单线 | 0.01 | 172.53 | 328.87 | 0 | 62.1 | 1.7253 | 3.2887 | 0 | 0.621 |
| 小计 | | | | | | | | 1.7253 | 3.2887 | 0 | 0.621 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 5.63500000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 0.203 | | 1.3891 | 0.28 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 0.888 | | 1.3592 | 1.21 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 0.172 | | 1.3757 | 0.24 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZB-BYJ-2.5 | | | m | 1.16 | | 2.68 | 3.11 | | |
| | | 塑料胶布带 25mm×10m | | | 卷 | 0.003 | | 0.56 | 0 | | |
| | | 焊锡 | | | kg | 0.002 | | 66.9 | 0.13 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | kg | 0.0001 | | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#～70# | | | kg | 0.005 | | 6.67 | 0.03 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.006 | | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001020 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-136 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤50 | 100m | 0.01 | 1802.93 | 922.74 | 9.07 | 523.87 | 18.0293 | 9.2274 | 0.0907 | 5.2387 |
| 小计 | | | | | | | | 18.0293 | 9.2274 | 0.0907 | 5.2387 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 32.58610000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 2.083 | | 1.3891 | 2.89 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 9.322 | | 1.3592 | 12.67 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.792 | | 1.3757 | 2.47 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | kg | 0.004 | | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | 10个 | 0.169 | | 0.19 | 0.03 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | 个 | 0.011 | | 6.37 | 0.07 | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.01 | | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN50 | | | 个 | 0.021 | | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | | | kg | 0.002 | | 11.06 | 0.02 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | 个 | 1.701 | | 0.08 | 0.14 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm | | | m | 1.1 | | 6.22 | 6.84 | | |
| | | T型接头 FTE50 | | | 个 | 0.032 | | 5.68 | 0.18 | | |
| | | 塑料管接头 Φ40mm-50mm | | | 个 | 0.21 | | 2.04 | 0.43 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ50mm | | | 个 | 0.021 | | 3.13 | 0.07 | | |
| | | 管码 FSA50 | | | 个 | 0.851 | | 1.61 | 1.37 | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | 0.033 | | 0.885 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | | | 台班 | 0.013 | | 6.92 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030411001021 | 项目名称 | | 配管 | | | | 计量单位 | | m | |

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-132 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 1533.59 | 270.4 | 17.99 | 420.62 | 15.3359 | 2.704 | 0.1799 | 4.2062 |
| 小计 | | | | | | | | 15.3359 | 2.704 | 0.1799 | 4.2062 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 22.42600000 |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 1.802 | | 1.3891 | 2.5 | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 7.896 | | 1.3592 | 10.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | 元 | 1.527 | | 1.3757 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm | | | kg | 0.004 | | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | | | 10个 | 0.333 | | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | | | 个 | 0.023 | | 6.37 | 0.15 | | |
| | | 锯条 | | | 根 | 0.01 | | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 直角弯头 FBN20 | | | 个 | 0.021 | | 1.34 | 0.03 | | |
| | | 胶合剂 | | | kg | 0.001 | | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm～8mm | | | 个 | 3.36 | | 0.08 | 0.27 | | |
| | | 刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm | | | m | 1.1 | | 1.27 | 1.4 | | |
| | | T型接头 FTE20 | | | 个 | 0.032 | | 1.42 | 0.05 | | |
| | | 塑料管接头 Φ16mm-20mm | | | 个 | 0.21 | | 0.27 | 0.06 | | |
| | | 塑料管伸缩接头 Φ20mm | | | 个 | 0.021 | | 0.97 | 0.02 | | |
| | | 管码 FCL20 | | | 个 | 0.84 | | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 管码 FSA20 | | | 个 | 0.84 | | 0.63 | 0.53 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.025 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电锤 功率P（kW） P=0.52 | | 台班 | 0.026 | 6.92 | 0.18 | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411001022 | 项目名称 | 配管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-146 | 刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 | 100m | 0.01 | 843.48 | 152.15 | 0 | 230.81 | 8.4348 | 1.5215 | 0 | 2.3081 |
| 小计 | | | | | | | | 8.4348 | 1.5215 | 0 | 2.3081 |

清单项目综合单价 12.26440000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.991 | 1.3891 | 1.38 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.343 | 1.3592 | 5.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.84 | 1.3757 | 1.16 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm | kg | 0.004 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 胶合剂 | kg | 0.001 | 11.06 | 0.01 | | |
| | | 刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm | m | 1.1 | 1.27 | 1.4 | | |
| | | 塑料管接头 φ16mm-20mm | 个 | 0.258 | 0.27 | 0.07 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.023 | 0.885 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030413002003 | 项目名称 | 凿(压)槽 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-52 | 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20 | 10m | 0.1 | 43.87 | 0.09 | 0 | 11.62 | 4.387 | 0.009 | 0 | 1.162 |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 10.01 | 0.83 | 0 | 2.69 | 1.001 | 0.083 | 0 | 0.269 |
| 小计 | | | | | | | | 5.388 | 0.092 | 0 | 1.431 |

清单项目综合单价 6.91100000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 3.964 | 1.3592 | 5.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404034007 | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-239换 | 开关安装 双联照明双联跷板暗装开关 | 10套 | 0.1 | 127.79 | 99.54 | 0 | 38.79 | 12.779 | 9.954 | 0 | 3.879 |
| 小计 | | | | | | | | 12.779 | 9.954 | 0 | 3.879 |

清单项目综合单价 26.61200000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.502 | 1.3891 | 2.09 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 6.58 | 1.3592 | 8.94 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.272 | 1.3757 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 双联跷板暗装开关 | 个 | 1 | 9.91 | 9.91 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035006 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装 电流(A) 16 - | 10套 | 0.1 | 143.71 | 319.19 | 0 | 53.98 | 14.371 | 31.919 | 0 | 5.398 |
| 小计 | | | | | | | | 14.371 | 31.919 | 0 | 5.398 |

清单项目综合单价 51.68800000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.877 | 1.3891 | 2.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.424 | 1.3757 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 插座，防水防溅 | 个 | 1 | 31.86 | 31.86 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030701003010 | 项目名称 | 空调器 | 计量单位 | 台(组) |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-31 | 分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 - | 台 | 1 | 361.73 | 2450.09 | 0 | 96.1 | 361.73 | 2450.09 | 0 | 96.1 |
| 小计 | | | | | | | | 361.73 | 2450.09 | 0 | 96.1 |

清单项目综合单价 2907.92000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 100.236 | 1.3891 | 139.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 125.491 | 1.3592 | 170.57 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 37.744 | 1.3757 | 51.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 精制螺形带帽螺栓 M12×100 | 10套 | 0.92 | 8.27 | 7.61 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404035007 | 项目名称 | 插座 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-244换 | 单相插座安装 电流(A) 16 - | 10套 | 0.1 | 143.71 | 283.29 | 0 | 52.19 | 14.371 | 28.329 | 0 | 5.219 |
| 小计 | | | | | | | | 14.371 | 28.329 | 0 | 5.219 |

清单项目综合单价 47.91900000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.877 | 1.3891 | 2.61 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.225 | 1.3592 | 11.18 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.424 | 1.3757 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 空调插座 | 个 | 1 | 28.27 | 28.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411006005 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 64.46 | 29.37 | 0 | 18.53 | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |
| 小计 | | | | | | | | 6.446 | 2.937 | 0 | 1.853 |

清单项目综合单价 11.23600000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普工人工费 | 元 | 1.251 | 1.3891 | 1.74 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 技工人工费 | 元 | 2.82 | 1.3592 | 3.83 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.636 | 1.3757 | 0.87 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15～20 | 个 | 2.225 | 0.31 | 0.69 | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15～20 | 个 | 2.225 | 0.16 | 0.36 | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深40mm) | 个 | 1.02 | 1.79 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.073 | 0.885 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 080806009003 | 项目名称 | 系统调试 | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 |
| 小计 | | | | | | | | 690.07 | 8.85 | 19.47 | 184.44 |

清单项目综合单价 902.83000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 55.055 | 1.3891 | 76.48 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 247.542 | 1.3592 | 336.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 201.449 | 1.3757 | 277.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 10 | 0.885 | 8.85 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 22 | 0.885 | 19.47 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001002 | 项目名称 | 螺纹阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-1换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 | 个 | 1 | 11.48 | 26.79 | 0 | 4.38 | 11.48 | 26.79 | 0 | 4.38 |
| 小计 | | | | | | | | 11.48 | 26.79 | 0 | 4.38 |

清单项目综合单价 42.65000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.624 | 1.3891 | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.488 | 1.3592 | 7.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.278 | 1.3757 | 1.76 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 角阀 | 个 | 1.01 | 24.42 | 24.66 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm | kg | 0.002 | 6.63 | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.13 | 0.09 | 0.1 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01 | 1.81 | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.16 | 0.885 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006019 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-287 | 室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 | 10m | 0.1 | 199.62 | 103.9 | 27.87 | 60.01 | 19.962 | 10.39 | 2.787 | 6.001 |
| 030801-436 | 管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 | 100m | 0.01 | 86 | 23.44 | 0 | 23.93 | 0.86 | 0.2344 | 0 | 0.2393 |
| 小计 | | | | | | | | 20.822 | 10.6244 | 2.787 | 6.2403 |

清单项目综合单价 40.47370000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.762 | 1.3891 | 3.84 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.374 | 1.3592 | 12.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.085 | 1.3757 | 4.24 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.076 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.141 | 0.6 | 0.08 | | |
| | | 漂白粉 | kg | 0.001 | 3.81 | 0 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.0003 | 17.33 | 0.01 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.0001 | 14.64 | 0 | | |
| | | 塑料给水管(热熔连接) dn32 | m | 1.02 | 7.1 | 7.24 | | |
| | | 塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32 | 个 | 1.081 | 1.81 | 1.96 | | |
| | | 水 | m3 | 0.058 | 4.62 | 0.27 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 1.143 | 0.885 | 1.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 | 台班 | 0.022 | 123.41 | 2.72 | | |

| 项目编码 | 030413001006 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-1 | 管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 917.16 | 523.48 | 714.63 | 319.94 | 9.1716 | 5.2348 | 7.1463 | 3.1994 |
| 030808-6 | 管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 | 100kg | 0.01 | 493.88 | 138.76 | 277.35 | 157.45 | 4.9388 | 1.3876 | 2.7735 | 1.5745 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.5633 | 0.0142 | 0.1234 | 0.1586 |
| 031102-213 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 6.1 | 19.76 | 4.06 | 0.0884 | 0.061 | 0.1976 | 0.0406 |
| 031102-214 | 一般钢结构喷漆 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 8.84 | 5.27 | 19.76 | 4.01 | 0.0884 | 0.0527 | 0.1976 | 0.0401 |
| 031102-217 | 一般钢结构喷漆 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.9 | 13.59 | 2.92 | 0.0606 | 0.069 | 0.1359 | 0.0292 |
| 031102-218 | 一般钢结构喷漆 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 6.06 | 6.1 | 13.59 | 2.88 | 0.0606 | 0.061 | 0.1359 | 0.0288 |
| 小计 | | | | | | | | 14.9717 | 6.8803 | 10.7102 | 5.0712 |

清单项目综合单价 37.63340000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.297 | 1.3891 | 3.19 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7.159 | 1.3592 | 9.73 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.491 | 1.3757 | 2.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | kg | 1.05 | 4.13 | 4.34 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | kg | 0.042 | 6.64 | 0.28 | | |
| | | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.042 | 6.28 | 0.26 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.001 | 3.78 | 0 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422φ3.2mm | kg | 0.067 | 5.6 | 0.38 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ400mm | 片 | 0.017 | 19.03 | 0.32 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.014 | 6.37 | 0.09 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.011 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.016 | 6.51 | 0.1 | | |
| | | 酚醛调和漆(各色) | kg | 0.013 | 9.65 | 0.13 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 电 | kW·h | 0.034 | 0.6 | 0.02 | | |
| | | 机油 | kg | 0.006 | 10.62 | 0.06 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.042 | 6.19 | 0.26 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.014 | 14.64 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.146 | 0.885 | 0.13 | | |
| | | 1:2.5水泥砂浆 | m3 | 0.001 | 362.83 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0002 | 1234.31 | 0.25 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.005 | 224.19 | 1.12 | | |
| | | 台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16 | 台班 | 0.011 | 218.87 | 2.41 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.012 | 20.34 | 0.24 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.039 | 162.67 | 6.34 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.002 | 289.05 | 0.58 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031004014003 | 项目名称 | 给、排水附(配)件 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030803-67换 | 地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 | 10个 | 0.1 | 250.83 | 2661.08 | 0 | 199.43 | 25.083 | 266.108 | 0 | 19.943 |
| 小计 | | | | | | | | 25.083 | 266.108 | 0 | 19.943 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 311.13400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.554 | 1.3891 | 4.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.032 | 1.3592 | 16.35 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.757 | 1.3757 | 3.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 地漏300*300 | 个 | 1 | 234.51 | 234.51 | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.6 | 0.5 | 0.3 | | |
| | | 焊接钢管 DN50 δ=3.5mm | m | 0.1 | 18.83 | 1.88 | | |
| | | 存水弯(铸铁)DN50 | 个 | 1 | 29.38 | 29.38 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.04 | 0.885 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006020 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-25 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 0<dn≤63 | 10m | 0.1 | 294.14 | 104.42 | 0 | 83.05 | 29.414 | 10.442 | 0 | 8.305 |
| 小计 | | | | | | | | 29.414 | 10.442 | 0 | 8.305 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 48.16100000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.159 | 1.3891 | 5.78 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.107 | 1.3592 | 19.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.244 | 1.3757 | 4.46 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.068 | 0.68 | 0.05 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.033 | 19.71 | 0.65 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn63 白色UPVC | m | 1.012 | 4.62 | 4.68 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn63 | 个 | 1.23 | 2.07 | 2.55 | | |
| | | 伸缩节 dn63 | 个 | 0.35 | 5.22 | 1.83 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.046 | 4.36 | 0.2 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.497 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006021 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-26 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 | 10m | 0.1 | 321.93 | 149.07 | 0 | 92.64 | 32.193 | 14.907 | 0 | 9.264 |
| 小计 | | | | | | | | 32.193 | 14.907 | 0 | 9.264 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 56.36400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.548 | 1.3891 | 6.32 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.458 | 1.3592 | 21.01 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.536 | 1.3757 | 4.86 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.083 | 0.68 | 0.06 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.05 | 19.71 | 0.99 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn75 白色UPVC | m | 1.005 | 7.09 | 7.13 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn75 | 个 | 0.92 | 3.35 | 3.08 | | |
| | | 伸缩节 dn75 | 个 | 0.35 | 7.8 | 2.73 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN65 | 个 | 0.05 | 4.36 | 0.22 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.71 | 1 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006022 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 080013-28 | 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 | 10m | 0.1 | 361.93 | 312.6 | 0 | 111.41 | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 小计 | | | | | | | | 36.193 | 31.26 | 0 | 11.141 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 78.59400000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.124 | 1.3891 | 7.12 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.369 | 1.3592 | 23.61 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.975 | 1.3757 | 5.47 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 锯条 | 根 | 0.194 | 0.68 | 0.13 | | |
| | | 粘合剂 | kg | 0.124 | 19.71 | 2.44 | | |
| | | 承插塑料排水管 dn110 白色UPVC | m | 0.95 | 12.5 | 11.88 | | |
| | | 承插塑料排水管件 dn110 | 个 | 1.156 | 8.61 | 9.95 | | |
| | | 伸缩节 dn110 | 个 | 0.35 | 17.65 | 6.18 | | |
| | | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 0.05 | 7.35 | 0.37 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.31 | 1 | 0.31 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006023 | 项目名称 | 强电管线设备拆除 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 强电管线设备拆除 | 项 | 1 | 95 | 162 | 65 | 0 | 95 | 162 | 65 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 95 | 162 | 65 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 322.000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006024 | 项目名称 | 给排水管线设备拆除 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 给排水管线设备拆除 | 项 | 1 | 33 | 49.5 | 62.5 | 0 | 33 | 49.5 | 62.5 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 33 | 49.5 | 62.5 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 145.0000000 | | | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001006025 | 项目名称 | 弱电管线拆除 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 弱电管线拆除 | 项 | 1 | 33 | 49.5 | 236 | 0 | 33 | 49.5 | 236 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 33 | 49.5 | 236 | 0 |

清单项目综合单价 318.5000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001006026 | 项目名称 | 拆除监控摄像头 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 护性拆除监控摄像头1批 | 项 | 1 | 299 | 49.5 | 376 | 0 | 299 | 49.5 | 376 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 299 | 49.5 | 376 | 0 |

清单项目综合单价 724.5000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030108001001 | 项目名称 | 离心式通风机 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030901-43换 | 离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ(通风空调工程保护性拆除:人工*0.7材料*0设备*0) | 台 | 1 | 76.67 | 0 | 0 | 20.29 | 76.67 | 0 | 0 | 20.29 |
| 独立费 | 人工搬运至30m外废料堆放点 | 项 | 1 | 2 | 49.5 | 1.5 | 0 | 2 | 49.5 | 1.5 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 78.67 | 49.5 | 1.5 | 20.29 |

清单项目综合单价 149.96000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 21.285 | 1.3891 | 29.57 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 26.538 | 1.3592 | 36.07 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 8.016 | 1.3757 | 11.03 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030404033004 | 项目名称 | 风扇 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-265换 | 排气扇安装 ˉ(电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5材料*0设备*0) | 10套 | 0.1 | 408.96 | 0 | 0 | 108.22 | 40.896 | 0 | 0 | 10.822 |
| 小计 | | | | | | | | 40.896 | 0 | 0 | 10.822 |

清单项目综合单价 51.71800000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 4.805 | 1.3891 | 6.67 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 21.057 | 1.3592 | 28.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.072 | 1.3757 | 5.6 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 030412001021 | 项目名称 | 普通灯具 | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030212-4换 | 方形吸顶灯安装 矩形罩 ˉ(电气设备安装工程保护性拆除(不带电作业):人工*0.5材料*0) | 10套 | 0.1 | 202.81 | 0 | 0 | 53.66 | 20.281 | 0 | 0 | 5.366 |
| 小计 | | | | | | | | 20.281 | 0 | 0 | 5.366 |

清单项目综合单价 25.64700000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.641 | 1.3891 | 5.06 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.118 | 1.3592 | 12.39 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.057 | 1.3757 | 2.83 | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031401001004 | 项目名称 | 脚手架 | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 62.1097 | 1.98 | 2.02 | 0 | 0.62 | 122.977206 | 125.461594 | 0 | 38.508014 |
| 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 3.4127 | 2.47 | 3.32 | 0 | 0.81 | 8.429369 | 11.330164 | 0 | 2.764287 |
| 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.0108 | 3.96 | 5.31 | 0 | 1.31 | 0.042768 | 0.057348 | 0 | 0.014148 |
| 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100元 | 0.0204 | 5.93 | 7.97 | 0 | 1.97 | 0.120972 | 0.162588 | 0 | 0.040188 |
| 小计 | | | | | | | | 131.570315 | 137.011694 | 0 | 41.326637 |

清单项目综合单价 309.90864600

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 增加人工费 | 元 | 131.456 | 1 | 131.46 | | |
| | 材料 | 增加材料费 | 元 | 154.656 | 0.885 | 136.87 | | |
| | 机械 | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：沙头角、梅沙、盐田派出所-强电、给排水
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |

# 单位工程最高投标限价汇总表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：<br>材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 134966.67 | |
| 2 | 措施项目 | 2791.54 | |
| 2.1 | 安全文明施工 | 2791.54 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） | 2251.67 | |
| 2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） | 0 | |
| 2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 539.87 | |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 0 | |
| 3 | 其他项目 | 0 | |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3.3 | 计日工 | 0 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 增值税 | 12398.24 | |
| 5 | 含税建安工程造价 | 150156.45 | |
| 合计 | | 300312.90 | |

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 1 | | 燃气碰口部分 | | | | | 45563.14 | 0 |
| 1-1 | 040501014001 | 新旧管连接 | (1)名称:燃气碰口DE63 (2)D63PE管带气接驳(2)聚乙烯管管夹 (3)天然气放散、氮气置换、天然气置换,小型标志牌 三角形标志牌等(4)防火措施、应急风险措施、(5)恢复供气措施 (3)其它要求:满足燃气安全运营的需要燃气碰口 | 处 | 1 | 44960.76 | 44960.76 | 0 |
| 1-2 | 040502007001 | 盲堵板 | (1)名称:管帽封堵 (2)材质及规格:D63 | 个 | 2 | 301.19 | 602.38 | 0 |
| 2 | | 地下部分 | | | | | 9823.00 | 0 |
| 2-1 | 040501004001 | PE100燃气管 De63 | (1)名称:PE燃气管 dn63×5.8 (2)连接形式:电熔连接 (3)管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫、氮气置换 | m | 10 | 63.04 | 630.4 | 0 |
| 2-2 | 040502005001 | 阀门 | (1)种类:PE球阀 DN63 (2)其他:两端1.5米带DN40放散阀 | 个 | 1 | 1406.35 | 1406.35 | 0 |
| 2-3 | 040502004001 | 出地面套管dn63 | (1)名称:钢塑转换头 (2)规格:de63/DN50 (3)接口形式:电熔连接 (4)含电熔套筒、牛油胶布和PVC外带 (5)出地钢套管 (6)其他:满足设计图纸、图集、招标文件及规范要求及甲方与深圳燃气公司要求的工艺、工序等 | 个 | 1 | 262.37 | 262.37 | 0 |
| 2-4 | 030804014001 | 塑料管件（管帽） | (1)材质:聚乙烯管帽 (2)规格:D63 (3)连接形式:电熔连接 | 个 | 3 | 105.06 | 315.18 | 0 |
| 2-5 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)名称:砖砌燃气阀门井，放散井 | 座 | 2 | 1564.31 | 3128.62 | 0 |
| 2-6 | 030804014002 | 塑料管件（弯头） | (1)材质:PE90度弯头(2)规格:De63 (3)连接形式:电熔连接 | 个 | 3 | 105.06 | 315.18 | 0 |
| 2-7 | 040501020001 | PED保护板敷设 | (1)名称:塑料保护板 (2)规格:20000mmx300mmx5mm | m | 10 | 38.45 | 384.5 | 0 |
| 2-8 | 040501B002001 | 电子标识器 | （1）电子标识器 | 个 | 4 | 209.2 | 836.8 | 0 |
| 2-9 | 040501B001001 | 标志桩安装 | （1）标志桩 | 件 | 3 | 148.47 | 445.41 | 0 |
| 2-10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 （4）开挖方式：综合考虑 | m3 | 8.62 | 11.82 | 101.89 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 2-11 | 040103001001 | 回填方 | (1)填方材料品种:中粗砂回填垫层<br>(2)密实度要求:达到设计要求 | m3 | 1.99 | 351.67 | 699.82 | 0 |
| 2-12 | 040103001002 | 回填方 | (1)填方材料品种:石粉渣回填<br>(2)密实度要求:达到设计要求 | m3 | 1.99 | 242.85 | 483.27 | 0 |
| 2-13 | 040103001003 | 回填方 | (1)名称:土方回填 | m3 | 4.64 | 26.33 | 122.17 | 0 |
| 2-14 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方外运<br>(2)运距:综合考虑<br>(3)弃土费 | m3 | 3.98 | 28.86 | 114.86 | 0 |
| 2-15 | 040501004002 | 废除燃气管道 | (1)1.名称:废除燃气管道dn63<br>(2)×<br>(3)5.8<br>(4)2.连接形式:电熔连接<br>(5)3.管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫、氮气置换 | m | 12 | 4.61 | 55.32 | 0 |
| 2-16 | 040502005002 | 阀门 | (1)1.种类:废除阀门<br>(2)DN63<br>(3)2.其他:含双放散阀、阀门井等 | 个 | 1 | 520.86 | 520.86 | 0 |
| 3 | | 地上部分 | | | | | 79580.53 | 0 |
| 3-1 | 031007011001 | 调压箱_中压-低压.50m3/h.NG.带切断保护.DN50.带箱体 | (1)类型:调压器_中压-低压.50m3/h.NG.带切断保护.DN50.带箱体 | 台 | 1 | 10041.26 | 10041.26 | 0 |
| 3-2 | 031003002001 | 筒型过滤器DN50 | (1)类型:筒型过滤器DN50 | 个 | 1 | 1513.37 | 1513.37 | 0 |
| 3-3 | 031003003001 | 紧急切断阀DN50 | (1)类型:紧急自动切断阀<br>(2)规格:DN50，中低压 | 个 | 1 | 4372.22 | 4372.22 | 0 |
| 3-4 | 030411004021 | 配线 | (1)名称:紧急切断阀配线RVV-3*0.75<br>(2)其他:含配管<br>(3)其他:管道凿槽及恢复 | m | 50 | 4.76 | 238 | 0 |
| 3-5 | 031006005001 | 燃气表 | (1)类型:腰轮表<br>(2)型号:G25.DN50.(带修正仪) | 台 | 1 | 15798.22 | 15798.22 | 0 |
| 3-6 | 031007005001 | 工商业预付费终端 | (1)名称:工商业预付费终端<br>(2)型号:腰轮表.DN50.电池 | 块(台) | 1 | 6388.27 | 6388.27 | 0 |
| 3-7 | 031003003002 | 钢球阀DN50 | (1)类型:钢球阀　DN50<br>(2)连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 1313.59 | 1313.59 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程　

标段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-8 | 031003001003 | 螺纹球阀DN50 | (1)类型:螺纹球阀DN50 | 个 | 1 | 373.63 | 373.63 | 0 |
| 3-9 | 031003001004 | 螺纹球阀DN25 | (1)类型:螺纹球阀DN25 | 个 | 11 | 133 | 1463 | 0 |
| 3-10 | 031003001005 | 螺纹球阀DN15 | (1)类型:螺纹球阀DN15 | 个 | 2 | 71.19 | 142.38 | 0 |
| 3-11 | 031001001001 | 镀锌钢管DN50（厚壁） | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:燃气<br>(3)材质:镀锌钢管(厚壁)<br>(4)规格:DN50<br>(5)连接形式:焊接<br>(6)配置:管道氮气置换、压力和气密性试验、管道吹扫<br>(7)管道支架制安及除锈刷油漆<br>(8)管道刷醇酸磁漆两遍、银粉漆两遍 | m | 30 | 123.87 | 3716.1 | 0 |
| 3-12 | 031001001002 | 镀锌钢管DN25（厚壁） | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:燃气<br>(3)材质:镀锌钢管(厚壁)<br>(4)规格:DN25<br>(5)连接形式:焊接<br>(6)配置:管道氮气置换、压力和气密性试验、管道吹扫<br>(7)管道支架制安及除锈刷油漆<br>(8)管道刷醇酸磁漆两遍、银粉漆两遍 | m | 1 | 80.75 | 80.75 | 0 |
| 3-13 | 031001001003 | 镀锌钢管DN15 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:燃气<br>(3)材质:镀锌钢管<br>(4)规格:DN15<br>(5)连接形式:螺纹连接<br>(6)配置:管道氮气置换、压力和气密性试验、管道吹扫<br>(7)管道支架制安及除锈刷油漆<br>(8)管道刷醇酸磁漆两遍、银粉漆两遍<br>(9)含相关管件制安 | m | 1 | 37.08 | 37.08 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-14 | 031001002001 | 无缝钢管 Φ57×4 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:燃气<br>(3)规格:Φ57×4<br>(4)材质:无缝钢管<br>(5)连接形式:焊接<br>(6)配置:管道氮气置换、压力和气密性试验、管道吹扫<br>(7)管道支架制安及除锈刷油漆<br>(8)含相关管件制安<br>(9)管道除锈及管道刷醇酸磁漆两遍、银粉漆两遍 | m | 42 | 68.59 | 2880.78 | 0 |
| 3-15 | 031001002002 | 无缝钢管 Φ32×3 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:燃气<br>(3)规格:Φ32×3<br>(4)材质:无缝钢管<br>(5)连接形式:焊接<br>(6)配置:管道氮气置换、压力和气密性试验、管道吹扫<br>(7)管道支架制安及除锈刷油漆<br>(8)含相关管件制安<br>(9)管道除锈及管道刷醇酸磁漆两遍、银粉漆两遍 | m | 1 | 43.98 | 43.98 | 0 |
| 3-16 | 031001002003 | 无缝钢管 Φ22×3 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:燃气<br>(3)规格:Φ22×3<br>(4)材质:无缝钢管<br>(5)连接形式:焊接<br>(6)配置:管道氮气置换、压力和气密性试验、管道吹扫<br>(7)管道支架制安及除锈刷油漆<br>(8)含相关管件制安<br>(9)管道除锈及管道刷醇酸磁漆两遍、银粉漆两遍 | m | 1 | 36.29 | 36.29 | 0 |
| 3-17 | 031001001004 | 焊缝X光射线探伤（低消） | 1.名称:焊缝X光射线探伤 | 项 | 1 | 2147.9 | 2147.9 | 0 |
| 3-18 | 030817008001 | UPVC穿墙套管 DN80 | (1)类型:UPVC穿墙套管 DN80<br>(2)墙孔、封堵及热缩套制安 | 个 | 2 | 57.55 | 115.1 | 0 |
| 3-19 | 030601002002 | 压力表_0～0.01Mpa | (1)名称:压力表_0～0.01Mpa<br>（2）防爆 | 台 | 2 | 860.99 | 1721.98 | 0 |
| 3-20 | 030607001001 | 智能压力监控设备 | 1)1.名称:智能压力监控设备<br>2)2.规格:NB-Iot(<br>3)窄带物联网技术) | 台(套) | 1 | 13426 | 13426 | 0 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价 |
| 3-21 | 030904001006 | 燃气泄露报警器 | (1)名称:泄露报警器<br>(2)规格:系统式,点对点式 | 回路 | 2 | 5292.63 | 10585.26 | 0 |
| 3-22 | 030411004022 | 燃气泄露报警器配线 | (1)名称:多芯软线 WDZN-RYS-4x2.5<br>(2)用途:报警器连接线<br>(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 60 | 12.25 | 735 | 0 |
| 3-23 | 031007011002 | 表箱 | (1)类型:表箱 | 个 | 1 | 1261.76 | 1261.76 | 0 |
| 3-24 | 010606009001 | 钢护栏 | (1)防撞保护架<br>(2)镀锌钢管DN50.4.5mm焊接<br>(3)管道刷油 醇酸磁漆 第一遍<br>(4)管道刷油 醇酸磁漆 第二遍 | m | 6 | 80.71 | 484.26 | 0 |
| 3-25 | 031001001005 | 镀锌钢管DN50拆除 | (1)安装部位:室内<br>(2)介质:燃气<br>(3)材质:镀锌钢管<br>(4)规格:DN50<br>(5)施工形式:拆除 | m | 40 | 14.07 | 562.8 | 0 |
| 3-26 | 031007011003 | 调压设备拆除 | (1)调压设备保护性拆除 | 台 | 1 | 80.51 | 80.51 | 0 |
| 3-27 | 031003001006 | 螺纹球阀DN50拆除 | (1)类型:铜球阀_DN50.中低压.天然气<br>(2)拆除 | 个 | 2 | 10.52 | 21.04 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 134966.67 | 0 |

# 措施项目清单与计价表



工程名称：　深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标　　段：　盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 2791.54 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 2791.54 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20 | 100 | 2251.67 |
| 1-1-2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | VZ_HJ+B9+B10+B11 | 0.4 | 539.87 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 20 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14) | 100 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬雨季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9 | 100 | 0 |
| 1-13-1 | 13.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-8 | 13.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13-9 | 13.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| 合计 | | | | | | | 2791.54 |

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0 | |
| 3 | 计日工 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4.1 | 总包管理服务费 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 4.2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 4.3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%) |
| 5 | 发承包双方约定的其他项目 | 0 | |
| 5.1 | 优质优价奖励费 | 0 | 优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5% |
| 6 | 材料暂估价 | 0 | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中 |
| 合计 | | 0.00 | |

# 材料暂估单价及调整表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 计日工表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 人工小计 | | | | | 0.00 |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 材料小计 | | | | | 0.00 |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 施工机械小计 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

# 增值税计价表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程 | A1+A2+A3-A32 | 9 | 12398.24 |
| 合计 | | | | | 12398.24 |

# 总承包服务费计价表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总承包服务费 | Z41+Z42+Z43 | 100 | 0 | |
| 1.1 | 总包管理服务费 | | 2.5 | 0 | 分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%) |
| 1.2 | 发包人供应材料保管费 | HJ_JGCLF | 1.5 | 0 | 不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%) |
| 1.3 | 发包人供应设备保管费 | VZ_JGSB | 1 | 0 | 不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率 |
| 合计 | | | 100.00 | 0.00 | |

# 工程量清单综合单价分析表



工程名称： 深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程　　标段： 盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局

| 项目编码 | 040501014001 | 项目名称 | 新旧管连接 | 计量单位 | 处 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040601-57 | 带气接驳(封堵) 公称外径dn(mm) dn≤110 | 处 | 1 | 5284.07 | 643.97 | 1787.06 | 1558.17 | 5284.07 | 643.97 | 1787.06 | 1558.17 |
| 040601-51 | 聚乙烯管管夹 公称外径dn(mm) dn≤110 | 处 | 2 | 4127.64 | 383.4 | 2605.16 | 1297.6 | 8255.28 | 766.8 | 5210.32 | 2595.2 |
| 040606-1 | 防火措施 | 处 | 1 | 1001.91 | 100.54 | 1130.17 | 350.92 | 1001.91 | 100.54 | 1130.17 | 350.92 |
| 040606-2 | 应急措施 | 处 | 1 | 1212.46 | 104.33 | 3061.03 | 544.8 | 1212.46 | 104.33 | 3061.03 | 544.8 |
| 040602-94 | 聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤63 | 个 | 1 | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 |
| 040604-21 | 电子称识器安装 地埋式标志桩签表 埋地式标志桩 | 10个 | 0.1 | 35.54 | 1949.64 | 0 | 106.88 | 3.554 | 194.964 | 0 | 10.688 |
| 040604-17 | 标志桩签表 埋地式 | 件 | 1 | 47.99 | 83.6 | 0 | 16.88 | 47.99 | 83.6 | 0 | 16.88 |
| 040801-21 | 小型标志牌 三角形标志牌 | 块 | 1 | 20.88 | 270.28 | 0 | 19.04 | 20.88 | 270.28 | 0 | 19.04 |
| 040605-27 | 管道氮气置换 公称直径DN(mm) DN≤100 | 100m | 10 | 343.69 | 67.35 | 16.27 | 95.47 | 3436.9 | 673.5 | 162.7 | 954.7 |
| 040605-31 | 管道天然气置换 公称直径DN(mm) DN≤100 | 100m | 10 | 343.69 | 79.26 | 16.27 | 96.07 | 3436.9 | 792.6 | 162.7 | 960.7 |
| 小计 | | | | | | | | 22735.054 | 3681.154 | 11521.04 | 7023.418 |

清单项目综合单价　44960.66600000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2489.371 | 1.3891 | 3457.99 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 7463.936 | 1.3592 | 10144.98 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6638.156 | 1.3757 | 9132.11 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 热轧薄钢板 δ=1mm~4mm | kg | 296.8 | 3.164 | 939.08 | | |
| | | 镀锌三通 DN15 | 个 | 0.8 | 1.15 | 0.92 | | |
| | | PVC面布 6.6cm×25m | 卷 | 0.45 | 3.63 | 1.63 | | |
| | | 擦管纸 | 张 | 12 | 0.04 | 0.48 | | |
| | | 螺栓 M10mm×20mm | 套 | 4.04 | 0.19 | 0.77 | | |
| | | 中型电子标签 φ=210mm δ=30mm | 个 | 1 | 191.4 | 191.4 | | |
| | | 液压油 68# | L | 5.6 | 15.13 | 84.73 | | |
| | | 钙基润滑脂 | kg | 1 | 9.91 | 9.91 | | |
| | | 酒精 95% | L | 2.046 | 23.77 | 48.63 | | |
| | | 氧气 | m3 | 10 | 3.64 | 36.4 | | |
| | | 氮气 | m3 | 10.42 | 5.44 | 56.68 | | |
| | | 天然气 | m3 | 47.1 | 3.67 | 172.86 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 4.4 | 7.92 | 34.85 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 10 | 6.14 | 61.4 | | |
| | | 塑料软管 φ25mm | m | 4 | 2.21 | 8.84 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn110×10 | m | 2.03 | 66.22 | 134.43 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5 | m | 0.48 | 93.43 | 44.85 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn63 | 个 | 1.01 | 46.9 | 47.37 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn110 | 个 | 2.02 | 100 | 202 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 | 个 | 0.16 | 104.42 | 16.71 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn110 | 个 | 4.04 | 47.79 | 193.07 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔变径(PE100) dn110/63 | 个 | 1.01 | 90.71 | 91.62 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔鞍形修补(PE100) dn110 | 个 | 4.04 | 149.67 | 604.67 | | |
| | | 螺纹铜球阀 DN15 | 个 | 0.4 | 12.83 | 5.13 | | |
| | | 手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg | 具 | 0.42 | 52.96 | 22.24 | | |
| | | 压力表 0~2.5MPa φ50mm | 块 | 4 | 34.28 | 137.12 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | 副 | 2.02 | 22.57 | 45.59 | | |
| | | 标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm | 个 | 1 | 19.91 | 19.91 | | |
| | | 塑料管刮刀刀片 | 片 | 0.47 | 63.72 | 29.95 | | |
| | | 水 | m3 | 0.021 | 4.62 | 0.1 | | |
| | | 普通板标志牌 0.67m2 | 块 | 1 | 221.24 | 221.24 | | |
| | | 标志带 | m | 36.74 | 3.19 | 117.2 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.152 | 413.55 | 62.86 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 36.55 | 1 | 36.55 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 1009.21 | 0.885 | 893.15 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | 台班 | 2.26 | 527.45 | 1192.04 | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=5 | 台班 | 0.36 | 554.18 | 199.5 | | |
| | | 平板拖车组 装载质量M（t） M=20 | 台班 | 0.53 | 1259.42 | 667.49 | | |
| | | LNG塑料管压扁器 管径dn（mm） dn=200 | 台班 | 0.7 | 915.37 | 640.76 | | |
| | | LNG塑料管复原器 管径dn（mm） dn=100 | 台班 | 0.224 | 715.12 | 160.19 | | |
| | | LNG应急气源撬 HAQ-300 | 台班 | 1.54 | 1890.71 | 2911.69 | | |
| | | LNG应急气源撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=4000 | 台班 | 0.47 | 2572.83 | 1209.23 | | |
| | | LNG应急增压撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=200 | 台班 | 0.47 | 781.26 | 367.19 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 2 | 162.67 | 325.34 | | |
| | | 电熔焊接机 | 台班 | 1.607 | 119.73 | 192.41 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.924 | 368.3 | 340.31 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=8 | 台班 | 3.408 | 83.8 | 285.59 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.6 | 161.8 | 97.08 | | |
| | | 燃气抢修装备车 | 台班 | 2.499 | 815.94 | 2039.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502007001 | 项目名称 | 盲堵板 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040402-376换 | 盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) DN≤50 | 组 | 1 | 31.58 | 244.34 | 4.39 | 20.88 | 31.58 | 244.34 | 4.39 | 20.88 |
| 小计 | | | | | | | | 31.58 | 244.34 | 4.39 | 20.88 |

清单项目综合单价　301.19000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.629 | 1.3891 | 7.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 14.258 | 1.3592 | 19.38 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 3.183 | 1.3757 | 4.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm | kg | 0.07 | 5.52 | 0.39 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.02 | 9.38 | 0.19 | | |
| | | 尼龙砂轮片 φ100mm | 片 | 0.016 | 3.78 | 0.06 | | |
| | | 碳钢电焊条(综合) | kg | 0.057 | 6.15 | 0.35 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.01 | 16.99 | 0.17 | | |
| | | 铅油 | kg | 0.04 | 8.23 | 0.33 | | |
| | | 机油(综合) | kg | 0.07 | 10.62 | 0.74 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.036 | 3.64 | 0.13 | | |
| | | 丙烷气 | kg | 0.012 | 14.64 | 0.18 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 直流弧焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.027 | 160.13 | 4.32 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.003 | 23.09 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040501004001 | 项目名称 | PE100燃气管 De63 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-40换 | 室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) dn≤63 | 10m | 0.1 | 139.61 | 352.83 | 6.37 | 55.04 | 13.961 | 35.283 | 0.637 | 5.504 |
| 030805-62 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 513.57 | 102.42 | 8.13 | 141.6 | 5.1357 | 1.0242 | 0.0813 | 1.416 |
| 小计 | | | | | | | | 19.0967 | 36.3072 | 0.7183 | 6.92 |

清单项目综合单价　63.04220000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.704 | 1.3891 | 3.76 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.17 | 1.3592 | 12.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.091 | 1.3757 | 2.88 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料燃气管(电熔焊) dn63×5.8 | m | 1.022 | 20.35 | 20.8 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 塑料燃气管件(电熔焊) dn63 | 个 | 0.376 | 37.91 | 14.25 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.088 | 3.164 | 0.28 | | |
| | | 砂轮片 Φ200mm | 片 | 0.006 | 14.69 | 0.09 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.005 | 17.33 | 0.09 | | |
| | | 氮气 | m3 | 0.01 | 5.44 | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.002 | 14.64 | 0.03 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 6.14 | 0.03 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 53.1 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.172 | 0.885 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | 台班 | 0.001 | 30.09 | 0.03 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.001 | 162.67 | 0.16 | | |
| | | 电熔焊接机 | 台班 | 0.002 | 119.73 | 0.24 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502005001 | 项目名称 | 阀门 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040603-20换 | 聚乙烯阀门安装 公称直径DN(mm) DN≤63 | 个 | 1 | 105.41 | 840.7 | 16.2 | 71.09 | 105.41 | 840.7 | 16.2 | 71.09 |
| 040603-16 | 放散阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 | 个 | 2 | 21.71 | 122.41 | 0 | 11.87 | 43.42 | 244.82 | 0 | 23.74 |
| 040401-847 | 管道外防腐 热收缩套防腐 公称直径DN(mm) DN≤65 | 条 | 2 | 11.74 | 14.9 | 0 | 3.85 | 23.48 | 29.8 | 0 | 7.7 |
| 小计 | | | | | | | | 172.31 | 1115.32 | 16.2 | 102.53 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1406.36000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 29.794 | 1.3891 | 41.39 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 62.203 | 1.3592 | 84.55 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 33.723 | 1.3757 | 46.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | PE燃气球阀 DN63 | 个 | 1 | 800.88 | 800.88 | | |
| | | 镀锌丝堵 DN25 | 个 | 2.02 | 1.99 | 4.02 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.856 | 1.95 | 1.67 | | |
| | | 棉纱 | kg | 0.54 | 9.38 | 5.07 | | |
| | | 擦管纸 | 张 | 6 | 0.04 | 0.24 | | |
| | | 钢丝刷 | 个 | 0.34 | 14.6 | 4.96 | | |
| | | 酒精 95% | L | 0.05 | 23.77 | 1.19 | | |
| | | 液化石油气 | kg | 0.5 | 7.79 | 3.9 | | |
| | | 无缝钢管 D32×3 | m | 0.6 | 10.52 | 6.31 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn63 | 个 | 2.02 | 17.96 | 36.28 | | |
| | | 热收缩套 DN65×450 | 条 | 2.02 | 7.71 | 15.57 | | |
| | | 燃气螺纹铜球阀 DN25 | 个 | 2 | 115.2 | 230.4 | | |
| | | 塑料管刮刀刀片 | 片 | 0.02 | 63.72 | 1.27 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 3.56 | 1 | 3.56 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.01 | 206.98 | 2.07 | | |
| | | 电熔焊接机 | 台班 | 0.118 | 119.73 | 14.13 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040502004001 | 项目名称 | 出地面套管 dn63 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040602-86 | 钢塑转换接头安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤63 | 个 | 1 | 49.01 | 176.91 | 13.66 | 22.79 | 49.01 | 176.91 | 13.66 | 22.79 |
| 小计 | | | | | | | | 49.01 | 176.91 | 13.66 | 22.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 262.37000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 8.507 | 1.3891 | 11.82 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 17.701 | 1.3592 | 24.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 9.542 | 1.3757 | 13.13 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm | 卷 | 0.5 | 45.35 | 22.68 | | |
| | | PVC面布 6.6cm×25m | 卷 | 0.5 | 3.63 | 1.82 | | |
| | | 擦管纸 | 张 | 6 | 0.04 | 0.24 | | |
| | | 钢丝刷 | 个 | 0.25 | 14.6 | 3.65 | | |
| | | 低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm | kg | 0.08 | 5.49 | 0.44 | | |
| | | 酒精 95% | L | 0.05 | 23.77 | 1.19 | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.18 | 3.64 | 0.66 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.06 | 7.92 | 0.48 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn63 | 个 | 1.01 | 17.96 | 18.14 | | |
| | | 燃气直管式钢塑转换接头 dn63/DN50 | 个 | 1.01 | 123.36 | 124.59 | | |
| | | 塑料管刮刀刀片 | 片 | 0.02 | 63.72 | 1.27 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 1.75 | 1 | 1.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.004 | 23.09 | 0.09 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.04 | 162.67 | 6.51 | | |
| | | 电熔焊接机 | 台班 | 0.059 | 119.73 | 7.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030804014001 | 项目名称 | 塑料管件（管帽） | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040602-94 | 聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤63 | 个 | 1 | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 |
| 小计 | | | | | | | | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 105.06000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.132 | 1.3891 | 8.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 12.688 | 1.3592 | 17.25 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.788 | 1.3757 | 9.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 擦管纸 | 张 | 6 | 0.04 | 0.24 | | |
| | | 酒精 95% | L | 0.05 | 23.77 | 1.19 | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn63 | 个 | 1.01 | 46.9 | 47.37 | | |
| | | 塑料管刮刀刀片 | 片 | 0.02 | 63.72 | 1.27 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 0.5 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 电熔焊接机 | 台班 | 0.059 | 119.73 | 7.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040604-23 | 直埋阀井、放散阀井砌筑 | 座 | 1 | 691.02 | 656.56 | 0.98 | 215.75 | 691.02 | 656.56 | 0.98 | 215.75 |
| 小计 | | | | | | | | 691.02 | 656.56 | 0.98 | 215.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1564.31000000 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 385.409 | 1.3891 | 535.37 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 114.517 | 1.3592 | 155.65 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.15 | 672.57 | 100.89 | | |
| | | 水 | m3 | 0.001 | 4.62 | 0 | | |
| | | 轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm | 套 | 1.01 | 452.64 | 457.17 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.08 | 330.18 | 26.41 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.02 | 355.05 | 7.1 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.15 | 389.95 | 58.49 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 6.5 | 1 | 6.5 | | |
| | | | | | | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.08 | 12.23 | 0.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030804014002 | 项目名称 | 塑料管件（弯头） | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040602-94 | 聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤63 | 个 | 1 | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 |
| 小计 | | | | | | | | 35.11 | 50.57 | 7.06 | 12.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 105.06000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 6.132 | 1.3891 | | 8.52 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 12.688 | 1.3592 | | 17.25 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 6.788 | 1.3757 | | 9.34 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 擦管纸 | | 张 | 6 | 0.04 | | 0.24 | | | |
| | | 酒精 95% | | L | 0.05 | 23.77 | | 1.19 | | | |
| | | 聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn63 | | 个 | 1.01 | 46.9 | | 47.37 | | | |
| | | 塑料管刮刀刀片 | | 片 | 0.02 | 63.72 | | 1.27 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.5 | 1 | | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电熔焊接机 | | 台班 | 0.059 | 119.73 | | 7.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501020001 | 项目名称 | PED保护板敷设 | | 计量单位 | | m | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040604-22换 | 聚乙烯保护板安装 塑料保护板 | 10m | 0.1 | 3.56 | 361.91 | 0 | 19.04 | 0.356 | 36.191 | 0 | 1.904 |
| 小计 | | | | | | | | 0.356 | 36.191 | 0 | 1.904 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 38.45100000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 0.226 | 1.3891 | | 0.31 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 0.031 | 1.3592 | | 0.04 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 塑料保护板20000mmx300mmx5mm | | m | 1.02 | 35.04 | | 35.74 | | | |
| | | 塑料接驳栓 25mm | | 个 | 0.21 | 0.44 | | 0.09 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.358 | 1 | | 0.36 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501B002001 | 项目名称 | 电子标识器 | | 计量单位 | | 个 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040604-21 | 电子标识器安装 电子标签 | 10个 | 0.1 | 35.54 | 1949.64 | 0 | 106.88 | 3.554 | 194.964 | 0 | 10.688 |
| 小计 | | | | | | | | 3.554 | 194.964 | 0 | 10.688 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 209.20600000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 2.252 | 1.3891 | | 3.13 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 0.313 | 1.3592 | | 0.43 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | PVC面布 6.6cm×25m | | 卷 | 0.45 | 3.63 | | 1.63 | | | |
| | | 中型电子标签 φ=210mm δ=30mm | | 个 | 1 | 191.4 | | 191.4 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.93 | 1 | | 1.93 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501B001001 | 项目名称 | 标志桩安装 | | 计量单位 | | 件 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040604-17 | 标志桩安装 埋地式 标志桩 | 件 | 1 | 47.99 | 83.6 | 0 | 16.88 | 47.99 | 83.6 | 0 | 16.88 |
| 小计 | | | | | | | | 47.99 | 83.6 | 0 | 16.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 148.47000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 30.408 | 1.3891 | | 42.24 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 4.232 | 1.3592 | | 5.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm | | 个 | 1 | 19.91 | | 19.91 | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.152 | 413.55 | | 62.86 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.83 | 1 | | 0.83 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | | m3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-2 | 人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2 | 100m3 | 0.000604 | 4157.32 | 0 | 0 | 1100.11 | 2.51102128 | 0 | 0 | 0.66446644 |
| 120001-25 | 履带式挖掘机 挖沟槽土方 | 1000m3 | 0.001 | 2023.65 | 0 | 5693.98 | 942.4 | 2.02365 | 0 | 5.69398 | 0.9424 |
| 小计 | | | | | | | | 4.53467128 | 0 | 5.69398 | 1.60686644 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 11.83551772 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 3.262 | 1.3891 | | 4.53 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=75 | | 台班 | 0.0002 | 1021.84 | | 0.2 | | | |
| | | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5 | | 台班 | 0.006 | 966.48 | | 5.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | | m3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-7 | 管道(渠)垫层 砂 | 10m3 | 0.1 | 840.67 | 2317.74 | 18.6 | 339.67 | 84.067 | 231.774 | 1.86 | 33.967 |
| 小计 | | | | | | | | 84.067 | 231.774 | 1.86 | 33.967 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 351.66800000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 33.31 | 1.3891 | | 46.27 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 27.807 | 1.3592 | | 37.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 中砂 | | m3 | 1.264 | 181.55 | | 229.48 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.295 | 1 | | 2.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | | 台班 | 0.072 | 25.94 | | 1.87 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | | m3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040401-5 | 管道(渠)垫层 石粉渣 | 10m3 | 0.1 | 863.59 | 1253.83 | 18.6 | 292.55 | 86.359 | 125.383 | 1.86 | 29.255 |
| 小计 | | | | | | | | 86.359 | 125.383 | 1.86 | 29.255 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 242.85700000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 34.224 | 1.3891 | | 47.54 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 28.56 | 1.3592 | | 38.82 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石粉渣 | | m3 | 1.184 | 104.85 | | 124.14 | | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.241 | 1 | | 1.24 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250 | | 台班 | 0.072 | 25.94 | | 1.87 | | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | 机械 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 回填方 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-143 | 机械回填土 夯填 | 100m3 | 0.01 | 1643.84 | 7.16 | 510.7 | 471.85 | 16.4384 | 0.0716 | 5.107 | 4.7185 |
| 小计 | | | | | | | | 16.4384 | 0.0716 | 5.107 | 4.7185 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 26.33550000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.834 | 1.3891 | | 16.44 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.016 | 4.62 | | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 履带式推土机 功率P（kW） P=90 | | | | 台班 | 0.003 | 1149.61 | | 3.45 | | |
| | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 | | | | 台班 | 0.003 | 508.52 | | 1.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | | m3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 120001-214 | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km) | 1000m3 | 0.001 | 0 | 55.99 | 26879.63 | 1923.67 | 0 | 0.05599 | 26.87963 | 1.92367 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 0.05599 | 26.87963 | 1.92367 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 28.85929000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.012 | 4.62 | | 0.06 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 | | | | 台班 | 0.017 | 1556.85 | | 26.47 | | |
| | | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | | | | 台班 | 0.001 | 649.71 | | 0.65 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040501004002 | 项目名称 | 废除燃气管道 | | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-40换 | 室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径(mm以内) 63 ~ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 34.89 | 0 | 1.79 | 9.36 | 3.489 | 0 | 0.179 | 0.936 |
| 小计 | | | | | | | | 3.489 | 0 | 0.179 | 0.936 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 4.60400000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 0.494 | 1.3891 | | 0.69 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.676 | 1.3592 | | 2.28 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 0.382 | 1.3757 | | 0.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 管径D（mm） D≤150 | | | | 台班 | 0.0003 | 30.09 | | 0.01 | | |
| | | 电焊焊接机 | | | | 台班 | 0.001 | 119.73 | | 0.12 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | | | | 台班 | 0.0003 | 368.3 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040502005002 | 项目名称 | 阀门 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 040603-20换 | 聚乙烯阀门安装 公称直径DN(mm) DN≤63 ~ (破坏性拆除时:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 个 | 1 | 26.35 | 0 | 4.21 | 7.27 | 26.35 | 0 | 4.21 | 7.27 |
| 040603-16换 | 放散阀安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ~ (破坏性拆除时:人工*0.25材料*0) | 个 | 2 | 5.43 | 0 | 0 | 1.44 | 10.86 | 0 | 0 | 2.88 |
| 040604-23换 | 直埋阀井、放散阀井砌筑 | 座 | 1 | 207.31 | 196.97 | 0.29 | 64.73 | 207.31 | 196.97 | 0.29 | 64.73 |
| 小计 | | | | | | | | 244.52 | 196.97 | 4.5 | 74.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 520.87000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 122.071 | 1.3891 | | 169.57 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 47.789 | 1.3592 | | 64.95 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 7.264 | 1.3757 | | 9.99 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | | | | 千块 | 0.045 | 672.57 | | 30.27 | | |
| | | 轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm | | | | 套 | 0.303 | 452.64 | | 137.15 | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M10 | | | | m3 | 0.024 | 330.18 | | 7.92 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.006 | 355.05 | | 2.13 | | |
| | | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.045 | 389.95 | | 17.55 | | |
| | | 其他材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.95 | 1 | | 1.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.024 | 12.23 | | 0.29 | | |
| | | 电动切割机 | | | | 台班 | 0.003 | 206.98 | | 0.62 | | |
| | | 电焊焊接机 | | | | 台班 | 0.03 | 119.73 | | 3.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031007011001 | 项目名称 | 调压箱_中压-低压,50m3/h,NG,带切断保护,DN50,带箱体 | | | | 计量单位 | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030806-31换 | 室内调压器安装(m3/h) 50 ~ | 个 | 1 | 127.34 | 9409.73 | 0 | 504.19 | 127.34 | 9409.73 | 0 | 504.19 |
| 小计 | | | | | | | | 127.34 | 9409.73 | 0 | 504.19 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10041.26000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.021 | 1.3891 | | 25.03 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 61.1 | 1.3592 | | 83.05 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 13.997 | 1.3757 | | 19.26 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 调压箱_中压-低压,50m3/h,NG,带切断保护,DN50,带箱体 | | | | 个 | 1 | 9402.65 | | 9402.65 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | | | | 个 | 1 | 1.81 | | 1.81 | | |
| | | 冲压异径管 DN80/DN15 | | | | 个 | 1 | 4.42 | | 4.42 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.96 | 0.885 | | 0.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003002001 | 项目名称 | 筒型过滤器DN50 | | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50 ~ | 个 | 1 | 93.33 | 1306.83 | 21.62 | 91.59 | 93.33 | 1306.83 | 21.62 | 91.59 |
| 小计 | | | | | | | | 93.33 | 1306.83 | 21.62 | 91.59 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1513.37000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 13.266 | 1.3891 | | 18.43 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 44.804 | 1.3592 | | 60.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 10.175 | 1.3757 | | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 筒型过滤器DN50 | | | | 个 | 1 | 1271.68 | | 1271.68 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 5.52 | 0.77 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.03 | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.4 | 1.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.68 | 0.11 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 11.66 | 23.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 0.885 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.13 | 166.31 | 21.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003001 | 项目名称 | 紧急切断阀DN50 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-87换 | 电动阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50 ^ | 个 | 1 | 114.55 | 3996.95 | 28.52 | 232.2 | 114.55 | 3996.95 | 28.52 | 232.2 |
| 小计 | | | | | | | | 114.55 | 3996.95 | 28.52 | 232.2 |

清单项目综合单价 4372.22000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 16.271 | 1.3891 | 22.6 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 54.988 | 1.3592 | 74.74 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 12.512 | 1.3757 | 17.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 紧急切断阀DN50 | 个 | 1 | 3960.18 | 3960.18 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 5.52 | 0.77 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.03 | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.4 | 1.55 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.03 | 17.33 | 0.52 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.02 | 14.64 | 0.29 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 11.66 | 23.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.07 | 0.885 | 1.83 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 试压泵 压力P（MPa） P=25 | 台班 | 0.03 | 229.9 | 6.9 | | |
| | | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.13 | 166.31 | 21.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004021 | 项目名称 | 配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-190换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75 ^ | 100m单线 | 0.01 | 146.75 | 276.16 | 0 | 52.65 | 1.4675 | 2.7616 | 0 | 0.5265 |
| 小计 | | | | | | | | 1.4675 | 2.7616 | 0 | 0.5265 |

清单项目综合单价 4.75560000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.173 | 1.3891 | 0.24 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.755 | 1.3592 | 1.03 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.146 | 1.3757 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 紧急切断阀配线RVV-3*0.75 | m | 1.05 | 2.5 | 2.63 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.011 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.006 | 6.67 | 0.04 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 0.885 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031006005001 | 项目名称 | 燃气表 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030806-20换 | 公商用燃气表安装 燃气表型号 G25 ^ | 块 | 1 | 343.78 | 14631.87 | 0 | 822.57 | 343.78 | 14631.87 | 0 | 822.57 |
| 小计 | | | | | | | | 343.78 | 14631.87 | 0 | 822.57 |

清单项目综合单价 15798.22000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 48.678 | 1.3891 | 67.62 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 164.976 | 1.3592 | 224.24 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 37.744 | 1.3757 | 51.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 腰轮表_G25,DN50,(带修正仪) | 块 | 1 | 14629.2 | 14629.2 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2 | 0.09 | 0.18 | | |
| | | 燃气计量表接头 | 套 | 2.02 | 0 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 2.81 | 0.885 | 2.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031007005001 | 项目名称 | 工商业预付费终端 | 计量单位 | 块(台) |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| BCZC_1 | 工商业预付费终端_腰轮表,DN50,电池 ^ | 块 | 1 | 0 | 6084.07 | 0 | 304.2 | 0 | 6084.07 | 0 | 304.2 |
| 小计 | | | | | | | | 0 | 6084.07 | 0 | 304.2 |

清单项目综合单价 6388.27000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003003002 | 项目名称 | 钢球阀 DN50 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-31换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50 ^ | 个 | 1 | 93.33 | 1116.57 | 21.62 | 82.07 | 93.33 | 1116.57 | 21.62 | 82.07 |
| 小计 | | | | | | | | 93.33 | 1116.57 | 21.62 | 82.07 |

清单项目综合单价 1313.59000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 13.266 | 1.3891 | 18.43 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 44.804 | 1.3592 | 60.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.175 | 1.3757 | 14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢球阀 DN50 | 个 | 1 | 1081.42 | 1081.42 | | |
| | | 石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm | kg | 0.14 | 5.52 | 0.77 | | |
| | | 六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 | 套 | 8.24 | 1.03 | 8.49 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.21 | 7.4 | 1.55 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.16 | 0.68 | 0.11 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.015 | 16.99 | 0.25 | | |
| | | 平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 | 片 | 2 | 11.66 | 23.32 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 0.885 | 0.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 | 台班 | 0.13 | 166.31 | 21.62 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001003 | 项目名称 | 螺纹球阀DN50 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 33.28 | 315.76 | 0 | 24.59 | 33.28 | 315.76 | 0 | 24.59 | |
| 小计 | | | | | | | | 33.28 | 315.76 | 0 | 24.59 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 373.63000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 4.754 | 1.3891 | | 6.6 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.979 | 1.3592 | | 21.72 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 3.604 | 1.3757 | | 4.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹球阀DN50 | | | | 个 | 1.01 | 302.65 | | 305.68 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.01 | 6.63 | | 0.07 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 3.768 | 0.09 | | 0.34 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.32 | 0.68 | | 0.22 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN50 | | | | 个 | 1.01 | 8.97 | | 9.06 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.44 | 0.885 | | 0.39 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001004 | 项目名称 | | | 螺纹球阀DN25 | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-3换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 13.97 | 109.84 | 0 | 9.19 | 13.97 | 109.84 | 0 | 9.19 | |
| 小计 | | | | | | | | 13.97 | 109.84 | 0 | 9.19 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 133.00000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 2 | 1.3891 | | 2.78 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 6.734 | 1.3592 | | 9.15 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.484 | 1.3757 | | 2.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹球阀DN25 | | | | 个 | 1.01 | 105.31 | | 106.36 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.004 | 6.63 | | 0.03 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.883 | 0.09 | | 0.17 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.12 | 0.68 | | 0.08 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN25 | | | | 个 | 1.01 | 2.96 | | 2.99 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 0.885 | | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031003001005 | 项目名称 | | | 螺纹球阀DN15 | | | 计量单位 | | 个 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030802-1换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 11.48 | 53.97 | 0 | 5.74 | 11.48 | 53.97 | 0 | 5.74 | |
| 小计 | | | | | | | | 11.48 | 53.97 | 0 | 5.74 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 71.19000000 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.624 | 1.3891 | | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 5.488 | 1.3592 | | 7.46 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 1.278 | 1.3757 | | 1.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺纹球阀DN15 | | | | 个 | 1.01 | 51.33 | | 51.84 | | |
| | | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | | | kg | 0.002 | 6.63 | | 0.01 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | | | | m | 1.13 | 0.09 | | 0.1 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.07 | 0.68 | | 0.05 | | |
| | | 黑玛钢活接头 DN15 | | | | 个 | 1.01 | 1.81 | | 1.83 | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.16 | 0.885 | | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031001001001 | 项目名称 | | | 镀锌钢管DN50（厚壁） | | | 计量单位 | | m | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | |
| 030805-32换 | 室内燃气无缝钢管安装 (焊接) 外径×壁厚 (mm) 57×3.5 | 10m | 0.1 | 395.16 | 495.52 | 13.48 | 130.31 | 39.516 | 49.552 | 1.348 | 13.031 | |
| 030607-306 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.0034 | 1237.07 | 583.27 | 273.47 | 376.06 | 4.206038 | 1.983118 | 0.929798 | 1.278604 | |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0034 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.191522 | 0.004828 | 0.041956 | 0.053924 | |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0034 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.09452 | 0.021896 | 0.020978 | 0.027608 | |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0034 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.091256 | 0.018632 | 0.020978 | 0.026588 | |
| 031102-66 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 | 100kg | 0.0034 | 26.84 | 12.14 | 12.34 | 8.59 | 0.091256 | 0.041276 | 0.041956 | 0.029206 | |
| 031102-67 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 | 100kg | 0.0034 | 26.84 | 11.17 | 12.34 | 8.54 | 0.091256 | 0.037978 | 0.041956 | 0.029036 | |
| 031102-22 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.0157 | 32.14 | 8.39 | 0 | 8.93 | 0.504598 | 0.131723 | 0 | 0.140201 | |
| 031102-23 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.0157 | 31.02 | 7.65 | 0 | 8.59 | 0.487014 | 0.120105 | 0 | 0.134863 | |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.0157 | 34.58 | 16.2 | 0 | 9.96 | 0.542906 | 0.25434 | 0 | 0.156372 | |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.0157 | 33.58 | 14.88 | 0 | 9.63 | 0.527206 | 0.233616 | 0 | 0.151191 | |
| 030805-62 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 513.57 | 102.42 | 8.13 | 141.6 | 5.1357 | 1.0242 | 0.0813 | 1.416 | |
| 小计 | | | | | | | | 51.479272 | 53.423712 | 2.526922 | 16.474593 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 123.90449900 |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 7.905 | 1.3891 | | 10.98 | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 24.362 | 1.3592 | | 33.11 | | |
| | | 高级技工人工费 | | | | 元 | 5.368 | 1.3757 | | 7.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢管 DN50 δ=4.5mm | | | | m | 1.02 | 44.25 | | 45.14 | | |
| | | 铁丝 Φ4mm | | | | kg | 0.008 | 2.74 | | 0.02 | | |
| | | 型钢 | | | | kg | 0.36 | 4.13 | | 1.49 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm | | | | kg | 0.009 | 3.164 | | 0.03 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=8.0mm~15.0mm | | | | kg | 0.088 | 3.164 | | 0.28 | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.001 | 2.45 | | 0 | | |
| | | 螺母 | | | | kg | 0.007 | 6.68 | | 0.05 | | |
| | | 螺栓(综合) | | | | kg | 0.016 | 3.96 | | 0.06 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | | | | 片 | 0.022 | 5.81 | | 0.13 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | | | | 片 | 0.009 | 16.19 | | 0.15 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | | | | 片 | 0.003 | 12.49 | | 0.04 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | | | | kg | 0.014 | 7.4 | | 0.1 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.004 | 0.66 | | 0 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | | | | kg | 0.041 | 0.373 | | 0.02 | | |
| | | 锯条 | | | | 根 | 0.108 | 0.68 | | 0.07 | | |
| | | 醇酸磁漆 | | | | kg | 0.042 | 11.93 | | 0.5 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | | | | kg | 0.006 | 6.51 | | 0.04 | | |
| | | 银粉漆 | | | | kg | 0.02 | 11.24 | | 0.22 | | |
| | | 溶剂汽油 | | | | kg | 0.005 | 5.31 | | 0.03 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | | | | kg | 0.01 | 6.07 | | 0.06 | | |
| | | 氧气(工业用) | | | | m3 | 0.114 | 17.33 | | 1.98 | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.003 | 13.01 | | 0.04 | | |
| | | 氮气 | | | | m3 | 0.01 | 5.44 | | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | | | | kg | 0.036 | 14.64 | | 0.53 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | | | | m | 0.005 | 6.14 | | 0.03 | | |
| | | 压制弯头 DN50 | | | | 个 | 0.21 | 7.52 | | 1.58 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 53.1 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.305 | 0.885 | 0.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.097 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | 0.12 | | |
| | | 普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 | 台班 | 0.0003 | 322.32 | 0.1 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.002 | 224.19 | 0.45 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.004 | 26.91 | 0.11 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.004 | 84.27 | 0.34 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）<br>L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0004 | 23.09 | 0.01 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.006 | 162.67 | 0.98 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.0003 | 161.8 | 0.05 | | |

| 项目编码 | 031001001002 | 项目名称 | 镀锌钢管DN25（厚壁） | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-30换 | 室内燃气无缝钢管安装(焊接) 外径×壁厚(mm) 38×3.5 | 10m | 0.1 | 330.01 | 234.76 | 9.81 | 99.76 | 33.001 | 23.476 | 0.981 | 9.976 |
| 030607-306 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.0014 | 1237.07 | 583.27 | 273.47 | 376.06 | 1.731898 | 0.816578 | 0.382858 | 0.526484 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0014 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.078862 | 0.001988 | 0.017276 | 0.022204 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0014 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.03892 | 0.009016 | 0.008638 | 0.011368 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.037576 | 0.007672 | 0.008638 | 0.010948 |
| 031102-66 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 12.14 | 12.34 | 8.59 | 0.037576 | 0.016996 | 0.017276 | 0.012026 |
| 031102-67 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 11.17 | 12.34 | 8.54 | 0.037576 | 0.015638 | 0.017276 | 0.011956 |
| 031102-22 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.008 | 32.14 | 8.39 | 0 | 8.93 | 0.25712 | 0.06712 | 0 | 0.07144 |
| 031102-23 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.008 | 31.02 | 7.65 | 0 | 8.59 | 0.24816 | 0.0612 | 0 | 0.06872 |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.008 | 34.58 | 16.2 | 0 | 9.96 | 0.27664 | 0.1296 | 0 | 0.07968 |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.008 | 33.58 | 14.88 | 0 | 9.63 | 0.26864 | 0.11904 | 0 | 0.07704 |
| 030805-62 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 513.57 | 102.42 | 8.13 | 141.6 | 5.1357 | 1.0242 | 0.0813 | 1.416 |
| 小计 | | | | | | | | 41.149668 | 25.745048 | 1.514262 | 12.283866 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 80.69284400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.111 | 1.3891 | 8.49 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.586 | 1.3592 | 26.62 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.39 | 1.3757 | 6.04 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢管 DN25 | m | 1.02 | 21.53 | 21.96 | | |
| | | 铁丝 Φ4mm | kg | 0.008 | 2.74 | 0.02 | | |
| | | 型钢 | kg | 0.148 | 4.13 | 0.61 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | kg | 0.009 | 3.164 | 0.03 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.088 | 3.164 | 0.28 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 螺母 | kg | 0.003 | 6.68 | 0.02 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 0.006 | 3.96 | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.015 | 5.81 | 0.09 | | |
| | | 砂轮片 Φ400mm | 片 | 0.002 | 16.19 | 0.03 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.001 | 12.49 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.006 | 7.4 | 0.04 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.002 | 0.66 | 0 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 0.017 | 0.373 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.066 | 0.68 | 0.04 | | |
| | | 醇酸磁漆 | kg | 0.021 | 11.93 | 0.25 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.002 | 6.51 | 0.01 | | |
| | | 银粉漆 | kg | 0.01 | 11.24 | 0.11 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | kg | 0.005 | 6.07 | 0.03 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.032 | 17.33 | 0.55 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.001 | 13.01 | 0.01 | | |
| | | 氮气 | m3 | 0.01 | 5.44 | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.01 | 14.64 | 0.15 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 6.14 | 0.03 | | |
| | | 压制弯头 DN32 | 个 | 0.194 | 3.12 | 0.61 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 53.1 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.222 | 0.885 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.08 | 0.885 | 0.07 | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | 0.12 | | |
| | | 普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 | 台班 | 0.0001 | 322.32 | 0.03 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.001 | 224.19 | 0.22 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.002 | 26.91 | 0.05 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.001 | 84.27 | 0.08 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）<br>L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0001 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.004 | 162.67 | 0.65 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.0001 | 161.8 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001001003 | 项目名称 | 镀锌钢管DN15 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030801-1换 | 室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.1 | 106.93 | 102.87 | 0.96 | 33.51 | 10.693 | 10.287 | 0.096 | 3.351 |
| 030607-306 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.0014 | 1237.07 | 583.27 | 273.47 | 376.06 | 1.731898 | 0.816578 | 0.382858 | 0.526484 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0014 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.078862 | 0.001988 | 0.017276 | 0.022204 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0014 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.03892 | 0.009016 | 0.008638 | 0.011368 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.037576 | 0.007672 | 0.008638 | 0.010948 |
| 031102-66 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 12.14 | 12.34 | 8.59 | 0.037576 | 0.016996 | 0.017276 | 0.012026 |
| 031102-67 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 11.17 | 12.34 | 8.54 | 0.037576 | 0.015638 | 0.017276 | 0.011956 |
| 031102-22 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.005 | 32.14 | 8.39 | 0 | 8.93 | 0.1607 | 0.04195 | 0 | 0.04465 |
| 031102-23 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.005 | 31.02 | 7.65 | 0 | 8.59 | 0.1551 | 0.03825 | 0 | 0.04295 |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.005 | 34.58 | 16.2 | 0 | 9.96 | 0.1729 | 0.081 | 0 | 0.0498 |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.005 | 33.58 | 14.88 | 0 | 9.63 | 0.1679 | 0.0744 | 0 | 0.04815 |
| 030805-62 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 513.57 | 102.42 | 8.13 | 141.6 | 5.1357 | 1.0242 | 0.0813 | 1.416 |
| 小计 | | | | | | | | 18.447708 | 12.414688 | 0.629262 | 5.547536 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.03919400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 2.833 | 1.3891 | 3.94 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.746 | 1.3592 | 11.89 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.909 | 1.3757 | 2.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm | m | 1.015 | 9.73 | 9.88 | | |
| | | 型钢 | kg | 0.148 | 4.13 | 0.61 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料 | 普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.088 | 3.164 | 0.28 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.0002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.224 | 0.09 | 0.02 | | |
| | | 螺母 | kg | 0.003 | 6.68 | 0.02 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 0.006 | 3.96 | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.001 | 16.19 | 0.02 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.001 | 12.49 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.005 | 7.4 | 0.04 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.002 | 0.66 | 0 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 0.017 | 0.373 | 0.01 | | |
| | | 醇酸磁漆 | kg | 0.014 | 11.93 | 0.17 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.002 | 6.51 | 0.01 | | |
| | | 银粉漆 | kg | 0.007 | 11.24 | 0.08 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | kg | 0.003 | 6.07 | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.008 | 17.33 | 0.14 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.001 | 13.01 | 0.01 | | |
| | | 氮气 | m3 | 0.01 | 5.44 | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.002 | 14.64 | 0.03 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 6.14 | 0.03 | | |
| | | 室外镀锌钢管接头零件 DN15 | 个 | 0.19 | 1.54 | 0.29 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 53.1 | 0.53 | | |
| | | 水 | m3 | 0.005 | 4.62 | 0.02 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 0.885 | 0.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | 0.12 | | |
| | | 普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 | 台班 | 0.0001 | 322.32 | 0.03 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.001 | 224.19 | 0.22 | | |
| | | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.002 | 41.89 | 0.08 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 | 台班 | 0.0001 | 20.34 | 0 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.0004 | 26.91 | 0.01 | | |
| | | 试压泵 压力P（MPa） P=6 | 台班 | 0.0001 | 227.12 | 0.02 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.001 | 84.27 | 0.08 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0001 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.001 | 162.67 | 0.16 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.0001 | 161.8 | 0.02 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002001 | 项目名称 | 无缝钢管Φ57×4 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-19 | 室外燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D(mm)×壁厚T(mm) 45<D≤57 3.0<T≤3.5 | 10m | 0.1 | 152.79 | 224.76 | 5.83 | 52.09 | 15.279 | 22.476 | 0.583 | 5.209 |
| 030607-306 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.003791 | 1237.07 | 583.27 | 273.47 | 376.06 | 4.68973237 | 2.21117657 | 1.03672477 | 1.42564346 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.003791 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.21354703 | 0.00538322 | 0.04678094 | 0.06012526 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.003791 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.1053898 | 0.02441404 | 0.02339047 | 0.03078292 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.003791 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.10175044 | 0.02077468 | 0.02339047 | 0.02964562 |
| 031102-66 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 | 100kg | 0.003791 | 26.84 | 12.14 | 12.34 | 8.59 | 0.10175044 | 0.04602274 | 0.04678094 | 0.03256469 |
| 031102-67 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 | 100kg | 0.003791 | 26.84 | 11.17 | 12.34 | 8.54 | 0.10175044 | 0.04234547 | 0.04678094 | 0.03237514 |
| 031101-1 | 管道手工除锈 轻锈 | 10m2 | 0.023858 | 56.33 | 1.92 | 0 | 15 | 1.34392114 | 0.04580736 | 0 | 0.35787 |
| 031102-22 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.023858 | 32.14 | 8.39 | 0 | 8.93 | 0.76679612 | 0.20016862 | 0 | 0.21305194 |
| 031102-23 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.023858 | 31.02 | 7.65 | 0 | 8.59 | 0.74007516 | 0.1825137 | 0 | 0.20494022 |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.023858 | 34.58 | 16.2 | 0 | 9.96 | 0.82500964 | 0.3864996 | 0 | 0.23762568 |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.023858 | 33.58 | 14.88 | 0 | 9.63 | 0.80115164 | 0.35500704 | 0 | 0.22975254 |
| 030805-62 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 513.57 | 102.42 | 8.13 | 141.6 | 5.1357 | 1.0242 | 0.0813 | 1.416 |
| 小计 | | | | | | | | 30.20557422 | 27.02031304 | 1.88814853 | 9.47937747 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 68.59341326 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.342 | 1.3891 | 7.42 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 13.816 | 1.3592 | 18.78 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.912 | 1.3757 | 4.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D57×3.5 | m | 1.015 | 21.38 | 21.7 | | |
| | | 镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm | kg | 0.005 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 型钢 | kg | 0.402 | 4.13 | 1.66 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm | kg | 0.009 | 3.164 | 0.03 | | |
| | | 普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm | kg | 0.088 | 3.164 | 0.28 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.005 | 2.45 | 0.01 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 中压 | kg | 0.001 | 23.19 | 0.02 | | |
| | | 螺母 | kg | 0.008 | 6.68 | 0.05 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 0.017 | 3.96 | 0.07 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.004 | 5.81 | 0.02 | | |
| | | 碳钢气焊条 ＜φ2mm | kg | 0.002 | 22.78 | 0.05 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.003 | 12.49 | 0.04 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.014 | 7.4 | 0.1 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 0.046 | 0.373 | 0.02 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.025 | 0.68 | 0.02 | | |
| | | 醇酸磁漆 | kg | 0.062 | 11.93 | 0.74 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.006 | 6.51 | 0.04 | | |
| | | 银粉漆 | kg | 0.031 | 11.24 | 0.35 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.007 | 5.31 | 0.04 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | kg | 0.015 | 6.07 | 0.09 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.026 | 17.33 | 0.45 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.003 | 13.01 | 0.04 | | |
| | | 氮气 | m3 | 0.01 | 5.44 | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.007 | 14.64 | 0.1 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 6.14 | 0.03 | | |
| | | 压制弯头 DN50 | 个 | 0.041 | 7.52 | 0.31 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 53.1 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.161 | 0.885 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0002 | 1234.31 | 0.25 | | |
| | | 普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 | 台班 | 0.0004 | 322.32 | 0.13 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.002 | 224.19 | 0.45 | | |
| | | 弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108 | 台班 | 0.002 | 128.15 | 0.26 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.001 | 26.91 | 0.03 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 | 台班 | 0.003 | 8.92 | 0.03 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.004 | 84.27 | 0.34 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0004 | 23.09 | 0.01 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.001 | 162.67 | 0.16 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.0004 | 161.8 | 0.06 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002002 | 项目名称 | 无缝钢管Φ32×3 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-16 | 室外燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D(mm)×壁厚T(mm) 25<D≤32 2.5<T≤3.0 | 10m | 0.1 | 126.02 | 109.22 | 4.95 | 39.16 | 12.602 | 10.922 | 0.495 | 3.916 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030607-306 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.002 | 1237.07 | 583.27 | 273.47 | 376.06 | 2.47414 | 1.16654 | 0.54694 | 0.75212 | |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.002 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.11266 | 0.00284 | 0.02468 | 0.03172 | |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.002 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.0556 | 0.01288 | 0.01234 | 0.01624 | |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.002 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.05368 | 0.01096 | 0.01234 | 0.01564 | |
| 031102-66 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 | 100kg | 0.002 | 26.84 | 12.14 | 12.34 | 8.59 | 0.05368 | 0.02428 | 0.02468 | 0.01718 | |
| 031102-67 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 | 100kg | 0.002 | 26.84 | 11.17 | 12.34 | 8.54 | 0.05368 | 0.02234 | 0.02468 | 0.01708 | |
| 031101-1 | 管道手工除锈 轻锈 | 10m2 | 0.01 | 56.33 | 1.92 | 0 | 15 | 0.5633 | 0.0192 | 0 | 0.15 | |
| 031102-22 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.01 | 32.14 | 8.39 | 0 | 8.93 | 0.3214 | 0.0839 | 0 | 0.0893 | |
| 031102-23 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.01 | 31.02 | 7.65 | 0 | 8.59 | 0.3102 | 0.0765 | 0 | 0.0859 | |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.01 | 34.58 | 16.2 | 0 | 9.96 | 0.3458 | 0.162 | 0 | 0.0996 | |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.01 | 33.58 | 14.88 | 0 | 9.63 | 0.3358 | 0.1488 | 0 | 0.0963 | |
| 030805-62 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 513.57 | 102.42 | 8.13 | 141.6 | 5.1357 | 1.0242 | 0.0813 | 1.416 | |
| 小计 | | | | | | | | 22.41764 | 13.67644 | 1.22196 | 6.70308 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 44.01912000 | |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.656 | 1.3891 | 5.08 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.463 | 1.3592 | 14.22 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.265 | 1.3757 | 3.12 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 无缝钢管 D32×3 | m | 1.015 | 10.52 | 10.68 | | |
| | | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.005 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 型钢 | kg | 0.212 | 4.13 | 0.88 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm | kg | 0.009 | 3.164 | 0.03 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.088 | 3.164 | 0.28 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 中压 | kg | 0.001 | 23.19 | 0.02 | | |
| | | 螺母 | kg | 0.004 | 6.68 | 0.03 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 0.009 | 3.96 | 0.04 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.001 | 5.81 | 0.01 | | |
| | | 碳钢气焊条 <Φ2mm | kg | 0.001 | 22.78 | 0.02 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.002 | 12.49 | 0.02 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.008 | 7.4 | 0.06 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.017 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 0.024 | 0.373 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.013 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 醇酸磁漆 | kg | 0.027 | 11.93 | 0.32 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.003 | 6.51 | 0.02 | | |
| | | 银粉漆 | kg | 0.013 | 11.24 | 0.15 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.003 | 5.31 | 0.02 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | kg | 0.006 | 6.07 | 0.04 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.014 | 17.33 | 0.24 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.002 | 13.01 | 0.03 | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.01 | 5.44 | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.004 | 14.64 | 0.06 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 0.005 | 6.14 | 0.03 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 53.1 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.098 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | 0.12 | | |
| | | 普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 | 台班 | 0.0002 | 322.32 | 0.06 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.001 | 224.19 | 0.22 | | |
| | | 弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108 | 台班 | 0.001 | 128.15 | 0.13 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.001 | 26.91 | 0.03 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 | 台班 | 0.001 | 8.92 | 0.01 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.002 | 84.27 | 0.17 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0002 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.001 | 162.67 | 0.16 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.0002 | 161.8 | 0.03 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001002003 | 项目名称 | 无缝钢管Φ22×3 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-14 | 室外燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D(mm)×壁厚T(mm) D≤22 T≤2.5 | 10m | 0.1 | 122.01 | 64.35 | 4.9 | 35.86 | 12.201 | 6.435 | 0.49 | 3.586 |
| 030607-306 | 管道支架制作安装 一般管架 | 100kg | 0.0014 | 1237.07 | 583.27 | 273.47 | 376.06 | 1.731898 | 0.816578 | 0.382858 | 0.526484 |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0014 | 56.33 | 1.42 | 12.34 | 15.86 | 0.078862 | 0.001988 | 0.017276 | 0.022204 |
| 031102-51 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0014 | 27.8 | 6.44 | 6.17 | 8.12 | 0.03892 | 0.009016 | 0.008638 | 0.011368 |
| 031102-52 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 5.48 | 6.17 | 7.82 | 0.037576 | 0.007672 | 0.008638 | 0.010948 |
| 031102-66 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 12.14 | 12.34 | 8.59 | 0.037576 | 0.016996 | 0.017276 | 0.012026 |
| 031102-67 | 金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 | 100kg | 0.0014 | 26.84 | 11.17 | 12.34 | 8.54 | 0.037576 | 0.015638 | 0.017276 | 0.011956 |
| 031101-1 | 管道手工除锈 轻锈 | 10m2 | 0.007 | 56.33 | 1.92 | 0 | 15 | 0.39431 | 0.01344 | 0 | 0.105 |
| 031102-22 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.007 | 32.14 | 8.39 | 0 | 8.93 | 0.22498 | 0.05873 | 0 | 0.06251 |
| 031102-23 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.007 | 31.02 | 7.65 | 0 | 8.59 | 0.21714 | 0.05355 | 0 | 0.06013 |
| 031102-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.007 | 34.58 | 16.2 | 0 | 9.96 | 0.24206 | 0.1134 | 0 | 0.06972 |
| 031102-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.007 | 33.58 | 14.88 | 0 | 9.63 | 0.23506 | 0.10416 | 0 | 0.06741 |
| 030805-62 | 管道氮气置换 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 513.57 | 102.42 | 8.13 | 141.6 | 5.1357 | 1.0242 | 0.0813 | 1.416 |
| 小计 | | | | | | | | 20.612658 | 8.670368 | 1.023262 | 5.961756 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 36.26804400 |

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.251 | 1.3891 | 4.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 9.69 | 1.3592 | 13.17 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.126 | 1.3757 | 2.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm | kg | 0.005 | 4.87 | 0.02 | | |
| | | 型钢 | kg | 0.148 | 4.13 | 0.61 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm | kg | 0.009 | 3.164 | 0.03 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=8.0mm~15.0mm | kg | 0.088 | 3.164 | 0.28 | | |
| | | 钢丝刷 | 把 | 0.002 | 2.45 | 0 | | |
| | | 耐油石棉橡胶板 中压 | kg | 0.001 | 23.19 | 0.02 | | |
| | | 螺母 | kg | 0.003 | 6.68 | 0.02 | | |
| | | 螺栓(综合) | kg | 0.006 | 3.96 | 0.02 | | |
| | | 砂轮片 Φ100mm | 片 | 0.001 | 5.81 | 0.01 | | |
| | | 碳钢气焊条 <Φ2mm | kg | 0.0004 | 22.78 | 0.01 | | |
| | | 尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm | 片 | 0.001 | 12.49 | 0.01 | | |
| | | 电焊条 结422 Φ3.2mm | kg | 0.005 | 7.4 | 0.04 | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.012 | 0.66 | 0.01 | | |
| | | 普通水泥 42.5(R) | kg | 0.017 | 0.373 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.009 | 0.68 | 0.01 | | |
| | | 醇酸磁漆 | kg | 0.019 | 11.93 | 0.23 | | |
| | | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.002 | 6.51 | 0.01 | | |
| | | 银粉漆 | kg | 0.009 | 11.24 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.002 | 5.31 | 0.01 | | |
| | | 醇酸漆稀释剂(X6) | kg | 0.005 | 6.07 | 0.03 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.012 | 17.33 | 0.21 | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.001 | 13.01 | 0.01 | | |
| | | 氮气 | m3 | 0.01 | 5.44 | 0.05 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.004 | 14.64 | 0.06 | | |
| | | 无缝钢管 D22×2.5 | m | 1.02 | 6.14 | 6.26 | | |
| | | 球阀 DN15 | 个 | 0.01 | 53.1 | 0.53 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.082 | 0.885 | 0.07 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | 台班 | 0.0001 | 1234.31 | 0.12 | | |
| | | 普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 | 台班 | 0.0001 | 322.32 | 0.03 | | |
| | | 立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25 | 台班 | 0.001 | 224.19 | 0.22 | | |
| | | 弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108 | 台班 | 0.001 | 128.15 | 0.13 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.0004 | 26.91 | 0.01 | | |
| | | 手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 | 台班 | 0.001 | 8.92 | 0.01 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 | 台班 | 0.001 | 84.27 | 0.08 | | |
| | | 电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75 | 台班 | 0.0001 | 23.09 | 0 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.001 | 162.67 | 0.16 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | 鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 | 台班 | 0.0001 | 161.8 | 0.02 | | |

| 项目编码 | 031001001004 | 项目名称 | 焊缝X光射线探伤（低消） | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 独立费 | 焊缝X光射线探伤（低消） | 项 | 1 | 500 | 49.5 | 1366 | 0 | 500 | 49.5 | 1366 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 500 | 49.5 | 1366 | 0 |

清单项目综合单价 1915.5000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030817008001 | 项目名称 | UPVC穿墙套管 DN80 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030808-43 | 一般塑料套管制作安装 公称外径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 21.33 | 29.12 | 0 | 7.1 | 21.33 | 29.12 | 0 | 7.1 |
| 小计 | | | | | | | | 21.33 | 29.12 | 0 | 7.1 |

清单项目综合单价 57.55000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.13 | 1.3891 | 4.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.343 | 1.3592 | 14.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 2.122 | 1.3757 | 2.92 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 水泥 P.042.5 | kg | 0.44 | 0.373 | 0.16 | | |
| | | 砂子 | kg | 1.319 | 0.78 | 1.03 | | |
| | | 锯条(各种规格) | 根 | 0.529 | 0.68 | 0.36 | | |
| | | 油麻 | kg | 2.194 | 11.5 | 25.23 | | |
| | | 密封油膏 | kg | 0.258 | 6.86 | 1.77 | | |
| | | 塑料管 dn160 | m | 0.318 | 0 | 0 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.64 | 0.885 | 0.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030601002002 | 项目名称 | 压力表_0~0.01Mpa | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 031001-46 | 压力表［压力表_0~0.03Mpa］ | 台(块) | 1 | 57.11 | 786.72 | 0.71 | 16.45 | 57.11 | 786.72 | 0.71 | 16.45 |
| 小计 | | | | | | | | 57.11 | 786.72 | 0.71 | 16.45 |

清单项目综合单价 860.99000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.624 | 1.3891 | 2.26 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 34.777 | 1.3592 | 47.27 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 5.51 | 1.3757 | 7.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 套 | 2 | 0.04 | 0.08 | | |
| | | 固定卡子 1.5×32 | 个 | 1 | 1.77 | 1.77 | | |
| | | 位号牌 | 个 | 1 | 0.48 | 0.48 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | 校验材料费 | 元 | 0.26 | 0.885 | 0.23 | | |
| | | 仪表接头 | 套 | 1 | 4.42 | 4.42 | | |
| | | 取源部件 | 套 | 1 | 16.02 | 16.02 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.8 | 0.885 | 0.71 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030607001001 | 项目名称 | 智能压力监控设备 | 计量单位 | 台(套) |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030404-7 | 集中式远程总线抄表采集器安装、调试 | 个 | 1 | 97.83 | 13298.24 | 2.66 | 27.27 | 97.83 | 13298.24 | 2.66 | 27.27 |
| 小计 | | | | | | | | 97.83 | 13298.24 | 2.66 | 27.27 |

清单项目综合单价 13426.00000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 49.238 | 1.3891 | 68.4 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 10.799 | 1.3592 | 14.68 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 10.725 | 1.3757 | 14.75 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 27 | 0.885 | 23.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030904001006 | 项目名称 | 燃气泄露报警器 | 计量单位 | 回路 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030701-5换 | 可燃气体安装泄露报警器 | 只 | 1 | 42.67 | 4989.03 | 0.17 | 260.76 | 42.67 | 4989.03 | 0.17 | 260.76 |
| 小计 | | | | | | | | 42.67 | 4989.03 | 0.17 | 260.76 |

清单项目综合单价 5292.63000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.01 | 1.3891 | 8.35 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 20.528 | 1.3592 | 27.9 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.666 | 1.3757 | 6.42 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 泄露报警器 | 只 | 1 | 4954.87 | 4954.87 | | |
| | | 白布 | m2 | 0.04 | 4.82 | 0.19 | | |
| | | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | | |
| | | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.02 | 6.37 | 0.13 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.04 | 66.9 | 2.68 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.01 | 61.5 | 0.62 | | |
| | | 防火涂料 A60-1 | kg | 0.05 | 16.57 | 0.83 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.03 | 6.67 | 0.2 | | |
| | | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 10.62 | 10.62 | | |
| | | 粘接剂(801胶) | kg | 0.01 | 13.72 | 0.14 | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | 个 | 0.4 | 0.08 | 0.03 | | |
| | | 异形塑料管 Φ5mm | m | 0.1 | 1.59 | 0.16 | | |
| | | 底座 | 个 | 1 | 15.84 | 15.84 | | |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其他材料费 | 元 | 3 | 0.885 | 2.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 仪器仪表使用费 | 元 | 0.193 | 0.885 | 0.17 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 030411004022 | 项目名称 | 燃气泄露报警器配线 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030211-192换 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 ~ | 100m单线 | 0.01 | 151.43 | 985.03 | 0 | 89.32 | 1.5143 | 9.8503 | 0 | 0.8932 |
| 小计 | | | | | | | | 1.5143 | 9.8503 | 0 | 0.8932 |

清单项目综合单价 12.25780000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 0.178 | 1.3891 | 0.25 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 0.78 | 1.3592 | 1.06 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 0.151 | 1.3757 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | WDZN-RYS-4x2.5 | m | 1.05 | 9.23 | 9.69 | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.015 | 0.62 | 0.01 | | |
| | | 焊锡 | kg | 0.001 | 66.9 | 0.07 | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0002 | 61.5 | 0.01 | | |
| | | 汽油 60#~70# | kg | 0.007 | 6.67 | 0.05 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 0.885 | 0.01 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031007011002 | 项目名称 | 表箱 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030806-42 | 燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35 | 套 | 1 | 653.67 | 218.63 | 191.85 | 197.61 | 653.67 | 218.63 | 191.85 | 197.61 |
| 小计 | | | | | | | | 653.67 | 218.63 | 191.85 | 197.61 |

清单项目综合单价 1261.76000000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 92.477 | 1.3891 | 128.46 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 313.654 | 1.3592 | 426.32 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 71.884 | 1.3757 | 98.89 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 扁钢 <60 | kg | 1.54 | 4.4 | 6.78 | | |
| | | 角钢 <60 | kg | 12.1 | 4.06 | 49.13 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm | kg | 36.44 | 3.181 | 115.92 | | |
| | | 膨胀螺栓 M8×100 | 套 | 4 | 0.71 | 2.84 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 1.92 | 7.4 | 14.21 | | |
| | | 石膏粉 | kg | 0.78 | 0.53 | 0.41 | | |
| | | 酚醛调和漆 | kg | 0.5 | 11.5 | 5.75 | | |
| | | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 0.5 | 11.83 | 5.92 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.49 | 16.99 | 8.33 | | |
| | | 溶剂汽油 200# | kg | 0.61 | 5.31 | 3.24 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 6.89 | 0.885 | 6.1 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 14.86 | 0.885 | 13.15 | | |
| | | 联合冲剪机 厚度T（mm） T=16 | 台班 | 0.23 | 296.07 | 68.1 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.52 | 162.67 | 84.59 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 | 台班 | 0.09 | 289.05 | 26.01 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 010606009001 | 项目名称 | 钢护栏 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-32 | 室内燃气无缝钢管安装(焊接) 外径×壁厚(mm) 57×3.5 ~ | 10m | 0.1 | 395.16 | 262.25 | 13.48 | 118.65 | 39.516 | 26.225 | 1.348 | 11.865 |
| 031102-10 | 管道刷油 磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.015667 | 33.9 | 13.33 | 0 | 9.64 | 0.5311113 | 0.20884111 | 0 | 0.15102988 |
| 031102-11 | 管道刷油 磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.015667 | 32.91 | 12.27 | 0 | 9.33 | 0.51560097 | 0.19223409 | 0 | 0.14617311 |
| 小计 | | | | | | | | 40.56271227 | 26.6260752 | 1.348 | 12.16220299 |

清单项目综合单价 80.69899046

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 5.927 | 1.3891 | 8.23 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 19.332 | 1.3592 | 26.28 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 4.4 | 1.3757 | 6.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁丝 φ4mm | kg | 0.008 | 2.74 | 0.02 | | |
| | | 普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm | kg | 0.009 | 3.164 | 0.03 | | |
| | | 砂轮片 φ100mm | 片 | 0.022 | 5.81 | 0.13 | | |
| | | 砂轮片 φ400mm | 片 | 0.009 | 16.19 | 0.15 | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.001 | 7.4 | 0.01 | | |
| | | 锯条 | 根 | 0.108 | 0.68 | 0.07 | | |
| | | 酚醛磁漆(各色) | kg | 0.03 | 9.29 | 0.28 | | |
| | | 清油 C01-1 | kg | 0.006 | 16.99 | 0.1 | | |
| | | 溶剂汽油 | kg | 0.003 | 5.31 | 0.02 | | |
| | | 氧气(工业用) | m3 | 0.101 | 17.33 | 1.75 | | |
| | | 乙炔气 | kg | 0.034 | 14.64 | 0.5 | | |
| | | 无缝钢管 D57×3.5 | m | 1.02 | 21.38 | 21.81 | | |
| | | 压制弯头 DN50 | 个 | 0.21 | 7.52 | 1.58 | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.21 | 0.885 | 0.19 | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 其他机械费 | 元 | 0.097 | 0.885 | 0.09 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.003 | 26.91 | 0.08 | | |
| | | 直流电焊机 功率P（kW） P=20 | 台班 | 0.005 | 162.67 | 0.81 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.001 | 368.3 | 0.37 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031001001005 | 项目名称 | 镀锌钢管DN50拆除 | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030805-10换 | 室内燃气镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 ~ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) | 10m | 0.1 | 108.81 | 0 | 2.92 | 29 | 10.881 | 0 | 0.292 | 2.9 |
| 小计 | | | | | | | | 10.881 | 0 | 0.292 | 2.9 |

清单项目综合单价 14.07300000

| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.539 | 1.3891 | 2.14 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 5.225 | 1.3592 | 7.1 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 1.193 | 1.3757 | 1.64 | | |
| | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 | 台班 | 0.004 | 41.89 | 0.17 | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 | 台班 | 0.001 | 26.91 | 0.03 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 | 台班 | 0.0003 | 368.3 | 0.11 | | |
| | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031007011003 | 项目名称 | 调压设备拆除 | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030806-31换 | 室内调压器拆除(m3/h) 50 ~ (给排水、燃气工程保护性拆除:人工*0.5材料*0) | 个 | 1 | 63.67 | 0 | 0 | 16.84 | 63.67 | 0 | 0 | 16.84 |

# 工程量清单综合单价分析表



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | 63.67 | 0 | 0 | 16.84 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 80.51000000 | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 9.011 | 1.3891 | | 12.52 | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 30.55 | 1.3592 | | 41.52 | | |
| | | 高级技工人工费 | 元 | 6.999 | 1.3757 | | 9.63 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 项目编码 | 031003001006 | 项目名称 | 螺纹球阀DN50拆除 | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 企业管理费和利润 |
| 030802-6换 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 ` (给排水、燃气工程 破坏性拆除:人工*0.25 材料*0) | 个 | 1 | 8.32 | 0 | 0 | 2.2 | 8.32 | 0 | 0 | 2.2 |
| 小计 | | | | | | | | 8.32 | 0 | 0 | 2.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 10.52000000 |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 1.189 | 1.3891 | | 1.65 | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.995 | 1.3592 | | 5.43 | | | |
| | | 高级技工人工费 | | 元 | 0.901 | 1.3757 | | 1.24 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 发包人提供材料一览表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 有效损耗率（%） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | 0.00 | | |

# 暂列金额明细表



工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 0 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%) |
| 合计 | | | 0.00 | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市公安局盐田分局梅沙派出所-燃气改造工程
标段：盐田公安分局营区、厨房改造工程及设备购置（标段名称：盐田公安分局营区、厨房改造工程）



| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| 合计 | | 0.00 | | 0.00 | |