石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程
【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和 工 程
黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

最高投标限价

发包人：深圳市宝安区石岩街道办事处

年　　月　　日

工　程　名　称：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

标　段　名　称：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　12492159.68

(大写)：　壹仟贰佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾玖元陆角捌分

编　制　人：　城邦建业咨询（深圳）有限公司
复　核　人：　张艳
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　李海权
发　包　人：　深圳市宝安区石岩街道办事处
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　叶常青
编　制　时　间：　2026-10-13

总 说 明

工程名称：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

填表须知

工程名称：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

工程项目最高投标限价汇总表

[illegible]
石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】	12294752.14	426078.11	125519.33	531639.70
1.1	石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】-官田旧村电房	4408559.16	151449.08	90141.08	188659.59
1.1.1	官田旧村-高低压管道敷设工程	2124048.26	85969.33	90141.08	88855.71
1.1.2	官田旧村电房-土石方及基坑支护工程	160057.18	4016.92	0	6992.45
1.1.3	官田旧村电房-建筑工程	840987.12	25723.31	0	36740.37
1.1.4	官田旧村电房-钢结构工程	648013.13	20326.75	0	28309.88
1.1.5	官田旧村电房-装饰工程	478246.73	12566.83	0	20893.26
1.1.6	官田旧村电房-安装工程	157206.74	2845.94	0	6867.92
1.2	石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】-官田旧村箱变	572749.23	10617.34	0	25021.81
1.2.1	官田旧村箱变-高低压管道敷设工程	368347.67	6275.52	0	16092.08
1.2.2	官田旧村箱变-构筑物工程	204401.56	4341.82	0	8929.73
1.3	石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】-围背小区	3185579.26	122141.62	35378.25	137623.46
1.3.1	围背小区-高低压管道敷设工程	1490080.88	73626.76	35378.25	63551.88
1.3.2	围背小区电房-土石方及基坑支护工程	145802.24	3670.89	0	6369.69
1.3.3	围背小区电房-建筑工程	576560.71	17888.66	0	25188.32

工程项目最高投标限价汇总表

[illegible]石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

			其中		
1.3.4	围背小区电房-钢结构工程	450669.49	14073.47	0	19688.49
1.3.5	围背小区电房-装饰工程	399534.57	10650.83	0	17454.55
1.3.6	围背小区电房-安装工程	122931.37	2231.01	0	5370.53
1.4	石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】-黎光村	4127864.49	141870.07	0	180334.84
1.4.1	黎光村-高低压管道敷设工程	2201503.97	86509.3	0	96177.54
1.4.2	黎光村电房-土石方及基坑支护工程	145852.13	3672.09	0	6371.87
1.4.3	黎光村电房-建筑工程	688843.78	21362.16	0	30093.66
1.4.4	黎光村电房-钢结构工程	517980.16	16188.93	0	22629.1
1.4.5	黎光村电房-装饰工程	442379.86	11752.85	0	19326.34
1.4.6	黎光村电房-安装工程	131304.59	2384.74	0	5736.33
2	工程建设其他费合计	197407.54			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		12492159.68	426078.11	125519.33	531639.70

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1604077.07	
2	措施项目	173037.11	
2.1	安全文明施工	85969.33	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28386.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	51127	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6456.11	
2.2	其他措施项目费	87067.78	
3	其他项目	178996.79	
3.1	暂列金额	88855.71	
3.2	专业工程暂估价	90141.08	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	167937.29	
5	含税建安工程造价	2124048.26	
合计		2124048.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		1KV土建部分					1397974.22	0
1-1		土石方工程					259385.16	0
1-1-1	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	1069.41	11.26	12041.56	0
1-1-2	010102007001	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	952.86	153.46	146225.9	0
1-1-3	040303001001	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	67.28	501.29	33726.79	0
1-1-4	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	18.99	778.53	14784.28	0
1-1-5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	644.41	69.35	44689.83	0
1-1-6	040504001001	燃气探坑	1.名称:燃气探坑 2.弃土外运:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	40	197.92	7916.8	0
1-2		管道工程					408961.22	0
1-2-1	040804001001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:DN100 4.敷设方式:沿墙明敷 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	120	113.33	13599.6	0
1-2-2	040804001002	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:4*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	182.07	201.88	36756.29	0
1-2-3	040804001003	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:6*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.92	302.95	4217.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	040804001004	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:10*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	148.84	504.77	75129.97	0
1-2-5	040804001005	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:12*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	333.12	605.72	201777.45	0
1-2-6	040804001006	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:16*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	9.86	807.7	7963.92	0
1-2-7	040804001007	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	84.66	34.91	2955.48	0
1-2-8	040804001008	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:2*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	106.77	46.42	4956.26	0
1-2-9	040804001009	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:4*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	52.69	92.76	4887.52	0
1-2-10	040804001010	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:10*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	58.18	232	13497.76	0
1-2-11	040804001011	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:12*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	88.17	278.37	24543.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	040804001012	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:16*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	7.06	370.8	2617.85	0
1-2-13	080601008001	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	56	147.58	8264.48	0
1-2-14	030412003001	钢制梯式电缆桥架	1.名称:钢制梯式电缆桥架 2.规格:800×200 3.用于电房内高压竖井 4.含支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20	360.03	7200.6	0
1-2-15	031301005001	电缆桥架支架 制作	1.名称:电缆桥架支架 制作 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	30	19.77	593.1	0
1-3		道路工程					306650.91	0
1-3-1	031301001001	锯缝机锯缝	1.名称:锯缝机锯缝 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	2071.64	10.29	21317.18	0
1-3-2	040203006001	破复行车沥青路面	1.名称:破复行车沥青路面 2.面层:细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) 4cm+喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m2+中粒式沥青砼(AC-20C) 5cm +下封层(ES-3乳化沥青稀浆) 1cm+满铺玻纤土工格栅 3.基层:C35普通水泥混凝土 10cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	906.53	245.82	222843.2	0
1-3-3	040203007001	破复行车砼路面	1.名称:破复行车砼路面 2.面层:C35水泥混凝土20cm(按4~6m分仓跳格浇筑) 3.厚度:200mm 4.弃土外运:25km 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	117.77	145.44	17128.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	040203008001	破复行人彩砖路面	1.名称:破复行人彩砖路面 2.面层:彩砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆2cm 3.基层:C20普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	151.51	207.88	31495.9	0
1-3-5	040203007002	破复行人砼路面	1.名称:破复行人砼路面 2.面层:C25水泥混凝土20cm(按4~6m分仓跳格浇筑) 3.厚度:200mm 4.弃土外运:25km 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	60.03	138.62	8321.36	0
1-3-6	040203007003	破复混凝土路面(燃气探坑)	1.名称:破复混凝土路面 2.厚度:200mm 3.弃土外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	40	138.62	5544.8	0
1-4		附属构筑物工程					422976.93	0
1-4-1	040504002001	2层2列排管行车直线井	1.名称:2层2列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11610.93	11610.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	040504002002	3层4列排管行车直线井	1.名称:3层4列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	4	16951.2	67804.8	0
1-4-3	040504002003	3层4列排管行车转角井	1.名称:3层4列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	4	17572.05	70288.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	040504002004	3层4列排管行车三通井	1.名称:3层4列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	5	22247.22	111236.1	0
1-4-5	040504002005	2层2列排管行车三通井	1.名称:2层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	13479.72	13479.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	040504002006	4层4列排管行车四通井	1.名称:4层4列排管行车四通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	26471.16	26471.16	0
1-4-7	040504002007	2层2列排管行车转角井	1.名称:2层2列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	11473.79	22947.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-8	040504001002	2层2列排管行人直线井	1.名称:2层2列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	5	7520.12	37600.6	0
1-4-9	040504001003	3层4列排管行人直线井	1.名称:3层4列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	10394.59	10394.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-10	040504001004	3层4列排管行人转角井	1.名称:3层4列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	10796.18	10796.18	0
1-4-11	040504001005	3层4列排管行人三通井	1.名称:3层4列排管行人三通井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	13882.46	13882.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-12	040504001006	3层4列排管行人四通井	1.名称:3层4列排管行人四通井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	15266.53	15266.53	0
1-4-13	040504001007	4层4列排管行人转角井	1.名称:4层4列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11198.08	11198.08	0
2		10KV土建部分					206102.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1		土石方工程					72669.74	0
2-1-1	010102002002	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	238.71	11.26	2687.87	0
2-1-2	010102007002	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	215.29	153.46	33038.4	0
2-1-3	040303001002	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	9.44	501.29	4732.18	0
2-1-4	040803004002	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	3.63	778.53	2826.06	0
2-1-5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	238.71	69.35	16554.54	0
2-1-6	040504001008	燃气探坑	1.名称:燃气探坑 2.弃土外运:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	7	197.92	1385.44	0
2-1-7	010102001001	填方地下泵房水池	1.名称:填方地下泵房水池 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	425	26.93	11445.25	0
2-2		管道工程					57363.80	0
2-2-1	040804001013	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:6*DN150 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20.74	579.83	12025.67	0
2-2-2	040804001014	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:4*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	30.14	161.58	4870.02	0
2-2-3	040804001015	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:6*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	60.35	242.46	14632.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	040804001016	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:12*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	35.08	484.86	17008.89	0
2-2-5	080601008002	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	7	147.58	1033.06	0
2-2-6	030412003002	钢制梯式电缆桥架	1.名称:钢制梯式电缆桥架 2.规格:800×200 3.用于电房内高压竖井 4.含支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20	360.03	7200.6	0
2-2-7	031301005002	电缆桥架支架 制作	1.名称:电缆桥架支架 制作 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	30	19.77	593.1	0
2-3		道路工程					22798.14	0
2-3-1	031301001002	锯缝机锯缝	1.名称:锯缝机锯缝 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	338.28	10.29	3480.9	0
2-3-2	040203006002	破复行车沥青路面	1.名称:破复行车沥青路面 2.面层:细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) 4cm+喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m2+中粒式沥青砼(AC-20C) 5cm +下封层(ES-3乳化沥青稀浆) 1cm+满铺玻纤土工格栅 3.基层:C35普通水泥混凝土 10cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	16.2	245.82	3982.28	0
2-3-3	040203008002	破复行人彩砖路面	1.名称:破复行人彩砖路面 2.面层:彩砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆 2cm 3.基层:C20普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	39.2	207.88	8148.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程　　第 13 页，共 15 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	040203007004	破复行人砼路面	1.名称:破复行人砼路面 2.面层:C25水泥混凝土20cm(按4~6m分仓跳格浇筑) 3.厚度:200mm 4.弃土外运:25km 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	44.84	138.62	6215.72	0
2-3-5	040203007005	破复混凝土路面(燃气探坑、顶(夯)管工作坑)	1.名称:破复混凝土路面 2.厚度:200mm 3.弃土外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	7	138.62	970.34	0
2-4		附属构筑物工程					53271.17	0
2-4-1	040504001009	2层2列排管行人中间头井	1.名称:2层2列排管行人中间头井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	8202.69	8202.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程　　第 14 页，共 15 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	040504001010	3层4列排管行人直线井	1.名称:3层4列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	10394.59	10394.59	0
2-4-3	040504002008	3层2列排管行车转角井	1.名称:3层2列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	12424.74	12424.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-4	040504002009	3层4列排管行车三通井	1.名称:3层4列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	22249.15	22249.15	0
合计							1604077.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村-高低压管道敷设工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					173037.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	85969.33
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28386.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	51127
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	35070
1-1-2-2-1	04A002001	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	200	175.35	35070
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	2565
1-1-2-3-1	04A003001	铁马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.铁马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	m	100	25.65	2565
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	13492
1-1-2-4-1	04A004001	水马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	m	200	67.46	13492
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6456.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9950.56
1-9-1	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	16	210.96	3375.36
1-9-2	041201001002	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	16	410.95	6575.2
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	77117.22
1-14-1	000102006001	垫层模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	73.9	40.8	3015.12
1-14-2	000102006002	压顶模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	42.22	130.82	5523.22
1-14-3	000102006003	现浇混凝土井墙身模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	720.47	92.96	66974.89
1-14-4	000102006004	现浇混凝土盖板模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	40.15	39.95	1603.99
合计							173037.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	88855.71	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	90141.08	官田旧村电房拆除工程
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		178996.79	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	167937.29
合计					167937.29

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村-高低压管道敷设工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234
小计								3.800704	0	6.01897	1.435864
清单项目综合单价											11.25553800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.711	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001001	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56
清单项目综合单价											501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封〔普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26
清单项目综合单价											778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040504001001	项目名称	燃气探坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	4506.25	0	0	1192.45	45.0625	0	0	11.9245
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.002	5542.46	22021.6	109.65	2575.56	11.08492	44.0432	0.2193	5.15112
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.008	3678.48	7.16	121.27	982.42	29.42784	0.05728	0.97016	7.85936
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
BCZC_11	防火隔板12mm厚	m2	0.25	0	110.35	0	5.52	0	27.5875	0	1.38
小计								85.57526	71.699178	13.466226	27.192864
清单项目综合单价											197.93352800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.034	1.4021	85.58		
	材料	中砂	m3	0.254	172.82	43.9		
		水	m3	0.047	4.62	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0001	1	0		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.054	21.93	1.18		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040804001001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-38换	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.01	5270.35	4411.76	33.26	1617.61	52.7035	44.1176	0.3326	16.1761
小计								52.7035	44.1176	0.3326	16.1761
清单项目综合单价											113.32980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.815	1.4021		15.16		
		技工人工费				元	27.489	1.3656		37.54		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.007	4.6		0.03		
		膨胀螺栓 M6mm×50mm				套	1.02	0.52		0.53		
		镀锌锁紧螺母 100				个	0.161	2.17		0.35		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm				个	0.007	4.87		0.03		
		铅油				kg	0.027	8.23		0.22		
		镀锌钢管卡子 100				个	0.515	3.19		1.64		
		镀锌管接头 100				个	0.155	9.34		1.45		
		镀锌钢管塑料护口 100				个	0.155	1.02		0.16		
		接地管卡 DN100				个	0.412	3.05		1.26		
		电线 BVR-4				m	0.173	4.12		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.006	1		0.01		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.002	111.55		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	040804001002	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.04	419.85	3923.39	110.13	315.14	16.794	156.9356	4.4052	12.6056
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.199924	35.08	10.92	0	9.83	7.01333392	2.18317008	0	1.96525292
小计								23.80733392	159.1187701	4.4052	14.57085292
清单项目综合单价											201.90215692
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.61	1.4021		16.28		
		技工人工费				元	5.514	1.3656		7.53		
	材料	管枕 Φ100mm				个	2.019	1.06		2.14		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.026	4.6		0.12		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				kg	0.258	3.279		0.85		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg	0.048	5.49		0.26		
		镀锌管接头 100				个	0.659	9.34		6.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.116	1		0.12		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.003	111.55		0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.026	157.41		4.09		
项目编码	040804001003	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.06	419.85	3923.39	110.13	315.14	25.191	235.4034	6.6078	18.9084
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.301725	35.08	10.92	0	9.83	10.584513	3.294837	0	2.96595675
小计								35.775513	238.698237	6.6078	21.87435675
清单项目综合单价											302.95590675
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.46	1.4021		24.48		
		技工人工费				元	8.271	1.3656		11.29		
	材料	管枕 Φ100mm				个	3.047	1.06		3.23		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.04	4.6		0.18		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				kg	0.387	3.279		1.27		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg	0.072	5.49		0.4		
		镀锌管接头 100				个	0.989	9.34		9.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.174	1		0.17		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.004	111.55		0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.039	157.41		6.14		
项目编码	040804001004	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.1	419.85	3923.39	110.13	315.14	41.985	392.339	11.013	31.514
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.499866	35.08	10.92	0	9.83	17.53529928	5.45853672	0	4.91368278
小计								59.52029928	397.7975367	11.013	36.42768278
清单项目综合单价											504.75851878
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.025	1.4021		40.7		
		技工人工费				元	13.786	1.3656		18.83		
	材料	管枕 Φ100mm				个	5.049	1.06		5.35		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.066	4.6		0.3		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				kg	0.645	3.279		2.11		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg	0.12	5.49		0.66		
		镀锌管接头 100				个	1.648	9.34		15.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.29	1		0.29		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.007	111.55		0.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.065	157.41		10.23		
项目编码	040804001005	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.12	419.85	3923.39	110.13	315.14	50.382	470.8068	13.2156	37.8168
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.600085	35.08	10.92	0	9.83	21.0509818	6.5529282	0	5.89883555
小计								71.4329818	477.3597282	13.2156	43.71563555
清单项目综合单价											605.72394555
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.837	1.4021		48.84		
		技工人工费				元	16.543	1.3656		22.59		
	材料	管枕 Φ100mm				个	6.061	1.06		6.42		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.079	4.6		0.36		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				kg	0.774	3.279		2.54		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg	0.144	5.49		0.79		
		镀锌管接头 100				个	1.978	9.34		18.47		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.348	1	0.35		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.008	111.55	0.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.078	157.41	12.28		

项目编码	040804001006	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.16	419.85	3923.39	110.13	315.14	67.176	627.7424	17.6208	50.4224
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.801218	35.08	10.92	0	9.83	28.10672744	8.74930056	0	7.87597294
小计								95.28272744	636.4917006	17.6208	58.29837294
清单项目综合单价											807.69360094

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.476	1.4021	65.16		
		技工人工费	元	22.057	1.3656	30.12		
	材料	管枕 Φ100mm	个	8.092	1.06	8.58		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.106	4.6	0.49		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	1.032	3.279	3.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.192	5.49	1.05		
		镀锌管接头 100	个	2.637	9.34	24.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.464	1	0.46		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.011	111.55	1.23		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.104	157.41	16.37		

项目编码	040804001007	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-79换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 80<dn≤100 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.01	1247.85	1821.47	0	421.28	12.4785	18.2147	0	4.2128
小计								12.4785	18.2147	0	4.2128
清单项目综合单价											34.90600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.561	1.4021	3.59		
		技工人工费	元	6.508	1.3656	8.89		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.003	4.6	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.58	0.01		
		难燃塑料管接头 100	个	0.258	5.03	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013	1	0.01		
	机械							

项目编码	040804001008	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63<dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.02	244.27	1649.29	0	147.1	4.8854	32.9858	0	2.942
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.100216	35.08	10.92	0	9.83	3.51557728	1.09435872	0	0.98512328
小计								8.40097728	34.08015872	0	3.92712328
清单项目综合单价											46.40825928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.43	1.4021	6.21		
		技工人工费	元	1.604	1.3656	2.19		
	材料	PVC胶	kg	0.015	11.22	0.17		
		管枕 Φ100mm	个	1.012	1.06	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.023	1	0.02		
	机械							

项目编码	040804001009	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63<dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.04	244.27	1649.29	0	147.1	9.7708	65.9716	0	5.884
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.199279	35.08	10.92	0	9.83	6.99070732	2.17612668	0	1.95891257
小计								16.76150732	68.14772668	0	7.84291257
清单项目综合单价											92.75214657

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.831	1.4021	12.38		
		技工人工费	元	3.208	1.3656	4.38		
	材料	PVC胶	kg	0.03	11.22	0.34		
		管枕 Φ100mm	个	2.013	1.06	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.045	1	0.05		
	机械							

项目编码	040804001010	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63<dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.1	244.27	1649.29	0	147.1	24.427	164.929	0	14.71
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.500172	35.08	10.92	0	9.83	17.54603376	5.46187824	0	4.91669076
小计								41.97303376	170.3908782	0	19.62669076
清单项目综合单价											231.99060276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.126	1.4021	31.02		
		技工人工费	元	8.021	1.3656	10.95		
	材料	PVC胶	kg	0.075	11.22	0.84		
		管枕 Φ100mm	个	5.052	1.06	5.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.113	1	0.11		
	机械							

项目编码	040804001011	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63<dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.12	244.27	1649.29	0	147.1	29.3124	197.9148	0	17.652

工程量清单综合单价分析表

040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.599978	35.08	10.92	0	9.83	21.04722824	6.55175976	0	5.89778374	
小计								50.35962824	204.4665598	0	23.54978374	
清单项目综合单价											278.37597174	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.545		1.4021		37.22		
		技工人工费			元	9.625		1.3656		13.14		
	材料	PVC胶			kg	0.09		11.22		1.01		
		管枕 Φ100mm			个	6.06		1.06		6.42		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.136		1		0.14		
	机械											
项目编码	040804001012	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.16	244.27	1649.29	0	147.1	39.0832	263.8864	0	23.536	
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.793202	35.08	10.92	0	9.83	27.82552616	8.66176584	0	7.79717566	
小计								66.90872616	272.5481658	0	31.33317566	
清单项目综合单价											370.79006766	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	35.224		1.4021		49.39		
		技工人工费			元	12.833		1.3656		17.52		
	材料	PVC胶			kg	0.12		11.22		1.35		
		管枕 Φ100mm			个	8.011		1.06		8.49		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.179		1		0.18		
	机械											
项目编码	080601008001	项目名称		标志桩				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93	
小计								48.42	82.23	0	16.93	
清单项目综合单价											147.58000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	30.408		1.4021		42.64		
		技工人工费			元	4.232		1.3656		5.78		
	材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm			个	1		19.91		19.91		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.152		404.66		61.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.81		1		0.81		
	机械											
项目编码	030412003001	项目名称		钢制梯式电缆桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-27	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000 ˉ 钢制梯式电缆桥架 800×200×2.5	10m	0.1	797.77	2444.72	22.89	334.98	79.777	244.472	2.289	33.498	
小计								79.777	244.472	2.289	33.498	
清单项目综合单价											360.03600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.503		1.4021		20.33		
		技工人工费			元	32.227		1.3656		44.01		
		高级技工人工费			元	11.112		1.3889		15.43		
	材料	汽油 60#～70#			kg	0.04		6.67		0.27		
		电线 BV-6			m	0.188		5.95		1.12		
		其他材料费			元	0.41		0.885		0.36		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.004		572.28		2.29		
项目编码	031301005001	项目名称		电缆桥架支架 制作				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	1084.71	450.9	122.86	318.37	10.8471	4.509	1.2286	3.1837	
小计								10.8471	4.509	1.2286	3.1837	
清单项目综合单价											19.76840000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.64		1.4021		2.3		
		技工人工费			元	4.738		1.3656		6.47		
		高级技工人工费			元	1.496		1.3889		2.08		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.08		3.69		0.3		
		扁钢 40×4			kg	0.22		4.4		0.97		
		角钢(综合)			kg	0.75		3.371		2.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.031		3.3		0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.014		7.4		0.1		
		铁砂布 0#-2#			张	0.05		0.66		0.03		
		调和漆			kg	0.014		9.61		0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.018		11.83		0.21		
		清油 C01-1			kg	0.006		16.99		0.1		
		溶剂汽油 200#			kg	0.004		5.31		0.02		
		其他材料费			元	0.011		0.885		0.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.004		13.32		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.008		157.41		1.26		
项目编码	031301001001	项目名称		锯缝机锯缝				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.66	19.76	6.23	17.22	5.966	1.976	0.623	1.722	
小计								5.966	1.976	0.623	1.722	
清单项目综合单价											10.28700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)			元	0.913		1.4021		1.28		
		技工人工费(市政维修)			元	3.431		1.3656		4.69		
	材料	切缝机刀片			片	0.004		486.73		1.95		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.029		1		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2			台班	0.001		486.24		0.49		
		混凝土路面切缝机			台班	0.005		27.38		0.14		
项目编码	040203006001	项目名称		破复行车沥青路面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.29	0	448.17	41.36	0.3529	0	4.4817	0.4136
040105-11+040105-12*(-10)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.13	23.98	742.68	63.57	0.3513	0.2398	7.4268	0.6357
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7982.06	871.27	0.22851891	0	1.60439406	0.17512527
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	57942.78	4143.51	0	0.01125399	11.64649878	0.83284551
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200005	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ~ 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	100m2	0.01	208.74	5456.06	357.71	353.6	2.0874	54.5606	3.5771	3.536
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ~ 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	100m2	0.01	3.41	98.9	3.77	6.11	0.0341	0.989	0.0377	0.0611
040103-33+040103-34*1换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:50mm) ~ 中粒式沥青砼(AC-20C)	100m2	0.01	185.13	6593.01	272.01	398.08	1.8513	65.9301	2.7201	3.9808
040103-21换	层铺法封层 下封层 乳化沥青 ~ 下封层(ES-3 乳化沥青稀浆)	100m2	0.01	66.12	418.91	23.54	40.13	0.6612	4.1891	0.2354	0.4013
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	212.06	691.11	0	90.68	2.1206	6.9111	0	0.9068
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ~ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1562.37	4076.31	12.67	618.16	15.6237	40.7631	0.1267	6.1816
小计								23.31101891	173.594054	31.85639284	17.12487078
清单项目综合单价											245.88633652

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.76	1.4021	8.08		
		技工人工费	元	11.156	1.3656	15.23		
	材料	合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	kg	1.004	3.2	3.21		
		喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	kg	0.306	3.2	0.98		
		细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.04	1329.1	53.16		
		中粒式沥青砼(AC-20C)	m3	0.051	1284.58	65.51		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	387.34	39.12		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.171	4.62	0.79		
		钢模板	kg	0.036	5.31	0.19		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	6.19	6.81		
		石屑 0~5mm	m3	0.008	114.56	0.92		
		柴油	kg	0.09	8.12	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.549	1	1.55		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1300.36	11.7		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.006	1350.32	8.1		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.003	1445.72	4.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	12.67	0.13		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	540.2	0.16		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.0001	754.21	0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	693.55	0.69		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	1012.28	2.02		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1262.94	2.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	1328.41	1.33		

项目编码	040203007001	项目名称	破复行车砼路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.199967	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ~ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	8080.36	25.34	988.88	22.0336	80.8036	0.2534	9.8888
小计								22.962782	81.294498	28.980078	12.212138
清单项目综合单价											145.44949600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	387.34	78.24		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.402	1	0.4		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040203008001	项目名称	破复行人彩砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7543.9	839.95	0.227382	0	1.50878	0.16799

工程量清单综合单价分析表

120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.011198	18.91252	1.352086
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.199987	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-9换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） S≤0.04 彩砖(规格同现状)	100m2	0.01	2793.27	5506.91	12.55	1015.4	27.9327	55.0691	0.1255	10.154
040102-27+040102-28*(-7)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	1710	5202.81	16.47	713.82	17.1	52.0281	0.1647	7.1382
小计								49.458882	107.420198	30.3663	20.628976
清单项目综合单价											207.87435600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.107	1.4021	19.78		
		技工人工费	元	21.734	1.3656	29.68		
	材料	彩砖(规格同现状)	m2	1.02	53.1	54.16		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.212	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	381.76	50.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.396	1	0.4		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014	1300.36	18.21		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.46	0.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040203007002	项目名称	破复行人砼路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7982.06	871.27	0.22851891	0	1.60439406	0.17512527
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.01125399	12.33814983	0.88227342
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200067	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637
小计								22.96391891	74.79215399	29.04944389	11.89229869
清单项目综合单价											138.69781548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	355.31	71.77		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040203007003	项目名称	破复混凝土路面(燃气探坑)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637
小计								22.962782	74.792098	28.980078	11.887038
清单项目综合单价											138.62199600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	355.31	71.77		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040504002001	项目名称	2层2列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01139	2042.59	0	5496.38	933.29	23.2651001	0	62.6037682	10.6301731
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0068	2930.19	0	0	775.39	19.925292	0	0	5.272652
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0446	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	67.295156	538.30862	31.813626	46.996358
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01139	663.2	0	1879.35	309.8	7.553848	0	21.4057965	3.528622

工程量清单综合单价分析表

120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01139	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6377261	706.190251	50.4976789
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11.39	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.263	2186.78	3635.72	143.55	770.71	575.12314	956.19436	37.75365	202.69673
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1155	4162.35	678.16	0	1135.34	480.751425	78.32748	0	131.13177
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	563.41	3377.78	22.61	319.59	56.341	337.778	2.261	31.959
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	1179.67	41.81	62.27	318.71	117.967	4.181	6.227	31.871
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
小计								2188.740681	7449.042576	953.3696817	1019.774284
清单项目综合单价											11610.92722290

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	623.501	1.4021	874.21		
		技工人工费	元	961.535	1.3656	1313.07		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.246	3089.38	759.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.642	4.6	7.55		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.122	3278.76	400.01		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.316	7.63	17.67		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.281	101.94	538.35		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.155	4.62	5.34		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.237	326.52	77.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.515	381.76	196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.656	355.31	1299.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	28.203	1	28.2		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.059	1020.68	60.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.504	1392.1	701.62		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.02	1132.11	22.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.161	306	49.27		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.788	12.67	9.98		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.036	37.51	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.039	39.12	1.53		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.101	22.79	2.3		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.118	176.4	20.82		

项目编码	040504002002	项目名称	3层4列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01847	2042.59	0	5496.38	933.29	37.7266373	0	101.5181386	17.2378663
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.011075	2930.19	0	0	775.39	32.45185425	0	0	8.58744425
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0762	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	114.975132	919.71114	54.354222	80.294226
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01847	663.2	0	1879.35	309.8	12.249304	0	34.7115945	5.722006
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01847	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.0341353	1145.156623	81.8869297
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	18.47	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.066	1544.48	3905.58	143.55	614.24	101.93568	257.76828	9.4743	40.53984
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.135	1017.2	3632.17	143.41	461.03	137.322	490.34295	19.36035	62.23905
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.35	2186.78	3635.72	143.55	770.71	765.373	1272.502	50.2425	269.7485
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1565	4162.35	678.16	0	1135.34	651.407775	106.13204	0	177.68071
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.28	379.15	3198.79	8.47	260.87	106.162	895.6612	2.3716	73.0436
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.28	844.63	84.3	148.71	238.35	236.4964	23.604	41.6388	66.738
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495

工程量清单综合单价分析表

040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.089	3268.38	634.72	0	896.62	290.88582	56.49008	0	79.79918	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	9	0	666.79	0	33.34	0	6001.11	0	300.06	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24	
小计								3058.231783	10929.28667	1500.707978	1462.981302	
清单项目综合单价											16951.20772820	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	927.498	1.4021	1300.44		
		技工人工费	元	1286.125	1.3656	1756.33		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.287	3089.38	886.65		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.186	4.6	10.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.173	3278.76	567.23		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.702	7.63	20.62		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	9.022	101.94	919.7		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.585	4.62	7.32		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.183	302.42	55.34		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.321	326.52	104.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.667	381.76	254.63		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.899	355.31	1740.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.953	1	36.95		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.03	1243.07	37.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.095	1020.68	96.96		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.022	1598.09	35.16		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.817	1392.1	1137.35		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.03	540.2	16.21		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.011	702.26	7.72		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.025	1132.11	28.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.215	306	65.79		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.051	12.67	13.32		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.052	37.51	1.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.049	39.12	1.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.133	22.79	3.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.137	176.4	24.17		

项目编码	040504002003	项目名称	3层4列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02075	2042.59	0	5496.38	933.29	42.3837425	0	114.049885	19.3657675
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01245	2930.19	0	0	775.39	36.4808655	0	0	9.6536055
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0832	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	125.537152	1004.19904	59.347392	87.670336
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02075	663.2	0	1879.35	309.8	13.7614	0	38.9965125	6.42835
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02075	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.1617925	1286.518675	91.9953325
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	20.75	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.076	1544.48	3905.58	143.55	614.24	117.38048	296.82408	10.9098	46.68224
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.155	1017.2	3632.17	143.41	461.03	157.666	562.98635	22.22855	71.45965
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.389	2186.78	3635.72	143.55	770.71	850.65742	1414.29508	55.84095	299.80619
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1743	4162.35	678.16	0	1135.34	725.497605	118.203288	0	197.889762
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.16	563.41	3377.78	22.61	319.59	90.1456	540.4448	3.6176	51.1344
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.16	1179.67	41.81	62.27	318.71	188.7472	6.6896	9.9632	50.9936
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.32	379.15	3198.79	8.47	260.87	121.328	1023.6128	2.7104	83.4784
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.32	844.63	84.3	148.71	238.35	270.2816	26.976	47.5872	76.272
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	798.74	3408.45	45.12	385	39.937	170.4225	2.256	19.25
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	1600.12	10.12	62.27	428.38	80.006	0.506	3.1135	21.419
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0595	3268.38	634.72	0	896.62	194.46861	37.76584	0	53.34889
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	8	0	666.79	0	33.34	0	5334.32	0	266.72
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托三线复合材料	个	3	17.9	19.63	0.61	5.76	53.7	58.89	1.83	17.28
小计								3358.879325	10970.95589	1684.419245	1557.743574
清单项目综合单价											17571.99803350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1000.66	1.4021	1403.03		
		技工人工费	元	1431.165	1.3656	1954.4		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.328	3089.38	1013.32		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.637	4.6	12.13		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.214	3278.76	701.65		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.088	7.63	23.56		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	9.851	101.94	1004.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	2.04	4.62	9.42		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.122	302.42	36.9		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.357	326.52	116.57		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.768	381.76	293.19		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.494	355.31	1952.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	42.667	1	42.67		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.033	1243.07	41.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.107	1020.68	109.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.024	1598.09	38.35		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.918	1392.1	1277.95		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.033	540.2	17.83		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.012	702.26	8.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.029	1132.11	32.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.242	306	74.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.223	12.67	15.5		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.064	37.51	2.4		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.06	39.12	2.35		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.169	22.79	3.85		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.157	176.4	27.69		

项目编码	040504002004	项目名称	3层4列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02532	2042.59	0	5496.38	933.29	51.7183788	0	139.1683416	23.6309028
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0152	2930.19	0	0	775.39	44.538888	0	0	11.785928
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0956	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	144.247016	1153.86332	68.192436	100.736588
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02532	663.2	0	1879.35	309.8	16.792224	0	47.585142	7.844136
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02532	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.4176668	1569.862788	112.2564732
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	25.32	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.095	1544.48	3905.58	143.55	614.24	146.7256	371.0301	13.63725	58.3528
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.197	1017.2	3632.17	143.41	461.03	200.3884	715.53749	28.25177	90.82291
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.455	2186.78	3635.72	143.55	770.71	994.9849	1654.2526	65.31525	350.67305
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.028	2350.07	4037.98	24.03	825.5	65.80196	113.06344	0.67284	23.114
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2128	4162.35	678.16	0	1135.34	885.74808	144.312448	0	241.600352
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	563.41	3377.78	22.61	319.59	107.0479	641.7782	4.2959	60.7221
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	1179.67	41.81	62.27	318.71	224.1373	7.9439	11.8313	60.5549
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.39	379.15	3198.79	8.47	260.87	147.8685	1247.5281	3.3033	101.7393
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.39	844.63	84.3	148.71	238.35	329.4057	32.877	57.9969	92.9565
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.06	798.74	3408.45	45.12	385	47.9244	204.507	2.7072	23.1
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.06	1600.12	10.12	62.27	428.38	96.0072	0.6072	3.7362	25.7028
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0816	3268.38	634.72	0	896.62	266.699808	51.793152	0	73.164192
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	11	0	666.79	0	33.34	0	7334.69	0	366.74
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料电缆支架	个	6	17.9	19.63	0.61	5.76	107.4	117.78	3.66	34.56
小计								4106.674535	14147.63256	2052.139168	1940.732682
清单项目综合单价											22247.17894120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1230.07	1.4021	1724.68		
		技工人工费	元	1743.219	1.3656	2380.54		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.4	3089.38	1235.75		
		镀锌钢丝(综合)	kg	3.16	4.6	14.54		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.255	3278.76	836.08		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.764	7.63	28.72		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	11.319	101.94	1153.86		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	2.494	4.62	11.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.167	302.42	50.5		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.436	326.52	142.36		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.96	381.76	366.49		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.283	389.81	110.32		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.585	355.31	2339.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.728	1	51.73		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.005	1107.53	5.54		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.038	1243.07	47.24		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.131	1020.68	133.71		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.03	1598.09	47.94		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.12	1392.1	1559.15		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.038	540.2	20.53		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.015	702.26	10.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.035	1132.11	39.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.291	306	89.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.478	12.67	18.73		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.076	37.51	2.85		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.072	39.12	2.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.204	22.79	4.65		

工程量清单综合单价分析表

		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.191	176.4	33.69		

项目编码	040504002005	项目名称	2层2列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01472	2042.59	0	5496.38	933.29	30.0669248	0	80.9067136	13.7380288
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0088	2930.19	0	0	775.39	25.785672	0	0	6.823432
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0609	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	91.889574	735.04473	43.440579	64.172157
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01472	663.2	0	1879.35	309.8	9.762304	0	27.664032	4.560256
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01472	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8241728	912.653248	65.2612672
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	14.72	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.312	2186.78	3635.72	143.55	770.71	682.27536	1134.34464	44.7876	240.46152
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1378	4162.35	678.16	0	1135.34	573.57183	93.450448	0	156.449852
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.13	563.41	3377.78	22.61	319.59	73.2433	439.1114	2.9393	41.5467
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.13	1179.67	41.81	62.27	318.71	153.3571	5.4353	8.0951	41.4323
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊPVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
小计								2692.732135	8350.433391	1219.353293	1217.217903
清单项目综合单价											13479.73672120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	779.967	1.4021	1093.59		
		技工人工费	元	1169.95	1.3656	1597.68		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.277	3089.38	855.76		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.16	4.6	9.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.173	3278.76	567.23		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.606	7.63	19.88		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	7.211	101.94	735.09		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.67	4.62	7.72		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.282	326.52	92.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.626	381.76	238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.404	355.31	1564.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.911	1	34.91		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.024	1243.07	29.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.017	1598.09	27.17		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.651	1392.1	906.26		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.024	540.2	12.96		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.076	1020.68	77.57		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.024	1132.11	27.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.194	306	59.36		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.99	12.67	12.54		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.052	37.51	1.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.049	39.12	1.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.139	22.79	3.17		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.132	176.4	23.28		

项目编码	040504002006	项目名称	4层4列排管行车四通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.03318	2042.59	0	5496.38	933.29	67.7731362	0	182.3698884	30.9665622
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0199	2930.19	0	0	775.39	58.310781	0	0	15.430261
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.1548	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	233.571528	1868.38956	110.420388	163.117404
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.03318	663.2	0	1879.35	309.8	22.004976	0	62.356833	10.279164
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.03318	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.8577482	2057.189862	147.1038618
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	33.18	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.11	1544.48	3905.58	143.55	614.24	169.8928	429.6138	15.7905	67.5664
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.23	1017.2	3632.17	143.41	461.03	233.956	835.3991	32.9843	106.0369

工程量清单综合单价分析表

040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.667	2186.78	3635.72	143.55	770.71	1458.58226	2425.02524	95.74785	514.06357
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.056	2350.07	4037.98	24.03	825.5	131.60392	226.12688	1.34568	46.228
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2677	4162.35	678.16	0	1135.34	1114.261095	181.543432	0	303.930518
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.23	1179.67	41.81	62.27	318.71	271.3241	9.6163	14.3221	73.3033
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.23	563.41	3377.78	22.61	319.59	129.5843	776.8894	5.2003	73.5057
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.7	844.63	84.3	148.71	238.35	591.241	59.01	104.097	166.845
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.7	379.15	3198.79	8.47	260.87	265.405	2239.153	5.929	182.609
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	798.74	3408.45	45.12	385	79.874	340.845	4.512	38.5
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	1600.12	10.12	62.27	428.38	160.012	1.012	6.227	42.838
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.082	3268.38	634.72	0	896.62	268.00716	52.04704	0	73.52284
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1400*300*200(行车) ˉ 钢包边混凝土盖板1650*300*150(行车)	块	11	0	514.31	0	25.72	0	5657.41	0	282.92
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料电缆支架	个	16	17.9	19.63	0.61	5.76	286.4	314.08	9.76	92.16
小计								5635.953236	15637.33964	2729.537651	2468.327031
清单项目综合单价											26471.15755880

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1662.301	1.4021	2330.71		
		技工人工费	元	2419.293	1.3656	3303.79		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.718	3089.38	2218.17		
		镀锌钢丝(综合)	kg	4.595	4.6	21.14		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.337	3278.76	1104.94		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	40	1.06	42.4		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	6.755	7.63	51.54		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	18.328	101.94	1868.36		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	3.616	4.62	16.71		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.168	302.42	50.81		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.549	326.52	179.26		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.111	381.76	424.14		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.566	389.81	220.63		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	9.06	355.31	3219.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	75.064	1	75.06		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.062	1243.07	77.07		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.039	1598.09	62.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.02	702.26	14.05		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.007	1107.53	7.75		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.171	1020.68	174.54		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.468	1392.1	2043.6		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.062	540.2	33.49		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.057	1132.11	64.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.016	605.08	9.68		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.393	306	120.26		
		混凝土振动器 平板式	台班	2.028	12.67	25.69		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.101	37.51	3.79		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	39.12	4.5		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.322	22.79	7.34		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.343	176.4	60.51		

项目编码	040504002007	项目名称	2层2列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01279	2042.59	0	5496.38	933.29	26.1247261	0	70.2987002	11.9367791
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00765	2930.19	0	0	775.39	22.4159535	0	0	5.9317335
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0556	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	83.892616	671.07532	39.660036	58.587388
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01279	663.2	0	1879.35	309.8	8.482328	0	24.0368865	3.962342
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01279	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.7161121	792.991511	56.7045929
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.79	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.053	1544.48	3905.58	143.55	614.24	81.85744	206.99574	7.60815	32.55472
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104	1017.2	3632.17	143.41	461.03	105.7888	377.74568	14.91464	47.94712
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.276	2186.78	3635.72	143.55	770.71	603.55128	1003.45872	39.6198	212.71596
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1179	4162.35	678.16	0	1135.34	490.741065	79.955064	0	133.856586
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	563.41	3377.78	22.61	319.59	61.9751	371.5558	2.4871	35.1549
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	1179.67	41.81	62.27	318.71	129.7637	4.5991	6.8497	35.0581
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.036	3268.38	634.72	0	896.62	117.66168	22.84992	0	32.27832
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	7	0	424.78	0	21.24	0	2973.46	0	148.68

工程量清单综合单价分析表

040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72	
小计								2323.829919	7038.659396	1068.066124	1043.196192	
清单项目综合单价											11473.75162990	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	639.082	1.4021		896.06		
		技工人工费				元	1044.46	1.3656		1426.31		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.277	3089.38		855.76		
		镀锌钢丝(综合)				kg	1.978	4.6		9.1		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.153	3278.76		501.65		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	5	1.06		5.3		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	2.606	7.63		19.88		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	6.583	101.94		671.07		
		丙酮				kg	0.003	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.002	19.71		0.04		
		水				m3	1.413	4.62		6.53		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.074	302.42		22.38		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.242	326.52		79.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.535	381.76		204.24		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.152	389.81		59.25		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	3.838	355.31		1363.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	31.367	1		31.37		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.003	1107.53		3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.022	1243.07		27.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.015	1598.09		23.97		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.566	1392.1		787.93		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.022	540.2		11.88		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.008	702.26		5.62		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.066	1020.68		67.36		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.001	21.93		0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.023	1132.11		26.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.002	605.08		1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.169	306		51.71		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.855	12.67		10.83		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14				台班	0.046	37.51		1.73		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40				台班	0.047	39.12		1.84		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40				台班	0.133	22.79		3.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.002	186.57		0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.013	15.32		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.132	157.41		20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.132	176.4		23.28		
项目编码	040504001002		项目名称		2层2列排管行人直线井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00611	2042.59	0	5496.38	933.29	12.4802249	0	33.5828818	5.7024019	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00366	2930.19	0	0	775.39	10.7244954	0	0	2.8379274	
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0174	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	26.254164	210.01278	12.411594	18.334902	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00611	663.2	0	1879.35	309.8	4.052152	0	11.4828285	1.892878	
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00611	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.3420989	378.825499	27.0887461	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	6.11	0	0	0	0	0	0	0	0	
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.101	1544.48	3905.58	143.55	614.24	155.99248	394.46358	14.49855	62.03824	
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.151	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	505.67786	677.12477	15.34009	168.76515	
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0848	4162.35	678.16	0	1135.34	352.96728	57.507968	0	96.276832	
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2454.31	3729.77	10.73	836.71	56.44913	85.78471	0.24679	19.24433	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301	
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7	
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.031	3268.38	634.72	0	896.62	101.31978	19.67632	0	27.79522	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*100(行人)	块	9	0	318.58	0	15.93	0	2867.22	0	143.37	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44	
小计								1508.234656	4833.705887	501.5351233	676.6439774	
清单项目综合单价											7520.11964390	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	449.382	1.4021		630.08		
		技工人工费				元	642.489	1.3656		877.38		
		高级技工人工费				元	0.56	1.3889		0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.062	3089.38		191.54		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.315	4.6		1.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.02	3278.76		65.58		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.017	1.11		0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	10	1.06		10.6		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.579	7.63		4.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	2.06	101.94		210		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.823	681.42		560.81		
		煤焦沥青漆				kg	0.472	16.19		7.64		
		丙酮				kg	0.002	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.001	19.71		0.02		
		水				m3	0.954	4.62		4.41		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.399	302.42		120.67		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.174	326.52		56.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.02	381.76		389.4		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.232	355.31		82.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	15.627	1		15.63		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.001	1107.53		1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.007	1243.07		8.7		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.032	1020.68		32.66		

工程量清单综合单价分析表

	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.27	1392.1	375.87		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.007	540.2	3.78		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004	702.26	2.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004	1132.11	4.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.09	306	27.54		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.024	10.42	0.25		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.193	12.67	2.45		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01	39.12	0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.034	22.79	0.77		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504001003	项目名称	3层4列排管行人直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.011	2042.59	0	5496.38	933.29	22.46849	0	60.46018	10.26619
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0066	2930.19	0	0	775.39	19.339254	0	0	5.117574
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.037	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	55.82782	446.5789	26.39247	38.98801
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.011	663.2	0	1879.35	309.8	7.2952	0	20.67285	3.4078
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.011	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.61589	682.0099	48.76861
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.133	1544.48	3905.58	143.55	614.24	205.41584	519.44214	19.09215	81.69392
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ` 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.223	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	746.79578	999.99221	22.65457	249.23595
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.126	4162.35	678.16	0	1135.34	524.4561	85.44816	0	143.05284
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 ` PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.045	3268.38	634.72	0	896.62	147.0771	28.5624	0	40.3479
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1650*300*100盖板(行人)	块	9	0	398.23	0	19.91	0	3584.07	0	179.19
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24
小计								2188.293334	6375.39308	870.83189	960.054404
清单项目综合单价											10394.57270800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	702.439	1.4021	984.89		
		技工人工费	元	880.663	1.3656	1202.63		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.403	4.6	1.85		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.381	101.94	446.6		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.215	681.42	827.93		
		煤焦沥青漆	kg	0.697	16.19	11.28		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.241	4.62	5.73		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.588	302.42	177.82		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.258	326.52	84.24		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.343	381.76	512.7		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.018	1	21.02		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015	1243.07	18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057	1020.68	58.18		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.487	1392.1	677.95		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015	540.2	8.1		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005	1132.11	5.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.126	306	38.56		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.254	12.67	3.22		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.012	39.12	0.47		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.045	22.79	1.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504001004	项目名称	3层4列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01216	2042.59	0	5496.38	933.29	24.8378944	0	66.8359808	11.3488064
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0073	2930.19	0	0	775.39	21.390387	0	0	5.660347
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0381	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	57.487566	459.85557	27.177111	40.147113
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01216	663.2	0	1879.35	309.8	8.064512	0	22.852896	3.767168

工程量清单综合单价分析表

120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01216	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6808384	753.930944	53.9114816
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.151	1544.48	3905.58	143.55	614.24	233.21648	589.74258	21.67605	92.75024
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.245	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	820.4707	1098.64615	24.88955	273.82425
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1217	4162.35	678.16	0	1135.34	506.557995	82.532072	0	138.170878
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.033	2454.31	3729.77	10.73	836.71	80.99223	123.08241	0.35409	27.61143
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.09	379.15	3198.79	8.47	260.87	34.1235	287.8911	0.7623	23.4783
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.09	844.63	84.3	148.71	238.35	76.0167	7.587	13.3839	21.4515
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.04	3268.38	634.72	0	896.62	130.7352	25.3888	0	35.8648
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*100盖板(行人)	块	8	0	398.23	0	19.91	0	3185.84	0	159.28
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托三线复合材料电缆支架	个	3	17.9	19.63	0.61	5.76	53.7	58.89	1.83	17.28
小计								2389.612124	6421.07376	963.2813418	1022.213564
清单项目综合单价											10796.18079060

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	748.514	1.4021	1049.49		
		技工人工费	元	980.779	1.3656	1339.35		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.092	3089.38	284.22		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.561	4.6	2.58		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.041	3278.76	134.43		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.869	7.63	6.63		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.511	101.94	459.85		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.335	681.42	909.7		
		煤焦沥青漆	kg	0.766	16.19	12.4		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.726	4.62	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.626	302.42	189.31		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.249	326.52	81.3		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.525	381.76	582.18		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.333	355.31	118.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.113	1	25.11		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015	1243.07	18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.063	1020.68	64.3		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.014	1598.09	22.37		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.538	1392.1	748.95		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015	540.2	8.1		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.007	1132.11	7.92		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14	306	42.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.034	10.42	0.35		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.328	12.67	4.16		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.013	37.51	0.49		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.017	39.12	0.67		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.062	22.79	1.41		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.044	176.4	7.76		

项目编码	040504001005	项目名称	3层4列排管行人三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01508	2042.59	0	5496.38	933.29	30.8022572	0	82.8854104	14.0740132
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.009	2930.19	0	0	775.39	26.37171	0	0	6.97851
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0452	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	68.200472	545.55044	32.241612	47.628596
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01508	663.2	0	1879.35	309.8	10.001056	0	28.340598	4.671784
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01508	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8443292	934.973572	66.8573308
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	15.08	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.189	1544.48	3905.58	143.55	614.24	291.90672	738.15462	27.13095	116.09136
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.292	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	977.86712	1309.40684	29.66428	326.3538
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1724	4162.35	678.16	0	1135.34	717.58914	116.914784	0	195.732616
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.05	2454.31	3729.77	10.73	836.71	122.7155	186.4885	0.5365	41.8355
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.027	2350.07	4037.98	24.03	825.5	63.45189	109.02546	0.64881	22.2885
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.1	379.15	3198.79	8.47	260.87	37.915	319.879	0.847	26.087
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.1	844.63	84.3	148.71	238.35	84.463	8.43	14.871	23.835
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608

工程量清单综合单价分析表

040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.054	3268.38	634.72	0	896.62	176.49252	34.27488	0	48.41748
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*100盖板(行人)	块	11	0	398.23	0	19.91	0	4380.53	0	219.01
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料	个	6	17.9	19.63	0.61	5.76	107.4	117.78	3.66	34.56
小计								3035.532975	8349.208313	1191.861222	1305.86844
清单项目综合单价											13882.47095080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	955.162	1.4021	1339.23		
		技工人工费	元	1241.602	1.3656	1695.53		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.103	3089.38	318.21		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.584	4.6	2.69		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.041	3278.76	134.43		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.965	7.63	7.36		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.352	101.94	545.58		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.591	681.42	1084.14		
		煤焦沥青漆	kg	0.913	16.19	14.78		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	2.325	4.62	10.74		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.759	302.42	229.54		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.353	326.52	115.26		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.909	381.76	728.78		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.273	389.81	106.42		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.505	355.31	179.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	30.745	1	30.75		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.078	1020.68	79.61		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.018	1598.09	28.77		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.667	1392.1	928.53		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008	1132.11	9.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.171	306	52.33		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.052	10.42	0.54		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.412	12.67	5.22		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.013	37.51	0.49		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.018	39.12	0.7		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.064	22.79	1.46		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.049	176.4	8.64		

项目编码	040504001006	项目名称	3层4列排管行人四通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01746	2042.59	0	5496.38	933.29	35.6636214	0	95.9667948	16.2952434
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0105	2930.19	0	0	775.39	30.766995	0	0	8.141595
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0511	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	77.102746	616.76167	36.450141	53.845603
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01746	663.2	0	1879.35	309.8	11.579472	0	32.813451	5.409108
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01746	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.9775854	1082.535714	77.4090846
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	17.46	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.22	1544.48	3905.58	143.55	614.24	339.7856	859.2276	31.581	135.1328
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.33	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	1105.1238	1479.8091	33.5247	368.8245
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.196	4162.35	678.16	0	1135.34	815.8206	132.91936	0	222.52664
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	2454.31	3729.77	10.73	836.71	73.6293	111.8931	0.3219	25.1013
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.056	2350.07	4037.98	24.03	825.5	131.60392	226.12688	1.34568	46.228
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.12	379.15	3198.79	8.47	260.87	45.498	383.8548	1.0164	31.3044
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.12	844.63	84.3	148.71	238.35	101.3556	10.116	17.8452	28.602
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.07	798.74	3408.45	45.12	385	55.9118	238.5915	3.1584	26.95
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.07	1600.12	10.12	62.27	428.38	112.0084	0.7084	4.3589	29.9866
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.054	3268.38	634.72	0	896.62	176.49252	34.27488	0	48.41748
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*100盖板(行人)	块	11	0	398.23	0	19.91	0	4380.53	0	219.01
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料电缆支架	个	12	17.9	19.63	0.61	5.76	214.8	235.56	7.32	69.12
小计								3444.144564	8986.997535	1376.344171	1459.056104
清单项目综合单价											15266.54237460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1077.104	1.4021	1510.21		
		技工人工费	元	1415.619	1.3656	1933.17		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.123	3089.38	379.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.894	4.6	4.11		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.071	3278.76	232.79		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.158	7.63	8.84		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	6.05	101.94	616.74		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.798	681.42	1225.19		
		煤焦沥青漆	kg	1.032	16.19	16.71		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	2.488	4.62	11.49		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.844	302.42	255.24		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.402	326.52	131.26		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.222	381.76	848.27		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.566	389.81	220.63		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	355.31	107.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.494	1	35.49		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.02	1243.07	24.86		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.09	1020.68	91.86		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.021	1598.09	33.56		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.772	1392.1	1074.7		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.02	540.2	10.8		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.01	702.26	7.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.01	1132.11	11.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.195	306	59.67		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.031	10.42	0.32		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.527	12.67	6.68		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.022	37.51	0.83		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.026	39.12	1.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.102	22.79	2.32		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.059	176.4	10.41		

项目编码	040504001007	项目名称	4层4列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01457	2042.59	0	5496.38	933.29	29.7605363	0	80.0822566	13.5980353
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0087	2930.19	0	0	775.39	25.492653	0	0	6.745893
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0443	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	66.842498	534.68771	31.599633	46.680239
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01457	663.2	0	1879.35	309.8	9.662824	0	27.3821295	4.513786
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01457	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8157743	903.353113	64.5962407
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	14.57	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.151	1544.48	3905.58	143.55	614.24	233.21648	589.74258	21.67605	92.75024
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.245	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	820.4707	1098.64615	24.88955	273.82425
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.16	4162.35	678.16	0	1135.34	665.976	108.5056	0	181.6544
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.033	2454.31	3729.77	10.73	836.71	80.99223	123.08241	0.35409	27.61143
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.09	379.15	3198.79	8.47	260.87	34.1235	287.8911	0.7623	23.4783
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.09	844.63	84.3	148.71	238.35	76.0167	7.587	13.3839	21.4515
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.04	3268.38	634.72	0	896.62	130.7352	25.3888	0	35.8648
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*100盖板(行人)	块	8	0	398.23	0	19.91	0	3185.84	0	159.28
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托三线复合材料电缆支架	个	2	17.9	19.63	0.61	5.76	35.8	39.26	1.22	11.52
小计								2515.308281	6479.204364	1133.071542	1070.516364
清单项目综合单价											11198.10055170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	771.189	1.4021	1081.28		
		技工人工费	元	1049.54	1.3656	1433.25		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.092	3089.38	284.22		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.561	4.6	2.58		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.041	3278.76	134.43		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.869	7.63	6.63		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.245	101.94	534.68		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.335	681.42	909.7		
		煤焦沥青漆	kg	0.766	16.19	12.4		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.773	4.62	8.19		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.626	302.42	189.31		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.328	326.52	107.1		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.525	381.76	582.18		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.333	355.31	118.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.372	1	25.37		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.075	1020.68	76.55		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.017	1598.09	27.17		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.645	1392.1	897.9		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.007	1132.11	7.92		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14	306	42.84		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式		台班	0.034	10.42	0.35		
		混凝土振动器　平板式		台班	0.328	12.67	4.16		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.013	37.51	0.49		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.017	39.12	0.67		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.062	22.79	1.41		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100		台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45		台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.044	176.4	7.76		

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234
小计								3.800704	0	6.01897	1.435864
清单项目综合单价											11.25553800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.71	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001002	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56
清单项目综合单价											501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004002	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26
清单项目综合单价											778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040504001008	项目名称	燃气探坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.01	4506.25	0	0	1192.45	45.0625	0	0	11.9245
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.002	5542.46	22021.6	109.65	2575.56	11.08492	44.0432	0.2193	5.15112
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.008	3678.48	7.16	121.27	982.42	29.42784	0.05728	0.97016	7.85936
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
BCZC_11	防火隔板12mm厚	m2	0.25	0	110.35	0	5.52	0	27.5875	0	1.38
小计								85.57526	71.699178	13.466226	27.192864
清单项目综合单价											197.93352800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.034	1.4021	85.58		
		中砂	m3	0.254	172.82	43.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.047	4.62	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0001	1	0		
	机械	电动夯实机　夯击能量E（Nm） 20≤E≤62		台班	0.054	21.93	1.18		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.009	1378.15	12.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	010102001001	项目名称	填方地下泵房水池	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1243.07	3.73		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	540.2	1.62		

项目编码	040804001013	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-9换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˇ 涂塑钢质管 NHAP(DN150)	100m	0.06	524.82	8164.68	125.56	556.09	31.4892	489.8808	7.5336	33.3654
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.29894	35.08	13.7	0	9.97	10.4868152	4.095478	0	2.9804318
小计								41.9760152	493.976278	7.5336	36.3458318
清单项目综合单价											579.83172500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.869	1.4021	27.86		
		技工人工费	元	10.34	1.3656	14.12		
	材料	管枕 Φ150mm	个	3.019	1.33	4.02		
		镀锌管接头 150	个	0.989	17.35	17.16		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.04	4.6	0.18		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.47	3.279	1.54		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.082	5.49	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.274	1	0.27		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.006	138.03	0.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.043	157.41	6.77		

项目编码	040804001014	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 ˇ MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.04	305.34	3201.24	0	240.86	12.2136	128.0496	0	9.6344
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.199072	35.08	13.7	0	9.97	6.98344576	2.7272864	0	1.98474784
小计								19.19704576	130.7768864	0	11.61914784
清单项目综合单价											161.59308000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.786	1.4021	13.72		
		技工人工费	元	4.01	1.3656	5.48		
	材料	管枕 Φ150mm	个	2.011	1.33	2.67		
		PVC胶	kg	0.04	11.22	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
	机械							

项目编码	040804001015	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 ˇ MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.06	305.34	3201.24	0	240.86	18.3204	192.0744	0	14.4516
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.299918	35.08	13.7	0	9.97	10.52112344	4.1088766	0	2.99018246
小计								28.84152344	196.1832766	0	17.44178246
清单项目综合单价											242.46658250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.712	1.4021	20.63		
		技工人工费	元	6.016	1.3656	8.22		
	材料	管枕 Φ150mm	个	3.029	1.33	4.03		
		PVC胶	kg	0.06	11.22	0.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.088	1	0.09		
	机械							

项目编码	040804001016	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 ˇ MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.12	305.34	3201.24	0	240.86	36.6408	384.1488	0	28.9032
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.598632	35.08	13.7	0	9.97	21.00001056	8.2012584	0	5.96836104
小计								57.64081056	392.3500584	0	34.87156104
清单项目综合单价											484.86243000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.395	1.4021	41.21		
		技工人工费	元	12.031	1.3656	16.43		
	材料	管枕 Φ150mm	个	6.046	1.33	8.04		
		PVC胶	kg	0.12	11.22	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.175	1	0.18		
	机械							

项目编码	080601008002	项目名称	标志桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93
小计								48.42	82.23	0	16.93
清单项目综合单价											147.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.4021	42.64		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
		标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.152	404.66	61.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.81	1	0.81		
	机械								
项目编码	030412003002	项目名称	钢制梯式电缆桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-27	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 ˚ 钢制梯式电缆桥架 800×200×2.5	10m	0.1	797.77	2444.72	22.89	334.98	79.777	244.472	2.289	33.498
小计								79.777	244.472	2.289	33.498
清单项目综合单价								360.03600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.503	1.4021	20.33		
		技工人工费	元	32.227	1.3656	44.01		
		高级技工人工费	元	11.112	1.3889	15.43		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.04	6.67	0.27		
		电线 BV-6	m	0.188	5.95	1.12		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	572.28	2.29		

项目编码	031301005002	项目名称	电缆桥架支架 制作	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	1084.71	450.9	122.86	318.37	10.8471	4.509	1.2286	3.1837
小计								10.8471	4.509	1.2286	3.1837
清单项目综合单价								19.76840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.64	1.4021	2.3		
		技工人工费	元	4.738	1.3656	6.47		
		高级技工人工费	元	1.496	1.3889	2.08		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.371	2.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031	3.3	0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.014	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.014	9.61	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018	11.83	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	157.41	1.26		

项目编码	031301001002	项目名称	锯缝机锯缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.66	19.76	6.23	17.22	5.966	1.976	0.623	1.722
小计								5.966	1.976	0.623	1.722
清单项目综合单价								10.28700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.913	1.4021	1.28		
		技工人工费(市政维修)	元	3.431	1.3656	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	486.24	0.49		
		混凝土路面切缝机	台班	0.005	27.38	0.14		

项目编码	040203006002	项目名称	破复行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.29	0	448.17	41.36	0.3529	0	4.4817	0.4136
040105-11+040105-12*(-10)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.13	23.98	742.68	63.57	0.3513	0.2398	7.4268	0.6357
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	57942.78	4143.51	0	0.011198	11.588556	0.828702
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ˚ 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	100m2	0.01	208.74	5456.06	357.71	353.6	2.0874	54.5606	3.5771	3.536
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ˚ 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3˚0.6L/m	100m2	0.01	3.41	98.9	3.77	6.11	0.0341	0.989	0.0377	0.0611
040103-33+040103-34*1换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:50mm) ˚ 中粒式沥青砼(AC-20C)	100m2	0.01	185.13	6593.01	272.01	398.08	1.8513	65.9301	2.7201	3.9808
040103-21换	层铺法封层 下封层 乳化沥青 ˚ 下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	100m2	0.01	66.12	418.91	23.54	40.13	0.6612	4.1891	0.2354	0.4013
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	212.06	691.11	0	90.68	2.1206	6.9111	0	0.9068
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ˚ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1562.37	4076.31	12.67	618.16	15.6237	40.7631	0.1267	6.1816
小计								23.309882	173.593998	31.790468	17.119856
清单项目综合单价								245.81420400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.76	1.4021	8.08		
		技工人工费	元	11.156	1.3656	15.23		
	材料	合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	kg	1.004	3.2	3.21		
		喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3˚0.6L/m	kg	0.306	3.2	0.98		
		细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.04	1329.1	53.16		
		中粒式沥青砼(AC-20C)	m3	0.051	1284.58	65.51		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	387.34	39.12		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.171	4.62	0.79		
		钢模板	kg	0.036	5.31	0.19		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	6.19	6.81		
		石屑 0～5mm	m3	0.008	114.56	0.92		
		柴油	kg	0.09	8.12	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.549	1	1.55		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1300.36	11.7		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.006	1350.32	8.1		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.003	1445.72	4.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	12.67	0.13		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	540.2	0.16		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L）C=4000	台班	0.0001	754.21	0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	693.55	0.69		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	1012.28	2.02		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1262.94	2.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	1328.41	1.33		

项目编码	040203008002	项目名称	破复行人彩砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7543.9	839.95	0.227382	0	1.50878	0.16799
120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.011198	18.91252	1.352086
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-9换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） S≤0.04 彩砖(规格同现状)	100m2	0.01	2793.27	5506.91	12.55	1015.4	27.9327	55.0691	0.1255	10.154
040102-27+040102-28*(-7)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	1710	5202.81	16.47	713.82	17.1	52.0281	0.1647	7.1382
小计								49.458882	107.420198	30.3663	20.628976
清单项目综合单价											207.87435600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.107	1.4021	19.78		
		技工人工费	元	21.734	1.3656	29.68		
	材料	彩砖(规格同现状)	m2	1.02	53.1	54.16		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.212	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	381.76	50.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.396	1	0.4		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014	1300.36	18.21		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.46	0.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040203007004	项目名称	破复行人砼路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7982.06	871.27	0.22851891	0	1.60439406	0.17512527
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.01125399	12.33814983	0.88227342
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200045	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637
小计								22.96391891	74.79215399	29.04944389	11.89229869
清单项目综合单价											138.69781548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	355.31	71.77		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040203007005	项目名称	破复混凝土路面(燃气探坑、顶(夯)管工作坑)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T（mm） T=220(实际厚度:200mm) ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637	
小计								22.962782	74.792098	28.980078	11.887038	
清单项目综合单价											138.62199600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.987	1.3656		15		
		普工人工费				元	5.677	1.4021		7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.202	355.31		71.77		
		铁件(综合)				kg	0.065	6.16		0.4		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.01	7.43		0.07		
		钢模板				kg	0.071	5.31		0.38		
		水				m3	0.27	4.62		1.25		
		合金钎头 φ150mm				个	0.001	479.65		0.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.37	1		0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.02	12.67		0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.0003	1020.68		0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001	1598.09		1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.009	1378.15		12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.011	1350.32		14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0001	702.26		0.07		
项目编码	040504001009		项目名称		2层2列排管行人中间头井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00664	2042.59	0	5496.38	933.29	13.5627976	0	36.4959632	6.1970456	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.004	2930.19	0	0	775.39	11.72076	0	0	3.10156	
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0227	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	34.251122	273.98219	16.192137	23.919671	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00664	663.2	0	1879.35	309.8	4.403648	0	12.478884	2.057072	
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00664	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.3717736	411.685976	29.4385064	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	6.64	0	0	0	0	0	0	0	0	
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.191	1544.48	3905.58	143.55	614.24	294.99568	745.96578	27.41805	117.31984	
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.151	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	505.67786	677.12477	15.34009	168.76515	
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0848	4162.35	678.16	0	1135.34	352.96728	57.507968	0	96.276832	
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2454.31	3729.77	10.73	836.71	56.44913	85.78471	0.24679	19.24433	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301	
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7	
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.031	3268.38	634.72	0	896.62	101.31978	19.67632	0	27.79522	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*100(行人)	块	9	0	318.58	0	15.93	0	2867.22	0	143.37	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44	
小计								1657.665148	5249.207172	555.0047802	740.782577	
清单项目综合单价											8202.65967640	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	495.673	1.4021		694.98		
		技工人工费				元	704.385	1.3656		961.91		
		高级技工人工费				元	0.56	1.3889		0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.062	3089.38		191.54		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.315	4.6		1.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.02	3278.76		65.58		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.017	1.11		0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	10	1.06		10.6		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.579	7.63		4.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	2.688	101.94		274.01		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.823	681.42		560.81		
		煤焦沥青漆				kg	0.472	16.19		7.64		
		丙酮				kg	0.002	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.001	19.71		0.02		
		水				m3	1.177	4.62		5.44		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.399	302.42		120.67		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.174	326.52		56.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.929	381.76		736.42		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.232	355.31		82.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	19.107	1		19.11		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.001	1107.53		1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.009	1243.07		11.19		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.034	1020.68		34.7		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.008	1598.09		12.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.294	1392.1		409.28		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.009	540.2		4.86		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.001	21.93		0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.004	702.26		2.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.004	1132.11		4.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.004	605.08		2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.125	306		38.25		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.024	10.42		0.25		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.365	12.67		4.62		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.006	37.51		0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.01	39.12		0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.034	22.79		0.77		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.001	186.57		0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.013	15.32		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.132	157.41		20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.029	176.4		5.12		
项目编码	040504001010		项目名称		3层4列排管行人直线井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.011	2042.59	0	5496.38	933.29	22.46849	0	60.46018	10.26619	

工程量清单综合单价分析表

120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0066	2930.19	0	0	775.39	19.339254	0	0	5.117574
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.037	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	55.82782	446.5789	26.39247	38.98801
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.011	663.2	0	1879.35	309.8	7.2952	0	20.67285	3.4078
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.011	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.61589	682.0099	48.76861
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.133	1544.48	3905.58	143.55	614.24	205.41584	519.44214	19.09215	81.69392
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.223	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	746.79578	999.99221	22.65457	249.23595
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.126	4162.35	678.16	0	1135.34	524.4561	85.44816	0	143.05284
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.045	3268.38	634.72	0	896.62	147.0771	28.5624	0	40.3479
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*100盖板(行人)	块	9	0	398.23	0	19.91	0	3584.07	0	179.19
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24
小计								2188.293334	6375.39308	870.83189	960.054404
清单项目综合单价											10394.57270800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	702.439	1.4021	984.89		
		技工人工费	元	880.663	1.3656	1202.63		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.403	4.6	1.85		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.381	101.94	446.6		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.215	681.42	827.93		
		煤焦沥青漆	kg	0.697	16.19	11.28		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.241	4.62	5.73		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.588	302.42	177.82		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.258	326.52	84.24		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.343	381.76	512.7		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.018	1	21.02		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015	1243.07	18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057	1020.68	58.18		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.487	1392.1	677.95		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015	540.2	8.1		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005	1132.11	5.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.126	306	38.56		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.254	12.67	3.22		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.012	39.12	0.47		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.045	22.79	1.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504002008	项目名称	3层2列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01559	2042.59	0	5496.38	933.29	31.8439781	0	85.6885642	14.5499911
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0094	2930.19	0	0	775.39	27.543786	0	0	7.288666
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0724	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	109.241464	873.84628	51.643644	76.290052
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01559	663.2	0	1879.35	309.8	10.339288	0	29.2990665	4.829782
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01559	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8728841	966.594031	69.1184209
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	15.59	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.053	1544.48	3905.58	143.55	614.24	81.85744	206.99574	7.60815	32.55472
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104	1017.2	3632.17	143.41	461.03	105.7888	377.74568	14.91464	47.94712
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.324	2186.78	3635.72	143.55	770.71	708.51672	1177.97328	46.5102	249.71004
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1351	4162.35	678.16	0	1135.34	562.333485	91.619416	0	153.384434
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.12	563.41	3377.78	22.61	319.59	67.6092	405.3336	2.7132	38.3508
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.12	1179.67	41.81	62.27	318.71	141.5604	5.0172	7.4724	38.2452
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.26	379.15	3198.79	8.47	260.87	98.579	831.6854	2.2022	67.8262
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.26	844.63	84.3	148.71	238.35	219.6038	21.918	38.6646	61.971
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4

工程量清单综合单价分析表

040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＂PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.036	3268.38	634.72	0	896.62	117.66168	22.84992	0	32.27832	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	7	0	424.78	0	21.24	0	2973.46	0	148.68	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托二线复合材料电缆支架	个	3	17.9	11.59	0.61	5.36	53.7	34.77	1.83	16.08	
小计								2561.533671	7440.72104	1281.081696	1141.422996	
清单项目综合单价											12424.75940290	

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	730.903	1.4021	1024.8		
		技工人工费	元	1124.25	1.3656	1535.28		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.267	3089.38	824.86		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.046	4.6	9.41		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.163	3278.76	534.44		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.509	7.63	19.14		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	8.572	101.94	873.83		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.569	4.62	7.25		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.074	302.42	22.38		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.277	326.52	90.45		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.535	381.76	204.24		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.323	355.31	1536.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.23	1	33.23		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.029	1243.07	36.05		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.081	1020.68	82.68		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.018	1598.09	28.77		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.69	1392.1	960.55		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.029	540.2	15.67		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.023	1132.11	26.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.003	605.08	1.82		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.188	306	57.53		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.947	12.67	12		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.049	37.51	1.84		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	39.12	1.84		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.134	22.79	3.05		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.127	176.4	22.4		

项目编码	040504002009	项目名称	3层4列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02532	2042.59	0	5496.38	933.29	51.7183788	0	139.1683416	23.6309028
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0152	2930.19	0	0	775.39	44.538888	0	0	11.785928
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0956	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	144.247016	1153.86332	68.192436	100.736588
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02532	663.2	0	1879.35	309.8	16.792224	0	47.585142	7.844136
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02532	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.4176668	1569.862788	112.2564732
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	25.32	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.095	1544.48	3905.58	143.55	614.24	146.7256	371.0301	13.63725	58.3528
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.197	1017.2	3632.17	143.41	461.03	200.3884	715.53749	28.25177	90.82291
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.455	2186.78	3635.72	143.55	770.71	994.9849	1654.2526	65.31525	350.67305
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.028	2350.07	4037.98	24.03	825.5	65.80196	113.06344	0.67284	23.114
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2128	4162.35	678.16	0	1135.34	885.74808	144.312448	0	241.600352
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.19	563.41	3377.78	22.61	319.59	107.0479	641.7782	4.2959	60.7221
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.19	1179.67	41.81	62.27	318.71	224.1373	7.9439	11.8313	60.5549
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.39	379.15	3198.79	8.47	260.87	147.8685	1247.5281	3.3033	101.7393
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.39	844.63	84.3	148.71	238.35	329.4057	32.877	57.9969	92.9565
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.06	798.74	3408.45	45.12	385	47.9244	204.507	2.7072	23.1
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.06	1600.12	10.12	62.27	428.38	96.0072	0.6072	3.7362	25.7028
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＂PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.082	3268.38	634.72	0	896.62	268.00716	52.04704	0	73.52284
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	11	0	666.79	0	33.34	0	7334.69	0	366.74
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托三线复合材料电缆支架	个	6	17.9	19.63	0.61	5.76	107.4	117.78	3.66	34.56
小计								4107.981887	14147.88644	2052.139168	1941.09133
清单项目综合单价											22249.09882920

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1230.468	1.4021	1725.24		
		技工人工费	元	1743.767	1.3656	2381.29		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.4	3089.38	1235.75		
		镀锌钢丝(综合)	kg	3.16	4.6	14.54		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.255	3278.76	836.08		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	3.764	7.63	28.72		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	11.319	101.94	1153.86		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	2.495	4.62	11.53		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.168	302.42	50.81		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.436	326.52	142.36		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.96	381.76	366.49		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.283	389.81	110.32		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.585	355.31	2339.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.733	1	51.73		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.005	1107.53	5.54		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.038	1243.07	47.24		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.131	1020.68	133.71		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.03	1598.09	47.94		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.12	1392.1	1559.15		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.038	540.2	20.53		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.015	702.26	10.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.035	1132.11	39.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.291	306	89.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.478	12.67	18.73		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.076	37.51	2.85		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.072	39.12	2.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.204	22.79	4.65		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.191	176.4	33.69		

项目编码	04A002001	项目名称	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡H（m） H=2.50 ˆ (PVC围挡使用工期为6个月以内:材料*0.35)	m	1	46.21	73.98	0	15.93	46.21	73.98	0	15.93
120008-22换	预制混凝土基础安装 ˆ 混凝土预制块 C20	10m3	0.012	209.77	2035.87	298.95	178.67	2.51724	24.43044	3.5874	2.14404
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.012	199.29	17.81	257.04	72	2.39148	0.21372	3.08448	0.864
小计								51.11872	98.62416	6.67188	18.93804
清单项目综合单价											175.35280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.486	1.4021	24.52		
		技工人工费	元	19.475	1.3656	26.6		
	材料	方钢 100mm×100mm （δ=5.0mm）	m	0.27	62.98	17		
		方钢 50mm×50mm （δ=5.0mm）	m	0.721	29.84	21.51		
		PVC横杆 60mm×60mm （δ=2.0mm）	m	0.721	5.75	4.15		
		PVC立柱套管 120mm×120mm （δ=2.0mm）	m	0.27	14.6	3.94		
		PVC扣板	m2	0.784	33.32	26.12		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.11	4.79	0.53		
		混凝土预制块 C20	m3	0.036	553.1	19.91		
		氧气	m3	0.008	4.16	0.03		
		乙炔气	kg	0.016	11.27	0.18		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.604	7.08	4.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.974	1	0.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.009	631.56	5.68		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004	176.4	0.71		

项目编码	04A003001	项目名称	铁马（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ˆ 铁马围栏 m	m	1	12.94	8.85	0	3.86	12.94	8.85	0	3.86
小计								12.94	8.85	0	3.86
清单项目综合单价											25.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.228	1.4021	12.94		
	材料							
	机械							

项目编码	04A004001	项目名称	水马（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ˆ 大水马围栏	m	1	12.94	48.67	0	5.85	12.94	48.67	0	5.85
小计								12.94	48.67	0	5.85
清单项目综合单价											67.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.228	1.4021	12.94		
	材料							
	机械							

项目编码	041201001001	项目名称	脚手架	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-31	钢管井字架 井深H(m) H≤2	座	1	160.81	5.8	1.4	42.95	160.81	5.8	1.4	42.95
小计								160.81	5.8	1.4	42.95
清单项目综合单价											210.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.542	1.4021	56.84		
		技工人工费	元	76.138	1.3656	103.97		
	材料	钢模板连接件	kg	0.125	3.89	0.49		
		脚手架钢管 Φ48×3.2	kg	0.35	3.63	1.27		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002	697.74	1.4		

项目编码	041201001002	项目名称	脚手架	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	317.67	6.65	2.09	84.54	317.67	6.65	2.09	84.54
小计								317.67	6.65	2.09	84.54

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									410.95000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	80.086	1.4021	112.29			
		技工人工费	元	150.394	1.3656	205.38			
	材料	钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53			
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.63	2.07			
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1	1	0.1			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003	697.74	2.09			

项目编码	000102006001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.82	100.33	10.09	66.82	23.082	10.033	1.009	6.682
小计								23.082	10.033	1.009	6.682

清单项目综合单价									40.80600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.715	1.4021	3.81			
		技工人工费	元	14.115	1.3656	19.28			
	材料	钢钉(综合)	kg	0.197	4.87	0.96			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.197	1	0.2			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	605.08	0.61			
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4			

项目编码	000102006002	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065

清单项目综合单价									130.81980000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.504	1.4021	9.12			
		技工人工费	元	53.785	1.3656	73.45			
	材料	铁钉（综合）	kg	0.019	5.64	0.11			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.009	1685.84	15.17			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	26.9	0			

项目编码	000102006003	项目名称	现浇混凝土井墙身模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-24	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 木模板	100m2	0.01	5238.37	2425.06	117.15	1515.81	52.3837	24.2506	1.1715	15.1581
小计								52.3837	24.2506	1.1715	15.1581

清单项目综合单价									92.96390000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.445	1.4021	16.05			
		技工人工费	元	26.609	1.3656	36.34			
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.002	4.6	0.01			
		铁件(综合)	kg	0.058	6.16	0.36			
		钢钉(综合)	kg	0.2	4.87	0.97			
		零星卡具	kg	0.363	5.49	1.99			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		尼龙帽	个	0.53	2.21	1.17			
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42			
		木支撑	m3	0.006	1592.92	9.56			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.358	1	0.36			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	978.58	0.98			
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7			
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.0004	26.9	0.01			

项目编码	000102006004	项目名称	现浇混凝土盖板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.01	2110.68	1150.59	108.67	623.82	21.1068	11.5059	1.0867	6.2382
小计								21.1068	11.5059	1.0867	6.2382

清单项目综合单价									39.93760000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.341	1.4021	6.09			
		技工人工费	元	10.999	1.3656	15.02			
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03			
		钢钉(综合)	kg	0.075	4.87	0.37			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		水	m3	0.0003	4.62	0			
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42			
		木支撑	m3	0.001	1592.92	1.59			
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001	326.52	0.33			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7			
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.01	26.9	0.27			

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		88855.71	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			88855.71	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	拆除广告牌，工程量1处	104.48	9.4	113.88	拆除后退还产权单位,不计残值
2	拆除充电电池柜，工程量1处	6657.98	599.22	7257.2	拆除后退还产权单位,不计残值
3	拆装垃圾分类站，工程量1座	4587.16	412.84	5000	拆装2次
4	拆装简易洗手间，工程量1座	18348.62	1651.38	20000	拆装2次
5	树木清除，工程量2棵	2000	180	2180	
6	拆除树池，工程量1处	3000	270	3270	
7	环网柜基础，工程量1处	18000	1620	19620	拆除后同步恢复路面
8	箱变基础，工程量1处	20000	1800	21800	拆除后同步恢复路面
9	拆除地上建筑，工程量1座	10000	900	10900	
合计		82698.24		90141.08	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	119381.05	
2	措施项目	20467.95	
2.1	安全文明施工	4016.92	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3473.59	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	543.33	
2.2	其他措施项目费	16451.03	
3	其他项目	6992.45	
3.1	暂列金额	6992.45	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	13215.73	
5	含税建安工程造价	160057.18	
合计		160057.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					7758.81	0
1-1	010101B001001	挖一般基坑土方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	137.74	10.7	1473.82	0
1-2	010101B001002	挖一般沟槽土方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	15.6	11.27	175.81	0
1-3	0101020007003	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	106.67	26.93	2872.62	0
1-4	0101030002001	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	46.67	69.35	3236.56	0
2		桩基础工程					111622.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010302005001	微型桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)桩径:400mm (3)桩长:综合考虑 (4)成孔方法:综合考虑 (5)微型桩内填干净05碎石,芯填M30纯水泥浆压密注浆, (6)桩长计算规则:从设计桩顶标高至桩底标高长度计算 (7)综合考虑钻孔、浆液制作、注浆、运输、压浆、空桩长度、入岩增加费、空桩回填(同空桩长度说明)等一切费用入岩增加费 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m	423.3	255.77	108267.44	0
2-2	010506001001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.128	5446.88	697.2	0
2-3	010506001002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.52	5110.77	2657.6	0
合计							119381.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20467.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4016.92
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3473.59
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	543.33
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	16451.03
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	16451.03	16451.03
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							20467.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6992.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		6992.45	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13215.73
合计					13215.73

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村电房-土石方及基坑支护工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234
小计								3.800704	0	5.49638	1.398524
清单项目综合单价											10.69560800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.710052	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		

项目编码	010101B001002	项目名称	挖一般沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000603	2930.19	0	0	775.39	1.76690457	0	0	0.46756017
小计								3.80949457	0	6.01897	1.43819017
清单项目综合单价											11.26665474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.716078	1.4021	3.81		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044235	1392.1	61.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010302005001	项目名称	微型桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-84换	钻孔灌混凝土树根桩（微型桩） - M30护壁泥浆	10m3	0.00465	6342.42	3067.77	4137.94	2127.43	29.492253	14.2651305	19.241421	9.8925495
120002-69换	钢管内取土、填芯 管内填碎石 - 碎石 5mm	10m3	0.010523	349.62	1395.81	9.2	162.96	3.67905126	14.68810863	0.0968116	1.71482808
120004-62	灌注桩注浆管制作、安装	100m	0.01	401.34	1066.89	63.52	164.08	4.0134	10.6689	0.6352	1.6408
120005-7换	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装 （树根桩（微型桩）钢管制作、安装:人工*0.3) 无缝钢管（综合）(综合)	t	0.025746	408.71	4571.86	321.12	359.69	10.52264766	117.7071076	8.26755552	9.26057874
小计								47.70735192	157.3292467	28.24098812	22.50875632
清单项目综合单价											255.78634305

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.623058	1.4021	12.09		
		技工人工费	元	26.077459	1.3656	35.61		
	材料	碎石 5mm	m3	0.107325	133.01	14.28		
		无缝钢管（综合）	t	0.027033	4276.65	115.61		
		M30护壁泥浆	m3	0.035092	336.28	11.8		
		水	m3	0.116122	4.62	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.523758	1	1.52		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.435768	7.08	3.09		
		氧气	m3	0.0066	4.16	0.03		
		乙炔气	kg	0.0049	11.27	0.06		
		无缝钢管 φ32×3.0	m	1.06	9.82	10.41		
	机械	潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.000737	131.41	0.1		
		汽车式钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=1000	台班	0.01425	1145.61	16.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018508	157.41	2.91		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.003089	1059.04	3.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.02832	176.4	5		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.0011	47.23	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0032	182.24	0.58		

项目编码	010506001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5446.88000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91			
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98			
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17			
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3238.94	3303.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06			

项目编码	010506001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ^ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	379.2	3243.17	8.47	263.11	379.2	3243.17	8.47	263.11
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3330.5	94.91	489.7

清单项目综合单价								5110.77000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68			
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98			
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3116.81	3194.73			
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
		水	m3	0.11	4.62	0.51			
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56			

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15002300	旋挖钻机（安拆）	台·次	1	2995.1	292.17	3490.61	1056.62	2995.1	292.17	3490.61	1056.62
C16004100	旋挖钻机（运输）	台·次	1	2567.23	124.02	4890.27	1035.01	2567.23	124.02	4890.27	1035.01
小计								5562.33	416.19	8380.88	2091.63

清单项目综合单价								16451.03000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	4073.182	1.3656	5562.34			
	材料	草袋	个	20	1.33	26.6			
		螺栓	个	40	0.62	24.8			
		枕木	m3	0.23	840.71	193.36			
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.12	1	12.12			
		镀锌铁丝（综合）	kg	30	5.31	159.3			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	1	1245.64	1245.64			
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	1	2126.85	2126.85			
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.5	3945.65	1972.83			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	2	1517.78	3035.56			

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		6992.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			6992.45	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	489929.07	
2	措施项目	244878.38	
2.1	安全文明施工	25723.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	22886.97	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2836.34	
2.2	其他措施项目费	219155.07	
3	其他项目	36740.37	
3.1	暂列金额	36740.37	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	69439.3	
5	含税建安工程造价	840987.12	
合计		840987.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					59363.91	0
1-1	010402001001	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直型 (3)墙体厚度:200mm (4)砂浆强度等级:M5.0预拌砌筑砂浆 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	78.08	736.06	57471.56	0
1-2	010506023001	墙面挂网	(1)钢丝网规格:抗裂钢丝网 搭接宽度不小于200mm (2)使用部位:外墙墙体及内墙 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	139.76	13.54	1892.35	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程					177844.30	0
2-1		混凝土工程					83068.55	0
2-1-1	010501001001	基础垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6.93	511.89	3547.4	0
2-1-2	010502001001	桩承台	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	29.27	544.77	15945.42	0
2-1-3	010502005001	基础联系梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.66	529.01	4052.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 2 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	010504004001	叠合板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	49.1	559.52	27472.43	0
2-1-5	010502021001	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	18.47	554.68	10244.94	0
2-1-6	010502023001	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.23	543.76	125.06	0
2-1-7	010502022001	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.84	543.76	1544.28	0
2-1-8	010504009001	女儿墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.36	570.44	1916.68	0
2-1-9	010502010001	栏板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	11.29	783.42	8844.81	0
2-1-10	010504014001	压顶	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.72	740.29	533.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	010502004001	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.74	544.77	4216.52	0
2-1-12	010502010002	门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.26	705.88	183.53	0
2-1-13	010502010003	混凝土基带	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.9	705.88	635.29	0
2-1-14	010502024001	柱内填充混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30无收缩细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.89	759.19	675.68	0
2-1-15	010502024002	柱外包混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.33	723.16	3131.28	0
2-2		钢筋工程					94775.75	0
2-2-1		基础及连系梁钢筋					18203.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-1	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.631	5158.14	3254.79	0
2-2-1-2	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.68	5110.77	3475.32	0
2-2-1-3	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.97	5080.8	4928.38	0
2-2-1-4	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.816	4990.9	4072.57	0
2-2-1-5	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.041	6660.57	273.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 5 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-6	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.331	6643.26	2198.92	0
2-2-2		混凝土柱钢筋					20881.98	0
2-2-2-1	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.397	5158.14	2047.78	0
2-2-2-2	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.8	7496.12	13493.02	0
2-2-2-3	010506002003	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.804	6643.26	5341.18	0
2-2-3		砌体工程内配筋					3254.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3-1	010506017001	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.471	6909.47	3254.36	0
2-2-4		叠合板钢筋					24600.42	0
2-2-4-1	010506016001	叠合板混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.495	5472.84	24600.42	0
2-2-5		二次结构配筋					27835.93	0
2-2-5-1	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.32	5472.84	18169.83	0
2-2-5-2	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.62	5158.14	3198.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5-3	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.123	5110.77	628.62	0
2-2-5-4	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.879	6643.26	5839.43	0
3		屋面及防水工程					62354.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 8 页，共 12 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010902004001	屋1 无保温层不上人Ⅰ级防水屋面	(1)20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,每2米设分格缝,密封胶嵌缝 (2)40mm厚C30细石砼(双向Φ4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝) (3)干铺无纺聚酯纤维布隔离层 (4)200g/m2无纺布隔离层 (5)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 (6)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 (7)2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,上返至实体女儿墙顶面 (8)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,面基层处理剂一遍 (9)20mm厚(最薄处)厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡层 (10)结构屋面板,表面清扫干净(防水材料均应采用不含焦油型) (11)其他:屋面天沟,檐沟纵坡泛水及落水管处均附加防水卷材一层,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	170.46	331.55	56516.01	0
3-2	010904002001	涂膜防水	(1)部位:外走廊 (2)地面2mm厚聚氨酯防水涂料,四周刷高300mm高 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	50.22	77.57	3895.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 9 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010901008001	分隔缝	(1)位置:屋面刚性面层、砂浆找平层、保温层等与突出屋面的建筑墙体、女儿墙之间 (2)设置30mm宽分隔缝,填塞弹性防水嵌缝膏料 (3)出屋面管道或泛水以下穿墙管部周围与找平层及刚性保护层之间留分隔缝嵌填塞弹性防水嵌缝膏料 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.8	39.81	1942.73	0
4		模板工程					54631.50	0
4-1	010505001001	垫层模板	(1)垫层模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20.58	53.93	1109.88	0
4-2	010505002001	桩承台模板	(1)桩承台模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	61.47	69.11	4248.19	0
4-3	010505003001	基础联系梁模板	(1)基础联系梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	58.88	84.33	4965.35	0
4-4	010505011001	构造柱模板	(1)构造柱模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	188.94	99.78	18852.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010505013001	过梁模板	(1)过梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.43	119.43	290.21	0
4-6	010505012001	圈梁模板	(1)圈梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	66.79	103.34	6902.08	0
4-7	010505005001	女儿墙模板	(1)女儿墙模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	50.43	88	4437.84	0
4-8	010505005002	栏板模板	(1)栏板模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	92.43	113.97	10534.25	0
4-9	010505014001	压顶模板	(1)压顶模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.54	130.82	855.56	0
4-10	010505002002	设备基础模板	(1)设备基础模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.64	69.11	528	0
4-11	010505002003	门槛模板	(1)门槛模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.2	113.15	248.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　第 11 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	010505002004	基带模板	(1)门槛模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.66	113.15	1658.78	0
5		其他工程					135735.05	0
5-1	010506025001	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.997	8882.85	17739.05	0
5-2	010502027001	排水沟	(1)不锈钢盖板 (2)透水U型槽,5mm厚浅色光面瓷砖 (3)预制混凝U型槽C30 (4)土基压实搭≥93% (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.65	643.81	3637.53	0
5-3	010502027002	电缆沟	(1)MU10灰砂砖,采用M7.5水泥砂浆砌筑 (2)20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)抹平 (3)C30钢筋混凝土压顶,预埋角钢规格L100*6(热镀锌防腐处理) (4)8mm厚花纹钢钢盖板(热镀锌防腐处理),每隔6块增设1块带把手花纹钢盖板 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58.86	1469.82	86513.61	0
5-4	011507002001	成品防撞柱	(1)成品防撞柱,采用DN100热轧无缝钢管,顶部钢板封头,厚度:8mm (2)表面涂刷黄黑色相间油漆,钢板与螺栓连接至地面 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	144.05	1440.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010904003001	墙身防潮层	(1)墙身防潮层 (2)20mm厚1:2水泥砂浆加3%-5%防水剂粉刷 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.38	32.97	78.47	0
5-6	010904004001	温度缝	(1)外墙温度缝 (2)外墙面距楼层标高高出0.5m处设温度缝(宽20mm,隔层设),缝内嵌填黑色嵌缝剂 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	145.2	16.47	2391.44	0
5-7	011205001001	不锈钢饰面	(1)2mm厚不锈钢板饰面刷氟碳漆 (2)12mm厚玻镁板 (3)C50轻钢覆面龙骨（竖向@300） (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.8	726.53	12205.7	0
5-8	070205001001	电井花纹钢盖板	(1)电井内采用可拆卸花纹钢盖板 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	㎡	7.94	677.67	5380.7	0
5-9	011205001002	铝单板	(1)3mm厚铝单板 (2)位置：外走廊钢梁处 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.24	445.79	6348.05	0
合计							489929.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村电房-建筑工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					244878.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	25723.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	22886.97
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2836.34
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	186584.37
1-9-1	011601001001	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	62412.37	62412.37
1-9-2	011601001002	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	18374.22	18374.22
1-9-3	011601001003	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	23920.89	23920.89
1-9-4	011601015001	通道防护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1	81876.89	81876.89
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	32570.7
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	32570.7	32570.7
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				244878.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	36740.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		36740.37	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	69439.3
合计					69439.3

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村电房-建筑工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3370.47	2905.13	44.67	1040.35	337.047	290.513	4.467	104.035
小计								337.047	290.513	4.467	104.035

清单项目综合单价　736.06200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	56.3924	1.4021	79.07		
	技工人工费	元	188.9126	1.3656	257.98		
材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1764	278.35	49.1		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
	水	m3	0.1304	4.62	0.6		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.086	1	7.09		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0195	229.1	4.47		

项目编码	010506023001	项目名称	墙面挂网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407

清单项目综合单价　13.54030000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65315	1.4021	0.92		
	技工人工费	元	1.43354	1.3656	1.96		
	高级技工人工费	元	2.49598	1.3889	3.47		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车 ˉ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.55	4036.47	164.94	360.88	55.655	403.647	16.494	36.088
小计								55.655	403.647	16.494	36.088

清单项目综合单价　511.88400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	40.7549	1.3656	55.65		
材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	392.83	396.76		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.965	1	5.97		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0088	1785.4	15.71		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.42	0.78		

项目编码	010502001001	项目名称	桩承台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	4281.79	171.85	387	60.701	428.179	17.185	38.7
小计								60.701	428.179	17.185	38.7

清单项目综合单价　544.76500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1785.4	16.25		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	607.01	4131.7	171.85	379.5	60.701	413.17	17.185	37.95
小计								60.701	413.17	17.185	37.95

清单项目综合单价　529.00600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1785.4	16.25		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010504004001	项目名称	叠合板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4281.79	184.35	415.96	71.305	428.179	18.435	41.596
小计								71.305	428.179	18.435	41.596

清单项目综合单价　559.51500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 - 泵送预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4131.7	202.2	428.58	78.434	413.17	20.22	42.858
小计								78.434	413.17	20.22	42.858
清单项目综合单价											554.68200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1785.4	19.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502023001	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 - 泵送预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4131.7	184.35	408.45	71.305	413.17	18.435	40.845
小计								71.305	413.17	18.435	40.845
清单项目综合单价											543.75500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 - 泵送预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4131.7	184.35	408.45	71.305	413.17	18.435	40.845
小计								71.305	413.17	18.435	40.845
清单项目综合单价											543.75500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010504009001	项目名称	女儿墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 - 泵送预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4281.79	202.2	436.09	78.434	428.179	20.22	43.609
小计								78.434	428.179	20.22	43.609
清单项目综合单价											570.44200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1785.4	19.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502010001	项目名称	栏板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 - 泵送预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2619.71	4295.01	10.73	908.75	261.971	429.501	1.073	90.875
小计								261.971	429.501	1.073	90.875
清单项目综合单价											783.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.4021	18.33		
		技工人工费	元	178.4145	1.3656	243.64		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.347	1	6.35		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.42	1.07		

项目编码	010504014001	项目名称	压顶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 - 普通预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2454.31	4083.45	10.73	854.4	245.431	408.345	1.073	85.44
小计								245.431	408.345	1.073	85.44
清单项目综合单价											740.28900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7966	1.4021	19.34		
		技工人工费	元	165.5586	1.3656	226.09		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	389.81	393.71		
		水	m3	1.862	4.62	8.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.035	1	6.04		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.42	1.07		

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	4281.79	171.85	387	60.701	428.179	17.185	38.7	
小计								60.701	428.179	17.185	38.7	
清单项目综合单价												544.76500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.4498	1.3656		60.7		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	415.57		419.73		
		水				m3	0.46	4.62		2.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.328	1		6.33		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0091	1785.4		16.25		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.42		0.94		
项目编码	010502010002	项目名称			门槛			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2303.54	3935.38	12.71	807.24	230.354	393.538	1.271	80.724	
小计								230.354	393.538	1.271	80.724	
清单项目综合单价												705.88700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	381.76		385.58		
		水				m3	0.464	4.62		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.816	1		5.82		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502010003	项目名称			混凝土基带			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2303.54	3935.38	12.71	807.24	230.354	393.538	1.271	80.724	
小计								230.354	393.538	1.271	80.724	
清单项目综合单价												705.88700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	381.76		385.58		
		水				m3	0.464	4.62		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.816	1		5.82		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502024001	项目名称			柱内填充混凝土			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 ˉ 无收缩混凝土添加剂,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2244.01	4514.56	12.92	820.46	224.401	451.456	1.292	82.046	
小计								224.401	451.456	1.292	82.046	
清单项目综合单价												759.19500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.3207	1.4021		25.69		
		技工人工费				元	145.5141	1.3656		198.71		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	404.66		408.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.165	1		6.17		
		水				m3	0.49	4.62		2.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.42		1.29		
项目编码	010502024002	项目名称			柱外包混凝土			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2244.01	4171.36	12.92	803.3	224.401	417.136	1.292	80.33	
小计								224.401	417.136	1.292	80.33	
清单项目综合单价												723.15900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.3207	1.4021		25.69		
		技工人工费				元	145.5141	1.3656		198.71		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	404.66		408.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.165	1		6.17		
		水				m3	0.49	4.62		2.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.42		1.29		
项目编码	010506001003	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95	
清单项目综合单价												5158.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3160.18		3239.18		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.89	1		49.89		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm） D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm） D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001004	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	379.2	3243.17	8.47	263.11	379.2	3243.17	8.47	263.11	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3330.5	94.91	489.7	
清单项目综合单价											5110.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3116.81		3194.73		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.22	1		49.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001005	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	379.2	3214.63	8.47	261.68	379.2	3214.63	8.47	261.68	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3301.96	94.91	488.27	
清单项目综合单价											5080.80000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3089.38		3166.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.8	1		48.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001006	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	379.2	3129.01	8.47	257.4	379.2	3129.01	8.47	257.4	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59	
小计								1195.66	3216.34	94.91	483.99	
清单项目综合单价											4990.90000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3007.08		3082.26		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.53	1		47.53		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001007	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.83	3430.34	45.12	386.12	798.83	3430.34	45.12	386.12	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3442.11	45.12	802.66	
清单项目综合单价											6660.57000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	1.02	3278.76		3344.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.69	1		50.69		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506001008	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54	
小计								2370.68	3425.62	45.12	801.84	
清单项目综合单价											6643.26000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.45	1		50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002001	项目名称			现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95
清单项目综合单价											5158.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费				元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3160.18		3239.18		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.89	1		49.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002002	项目名称			现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	1	379.2	3214.63	8.47	261.68	379.2	3214.63	8.47	261.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径Φ(mm) 0＜Φ≤25 ˆ 直螺纹连接套筒 Φ22	10个接头	16.222223	90.87	19.63	12.47	25.92	1474.113404	318.4422375	202.2911208	420.4800202
小计								2669.773404	3620.402237	297.2011208	908.7500202
清单项目综合单价											7496.12678247
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	313.387444	1.4021		439.4		
		技工人工费				元	1633.173	1.3656		2230.26		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	9.944444	5.35		53.2		
		直螺纹连接套筒 Φ22				个	165.466667	1.65		273.02		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.025	3089.38		3166.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.504444	1		53.5		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	4.055556	49.86		202.21		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002003	项目名称			现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价											6643.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费				元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.45	1		50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506017001	项目名称			砌体工程内配钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	877.45	3623.57	11.36	414.18	877.45	3623.57	11.36	414.18
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1559.91	9.73	0	413.27	1559.91	9.73	0	413.27
小计								2437.36	3633.3	11.36	827.45
清单项目综合单价											6909.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	30.165	1.4021		42.29		
		技工人工费				元	1753.865	1.3656		2395.08		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	1.8	5.35		9.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷				t	1.03	3483.19		3587.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	35.98	1		35.98		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.79		7.06		
项目编码	010506016001	项目名称			叠合板混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm	t	1	474.15	3378.01	11.36	295.18	474.15	3378.01	11.36	295.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3408.63	11.36	564.97
清单项目综合单价											5472.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.4021		249.91		
		技工人工费				元	906.546	1.3656		1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.37	1		50.37		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.79		7.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm	t	1	474.15	3378.01	11.36	295.18	474.15	3378.01	11.36	295.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3408.63	11.36	564.97
清单项目综合单价											5472.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3262.83	3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.37	1	50.37		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95
清单项目综合单价											5158.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3160.18	3239.18		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.89	1	49.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	379.2	3243.17	8.47	263.11	379.2	3243.17	8.47	263.11
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3330.5	94.91	489.7
清单项目综合单价											5110.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3116.81	3194.73		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506010004	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价											6643.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3262.83	3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.45	1	50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010902004001	项目名称	屋1 无保温层不上人Ⅰ级防水屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,1:8憎水膨胀珍珠岩	100m2	0.01	1285.8	601.95	0	370.35	12.858	6.0195	0	3.7035
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ˉ 湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1713.63	1461.61	97.37	533.5	17.1363	14.6161	0.9737	5.335
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1593.54	2350.85	0	539.23	15.9354	23.5085	0	5.3923
010004-20+010004-21*1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值.2层) ˉ 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.00813	2880.77	7034.73	0	1114.05	23.4206601	57.1923549	0	9.0572265
010004-20+010004-21*1换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值.2层) ˉ (直形立面防水卷材:人工*1.15) 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.001871	3312.89	6588.43	0	1206.07	6.19841719	12.32695253	0	2.25655697

工程量清单综合单价分析表

010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 200g/m2	100m2	0.01	237.99	342.72	0	80.12	2.3799	3.4272	0	0.8012	
010004-80换	其他防水工程 隔离层 无纺聚酯纤维布隔离层	100m2	0.01	237.99	503.28	0	88.15	2.3799	5.0328	0	0.8815	
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	2067.61	1803.48	6.46	637.77	20.6761	18.0348	0.0646	6.3777	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002998	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.63826998	10.3624371	0.03954362	1.21907674	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002998	829.94	19.37	0	220.59	2.48816012	0.05807126	0	0.66132882	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1713.63	1461.61	97.37	533.5	17.1363	14.6161	0.9737	5.335	
小计								123.2474074	165.1948158	2.05154362	41.02038903	
清单项目综合单价											331.51415583	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.568719	1.4021		16.22		
		技工人工费				元	58.914354	1.3656		80.45		
		高级技工人工费				元	19.13035	1.3889		26.57		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.015828	5.35		0.08		
		湿拌地面砂浆				m3	0.08926	322.84		28.82		
		普通预拌混凝土(细石)				m3	0.0404	423.11		17.09		
		非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.754	8.41		23.16		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.007494	7.63		0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.003088	3278.76		10.12		
		无纺聚酯纤维布隔离层				m2	1.1218	4.42		4.96		
		无纺布 200g/m2				m2	1.1218	3.01		3.38		
		石油沥青冷底子油				t	0.00048	3929.2		1.89		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	2.240131	29.73		66.6		
		1:8憎水膨胀珍珠岩				m3	0.0204	251.33		5.13		
		水				m3	0.18888	4.62		0.87		
		素水泥浆				m3	0.00142	719.89		1.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.007967	1		2.01		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0085	229.1		1.95		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00033	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001169	22.79		0.03		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0051	12.67		0.06		
项目编码	010904002001	项目名称			涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1938.67	5053.29	0	765.67	19.3867	50.5329	0	7.6567	
小计								19.3867	50.5329	0	7.6567	
清单项目综合单价											77.57630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.18763	1.4021		5.87		
		技工人工费				元	9.89687	1.3656		13.52		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	3.3705	14.07		47.42		
		二甲苯				kg	0.14245	16.59		2.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7468	1		0.75		
	机械											
项目编码	010901008001	项目名称			分隔缝			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-56	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.01	1291.97	2234.73	0	453.62	12.9197	22.3473	0	4.5362	
小计								12.9197	22.3473	0	4.5362	
清单项目综合单价											39.80320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.80811	1.4021		1.13		
		技工人工费				元	8.6311	1.3656		11.79		
	材料	环氧树脂底漆				m3	0.00001	37778.77		0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	1.108	19.53		21.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3303	1		0.33		
	机械											
项目编码	010505001001	项目名称			垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.61	40.35	895.29	31.1948	13.3861	0.4035	8.9529	
小计								31.1948	13.3861	0.4035	8.9529	
清单项目综合单价											53.93730000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费				元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	010505002001	项目名称			桩承台模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
清单项目综合单价											69.10320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.32067	1.4021		6.06		
		技工人工费				元	27.49662	1.3656		37.55		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0032	26.9		0.09		
项目编码	010505003001	项目名称			基础联系梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	0.01	5533.1	1357.21	9.71	1532.72	55.331	13.5721	0.0971	15.3272	
小计								55.331	13.5721	0.0971	15.3272	
清单项目综合单价											84.32740000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.21847	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	35.15976	1.3656		48.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）		kg	0.2192	5.64	1.24		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		对拉螺栓		kg	0.06477	6.59	0.43		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2661	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00361	26.9	0.1		

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
清单项目综合单价											99.79060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.78979	1.4021	8.12		
		技工人工费	元	43.39226	1.3656	59.26		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.9	0.07		

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7871.48	1888.94	4.71	2177.74	78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
小计								78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
清单项目综合单价											119.42870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.4021	10.09		
		技工人工费	元	50.24925	1.3656	68.62		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00175	26.9	0.05		

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7230.79	1119.62	12.78	1970.3	72.3079	11.1962	0.1278	19.703
小计								72.3079	11.1962	0.1278	19.703
清单项目综合单价											103.33490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.16358	1.4021	5.84		
		技工人工费	元	48.67467	1.3656	66.47		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2195	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	26.9	0.13		

项目编码	010505005001	项目名称	女儿墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板	100m2	0.01	5440.7	1827.62	0.24	1531.11	54.407	18.2762	0.0024	15.3111
小计								54.407	18.2762	0.0024	15.3111
清单项目综合单价											87.99670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55078	1.4021	6.38		
		技工人工费	元	35.16873	1.3656	48.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3584	1	0.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505005002	项目名称	栏板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7968.33	1233.63	22.76	2171.89	79.6833	12.3363	0.2276	21.7189
小计								79.6833	12.3363	0.2276	21.7189
清单项目综合单价											113.96610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19402	1.4021	8.68		
		技工人工费	元	51.99081	1.3656	71		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01551	5.64	0.09		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.10925	7.43	0.81		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00846	26.9	0.23		

项目编码	010505014001	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
清单项目综合单价											130.81980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.50371	1.4021	9.12		
		技工人工费	元	53.78539	1.3656	73.45		
		铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00874	1685.84	14.73		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010505002002	项目名称	设备基础模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057
清单项目综合单价											69.10320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.4021	6.06		
		技工人工费	元	27.49662	1.3656	37.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.9	0.09		
项目编码	010505002003	项目名称	门槛模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
清单项目综合单价											113.15640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010505002004	项目名称	基带模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
清单项目综合单价											113.15640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137换	预埋铁件 制作、安装 ˉ 钢板(Q235B) 14-28mm	t	1	3115.09	3917.82	774.4	1075.54	3115.09	3917.82	774.4	1075.54
小计								3115.09	3917.82	774.4	1075.54
清单项目综合单价											8882.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.4021	135.67		
		技工人工费	元	2181.769	1.3656	2979.42		
	材料	钢板(Q235B)	t	1.06	3382.3	3585.24		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	57.9	1	57.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	176.4	774.4		
项目编码	010502027001	项目名称	排水沟		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65换	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006018	1957.42	3811.38	20.84	710.03	11.77975356	22.93688484	0.12541512	4.27296054
040401-589换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) B≤0.5 ˉ 不锈钢盖板450*30mm	10m	0.1	0	5758.92	0	287.95	0	575.892	0	28.795
小计								11.77975356	598.8288848	0.12541512	33.06796054
清单项目综合单价											643.80201406

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.037084	1.4021	1.45		
		技工人工费	元	7.560836	1.3656	10.33		
	材料	不锈钢盖板450*30mm	m	1.02	564.6	575.89		
		普通预拌混凝土	m3	0.060779	368.85	22.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.338977	1	0.34		
		水	m3	0.038634	4.62	0.18		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.012035	10.42	0.13		
项目编码	010502027002	项目名称	电缆沟		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-19换	实心砖明沟、暗沟 干混砌筑砂浆 ˉ MU10灰砂砖,湿拌砌筑砂浆 M7.5	10m3	0.013218	4947.03	4948.14	100.57	1563.68	65.38984254	65.40451452	1.32933426	20.66872224
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ˉ 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.008828	1528.62	1299.13	0	469.46	13.49465736	11.46871964	0	4.14439288
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010585	2454.31	3868.58	10.73	843.66	25.97887135	40.9489193	0.11357705	8.9301411

工程量清单综合单价分析表

010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10mm	t	0.001954	474.15	3378.01	11.36	295.18	0.9264891	6.60063154	0.02219744	0.57678172
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.001954	1013.73	30.62	0	269.79	1.98082842	0.05983148	0	0.52716966
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.009651	379.2	3288.1	8.47	265.35	3.6596592	31.7334531	0.08174397	2.56089285
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.009651	816.46	87.33	86.44	226.59	7.87965546	0.84282183	0.83423244	2.18682009
010002-137换	预埋铁件 制作、安装 - 钢板(Q235B) 14-28mm	t	0.040758	3115.09	3917.82	774.4	1075.54	126.9648382	159.6825076	31.5629952	43.83685932
040401-590换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0 - 8mm厚花纹钢板盖板	10m2	0.116497	0	6453.95	0	322.7	0	751.8658132	0	37.5935819
小计								246.2748417	1068.607212	33.94408036	121.0253618
清单项目综合单价											1469.85149589

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	5.953119	1.3889	8.27		
		普工人工费	元	22.281297	1.4021	31.24		
		技工人工费	元	151.406678	1.3656	206.76		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.033407	5.35	0.18		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	9.891267	3.16	31.26		
		防水粉	kg	0.585278	6.81	3.99		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.022513	325.76	7.33		
		普通预拌混凝土	m3	0.106903	368.85	39.43		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.001993	3262.83	6.5		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	1.560401	7.63	11.91		
		钢板(Q235B)	t	0.043203	3382.3	146.13		
		8mm厚花纹钢板盖板	m2	1.188267	632.74	751.86		
		MU10灰砂砖	千块	0.070583	681.42	48.1		
		水	m3	0.247364	4.62	1.14		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.052937	294.77	15.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.168599	1	5.17		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.010902	10.42	0.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00118	39.12	0.05		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.002536	22.79	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.183655	176.4	32.4		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.005803	229.1	1.33		

项目编码	011507002001	项目名称	成品防撞柱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-78换	警示柱安装 - 成品防撞柱	10根	0.1	107.47	1242.4	0	90.56	10.747	124.24	0	9.056
小计								10.747	124.24	0	9.056
清单项目综合单价											144.04300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.4536	1.4021	4.84		
		技工人工费	元	4.3239	1.3656	5.9		
	材料	成品防撞柱	个	1.01	123.01	124.24		
	机械							

项目编码	010904003001	项目名称	墙身防潮层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 - 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946
小计								15.2862	12.9913	0	4.6946
清单项目综合单价											32.97210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.76815	1.4021	2.48		
		技工人工费	元	2.519612	1.3656	3.44		
		高级技工人工费	元	6.74366	1.3889	9.37		
	材料	防水粉	kg	0.663	6.81	4.52		
		水	m3	0.029449	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025503	325.76	8.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0324	1	0.03		
	机械							

项目编码	010904004001	项目名称	温度缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.01	1033.57	324.35	0	289.72	10.3357	3.2435	0	2.8972
小计								10.3357	3.2435	0	2.8972
清单项目综合单价											16.47640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.64648	1.4021	0.91		
		技工人工费	元	6.90488	1.3656	9.43		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.00031	3929.2	1.22		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.8777	2.2	1.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0945	1	0.09		
	机械							

项目编码	011205001001	项目名称	不锈钢饰面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 - 2mm厚不锈钢板（氟碳漆）	100m2	0.01	5123.87	52644.83	0	3988.12	51.2387	526.4483	0	39.8812
020003-36换	胶合板基层 墙面 - 玻镁板 δ=12mm	100m2	0.01	1190.02	2412.83	317.65	458.24	11.9002	24.1283	3.1765	4.5824
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2237.33	3511.63	0	767.62	22.3733	35.1163	0	7.6762
小计								85.5122	585.6929	3.1765	52.1398
清单项目综合单价											726.52140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.82446	1.4021	12.37		
		技工人工费	元	19.33616	1.3656	26.41		
		高级技工人工费	元	33.64819	1.3889	46.73		
	材料	2mm厚不锈钢板（氟碳漆）	m2	1.01	505.9	510.96		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		玻镁板 δ=12mm	m2	1.05	21.57	22.65		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7145	1	3.71		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	236.17	3.18		

项目编码	070205001001	项目名称	电井花纹钢盖板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-590换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0 8mm厚花纹钢板盖板	10m2	0.1	0	6453.95	0	322.7	0	645.395	0	32.27
小计								0	645.395	0	32.27
清单项目综合单价											677.66500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	8mm厚花纹钢板盖板	m2	1.02	632.74	645.39		
	机械							

项目编码	011205001002	项目名称	铝单板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-240换	铝单板 方形柱、梁面 铝单板 δ=3mm	100m2	0.01	7257.34	33716.47	0	3606.26	72.5734	337.1647	0	36.0626
小计								72.5734	337.1647	0	36.0626
清单项目综合单价											445.80070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.49051	1.4021	10.5		
		技工人工费	元	16.40958	1.3656	22.41		
		高级技工人工费	元	28.5565	1.3889	39.66		
	材料	铝单板 δ=3mm	m2	1.08	298.82	322.73		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.76667	5.75	10.16		
		铝拉铆钉	个	20.655	0.11	2.27		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6774	1	1.68		
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	外脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	6.5392	3639.43	251.35	0.35	975.66	23798.96066	1643.62792	2.28872	6380.035872
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	58.8528	85.76	86.02	0	27	5047.216128	5062.517856	0	1589.0256
010007-72	脚手架上挂安全立网 金属安全网	100m2	6.5392	396.25	2273.74	0	218.54	2591.158	14868.44061	0	1429.076768
小计								31437.33478	21574.58638	2.28872	9398.13824
清单项目综合单价											62412.34812800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2577.576082	1.4021	3614.02		
		技工人工费	元	20374.25083	1.3656	27823.08		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	35.789042	5.35	191.47		
		金属安全网 周转材	m2	231.029936	63.72	14721.23		
		工字钢（综合）	t	0.189637	3284.96	622.95		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.16348	7.63	1.25		
		防锈漆 红色	kg	46.886064	15.11	708.45		
		油漆溶剂油	kg	4.113157	10.03	41.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	443.226976	1	443.23		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	7152.204226	0.1	715.22		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	25585.78398	0.05	1279.29		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	60673.88219	0.04	2426.96		
		底座（租赁 10天）	个	817.465392	0.45	367.86		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	2.94264	18.76	55.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.013078	176.4	2.31		

项目编码	011601001002	项目名称	里脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 （在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	6.0106	737	82.83	0	199.16	4429.8122	497.857998	0	1197.071096
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	6.0106	1473.99	165.66	0	398.33	8859.564294	995.715996	0	2394.202298
小计								13289.37649	1493.573994	0	3591.273394
清单项目综合单价											18374.22388200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	999.917405	1.4021	1401.98		
		技工人工费	元	8704.905545	1.3656	11887.42		
	材料	脚手架钢管	kg	22.53975	3.63	81.82		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	4.688268	6.53	30.61		
		冲压钢脚手板	m2	13.821375	96.27	1330.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.48904	1	50.49		
	机械							

项目编码	011601001003	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	155.735	88.64	39.53	0	25.43	13804.3504	6156.20455	0	3960.34105
小计								13804.3504	6156.20455	0	3960.34105
清单项目综合单价											23920.89600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	680.87342	1.4021	954.65		
		技工人工费	元	6767.775895	1.3656	9242.07		
		高级技工人工费	元	2598.127005	1.3889	3608.54		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	1042.022885	5.85	6095.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	60.73665	1	60.74		
	机械							

项目编码	011601015001	项目名称	通道防护	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-70	安全防护通道	m3	453.26	112.79	36.2	0	31.65	51123.1954	16408.012	0	14345.679
小计								51123.1954	16408.012	0	14345.679

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								81876.88640000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2607.15152	1.4021	3655.49			
	技工人工费	元	34762.32244	1.3656	47471.43			
材料	松木胶合板 18mm 1号胶	m2	55.29772	66.37	3670.11			
	脚手架钢管	kg	3159.2222	3.63	11467.98			
	底座	个	10.42498	15.84	165.13			
	脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	144.58994	6.53	944.17			
	其他材料费(按百分比计算)	元	163.1736	1	163.17			
机械								

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1	汽车式起重机	台·天	30	508.47	421.59	0	155.63	15254.1	12647.7	0	4668.9
小计								15254.1	12647.7	0	4668.9

清单项目综合单价								32570.70000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	4699.95	1.3656	6418.25			
	高级技工人工费	元	6361.8	1.3889	8835.9			
材料	柴油	kg	1557.6	8.12	12647.71			
机械	起重机租赁费	台·天	30	0	0			

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		36740.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			36740.37	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	545870.83	
2	措施项目	20326.75	
2.1	安全文明施工	20326.75	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	18143.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2183.48	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	28309.88	
3.1	暂列金额	28309.88	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	53505.67	
5	含税建安工程造价	648013.13	
合计		648013.13	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		装配式工程					81733.06	0
1-1	010605001001	钢筋桁架楼承板（HB1-90）	(1)桁架型号:HB1-90 (2)底模钢板采用镀锌板,钢板厚度为0.4mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最大无支撑跨度时需加设临	m2	144.86	192.21	27843.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010605001002	钢筋桁架楼承板（HB2-100）	(1)桁架型号:HB2-100 (2)底模钢板采用镀锌板,钢板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最大无支撑跨度时需加设临	m2	249.35	216.12	53889.52	0
2		金属结构工程					464137.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010604001001	钢梁	(1)柱类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:Q355B,规格综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,用主构件需进行喷珠(砂)后喷涂油漆处理,不得以手工除锈,洁度须符合GB8923 Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌防锈底漆二道,(干膜厚度不小于2*75μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于2*75μm)、封闭漆:环氧云铁封闭漆一道(干膜厚度不小于40μm)，工厂预拼装费 (4)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (5)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫板等)的工程量不单独列清单项，综合考虑在钢结构构件综合单价中 (7)焊接要求:焊条型号	t	29.077	6830.81	198619.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010603001001	钢柱	(1)柱类型:钢柱 (2)钢材品种、规格:Q355B,规格综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,用主构件需进行喷珠(砂)后喷涂油漆处理,不得以手工除锈,洁度须符合GB8923 Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌防锈底漆二道,(干膜厚度不小于2*75μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于2*75μm)、封闭漆:环氧云铁封闭漆一道(干膜厚度不小于40μm)，工厂预拼装费 (4)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (5)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫板等)的工程量不单独列清单项，综合考虑在钢结构构件综合单价中 (7)焊接要求:焊条型号	t	21.673	6305.37	136656.28	0
2-3	010607006001	钢楼梯	(1)类型:钢楼梯 (2)钢材品种:综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,均采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌底漆二道,(干膜厚度不小于60μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于100μm)、面漆:聚氨酯面漆二道(干膜厚度不小于100μm)，工厂预拼装费 (4)综合考虑钢楼梯安装费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.43	9867.59	33845.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010607006002	钢爬梯	(1)类型:钢爬梯 (2)钢材品种:综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,底漆:防锈漆一道,面漆:银灰色油漆二道 (4)综合考虑钢爬梯安装费 (5)其他:具体做法参见图集:20ZJ401/P40,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.237	9321.5	2209.2	0
2-5	010608002001	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M20 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	636	15.84	10074.24	0
2-6	010608002002	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M24 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	368	17.92	6594.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010608002003	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M27 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	21.66	693.12	0
2-8	031202005001	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限3.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料(厚型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	156.1	126.2	19699.82	0
2-9	031202005002	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限2.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(薄型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	491.72	95.41	46915.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031202005003	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限1.5小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(薄型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	108.32	81.52	8830.25	0
合计							545870.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村电房-钢结构工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20326.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20326.75
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	18143.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2183.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							20326.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	28309.88	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		28309.88	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	53505.67
合计					53505.67

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村电房-钢结构工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010605001001	项目名称	钢筋桁架楼承板（HB1-90）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板 ~ 钢筋桁架楼承板（HB1-90）	100m2	0.01	4892.87	7549.78	214.06	1687.54	48.9287	75.4978	2.1406	16.8754
100002-20	组合楼板安装 收边板(挡泥板)	100m2	0.001271	1877.05	3181.19	105.39	663.29	2.38573055	4.04329249	0.13395069	0.84304159
100002-32换	栓钉安装 ~ 钢结构栓钉 φ19 长度:L=80	100套	0.060197	278.56	219.59	97.4	91.65	16.76847632	13.21865923	5.8631878	5.51705505
小计								68.08290687	92.75975172	8.13773849	23.23549664
清单项目综合单价											192.21589372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.355095	1.4021	6.11		
		技工人工费	元	30.034582	1.3656	41.02		
		高级技工人工费	元	15.09152	1.3889	20.96		
	材料	钢结构栓钉 φ19	支	6.260389	2.07	12.96		
		钢筋桁架楼承板（HB1-90）	m2	1.06	65.49	69.42		
		镀锌钢板 δ=1.0	t	0.001038	3805.31	3.95		
		条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
		工具式钢支撑及配件	kg	0.8338	4.96	4.14		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.006501	11.33	0.07		
		二氧化碳气体	m3	0.003251	4.57	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.086223	1	1.09		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.030098	194.8	5.86		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	186.57	0.56		
		二氧化碳点焊机	台班	0.009763	175.65	1.71		

项目编码	010605001002	项目名称	钢筋桁架楼承板（HB2-100）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板 ~ 钢筋桁架楼承板（HB2-100）	100m2	0.01	4892.87	7802.44	214.06	1700.17	48.9287	78.0244	2.1406	17.0017
100002-20	组合楼板安装 收边板(挡泥板)	100m2	0.001445	1877.05	3181.19	105.39	663.29	2.71233725	4.59681955	0.15228855	0.95845405
100002-32换	栓钉安装 ~ 钢结构栓钉 φ19 长度:L=80	100套	0.089674	278.56	219.59	97.4	91.65	24.97958944	19.69151366	8.7342476	8.2186221
小计								76.62062669	102.3127332	11.02713615	26.17877615
清单项目综合单价											216.13927220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.896083	1.4021	6.86		
		技工人工费	元	33.993656	1.3656	46.42		
		高级技工人工费	元	16.799333	1.3889	23.33		
	材料	钢结构栓钉 φ19	支	9.326008	2.07	19.3		
		钢筋桁架楼承板（HB2-100）	m2	1.06	67.85	71.92		
		镀锌钢板 δ=1.0	t	0.00118	3805.31	4.49		
		条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
		工具式钢支撑及配件	kg	0.8338	4.96	4.14		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.006627	11.33	0.08		
		二氧化碳气体	m3	0.003314	4.57	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.249103	1	1.25		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.044837	194.8	8.73		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	186.57	0.56		
		二氧化碳点焊机	台班	0.009867	175.65	1.73		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 ~ 钢板(Q355B) 14-28mm（包含制作费）	t	1	1102.06	3723.97	173.16	490.2	1102.06	3723.97	173.16	490.2
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.16911	1008.18	1013.89	347.18	342.29	170.4933198	171.4589379	58.7116098	57.8846619
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.16911	859.64	1891.15	287.24	342.56	145.3737204	319.8123765	48.5751564	57.9303216
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.16911	436.73	920.6	299.72	183.01	73.8554103	155.682666	50.6856492	30.9488211
小计								1491.782451	4370.92398	331.1324154	636.9638046
清单项目综合单价											6830.80265090

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	108.726609	1.4021	152.45		
		技工人工费	元	583.414817	1.3656	796.71		
		高级技工人工费	元	390.689899	1.3889	542.63		
	材料	环氧云铁漆	kg	10.586261	22.12	234.17		
		环氧富锌底漆	kg	9.740713	16.37	159.46		
		环氧富锌封闭漆	kg	4.657279	31.15	145.07		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.995041	19.47	19.37		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	4.236196	19.47	82.48		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	24.934181	1	24.93		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	179.42	120.21		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.84447	249.77	210.92		

项目编码	010603001001	项目名称	钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 ~ 钢板(Q355B) 14-28mm（包含制作费）	t	1	1240.11	3863.29	64.09	525.9	1240.11	3863.29	64.09	525.9
100003-16换	灌浆连接 ~ 普通预拌混凝土(细石) C40,骨料最大粒径10mm,无收缩混凝土添加剂	m3	0.007383	1627.42	1835.78	1417.9	623.77	12.01524186	13.55356374	10.4683557	4.60529391
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.072026	1008.18	1013.89	347.18	342.29	72.61517268	73.02644114	25.00598668	24.65377954
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.072026	859.64	1891.15	287.24	342.56	61.91643064	136.2119699	20.68874824	24.67322656
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.072026	436.73	920.6	299.72	183.01	31.45591498	66.3071356	21.58763272	13.18147826
小计								1418.11276	4152.38911	141.8407233	593.0137783
清单项目综合单价											6305.35637215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	94.456877	1.4021	132.44		
		技工人工费	元	591.611984	1.3656	807.91		
		高级技工人工费	元	343.986641	1.3889	477.76		

工程量清单综合单价分析表

	材料	环氧云铁漆	kg	4.508771	22.12	99.73		
		环氧富锌底漆	kg	4.148646	16.37	67.91		
		环氧富锌封闭漆	kg	1.983571	31.15	61.79		
		普通预拌混凝土(细石)	m3	0.007567	416.35	3.15		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.423796	19.47	8.25		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	1.804229	19.47	35.13		
		水	m3	2.139436	4.62	9.88		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	5.86	1.32		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁	kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.208265	1	22.21		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.005906	1772.38	10.47		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	179.42	44.86		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.346374	249.77	86.51		

项目编码	010607006001	项目名称	钢楼梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25换	钢楼梯安装 踏步式 ˜ 钢板(Q355B) 14-28mm	t	1	1905.93	3643.49	37.04	689.17	1905.93	3643.49	37.04	689.17
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.315802	1008.18	1013.89	347.18	342.29	318.3852604	320.1884898	109.6401384	108.0958666
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.315802	859.64	1891.15	287.24	342.56	271.4760313	597.2289523	90.71096648	108.1811331
020005-93+020005-94*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.315802	1422.51	2679.94	624.43	555.04	449.231503	846.3304119	197.1962429	175.2827421
小计								2945.022795	5407.237854	434.5873477	1080.729742
清单项目综合单价											9867.57773810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	225.209486	1.4021	315.77		
		技工人工费	元	1122.134184	1.3656	1532.39		
		高级技工人工费	元	789.74384	1.3889	1096.88		
	材料	环氧云铁漆	kg	19.76919	22.12	437.29		
		环氧富锌底漆	kg	18.190181	16.37	297.77		
		聚氨酯面漆	kg	14.217395	57.52	817.78		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.988459	19.47	19.25		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	1.424266	14.16	20.17		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	7.910834	19.47	154.02		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		六角螺栓（综合）	kg	3.57	6.19	22.1		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	2.76	10.12	27.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.590679	1	35.59		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.591641	249.77	397.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	010607006002	项目名称	钢爬梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ˜ 钢楼梯（含制作费）	t	1	2242.28	4610.01	37.04	826.5	2242.28	4610.01	37.04	826.5
020005-73	金属面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.39114	514.43	528.07	174.84	175.02	201.2141502	206.5499998	68.3869176	68.4573228
020005-85+020005-86*1	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.39114	905.62	1174.26	312.21	320.67	354.2242068	459.3000564	122.1178194	125.4268638
小计								2797.718357	5275.859356	227.544737	1020.384187
清单项目综合单价											9321.50663680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	195.997741	1.4021	274.81		
		技工人工费	元	1169.351692	1.3656	1596.87		
		高级技工人工费	元	666.742097	1.3889	926.04		
	材料	醇酸磁漆	kg	17.597354	24.78	436.06		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	1.759735	10.62	18.69		
		环氧富锌底漆	kg	11.734177	16.37	192.09		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.637557	19.47	12.41		
		钢楼梯（含制作费）	t	1	4554.87	4554.87		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.534608	1	29.53		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.762722	249.77	190.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	010608002001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˜ 高强螺栓（M20）	100套	0.01	316.56	563.28	552.71	151.43	3.1656	5.6328	5.5271	1.5143
小计								3.1656	5.6328	5.5271	1.5143
清单项目综合单价											15.83980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.4021	0.8		
		技工人工费	元	1.2137	1.3656	1.66		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3889	0.71		
	材料	高强螺栓（M20）	套	1.04	5.31	5.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1104	1	0.11		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.0028	1772.38	4.96		
		电动扭力扳手	台班	0.0115	49.08	0.56		

项目编码	010608002002	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˜ 高强螺栓（M24）	100套	0.01	316.56	760.59	552.71	161.29	3.1656	7.6059	5.5271	1.6129
小计								3.1656	7.6059	5.5271	1.6129
清单项目综合单价											17.91150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.4021	0.8		
		技工人工费	元	1.2137	1.3656	1.66		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3889	0.71		
	材料	高强螺栓（M24）	套	1.04	7.17	7.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1491	1	0.15		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.0028	1772.38	4.96		
		电动扭力扳手	台班	0.0115	49.08	0.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010608002003	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 高强螺栓（M27）	100套	0.01	316.56	1117.02	552.71	179.11	3.1656	11.1702	5.5271	1.7911
小计								3.1656	11.1702	5.5271	1.7911

清单项目综合单价 21.65400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.4021	0.8		
		技工人工费	元	1.2137	1.3656	1.66		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3889	0.71		
	材料	高强螺栓（M27）	套	1.04	10.53	10.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.219	1	0.22		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.0028	1772.38	4.96		
		电动扭力扳手	台班	0.0115	49.08	0.56		

项目编码	031202005001	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=3	100m2	0.01	4256.72	6137.47	740.4	1486.2	42.5672	61.3747	7.404	14.862
小计								42.5672	61.3747	7.404	14.862

清单项目综合单价 126.20790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.44438	1.4021	7.63		
		技工人工费	元	16.80732	1.3656	22.95		
		高级技工人工费	元	8.62664	1.3889	11.98		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	22.68	2.65	60.1		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2034	1	1.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.025	296.16	7.4		

项目编码	031202005002	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-48	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2	100m2	0.01	3831.28	3943.71	518.28	1248.06	38.3128	39.4371	5.1828	12.4806
小计								38.3128	39.4371	5.1828	12.4806

清单项目综合单价 95.41330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.51198	1.4021	7.73		
		技工人工费	元	16.23463	1.3656	22.17		
		高级技工人工费	元	6.05842	1.3889	8.41		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	4.85	7.96	38.61		
		水	m3	0.0125	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7733	1	0.77		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0175	296.16	5.18		

项目编码	031202005003	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-47	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=1.5	100m2	0.01	3383.24	3236.15	444.24	1088.82	33.8324	32.3615	4.4424	10.8882
小计								33.8324	32.3615	4.4424	10.8882

清单项目综合单价 81.52450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.80851	1.4021	6.74		
		技工人工费	元	14.31709	1.3656	19.55		
		高级技工人工费	元	5.42806	1.3889	7.54		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	3.98	7.96	31.68		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6345	1	0.63		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.015	296.16	4.44		

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		28309.88	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			28309.88	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	405298.38	
2	措施项目	12566.83	
2.1	安全文明施工	12566.83	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10945.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1621.19	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	20893.26	
3.1	暂列金额	20893.26	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	39488.26	
5	含税建安工程造价	478246.73	
合计		478246.73	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-装饰工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					40317.12	0
1-1	010802001001	不锈钢门	(1)型号:304不锈钢门 (2)综合考虑不锈钢铰链、固定不锈钢执手插锁、液压闭门器、锁具、顺序器等一切安装所需五金配件,门及五金须与门窗厂家深化,由总包负责设计制造及安装 (3)包含深化设计及安装费用 (4)门尺寸规格、后塞口施工根据设计图纸自行考虑 (5)(4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	906.31	2392.66	0
1-2	010802004001	不锈钢防火门（甲级）	(1)型号:不锈钢防火门（甲级） (2)综合考虑不锈钢铰链、固定不锈钢执手插锁、液压闭门器、逃生锁、顺序器等一切安装所需五金配件,门及五金须与门窗厂家深化,由总包负责设计制造及安装 (3)包含深化设计及安装费用 (4)门尺寸规格、后塞口施工根据设计图纸自行考虑 (5)(4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20.52	820.45	16835.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-装饰工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010807003001	铝合金百叶窗	(1)铝合金防雨百叶(防小动物钢板网) (2)框、扇材质:铝合金材质 (3)铝合金避雨及消音百页窗,外侧加防小动物钢板网,内侧加中效过滤,过滤器可拆洗 (4)含各类五金配件及一切附件 (5)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (6)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (7)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (8)其他:具体做法参见:05J624-1百叶窗(一)图集第20页详图,内墙上通风百叶采用第集第29页详图,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	44.64	472.42	21088.83	0
2		楼地面工程					94140.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　官田旧村电房-装饰工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011102003001	地面2 防滑面砖楼地面	(1)10mm厚600*600mm防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (2)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) (4)素水泥浆一遍 (5)200mm厚C25细石混凝土,内配Φ10@150双向钢筋网片,表面压光 (6)回填土夯实(重型压实度≥90%) (7)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	95.07	310.28	29498.32	0
2-2	011101003001	楼面1 环氧树脂楼地面	(1)6mm厚环氧树脂自流平涂料 (2)环氧稀泥一道 (3)40mm厚C30细石混凝土,随打随抹光 (4)素水泥浆一遍 (5)550mm厚轻骨料混凝土 (6)结构楼板 (7)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	118.08	422.9	49936.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-装饰工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011102003002	楼面2 防滑面砖楼地面	(1)10mm厚600*600mm防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (2)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) (4)素水泥浆一遍 (5)结构楼板 (6)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	61.56	182.6	11240.86	0
2-4	011105001001	踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚	(1)1mm厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法),颜色为黑色,H=150mm (2)5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 (3)7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 (4)界面剂一道 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	61.34	10.82	663.7	0
2-5	011105003001	踢脚2 面砖踢脚	(1)贴8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝,颜色为黑色,H=150mm (2)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%的白乳胶 (3)17mm厚1:3水泥砂浆打底 (4)界面剂一道(踢脚线暗敷于墙内与墙面持平,踢脚线缝与地砖缝对齐) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	113.6	24.66	2801.38	0
3		墙柱面装饰与隔断工程					207839.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-装饰工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011403001001	内墙1 防静电漆墙面	(1)白色防静电内墙漆一底二道(燃烧性能等级 A) (2)福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 (3)5mm厚1:2水泥砂浆抹光 (4)15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次打底找平 (5)整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	325.53	104.34	33965.8	0
3-2	011404001001	内墙2 无机涂料墙面	(1)白色内墙无机涂料二道 (2)封底漆一道(干燥后做面层) (3)满刮防水腻子找平 (4)20mm厚专用抹灰砂浆打底找平 (5)整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 (6)专用修补材料修补墙面 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	275.52	107.87	29720.34	0
3-3	011404001002	内墙3 墙面阳角	(1)位置:所有内墙面阳角 (2)采用1:2水泥砂浆做护角,离地2000mm高 (3)采用中南标11ZJ501图集第22页详图1#做法 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.36	44.92	150.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-装饰工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011403001002	外墙2 真石漆外墙	(1)刷防水型界面剂一遍 (2)15mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 (3)2.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜 ， 预埋钢筋处用密封胶填实 (4)5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 (5)批腻子两道找平 (6)抗碱底漆一遍 (7)喷涂外墙真石漆面漆两遍 (8)面漆透明保护剂两道 (9)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	410.17	351.08	144002.48	0
4		天棚工程					14355.63	0
4-1	011404002001	顶棚1 天棚喷刷涂料	(1)喷或刷环保型白色无机涂料二道 (2)刷专用防水界面剂一道 (3)刷二道防锈漆 (4)结构楼板清理干净 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	359.61	39.92	14355.63	0
5		其他工程					48645.79	0
5-1	010809001001	抛光砖内窗台	(1)抛光砖,水泥浆擦缝 (2)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重 20% 的白乳胶 (3)17mm厚1:3水泥砂浆打底 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.28	130.02	686.51	0
5-2	011402004001	油漆1 金属构件油漆（醇酸调和漆）	(1)位置:用于楼梯金属栏杆扶手 (2)清理金属面焊刺、焊渣,除锈 (3)防锈漆或红丹二道 (4)刮腻子、磨光 (5)醇酸调和漆二遍 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.33	81.6	1169.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-装饰工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011402004002	油漆2 金属构件油漆（丙烯酸磁漆）	(1)对阳台栏杆预制构件作表面喷砂除锈处理 (2)除锈处理后立即喷涂环氧磷酸底漆一道 (3)现场就位安装成整体后对漆膜受损部位补涂底漆 (4)喷或刷环氧厚浆漆二道 (5)喷或刷丙烯酸磁漆二道 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	39.38	70.83	2789.29	0
5-4	011503004001	过道栏杆（部分可拆卸）	(1)栏杆材料种类:Φ60x3不锈钢钢管扶手、Φ60x3不锈钢钢管立柱、Φ25*1不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、预埋件等 (2)详见图集:22J403-1,2-8页B4 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.9	523.24	16691.36	0
5-5	011503004002	楼梯栏杆	(1)楼梯栏杆材料种类:Φ50x3不锈钢钢管扶手、Φ30x2不锈钢钢管立柱,高度900mm，预埋件等 (2)详见图集:22J401,60页P2 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.92	494.81	7877.38	0
5-6	011504002001	不锈钢挡鼠板	(1)成品拉丝不锈钢挡鼠板(可提拉) (2)带警示标志 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.86	877	4262.22	0
5-7	011505002001	室外垃圾桶（成品）	(1)室外垃圾桶(成品) (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	1166.9	15169.7	0
合计							405298.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村电房-装饰工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12566.83
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12566.83
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10945.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1621.19
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12566.83

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	20893.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		20893.26	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	39488.26
合计					39488.26

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村电房-装饰工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010802001001	项目名称	不锈钢门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 ˊ304不锈钢门（成品）	100m2	0.01	7036.96	71606.12	74.72	5447.76	70.3696	716.0612	0.7472	54.4776
020001-90	锁安装 执手锁	10把	0.037879	204.84	1378.56	0	123.13	7.75913436	52.2184742	0	4.66404127
小计								78.12873436	768.2796742	0.7472	59.14164127
清单项目综合单价											906.29724987

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.396687	1.4021	21.59		
		技工人工费	元	33.056286	1.3656	45.14		
		高级技工人工费	元	8.207327	1.3889	11.4		
	材料	执手锁	把	0.378788	137.17	51.96		
		304不锈钢门（成品）	m2	0.9781	715.67	700		
		铁件(综合)	kg	0.95779	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	315.96	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.822348	1	3.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0041	182.24	0.75		

项目编码	010802004001	项目名称	不锈钢防火门（甲级）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7377.36	41496.8	0	4027.03	73.7736	414.968	0	40.2703
020001-101	顺位器安装	10个	0.034114	279.52	2178.94	0	182.91	9.53554528	74.3323331	0	6.23979174
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.068227	242.84	1705.18	0	149.52	16.56824468	116.3539315	0	10.20130104
020001-90	锁安装 执手锁	10把	0.034114	204.84	1378.56	0	123.13	6.98791176	47.0281938	0	4.20045682
小计								106.8653017	652.6678709	0	60.9118496
清单项目综合单价											820.44502218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.196597	1.4021	25.51		
		技工人工费	元	45.579028	1.3656	62.24		
		高级技工人工费	元	13.75759	1.3889	19.11		
	材料	执手锁	把	0.341131	137.17	46.79		
		闭门器	套	0.682261	169.67	115.76		
		顺位器(成品)	套	0.341131	216.81	73.96		
		钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	410.03	402.85		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.246859	1	3.25		
	机械							

项目编码	010807003001	项目名称	铝合金百叶窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˊ铝合金百叶窗(防小动物钢板网)	100m2	0.01	4693.01	39339.91	0	3208.86	46.9301	393.3991	0	32.0886
小计								46.9301	393.3991	0	32.0886
清单项目综合单价											472.41780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37019	1.4021	11.74		
		技工人工费	元	20.96234	1.3656	28.63		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3889	6.57		
	材料	铝合金百叶窗(防小动物钢板网)	m2	0.945	406.09	383.76		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9572	1	1.96		
	机械							

项目编码	011102003001	项目名称	地面2 防滑面砖楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˊ普通预拌混凝土(细石) C30,骨料最大粒径10mm	10m3	0.019996	641.38	4346.89	127.47	396.17	12.82503448	86.92041244	2.54889012	7.92181532
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002998	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.63826998	10.3624371	0.03954362	1.21907674
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002998	829.94	19.37	0	220.59	2.48816012	0.05807126	0	0.66132882
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ˊ 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˊ 陶瓷地砖 600mm×600mm,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	8206.26	0	1644.59	46.6433	82.0626	0	16.4459
小计								82.71106458	193.2673208	2.58843374	31.73532088
清单项目综合单价											310.30214000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.408202	1.4021	13.19		
		技工人工费	元	23.531028	1.3656	32.13		
		高级技工人工费	元	26.91732	1.3889	37.39		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.015828	5.35	0.08		
		湿拌地面砂浆	m3	0.024703	322.84	7.98		
		普通预拌混凝土(细石)	m3	0.201958	423.11	85.45		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	70.8	72.92		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025503	325.76	8.31		
		防水粉	kg	0.663	6.81	4.52		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003088	3278.76	10.12		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007494	7.63	0.06		
		水	m3	0.09457	4.62	0.44		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.684126	1	1.68		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.007798	306	2.39		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.015597	10.42	0.16		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00033	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001169	22.79	0.03		

项目编码	011101003001	项目名称	楼面1 环氧树脂楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.054997	1119.43	2090.56	10.01	401.47	61.56529171	114.9743253	0.55051997	22.07964559
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926

工程量清单综合单价分析表

020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2054.98	1713.63	4.05	629.76	20.5498	17.1363	0.0405	6.2976	
020002-28+020002-30*8	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度（mm）:5)	100m2	0.01	7283.61	7802.91	110.41	2325.43	72.8361	78.0291	1.1041	23.2543	
小计								157.7812917	211.0124283	1.69511997	52.42414559	
清单项目综合单价											422.91298559	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.905433	1.4021		29.31		
		技工人工费				元	49.265456	1.3656		67.28		
		高级技工人工费				元	44.058033	1.3889		61.19		
	材料	普通预拌混凝土(细石)				m3	0.0404	423.11		17.09		
		陶粒混凝土				m3	0.560965	203.54		114.18		
		石英砂				kg	0.612	0.73		0.45		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	4.87		2		
		环氧中层漆				kg	0.615	12.92		7.95		
		环氧树脂自流平面漆				kg	5.75	11.5		66.13		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	5.75		1.18		
		水				m3	0.140593	4.62		0.65		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.532432	1		0.53		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.046647	12.67		0.59		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0283	27.6		0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.008	40.38		0.32		
项目编码	011102003002	项目名称			楼面2 防滑面砖楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ` 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ` 陶瓷地砖 600mm×600mm 10mm,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	8206.26	0	1644.59	46.6433	82.0626	0	16.4459	
小计								64.7596	95.9264	0	21.9331	
清单项目综合单价											182.61910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.05756	1.4021		9.9		
		技工人工费				元	12.799292	1.3656		17.48		
		高级技工人工费				元	26.91732	1.3889		37.39		
	材料	湿拌地面砂浆				m3	0.024703	322.84		7.98		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		防水粉				kg	0.663	6.81		4.52		
		陶瓷地砖 600mm×600mm				m2	1.03	70.8		72.92		
		水				m3	0.054578	4.62		0.25		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.025503	325.76		8.31		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2456	1		0.25		
	机械											
项目编码	011105001001	项目名称			踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0015	313.1	113.47	0	88.53	0.46965	0.170205	0	0.132795	
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=12 ` 水	100m	0.01	737.43	68.38	0	198.56	7.3743	0.6838	0	1.9856	
小计								7.84395	0.854005	0	2.118395	
清单项目综合单价											10.81635000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.830551	1.4021		1.16		
		技工人工费				元	1.780789	1.3656		2.43		
		高级技工人工费				元	3.058219	1.3889		4.25		
	材料	界面处理剂				kg	0.074992	2.21		0.17		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.00204	326.52		0.67		
		水				m3	0.004068	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00338	1		0		
	机械											
项目编码	011105003001	项目名称			踢脚2 面砖踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0015	313.1	113.47	0	88.53	0.46965	0.170205	0	0.132795	
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ` 陶瓷地砖踢脚线10mm厚(成品),湿拌抹灰砂浆 M10	100m	0.01	827.84	1276.95	0	282.91	8.2784	12.7695	0	2.8291	
小计								8.74805	12.939705	0	2.961895	
清单项目综合单价											24.64965000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.854296	1.4021		1.2		
		技工人工费				元	1.894315	1.3656		2.59		
		高级技工人工费				元	3.57361	1.3889		4.96		
	材料	界面处理剂				kg	0.075	2.21		0.17		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.001023	315.96		0.32		
		陶瓷地砖踢脚线10mm厚(成品)				m	1.02	12.17		12.41		
		水				m3	0.000833	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.03348	1		0.03		
	机械											
项目编码	011403001001	项目名称			内墙1 防静电漆墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1859.96	907.03	66.9	542.31	18.5996	9.0703	0.669	5.4231	
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	858.1	335.88	23.37	245.53	8.581	3.3588	0.2337	2.4553	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 一遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034	

工程量清单综合单价分析表

020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）;3) ˆ 白色防静电内墙漆	100m2	0.01	1323.41	360.11	0	368.21	13.2341	3.6011	0	3.6821	
小计								62.0025	23.7631	0.9027	17.6598	
清单项目综合单价											104.32810000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.41254	1.4021		8.99		
		技工人工费				元	14.01147	1.3656		19.13		
		高级技工人工费				元	24.39142	1.3889		33.88		
	材料	白色防静电内墙漆				kg	0.38118	9.22		3.51		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.03045	293.81		8.95		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01015	326.52		3.31		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		砂纸				张	0.16	0.42		0.07		
		水				m3	0.01085	4.62		0.05		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2354	1		0.24		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00394	229.1		0.9		
项目编码	011404001001	项目名称	内墙2 无机涂料墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	305.58	65.95	0	84.16	3.0558	0.6595	0	0.8416	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2360.88	1343.5	88.66	698.25	23.6088	13.435	0.8866	6.9825	
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˆ 防水腻子	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034	
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	689.04	120.59	0	188.36	6.8904	1.2059	0	1.8836	
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˆ 白色内墙无机涂料	100m2	0.01	906.58	143.5	0	247.07	9.0658	1.435	0	2.4707	
小计								64.2086	24.4683	0.8866	18.2777	
清单项目综合单价											107.84120000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.62332	1.4021		9.29		
		技工人工费				元	14.52175	1.3656		19.83		
		高级技工人工费				元	25.26532	1.3889		35.09		
	材料	白色内墙无机涂料				kg	0.26118	5.31		1.39		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.0406	326.52		13.26		
		水性封闭底漆				kg	0.12	9.88		1.19		
		防水腻子				kg	2.0412	1.59		3.25		
		砂纸				张	0.14	0.42		0.06		
		水				m3	0.01083	4.62		0.05		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.002	326.52		0.65		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2422	1		0.24		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00387	229.1		0.89		
项目编码	011404001002	项目名称	内墙3 墙面阳角					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2360.88	1343.5	88.66	698.25	23.6088	13.435	0.8866	6.9825	
小计								23.6088	13.435	0.8866	6.9825	
清单项目综合单价											44.91290000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.43634	1.4021		3.42		
		技工人工费				元	5.33775	1.3656		7.29		
		高级技工人工费				元	9.29054	1.3889		12.9		
	材料	湿拌抹灰砂浆				m3	0.0406	326.52		13.26		
		水				m3	0.0098	4.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.133	1		0.13		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00387	229.1		0.89		
项目编码	011403001002	项目名称	外墙2 真石漆外墙					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853	
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2916.04	574.82	0	800.39	29.1604	5.7482	0	8.0039	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1709.25	3226.45	0	613.62	17.0925	32.2645	0	6.1362	
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	437.61	942.18	0	162.91	4.3761	9.4218	0	1.6291	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1921.43	503.37	0	533.62	19.2143	5.0337	0	5.3362	
020005-166	室外墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	444.53	1171.29	0	176.19	4.4453	11.7129	0	1.7619	
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 ˆ 外墙真石漆	100m2	0.01	5782.01	4905.64	174.84	1787.82	57.8201	49.0564	1.7484	17.8782	
小计								155.3393	145.5204	1.7484	48.5071	
清单项目综合单价											351.11520000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.00559	1.4021		23.84		
		技工人工费				元	48.019573	1.3656		65.58		
		高级技工人工费				元	47.46199	1.3889		65.92		
	材料	湿拌抹灰砂浆				m3	0.0174	326.52		5.68		
		外墙真石漆				kg	4.16	9.26		38.52		
		醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	1.59		3.25		
		真石面漆				kg	0.312	9.26		2.89		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		白水泥				t	0.003	821.24		2.46		
		抗碱封底涂料				kg	0.12	19.47		2.34		
		建筑胶				kg	0.96	7.08		6.8		
		砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		防水腻子粉(成品)				kg	2.24532	2.21		4.96		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		聚合物防水砂浆				kg	10.2375	2.57		26.31		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	4.4982	9.14		41.11		

工程量清单综合单价分析表

		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.01076	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7284	1	1.73		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	249.77	1.75		

项目编码	011404002001	项目名称	顶棚1 天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73换	金属面 环氧富锌底漆 首遍 - （天棚金属面油漆:人工*1.3材料*1.1）	100m2	0.01	668.75	580.87	174.84	218.51	6.6875	5.8087	1.7484	2.1851
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 - 环保型白色无机涂料	100m2	0.01	1179.13	157.5	0	319.89	11.7913	1.575	0	3.1989
小计								23.006	8.5184	1.7484	6.6388
清单项目综合单价											39.91160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373999	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	5.200892	1.3656	7.1		
		高级技工人工费	元	9.054006	1.3889	12.58		
	材料	环保型白色无机涂料	kg	0.28729	5.31	1.53		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00407	4.62	0.02		
		环氧富锌底漆	kg	0.33	16.37	5.4		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.01793	19.47	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0843	1	0.08		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	249.77	1.75		

项目编码	010809001001	项目名称	抛光砖内窗台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-81换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 - 抛光砖3-4mm厚,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	5394.57	5885	0	1721.76	53.9457	58.85	0	17.2176
小计								53.9457	58.85	0	17.2176
清单项目综合单价											130.01330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56597	1.4021	7.8		
		技工人工费	元	12.19667	1.3656	16.66		
		高级技工人工费	元	21.22969	1.3889	29.49		
	材料	抛光砖3-4mm厚	m2	1.04	53.1	55.22		
		白水泥	t	0.00206	821.24	1.69		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0051	319.84	1.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2928	1	0.29		
	机械							

项目编码	011402004001	项目名称	油漆1 金属构件油漆 (醇酸调和漆)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1008.18	1013.89	347.18	342.29	10.0818	10.1389	3.4718	3.4229
100002-61换	钢结构表面刮腻子 一遍 - 防火涂料专用粘结剂	100m2	0.01	1602.49	676.92	0	457.9	16.0249	6.7692	0	4.579
020005-85+020005-86*1	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	905.62	1174.26	312.21	320.67	9.0562	11.7426	3.1221	3.2067
小计								35.1629	28.6507	6.5939	11.2086
清单项目综合单价											81.61610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.21425	1.4021	5.91		
		技工人工费	元	10.53321	1.3656	14.38		
		高级技工人工费	元	10.70635	1.3889	14.87		
	材料	醇酸磁漆	kg	0.4499	24.78	11.15		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.04499	10.62	0.48		
		金属面专用腻子	kg	2.12	3.1	6.57		
		环氧富锌底漆	kg	0.576	16.37	9.43		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.0313	19.47	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4139	1	0.41		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0264	249.77	6.59		

项目编码	011402004002	项目名称	油漆2 金属构件油漆 (丙烯酸磁漆)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73换	金属面 环氧富锌底漆 首遍 - 环氧磷酸底漆	100m2	0.01	514.43	710.47	174.84	184.14	5.1443	7.1047	1.7484	1.8414
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 - 环氧厚浆漆	100m2	0.01	438.4	1451.18	149.86	199.28	4.384	14.5118	1.4986	1.9928
020005-85+020005-86*1换	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2) - 丙烯酸磁漆	100m2	0.01	905.62	1696.82	312.21	346.8	9.0562	16.9682	3.1221	3.468
小计								18.5845	38.5847	6.3691	7.3022
清单项目综合单价											70.84050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.91699	1.4021	2.69		
		技工人工费	元	4.20192	1.3656	5.74		
		高级技工人工费	元	7.31402	1.3889	10.16		
	材料	环氧厚浆漆	kg	0.326	36.28	11.83		
		环氧磷酸底漆	kg	0.3	22.39	6.72		
		丙烯酸磁漆	kg	0.4499	36.28	16.32		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.04499	10.62	0.48		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.1305	19.47	2.54		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.0163	19.47	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.382	1	0.38		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0255	249.77	6.37		

项目编码	011503004001	项目名称	过道栏杆（部分可拆卸）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 - 不锈钢过道可拆卸栏杆（成品）	10m	0.1	1082.68	3520.1	155.92	473.65	108.268	352.01	15.592	47.365
小计								108.268	352.01	15.592	47.365
清单项目综合单价											523.23500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	不锈钢过道可拆卸栏杆（成品）	m	1	309.73	309.73		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.902	1	6.9		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503004002	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ~ 成品楼梯栏杆(成品)	10m	0.1	1082.68	3249.39	155.92	460.11	108.268	324.939	15.592	46.011
小计								108.268	324.939	15.592	46.011
清单项目综合单价								494.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	成品楼梯栏杆(成品)	m	1	283.19	283.19		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.371	1	6.37		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011504002001	项目名称	不锈钢挡鼠板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢挡鼠板（可提拉）	m2	1	0	877	0	0	0	877	0	0
小计								0	877	0	0
清单项目综合单价								877.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002001	项目名称	室外垃圾桶（成品）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63换	成品垃圾桶安置 ~ 室外成品垃圾桶（含安装）	个	1	4.27	1106.19	0	56.44	4.27	1106.19	0	56.44
小计								4.27	1106.19	0	56.44
清单项目综合单价								1166.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.4021	4.27		
	材料	室外成品垃圾桶（含安装）	个	1	1106.19	1106.19		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		20893.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			20893.26	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	132749.11	
2	措施项目	4609.34	
2.1	安全文明施工	2845.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2307.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	538.05	
2.2	其他措施项目费	1763.4	
3	其他项目	6867.92	
3.1	暂列金额	6867.92	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12980.37	
5	含税建安工程造价	157206.74	
合计		157206.74	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					105576.83	0
1-1		照明、动力系统					53561.22	0
1-1-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:动力总配电箱 2.编号:AP(PF) 3.箱内配置:总断路器、分支断路器、N排、PE接地铜排、端子、行线槽、标识牌；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:暗装，安装高度1.6米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	2001.19	2001.19	0
1-1-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:AL(PDF) 3.箱内配置:总断路器、分支断路器、N排、PE接地铜排、端子、行线槽、标识牌；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:暗装，安装高度1.6米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	1818.74	1818.74	0
1-1-3	030404014001	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)1 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-4	030404014002	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)2 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030404014003	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)3 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-6	030404014004	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)1 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-7	030404014005	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)2 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-8	030404014006	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)3 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030108001001	风机	1.名称:低噪音边墙式风机(含风机罩) 2.参数:T35-11/3.15:转速:2900rpm,风量:2339m3/h,噪声74dB(A)电压:380V,电机功率:0.18kW。负荷等级:三级 3.设计要求:风机风口均应加装防小动物网和防雨风口 4.安装方式:挂墙安装 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	10	1507.99	15079.9	0
1-1-10	030413003001	荧光灯	1.名称:LED灯管 2.型号:1800Lm，18W 3.安装方式:防爆型灯具吊装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	8	99.75	798	0
1-1-11	030413003002	荧光灯	1.名称:自带蓄电池光管 2.型号:1800Lm，18W，持续供电时间大于180分钟 3.安装方式:防爆型灯具吊装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	27	145.21	3920.67	0
1-1-12	030413001001	普通灯具	1.名称:天棚灯(配LED管) 2.型号:500Lm，5W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	13	65.18	847.34	0
1-1-13	030413001002	普通灯具	1.名称:壁灯(配LED管) 2.型号:500Lm，5W 3.安装方式:墙壁安装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	3	68.19	204.57	0
1-1-14	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	6	22.61	135.66	0
1-1-15	040801029002	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	3	24.39	73.17	0
1-1-16	040801029003	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	3	25.95	77.85	0
1-1-17	040801029004	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	28.82	57.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-18	040801029005	照明开关	1.名称:四联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	33.99	33.99	0
1-1-19	030413014001	插座	1.名称:二、三孔暗装插座(安全型) 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	4	30.97	123.88	0
1-1-20	030413014002	插座	1.名称:五孔三相暗装插座(安全型) 2.型号:380V 16A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	4	40.09	160.36	0
1-1-21	030405013001	风机盘管温控器	1.名称:风机盘管温控器 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	6	156.6	939.6	0
1-1-22	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	4.58	21.21	97.14	0
1-1-23	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	39.15	27.6	1080.54	0
1-1-24	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	311.44	14.36	4472.28	0
1-1-25	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	92.09	18.71	1723	0
1-1-26	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15	36.54	548.1	0
1-1-27	030412001006	金属套管	1.名称:金属套管 2.规格:Φ15 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	21	16.73	351.33	0
1-1-28	030412004001	配线	1.名称:照明配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	822.85	5.93	4879.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030412004002	配线	1.名称:动力配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	288.44	6.71	1935.43	0
1-1-30	030412004003	配线	1.名称:动力配线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20.34	7.37	149.91	0
1-1-31	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY(5x2.5)mm2 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	226.32	20.4	4616.93	0
1-1-32	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY(5x10)mm2 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15	53.62	804.3	0
1-1-33	030403010001	铜接线端子	1.名称:铜接线端子 2.型号:DT-10 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	20	7.15	143	0
1-1-34	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	74	11.3	836.2	0
1-1-35	031301001003	管道暗敷凿槽及恢复	1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	75.9	6.97	529.02	0
1-1-36	031301001004	管道暗敷凿槽及恢复	1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	38.2	9.27	354.11	0
1-1-37	030416006001	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	909.09	909.09	0
1-2		消防应急照明和疏散指示系统					27587.86	0
1-2-1	030402011003	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:A型 3.安装方式:明装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	2342.11	2342.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：官田旧村电房-安装工程

标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030904016001	分布式应急照明集中电源	1.名称:分布式应急照明集中电源 2.型号:nKVA，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	1795.38	1795.38	0
1-2-3	030904016002	应急照明控制器	1.名称:应急照明控制器 2.型号:AC220V 50HZ 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	5475.9	5475.9	0
1-2-4	030413002001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	96.36	96.36	0
1-2-5	030413002002	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	2	96.36	192.72	0
1-2-6	030413002003	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	3	96.36	289.08	0
1-2-7	030413002004	装饰灯	1.名称:单面单向消防应急标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	8	96.36	770.88	0
1-2-8	030413002005	装饰灯	1.名称:防爆型消防应急照明灯 2.型号:500Lm，6W，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	15	193.89	2908.35	0
1-2-9	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	291.57	31.65	9228.19	0
1-2-10	030412004004	配线	1.名称:通信线缆 2.型号:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	158.73	8	1269.84	0
1-2-11	030412004005	配线	1.名称:配电线缆 2.型号:WDZN-RYJS-2x4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	158.73	14.67	2328.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	29	11.3	327.7	0
1-2-13	030416012001	应急照明及疏散指示系统调试	1.名称:应急照明及疏散指示系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	562.78	562.78	0
1-3		接地系统					24427.75	0
1-3-1	030410007001	总等电位联结箱	1.名称:总等电位联结箱 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	106.81	106.81	0
1-3-2	030410001001	接地钢板	1.名称:接地钢板 2.规格:100*40*4mm 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	根	21	451	9471	0
1-3-3	030410005001	接闪网	1.名称:接闪网 2.材质:热镀锌圆钢φ12 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	73.44	25.15	1847.02	0
1-3-4	030410002001	接地网	1.名称:接地网 2.敷设方式:明敷 3.材质:镀锌扁钢40×4mm 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	144.97	46.54	6746.9	0
1-3-5	030410002002	接地网	1.名称:接地网 2.敷设方式:暗敷 3.材质:镀锌扁钢40×4mm 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	73.28	31.08	2277.54	0
1-3-6	030410003001	防雷引下线	1.名称:利用柱内主筋作引下线 2.做法:详见图集15D501-P30 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	82.3	16.41	1350.54	0
1-3-7	030410011001	断接卡子制作安装	1.名称:断接卡子制作安装 2.做法:详见图集15D501-P30 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	18	62.7	1128.6	0
1-3-8	030416027001	接地装置	1.名称:接地网调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	1499.34	1499.34	0
2		给排水工程					27172.28	0
2-1		给水系统					2108.38	0
2-1-1	031003003001	成品洗手台(含304不锈钢水龙头)	1.名称:成品洗手台(含304不锈钢水龙头) 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	组	1	384.28	384.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	031001007001	复合管	1.名称:钢骨架塑料复合管 2.介质:给水 3.规格:DN40 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	23.12	33.87	783.07	0
2-1-3	031001008001	塑料管	1.名称:PPR给水管 2.介质:给水 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	4.15	37.4	155.21	0
2-1-4	031002001001	截止阀	1.名称:截止阀DN15 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	45	45	0
2-1-5	031002001002	截止阀	1.名称:截止阀DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	88.34	176.68	0
2-1-6	031002001003	排气阀	1.名称:排气阀DN15 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	57.54	57.54	0
2-1-7	031002001004	真空破坏器	1.名称:真空破坏器DN15 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	45.93	45.93	0
2-1-8	031002006001	Y形过滤器	1.名称:Y形过滤器DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	组	1	80.82	80.82	0
2-1-9	031002011001	水表	1.名称:水表DN32 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	组(个)	1	184.32	184.32	0
2-1-10	031301005003	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	0.98	35.93	35.21	0
2-1-11	010102002003	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	4.2	11.24	47.21	0
2-1-12	010102007004	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	4.2	26.93	113.11	0
2-2		污水系统					11997.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	031001008002	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	1.63	51.36	83.72	0
2-2-2	031001008003	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	25.44	73.63	1873.15	0
2-2-3	031001008004	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.规格:DN150 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	1.73	114.6	198.26	0
2-2-4	031001008005	塑料管	1.名称:PVC-UH排水管 2.介质:污水 3.规格:DN200 4.连接形式:密封胶圈连接,环刚度不小于SN8 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.84	103.63	1434.24	0
2-2-5	031301005004	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	11.78	35.93	423.26	0
2-2-6	031003014001	地漏	1.名称:地漏DN150 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	224.02	224.02	0
2-2-7	010401007001	圆形污水检查井	1.名称:圆形污水检查井 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	1932.21	3864.42	0
2-2-8	010502028001	玻璃钢化粪池	1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号:BZHC-1A-1 3.有效容积:2m3 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	3729.25	3729.25	0
2-2-9	010102002004	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	3.88	11.23	43.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	010102007005	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	3.44	26.93	92.64	0
2-2-11	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	0.44	69.35	30.51	0
2-3		雨水系统					11295.37	0
2-3-1	031001008006	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.31	50.9	677.48	0
2-3-2	031001008007	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	40.56	62.38	2530.13	0
2-3-3	031001008008	塑料管	1.名称:PVC-UH排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN300 4.连接形式:密封胶圈连接,环刚度不小于SN8 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.39	176.66	2365.48	0
2-3-4	031301005005	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	24.24	35.93	870.94	0
2-3-5	031003014002	地漏	1.名称:地漏DN75 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	4	123.89	495.56	0
2-3-6	031003014003	侧入式雨水斗	1.名称:侧入式雨水斗DN100 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	136	272	0
2-3-7	010401007002	圆形雨水检查井	1.名称:圆形雨水检查井 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	1932.21	3864.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	010102002005	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	4.69	11.25	52.76	0
2-3-9	010102007006	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	3.74	26.93	100.72	0
2-3-10	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	0.95	69.35	65.88	0
2-4		废水系统					731.89	0
2-4-1	031001008009	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:废水 3.规格:DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	9.86	44.2	435.81	0
2-4-2	031301005006	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	3.35	35.93	120.37	0
2-4-3	031003014004	地漏	1.名称:地漏DN50 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	55.5	111	0
2-4-4	031003014005	防虫罩	1.名称:防虫罩 2.安装部位:排水出口设防虫罩 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	64.71	64.71	0
2-5		建筑灭火器配置系统					1039.6	0
2-5-1	030910001001	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号:MF/ABC4 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	具	20	51.98	1039.6	0
合计							132749.11	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村电房-安装工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4609.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2845.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2307.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	538.05
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1763.4
1-9-1	031401001001	安装脚手架工程	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1763.4	1763.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4609.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6867.92	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		6867.92	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12980.37
合计					12980.37

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村电房-安装工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 动力总配电箱AP(PF)	台	1	289.43	1633.13	0	78.63	289.43	1633.13	0	78.63
小计								289.43	1633.13	0	78.63
清单项目综合单价								2001.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.4021	60.18		
		技工人工费	元	113.744	1.3656	155.33		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3889	73.92		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 照明总配电箱AL(PDF)	台	1	289.43	1450.68	0	78.63	289.43	1450.68	0	78.63
小计								289.43	1450.68	0	78.63
清单项目综合单价								1818.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.4021	60.18		
		技工人工费	元	113.744	1.3656	155.33		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3889	73.92		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030404014001	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)1	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
		技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030404014002	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)2	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
		技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030404014003	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)3	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
		技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030404014004	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)1	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030404014005	项目名称		控制箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)2	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030404014006	项目名称		控制箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)3	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030108001001	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 低噪音边墙式风机T35-11/3.15	台	1	110.31	1274.32	0	30.43	110.31	1274.32	0	30.43
BCZC_1	风机罩	个	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43
小计								110.31	1362.82	0	34.86
清单项目综合单价											1507.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	11.452		1.3889		15.91		
		普工人工费			元	30.407		1.4021		42.63		
		技工人工费			元	37.911		1.3656		51.77		
	材料	铸铁垫板			kg	3.9		5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01		326.07		3.26		
		其他材料费			元	0.275		0.885		0.24		
	机械											
项目编码	030413003001	项目名称		荧光灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~ LED灯管 1800Lm,18W(防爆型)	10套	0.1	273.59	620.54	0	103.42	27.359	62.054	0	10.342
小计								27.359	62.054	0	10.342
清单项目综合单价											99.75500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.8804		1.4021		6.84		
		技工人工费			元	12.2199		1.3656		16.69		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3889		3.83		
	材料	膨胀螺栓 M12×160			套	0.007		5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100			10个	0.21		10.93		2.3		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030413003002	项目名称		荧光灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~ 自带蓄电池光管1800Lm,18W(防爆型)	10套	0.1	273.59	1053.44	0	125.07	27.359	105.344	0	12.507
小计								27.359	105.344	0	12.507
清单项目综合单价											145.21000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.8804		1.4021		6.84		
		技工人工费			元	12.2199		1.3656		16.69		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3889		3.83		
	材料	膨胀螺栓 M12×160			套	0.007		5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100			10个	0.21		10.93		2.3		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~天棚灯(配LED管)500Lm,5W	10套	0.1	290.44	271.01	0	90.41	29.044	27.101	0	9.041
小计								29.044	27.101	0	9.041

清单项目综合单价	65.18600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.4021	7.26		
		技工人工费	元	12.9723	1.3656	17.71		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3889	4.07		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 壁灯(配LED管)500Lm,5W	10套	0.1	383.04	188.01	0	110.76	38.304	18.801	0	11.076
小计								38.304	18.801	0	11.076

清单项目综合单价	68.18100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	040801029001	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 单联单控暗开关 10A	10套	0.1	124.3	65.64	0	36.18	12.43	6.564	0	3.618
小计								12.43	6.564	0	3.618

清单项目综合单价	22.61200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029002	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 单联双控暗开关 10A	10套	0.1	124.3	82.64	0	37.03	12.43	8.264	0	3.703
小计								12.43	8.264	0	3.703

清单项目综合单价	24.39700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029003	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 双联单控暗开关 10A	10套	0.1	128.57	92.24	0	38.63	12.857	9.224	0	3.863
小计								12.857	9.224	0	3.863

清单项目综合单价	25.94400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029004	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 三联单控暗开关 10A	10套	0.1	132.87	114.44	0	40.88	13.287	11.444	0	4.088
小计								13.287	11.444	0	4.088

清单项目综合单价	28.81900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
		技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029005	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241	开关安装 四联照明 四联单控暗开关 10A	10套	0.1	137.16	158.54	0	44.23	13.716	15.854	0	4.423
小计								13.716	15.854	0	4.423

清单项目综合单价	33.99300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.602	1.4021	2.25		
		技工人工费	元	7.0187	1.3656	9.58		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3889	1.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 二、三孔暗装插座(安全型)10A	10套	0.1	144.53	120.89	0	44.29	14.453	12.089	0	4.429
小计								14.453	12.089	0	4.429

清单项目综合单价 30.97100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-246换	三相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 五孔三相暗装插座(安全型)16A	10套	0.1	169.31	177.9	0	53.7	16.931	17.79	0	5.37
小计								16.931	17.79	0	5.37

清单项目综合单价 40.09100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9769	1.4021	2.77		
		技工人工费	元	8.6641	1.3656	11.83		
		高级技工人工费	元	1.6756	1.3889	2.33		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030405013001	项目名称	风机盘管温控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-41	风机盘管温控器安装、调试 ˊ 风机盘管温控器	台	1	58.16	78.17	4.34	15.93	58.16	78.17	4.34	15.93
小计								58.16	78.17	4.34	15.93

清单项目综合单价 156.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.504	1.4021	23.14		
		技工人工费	元	8.582	1.3656	11.72		
		高级技工人工费	元	16.775	1.3889	23.3		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.9	0.885	4.34		

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	100m	0.01	904.37	902.24	27.58	286.4	9.0437	9.0224	0.2758	2.864
小计								9.0437	9.0224	0.2758	2.864

清单项目综合单价 21.20590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.4021	1.48		
		技工人工费	元	4.62798	1.3656	6.32		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3889	1.24		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˊ 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549

清单项目综合单价 27.59820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.27387	1.4021	1.79		
		技工人工费	元	5.58051	1.3656	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3889	1.5		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˊ 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811

清单项目综合单价 14.35740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.79839	1.4021	1.12		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.49845	1.3656	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3889	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ~ 套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价											18.71030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.4021	1.51		
		技工人工费	元	4.71569	1.3656	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3889	1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40 ~ 套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	100m	0.01	1770.17	1347.06	0	535.77	17.7017	13.4706	0	5.3577
小计								17.7017	13.4706	0	5.3577
清单项目综合单价											36.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.06724	1.4021	2.9		
		技工人工费	元	9.0586	1.3656	12.37		
		高级技工人工费	元	1.75157	1.3889	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001006	项目名称	金属套管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	833.64	588.91	0	250.05	8.3364	5.8891	0	2.5005
小计								8.3364	5.8891	0	2.5005
清单项目综合单价											16.72600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.97357	1.4021	1.37		
		技工人工费	元	4.26607	1.3656	5.83		
		高级技工人工费	元	0.82491	1.3889	1.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0.8008	1.77	1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.0348	0.27	0.01		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.155	0.08	0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
		接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
		可挠性金属套管 15#	m	1.08	1.91	2.06		
		可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
		电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.52	0.1		
		其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.59	355.55	0	63.71	1.7359	3.5555	0	0.6371
小计								1.7359	3.5555	0	0.6371
清单项目综合单价											5.92850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.4021	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3656	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3889	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ~ WDZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.73	498.8	0	55.57	1.1573	4.988	0	0.5557
小计								1.1573	4.988	0	0.5557
清单项目综合单价											6.70100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ＂ WDZN-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.73	561.8	0	58.72	1.1573	5.618	0	0.5872
小计								1.1573	5.618	0	0.5872
清单项目综合单价											7.36250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.4021	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3656	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3889	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ＂ WDZ-YJY(5x2.5)mm2	100m	0.01	406.47	1448.31	6.3	180.42	4.0647	14.4831	0.063	1.8042
小计								4.0647	14.4831	0.063	1.8042
清单项目综合单价											20.41500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ＂ WDZ-YJY(5x10)mm2	100m	0.01	406.47	4611.63	6.3	338.59	4.0647	46.1163	0.063	3.3859
小计								4.0647	46.1163	0.063	3.3859
清单项目综合单价											53.62990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.4021	1.24		
		技工人工费	元	1.68891	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3889	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	572.28	0.06		

项目编码	030403010001	项目名称	铜接线端子	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6＜S≤16 ＂ 铜接线端子 DT-10	10个	0.1	38.72	19.17	2.21	11.36	3.872	1.917	0.221	1.136
小计								3.872	1.917	0.221	1.136
清单项目综合单价											7.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5885	1.4021	0.83		
		技工人工费	元	1.6919	1.3656	2.31		
		高级技工人工费	元	0.5303	1.3889	0.74		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.68	1.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计								6.489	2.937	0	1.864
清单项目综合单价											11.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	2.8201	1.3656	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3889	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031301001003	项目名称	管道暗敷凿槽及恢复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.413	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3656	5.41		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001004	项目名称	管道暗敷凿槽及恢复	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.21	0.141	0	1.916
清单项目综合单价											9.26700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3656	7.21		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75
小计								695.02	8.85	19.47	185.75
清单项目综合单价											909.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ A型应急照明配电箱	台	1	226.06	2054.37	0	61.68	226.06	2054.37	0	61.68
小计								226.06	2054.37	0	61.68
清单项目综合单价											2342.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.537	1.4021	47.02		
		技工人工费	元	88.835	1.3656	121.31		
		高级技工人工费	元	41.564	1.3889	57.73		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		塑料软管	m	0.15	15.44	2.32		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030904016001	项目名称	分布式应急照明集中电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装 ~ 分布式应急照明集中电源 nKVA	台	1	73.66	1700.96	0.68	20.08	73.66	1700.96	0.68	20.08
小计								73.66	1700.96	0.68	20.08
清单项目综合单价											1795.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.387	1.4021	14.56		
		技工人工费	元	35.093	1.3656	47.92		
		高级技工人工费	元	8.053	1.3889	11.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	13.67	0.27		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	0.885	0.68		

项目编码	030904016002	项目名称	应急照明控制器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装 点数dr(点) dr≤100 ~ 应急照明控制器 50HZ	台	1	945.68	4102.83	163.42	263.97	945.68	4102.83	163.42	263.97
小计								945.68	4102.83	163.42	263.97
清单项目综合单价											5475.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	103.272	1.3889	143.43		
		普工人工费	元	133.021	1.4021	186.51		
		技工人工费	元	450.893	1.3656	615.74		
	材料	白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.97	3.88		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	0.96	3.94		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
		线卡子	个	10	1.77	17.7		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	486.24	48.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		
		仪器仪表使用费	元	91.035	0.885	80.57		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛安全出口标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛疏散出口标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛楼层指示标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛单面单向消防应急标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛防爆型消防应急照明灯 6W	10套	0.1	465.05	1286.32	0	187.38	46.505	128.632	0	18.738
小计								46.505	128.632	0	18.738
清单项目综合单价											193.87500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4311		1.4021		7.61		
		技工人工费			元	23.798		1.3656		32.5		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3889		6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ゛镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	100m	0.01	1635.15	1016.03	27.58	485.47	16.3515	10.1603	0.2758	4.8547
小计								16.3515	10.1603	0.2758	4.8547
清单项目综合单价											31.64230000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.90955		1.4021		2.68		
		技工人工费			元	8.36771		1.3656		11.43		
		高级技工人工费			元	1.61799		1.3889		2.25		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20			个	0.1545		0.44		0.07		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.2496		0.19		0.05		
		合金钢钻头(综合)			个	0.0166		6.37		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0233		11.83		0.28		
		清油 C01-1			kg	0.0033		16.99		0.06		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0057		5.31		0.03		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	2.52		0.08		0.2		
		镀锌管接头(50×20)			个	0.1648		2.07		0.34		

工程量清单综合单价分析表

		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412004004	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJSP-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	606.97	0	64.37	1.2857	6.0697	0	0.6437
小计								1.2857	6.0697	0	0.6437
清单项目综合单价											7.99910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004005	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 - WDZN-RYJS-2x4mm2	100m单线	0.01	172.21	1189.86	0	105.06	1.7221	11.8986	0	1.0506
小计								1.7221	11.8986	0	1.0506
清单项目综合单价											14.67130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.3003	1.4021	0.42		
		技工人工费	元	0.81469	1.3656	1.11		
		高级技工人工费	元	0.13573	1.3889	0.19		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864
小计								6.489	2.937	0	1.864
清单项目综合单价											11.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	2.8201	1.3656	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3889	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030416012001	项目名称	应急照明及疏散指示系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	431.9	4.96	10.62	115.3	431.9	4.96	10.62	115.3
小计								431.9	4.96	10.62	115.3
清单项目综合单价											562.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.025	1.4021	37.89		
		技工人工费	元	141.006	1.3656	192.56		
		高级技工人工费	元	145.044	1.3889	201.45		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	12	0.885	10.62		

项目编码	030410007001	项目名称	总等电位联结箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 - 总等电位联结箱	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25
小计								15.48	83.08	0	8.25
清单项目综合单价											106.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	6.734	1.3656	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3889	2.95		
	材料	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030410001001	项目名称	接地钢板	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-8换	接地极板制作安装 钢板 - 镀锌接地线板 40×4×100	根	1	338.88	1.94	19.04	91.14	338.88	1.94	19.04	91.14
小计								338.88	1.94	19.04	91.14
清单项目综合单价											451.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.317	1.4021	83.17		
		技工人工费	元	136.14	1.3656	185.91		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	50.256	1.3889	69.8		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.08	7.4	0.59		
		镀锌接地线板 40×4×100	个	1	0.44	0.44		
		其他材料费	元	1.03	0.885	0.91		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	27.46	3.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	157.41	15.74		

项目编码	030410005001	项目名称	接闪网	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 镀锌圆钢 φ12mm	10m	0.1	149.92	38.02	20.46	43.03	14.992	3.802	2.046	4.303
小计								14.992	3.802	2.046	4.303

清单项目综合单价 25.14300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7643	1.4021	2.47		
		技工人工费	元	7.959	1.3656	10.87		
		高级技工人工费	元	1.1875	1.3889	1.65		
	材料	镀锌圆钢 φ12mm	m	1.015	2.66	2.7		
		镀锌扁钢 40×4	m	0.102	6.12	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.078	0.5	0.04		
		砂	m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.025	7.4	0.19		
		其他材料费	元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	157.41	2.05		

项目编码	030410002001	项目名称	接地网	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	296.31	81.9	4.32	82.81	29.631	8.19	0.432	8.281
小计								29.631	8.19	0.432	8.281

清单项目综合单价 46.53400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.4021	12.98		
		技工人工费	元	4.8571	1.3656	6.63		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3889	10.01		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	157.41	0.16		

项目编码	030410002002	项目名称	接地网	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	175.89	65.27	18.49	51.13	17.589	6.527	1.849	5.113
小计								17.589	6.527	1.849	5.113

清单项目综合单价 31.07800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0784	1.4021	4.32		
		技工人工费	元	7.0662	1.3656	9.65		
		高级技工人工费	元	2.6085	1.3889	3.62		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018	7.4	0.13		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		其他材料费	元	0.15	0.885	0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.46	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	157.41	1.57		

项目编码	030410003001	项目名称	防雷引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.35	2.35	25.19	30.06	10.635	0.235	2.519	3.006
小计								10.635	0.235	2.519	3.006

清单项目综合单价 16.39500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.4021	1.75		
		技工人工费	元	5.6403	1.3656	7.7		
		高级技工人工费	元	0.8486	1.3889	1.18		
	材料	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	157.41	2.52		

项目编码	030411011001	项目名称	断接卡子制作安装	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-62	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	10套	0.1	467.92	29.14	4.41	125.59	46.792	2.914	0.441	12.559
小计								46.792	2.914	0.441	12.559

清单项目综合单价 62.70600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.5055	1.4021	7.72		
		技工人工费	元	24.8164	1.3656	33.89		
		高级技工人工费	元	3.7322	1.3889	5.18		
	材料	镀锌扁钢 60×6	kg	0.47	4.87	2.29		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×50以内2平1弹垫	10套	0.206	2.52	0.52		
		钢锯条	根	0.1	0.58	0.06		
		其他材料费	元	0.054	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.002	220.32	0.44		

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1177.06	10.29	0	311.99	1177.06	10.29	0	311.99
小计								1177.06	10.29	0	311.99

清单项目综合单价 1499.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.94	1.4021	249.49		
		技工人工费	元	514.029	1.3656	701.96		
		高级技工人工费	元	162.438	1.3889	225.61		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	031003003001	项目名称	成品洗手台(含304不锈钢水龙头)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 ˆ 成品洗手台,304不锈钢水龙头 DN15	10组	0.1	828.68	2661.74	0	352.37	82.868	266.174	0	35.237
小计								82.868	266.174	0	35.237
清单项目综合单价								384.27900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.4021	16.33		
		技工人工费	元	39.5124	1.3656	53.96		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3889	12.58		
	材料	304不锈钢水龙头 DN15	个	1.01	69.91	70.61		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
	机械							

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-348	室外钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤32 ˆ 钢骨架塑料复合管 dn40	10m	0.1	108.06	188.83	3.5	38.29	10.806	18.883	0.35	3.829
小计								10.806	18.883	0.35	3.829
清单项目综合单价								33.86800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5392	1.4021	2.16		
		技工人工费	元	5.2328	1.3656	7.15		
		高级技工人工费	元	1.0813	1.3889	1.5		
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0034	3.516	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		铁砂布	张	0.0027	1.05	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0008	19.03	0.02		
		锯条(各种规格)	根	0.0094	0.68	0.01		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	5.96	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn32	个	0.283	7.58	2.15		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0023	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.134	0.885	0.12		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.0003	20.8	0.01		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0001	259.52	0.03		
		试压泵 压力P(MPa) P=3	台班	0.0001	228.24	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0001	171.14	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0023	120.97	0.28		

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 ˆ PPR给水管DN32	10m	0.1	200.93	85.6	28.08	59.45	20.093	8.56	2.808	5.945
小计								20.093	8.56	2.808	5.945
清单项目综合单价								37.40600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6407	1.4021	3.7		
		技工人工费	元	8.9617	1.3656	12.24		
		高级技工人工费	元	2.9897	1.3889	4.15		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.1405	0.71	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	124.35	2.79		

项目编码	031002001001	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 截止阀DN15	个	1	11.55	28.95	0	4.5	11.55	28.95	0	4.5
小计								11.55	28.95	0	4.5
清单项目综合单价								45.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.4021	2.28		
		技工人工费	元	5.488	1.3656	7.49		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3889	1.78		
	材料	截止阀DN15	个	1.01	26.55	26.82		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031002001002	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ~ 截止阀DN32	个	1	17.5	63.05	0	7.79	17.5	63.05	0	7.79
小计								17.5	63.05	0	7.79
清单项目综合单价								88.34000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.4021		3.51		
		技工人工费			元	8.306		1.3656		11.34		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3889		2.65		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001003	项目名称	排气阀					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 排气阀DN15	个	1	20.98	29.53	0	7.03	20.98	29.53	0	7.03
小计								20.98	29.53	0	7.03
清单项目综合单价								57.54000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.88		1.4021		4.04		
		技工人工费			元	10.027		1.3656		13.69		
		高级技工人工费			元	2.337		1.3889		3.25		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm			kg	0.21		3.81		0.8		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06		2.64		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.836		0.09		0.08		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		锯条			根	0.04		0.68		0.03		
		黑玛钢管箍 DN15			个	2.02		0.78		1.58		
		黑玛钢弯头 DN15			个	1.01		0.3		0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15			个	1.01		0.19		0.19		
		其他材料费			元	0.23		0.885		0.2		
	机械											
项目编码	031002001004	项目名称	真空破坏器					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 真空破坏器 DN15	个	1	11.55	29.83	0	4.55	11.55	29.83	0	4.55
小计								11.55	29.83	0	4.55
清单项目综合单价								45.93000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.4021		2.28		
		技工人工费			元	5.488		1.3656		7.49		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3889		1.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	031002006001	项目名称	Y形过滤器					计量单位	组			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ~ Y形过滤器 DN32	个	1	17.5	55.89	0	7.43	17.5	55.89	0	7.43
小计								17.5	55.89	0	7.43
清单项目综合单价								80.82000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.4021		3.51		
		技工人工费			元	8.306		1.3656		11.34		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3889		2.65		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002011001	项目名称	水表					计量单位	组(个)			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ~ 螺纹水表DN32	组	1	34.82	133.6	0	15.9	34.82	133.6	0	15.9
小计								34.82	133.6	0	15.9
清单项目综合单价								184.32000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.879		1.4021		6.84		
		技工人工费			元	16.603		1.3656		22.67		
		高级技工人工费			元	3.82		1.3889		5.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.09		6.63		0.6		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.792		0.09		0.07		
		锯条			根	0.17		0.68		0.12		
		其他材料费			元	0.08		0.885		0.07		
	机械											
项目编码	031301005003	项目名称	管道支架制与安装					计量单位	kg			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231
清单项目综合单价								35.92430000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.02346		1.4021		2.84		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.86687	1.3656	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3889	1.99		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.03362	0.71	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.64	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.32	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	171.14	6.63		

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000596	2930.19	0	0	775.39	1.74639324	0	0	0.46213244
小计								3.78898324	0	6.01897	1.43276244
清单项目综合单价											11.24071568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.700768	1.4021	3.79		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007004	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PVC-U排水管DN75	10m	0.1	281.72	149.79	0	82.03	28.172	14.979	0	8.203
小计								28.172	14.979	0	8.203
清单项目综合单价											51.35400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9547	1.4021	5.54		
		技工人工费	元	13.442	1.3656	18.36		
		高级技工人工费	元	3.0751	1.3889	4.27		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - PVC-U排水管DN100	10m	0.1	316.72	319.82	0	99.8	31.672	31.982	0	9.98
小计								31.672	31.982	0	9.98
清单项目综合单价											73.63400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.4021	6.25		
		技工人工费	元	15.1033	1.3656	20.63		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3889	4.8		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
		承插塑料排水管件 dn100	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn100	个	0.35	17.65	6.18		
	机械							

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 - PVC-U排水管DN150	10m	0.1	442.95	557.87	0	145.11	44.295	55.787	0	14.511
小计								44.295	55.787	0	14.511
清单项目综合单价											114.59300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.2322	1.4021	8.74		
		技工人工费	元	21.1193	1.3656	28.84		
		高级技工人工费	元	4.8352	1.3889	6.72		
	材料	伸缩节 dn150	个	0.35	39.75	13.91		
		承插塑料排水管件 dn150	个	0.595	21.64	12.88		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	0.988	0.885	0.87		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-195换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160＜dn≤250 ˉ 橡胶圈 DN200,PVC-UH排水管 DN200	10m	0.1	248.54	672.32	14.93	100.46	24.854	67.232	1.493	10.046
小计								24.854	67.232	1.493	10.046
清单项目综合单价											103.62500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.43		1.4021		6.21		
		技工人工费			元	11.1073		1.3656		15.17		
		高级技工人工费			元	2.5022		1.3889		3.48		
	材料	砂布			张	0.1104		1.11		0.12		
		润滑油			kg	0.0141		2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002		1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100			台班	0.008		186.57		1.49		
项目编码	031301005004	项目名称	管道支架制与安装			计量单位		kg			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231
清单项目综合单价											35.92430000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.02346		1.4021		2.84		
		技工人工费			元	6.86687		1.3656		9.38		
		高级技工人工费			元	1.42923		1.3889		1.99		
	材料	型钢(综合)			kg	1.05		4.13		4.34		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		6.28		0.27		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.00092		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.06713		5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.01728		19.03		0.33		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		6.37		0.09		
		电			kW·h	0.03362		0.71		0.02		
		机油			kg	0.00603		10.62		0.06		
		氧气			m3	0.04176		6.19		0.26		
		乙炔气			kg	0.01392		14.64		0.2		
		其他材料费			元	0.1413		0.885		0.13		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075		362.83		0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00464		225.64		1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01067		220.32		2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.01176		20.8		0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.03876		171.14		6.63		
项目编码	031003014001	项目名称	地漏			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 地漏DN150	10个	0.1	922.6	1022.34	0	295.26	92.26	102.234	0	29.526
小计								92.26	102.234	0	29.526
清单项目综合单价											224.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.9764		1.4021		18.19		
		技工人工费			元	43.9927		1.3656		60.08		
		高级技工人工费			元	10.073		1.3889		13.99		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.75		0.5		0.38		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
	机械											
项目编码	010401007001	项目名称	圆形污水检查井			计量单位		座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形污水检查井 砖砌井内径Φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	620.84	1092.13	0.32	218.92	620.84	1092.13	0.32	218.92
小计								620.84	1092.13	0.32	218.92
清单项目综合单价											1932.21000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	182.948		1.4021		256.51		
		技工人工费			元	266.793		1.3656		364.33		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)			千块	0.482		681.42		328.44		
		煤焦沥青漆			kg	0.49		16.19		7.93		
		塑钢踏步			kg	3.636		5.57		20.25		
		水			m3	0.169		4.62		0.78		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型			套	1		513.27		513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.302		302.42		91.33		
		水泥防水砂浆 1∶2			m3	0.125		491.51		61.44		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.194		326.07		63.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.43		1		5.43		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.025		12.67		0.32		
项目编码	010502028001	项目名称	玻璃钢化粪池			计量单位		座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-436换	玻璃钢化粪池 有效容积V（m3） V≤4 ˉ 玻璃钢化粪池BZHC-1A-1	套	1	49.25	3367.53	122.32	190.15	49.25	3367.53	122.32	190.15
小计								49.25	3367.53	122.32	190.15
清单项目综合单价											3729.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.766		1.4021		19.3		
		技工人工费			元	21.933		1.3656		29.95		
	材料	扁钢(综合)			kg	9.8		4.07		39.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.8		1		0.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.125		978.58		122.32		
项目编码	010102002004	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063

工程量清单综合单价分析表

120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000593	2930.19	0	0	775.39	1.73760267	0	0	0.45980627	
小计								3.78019267	0	6.01897	1.43043627	
清单项目综合单价											11.22959894	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.695638	1.4021		3.78		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1107.53		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1020.68		5.8		
项目编码	010102007005	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867	
清单项目综合单价											26.94310000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.4021		16.59		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.07		3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	540.2		1.66		
项目编码	040103003003	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098	
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331	
清单项目综合单价											69.34275000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.044235	1392.1		61.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	702.26		0.42		
项目编码	031001008006	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤90 ˊ PVC-U排水管DN75	10m	0.1	274.81	153.83	0	80.41	27.481	15.383	0	8.041	
小计								27.481	15.383	0	8.041	
清单项目综合单价											50.90500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.8669	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	13.1128	1.3656		17.91		
		高级技工人工费				元	2.9897	1.3889		4.15		
	材料	锯条				根	0.15	0.68		0.1		
		粘合剂				kg	0.095	19.71		1.87		
		承插塑料雨水管件 dn75				个	0.65	4.08		2.65		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		其他材料费				元	0.81	0.885		0.72		
	机械											
项目编码	031001008007	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˊ PVC-U排水管DN100	10m	0.1	289.18	245.82	0	88.82	28.918	24.582	0	8.882	
小计								28.918	24.582	0	8.882	
清单项目综合单价											62.38200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.0669	1.4021		5.7		
		技工人工费				元	13.7871	1.3656		18.83		
		高级技工人工费				元	3.1595	1.3889		4.39		
	材料	锯条				根	0.175	0.68		0.12		
		粘合剂				kg	0.099	19.71		1.95		
		承插塑料雨水管件 dn100				个	0.37	7.63		2.82		
		伸缩节 dn100				个	0.35	17.65		6.18		
		其他材料费				元	0.849	0.885		0.75		
	机械											
项目编码	031001008008	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-196	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ˊ PVC-UH排水管DN300	10m	0.1	296.96	1308.96	15.49	145.14	29.696	130.896	1.549	14.514	
小计								29.696	130.896	1.549	14.514	
清单项目综合单价											176.65500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2932	1.4021		7.42		
		技工人工费				元	13.2693	1.3656		18.12		
		高级技工人工费				元	2.9898	1.3889		4.15		
	材料	砂布				张	0.1217	1.11		0.14		
		润滑油				kg	0.0141	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.003	1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0083	186.57		1.55		
项目编码	031301005005	项目名称		管道支架制与安装				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932	
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231	
清单项目综合单价											35.92430000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.4021	2.84		
		技工人工费	元	6.86687	1.3656	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3889	1.99		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.03362	0.71	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.64	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.32	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	171.14	6.63		

项目编码	031003014002	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏DN75	10个	0.1	498.91	578.98	0	160.97	49.891	57.898	0	16.097
小计								49.891	57.898	0	16.097
清单项目综合单价											123.88600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.4021	9.84		
		技工人工费	元	23.7821	1.3656	32.48		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3889	7.57		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003014003	项目名称	侧入式雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 侧入式雨水斗DN100	个	1	61.18	55.83	0	18.99	61.18	55.83	0	18.99
小计								61.18	55.83	0	18.99
清单项目综合单价											136.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.4021	12.63		
		技工人工费	元	29.299	1.3656	40.01		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械							

项目编码	010401007002	项目名称	圆形雨水检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	620.84	1092.13	0.32	218.92	620.84	1092.13	0.32	218.92
小计								620.84	1092.13	0.32	218.92
清单项目综合单价											1932.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	182.948	1.4021	256.51		
		技工人工费	元	266.793	1.3656	364.33		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.482	681.42	328.44		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	3.636	5.57	20.25		
		水	m3	0.169	4.62	0.78		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.302	302.42	91.33		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.125	491.51	61.44		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.194	326.07	63.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.43	1	5.43		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.025	12.67	0.32		

项目编码	010102002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000598	2930.19	0	0	775.39	1.75225362	0	0	0.46368322
小计								3.79484362	0	6.01897	1.43431322
清单项目综合单价											11.24812684

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.704481	1.4021	3.79		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007006	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.4021		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1598.09		1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.044235	1392.1		61.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	702.26		0.42		
项目编码	031001008009	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 ˉ PVC-U排水管DN50	10m	0.1	257.41	110.92	0	73.66	25.741	11.092	0	7.366	
小计								25.741	11.092	0	7.366	
清单项目综合单价											44.19900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6165	1.4021		5.07		
		技工人工费				元	12.2673	1.3656		16.75		
		高级技工人工费				元	2.8207	1.3889		3.92		
	材料	锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		承插塑料排水管件 dn50				个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn50				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.648	0.885		1.46		
	机械											
项目编码	031301005006	项目名称			管道支架制与安装			计量单位			kg	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932	
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231	
清单项目综合单价											35.92430000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.02346	1.4021		2.84		
		技工人工费				元	6.86687	1.3656		9.38		
		高级技工人工费				元	1.42923	1.3889		1.99		
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.13		4.34		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	6.28		0.27		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00092	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.06713	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.01728	19.03		0.33		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	6.37		0.09		
		电				kW·h	0.03362	0.71		0.02		
		机油				kg	0.00603	10.62		0.06		
		氧气				m3	0.04176	6.19		0.26		
		乙炔气				kg	0.01392	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.1413	0.885		0.13		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	362.83		0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00464	225.64		1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01067	220.32		2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.01176	20.8		0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.03876	171.14		6.63		
项目编码	031003014004	项目名称			地漏			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏DN50	10个	0.1	252.43	224.55	0	78.03	25.243	22.455	0	7.803	
小计								25.243	22.455	0	7.803	
清单项目综合单价											55.50100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.4021		4.98		
		技工人工费				元	12.032	1.3656		16.43		
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3889		3.83		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031003014005	项目名称			防虫罩			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-73	防护罩 普通防护罩 ˉ 防虫罩	套	1	37.84	16.82	0	10.05	37.84	16.82	0	10.05	
小计								37.84	16.82	0	10.05	
清单项目综合单价											64.71000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.411	1.4021		7.59		
		技工人工费				元	22.15	1.3656		30.25		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030910001001	项目名称			灭火器			计量单位			具	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	1	2.55	46.43	0	3	2.55	46.43	0	3	
小计								2.55	46.43	0	3	
清单项目综合单价											51.98000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.4021		0.53		
		技工人工费				元	1.256	1.3656		1.72		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3889		0.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	031401001001	项目名称	安装脚手架工程	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	320.1727	1.98	2.02	0	0.62	633.941946	646.748854	0	198.507074
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	43.0588	2.47	3.32	0	0.81	106.355236	142.955216	0	34.877628
小计								740.297182	789.70407	0	233.384702
清单项目综合单价								1763.38595400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	739.786013	1	739.79		
	材料	增加材料费	元	891.464256	0.885	788.95		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村电房-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		6867.92	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			6867.92	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	286193.67	
2	措施项目	35647.89	
2.1	安全文明施工	6275.52	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5121.55	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1153.97	
2.2	其他措施项目费	29372.37	
3	其他项目	16092.08	
3.1	暂列金额	16092.08	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	30414.03	
5	含税建安工程造价	368347.67	
合计		368347.67	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程　　第 1 页，共 8 页
标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		1KV土建部分					270275.28	0
1-1		土石方工程					61042.49	0
1-1-1	010102002006	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	233.26	11.26	2626.51	0
1-1-2	010102007007	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	202.74	153.46	31112.48	0
1-1-3	040303001003	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	17.32	501.29	8682.34	0
1-1-4	040803004003	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	3.14	778.53	2444.58	0
1-1-5	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	233.26	69.35	16176.58	0
1-2		管道工程					40384.38	0
1-2-1	040804001017	电缆保护管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	81.59	70.59	5759.44	0
1-2-2	040804001018	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:3*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20.37	151.56	3087.28	0
1-2-3	040804001019	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	9.12	34.91	318.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	040804001020	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:2*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	122.45	46.39	5680.46	0
1-2-5	040804001021	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:3*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	57.34	69.59	3990.29	0
1-2-6	040804001022	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:4*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	78.93	92.8	7324.7	0
1-2-7	040804001023	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:6*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	54.06	139.17	7523.53	0
1-2-8	040804001024	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:10*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	7.26	231.76	1682.58	0
1-2-9	080601008003	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	34	147.58	5017.72	0
1-3		道路工程					58755.45	0
1-3-1	031301001005	锯缝机锯缝	1.名称:锯缝机锯缝 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	402	10.29	4136.58	0
1-3-2	040203008003	破复行车彩砖路面	1.名称:破复行车彩砖路面 2.面层:彩砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆 2cm 3.基层:C35普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	125.19	208.65	26120.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程　　第 3 页，共 8 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	040203006003	破复行车沥青路面	1.名称:破复行车沥青路面 2.面层:细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) 4cm+喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m2+中粒式沥青砼(AC-20C) 5cm +下封层(ES-3乳化沥青稀浆) 1cm+满铺玻纤土工格栅 3.基层:C35普通水泥混凝土 10cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	86.91	245.82	21364.22	0
1-3-4	040203008004	破复行人彩砖路面	1.名称:破复行人彩砖路面 2.面层:彩砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆 2cm 3.基层:C20普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	34.32	207.86	7133.76	0
1-4		附属构筑物工程					110092.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	040504002010	2层2列排管行车直线井	1.名称:2层2列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11610.93	11610.93	0
1-4-2	040504002011	2层2列排管行车转角井	1.名称:2层2列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	3	11475.43	34426.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	040504002012	2层2列排管行车三通井	1.名称:2层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	13477.5	26955	0
1-4-4	040504002013	3层2列排管行车三通井	1.名称:3层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	14851.59	14851.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5	040504002014	3层4列排管行车三通井	1.名称:3层4列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	22249.15	22249.15	0
2		10KV土建部分					15918.39	0
2-1		土石方工程					1679.42	0
2-1-1	010102002007	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	6.71	11.25	75.49	0
2-1-2	010102007008	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	5.75	153.46	882.4	0
2-1-3	040303001004	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	0.48	501.29	240.62	0
2-1-4	040803004004	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	0.02	778.53	15.57	0
2-1-5	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	6.71	69.35	465.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2		管道工程					1332.43	0
2-2-1	040804001025	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:2*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	5	80.84	404.2	0
2-2-2	040804001026	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:4*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	3.91	161.91	633.07	0
2-2-3	080601008004	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	147.58	295.16	0
2-3		道路工程					5612.76	0
2-3-1	040203008005	破复行人彩砖路面	1.名称:破复行人彩砖路面 2.面层:彩砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆2cm 3.基层:C20普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	27	207.88	5612.76	0
2-4		附属构筑物工程					7293.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	040504001011	2层2列排管行人转角井	1.名称:2层2列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	7293.78	7293.78	0
合计							286193.67	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					35647.89
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6275.52
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5121.55
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1153.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2298.62
1-9-1	041201001003	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	7	210.96	1476.72
1-9-2	041201001004	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	2	410.95	821.9
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	27073.75
1-14-1	000102006005	垫层模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	98.49	40.8	4018.39
1-14-2	000102006006	压顶模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	2.62	130.82	342.75
1-14-3	000102006007	现浇混凝土井墙身模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	238.8	92.96	22198.85
1-14-4	000102006008	现浇混凝土盖板模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	12.86	39.95	513.76
合计							35647.89

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	16092.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		16092.08	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	30414.03
合计					30414.03

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村箱变-高低压管道敷设工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010102002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2930.19	0	0	775.39	1.76104419	0	0	0.46600939
小计								3.80363419	0	6.01897	1.43663939

清单项目综合单价　11.25924358

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.711	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007007	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373

清单项目综合单价　153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001003	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56

清单项目综合单价　501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004003	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26

清单项目综合单价　778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331

清单项目综合单价　69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040804001017	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-26	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 涂塑钢质管NHAP(DN100)	100m	0.01	2075.53	4188.66	33.26	761.04	20.7553	41.8866	0.3326	7.6104
小计								20.7553	41.8866	0.3326	7.6104

清单项目综合单价　70.58490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.26	1.4021	5.97		
		技工人工费	元	10.825	1.3656	14.78		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
		镀锌锁紧螺母 100	个	0.161	2.17	0.35		
		铅油	kg	0.024	8.23	0.2		
		镀锌管接头 100	个	0.155	9.34	1.45		
		镀锌钢管塑料护口 100	个	0.155	1.02	0.16		
		接地管卡 DN100	个	0.412	3.05	1.26		
		电线 BVR-4	m	0.173	4.12	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.004	1	0		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.002	111.55	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	040804001018	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.03	419.85	3923.39	110.13	315.14	12.5955	117.7017	3.3039	9.4542
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.152185	35.08	10.92	0	9.83	5.3386498	1.6618602	0	1.49597855
小计								17.9341498	119.3635602	3.3039	10.95017855
清单项目综合单价											151.55178855

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.763	1.4021	12.29		
		技工人工费	元	4.136	1.3656	5.65		
	材料	管枕 Φ100mm	个	1.537	1.06	1.63		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02	4.6	0.09		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.194	3.279	0.64		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.036	5.49	0.2		
		镀锌管接头 100	个	0.494	9.34	4.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.087	1	0.09		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.002	111.55	0.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	157.41	3.15		

项目编码	040804001019	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-79换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 80＜dn≤100 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.01	1247.85	1821.47	0	421.28	12.4785	18.2147	0	4.2128
小计								12.4785	18.2147	0	4.2128
清单项目综合单价											34.90600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.561	1.4021	3.59		
		技工人工费	元	6.508	1.3656	8.89		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.003	4.6	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.58	0.01		
		难燃塑料管接头 100	个	0.258	5.03	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013	1	0.01		
	机械							

项目编码	040804001020	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.02	244.27	1649.29	0	147.1	4.8854	32.9858	0	2.942
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.099633	35.08	10.92	0	9.83	3.49512564	1.08799236	0	0.97939239
小计								8.38052564	34.07379236	0	3.92139239
清单项目综合单价											46.37571039

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.415	1.4021	6.19		
		技工人工费	元	1.604	1.3656	2.19		
	材料	管枕 Φ100mm	个	1.006	1.06	1.07		
		PVC胶	kg	0.015	11.22	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.023	1	0.02		
	机械							

项目编码	040804001021	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.03	244.27	1649.29	0	147.1	7.3281	49.4787	0	4.413
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.149983	35.08	10.92	0	9.83	5.26140364	1.63781436	0	1.47433289
小计								12.58950364	51.11651436	0	5.88733289
清单项目综合单价											69.59335089

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.636	1.4021	9.3		
		技工人工费	元	2.406	1.3656	3.29		
	材料	管枕 Φ100mm	个	1.515	1.06	1.61		
		PVC胶	kg	0.023	11.22	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.034	1	0.03		
	机械							

项目编码	040804001022	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.04	244.27	1649.29	0	147.1	9.7708	65.9716	0	5.884
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.200178	35.08	10.92	0	9.83	7.02224424	2.18594376	0	1.96774974
小计								16.79304424	68.15754376	0	7.85174974
清单项目综合单价											92.80233774

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.853	1.4021	12.41		
		技工人工费	元	3.208	1.3656	4.38		
	材料	管枕 Φ100mm	个	2.022	1.06	2.14		
		PVC胶	kg	0.03	11.22	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.045	1	0.05		
	机械							

项目编码	040804001023	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.06	244.27	1649.29	0	147.1	14.6562	98.9574	0	8.826
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.299668	35.08	10.92	0	9.83	10.51235344	3.27237456	0	2.94573644
小计								25.16855344	102.2297746	0	11.77173644
清单项目综合单价											139.17006444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.265	1.4021	18.6		
		技工人工费	元	4.813	1.3656	6.57		
		管枕 Φ100mm	个	3.027	1.06	3.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	PVC胶		kg	0.045	11.22	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.068	1	0.07		
	机械								
项目编码	040804001024	项目名称	电缆保护排管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.1	244.27	1649.29	0	147.1	24.427	164.929	0	14.71
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ100mm	10套	0.495868	35.08	10.92	0	9.83	17.39504944	5.41487856	0	4.87438244
小计								41.82204944	170.3438786	0	19.58438244
清单项目综合单价											231.75031044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.018	1.4021	30.87		
		技工人工费	元	8.021	1.3656	10.95		
	材料	管枕 Φ100mm	个	5.008	1.06	5.31		
		PVC胶	kg	0.075	11.22	0.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.112	1	0.11		
	机械							

项目编码	080601008003	项目名称	标志桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93
小计								48.42	82.23	0	16.93
清单项目综合单价											147.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.4021	42.64		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
	材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	404.66	61.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.81	1	0.81		
	机械							

项目编码	031301001005	项目名称	锯缝机锯缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.66	19.76	6.23	17.22	5.966	1.976	0.623	1.722
小计								5.966	1.976	0.623	1.722
清单项目综合单价											10.28700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.913	1.4021	1.28		
		技工人工费(市政维修)	元	3.431	1.3656	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	486.24	0.49		
		混凝土路面切缝机	台班	0.005	27.38	0.14		

项目编码	040203008003	项目名称	破复行车彩砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7543.9	839.95	0.22851891	0	1.5163239	0.16882995
120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.01125399	19.0070826	1.35884643
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200016	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-9换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） S≤0.04 ˉ 彩砖(规格同现状)	100m2	0.01	2793.27	5506.91	12.55	1015.4	27.9327	55.0691	0.1255	10.154
040102-27+040102-28*(-7)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm) ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1710	5276.44	16.47	717.5	17.1	52.7644	0.1647	7.175
小计								49.46001891	108.156554	30.4684065	20.67337638
清单项目综合单价											208.75835578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.107	1.4021	19.78		
		技工人工费	元	21.734	1.3656	29.68		
	材料	彩砖(规格同现状)	m2	1.02	53.1	54.16		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	387.34	50.74		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.212	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4	1	0.4		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014	1300.36	18.21		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.46	0.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040203006003	项目名称	破复行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.29	0	448.17	41.36	0.3529	0	4.4817	0.4136
040105-11+040105-12*(-10)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.13	23.98	742.68	63.57	0.3513	0.2398	7.4268	0.6357
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254

工程量清单综合单价分析表

120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	57942.78	4143.51	0	0.011198	11.588556	0.828702
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.199977	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ~ 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	100m2	0.01	208.74	5456.06	357.71	353.6	2.0874	54.5606	3.5771	3.536
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ~ 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	100m2	0.01	3.41	98.9	3.77	6.11	0.0341	0.989	0.0377	0.0611
040103-33+040103-34*1换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:50mm) ~ 中粒式沥青砼(AC-20C)	100m2	0.01	185.13	6593.01	272.01	398.08	1.8513	65.9301	2.7201	3.9808
040103-21换	层铺法封层 下封层 乳化沥青 ~ 下封层(ES-3 乳化沥青稀浆)	100m2	0.01	66.12	418.91	23.54	40.13	0.6612	4.1891	0.2354	0.4013
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	212.06	691.11	0	90.68	2.1206	6.9111	0	0.9068
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ~ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1562.37	4076.31	12.67	618.16	15.6237	40.7631	0.1267	6.1816
小计								23.309882	173.593998	31.790468	17.119856
清单项目综合单价											245.81420400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.76	1.4021	8.08		
		技工人工费	元	11.156	1.3656	15.23		
	材料	喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	kg	0.306	3.2	0.98		
		下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	kg	1.004	3.2	3.21		
		细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.04	1329.1	53.16		
		中粒式沥青砼(AC-20C)	m3	0.051	1284.58	65.51		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	387.34	39.12		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.171	4.62	0.79		
		钢模板	kg	0.036	5.31	0.19		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	6.19	6.81		
		石屑 0~5mm	m3	0.008	114.56	0.92		
		柴油	kg	0.09	8.12	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.549	1	1.55		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1300.36	11.7		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	540.2	0.16		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.006	1350.32	8.1		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.003	1445.72	4.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	12.67	0.13		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.0001	754.21	0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	693.55	0.69		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	1012.28	2.02		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1262.94	2.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	1328.41	1.33		

项目编码	040203008004	项目名称	破复行人彩砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7543.9	839.95	0.227382	0	1.50878	0.16799
120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.011198	18.91252	1.352086
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.199884	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-9换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） S≤0.04 ~ 彩砖(规格同现状)	100m2	0.01	2793.27	5506.91	12.55	1015.4	27.9327	55.0691	0.1255	10.154
040102-27+040102-28*(-7)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	1710	5202.81	16.47	713.82	17.1	52.0281	0.1647	7.1382
小计								49.458882	107.420198	30.3663	20.628976
清单项目综合单价											207.87435600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.107	1.4021	19.78		
		技工人工费	元	21.734	1.3656	29.68		
	材料	彩砖(规格同现状)	m2	1.02	53.1	54.16		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.212	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	381.76	50.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.396	1	0.4		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014	1300.36	18.21		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.46	0.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040504002010	项目名称	2层2列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01139	2042.59	0	5496.38	933.29	23.2651001	0	62.6037682	10.6301731
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0068	2930.19	0	0	775.39	19.925292	0	0	5.272652
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0446	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	67.295156	538.30862	31.813626	46.996358
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01139	663.2	0	1879.35	309.8	7.553848	0	21.4057965	3.528622
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01139	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6377261	706.190251	50.4976789
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11.39	0	0	0	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.263	2186.78	3635.72	143.55	770.71	575.12314	956.19436	37.75365	202.69673
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1155	4162.35	678.16	0	1135.34	480.751425	78.32748	0	131.13177
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	563.41	3377.78	22.61	319.59	56.341	337.778	2.261	31.959
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	1179.67	41.81	62.27	318.71	117.967	4.181	6.227	31.871
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
小计								2188.740681	7449.042576	953.3696817	1019.774284
清单项目综合单价											11610.92722290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	623.501	1.4021	874.21		
		技工人工费	元	961.535	1.3656	1313.07		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.246	3089.38	759.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.642	4.6	7.55		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.122	3278.76	400.01		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.316	7.63	17.67		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.281	101.94	538.35		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.155	4.62	5.34		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.237	326.52	77.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.515	381.76	196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.656	355.31	1299.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	28.203	1	28.2		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.059	1020.68	60.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.504	1392.1	701.62		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.02	1132.11	22.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.161	306	49.27		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.788	12.67	9.98		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.036	37.51	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.039	39.12	1.53		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.101	22.79	2.3		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.118	176.4	20.82		

项目编码	040504002011	项目名称	2层2列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01279	2042.59	0	5496.38	933.29	26.1247261	0	70.2987002	11.9367791
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.007667	2930.19	0	0	775.39	22.46576673	0	0	5.94491513
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0556	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	83.892616	671.07532	39.660036	58.587388
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01279	663.2	0	1879.35	309.8	8.482328	0	24.0368865	3.962342
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01279	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.7161121	792.991511	56.7045929
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.79	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.053	1544.48	3905.58	143.55	614.24	81.85744	206.99574	7.60815	32.55472
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104	1017.2	3632.17	143.41	461.03	105.7888	377.74568	14.91464	47.94712
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.276	2186.78	3635.72	143.55	770.71	603.55128	1003.45872	39.6198	212.71596
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1179	4162.35	678.16	0	1135.34	490.741065	79.955064	0	133.856586
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	563.41	3377.78	22.61	319.59	61.9751	371.5558	2.4871	35.1549
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	1179.67	41.81	62.27	318.71	129.7637	4.5991	6.8497	35.0581
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.036334	3268.38	634.72	0	896.62	118.7533189	23.06191648	0	32.57779108

工程量清单综合单价分析表

BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	7	0	424.78	0	21.24	0	2973.46	0	148.68	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72	
小计								2324.971371	7038.871393	1068.066124	1043.508844	
清单项目综合单价											11475.41773124	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	639.449	1.4021		896.57		
		技工人工费				元	1044.917	1.3656		1426.94		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.277	3089.38		855.76		
		镀锌钢丝(综合)				kg	1.978	4.6		9.1		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.153	3278.76		501.65		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	5	1.06		5.3		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	2.606	7.63		19.88		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	6.583	101.94		671.07		
		丙酮				kg	0.003	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.002	19.71		0.04		
		水				m3	1.414	4.62		6.53		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.075	302.42		22.68		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.242	326.52		79.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.535	381.76		204.24		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.152	389.81		59.25		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	3.838	355.31		1363.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	31.371	1		31.37		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.003	1107.53		3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.022	1243.07		27.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.066	1020.68		67.36		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.015	1598.09		23.97		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.566	1392.1		787.93		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.022	540.2		11.88		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.001	21.93		0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.008	702.26		5.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.023	1132.11		26.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.002	605.08		1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.169	306		51.71		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.855	12.67		10.83		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.046	37.51		1.73		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.047	39.12		1.84		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.133	22.79		3.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.002	186.57		0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.013	15.32		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.132	157.41		20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.132	176.4		23.28		
项目编码	040504002012		项目名称		2层2列排管行车三通井			计量单位		座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01472	2042.59	0	5496.38	933.29	30.0669248	0	80.9067136	13.7380288
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00885	2930.19	0	0	775.39	25.9321815	0	0	6.8622015
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0609	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	91.889574	735.04473	43.440579	64.172157
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01472	663.2	0	1879.35	309.8	9.762304	0	27.664032	4.560256
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01472	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8241728	912.653248	65.2612672
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	14.72	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.312	2186.78	3635.72	143.55	770.71	682.27536	1134.34464	44.7876	240.46152
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1378	4162.35	678.16	0	1135.34	573.57183	93.450448	0	156.449852
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.13	563.41	3377.78	22.61	319.59	73.2433	439.1114	2.9393	41.5467
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.13	1179.67	41.81	62.27	318.71	153.3571	5.4353	8.0951	41.4323
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 ＂PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0465	3268.38	634.72	0	896.62	151.97967	29.51448	0	41.69283
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
小计								2691.244454	8350.116031	1219.353293	1216.808363	
清单项目综合单价											13477.52214020	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	779.573	1.4021		1093.04		
		技工人工费				元	1169.265	1.3656		1596.75		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.277	3089.38		855.76		
		镀锌钢丝(综合)				kg	2.16	4.6		9.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.173	3278.76		567.23		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	15	1.06		15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	2.606	7.63		19.88		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	7.211	101.94		735.09		
		丙酮				kg	0.003	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.002	19.71		0.04		
		水				m3	1.67	4.62		7.72		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.095	302.42		28.73		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.282	326.52		92.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.626	381.76		238.98		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.404	355.31	1564.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.904	1	34.9		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.024	1243.07	29.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.076	1020.68	77.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.017	1598.09	27.17		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.651	1392.1	906.26		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.024	540.2	12.96		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.024	1132.11	27.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.194	306	59.36		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.99	12.67	12.54		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.052	37.51	1.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.049	39.12	1.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.139	22.79	3.17		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.132	176.4	23.28		

项目编码	040504002013	项目名称	3层2列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01802	2042.59	0	5496.38	933.29	36.8074718	0	99.0447676	16.8178858
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0108	2930.19	0	0	775.39	31.646052	0	0	8.374212
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0804	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	121.312344	970.40388	57.350124	84.719892
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01802	663.2	0	1879.35	309.8	11.950864	0	33.865887	5.582596
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01802	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.0089398	1117.256218	79.8918502
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.367	2186.78	3635.72	143.55	770.71	802.54826	1334.30924	52.68285	282.85057
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1575	4162.35	678.16	0	1135.34	655.570125	106.8102	0	178.81605
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.3	379.15	3198.79	8.47	260.87	113.745	959.637	2.541	78.261
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.3	844.63	84.3	148.71	238.35	253.389	25.29	44.613	71.505
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24
小计								3047.059787	8966.76026	1477.495167	1360.244046
清单项目综合单价											14851.55925920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	914.149	1.4021	1281.73		
	人工	技工人工费	元	1291.649	1.3656	1763.88		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.308	3089.38	951.53		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.321	4.6	10.68		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.184	3278.76	603.29		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.895	7.63	22.09		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
	材料	石粉渣	m3	9.519	101.94	970.37		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.854	4.62	8.57		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.323	326.52	105.47		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.626	381.76	238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.959	355.31	1761.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	38.309	1	38.31		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.032	1243.07	39.78		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.093	1020.68	94.92		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.021	1598.09	33.56		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.797	1392.1	1109.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.032	540.2	17.29		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.011	702.26	7.72		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.026	1132.11	29.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.216	306	66.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.095	12.67	13.87		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.055	37.51	2.06		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.053	39.12	2.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.148	22.79	3.37		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.147	176.4	25.93		

项目编码	040504002014	项目名称	3层4列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02532	2042.59	0	5496.38	933.29	51.7183788	0	139.1683416	23.6309028
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0152	2930.19	0	0	775.39	44.538888	0	0	11.785928
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0956	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	144.247016	1153.86332	68.192436	100.736588
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02532	663.2	0	1879.35	309.8	16.792224	0	47.585142	7.844136
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02532	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.4176668	1569.862788	112.2564732
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	25.32	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.095	1544.48	3905.58	143.55	614.24	146.7256	371.0301	13.63725	58.3528
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.197	1017.2	3632.17	143.41	461.03	200.3884	715.53749	28.25177	90.82291
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.455	2186.78	3635.72	143.55	770.71	994.9849	1654.2526	65.31525	350.67305
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.028	2350.07	4037.98	24.03	825.5	65.80196	113.06344	0.67284	23.114
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2128	4162.35	678.16	0	1135.34	885.74808	144.312448	0	241.600352
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	563.41	3377.78	22.61	319.59	107.0479	641.7782	4.2959	60.7221
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	1179.67	41.81	62.27	318.71	224.1373	7.9439	11.8313	60.5549
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.39	379.15	3198.79	8.47	260.87	147.8685	1247.5281	3.3033	101.7393
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.39	844.63	84.3	148.71	238.35	329.4057	32.877	57.9969	92.9565
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.06	798.74	3408.45	45.12	385	47.9244	204.507	2.7072	23.1
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.06	1600.12	10.12	62.27	428.38	96.0072	0.6072	3.7362	25.7028
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.082	3268.38	634.72	0	896.62	268.00716	52.04704	0	73.52284
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	11	0	666.79	0	33.34	0	7334.69	0	366.74
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料电缆支架	个	6	17.9	19.63	0.61	5.76	107.4	117.78	3.66	34.56
小计								4107.981887	14147.88644	2052.139168	1941.09133
清单项目综合单价											22249.09882920

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1230.468	1.4021	1725.24		
人工	技工人工费	元	1743.767	1.3656	2381.29		
人工	高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.4	3089.38	1235.75		
材料	镀锌钢丝(综合)	kg	3.16	4.6	14.54		
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.255	3278.76	836.08		
材料	铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
材料	砂布	张	0.031	1.11	0.03		
材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
材料	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.764	7.63	28.72		
材料	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
材料	级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
材料	石粉渣	m3	11.319	101.94	1153.86		
材料	丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
材料	黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
材料	水	m3	2.495	4.62	11.53		
材料	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.168	302.42	50.81		
材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.436	326.52	142.36		
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.96	381.76	366.49		
材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.283	389.81	110.32		
材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.585	355.31	2339.72		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	51.733	1	51.73		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.005	1107.53	5.54		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.038	1243.07	47.24		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.131	1020.68	133.71		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.03	1598.09	47.94		
机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.12	1392.1	1559.15		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.038	540.2	20.53		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.015	702.26	10.53		
机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.035	1132.11	39.62		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.291	306	89.05		
机械	混凝土振动器 平板式	台班	1.478	12.67	18.73		
机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.076	37.51	2.85		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.072	39.12	2.82		
机械	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.204	22.79	4.65		
机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.191	176.4	33.69		

项目编码	010102002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方 ˉ	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000597	2930.19	0	0	775.39	1.74932343	0	0	0.46290783
小计								3.79191343	0	6.01897	1.43353783
清单项目综合单价											11.24442126

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.703	1.4021	3.79		
人工							
材料							
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007008	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
人工							
材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001004	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56
清单项目综合单价											501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004004	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26
清单项目综合单价											778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040804001025	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.02	305.34	3201.24	0	240.86	6.1068	64.0248	0	4.8172
040701-14换	管道管枕 管枕 Φ150mm	10套	0.1	35.08	13.7	0	9.97	3.508	1.37	0	0.997
小计								9.6148	65.3948	0	5.8142
清单项目综合单价											80.82380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.905	1.4021	6.88		
		技工人工费	元	2.005	1.3656	2.74		
	材料	管枕 Φ150mm	个	1.01	1.33	1.34		
		PVC胶	kg	0.02	11.22	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械							

项目编码	040804001026	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.04	305.34	3201.24	0	240.86	12.2136	128.0496	0	9.6344
040701-14换	管道管枕 管枕 Φ150mm	10套	0.204604	35.08	13.7	0	9.97	7.17750832	2.8030748	0	2.03990188
小计								19.39110832	130.8526748	0	11.67430188
清单项目综合单价											161.91808500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.925	1.4021	13.92		
		技工人工费	元	4.01	1.3656	5.48		
	材料	管枕 Φ150mm	个	2.066	1.33	2.75		
		PVC胶	kg	0.04	11.22	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06	1	0.06		
	机械							

项目编码	080601008004	项目名称	标志桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93
小计								48.42	82.23	0	16.93
清单项目综合单价											147.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.4021	42.64		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
	材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	404.66	61.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.81	1	0.81		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040203008005	项目名称	破复行人彩砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7543.9	839.95	0.227382	0	1.50878	0.16799
120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.011198	18.91252	1.352086
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-9换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） S≤0.04 ˊ彩砖(规格同现状)	100m2	0.01	2793.27	5506.91	12.55	1015.4	27.9327	55.0691	0.1255	10.154
040102-27+040102-28*(-7)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	1710	5202.81	16.47	713.82	17.1	52.0281	0.1647	7.1382
小计								49.458882	107.420198	30.3663	20.628976
清单项目综合单价											207.87435600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.107	1.4021	19.78		
		技工人工费	元	21.734	1.3656	29.68		
	材料	彩砖(规格同现状)	m2	1.02	53.1	54.16		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.212	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	381.76	50.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.396	1	0.4		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014	1300.36	18.21		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.46	0.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040504001011	项目名称	2层2列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00715	2042.59	0	5496.38	933.29	14.6045185	0	39.299117	6.6730235
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0043	2930.19	0	0	775.39	12.599817	0	0	3.334177
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.026	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	39.23036	313.8122	18.54606	27.39698
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00715	663.2	0	1879.35	309.8	4.74188	0	13.4373525	2.21507
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00715	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.4003285	443.306435	31.6995965
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.105	1544.48	3905.58	143.55	614.24	162.1704	410.0859	15.07275	64.4952
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.156	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	522.42216	699.54612	15.84804	174.3534
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.087	4162.35	678.16	0	1135.34	362.12445	58.99992	0	98.77458
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊPVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.024	3268.38	634.72	0	896.62	78.44112	15.23328	0	21.51888
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*100(行人)	块	7	0	318.58	0	15.93	0	2230.06	0	111.51
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								1578.141306	4451.091729	582.7217745	681.811217
清单项目综合单价											7293.76602550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	453.577	1.4021	635.96		
		技工人工费	元	689.372	1.3656	941.41		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	3.078	101.94	313.77		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.85	681.42	579.21		
		煤焦沥青漆	kg	0.488	16.19	7.9		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.234	4.62	5.7		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.396	302.42	119.76		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.178	326.52	58.12		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.061	381.76	405.05		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.351	1	17.35		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.01	1243.07	12.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.037	1020.68	37.77		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1598.09	12.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.316	1392.1	439.9		

工程量清单综合单价分析表

	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.01	540.2	5.4		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004	702.26	2.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.093	306	28.46		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.229	12.67	2.9		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.047	22.79	1.07		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	041201001003	项目名称	脚手架	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-31	钢管井字架 井深H(m) H≤2	座	1	160.81	5.8	1.4	42.95	160.81	5.8	1.4	42.95
小计								160.81	5.8	1.4	42.95

清单项目综合单价 210.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.542	1.4021	56.84		
		技工人工费	元	76.138	1.3656	103.97		
	材料	钢模板连接件	kg	0.125	3.89	0.49		
		脚手架钢管 Φ48×3.2	kg	0.35	3.63	1.27		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002	697.74	1.4		

项目编码	041201001004	项目名称	脚手架	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	317.67	6.65	2.09	84.54	317.67	6.65	2.09	84.54
小计								317.67	6.65	2.09	84.54

清单项目综合单价 410.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.086	1.4021	112.29		
		技工人工费	元	150.394	1.3656	205.38		
	材料	钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 Φ48×3.2	kg	0.571	3.63	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1	1	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003	697.74	2.09		

项目编码	000102006005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.82	100.33	10.09	66.82	23.082	10.033	1.009	6.682
小计								23.082	10.033	1.009	6.682

清单项目综合单价 40.80600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.715	1.4021	3.81		
		技工人工费	元	14.115	1.3656	19.28		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.197	4.87	0.96		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.197	1	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	605.08	0.61		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.015	26.9	0.4		

项目编码	000102006006	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065

清单项目综合单价 130.81980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.504	1.4021	9.12		
		技工人工费	元	53.785	1.3656	73.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.019	5.64	0.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.009	1685.84	15.17		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	26.9	0		

项目编码	000102006007	项目名称	现浇混凝土井墙身模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-24	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 木模板	100m2	0.01	5238.37	2425.06	117.15	1515.81	52.3837	24.2506	1.1715	15.1581
小计								52.3837	24.2506	1.1715	15.1581

清单项目综合单价 92.96390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.445	1.4021	16.05		
		技工人工费	元	26.609	1.3656	36.34		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.2	4.87	0.97		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.002	4.6	0.01		
		铁件(综合)	kg	0.058	6.16	0.36		
		零星卡具	kg	0.363	5.49	1.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		尼龙帽	个	0.53	2.21	1.17		
		木支撑	m3	0.006	1592.92	9.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.358	1	0.36		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	978.58	0.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.0004	26.9	0.01		

项目编码	000102006008	项目名称	现浇混凝土盖板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.01	2110.68	1150.59	108.67	623.82	21.1068	11.5059	1.0867	6.2382
小计								21.1068	11.5059	1.0867	6.2382
清单项目综合单价								39.93760000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.341	1.4021	6.09		
		技工人工费	元	10.999	1.3656	15.02		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.075	4.87	0.37		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		木支撑	m3	0.001	1592.92	1.59		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001	326.52	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01	26.9	0.27		

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		16092.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			16092.08	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村箱变-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	174252.82	
2	措施项目	4341.82	
2.1	安全文明施工	4341.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3644.81	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	697.01	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	8929.73	
3.1	暂列金额	8929.73	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	16877.19	
5	含税建安工程造价	204401.56	
合计		204401.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-构筑物工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					174252.82	0
1-1	040504002015	现浇混凝土井	(1)部位:800kVA预装箱式变电站两侧井口 (2)规格:详见平面图 (3)垫层:100/200厚C20素混凝土 (4)砖砌井身:M10水泥砂浆砌筑240厚MU20砖，内抹15mm厚(掺3%防水粉)1:2.5水泥砂浆 (5)混凝土井身及压顶:C25混凝土,含钢筋制作、安装 (6)盖板:1150*300*100mm钢筋混凝土预制人行盖板，综合考虑盖板包边 (7)单价综合考虑混凝土模板、基础开挖、回填、外运及集水口、接地装置等一切安装辅材 (8)其他:未尽事项详见设计图纸、且满足施工、验收规范及技术要求	座	1	20121.44	20121.44	0
1-2	040504002016	现浇混凝土井	(1)部位:1250kVA预装箱式变电站两侧井口 (2)规格:详见平面图 (3)垫层:100/200厚C20素混凝土 (4)砖砌井身:M10水泥砂浆砌筑240厚MU20砖，内抹15mm厚(掺3%防水粉)1:2.5水泥砂浆 (5)混凝土井身及压顶:C25混凝土,含钢筋制作、安装 (6)盖板:1150*300*100mm钢筋混凝土预制人行盖板，综合考虑盖板包边 (7)单价综合考虑混凝土模板、基础开挖、回填、外运及集水口、接地装置等一切安装辅材 (8)其他:未尽事项详见设计图纸、且满足施工、验收规范及技术要求	座	1	20121.44	20121.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　官田旧村箱变-构筑物工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	040504002017	现浇混凝土井	(1)部位:户外开关箱（四单元侧面工作井） (2)规格:4605*1360mm (3)垫层:100厚C20素混凝土 (4)砖砌井身:M10水泥砂浆砌筑机制砖，内抹15mm厚1:2水泥砂浆 (5)混凝土井身及压顶:C25混凝土,含钢筋制作、安装 (6)盖板:1100*300*100mm钢筋混凝土预制人行盖板，综合考虑盖板包边 (7)单价综合考虑混凝土模板、基础开挖、回填、外运及集水口、接地装置等一切安装辅材 (8)其他:未尽事项详见设计图纸、且满足施工、验收规范及技术要求	座	1	8865.08	8865.08	0
1-4	050307007001	围栏	(1)部位:环网柜及箱变围栏 (2)规格:2400mm高 (3)基础梁:150mm高C30混凝土 (4)立柱材料:70*70*2mm镀锌方管立柱，含钢板及封口片配件 (5)基础螺栓:M10*100膨胀螺栓 (6)栏板材质:8mmSMC封板，工艺效果具体参考效果图 (7)单价综合考虑混凝土模板、基础开挖、回填、外运及出水口、接地装置等一切安装辅材 (8)其他:未尽事项详见设计图纸、且满足施工、验收规范及技术要求	m	41.64	3005.4	125144.86	0
合计							174252.82	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　官田旧村箱变-构筑物工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4341.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4341.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3644.81
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	697.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4341.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8929.73	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		8929.73	

材料暂估单价及调整表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	16877.19
合计					16877.19

总承包服务费计价表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 官田旧村箱变-构筑物工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	040504002015	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02249	2042.59	0	5496.38	933.29	45.9378491	0	123.6135862	20.9896921
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0135	2930.19	0	0	775.39	39.557565	0	0	10.467765
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0531	1659.23	7.16	549.25	478.67	88.105113	0.380196	29.165175	25.417377
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01718	663.2	0	1879.35	309.8	11.393776	0	32.287233	5.322364
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01718	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.9619082	1065.175462	76.1677018
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.294	1544.48	3560.89	143.55	597.01	454.07712	1046.90166	42.2037	175.52094
040701-16	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板	100m2	0.1333	1974.84	1003.14	121.6	581.43	263.246172	133.718562	16.20928	77.504619
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.139	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	465.49154	623.31353	14.12101	155.35335
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0452	4162.35	678.16	0	1135.34	188.13822	30.652832	0	51.317368
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.696	2186.78	3635.72	143.55	770.71	1521.99888	2530.46112	99.9108	536.41416
040701-24	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 木模板	100m2	0.2666	5238.37	2425.06	117.15	1515.81	1396.549442	646.520996	31.23219	404.114946
120001-144换	机械回填砂 粗砂	100m3	0.0002	1508.86	17879.06	538.55	1331.71	0.301772	3.575812	0.10771	0.266342
120003-53换	承插塑料泄水管 PVC 排水管DN200	10m	0.06	87.73	434.36	0	44.93	5.2638	26.0616	0	2.6958
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.039	2454.31	3729.77	10.73	836.71	95.71809	145.46103	0.41847	32.63169
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0437	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	360.823034	109.873599	0.010488	100.975405
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.063	563.57	3344.34	22.61	317.97	35.50491	210.69342	1.42443	20.03211
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.063	1151.53	48.63	0	307.15	72.54639	3.06369	0	19.35045
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.413	379.2	3215.56	8.47	261.73	156.6096	1328.02628	3.49811	108.09449
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.413	816.46	87.33	86.44	226.59	337.19798	36.06729	35.69972	93.58167
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.265	798.83	3430.34	45.12	386.12	211.68995	909.0401	11.9568	102.3218
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.265	1571.85	11.77	0	416.54	416.54025	3.11905	0	110.3831
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.035	2350.07	3824.17	24.03	814.81	82.25245	133.84595	0.84105	28.51835
040701-26换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.035	3268.38	634.72	0	896.62	114.3933	22.2152	0	31.3817
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.029	2110.68	1150.59	108.67	623.82	61.20972	33.36711	3.15143	18.09078
040701-62	电缆沟盖板包边与底座 碳钢	t	0.18	2768.91	4510.02	731.4	1010.48	498.4038	811.8036	131.652	181.8864
030204-106换	压铜端子 导线截面S(mm2) 70<S≤120 铜接线端子 DT-95	10个	0.2	369.69	71.76	2.66	101.61	73.938	14.352	0.532	20.322
040707-9换	户外接地母线敷设 镀锌扁钢 -50×5	10m	0.1	347.09	78	6.3	96.19	34.709	7.8	0.63	9.619
040707-9换	户外接地母线敷设 接地线BVV-95	10m	0.15	347.09	946.84	6.3	139.64	52.0635	142.026	0.945	20.946
小计								7083.661223	8953.302535	1644.785644	2439.68737
清单项目综合单价											20121.43677240

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	10.23024	1.3889	14.21		
	技工人工费	元	3519.755805	1.3656	4806.58		
	普工人工费	元	1613.916961	1.4021	2262.87		
材料	钢钉(综合)	kg	8.179509	4.87	39.83		
	涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	5.378835	43.36	233.23		
	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3939	355.31	139.96		
	接地线BVV-95	m	1.5345	91.52	140.44		
	镀锌扁钢 -50×5	m	1.023	7.43	7.6		
	沥青清漆	kg	0.0025	11.68	0.03		
	铜接线端子 DT-95	个	2.03	6.54	13.28		
	铁砂布 0#-2#	张	0.7	0.66	0.46		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料软管 φ25mm	m	0.02	2.21	0.04		
	其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	铁钉（综合）	kg	0.084734	5.64	0.48		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.913417	43.36	39.61		
	铁件(综合)	kg	1.54548	6.16	9.52		
	零星卡具	kg	9.680779	5.49	53.15		
	尼龙帽	个	14.1298	2.21	31.23		
	木支撑	m3	0.165549	1592.92	263.71		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.090949	4.6	0.42		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.119615	1685.84	201.65		
	脱模剂	kg	4.726	7.43	35.11		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.096852	326.52	31.62		
	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.423325	3090.27	1308.19		
	型钢(综合)	t	0.1836	4133.63	758.93		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	9.5324	5.49	52.33		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3535	368.85	130.39		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	3.98545	7.63	30.41		
	镀锌铁丝（综合）	kg	3.86283	5.35	20.67		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.33456	3278.76	1096.94		
	锯条	根	0.063	0.68	0.04		
	PVC排水管DN200	m	0.609	42.3	25.76		
	粗砂	m3	0.0254	140.78	3.58		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	7.0296	355.31	2497.69		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.380504	302.42	115.07		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.757411	681.42	516.12		
	煤焦沥青漆	kg	0.434514	16.19	7.03		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.9694	347.97	1033.26		
	其他材料费(按百分比计算)	元	96.138851	1	96.14		
	水	m3	4.072856	4.62	18.82		
	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		
	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000393	26.9	0.01		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021328	978.58	20.87		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.03349	697.74	23.37		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.236247	26.9	6.36		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.2646	27.46	7.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.8002	157.41	125.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.20237	176.4	35.7		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.1037	37.51	3.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.10123	39.12	3.96		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39628	22.79	9.03		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.04017	10.42	0.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.432248	306	132.27		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.958285	12.67	24.81		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.759957	1392.1	1057.94		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.010308	702.26	7.24		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.020204	1598.09	32.29		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.016415	1243.07	20.4		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.016415	540.2	8.87		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004498	1107.53	4.98		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.116228	1020.68	118.63		

项目编码	040504002016	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02249	2042.59	0	5496.38	933.29	45.9378491	0	123.6135862	20.9896921
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0135	2930.19	0	0	775.39	39.557565	0	0	10.467765
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0531	1659.23	7.16	549.25	478.67	88.105113	0.380196	29.165175	25.417377
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01718	663.2	0	1879.35	309.8	11.393776	0	32.287233	5.322364
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01718	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.9619082	1065.175462	76.1677018
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.294	1544.48	3560.89	143.55	597.01	454.07712	1046.90166	42.2037	175.52094
040701-16	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板	100m2	0.1333	1974.84	1003.14	121.6	581.43	263.246172	133.718562	16.20928	77.504619
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.139	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	465.49154	623.31353	14.12101	155.35335
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0452	4162.35	678.16	0	1135.34	188.13822	30.652832	0	51.317368
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.696	2186.78	3635.72	143.55	770.71	1521.99888	2530.46112	99.9108	536.41416
040701-24	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 木模板	100m2	0.2666	5238.37	2425.06	117.15	1515.81	1396.549442	646.520996	31.23219	404.114946
120001-144换	机械回填砂 粗砂	100m3	0.0002	1508.86	17879.06	538.55	1331.71	0.301772	3.575812	0.10771	0.266342
120003-53换	承插塑料泄水管 PVC排水管DN200	10m	0.06	87.73	434.36	0	44.93	5.2638	26.0616	0	2.6958
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.039	2454.31	3729.77	10.73	836.71	95.71809	145.46103	0.41847	32.63169
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0437	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	360.823034	109.873599	0.010488	100.975405
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.063	563.57	3344.34	22.61	317.97	35.50491	210.69342	1.42443	20.03211
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.063	1151.53	48.63	0	307.15	72.54639	3.06369	0	19.35045
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.413	379.2	3215.56	8.47	261.73	156.6096	1328.02628	3.49811	108.09449
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.413	816.46	87.33	86.44	226.59	337.19798	36.06729	35.69972	93.58167
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.265	798.83	3430.34	45.12	386.12	211.68995	909.0401	11.9568	102.3218
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.265	1571.85	11.77	0	416.54	416.54025	3.11905	0	110.3831
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.035	2350.07	3824.17	24.03	814.81	82.25245	133.84595	0.84105	28.51835
040701-26换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.035	3268.38	634.72	0	896.62	114.3933	22.2152	0	31.3817
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.029	2110.68	1150.59	108.67	623.82	61.20972	33.36711	3.15143	18.09078
040701-62	电缆沟盖板包边与底座 碳钢	t	0.18	2768.91	4510.02	731.4	1010.48	498.4038	811.8036	131.652	181.8864
030204-106换	压铜端子 导线截面S(mm2) 70<S≤120 铜接线端子 DT-95	10个	0.2	369.69	71.76	2.66	101.61	73.938	14.352	0.532	20.322
040707-9换	户外接地母线敷设 镀锌扁钢 -50×5	10m	0.1	347.09	78	6.3	96.19	34.709	7.8	0.63	9.619
040707-9换	户外接地母线敷设 接地线BVV-95	10m	0.15	347.09	946.84	6.3	139.64	52.0635	142.026	0.945	20.946
小计								7083.661223	8953.302535	1644.785644	2439.68737
清单项目综合单价											20121.43677240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	10.23024	1.3889	14.21		
		技工人工费	元	3519.755805	1.3656	4806.58		
		普工人工费	元	1613.916961	1.4021	2262.87		
	材料	钢钉(综合)	kg	8.179509	4.87	39.83		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	5.378835	43.36	233.23		
		（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3939	355.31	139.96		
		接地线BVV-95	m	1.5345	91.52	140.44		
		镀锌扁钢 -50×5	m	1.023	7.43	7.6		
		沥青清漆	kg	0.0025	11.68	0.03		
		铜接线端子 DT-95	个	2.03	6.54	13.28		
		铁砂布 0#-2#	张	0.7	0.66	0.46		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料软管 φ25mm	m	0.02	2.21	0.04		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
		铁钉（综合）	kg	0.084734	5.64	0.48		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.913417	43.36	39.61		
		铁件(综合)	kg	1.54548	6.16	9.52		
		零星卡具	kg	9.680779	5.49	53.15		
		尼龙帽	个	14.1298	2.21	31.23		
		木支撑	m3	0.165549	1592.92	263.71		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.090949	4.6	0.42		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.119615	1685.84	201.65		
		脱模剂	kg	4.726	7.43	35.11		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.096852	326.52	31.62		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.423325	3090.27	1308.19		
		型钢(综合)	t	0.1836	4133.63	758.93		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	9.5324	5.49	52.33		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3535	368.85	130.39		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	3.98545	7.63	30.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	3.86283	5.35	20.67		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.33456	3278.76	1096.94		
		锯条	根	0.063	0.68	0.04		
		PVC排水管DN200	m	0.609	42.3	25.76		
		粗砂	m3	0.0254	140.78	3.58		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	7.0296	355.31	2497.69		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.380504	302.42	115.07		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.757411	681.42	516.12		
		煤焦沥青漆	kg	0.434514	16.19	7.03		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.9694	347.97	1033.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	96.138851	1	96.14		
		水	m3	4.072856	4.62	18.82		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000393	26.9	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021328	978.58	20.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.03349	697.74	23.37		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.236247	26.9	6.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.2646	27.46	7.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.8002	157.41	125.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.20237	176.4	35.7		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.1037	37.51	3.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.10123	39.12	3.96		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39628	22.79	9.03		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.04017	10.42	0.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.432248	306	132.27		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.958285	12.67	24.81		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.759957	1392.1	1057.94		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.010308	702.26	7.24		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.020204	1598.09	32.29		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.016415	1243.07	20.4		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.016415	540.2	8.87		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004498	1107.53	4.98		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.116228	1020.68	118.63		

项目编码	040504002017	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.01109	2042.59	0	6018.97	970.63	22.6523231	0	66.7503773	10.7642867
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0067	2930.19	0	0	775.39	19.632273	0	0	5.195113
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0502	1659.23	7.16	549.25	478.67	83.293346	0.359432	27.57235	24.029234
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00607	663.2	0	1879.35	309.8	4.025624	0	11.4076545	1.880486
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00607	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.3398593	376.345463	26.9114057
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.074	1544.48	3560.89	143.55	597.01	114.29152	263.50586	10.6227	44.17874
040701-16	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板	100m2	0.0146	1974.84	1003.14	121.6	581.43	28.832664	14.645844	1.77536	8.488878
120001-144换	机械回填砂 粗砂	100m3	0.0002	1508.86	17879.06	538.55	1331.71	0.301772	3.575812	0.10771	0.266342
120003-53换	承插塑料泄水管 PVC排水管DN200	10m	0.06	87.73	434.36	0	44.93	5.2638	26.0616	0	2.6958
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.171	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	572.65506	766.81017	17.37189	191.11815
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0651	4162.35	678.16	0	1135.34	270.968985	44.148216	0	73.910634
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.112	2454.31	3729.77	10.73	836.71	274.88272	417.73424	1.20176	93.71152
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.0991	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	818.250862	249.164157	0.023784	228.985415
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.061	563.57	3344.34	22.61	317.97	34.37777	204.00474	1.37921	19.39617
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.061	1151.53	48.63	0	307.15	70.24333	2.96643	0	18.73615
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	0.083	379.2	3215.56	8.47	261.73	31.4736	266.89148	0.70301	21.72359
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.083	816.46	87.33	86.44	226.59	67.76618	7.24839	7.17452	18.80697
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.055	798.83	3430.34	45.12	386.12	43.93565	188.6687	2.4816	21.2366
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.055	1571.85	11.77	0	416.54	86.45175	0.64735	0	22.9097
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.013	2350.07	3824.17	24.03	814.81	30.55091	49.71421	0.31239	10.59253
040701-26换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.013	3268.38	634.72	0	896.62	42.48894	8.25136	0	11.65606
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.0112	2110.68	1150.59	108.67	623.82	23.639616	12.886608	1.217104	6.986784
040701-62	电缆沟盖板包边与底座碳钢	t	0.061	2768.91	4510.02	731.4	1010.48	168.90351	275.11122	44.6154	61.63928
040707-4	角钢接地极 竖土	根	6	34.25	43.92	26.91	13.18	205.5	263.52	161.46	79.08
040707-13	沿建筑物、构筑物引下	10m	3	158.8	38.95	31.48	46.22	476.4	116.85	94.44	138.66
040707-6	圆钢接地极 竖土	根	2	36.91	34.09	23.21	13.13	73.82	68.18	46.42	26.26
小计								3570.602205	3251.285678	873.3822828	1169.819838
清单项目综合单价											8865.09000460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1946.959128	1.3656	2658.77		
		普工人工费	元	650.302541	1.4021	911.79		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.372058	4.87	1.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.323558	43.36	14.03		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.1312	355.31	401.93		
		镀锌圆钢（综合）	kg	31.624	4.97	157.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.42	11.83	4.97		
		清油 C01-1	kg	0.09	16.99	1.53		
		镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	1.56	4.87	7.6		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.08	4.46	9.28		
		镀锌角钢(综合)	kg	58.812	4.25	249.95		
		沥青清漆	kg	0.16	11.68	1.87		
		木支撑	m3	0.001232	1592.92	1.96		
		铁钉（综合）	kg	0.192155	5.64	1.08		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	2.071388	43.36	89.82		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.010468	4.6	0.05		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.090741	1685.84	152.97		
		脱模剂	kg	1.249	7.43	9.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.134668	326.52	43.97		
		型钢(综合)	t	0.06222	4133.63	257.19		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	5.35348	5.49	29.39		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1313	368.85	48.43		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.085075	3090.27	262.9		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.11832	3278.76	387.94		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.23105	5.35	6.59		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.80095	7.63	6.11		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.931779	681.42	634.93		

工程量清单综合单价分析表

		煤焦沥青漆	kg	0.534546	16.19	8.65		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.406454	302.42	122.92		
		粗砂	m3	0.0254	140.78	3.58		
		锯条	根	0.063	0.68	0.04		
		PVC排水管DN200	m	0.609	42.3	25.76		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7474	347.97	260.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.563962	1	34.56		
		水	m3	2.797805	4.62	12.93		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000892	26.9	0.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003022	697.74	2.11		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.032863	26.9	0.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	1.00967	27.46	27.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	2.02779	157.41	319.19		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.0359	37.51	1.35		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.02601	39.12	1.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.09656	22.79	2.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04067	176.4	7.17		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.11536	10.42	1.2		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.085632	306	26.2		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.166075	12.67	2.1		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007138	1598.09	11.41		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.268506	1392.1	373.79		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.003642	702.26	2.56		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015522	1243.07	19.29		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015522	540.2	8.38		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002218	1107.53	2.46		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.062991	1020.68	64.29		

项目编码	050307007001	项目名称	围栏	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.000149	2042.59	0	6018.97	970.63	0.30434591	0	0.89682653	0.14462387
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000089	2930.19	0	0	775.39	0.26078691	0	0	0.06900971
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.001045	1659.23	7.16	549.25	478.67	1.73389535	0.0074822	0.57396625	0.50021015
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000045	663.2	0	1879.35	309.8	0.029844	0	0.08457075	0.013941
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000045	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.00251955	2.7900405	0.19950795
010002-37换	非泵送现浇混凝土 基础梁 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004443	1537.39	3800.69	13.03	597.79	6.83062377	16.88646567	0.05789229	2.65598097
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	0.002959	5533.1	1357.21	9.71	1532.72	16.3724429	4.01598439	0.02873189	4.53531848
100002-2换	钢柱安装 ˉ 围栏立柱	t	0.010183	1240.11	5720.31	64.2	618.76	12.62804013	58.24991077	0.6537486	6.30083308
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.000361	2768.91	5404.81	697.76	1052.82	0.99957651	1.95113641	0.25189136	0.38006802
050007-53换	铁艺围栏 ˉ 8mmSMC封板	10m2	0.24001	429.18	10752.41	52.92	654.98	103.0074918	2580.685924	12.7013292	157.2017498
040702-100换	端子板安装 ˉ 接地端子板	组	0.048031	12.89	161.08	0	11.46	0.61911959	7.73683348	0	0.55043526
040707-9换	户外接地母线敷设 ˉ 镀锌扁钢 -50×5	10m	0.004804	347.09	78	6.3	96.19	1.66742036	0.374712	0.0302652	0.46209676
小计								144.4535872	2669.910975	18.06926257	173.0137751
清单项目综合单价											3005.44759938

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.48338	1.4021	17.5		
		技工人工费	元	62.611546	1.3656	85.5		
		高级技工人工费	元	2.918929	1.3889	4.05		
		技工人工费	元	20.193052	1.3656	27.58		
		普工人工费	元	6.996341	1.4021	9.81		
	材料	镀锌扁钢 -50×5	m	0.049135	7.43	0.37		
		沥青清漆	kg	0.000048	11.68	0		
		半圆头螺栓 M3mm×50mm	10套	0.019693	0.49	0.01		
		接地端子板	块	0.048031	159.29	7.65		
		铁钉（综合）	kg	0.064855	5.64	0.37		
		对拉螺栓	kg	0.019163	6.59	0.13		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000959	1685.84	1.62		
		脱模剂	kg	0.029587	7.43	0.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.037105	43.36	1.61		
		8mmSMC封板	m2	2.424097	1061.85	2574.03		
		螺栓(综合)	kg	0.367435	5.01	1.84		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.019938	5.49	0.11		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.800192	0.35	1.68		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.720029	6.37	4.59		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.002291	5.86	0.01		
		六角螺栓（综合）	kg	0.03461	6.19	0.21		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	0.120327	11.33	1.36		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.013186	10.12	0.13		
		调平垫铁	kg	0.19805	4.59	0.91		
		二氧化碳气体	m3	0.060199	4.57	0.28		
		围栏立柱	t	0.010183	5406.19	55.05		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.044873	368.85	16.55		
		水	m3	0.020546	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.086532	1	1.09		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.001068	26.9	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.000158	15.32	0		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001774	157.41	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.072003	176.4	12.7		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.002546	179.65	0.46		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.000784	250.48	0.2		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.005554	10.42	0.06		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00003	1107.53	0.03		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.000322	1243.07	0.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.000844	1020.68	0.86		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000052	1598.09	0.08		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.001965	1392.1	2.74		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000322	540.2	0.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000027	702.26	0.02		

发包人提供材料一览表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		8929.73	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			8929.73	

专业工程暂估价明细表

工程名称：官田旧村箱变-构筑物工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1123896.65	
2	措施项目	147141.04	
2.1	安全文明施工	73626.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	17954.77	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	51127	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4544.99	
2.2	其他措施项目费	73514.28	
3	其他项目	98930.13	
3.1	暂列金额	63551.88	
3.2	专业工程暂估价	35378.25	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	120113.06	
5	含税建安工程造价	1490080.88	
合计		1490080.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		1KV土建部分					668292.75	0
1-1		土石方工程					61117.87	0
1-1-1	010102002008	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	147.29	11.26	1658.49	0
1-1-2	010102007009	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	138.12	153.46	21195.9	0
1-1-3	040303001005	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	10.21	501.29	5118.17	0
1-1-4	040803004005	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	2.2	778.53	1712.77	0
1-1-5	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	147.29	69.35	10214.56	0
1-1-6	040504001012	燃气探坑	1.名称:燃气探坑 2.弃土外运:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	12	197.92	2375.04	0
1-1-7	040501010001	顶(夯)管工作坑	1.土壤类别:三类土开挖 2.支撑、围护方式:密挡土板 木支撑 3.机械回填土 夯填 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	7	1870.97	13096.79	0
1-1-8	040203007006	拆除及恢复混凝土台阶	1.名称:拆除及恢复混凝土台阶 C25 2.弃土外运:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	5	1149.23	5746.15	0
1-2		管道工程					312969.81	0
1-2-1	040804001027	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:DN100 4.敷设方式:沿墙明敷 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	66	113.33	7479.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	040804001028	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:2*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	36.33	100.91	3666.06	0
1-2-3	040804001029	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:4*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	38.62	201.86	7795.83	0
1-2-4	040804001030	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:6*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	12.55	303.01	3802.78	0
1-2-5	040804001031	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:12*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	50.19	605.71	30400.58	0
1-2-6	040804001032	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:2*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	34.34	46.35	1591.66	0
1-2-7	040804001033	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:10*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	11.95	232.09	2773.48	0
1-2-8	040501009001	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管4孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ110mm×8mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	93.18	564.47	52597.31	0
1-2-9	040501009002	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管8孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ110mm×8mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	63.28	740.27	46844.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	040501009003	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管12孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ110mm×8mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	151.98	912.6	138696.95	0
1-2-11	080601008005	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	28	147.58	4132.24	0
1-2-12	030412003003	槽式电缆桥架	1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:800×150 3.用于现状低压出线 4.含支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	12	381.7	4580.4	0
1-2-13	030412003004	钢制梯式电缆桥架	1.名称:钢制梯式电缆桥架 2.规格:800×200 3.用于电房内高压竖井 4.含支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20	360.03	7200.6	0
1-2-14	031301005007	电缆桥架支架 制作	1.名称:电缆桥架支架 制作 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	35	19.77	691.95	0
1-2-15	031103016001	电缆防损密封装置	1.名称:电缆防损密封装置 2.密封件:DN100-FD 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	10	71.59	715.9	0
1-3		道路工程					57080.27	0
1-3-1	031301001006	锯缝机锯缝	1.名称:锯缝机锯缝 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	369.5	10.29	3802.16	0
1-3-2	040203006004	破复行车沥青路面	1.名称:破复行车沥青路面 2.面层:细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) 4cm+喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m2+中粒式沥青砼(AC-20C) 5cm +下封层(ES-3乳化沥青稀浆) 1cm+满铺玻纤土工格栅 3.基层:C35普通水泥混凝土 10cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	161.35	245.82	39663.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	040203008006	破复行人砖路面	1.名称:破复行人砖路面 2.面层:透水砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆2cm 3.基层:C20普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	25.98	179.91	4674.06	0
1-3-4	040203007007	破复混凝土路面(燃气探坑、顶(夯)管工作坑)	1.名称:破复混凝土路面 2.厚度:200mm 3.弃土外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	64.5	138.62	8940.99	0
1-4		附属构筑物工程					237124.80	0
1-4-1	040504002018	1层2列排管行车三通井	1.名称:1层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	12116.32	12116.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	040504002019	2层2列排管行车直线井	1.名称:2层2列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11610.93	11610.93	0
1-4-3	040504002020	2层2列排管行车中间头井	1.名称:2层2列排管行车中间头井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11610.93	11610.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	040504002021	2层2列排管行车转角井	1.名称:2层2列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11473.97	11473.97	0
1-4-5	040504002022	2层4列排管行车转角井	1.名称:2层4列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	16045.09	16045.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	040504002023	3层2列排管行车三通井	1.名称:3层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	14851.59	14851.59	0
1-4-7	040504002024	3层3列排管行车四通井	1.名称:3层3列排管行车四通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	20069.28	20069.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-8	040504002025	3层4列排管行车直线井	1.名称:3层4列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	16951.31	16951.31	0
1-4-9	040504002026	3层4列排管行车转角井	1.名称:3层4列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	3	17571.3	52713.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-10	040504002027	3层4列排管行车三通井	1.名称:3层4列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	22249.15	22249.15	0
1-4-11	040504001013	2层2列排管行人转角井	1.名称:2层2列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	7293.78	7293.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程　　第 10 页，共 17 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-12	040504001014	2层2列排管行人三通井	1.名称:2层2列排管行人三通井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	8557.99	8557.99	0
1-4-13	040504001015	3层4列排管行人直线井	1.名称:3层4列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	10392.19	20784.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区-高低压管道敷设工程　　第 11 页，共 17 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-14	040504001016	3层4列排管行人转角井	1.名称:3层4列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	10796.18	10796.18	0
2		10KV土建部分					455603.90	0
2-1		土石方工程					21215.23	0
2-1-1	010102002009	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	54.4	11.26	612.54	0
2-1-2	010102007010	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	45.96	153.46	7053.02	0
2-1-3	040303001006	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	3.27	501.29	1639.22	0
2-1-4	040803004006	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	0.84	778.53	653.97	0
2-1-5	040103003008	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	54.4	69.35	3772.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程　　第 12 页，共 17 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	040501010002	顶(夯)管工作坑	1.土壤类别:三类土开挖 2.支撑、围护方式:密挡土板 木支撑 3.机械回填土 夯填 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	4	1870.96	7483.84	0
2-2		管道工程					301460.95	0
2-2-1	040804001034	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:2*DN150 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.73	193.43	2655.79	0
2-2-2	040804001035	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:8*DN150 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	19.48	773.23	15062.52	0
2-2-3	040804001036	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:2*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	8.27	80.64	666.89	0
2-2-4	040804001037	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:4*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	11.22	161.42	1811.13	0
2-2-5	040501009004	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管4孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ175mm×12mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	48.48	1134.96	55022.86	0
2-2-6	040501009005	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管4孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ175mm×12mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	150.6	1489.53	224323.22	0
2-2-7	080601008006	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	13	147.58	1918.54	0
2-3		道路工程					17233.12	0
2-3-1	031301001007	锯缝机锯缝	1.名称:锯缝机锯缝 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	92.75	10.29	954.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程　　第 13 页，共 17 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	040203006005	破复行车沥青路面	1.名称:破复行车沥青路面 2.面层:细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) 4cm+喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m2+中粒式沥青砼(AC-20C) 5cm +下封层(ES-3乳化沥青稀浆) 1cm+满铺玻纤土工格栅 3.基层:C35普通水泥混凝土 10cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	39.65	245.82	9746.76	0
2-3-3	040203007008	破复行人砼路面	1.名称:破复行人砼路面 2.面层:C25水泥混凝土 20cm(按4~6m分仓跳格浇筑) 3.厚度:200mm 4.弃土外运:25km 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	14.54	138.63	2015.68	0
2-3-4	041001001001	破复绿化带	1.名称:破复绿化带 2.铺种方式:满铺 3.种类:草皮 4.回填:原状土 20cm 5.养护期:3个月 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	7.57	47.25	357.68	0
2-3-5	040203007009	破复混凝土路面(顶(夯)管工作坑)	1.名称:破复混凝土路面 2.厚度:200mm 3.弃土外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	30	138.62	4158.6	0
2-4		附属构筑物工程					115694.60	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程　　第 14 页，共 17 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	040504002028	1层2列排管行车中间头井	1.名称:1层2列排管行车中间头井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	10759.64	10759.64	0
2-4-2	040504002029	2层4列排管行车直线井	1.名称:2层4列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	10525.06	10525.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程　　第 15 页，共 17 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	040504002030	2层2列排管行车三通井	1.名称:2层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	13479.72	13479.72	0
2-4-4	040504002031	2层4列排管行车三通井	1.名称:2层4列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	20595.33	41190.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程　　第 16 页，共 17 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	040504001017	2层2列排管行人转角井	1.名称:2层2列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	7293.78	14587.56	0
2-4-6	040504001018	2层4列排管行人直线井	1.名称:2层4列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	9106.87	9106.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-7	040504002032	2层4列排管行车转角井	1.名称:2层4列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	16045.09	16045.09	0
合计							1123896.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　围背小区-高低压管道敷设工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					147141.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	73626.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	17954.77
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	51127
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	35070
1-1-2-2-1	04A002002	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	200	175.35	35070
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	2565
1-1-2-3-1	04A003002	铁马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.铁马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	m	100	25.65	2565
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	13492
1-1-2-4-1	04A004002	水马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	m	200	67.46	13492
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4544.99
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	6884.89
1-9-1	041201001005	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	19	210.96	4008.24
1-9-2	041201001006	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	7	410.95	2876.65
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	5465.01
1-11-1	041201012001	水平导向钻机场外运输	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	5465.01	5465.01
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	61164.38
1-14-1	000102006009	垫层模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	83.89	40.8	3422.71
1-14-2	000102006010	压顶模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	25.45	130.82	3329.37
1-14-3	000102006011	现浇混凝土井墙身模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	570.71	92.96	53053.2
1-14-4	000102006012	现浇混凝土盖板模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	34.02	39.95	1359.1
合计							147141.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	63551.88	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	35378.25	围背小区拆除工程
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		98930.13	

材料暂估单价及调整表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	120113.06
合计					120113.06

总承包服务费计价表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 围背小区-高低压管道敷设工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010102002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2930.19	0	0	775.39	1.76104419	0	0	0.46600939
小计								3.80363419	0	6.01897	1.43663939
清单项目综合单价											11.25924358

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.711	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007009	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001005	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56
清单项目综合单价											501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004005	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封〔普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26
清单项目综合单价											778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040504001012	项目名称	燃气探坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	4506.25	0	0	1192.45	45.0625	0	0	11.9245
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.002	5542.46	22021.6	109.65	2575.56	11.08492	44.0432	0.2193	5.15112
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.008	3678.48	7.16	121.27	982.42	29.42784	0.05728	0.97016	7.85936
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
BCZC_11	防火隔板12mm厚	m2	0.25	0	110.35	0	5.52	0	27.5875	0	1.38
小计								85.57526	71.699178	13.466226	27.192864
清单项目综合单价											197.93352800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.034	1.4021	85.58		
	材料	中砂	m3	0.254	172.82	43.9		
		水	m3	0.047	4.62	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0001	1	0		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.054	21.93	1.18		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040501010001	项目名称	顶(夯)管工作坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.006876	2042.59	0	5496.38	933.29	14.04484884	0	37.79310888	6.41730204
120003-97	木挡土板 密排 木支撑	100m2	0.3	3056	1105.24	373.13	890.6	916.8	331.572	111.939	267.18
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.068758	1659.23	7.16	549.25	478.67	114.0853363	0.49230728	37.7653315	32.91239186
小计								1044.930185	332.0643073	187.4974404	306.5096939
清单项目综合单价											1871.00162674
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	383.182		1.4021		537.26		
		技工人工费			元	371.756		1.3656		507.67		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	2.16		4.65		10.04		
		松杂原木			m3	0.069		1061.95		73.27		
		松杂枋板材			m3	0.139		1685.84		234.33		
		水			m3	0.107		4.62		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)			元	14.277		1		14.28		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.001		1107.53		1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.021		1243.07		26.1		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.021		540.2		11.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.196		572.28		112.17		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.036		1020.68		36.74		
项目编码	040203007006	项目名称		拆除及恢复混凝土台阶				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-2	素混凝土拆除 基础、地台、台阶	10m3	0.1	3063.59	300.49	242.94	843.07	306.359	30.049	24.294	84.307
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.001	1136.91	0	7982.06	871.27	1.13691	0	7.98206	0.87127
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距1（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.05599	61.38383	4.38942
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1885.58	3690.39	22.92	685.12	188.558	369.039	2.292	68.512
小计								496.05391	399.14399	95.95189	158.07969
清单项目综合单价											1149.22948000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	125.934		1.3656		171.98		
		普工人工费			元	231.137		1.4021		324.08		
	材料	空心六角钢			kg	0.006		4.94		0.03		
		编织袋			条	45		0.66		29.7		
		合金钢钻头(一字型)			个	0.004		4.32		0.02		
		高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.001		7.89		0.01		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		355.31		358.86		
		水			m3	1.034		4.62		4.78		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.753		1		5.75		
	机械	风动凿岩机 手持式			台班	0.106		11.81		1.25		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0			台班	0.053		434.75		23.04		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.22		10.42		2.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.001		1020.68		1.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.004		1598.09		6.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.044		1378.15		60.64		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.001		702.26		0.7		
项目编码	040804001027	项目名称		电缆保护管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-38换	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.01	5270.35	4411.76	33.26	1617.61	52.7035	44.1176	0.3326	16.1761
小计								52.7035	44.1176	0.3326	16.1761
清单项目综合单价											113.32980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.815		1.4021		15.16		
		技工人工费			元	27.489		1.3656		37.54		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.007		4.6		0.03		
		膨胀螺栓 M6mm×50mm			套	1.02		0.52		0.53		
		镀锌锁紧螺母 100			个	0.161		2.17		0.35		
		冲击钻头 φ6mm～12mm			个	0.007		4.87		0.03		
		铅油			kg	0.027		8.23		0.22		
		镀锌钢管卡子 100			个	0.515		3.19		1.64		
		镀锌管接头 100			个	0.155		9.34		1.45		
		镀锌钢管塑料护口 100			个	0.155		1.02		0.16		
		接地管卡 DN100			个	0.412		3.05		1.26		
		电线 BVR-4			m	0.173		4.12		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.006		1		0.01		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.002		111.55		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.46		0.11		
项目编码	040804001028	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.02	419.85	3923.39	110.13	315.14	8.397	78.4678	2.2026	6.3028
040701-14换	管道管枕 管枕 φ100mm	10套	0.099092	35.08	10.92	0	9.83	3.47614736	1.08208464	0	0.97407436
小计								11.87314736	79.54988464	2.2026	7.27687436
清单项目综合单价											100.90250636
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.783		1.4021		8.11		
		技工人工费			元	2.757		1.3656		3.76		
	材料	管枕 φ100mm			个	1.001		1.06		1.06		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.013		4.6		0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷			kg	0.129		3.279		0.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm			kg	0.024		5.49		0.13		
		镀锌管接头 100			个	0.33		9.34		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.058		1		0.06		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.001		111.55		0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.013		157.41		2.05		
项目编码	040804001029	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.04	419.85	3923.39	110.13	315.14	16.794	156.9356	4.4052	12.6056

工程量清单综合单价分析表

040701-14换	管道管桩 - 管桩 Φ100mm	10套	0.199379	35.08	10.92	0	9.83	6.99421532	2.17721868	0	1.95989557	
小计								23.78821532	159.1128187	4.4052	14.56549557	
清单项目综合单价											201.87172957	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.596		1.4021		16.26		
		技工人工费			元	5.514		1.3656		7.53		
	材料	管桩 Φ100mm			个	2.014		1.06		2.13		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.026		4.6		0.12		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷			kg	0.258		3.279		0.85		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm			kg	0.048		5.49		0.26		
		镀锌管接头 100			个	0.659		9.34		6.16		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.116		1		0.12		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.003		111.55		0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.026		157.41		4.09		
项目编码	040804001030	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.06	419.85	3923.39	110.13	315.14	25.191	235.4034	6.6078	18.9084	
040701-14换	管道管桩 - 管桩 Φ100mm	10套	0.302789	35.08	10.92	0	9.83	10.62183812	3.30645588	0	2.97641587	
小计								35.81283812	238.7098559	6.6078	21.88481587	
清单项目综合单价											303.01530987	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.487		1.4021		24.52		
		技工人工费			元	8.271		1.3656		11.29		
	材料	管桩 Φ100mm			个	3.058		1.06		3.24		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.04		4.6		0.18		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷			kg	0.387		3.279		1.27		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm			kg	0.072		5.49		0.4		
		镀锌管接头 100			个	0.989		9.34		9.24		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.175		1		0.18		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.004		111.55		0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.039		157.41		6.14		
项目编码	040804001031	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.12	419.85	3923.39	110.13	315.14	50.382	470.8068	13.2156	37.8168	
040701-14换	管道管桩 - 管桩 Φ100mm	10套	0.599722	35.08	10.92	0	9.83	21.03824776	6.54896424	0	5.89526726	
小计								71.42024776	477.3557642	13.2156	43.71206726	
清单项目综合单价											605.70367926	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.827		1.4021		48.83		
		技工人工费			元	16.543		1.3656		22.59		
	材料	管桩 Φ100mm			个	6.057		1.06		6.42		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.079		4.6		0.36		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷			kg	0.774		3.279		2.54		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm			kg	0.144		5.49		0.79		
		镀锌管接头 100			个	1.978		9.34		18.47		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.348		1		0.35		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.008		111.55		0.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.078		157.41		12.28		
项目编码	040804001032	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 - MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.02	244.27	1649.29	0	147.1	4.8854	32.9858	0	2.942	
040701-14换	管道管桩 - 管桩 Φ100mm	10套	0.09901	35.08	10.92	0	9.83	3.4732708	1.0811892	0	0.9732683	
小计								8.3586708	34.0669892	0	3.9152683	
清单项目综合单价											46.34092830	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.4		1.4021		6.17		
		技工人工费			元	1.604		1.3656		2.19		
	材料	管桩 Φ100mm			个	1		1.06		1.06		
		PVC胶			kg	0.015		11.22		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.022		1		0.02		
	机械											
项目编码	040804001033	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 - MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.1	244.27	1649.29	0	147.1	24.427	164.929	0	14.71	
040701-14换	管道管桩 - 管桩 Φ100mm	10套	0.502093	35.08	10.92	0	9.83	17.61342244	5.48285556	0	4.93557419	
小计								42.04042244	170.4118556	0	19.64557419	
清单项目综合单价											232.09785219	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.174		1.4021		31.09		
		技工人工费			元	8.021		1.3656		10.95		
	材料	管桩 Φ100mm			个	5.071		1.06		5.38		
		PVC胶			kg	0.075		11.22		0.84		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.113		1		0.11		
	机械											
项目编码	040501009001	项目名称		水平定向钻进管道				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-232	钻导向孔(土层) 管径D(mm) D≤300	10m	0.1	329.8	384.91	343.03	131.03	32.98	38.491	34.303	13.103	
040401-237	扩孔(土层) 管径D(mm) 200＜D≤300	10m	0.1	316.66	885.89	503.08	164.04	31.666	88.589	50.308	16.404	
040401-246	回拖布管(土层) 管径D(mm) 200＜D≤300	10m	0.10322	287.5	71.16	350.82	104.71	29.67575	7.3451352	36.2116404	10.8081662	

工程量清单综合单价分析表

040601-18	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤110 ˚ HDPE管 ,PE100 Φ110mm×8mm	10m	0.4	58.79	258.93	70.89	33.57	23.516	103.572	28.356	13.428	
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.0038	56.14	0.47	1334.98	110.28	0.213332	0.001786	5.072924	0.419064	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.037991	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								118.051082	237.9989212	154.2515644	54.1622302	
清单项目综合单价											564.46379780	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.886		1.4021		29.28		
		技工人工费			元	50.513		1.3656		68.98		
		高级技工人工费			元	14.091		1.3889		19.57		
		普工人工费(市政维修)			元	0.152		1.4021		0.21		
	材料	擦管纸			张	3.2		0.04		0.13		
		化学泥浆			kg	0.548		2.65		1.45		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.036		5.81		0.21		
		膨润土			kg	22.961		0.4		9.18		
		碳酸氢钠			kg	0.377		11.5		4.34		
		酒精 95%			L	0.06		23.77		1.43		
		水			m3	0.476		4.62		2.2		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.102		1		0.1		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=80			台班	0.035		1335.79		46.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.044		697.74		30.7		
		电动切割机			台班	0.012		210.28		2.52		
		全自动热熔对接焊接机			台班	0.079		327.81		25.9		
		吸污车			台班	0.003		1794.33		5.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.028		978.58		27.4		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.059		259.52		15.31		
项目编码	040501009002	项目名称		水平定向钻进管道				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-232	钻导向孔(土层) 管径D(mm) D≤300	10m	0.1	329.8	384.91	343.03	131.03	32.98	38.491	34.303	13.103	
040401-237	扩孔(土层) 管径D(mm) 200＜D≤300	10m	0.1	316.66	885.89	503.08	164.04	31.666	88.589	50.308	16.404	
040401-246	回拖布管(土层) 管径D(mm) 200＜D≤300	10m	0.104741	287.5	71.16	350.82	104.71	30.1130375	7.45336956	36.74523762	10.96743011	
040601-18	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤110 ˚ HDPE管 ,PE100 Φ110mm×8mm	10m	0.8	58.79	258.93	70.89	33.57	47.032	207.144	56.712	26.856	
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.007602	56.14	0.47	1334.98	110.28	0.42677628	0.00357294	10.14851796	0.83834856	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.076012	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								142.2178138	341.6809425	188.2167556	68.16877867	
清单项目综合单价											740.28429053	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.018		1.4021		35.08		
		技工人工费			元	59.105		1.3656		80.71		
		高级技工人工费			元	18.716		1.3889		25.99		
		普工人工费(市政维修)			元	0.304		1.4021		0.43		
	材料	擦管纸			张	6.4		0.04		0.26		
		化学泥浆			kg	0.551		2.65		1.46		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.072		5.81		0.42		
		膨润土			kg	23.084		0.4		9.23		
		碳酸氢钠			kg	0.379		11.5		4.36		
		酒精 95%			L	0.12		23.77		2.85		
		水			m3	0.479		4.62		2.21		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.118		1		0.12		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=80			台班	0.035		1335.79		46.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.044		697.74		30.7		
		电动切割机			台班	0.024		210.28		5.05		
		全自动热熔对接焊接机			台班	0.158		327.81		51.79		
		吸污车			台班	0.006		1794.33		10.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.028		978.58		27.4		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.059		259.52		15.31		
项目编码	040501009003	项目名称		水平定向钻进管道				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-232	钻导向孔(土层) 管径D(mm) D≤300	10m	0.1	329.8	384.91	343.03	131.03	32.98	38.491	34.303	13.103	
040401-237	扩孔(土层) 管径D(mm) 200＜D≤300	10m	0.1	316.66	885.89	503.08	164.04	31.666	88.589	50.308	16.404	
040401-246	回拖布管(土层) 管径D(mm) 200＜D≤300	10m	0.101974	287.5	71.16	350.82	104.71	29.317525	7.25646984	35.77451868	10.67769754	
040601-18	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤110 ˚ HDPE管 ,PE100 Φ110mm×8mm	10m	1.2	58.79	258.93	70.89	33.57	70.548	310.716	85.068	40.284	
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.011397	56.14	0.47	1334.98	110.28	0.63982758	0.00535659	15.21476706	1.25686116	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.113963	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								165.1513526	445.0578264	220.6682857	81.7255587	
清单项目综合单价											912.60302345	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.929		1.4021		40.56		
		技工人工费			元	67.147		1.3656		91.7		
		高级技工人工费			元	23.218		1.3889		32.25		
		普工人工费(市政维修)			元	0.456		1.4021		0.64		
	材料	擦管纸			张	9.6		0.04		0.38		
		化学泥浆			kg	0.546		2.65		1.45		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.108		5.81		0.63		
		膨润土			kg	22.86		0.4		9.14		
		碳酸氢钠			kg	0.375		11.5		4.31		
		酒精 95%			L	0.18		23.77		4.28		
		水			m3	0.475		4.62		2.19		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.134		1		0.13		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=80			台班	0.035		1335.79		46.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.044		697.74		30.7		
		电动切割机			台班	0.036		210.28		7.57		
		全自动热熔对接焊接机			台班	0.236		327.81		77.36		
		吸污车			台班	0.008		1794.33		14.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.028		978.58		27.4		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.058		259.52		15.05		
项目编码	080601008005	项目名称		标志桩				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93	
小计								48.42	82.23	0	16.93	
清单项目综合单价											147.58000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	30.408	1.4021	42.64		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
	材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	404.66	61.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.81	1	0.81		
	机械							

项目编码	030412003003	项目名称	槽式电缆桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 槽式电缆桥架 800×150	10m	0.1	1271.51	2075.64	27.47	442.21	127.151	207.564	2.747	44.221
小计								127.151	207.564	2.747	44.221
清单项目综合单价								381.68300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.854	1.4021	32.04		
		技工人工费	元	51.269	1.3656	70.01		
		高级技工人工费	元	18.068	1.3889	25.09		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.95	0.25		
		其他材料费	元	0.437	0.885	0.39		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.005	572.28	2.86		

项目编码	030412003004	项目名称	钢制梯式电缆桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-27	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 钢制梯式电缆桥架 800×200×2.5	10m	0.1	797.77	2444.72	22.89	334.98	79.777	244.472	2.289	33.498
小计								79.777	244.472	2.289	33.498
清单项目综合单价								360.03600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.503	1.4021	20.33		
		技工人工费	元	32.227	1.3656	44.01		
		高级技工人工费	元	11.112	1.3889	15.43		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.04	6.67	0.27		
		电线 BV-6	m	0.188	5.95	1.12		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	572.28	2.29		

项目编码	031301005007	项目名称	电缆桥架支架 制作	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	1084.71	450.9	122.86	318.37	10.8471	4.509	1.2286	3.1837
小计								10.8471	4.509	1.2286	3.1837
清单项目综合单价								19.76840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.64	1.4021	2.3		
		技工人工费	元	4.738	1.3656	6.47		
		高级技工人工费	元	1.496	1.3889	2.08		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.371	2.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031	3.3	0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.014	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.014	9.61	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018	11.83	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	157.41	1.26		

项目编码	031103016001	项目名称	电缆防损密封装置	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-218换	塑料管件 黏接 公称外径dn(mm) dn≤110 密封件DN100-FD	个	1	29.49	32.66	0	9.44	29.49	32.66	0	9.44
小计								29.49	32.66	0	9.44
清单项目综合单价								71.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.26	1.4021	7.38		
		技工人工费	元	13.163	1.3656	17.98		
		高级技工人工费	元	2.973	1.3889	4.13		
	材料	密封件DN100-FD	个	1	30.97	30.97		
		砂布	张	0.6	1.11	0.67		
		丙酮	kg	0.038	7.79	0.3		
		黏接胶	kg	0.025	16.11	0.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.32	1	0.32		
	机械							

项目编码	031301001006	项目名称	锯缝机锯缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.66	19.76	6.23	17.22	5.966	1.976	0.623	1.722
小计								5.966	1.976	0.623	1.722
清单项目综合单价								10.28700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.913	1.4021	1.28		
		技工人工费(市政维修)	元	3.431	1.3656	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	486.24	0.49		
		混凝土路面切缝机	台班	0.005	27.38	0.14		

项目编码	040203006004	项目名称	破复行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.29	0	448.17	41.36	0.3529	0	4.4817	0.4136
040105-11+040105-12*(-10)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.13	23.98	742.68	63.57	0.3513	0.2398	7.4268	0.6357
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	57942.78	4143.51	0	0.011198	11.588556	0.828702
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ` 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	100m2	0.01	208.74	5456.06	357.71	353.6	2.0874	54.5606	3.5771	3.536
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ` 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	100m2	0.01	3.41	98.9	3.77	6.11	0.0341	0.989	0.0377	0.0611
040103-33+040103-34*1换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:50mm) ` 中粒式沥青砼(AC-20C)	100m2	0.01	185.13	6593.01	272.01	398.08	1.8513	65.9301	2.7201	3.9808
040103-21换	层铺法封层 下封层 乳化沥青 ` 下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	100m2	0.01	66.12	418.91	23.54	40.13	0.6612	4.1891	0.2354	0.4013
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	212.06	691.11	0	90.68	2.1206	6.9111	0	0.9068
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) ` (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1562.37	4076.31	12.67	618.16	15.6237	40.7631	0.1267	6.1816
小计								23.309882	173.593998	31.790468	17.119856
清单项目综合单价											245.81420400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.76	1.4021	8.08		
		技工人工费	元	11.156	1.3656	15.23		
	材料	喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	kg	0.306	3.2	0.98		
		下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	kg	1.004	3.2	3.21		
		细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.04	1329.1	53.16		
		中粒式沥青砼(AC-20C)	m3	0.051	1284.58	65.51		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	387.34	39.12		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.171	4.62	0.79		
		钢模板	kg	0.036	5.31	0.19		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	6.19	6.81		
		石屑 0～5mm	m3	0.008	114.56	0.92		
		柴油	kg	0.09	8.12	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.549	1	1.55		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	540.2	0.16		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1300.36	11.7		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.006	1350.32	8.1		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.003	1445.72	4.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	12.67	0.13		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.0001	754.21	0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	693.55	0.69		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	1012.28	2.02		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1262.94	2.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	1328.41	1.33		

项目编码	040203008006	项目名称	破复行人砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7543.9	839.95	0.22851891	0	1.5163239	0.16882995
120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.01125399	19.0070826	1.35884643
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200154	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-19换	人行道块料铺砌 预制混凝土砌块铺砌 ` 透水砖(规格同现状)	100m2	0.01	1748.85	4111.83	0	668.37	17.4885	41.1183	0	6.6837
040102-27+040102-28*(-7)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	1710	5202.81	16.47	713.82	17.1	52.0281	0.1647	7.1382
小计								39.01581891	93.46945399	30.3429065	17.16627638
清单项目综合单价											179.99445578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.832	1.4021	16.59		
		技工人工费	元	16.421	1.3656	22.42		
	材料	透水砖(规格同现状)	m2	1.02	39.82	40.62		
		中砂	m3	0.002	172.82	0.35		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.213	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	381.76	50.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.362	1	0.36		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014	1300.36	18.21		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040203007007	项目名称	破复混凝土路面(燃气探坑、顶(夯)管工作坑)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254

工程量清单综合单价分析表

120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637
小计								22.962782	74.792098	28.980078	11.887038
清单项目综合单价											138.62199600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	355.31	71.77		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040504002018	项目名称	1层2列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01201	2042.59	0	5496.38	933.29	24.5315059	0	66.0115238	11.2088129
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0072	2930.19	0	0	775.39	21.097368	0	0	5.582808
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0467	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	70.463762	563.65499	33.311577	49.209191
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01201	663.2	0	1879.35	309.8	7.965032	0	22.5709935	3.720698
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01201	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6724399	744.630809	53.2464551
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.256	2186.78	3635.72	143.55	770.71	559.81568	930.74432	36.7488	197.30176
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1181	4162.35	678.16	0	1135.34	491.573535	80.090696	0	134.083654
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	563.41	3377.78	22.61	319.59	61.9751	371.5558	2.4871	35.1549
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	1179.67	41.81	62.27	318.71	129.7637	4.5991	6.8497	35.0581
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.25	379.15	3198.79	8.47	260.87	94.7875	799.6975	2.1175	65.2175
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.25	844.63	84.3	148.71	238.35	211.1575	21.075	37.1775	59.5875
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
小计								2288.090153	7758.338246	1004.673623	1065.194369
清单项目综合单价											12116.29639110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	613.667	1.4021	860.42		
		技工人工费	元	1044.381	1.3656	1426.21		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.256	3089.38	790.88		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.932	4.6	8.89		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.153	3278.76	501.65		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.413	7.63	18.41		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.529	101.94	563.63		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.492	4.62	6.89		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.242	326.52	79.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.626	381.76	238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.838	355.31	1363.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.458	1	31.46		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.019	1243.07	23.62		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.062	1020.68	63.28		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.014	1598.09	22.37		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.531	1392.1	739.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.019	540.2	10.26		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.022	1132.11	24.91		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.172	306	52.63		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.883	12.67	11.19		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.046	37.51	1.73		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.045	39.12	1.76		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.129	22.79	2.94		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.123	176.4	21.7		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040504002019	项目名称	2层2列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01139	2042.59	0	5496.38	933.29	23.2651001	0	62.6037682	10.6301731
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0068	2930.19	0	0	775.39	19.925292	0	0	5.272652
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0446	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	67.295156	538.30862	31.813626	46.996358
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01139	663.2	0	1879.35	309.8	7.553848	0	21.4057965	3.528622
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01139	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6377261	706.190251	50.4976789
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11.39	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˚ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˚ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.263	2186.78	3635.72	143.55	770.71	575.12314	956.19436	37.75365	202.69673
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1155	4162.35	678.16	0	1135.34	480.751425	78.32748	0	131.13177
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	563.41	3377.78	22.61	319.59	56.341	337.778	2.261	31.959
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	1179.67	41.81	62.27	318.71	117.967	4.181	6.227	31.871
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˚ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˚ 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
小计								2188.740681	7449.042576	953.3696817	1019.774284
清单项目综合单价											11610.92722290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	623.501	1.4021	874.21		
		技工人工费	元	961.535	1.3656	1313.07		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.246	3089.38	759.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.642	4.6	7.55		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.122	3278.76	400.01		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.316	7.63	17.67		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.281	101.94	538.35		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.155	4.62	5.34		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.237	326.52	77.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.515	381.76	196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.656	355.31	1299.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	28.203	1	28.2		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.059	1020.68	60.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.504	1392.1	701.62		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.02	1132.11	22.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.161	306	49.27		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.788	12.67	9.98		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.036	37.51	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.039	39.12	1.53		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.101	22.79	2.3		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.118	176.4	20.82		

项目编码	040504002020	项目名称	2层2列排管行车中间头井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01139	2042.59	0	5496.38	933.29	23.2651001	0	62.6037682	10.6301731
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0068	2930.19	0	0	775.39	19.925292	0	0	5.272652
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0446	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	67.295156	538.30862	31.813626	46.996358
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01139	663.2	0	1879.35	309.8	7.553848	0	21.4057965	3.528622
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01139	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6377261	706.190251	50.4976789
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11.39	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˚ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˚ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.263	2186.78	3635.72	143.55	770.71	575.12314	956.19436	37.75365	202.69673
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1155	4162.35	678.16	0	1135.34	480.751425	78.32748	0	131.13177
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	563.41	3377.78	22.61	319.59	56.341	337.778	2.261	31.959
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	1179.67	41.81	62.27	318.71	117.967	4.181	6.227	31.871
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088

工程量清单综合单价分析表

040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204	
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7	
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ` PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44	
小计								2188.740681	7449.042576	953.3696817	1019.774284	
清单项目综合单价											11610.92722290	

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	623.501	1.4021	874.21		
	技工人工费	元	961.535	1.3656	1313.07		
	高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.246	3089.38	759.99		
	镀锌钢丝(综合)	kg	1.642	4.6	7.55		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.122	3278.76	400.01		
	铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
	砂布	张	0.031	1.11	0.03		
	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.316	7.63	17.67		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
	级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
	石粉渣	m3	5.281	101.94	538.35		
	丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
	黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
	水	m3	1.155	4.62	5.34		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.237	326.52	77.39		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.515	381.76	196.61		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.656	355.31	1299.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	28.203	1	28.2		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.059	1020.68	60.22		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.504	1392.1	701.62		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.02	1132.11	22.64		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.161	306	49.27		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.788	12.67	9.98		
	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.036	37.51	1.35		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.039	39.12	1.53		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.101	22.79	2.3		
	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.118	176.4	20.82		

项目编码	040504002021	项目名称	2层2列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01279	2042.59	0	5496.38	933.29	26.1247261	0	70.2987002	11.9367791
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0077	2930.19	0	0	775.39	22.562463	0	0	5.970503
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0556	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	83.892616	671.07532	39.660036	58.587388
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01279	663.2	0	1879.35	309.8	8.482328	0	24.0368865	3.962342
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01279	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.7161121	792.991511	56.7045929
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.79	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.053	1544.48	3905.58	143.55	614.24	81.85744	206.99574	7.60815	32.55472
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104	1017.2	3632.17	143.41	461.03	105.7888	377.74568	14.91464	47.94712
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.276	2186.78	3635.72	143.55	770.71	603.55128	1003.45872	39.6198	212.71596
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1179	4162.35	678.16	0	1135.34	490.741065	79.955064	0	133.856586
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	563.41	3377.78	22.61	319.59	61.9751	371.5558	2.4871	35.1549
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	1179.67	41.81	62.27	318.71	129.7637	4.5991	6.8497	35.0581
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ` PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.036	3268.38	634.72	0	896.62	117.66168	22.84992	0	32.27832
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*150(行车)	块	7	0	424.78	0	21.24	0	2973.46	0	148.68
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								2323.976428	7038.659396	1068.066124	1043.234961
清单项目综合单价											11473.93690890

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	639.186	1.4021	896.2		
	技工人工费	元	1044.46	1.3656	1426.31		
	高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.277	3089.38	855.76		
	镀锌钢丝(综合)	kg	1.978	4.6	9.1		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.153	3278.76	501.65		
	铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
	砂布	张	0.031	1.11	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.606	7.63	19.88		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	6.583	101.94	671.07		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.413	4.62	6.53		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.074	302.42	22.38		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.242	326.52	79.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.535	381.76	204.24		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.838	355.31	1363.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.367	1	31.37		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.022	1243.07	27.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.066	1020.68	67.36		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.015	1598.09	23.97		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.566	1392.1	787.93		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.022	540.2	11.88		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.008	702.26	5.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.023	1132.11	26.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.169	306	51.71		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.855	12.67	10.83		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.046	37.51	1.73		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	39.12	1.84		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.133	22.79	3.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.132	176.4	23.28		

项目编码	040504002022	项目名称	2层4列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01615	2042.59	0	5496.38	933.29	32.9878285	0	88.766537	15.0726335
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0097	2930.19	0	0	775.39	28.422843	0	0	7.521283
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0539	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	81.327554	650.55683	38.447409	56.796047
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01615	663.2	0	1879.35	309.8	10.71068	0	30.3515025	5.00327
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01615	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.9042385	1001.314535	71.6011865
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	16.15	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.076	1544.48	3905.58	143.55	614.24	117.38048	296.82408	10.9098	46.68224
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.155	1017.2	3632.17	143.41	461.03	157.666	562.98635	22.22855	71.45965
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.331	2186.78	3635.72	143.55	770.71	723.82418	1203.42332	47.51505	255.10501
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1529	4162.35	678.16	0	1135.34	636.423315	103.690664	0	173.593486
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.31	379.15	3198.79	8.47	260.87	117.5365	991.6249	2.6257	80.8697
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.31	844.63	84.3	148.71	238.35	261.8353	26.133	46.1001	73.8885
040205-13	撞筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.05	798.74	3408.45	45.12	385	39.937	170.4225	2.256	19.25
040205-14	撞筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.05	1600.12	10.12	62.27	428.38	80.006	0.506	3.1135	21.419
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.079	3268.38	634.72	0	896.62	258.20202	50.14288	0	70.83298
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	8	0	666.79	0	33.34	0	5334.32	0	266.72
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料	个	2	17.9	19.63	0.61	5.76	35.8	39.26	1.22	11.52
小计								3041.191551	10260.01608	1330.961464	1412.873036
清单项目综合单价											16045.04213250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	867.703	1.4021	1216.61		
		技工人工费	元	1335.038	1.3656	1823.13		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.318	3089.38	982.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.432	4.6	11.19		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.194	3278.76	636.08		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.992	7.63	22.83		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	6.382	101.94	650.58		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.843	4.62	8.51		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.162	302.42	48.99		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.313	326.52	102.2		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.768	381.76	293.19		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.909	355.31	1744.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	39.69	1	39.69		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.022	1243.07	27.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.083	1020.68	84.72		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.019	1598.09	30.36		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.714	1392.1	993.96		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.022	540.2	11.88		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.01	702.26	7.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.028	1132.11	31.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.219	306	67.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.112	12.67	14.09		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.058	37.51	2.18		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.056	39.12	2.19		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.161	22.79	3.67		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.152	176.4	26.81		

项目编码	040504002023	项目名称	3层2列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01802	2042.59	0	5496.38	933.29	36.8074718	0	99.0447676	16.8178858
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0108	2930.19	0	0	775.39	31.646052	0	0	8.374212
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0804	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	121.312344	970.40388	57.350124	84.719892
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01802	663.2	0	1879.35	309.8	11.950864	0	33.865887	5.582596
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01802	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.0089398	1117.256218	79.8918502
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ` 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.367	2186.78	3635.72	143.55	770.71	802.54826	1334.30924	52.68285	282.85057
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1575	4162.35	678.16	0	1135.34	655.570125	106.8102	0	178.81605
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.3	379.15	3198.79	8.47	260.87	113.745	959.637	2.541	78.261
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.3	844.63	84.3	148.71	238.35	253.389	25.29	44.613	71.505
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ` PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24
小计								3047.059787	8966.76026	1477.495167	1360.244046
清单项目综合单价											14851.55925920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	914.149	1.4021	1281.73		
		技工人工费	元	1291.649	1.3656	1763.88		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.308	3089.38	951.53		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.321	4.6	10.68		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.184	3278.76	603.29		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.895	7.63	22.09		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	9.519	101.94	970.37		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.854	4.62	8.57		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.323	326.52	105.47		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.626	381.76	238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.959	355.31	1761.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	38.309	1	38.31		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.032	1243.07	39.78		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.093	1020.68	94.92		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.021	1598.09	33.56		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.797	1392.1	1109.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.032	540.2	17.29		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.011	702.26	7.72		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.026	1132.11	29.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.216	306	66.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.095	12.67	13.87		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.055	37.51	2.06		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.053	39.12	2.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.148	22.79	3.37		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.147	176.4	25.93		

项目编码	040504002024	项目名称	3层3列排管行车四通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02488	2042.59	0	5496.38	933.29	50.8196392	0	136.7499344	23.2202552
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0149	2930.19	0	0	775.39	43.659831	0	0	11.553311
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0983	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	148.320938	1186.45151	70.118373	103.581659
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02488	663.2	0	1879.35	309.8	16.500416	0	46.758228	7.707824
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02488	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.3930312	1542.582392	110.3057288
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	24.88	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.091	1544.48	3905.58	143.55	614.24	140.54768	355.40778	13.06305	55.89584

工程量清单综合单价分析表

040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.187	1017.2	3632.17	143.41	461.03	190.2164	679.21579	26.81767	86.21261
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.47	2186.78	3635.72	143.55	770.71	1027.7866	1708.7884	67.4685	362.2337
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.049	2350.07	4037.98	24.03	825.5	115.15343	197.86102	1.17747	40.4495
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2083	4162.35	678.16	0	1135.34	867.017505	141.260728	0	236.491322
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	1179.67	41.81	62.27	318.71	224.1373	7.9439	11.8313	60.5549
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	563.41	3377.78	22.61	319.59	107.0479	641.7782	4.2959	60.7221
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.4	844.63	84.3	148.71	238.35	337.852	33.72	59.484	95.34
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.4	379.15	3198.79	8.47	260.87	151.66	1279.516	3.388	104.348
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.07	798.74	3408.45	45.12	385	55.9118	238.5915	3.1584	26.95
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.07	1600.12	10.12	62.27	428.38	112.0084	0.7084	4.3589	29.9866
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.084	3268.38	634.72	0	896.62	274.54392	53.31648	0	75.31608
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1400*300*200(行车)	块	10	0	514.31	0	25.72	0	5143.1	0	257.2
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	12	17.9	11.59	0.61	5.36	214.8	139.08	7.32	64.32
小计								4172.132939	12027.45388	2019.857067	1849.78998
清单项目综合单价											20069.23386580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.34	1.4021	1746.09		
		技工人工费	元	1775.474	1.3656	2424.59		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.41	3089.38	1266.65		
		镀锌钢丝(综合)	kg	3.271	4.6	15.05		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.265	3278.76	868.87		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.86	7.63	29.45		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	11.639	101.94	1186.48		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	2.776	4.62	12.83		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.172	302.42	52.02		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.427	326.52	139.42		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.919	381.76	350.84		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.495	389.81	192.96		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.636	355.31	2357.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.181	1	53.18		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.005	1107.53	5.54		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.039	1243.07	48.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.129	1020.68	131.67		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.029	1598.09	46.34		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.101	1392.1	1532.7		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.039	540.2	21.07		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.015	702.26	10.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.036	1132.11	40.76		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.292	306	89.35		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.52	12.67	19.26		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.079	37.51	2.96		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.075	39.12	2.93		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.217	22.79	4.95		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.196	176.4	34.57		

项目编码	040504002025	项目名称	3层4列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01847	2042.59	0	5496.38	933.29	37.7266373	0	101.5181386	17.2378663
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0111	2930.19	0	0	775.39	32.525109	0	0	8.606829
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0762	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	114.975132	919.71114	54.354222	80.294226
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01847	663.2	0	1879.35	309.8	12.249304	0	34.7115945	5.722006
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01847	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.0341353	1145.156623	81.8869297
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	18.47	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.066	1544.48	3905.58	143.55	614.24	101.93568	257.76828	9.4743	40.53984
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.135	1017.2	3632.17	143.41	461.03	137.322	490.34295	19.36035	62.23905
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.35	2186.78	3635.72	143.55	770.71	765.373	1272.502	50.2425	269.7485
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1565	4162.35	678.16	0	1135.34	651.407775	106.13204	0	177.68071
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.28	379.15	3198.79	8.47	260.87	106.162	895.6612	2.3716	73.0436
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.28	844.63	84.3	148.71	238.35	236.4964	23.604	41.6388	66.738
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.089	3268.38	634.72	0	896.62	290.88582	56.49008	0	79.79918
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	9	0	666.79	0	33.34	0	6001.11	0	300.06

工程量清单综合单价分析表

040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24	
小计								3058.305037	10929.28667	1500.707978	1463.000687	
清单项目综合单价											16951.30036770	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	927.55		1.4021		1300.52		
		技工人工费			元	1286.125		1.3656		1756.33		
		高级技工人工费			元	1.05		1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16			t	0.287		3089.38		886.65		
		镀锌钢丝(综合)			kg	2.186		4.6		10.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷			t	0.173		3278.76		567.23		
		铁件(综合)			kg	30.6		6.16		188.5		
		砂布			张	0.031		1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm			套	22.5		1.06		23.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	2.702		7.63		20.62		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm			kg	1.58		5.49		8.67		
		级配砂石			m3	0.013		126.21		1.64		
		石粉渣			m3	9.022		101.94		919.7		
		丙酮			kg	0.003		7.79		0.02		
		黏合剂			kg	0.002		19.71		0.04		
		水			m3	1.585		4.62		7.32		
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.183		302.42		55.34		
		湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.321		326.52		104.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.667		381.76		254.63		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	4.899		355.31		1740.66		
		其他材料费(按百分比计算)			元	36.953		1		36.95		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.004		1107.53		4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.03		1243.07		37.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.095		1020.68		96.96		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.022		1598.09		35.16		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.817		1392.1		1137.35		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.03		540.2		16.21		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62			台班	0.001		21.93		0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.011		702.26		7.72		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.025		1132.11		28.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		605.08		5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.215		306		65.79		
		混凝土振动器 平板式			台班	1.051		12.67		13.32		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14			台班	0.052		37.51		1.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.049		39.12		1.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.133		22.79		3.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100			台班	0.002		186.57		0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45			台班	0.013		15.32		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.132		157.41		20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.137		176.4		24.17		
项目编码	040504002026		项目名称		3层4列排管行车转角井			计量单位		座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02075	2042.59	0	5496.38	933.29	42.3837425	0	114.049885	19.3657675
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.012467	2930.19	0	0	775.39	36.53067873	0	0	9.66678713
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0832	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	125.537152	1004.19904	59.347392	87.670336
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02075	663.2	0	1879.35	309.8	13.7614	0	38.9965125	6.42835
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02075	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.1617925	1286.518675	91.9953325
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	20.75	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.076	1544.48	3905.58	143.55	614.24	117.38048	296.82408	10.9098	46.68224
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.155	1017.2	3632.17	143.41	461.03	157.666	562.98635	22.22855	71.45965
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.389	2186.78	3635.72	143.55	770.71	850.65742	1414.29508	55.84095	299.80619
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1743	4162.35	678.16	0	1135.34	725.497605	118.203288	0	197.889762
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.16	563.41	3377.78	22.61	319.59	90.1456	540.4448	3.6176	51.1344
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.16	1179.67	41.81	62.27	318.71	188.7472	6.6896	9.9632	50.9936
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.32	379.15	3198.79	8.47	260.87	121.328	1023.6128	2.7104	83.4784
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.32	844.63	84.3	148.71	238.35	270.2816	26.976	47.5872	76.272
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	798.74	3408.45	45.12	385	39.937	170.4225	2.256	19.25
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	1600.12	10.12	62.27	428.38	80.006	0.506	3.1135	21.419
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.059334	3268.38	634.72	0	896.62	193.9260589	37.66047648	0	53.20005108
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	8	0	666.79	0	33.34	0	5334.32	0	266.72
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托三线复合材料	个	3	17.9	19.63	0.61	5.76	53.7	58.89	1.83	17.28
小计								3358.386587	10970.85053	1684.419245	1557.607916	
清单项目综合单价											17571.26427484	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1000.529		1.4021		1402.84		
		技工人工费			元	1430.936		1.3656		1954.09		
		高级技工人工费			元	1.05		1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16			t	0.328		3089.38		1013.32		
		镀锌钢丝(综合)			kg	2.637		4.6		12.13		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷			t	0.214		3278.76		701.65		
		铁件(综合)			kg	30.6		6.16		188.5		
		砂布			张	0.031		1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm			套	22.5		1.06		23.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	3.088		7.63		23.56		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm			kg	1.58		5.49		8.67		
		级配砂石			m3	0.013		126.21		1.64		
		石粉渣			m3	9.851		101.94		1004.21		
		丙酮			kg	0.003		7.79		0.02		
		黏合剂			kg	0.002		19.71		0.04		
		水			m3	2.039		4.62		9.42		
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.122		302.42		36.9		
		湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.357		326.52		116.57		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.768		381.76		293.19		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.494	355.31	1952.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	42.665	1	42.67		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.033	1243.07	41.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.107	1020.68	109.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.024	1598.09	38.35		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.918	1392.1	1277.95		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.033	540.2	17.83		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.012	702.26	8.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.029	1132.11	32.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.242	306	74.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.223	12.67	15.5		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.064	37.51	2.4		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.06	39.12	2.35		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.169	22.79	3.85		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.157	176.4	27.69		

项目编码	040504002027	项目名称	3层4列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02532	2042.59	0	5496.38	933.29	51.7183788	0	139.1683416	23.6309028
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0152	2930.19	0	0	775.39	44.538888	0	0	11.785928
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0956	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	144.247016	1153.86332	68.192436	100.736588
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02532	663.2	0	1879.35	309.8	16.792224	0	47.585142	7.844136
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02532	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.4176668	1569.862788	112.2564732
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	25.32	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.095	1544.48	3905.58	143.55	614.24	146.7256	371.0301	13.63725	58.3528
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.197	1017.2	3632.17	143.41	461.03	200.3884	715.53749	28.25177	90.82291
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.455	2186.78	3635.72	143.55	770.71	994.9849	1654.2526	65.31525	350.67305
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.028	2350.07	4037.98	24.03	825.5	65.80196	113.06344	0.67284	23.114
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2128	4162.35	678.16	0	1135.34	885.74808	144.312448	0	241.600352
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	563.41	3377.78	22.61	319.59	107.0479	641.7782	4.2959	60.7221
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	1179.67	41.81	62.27	318.71	224.1373	7.9439	11.8313	60.5549
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.39	379.15	3198.79	8.47	260.87	147.8685	1247.5281	3.3033	101.7393
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.39	844.63	84.3	148.71	238.35	329.4057	32.877	57.9969	92.9565
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.06	798.74	3408.45	45.12	385	47.9244	204.507	2.7072	23.1
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.06	1600.12	10.12	62.27	428.38	96.0072	0.6072	3.7362	25.7028
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.082	3268.38	634.72	0	896.62	268.00716	52.04704	0	73.52284
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	11	0	666.79	0	33.34	0	7334.69	0	366.74
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托三线复合材料电缆支架	个	6	17.9	19.63	0.61	5.76	107.4	117.78	3.66	34.56
小计								4107.981887	14147.88644	2052.139168	1941.09133
清单项目综合单价											22249.09882920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1230.468	1.4021	1725.24		
		技工人工费	元	1743.767	1.3656	2381.29		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.4	3089.38	1235.75		
		镀锌钢丝(综合)	kg	3.16	4.6	14.54		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.255	3278.76	836.08		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.764	7.63	28.72		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	11.319	101.94	1153.86		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	2.495	4.62	11.53		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.168	302.42	50.81		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.436	326.52	142.36		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.96	381.76	366.49		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.283	389.81	110.32		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.585	355.31	2339.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.733	1	51.73		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.005	1107.53	5.54		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.038	1243.07	47.24		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.131	1020.68	133.71		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.03	1598.09	47.94		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.12	1392.1	1559.15		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.038	540.2	20.53		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.015	702.26	10.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.035	1132.11	39.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.291	306	89.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.478	12.67	18.73		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.076	37.51	2.85		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.072	39.12	2.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.204	22.79	4.65		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.191	176.4	33.69		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040504001013	项目名称	2层2列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00715	2042.59	0	5496.38	933.29	14.6045185	0	39.299117	6.6730235
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0043	2930.19	0	0	775.39	12.599817	0	0	3.334177
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.026	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	39.23036	313.8122	18.54606	27.39698
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00715	663.2	0	1879.35	309.8	4.74188	0	13.4373525	2.21507
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00715	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.4003285	443.306435	31.6995965
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.105	1544.48	3905.58	143.55	614.24	162.1704	410.0859	15.07275	64.4952
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.156	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	522.42216	699.54612	15.84804	174.3534
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.087	4162.35	678.16	0	1135.34	362.12445	58.99992	0	98.77458
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.024	3268.38	634.72	0	896.62	78.44112	15.23328	0	21.51888
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*100(行人)	块	7	0	318.58	0	15.93	0	2230.06	0	111.51
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								1578.141306	4451.091729	582.7217745	681.811217
清单项目综合单价								7293.76602550			

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	453.577	1.4021	635.96		
		技工人工费	元	689.372	1.3656	941.41		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	3.078	101.94	313.77		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.85	681.42	579.21		
		煤焦沥青漆	kg	0.488	16.19	7.9		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.234	4.62	5.7		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.396	302.42	119.76		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.178	326.52	58.12		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.061	381.76	405.05		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.351	1	17.35		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.01	1243.07	12.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.037	1020.68	37.77		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1598.09	12.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.316	1392.1	439.9		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.01	540.2	5.4		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004	702.26	2.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.093	306	28.46		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.229	12.67	2.9		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	22.79	1.07		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	040504001014	项目名称	2层2列排管行人三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00802	2042.59	0	5496.38	933.29	16.3815718	0	44.0809676	7.4849858
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0048	2930.19	0	0	775.39	14.064912	0	0	3.721872
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0258	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	38.928588	311.39826	18.403398	27.186234
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00802	663.2	0	1879.35	309.8	5.318864	0	15.072387	2.484596
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00802	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.4490398	497.247218	35.5567502
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	8.02	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.125	1544.48	3905.58	143.55	614.24	193.06	488.1975	17.94375	76.78
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.18	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	602.7948	807.1686	18.2862	201.177
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1006	4162.35	678.16	0	1135.34	418.73241	68.222896	0	114.215204
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.032	2454.31	3729.77	10.73	836.71	78.53792	119.35264	0.34336	26.77472
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845

工程量清单综合单价分析表

040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55	
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.02	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	55.3782	131.5796	13.9552	22.2304	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＊PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.031	3268.38	634.72	0	896.62	101.31978	19.67632	0	27.79522	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*100(行人)	块	9	0	318.58	0	15.93	0	2867.22	0	143.37	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＊一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16	
小计								1831.044286	5288.235416	643.7727206	794.957232	
清单项目综合单价											8558.00965420	

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	558.79	1.4021	783.48		
		技工人工费	元	766.544	1.3656	1046.79		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	20.4	6.16	125.66		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.054	5.49	5.79		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	3.055	101.94	311.43		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.981	681.42	668.47		
		煤焦沥青漆	kg	0.563	16.19	9.11		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.437	4.62	6.64		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.463	302.42	140.02		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.206	326.52	67.26		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.263	381.76	482.16		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.323	355.31	114.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.634	1	19.63		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.01	1243.07	12.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.041	1020.68	41.85		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.009	1598.09	14.38		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.355	1392.1	494.2		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.01	540.2	5.4		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.005	702.26	3.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.109	306	33.35		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.033	10.42	0.34		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.267	12.67	3.38		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	22.79	1.07		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.009	15.32	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	157.41	13.85		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	040504001015	项目名称	3层4列排管行人直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.011	2042.59	0	5496.38	933.29	22.46849	0	60.46018	10.26619
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0066	2930.19	0	0	775.39	19.339254	0	0	5.117574
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.037	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	55.82782	446.5789	26.39247	38.98801
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.011	663.2	0	1879.35	309.8	7.2952	0	20.67285	3.4078
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.011	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.61589	682.0099	48.76861
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.133	1544.48	3905.58	143.55	614.24	205.41584	519.44214	19.09215	81.69392
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌＊湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.223	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	746.79578	999.99221	22.65457	249.23595
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.126	4162.35	678.16	0	1135.34	524.4561	85.44816	0	143.05284
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶＊(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＊PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0445	3268.38	634.72	0	896.62	145.44291	28.24504	0	39.89959
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1650*300*100盖板(行人)	块	9	0	398.23	0	19.91	0	3584.07	0	179.19
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＊一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24
小计								2186.659144	6375.07572	870.83189	959.606094	
清单项目综合单价											10392.17284800	

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	701.941	1.4021	984.19		
		技工人工费	元	879.978	1.3656	1201.7		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.403	4.6	1.85		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.381	101.94	446.6		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.215	681.42	827.93		
		煤焦沥青漆	kg	0.697	16.19	11.28		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.241	4.62	5.73		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.587	302.42	177.52		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.258	326.52	84.24		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.343	381.76	512.7		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.011	1	21.01		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015	1243.07	18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057	1020.68	58.18		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.487	1392.1	677.95		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015	540.2	8.1		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005	1132.11	5.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.126	306	38.56		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.254	12.67	3.22		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.012	39.12	0.47		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.045	22.79	1.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504001016	项目名称	3层4列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01216	2042.59	0	5496.38	933.29	24.8378944	0	66.8359808	11.3488064
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0073	2930.19	0	0	775.39	21.390387	0	0	5.660347
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0381	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	57.487566	459.85557	27.177111	40.147113
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01216	663.2	0	1879.35	309.8	8.064512	0	22.852896	3.767168
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01216	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6808384	753.930944	53.9114816
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.151	1544.48	3905.58	143.55	614.24	233.21648	589.74258	21.67605	92.75024
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ` 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.245	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	820.4707	1098.64615	24.88955	273.82425
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1217	4162.35	678.16	0	1135.34	506.557995	82.532072	0	138.170878
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.033	2454.31	3729.77	10.73	836.71	80.99223	123.08241	0.35409	27.61143
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.09	379.15	3198.79	8.47	260.87	34.1235	287.8911	0.7623	23.4783
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.09	844.63	84.3	148.71	238.35	76.0167	7.587	13.3839	21.4515
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 ` PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.04	3268.38	634.72	0	896.62	130.7352	25.3888	0	35.8648
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1650*300*100盖板(行人)	块	8	0	398.23	0	19.91	0	3185.84	0	159.28
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托三线复合材料电缆支架	个	3	17.9	19.63	0.61	5.76	53.7	58.89	1.83	17.28
小计								2389.612124	6421.07376	963.2813418	1022.213564
清单项目综合单价								10796.18079060			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	748.514	1.4021	1049.49		
		技工人工费	元	980.779	1.3656	1339.35		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.092	3089.38	284.22		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.561	4.6	2.58		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.041	3278.76	134.43		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.869	7.63	6.63		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.511	101.94	459.85		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.335	681.42	909.7		
		煤焦沥青漆	kg	0.766	16.19	12.4		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.726	4.62	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.626	302.42	189.31		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.249	326.52	81.3		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.525	381.76	582.18		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.333	355.31	118.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.113	1	25.11		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015	1243.07	18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.063	1020.68	64.3		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.014	1598.09	22.37		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.538	1392.1	748.95		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015	540.2	8.1		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.007	1132.11	7.92		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14	306	42.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.034	10.42	0.35		

工程量清单综合单价分析表

		混凝土振动器　平板式	台班	0.328	12.67	4.16		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.013	37.51	0.49		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.017	39.12	0.67		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.062	22.79	1.41		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.044	176.4	7.76		

项目编码	010102002009	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234
小计								3.800704	0	6.01897	1.435864
清单项目综合单价											11.25553800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.709	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007010	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001006	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56
清单项目综合单价											501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004006	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26
清单项目综合单价											778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040501010002	项目名称	顶(夯)管工作坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.006875	2042.59	0	5496.38	933.29	14.04280625	0	37.7876125	6.41636875
120003-97	木挡土板 密排 木支撑	100m2	0.3	3056	1105.24	373.13	890.6	916.8	331.572	111.939	267.18
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.06875	1659.23	7.16	549.25	478.67	114.0720625	0.49225	37.7609375	32.9085625
小计								1044.914869	332.06425	187.48755	306.5049313
清单项目综合单价											1870.97160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	383.173	1.4021	537.25		
		技工人工费	元	371.756	1.3656	507.67		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.16	4.65	10.04		
		松杂原木	m3	0.069	1061.95	73.27		
		松杂枋板材	m3	0.139	1685.84	234.33		
		水	m3	0.107	4.62	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.277	1	14.28		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.021	1243.07	26.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.021	540.2	11.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.196	572.28	112.17		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.036	1020.68	36.74		

项目编码	040804001034	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-9换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˇ 涂塑钢质管 NHAP(DN150)	100m	0.02	524.82	8164.68	125.56	556.09	10.4964	163.2936	2.5112	11.1218
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.101967	35.08	13.7	0	9.97	3.57700236	1.3969479	0	1.01661099
小计								14.07340236	164.6905479	2.5112	12.13841099
清单项目综合单价								193.41356125			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.681	1.4021	9.37		
		技工人工费	元	3.447	1.3656	4.71		
	材料	管枕 Φ150mm	个	1.03	1.33	1.37		
		镀锌管接头 150	个	0.33	17.35	5.73		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.013	4.6	0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.157	3.279	0.51		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.027	5.49	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.092	1	0.09		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.002	138.03	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	157.41	2.2		

项目编码	040804001035	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-9换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˇ 涂塑钢质管 NHAP(DN150)	100m	0.08	524.82	8164.68	125.56	556.09	41.9856	653.1744	10.0448	44.4872
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.400411	35.08	13.7	0	9.97	14.04641788	5.4856307	0	3.99209767
小计								56.03201788	658.6600307	10.0448	48.47929767
清单项目综合单价								773.21614625			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.537	1.4021	37.21		
		技工人工费	元	13.786	1.3656	18.83		
	材料	管枕 Φ150mm	个	4.044	1.33	5.38		
		镀锌管接头 150	个	1.318	17.35	22.87		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.053	4.6	0.24		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.627	3.279	2.06		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.109	5.49	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.366	1	0.37		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.008	138.03	1.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.057	157.41	8.97		

项目编码	040804001036	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 ˇ MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.02	305.34	3201.24	0	240.86	6.1068	64.0248	0	4.8172
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.096736	35.08	13.7	0	9.97	3.39349888	1.3252832	0	0.96445792
小计								9.50029888	65.3500832	0	5.78165792
清单项目综合单价								80.63204000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.823	1.4021	6.76		
		技工人工费	元	2.005	1.3656	2.74		
	材料	管枕 Φ150mm	个	0.977	1.33	1.3		
		PVC胶	kg	0.02	11.22	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.028	1	0.03		
	机械							

项目编码	040804001037	项目名称	电缆埋地排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 ˇ MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.04	305.34	3201.24	0	240.86	12.2136	128.0496	0	9.6344
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ150mm	10套	0.196079	35.08	13.7	0	9.97	6.87845132	2.6862823	0	1.95490763
小计								19.09205132	130.7358823	0	11.58930763
清单项目综合单价								161.41724125			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.712	1.4021	13.62		
		技工人工费	元	4.01	1.3656	5.48		
	材料	管枕 Φ150mm	个	1.98	1.33	2.63		
		PVC胶	kg	0.04	11.22	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	040501009004	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	359.28	408.27	451.78	147.77	35.928	40.827	45.178	14.777
040401-239	扩孔(土层) 管径D(mm) 400<D≤500	10m	0.1	948.53	2150.8	1103.28	437.38	94.853	215.08	110.328	43.738
040401-248	回拖布管(土层) 管径D(mm) 400<D≤500	10m	0.106189	630.14	119.19	658.95	219.8	66.91393646	12.656666691	69.97324155	23.3403422
040601-20	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200	10m	0.4	110.53	567.44	122.95	66.41	44.212	226.976	49.18	26.564
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.009613	56.14	0.47	1334.98	110.28	0.53967382	0.00451811	12.83316274	1.06012164
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.096123	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								242.4466103	495.544185	287.4924043	109.4794638
清单项目综合单价								1134.96266343			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.385	1.4021	0.54		
		普工人工费	元	42.865	1.4021	60.1		
		技工人工费	元	104.134	1.3656	142.21		
		高级技工人工费	元	28.512	1.3889	39.6		
		擦管纸	张	3.2	0.04	0.13		
		化学泥浆	kg	0.762	2.65	2.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂轮片 φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		膨润土	kg	50.392	0.4	20.16		
		碳酸氢钠	kg	0.56	11.5	6.44		
		酒精 95%	L	0.06	23.77	1.43		
		水	m3	0.77	4.62	3.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.181	1	0.18		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径φ（mm） φ=100	台班	0.051	1786.37	91.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.054	978.58	52.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.081	697.74	56.52		
		电动切割机	台班	0.02	210.28	4.21		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.099	259.52	25.69		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.137	327.81	44.91		
		吸污车	台班	0.007	1794.33	12.56		

项目编码	040501009005	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300＜D≤600	10m	0.1	359.28	408.27	451.78	147.77	35.928	40.827	45.178	14.777
040401-239	扩孔(土层) 管径D(mm) 400＜D≤500	10m	0.1	948.53	2150.8	1103.28	437.38	94.853	215.08	110.328	43.738
040401-248	回拖布管(土层) 管径D(mm) 400＜D≤500	10m	0.101993	630.14	119.19	658.95	219.8	64.26986902	12.15654567	67.20828735	22.4180614
040601-20	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200	10m	0.8	110.53	567.44	122.95	66.41	88.424	453.952	98.36	53.128
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.01923	56.14	0.47	1334.98	110.28	1.0795722	0.0090381	25.6716654	2.1206844
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.192298	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								284.5544412	722.0245838	346.7459528	136.1817458
清单项目综合单价											1489.50672354

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.77	1.4021	1.08		
		普工人工费	元	50	1.4021	70.11		
		技工人工费	元	118.807	1.3656	162.24		
		高级技工人工费	元	36.812	1.3889	51.13		
	材料	擦管纸	张	6.4	0.04	0.26		
		化学泥浆	kg	0.754	2.65	2		
		砂轮片 φ100mm	片	0.094	5.81	0.55		
		膨润土	kg	49.855	0.4	19.94		
		碳酸氢钠	kg	0.554	11.5	6.37		
		酒精 95%	L	0.12	23.77	2.85		
		水	m3	0.761	4.62	3.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.199	1	0.2		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径φ（mm） φ=100	台班	0.05	1786.37	89.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.053	978.58	51.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.08	697.74	55.82		
		电动切割机	台班	0.04	210.28	8.41		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.098	259.52	25.43		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.274	327.81	89.82		
		吸污车	台班	0.014	1794.33	25.12		

项目编码	080601008006	项目名称	标志桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93
小计								48.42	82.23	0	16.93
清单项目综合单价											147.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.4021	42.64		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
	材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	404.66	61.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.81	1	0.81		
	机械							

项目编码	031301001007	项目名称	锯缝机锯缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.66	19.76	6.23	17.22	5.966	1.976	0.623	1.722
小计								5.966	1.976	0.623	1.722
清单项目综合单价											10.28700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.913	1.4021	1.28		
		技工人工费(市政维修)	元	3.431	1.3656	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	486.24	0.49		
		混凝土路面切缝机	台班	0.005	27.38	0.14		

项目编码	040203006005	项目名称	破复行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.29	0	448.17	41.36	0.3529	0	4.4817	0.4136
040105-11+040105-12*(-10)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.13	23.98	742.68	63.57	0.3513	0.2398	7.4268	0.6357
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	57942.78	4143.51	0	0.011198	11.588556	0.828702
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ˉ 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	100m2	0.01	208.74	5456.06	357.71	353.6	2.0874	54.5606	3.5771	3.536
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ˉ 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	100m2	0.01	3.41	98.9	3.77	6.11	0.0341	0.989	0.0377	0.0611
040103-33+040103-34*1换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:50mm) ˉ 中粒式沥青砼(AC-20C)	100m2	0.01	185.13	6593.01	272.01	398.08	1.8513	65.9301	2.7201	3.9808
040103-21换	层铺法封层 下封层 乳化沥青 ˉ 下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	100m2	0.01	66.12	418.91	23.54	40.13	0.6612	4.1891	0.2354	0.4013

工程量清单综合单价分析表

040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	212.06	691.11	0	90.68	2.1206	6.9111	0	0.9068	
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) 普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1562.37	4076.31	12.67	618.16	15.6237	40.7631	0.1267	6.1816	
小计								23.309882	173.593998	31.790468	17.119856	
清单项目综合单价											245.81420400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.76	1.4021		8.08		
		技工人工费				元	11.156	1.3656		15.23		
	材料	喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m				kg	0.306	3.2		0.98		
		下封层(ES-3乳化沥青稀浆)				kg	1.004	3.2		3.21		
		细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)				m3	0.04	1329.1		53.16		
		中粒式沥青砼(AC-20C)				m3	0.051	1284.58		65.51		
		合金钎头 Φ150mm				个	0.001	479.65		0.48		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	387.34		39.12		
		铁件(综合)				kg	0.059	6.16		0.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.005	7.43		0.04		
		水				m3	0.171	4.62		0.79		
		钢模板				kg	0.036	5.31		0.19		
		玻璃纤维格栅				m2	1.1	6.19		6.81		
		石屑 0~5mm				m3	0.008	114.56		0.92		
		柴油				kg	0.09	8.12		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.549	1		1.55		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.0003	540.2		0.16		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.009	1300.36		11.7		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.0003	1020.68		0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001	1598.09		1.6		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.006	1350.32		8.1		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)				台班	0.003	1445.72		4.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0001	702.26		0.07		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.01	12.67		0.13		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000				台班	0.0001	754.21		0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.001	693.55		0.69		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.002	1012.28		2.02		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.002	1262.94		2.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8				台班	0.001	1328.41		1.33		
项目编码	040203007008	项目名称			破复行人砼路面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712	
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7982.06	871.27	0.22851891	0	1.60439406	0.17512527	
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.01125399	12.33814983	0.88227342	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200138	0	0	0	0	0	0	0	0	
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637	
小计								22.96391891	74.79215399	29.04944389	11.89229869	
清单项目综合单价											138.69781548	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.987	1.3656		15		
		普工人工费				元	5.677	1.4021		7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.202	355.31		71.77		
		铁件(综合)				kg	0.065	6.16		0.4		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.01	7.43		0.07		
		钢模板				kg	0.071	5.31		0.38		
		水				m3	0.27	4.62		1.25		
		合金钎头 Φ150mm				个	0.001	479.65		0.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.37	1		0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.02	12.67		0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.0003	1020.68		0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001	1598.09		1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.009	1378.15		12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.011	1350.32		14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0001	702.26		0.07		
项目编码	041001001001	项目名称			破复绿化带			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001995	2930.19	0	0	775.39	5.84572905	0	0	1.54690305	
120001-142	机械回填土 松填	100m3	0.001995	89.48	0	356.65	49.17	0.1785126	0	0.71151675	0.09809415	
050001-3	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%以内	100m2	0.01	403.53	0	108.91	114.57	4.0353	0	1.0891	1.1457	
050001-200	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	89.56	69.45	30.13	29.32	8.956	6.945	3.013	2.932	
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	215.57	37.47	43.31	62.02	6.4671	1.1241	1.2993	1.8606	
小计								25.48264165	8.0691	6.11291675	7.5832972	
清单项目综合单价											47.24795560	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.174	1.4021		25.48		
	材料	肥料				kg	0.102	1.77		0.18		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.004	22.12		0.09		
		草皮				m2	1.05	5.75		6.04		
		有机肥				kg	1	0.33		0.33		
		水				m3	0.291	4.62		1.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.096	1		0.1		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.0004	1243.07		0.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.0004	540.2		0.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.002	605.07		1.21		
		剪草机 推式				台班	0.006	117.14		0.7		
		梳草机				台班	0.003	90.66		0.27		
		草坪打孔机				台班	0.003	108.11		0.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.004	734.85		2.94		
项目编码	040203007009	项目名称			破复混凝土路面(顶(夯)管工作坑)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712	
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254	
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	

工程量清单综合单价分析表

040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T（mm） T=220(实际厚度:200mm) ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637	
小计								22.962782	74.792098	28.980078	11.887038	
清单项目综合单价											138.62199600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.987	1.3656		15		
		普工人工费				元	5.677	1.4021		7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.202	355.31		71.77		
		铁件(综合)				kg	0.065	6.16		0.4		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.01	7.43		0.07		
		钢模板				kg	0.071	5.31		0.38		
		水				m3	0.27	4.62		1.25		
		合金钎头 Φ150mm				个	0.001	479.65		0.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.37	1		0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.02	12.67		0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.0003	1020.68		0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001	1598.09		1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.009	1378.15		12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.011	1350.32		14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0001	702.26		0.07		
项目编码	040504002028		项目名称		1层2列排管行车中间头井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00963	2042.59	0	5496.38	933.29	19.6701417	0	52.9301394	8.9875827	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0058	2930.19	0	0	775.39	16.995102	0	0	4.497262	
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0374	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	56.431364	451.40678	26.677794	39.409502	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00963	663.2	0	1879.35	309.8	6.386616	0	18.0981405	2.983374	
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00963	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.5391837	597.068667	42.6947013	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	9.63	0	0	0	0	0	0	0	0	
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624	
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197	
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.217	2186.78	3635.72	143.55	770.71	474.53126	788.95124	31.15035	167.24407	
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0985	4162.35	678.16	0	1135.34	409.991475	66.79876	0	111.83099	
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ（mm） Φ≤10	t	0.08	563.41	3377.78	22.61	319.59	45.0728	270.2224	1.8088	25.5672	
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ（mm） Φ≤10	t	0.08	1179.67	41.81	62.27	318.71	94.3736	3.3448	4.9816	25.4968	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ（mm） 10＜Φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ（mm） 10＜Φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204	
040205-13	箍筋 制作 直径Φ（mm） Φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7	
040205-14	箍筋 安装 直径Φ（mm） Φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72	
小计								1928.171079	7091.698554	816.6100809	923.181782	
清单项目综合单价											10759.66149530	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	530.947	1.4021		744.44		
		技工人工费				元	865.752	1.3656		1182.27		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16				t	0.246	3089.38		759.99		
		镀锌钢丝(综合)				kg	1.46	4.6		6.72		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				t	0.102	3278.76		334.43		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	5	1.06		5.3		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	2.316	7.63		17.67		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	4.428	101.94		451.39		
		丙酮				kg	0.003	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.002	19.71		0.04		
		水				m3	1.016	4.62		4.69		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.096	302.42		29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.202	326.52		65.96		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.515	381.76		196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	3.192	355.31		1134.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	25.763	1		25.76		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.015	1243.07		18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.011	1598.09		17.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.006	702.26		4.21		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.002	1107.53		2.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.05	1020.68		51.03		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.426	1392.1		593.03		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.015	540.2		8.1		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.001	21.93		0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.019	1132.11		21.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.002	605.08		1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.143	306		43.76		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.7	12.67		8.87		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.03	37.51		1.13		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.037	39.12		1.45		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.095	22.79		2.17		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.002	186.57		0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.013	15.32		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.132	157.41		20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.118	176.4		20.82		
项目编码	040504002029		项目名称		2层4列排管行车直线井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.0087	2042.59	0	5496.38	933.29	17.770533	0	47.818506	8.119623
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0052	2930.19	0	0	775.39	15.236988	0	0	4.032028
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.038	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	57.33668	458.6486	27.10578	40.04174
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0087	663.2	0	1879.35	309.8	5.76984	0	16.350345	2.69526
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0087	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.487113	539.40783	38.571537
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.17	2186.78	3635.72	143.55	770.71	371.7526	618.0724	24.4035	131.0207
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0916	4162.35	678.16	0	1135.34	381.27126	62.119456	0	103.997144
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	563.41	3377.78	22.61	319.59	56.341	337.778	2.261	31.959
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	1179.67	41.81	62.27	318.71	117.967	4.181	6.227	31.871
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204
040205-13	撬筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	撬筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
小计								1863.964621	7014.901959	748.688551	897.498332
清单项目综合单价											10525.05346300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	520.458	1.4021	729.73		
		技工人工费	元	829.505	1.3656	1132.77		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.246	3089.38	759.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.642	4.6	7.55		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.122	3278.76	400.01		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.316	7.63	17.67		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.499	101.94	458.63		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	0.889	4.62	4.11		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.188	326.52	61.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.515	381.76	196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.717	355.31	965.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	24.692	1	24.69		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015	1243.07	18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.01	1598.09	15.98		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.005	702.26	3.51		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.045	1020.68	45.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.385	1392.1	535.96		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015	540.2	8.1		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.02	1132.11	22.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.125	306	38.25		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.61	12.67	7.73		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.036	37.51	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.039	39.12	1.53		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.101	22.79	2.3		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.118	176.4	20.82		

项目编码	040504002030	项目名称	2层2列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01472	2042.59	0	5496.38	933.29	30.0669248	0	80.9067136	13.7380288
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0088	2930.19	0	0	775.39	25.785672	0	0	6.823432
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0609	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	91.889574	735.04473	43.440579	64.172157
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01472	663.2	0	1879.35	309.8	9.762304	0	27.664032	4.560256
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01472	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8241728	912.653248	65.2612672
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	14.72	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.312	2186.78	3635.72	143.55	770.71	682.27536	1134.34464	44.7876	240.46152
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1378	4162.35	678.16	0	1135.34	573.57183	93.450448	0	156.449852
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.13	563.41	3377.78	22.61	319.59	73.2433	439.1114	2.9393	41.5467
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.13	1179.67	41.81	62.27	318.71	153.3571	5.4353	8.0951	41.4323
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545

工程量清单综合单价分析表

040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4	
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＂ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ＂一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16	
小计								2692.732135	8350.433391	1219.353293	1217.217903	
清单项目综合单价											13479.73672120	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	779.967	1.4021	1093.59		
		技工人工费	元	1169.95	1.3656	1597.68		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.277	3089.38	855.76		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.16	4.6	9.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.173	3278.76	567.23		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.606	7.63	19.88		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	7.211	101.94	735.09		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.67	4.62	7.72		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.282	326.52	92.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.626	381.76	238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.404	355.31	1564.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.911	1	34.91		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.024	1243.07	29.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.017	1598.09	27.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.076	1020.68	77.57		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.651	1392.1	906.26		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.024	540.2	12.96		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.024	1132.11	27.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.194	306	59.36		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.99	12.67	12.54		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.052	37.51	1.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.049	39.12	1.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.139	22.79	3.17		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.132	176.4	23.28		

项目编码	040504002031	项目名称	2层4列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02091	2042.59	0	5496.38	933.29	42.7105569	0	114.9293058	19.5150939
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01255	2930.19	0	0	775.39	36.7738845	0	0	9.7311445
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0728	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	109.845008	878.67416	51.928968	76.711544
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02091	663.2	0	1879.35	309.8	13.867512	0	39.2972085	6.477918
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02091	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.1707509	1296.438819	92.7046941
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	20.91	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.095	1544.48	3905.58	143.55	614.24	146.7256	371.0301	13.63725	58.3528
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.197	1017.2	3632.17	143.41	461.03	200.3884	715.53749	28.25177	90.82291
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.386	2186.78	3635.72	143.55	770.71	844.09708	1403.38792	55.4103	297.49406
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.028	2350.07	4037.98	24.03	825.5	65.80196	113.06344	0.67284	23.114
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1876	4162.35	678.16	0	1135.34	780.85686	127.222816	0	212.989784
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.17	563.41	3377.78	22.61	319.59	95.7797	574.2226	3.8437	54.3303
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.17	1179.67	41.81	62.27	318.71	200.5439	7.1077	10.5859	54.1807
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.36	379.15	3198.79	8.47	260.87	136.494	1151.5644	3.0492	93.9132
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.36	844.63	84.3	148.71	238.35	304.0668	30.348	53.5356	85.806
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.06	798.74	3408.45	45.12	385	47.9244	204.507	2.7072	23.1
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.06	1600.12	10.12	62.27	428.38	96.0072	0.6072	3.7362	25.7028
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＂ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.109	3268.38	634.72	0	896.62	356.25342	69.18448	0	97.73158
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1650*300*200(行车)	块	11	0	666.79	0	33.34	0	7334.69	0	366.74
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ＂一托二线复合材料电缆支架	个	8	17.9	11.59	0.61	5.36	143.2	92.72	4.88	42.88
小计								3743.174561	13360.149	1711.166811	1780.814279	
清单项目综合单价											20595.30464810	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1085.758	1.4021	1522.34		
		技工人工费	元	1625.203	1.3656	2219.38		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.283	389.81	110.32		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.369	3089.38	1139.98		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.909	4.6	13.38		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.235	3278.76	770.51		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	20	1.06	21.2		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	3.474	7.63	26.51		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	8.62	101.94	878.72		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	2.273	4.62	10.5		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.224	302.42	67.74		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.385	326.52	125.71		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.96	381.76	366.49		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.888	355.31	2092.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.794	1	47.79		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.029	1243.07	36.05		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.025	1598.09	39.95		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.013	702.26	9.13		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.108	1020.68	110.23		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.925	1392.1	1287.69		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.029	540.2	15.67		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.032	1132.11	36.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.008	605.08	4.84		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.264	306	80.78		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.347	12.67	17.07		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.07	37.51	2.63		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.067	39.12	2.62		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.191	22.79	4.35		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.176	176.4	31.05		

项目编码	040504001017	项目名称	2层2列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00715	2042.59	0	5496.38	933.29	14.6045185	0	39.299117	6.6730235
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0043	2930.19	0	0	775.39	12.599817	0	0	3.334177
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.026	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	39.23036	313.8122	18.54606	27.39698
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00715	663.2	0	1879.35	309.8	4.74188	0	13.4373525	2.21507
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00715	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.4003285	443.306435	31.6995965
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.105	1544.48	3905.58	143.55	614.24	162.1704	410.0859	15.07275	64.4952
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.156	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	522.42216	699.54612	15.84804	174.3534
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.087	4162.35	678.16	0	1135.34	362.12445	58.99992	0	98.77458
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.024	3268.38	634.72	0	896.62	78.44112	15.23328	0	21.51888
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*100(行人)	块	7	0	318.58	0	15.93	0	2230.06	0	111.51
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								1578.141306	4451.091729	582.7217745	681.811217
清单项目综合单价											7293.76602550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	453.577	1.4021	635.96		
		技工人工费	元	689.372	1.3656	941.41		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	3.078	101.94	313.77		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.85	681.42	579.21		
		煤焦沥青漆	kg	0.488	16.19	7.9		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.234	4.62	5.7		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.396	302.42	119.76		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.178	326.52	58.12		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.061	381.76	405.05		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.351	1	17.35		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.01	1243.07	12.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1598.09	12.78		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004	702.26	2.81		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.037	1020.68	37.77		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.316	1392.1	439.9		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.01	540.2	5.4		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.093	306	28.46		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.229	12.67	2.9		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	22.79	1.07		

工程量清单综合单价分析表

	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	040504001018	项目名称	2层4列排管行人直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00782	2042.59	0	5496.38	933.29	15.9730538	0	42.9816916	7.2983278
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0047	2930.19	0	0	775.39	13.771893	0	0	3.644333
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0193	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	29.120998	232.94521	13.766883	20.336989
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00782	663.2	0	1879.35	309.8	5.186224	0	14.696517	2.422636
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00782	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.4378418	484.847038	34.6700482
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	7.82	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.133	1544.48	3905.58	143.55	614.24	205.41584	519.44214	19.09215	81.69392
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.171	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	572.65506	766.81017	17.37189	191.11815
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1064	4162.35	678.16	0	1135.34	442.87404	72.156224	0	120.800176
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.045	3268.38	634.72	0	896.62	147.0771	28.5624	0	40.3479
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*100盖板(行人)	块	9	0	398.23	0	19.91	0	3584.07	0	179.19
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
小计								1814.003359	5846.151666	629.4020396	817.29429
清单项目综合单价											9106.85135420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	556.746	1.4021	780.61		
		技工人工费	元	756.164	1.3656	1032.62		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.02	3278.76	65.58		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.315	4.6	1.45		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	2.285	101.94	232.93		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.932	681.42	635.08		
		煤焦沥青漆	kg	0.535	16.19	8.66		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.143	4.62	5.28		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.472	302.42	142.74		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.218	326.52	71.18		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.343	381.76	512.7		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.238	1	18.24		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.008	1243.07	9.94		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.009	1598.09	14.38		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.005	702.26	3.51		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.04	1020.68	40.83		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.346	1392.1	481.67		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.008	540.2	4.32		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004	1132.11	4.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.109	306	33.35		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.254	12.67	3.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01	39.12	0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.034	22.79	0.77		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504002032	项目名称	2层4列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01615	2042.59	0	5496.38	933.29	32.9878285	0	88.766537	15.0726335
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0097	2930.19	0	0	775.39	28.422843	0	0	7.521283
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0539	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	81.327554	650.55683	38.447409	56.796047
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01615	663.2	0	1879.35	309.8	10.71068	0	30.3515025	5.00327
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01615	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.9042385	1001.314535	71.6011865
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	16.15	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.076	1544.48	3905.58	143.55	614.24	117.38048	296.82408	10.9098	46.68224
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.155	1017.2	3632.17	143.41	461.03	157.666	562.98635	22.22855	71.45965
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.331	2186.78	3635.72	143.55	770.71	723.82418	1203.42332	47.51505	255.10501
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355

工程量清单综合单价分析表

040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1529	4162.35	678.16	0	1135.34	636.423315	103.690664	0	173.593486
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.31	379.15	3198.79	8.47	260.87	117.5365	991.6249	2.6257	80.8697
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.31	844.63	84.3	148.71	238.35	261.8353	26.133	46.1001	73.8885
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	798.74	3408.45	45.12	385	39.937	170.4225	2.256	19.25
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	1600.12	10.12	62.27	428.38	80.006	0.506	3.1135	21.419
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.079	3268.38	634.72	0	896.62	258.20202	50.14288	0	70.83298
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	8	0	666.79	0	33.34	0	5334.32	0	266.72
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托三线复合材料	个	2	17.9	19.63	0.61	5.76	35.8	39.26	1.22	11.52
小计								3041.191551	10260.01608	1330.961464	1412.873036
清单项目综合单价											16045.04213250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	867.703	1.4021	1216.61		
		技工人工费	元	1335.038	1.3656	1823.13		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.318	3089.38	982.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.432	4.6	11.19		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.194	3278.76	636.08		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.992	7.63	22.83		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	6.382	101.94	650.58		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.843	4.62	8.51		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.162	302.42	48.99		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.313	326.52	102.2		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.768	381.76	293.19		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.909	355.31	1744.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	39.69	1	39.69		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.022	1243.07	27.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.083	1020.68	84.72		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.019	1598.09	30.36		
		新型全密闭式智能混头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.714	1392.1	993.96		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.022	540.2	11.88		
		电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.01	702.26	7.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.028	1132.11	31.7		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.219	306	67.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.112	12.67	14.09		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.058	37.51	2.18		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.056	39.12	2.19		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.161	22.79	3.67		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.152	176.4	26.81		

项目编码	04A002002	项目名称	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡H(m) H=2.50 (PVC围挡使用工期为6个月以内;材料*0.35)	m	1	46.21	73.98	0	15.93	46.21	73.98	0	15.93
120008-22换	预制混凝土基础安装 混凝土预制块 C20	10m3	0.012	209.77	2035.87	298.95	178.67	2.51724	24.43044	3.5874	2.14404
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.012	199.29	17.81	257.04	72	2.39148	0.21372	3.08448	0.864
小计								51.11872	98.62416	6.67188	18.93804
清单项目综合单价											175.35280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.486	1.4021	24.52		
		技工人工费	元	19.475	1.3656	26.6		
	材料	方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm)	m	0.27	62.98	17		
		方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm)	m	0.721	29.84	21.51		
		PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm)	m	0.721	5.75	4.15		
		PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm)	m	0.27	14.6	3.94		
		PVC扣板	m2	0.784	33.32	26.12		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.11	4.79	0.53		
		混凝土预制块 C20	m3	0.036	553.1	19.91		
		氧气	m3	0.008	4.16	0.03		
		乙炔气	kg	0.016	11.27	0.18		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.604	7.08	4.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.974	1	0.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.009	631.56	5.68		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.004	176.4	0.71		

项目编码	04A003002	项目名称	铁马（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 铁马围栏 m	m	1	12.94	8.85	0	3.86	12.94	8.85	0	3.86
小计								12.94	8.85	0	3.86
清单项目综合单价											25.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.228	1.4021	12.94		
	材料							
	机械							

项目编码	04A004002	项目名称	水马（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ˉ 大水马围栏	m	1	12.94	48.67	0	5.85	12.94	48.67	0	5.85	
小计								12.94	48.67	0	5.85	
清单项目综合单价											67.46000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.228	1.4021		12.94		
	材料											
	机械											
项目编码	041201001005	项目名称	脚手架					计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040404-31	钢管井字架 井深H(m) H≤2	座	1	160.81	5.8	1.4	42.95	160.81	5.8	1.4	42.95	
小计								160.81	5.8	1.4	42.95	
清单项目综合单价											210.96000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	40.542	1.4021		56.84		
		技工人工费				元	76.138	1.3656		103.97		
	材料	钢模板连接件				kg	0.125	3.89		0.49		
		脚手架钢管 Φ48×3.2				kg	0.35	3.63		1.27		
		松杂木脚手板				m3	0.002	1973.45		3.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.09	1		0.09		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.002	697.74		1.4		
项目编码	041201001006	项目名称	脚手架					计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	317.67	6.65	2.09	84.54	317.67	6.65	2.09	84.54	
小计								317.67	6.65	2.09	84.54	
清单项目综合单价											410.95000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	80.086	1.4021		112.29		
		技工人工费				元	150.394	1.3656		205.38		
	材料	钢模板连接件				kg	0.135	3.89		0.53		
		脚手架钢管 Φ48×3.2				kg	0.571	3.63		2.07		
		松杂木脚手板				m3	0.002	1973.45		3.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1	1		0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.003	697.74		2.09		
项目编码	041201012001	项目名称	水平导向钻机场外运输					计量单位	项			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
C16003500	水平导向钻机 回拖力F（kN） F≤150	台·次	1	1283.62	36.51	3549.71	595.17	1283.62	36.51	3549.71	595.17	
小计								1283.62	36.51	3549.71	595.17	
清单项目综合单价											5465.01000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	939.965	1.3656		1283.62		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	1.3	5.31		6.9		
		草袋				个	2.5	1.33		3.33		
		枕木				m3	0.03	840.71		25.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.06	1		1.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	1	697.74		697.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	1	1291.88		1291.88		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=30				台班	1	1560.09		1560.09		
项目编码	000102006009	项目名称	垫层模板					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.82	100.33	10.09	66.82	23.082	10.033	1.009	6.682	
小计								23.082	10.033	1.009	6.682	
清单项目综合单价											40.80600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.715	1.4021		3.81		
		技工人工费				元	14.115	1.3656		19.28		
	材料	钢钉(综合)				kg	0.197	4.87		0.96		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.125	43.36		5.42		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002	1685.84		3.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.197	1		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.001	605.08		0.61		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	000102006010	项目名称	压顶模板					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065	
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065	
清单项目综合单价											130.81980000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.504	1.4021		9.12		
		技工人工费				元	53.785	1.3656		73.45		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.019	5.64		0.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.209	43.36		9.06		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.009	1685.84		15.17		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.493	1		0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0001	26.9		0		
项目编码	000102006011	项目名称	现浇混凝土井墙身模板					计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-24	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 木模板	100m2	0.01	5238.37	2425.06	117.15	1515.81	52.3837	24.2506	1.1715	15.1581	
小计								52.3837	24.2506	1.1715	15.1581	
清单项目综合单价											92.96390000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.445	1.4021		16.05		
		技工人工费				元	26.609	1.3656		36.34		
		钢钉(综合)				kg	0.2	4.87		0.97		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.125	43.36		5.42		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.002	4.6		0.01		
		铁件(综合)				kg	0.058	6.16		0.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料	零星卡具	kg	0.363	5.49	1.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		尼龙帽	个	0.53	2.21	1.17		
		木支撑	m3	0.006	1592.92	9.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.358	1	0.36		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	978.58	0.98		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0004	26.9	0.01		

项目编码	000102006012	项目名称	现浇混凝土盖板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.01	2110.68	1150.59	108.67	623.82	21.1068	11.5059	1.0867	6.2382
小计								21.1068	11.5059	1.0867	6.2382
清单项目综合单价											39.93760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.341	1.4021	6.09		
		技工人工费	元	10.999	1.3656	15.02		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.075	4.87	0.37		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		木支撑	m3	0.001	1592.92	1.59		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001	326.52	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01	26.9	0.27		

发包人提供材料一览表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		63551.88	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			63551.88	

专业工程暂估价明细表

工程名称：围背小区-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	修剪树枝，工程量5株	9521.33	856.92	10378.25	含高空升降作业车
2	拆装保安岗亭，工程量1座	4587.16	412.84	5000	
3	迁移集装箱式消防站，工程量1座	18348.62	1651.38	20000	
合计		32457.11		35378.25	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	107271.91	
2	措施项目	20121.92	
2.1	安全文明施工	3670.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3176	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	494.89	
2.2	其他措施项目费	16451.03	
3	其他项目	6369.69	
3.1	暂列金额	6369.69	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12038.72	
5	含税建安工程造价	145802.24	
合计		145802.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-土石方及基坑支护工程　　第 1 页，共 2 页
标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					5130.93	0
1-1	010101B001003	挖一般基坑土方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	78.28	10.7	837.6	0
1-2	010101B001004	挖一般沟槽土方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.73	11.23	64.35	0
1-3	0101020007011	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	37.65	26.93	1013.91	0
1-4	0101030002002	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	46.36	69.35	3215.07	0
2		桩基础工程					102140.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-土石方及基坑支护工程　　
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010302005002	微型桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)桩径:400mm (3)桩长:综合考虑 (4)成孔方法:综合考虑 (5)微型桩内填干净05碎石,芯填M30纯水泥浆压密注浆, (6)桩长计算规则:从设计桩顶标高至桩底标高长度计算 (7)综合考虑钻孔、浆液制作、注浆、运输、压浆、空桩长度、入岩增加费、空桩回填(同空桩长度说明)等一切费用入岩增加费 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m	403	246.54	99355.62	0
2-2	010506001009	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.076	5446.88	413.96	0
2-3	010506001010	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.464	5110.77	2371.4	0
合计							107271.91	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20121.92
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3670.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3176
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	494.89
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	16451.03
1-11-1	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	16451.03	16451.03
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							20121.92

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6369.69	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		6369.69	

材料暂估单价及调整表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12038.72
合计					12038.72

总承包服务费计价表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 围背小区电房-土石方及基坑支护工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010101B001003	项目名称	挖一般基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2930.19	0	0	775.39	1.76104419	0	0	0.46600939
小计								3.80363419	0	5.49638	1.39929939
清单项目综合单价											10.69931358

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.711574	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		

项目编码	010101B001004	项目名称	挖一般沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000594	2930.19	0	0	775.39	1.74053286	0	0	0.46058166
小计								3.78312286	0	6.01897	1.43121166
清单项目综合单价											11.23330452

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.69686	1.4021	3.78		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007011	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044235	1392.1	61.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010302005002	项目名称	微型桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-84换	钻孔灌混凝土树根桩（微型桩） - M30护壁泥浆	10m3	0.004469	6342.42	3067.77	4137.94	2127.43	28.34427498	13.709864113	18.49245386	9.50748467
120002-69换	钢管内取土、填芯 管内填碎石 - 碎石 5mm	10m3	0.010115	349.62	1395.81	9.2	162.96	3.5364063	14.1186181 5	0.093058	1.6483404
120004-62	灌注桩注浆管制作、安装	100m	0.01	401.34	1066.89	63.52	164.08	4.0134	10.6689	0.6352	1.6408
120005-7换	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装 （树根桩（微型桩）钢管制作、安装:人工*0.3）无缝钢管（综合）(综合)	t	0.024755	408.71	4571.86	321.12	359.69	10.11761605	113.1763943	7.9493256	8.90412595
小计								46.01169733	151.6737766	27.17003746	21.70075102
清单项目综合单价											246.55626239

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.31903	1.4021	11.66		
		技工人工费	元	25.15164	1.3656	34.35		
	材料	碎石 5mm	m3	0.103164	133.01	13.72		
		无缝钢管（综合）	t	0.025992	4276.65	111.16		
		M30护壁泥浆	m3	0.033732	336.28	11.34		
		水	m3	0.111621	4.62	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.465007	1	1.47		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.419882	7.08	2.97		
		氧气	m3	0.0066	4.16	0.03		
		乙炔气	kg	0.0049	11.27	0.06		
		无缝钢管 φ32×3.0	m	1.06	9.82	10.41		
	机械	潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.000708	131.41	0.09		
		汽车式钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=1000	台班	0.013697	1145.61	15.69		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017791	157.41	2.8		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.002971	1059.04	3.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.02723	176.4	4.8		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.0011	47.23	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0032	182.24	0.58		

项目编码	010506001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5446.88000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91			
	技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98			
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17			
	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3238.94	3303.72			
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01			
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06			

项目编码	010506001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ^ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	379.2	3243.17	8.47	263.11	379.2	3243.17	8.47	263.11
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3330.5	94.91	489.7

清单项目综合单价								5110.77000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68			
	技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98			
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
	热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3116.81	3194.73			
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
	水	m3	0.11	4.62	0.51			
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44			
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56			

项目编码	011601003002	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15002300	旋挖钻机（安拆）	台·次	1	2995.1	292.17	3490.61	1056.62	2995.1	292.17	3490.61	1056.62
C16004100	旋挖钻机（运输）	台·次	1	2567.23	124.02	4890.27	1035.01	2567.23	124.02	4890.27	1035.01
小计								5562.33	416.19	8380.88	2091.63

清单项目综合单价								16451.03000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	4073.182	1.3656	5562.34			
材料	草袋	个	20	1.33	26.6			
	螺栓	个	40	0.62	24.8			
	枕木	m3	0.23	840.71	193.36			
	其他材料费(按百分比计算)	元	12.12	1	12.12			
	镀锌铁丝（综合）	kg	30	5.31	159.3			
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	1	1245.64	1245.64			
	平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	1	2126.85	2126.85			
	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.5	3945.65	1972.83			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	2	1517.78	3035.56			

发包人提供材料一览表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		6369.69	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			6369.69	

专业工程暂估价明细表

工程名称：围背小区电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	322675.69	
2	措施项目	181090.77	
2.1	安全文明施工	17888.66	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	15945.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1943.51	
2.2	其他措施项目费	163202.11	
3	其他项目	25188.32	
3.1	暂列金额	25188.32	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	47605.93	
5	含税建安工程造价	576560.71	
合计		576560.71	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					50565.89	0
1-1	010402001002	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直型 (3)墙体厚度:200mm (4)砂浆强度等级:M5.0预拌砌筑砂浆 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	66.86	736.06	49212.97	0
1-2	010506023002	墙面挂网	(1)钢丝网规格:抗裂钢丝网 搭接宽度不小于200mm (2)使用部位:外墙墙体及内墙 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	99.92	13.54	1352.92	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程					120112.80	0
2-1		混凝土工程					57543.71	0
2-1-1	010501001002	基础垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.99	511.89	3066.22	0
2-1-2	010502001002	桩承台	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	25.29	544.77	13777.23	0
2-1-3	010502005002	基础联系梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6.08	529.01	3216.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	010504004002	叠合板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	30.61	559.52	17126.91	0
2-1-5	010502019001	电井后浇板（细石混凝土板）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.23	535.05	123.06	0
2-1-6	010502021002	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.55	554.68	4187.83	0
2-1-7	010502023002	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.08	543.76	43.5	0
2-1-8	010502022002	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.37	543.76	1288.71	0
2-1-9	010504009002	女儿墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.65	570.44	1511.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-建筑工程　　第 3 页，共 12 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	010502010004	栏板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	8.38	783.42	6565.06	0
2-1-11	010504014002	压顶	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.33	740.29	244.3	0
2-1-12	010502004002	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6.14	544.77	3344.89	0
2-1-13	010502010005	门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.34	705.88	240	0
2-1-14	010502010006	混凝土基带	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.67	705.88	472.94	0
2-1-15	010502024003	柱内填充混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30无收缩细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.58	759.19	440.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	010502024004	柱外包混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.62	723.16	1894.68	0
2-2		钢筋工程					62569.09	0
2-2-1		基础及连系梁钢筋					16173.10	0
2-2-1-1	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.028	5755.8	161.16	0
2-2-1-2	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.557	5158.14	2873.08	0
2-2-1-3	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.071	5685	403.64	0
2-2-1-4	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.568	5080.8	7966.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-5	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.628	4990.9	3134.29	0
2-2-1-6	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.246	6643.26	1634.24	0
2-2-2		混凝土柱钢筋					19027.53	0
2-2-2-1	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.059	5158.14	304.33	0
2-2-2-2	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.914	7258.91	13893.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　第 6 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-3	010506002006	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.727	6643.26	4829.65	0
2-2-3		砌体工程内配筋					3268.18	0
2-2-3-1	010506017002	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ6 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.473	6909.47	3268.18	0
2-2-4		叠合板钢筋					15327.52	0
2-2-4-1	010506016002	叠合板混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.814	5446.88	15327.52	0
2-2-5		二次结构配筋					8772.76	0
2-2-5-1	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.378	5472.84	7541.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5-2	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.003	5158.14	15.47	0
2-2-5-3	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.183	6643.26	1215.72	0
3		屋面及防水工程					42249.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　第 8 页，共 12 页
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010902004002	屋1 无保温层不上人Ⅰ级防水屋面	(1)20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,每2米设分格缝,密封胶嵌缝 (2)40mm厚C30细石砼(双向Φ4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝) (3)干铺无纺聚酯纤维布隔离层 (4)200g/m2无纺布隔离层 (5)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 (6)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 (7)2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,上返至实体女儿墙顶面 (8)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,面基层处理剂一遍 (9)20mm厚(最薄处)厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡层 (10)结构屋面板,表面清扫干净(防水材料均应采用不含焦油型) (11)其他:屋面天沟,檐沟纵坡泛水及落水管处均附加防水卷材一层,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	113.08	331.52	37488.28	0
3-2	010904002002	涂膜防水	(1)部位:外走廊 (2)地面2mm厚聚氨酯防水涂料,四周刷高300mm高 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	41.78	77.57	3240.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010901008002	分隔缝	(1)位置:屋面刚性面层、砂浆找平层、保温层等与突出屋面的建筑墙体、女儿墙之间 (2)设置30mm宽分隔缝,填塞弹性防水嵌缝膏料 (3)出屋面管道或泛水以下穿墙管部周围与找平层及刚性保护层之间留分隔缝嵌填塞弹性防水嵌缝膏料 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.2	39.81	1520.74	0
4		模板工程					34387.17	0
4-1	010505001002	垫层模板	(1)垫层模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17.3	53.93	932.99	0
4-2	010505002005	桩承台模板	(1)桩承台模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	57.9	69.11	4001.47	0
4-3	010505003002	基础联系梁模板	(1)基础联系梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	47.89	84.33	4038.56	0
4-4	010505011002	构造柱模板	(1)构造柱模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	72.05	99.78	7189.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010505013002	过梁模板	(1)过梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.18	119.43	140.93	0
4-6	010505012002	圈梁模板	(1)圈梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.53	103.34	2844.95	0
4-7	010505005003	女儿墙模板	(1)女儿墙模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	39.72	88	3495.36	0
4-8	010505005004	栏板模板	(1)栏板模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	86.28	113.97	9833.33	0
4-9	010505014002	压顶模板	(1)压顶模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.28	130.82	429.09	0
4-10	010505002006	设备基础模板	(1)设备基础模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.8	69.11	331.73	0
4-11	010505002007	门槛模板	(1)门槛模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.79	113.15	428.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	010505002008	基带模板	(1)门槛模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.37	113.15	720.77	0
5		其他工程					75359.94	0
5-1	010506025002	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.396	8882.85	12400.46	0
5-2	010503014001	电井盖板	(1)钢材种类:花纹盖板 (2)规格:8mm (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	677.67	1789.05	0
5-3	010404001001	外挂3厚铝单板	(1)钢材种类:外挂3厚铝单板 (2)规格:综合考虑 (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19.2	445.79	8559.17	0
5-4	010502027003	电缆沟	(1)MU10灰砂砖,采用M7.5水泥砂浆砌筑 (2)20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)抹平 (3)C30钢筋混凝土压顶,预埋角钢规格L100*6(热镀锌防腐处理) (4)8mm厚花纹钢钢盖板(热镀锌防腐处理),每隔6块增设1块带把手花纹钢盖板 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.88	1299.8	50536.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011507002002	成品防撞柱	(1)成品防撞柱,采用DN100热轧无缝钢管,顶部钢板封头,厚度:8mm (2)表面涂刷黄黑色相间油漆,钢板与螺栓连接至地面 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	144.05	576.2	0
5-6	010904003002	墙身防潮层	(1)墙身防潮层 (2)20mm厚1:2水泥砂浆加3%-5%防水剂粉刷 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.35	32.97	77.48	0
5-7	010904004002	温度缝	(1)外墙温度缝 (2)外墙面距楼层标高高出0.5m处设温度缝(宽20mm,隔层设),缝内嵌填黑色嵌缝剂 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	86.3	16.47	1421.36	0
合计							322675.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　围背小区电房-建筑工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					181090.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17888.66
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	15945.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1943.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	130631.41
1-9-1	011601001004	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	48855.55	48855.55
1-9-2	011601001005	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	14589.39	14589.39
1-9-3	011601001006	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	17393.06	17393.06
1-9-4	011601015002	通道防护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1	49793.41	49793.41
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	32570.7
1-10-1	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	32570.7	32570.7
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							181090.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	25188.32	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		25188.32	

材料暂估单价及调整表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	47605.93
合计					47605.93

总承包服务费计价表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 围背小区电房-建筑工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3370.47	2905.13	44.67	1040.35	337.047	290.513	4.467	104.035
小计								337.047	290.513	4.467	104.035

清单项目综合单价　736.06200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	56.3924	1.4021	79.07		
	技工人工费	元	188.9126	1.3656	257.98		
材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1764	278.35	49.1		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
	水	m3	0.1304	4.62	0.6		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.086	1	7.09		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0195	229.1	4.47		

项目编码	010506023002	项目名称	墙面挂网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407

清单项目综合单价　13.54030000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65315	1.4021	0.92		
	技工人工费	元	1.43354	1.3656	1.96		
	高级技工人工费	元	2.49598	1.3889	3.47		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车 ˉ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.55	4036.47	164.94	360.88	55.655	403.647	16.494	36.088
小计								55.655	403.647	16.494	36.088

清单项目综合单价　511.88400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	40.7549	1.3656	55.65		
材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	392.83	396.76		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.965	1	5.97		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0088	1785.4	15.71		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.42	0.78		

项目编码	010502001002	项目名称	桩承台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	4281.79	171.85	387	60.701	428.179	17.185	38.7
小计								60.701	428.179	17.185	38.7

清单项目综合单价　544.76500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1785.4	16.25		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502005002	项目名称	基础联系梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	607.01	4131.7	171.85	379.5	60.701	413.17	17.185	37.95
小计								60.701	413.17	17.185	37.95

清单项目综合单价　529.00600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1785.4	16.25		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010504004002	项目名称	叠合板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4281.79	184.35	415.96	71.305	428.179	18.435	41.596
小计								71.305	428.179	18.435	41.596

清单项目综合单价　559.51500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502019001	项目名称	电井后浇板（细石混凝土板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4048.66	184.35	404.3	71.305	404.866	18.435	40.43
小计								71.305	404.866	18.435	40.43
清单项目综合单价											535.03600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	392.83	396.76		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.983	1	5.98		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4131.7	202.2	428.58	78.434	413.17	20.22	42.858
小计								78.434	413.17	20.22	42.858
清单项目综合单价											554.68200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1785.4	19.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502023002	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4131.7	184.35	408.45	71.305	413.17	18.435	40.845
小计								71.305	413.17	18.435	40.845
清单项目综合单价											543.75500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4131.7	184.35	408.45	71.305	413.17	18.435	40.845
小计								71.305	413.17	18.435	40.845
清单项目综合单价											543.75500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010504009002	项目名称	女儿墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4281.79	202.2	436.09	78.434	428.179	20.22	43.609
小计								78.434	428.179	20.22	43.609
清单项目综合单价											570.44200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1785.4	19.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502010004	项目名称	栏板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2619.71	4295.01	10.73	908.75	261.971	429.501	1.073	90.875
小计								261.971	429.501	1.073	90.875
清单项目综合单价											783.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.4021	18.33		
		技工人工费	元	178.4145	1.3656	243.64		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.347	1	6.35		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.42	1.07		

项目编码	010504014002	项目名称	压顶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2454.31	4083.45	10.73	854.4	245.431	408.345	1.073	85.44	
小计								245.431	408.345	1.073	85.44	
清单项目综合单价												740.28900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7966	1.4021		19.34		
		技工人工费				元	165.5586	1.3656		226.09		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	389.81		393.71		
		水				m3	1.862	4.62		8.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.035	1		6.04		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.42		1.07		
项目编码	010502004002	项目名称			设备基础			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	4281.79	171.85	387	60.701	428.179	17.185	38.7	
小计								60.701	428.179	17.185	38.7	
清单项目综合单价												544.76500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.4498	1.3656		60.7		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	415.57		419.73		
		水				m3	0.46	4.62		2.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.328	1		6.33		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0091	1785.4		16.25		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.42		0.94		
项目编码	010502010005	项目名称			门槛			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2303.54	3935.38	12.71	807.24	230.354	393.538	1.271	80.724	
小计								230.354	393.538	1.271	80.724	
清单项目综合单价												705.88700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	381.76		385.58		
		水				m3	0.464	4.62		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.816	1		5.82		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502010006	项目名称			混凝土基带			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2303.54	3935.38	12.71	807.24	230.354	393.538	1.271	80.724	
小计								230.354	393.538	1.271	80.724	
清单项目综合单价												705.88700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	381.76		385.58		
		水				m3	0.464	4.62		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.816	1		5.82		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502024003	项目名称			柱内填充混凝土			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 无收缩混凝土 添加剂,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2244.01	4514.56	12.92	820.46	224.401	451.456	1.292	82.046	
小计								224.401	451.456	1.292	82.046	
清单项目综合单价												759.19500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.3207	1.4021		25.69		
		技工人工费				元	145.5141	1.3656		198.71		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	404.66		408.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.165	1		6.17		
		水				m3	0.49	4.62		2.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.42		1.29		
项目编码	010502024004	项目名称			柱外包混凝土			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2244.01	4171.36	12.92	803.3	224.401	417.136	1.292	80.33	
小计								224.401	417.136	1.292	80.33	
清单项目综合单价												723.15900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.3207	1.4021		25.69		
		技工人工费				元	145.5141	1.3656		198.71		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	404.66		408.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.165	1		6.17		
		水				m3	0.49	4.62		2.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.42		1.29		
项目编码	010506001011	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	563.57	3344.34	22.61	317.97	563.57	3344.34	22.61	317.97	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1151.53	48.63	0	307.15	1151.53	48.63	0	307.15	
小计								1715.1	3392.97	22.61	625.12	
清单项目综合单价												5755.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	199.273	1.4021	279.4		
		技工人工费	元	1051.331	1.3656	1435.7		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.02	3278.76	3344.34		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.51	11.25		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001012	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95

清单项目综合单价	5158.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3160.18	3239.18		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.89	1	49.89		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001013	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	379.2	3790.06	8.47	290.45	379.2	3790.06	8.47	290.45
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3877.39	94.91	517.04

清单项目综合单价	5685.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10～Φ25	t	1.025	3642.48	3733.54		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	57.3	1	57.3		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001014	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	379.2	3214.63	8.47	261.68	379.2	3214.63	8.47	261.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3301.96	94.91	488.27

清单项目综合单价	5080.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3089.38	3166.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.8	1	48.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001015	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	379.2	3129.01	8.47	257.4	379.2	3129.01	8.47	257.4
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3216.34	94.91	483.99

清单项目综合单价	4990.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3007.08	3082.26		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.53	1	47.53		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001016	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54

工程量清单综合单价分析表

小计						2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价									6643.26000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费		元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	50.45	1		50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14		台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95
清单项目综合单价									5158.14000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费		元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.025	3160.18		3239.18		
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63		73.63		
		水		m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	49.89	1		49.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	379.2	3214.63	8.47	261.68	379.2	3214.63	8.47	261.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25 ˉ 直螺纹连接套筒 φ22	10个接头	14.62905	90.87	19.63	12.47	25.92	1329.341774	287.1682515	182.4242535	379.184976
小计								2525.001774	3589.128252	277.3342535	867.454976
清单项目综合单价									7258.91925450
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	293.654402	1.4021		411.73		
		技工人工费		元	1547.428423	1.3656		2113.17		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	9.195653	5.35		49.2		
		直螺纹连接套筒 φ22		个	149.216301	1.65		246.21		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.025	3089.38		3166.61		
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63		73.63		
		水		m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	53.042424	1		53.04		
	机械	锥型螺纹车丝机		台班	3.657262	49.86		182.35		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002006	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价									6643.26000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费		元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	50.45	1		50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14		台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	877.45	3623.57	11.36	414.18	877.45	3623.57	11.36	414.18
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1559.91	9.73	0	413.27	1559.91	9.73	0	413.27
小计								2437.36	3633.3	11.36	827.45
清单项目综合单价									6909.47000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	30.165	1.4021		42.29		
		技工人工费		元	1753.865	1.3656		2395.08		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	1.8	5.35		9.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷		t	1.03	3483.19		3587.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	35.98	1		35.98		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.31	22.79		7.06		
项目编码	010506016002	项目名称	叠合板混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74
清单项目综合单价											5446.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506010005	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm	t	1	474.15	3378.01	11.36	295.18	474.15	3378.01	11.36	295.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3408.63	11.36	564.97
清单项目综合单价											5472.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3262.83	3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.37	1	50.37		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506010006	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95
清单项目综合单价											5158.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3160.18	3239.18		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.89	1	49.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506010007	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价											6643.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3262.83	3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.45	1	50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010902004002	项目名称	屋1 无保温层不上人Ⅰ级防水屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˊ 水,1:8憎水膨胀珍珠岩	100m2	0.01	1285.8	601.95	0	370.35	12.858	6.0195	0	3.7035
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ˊ 湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1713.63	1461.61	97.37	533.5	17.1363	14.6161	0.9737	5.335
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1593.54	2350.85	0	539.23	15.9354	23.5085	0	5.3923
010004-20+010004-21*1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层) ˊ 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.008354	2880.77	7034.73	0	1114.05	24.06595258	58.76813442	0	9.3067737
010004-20+010004-21*1换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层) ˊ (直形立面防水卷材:人工*1.15) 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.001647	3312.89	6588.43	0	1206.07	5.45632983	10.85114421	0	1.98639729
010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 200g/m2	100m2	0.01	237.99	342.72	0	80.12	2.3799	3.4272	0	0.8012
010004-80换	其他防水工程 隔离层 无纺聚酯纤维布隔离层	100m2	0.01	237.99	503.28	0	88.15	2.3799	5.0328	0	0.8815
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	2067.61	1803.48	6.46	637.77	20.6761	18.0348	0.0646	6.3777
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002998	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.63826998	10.3624371	0.03954362	1.21907674

工程量清单综合单价分析表

010002-128	钢筋网片安装	t	0.002998	829.94	19.37	0	220.59	2.48816012	0.05807126	0	0.66132882	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ；湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1713.63	1461.61	97.37	533.5	17.1363	14.6161	0.9737	5.335	
小计								123.1506125	165.294787	2.05154362	40.99977655	
清单项目综合单价											331.49671967	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.562639	1.4021		16.21		
		技工人工费				元	58.849788	1.3656		80.37		
		高级技工人工费				元	19.13035	1.3889		26.57		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.015829	5.35		0.08		
		湿拌地面砂浆				m3	0.08926	322.84		28.82		
		普通预拌混凝土(细石)				m3	0.0404	423.11		17.09		
		非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.754	8.41		23.16		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.007495	7.63		0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.003088	3278.76		10.12		
		无纺聚酯纤维布隔离层				m2	1.1218	4.42		4.96		
		无纺布 200g/m2				m2	1.1218	3.01		3.38		
		石油沥青冷底子油				t	0.00048	3929.2		1.89		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	2.243446	29.73		66.7		
		1:8憎水膨胀珍珠岩				m3	0.0204	251.33		5.13		
		水				m3	0.18888	4.62		0.87		
		素水泥浆				m3	0.00142	719.89		1.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.00945	1		2.01		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0085	229.1		1.95		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00033	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001169	22.79		0.03		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0051	12.67		0.06		
项目编码	010904002002	项目名称			涂膜防水			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1938.67	5053.29	0	765.67	19.3867	50.5329	0	7.6567	
小计								19.3867	50.5329	0	7.6567	
清单项目综合单价											77.57630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.18763	1.4021		5.87		
		技工人工费				元	9.89687	1.3656		13.52		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	3.3705	14.07		47.42		
		二甲苯				kg	0.14245	16.59		2.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7468	1		0.75		
	机械											
项目编码	010901008002	项目名称			分隔缝			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-56	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.01	1291.97	2234.73	0	453.62	12.9197	22.3473	0	4.5362	
小计								12.9197	22.3473	0	4.5362	
清单项目综合单价											39.80320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.80811	1.4021		1.13		
		技工人工费				元	8.6311	1.3656		11.79		
	材料	环氧树脂底漆				m3	0.00001	37778.77		0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	1.108	19.53		21.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3303	1		0.33		
	机械											
项目编码	010505001002	项目名称			垫层模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.61	40.35	895.29	31.1948	13.3861	0.4035	8.9529	
小计								31.1948	13.3861	0.4035	8.9529	
清单项目综合单价											53.93730000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费				元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	010505002005	项目名称			桩承台模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
清单项目综合单价											69.10320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.32067	1.4021		6.06		
		技工人工费				元	27.49662	1.3656		37.55		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0032	26.9		0.09		
项目编码	010505003002	项目名称			基础联系梁模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	0.01	5533.1	1357.21	9.71	1532.72	55.331	13.5721	0.0971	15.3272	
小计								55.331	13.5721	0.0971	15.3272	
清单项目综合单价											84.32740000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.21847	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	35.15976	1.3656		48.01		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2192	5.64		1.24		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		对拉螺栓				kg	0.06477	6.59		0.43		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2661	1		0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.00361	26.9	0.1		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247

清单项目综合单价　99.79060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.78979	1.4021	8.12		
		技工人工费	元	43.39226	1.3656	59.26		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.9	0.07		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7871.48	1888.94	4.71	2177.74	78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
小计								78.7148	18.8894	0.0471	21.7774

清单项目综合单价　119.42870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.4021	10.09		
		技工人工费	元	50.24925	1.3656	68.62		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00175	26.9	0.05		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7230.79	1119.62	12.78	1970.3	72.3079	11.1962	0.1278	19.703
小计								72.3079	11.1962	0.1278	19.703

清单项目综合单价　103.33490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.16358	1.4021	5.84		
		技工人工费	元	48.67467	1.3656	66.47		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2195	1	0.22		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00475	26.9	0.13		

项目编码	010505005003	项目名称	女儿墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板	100m2	0.01	5440.7	1827.62	0.24	1531.11	54.407	18.2762	0.0024	15.3111
小计								54.407	18.2762	0.0024	15.3111

清单项目综合单价　87.99670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55078	1.4021	6.38		
		技工人工费	元	35.16873	1.3656	48.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3584	1	0.36		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505005004	项目名称	栏板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7968.33	1233.63	22.76	2171.89	79.6833	12.3363	0.2276	21.7189
小计								79.6833	12.3363	0.2276	21.7189

清单项目综合单价　113.96610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19402	1.4021	8.68		
		技工人工费	元	51.99081	1.3656	71		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01551	5.64	0.09		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.10925	7.43	0.81		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00846	26.9	0.23		

项目编码	010505014002	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065

清单项目综合单价　130.81980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.50371	1.4021	9.12		
		技工人工费	元	53.78539	1.3656	73.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1685.84	14.73		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505002006	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057

清单项目综合单价 69.10320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.4021	6.06		
		技工人工费	元	27.49662	1.3656	37.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.9	0.09		

项目编码	010505002007	项目名称	门槛模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433

清单项目综合单价 113.15640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505002008	项目名称	基带模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433

清单项目综合单价 113.15640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137换	预埋铁件 制作、安装 钢板(Q235B) 14-28mm	t	1	3115.09	3917.82	774.4	1075.54	3115.09	3917.82	774.4	1075.54
小计								3115.09	3917.82	774.4	1075.54

清单项目综合单价 8882.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.4021	135.67		
		技工人工费	元	2181.769	1.3656	2979.42		
	材料	钢板(Q235B)	t	1.06	3382.3	3585.24		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	57.9	1	57.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	176.4	774.4		

项目编码	010503014001	项目名称	电井盖板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-590换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0 8mm厚花纹钢板盖板	10m2	0.1	0	6453.95	0	322.7	0	645.395	0	32.27
小计								0	645.395	0	32.27

清单项目综合单价 677.66500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	8mm厚花纹钢板盖板	m2	1.02	632.74	645.39		
	机械							

项目编码	010404001001	项目名称	外挂3厚铝单板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-240换	铝单板 方形柱、梁面 铝单板 δ=3mm	100m2	0.01	7257.34	33716.47	0	3606.26	72.5734	337.1647	0	36.0626
小计								72.5734	337.1647	0	36.0626

清单项目综合单价 445.80070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.49051	1.4021	10.5		
		技工人工费	元	16.40958	1.3656	22.41		
		高级技工人工费	元	28.5565	1.3889	39.66		
	材料	铝单板 δ=3mm	m2	1.08	298.82	322.73		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.76667	5.75	10.16		
		铝拉铆钉	个	20.655	0.11	2.27		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6774	1	1.68		
	机械							

项目编码	010502027003	项目名称	电缆沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-19换	实心砖明沟、暗沟 干混砌筑砂浆 MU10灰砂砖,湿拌砌筑砂浆 M7.5	10m3	0.0125	4947.03	4948.14	100.57	1563.68	61.837875	61.85175	1.257125	19.546

工程量清单综合单价分析表

020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ~ 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.02149	1528.62	1299.13	0	469.46	32.8500438	27.9183037	0	10.0886954	
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010186	2454.31	3868.58	10.73	843.66	24.99960166	39.40535588	0.10929578	8.59352076	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10mm	t	0.002058	474.15	3378.01	11.36	295.18	0.9758007	6.95194458	0.02337888	0.60748044	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.002058	1013.73	30.62	0	269.79	2.08625634	0.06301596	0	0.55522782	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.010289	379.2	3288.1	8.47	265.35	3.9015888	33.8312609	0.08714783	2.73018615	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.010289	816.46	87.33	86.44	226.59	8.40055694	0.89853837	0.88938116	2.33138451	
010002-137换	预埋铁件 制作、安装 ~ 钢板(Q235B) 14-28mm	t	0.038581	3115.09	3917.82	774.4	1075.54	120.1832873	151.1534134	29.8771264	41.49540874	
040401-590换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0 ~ 8mm厚花纹钢板盖板	10m2	0.089172	0	6453.95	0	322.7	0	575.5116294	0	28.7758044	
小计								255.2350105	897.5852122	32.24345505	114.7237082	
清单项目综合单价											1299.78738601	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	14.491584	1.3889	20.13		
		普工人工费	元	23.590593	1.4021	33.08		
		技工人工费	元	147.937963	1.3656	202.02		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.035473	5.35	0.19		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	10.545267	3.16	33.32		
		8mm厚花纹钢板盖板	m2	0.909552	632.74	575.51		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	1.488169	7.63	11.35		
		钢板(Q235B)	t	0.040895	3382.3	138.32		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.002099	3262.83	6.85		
		普通预拌混凝土	m3	0.10287	368.85	37.94		
		防水粉	kg	1.424734	6.81	9.7		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.054804	325.76	17.85		
		MU10灰砂砖	千块	0.06675	681.42	45.48		
		水	m3	0.276026	4.62	1.28		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.050063	294.77	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.011144	1	5.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.174408	176.4	30.77		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.001255	39.12	0.05		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.002695	22.79	0.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.010491	10.42	0.11		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.005488	229.1	1.26		

项目编码	011507002002	项目名称	成品防撞柱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-78换	警示柱安装 ~ 成品防撞柱	10根	0.1	107.47	1242.4	0	90.56	10.747	124.24	0	9.056
小计								10.747	124.24	0	9.056
清单项目综合单价											144.04300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.4536	1.4021	4.84		
		技工人工费	元	4.3239	1.3656	5.9		
	材料	成品防撞柱	个	1.01	123.01	124.24		
	机械							

项目编码	010904003002	项目名称	墙身防潮层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ~ 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946
小计								15.2862	12.9913	0	4.6946
清单项目综合单价											32.97210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.76815	1.4021	2.48		
		技工人工费	元	2.519612	1.3656	3.44		
		高级技工人工费	元	6.74366	1.3889	9.37		
	材料	防水粉	kg	0.663	6.81	4.52		
		水	m3	0.029449	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025503	325.76	8.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0324	1	0.03		
	机械							

项目编码	010904004002	项目名称	温度缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.01	1033.57	324.35	0	289.72	10.3357	3.2435	0	2.8972
小计								10.3357	3.2435	0	2.8972
清单项目综合单价											16.47640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.64648	1.4021	0.91		
		技工人工费	元	6.90488	1.3656	9.43		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.00031	3929.2	1.22		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.8777	2.2	1.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0945	1	0.09		
	机械							

项目编码	011601001004	项目名称	外脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	5.1188	3639.43	251.35	0.35	975.66	18629.51428	1286.61038	1.79158	4994.208408
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	46.0692	85.76	86.02	0	27	3950.894592	3962.872584	0	1243.8684
010007-72	脚手架上挂安全立网 金属安全网	100m2	5.1188	396.25	2273.74	0	218.54	2028.3245	11638.82031	0	1118.662552
小计								24608.73338	16888.30328	1.79158	7356.73936
清单项目综合单价											48855.56759200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2017.692752	1.4021	2829.01		
		技工人工费	元	15948.69635	1.3656	21779.54		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	28.015192	5.35	149.88		
		金属安全网 周转材	m2	180.847204	63.72	11523.58		
		工字钢（综合）	t	0.148445	3284.96	487.64		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.12797	7.63	0.98		
		防锈漆 红色	kg	36.701796	15.11	554.56		
		油漆溶剂油	kg	3.219725	10.03	32.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	346.952264	1	346.95		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	5598.651668	0.1	559.87		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	20028.21615	0.05	1001.41		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	47494.71926	0.04	1899.79		
		底座（租赁 10天）	个	639.901188	0.45	287.96		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	2.30346	18.76	43.21		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.010238	176.4	1.81		

项目编码	011601001005	项目名称	里脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 * (在有满堂脚手架搭设的部分;人工*0.5材料*0.5)	100m2	4.7725	737	82.83	0	199.16	3517.3325	395.306175	0	950.4911
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	4.7725	1473.99	165.66	0	398.33	7034.617275	790.61235	0	1901.029925
小计								10551.94977	1185.918525	0	2851.521025
清单项目综合单价											14589.38932500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	793.948328	1.4021	1113.19		
		技工人工费	元	6911.816078	1.3656	9438.78		
	材料	脚手架钢管	kg	17.896875	3.63	64.97		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	3.72255	6.53	24.31		
		冲压钢脚手板	m2	10.974364	96.27	1056.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	40.089	1	40.09		
	机械							

项目编码	011601001006	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	113.236	88.64	39.53	0	25.43	10037.23904	4476.21908	0	2879.59148
小计								10037.23904	4476.21908	0	2879.59148
清单项目综合单价											17393.04960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	495.067792	1.4021	694.13		
		技工人工费	元	4920.896852	1.3656	6719.98		
		高级技工人工费	元	1889.116188	1.3889	2623.79		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	757.662076	5.85	4432.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	44.16204	1	44.16		
	机械							

项目编码	011601015002	项目名称	通道防护	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-70	安全防护通道	m3	275.65	112.79	36.2	0	31.65	31090.5635	9978.53	0	8724.3225
小计								31090.5635	9978.53	0	8724.3225
清单项目综合单价											49793.41600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1585.5388	1.4021	2223.08		
		技工人工费	元	21140.7011	1.3656	28869.74		
	材料	松木胶合板 18mm 1号胶	m2	33.6293	66.37	2231.98		
		脚手架钢管	kg	1921.2805	3.63	6974.25		
		底座	个	6.33995	15.84	100.42		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	87.93235	6.53	574.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	99.234	1	99.23		
	机械							

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1	汽车式起重机	台·天	30	508.47	421.59	0	155.63	15254.1	12647.7	0	4668.9
小计								15254.1	12647.7	0	4668.9
清单项目综合单价											32570.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4699.95	1.3656	6418.25		
		高级技工人工费	元	6361.8	1.3889	8835.9		
	材料	柴油	kg	1557.6	8.12	12647.71		
	机械	起重机租赁费	台·天	30	0	0		

发包人提供材料一览表

工程名称：围背小区电房-建筑工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		25188.32	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			25188.32	

专业工程暂估价明细表

工程名称：围背小区电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	379696.29	
2	措施项目	14073.47	
2.1	安全文明施工	14073.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12554.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1518.79	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	19688.49	
3.1	暂列金额	19688.49	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	37211.24	
5	含税建安工程造价	450669.49	
合计		450669.49	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-钢结构工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		装配式工程					48951.87	0
1-1	010605001003	钢筋桁架楼承板（HB1-90）	(1)桁架型号:HB1-90 (2)底模钢板采用镀锌板,钢板厚度为0.4mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最大无支撑跨度时需加设临	m2	87.78	197.98	17378.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-钢结构工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010605001004	钢筋桁架楼承板（HB2-100）	(1)桁架型号:HB2-100 (2)底模钢板采用镀锌板,钢板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最大无支撑跨度时需加设临	m2	155.25	203.37	31573.19	0
2		金属结构工程					330744.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-钢结构工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010604001002	钢梁	(1)柱类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:Q355B,规格综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,用主构件需进行喷珠(砂)后喷涂油漆处理,不得以手工除锈,洁度须符合GB8923 Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌防锈底漆二道,(干膜厚度不小于2*75μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于2*75μm)、封闭漆:环氧云铁封闭漆一道(干膜厚度不小于40μm)，工厂预拼装费 (4)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (5)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫板等)的工程量不单独列清单项，综合考虑在钢结构构件综合单价中 (7)焊接要求:焊条型号	t	16.922	7221.34	122199.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-钢结构工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010603001002	钢柱	(1)柱类型:钢柱 (2)钢材品种、规格:Q355B,规格综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,用主构件需进行喷珠(砂)后喷涂油漆处理,不得以手工除锈,洁度须符合GB8923 Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌防锈底漆二道,(干膜厚度不小于2*75μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于2*75μm)、封闭漆:环氧云铁封闭漆一道(干膜厚度不小于40μm)，工厂预拼装费 (4)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (5)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫板等)的工程量不单独列清单项，综合考虑在钢结构构件综合单价中 (7)焊接要求:焊条型号	t	16.862	6480.18	109268.8	0
2-3	010607006003	钢楼梯	(1)类型:钢楼梯 (2)钢材品种:综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,均采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌底漆二道,(干膜厚度不小于60μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于100μm)、面漆:聚氨酯面漆二道(干膜厚度不小于100μm)，工厂预拼装费 (4)综合考虑钢楼梯安装费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.71	10121.41	27429.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-钢结构工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010607006004	钢爬梯	(1)类型:钢爬梯 (2)钢材品种:综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,底漆:防锈漆一道,面漆:银灰色油漆二道 (4)综合考虑钢爬梯安装费 (5)其他:具体做法参见图集:20ZJ401/P40,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.24	9301.44	2232.35	0
2-5	010608002004	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M20 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	872	15.84	13812.48	0
2-6	031202005004	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限3.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料(厚型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	156.85	126.2	19794.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-钢结构工程　　

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031202005005	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限2.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(薄型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	369.48	95.41	35252.09	0
2-8	031202005006	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限1.5小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(薄型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.27	81.52	755.69	0
合计							379696.29	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　围背小区电房-钢结构工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14073.47
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	14073.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12554.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1518.79
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				14073.47

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	19688.49	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		19688.49	

材料暂估单价及调整表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	37211.24
合计					37211.24

总承包服务费计价表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　围背小区电房-钢结构工程　　标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010605001003	项目名称	钢筋桁架楼承板（HB1-90）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板 ˉ 钢筋桁架楼承板（HB1-90）	100m2	0.01	4892.87	7549.78	214.06	1687.54	48.9287	75.4978	2.1406	16.8754
100002-20	组合楼板安装 收边板(挡泥板)	100m2	0.000522	1877.05	3181.19	105.39	663.29	0.9798201	1.66058118	0.05501358	0.34623738
100002-32换	栓钉安装 ˉ 钢结构栓钉 φ19 长度:L=80	100套	0.074961	278.56	219.59	97.4	91.65	20.88113616	16.46068599	7.3012014	6.87017565
小计								70.78965626	93.61906717	9.49681498	24.09181303
清单项目综合单价											197.99735144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.467711	1.4021	6.26		
		技工人工费	元	31.358208	1.3656	42.82		
		高级技工人工费	元	15.625058	1.3889	21.7		
	材料	钢结构栓钉 φ19	支	7.795853	2.07	16.14		
		钢筋桁架楼承板（HB1-90）	m2	1.06	65.49	69.42		
		镀锌钢板 δ=1.0	t	0.000426	3805.31	1.62		
		条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
		工具式钢支撑及配件	kg	0.8338	4.96	4.14		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.005958	11.33	0.07		
		二氧化碳气体	m3	0.002979	4.57	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.103125	1	1.1		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.03748	194.8	7.3		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	186.57	0.56		
		二氧化碳点焊机	台班	0.009313	175.65	1.64		

项目编码	010605001004	项目名称	钢筋桁架楼承板（HB2-100）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板 ˉ 钢筋桁架楼承板（HB2-100）	100m2	0.01	4892.87	7802.44	214.06	1700.17	48.9287	78.0244	2.1406	17.0017
100002-20	组合楼板安装 收边板(挡泥板)	100m2	0.001231	1877.05	3181.19	105.39	663.29	2.31064855	3.91604489	0.12973509	0.81650999
100002-32换	栓钉安装 ˉ 钢结构栓钉 φ19 长度:L=80	100套	0.072915	278.56	219.59	97.4	91.65	20.3112024	16.01140485	7.101921	6.68265975
小计								71.55055095	97.95184974	9.37225609	24.50086974
清单项目综合单价											203.37552652

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.566757	1.4021	6.4		
		技工人工费	元	31.652212	1.3656	43.22		
		高级技工人工费	元	15.784168	1.3889	21.92		
	材料	钢结构栓钉 φ19	支	7.583124	2.07	15.7		
		钢筋桁架楼承板（HB2-100）	m2	1.06	67.85	71.92		
		镀锌钢板 δ=1.0	t	0.001006	3805.31	3.83		
		条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
		工具式钢支撑及配件	kg	0.8338	4.96	4.14		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.006472	11.33	0.07		
		二氧化碳气体	m3	0.003237	4.57	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.163547	1	1.16		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.036457	194.8	7.1		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	186.57	0.56		
		二氧化碳点焊机	台班	0.009739	175.65	1.71		

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 ˉ 钢板(Q355B) 14-28mm（包含制作费）	t	1	1102.06	3723.97	173.16	490.2	1102.06	3723.97	173.16	490.2
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.218343	1008.18	1013.89	347.18	342.29	220.1290457	221.3757843	75.80432274	74.73662547
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.218343	859.64	1891.15	287.24	342.56	187.6963765	412.9193645	62.71684332	74.79557808
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.218343	436.73	920.6	299.72	183.01	95.35693839	201.0065658	65.44176396	39.95895243
小计								1605.242361	4559.271715	377.12293	679.691156
清单项目综合单价											7221.32816117

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	120.437901	1.4021	168.87		
		技工人工费	元	609.069691	1.3656	831.75		
		高级技工人工费	元	435.334236	1.3889	604.64		
	材料	环氧云铁漆	kg	13.668271	22.12	302.34		
		环氧富锌底漆	kg	12.576556	16.37	205.88		
		环氧富锌封闭漆	kg	6.013166	31.15	187.31		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	1.28473	19.47	25.01		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	5.469492	19.47	106.49		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		镀锌低碳钢丝 （综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
		六角螺栓 （综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	26.798649	1	26.8		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	179.42	120.21		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.028603	249.77	256.91		

项目编码	010603001002	项目名称	钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 ˉ 钢板(Q355B) 14-28mm（包含制作费）	t	1	1240.11	3863.29	64.09	525.9	1240.11	3863.29	64.09	525.9
100003-16换	灌浆连接 ˉ 普通预拌混凝土(细石) C40,骨料最大粒径10mm,无收缩混凝土添加剂	m3	0.008896	1627.42	1835.78	1417.9	623.77	14.47752832	16.33109888	12.6136384	5.54905792
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.09302	1008.18	1013.89	347.18	342.29	93.7809036	94.3120478	32.2946836	31.8398158
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.09302	859.64	1891.15	287.24	342.56	79.9637128	175.914773	26.7190648	31.8649312
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.09302	436.73	920.6	299.72	183.01	40.6246246	85.634212	27.8799544	17.0235902
小计								1468.956769	4235.482132	163.5973412	612.1773951
清单项目综合单价											6480.21363732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	99.958296	1.4021	140.15		
		技工人工费	元	603.834563	1.3656	824.6		
		高级技工人工费	元	363.024432	1.3889	504.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	环氧云铁漆	kg	5.82304	22.12	128.81		
		环氧富锌底漆	kg	5.357941	16.37	87.71		
		环氧富锌封闭漆	kg	2.561766	31.15	79.8		
		普通预拌混凝土(细石)	m3	0.009118	416.35	3.8		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.547329	19.47	10.66		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	2.330146	19.47	45.37		
		水	m3	2.577986	4.62	11.91		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	5.86	1.32		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁	kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.056769	1	23.06		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.007117	1772.38	12.61		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	179.42	44.86		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.424894	249.77	106.13		

项目编码	010607006003	项目名称	钢楼梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25换	钢楼梯安装 踏步式 钢板(Q355B) 14-28mm	t	1	1905.93	3643.49	37.04	689.17	1905.93	3643.49	37.04	689.17
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.338119	1008.18	1013.89	347.18	342.29	340.8848134	342.8154729	117.3881544	115.7347525
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.338119	859.64	1891.15	287.24	342.56	290.6606172	639.4337469	97.12130156	115.8260446
020005-93+020005-94*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.338119	1422.51	2679.94	624.43	555.04	480.9776587	906.1386329	211.1316472	187.6695698
小计								3018.453089	5531.877853	462.6811032	1108.400367
清单项目综合单价											10121.41241195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	232.791237	1.4021	326.4		
		技工人工费	元	1138.734545	1.3656	1555.06		
		高级技工人工费	元	818.635969	1.3889	1137		
	材料	环氧云铁漆	kg	21.166192	22.12	468.2		
		环氧富锌底漆	kg	19.475601	16.37	318.82		
		聚氨酯面漆	kg	15.222076	57.52	875.57		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	1.05831	19.47	20.61		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	1.524913	14.16	21.59		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	8.469858	19.47	164.91		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		六角螺栓（综合）	kg	3.57	6.19	22.1		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	2.76	10.12	27.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.824549	1	36.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.704115	249.77	425.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	010607006004	项目名称	钢爬梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 钢楼梯（含制作费）	t	1	2242.28	4610.01	37.04	826.5	2242.28	4610.01	37.04	826.5
020005-73	金属面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.38625	514.43	528.07	174.84	175.02	198.6985875	203.9670375	67.53195	67.601475
020005-85+020005-86*1	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.38625	905.62	1174.26	312.21	320.67	349.795725	453.557925	120.5911125	123.8587875
小计								2790.774313	5267.534963	225.1630625	1017.960263
清单项目综合单价											9301.43260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	195.281931	1.4021	273.8		
		技工人工费	元	1167.782134	1.3656	1594.72		
		高级技工人工费	元	664.009046	1.3889	922.24		
	材料	醇酸磁漆	kg	17.377388	24.78	430.61		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	1.737739	10.62	18.45		
		环氧富锌底漆	kg	11.5875	16.37	189.69		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.629588	19.47	12.26		
		钢楼梯（含制作费）	t	1	4554.87	4554.87		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.452175	1	29.45		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.753188	249.77	188.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	010608002004	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 高强螺栓（M20）	100套	0.01	316.56	563.28	552.71	151.43	3.1656	5.6328	5.5271	1.5143
小计								3.1656	5.6328	5.5271	1.5143
清单项目综合单价											15.83980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.4021	0.8		
		技工人工费	元	1.2137	1.3656	1.66		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3889	0.71		
	材料	高强螺栓（M20）	套	1.04	5.31	5.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1104	1	0.11		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.0028	1772.38	4.96		
		电动扭力扳手	台班	0.0115	49.08	0.56		

项目编码	031202005004	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h） H=3	100m2	0.01	4256.72	6137.47	740.4	1486.2	42.5672	61.3747	7.404	14.862
小计								42.5672	61.3747	7.404	14.862
清单项目综合单价											126.20790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.44438	1.4021	7.63		
		技工人工费	元	16.80732	1.3656	22.95		
		高级技工人工费	元	8.62664	1.3889	11.98		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	22.68	2.65	60.1		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2034	1	1.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.025	296.16	7.4		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031202005005	项目名称	防火涂料				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-48	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2	100m2	0.01	3831.28	3943.71	518.28	1248.06	38.3128	39.4371	5.1828	12.4806
小计								38.3128	39.4371	5.1828	12.4806
清单项目综合单价											95.41330000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.51198		1.4021	7.73		
		技工人工费			元	16.23463		1.3656	22.17		
		高级技工人工费			元	6.05842		1.3889	8.41		
	材料	钢结构薄型防火涂料			kg	4.85		7.96	38.61		
		水			m3	0.0125		4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7733		1	0.77		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3			台班	0.0175		296.16	5.18		
项目编码	031202005006	项目名称	防火涂料				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-47	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=1.5	100m2	0.01	3383.24	3236.15	444.24	1088.82	33.8324	32.3615	4.4424	10.8882
小计								33.8324	32.3615	4.4424	10.8882
清单项目综合单价											81.52450000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.80851		1.4021	6.74		
		技工人工费			元	14.31709		1.3656	19.55		
		高级技工人工费			元	5.42806		1.3889	7.54		
	材料	钢结构薄型防火涂料			kg	3.98		7.96	31.68		
		水			m3	0.01		4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.6345		1	0.63		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3			台班	0.015		296.16	4.44		

发包人提供材料一览表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		19688.49	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			19688.49	

专业工程暂估价明细表

工程名称：围背小区电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	338440.1	
2	措施项目	10650.83	
2.1	安全文明施工	10650.83	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9297.07	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1353.76	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	17454.55	
3.1	暂列金额	17454.55	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	32989.09	
5	含税建安工程造价	399534.57	
合计		399534.57	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-装饰工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					29343.42	0
1-1	010802001002	不锈钢门	(1)型号:304不锈钢门 (2)综合考虑不锈钢铰链、固定不锈钢执手插锁、液压闭门器、锁具、顺序器等一切安装所需五金配件,门及五金须与门窗厂家深化,由总包负责设计制造及安装 (3)包含深化设计及安装费用 (4)门尺寸规格、后塞口施工根据设计图纸自行考虑 (5)(4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	906.31	2392.66	0
1-2	010802004002	不锈钢防火门（甲级）	(1)型号:不锈钢防火门（甲级） (2)综合考虑不锈钢铰链、固定不锈钢执手插锁、液压闭门器、逃生锁、顺序器等一切安装所需五金配件,门及五金须与门窗厂家深化,由总包负责设计制造及安装 (3)包含深化设计及安装费用 (4)门尺寸规格、后塞口施工根据设计图纸自行考虑 (5)(4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19.98	787.09	15726.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-装饰工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010807003002	铝合金百叶窗	(1)铝合金防雨百叶(防小动物钢板网) (2)框、扇材质:铝合金材质 (3)铝合金避雨及消音百页窗,外侧加防小动物钢板网,内侧加中效过滤,过滤器可拆洗 (4)含各类五金配件及一切附件 (5)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (6)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (7)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (8)其他:具体做法参见:05J624-1百叶窗(一)图集第20页详图,内墙上通风百叶采用第集第29页详图,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	23.76	472.42	11224.7	0
2		楼地面工程					56365.62	0
2-1	011101003002	地面1 环氧树脂楼地面	(1)6mm厚环氧树脂自流平涂料 (2)环氧稀泥一道 (3)40mm厚C30细石混凝土,随打随抹光 (4)素水泥浆一遍 (5)200mm厚C25细石混凝土,内配Φ10@150双向钢筋网片,表面压光 (6)回填土夯实(重型压实度≥90%) (7)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	65.66	351.44	23075.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-装饰工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011101003003	楼面1 环氧树脂楼地面	(1)6mm厚环氧树脂自流平涂料 (2)环氧稀泥一道 (3)40mm厚C30细石混凝土,随打随抹光 (4)素水泥浆一遍 (5)550mm厚轻骨料混凝土 (6)结构楼板 (7)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	59.63	422.95	25220.51	0
2-3	011102003003	楼面2 防滑面砖楼地面	(1)10mm厚600*600mm防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (2)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) (4)素水泥浆一遍 (5)结构楼板 (6)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	33.36	182.6	6091.54	0
2-4	011105001002	踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚	(1)1mm厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法),颜色为黑色,H=150mm (2)5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 (3)7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 (4)界面剂一道 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55.75	10.82	603.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-装饰工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	011105003002	踢脚2 面砖踢脚	(1)贴8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝,颜色为黑色,H=150mm (2)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%的白乳胶 (3)17mm厚1:3水泥砂浆打底 (4)界面剂一道(踢脚线暗敷于墙内与墙面持平,踢脚线缝与地砖缝对齐) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55.75	24.66	1374.8	0
3		墙柱面装饰与隔断工程					200513.47	0
3-1	011403001003	内墙1 防静电漆墙面	(1)白色防静电内墙漆一底二道(燃烧性能等级 A) (2)福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 (3)5mm厚1:2水泥砂浆抹光 (4)15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次打底找平 (5)整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	185.76	104.34	19382.2	0
3-2	011404001003	内墙2 无机涂料墙面	(1)白色内墙无机涂料二道 (2)封底漆一道(干燥后做面层) (3)满刮防水腻子找平 (4)20mm厚专用抹灰砂浆打底找平 (5)整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 (6)专用修补材料修补墙面 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	237.87	107.87	25659.04	0
3-3	011404001004	内墙3 墙面阳角	(1)位置:所有内墙面阳角 (2)采用1:2水泥砂浆做护角,离地2000mm高 (3)采用中南标11ZJ501图集第22页详图1#做法 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.36	44.92	150.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-装饰工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011403001004	外墙2 真石漆外墙	(1)刷防水型界面剂一遍 (2)15mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 (3)2.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜 ， 预埋钢筋处用密封胶填实 (4)5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 (5)批腻子两道找平 (6)抗碱底漆一遍 (7)喷涂外墙真石漆面漆两遍 (8)面漆透明保护剂两道 (9)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	442.41	351.08	155321.3	0
4		天棚工程					8619.93	0
4-1	011404002002	顶棚1 天棚喷刷涂料	(1)喷或刷环保型白色无机涂料二道 (2)刷专用防水界面剂一道 (3)刷二道防锈漆 (4)结构楼板清理干净 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	215.93	39.92	8619.93	0
5		其他工程					43597.66	0
5-1	010809001002	抛光砖内窗台	(1)抛光砖,水泥浆擦缝 (2)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重 20% 的白乳胶 (3)17mm厚1:3水泥砂浆打底 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	130.02	343.25	0
5-2	011402004003	油漆1 金属构件油漆（醇酸调和漆）	(1)位置:用于楼梯金属栏杆扶手 (2)清理金属面焊刺、焊渣,除锈 (3)防锈漆或红丹二道 (4)刮腻子、磨光 (5)醇酸调和漆二遍 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.33	81.6	1169.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-装饰工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011402004004	油漆2 金属构件油漆（丙烯酸磁漆）	(1)对阳台栏杆预制构件作表面喷砂除锈处理 (2)除锈处理后立即喷涂环氧磷酸底漆一道 (3)现场就位安装成整体后对漆膜受损部位补涂底漆 (4)喷或刷环氧厚浆漆二道 (5)喷或刷丙烯酸磁漆二道 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	58.44	70.83	4139.31	0
5-4	011503004003	过道栏杆（部分可拆卸）	(1)栏杆材料种类:Φ60x3不锈钢钢管扶手、Φ60x3不锈钢钢管立柱、Φ25*1不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、预埋件等 (2)详见图集:22J403-1,2-8页B4 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53.13	523.24	27799.74	0
5-5	011503004004	楼梯栏杆	(1)楼梯栏杆材料种类:Φ50x3不锈钢钢管扶手、Φ30x2不锈钢钢管立柱,高度900mm，预埋件等 (2)详见图集:22J401,60页P2 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.6	494.81	6234.61	0
5-6	011504002002	不锈钢挡鼠板	(1)成品拉丝不锈钢挡鼠板(可提拉) (2)带警示标志 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.46	877	3911.42	0
合计							338440.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　围背小区电房-装饰工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					10650.83
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10650.83
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9297.07
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1353.76
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							10650.83

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	17454.55	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		17454.55	

材料暂估单价及调整表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	32989.09
合计					32989.09

总承包服务费计价表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 围背小区电房-装饰工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010802001002	项目名称	不锈钢门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 ˊ304不锈钢门（成品）	100m2	0.01	7036.96	71606.12	74.72	5447.76	70.3696	716.0612	0.7472	54.4776
020001-90	锁安装 执手锁	10把	0.037879	204.84	1378.56	0	123.13	7.75913436	52.2184742	0	4.66404127
小计								78.12873436	768.2796742	0.7472	59.14164127
清单项目综合单价											906.29724987

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.396687	1.4021	21.59		
		技工人工费	元	33.056286	1.3656	45.14		
		高级技工人工费	元	8.207327	1.3889	11.4		
	材料	执手锁	把	0.378788	137.17	51.96		
		304不锈钢门（成品）	m2	0.9781	715.67	700		
		铁件(综合)	kg	0.95779	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	315.96	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.822348	1	3.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0041	182.24	0.75		

项目编码	010802004002	项目名称	不锈钢防火门（甲级）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7377.36	41496.8	0	4027.03	73.7736	414.968	0	40.2703
020001-101	顺位器安装	10个	0.040041	279.52	2178.94	0	182.91	11.19226032	87.2405368	0	7.32389931
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.040041	242.84	1705.18	0	149.52	9.72355644	68.2711238	0	5.98693032
020001-90	锁安装 执手锁	10把	0.040041	204.84	1378.56	0	123.13	8.20199844	55.1989096	0	4.93024833
小计								102.8914152	625.6909699	0	58.51137796
清单项目综合单价											787.09376304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.487991	1.4021	24.52		
		技工人工费	元	43.800324	1.3656	59.81		
		高级技工人工费	元	13.360668	1.3889	18.56		
	材料	执手锁	把	0.4004	137.17	54.92		
		闭门器	套	0.4004	169.67	67.94		
		顺位器(成品)	套	0.4004	216.81	86.81		
		钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	410.03	402.85		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.112748	1	3.11		
	机械							

项目编码	010807003002	项目名称	铝合金百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˊ铝合金百叶窗(防小动物钢板网)	100m2	0.01	4693.01	39339.91	0	3208.86	46.9301	393.3991	0	32.0886
小计								46.9301	393.3991	0	32.0886
清单项目综合单价											472.41780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37019	1.4021	11.74		
		技工人工费	元	20.96234	1.3656	28.63		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3889	6.57		
	材料	铝合金百叶窗(防小动物钢板网)	m2	0.945	406.09	383.76		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9572	1	1.96		
	机械							

项目编码	011101003002	项目名称	地面1 环氧树脂楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˊ普通预拌混凝土(细石) C30,骨料最大粒径10mm	10m3	0.019997	641.38	4346.89	127.47	396.17	12.82567586	86.92475933	2.54901759	7.92221149
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003001	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.64091001	10.37286045	0.03958319	1.22029663
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003001	829.94	19.37	0	220.59	2.49064994	0.05812937	0	0.66199059
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2054.98	1713.63	4.05	629.76	20.5498	17.1363	0.0405	6.2976
020002-28+020002-30*8	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度（mm）:5)	100m2	0.01	7283.61	7802.91	110.41	2325.43	72.8361	78.0291	1.1041	23.2543
小计								114.1732358	193.3935952	3.73320078	40.14899871
清单项目综合单价											351.44903045

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.273045	1.4021	17.21		
		技工人工费	元	32.505744	1.3656	44.39		
		高级技工人工费	元	37.85315	1.3889	52.57		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.015842	5.35	0.08		
		普通预拌混凝土(细石)	m3	0.242369	423.11	102.55		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
		环氧中层漆	kg	0.615	12.92	7.95		
		环氧树脂自流平面漆	kg	5.75	11.5	66.13		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.00309	3278.76	10.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007501	7.63	0.06		
		水	m3	0.070594	4.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.68463	1	1.68		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.6	0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	40.38	0.32		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00033	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00117	22.79	0.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.007799	306	2.39		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.015598	10.42	0.16		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.67	0.04		

项目编码	011101003003	项目名称	楼面1 环氧树脂楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.055006	1119.43	2090.56	10.01	401.47	61.57536658	114.9953434	0.55061006	22.08325882
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2054.98	1713.63	4.05	629.76	20.5498	17.1363	0.0405	6.2976

工程量清单综合单价分析表

020002-28+020002-30*8	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度（mm）:5)	100m2	0.01	7283.61	7802.91	110.41	2325.43	72.8361	78.0291	1.1041	23.2543	
小计								157.7913666	211.0312434	1.69521006	52.42775882	
清单项目综合单价											422.94557882	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.907282	1.4021		29.31		
		技工人工费				元	49.270084	1.3656		67.28		
		高级技工人工费				元	44.059077	1.3889		61.19		
	材料	普通预拌混凝土(细石)				m3	0.0404	423.11		17.09		
		陶粒混凝土				m3	0.56106	203.54		114.2		
		石英砂				kg	0.612	0.73		0.45		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	4.87		2		
		环氧中层漆				kg	0.615	12.92		7.95		
		环氧树脂自流平面漆				kg	5.75	11.5		66.13		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	5.75		1.18		
		水				m3	0.140612	4.62		0.65		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.532481	1		0.53		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.046655	12.67		0.59		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0283	27.6		0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.008	40.38		0.32		
项目编码	011102003003	项目名称			楼面2 防滑面砖楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ＋ 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ＋ 陶瓷地砖600mm×600mm 10mm,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	8206.26	0	1644.59	46.6433	82.0626	0	16.4459	
小计								64.7596	95.9264	0	21.9331	
清单项目综合单价											182.61910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.05756	1.4021		9.9		
		技工人工费				元	12.799292	1.3656		17.48		
		高级技工人工费				元	26.91732	1.3889		37.39		
	材料	湿拌地面砂浆				m3	0.024703	322.84		7.98		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		防水粉				kg	0.663	6.81		4.52		
		陶瓷地砖 600mm×600mm				m2	1.03	70.8		72.92		
		水				m3	0.054578	4.62		0.25		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.025503	325.76		8.31		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2456	1		0.25		
	机械											
项目编码	011105001002	项目名称			踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0015	313.1	113.47	0	88.53	0.46965	0.170205	0	0.132795	
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=12 ＋ 水	100m	0.01	737.43	68.38	0	198.56	7.3743	0.6838	0	1.9856	
小计								7.84395	0.854005	0	2.118395	
清单项目综合单价											10.81635000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.830542	1.4021		1.16		
		技工人工费				元	1.780769	1.3656		2.43		
		高级技工人工费				元	3.058184	1.3889		4.25		
	材料	界面处理剂				kg	0.074978	2.21		0.17		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.00204	326.52		0.67		
		水				m3	0.004068	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.003379	1		0		
	机械											
项目编码	011105003002	项目名称			踢脚2 面砖踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0015	313.1	113.47	0	88.53	0.46965	0.170205	0	0.132795	
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ＋ 陶瓷地砖踢脚线10mm厚(成品),湿拌抹灰砂浆 M10	100m	0.01	827.84	1276.95	0	282.91	8.2784	12.7695	0	2.8291	
小计								8.74805	12.939705	0	2.961895	
清单项目综合单价											24.64965000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.854282	1.4021		1.2		
		技工人工费				元	1.894283	1.3656		2.59		
		高级技工人工费				元	3.573554	1.3889		4.96		
	材料	界面处理剂				kg	0.074978	2.21		0.17		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.001023	315.96		0.32		
		陶瓷地砖踢脚线10mm厚(成品)				m	1.02	12.17		12.41		
		水				m3	0.000833	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.033479	1		0.03		
	机械											
项目编码	011403001003	项目名称			内墙1 防静电漆墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ＋ 湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1859.96	907.03	66.9	542.31	18.5996	9.0703	0.669	5.4231	
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	858.1	335.88	23.37	245.53	8.581	3.3588	0.2337	2.4553	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3) ＋ 白色防静电内墙漆	100m2	0.01	1323.41	360.11	0	368.21	13.2341	3.6011	0	3.6821	
小计								62.0025	23.7631	0.9027	17.6598	
清单项目综合单价											104.32810000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.41254	1.4021	8.99		
		技工人工费	元	14.01147	1.3656	19.13		
		高级技工人工费	元	24.39142	1.3889	33.88		
	材料	白色防静电内墙漆	kg	0.38118	9.22	3.51		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.03045	293.81	8.95		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01015	326.52	3.31		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		水	m3	0.01085	4.62	0.05		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2354	1	0.24		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00394	229.1	0.9		

项目编码	011404001003	项目名称	内墙2 无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	305.58	65.95	0	84.16	3.0558	0.6595	0	0.8416
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2360.88	1343.5	88.66	698.25	23.6088	13.435	0.8866	6.9825
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 * 防水腻子	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	689.04	120.59	0	188.36	6.8904	1.2059	0	1.8836
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 * 白色内墙无机涂料	100m2	0.01	906.58	143.5	0	247.07	9.0658	1.435	0	2.4707
小计								64.2086	24.4683	0.8866	18.2777
清单项目综合单价											107.84120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.62332	1.4021	9.29		
		技工人工费	元	14.52175	1.3656	19.83		
		高级技工人工费	元	25.26532	1.3889	35.09		
	材料	白色内墙无机涂料	kg	0.26118	5.31	1.39		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0406	326.52	13.26		
		水性封闭底漆	kg	0.12	9.88	1.19		
		防水腻子	kg	2.0412	1.59	3.25		
		砂纸	张	0.14	0.42	0.06		
		水	m3	0.01083	4.62	0.05		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002	326.52	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2422	1	0.24		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00387	229.1	0.89		

项目编码	011404001004	项目名称	内墙3 墙面阳角	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2360.88	1343.5	88.66	698.25	23.6088	13.435	0.8866	6.9825
小计								23.6088	13.435	0.8866	6.9825
清单项目综合单价											44.91290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.43634	1.4021	3.42		
		技工人工费	元	5.33775	1.3656	7.29		
		高级技工人工费	元	9.29054	1.3889	12.9		
	材料	湿拌抹灰砂浆	m3	0.0406	326.52	13.26		
		水	m3	0.0098	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.133	1	0.13		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00387	229.1	0.89		

项目编码	011403001004	项目名称	外墙2 真石漆外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) * 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2916.04	574.82	0	800.39	29.1604	5.7482	0	8.0039
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1709.25	3226.45	0	613.62	17.0925	32.2645	0	6.1362
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	437.61	942.18	0	162.91	4.3761	9.4218	0	1.6291
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1921.43	503.37	0	533.62	19.2143	5.0337	0	5.3362
020005-166	室外墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	444.53	1171.29	0	176.19	4.4453	11.7129	0	1.7619
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 * 外墙真石漆	100m2	0.01	5782.01	4905.64	174.84	1787.82	57.8201	49.0564	1.7484	17.8782
小计								155.3393	145.5204	1.7484	48.5071
清单项目综合单价											351.11520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.00559	1.4021	23.84		
		技工人工费	元	48.019573	1.3656	65.58		
		高级技工人工费	元	47.46199	1.3889	65.92		
	材料	湿拌抹灰砂浆	m3	0.0174	326.52	5.68		
		外墙真石漆	kg	4.16	9.26	38.52		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	9.26	2.89		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		白水泥	t	0.003	821.24	2.46		
		抗碱封底涂料	kg	0.12	19.47	2.34		
		建筑胶	kg	0.96	7.08	6.8		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.57	26.31		
		聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.4982	9.14	41.11		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.01076	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7284	1	1.73		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	249.77	1.75		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011404002002	项目名称	顶棚1 天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73换	金属面 环氧富锌底漆 首遍 ` (天棚金属面油漆:人工*1.3材料*1.1)	100m2	0.01	668.75	580.87	174.84	218.51	6.6875	5.8087	1.7484	2.1851
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 ` 环保型白色无机涂料	100m2	0.01	1179.13	157.5	0	319.89	11.7913	1.575	0	3.1989
小计								23.006	8.5184	1.7484	6.6388
清单项目综合单价								39.91160000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373999	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	5.200892	1.3656	7.1		
		高级技工人工费	元	9.054006	1.3889	12.58		
	材料	环保型白色无机涂料	kg	0.28729	5.31	1.53		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00407	4.62	0.02		
		环氧富锌底漆	kg	0.33	16.37	5.4		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.01793	19.47	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0843	1	0.08		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	249.77	1.75		

项目编码	010809001002	项目名称	抛光砖内窗台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-81换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 ` 抛光砖3-4mm厚,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	5394.57	5885	0	1721.76	53.9457	58.85	0	17.2176
小计								53.9457	58.85	0	17.2176
清单项目综合单价								130.01330000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56597	1.4021	7.8		
		技工人工费	元	12.19667	1.3656	16.66		
		高级技工人工费	元	21.22969	1.3889	29.49		
	材料	抛光砖3-4mm厚	m2	1.04	53.1	55.22		
		白水泥	t	0.00206	821.24	1.69		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0051	319.84	1.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2928	1	0.29		
	机械							

项目编码	011402004003	项目名称	油漆1 金属构件油漆（醇酸调和漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1008.18	1013.89	347.18	342.29	10.0818	10.1389	3.4718	3.4229
100002-61换	钢结构表面刮腻子 一遍 ` 防火涂料专用粘结剂	100m2	0.01	1602.49	676.92	0	457.9	16.0249	6.7692	0	4.579
020005-85+020005-86*1	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	905.62	1174.26	312.21	320.67	9.0562	11.7426	3.1221	3.2067
小计								35.1629	28.6507	6.5939	11.2086
清单项目综合单价								81.61610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.21425	1.4021	5.91		
		技工人工费	元	10.53321	1.3656	14.38		
		高级技工人工费	元	10.70635	1.3889	14.87		
	材料	醇酸磁漆	kg	0.4499	24.78	11.15		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.04499	10.62	0.48		
		金属面专用腻子	kg	2.12	3.1	6.57		
		环氧富锌底漆	kg	0.576	16.37	9.43		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.0313	19.47	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4139	1	0.41		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0264	249.77	6.59		

项目编码	011402004004	项目名称	油漆2 金属构件油漆（丙烯酸磁漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73换	金属面 环氧富锌底漆 首遍 ` 环氧磷酸底漆	100m2	0.01	514.43	710.47	174.84	184.14	5.1443	7.1047	1.7484	1.8414
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 ` 环氧厚浆漆	100m2	0.01	438.4	1451.18	149.86	199.28	4.384	14.5118	1.4986	1.9928
020005-85+020005-86*1换	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2) ` 丙烯酸磁漆	100m2	0.01	905.62	1696.82	312.21	346.8	9.0562	16.9682	3.1221	3.468
小计								18.5845	38.5847	6.3691	7.3022
清单项目综合单价								70.84050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.91699	1.4021	2.69		
		技工人工费	元	4.20192	1.3656	5.74		
		高级技工人工费	元	7.31402	1.3889	10.16		
	材料	环氧厚浆漆	kg	0.326	36.28	11.83		
		环氧磷酸底漆	kg	0.3	22.39	6.72		
		丙烯酸磁漆	kg	0.4499	36.28	16.32		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.04499	10.62	0.48		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.1305	19.47	2.54		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.0163	19.47	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.382	1	0.38		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0255	249.77	6.37		

项目编码	011503004003	项目名称	过道栏杆（部分可拆卸）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ` 不锈钢过道可拆卸栏杆（成品）	10m	0.1	1082.68	3520.1	155.92	473.65	108.268	352.01	15.592	47.365
小计								108.268	352.01	15.592	47.365
清单项目综合单价								523.23500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	不锈钢过道可拆卸栏杆（成品）	m	1	309.73	309.73		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		

工程量清单综合单价分析表

		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.902	1	6.9		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503004004	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 成品楼梯栏杆(成品)	10m	0.1	1082.68	3249.39	155.92	460.11	108.268	324.939	15.592	46.011
小计								108.268	324.939	15.592	46.011
清单项目综合单价								494.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	成品楼梯栏杆(成品)	m	1	283.19	283.19		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.371	1	6.37		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011504002002	项目名称	不锈钢挡鼠板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢挡鼠板（可提拉）	m2	1	0	877	0	0	0	877	0	0
小计								0	877	0	0
清单项目综合单价								877.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：围背小区电房-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		17454.55	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			17454.55	

专业工程暂估价明细表

工程名称：围背小区电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	103607.1	
2	措施项目	3803.44	
2.1	安全文明施工	2231.01	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1810.29	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	420.72	
2.2	其他措施项目费	1572.43	
3	其他项目	5370.53	
3.1	暂列金额	5370.53	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10150.3	
5	含税建安工程造价	122931.37	
合计		122931.37	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-安装工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					89675.70	0
1-1		照明、动力系统					42398.40	0
1-1-1	030402011004	成套配电箱	1.名称:动力总配电箱 2.编号:AP(PF) 3.箱内配置:总断路器、分支断路器、N排、PE接地铜排、端子、行线槽、标识牌；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:暗装，安装高度1.6米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	2001.19	2001.19	0
1-1-2	030402011005	成套配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:AL(PDF) 3.箱内配置:总断路器、分支断路器、N排、PE接地铜排、端子、行线槽、标识牌；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:暗装，安装高度1.6米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	1818.74	1818.74	0
1-1-3	030404014007	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)1 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-4	030404014008	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)2 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030404014009	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)3 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-6	030404014010	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)1 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-7	030404014011	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)2 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-8	030404014012	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)3 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030108001002	风机	1.名称:低噪音边墙式风机(含风机罩) 2.参数:T35-11/3.15:转速:2900rpm,风量:2339m3/h,噪声74dB(A)电压:380V,电机功率:0.18kW。负荷等级:三级 3.设计要求:风机风口均应加装防小动物网和防雨风口 4.安装方式:挂墙安装 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	8	1507.99	12063.92	0
1-1-10	030413003003	荧光灯	1.名称:自带蓄电池光管 2.型号:1800Lm，18W，持续供电时间大于180分钟 3.安装方式:防爆型灯具吊装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	17	145.21	2468.57	0
1-1-11	030413001003	普通灯具	1.名称:天棚灯(配LED管) 2.型号:500Lm，5W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	11	65.18	716.98	0
1-1-12	030413001004	普通灯具	1.名称:壁灯(配LED管) 2.型号:500Lm，5W 3.安装方式:墙壁安装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	3	68.19	204.57	0
1-1-13	040801029006	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	6	22.61	135.66	0
1-1-14	040801029007	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	24.39	48.78	0
1-1-15	040801029008	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	4	25.95	103.8	0
1-1-16	040801029009	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	28.82	28.82	0
1-1-17	030413014003	插座	1.名称:二、三孔暗装插座(安全型) 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	4	30.97	123.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-18	030413014004	插座	1.名称:五孔三相暗装插座(安全型) 2.型号:380V 16A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	4	40.09	160.36	0
1-1-19	030405013002	风机盘管温控器	1.名称:风机盘管温控器 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	6	156.6	939.6	0
1-1-20	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	4.48	21.21	95.02	0
1-1-21	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	38.53	27.6	1063.43	0
1-1-22	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	201.42	14.36	2892.39	0
1-1-23	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	60.54	18.71	1132.7	0
1-1-24	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15	36.54	548.1	0
1-1-25	030412001013	金属套管	1.名称:金属套管 2.规格:Φ15 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	17	16.73	284.41	0
1-1-26	030412004006	配线	1.名称:照明配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	524.32	5.93	3109.22	0
1-1-27	030412004007	配线	1.名称:动力配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	210.02	6.71	1409.23	0
1-1-28	030412004008	配线	1.名称:动力配线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20.05	7.37	147.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY(5x2.5)mm2 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	184.35	20.4	3760.74	0
1-1-30	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY(5x10)mm2 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15	53.62	804.3	0
1-1-31	030403010002	铜接线端子	1.名称:铜接线端子 2.型号:DT-10 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	20	7.15	143	0
1-1-32	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	52	11.3	587.6	0
1-1-33	031301001008	管道暗敷凿槽及恢复	1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	64.6	6.97	450.26	0
1-1-34	031301001009	管道暗敷凿槽及恢复	1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	41.8	9.27	387.49	0
1-1-35	030416006002	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	909.09	909.09	0
1-2		消防应急照明和疏散指示系统					27434.32	0
1-2-1	030402011006	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:A型 3.安装方式:明装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	2342.11	2342.11	0
1-2-2	030904016003	分布式应急照明集中电源	1.名称:分布式应急照明集中电源 2.型号:nKVA，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	1795.38	1795.38	0
1-2-3	030904016004	应急照明控制器	1.名称:应急照明控制器 2.型号:AC220V 50HZ 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	5475.9	5475.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030413002006	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	96.36	96.36	0
1-2-5	030413002007	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	2	96.36	192.72	0
1-2-6	030413002008	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	3	96.36	289.08	0
1-2-7	030413002009	装饰灯	1.名称:单面单向消防应急标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	8	96.36	770.88	0
1-2-8	030413002010	装饰灯	1.名称:防爆型消防应急照明灯 2.型号:500Lm，6W，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	16	193.89	3102.24	0
1-2-9	030412001014	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	283.28	31.65	8965.81	0
1-2-10	030412004009	配线	1.名称:通信线缆 2.型号:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	154.48	8	1235.84	0
1-2-11	030412004010	配线	1.名称:配电线缆 2.型号:WDZN-RYJS-2x4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	154.48	14.67	2266.22	0
1-2-12	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	30	11.3	339	0
1-2-13	030416012002	应急照明及疏散指示系统调试	1.名称:应急照明及疏散指示系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	562.78	562.78	0
1-3		接地系统					19842.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030410007002	总等电位联结箱	1.名称:总等电位联结箱 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	106.81	106.81	0
1-3-2	030410001002	接地钢板	1.名称:接地钢板 2.规格:100*40*4mm 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	根	18	451	8118	0
1-3-3	030410005002	接闪网	1.名称:接闪网 2.材质:热镀锌圆钢φ12 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	58.33	25.15	1467	0
1-3-4	030410002003	接地网	1.名称:接地网 2.敷设方式:明敷 3.材质:镀锌扁钢40×4mm 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	110.2	46.54	5128.71	0
1-3-5	030410002004	接地网	1.名称:接地网 2.敷设方式:暗敷 3.材质:镀锌扁钢40×4mm 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	33.59	31.08	1043.98	0
1-3-6	030410003002	防雷引下线	1.名称:利用柱内主筋作引下线 2.做法:详见图集15D501-P30 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	82.3	16.41	1350.54	0
1-3-7	030410011002	断接卡子制作安装	1.名称:断接卡子制作安装 2.做法:详见图集15D501-P30 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	18	62.7	1128.6	0
1-3-8	030416027002	接地装置	1.名称:接地网调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	1499.34	1499.34	0
2		给排水工程					13931.40	0
2-1		污水系统					752.11	0
2-1-1	031001008010	塑料管	1.名称:原污水管DN300迁移 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	10.8	69.64	752.11	0
2-2		雨水系统					11744.52	0
2-2-1	031001008011	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.51	50.9	687.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	031001008012	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	40.97	62.01	2540.55	0
2-2-3	031001008013	塑料管	1.名称:PVC-UH排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN300 4.连接形式:密封胶圈连接,环刚度不小于SN8 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15.56	176.66	2748.83	0
2-2-4	031301005008	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	24.51	35.93	880.64	0
2-2-5	031003014006	地漏	1.名称:地漏DN75 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	4	123.89	495.56	0
2-2-6	031003014007	侧入式雨水斗	1.名称:侧入式雨水斗DN100 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	136	272	0
2-2-7	010401007003	圆形雨水检查井	1.名称:圆形雨水检查井 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	1932.21	3864.42	0
2-2-8	010102002010	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	5.45	11.27	61.42	0
2-2-9	010102007012	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	4.35	26.93	117.15	0
2-2-10	040103003009	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	1.1	69.35	76.29	0
2-3		废水系统					707.05	0
2-3-1	031001008014	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:废水 3.规格:DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	9.42	44.2	416.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围背小区电房-安装工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	031301005009	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	3.2	35.93	114.98	0
2-3-3	031003014008	地漏	1.名称:地漏DN50 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	55.5	111	0
2-3-4	031003014009	防虫罩	1.名称:防虫罩 2.安装部位:排水出口设防虫罩 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	64.71	64.71	0
2-4		建筑灭火器配置系统					727.72	0
2-4-1	030910001002	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号:MF/ABC4 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	具	14	51.98	727.72	0
合计							103607.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　围背小区电房-安装工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3803.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2231.01
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1810.29
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	420.72
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1572.43
1-9-1	031401001002	安装脚手架工程	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1572.43	1572.43
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							3803.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5370.53	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		5370.53	

材料暂估单价及调整表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10150.3
合计					10150.3

总承包服务费计价表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　围背小区电房-安装工程　　标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 动力总配电箱AP(PF)	台	1	289.43	1633.13	0	78.63	289.43	1633.13	0	78.63
小计								289.43	1633.13	0	78.63
清单项目综合单价								2001.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.4021	60.18		
		技工人工费	元	113.744	1.3656	155.33		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3889	73.92		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 照明总配电箱AL(PDF)	台	1	289.43	1450.68	0	78.63	289.43	1450.68	0	78.63
小计								289.43	1450.68	0	78.63
清单项目综合单价								1818.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.4021	60.18		
		技工人工费	元	113.744	1.3656	155.33		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3889	73.92		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030404014007	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)1	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
		技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030404014008	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)2	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
		技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030404014009	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)3	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
		技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030404014010	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)1	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030404014011	项目名称		控制箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)2	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030404014012	项目名称		控制箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)3	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030108001002	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 低噪音边墙式风机T35-11/3.15	台	1	110.31	1274.32	0	30.43	110.31	1274.32	0	30.43
BCZC_1	风机罩	个	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43
小计								110.31	1362.82	0	34.86
清单项目综合单价											1507.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	11.452		1.3889		15.91		
		普工人工费			元	30.407		1.4021		42.63		
		技工人工费			元	37.911		1.3656		51.77		
	材料	铸铁垫板			kg	3.9		5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01		326.07		3.26		
		其他材料费			元	0.275		0.885		0.24		
	机械											
项目编码	030413003003	项目名称		荧光灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~ 自带蓄电池光管1800Lm,18W(防爆型)	10套	0.1	273.59	1053.44	0	125.07	27.359	105.344	0	12.507
小计								27.359	105.344	0	12.507
清单项目综合单价											145.21000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.8804		1.4021		6.84		
		技工人工费			元	12.2199		1.3656		16.69		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3889		3.83		
	材料	膨胀螺栓 M12×160			套	0.007		5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100			10个	0.21		10.93		2.3		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030413001003	项目名称		普通灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 天棚灯(配LED管)500Lm,5W	10套	0.1	290.44	271.01	0	90.41	29.044	27.101	0	9.041
小计								29.044	27.101	0	9.041
清单项目综合单价											65.18600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.1809		1.4021		7.26		
		技工人工费			元	12.9723		1.3656		17.71		
		高级技工人工费			元	2.9269		1.3889		4.07		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65			10个	0.416		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.416		0.44		0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.582	0.885	0.52		
	机械								
项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 壁灯(配LED管)500Lm,5W	10套	0.1	383.04	188.01	0	110.76	38.304	18.801	0	11.076
小计								38.304	18.801	0	11.076
清单项目综合单价								68.18100000			

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
	人工 技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
	人工 高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料 木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
	材料 合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
	材料 塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	材料 其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械						

项目编码	040801029006	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 单联单控暗开关 10A	10套	0.1	124.3	65.64	0	36.18	12.43	6.564	0	3.618
小计								12.43	6.564	0	3.618
清单项目综合单价								22.61200000			

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
	人工 技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
	人工 高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料 其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械						

项目编码	040801029007	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 单联双控暗开关 10A	10套	0.1	124.3	82.64	0	37.03	12.43	8.264	0	3.703
小计								12.43	8.264	0	3.703
清单项目综合单价								24.39700000			

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
	人工 技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
	人工 高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料 其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械						

项目编码	040801029008	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 双联单控暗开关 10A	10套	0.1	128.57	92.24	0	38.63	12.857	9.224	0	3.863
小计								12.857	9.224	0	3.863
清单项目综合单价								25.94400000			

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
	人工 技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
	人工 高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料 其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械						

项目编码	040801029009	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 三联单控暗开关 10A	10套	0.1	132.87	114.44	0	40.88	13.287	11.444	0	4.088
小计								13.287	11.444	0	4.088
清单项目综合单价								28.81900000			

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
	人工 技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
	人工 高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料 其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械						

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 二、三孔暗装插座(安全型) 10A	10套	0.1	144.53	120.89	0	44.29	14.453	12.089	0	4.429
小计								14.453	12.089	0	4.429
清单项目综合单价								30.97100000			

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
	人工 技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
	人工 高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料 其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械						

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-246换	三相插座安装 电流I(A) I≤16 五孔三相暗装插座(安全型) 16A	10套	0.1	169.31	177.9	0	53.7	16.931	17.79	0	5.37
小计								16.931	17.79	0	5.37
清单项目综合单价								40.09100000			

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	1.9769	1.4021	2.77		
	人工 技工人工费	元	8.6641	1.3656	11.83		
	人工 高级技工人工费	元	1.6756	1.3889	2.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.068	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030405013002	项目名称	风机盘管温控器			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-41	风机盘管温控器安装、调试 ˉ 风机盘管温控器	台	1	58.16	78.17	4.34	15.93	58.16	78.17	4.34	15.93
小计								58.16	78.17	4.34	15.93
清单项目综合单价								156.60000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	16.504	1.4021		23.14			
		技工人工费		元	8.582	1.3656		11.72			
		高级技工人工费		元	16.775	1.3889		23.3			
	材料	其他材料费		元	5	0.885		4.43			
	机械	仪器仪表使用费		元	4.9	0.885		4.34			
项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	100m	0.01	904.37	902.24	27.58	286.4	9.0437	9.0224	0.2758	2.864
小计								9.0437	9.0224	0.2758	2.864
清单项目综合单价								21.20590000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.05618	1.4021		1.48			
		技工人工费		元	4.62798	1.3656		6.32			
		高级技工人工费		元	0.89484	1.3889		1.24			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02			
		锁紧螺母 M3×20		个	0.1545	0.44		0.07			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0094	11.83		0.11			
		溶剂汽油 200#		kg	0.0024	5.31		0.01			
		镀锌管接头(50×20)		个	0.1648	2.07		0.34			
		塑料护口(钢管用)15～20		个	0.1545	0.16		0.02			
		其他材料费		元	0.0107	0.885		0.01			
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0006	276.69		0.17			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.46		0.11			
项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549
清单项目综合单价								27.59820000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.27387	1.4021		1.79			
		技工人工费		元	5.58051	1.3656		7.62			
		高级技工人工费		元	1.07939	1.3889		1.5			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02			
		锁紧螺母 M3×25～32		个	0.1545	0.29		0.04			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0128	11.83		0.15			
		沥青清漆		kg	0.0049	11.68		0.06			
		溶剂汽油 200#		kg	0.0032	5.31		0.02			
		镀锌管接头(60×25)		个	0.1648	2.72		0.45			
		塑料护口(钢管用)25～32		个	0.1545	0.29		0.04			
		其他材料费		元	0.0145	0.885		0.01			
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0006	276.69		0.17			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.46		0.11			
项目编码	030412001010	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˉ 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.4021		1.12			
		技工人工费		元	3.49845	1.3656		4.78			
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3889		0.94			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02			
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68		0.42			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm		个	0.1502	1.59		0.24			
		其他材料费		元	0.0379	0.885		0.03			
	机械										
项目编码	030412001011	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25 ˉ 套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价								18.71030000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.07618	1.4021		1.51			
		技工人工费		元	4.71569	1.3656		6.44			
		高级技工人工费		元	0.91182	1.3889		1.27			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02			
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	1.77		0.44			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm		个	0.1502	2.12		0.32			
		其他材料费		元	0.043	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030412001012	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40 ˊ 套接紧定式电线管φ40mm×1.6mm	100m	0.01	1770.17	1347.06	0	535.77	17.7017	13.4706	0	5.3577	
小计								17.7017	13.4706	0	5.3577	
清单项目综合单价											36.53000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.06724	1.4021		2.9		
		技工人工费				元	9.0586	1.3656		12.37		
		高级技工人工费				元	1.75157	1.3889		2.43		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.115	1		0.12		
		面漆				kg	0.015	45.13		0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.115	0.44		0.05		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)				个	1.442	0.78		1.12		
		其他材料费				元	0.0726	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001013	项目名称			金属套管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	833.64	588.91	0	250.05	8.3364	5.8891	0	2.5005	
小计								8.3364	5.8891	0	2.5005	
清单项目综合单价											16.72600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.97357	1.4021		1.37		
		技工人工费				元	4.26607	1.3656		5.83		
		高级技工人工费				元	0.82491	1.3889		1.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50				套	0.8008	1.77		1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.0348	0.27		0.01		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1144	0.19		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.0065	6.67		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.155	0.08		0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15				个	2.266	0.38		0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15				个	0.168	2.65		0.45		
		接地卡子(综合)				个	0.3296	1.9		0.63		
		可挠性金属套管 15#				m	1.08	1.91		2.06		
		可挠金属套管护口 BP-15				个	0.1575	0.68		0.11		
		电线 BVR2.5mm2				m	0.0397	2.52		0.1		
		其他材料费				元	0.0937	0.885		0.08		
	机械											
项目编码	030412004006	项目名称			配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.59	355.55	0	63.71	1.7359	3.5555	0	0.6371	
小计								1.7359	3.5555	0	0.6371	
清单项目综合单价											5.92850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004007	项目名称			配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ WDZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.73	498.8	0	55.57	1.1573	4.988	0	0.5557	
小计								1.1573	4.988	0	0.5557	
清单项目综合单价											6.70100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004008	项目名称			配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ WDZN-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.73	561.8	0	58.72	1.1573	5.618	0	0.5872	
小计								1.1573	5.618	0	0.5872	
清单项目综合单价											7.36250000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409001003	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZ-YJY(5x2.5)mm2	100m	0.01	406.47	1448.31	6.3	180.42	4.0647	14.4831	0.063	1.8042	
小计								4.0647	14.4831	0.063	1.8042	
清单项目综合单价												20.41500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001004	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZ-YJY(5x10)mm2	100m	0.01	406.47	4611.63	6.3	338.59	4.0647	46.1163	0.063	3.3859	
小计								4.0647	46.1163	0.063	3.3859	
清单项目综合单价												53.62990000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030403010002	项目名称		铜接线端子				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-103	压铜端子 导线截面 S(mm2) 6<S≤16 ˆ 铜接线端子 DT-10	10个	0.1	38.72	19.17	2.21	11.36	3.872	1.917	0.221	1.136	
小计								3.872	1.917	0.221	1.136	
清单项目综合单价												7.14600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.5885	1.4021		0.83		
		技工人工费				元	1.6919	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.5303	1.3889		0.74		
	材料	铜接线端子 DT-10				个	1.015	1.68		1.71		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1	0.66		0.07		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		塑料软管 φ9mm				m	0.01	0.35		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	其他机械费				元	0.25	0.885		0.22		
项目编码	030412006003	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864	
小计								6.489	2.937	0	1.864	
清单项目综合单价												11.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	2.8201	1.3656		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3889		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	031301001008	项目名称		管道暗敷凿槽及恢复				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271	
小计								5.413	0.094	0	1.438	
清单项目综合单价												6.94500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
	机械											
项目编码	031301001009	项目名称		管道暗敷凿槽及恢复				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364	
小计								7.21	0.141	0	1.916	
清单项目综合单价												9.26700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3656		7.21		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
	机械											
项目编码	030416006002	项目名称		输配电装置系统				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75	
小计								695.02	8.85	19.47	185.75	
清单项目综合单价												909.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ A型应急照明配电箱	台	1	226.06	2054.37	0	61.68	226.06	2054.37	0	61.68
小计								226.06	2054.37	0	61.68
清单项目综合单价											2342.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.537	1.4021	47.02		
		技工人工费	元	88.835	1.3656	121.31		
		高级技工人工费	元	41.564	1.3889	57.73		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		塑料软管	m	0.15	15.44	2.32		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030904016003	项目名称	分布式应急照明集中电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装 ~ 分布式应急照明集中电源 nKVA	台	1	73.66	1700.96	0.68	20.08	73.66	1700.96	0.68	20.08
小计								73.66	1700.96	0.68	20.08
清单项目综合单价											1795.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.387	1.4021	14.56		
		技工人工费	元	35.093	1.3656	47.92		
		高级技工人工费	元	8.053	1.3889	11.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	13.67	0.27		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	0.885	0.68		

项目编码	030904016004	项目名称	应急照明控制器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装 点数dr(点) dr≤100 ~ 应急照明控制器 50HZ	台	1	945.68	4102.83	163.42	263.97	945.68	4102.83	163.42	263.97
小计								945.68	4102.83	163.42	263.97
清单项目综合单价											5475.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	103.272	1.3889	143.43		
		普工人工费	元	133.021	1.4021	186.51		
		技工人工费	元	450.893	1.3656	615.74		
	材料	白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.97	3.88		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	0.96	3.94		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
		线卡子	个	10	1.77	17.7		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	486.24	48.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		
		仪器仪表使用费	元	91.035	0.885	80.57		

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 安全出口标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 疏散出口标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.515	0.885	0.46		
	机械								
项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 悬 楼层指示标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 悬 单面单向消防应急标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价											96.34100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 悬 防爆型消防应急照明灯 6W	10套	0.1	465.05	1286.32	0	187.38	46.505	128.632	0	18.738
小计								46.505	128.632	0	18.738
清单项目综合单价											193.87500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 悬 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	100m	0.01	1635.15	1016.03	27.58	485.47	16.3515	10.1603	0.2758	4.8547
小计								16.3515	10.1603	0.2758	4.8547
清单项目综合单价											31.64230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90955	1.4021	2.68		
		技工人工费	元	8.36771	1.3656	11.43		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3889	2.25		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412004009	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 悬 WDZN-RYJSP-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	606.97	0	64.37	1.2857	6.0697	0	0.6437
小计								1.2857	6.0697	0	0.6437
清单项目综合单价											7.99910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004010	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 - WDZN-RYJS-2x4mm2	100m单线	0.01	172.21	1189.86	0	105.06	1.7221	11.8986	0	1.0506	
小计								1.7221	11.8986	0	1.0506	
清单项目综合单价											14.67130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.3003	1.4021		0.42		
		技工人工费				元	0.81469	1.3656		1.11		
		高级技工人工费				元	0.13573	1.3889		0.19		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412006004	项目名称	接线盒					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864	
小计								6.489	2.937	0	1.864	
清单项目综合单价											11.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	2.8201	1.3656		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3889		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030416012002	项目名称	应急照明及疏散指示系统调试					计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	431.9	4.96	10.62	115.3	431.9	4.96	10.62	115.3	
小计								431.9	4.96	10.62	115.3	
清单项目综合单价											562.78000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.025	1.4021		37.89		
		技工人工费				元	141.006	1.3656		192.56		
		高级技工人工费				元	145.044	1.3889		201.45		
	材料	其他材料费				元	5.6	0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费				元	12	0.885		10.62		
项目编码	030410007002	项目名称	总等电位联结箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-79换	等电位端子盒安装 - 总等电位联结箱	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25	
小计								15.48	83.08	0	8.25	
清单项目综合单价											106.81000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.377	1.4021		3.33		
		技工人工费				元	6.734	1.3656		9.2		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3889		2.95		
	材料	棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		焊锡膏				kg	0.01	61.5		0.62		
		焊锡				kg	0.005	66.9		0.33		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99		2.99		
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06		1.08		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030410001002	项目名称	接地钢板					计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-8换	接地极板制作安装 钢板 - 镀锌接地线板 40×4×100	根	1	338.88	1.94	19.04	91.14	338.88	1.94	19.04	91.14	
小计								338.88	1.94	19.04	91.14	
清单项目综合单价											451.00000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.317	1.4021		83.17		
		技工人工费				元	136.14	1.3656		185.91		
		高级技工人工费				元	50.256	1.3889		69.8		
	材料	镀锌接地线板 40×4×100				个	1	0.44		0.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.08	7.4		0.59		
		其他材料费				元	1.03	0.885		0.91		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.12	27.46		3.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	157.41		15.74		
项目编码	030410005002	项目名称	接闪网					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 - 镀锌圆钢 φ12mm	10m	0.1	149.92	38.02	20.46	43.03	14.992	3.802	2.046	4.303	
小计								14.992	3.802	2.046	4.303	
清单项目综合单价											25.14300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7643	1.4021		2.47		
		技工人工费				元	7.959	1.3656		10.87		
		高级技工人工费				元	1.1875	1.3889		1.65		
	材料	镀锌圆钢 φ12mm				m	1.015	2.66		2.7		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5		0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83		0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.025	7.4		0.19		
		其他材料费				元	0.014	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	157.41		2.05		
项目编码	030410002003	项目名称	接地网					计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	296.31	81.9	4.32	82.81	29.631	8.19	0.432	8.281
小计								29.631	8.19	0.432	8.281
清单项目综合单价											46.53400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.2603	1.4021		12.98		
		技工人工费				元	4.8571	1.3656		6.63		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3889		10.01		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	157.41		0.16		
项目编码	030410002004	项目名称		接地网				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	175.89	65.27	18.49	51.13	17.589	6.527	1.849	5.113
小计								17.589	6.527	1.849	5.113
清单项目综合单价											31.07800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0784	1.4021		4.32		
		技工人工费				元	7.0662	1.3656		9.65		
		高级技工人工费				元	2.6085	1.3889		3.62		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.018	7.4		0.13		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		其他材料费				元	0.15	0.885		0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	157.41		1.57		
项目编码	030410003002	项目名称		防雷引下线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.35	2.35	25.19	30.06	10.635	0.235	2.519	3.006
小计								10.635	0.235	2.519	3.006
清单项目综合单价											16.39500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	5.6403	1.3656		7.7		
		高级技工人工费				元	0.8486	1.3889		1.18		
	材料	电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	157.41		2.52		
项目编码	030410011002	项目名称		断接卡子制作安装				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-62	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	10套	0.1	467.92	29.14	4.41	125.59	46.792	2.914	0.441	12.559
小计								46.792	2.914	0.441	12.559
清单项目综合单价											62.70600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.5055	1.4021		7.72		
		技工人工费				元	24.8164	1.3656		33.89		
		高级技工人工费				元	3.7322	1.3889		5.18		
	材料	镀锌扁钢 60×6				kg	0.47	4.87		2.29		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×50以内2平1弹垫				10套	0.206	2.52		0.52		
		钢锯条				根	0.1	0.58		0.06		
		其他材料费				元	0.054	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	220.32		0.44		
项目编码	030416027002	项目名称		接地装置				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1177.06	10.29	0	311.99	1177.06	10.29	0	311.99
小计								1177.06	10.29	0	311.99
清单项目综合单价											1499.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.94	1.4021		249.49		
		技工人工费				元	514.029	1.3656		701.96		
		高级技工人工费				元	162.438	1.3889		225.61		
	材料	白布				m2	0.28	4.82		1.35		
		丙酮清洗剂				kg	0.65	7.79		5.06		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99		2.99		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	031001008010	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ` 原污水管DN300拆除	10m	0.1	148.47	0.89	7.74	39.89	14.847	0.089	0.774	3.989
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ` 原污水管DN300迁移	10m	0.1	296.96	102.04	15.49	84.8	29.696	10.204	1.549	8.48
小计								44.543	10.293	2.323	12.469
清单项目综合单价											69.62800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.9398	1.4021		11.13		
		技工人工费				元	19.90395	1.3656		27.18		
		高级技工人工费				元	4.4847	1.3889		6.23		
	材料	砂布				张	0.18255	1.11		0.2		
		润滑油				kg	0.02115	2.83		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.004	1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.01245	186.57		2.32		
项目编码	031001008011	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63≤dn≤90 ˊ PVC-U排水管DN75	10m	0.1	274.81	153.83	0	80.41	27.481	15.383	0	8.041	
小计								27.481	15.383	0	8.041	
清单项目综合单价											50.90500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.8669	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	13.1128	1.3656		17.91		
		高级技工人工费				元	2.9897	1.3889		4.15		
	材料	承插塑料雨水管件 dn75				个	0.65	4.08		2.65		
		锯条				根	0.15	0.68		0.1		
		粘合剂				kg	0.095	19.71		1.87		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		其他材料费				元	0.81	0.885		0.72		
	机械											
项目编码	031001008012	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ˊ PVC-U排水管DN100	10m	0.1	289.18	242.32	0	88.64	28.918	24.232	0	8.864	
小计								28.918	24.232	0	8.864	
清单项目综合单价											62.01400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.0669	1.4021		5.7		
		技工人工费				元	13.7871	1.3656		18.83		
		高级技工人工费				元	3.1595	1.3889		4.39		
	材料	承插塑料雨水管件 dn100				个	0.37	7.63		2.82		
		伸缩节 dn100				个	0.35	17.65		6.18		
		锯条				根	0.175	0.68		0.12		
		粘合剂				kg	0.099	19.71		1.95		
		其他材料费				元	0.849	0.885		0.75		
	机械											
项目编码	031001008013	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-196	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250<dn≤315 ˊ PVC-UH排水管DN300	10m	0.1	296.96	1308.96	15.49	145.14	29.696	130.896	1.549	14.514	
小计								29.696	130.896	1.549	14.514	
清单项目综合单价											176.65500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2932	1.4021		7.42		
		技工人工费				元	13.2693	1.3656		18.12		
		高级技工人工费				元	2.9898	1.3889		4.15		
	材料	砂布				张	0.1217	1.11		0.14		
		润滑油				kg	0.0141	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.003	1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0083	186.57		1.55		
项目编码	031301005008	项目名称			管道支架制与安装			计量单位			kg	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932	
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231	
清单项目综合单价											35.92430000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.02346	1.4021		2.84		
		技工人工费				元	6.86687	1.3656		9.38		
		高级技工人工费				元	1.42923	1.3889		1.99		
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.13		4.34		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	6.28		0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00092	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.06713	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.01728	19.03		0.33		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	6.37		0.09		
		电				kW·h	0.03362	0.71		0.02		
		机油				kg	0.00603	10.62		0.06		
		氧气				m3	0.04176	6.19		0.26		
		乙炔气				kg	0.01392	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.1413	0.885		0.13		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	362.83		0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00464	225.64		1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01067	220.32		2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.01176	20.8		0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.03876	171.14		6.63		
项目编码	031003014006	项目名称			地漏			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˊ 地漏DN75	10个	0.1	498.91	578.98	0	160.97	49.891	57.898	0	16.097	
小计								49.891	57.898	0	16.097	
清单项目综合单价											123.88600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.4021		9.84		
		技工人工费				元	23.7821	1.3656		32.48		
		高级技工人工费				元	5.45	1.3889		7.57		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031003014007	项目名称			侧入式雨水斗			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˊ 侧入式雨水斗DN100	个	1	61.18	55.83	0	18.99	61.18	55.83	0	18.99	
小计								61.18	55.83	0	18.99	
清单项目综合单价											136.00000000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.4021	12.63		
		技工人工费	元	29.299	1.3656	40.01		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3889	8.54		
	材料	密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械							

项目编码	010401007003	项目名称	圆形雨水检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	620.84	1092.13	0.32	218.92	620.84	1092.13	0.32	218.92
小计								620.84	1092.13	0.32	218.92
清单项目综合单价								1932.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	182.948	1.4021	256.51		
		技工人工费	元	266.793	1.3656	364.33		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.482	681.42	328.44		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	3.636	5.57	20.25		
		水	m3	0.169	4.62	0.78		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.302	302.42	91.33		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.125	491.51	61.44		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.194	326.07	63.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.43	1	5.43		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.025	12.67	0.32		

项目编码	010102002010	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000606	2930.19	0	0	775.39	1.77569514	0	0	0.46988634
小计								3.81828514	0	6.01897	1.44051634
清单项目综合单价								11.27777148			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.722223	1.4021	3.82		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007012	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价								26.94310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	040103003009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价								69.34275000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044235	1392.1	61.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 - PVC-U排水管DN50	10m	0.1	257.41	110.92	0	73.66	25.741	11.092	0	7.366
小计								25.741	11.092	0	7.366
清单项目综合单价								44.19900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.4021	5.07		
		技工人工费	元	12.2673	1.3656	16.75		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3889	3.92		
	材料	承插塑料排水管件 dn50	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn50	个	0.35	5.22	1.83		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031301005009	项目名称	管道支架制与安装	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231
清单项目综合单价								35.92430000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.4021	2.84		
		技工人工费	元	6.86687	1.3656	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3889	1.99		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.03362	0.71	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.64	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.32	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	171.14	6.63		

项目编码	031003014008	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏DN50	10个	0.1	252.43	224.55	0	78.03	25.243	22.455	0	7.803
小计								25.243	22.455	0	7.803
清单项目综合单价											55.50100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.4021	4.98		
		技工人工费	元	12.032	1.3656	16.43		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3889	3.83		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014009	项目名称	防虫罩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-73	防护罩 普通防护罩 ˉ 防虫罩	套	1	37.84	16.82	0	10.05	37.84	16.82	0	10.05
小计								37.84	16.82	0	10.05
清单项目综合单价											64.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.411	1.4021	7.59		
		技工人工费	元	22.15	1.3656	30.25		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030910001002	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	1	2.55	46.43	0	3	2.55	46.43	0	3
小计								2.55	46.43	0	3
清单项目综合单价											51.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.4021	0.53		
		技工人工费	元	1.256	1.3656	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3889	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	031401001002	项目名称	安装脚手架工程	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	303.7188	1.98	2.02	0	0.62	601.363224	613.511976	0	188.305656
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	25.6439	2.47	3.32	0	0.81	63.340433	85.137748	0	20.771559
小计								664.703657	698.649724	0	209.077215
清单项目综合单价											1572.43059600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	664.173151	1	664.17		
	材料	增加材料费	元	788.643489	0.885	697.95		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：围背小区电房-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		5370.53	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			5370.53	

专业工程暂估价明细表

工程名称：围背小区电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1740117.07	
2	措施项目	183433.8	
2.1	安全文明施工	86509.3	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28359.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	51127	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7022.48	
2.2	其他措施项目费	96924.5	
3	其他项目	96177.54	
3.1	暂列金额	96177.54	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	181775.56	
5	含税建安工程造价	2201503.97	
合计		2201503.97	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		1KV土建部分					1217131.67	0
1-1		土石方工程					169396.16	0
1-1-1	010102002011	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	569.45	11.26	6412.01	0
1-1-2	010102007013	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	478.88	153.46	73488.92	0
1-1-3	040303001007	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	51.48	501.29	25806.41	0
1-1-4	040803004007	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	12.34	778.53	9607.06	0
1-1-5	040103003010	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	569.45	69.35	39491.36	0
1-1-6	040504001019	燃气探坑	1.名称:燃气探坑 2.弃土外运:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	17	197.92	3364.64	0
1-1-7	040501010003	顶(夯)管工作坑	1.土壤类别:三类土开挖 2.支撑、围护方式:密挡土板 木支撑 3.机械回填土 夯填 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	6	1870.96	11225.76	0
1-2		管道工程					489811.30	0
1-2-1	040804001038	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:DN100 4.敷设方式:沿墙明敷 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	150	113.33	16999.5	0
1-2-2	040804001039	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.37	73.52	982.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	040804001040	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:2*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	98.75	100.97	9970.79	0
1-2-4	040804001041	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:4*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	104.72	201.87	21139.83	0
1-2-5	040804001042	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:6*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.03	302.82	3945.74	0
1-2-6	040804001043	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:8*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	30.9	403.88	12479.89	0
1-2-7	040804001044	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:9*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	6.05	454.09	2747.24	0
1-2-8	040804001045	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:10*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	16.04	504.7	8095.39	0
1-2-9	040804001046	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:12*DN100 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	58.95	605.76	35709.55	0
1-2-10	040804001047	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	8.61	37.51	322.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	040804001048	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:2*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	249.93	46.41	11599.25	0
1-2-12	040804001049	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:4*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	113.76	92.81	10558.07	0
1-2-13	040804001050	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:8*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	58.58	185.55	10869.52	0
1-2-14	040804001051	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:12*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	24.52	278.34	6824.9	0
1-2-15	040804001052	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:16*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	77.89	371.15	28908.87	0
1-2-16	040804001053	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:24*Φ100-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	30.13	556.84	16777.59	0
1-2-17	040501009006	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管4孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ110mm×8mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	109.4	564.07	61709.26	0
1-2-18	040501008001	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管6孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ110mm×8mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	110.48	852.85	94222.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	040501009007	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管20孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ110mm×8mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	53.41	2169.66	115881.54	0
1-2-20	080601008007	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	59	147.58	8707.22	0
1-2-21	030412003005	钢制梯式电缆桥架	1.名称:钢制梯式电缆桥架 2.规格:800×200 3.用于电房内高压竖井 4.含支吊架安装、组对、螺栓固定、安装、接地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20	360.03	7200.6	0
1-2-22	031301005010	电缆桥架支架 制作	1.名称:电缆桥架支架 制作 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	30	19.77	593.1	0
1-2-23	031103016002	电缆防损密封装置	1.名称:电缆防损密封装置 2.密封件:DN100-FD 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	12	71.59	859.08	0
1-2-24	011108007001	涉河信息标志牌	1.名称:涉河信息标志牌 2.含标志杆 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	6	450.93	2705.58	0
1-3		道路工程					126268.10	0
1-3-1	031301001010	锯缝机锯缝	1.名称:锯缝机锯缝 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	1942.5	10.29	19988.33	0
1-3-2	040203006006	破复行车沥青路面	1.名称:破复行车沥青路面 2.面层:细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) 4cm+喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m2+中粒式沥青砼(AC-20C) 5cm +下封层(ES-3乳化沥青稀浆) 1cm+满铺玻纤土工格栅 3.基层:C35普通水泥混凝土 10cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	25.52	245.81	6273.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	040203007010	破复行车砼路面	1.名称:破复行车砼路面 2.面层:C35水泥混凝土20cm(按4~6m分仓跳格浇筑) 3.厚度:200mm 4.弃土外运:25km 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	291.65	145.45	42420.49	0
1-3-4	040203007011	破复行人砼路面	1.名称:破复行人砼路面 2.面层:C25水泥混凝土20cm(按4~6m分仓跳格浇筑) 3.厚度:200mm 4.弃土外运:25km 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	342.73	138.62	47509.23	0
1-3-5	040203008007	破复行人砖路面	1.名称:破复行人砖路面 2.面层:透水砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆2cm 3.基层:C20普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	8.24	179.92	1482.54	0
1-3-6	040203007012	破复混凝土路面(燃气探坑、顶(夯)管工作坑)	1.名称:破复混凝土路面 2.厚度:200mm 3.弃土外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	62	138.62	8594.44	0
1-4		附属构筑物工程					431656.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	040504002033	1层2列排管行车直线井	1.名称:1层2列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	8793.8	8793.8	0
1-4-2	040504002034	1层2列排管行车中间头井	1.名称:1层2列排管行车中间头井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	10759.64	10759.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	040504002035	1层2列排管行车转角井	1.名称:1层2列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	10244.96	20489.92	0
1-4-4	040504002036	1层2列排管行车三通井	1.名称:1层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	12116.32	12116.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5	040504002037	2层2列排管行车直线井	1.名称:2层2列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11610.93	11610.93	0
1-4-6	040504002038	2层2列排管行车转角井	1.名称:2层2列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	4	11475.09	45900.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	040504002039	2层2列排管行车三通井	1.名称:2层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	13477.5	26955	0
1-4-8	040504002040	3层2列排管行车中间头井	1.名称:3层2列排管行车中间头井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	12574.28	25148.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	040504002041	3层2列排管行车三通井	1.名称:3层2列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	14849.19	29698.38	0
1-4-10	040504002042	3层3列排管行车四通井	1.名称:3层3列排管行车四通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	20069.28	20069.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	040504002043	3层4列排管行车直线井	1.名称:3层4列排管行车直线井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	16951.31	16951.31	0
1-4-12	040504002044	3层4列排管行车三通井	1.名称:3层4列排管行车三通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	22249.15	22249.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-13	040504002045	3层4列排管行车四通井	1.名称:3层4列排管行车四通井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	24524.58	24524.58	0
1-4-14	040504001020	1层2列排管行人中间头井	1.名称:1层2列排管行人中间头井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	6831.65	6831.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-15	040504001021	1层2列排管行人直线井	1.名称:1层2列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	6354.18	6354.18	0
1-4-16	040504001022	2层2列排管行人直线井	1.名称:2层2列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	7520.27	7520.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-17	040504001023	2层2列排管行人转角井	1.名称:2层2列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	5	7294.74	36473.7	0
1-4-18	040504001024	2层4列排管行人转角井	1.名称:2层4列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	9712.73	19425.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-19	040504001025	3层4列排管行人三通井	1.名称:3层4列排管行人三通井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	13882.46	13882.46	0
1-4-20	040504001026	4层4列排管行人转角井	1.名称:4层4列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	11732.17	11732.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-21	040504001027	4层6列排管行人三通井	1.名称:4层6列排管行人三通井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	20402.09	40804.18	0
1-4-22	040504001028	4层6列排管行人直线井	1.名称:4层6列排管行人直线井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	13364.81	13364.81	0
2		10KV土建部分					522985.40	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程　　第 17 页，共 20 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1		土石方工程					15662.59	0
2-1-1	010102002012	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	39.76	11.26	447.7	0
2-1-2	010102007014	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:石粉渣 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	32.28	153.46	4953.69	0
2-1-3	040303001008	管道混凝土垫层	1.名称:管道混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	2.84	501.29	1423.66	0
2-1-4	040803004008	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	0.6	778.53	467.12	0
2-1-5	040103003011	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	39.76	69.35	2757.36	0
2-1-6	040501010004	顶(夯)管工作坑	1.土壤类别:三类土开挖 2.支撑、围护方式:密挡土板 木支撑 3.机械回填土 夯填 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	处	3	1871.02	5613.06	0
2-2		管道工程					431288.42	0
2-2-1	040804001054	电缆保护排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:涂塑钢质管(NHAP) 3.规格:8*DN150 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	7.58	772.95	5858.96	0
2-2-2	040804001055	电缆埋地排管	1.名称:电缆保护排管 2.材质:MPP单壁波纹管 3.规格:4*Φ150-SN25 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	41.97	161.65	6784.45	0
2-2-3	040501009008	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管4孔 2.材质及规格:HDPE管,PE100 Φ175mm×12mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	42.15	1136.47	47902.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程　　第 18 页，共 20 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	040501009009	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管8孔 2.型号:HDPE管,PE100 Φ175mm×12mm+HDPEφ630×24mm 3.泥浆外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	108.48	3404.01	369267	0
2-2-5	080601008008	标志桩	1.名称:标志桩 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	10	147.58	1475.8	0
2-3		道路工程					12386.03	0
2-3-1	031301001011	锯缝机锯缝	1.名称:锯缝机锯缝 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	22.86	10.29	235.23	0
2-3-2	040203007013	破复行车砼路面	1.名称:破复行车砼路面 2.面层:C35水泥混凝土20cm(按4~6m分仓跳格浇筑) 3.厚度:200mm 4.弃土外运:25km 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	15.51	145.44	2255.77	0
2-3-3	040203008008	破复行人砖路面	1.名称:破复行人砖路面 2.面层:透水砖(规格同现状)+1:3干硬性水泥砂浆2cm 3.基层:C20普通水泥混凝土 13cm 4.厚度:200mm 5.弃土外运:25km 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	37.67	179.88	6776.08	0
2-3-4	040203007014	破复混凝土路面(顶(夯)管工作坑)	1.名称:破复混凝土路面 2.厚度:200mm 3.弃土外运:25km 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m2	22.5	138.62	3118.95	0
2-4		附属构筑物工程					63648.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	040504002046	2层4列排管行车转角井	1.名称:2层4列排管行车转角井 2.垫层:C20混凝土，厚度100mm 3.井底板:C25混凝土，厚度240mm 4.井室侧壁:C25混凝土；井内壁1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm；井壁配置钢筋 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	16045.09	32090.18	0
2-4-2	040504001029	2层2列排管行人中间头井	1.名称:2层2列排管行人中间头井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢；Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	8202.69	8202.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	040504001030	2层4列排管行人转角井	1.名称:2层4列排管行人转角井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	9715.32	9715.32	0
2-4-4	040504001031	2层4列排管行人四通井	1.名称:2层4列排管行人四通井 2.井墙顶部:C25混凝土压顶 3.砌体材料:MU15砖，M10水泥砂浆砌筑，墙厚240mm 4.井底板:C20混凝土，厚度200mm 5.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆抹灰，厚度15mm 6.井盖:预制钢筋砼盖板，3mm厚C型钢包边，设置标志牌 7.预埋构件:井口预埋L50×5热镀锌角钢;Φ6@500锚钩，长150mm 8.集水设施:Φ200PVC集水口排水管，管内填粗砂 9.含土方开挖、回填石粉渣、土方外运、复合材料电缆支架 10.弃土外运:25km 11.具体详细大样图 12.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	1	13640.17	13640.17	0
合计							1740117.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　黎光村-高低压管道敷设工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					183433.80
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	86509.3
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28359.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	51127
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	35070
1-1-2-2-1	04A002003	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	200	175.35	35070
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	2565
1-1-2-3-1	04A003003	铁马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.铁马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	m	100	25.65	2565
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	13492
1-1-2-4-1	04A004003	水马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	m	200	67.46	13492
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7022.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10038.32
1-9-1	041201001007	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	32	210.96	6750.72
1-9-2	041201001008	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	座	8	410.95	3287.6
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	5465.01
1-11-1	041201012002	水平导向钻机场外运输	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	5465.01	5465.01
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	81421.17
1-14-1	000102006013	垫层模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	255.12	40.8	10408.9
1-14-2	000102006014	压顶模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	67.2	130.82	8791.1
1-14-3	000102006015	现浇混凝土井墙身模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	645	92.96	59959.2
1-14-4	000102006016	现浇混凝土盖板模板	支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。）	m2	56.62	39.95	2261.97
合计							183433.80

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	96177.54	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		96177.54	

材料暂估单价及调整表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	181775.56
合计					181775.56

总承包服务费计价表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 黎光村-高低压管道敷设工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010102002011	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2930.19	0	0	775.39	1.76104419	0	0	0.46600939
小计								3.80363419	0	6.01897	1.43663939
清单项目综合单价											11.25924358

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.711	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007013	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001007	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56
清单项目综合单价											501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004007	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26
清单项目综合单价											778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040504001019	项目名称	燃气探坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	4506.25	0	0	1192.45	45.0625	0	0	11.9245
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.002	5542.46	22021.6	109.65	2575.56	11.08492	44.0432	0.2193	5.15112
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.008	3678.48	7.16	121.27	982.42	29.42784	0.05728	0.97016	7.85936
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
BCZC_11	防火隔板12mm厚	m2	0.25	0	110.35	0	5.52	0	27.5875	0	1.38
小计								85.57526	71.699178	13.466226	27.192864
清单项目综合单价											197.93352800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.034	1.4021	85.58		
	材料	中砂	m3	0.254	172.82	43.9		
		水	m3	0.047	4.62	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0001	1	0		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.054	21.93	1.18		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040501010003	项目名称	顶(夯)管工作坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.006875	2042.59	0	5496.38	933.29	14.04280625	0	37.7876125	6.41636875
120003-97	木挡土板 密排 木支撑	100m2	0.3	3056	1105.24	373.13	890.6	916.8	331.572	111.939	267.18
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.06875	1659.23	7.16	549.25	478.67	114.0720625	0.49225	37.7609375	32.9085625
小计								1044.914869	332.06425	187.48755	306.5049313
清单项目综合单价											1870.97160000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	383.173	1.4021		537.25		
		技工人工费				元	371.756	1.3656		507.67		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	2.16	4.65		10.04		
		松杂原木				m3	0.069	1061.95		73.27		
		松杂枋板材				m3	0.139	1685.84		234.33		
		水				m3	0.107	4.62		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	14.277	1		14.28		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.001	1107.53		1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.021	1243.07		26.1		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.021	540.2		11.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.196	572.28		112.17		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.036	1020.68		36.74		
项目编码	040804001038	项目名称		电缆保护管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-38换	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 涂塑钢质管NHAP(DN100)	100m	0.01	5270.35	4411.76	33.26	1617.61	52.7035	44.1176	0.3326	16.1761
小计								52.7035	44.1176	0.3326	16.1761
清单项目综合单价											113.32980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.815	1.4021		15.16		
		技工人工费				元	27.489	1.3656		37.54		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.007	4.6		0.03		
		膨胀螺栓 M6mm×50mm				套	1.02	0.52		0.53		
		镀锌锁紧螺母 100				个	0.161	2.17		0.35		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.007	4.87		0.03		
		铅油				kg	0.027	8.23		0.22		
		镀锌钢管卡子 100				个	0.515	3.19		1.64		
		镀锌管接头 100				个	0.155	9.34		1.45		
		镀锌钢管塑料护口 100				个	0.155	1.02		0.16		
		接地管卡 DN100				个	0.412	3.05		1.26		
		电线 BVR-4				m	0.173	4.12		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.006	1		0.01		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.002	111.55		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
项目编码	040804001039	项目名称		电缆保护管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-26	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 涂塑钢质管NHAP DN100	100m	0.01	2075.53	4188.66	33.26	761.04	20.7553	41.8866	0.3326	7.6104
040701-14换	管道管枕 - 管枕 φ100mm	10套	0.052357	35.08	10.92	0	9.83	1.83668356	0.57173844	0	0.51466931
小计								22.59198356	42.45833844	0.3326	8.12506931
清单项目综合单价											73.50799131
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.57	1.4021		7.81		
		技工人工费				元	10.825	1.3656		14.78		
	材料	镀锌锁紧螺母 100				个	0.161	2.17		0.35		
		铅油				kg	0.024	8.23		0.2		
		镀锌钢管塑料护口 100				个	0.155	1.02		0.16		
		接地管卡 DN100				个	0.412	3.05		1.26		
		电线 BVR-4				m	0.173	4.12		0.71		
		管枕 φ100mm				个	0.529	1.06		0.56		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.007	4.6		0.03		
		镀锌管接头 100				个	0.155	9.34		1.45		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.015	1		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.46		0.11		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.002	111.55		0.22		
项目编码	040804001040	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管NHAP(DN100)	100m	0.02	419.85	3923.39	110.13	315.14	8.397	78.4678	2.2026	6.3028
040701-14换	管道管枕 - 管枕 φ100mm	10套	0.100254	35.08	10.92	0	9.83	3.51691032	1.09477368	0	0.98549682
小计								11.91391032	79.56257368	2.2026	7.28829682
清单项目综合单价											100.96738082
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.812	1.4021		8.15		
		技工人工费				元	2.757	1.3656		3.76		
	材料	管枕 φ100mm				个	1.013	1.06		1.07		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.013	4.6		0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	0.129	3.279		0.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	0.024	5.49		0.13		
		镀锌管接头 100				个	0.33	9.34		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.058	1		0.06		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.001	111.55		0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	157.41		2.05		
项目编码	040804001041	项目名称		电缆保护排管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管NHAP(DN100)	100m	0.04	419.85	3923.39	110.13	315.14	16.794	156.9356	4.4052	12.6056
040701-14换	管道管枕 - 管枕 φ100mm	10套	0.19958	35.08	10.92	0	9.83	7.0012664	2.1794136	0	1.9618714
小计								23.7952664	159.1150136	4.4052	14.5674714
清单项目综合单价											201.88295140
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.601	1.4021		16.27		
		技工人工费				元	5.514	1.3656		7.53		
		管枕 φ100mm				个	2.016	1.06		2.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.026	4.6	0.12		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.258	3.279	0.85		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.048	5.49	0.26		
		镀锌管接头 100	个	0.659	9.34	6.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.003	111.55	0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	157.41	4.09		

项目编码	040804001042	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.06	419.85	3923.39	110.13	315.14	25.191	235.4034	6.6078	18.9084
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.29931	35.08	10.92	0	9.83	10.4997948	3.2684652	0	2.9422173
小计								35.6907948	238.6718652	6.6078	21.8506173
清单项目综合单价											302.82107730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.4	1.4021	24.4		
		技工人工费	元	8.271	1.3656	11.29		
	材料	管枕 Φ100mm	个	3.023	1.06	3.2		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.04	4.6	0.18		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.387	3.279	1.27		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.072	5.49	0.4		
		镀锌管接头 100	个	0.989	9.34	9.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.174	1	0.17		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.004	111.55	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.039	157.41	6.14		

项目编码	040804001043	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.08	419.85	3923.39	110.13	315.14	33.588	313.8712	8.8104	25.2112
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.401295	35.08	10.92	0	9.83	14.0774286	4.3821414	0	3.94472985
小计								47.6654286	318.2533414	8.8104	29.15592985
清单项目综合单价											403.88509985

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.255	1.4021	32.61		
		技工人工费	元	11.029	1.3656	15.06		
	材料	管枕 Φ100mm	个	4.053	1.06	4.3		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.053	4.6	0.24		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.516	3.279	1.69		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.096	5.49	0.53		
		镀锌管接头 100	个	1.318	9.34	12.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.232	1	0.23		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	111.55	0.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	157.41	8.19		

项目编码	040804001044	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.09	419.85	3923.39	110.13	315.14	37.7865	353.1051	9.9117	28.3626
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.446281	35.08	10.92	0	9.83	15.65553748	4.87338852	0	4.38694223
小计								53.44203748	357.9784885	9.9117	32.74954223
清单项目综合单价											454.08176823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.033	1.4021	36.5		
		技工人工费	元	12.407	1.3656	16.94		
	材料	管枕 Φ100mm	个	4.507	1.06	4.78		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.059	4.6	0.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.581	3.279	1.91		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.108	5.49	0.59		
		镀锌管接头 100	个	1.483	9.34	13.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.26	1	0.26		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	111.55	0.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.059	157.41	9.29		

项目编码	040804001045	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.1	419.85	3923.39	110.13	315.14	41.985	392.339	11.013	31.514
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.498754	35.08	10.92	0	9.83	17.49629032	5.44639368	0	4.90275182
小计								59.48129032	397.7853937	11.013	36.41675182
清单项目综合单价											504.69643582

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.997	1.4021	40.66		
		技工人工费	元	13.786	1.3656	18.83		
	材料	管枕 Φ100mm	个	5.037	1.06	5.34		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.066	4.6	0.3		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.645	3.279	2.11		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.12	5.49	0.66		
		镀锌管接头 100	个	1.648	9.34	15.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29	1	0.29		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.007	111.55	0.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.065	157.41	10.23		

项目编码	040804001046	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 涂塑钢质管 NHAP(DN100)	100m	0.12	419.85	3923.39	110.13	315.14	50.382	470.8068	13.2156	37.8168
040701-14换	管道管枕 - 管枕 Φ100mm	10套	0.600509	35.08	10.92	0	9.83	21.06585572	6.55755828	0	5.90300347
小计								71.44785572	477.3643583	13.2156	43.71980347
清单项目综合单价											605.74761747

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	34.847	1.4021	48.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	16.543	1.3656	22.59		
	材料	管枕 φ100mm	个	6.065	1.06	6.43		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.079	4.6	0.36		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.774	3.279	2.54		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.144	5.49	0.79		
		镀锌管接头 100	个	1.978	9.34	18.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.348	1	0.35		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.008	111.55	0.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.078	157.41	12.28		

项目编码	040804001047	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-79	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 80＜dn≤100 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.01	1247.85	1821.47	0	421.28	12.4785	18.2147	0	4.2128
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 φ100mm	10套	0.046458	35.08	10.92	0	9.83	1.62974664	0.50732136	0	0.45668214
小计								14.10824664	18.72202136	0	4.66948214
清单项目综合单价											37.49975014

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.724	1.4021	5.22		
		技工人工费	元	6.508	1.3656	8.89		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.003	4.6	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.58	0.01		
		难燃塑料管接头 100	个	0.258	5.03	1.3		
		管枕 φ100mm	个	0.469	1.06	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.023	1	0.02		
	机械							

项目编码	040804001048	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.02	244.27	1649.29	0	147.1	4.8854	32.9858	0	2.942
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 φ100mm	10套	0.100029	35.08	10.92	0	9.83	3.50901732	1.09231668	0	0.98328507
小计								8.39441732	34.07811668	0	3.92528507
清单项目综合单价											46.39781907

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.425	1.4021	6.2		
		技工人工费	元	1.604	1.3656	2.19		
	材料	管枕 φ100mm	个	1.01	1.06	1.07		
		PVC胶	kg	0.015	11.22	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.023	1	0.02		
	机械							

项目编码	040804001049	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.04	244.27	1649.29	0	147.1	9.7708	65.9716	0	5.884
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 φ100mm	10套	0.200422	35.08	10.92	0	9.83	7.03080376	2.18860824	0	1.97014826
小计								16.80160376	68.16020824	0	7.85414826
清单项目综合单价											92.81596026

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.859	1.4021	12.42		
		技工人工费	元	3.208	1.3656	4.38		
	材料	管枕 φ100mm	个	2.024	1.06	2.15		
		PVC胶	kg	0.03	11.22	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.045	1	0.05		
	机械							

项目编码	040804001050	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.08	244.27	1649.29	0	147.1	19.5416	131.9432	0	11.768
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 φ100mm	10套	0.399454	35.08	10.92	0	9.83	14.01284632	4.36203768	0	3.92663282
小计								33.55444632	136.3052377	0	15.69463282
清单项目综合单价											185.55431682

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.684	1.4021	24.79		
		技工人工费	元	6.417	1.3656	8.76		
	材料	管枕 φ100mm	个	4.034	1.06	4.28		
		PVC胶	kg	0.06	11.22	0.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		
	机械							

项目编码	040804001051	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.12	244.27	1649.29	0	147.1	29.3124	197.9148	0	17.652
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 φ100mm	10套	0.599511	35.08	10.92	0	9.83	21.03084588	6.54666012	0	5.89319313
小计								50.34324588	204.4614601	0	23.54519313
清单项目综合单价											278.34989913

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.534	1.4021	37.2		
		技工人工费	元	9.625	1.3656	13.14		
	材料	管枕 φ100mm	个	6.055	1.06	6.42		
		PVC胶	kg	0.09	11.22	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.135	1	0.14		
	机械							

项目编码	040804001052	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˇ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.16	244.27	1649.29	0	147.1	39.0832	263.8864	0	23.536
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ100mm	10套	0.799846	35.08	10.92	0	9.83	28.05859768	8.73431832	0	7.86248618
小计								67.14179768	272.6207183	0	31.39848618
清单项目综合单价											371.16100218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.391	1.4021	49.62		
		技工人工费	元	12.833	1.3656	17.52		
	材料	管枕 Φ100mm	个	8.078	1.06	8.56		
		PVC胶	kg	0.12	11.22	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.181	1	0.18		
	机械							

项目编码	040804001053	项目名称	电缆保护排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˇ MPP单壁波纹管Φ100-SN25	100m	0.24	244.27	1649.29	0	147.1	58.6248	395.8296	0	35.304
040701-14换	管道管枕 ˇ 管枕 Φ100mm	10套	1.201461	35.08	10.92	0	9.83	42.14725188	13.11995412	0	11.81036163
小计								100.7720519	408.9495541	0	47.11436163
清单项目综合单价											556.83596763

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.128	1.4021	74.49		
		技工人工费	元	19.25	1.3656	26.29		
	材料	管枕 Φ100mm	个	12.135	1.06	12.86		
		PVC胶	kg	0.18	11.22	2.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
	机械							

项目编码	040501009006	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-232	钻导向孔(土层) 管径D(mm) D≤300	10m	0.1	329.8	384.91	343.03	131.03	32.98	38.491	34.303	13.103
040401-237	扩孔(土层) 管径D(mm) 200<D≤300	10m	0.1	316.66	885.89	503.08	164.04	31.666	88.589	50.308	16.404
040401-246	回拖布管(土层) 管径D(mm) 200<D≤300	10m	0.102743	287.5	71.16	350.82	104.71	29.5386125	7.31119188	36.04429926	10.75821953
040601-18	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤110 ˇ HDPE管 ,PE100 Φ110mm×8mm	10m	0.4	58.79	258.93	70.89	33.57	23.516	103.572	28.356	13.428
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.003803	56.14	0.47	1334.98	110.28	0.21350042	0.00178741	5.07692894	0.41939484
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.038026	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								117.9141129	237.9649793	154.0882282	54.11261437
清单项目综合单价											564.07993478

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.862	1.4021	29.25		
		技工人工费	元	50.452	1.3656	68.9		
		高级技工人工费	元	14.077	1.3889	19.55		
		普工人工费(市政维修)	元	0.152	1.4021	0.21		
	材料	擦管纸	张	3.2	0.04	0.13		
		化学泥浆	kg	0.547	2.65	1.45		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.036	5.81	0.21		
		膨润土	kg	22.922	0.4	9.17		
		碳酸氢钠	kg	0.376	11.5	4.32		
		酒精 95%	L	0.06	23.77	1.43		
		水	m3	0.476	4.62	2.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.102	1	0.1		
	机械	电动切割机	台班	0.012	210.28	2.52		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.079	327.81	25.9		
		吸污车	台班	0.003	1794.33	5.38		
		水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=80	台班	0.035	1335.79	46.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.028	978.58	27.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.044	697.74	30.7		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.059	259.52	15.31		

项目编码	040501008001	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	359.28	408.27	451.78	147.77	35.928	40.827	45.178	14.777
040401-238	扩孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤400	10m	0.1	632.84	1472.96	841.6	301.25	63.284	147.296	84.16	30.125
040401-247	回拖布管(土层) 管径D(mm) 300<D≤400	10m	0.102716	458.61	107.05	524.64	164.2	47.10658476	10.9957478	53.88892224	16.8659672
040601-18	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤110 ˇ HDPE管 ,PE100 Φ110mm×8mm	10m	0.6	58.79	258.93	70.89	33.57	35.274	155.358	42.534	20.142
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.005703	56.14	0.47	1421.84	116.49	0.32016642	0.00268041	8.10875352	0.66434247
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.057024	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								181.9127512	354.4794282	233.8696758	82.57430967
清单项目综合单价											852.83616482

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.168	1.4021	45.1		
		技工人工费	元	77.947	1.3656	106.44		
		高级技工人工费	元	21.63	1.3889	30.04		
		普工人工费(市政维修)	元	0.228	1.4021	0.32		
	材料	擦管纸	张	4.8	0.04	0.19		
		化学泥浆	kg	0.651	2.65	1.73		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.054	5.81	0.31		
		膨润土	kg	36.485	0.4	14.59		
		碳酸氢钠	kg	0.466	11.5	5.36		
		酒精 95%	L	0.09	23.77	2.14		
		水	m3	0.619	4.62	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.147	1	0.15		
	机械	全自动热熔对接焊接机	台班	0.118	327.81	38.68		
		吸污车	台班	0.004	1911.07	7.64		
		水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=100	台班	0.043	1786.37	76.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.043	978.58	42.08		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.062	697.74	43.26		
		电动切割机	台班	0.018	210.28	3.79		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.079	259.52	20.5		

项目编码	040501009007	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	359.28	408.27	451.78	147.77	35.928	40.827	45.178	14.777
040401-240	扩孔(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	1266.9	4215.46	1591.09	659.73	126.69	421.546	159.109	65.973
040401-249	回拖布管(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.105617	801.2	131.34	800.26	275.77	84.6203404	13.87173678	84.52106042	29.12600009
040601-18	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤110 ˚ HDPE管 ,PE100 Φ110mm×8mm	10m	2.4	58.79	258.93	70.89	33.57	141.096	621.432	170.136	80.568
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.022805	56.14	0.47	1334.98	110.28	1.2802727	0.01071835	30.4442189	2.5149354
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.228048	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								389.6146131	1097.687455	489.3882793	192.9589355
清单项目综合单价											2169.64928304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	160.8	1.3656	219.59		
		普工人工费(市政维修)	元	0.913	1.4021	1.28		
		普工人工费	元	68.42	1.4021	95.93		
		高级技工人工费	元	52.415	1.3889	72.8		
	材料	擦管纸	张	19.2	0.04	0.77		
		化学泥浆	kg	0.912	2.65	2.42		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.216	5.81	1.25		
		膨润土	kg	66.348	0.4	26.54		
		碳酸氢钠	kg	0.667	11.5	7.67		
		酒精 95%	L	0.36	23.77	8.56		
		水	m3	0.914	4.62	4.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3	1	0.3		
	机械	全自动热熔对接焊接机	台班	0.473	327.81	155.05		
		水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=100	台班	0.067	1786.37	119.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.075	978.58	73.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.095	697.74	66.29		
		电动切割机	台班	0.072	210.28	15.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.117	259.52	30.36		
		吸污车	台班	0.017	1794.33	30.5		

项目编码	080601008007	项目名称	标志桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93
小计								48.42	82.23	0	16.93
清单项目综合单价											147.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.4021	42.64		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
	材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	404.66	61.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.81	1	0.81		
	机械							

项目编码	030412003005	项目名称	钢制梯式电缆桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-27	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 ˚ 钢制梯式电缆桥架 800×200×2.5	10m	0.1	797.77	2444.72	22.89	334.98	79.777	244.472	2.289	33.498
小计								79.777	244.472	2.289	33.498
清单项目综合单价											360.03600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.503	1.4021	20.33		
		技工人工费	元	32.227	1.3656	44.01		
		高级技工人工费	元	11.112	1.3889	15.43		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.04	6.67	0.27		
		电线 BV-6	m	0.188	5.95	1.12		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	572.28	2.29		

项目编码	031301005010	项目名称	电缆桥架支架 制作	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	1084.71	450.9	122.86	318.37	10.8471	4.509	1.2286	3.1837
小计								10.8471	4.509	1.2286	3.1837
清单项目综合单价											19.76840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.64	1.4021	2.3		
		技工人工费	元	4.738	1.3656	6.47		
		高级技工人工费	元	1.496	1.3889	2.08		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.371	2.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031	3.3	0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.014	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.014	9.61	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018	11.83	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	13.32	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	157.41	1.26		

项目编码	031103016002	项目名称	电缆防损密封装置	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-218换	塑料管件 黏接 公称外径dn(mm) dn≤110 ˚ 密封件DN100-FD	个	1	29.49	32.66	0	9.44	29.49	32.66	0	9.44
小计								29.49	32.66	0	9.44
清单项目综合单价											71.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.26	1.4021	7.38		
		技工人工费	元	13.163	1.3656	17.98		
		高级技工人工费	元	2.973	1.3889	4.13		
	材料	密封件DN100-FD	个	1	30.97	30.97		
		砂布	张	0.6	1.11	0.67		
		丙酮	kg	0.038	7.79	0.3		
		黏接胶	kg	0.025	16.11	0.4		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.32	1	0.32		
	机械							

项目编码	011108007001	项目名称	涉河信息标志牌	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 * 涉河信息标志牌	块	1	21.41	383.06	0	24.82	21.41	383.06	0	24.82
040207-38	安装型钢栏杆	t	0.001667	5389.65	4891.33	963.94	1739.66	8.98454655	8.15384711	1.60688798	2.90001322
小计								30.39454655	391.2138471	1.60688798	27.72001322
清单项目综合单价								450.93529486			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.544	1.4021	11.98		
		技工人工费	元	13.484	1.3656	18.41		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ＞10	t	0.0001	4250.44	0.43		
		型钢(综合)	kg	1.26	4.13	5.2		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	0.507	3.65	1.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.042	7.63	0.32		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.02	15.11	0.3		
		汽油	kg	0.007	9.61	0.07		
		氧气	m3	0.012	3.64	0.04		
		乙炔气	kg	0.004	7.92	0.03		
		涉河信息标志牌	块	1	309.73	309.73		
		螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.19	1.15		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	22.57	68.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.871	1	3.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	631.56	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0004	572.28	0.23		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.007	176.4	1.23		

项目编码	031301001010	项目名称	锯缝机锯缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.66	19.76	6.23	17.22	5.966	1.976	0.623	1.722
小计								5.966	1.976	0.623	1.722
清单项目综合单价								10.28700000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.913	1.4021	1.28		
		技工人工费(市政维修)	元	3.431	1.3656	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	486.24	0.49		
		混凝土路面切缝机	台班	0.005	27.38	0.14		

项目编码	040203006006	项目名称	破复行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:250mm)(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.29	0	448.17	41.36	0.3529	0	4.4817	0.4136
040105-11+040105-12*(-10)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	35.13	23.98	742.68	63.57	0.3513	0.2398	7.4268	0.6357
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	57942.78	4143.51	0	0.011198	11.588556	0.828702
独立费	渣土弃置，收纳费	m3	0.199844	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) * 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	100m2	0.01	208.74	5456.06	357.71	353.6	2.0874	54.5606	3.5771	3.536
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 * 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	100m2	0.01	3.41	98.9	3.77	6.11	0.0341	0.989	0.0377	0.0611
040103-33+040103-34*1换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:50mm) * 中粒式沥青砼(AC-20C)	100m2	0.01	185.13	6593.01	272.01	398.08	1.8513	65.9301	2.7201	3.9808
040103-21换	层铺法封层 下封层 乳化沥青 * 下封层(ES-3 乳化沥青稀浆)	100m2	0.01	66.12	418.91	23.54	40.13	0.6612	4.1891	0.2354	0.4013
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	212.06	691.11	0	90.68	2.1206	6.9111	0	0.9068
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm) * (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1562.37	4076.31	12.67	618.16	15.6237	40.7631	0.1267	6.1816
小计								23.309882	173.593998	31.790468	17.119856
清单项目综合单价								245.81420400			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.4021	8.07		
		技工人工费	元	11.156	1.3656	15.23		
	材料	喷洒乳化沥青粘层油(PC-3) 0.3~0.6L/m	kg	0.306	3.2	0.98		
		下封层(ES-3乳化沥青稀浆)	kg	1.004	3.2	3.21		
		细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.04	1329.1	53.16		
		中粒式沥青砼(AC-20C)	m3	0.051	1284.58	65.51		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	387.34	39.12		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.171	4.62	0.79		
		钢模板	kg	0.036	5.31	0.19		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	6.19	6.81		
		石屑 0~5mm	m3	0.008	114.56	0.92		
		柴油	kg	0.09	8.12	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.549	1	1.55		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1300.36	11.7		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0003	540.2	0.16		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.006	1350.32	8.1		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.003	1445.72	4.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	12.67	0.13		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.0001	754.21	0.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001	693.55	0.69		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.002	1012.28	2.02		

工程量清单综合单价分析表

		振动压路机　工作质量M(t) M=15	台班	0.002	1262.94	2.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.001	1328.41	1.33		

项目编码	040203007010	项目名称	破复行车砼路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) 、(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	8080.36	25.34	988.88	22.0336	80.8036	0.2534	9.8888
小计								22.962782	81.294498	28.980078	12.212138
清单项目综合单价											145.44949600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	387.34	78.24		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.402	1	0.4		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040203007011	项目名称	破复行人砼路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7982.06	871.27	0.22851891	0	1.60439406	0.17512527
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.01125399	12.33814983	0.88227342
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200012	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) 、普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637
小计								22.96391891	74.79215399	29.04944389	11.89229869
清单项目综合单价											138.69781548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	355.31	71.77		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040203008007	项目名称	破复行人砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.000201	1136.91	0	7543.9	839.95	0.22851891	0	1.5163239	0.16882995
120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.000201	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.01125399	19.0070826	1.35884643
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.200243	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-19换	人行道块料铺砌 预制混凝土砌块铺砌 透水砖(规格同现状)	100m2	0.01	1748.85	4111.83	0	668.37	17.4885	41.1183	0	6.6837
040102-27+040102-28*(-7)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	1710	5202.81	16.47	713.82	17.1	52.0281	0.1647	7.1382
小计								39.01581891	93.46945399	30.3429065	17.16627638
清单项目综合单价											179.99445578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.832	1.4021	16.59		
		技工人工费	元	16.421	1.3656	22.42		
	材料	透水砖(规格同现状)	m2	1.02	39.82	40.62		
		中砂	m3	0.002	172.82	0.35		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.213	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	381.76	50.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.362	1	0.36		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.015	1300.36	19.51		

工程量清单综合单价分析表

	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040203007012	项目名称	破复混凝土路面(燃气探坑、顶(穷)管工作坑)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637
小计								22.962782	74.792098	28.980078	11.887038
清单项目综合单价											138.62199600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	355.31	71.77		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040504002033	项目名称	1层2列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00759	2042.59	0	5496.38	933.29	15.5032581	0	41.7175242	7.0836711
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0046	2930.19	0	0	775.39	13.478874	0	0	3.566794
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.029	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	43.75694	350.0213	20.68599	30.55817
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00759	663.2	0	1879.35	309.8	5.033688	0	14.2642665	2.351382
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00759	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.4249641	470.586831	33.6503409
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	7.59	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.041	1544.48	3905.58	143.55	614.24	63.32368	160.12878	5.88555	25.18384
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.079	1017.2	3632.17	143.41	461.03	80.3588	286.94143	11.32939	36.42137
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.183	2186.78	3635.72	143.55	770.71	400.18074	665.33676	26.26965	141.03993
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0794	4162.35	678.16	0	1135.34	330.49059	53.845904	0	90.145996
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.09	563.41	3377.78	22.61	319.59	50.7069	304.0002	2.0349	28.7631
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.09	1179.67	41.81	62.27	318.71	106.1703	3.7629	5.6043	28.6839
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.2	379.15	3198.79	8.47	260.87	75.83	639.758	1.694	52.174
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.2	844.63	84.3	148.71	238.35	168.926	16.86	29.742	47.67
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.036	3268.38	634.72	0	896.62	117.66168	22.84992	0	32.27832
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	7	0	424.78	0	21.24	0	2973.46	0	148.68
小计								1613.54783	5765.082698	653.2471517	761.918964
清单项目综合单价											8793.79664390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	419.174	1.4021	587.72		
		技工人工费	元	750.12	1.3656	1024.36		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.205	3089.38	633.32		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.458	4.6	6.71		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.112	3278.76	367.22		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.93	7.63	14.73		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	3.434	101.94	350.06		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	0.835	4.62	3.86		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.074	302.42	22.38		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.163	326.52	53.22		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.414	381.76	158.05		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.646	355.31	940.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.234	1	22.23		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.012	1243.07	14.92		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.039	1020.68	39.81		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.009	1598.09	14.38		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.336	1392.1	467.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.012	540.2	6.48		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.005	702.26	3.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.017	1132.11	19.25		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.118	306	36.11		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.578	12.67	7.32		

工程量清单综合单价分析表

		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.033	37.51	1.24		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.034	39.12	1.33		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.09	22.79	2.05		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.098	176.4	17.29		

项目编码	040504002034	项目名称	1层2列排管行车中间头井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00963	2042.59	0	5496.38	933.29	19.6701417	0	52.9301394	8.9875827
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0058	2930.19	0	0	775.39	16.995102	0	0	4.497262
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0374	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	56.431364	451.40678	26.677794	39.409502
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00963	663.2	0	1879.35	309.8	6.386616	0	18.0981405	2.983374
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00963	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.5391837	597.068667	42.6947013
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	9.63	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.217	2186.78	3635.72	143.55	770.71	474.53126	788.95124	31.15035	167.24407
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0985	4162.35	678.16	0	1135.34	409.991475	66.79876	0	111.83099
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.08	563.41	3377.78	22.61	319.59	45.0728	270.2224	1.8088	25.5672
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.08	1179.67	41.81	62.27	318.71	94.3736	3.3448	4.9816	25.4968
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								1928.171079	7091.698554	816.6100809	923.181782
清单项目综合单价											10759.66149530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	530.947	1.4021	744.44		
		技工人工费	元	865.752	1.3656	1182.27		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.246	3089.38	759.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.46	4.6	6.72		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.102	3278.76	334.43		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.316	7.63	17.67		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.428	101.94	451.39		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.016	4.62	4.69		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.202	326.52	65.96		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.515	381.76	196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.192	355.31	1134.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.763	1	25.76		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.015	1243.07	18.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.05	1020.68	51.03		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.011	1598.09	17.58		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.426	1392.1	593.03		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015	540.2	8.1		
		电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.006	702.26	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.019	1132.11	21.51		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.143	306	43.76		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.7	12.67	8.87		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.03	37.51	1.13		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.037	39.12	1.45		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.095	22.79	2.17		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.118	176.4	20.82		

项目编码	040504002035	项目名称	1层2列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01033	2042.59	0	5496.38	933.29	21.0999547	0	56.7776054	9.6408857
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0062	2930.19	0	0	775.39	18.167178	0	0	4.807418
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0418	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	63.070348	504.51346	29.816358	44.045914
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01033	663.2	0	1879.35	309.8	6.850856	0	19.4136855	3.200234
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01033	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.5783767	640.469297	45.7981583
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	10.33	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.053	1544.48	3905.58	143.55	614.24	81.85744	206.99574	7.60815	32.55472
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104	1017.2	3632.17	143.41	461.03	105.7888	377.74568	14.91464	47.94712

工程量清单综合单价分析表

040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.227	2186.78	3635.72	143.55	770.71	496.39906	825.30844	32.58585	174.95117
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1008	4162.35	678.16	0	1135.34	419.56488	68.358528	0	114.442272
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	563.41	3377.78	22.61	319.59	56.341	337.778	2.261	31.959
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.1	1179.67	41.81	62.27	318.71	117.967	4.181	6.227	31.871
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.22	379.15	3198.79	8.47	260.87	83.413	703.7338	1.8634	57.3914
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.22	844.63	84.3	148.71	238.35	185.8186	18.546	32.7162	52.437
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.036	3268.38	634.72	0	896.62	117.66168	22.84992	0	32.27832
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	7	0	424.78	0	21.24	0	2973.46	0	148.68
小计								1999.354427	6460.682585	870.5941859	914.322862
清单项目综合单价											10244.95405930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	531	1.4021	744.52		
		技工人工费	元	917.823	1.3656	1253.38		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.226	3089.38	698.2		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.771	4.6	8.15		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.143	3278.76	468.86		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.123	7.63	16.2		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.949	101.94	504.5		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.253	4.62	5.79		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.074	302.42	22.38		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.207	326.52	67.59		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.535	381.76	204.24		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.343	355.31	1187.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.569	1	27.57		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.017	1243.07	21.13		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.053	1020.68	54.1		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.012	1598.09	19.18		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.457	1392.1	636.19		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.017	540.2	9.18		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.006	702.26	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.02	1132.11	22.64		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.15	306	45.9		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.761	12.67	9.64		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.043	37.51	1.61		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.041	39.12	1.6		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.119	22.79	2.71		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.108	176.4	19.05		

项目编码	040504002036	项目名称	1层2列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01201	2042.59	0	5496.38	933.29	24.5315059	0	66.0115238	11.2088129
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0072	2930.19	0	0	775.39	21.097368	0	0	5.582808
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0467	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	70.463762	563.65499	33.311577	49.209191
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01201	663.2	0	1879.35	309.8	7.965032	0	22.5709935	3.720698
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01201	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6724399	744.630809	53.2464551
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.256	2186.78	3635.72	143.55	770.71	559.81568	930.74432	36.7488	197.30176
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1181	4162.35	678.16	0	1135.34	491.573535	80.090696	0	134.083654
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	563.41	3377.78	22.61	319.59	61.9751	371.5558	2.4871	35.1549
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	1179.67	41.81	62.27	318.71	129.7637	4.5991	6.8497	35.0581
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.25	379.15	3198.79	8.47	260.87	94.7875	799.6975	2.1175	65.2175
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.25	844.63	84.3	148.71	238.35	211.1575	21.075	37.1775	59.5875
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
小计								2288.090153	7758.338246	1004.673623	1065.194369
清单项目综合单价											12116.29639110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	613.667	1.4021	860.42		
		技工人工费	元	1044.381	1.3656	1426.21		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.256	3089.38	790.88		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.932	4.6	8.89		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.153	3278.76	501.65		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.413	7.63	18.41		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.529	101.94	563.63		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.492	4.62	6.89		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.242	326.52	79.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.626	381.76	238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.838	355.31	1363.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.458	1	31.46		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.019	1243.07	23.62		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.014	1598.09	22.37		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.531	1392.1	739.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.019	540.2	10.26		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.062	1020.68	63.28		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.022	1132.11	24.91		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.172	306	52.63		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.883	12.67	11.19		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.046	37.51	1.73		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.045	39.12	1.76		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.129	22.79	2.94		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.123	176.4	21.7		

项目编码	040504002037	项目名称	2层2列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01139	2042.59	0	5496.38	933.29	23.2651001	0	62.6037682	10.6301731
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0068	2930.19	0	0	775.39	19.925292	0	0	5.272652
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0446	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	67.295156	538.30862	31.813626	46.996358
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01139	663.2	0	1879.35	309.8	7.553848	0	21.4057965	3.528622
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01139	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.6377261	706.190251	50.4976789
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	11.39	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.263	2186.78	3635.72	143.55	770.71	575.12314	956.19436	37.75365	202.69673
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1155	4162.35	678.16	0	1135.34	480.751425	78.32748	0	131.13177
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.1	563.41	3377.78	22.61	319.59	56.341	337.778	2.261	31.959
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.1	1179.67	41.81	62.27	318.71	117.967	4.181	6.227	31.871
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.047	3268.38	634.72	0	896.62	153.61386	29.83184	0	42.14114
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
小计								2188.740681	7449.042576	953.3696817	1019.774284
清单项目综合单价											11610.92722290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	623.501	1.4021	874.21		
		技工人工费	元	961.535	1.3656	1313.07		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.246	3089.38	759.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.642	4.6	7.55		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.122	3278.76	400.01		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.316	7.63	17.67		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.281	101.94	538.35		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.155	4.62	5.34		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.096	302.42	29.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.237	326.52	77.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.515	381.76	196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.656	355.31	1299.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	28.203	1	28.2		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.059	1020.68	60.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013	1598.09	20.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.504	1392.1	701.62		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007	702.26	4.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.02	1132.11	22.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.161	306	49.27		

工程量清单综合单价分析表

		混凝土振动器　平板式	台班	0.788	12.67	9.98		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.036	37.51	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.039	39.12	1.53		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.101	22.79	2.3		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.118	176.4	20.82		

项目编码	040504002038	项目名称	2层2列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01279	2042.59	0	5496.38	933.29	26.1247261	0	70.2987002	11.9367791
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.007675	2930.19	0	0	775.39	22.48920825	0	0	5.95111825
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0556	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	83.892616	671.07532	39.660036	58.587388
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01279	663.2	0	1879.35	309.8	8.482328	0	24.0368865	3.962342
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01279	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.7161121	792.991511	56.7045929
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	12.79	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.053	1544.48	3905.58	143.55	614.24	81.85744	206.99574	7.60815	32.55472
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104	1017.2	3632.17	143.41	461.03	105.7888	377.74568	14.91464	47.94712
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.276	2186.78	3635.72	143.55	770.71	603.55128	1003.45872	39.6198	212.71596
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1179	4162.35	678.16	0	1135.34	490.741065	79.955064	0	133.856586
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.11	563.41	3377.78	22.61	319.59	61.9751	371.5558	2.4871	35.1549
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.11	1179.67	41.81	62.27	318.71	129.7637	4.5991	6.8497	35.0581
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.03625	3268.38	634.72	0	896.62	118.478775	23.0086	0	32.502475
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	7	0	424.78	0	21.24	0	2973.46	0	148.68
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								2324.720268	7038.818076	1068.066124	1043.439731
清单项目综合单价											11475.04419940

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	639.383	1.4021	896.48		
		技工人工费	元	1044.802	1.3656	1426.78		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.277	3089.38	855.76		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.978	4.6	9.1		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.153	3278.76	501.65		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.606	7.63	19.88		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	6.583	101.94	671.07		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.414	4.62	6.53		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.074	302.42	22.38		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.242	326.52	79.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.535	381.76	204.24		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.838	355.31	1363.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.37	1	31.37		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.022	1243.07	27.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.066	1020.68	67.36		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.015	1598.09	23.97		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.566	1392.1	787.93		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.022	540.2	11.88		
		电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.008	702.26	5.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.023	1132.11	26.04		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.169	306	51.71		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.855	12.67	10.83		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.046	37.51	1.73		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	39.12	1.84		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.133	22.79	3.03		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.132	176.4	23.28		

项目编码	040504002039	项目名称	2层2列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01472	2042.59	0	5496.38	933.29	30.0669248	0	80.9067136	13.7380288
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00885	2930.19	0	0	775.39	25.9321815	0	0	6.8622015
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0609	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	91.889574	735.04473	43.440579	64.172157
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01472	663.2	0	1879.35	309.8	9.762304	0	27.664032	4.560256
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01472	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8241728	912.653248	65.2612672
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	14.72	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288

工程量清单综合单价分析表

040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.312	2186.78	3635.72	143.55	770.71	682.27536	1134.34464	44.7876	240.46152
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1378	4162.35	678.16	0	1135.34	573.57183	93.450448	0	156.449852
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.13	563.41	3377.78	22.61	319.59	73.2433	439.1114	2.9393	41.5467
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.13	1179.67	41.81	62.27	318.71	153.3571	5.4353	8.0951	41.4323
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	379.15	3198.79	8.47	260.87	102.3705	863.6733	2.2869	70.4349
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.27	844.63	84.3	148.71	238.35	228.0501	22.761	40.1517	64.3545
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0465	3268.38	634.72	0	896.62	151.97967	29.51448	0	41.69283
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
小计								2691.244454	8350.116031	1219.353293	1216.808363
清单项目综合单价											13477.52214020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	779.573	1.4021	1093.04		
		技工人工费	元	1169.265	1.3656	1596.75		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.277	3089.38	855.76		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.16	4.6	9.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.173	3278.76	567.23		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.606	7.63	19.88		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	7.211	101.94	735.09		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.67	4.62	7.72		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.095	302.42	28.73		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.282	326.52	92.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.626	381.76	238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.404	355.31	1564.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.904	1	34.9		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.024	1243.07	29.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.076	1020.68	77.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.017	1598.09	27.17		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.651	1392.1	906.26		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.024	540.2	12.96		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.024	1132.11	27.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.194	306	59.36		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.99	12.67	12.54		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.052	37.51	1.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.049	39.12	1.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.139	22.79	3.17		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.132	176.4	23.28		

项目编码	040504002040	项目名称	3层2列排管行车中间头井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01386	2042.59	0	5496.38	933.29	28.3102974	0	76.1798268	12.9353994
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0083	2930.19	0	0	775.39	24.320577	0	0	6.435737
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0589	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	88.871854	710.90533	42.013959	62.064697
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01386	663.2	0	1879.35	309.8	9.191952	0	26.047791	4.293828
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01386	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.7760214	859.332474	61.4484486
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.051	1544.48	3905.58	143.55	614.24	78.76848	199.18458	7.32105	31.32624
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.099	1017.2	3632.17	143.41	461.03	100.7028	359.58483	14.19759	45.64197
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.31	2186.78	3635.72	143.55	770.71	677.9018	1127.0732	44.5005	238.9201
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1326	4162.35	678.16	0	1135.34	551.92761	89.924016	0	150.546084
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	563.41	3377.78	22.61	319.59	61.9751	371.5558	2.4871	35.1549
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.11	1179.67	41.81	62.27	318.71	129.7637	4.5991	6.8497	35.0581
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	379.15	3198.79	8.47	260.87	90.996	767.7096	2.0328	62.6088
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.24	844.63	84.3	148.71	238.35	202.7112	20.232	35.6904	57.204
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0465	3268.38	634.72	0	896.62	151.97967	29.51448	0	41.69283
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16

工程量清单综合单价分析表

040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16	
小计								2446.94742	7861.311497	1143.745941	1122.319284	
清单项目综合单价											12574.32414260	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	724.243	1.4021		1015.46		
		技工人工费				元	1047.18	1.3656		1430.03		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.246	3089.38		759.99		
		镀锌钢丝(综合)				kg	1.733	4.6		7.97		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.133	3278.76		436.08		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	15	1.06		15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	2.316	7.63		17.67		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	6.974	101.94		710.93		
		丙酮				kg	0.003	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.002	19.71		0.04		
		水				m3	1.305	4.62		6.03		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.095	302.42		28.73		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.272	326.52		88.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.515	381.76		196.61		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	4.131	355.31		1467.79		
		其他材料费(按百分比计算)				元	30.339	1		30.34		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.003	1107.53		3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.024	1243.07		29.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.072	1020.68		73.49		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.016	1598.09		25.57		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.613	1392.1		853.36		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.024	540.2		12.96		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.001	21.93		0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.008	702.26		5.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.02	1132.11		22.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.006	605.08		3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.179	306		54.77		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.878	12.67		11.12		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.039	37.51		1.46		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.04	39.12		1.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.104	22.79		2.37		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.002	186.57		0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.013	15.32		0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.132	157.41		20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.118	176.4		20.82		
项目编码	040504002041		项目名称		3层2列排管行车三通井			计量单位		座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01802	2042.59	0	5496.38	933.29	36.8074718	0	99.0447676	16.8178858
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0108	2930.19	0	0	775.39	31.646052	0	0	8.374212
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0804	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	121.312344	970.40388	57.350124	84.719892
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01802	663.2	0	1879.35	309.8	11.950864	0	33.865887	5.582596
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01802	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.0089398	1117.256218	79.8918502
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1544.48	3905.58	143.55	614.24	95.75776	242.14596	8.9001	38.08288
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.124	1017.2	3632.17	143.41	461.03	126.1328	450.38908	17.78284	57.16772
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.367	2186.78	3635.72	143.55	770.71	802.54826	1334.30924	52.68285	282.85057
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1575	4162.35	678.16	0	1135.34	655.570125	106.8102	0	178.81605
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.3	379.15	3198.79	8.47	260.87	113.745	959.637	2.541	78.261
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.3	844.63	84.3	148.71	238.35	253.389	25.29	44.613	71.505
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160＂PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0465	3268.38	634.72	0	896.62	151.97967	29.51448	0	41.69283
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*150(行车)	块	9	0	424.78	0	21.24	0	3823.02	0	191.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24
小计								3045.425597	8966.4429	1477.495167	1359.795736
清单项目综合单价											14849.15939920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	913.652	1.4021		1281.03		
		技工人工费				元	1290.963	1.3656		1762.94		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.308	3089.38		951.53		
		镀锌钢丝(综合)				kg	2.321	4.6		10.68		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.184	3278.76		603.29		
		铁件(综合)				kg	30.6	6.16		188.5		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	22.5	1.06		23.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	2.895	7.63		22.09		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.58	5.49		8.67		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	9.519	101.94		970.37		
		丙酮				kg	0.003	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.002	19.71		0.04		
		水				m3	1.854	4.62		8.57		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.095	302.42		28.73		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.323	326.52		105.47		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.626	381.76		238.98		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.212	389.81		82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	4.959	355.31		1761.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	38.303	1		38.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.032	1243.07	39.78		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.093	1020.68	94.92		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.021	1598.09	33.56		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.797	1392.1	1109.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.032	540.2	17.29		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.011	702.26	7.72		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.026	1132.11	29.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.216	306	66.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.095	12.67	13.87		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.055	37.51	2.06		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.053	39.12	2.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.148	22.79	3.37		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.147	176.4	25.93		

项目编码	040504002042	项目名称	3层3列排管行车四通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02488	2042.59	0	5496.38	933.29	50.8196392	0	136.7499344	23.2202552
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0149	2930.19	0	0	775.39	43.659831	0	0	11.553311
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0983	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	148.320938	1186.45151	70.118373	103.581659
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02488	663.2	0	1879.35	309.8	16.500416	0	46.758228	7.707824
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02488	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.3930312	1542.582392	110.3057288
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	24.88	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.091	1544.48	3905.58	143.55	614.24	140.54768	355.40778	13.06305	55.89584
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.187	1017.2	3632.17	143.41	461.03	190.2164	679.21579	26.81767	86.21261
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.47	2186.78	3635.72	143.55	770.71	1027.7866	1708.7884	67.4685	362.2337
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.049	2350.07	4037.98	24.03	825.5	115.15343	197.86102	1.17747	40.4495
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2083	4162.35	678.16	0	1135.34	867.017505	141.260728	0	236.491322
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	1179.67	41.81	62.27	318.71	224.1373	7.9439	11.8313	60.5549
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.19	563.41	3377.78	22.61	319.59	107.0479	641.7782	4.2959	60.7221
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.4	844.63	84.3	148.71	238.35	337.852	33.72	59.484	95.34
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.4	379.15	3198.79	8.47	260.87	151.66	1279.516	3.388	104.348
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.07	798.74	3408.45	45.12	385	55.9118	238.5915	3.1584	26.95
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.07	1600.12	10.12	62.27	428.38	112.0084	0.7084	4.3589	29.9866
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.084	3268.38	634.72	0	896.62	274.54392	53.31648	0	75.31608
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1400*300*200(行车)	块	10	0	514.31	0	25.72	0	5143.1	0	257.2
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	12	17.9	11.59	0.61	5.36	214.8	139.08	7.32	64.32
小计								4172.132939	12027.45388	2019.857067	1849.78998
清单项目综合单价											20069.23386580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.34	1.4021	1746.09		
		技工人工费	元	1775.474	1.3656	2424.59		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.41	3089.38	1266.65		
		镀锌钢丝(综合)	kg	3.271	4.6	15.05		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.265	3278.76	868.87		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.86	7.63	29.45		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	11.639	101.94	1186.48		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	2.776	4.62	12.83		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.172	302.42	52.02		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.427	326.52	139.42		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.919	381.76	350.84		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.495	389.81	192.96		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.636	355.31	2357.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.181	1	53.18		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.005	1107.53	5.54		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.039	1243.07	48.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.129	1020.68	131.67		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.029	1598.09	46.34		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.101	1392.1	1532.7		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.039	540.2	21.07		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.015	702.26	10.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.036	1132.11	40.76		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.292	306	89.35		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.52	12.67	19.26		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.079	37.51	2.96		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.075	39.12	2.93		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.217	22.79	4.95		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.196	176.4	34.57		

项目编码	040504002043	项目名称	3层4列排管行车直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01847	2042.59	0	5496.38	933.29	37.7266373	0	101.5181386	17.2378663

工程量清单综合单价分析表

120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0111	2930.19	0	0	775.39	32.525109	0	0	8.606829
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0762	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	114.975132	919.71114	54.354222	80.294226
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01847	663.2	0	1879.35	309.8	12.249304	0	34.7115945	5.722006
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01847	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.0341353	1145.156623	81.8869297
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	18.47	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.066	1544.48	3905.58	143.55	614.24	101.93568	257.76828	9.4743	40.53984
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.135	1017.2	3632.17	143.41	461.03	137.322	490.34295	19.36035	62.23905
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.35	2186.78	3635.72	143.55	770.71	765.373	1272.502	50.2425	269.7485
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1565	4162.35	678.16	0	1135.34	651.407775	106.13204	0	177.68071
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.28	379.15	3198.79	8.47	260.87	106.162	895.6612	2.3716	73.0436
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.28	844.63	84.3	148.71	238.35	236.4964	23.604	41.6388	66.738
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.089	3268.38	634.72	0	896.62	290.88582	56.49008	0	79.79918
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	9	0	666.79	0	33.34	0	6001.11	0	300.06
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ一托二线复合材料电缆支架	个	9	17.9	11.59	0.61	5.36	161.1	104.31	5.49	48.24
小计								3058.305037	10929.28667	1500.707978	1463.000687
清单项目综合单价											16951.30036770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	927.55	1.4021	1300.52		
		技工人工费	元	1286.125	1.3656	1756.33		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.287	3089.38	886.65		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.186	4.6	10.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.173	3278.76	567.23		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	22.5	1.06	23.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.702	7.63	20.62		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	9.022	101.94	919.7		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.585	4.62	7.32		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.183	302.42	55.34		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.321	326.52	104.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.667	381.76	254.63		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.899	355.31	1740.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.953	1	36.95		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.004	1107.53	4.43		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.03	1243.07	37.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.095	1020.68	96.96		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.022	1598.09	35.16		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.817	1392.1	1137.35		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.03	540.2	16.21		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.011	702.26	7.72		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.025	1132.11	28.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	605.08	5.45		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.215	306	65.79		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.051	12.67	13.32		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.052	37.51	1.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.049	39.12	1.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.133	22.79	3.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.137	176.4	24.17		

项目编码	040504002044	项目名称	3层4列排管行车三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02532	2042.59	0	5496.38	933.29	51.7183788	0	139.1683416	23.6309028
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0152	2930.19	0	0	775.39	44.538888	0	0	11.785928
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0956	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	144.247016	1153.86332	68.192436	100.736588
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02532	663.2	0	1879.35	309.8	16.792224	0	47.585142	7.844136
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02532	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.4176668	1569.862788	112.2564732
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	25.32	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.095	1544.48	3905.58	143.55	614.24	146.7256	371.0301	13.63725	58.3528
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.197	1017.2	3632.17	143.41	461.03	200.3884	715.53749	28.25177	90.82291
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.455	2186.78	3635.72	143.55	770.71	994.9849	1654.2526	65.31525	350.67305
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.028	2350.07	4037.98	24.03	825.5	65.80196	113.06344	0.67284	23.114
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2128	4162.35	678.16	0	1135.34	885.74808	144.312448	0	241.600352
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.19	563.41	3377.78	22.61	319.59	107.0479	641.7782	4.2959	60.7221
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.19	1179.67	41.81	62.27	318.71	224.1373	7.9439	11.8313	60.5549
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.39	379.15	3198.79	8.47	260.87	147.8685	1247.5281	3.3033	101.7393
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.39	844.63	84.3	148.71	238.35	329.4057	32.877	57.9969	92.9565
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.06	798.74	3408.45	45.12	385	47.9244	204.507	2.7072	23.1

工程量清单综合单价分析表

040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.06	1600.12	10.12	62.27	428.38	96.0072	0.6072	3.7362	25.7028	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＂ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.082	3268.38	634.72	0	896.62	268.00716	52.04704	0	73.52284	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	11	0	666.79	0	33.34	0	7334.69	0	366.74	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托三线复合材料电缆支架	个	6	17.9	19.63	0.61	5.76	107.4	117.78	3.66	34.56	
小计								4107.981887	14147.88644	2052.139168	1941.09133	
清单项目综合单价											22249.09882920	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1230.468	1.4021		1725.24		
		技工人工费				元	1743.767	1.3656		2381.29		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16				t	0.4	3089.38		1235.75		
		镀锌钢丝(综合)				kg	3.16	4.6		14.54		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				t	0.255	3278.76		836.08		
		铁件(综合)				kg	40.8	6.16		251.33		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	30	1.06		31.8		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	3.764	7.63		28.72		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg	2.107	5.49		11.57		
		级配砂石				m3	0.013	126.21		1.64		
		石粉渣				m3	11.319	101.94		1153.86		
		丙酮				kg	0.003	7.79		0.02		
		黏合剂				kg	0.002	19.71		0.04		
		水				m3	2.495	4.62		11.53		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.168	302.42		50.81		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.436	326.52		142.36		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.96	381.76		366.49		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.283	389.81		110.32		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	6.585	355.31		2339.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.733	1		51.73		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.005	1107.53		5.54		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.038	1243.07		47.24		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.03	1598.09		47.94		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	1.12	1392.1		1559.15		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.038	540.2		20.53		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.015	702.26		10.53		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.131	1020.68		133.71		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.001	21.93		0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.035	1132.11		39.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.012	605.08		7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.291	306		89.05		
		混凝土振动器 平板式				台班	1.478	12.67		18.73		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.076	37.51		2.85		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.072	39.12		2.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.204	22.79		4.65		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.002	186.57		0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.018	15.32		0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.176	157.41		27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.191	176.4		33.69		
项目编码	040504002045		项目名称		3层4列排管行车四通井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.029	2042.59	0	5496.38	933.29	59.23511	0	159.39502	27.06541	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0174	2930.19	0	0	775.39	50.985306	0	0	13.491786	
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.1056	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	159.335616	1274.56032	75.325536	111.273888	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.029	663.2	0	1879.35	309.8	19.2328	0	54.50115	8.9842	
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.029	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.62371	1798.0261	128.57179	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.11	1544.48	3905.58	143.55	614.24	169.8928	429.6138	15.7905	67.5664	
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.23	1017.2	3632.17	143.41	461.03	233.956	835.3991	32.9843	106.0369	
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土＂普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.514	2186.78	3635.72	143.55	770.71	1124.00492	1868.76008	73.7847	396.14494	
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.056	2350.07	4037.98	24.03	825.5	131.60392	226.12688	1.34568	46.228	
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2407	4162.35	678.16	0	1135.34	1001.877645	163.233112	0	273.276338	
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.21	1179.67	41.81	62.27	318.71	247.7307	8.7801	13.0767	66.9291	
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.21	563.41	3377.78	22.61	319.59	118.3161	709.3338	4.7481	67.1139	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.46	844.63	84.3	148.71	238.35	388.5298	38.778	68.4066	109.641	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.46	379.15	3198.79	8.47	260.87	174.409	1471.4434	3.8962	120.0002	
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.08	798.74	3408.45	45.12	385	63.8992	272.676	3.6096	30.8	
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.08	1600.12	10.12	62.27	428.38	128.0096	0.8096	4.9816	34.2704	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ＂ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.109	3268.38	634.72	0	896.62	356.25342	69.18448	0	97.73158	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	11	0	666.79	0	33.34	0	7334.69	0	366.74	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料＂一托三线复合材料	个	12	17.9	19.63	0.61	5.76	214.8	235.56	7.32	69.12	
小计								4763.910217	15225.68332	2345.454336	2189.501582	
清单项目综合单价											24524.54945700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1408.27	1.4021		1974.54		
		技工人工费				元	2041.535	1.3656		2787.92		
		高级技工人工费				元	1.05	1.3889		1.46		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16				t	0.472	3089.38		1458.19		
		镀锌钢丝(综合)				kg	3.68	4.6		16.93		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				t	0.296	3278.76		970.51		
		铁件(综合)				kg	40.8	6.16		251.33		
		砂布				张	0.031	1.11		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	4.439	7.63	33.87		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	12.503	101.94	1274.56		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	3.172	4.62	14.65		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.224	302.42	67.74		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.493	326.52	160.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.111	381.76	424.14		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.566	389.81	220.63		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	7.514	355.31	2669.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	60.829	1	60.83		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.006	1107.53	6.65		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.042	1243.07	52.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.15	1020.68	153.1		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.034	1598.09	54.34		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.283	1392.1	1786.06		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.042	540.2	22.69		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.017	702.26	11.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.041	1132.11	46.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.333	306	101.9		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.736	12.67	22		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.089	37.51	3.34		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.085	39.12	3.33		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.246	22.79	5.61		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.225	176.4	39.69		

项目编码	040504001020	项目名称	1层2列排管行人中间头井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.005	2042.59	0	5496.38	933.29	10.21295	0	27.4819	4.66645
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.003	2930.19	0	0	775.39	8.79057	0	0	2.32617
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0167	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	25.197962	201.56399	11.912277	17.597291
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.005	663.2	0	1879.35	309.8	3.316	0	9.39675	1.549
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距1（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.005	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.27995	310.0045	22.16755
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.101	1544.48	3905.58	143.55	614.24	155.99248	394.46358	14.49855	62.03824
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.105	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	351.6303	470.84835	10.66695	117.35325
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0678	4162.35	678.16	0	1135.34	282.20733	45.979248	0	76.976052
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2454.31	3729.77	10.73	836.71	56.44913	85.78471	0.24679	19.24433
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.031	3268.38	634.72	0	896.62	101.31978	19.67632	0	27.79522
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*100(行人)	块	9	0	318.58	0	15.93	0	2867.22	0	143.37
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								1241.633592	4584.209808	418.134607	587.660903
清单项目综合单价											6831.63891000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	353.319	1.4021	495.39		
		技工人工费	元	545.892	1.3656	745.47		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.315	4.6	1.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.02	3278.76	65.58		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	1.977	101.94	201.54		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.572	681.42	389.77		
		煤焦沥青漆	kg	0.328	16.19	5.31		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	0.888	4.62	4.1		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.297	302.42	89.82		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.139	326.52	45.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.02	381.76	389.4		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.232	355.31	82.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.469	1	13.47		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.007	1243.07	8.7		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.026	1020.68	26.54		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.006	1598.09	9.59		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.221	1392.1	307.65		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.007	540.2	3.78		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.003	702.26	2.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004	1132.11	4.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.074	306	22.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.024	10.42	0.25		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.193	12.67	2.45		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01	39.12	0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.034	22.79	0.77		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504001021	项目名称	1层2列排管行人直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.0032	2042.59	0	5496.38	933.29	6.536288	0	17.588416	2.986528
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0019	2930.19	0	0	775.39	5.567361	0	0	1.473241
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0059	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	8.902274	71.21123	4.208529	6.217007
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0032	663.2	0	1879.35	309.8	2.12224	0	6.01392	0.99136
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0032	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.179168	198.40288	14.187232
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.074	1544.48	3905.58	143.55	614.24	114.29152	289.01292	10.6227	45.45376
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.105	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	351.6303	470.84835	10.66695	117.35325
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0678	4162.35	678.16	0	1135.34	282.20733	45.979248	0	76.976052
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2454.31	3729.77	10.73	836.71	56.44913	85.78471	0.24679	19.24433
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301
040205-13	撞筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	撞筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.031	3268.38	634.72	0	896.62	101.31978	19.67632	0	27.79522
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*100(行人)	块	9	0	318.58	0	15.93	0	2867.22	0	143.37
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								1175.543313	4348.305606	281.677075	548.62533
清单项目综合单价											6354.15132400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	324.267	1.4021	454.65		
		技工人工费	元	527.323	1.3656	720.11		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.315	4.6	1.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.02	3278.76	65.58		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	0.699	101.94	71.26		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.572	681.42	389.77		
		煤焦沥青漆	kg	0.328	16.19	5.31		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	0.802	4.62	3.71		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.297	302.42	89.82		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.139	326.52	45.39		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.747	381.76	285.17		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.232	355.31	82.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.424	1	12.42		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.002	1243.07	2.49		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.017	1020.68	17.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.004	1598.09	6.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.142	1392.1	197.68		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.002	540.2	1.08		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.002	702.26	1.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004	1132.11	4.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.064	306	19.58		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.024	10.42	0.25		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.141	12.67	1.79		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01	39.12	0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.034	22.79	0.77		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504001022	项目名称	2层2列排管行人直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00611	2042.59	0	5496.38	933.29	12.4802249	0	33.5828818	5.7024019
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0037	2930.19	0	0	775.39	10.841703	0	0	2.868943
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0174	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	26.254164	210.01278	12.411594	18.334902
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00611	663.2	0	1879.35	309.8	4.052152	0	11.4828285	1.892878
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00611	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.3420989	378.825499	27.0887461
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	6.11	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.101	1544.48	3905.58	143.55	614.24	155.99248	394.46358	14.49855	62.03824
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.151	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	505.67786	677.12477	15.34009	168.76515
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0848	4162.35	678.16	0	1135.34	352.96728	57.507968	0	96.276832
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2454.31	3729.77	10.73	836.71	56.44913	85.78471	0.24679	19.24433
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301

工程量清单综合单价分析表

040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7	
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495	
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ` PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016	
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.031	3268.38	634.72	0	896.62	101.31978	19.67632	0	27.79522	
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*100(行人)	块	9	0	318.58	0	15.93	0	2867.22	0	143.37	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44	
小计								1508.351864	4833.705887	501.5351233	676.674993	
清单项目综合单价											7520.26786710	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	449.466	1.4021	630.2		
		技工人工费	元	642.489	1.3656	877.38		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.315	4.6	1.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.02	3278.76	65.58		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	2.06	101.94	210		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.823	681.42	560.81		
		煤焦沥青漆	kg	0.472	16.19	7.64		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	0.954	4.62	4.41		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.399	302.42	120.67		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.174	326.52	56.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.02	381.76	389.4		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.232	355.31	82.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.627	1	15.63		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.007	1243.07	8.7		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.032	1020.68	32.66		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.27	1392.1	375.87		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.007	540.2	3.78		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004	702.26	2.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004	1132.11	4.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.09	306	27.54		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.024	10.42	0.25		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.193	12.67	2.45		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01	39.12	0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.034	22.79	0.77		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504001023	项目名称	2层2列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00715	2042.59	0	5496.38	933.29	14.6045185	0	39.299117	6.6730235
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0043	2930.19	0	0	775.39	12.599817	0	0	3.334177
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.026	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	39.23036	313.8122	18.54606	27.39698
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00715	663.2	0	1879.35	309.8	4.74188	0	13.4373525	2.21507
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00715	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.4003285	443.306435	31.6995965
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.105	1544.48	3905.58	143.55	614.24	162.1704	410.0859	15.07275	64.4952
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ` 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.156	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	522.42216	699.54612	15.84804	174.3534
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.087	4162.35	678.16	0	1135.34	362.12445	58.99992	0	98.77458
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	2454.31	3729.77	10.73	836.71	63.81206	96.97402	0.27898	21.75446
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.015	2350.07	4037.98	24.03	825.5	35.25105	60.5697	0.36045	12.3825
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ` PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0242	3268.38	634.72	0	896.62	79.094796	15.360224	0	21.698204
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1150*300*100(行人)	块	7	0	318.58	0	15.93	0	2230.06	0	111.51
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	2	17.9	11.59	0.61	5.36	35.8	23.18	1.22	10.72
小计								1578.794982	4451.218673	582.7217745	681.990541
清单项目综合单价											7294.72596950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	453.776	1.4021	636.24		
		技工人工费	元	689.646	1.3656	941.78		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石粉渣	m3	3.078	101.94	313.77		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.85	681.42	579.21		
		煤焦沥青漆	kg	0.488	16.19	7.9		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.234	4.62	5.7		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.396	302.42	119.76		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.178	326.52	58.12		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.061	381.76	405.05		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	389.81	59.25		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.263	355.31	93.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.353	1	17.35		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.01	1243.07	12.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.037	1020.68	37.77		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1598.09	12.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.316	1392.1	439.9		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.01	540.2	5.4		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004	702.26	2.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002	605.08	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.093	306	28.46		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.027	10.42	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.229	12.67	2.9		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	22.79	1.07		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	040504001024	项目名称	2层4列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00975	2042.59	0	5496.38	933.29	19.9152525	0	53.589705	9.0995775
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00585	2930.19	0	0	775.39	17.1416115	0	0	4.5360315
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0348	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	52.508328	420.02556	24.823188	36.669804
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00975	663.2	0	1879.35	309.8	6.4662	0	18.3236625	3.02055
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00975	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.5459025	604.508775	43.2267225
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	9.75	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.151	1544.48	3905.58	143.55	614.24	233.21648	589.74258	21.67605	92.75024
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ` 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.188	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	629.58568	843.04276	19.09892	210.1182
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1193	4162.35	678.16	0	1135.34	496.568355	80.904488	0	135.446062
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.033	2454.31	3729.77	10.73	836.71	80.99223	123.08241	0.35409	27.61143
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.018	2350.07	4037.98	24.03	825.5	42.30126	72.68364	0.43254	14.859
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 ` PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0395	3268.38	634.72	0	896.62	129.10101	25.07144	0	35.41649
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*100(行人) ` 钢包边混凝土盖板1650*300*100(行人)	块	8	0	398.23	0	19.91	0	3185.84	0	159.28
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ` 一托三线复合材料	个	2	17.9	19.63	0.61	5.76	35.8	39.26	1.22	11.52
小计								2062.139897	5968.789041	781.8195205	899.9774575
清单项目综合单价											9712.72591550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	631.742	1.4021	885.77		
		技工人工费	元	860.869	1.3656	1175.6		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.12	101.94	419.99		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.024	681.42	697.77		
		煤焦沥青漆	kg	0.588	16.19	9.52		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.599	4.62	7.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.499	302.42	150.91		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.245	326.52	80		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.525	381.76	582.18		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.182	389.81	70.95		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.333	355.31	118.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.468	1	21.47		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.014	1243.07	17.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.05	1020.68	51.03		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.011	1598.09	17.58		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.431	1392.1	600		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.014	540.2	7.56		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.006	702.26	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.121	306	37.03		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.034	10.42	0.35		

工程量清单综合单价分析表

	混凝土振动器　平板式	台班	0.323	12.67	4.09		
	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	22.79	1.07		
	半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	040504001025	项目名称	3层4列排管行人三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01508	2042.59	0	5496.38	933.29	30.8022572	0	82.8854104	14.0740132
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.009	2930.19	0	0	775.39	26.37171	0	0	6.97851
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0452	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	68.200472	545.55044	32.241612	47.628596
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01508	663.2	0	1879.35	309.8	10.001056	0	28.340598	4.671784
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01508	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8443292	934.973572	66.8573308
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	15.08	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.189	1544.48	3905.58	143.55	614.24	291.90672	738.15462	27.13095	116.09136
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ' 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.292	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	977.86712	1309.40684	29.66428	326.3538
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1724	4162.35	678.16	0	1135.34	717.58914	116.914784	0	195.732616
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ' (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.05	2454.31	3729.77	10.73	836.71	122.7155	186.4885	0.5365	41.8355
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.027	2350.07	4037.98	24.03	825.5	63.45189	109.02546	0.64881	22.2885
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.1	379.15	3198.79	8.47	260.87	37.915	319.879	0.847	26.087
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.1	844.63	84.3	148.71	238.35	84.463	8.43	14.871	23.835
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ' PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.054	3268.38	634.72	0	896.62	176.49252	34.27488	0	48.41748
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1650*300*100盖板(行人)	块	11	0	398.23	0	19.91	0	4380.53	0	219.01
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ' 一托二线复合材料电缆支架	个	6	17.9	11.59	0.61	5.36	107.4	69.54	3.66	32.16
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ' 一托三线复合材料	个	6	17.9	19.63	0.61	5.76	107.4	117.78	3.66	34.56
小计								3035.532975	8349.208313	1191.861222	1305.86844
清单项目综合单价											13882.47095080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	955.162	1.4021	1339.23		
		技工人工费	元	1241.602	1.3656	1695.53		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.103	3089.38	318.21		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.584	4.6	2.69		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.041	3278.76	134.43		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	30	1.06	31.8		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.965	7.63	7.36		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.352	101.94	545.58		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.591	681.42	1084.14		
		煤焦沥青漆	kg	0.913	16.19	14.78		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	2.325	4.62	10.74		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.759	302.42	229.54		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.353	326.52	115.26		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.909	381.76	728.78		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.273	389.81	106.42		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.505	355.31	179.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	30.745	1	30.75		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.078	1020.68	79.61		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.018	1598.09	28.77		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.667	1392.1	928.53		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008	1132.11	9.06		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.012	605.08	7.26		
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.171	306	52.33		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.052	10.42	0.54		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.412	12.67	5.22		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.013	37.51	0.49		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.018	39.12	0.7		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.064	22.79	1.46		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.049	176.4	8.64		

项目编码	040504001026	项目名称	4层4列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01457	2042.59	0	5496.38	933.29	29.7605363	0	80.0822566	13.5980353
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0087	2930.19	0	0	775.39	25.492653	0	0	6.745893
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0443	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	66.842498	534.68771	31.599633	46.680239
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01457	663.2	0	1879.35	309.8	9.662824	0	27.3821295	4.513786
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01457	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8157743	903.353113	64.5962407
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	14.57	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.151	1544.48	3905.58	143.55	614.24	233.21648	589.74258	21.67605	92.75024

工程量清单综合单价分析表

040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.304	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	1018.05344	1363.21808	30.88336	339.7656
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.16	4162.35	678.16	0	1135.34	665.976	108.5056	0	181.6544
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.033	2454.31	3729.77	10.73	836.71	80.99223	123.08241	0.35409	27.61143
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.09	379.15	3198.79	8.47	260.87	34.1235	287.8911	0.7623	23.4783
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.09	844.63	84.3	148.71	238.35	76.0167	7.587	13.3839	21.4515
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	798.74	3408.45	45.12	385	31.9496	136.338	1.8048	15.4
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1600.12	10.12	62.27	428.38	64.0048	0.4048	2.4908	17.1352
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.04	3268.38	634.72	0	896.62	130.7352	25.3888	0	35.8648
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1650*300*100盖板(行人)	块	8	0	398.23	0	19.91	0	3185.84	0	159.28
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托三线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托三线复合材料电缆支架	个	2	17.9	19.63	0.61	5.76	35.8	39.26	1.22	11.52
小计								2712.891021	6743.776294	1139.065352	1136.457714
清单项目综合单价											11732.19038170

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	829.566	1.4021	1163.13		
		技工人工费	元	1134.289	1.3656	1548.99		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.092	3089.38	284.22		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.561	4.6	2.58		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.041	3278.76	134.43		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.869	7.63	6.63		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	5.245	101.94	534.68		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.656	681.42	1128.43		
		煤焦沥青漆	kg	0.95	16.19	15.38		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.83	4.62	8.45		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.757	302.42	228.93		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.328	326.52	107.1		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.525	381.76	582.18		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.333	355.31	118.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.991	1	27.99		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018	1243.07	22.38		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.075	1020.68	76.55		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.017	1598.09	27.17		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.645	1392.1	897.9		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018	540.2	9.72		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009	702.26	6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.007	1132.11	7.92		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.16	306	48.96		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.034	10.42	0.35		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.328	12.67	4.16		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.013	37.51	0.49		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.017	39.12	0.67		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.062	22.79	1.41		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.044	176.4	7.76		

项目编码	040504001027	项目名称	4层6列排管行人三通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.02639	2042.59	0	5496.38	933.29	53.9039501	0	145.0494682	24.6295231
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01585	2930.19	0	0	775.39	46.4435115	0	0	12.2899315
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0708	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	106.827288	854.53476	50.502348	74.604084
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.02639	663.2	0	1879.35	309.8	17.501848	0	49.5960465	8.175622
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.02639	0	55.99	62000.9	4433.51	0	1.4775761	1636.203751	117.0003289
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	26.39	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.266	1544.48	3905.58	143.55	614.24	410.83168	1038.88428	38.1843	163.38784
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.398	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	1332.84628	1784.73946	40.43282	444.8247
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.2537	4162.35	678.16	0	1135.34	1055.988195	172.049192	0	288.035758
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.061	2454.31	3729.77	10.73	836.71	149.71291	227.51597	0.65453	51.03931
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.027	2350.07	4037.98	24.03	825.5	63.45189	109.02546	0.64881	22.2885
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.12	379.15	3198.79	8.47	260.87	45.498	383.8548	1.0164	31.3044
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.12	844.63	84.3	148.71	238.35	101.3556	10.116	17.8452	28.602
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.05	798.74	3408.45	45.12	385	39.937	170.4225	2.256	19.25
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.05	1600.12	10.12	62.27	428.38	80.006	0.506	3.1135	21.419
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.05	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	138.4455	328.949	34.888	55.576
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.126	3268.38	634.72	0	896.62	411.81588	79.97472	0	112.97412

工程量清单综合单价分析表

BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*100盖板(行人)－钢包边混凝土盖板2150*300*150(行人)	块	13	0	510.33	0	25.52	0	6634.29	0	331.76	
040701-59换	电缆支架安装 复合材料－一托三线复合材料	个	16	17.9	19.63	0.61	5.76	286.4	314.08	9.76	92.16	
小计								4347.211323	12122.90718	2030.346664	1901.612068	
清单项目综合单价											20402.07723190	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1390.958	1.4021	1950.26		
		技工人工费	元	1754.676	1.3656	2396.19		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.123	3089.38	379.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.718	4.6	3.3		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.051	3278.76	167.22		
		铁件(综合)	kg	51	6.16	314.16		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	40	1.06	42.4		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.158	7.63	8.84		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.634	5.49	14.46		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	8.383	101.94	854.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	2.169	681.42	1478		
		煤焦沥青漆	kg	1.244	16.19	20.14		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	3.025	4.62	13.98		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.142	302.42	345.36		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.52	326.52	169.79		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.687	381.76	1025.79		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.273	389.81	106.42		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.616	355.31	218.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	41.521	1	41.52		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.005	1107.53	5.54		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.028	1243.07	34.81		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.136	1020.68	138.81		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.031	1598.09	49.54		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.167	1392.1	1624.58		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.028	540.2	15.13		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.016	702.26	11.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.009	1132.11	10.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.016	605.08	9.68		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.236	306	72.22		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.063	10.42	0.66		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.56	12.67	7.1		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.016	37.51	0.6		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.022	39.12	0.86		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.08	22.79	1.82		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.022	15.32	0.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.22	157.41	34.63		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.059	176.4	10.41		

项目编码	040504001028	项目名称	4层6列排管行人直线井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01587	2042.59	0	5496.38	933.29	32.4159033	0	87.2275506	14.8113123
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0095	2930.19	0	0	775.39	27.836805	0	0	7.366205
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0521	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	78.611606	628.83137	37.163451	54.899333
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01587	663.2	0	1879.35	309.8	10.524984	0	29.8252845	4.916526
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01587	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.8885613	983.954283	70.3598037
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	15.87	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.165	1544.48	3905.58	143.55	614.24	254.8392	644.4207	23.68575	101.3496
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌－湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.231	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	773.58666	1035.86637	23.46729	258.17715
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1677	4162.35	678.16	0	1135.34	698.026095	113.727432	0	190.396518
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶－（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.029	2454.31	3729.77	10.73	836.71	71.17499	108.16333	0.31117	24.26459
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160－PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.087	3268.38	634.72	0	896.62	284.34906	55.22064	0	78.00594
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板2150*300*150(行人)	块	9	0	510.33	0	25.52	0	4592.97	0	229.68
040701-59换	电缆支架安装 复合材料－一托三线复合材料	个	16	17.9	19.63	0.61	5.76	286.4	314.08	9.76	92.16
小计								2792.397893	8102.188463	1237.724969	1232.485528	
清单项目综合单价											13364.79685370	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	944.746	1.4021	1324.63		
		技工人工费	元	1074.256	1.3656	1467		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	40	1.06	42.4		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	6.169	101.94	628.87		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.259	681.42	857.91		
		煤焦沥青漆	kg	0.722	16.19	11.69		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.479	4.62	6.83		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.691	302.42	208.97		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.344	326.52	112.32		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.667	381.76	636.39		

工程量清单综合单价分析表

		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.293	355.31	104.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.964	1	23.96		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.021	1243.07	26.1		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.082	1020.68	83.7		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.019	1598.09	30.36		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.702	1392.1	977.25		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.021	540.2	11.34		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.01	702.26	7.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.016	605.08	9.68		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.141	306	43.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.03	10.42	0.31		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.315	12.67	3.99		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.047	22.79	1.07		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	010102002012	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000602	2930.19	0	0	775.39	1.76397438	0	0	0.46678478
小计								3.80656438	0	6.01897	1.43741478
清单项目综合单价											11.26294916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.713	1.4021	3.8		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1020.68	6.12		

项目编码	010102007014	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	15.0886	120.697	7.1331	10.5373
小计								15.0886	120.697	7.1331	10.5373
清单项目综合单价											153.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.4021	15.09		
	材料	石粉渣	m3	1.184	101.94	120.7		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1243.07	4.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	540.2	2.16		

项目编码	040303001008	项目名称	管道混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	718.11	3904.13	5.11	385.6	71.811	390.413	0.511	38.56
小计								71.811	390.413	0.511	38.56
清单项目综合单价											501.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.098	1.4021	63.23		
		技工人工费	元	6.282	1.3656	8.58		
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.76	385.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.866	1	3.87		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	10.42	0.51		

项目编码	040803004008	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1	220.41	469.17	6.69	82.26	220.41	469.17	6.69	82.26
小计								220.41	469.17	6.69	82.26
清单项目综合单价											778.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.4021	80.71		
		技工人工费	元	102.303	1.3656	139.7		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1685.84	101.15		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	347.97	361.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.65	1	4.65		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.42	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.219	26.9	5.89		

项目编码	040103003011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044	1392.1	61.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	702.26	0.7		

项目编码	040501010004	项目名称	项(夯)管工作坑	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.006877	2042.59	0	5496.38	933.29	14.04689143	0	37.79860526	6.41823533
120003-97	木挡土板 密排 木支撑	100m2	0.3	3056	1105.24	373.13	890.6	916.8	331.572	111.939	267.18

工程量清单综合单价分析表

120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.068767	1659.23	7.16	549.25	478.67	114.1002694	0.49237172	37.77027475	32.91669989	
小计								1044.947161	332.0643717	187.50788	306.5149352	
清单项目综合单价											1871.03434779	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	383.195	1.4021		537.28		
		技工人工费				元	371.756	1.3656		507.67		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	2.16	4.65		10.04		
		松杂原木				m3	0.069	1061.95		73.27		
		松杂枋板材				m3	0.139	1685.84		234.33		
		水				m3	0.107	4.62		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	14.277	1		14.28		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.001	1107.53		1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.021	1243.07		26.1		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.021	540.2		11.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.196	572.28		112.17		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.036	1020.68		36.74		
项目编码	040804001054	项目名称			电缆保护排管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-9换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 涂塑钢质管 NHAP(DN150)	100m	0.08	524.82	8164.68	125.56	556.09	41.9856	653.1744	10.0448	44.4872	
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ150mm	10套	0.395779	35.08	13.7	0	9.97	13.88392732	5.4221723	0	3.94591663	
小计								55.86952732	658.5965723	10.0448	48.43311663	
清单项目综合单价											772.94401625	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.421	1.4021		37.04		
		技工人工费				元	13.786	1.3656		18.83		
	材料	管枕 Φ150mm				个	3.997	1.33		5.32		
		镀锌管接头 150				个	1.318	17.35		22.87		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.053	4.6		0.24		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷				kg	0.627	3.279		2.06		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg	0.109	5.49		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.364	1		0.36		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200				台班	0.008	138.03		1.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.057	157.41		8.97		
项目编码	040804001055	项目名称			电缆埋地排管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110< dn≤160 ˉ MPP单壁波纹管Φ150-SN25	100m	0.04	305.34	3201.24	0	240.86	12.2136	128.0496	0	9.6344	
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 Φ150mm	10套	0.200143	35.08	13.7	0	9.97	7.02101644	2.7419591	0	1.99542571	
小计								19.23461644	130.7915591	0	11.62982571	
清单项目综合单价											161.65600125	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.813	1.4021		13.76		
		技工人工费				元	4.01	1.3656		5.48		
	材料	管枕 Φ150mm				个	2.021	1.33		2.69		
		PVC胶				kg	0.04	11.22		0.45		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.058	1		0.06		
	机械											
项目编码	040501009008	项目名称			水平定向钻进管道			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	359.28	408.27	451.78	147.77	35.928	40.827	45.178	14.777	
040401-239	扩孔(土层) 管径D(mm) 400<D≤500	10m	0.1	948.53	2150.8	1103.28	437.38	94.853	215.08	110.328	43.738	
040401-248	回拖布管(土层) 管径D(mm) 400<D≤500	10m	0.107118	630.14	119.19	658.95	219.8	67.49933652	12.76739442	70.5854061	23.5445364	
040601-20	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200	10m	0.4	110.53	567.44	122.95	66.41	44.212	226.976	49.18	26.564	
090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.009609	56.14	0.47	1334.98	110.28	0.53944926	0.00451623	12.82782282	1.05968052	
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.096086	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								243.0317858	495.6549107	288.0992289	109.6832169	
清单项目综合单价											1136.46914227	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)				元	0.385	1.4021		0.54		
		普工人工费				元	42.969	1.4021		60.25		
		技工人工费				元	104.396	1.3656		142.56		
		高级技工人工费				元	28.571	1.3889		39.68		
	材料	擦管纸				张	3.2	0.04		0.13		
		化学泥浆				kg	0.764	2.65		2.02		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.047	5.81		0.27		
		膨润土				kg	50.511	0.4		20.2		
		碳酸氢钠				kg	0.561	11.5		6.45		
		酒精 95%				L	0.06	23.77		1.43		
		水				m3	0.772	4.62		3.57		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.181	1		0.18		
	机械	全自动热熔对接焊接机				台班	0.137	327.81		44.91		
		吸污车				台班	0.007	1794.33		12.56		
		水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=100				台班	0.051	1786.37		91.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.054	978.58		52.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.081	697.74		56.52		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.1	259.52		25.95		
		电动切割机				台班	0.02	210.28		4.21		
项目编码	040501009009	项目名称			水平定向钻进管道			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	359.28	408.27	451.78	147.77	35.928	40.827	45.178	14.777	
040401-240	扩孔(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	1266.9	4215.46	1591.09	659.73	126.69	421.546	159.109	65.973	
040401-249	回拖布管(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.105531	801.2	131.34	800.26	275.77	84.5514372	13.86044154	84.45223806	29.10228387	
040601-20	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200	10m	0.8	110.53	567.44	122.95	66.41	88.424	453.952	98.36	53.128	
040601-23	聚乙烯管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 315<dn≤400 ˉ HDPE管,PE100 Φ630	10m	0.1	399.87	13848.83	341.82	822.68	39.987	1384.883	34.182	82.268	

工程量清单综合单价分析表

090206-80+090206-81*24	吸泥车污泥外运 运距L（km） L≤1(实际值:25km)	10m3	0.031158	56.14	0.47	1334.98	110.28	1.74921012	0.01464426	41.59530684	3.43610424
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.311579	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								377.3296473	2315.083086	462.8765449	248.6843881
清单项目综合单价											3403.97366613

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	1.248	1.4021	1.75		
		普工人工费	元	66.17	1.4021	92.78		
		技工人工费	元	156.43	1.3656	213.62		
		高级技工人工费	元	49.813	1.3889	69.19		
	材料	擦管纸	张	7.4	0.04	0.3		
		化学泥浆	kg	0.912	2.65	2.42		
		砂轮片 φ100mm	片	0.115	5.81	0.67		
		膨润土	kg	66.335	0.4	26.53		
		碳酸氢钠	kg	0.667	11.5	7.67		
		酒精 95%	L	0.14	23.77	3.33		
		水	m3	0.915	4.62	4.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.25	1	0.25		
	机械	全自动热熔对接焊接机	台班	0.364	327.81	119.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.003	631.56	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	572.28	0.57		
		电动切割机	台班	0.053	210.28	11.14		
		吸污车	台班	0.023	1794.33	41.27		
		水平定向钻机 钻杆直径 φ（mm） φ=100	台班	0.067	1786.37	119.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.075	978.58	73.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.095	697.74	66.29		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.117	259.52	30.36		

项目编码	080601008008	项目名称	标志桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.42	82.23	0	16.93	48.42	82.23	0	16.93
小计								48.42	82.23	0	16.93
清单项目综合单价											147.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.4021	42.64		
		技工人工费	元	4.232	1.3656	5.78		
	材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	404.66	61.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.81	1	0.81		
	机械							

项目编码	031301001011	项目名称	锯缝机锯缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.66	19.76	6.23	17.22	5.966	1.976	0.623	1.722
小计								5.966	1.976	0.623	1.722
清单项目综合单价											10.28700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.913	1.4021	1.28		
		技工人工费(市政维修)	元	3.431	1.3656	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	486.24	0.49		
		混凝土路面切缝机	台班	0.005	27.38	0.14		

项目编码	040203007013	项目名称	破复行车砼路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.199872	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ` (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	8080.36	25.34	988.88	22.0336	80.8036	0.2534	9.8888
小计								22.962782	81.294498	28.980078	12.212138
清单项目综合单价											145.44949600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	387.34	78.24		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.402	1	0.4		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040203008008	项目名称	破复行人砖路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	374.23	0	0	99.03	3.7423	0	0	0.9903
040105-11+040105-12*(-7)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	45.65	31.18	965.48	82.64	0.4565	0.3118	9.6548	0.8264
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7543.9	839.95	0.227382	0	1.50878	0.16799
120001-217+120001-218*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	94562.6	6760.43	0	0.011198	18.91252	1.352086
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.199894	0	0	0	0	0	0	0	0
040104-19换	人行道块料铺砌 预制混凝土砌块铺砌 ` 透水砖(规格同现状)	100m2	0.01	1748.85	4111.83	0	668.37	17.4885	41.1183	0	6.6837

工程量清单综合单价分析表

040102-27+040102-28*(-7)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:130mm)	100m2	0.01	1710	5202.81	16.47	713.82	17.1	52.0281	0.1647	7.1382
小计								39.014682	93.469398	30.2408	17.158676
清单项目综合单价											179.88355600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.832	1.4021	16.59		
		技工人工费	元	16.421	1.3656	22.42		
	材料	透水砖(规格同现状)	m2	1.02	39.82	40.62		
		中砂	m3	0.002	172.82	0.35		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		铁件(综合)	kg	0.059	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.007	7.43	0.05		
		水	m3	0.213	4.62	0.98		
		钢模板	kg	0.047	5.31	0.25		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131	381.76	50.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.362	1	0.36		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	972.52	0.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1508	1.51		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014	1300.36	18.21		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	655.22	0.07		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.007	1350.32	9.45		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.013	12.67	0.16		

项目编码	040203007014	项目名称	破复混凝土路面(顶(夯)管工作坑)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	70.18	47.97	1485.35	127.12	0.7018	0.4797	14.8535	1.2712
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0002	1136.91	0	7982.06	871.27	0.227382	0	1.596412	0.174254
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0002	0	55.99	61383.83	4389.42	0	0.011198	12.276766	0.877884
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2203.36	7430.12	25.34	956.37	22.0336	74.3012	0.2534	9.5637
小计								22.962782	74.792098	28.980078	11.887038
清单项目综合单价											138.62199600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.987	1.3656	15		
		普工人工费	元	5.677	1.4021	7.96		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	355.31	71.77		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.071	5.31	0.38		
		水	m3	0.27	4.62	1.25		
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.67	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0003	1020.68	0.31		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1598.09	1.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.009	1378.15	12.4		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1350.32	14.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	702.26	0.07		

项目编码	040504002046	项目名称	2层4列排管行车转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01615	2042.59	0	5496.38	933.29	32.9878285	0	88.766537	15.0726335
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0097	2930.19	0	0	775.39	28.422843	0	0	7.521283
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0539	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	81.327554	650.55683	38.447409	56.796047
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01615	663.2	0	1879.35	309.8	10.71068	0	30.3515025	5.00327
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01615	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.9042385	1001.314535	71.6011865
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	16.15	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.076	1544.48	3905.58	143.55	614.24	117.38048	296.82408	10.9098	46.68224
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.155	1017.2	3632.17	143.41	461.03	157.666	562.98635	22.22855	71.45965
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.331	2186.78	3635.72	143.55	770.71	723.82418	1203.42332	47.51505	255.10501
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.021	2350.07	4037.98	24.03	825.5	49.35147	84.79758	0.50463	17.3355
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1529	4162.35	678.16	0	1135.34	636.423315	103.690664	0	173.593486
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	563.41	3377.78	22.61	319.59	78.8774	472.8892	3.1654	44.7426
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.14	1179.67	41.81	62.27	318.71	165.1538	5.8534	8.7178	44.6194
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.31	379.15	3198.79	8.47	260.87	117.5365	991.6249	2.6257	80.8697
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.31	844.63	84.3	148.71	238.35	261.8353	26.133	46.1001	73.8885
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	798.74	3408.45	45.12	385	39.937	170.4225	2.256	19.25
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	1600.12	10.12	62.27	428.38	80.006	0.506	3.1135	21.419
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.045	230.29	450.68	7.46	84	10.36305	20.2806	0.3357	3.78
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.079	3268.38	634.72	0	896.62	258.20202	50.14288	0	70.83298
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1650*300*200(行车)	块	8	0	666.79	0	33.34	0	5334.32	0	266.72
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˉ 一托三线复合材料	个	2	17.9	19.63	0.61	5.76	35.8	39.26	1.22	11.52
小计								3041.191551	10260.01608	1330.961464	1412.873036
清单项目综合单价											16045.04213250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	867.703	1.4021	1216.61		
		技工人工费	元	1335.038	1.3656	1823.13		
		高级技工人工费	元	1.05	1.3889	1.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.318	3089.38	982.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.432	4.6	11.19		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.194	3278.76	636.08		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.031	1.11	0.03		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.992	7.63	22.83		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	6.382	101.94	650.58		
		丙酮	kg	0.003	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.002	19.71	0.04		
		水	m3	1.843	4.62	8.51		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.162	302.42	48.99		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.313	326.52	102.2		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.768	381.76	293.19		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.212	389.81	82.64		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.909	355.31	1744.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	39.69	1	39.69		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.022	1243.07	27.35		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.083	1020.68	84.72		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.019	1598.09	30.36		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.714	1392.1	993.96		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.022	540.2	11.88		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.01	702.26	7.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.028	1132.11	31.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.219	306	67.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.112	12.67	14.09		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.058	37.51	2.18		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.056	39.12	2.19		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.161	22.79	3.67		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.002	186.57	0.37		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.152	176.4	26.81		

项目编码	040504001029	项目名称	2层2列排管行人中间头井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00664	2042.59	0	5496.38	933.29	13.5627976	0	36.4959632	6.1970456
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.004	2930.19	0	0	775.39	11.72076	0	0	3.10156
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0227	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	34.251122	273.98219	16.192137	23.919671
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00664	663.2	0	1879.35	309.8	4.403648	0	12.478884	2.057072
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00664	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.3717736	411.685976	29.4385064
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	6.64	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.191	1544.48	3905.58	143.55	614.24	294.99568	745.96578	27.41805	117.31984
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.151	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	505.67786	677.12477	15.34009	168.76515
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.0848	4162.35	678.16	0	1135.34	352.96728	57.507968	0	96.276832
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 （商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2454.31	3729.77	10.73	836.71	56.44913	85.78471	0.24679	19.24433
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.06	379.15	3198.79	8.47	260.87	22.749	191.9274	0.5082	15.6522
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.06	844.63	84.3	148.71	238.35	50.6778	5.058	8.9226	14.301
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	798.74	3408.45	45.12	385	15.9748	68.169	0.9024	7.7
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1600.12	10.12	62.27	428.38	32.0024	0.2024	1.2454	8.5676
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.031	3268.38	634.72	0	896.62	101.31978	19.67632	0	27.79522
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*100(行人)	块	9	0	318.58	0	15.93	0	2867.22	0	143.37
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
小计								1657.665148	5249.207172	555.0047802	740.782577
清单项目综合单价											8202.65967640

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	495.673	1.4021	694.98		
		技工人工费	元	704.385	1.3656	961.91		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.062	3089.38	191.54		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.315	4.6	1.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.02	3278.76	65.58		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.579	7.63	4.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	2.688	101.94	274.01		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.823	681.42	560.81		
		煤焦沥青漆	kg	0.472	16.19	7.64		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.177	4.62	5.44		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.399	302.42	120.67		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.174	326.52	56.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.929	381.76	736.42		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.232	355.31	82.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.107	1	19.11		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.001	1107.53	1.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.009	1243.07	11.19		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1598.09	12.78		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.294	1392.1	409.28		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.009	540.2	4.86		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004	702.26	2.81		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.034	1020.68	34.7		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004	1132.11	4.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.004	605.08	2.42		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.125	306	38.25		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.024	10.42	0.25		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.365	12.67	4.62		

工程量清单综合单价分析表

		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	37.51	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01	39.12	0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.034	22.79	0.77		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.029	176.4	5.12		

项目编码	040504001030	项目名称	2层4列排管行人转角井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00975	2042.59	0	5496.38	933.29	19.9152525	0	53.589705	9.0995775
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0059	2930.19	0	0	775.39	17.288121	0	0	4.574801
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0348	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	52.508328	420.02556	24.823188	36.669804
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00975	663.2	0	1879.35	309.8	6.4662	0	18.3236625	3.02055
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00975	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.5459025	604.508775	43.2267225
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	9.75	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.151	1544.48	3905.58	143.55	614.24	233.21648	589.74258	21.67605	92.75024
040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.188	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	629.58568	843.04276	19.09892	210.1182
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1193	4162.35	678.16	0	1135.34	496.568355	80.904488	0	135.446062
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.033	2454.31	3729.77	10.73	836.71	80.99223	123.08241	0.35409	27.61143
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.018	2350.07	4037.98	24.03	825.5	42.30126	72.68364	0.43254	14.859
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.07	379.15	3198.79	8.47	260.87	26.5405	223.9153	0.5929	18.2609
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.07	844.63	84.3	148.71	238.35	59.1241	5.901	10.4097	16.6845
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	798.74	3408.45	45.12	385	23.9622	102.2535	1.3536	11.55
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.03	1600.12	10.12	62.27	428.38	48.0036	0.3036	1.8681	12.8514
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.03	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	83.0673	197.3694	20.9328	33.3456
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140<dn≤160 ˉ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.04	3268.38	634.72	0	896.62	130.7352	25.3888	0	35.8648
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板1150*300*100(行人) ˉ 钢包边混凝土盖板1650*300*100(行人)	块	8	0	398.23	0	19.91	0	3185.84	0	159.28
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托二线复合材料电缆支架	个	4	17.9	11.59	0.61	5.36	71.6	46.36	2.44	21.44
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 一托三线复合材料电缆支架	个	2	17.9	19.63	0.61	5.76	35.8	39.26	1.22	11.52
小计								2063.920597	5969.106401	781.8195205	900.464537
清单项目综合单价											9715.31105450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	632.345	1.4021	886.61		
		技工人工费	元	861.554	1.3656	1176.54		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.072	3089.38	222.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.426	4.6	1.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.031	3278.76	101.64		
		铁件(综合)	kg	30.6	6.16	188.5		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	15	1.06	15.9		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.676	7.63	5.16		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.58	5.49	8.67		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.12	101.94	419.99		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.024	681.42	697.77		
		煤焦沥青漆	kg	0.588	16.19	9.52		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	1.599	4.62	7.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.5	302.42	151.21		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.245	326.52	80		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.525	381.76	582.18		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.182	389.81	70.95		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.333	355.31	118.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.474	1	21.47		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.002	1107.53	2.22		
		履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.014	1243.07	17.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.05	1020.68	51.03		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.011	1598.09	17.58		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.431	1392.1	600		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.014	540.2	7.56		
		电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.006	702.26	4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006	1132.11	6.79		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.006	605.08	3.63		
		机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.121	306	37.03		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.034	10.42	0.35		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.323	12.67	4.09		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.01	37.51	0.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013	39.12	0.51		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	22.79	1.07		
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.013	15.32	0.2		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.132	157.41	20.78		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.034	176.4	6		

项目编码	040504001031	项目名称	2层4列排管行人四通井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01341	2042.59	0	5496.38	933.29	27.3911319	0	73.7064558	12.5154189
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.008	2930.19	0	0	775.39	23.44152	0	0	6.20312
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.0345	1508.86	12069.7	713.31	1053.73	52.05567	416.40465	24.609195	36.353685
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01341	663.2	0	1879.35	309.8	8.893512	0	25.2020835	4.154418
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01341	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.7508259	831.432069	59.4533691
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	13.41	0	0	0	0	0	0	0	0
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.22	1544.48	3905.58	143.55	614.24	339.7856	859.2276	31.581	135.1328

工程量清单综合单价分析表

040701-20换	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ˊ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.252	3348.86	4484.27	101.59	1117.65	843.91272	1130.03604	25.60068	281.6478
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.1683	4162.35	678.16	0	1135.34	700.523505	114.134328	0	191.077722
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	2454.31	3729.77	10.73	836.71	73.6293	111.8931	0.3219	25.1013
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.056	2350.07	4037.98	24.03	825.5	131.60392	226.12688	1.34568	46.228
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.12	379.15	3198.79	8.47	260.87	45.498	383.8548	1.0164	31.3044
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.12	844.63	84.3	148.71	238.35	101.3556	10.116	17.8452	28.602
040205-13	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.07	798.74	3408.45	45.12	385	55.9118	238.5915	3.1584	26.95
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.07	1600.12	10.12	62.27	428.38	112.0084	0.7084	4.3589	29.9866
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.04	2768.91	6578.98	697.76	1111.52	110.7564	263.1592	27.9104	44.4608
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.001	718.83	1671.14	16.45	274.95	0.71883	1.67114	0.01645	0.27495
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˊ PVC200	10m	0.024	230.29	450.68	7.46	84	5.52696	10.81632	0.17904	2.016
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.054	3268.38	634.72	0	896.62	176.49252	34.27488	0	48.41748
BCZC_1_2	钢包边混凝土盖板 1650*300*100盖板(行人)	块	11	0	398.23	0	19.91	0	4380.53	0	219.01
040701-59换	电缆支架安装 复合材料 ˊ 一托三线复合材料电缆支架	个	8	17.9	19.63	0.61	5.76	143.2	157.04	4.88	46.08
小计								2952.705389	8339.335664	1073.163853	1274.969863
清单项目综合单价											13640.17476910

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	884.161	1.4021	1239.68		
		技工人工费	元	1253.847	1.3656	1712.25		
		高级技工人工费	元	0.56	1.3889	0.78		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.123	3089.38	379.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.894	4.6	4.11		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.071	3278.76	232.79		
		铁件(综合)	kg	40.8	6.16	251.33		
		砂布	张	0.017	1.11	0.02		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	20	1.06	21.2		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.158	7.63	8.84		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.107	5.49	11.57		
		级配砂石	m3	0.013	126.21	1.64		
		石粉渣	m3	4.085	101.94	416.42		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.373	681.42	935.59		
		煤焦沥青漆	kg	0.788	16.19	12.76		
		丙酮	kg	0.002	7.79	0.02		
		黏合剂	kg	0.001	19.71	0.02		
		水	m3	2.351	4.62	10.86		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.67	302.42	202.62		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.345	326.52	112.65		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.222	381.76	848.27		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.566	389.81	220.63		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	355.31	107.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.842	1	31.84		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003	1107.53	3.32		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.014	1243.07	17.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.069	1020.68	70.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.016	1598.09	25.57		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.593	1392.1	825.52		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.014	540.2	7.56		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001	21.93	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.008	702.26	5.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.01	1132.11	11.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.008	605.08	4.84		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.169	306	51.71		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.031	10.42	0.32		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.527	12.67	6.68		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.022	37.51	0.83		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.026	39.12	1.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.102	22.79	2.32		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.001	186.57	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.018	15.32	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.176	157.41	27.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.059	176.4	10.41		

项目编码	04A002003	项目名称	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡H（m） H=2.50 ˊ (PVC围挡使用工期为6个月以内:材料*0.35)	m	1	46.21	73.98	0	15.93	46.21	73.98	0	15.93
120008-22换	预制混凝土基础安装 ˊ 混凝土预制块 C20	10m3	0.012	209.77	2035.87	298.95	178.67	2.51724	24.43044	3.5874	2.14404
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.012	199.29	17.81	257.04	72	2.39148	0.21372	3.08448	0.864
小计								51.11872	98.62416	6.67188	18.93804
清单项目综合单价											175.35280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.486	1.4021	24.52		
		技工人工费	元	19.475	1.3656	26.6		
	材料	方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm)	m	0.27	62.98	17		
		方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm)	m	0.721	29.84	21.51		
		PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm)	m	0.721	5.75	4.15		
		PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm)	m	0.27	14.6	3.94		
		PVC扣板	m2	0.784	33.32	26.12		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	0.11	4.79	0.53		
		混凝土预制块 C20	m3	0.036	553.1	19.91		
		氧气	m3	0.008	4.16	0.03		
		乙炔气	kg	0.016	11.27	0.18		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.604	7.08	4.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.974	1	0.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.009	631.56	5.68		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004	176.4	0.71		

项目编码	04A003003	项目名称	铁马（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ˊ 铁马围栏 m	m	1	12.94	8.85	0	3.86	12.94	8.85	0	3.86
小计								12.94	8.85	0	3.86
清单项目综合单价											25.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.228	1.4021	12.94		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	04A004003	项目名称	水马（施工现场与外部环境隔离）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ˉ 大水马围栏	m	1	12.94	48.67	0	5.85	12.94	48.67	0	5.85
小计								12.94	48.67	0	5.85
清单项目综合单价											67.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.228	1.4021		12.94		
	材料											
	机械											
项目编码	041201001007	项目名称	脚手架				计量单位		座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-31	钢管井字架 井深H(m) H≤2	座	1	160.81	5.8	1.4	42.95	160.81	5.8	1.4	42.95
小计								160.81	5.8	1.4	42.95
清单项目综合单价											210.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	40.542	1.4021		56.84		
		技工人工费				元	76.138	1.3656		103.97		
	材料	钢模板连接件				kg	0.125	3.89		0.49		
		脚手架钢管 Φ48×3.2				kg	0.35	3.63		1.27		
		松杂木脚手板				m3	0.002	1973.45		3.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.09	1		0.09		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.002	697.74		1.4		
项目编码	041201001008	项目名称	脚手架				计量单位		座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	317.67	6.65	2.09	84.54	317.67	6.65	2.09	84.54
小计								317.67	6.65	2.09	84.54
清单项目综合单价											410.95000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	80.086	1.4021		112.29		
		技工人工费				元	150.394	1.3656		205.38		
	材料	钢模板连接件				kg	0.135	3.89		0.53		
		脚手架钢管 Φ48×3.2				kg	0.571	3.63		2.07		
		松杂木脚手板				m3	0.002	1973.45		3.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1	1		0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.003	697.74		2.09		
项目编码	041201012002	项目名称	水平导向钻机场外运输				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16003500	水平导向钻机 回拖力F（kN） F≤150	台·次	1	1283.62	36.51	3549.71	595.17	1283.62	36.51	3549.71	595.17
小计								1283.62	36.51	3549.71	595.17
清单项目综合单价											5465.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	939.965	1.3656		1283.62		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	1.3	5.31		6.9		
		草袋				个	2.5	1.33		3.33		
		枕木				m3	0.03	840.71		25.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.06	1		1.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	1	697.74		697.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	1	1291.88		1291.88		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=30				台班	1	1560.09		1560.09		
项目编码	000102006013	项目名称	垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.82	100.33	10.09	66.82	23.082	10.033	1.009	6.682
小计								23.082	10.033	1.009	6.682
清单项目综合单价											40.80600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.715	1.4021		3.81		
		技工人工费				元	14.115	1.3656		19.28		
	材料	钢钉(综合)				kg	0.197	4.87		0.96		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.125	43.36		5.42		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002	1685.84		3.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.197	1		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.001	605.08		0.61		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	000102006014	项目名称	压顶模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
清单项目综合单价											130.81980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.504	1.4021		9.12		
		技工人工费				元	53.785	1.3656		73.45		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.019	5.64		0.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.209	43.36		9.06		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.009	1685.84		15.17		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.493	1		0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0001	26.9		0		
项目编码	000102006015	项目名称	现浇混凝土井墙身模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-24	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 木模板	100m2	0.01	5238.37	2425.06	117.15	1515.81	52.3837	24.2506	1.1715	15.1581
小计								52.3837	24.2506	1.1715	15.1581
清单项目综合单价											92.96390000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	11.445	1.4021		16.05		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	26.609	1.3656	36.34		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.2	4.87	0.97		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.002	4.6	0.01		
		铁件(综合)	kg	0.058	6.16	0.36		
		零星卡具	kg	0.363	5.49	1.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		尼龙帽	个	0.53	2.21	1.17		
		木支撑	m3	0.006	1592.92	9.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.358	1	0.36		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	978.58	0.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0004	26.9	0.01		

项目编码	000102006016	项目名称	现浇混凝土盖板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.01	2110.68	1150.59	108.67	623.82	21.1068	11.5059	1.0867	6.2382
小计								21.1068	11.5059	1.0867	6.2382
清单项目综合单价											39.93760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.341	1.4021	6.09		
		技工人工费	元	10.999	1.3656	15.02		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.075	4.87	0.37		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.125	43.36	5.42		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.007	4.6	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		木支撑	m3	0.001	1592.92	1.59		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001	326.52	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	697.74	0.7		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01	26.9	0.27		

发包人提供材料一览表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		96177.54	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			96177.54	

专业工程暂估价明细表

工程名称：黎光村-高低压管道敷设工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	107314.3	
2	措施项目	20123.12	
2.1	安全文明施工	3672.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3177.03	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	495.06	
2.2	其他措施项目费	16451.03	
3	其他项目	6371.87	
3.1	暂列金额	6371.87	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12042.84	
5	含税建安工程造价	145852.13	
合计		145852.13	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-土石方及基坑支护工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					5173.32	0
1-1	010101B001005	挖一般基坑土方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	79.39	10.7	849.47	0
1-2	010101B001006	挖一般沟槽土方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.71	11.25	86.74	0
1-3	010102007015	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	42.51	26.93	1144.79	0
1-4	010103002003	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	44.59	69.35	3092.32	0
2		桩基础工程					102140.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-土石方及基坑支护工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围

标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010302005003	微型桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)桩径:400mm (3)桩长:综合考虑 (4)成孔方法:综合考虑 (5)微型桩内填干净05碎石,芯填M30纯水泥浆压密注浆, (6)桩长计算规则:从设计桩顶标高至桩底标高长度计算 (7)综合考虑钻孔、浆液制作、注浆、运输、压浆、空桩长度、入岩增加费、空桩回填(同空桩长度说明)等一切费用入岩增加费 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m	403	246.54	99355.62	0
2-2	010506001017	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.076	5446.88	413.96	0
2-3	010506001018	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.464	5110.77	2371.4	0
合计							107314.30	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20123.12
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3672.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3177.03
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	495.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	16451.03
1-11-1	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	16451.03	16451.03
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							20123.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6371.87	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		6371.87	

材料暂估单价及调整表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12042.84
合计					12042.84

总承包服务费计价表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　黎光村电房-土石方及基坑支护工程　　标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010101B001005	项目名称	挖一般基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2042.59	0	5496.38	933.29	2.04259	0	5.49638	0.93329
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2930.19	0	0	775.39	1.758114	0	0	0.465234
小计								3.800704	0	5.49638	1.398524

清单项目综合单价　10.69560800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.709825	1.4021	3.8		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1020.68	5.27		

项目编码	010101B001006	项目名称	挖一般沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000597	2930.19	0	0	775.39	1.74932343	0	0	0.46290783
小计								3.79191343	0	6.01897	1.43353783

清单项目综合单价　11.24442126

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.703672	1.4021	3.79		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007015	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867

清单项目综合单价　26.94310000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331

清单项目综合单价　69.34275000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044235	1392.1	61.58		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		

项目编码	010302005003	项目名称	微型桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-84换	钻孔灌混凝土树根桩（微型桩） - M30护壁泥浆	10m3	0.004469	6342.42	3067.77	4137.94	2127.43	28.34427498	13.70986413	18.49245386	9.50748467
120002-69换	钢管内取土、填芯 管内填碎石 - 碎石 5mm	10m3	0.010115	349.62	1395.81	9.2	162.96	3.5364063	14.11861815	0.093058	1.6483404
120004-62	灌注桩注浆管制作、安装	100m	0.01	401.34	1066.89	63.52	164.08	4.0134	10.6689	0.6352	1.6408
120005-7换	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装 -（树根桩（微型桩）钢管制作、安装:人工*0.3）无缝钢管（综合）(综合)	t	0.024755	408.71	4571.86	321.12	359.69	10.11761605	113.1763943	7.9493256	8.90412595
小计								46.01169733	151.6737766	27.17003746	21.70075102

清单项目综合单价　246.55626239

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.31903	1.4021	11.66		
	技工人工费	元	25.15164	1.3656	34.35		
材料	碎石 5mm	m3	0.103164	133.01	13.72		
	无缝钢管（综合）	t	0.025992	4276.65	111.16		
	M30护壁泥浆	m3	0.033732	336.28	11.34		
	水	m3	0.111621	4.62	0.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.465007	1	1.47		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.419882	7.08	2.97		
	氧气	m3	0.0066	4.16	0.03		
	乙炔气	kg	0.0049	11.27	0.06		
	无缝钢管 φ32×3.0	m	1.06	9.82	10.41		
机械	潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.000708	131.41	0.09		
	汽车式钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=1000	台班	0.013697	1145.61	15.69		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017791	157.41	2.8		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.002971	1059.04	3.15		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.02723	176.4	4.8		
	管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.0011	47.23	0.05		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0032	182.24	0.58		

项目编码	010506001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									5446.88000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91			
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98			
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17			
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3238.94	3303.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06			

项目编码	010506001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ^ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	379.2	3243.17	8.47	263.11	379.2	3243.17	8.47	263.11
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3330.5	94.91	489.7

清单项目综合单价									5110.77000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68			
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98			
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3116.81	3194.73			
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
		水	m3	0.11	4.62	0.51			
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.22	1	49.22			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56			

项目编码	011601003003	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15002300	旋挖钻机（安拆）	台·次	1	2995.1	292.17	3490.61	1056.62	2995.1	292.17	3490.61	1056.62
C16004100	旋挖钻机（运输）	台·次	1	2567.23	124.02	4890.27	1035.01	2567.23	124.02	4890.27	1035.01
小计								5562.33	416.19	8380.88	2091.63

清单项目综合单价									16451.03000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	4073.182	1.3656	5562.34			
	材料	草袋	个	20	1.33	26.6			
		螺栓	个	40	0.62	24.8			
		枕木	m3	0.23	840.71	193.36			
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.12	1	12.12			
		镀锌铁丝（综合）	kg	30	5.31	159.3			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	1	1245.64	1245.64			
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	1	2126.85	2126.85			
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.5	3945.65	1972.83			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	2	1517.78	3035.56			

发包人提供材料一览表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		6371.87	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			6371.87	

专业工程暂估价明细表

工程名称：黎光村电房-土石方及基坑支护工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	387527.95	
2	措施项目	214345.16	
2.1	安全文明施工	21362.16	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	19040.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2322.04	
2.2	其他措施项目费	192983	
3	其他项目	30093.66	
3.1	暂列金额	30093.66	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	56877.01	
5	含税建安工程造价	688843.78	
合计		688843.78	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					55541.66	0
1-1	010402001003	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直型 (3)墙体厚度:200mm (4)砂浆强度等级:M5.0预拌砌筑砂浆 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	73.62	736.06	54188.74	0
1-2	010506023003	墙面挂网	(1)钢丝网规格:抗裂钢丝网 搭接宽度不小于200mm (2)使用部位:外墙墙体及内墙 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	99.92	13.54	1352.92	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程					148503.86	0
2-1		混凝土工程					68353.84	0
2-1-1	010501001003	基础垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6.44	511.89	3296.57	0
2-1-2	010502001003	桩承台	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	27.54	544.77	15002.97	0
2-1-3	010502005003	基础联系梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6.91	529.01	3655.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-建筑工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	010504004003	叠合板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	39.92	559.52	22336.04	0
2-1-5	010502019002	电井后浇板（细石混凝土板）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.26	535.05	139.11	0
2-1-6	010502021003	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10.6	554.68	5879.61	0
2-1-7	010502023003	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.09	543.76	48.94	0
2-1-8	010502022003	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.68	543.76	1457.28	0
2-1-9	010504009003	女儿墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.01	570.44	1717.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	010502010007	栏板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10.08	783.42	7896.87	0
2-1-11	010504014003	压顶	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.5	740.29	370.15	0
2-1-12	010502004003	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6.28	544.77	3421.16	0
2-1-13	010502010008	门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.29	705.88	204.71	0
2-1-14	010502010009	混凝土基带	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.84	705.88	592.94	0
2-1-15	010502024005	柱内填充混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30无收缩细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.58	759.19	440.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	010502024006	柱外包混凝土	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.62	723.16	1894.68	0
2-2		钢筋工程					80150.02	0
2-2-1		基础及连系梁钢筋					19359.04	0
2-2-1-1	010506001019	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.032	5755.8	184.19	0
2-2-1-2	010506001020	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.5	5158.14	2579.07	0
2-2-1-3	010506001021	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.149	5685	847.07	0
2-2-1-4	010506001022	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.041	5080.8	10369.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-5	010506001023	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.717	4990.9	3578.48	0
2-2-1-6	010506001024	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.271	6643.26	1800.32	0
2-2-2		混凝土柱钢筋					19924.03	0
2-2-2-1	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.059	5158.14	304.33	0
2-2-2-2	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.978	7188.44	14218.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程
石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围
标段：　背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2-3	010506002009	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.813	6643.26	5400.97	0
2-2-3		砌体工程内配筋					3634.38	0
2-2-3-1	010506017003	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.526	6909.47	3634.38	0
2-2-4		叠合板钢筋					19766.73	0
2-2-4-1	010506016003	叠合板混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.629	5446.88	19766.73	0
2-2-5		二次结构配筋					17465.84	0
2-2-5-1	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.896	5472.84	15849.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5-2	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12,含带E钢筋 (2)钢筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.003	5158.14	15.47	0
2-2-5-3	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内,含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、焊接、各类型套筒接头、机械连接等 (4)综合考虑制作成型及损耗 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费,满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.241	6643.26	1601.03	0
3		屋面及防水工程					52385.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-建筑工程　　第 8 页，共 12 页
标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010902004003	屋1 无保温层不上人Ⅰ级防水屋面	(1)20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,每2米设分格缝,密封胶嵌缝 (2)40mm厚C30细石砼(双向Φ4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝) (3)干铺无纺聚酯纤维布隔离层 (4)200g/m2无纺布隔离层 (5)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 (6)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 (7)2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,上返至实体女儿墙顶面 (8)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,面基层处理剂一遍 (9)20mm厚(最薄处)厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡层 (10)结构屋面板,表面清扫干净(防水材料均应采用不含焦油型) (11)其他:屋面天沟,檐沟纵坡泛水及落水管处均附加防水卷材一层,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	141.64	331.51	46955.08	0
3-2	010904002003	涂膜防水	(1)部位:外走廊 (2)地面2mm厚聚氨酯防水涂料,四周刷高300mm高 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	47.73	77.57	3702.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010901008003	分隔缝	(1)位置:屋面刚性面层、砂浆找平层、保温层等与突出屋面的建筑墙体、女儿墙之间 (2)设置30mm宽分隔缝,填塞弹性防水嵌缝膏料 (3)出屋面管道或泛水以下穿墙管部周围与找平层及刚性保护层之间留分隔缝嵌填塞弹性防水嵌缝膏料 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.4	39.81	1727.75	0
4		模板工程					41997.11	0
4-1	010505001003	垫层模板	(1)垫层模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19.15	53.93	1032.76	0
4-2	010505002009	桩承台模板	(1)桩承台模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	59.73	69.11	4127.94	0
4-3	010505003003	基础联系梁模板	(1)基础联系梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	69.14	84.33	5830.58	0
4-4	010505011003	构造柱模板	(1)构造柱模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	103.33	99.78	10310.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010505013003	过梁模板	(1)过梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.27	119.43	151.68	0
4-6	010505012003	圈梁模板	(1)圈梁模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	31.63	103.34	3268.64	0
4-7	010505005005	女儿墙模板	(1)女儿墙模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	45.18	88	3975.84	0
4-8	010505005006	栏板模板	(1)栏板模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	97.32	113.97	11091.56	0
4-9	010505014003	压顶模板	(1)压顶模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.84	130.82	633.17	0
4-10	010505002010	设备基础模板	(1)设备基础模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.74	69.11	465.8	0
4-11	010505002011	门槛模板	(1)门槛模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.03	113.15	229.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	010505002012	基带模板	(1)门槛模板 (2)模板材质:综合考虑 (3)场内外运输、安装拆卸及清理、刷隔离剂 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.77	113.15	879.18	0
5		其他工程					89100.07	0
5-1	010506025003	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.396	8882.85	12400.46	0
5-2	010503014002	电井盖板	(1)钢材种类:花纹盖板 (2)规格:8mm (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.97	677.67	2012.68	0
5-3	010404001002	外挂3厚铝单板	(1)钢材种类:外挂3厚铝单板 (2)规格:综合考虑 (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17.28	445.79	7703.25	0
5-4	010502027004	电缆沟	(1)MU10灰砂砖,采用M7.5水泥砂浆砌筑 (2)20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)抹平 (3)C30钢筋混凝土压顶,预埋角钢规格L100*6(热镀锌防腐处理) (4)8mm厚花纹钢钢盖板(热镀锌防腐处理),每隔6块增设1块带把手花纹钢盖板 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.39	1336.79	64687.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011507002003	成品防撞柱	(1)成品防撞柱,采用DN100热轧无缝钢管,顶部钢板封头,厚度:8mm (2)表面涂刷黄黑色相间油漆,钢板与螺栓连接至地面 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	144.05	576.2	0
5-6	010904003003	墙身防潮层	(1)墙身防潮层 (2)20mm厚1:2水泥砂浆加3%-5%防水剂粉刷 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.87	32.97	94.62	0
5-7	010904004003	温度缝	(1)外墙温度缝 (2)外墙面距楼层标高高出0.5m处设温度缝(宽20mm,隔层设),缝内嵌填黑色嵌缝剂 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	98.7	16.47	1625.59	0
合计							387527.95	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　黎光村电房-建筑工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					214345.16
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	21362.16
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	19040.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2322.04
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	160412.3
1-9-1	011601001007	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	55506.07	55506.07
1-9-2	011601001008	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	16555.32	16555.32
1-9-3	011601001009	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	22410.09	22410.09
1-9-4	011601015003	通道防护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1	65940.82	65940.82
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	32570.7
1-10-1	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	32570.7	32570.7
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				214345.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	30093.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		30093.66	

材料暂估单价及调整表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	56877.01
合计					56877.01

总承包服务费计价表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 黎光村电房-建筑工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3370.47	2905.13	44.67	1040.35	337.047	290.513	4.467	104.035
小计								337.047	290.513	4.467	104.035

清单项目综合单价　736.06200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	56.3924	1.4021	79.07		
	技工人工费	元	188.9126	1.3656	257.98		
材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1764	278.35	49.1		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
	水	m3	0.1304	4.62	0.6		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.086	1	7.09		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0195	229.1	4.47		

项目编码	010506023003	项目名称	墙面挂网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.01	525.95	0	194.07	6.3401	5.2595	0	1.9407
小计								6.3401	5.2595	0	1.9407

清单项目综合单价　13.54030000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65315	1.4021	0.92		
	技工人工费	元	1.43354	1.3656	1.96		
	高级技工人工费	元	2.49598	1.3889	3.47		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车 ˉ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.55	4036.47	164.94	360.88	55.655	403.647	16.494	36.088
小计								55.655	403.647	16.494	36.088

清单项目综合单价　511.88400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	40.7549	1.3656	55.65		
材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	392.83	396.76		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.965	1	5.97		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0088	1785.4	15.71		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.42	0.78		

项目编码	010502001003	项目名称	桩承台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	4281.79	171.85	387	60.701	428.179	17.185	38.7
小计								60.701	428.179	17.185	38.7

清单项目综合单价　544.76500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1785.4	16.25		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502005003	项目名称	基础联系梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	607.01	4131.7	171.85	379.5	60.701	413.17	17.185	37.95
小计								60.701	413.17	17.185	37.95

清单项目综合单价　529.00600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3656	60.7		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1785.4	16.25		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010504004003	项目名称	叠合板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4281.79	184.35	415.96	71.305	428.179	18.435	41.596
小计								71.305	428.179	18.435	41.596

清单项目综合单价　559.51500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502019002	项目名称	电井后浇板（细石混凝土板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4048.66	184.35	404.3	71.305	404.866	18.435	40.43
小计								71.305	404.866	18.435	40.43
清单项目综合单价											535.03600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	392.83	396.76		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.983	1	5.98		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4131.7	202.2	428.58	78.434	413.17	20.22	42.858
小计								78.434	413.17	20.22	42.858
清单项目综合单价											554.68200000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1785.4	19.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502023003	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4131.7	184.35	408.45	71.305	413.17	18.435	40.845
小计								71.305	413.17	18.435	40.845
清单项目综合单价											543.75500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502022003	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.05	4131.7	184.35	408.45	71.305	413.17	18.435	40.845
小计								71.305	413.17	18.435	40.845
清单项目综合单价											543.75500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3656	71.31		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.93	404.94		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.106	1	6.11		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1785.4	17.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010504009003	项目名称	女儿墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.34	4281.79	202.2	436.09	78.434	428.179	20.22	43.609
小计								78.434	428.179	20.22	43.609
清单项目综合单价											570.44200000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3656	78.43		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.328	1	6.33		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1785.4	19.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.42	0.94		

项目编码	010502010007	项目名称	栏板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2619.71	4295.01	10.73	908.75	261.971	429.501	1.073	90.875
小计								261.971	429.501	1.073	90.875
清单项目综合单价											783.42000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.4021	18.33		
		技工人工费	元	178.4145	1.3656	243.64		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	415.57	419.73		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.347	1	6.35		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.42	1.07		

项目编码	010504014003	项目名称	压顶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2454.31	4083.45	10.73	854.4	245.431	408.345	1.073	85.44	
小计								245.431	408.345	1.073	85.44	
清单项目综合单价											740.28900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7966	1.4021		19.34		
		技工人工费				元	165.5586	1.3656		226.09		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	389.81		393.71		
		水				m3	1.862	4.62		8.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.035	1		6.04		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.42		1.07		
项目编码	010502004003	项目名称	设备基础			计量单位		m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.01	4281.79	171.85	387	60.701	428.179	17.185	38.7	
小计								60.701	428.179	17.185	38.7	
清单项目综合单价											544.76500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.4498	1.3656		60.7		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	415.57		419.73		
		水				m3	0.46	4.62		2.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.328	1		6.33		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0091	1785.4		16.25		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.42		0.94		
项目编码	010502010008	项目名称	门槛			计量单位		m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2303.54	3935.38	12.71	807.24	230.354	393.538	1.271	80.724	
小计								230.354	393.538	1.271	80.724	
清单项目综合单价											705.88700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	381.76		385.58		
		水				m3	0.464	4.62		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.816	1		5.82		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502010009	项目名称	混凝土基带			计量单位		m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2303.54	3935.38	12.71	807.24	230.354	393.538	1.271	80.724	
小计								230.354	393.538	1.271	80.724	
清单项目综合单价											705.88700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.4021		51.56		
		技工人工费				元	130.9275	1.3656		178.79		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	381.76		385.58		
		水				m3	0.464	4.62		2.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.816	1		5.82		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.42		1.27		
项目编码	010502024005	项目名称	柱内填充混凝土			计量单位		m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 无收缩混凝土 添加剂,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2244.01	4514.56	12.92	820.46	224.401	451.456	1.292	82.046	
小计								224.401	451.456	1.292	82.046	
清单项目综合单价											759.19500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.3207	1.4021		25.69		
		技工人工费				元	145.5141	1.3656		198.71		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	404.66		408.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.165	1		6.17		
		水				m3	0.49	4.62		2.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.42		1.29		
项目编码	010502024006	项目名称	柱外包混凝土			计量单位		m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2244.01	4171.36	12.92	803.3	224.401	417.136	1.292	80.33	
小计								224.401	417.136	1.292	80.33	
清单项目综合单价											723.15900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.3207	1.4021		25.69		
		技工人工费				元	145.5141	1.3656		198.71		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	404.66		408.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.165	1		6.17		
		水				m3	0.49	4.62		2.26		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.42		1.29		
项目编码	010506001019	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	563.57	3344.34	22.61	317.97	563.57	3344.34	22.61	317.97	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1151.53	48.63	0	307.15	1151.53	48.63	0	307.15	
小计								1715.1	3392.97	22.61	625.12	
清单项目综合单价											5755.80000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	199.273	1.4021	279.4		
		技工人工费	元	1051.331	1.3656	1435.7		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.02	3278.76	3344.34		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.51	11.25		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506001020	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95
清单项目综合单价											5158.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3160.18	3239.18		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.89	1	49.89		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001021	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	379.2	3790.06	8.47	290.45	379.2	3790.06	8.47	290.45
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3877.39	94.91	517.04
清单项目综合单价											5685.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10～Φ25	t	1.025	3642.48	3733.54		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	57.3	1	57.3		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001022	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	379.2	3214.63	8.47	261.68	379.2	3214.63	8.47	261.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3301.96	94.91	488.27
清单项目综合单价											5080.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3089.38	3166.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.8	1	48.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001023	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	379.2	3129.01	8.47	257.4	379.2	3129.01	8.47	257.4
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3216.34	94.91	483.99
清单项目综合单价											4990.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3007.08	3082.26		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.53	1	47.53		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		

项目编码	010506001024	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54

工程量清单综合单价分析表

小计						2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价									6643.26000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费		元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	50.45	1		50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14		台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506002007	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95
清单项目综合单价									5158.14000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	112.459	1.4021		157.68		
		技工人工费		元	760.093	1.3656		1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.025	3160.18		3239.18		
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63		73.63		
		水		m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	49.89	1		49.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002008	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	379.2	3214.63	8.47	261.68	379.2	3214.63	8.47	261.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
010002-140换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25 ˉ 直螺纹连接套筒 φ22	10个接头	14.155713	90.87	19.63	12.47	25.92	1286.32964	277.8766462	176.5217411	366.916081
小计								2481.98964	3579.836646	271.4317411	855.186081
清单项目综合单价									7188.44410857
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	287.791659	1.4021		403.51		
		技工人工费		元	1521.953465	1.3656		2078.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	8.973185	5.35		48.01		
		直螺纹连接套筒 φ22		个	144.388271	1.65		238.24		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.025	3089.38		3166.61		
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63		73.63		
		水		m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	52.905157	1		52.91		
	机械	锥型螺纹车丝机		台班	3.538928	49.86		176.45		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.79		4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	176.4		86.44		
项目编码	010506002009	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价									6643.26000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	274.793	1.4021		385.29		
		技工人工费		元	1453.853	1.3656		1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E		t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	50.45	1		50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14		台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506017003	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	877.45	3623.57	11.36	414.18	877.45	3623.57	11.36	414.18
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1559.91	9.73	0	413.27	1559.91	9.73	0	413.27
小计								2437.36	3633.3	11.36	827.45
清单项目综合单价									6909.47000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	30.165	1.4021		42.29		
		技工人工费		元	1753.865	1.3656		2395.08		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	1.8	5.35		9.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷		t	1.03	3483.19		3587.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	35.98	1		35.98		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.31	22.79		7.06		
项目编码	010506016003	项目名称	叠合板混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷	t	1	474.15	3353.28	11.36	293.95	474.15	3353.28	11.36	293.95
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3383.9	11.36	563.74
清单项目综合单价											5446.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷	t	1.02	3238.94	3303.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.01	1	50.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506010008	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm	t	1	474.15	3378.01	11.36	295.18	474.15	3378.01	11.36	295.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1013.73	30.62	0	269.79	1013.73	30.62	0	269.79
小计								1487.88	3408.63	11.36	564.97
清单项目综合单价											5472.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.4021	249.91		
		技工人工费	元	906.546	1.3656	1237.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3262.83	3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.37	1	50.37		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	39.12	4.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.79	7.06		

项目编码	010506010009	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	379.2	3288.29	8.47	265.36	379.2	3288.29	8.47	265.36
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816.46	87.33	86.44	226.59	816.46	87.33	86.44	226.59
小计								1195.66	3375.62	94.91	491.95
清单项目综合单价											5158.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.4021	157.68		
		技工人工费	元	760.093	1.3656	1037.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.025	3160.18	3239.18		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.89	1	49.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	176.4	86.44		

项目编码	010506010010	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.83	3413.85	45.12	385.3	798.83	3413.85	45.12	385.3
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1571.85	11.77	0	416.54	1571.85	11.77	0	416.54
小计								2370.68	3425.62	45.12	801.84
清单项目综合单价											6643.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.4021	385.29		
		技工人工费	元	1453.853	1.3656	1985.38		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	1.02	3262.83	3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.45	1	50.45		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.51	12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	39.12	7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.79	25.3		

项目编码	010902004003	项目名称	屋1 无保温层不上人Ⅰ级防水屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˊ 水,1:8憎水膨胀珍珠岩	100m2	0.01	1285.8	601.95	0	370.35	12.858	6.0195	0	3.7035
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ˊ 湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1713.63	1461.61	97.37	533.5	17.1363	14.6161	0.9737	5.335
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1593.54	2350.85	0	539.23	15.9354	23.5085	0	5.3923
010004-20+010004-21*1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层) ˊ 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.008502	2880.77	7034.73	0	1114.05	24.49230654	59.80927446	0	9.4716531
010004-20+010004-21*1换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层) ˊ (直形立面防水卷材:人工*1.15) 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.001499	3312.89	6588.43	0	1206.07	4.96602211	9.87605657	0	1.80789893
010004-80	其他防水工程 隔离层 无纺布 200g/m2	100m2	0.01	237.99	342.72	0	80.12	2.3799	3.4272	0	0.8012
010004-80换	其他防水工程 隔离层 无纺聚酯纤维布隔离层	100m2	0.01	237.99	503.28	0	88.15	2.3799	5.0328	0	0.8815
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	2067.61	1803.48	6.46	637.77	20.6761	18.0348	0.0646	6.3777
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003001	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.64091001	10.37286045	0.03958319	1.22029663

工程量清单综合单价分析表

010002-128	钢筋网片安装	t	0.003001	829.94	19.37	0	220.59	2.49064994	0.05812937	0	0.66199059	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ~ 湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1713.63	1461.61	97.37	533.5	17.1363	14.6161	0.9737	5.335	
小计								123.0917886	165.3712669	2.05158319	40.98803925	
清单项目综合单价											331.50267789	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.558966	1.4021		16.21		
		技工人工费				元	58.809948	1.3656		80.31		
		高级技工人工费				元	19.13035	1.3889		26.57		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.015843	5.35		0.08		
		湿拌地面砂浆				m3	0.08926	322.84		28.82		
		普通预拌混凝土(细石)				m3	0.0404	423.11		17.09		
		非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.754	8.41		23.16		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.007501	7.63		0.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.003091	3278.76		10.13		
		无纺聚酯纤维布隔离层				m2	1.1218	4.42		4.96		
		无纺布 200g/m2				m2	1.1218	3.01		3.38		
		石油沥青冷底子油				t	0.00048	3929.2		1.89		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	2.245642	29.73		66.76		
		1:8憎水膨胀珍珠岩				m3	0.0204	251.33		5.13		
		水				m3	0.18888	4.62		0.87		
		素水泥浆				m3	0.00142	719.89		1.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.010566	1		2.01		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0085	229.1		1.95		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00033	39.12		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00117	22.79		0.03		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0051	12.67		0.06		
项目编码	010904002003	项目名称			涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1938.67	5053.29	0	765.67	19.3867	50.5329	0	7.6567	
小计								19.3867	50.5329	0	7.6567	
清单项目综合单价											77.57630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.18763	1.4021		5.87		
		技工人工费				元	9.89687	1.3656		13.52		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	3.3705	14.07		47.42		
		二甲苯				kg	0.14245	16.59		2.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7468	1		0.75		
	机械											
项目编码	010901008003	项目名称			分隔缝			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-56	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.01	1291.97	2234.73	0	453.62	12.9197	22.3473	0	4.5362	
小计								12.9197	22.3473	0	4.5362	
清单项目综合单价											39.80320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.80811	1.4021		1.13		
		技工人工费				元	8.6311	1.3656		11.79		
	材料	环氧树脂底漆				m3	0.00001	37778.77		0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	1.108	19.53		21.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3303	1		0.33		
	机械											
项目编码	010505001003	项目名称			垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3119.48	1338.61	40.35	895.29	31.1948	13.3861	0.4035	8.9529	
小计								31.1948	13.3861	0.4035	8.9529	
清单项目综合单价											53.93730000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.4021		5.13		
		技工人工费				元	19.08713	1.3656		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	26.9		0.4		
项目编码	010505002009	项目名称			桩承台模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057	
清单项目综合单价											69.10320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.32067	1.4021		6.06		
		技工人工费				元	27.49662	1.3656		37.55		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1685.84		3.51		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0032	26.9		0.09		
项目编码	010505003003	项目名称			基础联系梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	0.01	5533.1	1357.21	9.71	1532.72	55.331	13.5721	0.0971	15.3272	
小计								55.331	13.5721	0.0971	15.3272	
清单项目综合单价											84.32740000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.21847	1.4021		7.32		
		技工人工费				元	35.15976	1.3656		48.01		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2192	5.64		1.24		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		对拉螺栓				kg	0.06477	6.59		0.43		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2661	1		0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.00361	26.9	0.1		
项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6737.44	1381.86	7.29	1852.47	67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
小计								67.3744	13.8186	0.0729	18.5247
清单项目综合单价								99.79060000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.78979	1.4021	8.12		
		技工人工费				元	43.39226	1.3656	59.26		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64	1.12		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36	5.44		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.00271	26.9	0.07		
项目编码	010505013003	项目名称	过梁模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7871.48	1888.94	4.71	2177.74	78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
小计								78.7148	18.8894	0.0471	21.7774
清单项目综合单价								119.42870000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.4021	10.09		
		技工人工费				元	50.24925	1.3656	68.62		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64	1.36		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.00175	26.9	0.05		
项目编码	010505012003	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7230.79	1119.62	12.78	1970.3	72.3079	11.1962	0.1278	19.703
小计								72.3079	11.1962	0.1278	19.703
清单项目综合单价								103.33490000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.16358	1.4021	5.84		
		技工人工费				元	48.67467	1.3656	66.47		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64	1.36		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15677	43.36	6.8		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2195	1	0.22		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.00475	26.9	0.13		
项目编码	010505005005	项目名称	女儿墙模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板	100m2	0.01	5440.7	1827.62	0.24	1531.11	54.407	18.2762	0.0024	15.3111
小计								54.407	18.2762	0.0024	15.3111
清单项目综合单价								87.99670000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.55078	1.4021	6.38		
		技工人工费				元	35.16873	1.3656	48.03		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2469	5.64	1.39		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36	5.44		
		对拉螺栓				kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3584	1	0.36		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.00009	26.9	0		
项目编码	010505005006	项目名称	栏板模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7968.33	1233.63	22.76	2171.89	79.6833	12.3363	0.2276	21.7189
小计								79.6833	12.3363	0.2276	21.7189
清单项目综合单价								113.96610000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19402	1.4021	8.68		
		技工人工费				元	51.99081	1.3656	71		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01551	5.64	0.09		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂				kg	0.10925	7.43	0.81		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.00846	26.9	0.23		
项目编码	010505014003	项目名称	压顶模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8256.82	2514.27	0.24	2310.65	82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
小计								82.5682	25.1427	0.0024	23.1065
清单项目综合单价								130.81980000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.50371	1.4021	9.12		
		技工人工费				元	53.78539	1.3656	73.45		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01939	5.64	0.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00874	1685.84	14.73		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.00009	26.9	0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505002010	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4360.74	1320.4	8.61	1220.57	43.6074	13.204	0.0861	12.2057
小计								43.6074	13.204	0.0861	12.2057
清单项目综合单价											69.10320000

	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.4021	6.06		
		技工人工费	元	27.49662	1.3656	37.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.9	0.09		

项目编码	010505002011	项目名称	门槛模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
清单项目综合单价											113.15640000

	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010505002012	项目名称	基带模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8050.31	1080.76	0.24	2184.33	80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
小计								80.5031	10.8076	0.0024	21.8433
清单项目综合单价											113.15640000

	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.4021	7.75		
		技工人工费	元	53.27398	1.3656	72.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.9	0		

项目编码	010506025003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137换	预埋铁件 制作、安装 钢板(Q235B) 14-28mm	t	1	3115.09	3917.82	774.4	1075.54	3115.09	3917.82	774.4	1075.54
小计								3115.09	3917.82	774.4	1075.54
清单项目综合单价											8882.85000000

	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.4021	135.67		
		技工人工费	元	2181.769	1.3656	2979.42		
	材料	钢板(Q235B)	t	1.06	3382.3	3585.24		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	57.9	1	57.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	176.4	774.4		

项目编码	010503014002	项目名称	电井盖板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-590换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0 8mm厚花纹钢板盖板	10m2	0.1	0	6453.95	0	322.7	0	645.395	0	32.27
小计								0	645.395	0	32.27
清单项目综合单价											677.66500000

	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	8mm厚花纹钢板盖板	m2	1.02	632.74	645.39		
	机械							

项目编码	010404001002	项目名称	外挂3厚铝单板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-240换	铝单板 方形柱、梁面 铝单板 δ=3mm	100m2	0.01	7257.34	33716.47	0	3606.26	72.5734	337.1647	0	36.0626
小计								72.5734	337.1647	0	36.0626
清单项目综合单价											445.80070000

	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.49051	1.4021	10.5		
		技工人工费	元	16.40958	1.3656	22.41		
		高级技工人工费	元	28.5565	1.3889	39.66		
	材料	铝单板 δ=3mm	m2	1.08	298.82	322.73		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.76667	5.75	10.16		
		铝拉铆钉	个	20.655	0.11	2.27		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6774	1	1.68		
	机械							

项目编码	010502027004	项目名称	电缆沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-19换	实心砖明沟、暗沟 干混砌筑砂浆 MU10灰砂砖,湿拌砌筑砂浆 M7.5	10m3	0.01397	4947.03	4948.14	100.57	1563.68	69.1100091	69.1255158	1.4049629	21.8446096

工程量清单综合单价分析表

020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 - 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.022267	1528.62	1299.13	0	469.46	34.03778154	28.92772771	0	10.45346582
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 - 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.011263	2454.31	3868.58	10.73	843.66	27.64289353	43.571816554	0.12085199	9.50214258
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10mm	t	0.002067	474.15	3378.01	11.36	295.18	0.98006805	6.98234667	0.02348112	0.61013706
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.002067	1013.73	30.62	0	269.79	2.09537991	0.06329154	0	0.55765593
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.010127	379.2	3288.1	8.47	265.35	3.8401584	33.2985887	0.08577569	2.68719945
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.010127	816.46	87.33	86.44	226.59	8.26829042	0.88439091	0.87537788	2.29467693
010002-137换	预埋铁件 制作、安装 - 钢板(Q235B) 14-28mm	t	0.038645	3115.09	3917.82	774.4	1075.54	120.3826531	151.4041539	29.926688	41.5642433
040401-590换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0 - 8mm厚花纹钢板盖板	10m2	0.090639	0	6453.95	0	322.7	0	584.9795741	0	29.2492053
小计								266.357234	919.2374058	32.43713758	118.763336
清单项目综合单价											1336.79511337

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	15.016106	1.3889	20.86		
		普工人工费	元	25.410136	1.4021	35.63		
		技工人工费	元	153.682154	1.3656	209.87		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.035148	5.35	0.19		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	10.379211	3.16	32.8		
		8mm厚花纹钢板盖板	m2	0.924513	632.74	584.98		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	1.488913	7.63	11.36		
		钢板(Q235B)	t	0.040963	3382.3	138.55		
		热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.002108	3262.83	6.88		
		普通预拌混凝土	m3	0.113753	368.85	41.96		
		防水粉	kg	1.476302	6.81	10.05		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.056787	325.76	18.5		
		MU10灰砂砖	千块	0.074599	681.42	50.83		
		水	m3	0.300944	4.62	1.39		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.055949	294.77	16.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.248737	1	5.25		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.17461	176.4	30.8		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00124	39.12	0.05		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.002666	22.79	0.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011601	10.42	0.12		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.006133	229.1	1.41		

项目编码	011507002003	项目名称	成品防撞柱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-78换	警示柱安装 - 成品防撞柱	10根	0.1	107.47	1242.4	0	90.56	10.747	124.24	0	9.056
小计								10.747	124.24	0	9.056
清单项目综合单价											144.04300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.4536	1.4021	4.84		
		技工人工费	元	4.3239	1.3656	5.9		
	材料	成品防撞柱	个	1.01	123.01	124.24		
	机械							

项目编码	010904003003	项目名称	墙身防潮层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 - 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946
小计								15.2862	12.9913	0	4.6946
清单项目综合单价											32.97210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.76815	1.4021	2.48		
		技工人工费	元	2.519612	1.3656	3.44		
		高级技工人工费	元	6.74366	1.3889	9.37		
	材料	防水粉	kg	0.663	6.81	4.52		
		水	m3	0.029449	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025503	325.76	8.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0324	1	0.03		
	机械							

项目编码	010904004003	项目名称	温度缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.01	1033.57	324.35	0	289.72	10.3357	3.2435	0	2.8972
小计								10.3357	3.2435	0	2.8972
清单项目综合单价											16.47640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.64648	1.4021	0.91		
		技工人工费	元	6.90488	1.3656	9.43		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.00031	3929.2	1.22		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.8777	2.2	1.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0945	1	0.09		
	机械							

项目编码	011601001007	项目名称	外脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	5.8156	3639.43	251.35	0.35	975.66	21165.46911	1461.75106	2.03546	5674.048296
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	52.3404	85.76	86.02	0	27	4488.712704	4502.321208	0	1413.1908
010007-72	脚手架上挂安全立网 金属安全网	100m2	5.8156	396.25	2273.74	0	218.54	2304.4315	13223.16234	0	1270.941224
小计								27958.61331	19187.23461	2.03546	8358.18032
清单项目综合单价											55506.06370400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2292.352499	1.4021	3214.11		
		技工人工费	元	18119.72308	1.3656	24744.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	31.828779	5.35	170.28		
		工字钢（综合）	t	0.168652	3284.96	554.02		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.14539	7.63	1.11		
		防锈漆 红色	kg	41.697852	15.11	630.05		
		油漆溶剂油	kg	3.658012	10.03	36.69		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	6360.771791	0.1	636.08		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	22754.57018	0.05	1137.73		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	53959.969	0.04	2158.4		
		底座（租赁 10天）	个	727.008156	0.45	327.15		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	2.61702	18.76	49.1		
		金属安全网 周转材	m2	205.465148	63.72	13092.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	394.181368	1	394.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.011631	176.4	2.05		

项目编码	011601001008	项目名称	里脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	5.4156	737	82.83	0	199.16	3991.2972	448.574148	0	1078.570896
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	5.4156	1473.99	165.66	0	398.33	7982.540244	897.148296	0	2157.195948
小计								11973.83744	1345.722444	0	3235.766844
清单项目综合单价											16555.32673200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	900.9338	1.4021	1263.2		
		技工人工费	元	7843.19144	1.3656	10710.66		
	材料	脚手架钢管	kg	20.3085	3.63	73.72		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	4.224168	6.53	27.58		
		冲压钢脚手板	m2	12.453172	96.27	1198.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	45.49104	1	45.49		
	机械							

项目编码	011601001009	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	145.899	88.64	39.53	0	25.43	12932.48736	5767.38747	0	3710.21157
小计								12932.48736	5767.38747	0	3710.21157
清单项目综合单价											22410.08640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	637.870428	1.4021	894.36		
		技工人工费	元	6340.332843	1.3656	8658.36		
		高级技工人工费	元	2434.033017	1.3889	3380.63		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	976.210209	5.85	5710.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	56.90061	1	56.9		
	机械							

项目编码	011601015003	项目名称	通道防护	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-70	安全防护通道	m3	365.04	112.79	36.2	0	31.65	41172.8616	13214.448	0	11553.516
小计								41172.8616	13214.448	0	11553.516
清单项目综合单价											65940.82560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2099.71008	1.4021	2944		
		技工人工费	元	27996.37776	1.3656	38231.85		
	材料	松木胶合板 18mm 1号胶	m2	44.53488	66.37	2955.78		
		脚手架钢管	kg	2544.3288	3.63	9235.91		
		底座	个	8.39592	15.84	132.99		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	116.44776	6.53	760.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	131.4144	1	131.41		
	机械							

项目编码	011601002003	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1	汽车式起重机	台·天	30	508.47	421.59	0	155.63	15254.1	12647.7	0	4668.9
小计								15254.1	12647.7	0	4668.9
清单项目综合单价											32570.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4699.95	1.3656	6418.25		
		高级技工人工费	元	6361.8	1.3889	8835.9		
	材料	柴油	kg	1557.6	8.12	12647.71		
	机械	起重机租赁费	台·天	30	0	0		

发包人提供材料一览表

工程名称：黎光村电房-建筑工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		30093.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			30093.66	

专业工程暂估价明细表

工程名称：黎光村电房-建筑工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	436393.13	
2	措施项目	16188.93	
2.1	安全文明施工	16188.93	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14443.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1745.57	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	22629.1	
3.1	暂列金额	22629.1	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	42769	
5	含税建安工程造价	517980.16	
合计		517980.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-钢结构工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		装配式工程					55894.66	0
1-1	010605001005	钢筋桁架楼承板（HB1-90）	(1)桁架型号:HB1-90 (2)底模钢板采用镀锌板,钢板厚度为0.4mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最大无支撑跨度时需加设临	m2	113.1	186.12	21050.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-钢结构工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010605001006	钢筋桁架楼承板（HB2-100）	(1)桁架型号:HB2-100 (2)底模钢板采用镀锌板,钢板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最大无支撑跨度时需加设临	m2	202.95	171.69	34844.49	0
2		金属结构工程					380498.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-钢结构工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010604001003	钢梁	(1)柱类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:Q355B,规格综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,用主构件需进行喷珠(砂)后喷涂油漆处理,不得以手工除锈,洁度须符合GB8923 Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌防锈底漆二道,(干膜厚度不小于2*75μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于2*75μm)、封闭漆:环氧云铁封闭漆一道(干膜厚度不小于40μm)，工厂预拼装费 (4)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (5)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫板等)的工程量不单独列清单项，综合考虑在钢结构构件综合单价中 (7)焊接要求:焊条型号	t	23.245	7031.45	163446.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-钢结构工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010603001003	钢柱	(1)柱类型:钢柱 (2)钢材品种、规格:Q355B,规格综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,用主构件需进行喷珠(砂)后喷涂油漆处理,不得以手工除锈,洁度须符合GB8923 Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌防锈底漆二道,(干膜厚度不小于2*75μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于2*75μm)、封闭漆:环氧云铁封闭漆一道(干膜厚度不小于40μm)，工厂预拼装费 (4)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (5)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫板等)的工程量不单独列清单项，综合考虑在钢结构构件综合单价中 (7)焊接要求:焊条型号	t	16.823	6458.45	108650.5	0
2-3	010607006005	钢楼梯	(1)类型:钢楼梯 (2)钢材品种:综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,均采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级规定,底漆:环氧富锌底漆二道,(干膜厚度不小于60μm)、中间漆:环氧云铁中间漆二道(干膜厚度不小于100μm)、面漆:聚氨酯面漆二道(干膜厚度不小于100μm)，工厂预拼装费 (4)综合考虑钢楼梯安装费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.71	10121.41	27429.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-钢结构工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010607006006	钢爬梯	(1)类型:钢爬梯 (2)钢材品种:综合考虑 (3)包含结构原材料费、制作加工费,底漆:防锈漆一道,面漆:银灰色油漆二道 (4)综合考虑钢爬梯安装费 (5)其他:具体做法参见图集:20ZJ401/P40,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.24	9301.44	2232.35	0
2-5	010608002005	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M20 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	720	15.84	11404.8	0
2-6	010608002006	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M24 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	240	17.92	4300.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-钢结构工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031202005007	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限3.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料(厚型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	151.85	126.2	19163.47	0
2-8	031202005008	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限2.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(薄型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	451.9	95.41	43115.78	0
2-9	031202005009	防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限1.5小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(薄型) (4)防火涂料的粘接强度不得小于0.05MPa;抗压强度不小于0.4MPa,其它应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.27	81.52	755.69	0
合计							436393.13	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　黎光村电房-钢结构工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					16188.93
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	16188.93
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14443.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1745.57
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							16188.93

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	22629.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		22629.10	

材料暂估单价及调整表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	42769
合计					42769

总承包服务费计价表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 黎光村电房-钢结构工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010605001005	项目名称	钢筋桁架楼承板（HB1-90）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板 ˉ 钢筋桁架楼承板（HB1-90）	100m2	0.01	4892.87	7549.78	214.06	1687.54	48.9287	75.4978	2.1406	16.8754
100002-20	组合楼板安装 收边板(挡泥板)	100m2	0.000461	1877.05	3181.19	105.39	663.29	0.86532005	1.46652859	0.04858479	0.30577669
100002-32换	栓钉安装 ˉ 钢结构栓钉 φ19 长度:L=80	100套	0.058179	278.56	219.59	97.4	91.65	16.20634224	12.77552661	5.6666346	5.33210535
小计								66.00036229	89.7398552	7.85581939	22.51328204

清单项目综合单价　186.10931892

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.166876	1.4021	5.84		
	技工人工费	元	29.134063	1.3656	39.79		
	高级技工人工费	元	14.667326	1.3889	20.37		
材料	钢结构栓钉 φ19	支	6.050575	2.07	12.52		
	钢筋桁架楼承板（HB1-90）	m2	1.06	65.49	69.42		
	镀锌钢板 δ=1.0	t	0.000376	3805.31	1.43		
	条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
	工具式钢支撑及配件	kg	0.8338	4.96	4.14		
	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.005914	11.33	0.07		
	二氧化碳气体	m3	0.002957	4.57	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.026985	1	1.03		
机械	栓钉熔焊机	台班	0.029089	194.8	5.67		
	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	186.57	0.56		
	二氧化碳点焊机	台班	0.009276	175.65	1.63		

项目编码	010605001006	项目名称	钢筋桁架楼承板（HB2-100）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18换	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板 ˉ 钢筋桁架楼承板（HB2-100）	100m2	0.01	4892.87	7802.44	214.06	1700.17	48.9287	78.0244	2.1406	17.0017
100002-20	组合楼板安装 收边板(挡泥板)	100m2	0.001105	1877.05	3181.19	105.39	663.29	2.07414025	3.51521495	0.11645595	0.73293545
100002-32换	栓钉安装 ˉ 钢结构栓钉 φ19 长度:L=80	100套	0.027889	278.56	219.59	97.4	91.65	7.76875984	6.12414551	2.7163886	2.55602685
小计								58.77160009	87.66376046	4.97344455	20.2906623

清单项目综合单价　171.69946740

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.766648	1.4021	5.28		
	技工人工费	元	25.714042	1.3656	35.12		
	高级技工人工费	元	13.228842	1.3889	18.37		
材料	钢结构栓钉 φ19	支	2.900419	2.07	6		
	钢筋桁架楼承板（HB2-100）	m2	1.06	67.85	71.92		
	镀锌钢板 δ=1.0	t	0.000902	3805.31	3.43		
	条形铝板材	kg	0.055	20.35	1.12		
	工具式钢支撑及配件	kg	0.8338	4.96	4.14		
	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	0.006381	11.33	0.07		
	二氧化碳气体	m3	0.003191	4.57	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.961581	1	0.96		
机械	栓钉熔焊机	台班	0.013944	194.8	2.72		
	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.003	186.57	0.56		
	二氧化碳点焊机	台班	0.009663	175.65	1.7		

项目编码	010604001003	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装 ˉ 钢板(Q355B) 14-28mm（包含制作费）	t	1	1102.06	3723.97	173.16	490.2	1102.06	3723.97	173.16	490.2
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.194408	1008.18	1013.89	347.18	342.29	195.9982574	197.1083271	67.49456944	66.54391432
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.194408	859.64	1891.15	287.24	342.56	167.1208931	367.6546892	55.84175392	66.59640448
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.194408	436.73	920.6	299.72	183.01	84.90380584	178.9720048	58.26796576	35.57860808
小计								1550.082956	4467.705021	354.7642891	658.9189269

清单项目综合单价　7031.47119352

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	114.744271	1.4021	160.88		
	技工人工费	元	596.597169	1.3656	814.71		
	高级技工人工费	元	413.629686	1.3889	574.49		
材料	环氧云铁漆	kg	12.169903	22.12	269.2		
	环氧富锌底漆	kg	11.197866	16.37	183.31		
	环氧富锌封闭漆	kg	5.35398	31.15	166.78		
	环氧富锌漆稀释剂	kg	1.143893	19.47	22.27		
	环氧云铁漆稀释剂	kg	4.869905	19.47	94.82		
	钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
	六角螺栓（综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
	低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
	调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
	二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	25.892208	1	25.89		
机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	179.42	120.21		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.939084	249.77	234.56		

项目编码	010603001003	项目名称	钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 ˉ 钢板(Q355B) 14-28mm（包含制作费）	t	1	1240.11	3863.29	64.09	525.9	1240.11	3863.29	64.09	525.9
100003-16换	灌浆连接 ˉ 普通预拌混凝土(细石) C40,骨料最大粒径10mm,无收缩混凝土添加剂	m3	0.008917	1627.42	1835.78	1417.9	623.77	14.51170414	16.36965026	12.6434143	5.56215709
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.090264	1008.18	1013.89	347.18	342.29	91.00235952	91.51776696	31.33785552	30.89646456
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.090264	859.64	1891.15	287.24	342.56	77.59454496	170.7027636	25.92743136	30.92083584
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.090264	436.73	920.6	299.72	183.01	39.42099672	83.0970384	27.05392608	16.51921464
小计								1462.639605	4224.977219	161.0526273	609.7986721

清单项目综合单价　6458.46812395

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	99.309518	1.4021	139.24		
	技工人工费	元	602.415676	1.3656	822.66		
	高级技工人工费	元	360.524885	1.3889	500.73		

工程量清单综合单价分析表

	材料	环氧云铁漆	kg	5.650484	22.12	124.99		
		环氧富锌底漆	kg	5.199168	16.37	85.11		
		环氧富锌封闭漆	kg	2.485852	31.15	77.43		
		普通预拌混凝土(细石)	m3	0.009139	416.35	3.81		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.531109	19.47	10.34		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	2.261096	19.47	44.02		
		水	m3	2.583962	4.62	11.94		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	5.86	1.32		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁	kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.953109	1	22.95		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.007133	1772.38	12.64		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	179.42	44.86		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.414585	249.77	103.55		

项目编码	010607006005	项目名称	钢楼梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25换	钢楼梯安装 踏步式 ˜ 钢板(Q355B) 14-28mm	t	1	1905.93	3643.49	37.04	689.17	1905.93	3643.49	37.04	689.17
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.338119	1008.18	1013.89	347.18	342.29	340.8848134	342.8154729	117.3881544	115.7347525
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.338119	859.64	1891.15	287.24	342.56	290.6606172	639.4337469	97.12130156	115.8260446
020005-93+020005-94*1	金属面 聚氨酯面漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.338119	1422.51	2679.94	624.43	555.04	480.9776587	906.1386329	211.1316472	187.6695698
小计								3018.453089	5531.877853	462.6811032	1108.400367
清单项目综合单价											10121.41241195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	232.791237	1.4021	326.4		
		技工人工费	元	1138.734545	1.3656	1555.06		
		高级技工人工费	元	818.635969	1.3889	1137		
	材料	环氧云铁漆	kg	21.166192	22.12	468.2		
		环氧富锌底漆	kg	19.475601	16.37	318.82		
		聚氨酯面漆	kg	15.222076	57.52	875.57		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	1.05831	19.47	20.61		
		聚氨酯漆稀释剂	kg	1.524913	14.16	21.59		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	8.469858	19.47	164.91		
		钢板(Q355B)	t	1	3558.41	3558.41		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		六角螺栓（综合）	kg	3.57	6.19	22.1		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	2.76	10.12	27.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.824549	1	36.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.704115	249.77	425.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	010607006006	项目名称	钢爬梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ˜ 钢楼梯（含制作费）	t	1	2242.28	4610.01	37.04	826.5	2242.28	4610.01	37.04	826.5
020005-73	金属面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.38625	514.43	528.07	174.84	175.02	198.6985875	203.9670375	67.53195	67.601475
020005-85+020005-86*1	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.38625	905.62	1174.26	312.21	320.67	349.795725	453.557925	120.5911125	123.8587875
小计								2790.774313	5267.534963	225.1630625	1017.960263
清单项目综合单价											9301.43260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	195.281931	1.4021	273.8		
		技工人工费	元	1167.782134	1.3656	1594.72		
		高级技工人工费	元	664.009046	1.3889	922.24		
	材料	醇酸磁漆	kg	17.377388	24.78	430.61		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	1.737739	10.62	18.45		
		环氧富锌底漆	kg	11.5875	16.37	189.69		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.629588	19.47	12.26		
		钢楼梯（含制作费）	t	1	4554.87	4554.87		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.452175	1	29.45		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.753188	249.77	188.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	176.4	37.04		

项目编码	010608002005	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˜ 高强螺栓（M20）	100套	0.01	316.56	563.28	552.71	151.43	3.1656	5.6328	5.5271	1.5143
小计								3.1656	5.6328	5.5271	1.5143
清单项目综合单价											15.83980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.4021	0.8		
		技工人工费	元	1.2137	1.3656	1.66		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3889	0.71		
	材料	高强螺栓（M20）	套	1.04	5.31	5.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1104	1	0.11		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.0028	1772.38	4.96		
		电动扭力扳手	台班	0.0115	49.08	0.56		

项目编码	010608002006	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˜ 高强螺栓（M24）	100套	0.01	316.56	760.59	552.71	161.29	3.1656	7.6059	5.5271	1.6129
小计								3.1656	7.6059	5.5271	1.6129
清单项目综合单价											17.91150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.4021	0.8		
		技工人工费	元	1.2137	1.3656	1.66		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3889	0.71		
	材料	高强螺栓（M24）	套	1.04	7.17	7.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1491	1	0.15		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.0028	1772.38	4.96		
		电动扭力扳手	台班	0.0115	49.08	0.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031202005007	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=3	100m2	0.01	4256.72	6137.47	740.4	1486.2	42.5672	61.3747	7.404	14.862
小计								42.5672	61.3747	7.404	14.862

清单项目综合单价	126.20790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.44438	1.4021	7.63		
		技工人工费	元	16.80732	1.3656	22.95		
		高级技工人工费	元	8.62664	1.3889	11.98		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	22.68	2.65	60.1		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2034	1	1.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.025	296.16	7.4		

项目编码	031202005008	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-48	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=2	100m2	0.01	3831.28	3943.71	518.28	1248.06	38.3128	39.4371	5.1828	12.4806
小计								38.3128	39.4371	5.1828	12.4806

清单项目综合单价	95.41330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.51198	1.4021	7.73		
		技工人工费	元	16.23463	1.3656	22.17		
		高级技工人工费	元	6.05842	1.3889	8.41		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	4.85	7.96	38.61		
		水	m3	0.0125	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7733	1	0.77		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0175	296.16	5.18		

项目编码	031202005009	项目名称	防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-47	薄型(膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h）H=1.5	100m2	0.01	3383.24	3236.15	444.24	1088.82	33.8324	32.3615	4.4424	10.8882
小计								33.8324	32.3615	4.4424	10.8882

清单项目综合单价	81.52450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.80851	1.4021	6.74		
		技工人工费	元	14.31709	1.3656	19.55		
		高级技工人工费	元	5.42806	1.3889	7.54		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	3.98	7.96	31.68		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6345	1	0.63		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.015	296.16	4.44		

发包人提供材料一览表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		22629.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			22629.10	

专业工程暂估价明细表

工程名称：黎光村电房-钢结构工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	374773.89	
2	措施项目	11752.85	
2.1	安全文明施工	11752.85	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10253.75	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1499.1	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	19326.34	
3.1	暂列金额	19326.34	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	36526.78	
5	含税建安工程造价	442379.86	
合计		442379.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-装饰工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					34618.07	0
1-1	010802001003	不锈钢门	(1)型号:304不锈钢门 (2)综合考虑不锈钢铰链、固定不锈钢执手插锁、液压闭门器、锁具、顺序器等一切安装所需五金配件,门及五金须与门窗厂家深化,由总包负责设计制造及安装 (3)包含深化设计及安装费用 (4)门尺寸规格、后塞口施工根据设计图纸自行考虑 (5)(4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	906.31	2392.66	0
1-2	010802004003	不锈钢防火门（甲级）	(1)型号:不锈钢防火门（甲级） (2)综合考虑不锈钢铰链、固定不锈钢执手插锁、液压闭门器、逃生锁、顺序器等一切安装所需五金配件,门及五金须与门窗厂家深化,由总包负责设计制造及安装 (3)包含深化设计及安装费用 (4)门尺寸规格、后塞口施工根据设计图纸自行考虑 (5)(4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20.52	780.31	16011.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-装饰工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010807003003	铝合金百叶窗	(1)铝合金防雨百叶(防小动物钢板网) (2)框、扇材质:铝合金材质 (3)铝合金避雨及消音百页窗,外侧加防小动物钢板网,内侧加中效过滤,过滤器可拆洗 (4)含各类五金配件及一切附件 (5)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (6)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (7)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (8)其他:具体做法参见:05J624-1百叶窗(一)图集第20页详图,内墙上通风百叶采用第集第29页详图,综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	34.32	472.42	16213.45	0
2		楼地面工程					73705.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-装饰工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011102003004	地面2 防滑面砖楼地面	(1)10mm厚600*600mm防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (2)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) (4)素水泥浆一遍 (5)200mm厚C25细石混凝土,内配Φ10@150双向钢筋网片,表面压光 (6)回填土夯实(重型压实度≥90%) (7)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	88.11	310.3	27340.53	0
2-2	011101003004	楼面1 环氧树脂楼地面	(1)6mm厚环氧树脂自流平涂料 (2)环氧稀泥一道 (3)40mm厚C30细石混凝土,随打随抹光 (4)素水泥浆一遍 (5)550mm厚轻骨料混凝土 (6)结构楼板 (7)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	90.2	422.92	38147.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-装饰工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011102003005	楼面2 防滑面砖楼地面	(1)10mm厚600*600mm防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (2)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) (4)素水泥浆一遍 (5)结构楼板 (6)面层纵向缩缝采用平头缝,间距3m面层横向缩缝采用假缝,间距6m假缝宽度为5mm,高度为面层厚度的1/3,缝内填膨胀型砂浆 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	39.3	182.6	7176.18	0
2-4	011105001003	踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚	(1)1mm厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法),颜色为黑色,H=150mm (2)5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 (3)7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 (4)界面剂一道 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	63.2	10.82	683.82	0
2-5	011105003003	踢脚2 面砖踢脚	(1)贴8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝,颜色为黑色,H=150mm (2)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%的白乳胶 (3)17mm厚1:3水泥砂浆打底 (4)界面剂一道(踢脚线暗敷于墙内与墙面持平,踢脚线缝与地砖缝对齐) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.5	24.66	357.57	0
3		墙柱面装饰与隔断工程					206471.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-装饰工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011403001005	内墙1 防静电漆墙面	(1)白色防静电内墙漆一底二道(燃烧性能等级 A) (2)福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 (3)5mm厚1:2水泥砂浆抹光 (4)15mm厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次打底找平 (5)整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	225.43	104.34	23521.37	0
3-2	011404001005	内墙2 无机涂料墙面	(1)白色内墙无机涂料二道 (2)封底漆一道(干燥后做面层) (3)满刮防水腻子找平 (4)20mm厚专用抹灰砂浆打底找平 (5)整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 (6)专用修补材料修补墙面 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	293.59	107.87	31669.55	0
3-3	011404001006	内墙3 墙面阳角	(1)位置:所有内墙面阳角 (2)采用1:2水泥砂浆做护角,离地2000mm高 (3)采用中南标11ZJ501图集第22页详图1#做法 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.36	44.92	150.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-装饰工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011403001006	外墙2 真石漆外墙	(1)刷防水型界面剂一遍 (2)15mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 (3)2.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜 ， 预埋钢筋处用密封胶填实 (4)5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 (5)批腻子两道找平 (6)抗碱底漆一遍 (7)喷涂外墙真石漆面漆两遍 (8)面漆透明保护剂两道 (9)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	430.47	351.08	151129.41	0
4		天棚工程					11227.1	0
4-1	011404002003	顶棚1 天棚喷刷涂料	(1)喷或刷环保型白色无机涂料二道 (2)刷专用防水界面剂一道 (3)刷二道防锈漆 (4)结构楼板清理干净 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	281.24	39.92	11227.1	0
5		其他工程					48751.98	0
5-1	010809001003	抛光砖内窗台	(1)抛光砖,水泥浆擦缝 (2)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重 20% 的白乳胶 (3)17mm厚1:3水泥砂浆打底 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.2	130.02	546.08	0
5-2	011402004005	油漆1 金属构件油漆（醇酸调和漆）	(1)位置:用于楼梯金属栏杆扶手 (2)清理金属面焊刺、焊渣,除锈 (3)防锈漆或红丹二道 (4)刮腻子、磨光 (5)醇酸调和漆二遍 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.33	81.6	1169.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-装饰工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011402004006	油漆2 金属构件油漆（丙烯酸磁漆）	(1)对阳台栏杆预制构件作表面喷砂除锈处理 (2)除锈处理后立即喷涂环氧磷酸底漆一道 (3)现场就位安装成整体后对漆膜受损部位补涂底漆 (4)喷或刷环氧厚浆漆二道 (5)喷或刷丙烯酸磁漆二道 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	65.23	70.83	4620.24	0
5-4	011503004005	过道栏杆（部分可拆卸）	(1)栏杆材料种类:Φ60x3不锈钢钢管扶手、Φ60x3不锈钢钢管立柱、Φ25*1不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、预埋件等 (2)详见图集:22J403-1,2-8页B4 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	59.3	523.24	31028.13	0
5-5	011503004006	楼梯栏杆	(1)楼梯栏杆材料种类:Φ50x3不锈钢钢管扶手、Φ30x2不锈钢钢管立柱,高度900mm，预埋件等 (2)详见图集:22J401,60页P2 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.88	494.81	7362.77	0
5-6	011504002003	不锈钢挡鼠板	(1)成品拉丝不锈钢挡鼠板(可提拉) (2)带警示标志 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.59	877	4025.43	0
合计							374773.89	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　黎光村电房-装饰工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11752.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11752.85
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10253.75
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1499.1
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							11752.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	19326.34	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		19326.34	

材料暂估单价及调整表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	36526.78
合计					36526.78

总承包服务费计价表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 黎光村电房-装饰工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	010802001003	项目名称	不锈钢门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 ˊ304不锈钢门（成品）	100m2	0.01	7036.96	71606.12	74.72	5447.76	70.3696	716.0612	0.7472	54.4776
020001-90	锁安装 执手锁	10把	0.037879	204.84	1378.56	0	123.13	7.75913436	52.2184742	0	4.66404127
小计								78.12873436	768.2796742	0.7472	59.14164127
清单项目综合单价											906.29724987

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.396687	1.4021	21.59		
		技工人工费	元	33.056286	1.3656	45.14		
		高级技工人工费	元	8.207327	1.3889	11.4		
	材料	执手锁	把	0.378788	137.17	51.96		
		304不锈钢门（成品）	m2	0.9781	715.67	700		
		铁件(综合)	kg	0.95779	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	315.96	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.822348	1	3.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0041	182.24	0.75		

项目编码	010802004003	项目名称	不锈钢防火门（甲级）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7377.36	41496.8	0	4027.03	73.7736	414.968	0	40.2703
020001-101	顺位器安装	10个	0.038987	279.52	2178.94	0	182.91	10.89764624	84.9353537	0	7.13111217
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.038987	242.84	1705.18	0	149.52	9.46760308	66.47858268	0	5.82933624
020001-90	锁安装 执手锁	10把	0.038987	204.84	1378.56	0	123.13	7.98609708	53.74591672	0	4.80046931
小计								102.1249464	620.1441052	0	58.03121772
清单项目综合单价											780.30026928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.351383	1.4021	24.33		
		技工人工费	元	43.458116	1.3656	59.35		
		高级技工人工费	元	13.28336	1.3889	18.45		
	材料	执手锁	把	0.389864	137.17	53.48		
		闭门器	套	0.389864	169.67	66.15		
		顺位器(成品)	套	0.389864	216.81	84.53		
		钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	410.03	402.85		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	315.96	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.085163	1	3.09		
	机械							

项目编码	010807003003	项目名称	铝合金百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˊ铝合金百叶窗(防小动物钢板网)	100m2	0.01	4693.01	39339.91	0	3208.86	46.9301	393.3991	0	32.0886
小计								46.9301	393.3991	0	32.0886
清单项目综合单价											472.41780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37019	1.4021	11.74		
		技工人工费	元	20.96234	1.3656	28.63		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3889	6.57		
	材料	铝合金百叶窗(防小动物钢板网)	m2	0.945	406.09	383.76		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9572	1	1.96		
	机械							

项目编码	011102003004	项目名称	地面2 防滑面砖楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˊ普通预拌混凝土(细石) C30,骨料最大粒径10mm	10m3	0.019998	641.38	4346.89	127.47	396.17	12.82631724	86.92910622	2.54914506	7.92260766
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002997	880.01	3456.45	13.19	406.63	2.63738997	10.3589806	0.03953043	1.21867011
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002997	829.94	19.37	0	220.59	2.48733018	0.05805189	0	0.66110823
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ˊ 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˊ 陶瓷地砖 600mm×600mm,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	8206.26	0	1644.59	46.6433	82.0626	0	16.4459
小计								82.71063739	193.2725388	2.58867549	31.735486
清单项目综合单价											310.30733764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.408183	1.4021	13.19		
		技工人工费	元	23.530034	1.3656	32.13		
		高级技工人工费	元	26.91732	1.3889	37.39		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.01582	5.35	0.08		
		湿拌地面砂浆	m3	0.024703	322.84	7.98		
		普通预拌混凝土(细石)	m3	0.201977	423.11	85.46		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	821.24	0.8		
		陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	70.8	72.92		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025503	325.76	8.31		
		防水粉	kg	0.663	6.81	4.52		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003086	3278.76	10.12		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007491	7.63	0.06		
		水	m3	0.094574	4.62	0.44		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.684172	1	1.68		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.007799	306	2.39		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.015598	10.42	0.16		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00033	39.12	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001169	22.79	0.03		

项目编码	011101003004	项目名称	楼面1 环氧树脂楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.055	1119.43	2090.56	10.01	401.47	61.56865	114.9808	0.55055	22.08085
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926

工程量清单综合单价分析表

020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2054.98	1713.63	4.05	629.76	20.5498	17.1363	0.0405	6.2976	
020002-28+020002-30*8	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度（mm）:5)	100m2	0.01	7283.61	7802.91	110.41	2325.43	72.8361	78.0291	1.1041	23.2543	
小计								157.78465	211.0187	1.69515	52.42535	
清单项目综合单价											422.92385000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.90611	1.4021		29.31		
		技工人工费				元	49.26715	1.3656		67.28		
		高级技工人工费				元	44.058415	1.3889		61.19		
	材料	普通预拌混凝土(细石)				m3	0.0404	423.11		17.09		
		陶粒混凝土				m3	0.561	203.54		114.19		
		石英砂				kg	0.612	0.73		0.45		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	4.87		2		
		环氧中层漆				kg	0.615	12.92		7.95		
		环氧树脂自流平面漆				kg	5.75	11.5		66.13		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	5.75		1.18		
		水				m3	0.1406	4.62		0.65		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.53245	1		0.53		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.04665	12.67		0.59		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0283	27.6		0.78		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5				台班	0.008	40.38		0.32		
项目编码	011102003005	项目名称			楼面2 防滑面砖楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-3	基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.01	87.25	0	79.26	2.8301	0.8725	0	0.7926	
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ` 防水粉,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1528.62	1299.13	0	469.46	15.2862	12.9913	0	4.6946	
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ` 陶瓷地砖 600mm×600mm 10mm,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4664.33	8206.26	0	1644.59	46.6433	82.0626	0	16.4459	
小计								64.7596	95.9264	0	21.9331	
清单项目综合单价											182.61910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.05756	1.4021		9.9		
		技工人工费				元	12.799292	1.3656		17.48		
		高级技工人工费				元	26.91732	1.3889		37.39		
	材料	湿拌地面砂浆				m3	0.024703	322.84		7.98		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	821.24		0.8		
		防水粉				kg	0.663	6.81		4.52		
		陶瓷地砖 600mm×600mm				m2	1.03	70.8		72.92		
		水				m3	0.054578	4.62		0.25		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.025503	325.76		8.31		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2456	1		0.25		
	机械											
项目编码	011105001003	项目名称			踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0015	313.1	113.47	0	88.53	0.46965	0.170205	0	0.132795	
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=12 ` 水	100m	0.01	737.43	68.38	0	198.56	7.3743	0.6838	0	1.9856	
小计								7.84395	0.854005	0	2.118395	
清单项目综合单价											10.81635000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.830556	1.4021		1.16		
		技工人工费				元	1.780801	1.3656		2.43		
		高级技工人工费				元	3.05824	1.3889		4.25		
	材料	界面处理剂				kg	0.075	2.21		0.17		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.00204	326.52		0.67		
		水				m3	0.004068	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00338	1		0		
	机械											
项目编码	011105003003	项目名称			踢脚2 面砖踢脚			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001504	313.1	113.47	0	88.53	0.4709024	0.17065888	0	0.13314912	
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ` 陶瓷地砖踢脚线10mm厚(成品),湿拌抹灰砂浆 M10	100m	0.01	827.84	1276.95	0	282.91	8.2784	12.7695	0	2.8291	
小计								8.7493024	12.94015888	0	2.96224912	
清单项目综合单价											24.65171040	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.854407	1.4021		1.2		
		技工人工费				元	1.894559	1.3656		2.59		
		高级技工人工费				元	3.574034	1.3889		4.96		
	材料	界面处理剂				kg	0.075172	2.21		0.17		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.001023	315.96		0.32		
		陶瓷地砖踢脚线10mm厚(成品)				m	1.02	12.17		12.41		
		水				m3	0.000835	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.033484	1		0.03		
	机械											
项目编码	011403001005	项目名称			内墙1 防静电漆墙面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.01	1859.96	907.03	66.9	542.31	18.5996	9.0703	0.669	5.4231	
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	858.1	335.88	23.37	245.53	8.581	3.3588	0.2337	2.4553	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 一遍	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034	

工程量清单综合单价分析表

020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）;3) ˆ 白色防静电内墙漆	100m2	0.01	1323.41	360.11	0	368.21	13.2341	3.6011	0	3.6821	
小计								62.0025	23.7631	0.9027	17.6598	
清单项目综合单价											104.32810000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.41254	1.4021		8.99		
		技工人工费				元	14.01147	1.3656		19.13		
		高级技工人工费				元	24.39142	1.3889		33.88		
	材料	白色防静电内墙漆				kg	0.38118	9.22		3.51		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.03045	293.81		8.95		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01015	326.52		3.31		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		砂纸				张	0.16	0.42		0.07		
		水				m3	0.01085	4.62		0.05		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2354	1		0.24		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00394	229.1		0.9		
项目编码	011404001005	项目名称	内墙2 无机涂料墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	305.58	65.95	0	84.16	3.0558	0.6595	0	0.8416	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2360.88	1343.5	88.66	698.25	23.6088	13.435	0.8866	6.9825	
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˆ 防水腻子	100m2	0.01	1601.69	329.94	0	440.34	16.0169	3.2994	0	4.4034	
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	689.04	120.59	0	188.36	6.8904	1.2059	0	1.8836	
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˆ 白色内墙无机涂料	100m2	0.01	906.58	143.5	0	247.07	9.0658	1.435	0	2.4707	
小计								64.2086	24.4683	0.8866	18.2777	
清单项目综合单价											107.84120000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.62332	1.4021		9.29		
		技工人工费				元	14.52175	1.3656		19.83		
		高级技工人工费				元	25.26532	1.3889		35.09		
	材料	白色内墙无机涂料				kg	0.26118	5.31		1.39		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.0406	326.52		13.26		
		水性封闭底漆				kg	0.12	9.88		1.19		
		防水腻子				kg	2.0412	1.59		3.25		
		砂纸				张	0.14	0.42		0.06		
		水				m3	0.01083	4.62		0.05		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.002	326.52		0.65		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2422	1		0.24		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00387	229.1		0.89		
项目编码	011404001006	项目名称	内墙3 墙面阳角					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2360.88	1343.5	88.66	698.25	23.6088	13.435	0.8866	6.9825	
小计								23.6088	13.435	0.8866	6.9825	
清单项目综合单价											44.91290000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.43634	1.4021		3.42		
		技工人工费				元	5.33775	1.3656		7.29		
		高级技工人工费				元	9.29054	1.3889		12.9		
	材料	湿拌抹灰砂浆				m3	0.0406	326.52		13.26		
		水				m3	0.0098	4.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.133	1		0.13		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00387	229.1		0.89		
项目编码	011403001006	项目名称	外墙2 真石漆外墙					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.1	113.47	0	88.53	3.131	1.1347	0	0.8853	
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2916.04	574.82	0	800.39	29.1604	5.7482	0	8.0039	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1709.25	3226.45	0	613.62	17.0925	32.2645	0	6.1362	
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	437.61	942.18	0	162.91	4.3761	9.4218	0	1.6291	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.87	2671.47	0	518.04	14.5287	26.7147	0	5.1804	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.09	443.35	0	169.59	5.5709	4.4335	0	1.6959	
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1921.43	503.37	0	533.62	19.2143	5.0337	0	5.3362	
020005-166	室外墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	444.53	1171.29	0	176.19	4.4453	11.7129	0	1.7619	
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 ˆ 外墙真石漆	100m2	0.01	5782.01	4905.64	174.84	1787.82	57.8201	49.0564	1.7484	17.8782	
小计								155.3393	145.5204	1.7484	48.5071	
清单项目综合单价											351.11520000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.00559	1.4021		23.84		
		技工人工费				元	48.019573	1.3656		65.58		
		高级技工人工费				元	47.46199	1.3889		65.92		
	材料	湿拌抹灰砂浆				m3	0.0174	326.52		5.68		
		外墙真石漆				kg	4.16	9.26		38.52		
		醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	1.59		3.25		
		真石面漆				kg	0.312	9.26		2.89		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		白水泥				t	0.003	821.24		2.46		
		抗碱封底涂料				kg	0.12	19.47		2.34		
		建筑胶				kg	0.96	7.08		6.8		
		砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		防水腻子粉(成品)				kg	2.24532	2.21		4.96		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		聚合物防水砂浆				kg	10.2375	2.57		26.31		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	4.4982	9.14		41.11		

工程量清单综合单价分析表

		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.01076	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7284	1	1.73		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	249.77	1.75		

项目编码	011404002003	项目名称	顶棚1 天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73换	金属面 环氧富锌底漆 首遍 * （天棚金属面油漆:人工*1.3材料*1.1）	100m2	0.01	668.75	580.87	174.84	218.51	6.6875	5.8087	1.7484	2.1851
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.72	113.47	0	125.48	4.5272	1.1347	0	1.2548
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 * 环保型白色无机涂料	100m2	0.01	1179.13	157.5	0	319.89	11.7913	1.575	0	3.1989
小计								23.006	8.5184	1.7484	6.6388
清单项目综合单价											39.91160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373999	1.4021	3.33		
		技工人工费	元	5.200892	1.3656	7.1		
		高级技工人工费	元	9.054006	1.3889	12.58		
	材料	环保型白色无机涂料	kg	0.28729	5.31	1.53		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00407	4.62	0.02		
		环氧富锌底漆	kg	0.33	16.37	5.4		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.01793	19.47	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0843	1	0.08		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	249.77	1.75		

项目编码	010809001003	项目名称	抛光砖内窗台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-81换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06<=S<=0.2 内墙 * 抛光砖3-4mm厚,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	5394.57	5885	0	1721.76	53.9457	58.85	0	17.2176
小计								53.9457	58.85	0	17.2176
清单项目综合单价											130.01330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56597	1.4021	7.8		
		技工人工费	元	12.19667	1.3656	16.66		
		高级技工人工费	元	21.22969	1.3889	29.49		
	材料	抛光砖3-4mm厚	m2	1.04	53.1	55.22		
		白水泥	t	0.00206	821.24	1.69		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0051	319.84	1.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2928	1	0.29		
	机械							

项目编码	011402004005	项目名称	油漆1 金属构件油漆 (醇酸调和漆)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1008.18	1013.89	347.18	342.29	10.0818	10.1389	3.4718	3.4229
100002-61换	钢结构表面刮腻子 一遍 * 防火涂料专用粘结剂	100m2	0.01	1602.49	676.92	0	457.9	16.0249	6.7692	0	4.579
020005-85+020005-86*1	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	905.62	1174.26	312.21	320.67	9.0562	11.7426	3.1221	3.2067
小计								35.1629	28.6507	6.5939	11.2086
清单项目综合单价											81.61610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.21425	1.4021	5.91		
		技工人工费	元	10.53321	1.3656	14.38		
		高级技工人工费	元	10.70635	1.3889	14.87		
	材料	醇酸磁漆	kg	0.4499	24.78	11.15		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.04499	10.62	0.48		
		金属面专用腻子	kg	2.12	3.1	6.57		
		环氧富锌底漆	kg	0.576	16.37	9.43		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.0313	19.47	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4139	1	0.41		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0264	249.77	6.59		

项目编码	011402004006	项目名称	油漆2 金属构件油漆 (丙烯酸磁漆)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-73换	金属面 环氧富锌底漆 首遍 * 环氧磷酸底漆	100m2	0.01	514.43	710.47	174.84	184.14	5.1443	7.1047	1.7484	1.8414
020005-81换	金属面 环氧云铁漆 首遍 * 环氧厚浆漆	100m2	0.01	438.4	1451.18	149.86	199.28	4.384	14.5118	1.4986	1.9928
020005-85+020005-86*1换	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2) * 丙烯酸磁漆	100m2	0.01	905.62	1696.82	312.21	346.8	9.0562	16.9682	3.1221	3.468
小计								18.5845	38.5847	6.3691	7.3022
清单项目综合单价											70.84050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.91699	1.4021	2.69		
		技工人工费	元	4.20192	1.3656	5.74		
		高级技工人工费	元	7.31402	1.3889	10.16		
	材料	环氧厚浆漆	kg	0.326	36.28	11.83		
		环氧磷酸底漆	kg	0.3	22.39	6.72		
		丙烯酸磁漆	kg	0.4499	36.28	16.32		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.04499	10.62	0.48		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.1305	19.47	2.54		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.0163	19.47	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.382	1	0.38		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0255	249.77	6.37		

项目编码	011503004005	项目名称	过道栏杆（部分可拆卸）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 * 不锈钢过道可拆卸栏杆（成品）	10m	0.1	1082.68	3520.1	155.92	473.65	108.268	352.01	15.592	47.365
小计								108.268	352.01	15.592	47.365
清单项目综合单价											523.23500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	不锈钢过道可拆卸栏杆（成品）	m	1	309.73	309.73		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.902	1	6.9		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011503004006	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˇ 成品楼梯栏杆(成品)	10m	0.1	1082.68	3249.39	155.92	460.11	108.268	324.939	15.592	46.011
小计								108.268	324.939	15.592	46.011
清单项目综合单价								494.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.4021	15.69		
		技工人工费	元	24.4876	1.3656	33.44		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3889	59.14		
	材料	成品楼梯栏杆(成品)	m	1	283.19	283.19		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.371	1	6.37		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	180.26	15.59		

项目编码	011504002003	项目名称	不锈钢挡鼠板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢挡鼠板（可提拉）	m2	1	0	877	0	0	0	877	0	0
小计								0	877	0	0
清单项目综合单价								877.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：黎光村电房-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		19326.34	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			19326.34	

专业工程暂估价明细表

工程名称：黎光村电房-装饰工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	110684.81	
2	措施项目	4041.79	
2.1	安全文明施工	2384.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1935.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	449.37	
2.2	其他措施项目费	1657.05	
3	其他项目	5736.33	
3.1	暂列金额	5736.33	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10841.66	
5	含税建安工程造价	131304.59	
合计		131304.59	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-安装工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					97387.21	0
1-1		照明、动力系统					48791.89	0
1-1-1	030402011007	成套配电箱	1.名称:动力总配电箱 2.编号:AP(PF) 3.箱内配置:总断路器、分支断路器、N排、PE接地铜排、端子、行线槽、标识牌；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:暗装，安装高度1.6米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	2001.19	2001.19	0
1-1-2	030402011008	成套配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:AL(PDF) 3.箱内配置:总断路器、分支断路器、N排、PE接地铜排、端子、行线槽、标识牌；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:暗装，安装高度1.6米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	1818.74	1818.74	0
1-1-3	030404014013	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)1 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-4	030404014014	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)2 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-安装工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030404014015	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:2AC(PF)3 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-6	030404014016	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)1 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-7	030404014017	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)2 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0
1-1-8	030404014018	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2.编号:3AC(PF)3 3.箱内配置:总断路器、交流接触器、热继电器、N排、PE接地铜排、端子排、行线槽；面板配启停按钮、运行/故障指示灯、转换开关；箱内一二次接线、接地 4.安装方式:明装，安装高度1.4米 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	643.13	643.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-安装工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030108001003	风机	1.名称:低噪音边墙式风机(含风机罩) 2.参数:T35-11/3.15:转速:2900rpm,风量:2339m3/h,噪声74dB(A)电压:380V,电机功率:0.18kW。负荷等级:三级 3.设计要求:风机风口均应加装防小动物网和防雨风口 4.安装方式:挂墙安装 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	10	1507.99	15079.9	0
1-1-10	030413003004	荧光灯	1.名称:自带蓄电池光管 2.型号:1800Lm，18W，持续供电时间大于180分钟 3.安装方式:防爆型灯具吊装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	24	145.21	3485.04	0
1-1-11	030413001005	普通灯具	1.名称:天棚灯(配LED管) 2.型号:500Lm，5W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	13	65.18	847.34	0
1-1-12	030413001006	普通灯具	1.名称:壁灯(配LED管) 2.型号:500Lm，5W 3.安装方式:墙壁安装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	3	68.19	204.57	0
1-1-13	040801029010	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	6	22.61	135.66	0
1-1-14	040801029011	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	24.39	48.78	0
1-1-15	040801029012	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	4	25.95	103.8	0
1-1-16	040801029013	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	28.82	28.82	0
1-1-17	030413014005	插座	1.名称:二、三孔暗装插座(安全型) 2.型号:220V 10A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	4	30.97	123.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-18	030413014006	插座	1.名称:五孔三相暗装插座(安全型) 2.型号:380V 16A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	4	40.09	160.36	0
1-1-19	030405013003	风机盘管温控器	1.名称:风机盘管温控器 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	6	156.6	939.6	0
1-1-20	030412001015	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	4.56	21.21	96.72	0
1-1-21	030412001016	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	35.48	27.6	979.25	0
1-1-22	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	237.59	14.36	3411.79	0
1-1-23	030412001018	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	78.42	18.71	1467.24	0
1-1-24	030412001019	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15	36.54	548.1	0
1-1-25	030412001020	金属套管	1.名称:金属套管 2.规格:Φ15 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	24	16.73	401.52	0
1-1-26	030412004011	配线	1.名称:照明配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	622.3	5.93	3690.24	0
1-1-27	030412004012	配线	1.名称:动力配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	259.77	6.71	1743.06	0
1-1-28	030412004013	配线	1.名称:动力配线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	20.27	7.37	149.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-安装工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY(5x2.5)mm2 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	200.75	20.4	4095.3	0
1-1-30	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY(5x10)mm2 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15	53.62	804.3	0
1-1-31	030403010003	铜接线端子	1.名称:铜接线端子 2.型号:DT-10 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	20	7.15	143	0
1-1-32	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	61	11.3	689.3	0
1-1-33	031301001012	管道暗敷凿槽及恢复	1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	67.2	6.97	468.38	0
1-1-34	031301001013	管道暗敷凿槽及恢复	1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	38.7	9.27	358.75	0
1-1-35	030416006003	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	909.09	909.09	0
1-2		消防应急照明和疏散指示系统					27434.32	0
1-2-1	030402011009	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:A型 3.安装方式:明装 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	2342.11	2342.11	0
1-2-2	030904016005	分布式应急照明集中电源	1.名称:分布式应急照明集中电源 2.型号:nKVA，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	1795.38	1795.38	0
1-2-3	030904016006	应急照明控制器	1.名称:应急照明控制器 2.型号:AC220V 50HZ 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	5475.9	5475.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030413002011	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	1	96.36	96.36	0
1-2-5	030413002012	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	2	96.36	192.72	0
1-2-6	030413002013	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	3	96.36	289.08	0
1-2-7	030413002014	装饰灯	1.名称:单面单向消防应急标志灯 2.型号:1W，DC24V 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	8	96.36	770.88	0
1-2-8	030413002015	装饰灯	1.名称:防爆型消防应急照明灯 2.型号:500Lm，6W，DC24V 3.安装方式:壁挂 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	16	193.89	3102.24	0
1-2-9	030412001021	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	283.28	31.65	8965.81	0
1-2-10	030412004014	配线	1.名称:通信线缆 2.型号:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	154.48	8	1235.84	0
1-2-11	030412004015	配线	1.名称:配电线缆 2.型号:WDZN-RYJS-2x4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	154.48	14.67	2266.22	0
1-2-12	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	30	11.3	339	0
1-2-13	030416012003	应急照明及疏散指示系统调试	1.名称:应急照明及疏散指示系统调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	562.78	562.78	0
1-3		接地系统					21161.00	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-安装工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030410007003	总等电位联结箱	1.名称:总等电位联结箱 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	台	1	106.81	106.81	0
1-3-2	030410001003	接地钢板	1.名称:接地钢板 2.规格:100*40*4mm 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	根	18	451	8118	0
1-3-3	030410005003	接闪网	1.名称:接闪网 2.材质:热镀锌圆钢φ12 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	65.97	25.15	1659.15	0
1-3-4	030410002005	接地网	1.名称:接地网 2.敷设方式:明敷 3.材质:镀锌扁钢40×4mm 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	127.6	46.54	5938.5	0
1-3-5	030410002006	接地网	1.名称:接地网 2.敷设方式:暗敷 3.材质:镀锌扁钢40×4mm 4.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	43.76	31.08	1360.06	0
1-3-6	030410003003	防雷引下线	1.名称:利用柱内主筋作引下线 2.做法:详见图集15D501-P30 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	82.3	16.41	1350.54	0
1-3-7	030410011003	断接卡子制作安装	1.名称:断接卡子制作安装 2.做法:详见图集15D501-P30 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	套	18	62.7	1128.6	0
1-3-8	030416027003	接地装置	1.名称:接地网调试 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	系统	1	1499.34	1499.34	0
2		给排水工程					13297.60	0
2-1		雨水系统					11606.92	0
2-1-1	031001008015	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	13.34	50.9	679.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　黎光村电房-安装工程　　

标段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	031001008016	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	40.04	62.38	2497.7	0
2-1-3	031001008017	塑料管	1.名称:PVC-UH排水管 2.介质:雨水 3.规格:DN300 4.连接形式:密封胶圈连接,环刚度不小于SN8 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	15.21	176.66	2687	0
2-1-4	031301005011	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	24.01	35.93	862.68	0
2-1-5	031003014010	地漏	1.名称:地漏DN75 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	4	123.89	495.56	0
2-1-6	031003014011	侧入式雨水斗	1.名称:侧入式雨水斗DN100 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	136	272	0
2-1-7	010401007004	圆形雨水检查井	1.名称:圆形雨水检查井 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	座	2	1932.21	3864.42	0
2-1-8	010102002013	挖沟槽土方	1.名称:机械挖土、人工配合 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运距:近就堆放，部分用于回填 5.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	5.32	11.26	59.9	0
2-1-9	010102007016	回填方	1.名称:管沟回填 2.填方材料品种:原土 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	4.25	26.93	114.45	0
2-1-10	040103003012	余方弃置	1.弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m3	1.07	69.35	74.2	0
2-2		废水系统					755.04	0
2-2-1	031001008018	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.介质:废水 3.规格:DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	10.27	44.2	453.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　黎光村电房-安装工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	031301005012	管道支架制与安装	1.名称:管道支架制与安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	kg	3.49	35.93	125.4	0
2-2-3	031003014012	地漏	1.名称:地漏DN50 2.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	2	55.5	111	0
2-2-4	031003014013	防虫罩	1.名称:防虫罩 2.安装部位:排水出口设防虫罩 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	个	1	64.71	64.71	0
2-3		建筑灭火器配置系统					935.64	0
2-3-1	030910001003	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号:MF/ABC4 3.其他:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求	具	18	51.98	935.64	0
合计							110684.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　黎光村电房-安装工程
标　　段：　石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4041.79
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2384.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1935.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	449.37
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1657.05
1-9-1	031401001003	安装脚手架工程	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1657.05	1657.05
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4041.79

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5736.33	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		5736.33	

材料暂估单价及调整表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10841.66
合计					10841.66

总承包服务费计价表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 黎光村电房-安装工程　　标段： 石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 动力总配电箱AP(PF)	台	1	289.43	1633.13	0	78.63	289.43	1633.13	0	78.63
小计								289.43	1633.13	0	78.63
清单项目综合单价								2001.19000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.4021	60.18		
	技工人工费	元	113.744	1.3656	155.33		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3889	73.92		
材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 照明总配电箱AL(PDF)	台	1	289.43	1450.68	0	78.63	289.43	1450.68	0	78.63
小计								289.43	1450.68	0	78.63
清单项目综合单价								1818.74000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.4021	60.18		
	技工人工费	元	113.744	1.3656	155.33		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3889	73.92		
材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030404014013	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)1	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
	技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
	高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
	其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
机械							

项目编码	030404014014	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)2	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
	技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
	高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
	其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
机械							

项目编码	030404014015	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 - 排风机控制箱2AC(PF)3	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价								643.13000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	40.041	1.4021	56.14		
	技工人工费	元	106.061	1.3656	144.84		
	高级技工人工费	元	49.618	1.3889	68.91		
材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
	其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
机械							

项目编码	030404014016	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)1	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030404014017	项目名称		控制箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)2	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030404014018	项目名称		控制箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 排风机控制箱3AC(PF)3	台	1	269.89	300.26	0	72.98	269.89	300.26	0	72.98
小计								269.89	300.26	0	72.98
清单项目综合单价											643.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.041		1.4021		56.14		
		技工人工费			元	106.061		1.3656		144.84		
		高级技工人工费			元	49.618		1.3889		68.91		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	0.8		0.66		0.53		
		裸铜线 10mm2			kg	0.2		76.48		15.3		
		其他材料费			元	8.57		0.885		7.58		
	机械											
项目编码	030108001003	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 低噪音边墙式风机T35-11/3.15	台	1	110.31	1274.32	0	30.43	110.31	1274.32	0	30.43
BCZC_1	风机罩	个	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43
小计								110.31	1362.82	0	34.86
清单项目综合单价											1507.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	11.452		1.3889		15.91		
		普工人工费			元	30.407		1.4021		42.63		
		技工人工费			元	37.911		1.3656		51.77		
	材料	铸铁垫板			kg	3.9		5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01		326.07		3.26		
		其他材料费			元	0.275		0.885		0.24		
	机械											
项目编码	030413003004	项目名称		荧光灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~ 自带蓄电池光管1800Lm,18W(防爆型)	10套	0.1	273.59	1053.44	0	125.07	27.359	105.344	0	12.507
小计								27.359	105.344	0	12.507
清单项目综合单价											145.21000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.8804		1.4021		6.84		
		技工人工费			元	12.2199		1.3656		16.69		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3889		3.83		
	材料	膨胀螺栓 M12×160			套	0.007		5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100			10个	0.21		10.93		2.3		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030413001005	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 天棚灯(配LED管)500Lm,5W	10套	0.1	290.44	271.01	0	90.41	29.044	27.101	0	9.041
小计								29.044	27.101	0	9.041
清单项目综合单价											65.18600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.1809		1.4021		7.26		
		技工人工费			元	12.9723		1.3656		17.71		
		高级技工人工费			元	2.9269		1.3889		4.07		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.416		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.416		0.44		0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.582	0.885	0.52		
	机械								
项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 壁灯(配LED管)500Lm,5W	10套	0.1	383.04	188.01	0	110.76	38.304	18.801	0	11.076
小计								38.304	18.801	0	11.076
清单项目综合单价								68.18100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.4021	9.58		
		技工人工费	元	17.1086	1.3656	23.36		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3889	5.36		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							
项目编码	040801029010	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 单联单控暗开关 10A	10套	0.1	124.3	65.64	0	36.18	12.43	6.564	0	3.618
小计								12.43	6.564	0	3.618
清单项目综合单价								22.61200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	040801029011	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 单联双控暗开关 10A	10套	0.1	124.3	82.64	0	37.03	12.43	8.264	0	3.703
小计								12.43	8.264	0	3.703
清单项目综合单价								24.39700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.4021	2.03		
		技工人工费	元	6.3611	1.3656	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3889	1.71		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	040801029012	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明 双联单控暗开关 10A	10套	0.1	128.57	92.24	0	38.63	12.857	9.224	0	3.863
小计								12.857	9.224	0	3.863
清单项目综合单价								25.94400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.4021	2.11		
		技工人工费	元	6.5796	1.3656	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3889	1.77		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	040801029013	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 三联单控暗开关 10A	10套	0.1	132.87	114.44	0	40.88	13.287	11.444	0	4.088
小计								13.287	11.444	0	4.088
清单项目综合单价								28.81900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.4021	2.18		
		技工人工费	元	6.7991	1.3656	9.28		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3889	1.83		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	030413014005	项目名称	插座			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 二、三孔暗装插座(安全型) 10A	10套	0.1	144.53	120.89	0	44.29	14.453	12.089	0	4.429
小计								14.453	12.089	0	4.429
清单项目综合单价								30.97100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.4021	2.63		
		技工人工费	元	8.225	1.3656	11.23		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3889	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							
项目编码	030413014006	项目名称	插座			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-246换	三相插座安装 电流I(A) I≤16 五孔三相暗装插座(安全型) 16A	10套	0.1	169.31	177.9	0	53.7	16.931	17.79	0	5.37
小计								16.931	17.79	0	5.37
清单项目综合单价								40.09100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9769	1.4021	2.77		
		技工人工费	元	8.6641	1.3656	11.83		
		高级技工人工费	元	1.6756	1.3889	2.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.068	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030405013003	项目名称	风机盘管温控器			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-41	风机盘管温控器安装、调试 风机盘管温控器	台	1	58.16	78.17	4.34	15.93	58.16	78.17	4.34	15.93
小计								58.16	78.17	4.34	15.93
清单项目综合单价								156.60000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.504		1.4021		23.14		
		技工人工费			元	8.582		1.3656		11.72		
		高级技工人工费			元	16.775		1.3889		23.3		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	4.9		0.885		4.34		
项目编码	030412001015	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	100m	0.01	904.37	902.24	27.58	286.4	9.0437	9.0224	0.2758	2.864
小计								9.0437	9.0224	0.2758	2.864
清单项目综合单价								21.20590000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.05618		1.4021		1.48		
		技工人工费			元	4.62798		1.3656		6.32		
		高级技工人工费			元	0.89484		1.3889		1.24		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×20			个	0.1545		0.44		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0094		11.83		0.11		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0024		5.31		0.01		
		镀锌管接头(50×20)			个	0.1648		2.07		0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.1545		0.16		0.02		
		其他材料费			元	0.0107		0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.46		0.11		
项目编码	030412001016	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	100m	0.01	1090.6	1286.74	27.58	354.9	10.906	12.8674	0.2758	3.549
小计								10.906	12.8674	0.2758	3.549
清单项目综合单价								27.59820000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.27387		1.4021		1.79		
		技工人工费			元	5.58051		1.3656		7.62		
		高级技工人工费			元	1.07939		1.3889		1.5		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0128		11.83		0.15		
		沥青清漆			kg	0.0049		11.68		0.06		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0032		5.31		0.02		
		镀锌管接头(60×25)			个	0.1648		2.72		0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32			个	0.1545		0.29		0.04		
		其他材料费			元	0.0145		0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		276.69		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.46		0.11		
项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	100m	0.01	683.65	543.98	0	208.11	6.8365	5.4398	0	2.0811
小计								6.8365	5.4398	0	2.0811
清单项目综合单价								14.35740000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.4021		1.12		
		技工人工费			元	3.49845		1.3656		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3889		0.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25 套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	100m	0.01	921.5	672.08	0	277.45	9.215	6.7208	0	2.7745
小计								9.215	6.7208	0	2.7745
清单项目综合单价								18.71030000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.07618		1.4021		1.51		
		技工人工费			元	4.71569		1.3656		6.44		
		高级技工人工费			元	0.91182		1.3889		1.27		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)			个	0.2502		1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm			个	0.1502		2.12		0.32		
		其他材料费			元	0.043		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40 ˊ 套接紧定式电线管φ40mm×1.6mm	100m	0.01	1770.17	1347.06	0	535.77	17.7017	13.4706	0	5.3577	
小计								17.7017	13.4706	0	5.3577	
清单项目综合单价											36.53000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.06724	1.4021		2.9		
		技工人工费				元	9.0586	1.3656		12.37		
		高级技工人工费				元	1.75157	1.3889		2.43		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.115	1		0.12		
		面漆				kg	0.015	45.13		0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.115	0.44		0.05		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)				个	1.442	0.78		1.12		
		其他材料费				元	0.0726	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001020	项目名称	金属套管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	833.64	588.91	0	250.05	8.3364	5.8891	0	2.5005	
小计								8.3364	5.8891	0	2.5005	
清单项目综合单价											16.72600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.97357	1.4021		1.37		
		技工人工费				元	4.26607	1.3656		5.83		
		高级技工人工费				元	0.82491	1.3889		1.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50				套	0.8008	1.77		1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.0348	0.27		0.01		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1144	0.19		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.0065	6.67		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.155	0.08		0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15				个	2.266	0.38		0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15				个	0.168	2.65		0.45		
		接地卡子(综合)				个	0.3296	1.9		0.63		
		可挠性金属套管 15#				m	1.08	1.91		2.06		
		可挠金属套管护口 BP-15				个	0.1575	0.68		0.11		
		电线 BVR2.5mm2				m	0.0397	2.52		0.1		
		其他材料费				元	0.0937	0.885		0.08		
	机械											
项目编码	030412004011	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.59	355.55	0	63.71	1.7359	3.5555	0	0.6371	
小计								1.7359	3.5555	0	0.6371	
清单项目综合单价											5.92850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.4021		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3656		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3889		0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004012	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ WDZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.73	498.8	0	55.57	1.1573	4.988	0	0.5557	
小计								1.1573	4.988	0	0.5557	
清单项目综合单价											6.70100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004013	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˊ WDZN-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.73	561.8	0	58.72	1.1573	5.618	0	0.5872	
小计								1.1573	5.618	0	0.5872	
清单项目综合单价											7.36250000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.4021		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3656		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3889		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZ-YJY(5x2.5)mm2	100m	0.01	406.47	1448.31	6.3	180.42	4.0647	14.4831	0.063	1.8042	
小计								4.0647	14.4831	0.063	1.8042	
清单项目综合单价											20.41500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030409001006	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZ-YJY(5x10)mm2	100m	0.01	406.47	4611.63	6.3	338.59	4.0647	46.1163	0.063	3.3859	
小计								4.0647	46.1163	0.063	3.3859	
清单项目综合单价											53.62990000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.4021		1.24		
		技工人工费				元	1.68891	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3889		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	572.28		0.06		
项目编码	030403010003	项目名称		铜接线端子				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-103	压铜端子 导线截面 S(mm2) 6<S≤16 ˆ 铜接线端子 DT-10	10个	0.1	38.72	19.17	2.21	11.36	3.872	1.917	0.221	1.136	
小计								3.872	1.917	0.221	1.136	
清单项目综合单价											7.14600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.5885	1.4021		0.83		
		技工人工费				元	1.6919	1.3656		2.31		
		高级技工人工费				元	0.5303	1.3889		0.74		
	材料	铜接线端子 DT-10				个	1.015	1.68		1.71		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1	0.66		0.07		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		塑料软管 φ9mm				m	0.01	0.35		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	其他机械费				元	0.25	0.885		0.22		
项目编码	030412006005	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864	
小计								6.489	2.937	0	1.864	
清单项目综合单价											11.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	2.8201	1.3656		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3889		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	031301001012	项目名称		管道暗敷凿槽及恢复				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.07	0.09	0	11.67	4.407	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271	
小计								5.413	0.094	0	1.438	
清单项目综合单价											6.94500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3656		5.41		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
	机械											
项目编码	031301001013	项目名称		管道暗敷凿槽及恢复				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.62	0.13	0	15.52	5.862	0.013	0	1.552	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364	
小计								7.21	0.141	0	1.916	
清单项目综合单价											9.26700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3656		7.21		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
	机械											
项目编码	030416006003	项目名称		输配电装置系统				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	695.02	8.85	19.47	185.75	695.02	8.85	19.47	185.75	
小计								695.02	8.85	19.47	185.75	
清单项目综合单价											909.09000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	55.055	1.4021	77.19		
		技工人工费	元	247.542	1.3656	338.04		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3889	279.79		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ A型应急照明配电箱	台	1	226.06	2054.37	0	61.68	226.06	2054.37	0	61.68
小计								226.06	2054.37	0	61.68
清单项目综合单价								2342.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.537	1.4021	47.02		
		技工人工费	元	88.835	1.3656	121.31		
		高级技工人工费	元	41.564	1.3889	57.73		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		塑料软管	m	0.15	15.44	2.32		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030904016005	项目名称	分布式应急照明集中电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装 ~ 分布式应急照明集中电源 nKVA	台	1	73.66	1700.96	0.68	20.08	73.66	1700.96	0.68	20.08
小计								73.66	1700.96	0.68	20.08
清单项目综合单价								1795.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.387	1.4021	14.56		
		技工人工费	元	35.093	1.3656	47.92		
		高级技工人工费	元	8.053	1.3889	11.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	13.67	0.27		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	0.885	0.68		

项目编码	030904016006	项目名称	应急照明控制器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装 点数dr(点) dr≤100 ~ 应急照明控制器 50HZ	台	1	945.68	4102.83	163.42	263.97	945.68	4102.83	163.42	263.97
小计								945.68	4102.83	163.42	263.97
清单项目综合单价								5475.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	103.272	1.3889	143.43		
		普工人工费	元	133.021	1.4021	186.51		
		技工人工费	元	450.893	1.3656	615.74		
	材料	白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.97	3.88		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	0.96	3.94		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
		线卡子	个	10	1.77	17.7		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	486.24	48.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	171.14	34.23		
		仪器仪表使用费	元	91.035	0.885	80.57		

项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 安全出口标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价								96.34100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 疏散出口标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094
清单项目综合单价								96.34100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.515	0.885	0.46		
	机械								
项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 楼层指示标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094

清单项目综合单价 96.34100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 单面单向消防应急标志灯 1W	10套	0.1	465.05	357.42	0	140.94	46.505	35.742	0	14.094
小计								46.505	35.742	0	14.094

清单项目综合单价 96.34100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002015	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 防爆型消防应急照明灯 6W	10套	0.1	465.05	1286.32	0	187.38	46.505	128.632	0	18.738
小计								46.505	128.632	0	18.738

清单项目综合单价 193.87500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.4021	7.61		
		技工人工费	元	23.798	1.3656	32.5		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3889	6.39		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	100m	0.01	1635.15	1016.03	27.58	485.47	16.3515	10.1603	0.2758	4.8547
小计								16.3515	10.1603	0.2758	4.8547

清单项目综合单价 31.64230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90955	1.4021	2.68		
		技工人工费	元	8.36771	1.3656	11.43		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3889	2.25		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	276.69	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.46	0.11		

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ˉ WDZN-RYJSP-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.57	606.97	0	64.37	1.2857	6.0697	0	0.6437
小计								1.2857	6.0697	0	0.6437

清单项目综合单价 7.99910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.4021	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3656	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3889	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 - WDZN-RYJS-2x4mm2	100m单线	0.01	172.21	1189.86	0	105.06	1.7221	11.8986	0	1.0506	
小计								1.7221	11.8986	0	1.0506	
清单项目综合单价											14.67130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.3003	1.4021		0.42		
		技工人工费				元	0.81469	1.3656		1.11		
		高级技工人工费				元	0.13573	1.3889		0.19		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412006006	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.89	29.37	0	18.64	6.489	2.937	0	1.864	
小计								6.489	2.937	0	1.864	
清单项目综合单价											11.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	2.8201	1.3656		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3889		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030416012003	项目名称			应急照明及疏散指示系统调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	431.9	4.96	10.62	115.3	431.9	4.96	10.62	115.3	
小计								431.9	4.96	10.62	115.3	
清单项目综合单价											562.78000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.025	1.4021		37.89		
		技工人工费				元	141.006	1.3656		192.56		
		高级技工人工费				元	145.044	1.3889		201.45		
	材料	其他材料费				元	5.6	0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费				元	12	0.885		10.62		
项目编码	030410007003	项目名称			总等电位联结箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-79换	等电位端子盒安装 - 总等电位联结箱	套	1	15.48	83.08	0	8.25	15.48	83.08	0	8.25	
小计								15.48	83.08	0	8.25	
清单项目综合单价											106.81000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.377	1.4021		3.33		
		技工人工费				元	6.734	1.3656		9.2		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3889		2.95		
	材料	棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		焊锡膏				kg	0.01	61.5		0.62		
		焊锡				kg	0.005	66.9		0.33		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99		2.99		
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06		1.08		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030410001003	项目名称			接地钢板			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-8换	接地极板制作安装 钢板 - 镀锌接地线板 40×4×100	根	1	338.88	1.94	19.04	91.14	338.88	1.94	19.04	91.14	
小计								338.88	1.94	19.04	91.14	
清单项目综合单价											451.00000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.317	1.4021		83.17		
		技工人工费				元	136.14	1.3656		185.91		
		高级技工人工费				元	50.256	1.3889		69.8		
	材料	镀锌接地线板 40×4×100				个	1	0.44		0.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.08	7.4		0.59		
		其他材料费				元	1.03	0.885		0.91		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.12	27.46		3.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	157.41		15.74		
项目编码	030410005003	项目名称			接闪网			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 - 镀锌圆钢 φ12mm	10m	0.1	149.92	38.02	20.46	43.03	14.992	3.802	2.046	4.303	
小计								14.992	3.802	2.046	4.303	
清单项目综合单价											25.14300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7643	1.4021		2.47		
		技工人工费				元	7.959	1.3656		10.87		
		高级技工人工费				元	1.1875	1.3889		1.65		
	材料	镀锌圆钢 φ12mm				m	1.015	2.66		2.7		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5		0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83		0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.025	7.4		0.19		
		其他材料费				元	0.014	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	157.41		2.05		
项目编码	030410002005	项目名称			接地网			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	296.31	81.9	4.32	82.81	29.631	8.19	0.432	8.281
小计								29.631	8.19	0.432	8.281
清单项目综合单价											46.53400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.2603	1.4021		12.98		
		技工人工费				元	4.8571	1.3656		6.63		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3889		10.01		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	157.41		0.16		
项目编码	030410002006	项目名称		接地网				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	175.89	65.27	18.49	51.13	17.589	6.527	1.849	5.113
小计								17.589	6.527	1.849	5.113
清单项目综合单价											31.07800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0784	1.4021		4.32		
		技工人工费				元	7.0662	1.3656		9.65		
		高级技工人工费				元	2.6085	1.3889		3.62		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.018	7.4		0.13		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		其他材料费				元	0.15	0.885		0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.46		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	157.41		1.57		
项目编码	030410003003	项目名称		防雷引下线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.35	2.35	25.19	30.06	10.635	0.235	2.519	3.006
小计								10.635	0.235	2.519	3.006
清单项目综合单价											16.39500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.4021		1.75		
		技工人工费				元	5.6403	1.3656		7.7		
		高级技工人工费				元	0.8486	1.3889		1.18		
	材料	电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	157.41		2.52		
项目编码	030410011003	项目名称		断接卡子制作安装				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-62	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	10套	0.1	467.92	29.14	4.41	125.59	46.792	2.914	0.441	12.559
小计								46.792	2.914	0.441	12.559
清单项目综合单价											62.70600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.5055	1.4021		7.72		
		技工人工费				元	24.8164	1.3656		33.89		
		高级技工人工费				元	3.7322	1.3889		5.18		
	材料	镀锌扁钢 60×6				kg	0.47	4.87		2.29		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×50以内2平1弹垫				10套	0.206	2.52		0.52		
		钢锯条				根	0.1	0.58		0.06		
		其他材料费				元	0.054	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	220.32		0.44		
项目编码	030416027003	项目名称		接地装置				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1177.06	10.29	0	311.99	1177.06	10.29	0	311.99
小计								1177.06	10.29	0	311.99
清单项目综合单价											1499.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.94	1.4021		249.49		
		技工人工费				元	514.029	1.3656		701.96		
		高级技工人工费				元	162.438	1.3889		225.61		
	材料	白布				m2	0.28	4.82		1.35		
		丙酮清洗剂				kg	0.65	7.79		5.06		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99		2.99		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	031001008015	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤90 ˚ PVC-U排水管DN75	10m	0.1	274.81	153.83	0	80.41	27.481	15.383	0	8.041
小计								27.481	15.383	0	8.041
清单项目综合单价											50.90500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.8669	1.4021		5.42		
		技工人工费				元	13.1128	1.3656		17.91		
		高级技工人工费				元	2.9897	1.3889		4.15		
	材料	锯条				根	0.15	0.68		0.1		
		粘合剂				kg	0.095	19.71		1.87		
		承插塑料雨水管件 dn75				个	0.65	4.08		2.65		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		其他材料费				元	0.81	0.885		0.72		
	机械											
项目编码	031001008016	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ˉ PVC-U排水管DN100	10m	0.1	289.18	245.82	0	88.82	28.918	24.582	0	8.882		
小计								28.918	24.582	0	8.882		
清单项目综合单价												62.38200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.0669	1.4021		5.7			
		技工人工费				元	13.7871	1.3656		18.83			
		高级技工人工费				元	3.1595	1.3889		4.39			
	材料	锯条				根	0.175	0.68		0.12			
		粘合剂				kg	0.099	19.71		1.95			
		承插塑料雨水管件 dn100				个	0.37	7.63		2.82			
		伸缩节 dn100				个	0.35	17.65		6.18			
		其他材料费				元	0.849	0.885		0.75			
	机械												
项目编码	031001008017	项目名称			塑料管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-196	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250<dn≤315 ˉ PVC-UH排水管DN300	10m	0.1	296.96	1308.96	15.49	145.14	29.696	130.896	1.549	14.514		
小计								29.696	130.896	1.549	14.514		
清单项目综合单价												176.65500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2932	1.4021		7.42			
		技工人工费				元	13.2693	1.3656		18.12			
		高级技工人工费				元	2.9898	1.3889		4.15			
	材料	砂布				张	0.1217	1.11		0.14			
		润滑油				kg	0.0141	2.83		0.04			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.003	1		0			
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0083	186.57		1.55			
项目编码	031301005011	项目名称			管道支架制与安装			计量单位			kg		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299		
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932		
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231		
清单项目综合单价												35.92430000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.02346	1.4021		2.84			
		技工人工费				元	6.86687	1.3656		9.38			
		高级技工人工费				元	1.42923	1.3889		1.99			
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.13		4.34			
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.64		0.28			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	6.28		0.27			
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00092	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.06713	5.6		0.38			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.01728	19.03		0.33			
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	6.37		0.09			
		电				kW·h	0.03362	0.71		0.02			
		机油				kg	0.00603	10.62		0.06			
		氧气				m3	0.04176	6.19		0.26			
		乙炔气				kg	0.01392	14.64		0.2			
		其他材料费				元	0.1413	0.885		0.13			
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	362.83		0.27			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00464	225.64		1.05			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01067	220.32		2.35			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.01176	20.8		0.24			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.03876	171.14		6.63			
项目编码	031003014010	项目名称			地漏			计量单位			个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 地漏DN75	10个	0.1	498.91	578.98	0	160.97	49.891	57.898	0	16.097		
小计								49.891	57.898	0	16.097		
清单项目综合单价												123.88600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.4021		9.84			
		技工人工费				元	23.7821	1.3656		32.48			
		高级技工人工费				元	5.45	1.3889		7.57			
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33			
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05			
	机械												
项目编码	031003014011	项目名称			侧入式雨水斗			计量单位			个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 侧入式雨水斗DN100	个	1	61.18	55.83	0	18.99	61.18	55.83	0	18.99		
小计								61.18	55.83	0	18.99		
清单项目综合单价												136.00000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.006	1.4021		12.63			
		技工人工费				元	29.299	1.3656		40.01			
		高级技工人工费				元	6.149	1.3889		8.54			
	材料	密封膏				kg	0.025	7.27		0.18			
		其他材料费				元	2.88	0.885		2.55			
	机械												
项目编码	010401007004	项目名称			圆形雨水检查井			计量单位			座		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	620.84	1092.13	0.32	218.92	620.84	1092.13	0.32	218.92		
小计								620.84	1092.13	0.32	218.92		
清单项目综合单价												1932.21000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	182.948	1.4021		256.51			
		技工人工费				元	266.793	1.3656		364.33			

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.482	681.42	328.44		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	3.636	5.57	20.25		
		水	m3	0.169	4.62	0.78		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.302	302.42	91.33		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.125	491.51	61.44		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.194	326.07	63.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.43	1	5.43		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.025	12.67	0.32		

项目编码	010102002013	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2042.59	0	6018.97	970.63	2.04259	0	6.01897	0.97063
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000602	2930.19	0	0	775.39	1.76397438	0	0	0.46678478
小计								3.80656438	0	6.01897	1.43741478
清单项目综合单价											11.26294916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.713862	1.4021	3.81		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1107.53	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1020.68	5.8		

项目编码	010102007016	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
清单项目综合单价											26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	040103003012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	663.2	0	1879.35	309.8	0.6632	0	1.87935	0.3098
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.001	0	55.99	62000.9	4433.51	0	0.05599	62.0009	4.43351
独立费	渣土弃置、收纳费	m3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0.6632	0.05599	63.88025	4.74331
清单项目综合单价											69.34275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.4021	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1598.09	1.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.044235	1392.1	61.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 PVC-U排水管DN50	10m	0.1	257.41	110.92	0	73.66	25.741	11.092	0	7.366
小计								25.741	11.092	0	7.366
清单项目综合单价											44.19900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.4021	5.07		
		技工人工费	元	12.2673	1.3656	16.75		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3889	3.92		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管件 dn50	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn50	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031301005012	项目名称	管道支架制与安装	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	922.95	523.48	735.78	322.99	9.2295	5.2348	7.3578	3.2299
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	497	139.12	291.79	159.32	4.97	1.3912	2.9179	1.5932
小计								14.1995	6.626	10.2757	4.8231
清单项目综合单价											35.92430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02346	1.4021	2.84		
		技工人工费	元	6.86687	1.3656	9.38		
		高级技工人工费	元	1.42923	1.3889	1.99		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		电	kW·h	0.03362	0.71	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.1413	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	225.64	1.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	220.32	2.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.8	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	171.14	6.63		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003014012	项目名称	地漏				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	252.43	224.55	0	78.03	25.243	22.455	0	7.803
小计								25.243	22.455	0	7.803
清单项目综合单价											55.50100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.5537		1.4021		4.98		
		技工人工费			元	12.032		1.3656		16.43		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3889		3.83		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.6		0.5		0.3		
		其他材料费			元	0.04		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031003014013	项目名称	防虫罩				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-73	防护罩 普通防护罩 ˉ 防虫罩	套	1	37.84	16.82	0	10.05	37.84	16.82	0	10.05
小计								37.84	16.82	0	10.05
清单项目综合单价											64.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.411		1.4021		7.59		
		技工人工费			元	22.15		1.3656		30.25		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030910001003	项目名称	灭火器				计量单位			具	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	1	2.55	46.43	0	3	2.55	46.43	0	3
小计								2.55	46.43	0	3
清单项目综合单价											51.98000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.377		1.4021		0.53		
		技工人工费			元	1.256		1.3656		1.72		
		高级技工人工费			元	0.216		1.3889		0.3		
	材料	其他材料费			元	3.8		0.885		3.36		
	机械											
项目编码	031401001003	项目名称	安装脚手架工程				计量单位			项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	322.2129	1.98	2.02	0	0.62	637.981542	650.870058	0	199.771998
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	25.5174	2.47	3.32	0	0.81	63.027978	84.717768	0	20.669094
小计								701.00952	735.587826	0	220.441092
清单项目综合单价											1657.03843800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	700.441646		1		700.44		
	材料	增加材料费			元	830.335662		0.885		734.85		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：黎光村电房-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		5736.33	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			5736.33	

专业工程暂估价明细表

工程名称：黎光村电房-安装工程
标段：石岩街道2026年城中村供用电安全整治工程【曾用名：石岩街道官田旧村、围背小区和黎光村城中村供用电安全专项整治工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	