福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市新龙福投资发展有限公司

年 月 日

工　程　名　称：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

标　段　名　称：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　55213366.55

(大写)：　伍仟伍佰贰拾壹万叁仟叁佰陆拾陆元伍角伍分

编　制　人：　11
复　核　人：　111
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　11
发　包　人：　深圳市新龙福投资发展有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　11
编　制　时　间：　2026-10-23

总 说 明

工程名称：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

填表须知

工程名称： 福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程	45669990.7	1651746.00	0	3809006.74
1.1	地基基础工程	45669990.7	1651746.00	0	3809006.74
1.1.1	土石方工程	31774233.14	724195.85	0	2650061.15
1.1.2	基坑支护工程	10266584.61	235395.61	0	856262.27
1.1.3	桩基工程	2583306.23	58888.12	0	215455.07
1.1.4	措施费项目	1045866.72	633266.42	0	87228.25
2	工程建设其他费合计	9543375.85			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		55213366.55	1651746.00	0	3809006.74

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	25776415.61	
2	措施项目	724195.85	
2.1	安全文明施工	724195.85	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	621090.19	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	103105.66	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	2650061.15	
3.1	暂列金额	2650061.15	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2623560.53	
5	含税建安工程造价	31774233.14	
合计		31774233.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					25776415.61	0
1-1	010103001001	场地清表	(1)含场地表面的杂草、灌木等清除及外运，运距投标人综合考虑 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	项	1	107983.67	107983.67	0
1-2	041001008001	水池拆除	(1)水池拆除，投标人自行踏勘现场，拆除方式自行考虑；综合单价包含拆除破碎、建筑垃圾装车、外运、弃置及相关手续报批办理等全部费用。 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	项	1	157271.22	157271.22	0
1-3	041001008002	原有边坡支护拆除处置	(1) 格构梁拆除，投标人自行踏勘现场，拆除方式自行考虑；综合单价包含拆除破碎、建筑垃圾装车、外运、弃置及相关手续报批办理等全部费用。 (2) 满足招标文件、设计文件及相关规范要求。	m3	255.76	287.87	73625.63	0
1-4	041001008003	原有挡墙拆除处置	(1)原有挡墙拆除，投标人自行踏勘现场，拆除方式自行考虑；综合单价包含拆除破碎、建筑垃圾装车、外运、弃置及相关手续报批办理等全部费用。 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	2120.36	191.4	405836.9	0
1-5	010101B001001	挖一般土石方	(1)土石类别:综合考虑(包括干湿土、淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)含土石方开挖、破碎、机械破除、装车、场内处理、场内二次或多次转运等全部相关费用 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	199385.62	12.12	2416553.71	0
1-6	010101B002001	石方爆破	1.开挖方式：石方爆破（含二次破碎） 2.岩石类别:综合考虑 3.爆破方式:综合考虑 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	504	152.65	76935.6	0
1-7	010102007001	回填土方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:素土 (3)填方来源、运距:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	1257.86	26.93	33874.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(包括干湿土、淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)运距:按招标文件和合同约定 (3)采用新型全密闭式智能泥头车 (4)工程量按土石方的天然密实度体积以立方米计算 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m3	202869.69	110.93	22504334.71	0
合计							25776415.61	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　土石方工程
标　　段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					724195.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	724195.85
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	621090.19
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	103105.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	0	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							724195.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2650061.15	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		2650061.15	

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2623560.53
合计					2623560.53

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 土石方工程　　标段： 福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

项目编码	010103001001	项目名称	场地清表	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-3	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%以内	100m2	172.22	403.53	0	108.91	114.57	69495.9366	0	18756.4802	19731.2454
小计								69495.9366	0	18756.4802	19731.2454
清单项目综合单价											107983.66220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49565.7771	1.4021	69496.18		
	材料							
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	30.9996	605.07	18756.93		

项目编码	041001008001	项目名称	水池拆除	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-10	现浇钢筋混凝土拆除 其他构件 有筋	10m3	25.144	3386.07	307.88	504.21	947.45	85139.34408	7741.33472	12677.85624	23822.6828
120001-210+120001-211*40换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.17601	0	55.99	99893.87	7141.41	0	9.8547999	17582.32006	1256.959574
120001-214+120001-215*40换	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.07543	0	55.99	111808.99	7992.9	0	4.2233257	8433.752116	602.904447
小计								85139.34408	7755.412846	38693.92841	25682.54682
清单项目综合单价											157271.23216110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	60722.76	1.4021	85139.38		
	材料							
		水	m3	3.01728	4.62	13.94		
		空心六角钢	kg	25.747456	4.94	127.19		
		编织袋	条	11314.8	0.66	7467.77		
		合金钢钻头(一字型)	个	9.001552	4.32	38.89		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	3.872176	7.89	30.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	76.827492	1	76.83		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	12.576795	1392.1	17508.16		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	5.389851	1558.85	8401.97		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.150864	702.26	105.95		
		风动凿岩机 手持式	台班	55.3168	11.81	653.29		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	27.6584	434.75	12024.49		

项目编码	041001008002	项目名称	原有边坡支护拆除处置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120006-3	挖掘机带液压锤 拆除有筋混凝土	10m3	0.1	154.22	0	1469.36	145.82	15.422	0	146.936	14.582
120001-210+120001-211*40换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40换	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								15.422	0.05604599	250.516215	21.9868499
清单项目综合单价											287.98111088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.9992	1.4021	15.42		
	材料							
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.1013	1350.32	136.79		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050018	1392.1	69.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0137	740.82	10.15		

项目编码	041001008003	项目名称	原有挡墙拆除处置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-42	机械破碎石方 较硬岩	1000m3	0.001	27064.87	39.14	33785.01	9578.21	27.06487	0.03914	33.78501	9.57821
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.001	1136.91	0	7982.06	871.27	1.13691	0	7.98206	0.87127
120001-210+120001-211*40换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40换	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								28.20178	0.09518599	145.347285	17.8543299
清单项目综合单价											191.49858088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.113956	1.4021	28.2		
	材料							
		合金钎头(综合)	个	0.0013	29.68	0.04		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00111	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00126	1020.68	1.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00419	1598.09	6.7		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.02502	1350.32	33.79		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050018	1392.1	69.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.000937	1052.7	0	4052.04	568.14	0.9863799	0	3.79676148	0.53234718
120001-42	机械破碎石方 较硬岩	1000m3	0.000061	27064.87	39.14	33785.01	9578.21	1.65095707	0.00238754	2.06088561	0.58427081
120001-201	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运石方 运距L（km） L≤1	100m3	0.000635	175	5.54	3493.91	296.27	0.111125	0.0035179	2.21863285	0.18813145
小计								2.74846197	0.00590544	8.07627994	1.30474944
清单项目综合单价											12.13539679

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.036501	1.3656	0.05		
		普工人工费	元	1.923554	1.4021	2.7		
		水	m3	0.000762	4.62	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钎头(综合)	个	0.000079	29.68	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000034	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.000117	1020.68	0.12		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.001175	1392.1	1.64		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000038	702.26	0.03		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.001525	1350.32	2.06		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000612	1107.53	0.68		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002224	1598.09	3.55		

项目编码	010101B002001	项目名称	石方爆破	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-55	静态破碎石方 较硬岩	100m3	0.01	5792.63	3890.04	3597.38	1984.42	57.9263	38.9004	35.9738	19.8442
小计								57.9263	38.9004	35.9738	19.8442

清单项目综合单价	152.64470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.49167	1.4021	28.73		
		技工人工费	元	21.3788	1.3656	29.19		
	材料	静态破碎剂	kg	21.76	1.77	38.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3852	1	0.39		
	机械	风动凿岩机 气腿式	台班	0.12892	13.09	1.69		
		电动修钎机	台班	0.01147	534.09	6.13		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0516	545.74	28.16		

项目编码	010102007001	项目名称	回填土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1659.23	7.16	549.25	478.67	16.5923	0.0716	5.4925	4.7867
小计								16.5923	0.0716	5.4925	4.7867

清单项目综合单价	26.94310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.4021	16.59		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.07	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	540.2	1.66		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*40换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km) ，余土方量	1000m3	0.0007	0	55.99	99893.87	7141.41	0	0.039193	69.925709	4.998987
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01685299	33.65450599	2.4058629
小计								0	0.05604599	103.580215	7.4048499

清单项目综合单价	111.04111088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	余土方量	m3	1	0	0		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050018	1392.1	69.63		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1558.85	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2650061.15	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2650061.15	

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8327227.08	
2	措施项目	235395.61	
2.1	安全文明施工	235395.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	202086.7	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	33308.91	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	856262.27	
3.1	暂列金额	856262.27	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	847699.65	
5	含税建安工程造价	10266584.61	
合计		10266584.61	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					8327227.08	0
1-1	010302001001	灌注桩 Φ1000（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:Φ1000 (4)成孔方法:综合考虑 (5)混凝土种类、强度等级:C30水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内 (6)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (7)包含钻孔、清渣、注浆、护壁措施、超灌砼、砼养护及其相关工作 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	550.13	1067.92	587494.83	0
1-2	010302001002	灌注桩 Φ1200（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:Φ1200 (4)成孔方法:综合考虑 (5)混凝土种类、强度等级:C30水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内 (6)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (7)包含钻孔、清渣、注浆、护壁措施、超灌砼、砼养护及其相关工作 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1844.47	1067.69	1969322.17	0
1-3	010202003001	钢护筒埋设及拆除 D≤1000	(1)钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	72	234.07	16853.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010202003002	钢护筒埋设及拆除1000＜D≤1500	(1)钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1000＜D≤1500 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	166.5	264.21	43990.97	0
1-5	010302001003	灌注桩Φ1000（空桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)桩径:D≤1000 (3)成孔方法:综合考虑 (4)包含钻孔、清渣、护壁措施及其相关工作 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	69.71	400.24	27900.73	0
1-6	010302001004	灌注桩Φ1200（空桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)桩径:1000＜D≤1500 (3)成孔方法:综合考虑 (4)包含钻孔、清渣、护壁措施及其相关工作 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	351.11	357.04	125360.31	0
1-7	010506021001	钢筋笼	(1)钢筋种类:钢筋笼制作、安装 (2)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (3)钢筋连接方式及连接长度综合考虑 (4)含钢筋笼吊装措施费及达到图纸相关技术要求的一切施工工艺和各种措施 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	187.32	5837.73	1093523.58	0
1-8	010102007002	空桩回填	(1)填方材料品种:回填原土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	492.91	4.96	2444.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	010301005001	截(凿)桩头	(1)桩类型:灌注桩 (2)桩头截面、高度、等级:详见设计图纸要求 (3)含钢筋调直、截断及桩头垃圾清理运输等，弃置运距投标人综合考虑 (4)工程量按设计约定最小值的浮浆段长度乘以设计桩截面尺寸予以结算 (5)截(凿)桩头工艺综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	130.52	647.81	84552.16	0
1-10	010201008001	双管旋喷桩（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)双管旋喷桩:Φ600mm (3)注浆类型、方法:平均水泥用量不小于200kg/m,水泥浆液的水灰比1.0,采用P·O 42.5R 普通硅酸盐水泥 (4)综合考虑泥浆运输等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	2374.4	227.01	539012.54	0
1-11	010201008002	双管旋喷桩（空桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)双管旋喷桩:Φ600mm (3)注浆类型、方法:平均水泥用量不小于200kg/m,水泥浆液的水灰比1.0,采用P·O 42.5R 普通硅酸盐水泥 (4)综合考虑泥浆运输等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	513	58.25	29882.25	0
1-12	010202009001	喷射混凝土	(1)厚度:80mm (2)材料种类:商品混凝土 (3)混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8233.13	94.43	777454.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010202009002	喷射混凝土	(1)厚度:100mm (2)材料种类:商品混凝土 (3)混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	290.99	113.44	33009.91	0
1-14	010506020001	钢筋网片	(1)桩上带钩膨胀螺栓Φ12(L=150mm)间距1.5x桩间距,挂Φ6@200x200钢筋网 (2)工程量按钢筋网重量 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	18.51	7669.89	141969.66	0
1-15	010506011001	土钉加强筋	(1)土钉加强筋制作安装 (2)钢筋级别、规格:螺纹钢筋 Φ16 (3)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	6.04	5069.01	30616.82	0
1-16	010202008001	土钉（打入式钢筋）	(1)土质情况:投标人依据地勘资料自行考虑 (2)钻孔深度:按设计要求 (3)杆体材料品种、规格、数量:打入式三级钢筋Φ16 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1167	11.31	13198.77	0
1-17	010202008002	土钉-Φ48×3.5钢花管	(1)地层情况:投标人依据地勘资料自行考虑，入岩增加费用综合考虑 (2)钻孔深度:按设计最短长度 (3)杆体材料品种、规格、数量:Φ48×3.5钢花管(含绑扎三级16钢筋等一切制作材料费用) (4)浆液种类、强度等级:详设计图纸 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1680	68.38	114878.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	010202008003	土钉-注浆土钉φ22	(1)地层情况:投标人依据地勘资料自行考虑，入岩增加费用综合考虑 (2)钻孔深度:按设计最短长度 (3)杆体材料品种、规格、数量:注浆土钉φ22(含托架等一切制作材料费用) (4)浆液种类、强度等级:详设计图纸 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	6747	66.53	448877.91	0
1-19	010202008004	土钉-注浆土钉φ25	(1)地层情况:投标人依据地勘资料自行考虑，入岩增加费用综合考虑 (2)钻孔深度:按设计最短长度 (3)杆体材料品种、规格、数量:注浆土钉φ25(含托架等一切制作材料费用) (4)浆液种类、强度等级:详设计图纸 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	7815	73.18	571901.7	0
1-20	010202007001	锚杆(2*7Φ5钢绞线锚索)	(1)地层情况:综合考虑 (2)锚杆(索)类型、部位:可回收预应力锚索 (3)杆体材料品种、规格、数量:2*7Φ5钢绞线,锚索轴向拉力标准值及锁定荷综合考虑 (4)孔径:不小于180mm (5)浆液种类、强度等级:采用纯水泥浆通长注浆，水泥浆采用P042.5R普通硅酸盐水泥，浆液固体强度详见设计要求 (6)含锚索防腐蚀处理等 (7)综合考虑软弱土层套管增加费 (8)回收残值及回收产生的相关费用:综合考虑 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	714	109.31	78047.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　基坑支护工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010202007002	锚杆(3*7Φ5钢绞线锚索)	(1)地层情况:综合考虑 (2)锚杆(索)类型、部位:可回收预应力锚索 (3)杆体材料品种、规格、数量:3*7Φ5钢绞线,锚索轴向拉力标准值及锁定荷综合考虑 (4)孔径:不小于180mm (5)浆液种类、强度等级:采用纯水泥浆通长注浆，水泥浆采用P042.5R普通硅酸盐水泥，浆液固体强度详见设计要求 (6)含锚索防腐蚀处理等 (7)综合考虑软弱土层套管增加费 (8)回收残值及回收产生的相关费用:综合考虑 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	7008	116.1	813628.8	0
1-22	010202007003	锚杆(4*7Φ5钢绞线锚索)	(1)地层情况:综合考虑 (2)锚杆(索)类型、部位:可回收预应力锚索 (3)杆体材料品种、规格、数量:4*7Φ5钢绞线,锚索轴向拉力标准值及锁定荷综合考虑 (4)孔径:不小于180mm (5)浆液种类、强度等级:采用纯水泥浆通长注浆，水泥浆采用P042.5R普通硅酸盐水泥，浆液固体强度详见设计要求 (6)含锚索防腐蚀处理等 (7)综合考虑软弱土层套管增加费 (8)回收残值及回收产生的相关费用:综合考虑 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	324	124.35	40289.4	0
1-23	040501005001	泄水管	(1)泄水管采用PVCΦ75 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	570	19.04	10852.8	0
1-24	010506B003001	植筋	(1)支撑腰梁等与支护桩的连接 (2)植筋Φ20(含主材) (3)钢筋级别:HRB400 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	1280	43.41	55564.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	041001001001	混凝土面凿毛	(1)混凝土面凿毛 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	338.24	7.7	2604.45	0
1-26	010502005001	冠梁、腰梁、挡土墙	(1)冠梁、腰梁、挡土墙等混凝土构件 (2)混凝土种类:预拌商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	449.8	628.39	282649.82	0
1-27	010506005001	现浇构件钢筋（箍筋）	(1)三级螺纹钢筋制安(箍筋) (2)钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢Φ10 (3)设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差、施工损耗包含在综合单价中 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	12.066	6749.41	81438.38	0
1-28	010506001001	现浇构件钢筋	(1)三级螺纹钢筋制安 (2)钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢Φ8 (3)设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差、施工损耗包含在综合单价中 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.611	5552.2	3392.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　基坑支护工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	010506001002	现浇构件钢筋	(1)三级螺纹钢筋制安 (2)钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢Φ10 (3)设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差、施工损耗包含在综合单价中 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	1.057	5578.04	5895.99	0
1-30	010506001003	现浇构件钢筋	(1)三级螺纹钢筋制安 (2)钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢Φ18 (3)设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差、施工损耗包含在综合单价中 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	3.815	4979.55	18996.98	0
1-31	010506001004	现浇构件钢筋	(1)三级螺纹钢筋制安 (2)钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢Φ20 (3)设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差、施工损耗包含在综合单价中 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	5.304	5070.78	26895.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	010506001005	现浇构件钢筋	(1)三级螺纹钢筋制安 (2)钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢Φ22 (3)设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差、施工损耗包含在综合单价中 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	17.13	5069.01	86832.14	0
1-33	010506001006	现浇构件钢筋	(1)三级螺纹钢筋制安 (2)钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢Φ25 (3)设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差、施工损耗包含在综合单价中 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	8.218	5582.61	45877.89	0
1-34	010505003001	冠梁、腰梁、挡土墙模板	(1)名称:混凝土冠梁、腰梁、挡土墙等模板 (2)投标人综合考虑，材料和施工工艺满足现场要求 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	750.93	100.93	75791.36	0
1-35	010202006001	超前支护打入式槽钢	(1)名称:超前支护打入式槽钢 (2)打入式槽钢25b@0.5米L=4米 (3)投标人综合考虑，材料和施工工艺满足现场要求 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	30.73	1504.2	46224.07	0
合计							8327227.08	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　基坑支护工程
标　　段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					235395.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	235395.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	202086.7
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	33308.91
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							235395.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	856262.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		856262.27	

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	847699.65
合计					847699.65

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 基坑支护工程　　标段： 福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

项目编码	010302001001	项目名称	灌注桩Φ1000（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	834.89	207.78	2546.35	413.29	83.489	20.778	254.635	41.329
120004-58	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.105479	723.08	4881.09	271.11	454.77	76.26975532	514.8524921	28.59641169	47.96868483
小计								159.7587553	535.6304921	283.2314117	89.29768483
清单项目综合单价											1067.91834395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.906355	1.4021	18.1		
		技工人工费	元	103.735594	1.3656	141.66		
	材料	预埋铁件	kg	0.0267	5.02	0.13		
		合金钻头 Φ4~6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.400819	11.04	4.43		
		水	m3	1.98	4.62	9.15		
		粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
		普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.331669	379.47	505.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.303786	1	5.3		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.072	3157.09	227.31		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.027003	1059.04	28.6		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	400.2	13.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	183.2	2.93		

项目编码	010302001002	项目名称	灌注桩Φ1200（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	834.89	207.78	2546.35	413.29	83.489	20.778	254.635	41.329
120004-58	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.105443	723.08	4881.09	271.11	454.77	76.24372444	514.6767729	28.58665173	47.95231311
小计								159.7327244	535.4547729	283.2216517	89.28131311
清单项目综合单价											1067.69046215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.904067	1.4021	18.09		
		技工人工费	元	103.718621	1.3656	141.64		
	材料	预埋铁件	kg	0.0267	5.02	0.13		
		合金钻头 Φ4~6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.40068	11.04	4.42		
		水	m3	1.98	4.62	9.15		
		粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
		普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.331208	379.47	505.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.302022	1	5.3		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.072	3157.09	227.31		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.026993	1059.04	28.59		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	400.2	13.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	183.2	2.93		

项目编码	010202003001	项目名称	钢护筒埋设及拆除D≤1000	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.1	925.32	135.29	959.83	320.21	92.532	13.529	95.983	32.021
小计								92.532	13.529	95.983	32.021
清单项目综合单价											234.06500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.6227	1.4021	20.5		
		技工人工费	元	52.7462	1.3656	72.03		
	材料	钢护筒	t	0.0026	4955.75	12.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.644	1	0.64		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.0208	3157.09	65.67		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0938	323.2	30.32		

项目编码	010202003002	项目名称	钢护筒埋设及拆除1000<D≤1500	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-67	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1000< D≤1500	10m	0.1	925.32	254.97	1123.86	337.92	92.532	25.497	112.386	33.792
小计								92.532	25.497	112.386	33.792
清单项目综合单价											264.20700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.6227	1.4021	20.5		
		技工人工费	元	52.7462	1.3656	72.03		
	材料	钢护筒	t	0.0049	4955.75	24.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.214	1	1.21		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500	台班	0.0208	3945.65	82.07		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0938	323.2	30.32		

项目编码	010302001003	项目名称	灌注桩Φ1000（空桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	834.89	207.78	2546.35	413.29	83.489	20.778	254.635	41.329
小计								83.489	20.778	254.635	41.329
清单项目综合单价											400.23100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.294	1.4021	8.82		
		技工人工费	元	54.6746	1.3656	74.66		
	材料	预埋铁件	kg	0.0267	5.02	0.13		
		合金钻头 Φ4~6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
		水	m3	1.98	4.62	9.15		
		粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.206	1	0.21		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.072	3157.09	227.31		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	400.2	13.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	183.2	2.93		

项目编码	010302001004	项目名称	灌注桩Φ1200（空桩）	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000＜D≤1500	10m3	0.1	644.68	199.19	2376.22	350.36	64.468	19.919	237.622	35.036
小计								64.468	19.919	237.622	35.036
清单项目综合单价											357.04500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6297	1.4021	6.49		
		技工人工费	元	42.4551	1.3656	57.98		
	材料	预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 Φ4~6mm	kg	1.528	5.58	8.53		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.098	7.08	0.69		
		水	m3	1.94	4.62	8.96		
		粘土	m3	0.051	24.27	1.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.197	1	0.2		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.054	3945.65	213.07		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.027	400.2	10.81		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	183.2	2.56		

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6换	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装 ` 热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ10mm,热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ20mm,热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ22mm	t	1	1449.24	3258.04	335.85	570.4	1449.24	3258.04	335.85	570.4
120005-13	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ≤25	10个	1.412557	90.91	24.55	16.77	26.48	128.4155569	34.67827435	23.68858089	37.40450936
小计								1577.655557	3292.718274	359.5385809	607.8045094
清单项目综合单价											5837.71692147

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	154.436121	1.4021	216.53		
		技工人工费	元	996.727242	1.3656	1361.13		
	材料	热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ22mm	t	0.571008	3089.38	1764.06		
		直螺纹连接套筒 Φ25mm	个	14.266816	2.19	31.24		
		热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ20mm	t	0.278095	3091.15	859.63		
		热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ10mm	t	0.170897	3262.83	557.61		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.463901	4.65	11.46		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	5.1	7.08	36.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.599013	1	32.6		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.353139	49.86	17.61		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.12	1059.04	127.08		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=40	台班	0.047	41.06	1.93		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.255381	39.12	9.99		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.39	22.79	8.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.1	176.4	194.04		

项目编码	010102007002	项目名称	空桩回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-142	机械回填土 松填	100m3	0.01	89.48	0	356.65	49.17	0.8948	0	3.5665	0.4917
小计								0.8948	0	3.5665	0.4917
清单项目综合单价											4.95300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.6382	1.4021	0.89		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.002	1243.07	2.49		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.002	540.2	1.08		

项目编码	010301005001	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2493.46	0	1312.76	753.64	249.346	0	131.276	75.364
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.001	1136.91	0	7982.06	871.27	1.13691	0	7.98206	0.87127
120001-217+120001-218*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	163767.59	11705.96	0	0.039193	114.637313	8.194172
120001-221+120001-222*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	183333.7	13104.19	0	0.01685299	55.1834437	3.94436119
小计								250.48291	0.05604599	309.0788167	88.37380319
清单项目综合单价											647.99157588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.648164	1.4021	250.48		
	材料	桩头外运方量	m3	1	0	0		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.035205	1558.85	54.88		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.082133	1392.1	114.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00126	1020.68	1.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00419	1598.09	6.7		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.5005	11.81	5.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.5005	250.48	125.37		

项目编码	010201008001	项目名称	双管旋喷桩（实桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔 液压钻机	10m	0.1	174.86	10.35	327.11	70.17	17.486	1.035	32.711	7.017
120002-26换	高压旋喷水泥桩 喷浆 双重管 双重管旋喷桩机 ` 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m	0.1	372.57	735.81	414.24	164.98	37.257	73.581	41.424	16.498
小计								54.743	74.616	74.135	23.515
清单项目综合单价											227.00900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.8521	1.4021	19.42		
		技工人工费	元	25.8652	1.3656	35.32		
	材料	粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.21	315.04	66.16		
		水	m3	1.576	4.62	7.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.692	1	0.69		

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	921.72	23.41		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	229.41	2.91		
		双重管旋喷桩机	台班	0.0164	1002.28	16.44		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0164	229.1	3.76		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0163	428.74	6.99		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0417	251.39	10.48		
		高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0163	318.61	5.19		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0164	301.89	4.95		

项目编码	010201008002	项目名称	双管旋喷桩（空桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.1	174.86	10.35	327.11	70.17	17.486	1.035	32.711	7.017
小计								17.486	1.035	32.711	7.017

清单项目综合单价 58.24900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5676	1.4021	6.4		
		技工人工费	元	8.1152	1.3656	11.08		
	材料	粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
		水	m3	0.119	4.62	0.55		
	机械	液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	921.72	23.41		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	229.41	2.91		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0254	251.39	6.39		

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*3换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:80mm) ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	328.52	324.74	175.4	115.7	32.852	32.474	17.54	11.57
小计								32.852	32.474	17.54	11.57

清单项目综合单价 94.43600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.2437	1.4021	7.35		
		技工人工费	元	18.6728	1.3656	25.5		
	材料	高压风管Φ25mm	m	0.0508	30.27	1.54		
		水	m3	0.2922	4.62	1.35		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0841	347.97	29.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.322	1	0.32		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0157	505.44	7.94		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0176	545.74	9.61		

项目编码	010202009002	项目名称	喷射混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*5换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm) ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	388.05	401.73	207.02	137.57	38.805	40.173	20.702	13.757
小计								38.805	40.173	20.702	13.757

清单项目综合单价 113.43700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1949	1.4021	8.69		
		技工人工费	元	22.0558	1.3656	30.12		
	材料	高压风管Φ25mm	m	0.06	30.27	1.82		
		水	m3	0.3454	4.62	1.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1045	347.97	36.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.398	1	0.4		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0185	505.44	9.35		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0208	545.74	11.35		

项目编码	010506020001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-58	喷射混凝土挂钢筋网	t	1	2498.71	3534.55	465.7	871.22	2498.71	3534.55	465.7	871.22
020003-292换	后置埋件制作、安装 膨胀锚栓 M12以下	100根	0.262021	765.52	167.39	0	210.94	200.5823159	43.85969519	0	55.27070974
小计								2699.292316	3578.409695	465.7	926.4907097

清单项目综合单价 7669.89272085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	71.34557	1.3889	99.09		
		普工人工费	元	257.046633	1.4021	360.41		
		技工人工费	元	1640.159098	1.3656	2239.8		
	材料	合金钢钻头 10mm	个	0.75986	15.93	12.1		
		膨胀螺栓(综合)	套	26.726094	1.11	29.67		
		钢筋 Φ6	t	1.02	3334.51	3401.2		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.9	4.65	4.19		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	13.3	7.08	94.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.088304	1	37.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.64	176.4	465.7		

项目编码	010506011001	项目名称	土钉加强筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径Φ（mm） Φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋(HRB400)EΦ16	t	1	1147.55	3278.18	163.99	479.29	1147.55	3278.18	163.99	479.29
小计								1147.55	3278.18	163.99	479.29

清单项目综合单价 5069.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852	1.4021	298.44		
		技工人工费	元	621.788	1.3656	849.11		
	材料	热轧带肋钢筋(HRB400)EΦ16mm	t	1.025	3089.38	3166.61		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	4.65	10.79		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.46	1	32.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1132.11	53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	39.12	3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.79	4.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.58	176.4	102.31		

项目编码	010202008001	项目名称	土钉（打入式钢筋）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120003-44换	短钢筋土钉 打入式 土钉钢筋Φ16mm	t	0.00158	3020.01	3182.68	0	958.29	4.7716158	5.0286344	0	1.5140982	
小计								4.7716158	5.0286344	0	1.5140982	
清单项目综合单价											11.31434840	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.401606	1.4021		4.77		
	材料	土钉钢筋Φ16mm				t	0.001611	3089.38		4.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.049763	1		0.05		
	机械											
项目编码	010202008002	项目名称		土钉-Φ48×3.5钢花管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-43	土钉成孔、灌浆	100m	0.01	1639.85	432.77	1755.23	581.01	16.3985	4.3277	17.5523	5.8101	
120005-7换	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装 （树根桩（微型桩）钢管制作、安装:人工*0.3）钢花管	t	0.003842	408.71	5201.11	321.12	391.15	1.57026382	19.982664662	1.23374304	1.5027983	
小计								17.96876382	24.31036462	18.78604304	7.3128983	
清单项目综合单价											68.37806978	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.409087	1.4021		1.98		
		技工人工费				元	11.711117	1.3656		15.99		
	材料	钢花管				kg	4.033125	4.87		19.64		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.019589	7.08		0.14		
		空心六角钢				kg	0.0001	4.94		0		
		合金钢钻头（综合）				个	0.031	6.37		0.2		
		高压胶皮管 Φ57mm				m	0.015	8.5		0.13		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5				m3	0.0127	311.76		3.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.240615	1		0.24		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15				台班	0.000461	1059.04		0.49		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.004225	176.4		0.75		
		风动凿岩机 气腿式				台班	0.051	13.09		0.67		
		风动灌浆机				台班	0.01	224.75		2.25		
		风动锻钎机				台班	0.001	448.02		0.45		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.026	545.74		14.19		
项目编码	010202008003	项目名称		土钉-注浆土钉Φ22				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-43	土钉成孔、灌浆	100m	0.01	1639.85	432.77	1755.23	581.01	16.3985	4.3277	17.5523	5.8101	
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 土钉钢筋 Φ22,螺杆带帽（锚杆专用）,塑料软管	t	0.002987	3065.22	3182.68	278.1	990.13	9.15581214	9.50666516	0.8306847	2.95751831	
小计								25.55431214	13.83436516	18.3829847	8.76761831	
清单项目综合单价											66.53928031	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.116029	1.4021		2.97		
		技工人工费				元	16.538517	1.3656		22.58		
	材料	土钉钢筋 Φ22				t	0.003046	3089.38		9.41		
		空心六角钢				kg	0.0001	4.94		0		
		合金钢钻头（综合）				个	0.031	6.37		0.2		
		高压胶皮管 Φ57mm				m	0.015	8.5		0.13		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5				m3	0.0127	311.76		3.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.136896	1		0.14		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.004031	39.12		0.16		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75				台班	0.003255	206.69		0.67		
		风动凿岩机 气腿式				台班	0.051	13.09		0.67		
		风动灌浆机				台班	0.01	224.75		2.25		
		风动锻钎机				台班	0.001	448.02		0.45		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.026	545.74		14.19		
项目编码	010202008004	项目名称		土钉-注浆土钉Φ25				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-43换	土钉成孔、灌浆	100m	0.01	1639.85	432.77	1755.23	581.01	16.3985	4.3277	17.5523	5.8101	
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 土钉钢筋 Φ25,螺杆带帽（锚杆专用）,塑料软管	t	0.003857	3065.22	3208.2	278.1	991.41	11.82255354	12.3740274	1.0726317	3.82386837	
小计								28.22105354	16.7017274	18.6249317	9.63396837	
清单项目综合单价											73.18168101	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.367971	1.4021		3.32		
		技工人工费				元	18.232831	1.3656		24.9		
	材料	土钉钢筋 Φ25				t	0.003933	3114.16		12.25		
		空心六角钢				kg	0.0001	4.94		0		
		合金钢钻头（综合）				个	0.031	6.37		0.2		
		高压胶皮管 Φ57mm				m	0.015	8.5		0.13		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5				m3	0.0127	311.76		3.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.165276	1		0.17		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.005206	39.12		0.2		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75				台班	0.004203	206.69		0.87		
		风动凿岩机 气腿式				台班	0.051	13.09		0.67		
		风动灌浆机				台班	0.01	224.75		2.25		
		风动锻钎机				台班	0.001	448.02		0.45		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.026	545.74		14.19		
项目编码	010202007001	项目名称		锚杆(2*7Φ5钢绞线锚索)				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 （钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5）湿拌地面砂浆 M20	100m	0.01	3449.32	660.99	1799.86	1074.43	34.4932	6.6099	17.9986	10.7443	
120003-56	钢铰线锚杆制作、安装及张拉	t	0.002202	1806.06	6471.37	2129.81	953.69	3.97694412	14.249956674	4.68984162	2.10002538	
120003-57换	锚墩、承压板制作、安装 圆钢(盘圆)(HPB300) Φ6.5～10mm(以千克计),钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	10个	0.005883	2877.38	895.4	0	806.19	16.92762654	5.2676382	0	4.74281577	
独立费	回收残值	m	1	-2.5	0	-10	0	-2.5	0	-10	0	
小计								52.89777066	26.12749494	12.68844162	17.58714115	
清单项目综合单价											109.30084837	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.390605	1.4021		21.58		
		技工人工费				元	24.762837	1.3656		33.82		
		钢绞线（综合）				t	0.002246	4035.4		9.06		
		钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)				kg	0.883019	3.65		3.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	预埋铁件	kg	0.408943	5.02	2.05		
		麻布	kg	0.076471	1.68	0.13		
		钢绞线锚具(5孔)	套	0.018934	120.8	2.29		
		锯材	m3	0.000294	1023.81	0.3		
		酚醛防锈漆	kg	0.005882	11.1	0.07		
		石油沥青 10#	kg	0.111765	1.73	0.19		
		塑料软管	m	0.069903	15.44	1.08		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.002518	368.85	0.93		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02009	325.76	6.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.258638	1	0.26		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001277	39.12	0.05		
		预应力拉伸机 拉伸力F(kN) F=900	台班	0.010304	64.3	0.66		
		高压油泵 压力P(MPa) P=80	台班	0.010304	385.94	3.98		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.009	1098.79	9.89		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P(MPa) P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010202007002	项目名称	锚杆(3*7Φ5钢绞线锚索)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 (钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5) 湿拌地面砂浆 M20	100m	0.01	3449.32	660.99	1799.86	1074.43	34.4932	6.6099	17.9986	10.7443
120003-56	钢绞线锚杆制作、安装及张拉	t	0.003303	1806.06	6471.37	2129.81	953.69	5.96541618	21.37493511	7.03476243	3.15003807
120003-57换	锚墩、承压板制作、安装 圆钢(盘圆)(HPB300) Φ6.5～10mm(以千克计),钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	10个	0.004638	2877.38	895.35	0	806.18	13.34528844	4.1526333	0	3.73906284
独立费	回收残值	m	1	-2.5	0	-10	0	-2.5	0	-10	0
				小计				51.30390462	32.13746841	15.03336243	17.63340091

清单项目综合单价 116.10813637

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.269579	1.4021	18.61		
		技工人工费	元	25.774175	1.3656	35.2		
	材料	钢绞线（综合）	t	0.003369	4035.4	13.6		
		钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	kg	0.696108	3.65	2.54		
		预埋铁件	kg	0.560316	5.02	2.81		
		麻布	kg	0.060288	1.68	0.1		
		钢绞线锚具(5孔)	套	0.028405	120.8	3.43		
		锯材	m3	0.000232	1023.81	0.24		
		酚醛防锈漆	kg	0.004638	11.1	0.05		
		石油沥青 10#	kg	0.088114	1.73	0.15		
		塑料软管	m	0.104868	15.44	1.62		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001985	368.85	0.73		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02009	325.76	6.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.318108	1	0.32		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001916	39.12	0.07		
		预应力拉伸机 拉伸力F(kN) F=900	台班	0.015458	64.3	0.99		
		高压油泵 压力P(MPa) P=80	台班	0.015458	385.94	5.97		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.009	1098.79	9.89		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P(MPa) P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010202007003	项目名称	锚杆(4*7Φ5钢绞线锚索)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 (钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5) 湿拌地面砂浆 M20	100m	0.01	3449.32	660.99	1799.86	1074.43	34.4932	6.6099	17.9986	10.7443
120003-56	钢绞线锚杆制作、安装及张拉	t	0.004405	1806.06	6471.37	2129.81	953.69	7.9556943	28.506384885	9.38181305	4.20100445
120003-57换	锚墩、承压板制作、安装 圆钢(盘圆)(HPB300) Φ6.5～10mm(以千克计),钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	10个	0.003704	2877.38	895.35	0	806.18	10.65781552	3.3163764	0	2.98609072
独立费	回收残值	m	1	-2.5	0	-10	0	-2.5	0	-10	0
				小计				50.60670982	38.43266125	17.38041305	17.93139517

清单项目综合单价 124.35117929

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.786716	1.4021	16.53		
		技工人工费	元	26.785625	1.3656	36.58		
	材料	钢绞线（综合）	t	0.004492	4035.4	18.13		
		钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	kg	0.555934	3.65	2.03		
		预埋铁件	kg	0.715657	5.02	3.59		
		麻布	kg	0.048148	1.68	0.08		
		钢绞线锚具(5孔)	套	0.037877	120.8	4.58		
		锯材	m3	0.000185	1023.81	0.19		
		酚醛防锈漆	kg	0.003704	11.1	0.04		
		石油沥青 10#	kg	0.07037	1.73	0.12		
		塑料软管	m	0.139837	15.44	2.16		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001585	368.85	0.58		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02009	325.76	6.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3804	1	0.38		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.002555	39.12	0.1		
		预应力拉伸机 拉伸力F(kN) F=900	台班	0.020612	64.3	1.33		
		高压油泵 压力P(MPa) P=80	台班	0.020612	385.94	7.95		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.009	1098.79	9.89		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P(MPa) P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	040501005001	项目名称	泄水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-53	承插塑料泄水管	10m	0.1	87.73	75.66	0	27	8.773	7.566	0	2.7
				小计				8.773	7.566	0	2.7

清单项目综合单价 19.03900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.2572	1.4021	8.77		
	材料	锯条	根	0.105	0.68	0.07		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.015	7.31	7.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.075	1	0.08		
	机械							

项目编码	010506B003001	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-156	建筑植筋 直径φ(mm) φ=20	10根	0.1	204.13	120.65	45.93	63.33	20.413	12.065	4.593	6.333	
小计								20.413	12.065	4.593	6.333	
清单项目综合单价												43.40400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.315	1.4021		3.25		
		技工人工费				元	12.5707	1.3656		17.17		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400Eφ20mm				kg	1.5382	3.091		4.75		
		电锤钻头（综合）				个	0.06	39.82		2.39		
		植筋结构胶				kg	0.2208	21.75		4.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.119	1		0.12		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.02	229.63		4.59		
项目编码	041001001001	项目名称			混凝土面凿毛			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080001-12	钢筋混凝土表面打花、凿毛	100m2	0.01	344.21	37.6	274.9	112.61	3.4421	0.376	2.749	1.1261	
小计								3.4421	0.376	2.749	1.1261	
清单项目综合单价												7.69320000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.45499	1.4021		3.44		
	材料	空心六角钢				kg	0.00554	4.94		0.03		
		编织袋				条	0.5	0.66		0.33		
		合金钢钻头(一字型)				个	0.00194	4.32		0.01		
		高压风管 Φ25-6P-20m				m	0.00083	7.89		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0037	1		0		
	机械	风动凿岩机 手持式				台班	0.0119	11.81		0.14		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0				台班	0.006	434.75		2.61		
项目编码	010502005001	项目名称			冠梁、腰梁、挡土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-85	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1428.26	3886.77	370.11	598.73	142.826	388.677	37.011	59.873	
小计								142.826	388.677	37.011	59.873	
清单项目综合单价												628.38700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.3388	1.4021		34.13		
		技工人工费				元	79.5992	1.3656		108.7		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	378.8		384.48		
		水				m3	0.075	4.62		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.848	1		3.85		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.02	1785.4		35.71		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.125	10.42		1.3		
项目编码	010506005001	项目名称			现浇构件钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm	t	1	897.74	3413.85	45.12	411.48	897.74	3413.85	45.12	411.48	
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1556.88	11.77	0	412.57	1556.88	11.77	0	412.57	
小计								2454.62	3425.62	45.12	824.05	
清单项目综合单价												6749.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	282.256	1.4021		395.75		
		技工人工费				元	1507.673	1.3656		2058.88		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400Eφ10mm				t	1.02	3262.83		3328.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.45	1		50.45		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.51		12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	39.12		7.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.79		25.3		
项目编码	010506001001	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm）φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	1513.5	3379.45	83.79	575.46	1513.5	3379.45	83.79	575.46	
小计								1513.5	3379.45	83.79	575.46	
清单项目综合单价												5552.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	270.914	1.4021		379.85		
		技工人工费				元	830.147	1.3656		1133.65		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400Eφ8mm				t	1.02	3238.94		3303.72		
		镀锌铁丝(综合)				kg	9.09	4.65		42.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.46	1		33.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40				台班	0.468	41.06		19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.31	22.79		7.06		
项目编码	010506001002	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm）φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1	1513.5	3404.06	83.79	576.69	1513.5	3404.06	83.79	576.69	
小计								1513.5	3404.06	83.79	576.69	
清单项目综合单价												5578.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	270.914	1.4021		379.85		
		技工人工费				元	830.147	1.3656		1133.65		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400Eφ10mm				t	1.02	3262.83		3328.09		
		镀锌铁丝(综合)				kg	9.09	4.65		42.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.7	1		33.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40				台班	0.468	41.06		19.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11	39.12		4.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.31	22.79		7.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506001003	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10	t	1	1147.55	3192.98	163.99	475.03	1147.55	3192.98	163.99	475.03
小计								1147.55	3192.98	163.99	475.03
清单项目综合单价											4979.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		热轧带肋钢筋 HRB400Eφ18mm				t	1.025	3007.08		3082.26		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.32	4.65		10.79		
		其他材料费(按百分比计算)				元	31.61	1		31.61		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001004	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	1147.55	3279.86	163.99	479.38	1147.55	3279.86	163.99	479.38
小计								1147.55	3279.86	163.99	479.38
清单项目综合单价											5070.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		热轧带肋钢筋 HRB400Eφ20mm				kg	1025	3.091		3168.28		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.32	4.65		10.79		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.47	1		32.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001005	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	1147.55	3278.18	163.99	479.29	1147.55	3278.18	163.99	479.29
小计								1147.55	3278.18	163.99	479.29
清单项目综合单价											5069.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	212.852	1.4021		298.44		
		技工人工费				元	621.788	1.3656		849.11		
	材料	低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ22mm				t	1.025	3089.38		3166.61		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.32	4.65		10.79		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.46	1		32.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	39.12		3.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010506001006	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ>10 ˜ 热轧带肋钢筋 (HRB400)Eφ25	t	1	1147.55	3303.83	163.99	480.57	1147.55	3303.83	163.99	480.57
120005-13	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ≤25	10个	3.06644	90.91	24.55	16.77	26.48	278.7700604	75.281102	51.4241988	81.1993312
小计								1426.32006	3379.111102	215.4141988	561.7693312
清单项目综合单价											5582.61469240
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	250.931046	1.4021		351.83		
		技工人工费				元	786.842174	1.3656		1074.51		
	材料	直螺纹连接套筒 φ25mm				个	30.971039	2.19		67.83		
		热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ25mm				t	1.025	3114.16		3192.01		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32		
		镀锌铁丝(综合)				kg	3.761227	4.65		17.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.445945	1		33.45		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.76661	49.86		38.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	176.4		102.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1132.11		53.21		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.437308	39.12		17.11		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.79		4.56		
项目编码	010505003001	项目名称	冠梁、腰梁、挡土墙模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m2	0.01	6954.04	1067.78	165.47	1905.39	69.5404	10.6778	1.6547	19.0539
小计								69.5404	10.6778	1.6547	19.0539
清单项目综合单价											100.92680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.18991	1.4021		21.3		
		技工人工费				元	35.32703	1.3656		48.24		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.6454	4.65		3		
		铁钉(综合)				kg	0.3297	4.87		1.61		
		松杂枋板材				m3	0.00014	1685.84		0.24		
		脱模剂				kg	0.01	7.43		0.07		
		钢模板				kg	0.738	5.31		3.92		
		木支撑				m3	0.00109	1592.92		1.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1057	1		0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00071	978.58		0.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.00134	697.74		0.93		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00009	26.9		0		
		木工平刨床 刨削宽度B（mm） B=500				台班	0.00071	31.76		0.02		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010202006001	项目名称	超前支护打入式槽钢	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-77换	振动沉拔桩机 打钢板桩 （打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77）	t	1	351.7	11.55	362.91	119.58	351.7	11.55	362.91	119.58
120003-79	钢板桩使用费	t·月	1	0	265.49	0	13.27	0	265.49	0	13.27
120003-80换	振动沉拔桩机 拔钢板桩 （打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77）	t	1	156.6	2.29	167.3	53.51	156.6	2.29	167.3	53.51
小计								508.3	279.33	530.21	186.36
清单项目综合单价											1504.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.52395	1.4021	49.81		
		技工人工费	元	335.75157	1.3656	458.5		
	材料	钢板桩使用费	元/t·月	1	265.49	265.49		
		钢丝绳（综合）	kg	0.057	12.33	0.7		
		松杂枋板材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		方木垫	m3	0.002	796.46	1.59		
		木楔	m3	0.004	2046.02	8.18		
	机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.2233	1185.29	264.68		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.1617	1059.04	171.25		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04466	631.56	28.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.09471	697.74	66.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		856262.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			856262.27	

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2095662.53	
2	措施项目	58888.12	
2.1	安全文明施工	58888.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	50505.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8382.65	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	215455.07	
3.1	暂列金额	215455.07	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	213300.51	
5	含税建安工程造价	2583306.23	
合计		2583306.23	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　桩基工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桩基工程					1597230.85	0
1-1	010302001005	灌注桩Φ1200（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:Φ1200 (4)成孔方法:综合考虑 (5)混凝土种类、强度等级:C40水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内 (6)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (7)包含钻孔、清渣、注浆、护壁措施、超灌砼、砼养护及其相关工作 (8)其他:试桩费用综合考虑 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	85.91	1094.99	94070.59	0
1-2	010302001006	灌注桩Φ1400（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:Φ1400 (4)成孔方法:综合考虑 (5)混凝土种类、强度等级:C40水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内 (6)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (7)包含钻孔、清渣、注浆、护壁措施、超灌砼、砼养护及其相关工作 (8)其他:试桩费用综合考虑 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	93.09	1084.63	100968.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　桩基工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010302001007	灌注桩Φ1600（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:Φ1600 (4)成孔方法:综合考虑 (5)混凝土种类、强度等级:C40水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内 (6)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (7)包含钻孔、清渣、注浆、护壁措施、超灌砼、砼养护及其相关工作 (8)其他:试桩费用综合考虑 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	253.21	1055.2	267187.19	0
1-4	010302001008	灌注桩Φ1800（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:Φ1800 (4)成孔方法:综合考虑 (5)混凝土种类、强度等级:C40水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内 (6)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (7)包含钻孔、清渣、注浆、护壁措施、超灌砼、砼养护及其相关工作 (8)其他:试桩费用综合考虑 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	272.14	1067.09	290397.87	0
1-5	010202003003	钢护筒埋设及拆除1000＜D≤1500	(1)钢护筒埋设及拆除 直径D(mm) 1000＜D≤1500 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	30	264.21	7926.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　桩基工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010202003004	钢护筒埋设及拆除1500＜D≤2000	(1)钢护筒埋设及拆除 直径D(mm) 1500＜D≤2000 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	38	296.63	11271.94	0
1-7	010302001009	灌注桩（空桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)桩径:1000＜D≤1500 (3)成孔方法:综合考虑 (4)包含钻孔、清渣、护壁措施及其相关工作 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	220.62	357.04	78770.16	0
1-8	010302001010	灌注桩（空桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)桩径:1500＜D≤2000 (3)成孔方法:综合考虑 (4)包含钻孔、清渣、护壁措施及其相关工作 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	453.38	342.6	155327.99	0
1-9	010302B001001	入岩增加费（中风化）	(1)入岩增加费-中风化 (2)入岩深度:按设计图示尺寸 (3)成孔方法:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	254.17	1139.81	289705.51	0
1-10	010302B001002	入岩增加费（微风化）	(1)入岩增加费-微风化 (2)入岩深度:按设计图示尺寸 (3)成孔方法:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10	2695.24	26952.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　桩基工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	010506021002	钢筋笼	(1)钢筋种类:钢筋笼制作、安装 (2)钢筋笼制作、运输:综合考虑钢筋级别 (3)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (4)钢筋连接方式及连接长度综合考虑 (5)含钢筋笼吊装措施费及达到图纸相关技术要求的一切施工工艺和各种措施 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	29.02	5825.31	169050.5	0
1-12	010302007001	声测管	(1)材质:声测管应采用钢质管材,内径宜为40mm~45mm,声测管壁厚不应小于2mm (2)用水泥浆回灌封闭 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1215.5	10.17	12361.64	0
1-13	010302007002	界面钻芯管	(1)材质:应采用钢质管材,应具有一定的强度和刚度。外径不宜小于140mm,壁厚不小于4mm。对桩径小于1.0m的灌注桩,可采用外径不宜小于114mm,壁厚不宜小于4mm的钢管。 (2)基桩质量检测的钻芯孔:在确定基桩质量无缺陷后,采用0.5~1.0MPa压力、从孔底往上用水泥浆回灌封闭;对有质量缺陷的基桩另按专项处理方案进行回灌封闭。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	48.62	43.91	2134.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　桩基工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	010302007003	超前钻	(1)超前钻，孔径综合考虑； (2)钻探深度:综合考虑； (3)含岩芯钻探、取芯、取样及成孔后水泥浆封孔等； (4)工作内容:孔位放样、设备进场、钻探作业、岩芯采集拍照、现场清理，编制超前钻勘察报告等； (5)按照有效钻探深度计算，入各类岩层的增加费在此项，不另计价。 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	458	120.42	55152.36	0
1-15	010102007003	空桩回填	(1)填方材料品种:回填原土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	674	4.96	3343.04	0
1-16	010301005002	截(凿)桩头	(1)桩类型:灌注桩 (2)桩头截面、高度:详见设计图纸要求 (3)含钢筋调直、截断及桩头垃圾清理运输等，弃置运距投标人综合考虑 (4)工程量按设计约定最小值的浮浆段长度乘以设计桩截面尺寸予以结算 (5)截(凿)桩头工艺综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50.34	647.8	32610.25	0
2		锚杆					498431.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　桩基工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010202007004	土层锚杆	(1)土层抗浮锚杆 (2)钻孔深度:综合考虑 (3)钻孔直径:200mm (4)杆体材料品种、规格、数量:精轧螺纹钢筋,级别为PSB1080:1ΦT36 (5)浆液种类、强度等级:初次水泥浆液水灰比为0.45~0.55,二次及多次注浆水灰宜为0.60~0.80,综合考虑；水泥采用强度等级不小于P·O 42.5R普通硅酸盐水泥；锚杆注浆浆体强度等级为M35 (6)包含定位架、环氧树脂涂层、防水涂料等，综合考虑试验锚杆【锚固钢板另行列项】 (7)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	732	158.64	116124.48	0
2-2	010202007005	岩层锚杆	(1)岩层抗浮锚杆 (2)钻孔深度:综合考虑 (3)钻孔直径:200mm (4)杆体材料品种、规格、数量:精轧螺纹钢筋,级别为PSB1080:1ΦT40 (5)浆液种类、强度等级:初次水泥浆液水灰比为0.45~0.55,二次及多次注浆水灰宜为0.60~0.80,综合考虑；水泥采用强度等级不小于P·O 42.5R普通硅酸盐水泥；锚杆注浆浆体强度等级为M35 (6)包含定位架、环氧树脂涂层、防水涂料等，综合考虑试验锚杆【锚固钢板另行列项】 (7)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	1254	189.92	238159.68	0
2-3	010608003001	锚固钢板	(1)锚杆用锚固钢板，含锚墩、承压板制作、安装等 (2)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	套	169	471.28	79646.32	0
2-4	010302B001003	入岩增加费	(1)锚杆入岩增加费 (2)钻孔直径200mm (3)其它:满足设计图纸、相关规范及招标文件要求	m	570	113.16	64501.2	0
合计							2095662.53	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　桩基工程
标　　段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					58888.12
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	58888.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	50505.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8382.65
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							58888.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	215455.07	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		215455.07	

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	213300.51
合计					213300.51

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 桩基工程　　标段： 福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

项目编码	010302001005	项目名称	灌注桩Φ1200（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000＜D≤1500	10m3	0.1	644.68	199.19	2376.22	350.36	64.468	19.919	237.622	35.036
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌水下混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.109476	723.08	5272.29	271.11	474.33	79.15990608	577.18922	29.68003836	51.92775108
小计								143.6279061	597.10822	267.3020384	86.96375108
清单项目综合单价											1095.00191556

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.49258	1.4021	16.11		
		技工人工费	元	93.374893	1.3656	127.51		
	材料	普通预拌水下混凝土 C40	m3	1.382122	410.15	566.88		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.416005	11.04	4.59		
		预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 Φ4～6mm	kg	1.528	5.58	8.53		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.098	7.08	0.69		
		水	m3	1.94	4.62	8.96		
		粘土	m3	0.051	24.27	1.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.911597	1	5.91		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.054	3945.65	213.07		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.028026	1059.04	29.68		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.027	400.2	10.81		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	183.2	2.56		

项目编码	010302001006	项目名称	灌注桩Φ1400（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000＜D≤1500	10m3	0.1	644.68	199.19	2376.22	350.36	64.468	19.919	237.622	35.036
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌水下混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.107939	723.08	5272.29	271.11	474.33	78.04853212	569.0857103	29.26334229	51.19870587
小计								142.5165321	589.0047103	266.8853423	86.23470587
清单项目综合单价											1084.64129059

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.39626	1.4021	15.98		
		技工人工费	元	92.660236	1.3656	126.54		
	材料	普通预拌水下混凝土 C40	m3	1.362724	410.15	558.92		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.410167	11.04	4.53		
		预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 Φ4～6mm	kg	1.528	5.58	8.53		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.098	7.08	0.69		
		水	m3	1.94	4.62	8.96		
		粘土	m3	0.051	24.27	1.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.831393	1	5.83		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.054	3945.65	213.07		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.027632	1059.04	29.26		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1598.09	11.19		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.027	400.2	10.81		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	183.2	2.56		

项目编码	010302001007	项目名称	灌注桩Φ1600（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-17	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1500＜D≤2000	10m3	0.1	485.77	187.27	2440.63	312.32	48.577	18.727	244.063	31.232
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌水下混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.105715	723.08	5272.29	271.11	474.33	76.4404022	557.3601373	28.66039365	50.14379595
小计								125.0174022	576.0871374	272.7233937	81.37579595
清单项目综合单价											1055.20372915

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.993544	1.4021	14.01		
		技工人工费	元	81.285926	1.3656	111		
	材料	普通预拌水下混凝土 C40	m3	1.334647	410.15	547.41		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.401716	11.04	4.43		
		预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 Φ4～6mm	kg	1.436	5.58	8.01		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0798	7.08	0.56		
		水	m3	1.85	4.62	8.55		
		粘土	m3	0.046	24.27	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.703303	1	5.7		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000	台班	0.047	4689.07	220.39		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.027063	1059.04	28.66		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1598.09	12.78		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.022	400.2	8.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0114	183.2	2.09		

项目编码	010302001008	项目名称	灌注桩Φ1800（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-17	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1500＜D≤2000	10m3	0.1	485.77	187.27	2440.63	312.32	48.577	18.727	244.063	31.232
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌水下混凝土 C40	10m3	0.107478	723.08	5272.29	271.11	474.33	77.71519224	566.6551846	29.13836058	50.98003974
小计								126.2921922	585.3821846	273.2013606	82.21203974
清单项目综合单价											1067.08777718

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.104074	1.4021	14.17		
		技工人工费	元	82.106012	1.3656	112.12		
	材料	普通预拌水下混凝土 C40	m3	1.356907	410.15	556.54		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.408416	11.04	4.51		
		预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 Φ4～6mm	kg	1.436	5.58	8.01		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0798	7.08	0.56		
		水	m3	1.85	4.62	8.55		
		粘土	m3	0.046	24.27	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.79534	1	5.8		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000	台班	0.047	4689.07	220.39		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.027514	1059.04	29.14		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1598.09	12.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械	泥浆泵 出口直径D（mm） D=100		台班	0.022	400.2	8.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.0114	183.2	2.09		
项目编码	010202003003	项目名称	钢护筒埋设及拆除1000<D≤1500			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-67	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1000<D≤1500	10m	0.1	925.32	254.97	1123.86	337.92	92.532	25.497	112.386	33.792
小计								92.532	25.497	112.386	33.792
清单项目综合单价											264.20700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.6227		1.4021		20.5		
		技工人工费			元	52.7462		1.3656		72.03		
	材料	钢护筒			t	0.0049		4955.75		24.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.214		1		1.21		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500			台班	0.0208		3945.65		82.07		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.0938		323.2		30.32		
项目编码	010202003004	项目名称	钢护筒埋设及拆除1500<D≤2000			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-68	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1500<D≤2000	10m	0.1	925.32	405.88	1278.49	356.52	92.532	40.588	127.849	35.652
小计								92.532	40.588	127.849	35.652
清单项目综合单价											296.62100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.6227		1.4021		20.5		
		技工人工费			元	52.7462		1.3656		72.03		
	材料	钢护筒			t	0.0078		4955.75		38.65		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.933		1		1.93		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500<Dt≤2000			台班	0.0208		4689.07		97.53		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.0938		323.2		30.32		
项目编码	010302001009	项目名称	灌注桩（空桩）			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.1	644.68	199.19	2376.22	350.36	64.468	19.919	237.622	35.036
小计								64.468	19.919	237.622	35.036
清单项目综合单价											357.04500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	42.4551		1.3656		57.98		
		普工人工费			元	4.6297		1.4021		6.49		
	材料	预埋铁件			kg	0.06		5.02		0.3		
		合金钻头 Φ4~6mm			kg	1.528		5.58		8.53		
		低合金钢焊条 E43系列			kg	0.098		7.08		0.69		
		粘土			m3	0.051		24.27		1.24		
		水			m3	1.94		4.62		8.96		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.197		1		0.2		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500			台班	0.054		3945.65		213.07		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.027		400.2		10.81		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.014		183.2		2.56		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.007		1598.09		11.19		
项目编码	010302001010	项目名称	灌注桩（空桩）			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-17	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1500<D≤2000	10m3	0.1	485.77	187.27	2440.63	312.32	48.577	18.727	244.063	31.232
小计								48.577	18.727	244.063	31.232
清单项目综合单价											342.59900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	32.1152		1.3656		43.86		
		普工人工费			元	3.3664		1.4021		4.72		
	材料	预埋铁件			kg	0.06		5.02		0.3		
		合金钻头 Φ4~6mm			kg	1.436		5.58		8.01		
		低合金钢焊条 E43系列			kg	0.0798		7.08		0.56		
		粘土			m3	0.046		24.27		1.12		
		水			m3	1.85		4.62		8.55		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.185		1		0.19		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500<Dt≤2000			台班	0.047		4689.07		220.39		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.022		400.2		8.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.0114		183.2		2.09		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.008		1598.09		12.78		
项目编码	010302B001001	项目名称	入岩增加费（中风化）			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-20	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.025	2877.05	683.77	7102.17	1303.05	71.92625	17.09425	177.55425	32.57625
120004-21	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1500<D≤2000	10m3	0.075001	2526.55	622.4	6869.49	1190.6	189.4937766	46.6806224	515.2186195	89.2961906
小计								261.4200266	63.7748724	692.7728695	121.8724406
清单项目综合单价											1139.84020904
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	30.266796		1.4021		42.44		
		技工人工费			元	160.354504		1.3656		218.98		
	材料	合金钻头 Φ4~6mm			kg	9.712243		5.58		54.19		
		水			m3	1.523746		4.62		7.04		
		粘土			m3	0.07865		24.27		1.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.631249		1		0.63		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500			台班	0.044998		3945.65		177.55		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500<Dt≤2000			台班	0.109876		4689.07		515.22		
项目编码	010302B001002	项目名称	入岩增加费（微风化）			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-24	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.025	4603.47	683.77	20612.08	2725.34	115.08675	17.09425	515.302	68.1335
120004-25	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1500<D≤2000	10m3	0.075	4042.36	622.4	19253.32	2476.69	303.177	46.68	1443.999	185.75175
小计								418.26375	63.77425	1959.301	253.88525

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2695.22425000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	48.4203	1.4021	67.89		
	技工人工费		元	256.571375	1.3656	350.37		
材料	合金钻头 φ4~6mm		kg	9.71225	5.58	54.19		
	水		m3	1.52375	4.62	7.04		
	粘土		m3	0.07865	24.27	1.91		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.63125	1	0.63		
机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500		台班	0.1306	3945.65	515.3		
	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500<Dt≤2000		台班	0.30795	4689.07	1444		

项目编码	010506021002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6换	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装 ` 热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ8mm,热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ10mm,热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ16mm,热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ18mm,热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ20mm,热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ25mm	t	1	1449.24	3233.67	335.85	569.18	1449.24	3233.67	335.85	569.18
120005-13	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ≤25	10个	1.495521	90.91	24.55	16.77	26.48	135.9578141	36.715040555	25.07988717	39.60139608
小计								1585.197814	3270.385041	360.9298872	608.7813961

清单项目综合单价								5825.29413791
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	155.466371	1.4021	217.98		
	技工人工费		元	1001.192877	1.3656	1367.23		
材料	热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ18mm		t	0.347264	3007.08	1044.25		
	热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ16mm		t	0.073459	3089.38	226.94		
	热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ8mm		t	0.034445	3238.94	111.57		
	热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ25mm		t	0.123722	3114.16	385.29		
	直螺纹连接套筒 φ25mm		个	15.104755	2.19	33.08		
	热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ20mm		t	0.285403	3091.15	882.22		
	热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ10mm		t	0.155355	3262.83	506.9		
	镀锌铁丝(综合)		kg	2.502895	4.65	11.64		
	低合金钢焊条 E43系列		kg	5.1	7.08	36.11		
	其他材料费(按百分比计算)		元	32.378925	1	32.38		
机械	锥型螺纹车丝机		台班	0.37388	49.86	18.64		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15		台班	0.12	1059.04	127.08		
	钢筋调直机 直径D(mm) D=40		台班	0.047	41.06	1.93		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.264507	39.12	10.35		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.39	22.79	8.89		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	1.1	176.4	194.04		

项目编码	010302007001	项目名称	声测管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-63	灌注桩检测管制作、安装	t	0.002023	646.76	3812.26	191.87	375.47	1.30839548	7.71220198	0.38815301	0.75957581
小计								1.30839548	7.71220198	0.38815301	0.75957581

清单项目综合单价								10.16832628
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	0.251519	1.4021	0.35		
	技工人工费		元	0.699498	1.3656	0.96		
材料	低合金钢焊条 E43系列		kg	0.006876	7.08	0.05		
	焊接钢管(综合)		t	0.00216	3511.65	7.59		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.076339	1	0.08		
机械	管子切断机 管径D（mm） D≤250		台班	0.000214	47.23	0.01		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.002063	183.2	0.38		

项目编码	010302007002	项目名称	界面钻芯管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	界面钻芯管	m	1	0	43.91	0	0	0	43.91	0	0
小计								0	43.91	0	0

清单项目综合单价								43.91000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	010302007003	项目名称	超前钻	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	超前钻	m	1	0	0	112.39	8.03	0	0	112.39	8.03
小计								0	0	112.39	8.03

清单项目综合单价								120.42000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械	超前钻机械		m	1	112.39	112.39		

项目编码	010102007003	项目名称	空桩回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-142	机械回填土 松填	100m3	0.01	89.48	0	356.65	49.17	0.8948	0	3.5665	0.4917
小计								0.8948	0	3.5665	0.4917

清单项目综合单价								4.95300000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	0.6382	1.4021	0.89		
材料								
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.002	1243.07	2.49		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.002	540.2	1.08		

项目编码	010301005002	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2493.46	0	1312.76	753.64	249.346	0	131.276	75.364
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.001	1136.91	0	7982.06	871.27	1.13691	0	7.98206	0.87127

工程量清单综合单价分析表

120001-217+120001-218*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	163767.59	11705.96	0	0.03924899	114.8010806	8.20587796	
120001-221+120001-222*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	183333.7	13104.19	0	0.016797	55.00011	3.931257	
小计								250.48291	0.05604599	309.0592506	88.37240496	
清单项目综合单价											647.97061154	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.648164	1.4021	250.48		
	材料	桩头外运方量	m3	1	0	0		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.035197	1558.85	54.87		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.082141	1392.1	114.35		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.26	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00126	1020.68	1.29		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00419	1598.09	6.7		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.5005	11.81	5.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.5005	250.48	125.37		

项目编码	010202007004	项目名称	土层锚杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 （钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5,竖直方向施工时:人工*0.8)	100m	0.01	2759.45	632.59	1602.08	876.33	27.5945	6.3259	16.0208	8.7633
120003-57换	锚墩、承压板制作、安装 圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5～10mm(以千克计),Q355B钢板	10个	0.007514	2877.38	573.38	0	790.09	21.62063332	4.30837732	0	5.93673626
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 精轧螺纹钢筋 ΦT36,塑料软管	t	0.007996	3065.22	4131.25	278.1	1037.56	24.50949912	33.033475	2.2236876	8.29632976
小计								73.72463244	43.66775232	18.2444876	22.99636602
清单项目综合单价											158.63323838

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.696485	1.4021	27.62		
		技工人工费	元	33.763131	1.3656	46.11		
	材料	精轧螺纹钢筋 ΦT36	t	0.008156	3613.27	29.47		
		Q355B钢板	kg	0.47377	3.633	1.72		
		预埋铁件	kg	0.095423	5.02	0.48		
		麻布	kg	0.097678	1.68	0.16		
		锯材	m3	0.000376	1023.81	0.38		
		酚醛防锈漆	kg	0.007514	11.1	0.08		
		石油沥青 10#	kg	0.14276	1.73	0.25		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.003216	368.85	1.19		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.575945	5.62	3.24		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.43231	1	0.43		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.010794	39.12	0.42		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.008716	206.69	1.8		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0072	1098.79	7.91		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010202007005	项目名称	岩层锚杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 （钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5,竖直方向施工时:人工*0.8)	100m	0.01	2759.45	632.59	1602.08	876.33	27.5945	6.3259	16.0208	8.7633
120003-57换	锚墩、承压板制作、安装 圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5～10mm(以千克计),Q355B钢板	10个	0.009091	2877.38	1260.14	0	824.42	26.15826158	11.45593274	0	7.49480222
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 精轧螺纹钢筋 ΦT40,塑料软管	t	0.009873	3065.22	4329.09	278.1	1047.45	30.26291706	42.74110557	2.7456813	10.34147385
小计								84.01567864	60.52293831	18.7664813	26.59957607
清单项目综合单价											189.90467432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.47666	1.4021	32.92		
		技工人工费	元	37.417245	1.3656	51.1		
	材料	精轧螺纹钢筋 ΦT40	t	0.01007	3805.31	38.32		
		Q355B钢板	kg	2.274714	3.633	8.26		
		预埋铁件	kg	0.115455	5.02	0.58		
		麻布	kg	0.118182	1.68	0.2		
		锯材	m3	0.000455	1023.81	0.47		
		酚醛防锈漆	kg	0.009091	11.1	0.1		
		石油沥青 10#	kg	0.172727	1.73	0.3		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.003891	368.85	1.44		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.71111	5.62	4		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	311.76	6.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.599186	1	0.6		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013328	39.12	0.52		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.010761	206.69	2.22		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0072	1098.79	7.91		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	254.92	3.75		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.75	4.36		

项目编码	010608003001	项目名称	锚固钢板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-57换	锚墩、承压板制作、安装 圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5～10mm(以千克计),Q355B钢板	10个	0.1	2877.38	1022.9	0	812.56	287.738	102.29	0	81.256
小计								287.738	102.29	0	81.256
清单项目综合单价											471.28400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.2191	1.4021	287.74		
	材料	Q355B钢板	kg	18.556213	3.633	67.41		
		预埋铁件	kg	1.27	5.02	6.38		
		麻布	kg	1.3	1.68	2.18		
		锯材	m3	0.005	1023.81	5.12		
		酚醛防锈漆	kg	0.1	11.1	1.11		
		石油沥青 10#	kg	1.9	1.73	3.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0428	368.85	15.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.013	1	1.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	010302B001003	项目名称	入岩增加费			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-46换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 中风化～（钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5,竖直方向施工时:人工*0.8)	100m	0.01	5448.14	174.45	3959.6	1733.37	54.4814	1.7445	39.596	17.3337
小计								54.4814	1.7445	39.596	17.3337
清单项目综合单价								113.15560000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.40716	1.4021	4.78		
		技工人工费				元	36.39732	1.3656	49.7		
	材料	金属周转材料摊销费				元	1.9712	0.885	1.74		
	机械	锚杆钻孔机 单套管				台班	0.036036	1098.79	39.6		

发包人提供材料一览表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		215455.07	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			215455.07	

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	872282.5	
2.1	安全文明施工	633266.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4692.52	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	628025.07	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	548.83	
2.2	其他措施项目费	239016.08	
3	其他项目	87228.25	
3.1	暂列金额	87228.25	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	86355.97	
5	含税建安工程造价	1045866.72	
合计		1045866.72	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　措施费项目　　

标段：　　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　措施费项目
标　　段：　福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					872282.50
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	633266.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4692.52
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	628025.07
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	226170.08
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	358	631.76	226170.08
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	379604.75
1-1-2-8-1	01A008001	排水沟1	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	167	688.1	114912.7
1-1-2-8-2	01A008002	排水沟2	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	187	268.13	50140.31
1-1-2-8-3	01A008003	排水沟3	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	833.85	214.32	178710.73
1-1-2-8-4	01A008004	跌水沟兼检修步道	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	64.88	552.42	35841.01
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	22250.24
1-1-2-9-1	01A009001	施工区临时集水井	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	10	1053.18	10531.8
1-1-2-9-2	01A009002	施工区临时沉砂井	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	2	5859.22	11718.44
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	548.83
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	137208.08
1-11-1	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	137208.08	137208.08
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	101808
1-12-1	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	项	1	101808	101808
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							872282.50

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	87228.25	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		87228.25	

材料暂估单价及调整表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	86355.97
合计					86355.97

总承包服务费计价表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 措施费项目　　标段： 福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-19换	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78 ＊（装配式钢结构围挡，实际使用工期1~2年（含2年）时:材料*0.6）	m	1	124.72	311.37	0	48.57	124.72	311.37	0	48.57
120008-22	预制混凝土基础安装	10m3	0.016	209.77	5890.97	298.95	371.42	3.35632	94.25552	4.7832	5.94272
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.016	199.29	12.38	192.75	67.12	3.18864	0.19808	3.084	1.07392
030212-14换	座灯头安装 ＊ 座灯头	10套	0.034079	178.89	16.07	0	48.15	6.09639231	0.54764953	0	1.64090385
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.59	217.84	0	56.83	1.7359	2.1784	0	0.5683
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.00036	2042.59	0	4557.16	866.17	0.7353324	0	1.6405776	0.3118212
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0004	1659.23	7.16	405.78	468.42	0.663692	0.002864	0.162312	0.187368
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000113	0	55.99	74873.9	5353.44	0	0.00632687	8.4607507	0.60493872
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000048	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.00268752	5.36683152	0.3836592
小计								140.4962767	408.5615279	23.49767182	59.28363097
清单项目综合单价											631.83910742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.611063	1.3656	4.93		
		高级技工人工费	元	0.785938	1.3889	1.09		
		普工人工费	元	43.089817	1.4021	60.42		
		技工人工费	元	54.236248	1.3656	74.07		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.39	0		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.070883	0.31	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002385	4.43	0.01		
		焊锡	kg	0.002	46.54	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	42.78	0		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	4.64	0.02		
		座灯头	套	0.34419	1.14	0.39		
		电线 BV-2.5	m	1.16	1.77	2.05		
		水	m3	0.00254	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.204135	0.62	0.13		
		氧气	m3	0.01056	2.89	0.03		
		乙炔气	kg	0.02112	7.84	0.17		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.80544	7.08	5.7		
		槽钢	kg	1.614	3.338	5.39		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)	kg	20.574	3.3	67.89		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)	kg	0.18	3.43	0.62		
		钢梁(成品)	kg	27.102	4.62	125.21		
		钢柱(成品)	kg	8.964	4.62	41.41		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)	kg	1.086	3.129	3.4		
		螺栓 M16	套	1.14	1.53	1.74		
		锚栓 M24	套	1.524	4.12	6.28		
		钢管Φ48×3.5(成品)	m	2.3046	19.12	44.06		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	1.572	4.79	7.53		
		钢花管地锚(成品)	套	0.192	24.78	4.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.138968	1	3.14		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000072	792.02	0.06		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.000123	910.45	0.11		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.002045	774.43	1.58		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.008004	1041.95	8.34		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.003429	1558.85	5.35		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000123	407.01	0.05		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000096	702.26	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.006512	473.59	3.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00592	631.56	3.74		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00592	176.4	1.04		

项目编码	01A008001	项目名称	排水沟1	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-15换	现浇混凝土排水沟 混凝土 ＊普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.034	1957.42	3829.85	8.02	710.04	66.55228	130.2149	0.27268	24.14136
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ＊热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	0.02842	1513.5	3379.45	83.79	575.46	43.01367	96.043969	2.3813118	16.3545732
120008-18	现浇混凝土排水沟 模板	100m2	0.0215	5185.59	1073.34	453.64	1458.3	111.490185	23.07681	9.75326	31.35345
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001396	1052.7	0	3846.01	553.4	1.4695692	0	5.36902996	0.7725464
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.003	1659.23	7.16	405.78	468.42	4.97769	0.02148	1.21734	1.40526
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000329	0	55.99	74873.9	5353.44	0	0.01842071	24.6335131	1.76128176
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000767	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.04294433	85.75749533	6.1305543
小计								227.5033942	249.418524	129.3846302	81.91902566
清单项目综合单价											688.22557409

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	139.334371	1.3656	190.28		
		普工人工费	元	26.550127	1.4021	37.23		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400EΦ8mm	t	0.028988	3238.94	93.89		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.784865	4.65	3.65		
		铁钉(综合)	kg	0.38614	4.87	1.88		
		零星卡具	kg	0.032465	5.49	0.18		
		松杂枋板材	m3	0.001935	1685.84	3.26		
		脱模剂	kg	0.215	7.43	1.6		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.269632	43.36	11.69		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.421185	4.25	1.79		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3468	368.85	127.92		
		水	m3	0.23607	4.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.469332	1	2.47		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.023473	1041.95	24.46		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.054772	1558.85	85.38		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000657	702.26	0.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001336	1132.11	1.51		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.0133	41.06	0.55		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.003126	39.12	0.12		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00881	22.79	0.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=6	台班	0.01204	637.62	7.68		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.077185	26.9	2.08		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.02618	10.42	0.27		

工程量清单综合单价分析表

		履带式推土机 功率P（kW） P=75		台班	0.000911	792.02	0.72		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.000924	910.45	0.84		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002906	1598.09	4.64		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.000924	407.01	0.38		

项目编码	01A008002	项目名称	排水沟2	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16	砖砌排水沟	10m3	0.018	2445.29	2261.8	0	760.17	44.01522	40.7124	0	13.68306
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 ` 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.015	2755.89	757.83	0	767.15	41.33835	11.36745	0	11.50725
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.008599	639.67	3455.99	150.96	352.85	5.50052233	29.7180386 1	1.29810504	3.03415715
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.000756	1052.7	0	3846.01	553.4	0.7958412	0	2.90758356	0.4183704
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0024	1659.23	7.16	405.78	468.42	3.982152	0.017184	0.973872	1.124208
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000155	0	55.99	74873.9	5353.44	0	0.00867845	11.6054545	0.8297832
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000362	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.02026838	40.47485438	2.8934298
小计								95.63208553	81.84403884	57.25986948	33.49025855
清单项目综合单价											268.22625240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.465227	1.4021	14.67		
		技工人工费	元	59.284419	1.3656	80.96		
	材料	泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.087279	336.21	29.34		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.09414	291.61	27.45		
		水	m3	0.04511	4.62	0.21		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.04734	278.35	13.18		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0348	326.52	11.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.299039	1	0.3		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000494	792.02	0.39		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.000739	910.45	0.67		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001575	1598.09	2.52		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.011062	1041.95	11.53		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.025808	1558.85	40.23		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000739	407.01	0.3		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00031	702.26	0.22		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.000688	1785.4	1.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.006707	10.42	0.07		

项目编码	01A008003	项目名称	排水沟3	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16	砖砌排水沟	10m3	0.0144	2445.29	2261.8	0	760.17	35.212176	32.56992	0	10.946448
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 ` 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.012	2755.89	757.83	0	767.15	33.07068	9.09396	0	9.2058
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.0076	639.67	3455.99	150.96	352.85	4.861492	26.265524	1.147296	2.68166
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.00058	1052.7	0	3846.01	553.4	0.610566	0	2.2306858	0.320972
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.002	1659.23	7.16	405.78	468.42	3.31846	0.01432	0.81156	0.93684
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000115	0	55.99	74873.9	5353.44	0	0.00643885	8.6104985	0.6156456
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000266	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.01489334	29.74119134	2.1261114
小计								77.073374	67.96505619	42.54123164	26.833477
清单项目综合单价											214.41313883

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.518382	1.4021	11.94		
		技工人工费	元	47.692086	1.3656	65.13		
	材料	泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.077137	336.21	25.93		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.075309	291.61	21.96		
		水	m3	0.037259	4.62	0.17		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.037871	278.35	10.54		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.02784	326.52	9.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.26387	1	0.26		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000379	792.02	0.3		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.000616	910.45	0.56		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001208	1598.09	1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.008146	1041.95	8.49		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.019007	1558.85	29.63		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000616	407.01	0.25		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000228	702.26	0.16		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.000608	1785.4	1.09		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.005928	10.42	0.06		

项目编码	01A008004	项目名称	跌水沟兼检修步道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-15换	现浇混凝土排水沟 混凝土 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.027004	1957.42	3829.85	8.02	710.04	52.85816968	103.421269 4	0.21657208	19.17392016
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.009002	639.67	3455.99	150.96	352.85	5.75830934	31.1108219 8	1.35894192	3.1763557
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	0.023228	1513.5	3379.45	83.79	575.46	35.155578	78.4978646	1.94627412	13.36678488
120008-18	现浇混凝土排水沟 模板	100m2	0.01	5185.59	1073.34	453.64	1458.3	51.8559	10.7334	4.5364	14.583
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.000976	1052.7	0	3846.01	553.4	1.0274352	0	3.75370576	0.5401184
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.003	1659.23	7.16	405.78	468.42	4.97769	0.02148	1.21734	1.40526
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000203	0	55.99	74873.9	5353.44	0	0.01136597	15.1994017	1.08674832
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000473	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.02648327	52.88565227	3.7806417
010002-66	非泵送现浇混凝土 台阶	10m3	0.006258	1885.58	3615.15	22.92	681.36	11.79995964	22.6236087	0.14343336	4.26395088
小计								163.4330419	246.4462939	81.25772121	61.37678004
清单项目综合单价											552.51383703

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.748414	1.4021	29.09		
		技工人工费	元	98.372267	1.3656	134.34		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.063203	347.97	21.99		
		泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.091363	336.21	30.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm	t	0.023692	3238.94	76.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.456038	4.65	2.12		
		铁钉(综合)	kg	0.1796	4.87	0.87		
		零星卡具	kg	0.0151	5.49	0.08		
		松杂枋板材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		水	m3	0.26807	4.62	1.24		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.1959	4.25	0.83		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.275438	368.85	101.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.550215	1	2.55		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.014472	1041.95	15.08		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.033767	1558.85	52.64		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000405	702.26	0.28		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.00072	1785.4	1.29		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000637	792.02	0.5		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.000924	910.45	0.84		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002031	1598.09	3.25		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000924	407.01	0.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001092	1132.11	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=6	台班	0.0056	637.62	3.57		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.041581	10.42	0.43		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.01087	41.06	0.45		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.002555	39.12	0.1		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.007201	22.79	0.16		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0359	26.9	0.97		

项目编码	01A009001	项目名称	施工区临时集水井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16	砖砌排水沟	10m3	0.085	2445.29	2261.8	0	760.17	207.84965	192.253	0	64.61445
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.05	2755.89	757.83	0	767.15	137.7945	37.8915	0	38.3575
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.0185	639.67	3455.99	150.96	352.85	11.833895	63.935815	2.79276	6.527725
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.00544	2865.7	993.59	736.94	860.66	15.589408	5.4051296	4.0089536	4.6819904
010002-127换	钢筋网片制作 （项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52机械*2.52）	t	0.0041	2217.62	3434.25	33.24	760.91	9.092242	14.080425	0.136284	3.119731
010002-128换	钢筋网片安装 （项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52）	t	0.0041	2091.44	19.37	0	554.41	8.574904	0.079417	0	2.273081
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.002726	1052.7	0	3846.01	553.4	2.8696602	0	10.48422326	1.5085684
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.00654	1659.23	7.16	405.78	468.42	10.8513642	0.0468264	2.6538012	3.0634668
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.00145	0	55.99	74873.9	5353.44	0	0.0811855	108.567155	7.762488
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000621	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.03476979	69.43338279	4.9635909
小计								404.4556234	313.8080683	198.0765599	136.8725915
清单项目综合单价											1053.21284304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.704636	1.4021	50.06		
		技工人工费	元	259.51551	1.3656	354.39		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.021648	5.35	0.12		
		铁钉(综合)	kg	0.107168	4.87	0.52		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.01025	7.63	0.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.004223	3257.52	13.76		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.44455	291.61	129.64		
		松杂枋板材	m3	0.00087	1685.84	1.47		
		脱模剂	kg	0.0544	7.43	0.4		
		水	m3	0.156989	4.62	0.73		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.068223	43.36	2.96		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.22355	278.35	62.23		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.116	326.52	37.88		
		泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.187775	336.21	63.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.912003	1	0.91		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00178	792.02	1.41		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.002014	910.45	1.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.005678	1598.09	9.07		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.10361	1041.95	107.96		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.044374	1558.85	69.17		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.002014	407.01	0.82		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001243	702.26	0.87		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.001137	39.12	0.04		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.004029	22.79	0.09		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00816	26.9	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.003536	978.58	3.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.000544	605.08	0.33		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.00148	1785.4	2.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01443	10.42	0.15		

项目编码	01A009002	项目名称	施工区临时沉砂井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16	砖砌排水沟	10m3	0.444	2445.29	2261.8	0	760.17	1085.70876	1004.2392	0	337.51548
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.23625	2755.89	733.32	0	765.93	651.0790125	173.24685	0	180.9509625
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.057	639.67	3455.99	150.96	352.85	36.46119	196.99143	8.60472	20.11245
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.01145	2865.7	993.59	736.94	860.66	32.812265	11.3766055	8.437963	9.854557
010002-28	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.07	1024.64	3582.74	127.36	459.38	71.7248	250.7918	8.9152	32.1566
010002-127换	钢筋网片制作 （项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52机械*2.52）	t	0.0275	2217.62	3434.25	33.24	760.91	60.98455	94.441875	0.9141	20.925025
010002-128换	钢筋网片安装 （项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52）	t	0.0275	2091.44	19.37	0	554.41	57.5146	0.532675	0	15.246275
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01105	4360.74	1296.49	8.61	1219.38	48.186177	14.3262145	0.0951405	13.474149
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.01386	1052.7	0	3846.01	553.4	14.590422	0	53.3056986	7.670124
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01945	1659.23	7.16	405.78	468.42	32.2720235	0.139262	7.892421	9.110769
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.003575	0	55.99	74873.9	5353.44	0	0.20016425	267.6741925	19.138548
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.00834	0	55.99	111808.99	7992.9	0	0.4669566	932.4869766	66.660786
小计								2091.3338	1746.753033	1288.326412	732.8157255
清单项目综合单价											5859.22897055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	171.028998	1.4021	239.8		
		技工人工费	元	1355.840211	1.3656	1851.54		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.1452	5.35	0.78		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.5481	315.96	173.18		
		铁钉(综合)	kg	0.225565	4.87	1.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002298	1685.84	3.87		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.536257	4.25	2.28		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.707	347.97	246.01		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.028325	3257.52	92.27		
		铁钉（综合）	kg	0.218017	4.87	1.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.06875	7.63	0.52		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	2.32212	291.61	677.15		
		松杂枋板材	m3	0.001832	1685.84	3.09		
		脱模剂	kg	0.225	7.43	1.67		
		水	m3	0.962828	4.62	4.45		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.282173	43.36	12.24		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	1.16772	278.35	325.03		
		泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.57855	336.21	194.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.529265	1	7.53		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.009051	792.02	7.17		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.005991	910.45	5.45		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.02887	1598.09	46.14		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.255452	1041.95	266.17		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.595935	1558.85	928.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.005991	407.01	2.44		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007149	702.26	5.02		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.007623	39.12	0.3		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.027027	22.79	0.62		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0273	306	8.35		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.017175	26.9	0.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007443	978.58	7.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001145	605.08	0.69		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.00456	1785.4	8.14		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09836	10.42	1.02		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003536	26.9	0.1		

项目编码	011601003002	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16003400	三轴搅拌桩机	台·次	2	2139.36	54.74	9511.52	1248.57	4278.72	109.48	19023.04	2497.14
C16004100	旋挖钻机	台·次	3	2567.23	124.02	4890.27	1035.01	7701.69	372.06	14670.81	3105.03
C15002700	三轴搅拌桩机	台·次	2	8557.44	141.32	8753.41	2897.07	17114.88	282.64	17506.82	5794.14
C15002300	旋挖钻机	台·次	3	2995.1	292.17	3490.61	1056.62	8985.3	876.51	10471.83	3169.86
C16001700	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C>1	台·次	5	213.94	144.52	2592.45	249.1	1069.7	722.6	12962.25	1245.5
C16001800	履带式推土机 功率P（kW） P≤90	台·次	2	213.94	157.25	2042.42	210.43	427.88	314.5	4084.84	420.86
小计								39578.17	2677.79	78719.59	16232.53
清单项目综合单价											137208.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	28982.261	1.3656	39578.18		
	材料	橡胶板	m2	1.56	58.41	91.12		
		草袋	个	195	1.33	259.35		
		螺栓	个	220	0.62	136.4		
		枕木	m3	1.25	840.71	1050.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	77.99	1	77.99		
		镀锌铁丝（综合）	kg	200	5.31	1062		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.5	1107.53	553.77		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.5	台班	1.25	1862.39	2327.99		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40	台班	4	1765.54	7062.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	13	1245.64	16193.32		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	8	2126.85	17014.8		
		三轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=850	台班	1	2329.01	2329.01		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	1.5	3945.65	5918.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	18	1517.78	27320.04		

项目编码	011601005001	项目名称	施工降水	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-14	轻型井点 降水费用	根·每昼夜	1008	10.65	0.72	80.99	8.64	10735.2	725.76	81637.92	8709.12
小计								10735.2	725.76	81637.92	8709.12
清单项目综合单价											101808.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5526.864	1.3656	7547.49		
		普工人工费	元	2274.048	1.4021	3188.44		
	材料	轻型井点井管 Φ40mm	m	17.136	38.05	652.02		
		轻型井点总管 Φ100mm	m	1.008	60.18	60.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.08	1	10.08		
	机械	射流井点泵 最大抽吸深度H（m） H=9.5	台班	302.4	269.96	81635.9		

发包人提供材料一览表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		87228.25	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			87228.25	

专业工程暂估价明细表

工程名称：措施费项目
标段：福城南产业片区11-19宗地项目01地块地基基础工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	