福永街道福围市场内涝点整治工程 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市宝安区福永街道办事处

年 月 日

工　程　名　称：　福永街道福围市场内涝点整治工程

标　段　名　称：　福永街道福围市场内涝点整治工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　34015594.18

(大写)：　叁仟肆佰零壹万伍仟伍佰玖拾肆元壹角捌分

编　制　人：　李海珍
复　核　人：　杨永亮
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　韩东明
发　包　人：　深圳市宝安区福永街道办事处
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　肖毅
编　制　时　间：　2026-11-20

总 说 明

工程名称：　　福永街道福围市场内涝点整治工程

填表须知

工程名称： 福永街道福围市场内涝点整治工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	福永街道福围市场内涝点整治工程	31891372.18	1845743.80	0	0
1.1	福永街道福围市场内涝点整治工程	31891372.18	1845743.80	0	0
1.1.1	福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路	2430881.56	818873.14	0	0
1.1.2	福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程	117036.42	2526.79	0	0
1.1.3	福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程	1427177.79	26437.42	0	0
1.1.4	福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程	27654145.35	992412.29	0	0
1.1.5	福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程	262131.06	5494.16	0	0
2	工程建设其他费合计	842669.57			
3	设备及工器具购置费合计	1281552.43			
合计		34015594.18	1845743.80	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1411293.43	
2	措施项目	818873.14	
2.1	安全文明施工	818873.14	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30923.85	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	782304.12	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5645.17	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	200714.99	
5	含税建安工程造价	2430881.56	
合计		2430881.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　第 1 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		道路工程					1391719.19	0
1-1		拆除工程					196752.19	0
1-1-1	041001001001	拆除路面	1.结构、部位:原有沥青混凝土路面及其基层拆除 2.面层材料:40mm细粒式改性沥青混凝土面层、60mm中粒式沥青混凝土底面层 、8mm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层 3.基层材料:400mm5%水泥稳定碎石 4.废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2675.88	12.42	33234.43	0
1-1-2	041001001002	拆除路面	1.结构、部位:原有混凝土路面及其基层拆除 2.面层材料:200mm C35水泥混凝土 3.基层材料:360mm5%水泥稳定碎石 4.废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	237.18	24.02	5697.06	0
1-1-3	041001002001	拆除人行道	1.结构、部位:原有块料铺装路面及其基层拆除 2.面层材料:60mm透水步道砖，尺寸颜色同现状，20mm干硬性水泥砂浆结合层 3.基层材料:150mm C20透水水泥混凝土 4.底基层材料:100mm 级配碎石 5.废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1222.94	17.06	20863.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.结构、部位:原有500X300X120mmC30立缘石及其基层拆除 2.面层材料:500X300X120mmC30立缘石，尺寸颜色同现状，20mm干硬性水泥砂浆结合层 3.基层材料:300mm C20混凝土基座 4.废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	320	13.61	4355.2	0
1-1-5	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:拆除砖砌挡水坎 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.51	115.11	4663.11	0
1-1-6	010103002001	余方弃置	1.废料种类:拆除建筑、路面结构废料外运 2.运距:运距按10km计取 3.内容:包含废弃料上车、运输 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1990.03	64.29	127939.03	0
1-2		新建道路工程					1148155.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　第 3 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	040203006001	沥青混凝土路面	1.上层沥青种类、厚度:40mm厚细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)面层 2.粘层材料种类:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2) 3.下层沥青种类、厚度:60mm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)中面层 4.封层材料种类、厚度:8mm改性乳化沥青 ES-3稀浆封层 5.封层材料种类:PC-2乳化沥青透层油(1.0L/m2) 6.基层材料种类、厚度:200mm厚5%水泥稳定碎石 7.底基层材料种类、厚度:200mm厚4%水泥稳定碎石 8.要求:回弹模量≥25Mpa按道路等级执行压实标准路基设计 9.图纸:做法详见图纸1/DL-02 10.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2675.88	251.9	674054.17	0
1-2-2	040203006002	沥青混凝土路面（新旧路面交接）	1.部位:新旧路面交接处 2.上层沥青种类、厚度:40mm厚细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)面层 3.粘层材料种类:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2) 4.底层处理:铺玻纤土工格栅 5.路面处理:铣刨旧路面40mm 6.图纸:做法详见图纸1/DL-02 7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	235.4	96.55	22727.87	0
1-2-3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土浇筑 200mm厚 (弯拉强度≥4.5MPa) 2.基层材料种类、厚度:180mm 5%水泥稳定碎石 3.底基层材料种类、厚度:180mm 4%水泥稳定碎石 4.要求:路基设计回弹模量≥25Mpa 按道路等级执行压实标准 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	237.18	210.22	49859.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　第 4 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	040204001001	人行道块料铺设	1.面层材料种类、规格:60mm透水步道砖,尺寸颜色同现状 2.找平层种类、厚度:20mm干硬性M10水泥砂浆找平层 3.基层材料种类、厚度:150mm C20透水水泥混凝土浇筑 4.底基层材料种类、厚度:100mm级配碎石 5.要求:路基设计回弹模量≥25Mpa 按道路等级执行压实标准 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1222.94	225.68	275993.1	0
1-2-5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*120mm C30混凝土立缘石 2.结合成材料品种、厚度:20mm厚WS M15水泥砂浆 3.基层材料、厚度:C20水泥混凝土基座（最高处300mm厚 最低处130mm厚） 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	320	203.59	65148.8	0
1-2-6	040901001001	构件钢筋	1.部位:圆形管状构筑物横穿道路处水泥混凝土路面面层(基层≤700mm) 2.钢筋种类:光圆钢筋 横向Φ12@200 纵向Φ12@100 3.图纸:3/DL-02（水泥混凝土路面面层配筋图） 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	3.16	5841.52	18459.2	0
1-2-7	040901001002	构件钢筋	1.部位:水泥混凝土胀缝构造筋 2.钢筋种类:光圆钢筋 横向Φ8 3.图纸:3/DL-02（胀缝构造图） 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.31	5339.04	1655.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　第 5 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	040901001003	构件钢筋	1.部位:水泥混凝土胀缝构造筋 2.钢筋种类:光圆钢筋 横向Φ14@200 3.图纸:3/DL-02（胀缝构造图） 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.78	5697.13	4443.76	0
1-2-9	040901001004	构件钢筋	1.部位:水泥混凝土角隅钢筋 2.钢筋种类:光圆钢筋 Φ14 L=1200mm 3.图纸:3/DL-02（防裂筋布置图）、3/DL-02（角隅钢筋构造图） 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.1	5697.13	569.71	0
1-2-10	040901007001	植筋	1.部位、工艺:新旧水泥混凝土路面 化学植筋 2.缝隙间距、规格:纵向接缝间距为3.0~4.5m 3.材料种类:三级钢 Φ16拉杆 拉杆长度700mm @=600mm 4.图纸:2/DL-02（说明） 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	根	191	139.24	26594.84	0
1-2-11	040901009001	预埋铁件	1.部位:胀缝设置地面 2.材料种类:光圆钢筋 Φ28拉杆L=500mm @=200mm 3.其他要求:胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套帽，套帽厚度不应小于2.0mm 涂沥青并裹敷聚乙烯膜 4.图纸:3/DL-02(胀缝构造图) 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.56	6972.71	3904.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　第 6 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	040901009002	预埋铁件	1.部位:新水泥混凝土路面 2.缝隙间距、规格:纵向接缝间距为3.0~4.5m 3.材料种类:三级钢 Φ14拉杆 L=700mm @=900mm填缝处涂沥青100mm长 4.图纸:4/DL-02（路面接缝图） 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.06	4765.06	285.9	0
1-2-13	040901009003	预埋铁件	1.部位:新水泥混凝土路面 2.缝隙间距、规格:横向接缝间距为4.0~6.0m 3.材料种类:一级钢 Φ28传力杆 L=500mm @=250mm涂防锈涂料 4.图纸:4/DL-02（路面接缝图） 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.48	6169.55	2961.38	0
1-2-14	041103003001	变形缝	1.部位:新旧水泥混凝土路面 2.缝隙间距、规格:横向胀缝 3.嵌缝材料种类：20*30mm填缝料+20*170mm填缝板 4.图纸:3/DL-02（胀缝构造图） 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.16	9.62	1069.36	0
1-2-15	041103003002	变形缝	1.部位:纵向接缝间距为3.0~4.5m，横向接缝间距为4.0~6.0m 5mm宽*50mm深 2.嵌缝材料种类:沥青填缝料 3.图纸:3/DL-02(横向/纵向施工缝大样图) 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.16	3.85	427.97	0
1-3		临时设施工程					46811.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　第 7 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	040305004001	砖砌体	1.结构形式、规格:砌筑挡水坎 120*350mm高 2.材料品种:MU10灰砂砖Mb10砌筑砂浆 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.51	540.02	21876.21	0
1-3-2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:挡水坎矮墙 2.砂浆种类、强度、厚度:1:2抹灰砂浆 20mm厚 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	453.28	55.01	24934.93	0
2		交通疏解工程					19574.24	0
2-1	030413006001	警示灯	1.名称:太阳能爆闪灯 2.功率:6w 3.安装高度:围挡立柱2780mm高 4.按10次周转考虑摊销 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	188	8.68	1631.84	0
2-2	040205016001	防撞筒(墩)	1.名称:反光沙桶 2.尺寸规格:防撞桶 Φ920mm，高度950mm 3.按10次周转考虑摊销 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20	95.13	1902.6	0
2-3	040205B002001	分道指示灯、凸透镜安装	1.名称、规格:太阳能道口标灯 2000mm高 2.灯具型号、种类:Φ300黄闪信号灯，频闪 40~60次/分 3.立柱规格:标体立柱表面双面贴V类(超强级)反光膜红白相间 配套红白光源 红白相间(单面或双面发光)，红、白变换各连闪5次 30次/分 4.预埋件种类、规格:220*220*8mm厚法兰盘、配套螺栓等五金构件 5.基础材料种类、规格:500*400*500mmC30混凝土基础 6.图纸:详见DL-03-03 7.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9	1782.2	16039.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							1411293.43	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标　　段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					818873.14
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	818873.14
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30923.85
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	782304.12
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	769873.33
1-1-2-1-1	04A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	1293.97	594.97	769873.33
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	12430.79
1-1-2-2-1	04A002001	铁皮围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	61.42	202.39	12430.79
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5645.17
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				818873.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	200714.99
合计					200714.99

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路　　标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土面层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:108mm)	100m2	0.01	35.02	0	457.8	41.99	0.3502	0	4.578	0.4199
040105-33+040105-34*25	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:400mm)	100m2	0.01	27.98	19.19	607.8	51.8	0.2798	0.1919	6.078	0.518
小计								0.63	0.1919	10.656	0.9379
清单项目综合单价											12.41580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45274	1.3916	0.63		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.0004	479.65	0.19		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0044	1381.36	6.08		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0031	1476.76	4.58		

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	69.66	47.97	1519.5	129.42	0.6966	0.4797	15.195	1.2942
040105-33+040105-34*21	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:360mm)	100m2	0.01	25.18	17.27	547.02	46.62	0.2518	0.1727	5.4702	0.4662
小计								0.9484	0.6524	20.6652	1.7604
清单项目综合单价											24.02640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.68147	1.3916	0.95		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.00136	479.65	0.65		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.01496	1381.36	20.67		

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	371.43	0	0	98.29	3.7143	0	0	0.9829
040105-37+040105-38*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	41.78	28.78	911.7	77.64	0.4178	0.2878	9.117	0.7764
040105-33+040105-34*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	6.94	4.8	151.95	12.93	0.0694	0.048	1.5195	0.1293
小计								4.2015	0.3358	10.6365	1.8886
清单项目综合单价											17.06240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.01918	1.3916	4.2		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.0007	479.65	0.34		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0077	1381.36	10.64		

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-39	人工拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） V≤0.04	100m	0.01	573.95	0	0	151.88	5.7395	0	0	1.5188
040105-37+040105-38*10	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:300mm)	100m2	0.003	83.61	57.56	1823.4	155.31	0.25083	0.17268	5.4702	0.46593
小计								5.99033	0.17268	5.4702	1.98473
清单项目综合单价											13.61794000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3046	1.3916	5.99		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.00036	479.65	0.17		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.00396	1381.36	5.47		

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-71	拆除 砖砌其他构筑物	10m3	0.1	910.21	0	0	240.86	91.021	0	0	24.086
小计								91.021	0	0	24.086
清单项目综合单价											115.10700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.4072	1.3916	91.02		
	材料							
	机械							

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3718.29	431.61	0.62689	0	3.71829	0.43161
120001-217+120001-218*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	55493.87	3968.5	0	0.05599	55.49387	3.9685
小计								0.62689	0.05599	59.21216	4.40011
清单项目综合单价											64.29515000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45048	1.3916	0.63		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.038728	1421.8	55.06		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1627.26	3.72		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ＊细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	100m2	0.01	208.32	4795.11	366.87	321.1	2.0832	47.9511	3.6687	3.211
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ＊乳化沥青	100m2	0.01	3.4	164.83	3.85	9.41	0.034	1.6483	0.0385	0.0941
040103-33+040103-34*2换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ＊沥青混凝土 中粒式AC-20C	100m2	0.01	221.51	6143.15	334.95	389.71	2.2151	61.4315	3.3495	3.8971
040103-24换	乳化沥青稀浆封层 ES-3层 ＊改性乳化沥青	100m2	0.01	108.46	1011.87	137.86	89.15	1.0846	10.1187	1.3786	0.8915
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-11+040102-12*5	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	144.83	4270.42	353.47	277.11	1.4483	42.7042	3.5347	2.7711
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ＊4%水泥稳定碎石	100m2	0.01	144.83	4440.99	353.47	285.64	1.4483	44.4099	3.5347	2.8564
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								8.8413	211.5603	17.3298	14.1561
清单项目综合单价											251.88750000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.4693		1.3916	3.44		
		技工人工费			元	3.95625		1.3662	5.41		
	材料	5%水泥稳定碎石			m3	0.204		207.96	42.42		
		中砂			m3	0.00065		172.82	0.11		
		4%水泥稳定碎石			m3	0.204		216.28	44.12		
		改性乳化沥青			kg	1.56		5.97	9.31		
		矿粉			t	0.00032		265.49	0.08		
		石屑 0～5mm			m3	0.00377		132.74	0.5		
		水			m3	0.03105		4.62	0.14		
		乳化沥青			kg	1.53		3.2	4.9		
		细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)			m3	0.0404		1166.66	47.13		
		沥青混凝土 中粒式AC-20C			m3	0.0606		995.19	60.31		
		柴油			kg	0.1		8.58	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.6655		1	1.67		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.00081		1132.55	0.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.00132		825.78	1.09		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8			台班	0.0004		2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.00119		717.33	0.85		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000			台班	0.00018		769.92	0.14		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12			台班	0.00213		708.4	1.51		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12			台班	0.0023		1039.51	2.39		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.00403		1302.72	5.25		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8			台班	0.00303		1347.02	4.08		
项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土路面（新旧路面交接）					计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ＊细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	100m2	0.01	208.32	4795.11	366.87	321.1	2.0832	47.9511	3.6687	3.211
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ＊乳化沥青	100m2	0.01	3.4	164.83	3.85	9.41	0.034	1.6483	0.0385	0.0941
040103-26换	铺设玻璃纤维格栅 ＊玻纤土工格栅	100m2	0.04	211.63	405.29	0	76.27	8.4652	16.2116	0	3.0508
040105-52+040105-53*1	铣刨机铣刨 沥青混凝土路面 厚度T（mm） T≤30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	132.87	17.1	767.84	90.88	1.3287	0.171	7.6784	0.9088
小计								11.9111	65.982	11.3856	7.2647
清单项目综合单价											96.54340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.34232		1.3916	4.65		
		技工人工费			元	5.3138		1.3662	7.26		
	材料	玻纤土工格栅			m2	4.4		3.63	15.97		
		路面铣刨刀座			副	0.00211		13.27	0.03		
		沥青混凝土路面铣刨鼓边刀			把	0.02541		5.31	0.13		
		乳化沥青			kg	0.51		3.2	1.63		
		柴油			kg	0.04		8.58	0.34		
		细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)			m3	0.0404		1166.66	47.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7388		1	0.74		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0			台班	0.00153		3321.02	5.08		
		装载机清扫车			台班	0.0013		1280.55	1.66		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.0013		717.33	0.93		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12			台班	0.00051		708.4	0.36		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12			台班	0.00123		1039.51	1.28		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.00103		1302.72	1.34		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000			台班	0.00005		769.92	0.04		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8			台班	0.00051		1347.02	0.69		
项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土					计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) ＊(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2198.76	8292.52	25.1	998.26	21.9876	82.9252	0.251	9.9826
040102-11+040102-12*3	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:180mm)	100m2	0.01	133.95	3844.06	322.02	250.66	1.3395	38.4406	3.2202	2.5066
040102-11+040102-12*3换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:180mm) ＊4%水泥稳定碎石	100m2	0.01	133.95	3997.58	322.02	258.34	1.3395	39.9758	3.2202	2.5834
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								25.1285	161.3416	8.4164	15.3181
清单项目综合单价											210.20460000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.02663		1.3916	8.39		
		技工人工费			元	12.25428		1.3662	16.74		
	材料	5%水泥稳定碎石			m3	0.1836		207.96	38.18		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.202		397.79	80.35		
		4%水泥稳定碎石			m3	0.1836		216.28	39.71		
		铁件(综合)			kg	0.065		6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00004		1686.73	0.07		
		脱模剂			kg	0.01		7.43	0.07		
		水			m3	0.2972		4.62	1.37		
		钢模板			kg	0.07149		5.31	0.38		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8027	1	0.8		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00081	1132.55	0.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00114	708.4	0.81		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0012	825.78	0.99		
	机械	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00184	1302.72	2.4		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00184	1347.02	2.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0008	717.33	0.57		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.55	0.25		

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-10换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） 0.04＜S≤0.16 ˆ 机制混凝土人行道路面砖C30 230mm×115mm×60mm 本色	100m2	0.01	2322.19	4590.71	12.48	844.92	23.2219	45.9071	0.1248	8.4492
040104-7换	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20 ˆ 干混地面砂浆 M10	100m2	0.01	937.73	930.09	0	294.64	9.3773	9.3009	0	2.9464
040102-29换	透水混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=150 ˆ 透水混凝土 C20	100m2	0.01	1563.11	7209.01	10.2	774.81	15.6311	72.0901	0.102	7.7481
040102-3+040102-4*(-5)	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	283.54	1903.67	348.42	195.12	2.8354	19.0367	3.4842	1.9512
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	257.92	0	19.13	69.62	2.5792	0	0.1913	0.6962
	小计							53.6449	146.3348	3.9023	21.7911
	清单项目综合单价										225.67310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.12983	1.3916	19.66		
		技工人工费	元	24.87323	1.3662	33.98		
	材料	机制混凝土人行道路面砖C30 230mm×115mm×60mm 本色	m2	1.02	44.14	45.02		
		干混地面砂浆 M10	t	0.0202	455.88	9.21		
		铁件(综合)	kg	0.04432	6.16	0.27		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.0464	137.86	6.4		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.031	163.11	5.06		
		石屑 0～5mm	m3	0.0552	132.74	7.33		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00003	1686.73	0.05		
		脱模剂	kg	0.0075	7.43	0.06		
		水	m3	0.02745	4.62	0.13		
		钢模板	kg	0.0537	5.31	0.29		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		透水混凝土 C20	m3	0.1515	469.03	71.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7538	1	0.75		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00027	708.4	0.19		
		平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.00152	1000.87	1.52		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	549.4	0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181	825.78	1.49		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	717.33	0.29		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.00813	12.55	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00457	27.31	0.12		

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-35换	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3）V≤0.018 ˆ 湿拌地面砂浆 M15,混凝土立缘石 500mm×300mm×120mm	100m	0.01	1898.84	13633.06	4.64	1184.46	18.9884	136.3306	0.0464	11.8446
040104-34	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.0595	155.15	395.53	0	60.83	9.231425	23.534035	0	3.619385
	小计							28.219825	159.864635	0.0464	15.463985
	清单项目综合单价										203.59484500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.461979	1.3916	7.6		
		技工人工费	元	15.09229	1.3662	20.62		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.000952	1686.73	1.61		
		水	m3	0.0119	4.62	0.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06069	356.57	21.64		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.24	331.88	79.65		
		石料切割锯片	片	0.0035	57.52	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.63254	1	0.63		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0017	27.31	0.05		

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-45换	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	1	1492.7	3736.12	28.83	583.87	1492.7	3736.12	28.83	583.87
	小计							1492.7	3736.12	28.83	583.87
	清单项目综合单价										5841.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	326.721	1.3916	454.66		
		技工人工费	元	759.803	1.3662	1038.04		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	4	4.6	18.4		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12mm	t	1.025	3608	3698.2		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.17	5.49	0.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.59	1	18.59		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.123	38.16	4.69		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.123	22.4	2.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.123	173.84	21.38		

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-44换	路面钢筋制作、安装 构造筋	t	1	1357.06	3412.56	37.04	532.38	1357.06	3412.56	37.04	532.38
	小计							1357.06	3412.56	37.04	532.38
	清单项目综合单价										5339.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	297.067	1.3916	413.4		
		技工人工费	元	690.721	1.3662	943.66		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	3	4.6	13.8		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm	t	1.03	3280.53	3378.95		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.515	5.49	2.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.98	1	16.98		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.158	38.16	6.03		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.158	22.4	3.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.158	173.84	27.47		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-44换	路面钢筋制作、安装 构造筋 ˚ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1	1357.06	3753.6	37.04	549.43	1357.06	3753.6	37.04	549.43
小计								1357.06	3753.6	37.04	549.43
清单项目综合单价											5697.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	297.067		1.3916		413.4		
		技工人工费			元	690.721		1.3662		943.66		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	3		4.6		13.8		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14			kg	1030		3.61		3718.3		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm			kg	0.515		5.49		2.83		
		其他材料费(按百分比计算)			元	18.67		1		18.67		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.158		38.16		6.03		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.158		22.4		3.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.158		173.84		27.47		
项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-44换	路面钢筋制作、安装 构造筋 ˚ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14	t	1	1357.06	3753.6	37.04	549.43	1357.06	3753.6	37.04	549.43
小计								1357.06	3753.6	37.04	549.43
清单项目综合单价											5697.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	297.067		1.3916		413.4		
		技工人工费			元	690.721		1.3662		943.66		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	3		4.6		13.8		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14			kg	1030		3.61		3718.3		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm			kg	0.515		5.49		2.83		
		其他材料费(按百分比计算)			元	18.67		1		18.67		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.158		38.16		6.03		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.158		22.4		3.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.158		173.84		27.47		
项目编码	040901007001	项目名称	植筋				计量单位	根			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-52换	钢筋植筋 直径D（mm） 12<D≤20 孔深h h=15D(实际深度 :350mm) ˚ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	根	1	93.8	18.36	1.25	25.83	93.8	18.36	1.25	25.83
小计								93.8	18.36	1.25	25.83
清单项目综合单价											139.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.642		1.3916		12.03		
		技工人工费			元	59.854		1.3662		81.77		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16			kg	1.139		3.09		3.52		
		植筋结构胶			kg	0.465		31.52		14.66		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.18		1		0.18		
	机械	手提冲击钻			台班	0.053		23.51		1.25		
项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-47换	道路传力杆制作、安装 带套筒 ˚ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ28	t	1	1603.09	4685	24.42	660.2	1603.09	4685	24.42	660.2
小计								1603.09	4685	24.42	660.2
清单项目综合单价											6972.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	287.303		1.3916		399.81		
		技工人工费			元	880.748		1.3662		1203.28		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ28			t	1.025		3680		3772		
		石油沥青 进口AH-70#			t	0.075		5495.58		412.17		
		防锈漆			kg	5.54		15.11		83.71		
		汽油			kg	2.67		10.11		26.99		
		滑石粉			kg	33.11		0.54		17.88		
		半硬质塑料管 Φ32mm			m	70.35		4.96		348.94		
		其他材料费(按百分比计算)			元	23.31		1		23.31		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.64		38.16		24.42		
项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-46换	道路拉杆制作、安装 ˚ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14,石油沥青 进口AH-70#,汽油	t	1	1023.82	3280.14	24.42	436.68	1023.82	3280.14	24.42	436.68
小计								1023.82	3280.14	24.42	436.68
清单项目综合单价											4765.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	183.569		1.3916		255.45		
		技工人工费			元	562.413		1.3662		768.37		
	材料	汽油			kg	0.381429		10.11		3.86		
		石油沥青 进口AH-70#			t	0.010714		5495.58		58.88		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14			kg	1025		3.123		3201.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	16.32		1		16.32		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.64		38.16		24.42		
项目编码	040901009003	项目名称	预埋铁件				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-47换	道路传力杆制作、安装 带套筒 ˚ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ28	t	1	1603.09	3920.08	24.42	621.96	1603.09	3920.08	24.42	621.96
小计								1603.09	3920.08	24.42	621.96
清单项目综合单价											6169.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	287.303		1.3916		399.81		
		技工人工费			元	880.748		1.3662		1203.28		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ28			t	1.025		3680		3772		
		防锈漆			kg	5.54		15.11		83.71		
		汽油			kg	2.67		10.11		26.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	滑石粉		kg	33.11	0.54	17.88		
		其他材料费(按百分比计算)		元	19.5	1	19.5		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.64	38.16	24.42		

项目编码	041103003001	项目名称	变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-56换	PG道路嵌缝胶灌缝 ˆ 20*170mm填缝板	100m	0.01	220.63	650.41	0	90.91	2.2063	6.5041	0	0.9091
小计								2.2063	6.5041	0	0.9091
清单项目综合单价											9.61950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.49803	1.3916	0.69		
		技工人工费	元	1.10759	1.3662	1.51		
	材料	沥青填缝料	kg	0.1953	5.1	1		
		20*170mm填缝板	m	0.1	54.12	5.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0961	1	0.1		
	机械							

项目编码	041103003002	项目名称	变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-56换	PG道路嵌缝胶灌缝 ˆ 沥青填缝料	100m	0.01	220.63	101.09	0	63.44	2.2063	1.0109	0	0.6344
小计								2.2063	1.0109	0	0.6344
清单项目综合单价											3.85160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.49803	1.3916	0.69		
		技工人工费	元	1.10759	1.3662	1.51		
	材料	沥青填缝料	kg	0.1953	5.1	1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0149	1	0.01		
	机械							

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌体	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040201-10换	砖砌体 墩、台、墙 ˆ MU10蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm	10m3	0.1	1597.59	2959.65	253.98	588.89	159.759	295.965	25.398	58.889
小计								159.759	295.965	25.398	58.889
清单项目综合单价											540.01100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.5432	1.3916	73.12		
		技工人工费	元	63.4166	1.3662	86.64		
	材料	MU10蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm	千块	0.523	398.23	208.27		
		水	m3	0.7	4.62	3.23		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.263	309.99	81.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.93	1	2.93		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.079	321.49	25.4		

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3695.01	788.73	0	1017.21	36.9501	7.8873	0	10.1721
小计								36.9501	7.8873	0	10.1721
清单项目综合单价											55.00950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.98677	1.3916	5.55		
		技工人工费	元	7.500327	1.3662	10.25		
		高级技工人工费	元	15.1944	1.3923	21.16		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	336.04	7.8		
		水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0781	1	0.08		
	机械							

项目编码	030413006001	项目名称	警示灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-71换	附着式反光轮廓标安装 ˆ 太阳能爆闪灯 6w	100个	0.01	168.46	625.43	0	75.85	1.6846	6.2543	0	0.7585
小计								1.6846	6.2543	0	0.7585
清单项目综合单价											8.69740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.54308	1.3916	0.76		
		技工人工费	元	0.67987	1.3662	0.93		
	材料	太阳能爆闪灯 6w	个	0.101	57.52	5.81		
		螺栓 M6mm×25mm	套	2.02	0.13	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1822	1	0.18		
	机械							

项目编码	040205016001	项目名称	防撞筒(墩)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-75换	防撞桶安装 ˆ 玻璃钢反光防撞桶 φ900mm×950mmH,中砂	个	1	49.68	30.77	0	14.68	49.68	30.77	0	14.68
小计								49.68	30.77	0	14.68
清单项目综合单价											95.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.014	1.3916	22.29		
		技工人工费	元	20.05	1.3662	27.39		
	材料	中砂	m3	0.0688	172.82	11.89		
		玻璃钢反光防撞桶 φ900mm×950mmH	个	0.1	185.84	18.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3	1	0.3		
	机械							

项目编码	040205B002001	项目名称	分道指示灯、凸透镜安装	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040801-80换	分道指示器安装 一般道路 ˉ 220*220*8mm厚法兰盘,太阳能道口标灯,普通预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5mm	个	1	77.62	1603.84	0	100.74	77.62	1603.84	0	100.74	
小计								77.62	1603.84	0	100.74	
清单项目综合单价											1782.20000000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.023	1.3916	34.82		
		技工人工费	元	31.331	1.3662	42.8		
	材料	220*220*8mm厚法兰盘	套	1	75.22	75.22		
		太阳能道口标灯	台	1	1460.18	1460.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm~100mm	套	4	3.58	14.32		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	378.6	38.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.88	1	15.88		
	机械							

项目编码	04A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-22换	预制混凝土基础安装 ˉ 混凝土预制块 C30	10m3	0.018	208.86	5890.97	302.34	371.42	3.75948	106.03746	5.44212	6.68556
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.018	198.41	19.77	261.82	72.21	3.57138	0.35586	4.71276	1.29978
120008-19换	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78 ˉ 槽钢,烤漆钢板 Q235B δ=2.0mm(成品),方通钢梁(成品),方通钢柱(成品),H型钢钢柱(成品),化学螺栓 M14,锚栓 M20,法兰盘 δ=10.0mm(成品),钢花管地锚(成品)	m	1	124.36	274.76	0	46.65	124.36	274.76	0	46.65
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00018	626.89	0	3718.29	431.61	0.1128402	0	0.6692922	0.0776898
120001-217+120001-218*13	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km)	1000m3	0.000054	0	55.99	81040.77	5794.13	0	0.00302346	4.37620158	0.31288302
120001-221+120001-222*13	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:18km)	1000m3	0.000126	0	55.99	87188.89	6233.49	0	0.00705474	10.98580014	0.78541974
小计								131.8037002	381.1633982	26.18617392	55.81133256
清单项目综合单价											594.96460488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.23693	1.3916	57.39		
		技工人工费	元	54.471612	1.3662	74.42		
	材料	水	m3	0.00216	4.62	0.01		
		方通钢梁(成品)	kg	19.500941	3.9	76.05		
		锚栓 M20	套	0.423633	4.12	1.75		
		化学螺栓 M14	套	1.1742	1.53	1.8		
		H型钢钢柱(成品)	kg	4.818726	3.28	15.81		
		方通钢柱(成品)	kg	6.247277	3.9	24.36		
		烤漆钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)	kg	21.345762	3.94	84.1		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.906102	7.08	6.42		
		氧气	m3	0.01188	3.64	0.04		
		乙炔气	kg	0.02376	13.01	0.31		
		槽钢	kg	2.11464	3.317	7.01		
		钢管Φ48×3.5(成品)	m	2.3046	18.71	43.12		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	2.669897	4.79	12.79		
		钢花管地锚(成品)	套	0.211817	24.78	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.787778	1	2.79		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000411	1627.26	0.67		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.003061	1421.8	4.35		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.007144	1530.24	10.93		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000108	717.33	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.013986	643.3	9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00666	173.84	1.16		

项目编码	04A002001	项目名称	铁皮围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡H（m） H=2.50 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ25,方钢 600mm×600mm (δ=3.0mm),方钢 30mm×30mm (δ=2.0mm),角钢 150*5,3mm蓝色波纹铁皮瓦	m	1	46.06	137.28	0	19.05	46.06	137.28	0	19.05
小计								46.06	137.28	0	19.05
清单项目综合单价											202.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.361	1.3916	21.38		
		技工人工费	元	18.063	1.3662	24.68		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ25	t	0.004326	4024.24	17.41		
		3mm蓝色波纹铁皮瓦	m2	1.87254	33.32	62.39		
		角钢150*5	m	0.71379	12.65	9.03		
		方钢 30mm×30mm (δ=2.0mm)	m	3.09	6.86	21.2		
		方钢 60mm×60mm (δ=3.0mm)	m	1.236	20.95	25.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.36	1	1.36		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-市政道路
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	104846.07	
2	措施项目	2526.79	
2.1	安全文明施工	2526.79	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2107.41	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	419.38	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	9663.56	
5	含税建安工程造价	117036.42	
合计		117036.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		绿化工程					104846.07	0
1-1		绿地整理					21385.16	0
1-1-1	050101002001	绿化破除恢复	1.植物种类:原有地被植物铲除 2.废料堆放:铲除的植物合理集中堆放 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	817.13	9.26	7566.62	0
1-1-2	010103002002	余方弃置	1.废料种类:铲除、清理植物废料外运 2.运距:运距按10km计取 3.内容:包含废弃料上车、运输 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	245.14	56.37	13818.54	0
1-2		移植及栽植花木					83460.91	0
1-2-1	050102001001	移植乔木	1.种类:木棉树（利旧） 2.胸径:胸径16cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	1358.82	1358.82	0
1-2-2	050102001002	移植乔木	1.种类:木棉树（利旧） 2.胸径:胸径15cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	999.22	999.22	0
1-2-3	050102001003	移植乔木	1.种类:木棉树（利旧） 2.胸径:胸径40cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	2	3809.45	7618.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	050102001004	移植乔木	1.种类:木棉树（利旧） 2.胸径:胸径25cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	3	1806.03	5418.09	0
1-2-5	050102001005	移植乔木	1.种类:木棉树（利旧） 2.胸径:胸径35cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	3628.11	3628.11	0
1-2-6	050102001006	移植乔木	1.种类:垂叶榕树（利旧） 2.胸径:胸径65cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	8587.95	8587.95	0
1-2-7	050102001007	移植乔木	1.种类:垂叶榕树（利旧） 2.胸径:胸径45cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	5186.83	5186.83	0
1-2-8	050102001008	移植乔木	1.种类:秋枫树（利旧） 2.胸径:胸径20cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	1399.87	1399.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	050102001009	移植乔木	1.种类:秋枫树（利旧） 2.胸径:胸径24cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	1847.08	1847.08	0
1-2-10	050102001010	移植乔木	1.种类:秋枫树（利旧） 2.胸径:胸径25cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	1847.08	1847.08	0
1-2-11	050102001011	移植乔木	1.种类:秋枫树（利旧） 2.胸径:胸径26cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	2	2756.76	5513.52	0
1-2-12	050102001012	移植乔木	1.种类:桉树（利旧） 2.胸径:胸径35cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	3628.11	3628.11	0
1-2-13	050102001013	移植乔木	1.种类:高山榕（利旧） 2.胸径:胸径40cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	3809.45	3809.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	050102001014	移植乔木	1.种类:高山榕（利旧） 2.胸径:胸径45cm 3.养护期:移植及回种各考虑3个月养护期 4.运距:移植运距考虑5km 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	5186.83	5186.83	0
1-2-15	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:铺种草皮 2.铺种方式:考虑3个月养护期 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	817.13	33.57	27431.05	0
合计							104846.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标　　段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2526.79
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2526.79
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2107.41
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	419.38
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2526.79

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	9663.56
合计					9663.56

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程　　标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

项目编码	050101002001	项目名称	绿化破除恢复	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-4	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%以外	100m2	0.01	600.84	0	155	170.07	6.0084	0	1.55	1.7007
小计								6.0084	0	1.55	1.7007
清单项目综合单价								9.25910000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31762	1.3916	6.01		
	材料							
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0025	619.98	1.55		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-12+050009-13*5	清运树枝、树叶、草类运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	10m3	0.1	204.12	0	285.19	74.39	20.412	0	28.519	7.439
小计								20.412	0	28.519	7.439
清单项目综合单价								56.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.6678	1.3916	20.41		
	材料							
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.046	619.98	28.52		

项目编码	050102001001	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-23	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20	株	2	78.23	11.52	52.4	25.02	156.46	23.04	104.8	50.04
050001-66	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20 运距L（km） L≤5	100株	0.02	5356.55	0	5023.6	1776.45	107.131	0	100.472	35.529
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20 ˉ 木棉树 胸径16.0cm	株	2	218.54	7.03	61.86	62.6	437.08	14.06	123.72	125.2
050003-6	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.06	664.13	138.66	344.73	207.31	39.8478	8.3196	20.6838	12.4386
小计								740.5188	45.4196	349.6758	223.2076
清单项目综合单价								1358.82180000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	373.51874	1.3916	519.79		
		技工人工费	元	161.57	1.3662	220.74		
	材料	木棉树 胸径16.0cm	株	2.08	0	0		
		塑料网	m2	9.82	2.3	22.59		
		有机肥	kg	24	0.33	7.92		
		肥料	kg	1.12794	1.77	2		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.1512	22.12	3.34		
		水	m3	1.89558	4.62	8.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8198	1	0.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.06	643.3	38.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.124	991.85	122.99		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.248	619.98	153.76		
		手动油锯机	台班	0.133	34.49	4.59		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.038	750.13	28.5		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0018	685.76	1.23		

项目编码	050102001002	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-22	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 10<φ≤15	株	2	65.02	7.74	45.12	20.81	130.04	15.48	90.24	41.62
050001-64	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 10<φ≤15 运距L（km） L≤5	100株	0.02	3350.36	0	3766.16	1155.71	67.0072	0	75.3232	23.1142
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12<φ≤15 ˉ 木棉树 胸径15.0cm	株	2	140.15	5.21	51.19	41	280.3	10.42	102.38	82
050003-6	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.06	664.13	138.66	344.73	207.31	39.8478	8.3196	20.6838	12.4386
小计								517.195	34.2196	288.627	159.1728
清单项目综合单价								999.21440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	260.67582	1.3916	362.76		
		技工人工费	元	113.056	1.3662	154.46		
	材料	木棉树 胸径15.0cm	株	2.08	0	0		
		塑料网	m2	6.6	2.3	15.18		
		有机肥	kg	20	0.33	6.6		
		肥料	kg	1.12794	1.77	2		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.1512	22.12	3.34		
		水	m3	1.39558	4.62	6.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6598	1	0.66		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.045	643.3	28.95		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.096	991.85	95.22		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.213	619.98	132.06		
		手动油锯机	台班	0.121	34.49	4.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.036	750.13	27		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0018	685.76	1.23		

项目编码	050102001003	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-26	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 30<φ≤40	株	2	403.77	28.01	134.37	117.85	807.54	56.02	268.74	235.7
050001-72	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 30<φ≤40 运距L（km） L≤5	100株	0.02	17034.22	0	20496.58	5972.32	340.6844	0	409.9316	119.4464
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 35<φ≤40 ˉ 木棉树 胸径40.0cm	株	2	418.86	30.4	154.18	123.38	837.72	60.8	308.36	246.76
050003-7	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 30<φ≤50	100株·月	0.06	1056.17	182.8	405.95	317.64	63.3702	10.968	24.357	19.0584

工程量清单综合单价分析表

小计					2049.3146	127.788	1011.3886	620.9648
清单项目综合单价								3809.45600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	828.52846	1.3916		1152.98		
		技工人工费	元	656.066	1.3662		896.32		
	材料	木棉树 胸径40.0cm	株	2.12	0		0		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4	4.6		18.4		
		胶管(水管)	m	3	3.1		9.3		
		塑料网	m2	23.88	2.3		54.92		
		有机肥	kg	32	0.33		10.56		
		肥料	kg	1.33356	1.77		2.36		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.16332	22.12		3.61		
		水	m3	5.82988	4.62		26.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7018	1		1.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.146	1464.71		213.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.062	1308.56		81.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.2024	991.85		200.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.5432	619.98		336.77		
		手动油锯机	台班	0.227	34.49		7.83		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.126	750.13		94.52		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.1116	685.76		76.53		

项目编码	050102001004	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-24	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25	株	2	119.94	16.02	55.86	36.53	239.88	32.04	111.72	73.06
050001-68	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 运距L（km） L≤5	100株	0.02	7571.55	0	7544.7	2542.74	151.431	0	150.894	50.8548
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 ' 木棉树 胸径25.0cm	株	2	278.88	8.92	89.03	80.6	557.76	17.84	178.06	161.2
050003-6	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.06	664.13	138.66	344.73	207.31	39.8478	8.3196	20.6838	12.4386
小计								988.9188	58.1996	461.3578	297.5534

清单项目综合单价								1806.02960000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	487.82258	1.3916		678.85		
		技工人工费	元	226.954	1.3662		310.06		
	材料	木棉树 胸径25.0cm	株	2.12	0		0		
		塑料网	m2	13.66	2.3		31.42		
		有机肥	kg	26	0.33		8.58		
		肥料	kg	1.12794	1.77		2		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.1512	22.12		3.34		
		水	m3	2.56558	4.62		11.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9998	1		1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.12	1146.35		137.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.09	643.3		57.9		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.032	991.85		31.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.3022	619.98		187.36		
		手动油锯机	台班	0.147	34.49		5.07		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	750.13		40.51		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0018	685.76		1.23		

项目编码	050102001005	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-26	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40	株	2	403.77	28.01	134.37	117.85	807.54	56.02	268.74	235.7
050001-72	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40 运距L（km） L≤5	100株	0.02	17034.22	0	20496.58	5972.32	340.6844	0	409.9316	119.4464
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ' 木棉树 胸径35.0cm	株	2	369.94	28.17	129.49	108.55	739.88	56.34	258.98	217.1
050003-7	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.06	1056.17	182.8	405.95	317.64	63.3702	10.968	24.357	19.0584
小计								1951.4746	123.328	962.0086	591.3048

清单项目综合单价								3628.11600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	773.47046	1.3916		1076.36		
		技工人工费	元	640.532	1.3662		875.09		
	材料	木棉树 胸径35.0cm	株	2.12	0		0		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4	4.6		18.4		
		胶管(水管)	m	3	3.1		9.3		
		塑料网	m2	23.88	2.3		54.92		
		有机肥	kg	30	0.33		9.9		
		肥料	kg	1.33356	1.77		2.36		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.16332	22.12		3.61		
		水	m3	5.00988	4.62		23.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6818	1		1.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.2024	991.85		200.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.198	1308.56		259.09		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.5432	619.98		336.77		
		手动油锯机	台班	0.227	34.49		7.83		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.108	750.13		81.01		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.1116	685.76		76.53		

项目编码	050102001006	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-29	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 60＜φ≤80	株	2	826.99	49.81	229.47	237.73	1653.98	99.62	458.94	475.46
050001-78	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 60＜φ≤80 运距L（km） L≤5	100株	0.02	48783.03	0	63166.25	17422.95	975.6606	0	1263.325	348.459
050001-135换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 60＜φ≤80	株	2	965.21	32.61	304.02	278.77	1930.42	65.22	608.04	557.54
050003-8	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） φ＞50	100株·月	0.06	1420.19	239.71	442.09	419.39	85.2114	14.3826	26.5254	25.1634
小计								4645.272	179.2226	2356.8304	1406.6224

清单项目综合单价								8587.94740000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1933.8038	1.3916		2691.08		
		技工人工费	元	1430.376	1.3662		1954.18		
		垂叶榕树 胸径65.0cm	株	2.12	0		0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4	4.6	18.4		
		胶管(水管)	m	3	3.1	9.3		
		塑料网	m2	42.46	2.3	97.66		
		有机肥	kg	40	0.33	13.2		
		肥料	kg	1.46766	1.77	2.6		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.16332	22.12	3.61		
		水	m3	6.8691	4.62	31.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.7132	1	2.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.5796	1146.35	664.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.39	1536.7	599.31		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.158	1247.15	197.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	1.1862	619.98	735.42		
		手动油锯机	台班	0.3108	34.49	10.72		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.196	750.13	147.03		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0042	685.76	2.88		

项目编码	050102001007	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-27	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 40<φ≤50	株	2	543.76	35.66	176.35	158.28	1087.52	71.32	352.7	316.56
050001-74	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 40<φ≤50 运距L（km） L≤5	100株	0.02	25552.93	0	33087.08	9126.29	511.0586	0	661.7416	182.5258
050001-133换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 45<φ≤50 * 垂叶榕树 胸径45.0cm	株	2	537.33	31.95	214.43	159.11	1074.66	63.9	428.86	318.22
050003-7	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 30<φ≤50	100株·月	0.06	1056.17	182.8	405.95	317.64	63.3702	10.968	24.357	19.0584
小计								2736.6088	146.188	1467.6586	836.3642
清单项目综合单价											5186.81960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1090.2448	1.3916	1517.18		
		技工人工费	元	892.558	1.3662	1219.41		
	材料	垂叶榕树 胸径45.0cm	株	2.12	0	0		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4	4.6	18.4		
		胶管(水管)	m	3	3.1	9.3		
		塑料网	m2	30.4	2.3	69.92		
		有机肥	kg	36	0.33	11.88		
		肥料	kg	1.33356	1.77	2.36		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.16332	22.12	3.61		
		水	m3	6.20988	4.62	28.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0218	1	2.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1308.56	88.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.3036	1146.35	348.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.2	1536.7	307.34		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.118	1247.15	147.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.7158	619.98	443.78		
		手动油锯机	台班	0.243	34.49	8.38		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.162	750.13	121.52		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0036	685.76	2.47		

项目编码	050102001008	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-23	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20	株	2	78.23	11.52	52.4	25.02	156.46	23.04	104.8	50.04
050001-66	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20 运距L（km） L≤5	100株	0.02	5356.55	0	5023.6	1776.45	107.131	0	100.472	35.529
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20 * 秋枫树 胸径20.0cm	株	2	218.54	7.03	61.86	62.6	437.08	14.06	123.72	125.2
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.06	1092.2	166.75	450.3	329.54	65.532	10.005	27.018	19.7724
小计								766.203	47.105	356.01	230.5414
清单项目综合单价											1399.85940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	391.97534	1.3916	545.47		
		技工人工费	元	161.57	1.3662	220.74		
	材料	秋枫树 胸径20.0cm	株	2.08	0	0		
		塑料网	m2	9.82	2.3	22.59		
		有机肥	kg	24	0.33	7.92		
		肥料	kg	1.4979	1.77	2.65		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.13002	22.12	2.88		
		水	m3	2.20602	4.62	10.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8846	1	0.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.06	643.3	38.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.124	991.85	122.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.2504	619.98	155.24		
		手动油锯机	台班	0.19	34.49	6.55		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.038	750.13	28.5		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.006	685.76	4.11		

项目编码	050102001009	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-24	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 20<φ≤25	株	2	119.94	16.02	55.86	36.53	239.88	32.04	111.72	73.06
050001-68	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 20<φ≤25 运距L（km） L≤5	100株	0.02	7571.55	0	7544.7	2542.74	151.431	0	150.894	50.8548
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20<φ≤25	株	2	278.88	8.92	89.03	80.6	557.76	17.84	178.06	161.2
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.06	1092.2	166.75	450.3	329.54	65.532	10.005	27.018	19.7724
小计								1014.603	59.885	467.692	304.8872
清单项目综合单价											1847.06720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	506.27918	1.3916	704.54		
		技工人工费	元	226.954	1.3662	310.06		
	材料	秋枫树 胸径24.0cm	株	2.12	0	0		
		塑料网	m2	13.66	2.3	31.42		
		有机肥	kg	26	0.33	8.58		
		肥料	kg	1.4979	1.77	2.65		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.13002	22.12	2.88		
		水	m3	2.87602	4.62	13.29		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0646	1	1.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.12	1146.35	137.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.09	643.3	57.9		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.032	991.85	31.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.3046	619.98	188.85		
		手动油锯机	台班	0.204	34.49	7.04		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	750.13	40.51		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.006	685.76	4.11		

项目编码	050102001010	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-24	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25	株	2	119.94	16.02	55.86	36.53	239.88	32.04	111.72	73.06
050001-68	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 运距L（km） L≤5	100株	0.02	7571.55	0	7544.7	2542.74	151.431	0	150.894	50.8548
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 ＊ 秋枫树 胸径25.0cm	株	2	278.88	8.92	89.03	80.6	557.76	17.84	178.06	161.2
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.06	1092.2	166.75	450.3	329.54	65.532	10.005	27.018	19.7724
小计								1014.603	59.885	467.692	304.8872
清单项目综合单价											1847.06720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	506.27918	1.3916	704.54		
		技工人工费	元	226.954	1.3662	310.06		
	材料	秋枫树 胸径25.0cm	株	2.12	0	0		
		塑料网	m2	13.66	2.3	31.42		
		有机肥	kg	26	0.33	8.58		
		肥料	kg	1.4979	1.77	2.65		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.13002	22.12	2.88		
		水	m3	2.87602	4.62	13.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0646	1	1.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.12	1146.35	137.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.09	643.3	57.9		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.032	991.85	31.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.3046	619.98	188.85		
		手动油锯机	台班	0.204	34.49	7.04		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	750.13	40.51		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.006	685.76	4.11		

项目编码	050102001011	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-25	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30	株	2	284.79	24.54	107.11	84.24	569.58	49.08	214.22	168.48
050001-70	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30 运距L（km） L≤5	100株	0.02	11357.25	0	13669.77	3982.22	227.145	0	273.3954	79.6444
050001-129换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30 ＊ 秋枫树 胸径26.0cm	株	2	320.04	12.32	101.51	92.56	640.08	24.64	203.02	185.12
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.06	1092.2	166.75	450.3	329.54	65.532	10.005	27.018	19.7724
小计								1502.337	83.725	717.6534	453.0168
清单项目综合单价											2756.73220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	626.19906	1.3916	871.42		
		技工人工费	元	461.812	1.3662	630.93		
	材料	秋枫树 胸径26.0cm	株	2.12	0	0		
		塑料网	m2	20.92	2.3	48.12		
		有机肥	kg	28	0.33	9.24		
		肥料	kg	1.4979	1.77	2.65		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.13002	22.12	2.88		
		水	m3	4.20202	4.62	19.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4246	1	1.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.135	991.85	133.9		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.178	1146.35	204.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.4256	619.98	263.86		
		手动油锯机	台班	0.242	34.49	8.35		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.072	750.13	54.01		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.078	685.76	53.49		

项目编码	050102001012	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-26	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40	株	2	403.77	28.01	134.37	117.85	807.54	56.02	268.74	235.7
050001-72	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40 运距L（km） L≤5	100株	0.02	17034.22	0	20496.58	5972.32	340.6844	0	409.9316	119.4464
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ＊ 桉树 胸径35.0cm	株	2	369.94	28.17	129.49	108.55	739.88	56.34	258.98	217.1
050003-7	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.06	1056.17	182.8	405.95	317.64	63.3702	10.968	24.357	19.0584
小计								1951.4746	123.328	962.0086	591.3048
清单项目综合单价											3628.11600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	773.47046	1.3916	1076.36		
		技工人工费	元	640.532	1.3662	875.09		
	材料	桉树 胸径35.0cm	株	2.12	0	0		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4	4.6	18.4		
		胶管(水管)	m	3	3.1	9.3		
		塑料网	m2	23.88	2.3	54.92		
		有机肥	kg	30	0.33	9.9		
		肥料	kg	1.33356	1.77	2.36		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.16332	22.12	3.61		
		水	m3	5.00988	4.62	23.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6818	1	1.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.2024	991.85	200.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.198	1308.56	259.09		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.5432	619.98	336.77		
		手动油锯机	台班	0.227	34.49	7.83		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.108	750.13	81.01		

工程量清单综合单价分析表

		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.1116	685.76	76.53		

项目编码	050102001013	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-26	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40	株	2	403.77	28.01	134.37	117.85	807.54	56.02	268.74	235.7
050001-72	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤40 运距L（km） L≤5	100株	0.02	17034.22	0	20496.58	5972.32	340.6844	0	409.9316	119.4464
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 35＜φ≤40 * 高山榕 胸径40.0cm	株	2	418.86	30.4	154.18	123.38	837.72	60.8	308.36	246.76
050003-7	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.06	1056.17	182.8	405.95	317.64	63.3702	10.968	24.357	19.0584
小计								2049.3146	127.788	1011.3886	620.9648
清单项目综合单价											3809.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	828.52846	1.3916	1152.98		
		技工人工费	元	656.066	1.3662	896.32		
	材料	高山榕 胸径40.0cm	株	2.12	0	0		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4	4.6	18.4		
		胶管(水管)	m	3	3.1	9.3		
		塑料网	m2	23.88	2.3	54.92		
		有机肥	kg	32	0.33	10.56		
		肥料	kg	1.33356	1.77	2.36		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.16332	22.12	3.61		
		水	m3	5.82988	4.62	26.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7018	1	1.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.146	1464.71	213.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.062	1308.56	81.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.2024	991.85	200.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.5432	619.98	336.77		
		手动油锯机	台班	0.227	34.49	7.83		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.126	750.13	94.52		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.1116	685.76	76.53		

项目编码	050102001014	项目名称	移植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-27	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 40＜φ≤50	株	2	543.76	35.66	176.35	158.28	1087.52	71.32	352.7	316.56
050001-74	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 40＜φ≤50 运距L（km） L≤5	100株	0.02	25552.93	0	33087.08	9126.29	511.0586	0	661.7416	182.5258
050001-133换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 45＜φ≤50 * 高山榕 胸径45.0cm	株	2	537.33	31.95	214.43	159.11	1074.66	63.9	428.86	318.22
050003-7	多排、成片乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.06	1056.17	182.8	405.95	317.64	63.3702	10.968	24.357	19.0584
小计								2736.6088	146.188	1467.6586	836.3642
清单项目综合单价											5186.81960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1090.2448	1.3916	1517.18		
		技工人工费	元	892.558	1.3662	1219.41		
	材料	高山榕 胸径45.0cm	株	2.12	0	0		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4	4.6	18.4		
		胶管(水管)	m	3	3.1	9.3		
		塑料网	m2	30.4	2.3	69.92		
		有机肥	kg	36	0.33	11.88		
		肥料	kg	1.33356	1.77	2.36		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.16332	22.12	3.61		
		水	m3	6.20988	4.62	28.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0218	1	2.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1308.56	88.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.3036	1146.35	348.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.2	1536.7	307.34		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.118	1247.15	147.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.7158	619.98	443.78		
		手动油锯机	台班	0.243	34.49	8.38		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.162	750.13	121.52		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0036	685.76	2.47		

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	88.89	78.88	30.76	29.67	8.889	7.888	3.076	2.967
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	213.95	37.47	45.06	61.71	6.4185	1.1241	1.3518	1.8513
小计								15.3075	9.0121	4.4278	4.8183
清单项目综合单价											33.56570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.00001	1.3916	15.31		
	材料	肥料	kg	0.10182	1.77	0.18		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.00354	22.12	0.08		
		草皮	m2	1.05	6.64	6.97		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		水	m3	0.29144	4.62	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1053	1	0.11		
	机械	剪草机 推式	台班	0.006	122.14	0.73		
		梳草机	台班	0.003	94.16	0.28		
		草坪打孔机	台班	0.003	112.11	0.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	750.13	3.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-绿化工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1282900	
2	措施项目	26437.42	
2.1	安全文明施工	26437.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21305.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5131.6	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	117840.37	
5	含税建安工程造价	1427177.79	
合计		1427177.79	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电系统					161642.46	0
1-1	040801003001	组合型成套箱式变电站	(1)名称:XB1箱式变电站 (2)变压器规格型号:SCB14-800kVA,10/0.4kV (3)环网柜规格型号:SF6-12kV环网柜,共3单元 (4)低压柜规格型号:GGD低压开关柜,共4单元 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	10367.78	10367.78	0
1-2	040801003002	组合型成套箱式变电站	(1)名称:XB2箱式变电站 (2)变压器规格型号:SCB14-800kVA,10/0.4kV (3)环网柜规格型号:SF6-12kV环网柜,共3单元 (4)低压柜规格型号:GGD低压开关柜,共4单元 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	10367.78	10367.78	0
1-3	040801003003	组合型成套箱式变电站	(1)名称:XB3箱式变电站 (2)变压器规格型号:SCB14-800kVA,10/0.4kV (3)环网柜规格型号:SF6-12kV环网柜,共3单元 (4)低压柜规格型号:GGD低压开关柜,共4单元 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	10367.78	10367.78	0
1-4	040801003004	组合型成套箱式变电站	(1)名称:XB4箱式变电站 (2)变压器规格型号:SCB14-800kVA,10/0.4kV (3)环网柜规格型号:SF6-12kV环网柜,共3单元 (4)低压柜规格型号:GGD低压开关柜,共4单元 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	10367.78	10367.78	0
1-5	010502004001	设备基础	(1)名称:箱变基础 (2)垫层材料种类:C30钢筋混凝土 (3)基础材料种类:C25混凝土 (4)含模板制安、拆除 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	4	8675.56	34702.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030410001001	接地极	(1)名称:接地极 (2)材质:角钢 (3)规格:镀锌角钢 L50×4 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	根	24	158.19	3796.56	0
1-7	030410002001	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:扁钢 (3)规格:镀锌扁钢 40×4 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	69.04	84.28	5818.69	0
1-8	040205001001	人孔井	(1)名称:人孔井 (2)规格尺寸:1.0*1.0*1.2m (3)盖板尺寸:1.5*0.3*0.1m (4)盖板数量:5块 (5)含模板制安、拆除 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	4	2982.52	11930.08	0
1-9	030415002001	金属围网、金属网门	1.名称、规格:围栏 2.5m高 2.材料种类:80*80*3热镀锌矩管立柱、50*50*1.5热镀锌矩管横梁、200*200*10钢板 、三级钢 Φ10锚筋、接地极Φ16热镀锌圆钢 3.饰面材料:外包3mm厚镂冲孔铝单板 开孔直径16mm 专业厂家深化制作白色氟碳漆 4.基础及垫层材料:含C25混凝土立柱基础、C25混凝土垫层及模板制安、拆除 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	132.83	455.48	60501.41	0
1-10	040203007002	水泥混凝土	(1)名称:地面硬化 (2)混凝土强度等级:C25 (3)厚度:100mm厚 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	55.36	61.82	3422.36	0
2		动力系统					1087333.49	0
2-1	040801010001	落地式配电箱	(1)名称:动力设备箱AP1 (2)其它:满足设计图纸及相关规范要求	台	1	759.53	759.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	040801010002	落地式配电箱	(1)名称:水泵控制柜 PLSB-AP1 (2)尺寸:2.1*1.3m (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	台	1	759.53	759.53	0
2-3	040801010003	落地式配电箱	(1)名称:水泵控制柜 PLSB-AP2 (2)尺寸:2.1*1.3m (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	台	1	759.53	759.53	0
2-4	040803001001	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:ZRA-YJV22-8.7/15kV-3*240 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	200	885.57	177114	0
2-5	040803001002	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:ZRA-YJV22-8.7/15kV-3*70 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	41	302.11	12386.51	0
2-6	040803001003	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-0.6/1.0kV-3*240+2*120 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	726.95	922.92	670916.69	0
2-7	040803001004	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-0.6/1.0kV-4*35+1*16 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	57.65	190.82	11000.77	0
2-8	040803001005	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJV-5*4 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	242.4	31.61	7662.26	0
2-9	040803001006	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:电力电缆 WDZ-YJV-5*2.5 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	154.78	21.58	3340.15	0
2-10	040804002001	配线	(1)名称:电线 (2)规格:电线 WDZ-BYJ-2.5 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	48.6	5.21	253.21	0
2-11	030409003001	电力电缆头	(1)名称:户内10kV以下冷缩式铜芯电力电缆终端头 (2)规格:3*240mm2 (3)电压:15kV (4)其它:满足设计图纸及相关规范要求	个	8	978.74	7829.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030409003002	电力电缆头	(1)名称:户内10kV以下冷缩式铜芯电力电缆终端头 (2)规格:3*70mm2 (3)电压:15kV (4)其它:满足设计图纸及相关规范要求	个	8	694.44	5555.52	0
2-13	030409003003	电力电缆头	(1)名称:1kV以下热缩式铜芯电力电缆终端头 (2)规格:3*240+2*120mm2 (3)电压:1kV (4)其它:满足设计图纸及相关规范要求	个	16	735.02	11760.32	0
2-14	030409003004	电力电缆头	(1)名称:1kV以下热缩式铜芯电力电缆终端头 (2)规格:4*35+1*16mm2 (3)电压:1kV (4)其它:满足设计图纸及相关规范要求	个	2	316.06	632.12	0
2-15	040803003001	电缆配管	(1)材质规格:SC150 (2)垫层材料及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 (3)管道包封:细沙填缝 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	822.02	178.01	146327.78	0
2-16	040803003002	电缆配管	(1)材质规格:SC50 (2)垫层材料及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 (3)管道包封:细沙填缝 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	49.74	67.71	3367.9	0
2-17	040803003003	电缆配管	(1)材质规格:SC25 (2)垫层材料及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 (3)管道包封:细沙填缝 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	351.49	49.8	17504.2	0
2-18	040803003004	电缆配管	(1)材质规格:SC20 (2)垫层材料及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 (3)管道包封:细沙填缝 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	6.6	40.64	268.22	0
2-19	010505001001	垫层模板	(1)垫层部位:电缆配管垫层模板 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	245.97	37.14	9135.33	0
3		一体化泵站防雷接地					3243.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030410007001	等电位端子箱	(1)名称:等电位联结端子箱MEB (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	1	754.77	754.77	0
3-2	030410007002	接地测试板	(1)名称:接地测试板 (2)材质及规格:100*100*6热镀锌钢板 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	处	2	63.02	126.04	0
3-3	030410003001	引下线	(1)名称:接闪引下线 (2)安装形式:利用柱内钢筋作引下线 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	28.8	10.96	315.65	0
3-4	030410005001	接闪带	(1)名称:接闪带 (2)安装形式:利用基础主钢筋连成闭合的钢筋网作接地体 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	76.45	15.28	1168.16	0
3-5	040807003001	接地装置测试	(1)名称:接地装置测试 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	系统	1	879.25	879.25	0
4		信号灯迁移					6190.42	0
4-1	041001010001	拆除信号灯	(1)名称:保护性拆除现状信号灯 (2)其它:满足设计图纸及相关规范要求	根	1	699.39	699.39	0
4-2	040205014001	信号灯	(1)名称:现状信号灯迁移安装 (2)杆件和设备利旧 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	套	1	1009.39	1009.39	0
4-3	010502004002	设备基础	(1)名称:新建信号灯基础 (2)混凝土种类、强度等级:C30钢筋混凝土 (3)含模板制安、拆除 (4)其它:满足设计图纸及相关规范要求	套	1	4184.48	4184.48	0
4-4	040804002002	配线	(1)名称:照明配线 (2)规格:RVV-7*1.5 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	8	14.99	119.92	0
4-5	040803002001	电缆保护管	(1)名称:埋地保护管 (2)规格:Φ75电缆管 (3)其它:满足设计图纸及相关规范要求	m	7	25.32	177.24	0
5		破复路面					4127.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 6 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	041001001003	拆除路面	(1)结构、部位:原有沥青混凝土路面及其基层拆除 (2)面层材料:40mm细粒式改性沥青混凝土面层、60mm中粒式沥青混凝土底面层 、8mm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层 (3)基层材料:400mm5%水泥稳定碎石 (4)废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 (5)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.04	12.42	62.6	0
5-2	041001002002	拆除人行道	(1)结构、部位:原有块料铺装路面及其基层拆除 (2)面层材料:60mm透水步道砖，尺寸颜色同现状，20mm干硬性水泥砂浆结合层 (3)基层材料:150mm C20透水水泥混凝土 (4)底基层材料:100mm 级配碎石 (5)废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 (6)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.59	17.06	163.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	040203006003	沥青混凝土路面	(1)上层沥青种类、厚度:40mm厚细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)面层 (2)粘层材料种类:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2) (3)下层沥青种类、厚度:60mm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)中面层 (4)封层材料种类、厚度:8mm改性乳化沥青 ES-3稀浆封层 (5)封层材料种类:PC-2乳化沥青透层油(1.0L/m2) (6)基层材料种类、厚度:200mm厚5%水泥稳定碎石 (7)底基层材料种类、厚度:200mm厚4%水泥稳定碎石 (8)要求:回弹模量≥25Mpa 按道路等级执行压实标准路基设计 (9)图纸:做法详见图纸1/DL-02 (10)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.04	251.9	1269.58	0
5-4	040203006004	沥青混凝土路面（新旧路面交接）	1.部位:新旧路面交接处 2.上层沥青种类、厚度:40mm厚细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)面层 3.粘层材料种类:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2) 4.底层处理:铺玻纤土工格栅 5.路面处理:铣刨旧路面40mm 6.图纸:做法详见图纸1/DL-02 7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1	96.55	96.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　第 8 页，共 8 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	040204001002	人行道块料铺设	(1)面层材料种类、规格:60mm透水步道砖,尺寸颜色同现状 (2)找平层种类、厚度:20mm干硬性M10水泥砂浆找平层 (3)基层材料种类、厚度:150mm C20透水水泥混凝土浇筑 (4)底基层材料种类、厚度:100mm级配碎石 (5)要求:路基设计回弹模量≥25Mpa 按道路等级执行压实标准 (6)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.59	225.68	2164.27	0
5-6	010103002003	余方弃置	(1)废料种类:拆除建筑、路面结构废料外运 (2)运距:运距按10km计取 (3)内容:包含废弃料上车、运输 (4)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.77	64.29	370.95	0
6		土石方工程					20362.20	0
6-1	040101003001	挖基坑土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	94.66	11.71	1108.47	0
6-2	040101002001	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	376.29	12.27	4617.08	0
6-3	040103001001	沟槽、基坑回填方	(1)密实度要求:90%以上 (2)填方材料品种:原土回填 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	317.32	26.91	8539.08	0
6-4	040103003001	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	153.63	39.69	6097.57	0
合计							1282900.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标　　段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					26437.42
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26437.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21305.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5131.6
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							26437.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	117840.37
合计					117840.37

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程　　标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

项目编码	040801003001	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-22	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 630<C≤1000 ˇ XB1箱式变电站	台	1	3457.39	1131.67	750.54	1025.11	3457.39	1131.67	750.54	1025.11
040708-4	10kV以下箱式变电站系统调试 变压器容量C(kV·A) 315<C≤1000	系统	1	2292.19	9.04	30.98	609.23	2292.19	9.04	30.98	609.23
040708-15	避雷器 电压U(kV) U≤10	组	1	777.91	5.89	66.91	210.92	777.91	5.89	66.91	210.92
小计								6527.49	1146.6	848.43	1845.26
清单项目综合单价											10367.78000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	693.498	1.3916	965.07		
	技工人工费	元	2570.177	1.3662	3511.38		
	高级技工人工费	元	1473.128	1.3923	2051.04		
材料	调试材料费	元	6.66	0.885	5.89		
	其他材料费	元	10.217	0.885	9.04		
	镀锌扁钢(综合)	kg	216	4.46	963.36		
	钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	20.11	3.19	64.15		
	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
	镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	23.27	14.19		
	铁砂布 0#～2#	张	4	0.66	2.64		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
	焊锡丝(综合)	kg	0.5	66.9	33.45		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.25	5.49	1.37		
	酚醛调和漆	kg	0.8	11.5	9.2		
	汽油	kg	1.2	10.11	12.13		
	电力复合脂	kg	0.3	39.82	11.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	11.2	1	11.2		
机械	仪器仪表使用费	元	110.6	0.885	97.88		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.442	991.85	438.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.448	619.98	277.75		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	155.6	34.39		

项目编码	040801003002	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-22	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 630<C≤1000 ˇ XB2箱式变电站	台	1	3457.39	1131.67	750.54	1025.11	3457.39	1131.67	750.54	1025.11
040708-4	10kV以下箱式变电站系统调试 变压器容量C(kV·A) 315<C≤1000	系统	1	2292.19	9.04	30.98	609.23	2292.19	9.04	30.98	609.23
040708-15	避雷器 电压U(kV) U≤10	组	1	777.91	5.89	66.91	210.92	777.91	5.89	66.91	210.92
小计								6527.49	1146.6	848.43	1845.26
清单项目综合单价											10367.78000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	693.498	1.3916	965.07		
	技工人工费	元	2570.177	1.3662	3511.38		
	高级技工人工费	元	1473.128	1.3923	2051.04		
材料	调试材料费	元	6.66	0.885	5.89		
	其他材料费	元	10.217	0.885	9.04		
	镀锌扁钢(综合)	kg	216	4.46	963.36		
	钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	20.11	3.19	64.15		
	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
	镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	23.27	14.19		
	铁砂布 0#～2#	张	4	0.66	2.64		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
	焊锡丝(综合)	kg	0.5	66.9	33.45		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.25	5.49	1.37		
	酚醛调和漆	kg	0.8	11.5	9.2		
	汽油	kg	1.2	10.11	12.13		
	电力复合脂	kg	0.3	39.82	11.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	11.2	1	11.2		
机械	仪器仪表使用费	元	110.6	0.885	97.88		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.442	991.85	438.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.448	619.98	277.75		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	155.6	34.39		

项目编码	040801003003	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-22	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 630<C≤1000 ˇ XB3箱式变电站	台	1	3457.39	1131.67	750.54	1025.11	3457.39	1131.67	750.54	1025.11
040708-4	10kV以下箱式变电站系统调试 变压器容量C(kV·A) 315<C≤1000	系统	1	2292.19	9.04	30.98	609.23	2292.19	9.04	30.98	609.23
040708-15	避雷器 电压U(kV) U≤10	组	1	777.91	5.89	66.91	210.92	777.91	5.89	66.91	210.92
小计								6527.49	1146.6	848.43	1845.26
清单项目综合单价											10367.78000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	693.498	1.3916	965.07		
	技工人工费	元	2570.177	1.3662	3511.38		
	高级技工人工费	元	1473.128	1.3923	2051.04		
材料	调试材料费	元	6.66	0.885	5.89		
	其他材料费	元	10.217	0.885	9.04		
	镀锌扁钢(综合)	kg	216	4.46	963.36		
	钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	20.11	3.19	64.15		
	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
	镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	23.27	14.19		
	铁砂布 0#～2#	张	4	0.66	2.64		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
	焊锡丝(综合)	kg	0.5	66.9	33.45		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.25	5.49	1.37		
	酚醛调和漆	kg	0.8	11.5	9.2		
	汽油	kg	1.2	10.11	12.13		
	电力复合脂	kg	0.3	39.82	11.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	11.2	1	11.2		
机械	仪器仪表使用费	元	110.6	0.885	97.88		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.442	991.85	438.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.448	619.98	277.75		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	155.6	34.39		

项目编码	040801003004	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-22	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 630< C≤1000 ¨ XB4箱式变电站	台	1	3457.39	1131.67	750.54	1025.11	3457.39	1131.67	750.54	1025.11
040708-4	10kV以下箱式变电站系统调试 变压器容量 C(kV·A) 315< C≤1000	系统	1	2292.19	9.04	30.98	609.23	2292.19	9.04	30.98	609.23
040708-15	避雷器 电压U(kV) U≤10	组	1	777.91	5.89	66.91	210.92	777.91	5.89	66.91	210.92
小计								6527.49	1146.6	848.43	1845.26
清单项目综合单价											10367.78000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	693.498	1.3916	965.07		
	技工人工费	元	2570.177	1.3662	3511.38		
	高级技工人工费	元	1473.128	1.3923	2051.04		
材料	调试材料费	元	6.66	0.885	5.89		
	其他材料费	元	10.217	0.885	9.04		
	镀锌扁钢(综合)	kg	216	4.46	963.36		
	钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	20.11	3.19	64.15		
	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
	镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	23.27	14.19		
	铁砂布 0#～2#	张	4	0.66	2.64		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
	焊锡丝(综合)	kg	0.5	66.9	33.45		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.25	5.49	1.37		
	酚醛调和漆	kg	0.8	11.5	9.2		
	汽油	kg	1.2	10.11	12.13		
	电力复合脂	kg	0.3	39.82	11.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	11.2	1	11.2		
机械	仪器仪表使用费	元	110.6	0.885	97.88		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.442	991.85	438.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.448	619.98	277.75		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	155.6	34.39		

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-1换	基础制作 混凝土垫层 ¨ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.107	1540.37	3911.69	144.44	613.52	164.81959	418.55083	15.45508	65.64664
040704-2换	基础制作 混凝土基础 ¨ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.224	1013.2	3724.4	144.31	464.65	226.9568	834.2656	32.32544	104.0816
040501-117+040501-118*15	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.0262	3301.89	10253.51	0	1386.43	86.509518	268.641962	0	36.324466
040501-119+040501-120*15	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.19865	3961.89	10456.89	0	1571.24	787.0294485	2077.261198	0	312.126826
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.08625	378.88	3197.88	8.3	260.74	32.6784	275.81715	0.715875	22.488825
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.08625	844.04	84.3	148.23	238.16	72.79845	7.270875	12.7848375	20.5413
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.0025	563.07	3379.6	22.29	319.58	1.407675	8.449	0.055725	0.79895
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.0025	1178.42	41.81	63.05	318.43	2.94605	0.104525	0.157625	0.796075
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.764	319.99	421.81	44.01	108.92	244.47236	322.26284	33.62364	83.21488
040702-89	网门、保护网制作、安装	m2	0.6	300.47	136.75	60.38	90.66	180.282	82.05	36.228	54.396
040704-3	基础制作 模板	100m2	0.21745	4513.09	2076.5	146.14	1308.52	981.3714205	451.534925	31.778143	284.537674
小计								2781.271712	4746.208906	163.1243655	984.953236
清单项目综合单价											8675.55821900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	54.58916	1.3923	76		
	普工人工费	元	508.747329	1.3916	707.97		
	技工人工费	元	1461.932943	1.3662	1997.29		
材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.384479	4.6	1.77		
	聚合物防水砂浆	kg	899.497463	2.57	2311.71		
	钢钉(综合)	kg	4.55362	4.87	22.18		
	零星卡具	kg	4.793033	5.49	26.31		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.031313	1686.73	52.82		
	脱模剂	kg	2.1745	7.43	16.16		
	涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.72704	43.36	118.24		
	木支撑	m3	0.130687	1592.92	208.17		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002392	336.04	0.8		
	扁钢(综合)	kg	18.6	4.022	74.81		
	铁砂布 0#～2#	张	1.8	0.66	1.19		
	镀锌钢丝网 20mm×20mm×1.6mm	m2	0.66	5.71	3.77		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.06	11.83	0.71		
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.00255	3280.53	8.37		
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	3.14004	3.281	10.3		
	镀锌扁钢(综合)	kg	1.81068	4.46	8.08		
	槽钢(综合)	t	0.088624	3316.81	293.95		
	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.764	3.063	2.34		
	镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1528	5.93	0.91		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.54024	5.49	2.97		
	调和漆	kg	0.0764	9.61	0.73		
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.088406	3088.5	273.04		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.832313	7.63	6.35		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.2624	364.35	824.31		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.0807	378.6	409.15		
	水	m3	0.815484	4.62	3.77		
	其他材料费(按百分比计算)	元	63.318601	1	63.32		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.015439	991.85	15.31		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.02131	714.15	15.22		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.047622	26.18	1.25		
	联合冲剪机 厚度T（mm） T=16	台班	0.0264	298.21	7.87		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.1062	235.54	25.01		
	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.00075	37.15	0.03		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12932	27.31	3.53		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21484	155.6	33.43		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0089	38.16	0.34		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.018025	22.4	0.4		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004881	1146.35	5.6		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.042263	173.84	7.35		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.12909	308.87	39.87		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.630077	12.55	7.91		

项目编码	030410001001	项目名称	接地极	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-3换	角钢接地极制作安装 普通土 ¨ 镀锌角钢 L50×4	根	1	49.16	68.39	22.6	18.04	49.16	68.39	22.6	18.04
小计								49.16	68.39	22.6	18.04
清单项目综合单价											158.19000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.5572	1.3916	11.91		
		技工人工费	元	19.7448	1.3662	26.98		
		高级技工人工费	元	7.3788	1.3923	10.27		
	材料	镀锌角钢 L50×4	m	2.6	25.15	65.39		
		镀锌扁钢 60×6	kg	0.26	4.87	1.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.08	7.4	0.59		
		沥青清漆	kg	0.02	11.68	0.23		
		其他材料费	元	1.03	0.885	0.91		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.144	27.31	3.93		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.12	155.6	18.67		

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-11换	户外接地母线敷设 ˊ镀锌扁钢 40×4	10m	0.1	606.76	64.22	7.47	164.3	60.676	6.422	0.747	16.43
小计								60.676	6.422	0.747	16.43
清单项目综合单价								84.27500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.63116	1.3916	14.79		
		技工人工费	元	24.40332	1.3662	33.34		
		高级技工人工费	元	9.00792	1.3923	12.54		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02	7.4	0.15		
		沥青清漆	kg	0.001	11.68	0.01		
		其他材料费	元	0.001	0.885	0		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0048	155.6	0.75		

项目编码	040205001001	项目名称	人孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˊ普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.02825	1540.37	3648.61	144.44	600.36	43.5154525	103.0732325	4.08043	16.96017
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.12125	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	404.894975	543.5504125	12.432975	135.2095125
040701-21	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰	100m2	0.12045	4150.62	697.87	0	1133.23	499.942179	84.0584415	0	136.4975535
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˊ普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.012	243.63	3672.16	0	248.08	2.92356	44.06592	0	2.97696
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.02275	2343.54	3923.63	23.81	818.03	53.315535	89.2625825	0.5416775	18.6101825
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.02275	3258.75	650.56	0	894.86	74.1365625	14.80024	0	20.358065
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.01425	563.07	3379.6	22.29	319.58	8.0237475	48.1593	0.3176325	4.554015
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.01425	1178.42	41.81	63.05	318.43	16.792485	0.5957925	0.8984625	4.5376275
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.01875	473.88	3346.78	11.14	293.53	8.88525	62.752125	0.208875	5.5036875
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.01875	1040.96	25.94	63.05	281.26	19.518	0.486375	1.1821875	5.273625
040205-23	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件	t	0.005	2813.51	3718.7	716.77	981.67	14.06755	18.5935	3.58385	4.90835
040401-191	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160	10m	0.3	230	522.55	7.26	87.51	69	156.765	2.178	26.253
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.000125	5500.95	22021.6	106.3	2564.34	0.68761875	2.7527	0.0132875	0.3205425
040701-16	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 木模板	100m2	0.0068	1970.17	1003.41	118.51	579.99	13.397156	6.823188	0.805868	3.943932
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.09925	595.42	66.91	113.29	169	59.095435	6.6408175	11.2440325	16.77325
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.018	2106.79	1151.66	106.12	622.67	37.92222	20.72988	1.91016	11.20806
小计								1326.117726	1203.109507	39.397438	413.888533
清单项目综合单价								2982.51320425			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	366.136069	1.3916	509.51		
		技工人工费	元	590.58666	1.3662	806.86		
		高级技工人工费	元	6.9987	1.3923	9.74		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.249107	4.6	1.15		
		中砂	m3	0.015875	172.82	2.74		
		乙炔气	kg	0.01765	13.01	0.23		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.019125	3248.67	62.13		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.01575	3280.53	51.67		
		型钢(综合)	kg	0.695	3.59	2.5		
		钢板 Q235B δ=3mm	t	0.003365	3115.93	10.49		
		砂布	张	0.2088	1.11	0.23		
		钢钉(综合)	kg	0.497935	4.87	2.42		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.1458	7.63	1.11		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.660691	681.42	450.21		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003968	1686.73	6.69		
		煤焦沥青漆	kg	0.379028	16.19	6.14		
		丙酮	kg	0.021	7.79	0.16		
		脱模剂	kg	0.248	7.43	1.84		
		氧气	m3	0.053	3.64	0.19		
		黏合剂	kg	0.0144	19.71	0.28		
		水	m3	0.643023	4.62	2.97		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.435476	43.36	18.88		
		木支撑	m3	0.00198	1592.92	3.15		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.269296	301.8	81.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.04666	309.99	14.46		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.248689	336.04	83.57		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.406525	356.57	144.95		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.229775	378.6	86.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.582336	1	10.58		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.000625	21.26	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.017567	623.06	10.95		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001815	1146.35	2.08		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00289	686.39	1.98		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.051273	308.87	15.84		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.097143	12.55	1.22		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.004275	37.15	0.16		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00393	38.16	0.15		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01023	22.4	0.23		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.040098	25.7	1.03		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.012	181.5	2.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.02055	173.84	3.57		

项目编码	030415002001	项目名称	金属围网、金属网门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040801-66换	钢管栏杆制作、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10,热轧带肋钢筋 HRB400E φ16,热轧薄钢板 δ=1mm～4mm,热镀锌钢管（综合）,其他材料费(按百分比计算)	t	0.005715	3089.97	4587.68	1261.95	1137.23	17.65917855	26.2185912	7.21204425	6.49926945	
040704-2换	基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,其他材料费(按百分比计算)	10m3	0.000625	1013.2	3724.4	144.31	464.65	0.63325	2.32775	0.09019375	0.29040625	
040704-1换	基础制作 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,其他材料费(按百分比计算)	10m3	0.000437	1540.37	3764.89	144.44	606.18	0.67314169	1.64525693	0.06312028	0.26490066	
040704-3	基础制作 模板 其他材料费(按百分比计算)	100m2	0.000832	4513.09	2076.5	146.14	1308.52	3.75489088	1.727648	0.12158848	1.08868864	
040404-1	混凝土基础垫层 木模 其他材料费(按百分比计算)	100m2	0.000347	1764.3	1288.45	122.49	540.05	0.6122121	0.44709215	0.04250403	0.18739735	
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 3mm厚镂冲孔铝单板 氟碳漆,其他材料费(按百分比计算)	100m2	0.01	4686.19	30921.56	0	2786.14	46.8619	309.2156	0	27.8614	
小计								70.19457322	341.5819383	7.52945079	36.19206235	
清单项目综合单价											455.49802464	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.319692	1.3916	18.54		
		技工人工费	元	19.020987	1.3662	25.99		
		高级技工人工费	元	18.43257	1.3923	25.66		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	kg	0.105059	3.274	0.34		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.000673	3088.5	2.08		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.000208	4.6	0		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.000533	3062.83	1.63		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		钢钉(综合)	kg	0.024237	4.87	0.12		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.116567	5.49	0.64		
		零星卡具	kg	0.01832	5.49	0.1		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000232	1686.73	0.39		
		3mm厚镂冲孔铝单板 氟碳漆	m2	1.01	247.79	250.27		
		脱模剂	kg	0.011774	7.43	0.09		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		热镀锌钢管（综合）	t	0.004674	4547.88	21.26		
		水	m3	0.002077	4.62	0.01		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.014766	43.36	0.64		
		木支撑	m3	0.0005	1592.92	0.8		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.000009	336.04	0		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.010721	364.35	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.887467	1.8	3.4		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000059	991.85	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002857	585.11	1.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000122	714.15	0.09		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.000414	308.87	0.13		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.002022	12.55	0.03		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000688	26.18	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.035599	155.6	5.54		

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-12)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:100mm) 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1683.66	3846.57	12.55	638.76	16.8366	38.4657	0.1255	6.3876
小计								16.8366	38.4657	0.1255	6.3876
清单项目综合单价											61.81540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.85065	1.3916	5.36		
		技工人工费	元	8.40141	1.3662	11.48		
	材料	铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1686.73	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.1689	4.62	0.78		
		钢模板	kg	0.03569	5.31	0.19		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	364.35	36.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1914	1	0.19		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.01	12.55	0.13		

项目编码	040801010001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式 动力设备箱AP1	台	1	504.58	12.26	101.31	141.38	504.58	12.26	101.31	141.38
小计								504.58	12.26	101.31	141.38
清单项目综合单价											759.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.577	1.3916	102.39		
		技工人工费	元	228.253	1.3662	311.84		
		高级技工人工费	元	64.89	1.3923	90.35		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.46	6.69		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.19	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.5	3.05		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.66	0.66		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.15	5.49	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.12	1	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	643.3	56.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	585.11	31.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	155.6	13.69		

项目编码	040801010002	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式 水泵控制柜 PLSB-AP1,其他材料费(按百分比计算)	台	1	504.58	12.26	101.31	141.38	504.58	12.26	101.31	141.38
小计								504.58	12.26	101.31	141.38
清单项目综合单价											759.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	73.577	1.3916	102.39		
		技工人工费	元	228.253	1.3662	311.84		
		高级技工人工费	元	64.89	1.3923	90.35		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.46	6.69		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.19	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.5	3.05		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.66	0.66		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.15	5.49	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.12	1.8	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	643.3	56.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	585.11	31.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	155.6	13.69		

项目编码	040801010003	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式 ˆ 水泵控制柜 PLSB-AP2	台	1	504.58	12.26	101.31	141.38	504.58	12.26	101.31	141.38
小计								504.58	12.26	101.31	141.38
清单项目综合单价								759.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.577	1.3916	102.39		
		技工人工费	元	228.253	1.3662	311.84		
		高级技工人工费	元	64.89	1.3923	90.35		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.12	1.8	0.22		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.46	6.69		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.19	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.5	3.05		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.66	0.66		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.15	5.49	0.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	643.3	56.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	585.11	31.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	155.6	13.69		

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-16换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120＜S≤240 ˆ 电力电缆 ZRA-YJV22-8.7/15kV-3*240	100m	0.01	1871.13	81625.08	451.76	4608.67	18.7113	816.2508	4.5176	46.0867
小计								18.7113	816.2508	4.5176	46.0867
清单项目综合单价								885.56640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.40503	1.3916	3.35		
		技工人工费	元	9.16939	1.3662	12.53		
		高级技工人工费	元	2.03782	1.3923	2.84		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	套	0.107	4.12	0.44		
		标志牌	个	0.0612	0.71	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0097	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00255	991.85	2.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00255	619.98	1.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.0015	271.65	0.41		

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-15换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35＜S≤120 ˆ 电力电缆 ZRA-YJV22-8.7/15kV-3*70	100m	0.01	1332.83	27016.93	146.58	1714.02	13.3283	270.1693	1.4658	17.1402
小计								13.3283	270.1693	1.4658	17.1402
清单项目综合单价								302.10360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.71305	1.3916	2.38		
		技工人工费	元	6.53275	1.3662	8.93		
		高级技工人工费	元	1.4504	1.3923	2.02		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×35mm	套	0.107	2.41	0.26		
		标志牌	个	0.0612	0.71	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00087	643.3	0.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00087	619.98	0.54		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00135	271.65	0.37		

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-16换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120＜S≤240 ˆ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1) 电力电缆 YJV-0.6/1.0kV-3*240+2*120	100m	0.01	2058.24	84911.62	496.93	4825.74	20.5824	849.1162	4.9693	48.2574
小计								20.5824	849.1162	4.9693	48.2574
清单项目综合单价								922.92530000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.645533	1.3916	3.68		
		技工人工费	元	10.086329	1.3662	13.78		
		高级技工人工费	元	2.241602	1.3923	3.12		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	套	0.107	4.12	0.44		
		标志牌	个	0.0612	0.71	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0097	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002805	991.85	2.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002805	619.98	1.74		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00165	271.65	0.45		

项目编码	040803001004	项目名称	电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10＜S≤35 ˆ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1) 电力电缆 WDZ-YJV-0.6/1.0kV-4*35+1*16	100m	0.01	812.8	17180.22	13.9	1075.09	8.128	171.8022	0.139	10.7509
小计								8.128	171.8022	0.139	10.7509
清单项目综合单价								190.82010000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.044736	1.3916	1.45		
		技工人工费	元	3.984211	1.3662	5.44		
		高级技工人工费	元	0.884059	1.3923	1.23		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.64	0.18		
		标志牌	个	0.0612	0.71	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0044	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.3	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	619.98	0.07		

项目编码	040803001005	项目名称	电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ^ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1) 电力电缆 WDZ-YJV-5*4	100m	0.01	351.52	2579.66	6.82	222.49	3.5152	25.7966	0.0682	2.2249
小计								3.5152	25.7966	0.0682	2.2249
清单项目综合单价								31.60490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.451506	1.3916	0.63		
		技工人工费	元	1.723271	1.3662	2.35		
		高级技工人工费	元	0.382514	1.3923	0.53		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.64	0.18		
		标志牌	个	0.0612	0.71	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0044	1	0		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	619.98	0.07		

项目编码	040803001006	项目名称	电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ^ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1) 电力电缆 WDZ-YJV-5*2.5	100m	0.01	351.52	1624.2	6.82	174.72	3.5152	16.242	0.0682	1.7472
小计								3.5152	16.242	0.0682	1.7472
清单项目综合单价								21.57260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.451506	1.3916	0.63		
		技工人工费	元	1.723271	1.3662	2.35		
		高级技工人工费	元	0.382514	1.3923	0.53		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.64	0.18		
		标志牌	个	0.0612	0.71	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0044	1	0		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	619.98	0.07		

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-126换	照明线路(铜芯) 导线截面面积S(mm2) S≤2.5 ^ 电线 WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.7	356.44	0	48.44	1.157	3.5644	0	0.4844
小计								1.157	3.5644	0	0.4844
清单项目综合单价								5.20580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.23774	1.3916	0.33		
		技工人工费	元	0.60473	1.3662	0.83		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0009	4.6	0		
		电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.9	3.36		
		自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.0025	1.42	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0527	1	0.05		
	机械							

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-98换	电力电缆终端头制安 户内10kV以下冷缩式铜芯 截面面积S(mm2) 120<S≤240 ^ 户内10kV以下冷缩式铜芯电力电缆终端头 3*240mm2	个	1	378.52	476.24	0	123.98	378.52	476.24	0	123.98
小计								378.52	476.24	0	123.98
清单项目综合单价								978.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.847	1.3662	99.52		
		高级技工人工费	元	200.389	1.3923	279		
	材料	户内10kV以下冷缩式铜芯电力电缆终端头 3*240mm2	套	1.02	336.28	343.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.045	61.5	2.77		
		焊锡丝(综合)	kg	0.252	66.9	16.86		
		固定卡子 3mm×80mm	套	2.04	3.08	6.28		
		丙酮	kg	0.204	7.79	1.59		
		铜接线端子 DT-16	个	1.01	2.21	2.23		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	32.6	98.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.72	1	4.72		
	机械							

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-97换	电力电缆终端头制安 户内10kV以下冷缩式铜芯 截面面积S(mm2) 35<S≤120 ^ 户内10kV以下冷缩式铜芯电力电缆终端头 3*70mm2	个	1	295.28	305.73	0	93.43	295.28	305.73	0	93.43
小计								295.28	305.73	0	93.43
清单项目综合单价								694.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.869	1.3662	77.69		
		高级技工人工费	元	156.284	1.3923	217.59		
		户内10kV以下冷缩式铜芯电力电缆终端头 3*70mm2	套	1.02	238.94	243.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		焊锡丝(综合)	kg	0.151	66.9	10.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	固定卡子 3mm×80mm	套	2.04	3.08	6.28		
		丙酮	kg	0.153	7.79	1.19		
		铜接线端子 DT-16	个	1.01	2.21	2.23		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.12	36.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.03	1	3.03		
	机械							

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-82换	电力电缆终端头制安 1kV以下热缩式 铜芯 截面面积S(mm2) 120＜S≤240 ˊ 铜接线端子 DT-120	个	1	357.01	270.04	0	107.97	357.01	270.04	0	107.97
小计								357.01	270.04	0	107.97
清单项目综合单价											735.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	68.776	1.3662	93.96		
		高级技工人工费	元	188.935	1.3923	263.05		
	材料	四芯1kV热缩电缆终端头(成套)240mm2	套	1.02	115.04	117.34		
		铜接线端子 DT-120	个	2.02	12.12	24.48		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	32.6	98.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		焊锡丝(综合)	kg	0.15	66.9	10.04		
		丙酮	kg	0.204	7.79	1.59		
		丁烷气	kg	0.918	13.72	12.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.99	1	3.99		
	机械							

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040705-80换	电力电缆终端头制安 1kV以下热缩式 铜芯 截面面积S(mm2) 10＜S≤35 ˊ 铜接线端子 DT-35	个	1	155.73	113.45	0	46.88	155.73	113.45	0	46.88
小计								155.73	113.45	0	46.88
清单项目综合单价											316.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	29.923	1.3662	40.88		
		高级技工人工费	元	82.492	1.3923	114.85		
	材料	铜接线端子 DT-35	个	4.04	3.63	14.67		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡丝(综合)	kg	0.051	66.9	3.41		
		丙酮	kg	0.102	7.79	0.79		
		丁烷气	kg	0.51	13.72	7		
		四芯1kV热缩电缆终端头(成套)35mm2	套	1.02	81.42	83.05		
		铜接线端子 DT-16	个	1.01	2.21	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.68	1	1.68		
	机械							

项目编码	040803003001	项目名称	电缆配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-9换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 涂塑钢管 DN150	100m	0.01	522.75	12265.93	124.22	760.5	5.2275	122.6593	1.2422	7.605
120001-137换	人工回填夯实 回填砂 ˊ 细沙	100m3	0.000391	5500.95	24117.1	106.3	2669.12	2.15087145	9.4297861	0.0415633	1.04362592
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005261	532.27	3651.93	23.98	325.16	2.80027247	19.21280373	0.12615878	1.71066676
040701-14换	管道管枕 ˊ 管枕 φ160mm	10套	0.066666	34.82	26.48	0	10.54	2.32131012	1.76531568	0	0.70265964
小计								12.49995404	153.0672055	1.40992208	11.06195232
清单项目综合单价											178.03903395

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.380419	1.3916	8.88		
		技工人工费	元	2.646243	1.3662	3.62		
	材料	涂塑钢管 DN150	m	1.03	114.78	118.22		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	4.6	0.03		
		管枕 φ160mm	个	0.673317	2.57	1.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.07836	3.281	0.26		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.0136	5.49	0.07		
		镀锌管接头 150	个	0.1648	17.35	2.86		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.053128	356.57	18.94		
		细沙	m3	0.049532	189.32	9.38		
		水	m3	0.022608	4.62	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.439275	1	1.44		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.001	137.38	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0071	155.6	1.1		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.00195	21.26	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.010052	12.55	0.13		

项目编码	040803003002	项目名称	电缆配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-7换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 涂塑钢管 DN50	100m	0.01	348.43	3020.78	108.88	251.02	3.4843	30.2078	1.0888	2.5102
120001-137换	人工回填夯实 回填砂 ˊ 细沙	100m3	0.000147	5500.95	24117.1	106.3	2669.12	0.80863965	3.5452137	0.0156261	0.39236064
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 ˊ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004202	532.27	3651.93	23.98	325.16	2.23659854	15.34540986	0.10076396	1.36632232
040701-14换	管道管枕 ˊ 管枕 φ60,其他材料费(按百分比计算)	10套	0.066345	34.82	52.85	0	11.86	2.3101329	3.50633325	0	0.7868517
小计								8.83967109	52.60475681	1.20519006	5.05573466
清单项目综合单价											67.70535262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.500137	1.3916	6.26		
		技工人工费	元	1.885578	1.3662	2.58		
	材料	涂塑钢管 DN50	m	1.03	27.88	28.72		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	4.6	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.068999	1.8	0.12		
		管枕 φ60	个	0.670084	5.13	3.44		
		镀锌管接头 50	个	0.1648	5.4	0.89		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.0645	3.281	0.21		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.011	5.49	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.042439	356.57	15.13		
		细沙	m3	0.018639	189.32	3.53		
		水	m3	0.015439	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.451039	1	0.45		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0007	110.59	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0065	155.6	1.01		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.000734	21.26	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.00803	12.55	0.1		

项目编码	040803003003	项目名称	电缆配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-7换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 涂塑钢管 DN25,镀锌管接头 25	100m	0.01	348.43	1838.21	108.88	191.89	3.4843	18.3821	1.0888	1.9189
120001-137换	人工回填夯实 回填砂 ˉ 细沙	100m3	0.000103	5500.95	24117.1	106.3	2669.12	0.56659785	2.4840613	0.0109489	0.27491936
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.003929	532.27	3651.93	23.98	325.16	2.09128883	14.34843297	0.09421742	1.27755364
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 φ42	10套	0.066574	34.82	12.77	0	9.86	2.31810668	0.85014998	0	0.65641964
小计								8.46029336	36.06474425	1.19396632	4.12779264
清单项目综合单价											49.84679657

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.27209	1.3916	5.95		
		技工人工费	元	1.8377	1.3662	2.51		
	材料	涂塑钢管 DN25	m	1.03	16.81	17.31		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	4.6	0.03		
		管枕 φ42	个	0.672395	1.24	0.83		
		镀锌管接头 25	个	0.1648	3.54	0.58		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.0645	3.281	0.21		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.011	5.49	0.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.039683	356.57	14.15		
		细沙	m3	0.012971	189.32	2.46		
		水	m3	0.013878	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.340716	1	0.34		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0007	110.59	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0065	155.6	1.01		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.000511	21.26	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.007508	12.55	0.09		

项目编码	040803003004	项目名称	电缆配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-7换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 涂塑钢管 DN20,镀锌管接头 20	100m	0.01	348.43	1139.13	108.88	156.93	3.4843	11.3913	1.0888	1.5693
120001-137换	人工回填夯实 回填砂 ˉ 细沙	100m3	0.000076	5500.95	24117.1	106.3	2669.12	0.4180722	1.8328996	0.0080788	0.20285312
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.003788	532.27	3651.93	23.98	325.16	2.01623876	13.833510 84	0.09083624	1.23170608
040701-14换	管道管枕 ˉ 管枕 φ42	10套	0.060607	34.82	12.77	0	9.86	2.11033574	0.77395139	0	0.59758502
小计								8.0289467	27.83166183	1.18771504	3.60144422
清单项目综合单价											40.64976779

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.988821	1.3916	5.55		
		技工人工费	元	1.81294	1.3662	2.48		
	材料	涂塑钢管 DN20	m	1.03	10.09	10.39		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	4.6	0.03		
		管枕 φ42	个	0.612121	1.24	0.76		
		镀锌管接头 20	个	0.1648	3.54	0.58		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.0645	3.281	0.21		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.011	5.49	0.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.038258	356.57	13.64		
		细沙	m3	0.009621	189.32	1.82		
		水	m3	0.013019	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.264921	1	0.26		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0007	110.59	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0065	155.6	1.01		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.000379	21.26	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.007239	12.55	0.09		

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.01	1764.3	1288.45	122.49	540.05	17.643	12.8845	1.2249	5.4005
小计								17.643	12.8845	1.2249	5.4005
清单项目综合单价											37.15290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6301	1.3916	5.05		
		技工人工费	元	9.21636	1.3662	12.59		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0018	4.6	0.01		
		钢钉(综合)	kg	0.1973	4.87	0.96		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1686.73	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2526	1	0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00118	714.15	0.84		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0146	26.18	0.38		

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-98换	端子箱安装 户外 ˉ 等电位联结端子箱MEB	台	1	401.29	225.99	9.34	118.15	401.29	225.99	9.34	118.15
小计								401.29	225.99	9.34	118.15
清单项目综合单价											754.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	58.561	1.3916	81.49		
		技工人工费	元	181.571	1.3662	248.06		
		高级技工人工费	元	51.525	1.3923	71.74		
	材料	等电位联结端子箱MEB	台	1	176.99	176.99		
		扁钢(综合)	kg	3	4.022	12.07		
		角钢(综合)	kg	9	3.339	30.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×30mm以内2平1弹垫	10套	0.41	3.96	1.62		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.2	5.49	1.1		
		调和漆	kg	0.2	9.61	1.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.24	1	2.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.06	155.6	9.34		
项目编码	030410007002	项目名称	接地测试板			计量单位		处	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80换	测试板安装	套	1	18.56	37.67	0	6.79	18.56	37.67	0	6.79
小计								18.56	37.67	0	6.79

清单项目综合单价 63.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.8524	1.3916	3.97		
		技工人工费	元	8.0808	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	2.5464	1.3923	3.55		
	材料	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		测试板	块	1.006	30.97	31.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030410003001	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040707-14	利用建筑物主筋引下	10m	0.1	61.82	1.94	27.54	18.43	6.182	0.194	2.754	1.843
小计								6.182	0.194	2.754	1.843

清单项目综合单价 10.97300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7508	1.3916	1.04		
		技工人工费	元	3.7598	1.3662	5.14		
	材料	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.035	5.49	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0177	155.6	2.75		

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65换	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	91.84	4.42	29.88	26.66	9.184	0.442	2.988	2.666
小计								9.184	0.442	2.988	2.666

清单项目综合单价 15.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.08072	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.86972	1.3662	6.65		
		高级技工人工费	元	0.73788	1.3923	1.03		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.04	3.281	0.13		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0192	155.6	2.99		

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置测试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040708-14	接地网	系统	1	648.28	4.94	50.62	175.41	648.28	4.94	50.62	175.41
小计								648.28	4.94	50.62	175.41

清单项目综合单价 879.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.542	1.3916	56.42		
		技工人工费	元	211.493	1.3662	288.94		
		高级技工人工费	元	217.57	1.3923	302.92		
	材料	调试材料费	元	5.58	0.885	4.94		
	机械	仪器仪表使用费	元	57.2	0.885	50.62		

项目编码	041001010001	项目名称	拆除信号灯	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-15换	L形信号灯杆安装 L8M、L10M 「(保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7材料*0)	根	1	245.37	0	230.52	81.41	245.37	0	230.52	81.41
040802-18换	信号灯具安装 车行道灯 「(保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7材料*0)	套	1	61.52	0	60	20.57	61.52	0	60	20.57
小计								306.89	0	290.52	101.98

清单项目综合单价 699.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	31.6169	1.3923	44.02		
		普工人工费	元	74.4576	1.3916	103.62		
		技工人工费	元	116.5675	1.3662	159.25		
	材料							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.231	643.3	148.6		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0875	685.76	60		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.14	585.11	81.92		

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-15换	L形信号灯杆安装 L8M、L10M	根	1	350.53	6.86	329.31	116.63	350.53	6.86	329.31	116.63
040802-18换	信号灯具安装 车行道灯	套	1	87.88	2.94	85.72	29.52	87.88	2.94	85.72	29.52
小计								438.41	9.8	415.03	146.15

清单项目综合单价 1009.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.368	1.3916	148.02		
		技工人工费	元	166.525	1.3662	227.51		
		高级技工人工费	元	45.167	1.3923	62.89		
	材料	螺母 M36mm	个	8.08	0.46	3.72		
		钢垫板、夹板	kg	0.4	4.6	1.84		
		带帽螺栓带垫 M10mm×150mm	100套	0.041	55.52	2.28		
		平垫片 M16mm～36mm	个	12.12	0.16	1.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.33	643.3	212.29		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.2	585.11	117.02		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	685.76	85.72		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502004002	项目名称	设备基础				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-1换	基础制作 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.026	1540.37	3450.57	144.44	590.46	40.04962	89.71482	3.75544	15.35196
040704-2换	基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.273	1013.2	3869.75	144.31	471.92	276.6036	1056.44175	39.39663	128.83416
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.023	563.07	3379.6	22.29	319.58	12.95061	77.7308	0.51267	7.35034
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.023	1178.42	41.81	63.05	318.43	27.10366	0.96163	1.45015	7.32389
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.099	391.14	4400.78	9.25	324.21	38.72286	435.67722	0.91575	32.09679
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.099	907.66	54.94	141.28	253.02	89.85834	5.43906	13.98672	25.04898
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.077	2764.42	5404.81	689.72	1051.06	212.86034	416.17037	53.10844	80.93162
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.028	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	77.40376	184.21144	19.31216	31.07328
040704-3	基础制作 模板	100m2	0.0848	4513.09	2076.5	146.14	1308.52	382.710032	176.0872	12.392672	110.962496
小计								1158.262822	2442.43429	144.830632	438.973516
清单项目综合单价											4184.50126000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	289.518373	1.3916		402.89		
		技工人工费				元	552.897694	1.3662		755.37		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.22391	4.6		1.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.02346	3280.53		76.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10				t	0.101475	4250.44		431.31		
		铁件(综合)				kg	28.56	6.16		175.93		
		螺栓(综合)				kg	78.54	5.01		393.49		
		钢钉(综合)				kg	1.775797	4.87		8.65		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.7128	7.63		5.44		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	5.5314	5.49		30.37		
		零星卡具				kg	1.869162	5.49		10.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.012211	1686.73		20.6		
		脱模剂				kg	0.848	7.43		6.3		
		水				m3	0.521244	4.62		2.41		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	1.063477	43.36		46.11		
		木支撑				m3	0.050965	1592.92		81.18		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.000933	336.04		0.31		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.2626	333.84		87.67		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.7573	378.6		1043.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	20.503072	1		20.5		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.006021	991.85		5.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.00671	1146.35		7.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.00831	714.15		5.93		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.11661	308.87		36.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.568386	12.55		7.13		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.0069	37.15		0.26		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.01144	38.16		0.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.03287	22.4		0.74		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.018571	26.18		0.49		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.046095	15.12		0.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.46095	155.6		71.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.04455	173.84		7.74		
项目编码	040804002002	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-126换	照明线路(铜芯) 导线截面面积S(mm2) S≤2.5 RVV-7*1.5	100m单线	0.01	115.7	1287.76	0	95.01	1.157	12.8776	0	0.9501
小计								1.157	12.8776	0	0.9501
清单项目综合单价											14.98470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.23774	1.3916		0.33		
		技工人工费				元	0.60473	1.3662		0.83		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.0009	4.6		0		
		RVV-7*1.5				m	1.16	10.81		12.54		
		自粘性橡胶带20mm×5m				卷	0.0025	1.42		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1903	1		0.19		
	机械											
项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-79换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 80＜dn≤100 CPVC管 Φ75	100m	0.01	1245.55	910.14	0	375.1	12.4555	9.1014	0	3.751
小计								12.4555	9.1014	0	3.751
清单项目综合单价											25.30790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.56148	1.3916		3.56		
		技工人工费				元	6.50774	1.3662		8.89		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.00257	4.6		0.01		
		CPVC管 Φ75				m	1.06	7.26		7.7		
		钢锯条				根	0.015	0.58		0.01		
		难燃塑料管接头 100				个	0.2575	5.03		1.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0901	1		0.09		
	机械											
项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土面层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:108mm)	100m2	0.01	35.02	0	457.8	41.99	0.3502	0	4.578	0.4199
040105-33+040105-34*25	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:400mm)	100m2	0.01	27.98	19.19	607.8	51.8	0.2798	0.1919	6.078	0.518
小计								0.63	0.1919	10.656	0.9379
清单项目综合单价											12.41580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.45274	1.3916		0.63		
	材料	合金钎头 φ150mm				个	0.0004	479.65		0.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0044	1381.36	6.08		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0031	1476.76	4.58		

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	371.43	0	0	98.29	3.7143	0	0	0.9829
040105-37+040105-38*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	41.78	28.78	911.7	77.64	0.4178	0.2878	9.117	0.7764
040105-33+040105-34*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	6.94	4.8	151.95	12.93	0.0694	0.048	1.5195	0.1293
小计								4.2015	0.3358	10.6365	1.8886
清单项目综合单价											17.06240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.01918	1.3916	4.2		
	材料	合金钎头 Φ150mm	个	0.0007	479.65	0.34		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0077	1381.36	10.64		

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ＊ 细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	100m2	0.01	208.32	4795.11	366.87	321.1	2.0832	47.9511	3.6687	3.211
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ＊ 乳化沥青	100m2	0.01	3.4	164.83	3.85	9.41	0.034	1.6483	0.0385	0.0941
040103-33+040103-34*2换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ＊ 沥青混凝土 中粒式AC-20C	100m2	0.01	221.51	6143.15	334.95	389.71	2.2151	61.4315	3.3495	3.8971
040103-24换	乳化沥青稀浆封层 ES-3层 ＊ 改性乳化沥青	100m2	0.01	108.46	1011.87	137.86	89.15	1.0846	10.1187	1.3786	0.8915
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-11+040102-12*5	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	144.83	4270.42	353.47	277.11	1.4483	42.7042	3.5347	2.7711
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ＊ 4%水泥稳定碎石	100m2	0.01	144.83	4440.99	353.47	285.64	1.4483	44.4099	3.5347	2.8564
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								8.8413	211.5603	17.3298	14.1561
清单项目综合单价											251.88750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4693	1.3916	3.44		
		技工人工费	元	3.95625	1.3662	5.41		
	材料	5%水泥稳定碎石	m3	0.204	207.96	42.42		
		细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		沥青混凝土 中粒式AC-20C	m3	0.0606	995.19	60.31		
		中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		4%水泥稳定碎石	m3	0.204	216.28	44.12		
		改性乳化沥青	kg	1.56	5.97	9.31		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0～5mm	m3	0.00377	132.74	0.5		
		水	m3	0.03105	4.62	0.14		
		乳化沥青	kg	1.53	3.2	4.9		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6655	1	1.67		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00081	1132.55	0.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00132	825.78	1.09		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00119	717.33	0.85		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00018	769.92	0.14		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00213	708.4	1.51		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0023	1039.51	2.39		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00403	1302.72	5.25		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00303	1347.02	4.08		

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土路面（新旧路面交接）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ＊ 细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	100m2	0.01	208.32	4795.11	366.87	321.1	2.0832	47.9511	3.6687	3.211
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ＊ 乳化沥青	100m2	0.01	3.4	164.83	3.85	9.41	0.034	1.6483	0.0385	0.0941
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.04	211.63	405.29	0	76.27	8.4652	16.2116	0	3.0508
040105-52+040105-53*1	铣刨机铣刨 沥青混凝土路面 厚度T（mm） T≤30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	132.87	17.1	767.84	90.88	1.3287	0.171	7.6784	0.9088
小计								11.9111	65.982	11.3856	7.2647
清单项目综合单价											96.54340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.34232	1.3916	4.65		
		技工人工费	元	5.3138	1.3662	7.26		
	材料	路面铣刨刀座	副	0.00211	13.27	0.03		
		沥青混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.02541	5.31	0.13		
		玻纤土工格栅	m2	4.4	3.63	15.97		
		乳化沥青	kg	0.51	3.2	1.63		
		细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		柴油	kg	0.04	8.58	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7388	1	0.74		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.00153	3321.02	5.08		
		装载机清扫车	台班	0.0013	1280.55	1.66		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0013	717.33	0.93		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00005	769.92	0.04		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00051	708.4	0.36		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00123	1039.51	1.28		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00103	1302.72	1.34		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00051	1347.02	0.69		

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040104-10换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） 0.04＜S≤0.16 ˊ 机制混凝土人行道路面砖C30 230mm×115mm×60mm 本色	100m2	0.01	2322.19	4590.71	12.48	844.92	23.2219	45.9071	0.1248	8.4492	
040104-7换	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20 ˊ 干混地面砂浆 M10	100m2	0.01	937.73	930.09	0	294.64	9.3773	9.3009	0	2.9464	
040102-29换	透水混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=150 ˊ 透水混凝土 C20	100m2	0.01	1563.11	7209.01	10.2	774.81	15.6311	72.0901	0.102	7.7481	
040102-3+040102-4*(-5)	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	283.54	1903.67	348.42	195.12	2.8354	19.0367	3.4842	1.9512	
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	257.92	0	19.13	69.62	2.5792	0	0.1913	0.6962	
小计								53.6449	146.3348	3.9023	21.7911	
清单项目综合单价												225.67310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.12983	1.3916		19.66		
		技工人工费				元	24.87323	1.3662		33.98		
	材料	机制混凝土人行道路面砖C30 230mm×115mm×60mm 本色				m2	1.02	44.14		45.02		
		干混地面砂浆 M10				t	0.0202	455.88		9.21		
		透水混凝土 C20				m3	0.1515	469.03		71.06		
		铁件(综合)				kg	0.04432	6.16		0.27		
		碎石 5mm～25mm				m3	0.0464	137.86		6.4		
		碎石 20mm～40mm				m3	0.031	163.11		5.06		
		石屑 0～5mm				m3	0.0552	132.74		7.33		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00003	1686.73		0.05		
		脱模剂				kg	0.0075	7.43		0.06		
		水				m3	0.02745	4.62		0.13		
		钢模板				kg	0.0537	5.31		0.29		
		素水泥浆				m3	0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7538	1		0.75		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00033	549.4		0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.00027	708.4		0.19		
		平地机 功率P（kW） P=90				台班	0.00152	1000.87		1.52		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.00181	825.78		1.49		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0004	717.33		0.29		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.00813	12.55		0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00457	27.31		0.12		
项目编码	010103002003	项目名称			余方弃置			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3718.29	431.61	0.62689	0	3.71829	0.43161	
120001-217+120001-218*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	55493.87	3968.5	0	0.05599	55.49387	3.9685	
小计								0.62689	0.05599	59.21216	4.40011	
清单项目综合单价												64.29515000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.45048	1.3916		0.63		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.002285	1627.26		3.72		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.038728	1421.8		55.06		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	717.33		0.43		
项目编码	040101003001	项目名称			挖基坑土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2027.29	0	5582.42	935.39	2.02729	0	5.58242	0.93539	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621	
小计								4.53034081	0	5.58242	1.5977521	
清单项目综合单价												11.71051291
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.252624	1.3916		4.53		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1132.55		0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.005168	1036.36		5.36		
项目编码	040101002001	项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621	
小计								4.53034081	0	6.11303	1.6356721	
清单项目综合单价												12.27904291
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.252704	1.3916		4.53		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1132.55		0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1036.36		5.89		
项目编码	040103001001	项目名称			沟槽、基坑回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619	
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619	
清单项目综合单价												26.90660000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3916		16.47		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1270.41		3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	549.4		1.69		
项目编码	040103003001	项目名称			余方弃置			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1913.66	310.94	0.65823	0	1.91366	0.31094	
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.05599	34.29768	2.45378	

工程量清单综合单价分析表

小计					0.65823	0.05599	36.21134	2.76472
清单项目综合单价								39.69028000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3916		0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1627.26		1.91		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.02382	1421.8		33.87		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33		0.43		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-电气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	24378363.26	
2	措施项目	992412.29	
2.1	安全文明施工	992412.29	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	492186.73	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	402712.11	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	97513.45	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2283369.8	
5	含税建安工程造价	27654145.35	
合计		27654145.35	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 1 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					365294.71	0
1-1	041001006001	拆除管道	1.结构形式:现状 2.0x1.0m钢筋混凝土箱涵拆除 壁厚300mm 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.图纸:详见图纸PS-00 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	428	305.85	130903.8	0
1-2	041001006002	拆除管道	1.结构形式:现状 2.0x1.5m钢筋混凝土箱涵拆除 壁厚300mm 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.图纸:详见图纸PS-00 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	215	348.33	74890.95	0
1-3	041001006003	拆除管道	1.结构形式:现状 1.0x1.0m钢筋混凝土箱涵拆除 壁厚300mm 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.图纸:详见图纸PS-00 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	167	220.89	36888.63	0
1-4	041001006004	拆除管道	1.结构形式:现状DN1000雨水管拆除 壁厚100mm 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.图纸:详见图纸PS-00 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	98.03	4901.5	0
1-5	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:预留DN3000孔洞C20素砼浇筑拆除 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	15.55	322.31	5011.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 2 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	041001007002	拆除砖石结构	1.位置:格栅除污池 2.结构形式:拆除砖砌挡水坎 3.废料堆放:建筑废料集中堆放 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.14	115.11	246.34	0
1-7	040901006001	型钢拆除	1.部位:预留Φ3000mm的孔洞 2.材料种类:原有12mm厚100mm宽钢板拆除（考虑残值回收） 3.图纸:详见JG-15 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0	0	0	0
1-8	010103002004	余方弃置	1.废弃料种类:建筑拆除废弃料装车、外运 2.运距:按10KM考虑 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1749.13	64.29	112451.57	0
2		土石方工程					2153105.19	0
2-1	040101002002	挖沟槽土方	(1)名称:机械挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	535.22	9.11	4875.85	0
2-2	040101002003	挖沟槽土方	(1)名称:人工挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	229.38	65.84	15102.38	0
2-3	010102001001	挖基坑土方	1.名称:机械挖基坑土方 2.土类别:综合考虑土层类别 3.开挖深度:≤11m 4.图纸:详见图纸JG-2913、JG-28、JG-26、JG-16、JG-13 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	579.7	8.55	4956.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 3 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010102001002	挖基坑土方	1.名称:人工挖基坑土方 2.土类别:综合考虑土层类别 3.开挖深度:≤11m 4.图纸:详见图纸JG-29、JG-28、JG-26、JG-16、JG-13 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	244.5	110.47	27009.92	0
2-5	040101B001001	支撑下挖土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:7m以内 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	6999.35	24.46	171204.1	0
2-6	010102B001001	支撑下挖土方	1.土类别:综合考虑土层类别 2.开挖深度: 7＜H≤11m 3.图纸:详见图纸JG-28 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	719.27	31.15	22405.26	0
2-7	040405002001	沉井下沉	1.构件:沉井下沉 2.土壤类别:综合考虑土层类别 3.下沉深度:＞12m 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3144.96	158.17	497438.32	0
2-8	040405002002	沉井下沉	1.构件:YY3、YY5矩形沉井下沉 2.土壤类别:综合考虑土层类别 3.下沉深度:≤12m 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1550.01	146.17	226564.96	0
2-9	040405002003	沉井下沉	1.土壤类别:YY3~YY5下沉 2.材料种类、尺寸规格:井外壁灌砂助沉 3.图纸:详见图纸JG-11及JG-16 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	39.13	353.37	13827.37	0
2-10	040103001002	沟槽、基坑回填方	(1)密实度要求:90%以上 (2)填方材料品种:中砂 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	287.51	255.29	73398.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 4 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	040103001003	沟槽、基坑回填方	(1)密实度要求:90%以上 (2)填方材料品种:再生石粉渣 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	4719.37	88.12	415870.88	0
2-12	040103001004	沟槽、基坑回填方	(1)密实度要求:90%以上 (2)填方材料品种:原土回填 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	4259.14	26.91	114613.46	0
2-13	040103004001	泥浆弃置	1.泥浆种类、装车:泥浆经压滤处理后装车、外运 2.运距:按10KM考虑 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1141.56	91.17	104076.03	0
2-14	040103003002	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:按10KM考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	11634.21	39.69	461761.79	0
3		雨水工程					7736218.00	0
3-1	040501001001	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN2600 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:雨水 (5)基础材质、形式及厚度:C20混凝土基础 (6)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (7)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	458	5615.58	2571935.64	0
3-2	040501001002	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN1200 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:雨水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	4.5	762.41	3430.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 5 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	040501001003	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN600 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:雨水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	0.7	175.03	122.52	0
3-4	040501001004	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN500 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:雨水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	3.95	198.4	783.68	0
3-5	040501001005	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN400 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:雨水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	1.7	161.73	274.94	0
3-6	040501001006	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN300 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:雨水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	147	112.11	16480.17	0
3-7	040501003001	钢管	(1)管道材质:焊接钢管 (2)管道规格:DN2400 (3)连接形式:焊接 (4)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (5)防腐要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	48.9	5208.66	254703.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 6 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	040501012001	顶管	(1)顶管工作方式:泥水平衡法 (2)管道材质及规格:焊接钢管 DN2400 (3)顶管顶进长度超过50m时,设置一个中继间 (4)泥浆弃运，运距综合考虑 (5)土体加固:水泥采用P.O.42.5普硅水泥,水灰比1.0 顶管周围1m范围内 (6)工艺、内容:Φ50注浆管　L=2m，孔洞制作及封孔 (7)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (8)防腐要求:符合设计规范要求 (9)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	241.6	15914.36	3844909.38	0
3-9	040502002001	钢管管件	(1)材质及规格:焊接钢管90° 弯头 DN2400 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	35801.14	71602.28	0
3-10	030813003001	焊缝X射线探伤	(1)名称:管道焊缝X射线摄影 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	张	10	145.05	1450.5	0
3-11	040504010001	雨水口	(1)名称:砖砌体平算式双箅雨水口 (2)含模板制作、安装、拆除 (3)详见图集06MS201-8,页7 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	37	1794.31	66389.47	0
3-12	040504002001	现浇混凝土井	(1)种类:圆形混凝土雨水检查井 (2)规格:Φ1000mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页29 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	9	5308.77	47778.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 7 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	040504002002	现浇混凝土井	(1)种类:圆形混凝土雨水检查井 (2)规格:Φ1250mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页29 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	1	6429.45	6429.45	0
3-14	040504002003	现浇混凝土井	(1)种类:圆形混凝土雨水检查井 (2)规格:Φ1500mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页29 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	2	7671.83	15343.66	0
3-15	040504002004	现浇混凝土井	(1)种类:圆形混凝土雨水检查井 (2)规格:Φ1800mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页29 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	3	9169.07	27507.21	0
3-16	040504002005	现浇混凝土井	(1)种类:矩形直线混凝土雨水检查井 (2)规格:3400*1100mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页39 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	16	18520.77	296332.32	0
3-17	040504002006	现浇混凝土井	(1)种类:矩形三通混凝土雨水检查井 (2)规格:4300*4300mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页59 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	3	75558.48	226675.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 8 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	040504002007	现浇混凝土井	(1)种类:扇形90°雨水检查井 (2)规格:A=3400mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页188 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	2	40790.08	81580.16	0
3-19	040504002008	现浇混凝土井	(1)种类:异型三通混凝土雨水检查井 (2)规格:B=5030mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页101 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	1	76475.45	76475.45	0
3-20	040504006001	预制混凝土井筒	(1)名称:装配式混凝土预制井筒 (2)高度:1m以内 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	12	30.65	367.8	0
3-21	040502005001	阀门	(1)种类:鸭嘴阀 (2)材质及规格:DN500 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	1738.53	1738.53	0
3-22	040502005002	阀门	(1)种类:鸭嘴阀 (2)材质及规格:DN1000 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	4235.22	8470.44	0
3-23	040502005003	阀门	(1)种类:鸭嘴阀 (2)材质及规格:2200*1500 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	31073.84	31073.84	0
3-24	040201022001	钢筋混凝土排水沟	(1)断面尺寸:600*600mm (2)垫层、基础材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 (3)混凝土强度等级:C35混凝土 (4)盖板材质、规格:C35钢筋混凝土盖板 (5)含模板制作、安装、拆除 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	91.47	922.29	84361.87	0
4		污水管线迁改					103337.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 9 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	040501001007	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN500 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:污水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	56.5	194.03	10962.7	0
4-2	040501001008	混凝土管	(1)管道材质:II级钢筋混凝土管 (2)管道规格:DN400 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:污水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	13.6	144.8	1969.28	0
4-3	040501005001	塑料管	(1)管道材质:UPVC管 (2)管道规格:DN200 (3)连接形式:承插粘接 (4)介质:污水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	10.8	83.27	899.32	0
4-4	040504002009	现浇混凝土井	(1)种类:圆形混凝土污水检查井 (2)规格:Φ1000mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页30 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	10	6156.61	61566.1	0
4-5	040504002010	现浇混凝土井	(1)种类:半圆形竖槽式混凝土跌水井 (2)规格:2200*1000mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页254 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	1	11796.81	11796.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 10 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	040504002011	现浇混凝土井	(1)种类:半圆形竖槽式混凝土跌水井（双支线外跌） (2)规格:3600*1600mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集20S515,页272 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	1	16143.38	16143.38	0
5		给水管线迁改					103257.25	0
5-1	040501004001	铸铁管	(1)管道材质:球墨铸铁管 (2)管道规格:DN600 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:给水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	84.8	681.02	57750.5	0
5-2	040501004002	铸铁管	(1)管道材质:球墨铸铁管 (2)管道规格:DN200 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:给水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	43.5	169.7	7381.95	0
5-3	040501004003	铸铁管	(1)管道材质:球墨铸铁管 (2)管道规格:DN150 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:给水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	90	123.45	11110.5	0
5-4	040501004004	铸铁管	(1)管道材质:球墨铸铁管 (2)管道规格:DN100 (3)连接形式:承插橡胶圈接口 (4)介质:给水 (5)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	82.2	97.92	8049.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 11 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	040502005004	阀门	(1)种类:闸阀 (2)材质及规格:DN200 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	854.22	854.22	0
5-6	040502005005	阀门	(1)种类:快速排气阀 (2)材质及规格:DN80 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	368.36	368.36	0
5-7	040502005006	阀门	(1)种类:专用排气检修阀 (2)材质及规格:DN80 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	674.07	674.07	0
5-8	040502001001	铸铁管管件	(1)种类:排气三通 (2)材质及规格:球墨铸铁DN600x80 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	2031.61	2031.61	0
5-9	040502001002	铸铁管管件	(1)种类:泄水三通 (2)材质及规格:球墨铸铁DN600x200 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	1	2196.8	2196.8	0
5-10	040502006001	法兰	(1)材质及规格:法兰盘DN200 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	副	1	418.53	418.53	0
5-11	040504001001	砌筑井	(1)种类:砖砌圆形立式闸阀井 (2)规格:Φ1200mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集07MS101-2-14 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	2	4414.71	8829.42	0
5-12	040504001002	砌筑井	(1)种类:砖砌排泥湿井 (2)规格:Φ1000mm (3)含模板制作、安装、拆除 (4)详见图集07MS101-2-58 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	1	3592.27	3592.27	0
6		构筑物（井、池、泵站）					6504323.59	0
6-1		一体泵站					5159202.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 12 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-1	040303001001	混凝土垫层	1.构件名称:垫层浇筑（阀门井） 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.45	460.64	3431.77	0
6-1-2	040601006001	现浇混凝土池底	1.构件名称:底板浇筑（阀门井） 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 3.图纸:详见 JG24 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28.8	535.48	15421.82	0
6-1-3	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.构件名称:井壁浇筑(阀门井) 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 3.图纸:详见 JG24 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	27.14	553.1	15011.13	0
6-1-4	040601011001	现浇混凝土板	1.构件名称:顶板浇筑（阀门井） 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.15	552.37	1739.97	0
6-1-5	040405003001	沉井混凝土封底	1.构件名称:沉井垫层 2.混凝土强度等级:C20水下素混凝土 3.图纸:详见 JG24 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	216.92	1042.37	226110.9	0
6-1-6	040405004001	沉井混凝土底板	1.构件名称:沉井 混凝土底板 2.规格:异形 3.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 4.图纸:详见 JG24 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	138.22	557.12	77005.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 13 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-7	040405005001	沉井填心	1.构件名称:沉井内 2.混凝土强度等级:C20素混凝土二次浇筑 3.图纸:详见 JG24 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	136.8	521.22	71302.9	0
6-1-8	040405001001	沉井井壁混凝土	1.构件名称:沉井 刃脚 2.规格:异形 3.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 4.图纸:详见 JG24 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	143.42	615.69	88302.26	0
6-1-9	040405001002	沉井混凝土墙	1.构件名称:沉井 井壁 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 3.内容:井壁综合考虑预留好防水套管孔 4.图纸:详见 JG24 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	570.16	537.74	306597.84	0
6-1-10	040406006001	沉井混凝土顶板	1.构件名称:沉井顶板 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 3.图纸:详见 JG24 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	30.01	541.85	16260.92	0
6-1-11	040406006002	沉井混凝土梁	1.构件名称:沉井矩形梁 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P8 3.图纸:详见 JG24 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.91	639.63	12735.03	0
6-1-12	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:拉筋、箍筋 2.钢筋规格:一级钢筋 Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.36	6737.46	2425.49	0
6-1-13	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类:拉筋、箍筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.52	6723.11	3496.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 14 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-14	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类:拉筋、箍筋 2.钢筋规格:三级钢筋Φ10 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.28	6726.07	15335.44	0
6-1-15	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.18	5556.66	1000.2	0
6-1-16	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋Φ10 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.27	5559.61	1501.09	0
6-1-17	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋Φ12 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	3.02	5242.3	15831.75	0
6-1-18	040901001011	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋Φ14 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	6.86	5198.05	35658.62	0
6-1-19	040901001012	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋Φ16 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.84	5160.53	4334.85	0
6-1-20	040901001013	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋Φ18 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.59	5084.53	2999.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 15 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-21	040901001014	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ20 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	4.76	5163.42	24577.88	0
6-1-22	040901001015	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ22 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	61.92	5168.69	320045.28	0
6-1-23	040901001016	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ25 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	50.97	5200.22	265055.21	0
6-1-24	040901010001	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ14 2.连接方式:直螺纹连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	64	15.55	995.2	0
6-1-25	040901010002	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ16 2.连接方式:直螺纹连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	15.55	124.4	0
6-1-26	040901010003	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ22 2.连接方式:直螺纹连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	500	16.29	8145	0
6-1-27	040901010004	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ16 2.连接方式:电渣压力焊接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	12.43	99.44	0
6-1-28	040901010005	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ22 2.连接方式:电渣压力焊接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	742	12.43	9223.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 16 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-29	040901010006	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ25 2.连接方式:套筒挤压连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	591	29.31	17322.21	0
6-1-30	040901009004	预埋铁件	1.部位:刃脚 2.材料种类:Q235B 预埋角钢300*300*14mm护角 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	3.9	8367.18	32632	0
6-1-31	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层（阀门井） 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.02	39.43	158.51	0
6-1-32	070101003001	池底板模板	1.垫层部位:池底（阀门井） 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.84	101.75	1611.72	0
6-1-33	070101006001	池壁模板	1.垫层部位:池壁（阀门井） 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	178.76	109.98	19660.02	0
6-1-34	070101009001	池顶板模板	1.垫层部位:顶板（阀门井） 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	22.84	95.89	2190.13	0
6-1-35	070101003002	池底板模板	1.构件名称:沉井 混凝土底板 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	92.42	118.53	10954.54	0
6-1-36	070101006002	池壁模板	1.构件名称:沉井 混凝土墙 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1289.09	145.27	187266.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 17 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-37	070101006003	池壁模板	1.构件名称:沉井 混凝土刃脚 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	232.5	175.88	40892.1	0
6-1-38	070101009002	池顶板模板	1.构件名称:沉井 混凝土顶板 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	122.41	239.12	29270.68	0
6-1-39	070101018001	池内其他构件模板	1.构件名称:沉井 混凝土梁 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	130.17	239.12	31126.25	0
6-1-40	040601029001	池槽盖板	1.材质:采用非密闭钢格栅盖板 2.规格:1400*1200mm 3.材料种类:包边角钢80*80*8 扁钢80*8@40 圆钢Φ8@10 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	1153.31	3459.93	0
6-1-41	040601029002	池槽盖板	1.材质:采用非密闭钢格栅盖板 2.材料种类:包边角钢80*80*8 扁钢80*8@40 圆钢Φ8@10 3.规格:1300*7200mm 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	6640.25	6640.25	0
6-1-42	040601029003	池槽盖板	1.材质:采用密闭钢格栅盖板 2.规格:2700*5600mm 3.材料种类:包边角钢80*80*8 扁钢80*8@40 圆钢Φ8@10 另覆4mm厚镀锌花纹钢盖板 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	11077.2	22154.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 18 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-43	040601029004	池槽盖板（GB1）	1.材质:采用混凝土地砖盖板 2.规格:1825*1400*150mm 3.面层材料:表面铺30mm厚花岗岩火烧板地砖300x600x30mm ,芝麻灰/福鼎黑交错布置，颜色需与现状相同,15mm的M15地面水泥砂浆 4.混凝土种类、型号:C30混凝土 5.钢筋种类:三级钢筋Φ10 6.钢材种类:Q235B 矩形钢管采用25x50*2mm 7.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	892.81	3571.24	0
6-1-44	040601029005	池槽盖板(GB2)	1.材质:采用混凝土地砖盖板 2.规格:1525*1400*150mm 3.面层材料:表面铺30mm厚花岗岩火烧板地砖300x600x30mm ,芝麻灰/福鼎黑交错布置，颜色需与现状相同,15mm的M15地面水泥砂浆 4.混凝土种类、型号:C30混凝土 5.钢筋种类:三级钢筋Φ10 6.钢材种类:Q235B 矩形钢管采用25x50*2mm 7.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8	751.2	6009.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 19 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-45	040601029006	池槽盖板(GB3)	1.材质:采用混凝土地砖盖板 2.规格:2440*1150*150mm 3.面层材料:表面铺30mm厚花岗岩火烧板地砖300x600x30mm ,芝麻灰/福鼎黑交错布置，颜色需与现状相同,15mm的M15地面水泥砂浆 4.混凝土种类、型号:C30混凝土 5.钢筋种类:三级钢筋Φ10 6.钢材种类:Q235B 矩形钢管采用25x50*2mm 7.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8	977.81	7822.48	0
6-1-46	040601029007	池槽盖板(GB4)	1.材质:采用混凝土地砖盖板 2.规格:2700*1150*150mm 3.面层材料:表面铺30mm厚花岗岩火烧板地砖300x600x30mm,芝麻灰/福鼎黑交错布置，颜色需与现状相同,15mm的M15地面水泥砂浆 4.混凝土种类、型号:C30混凝土 5.钢筋种类:三级钢筋Φ10 6.钢材种类:Q235B 矩形钢管采用25x50*2mm 7.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8	1079.35	8634.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 20 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-47	040601029008	池槽盖板(GB5)	1.材质:采用混凝土地砖盖板 2.规格:4000*400*150mm 3.面层材料:表面铺30mm厚花岗岩火烧板地砖300x600x30mm ,芝麻灰/福鼎黑交错布置，颜色需与现状相同,15mm的M15地面水泥砂浆 4.混凝土种类、型号:C30混凝土 5.钢筋种类:三级钢筋 Φ8 Φ16 6.钢材种类:Q235B 矩形钢管采用25x50*2mm 7.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	32	1076.41	34445.12	0
6-1-48	040308001001	金属栏杆	1.部位:构筑物孔口边 2.名称、高度:成品不锈钢栏杆 1050mm高 3.栏杆材质、规格:304型，不锈钢钢管规格为:Φ60x2.0,Φ25x1.0,Φ38x1.2 4.图集:图集<15J403-1>-B13型(P24页) 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	125.16	466.23	58353.35	0
6-1-49	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 80x10钢板连接件 100X10钢梯侧板 Φ20圆钢踏级 2.预埋板:2-60x10钢板 Φ18锚筋 3.图纸:详见图纸JC-28 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.39	6748.15	2631.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 21 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-50	040502008001	套管	1.名称 尺寸:柔性防水套管制作、安装 Φ1200mm 2.材料种类:0235-A 法兰套管 3.管内填料材质:橡胶密封圈 4.其他材料:配套螺母螺栓等一切五金配件 5.图纸:详见图纸PS-04-02、图集02S404 页5 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	9200.3	73602.4	0
6-1-51	040502008002	套管	1.名称 尺寸:柔性防水套管制作、安装 Φ2000mm 2.材料种类:0235-A 法兰套管 3.管内填料材质:橡胶密封圈 4.其他材料:配套螺母螺栓等一切五金配件 5.图纸:详见图纸PS-04-02、图集02S404 页5 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	9609.84	19219.68	0
6-1-52	040502008003	套管	1.名称 尺寸:柔性防水套管制作、安装 Φ2600mm 2.材料种类:0235-A 法兰套管 3.管内填料材质:橡胶密封圈 4.其他材料:配套螺母螺栓等一切五金配件 5.图纸:详见图纸PS-04-02、图集02S404 页5 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	9963.26	9963.26	0
6-1-53	040602034001	闸门	(1)类型:圆形闸门(暗杆)5.0kW (2)材质:铸铁+环氧涂层 (3)规格、型号:DN2000，带QS-T(9t)型手电两用启闭机 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	2	10340.19	20680.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 22 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-54	040602053001	一体化泵站	(1)名称:潜水轴流泵 (2)型号:700ZQ-70C-250 (3)含GRP泵站井筒及配套构件 (4)规格:Q=7200m3/h H=8m P=280kw (5)单机试运转要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	4	630387.62	2521550.48	0
6-1-55	030109001001	潜水排污泵	(1)名称:潜水排污泵 (2)规格:Q=10m3/h H=8m N=1.1kw (3)单机试运转要求:符合设计规范要求 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	2	1720.71	3441.42	0
6-1-56	040602049001	除臭设备	(1)名称:除臭设备 (2)处理臭气量 Q=4000m3/h (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	套	1	937.93	937.93	0
6-1-57	040501002001	复合管	(1)名称:进水管 (2)材质及规格:GRP管 DN2000 PN10 (3)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	4	6206.65	24826.6	0
6-1-58	040501003002	钢管	(1)名称:出水管 (2)材质及规格:Q235钢管 DN1200 PN10 (3)连接形式:焊接 (4)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (5)防腐要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	56.96	1982.65	112931.74	0
6-1-59	040501003003	钢管	(1)管道材质:焊接钢管 (2)管道规格:DN2400 (3)连接形式:焊接 (4)管道检验及试验要求:符合设计规范要求 (5)防腐要求:符合设计规范要求 (6)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	14.31	5208.66	74535.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 23 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-60	040502005007	阀门	(1)种类:电动对夹式软密封蝶阀 (2)材质及规格:铸铁 DN1200 PN10 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	24141.09	96564.36	0
6-1-61	040502005008	阀门	(1)种类:止回阀 (2)材质及规格:铸铁 DN1200 PN10 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	18410	73640	0
6-1-62	040502005009	阀门	(1)种类:橡胶可挠性接头 (2)材质及规格:DN2000 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	2	11084.94	22169.88	0
6-1-63	040502005010	阀门	(1)种类:橡胶可挠性接头 (2)材质及规格:DN1200 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	个	4	5456.66	21826.64	0
6-1-64	040601033001	井、池渗漏试验	(1)试验方法:一体泵做满水渗漏实验 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	1468.8	7.99	11735.71	0
6-2		格栅除污池					362206.41	0
6-2-1	040303001002	混凝土垫层	1.构件名称:垫层浇筑 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.76	460.64	3113.93	0
6-2-2	040601006002	现浇混凝土池底	1.构件名称:底板浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	32.1	532.62	17097.1	0
6-2-3	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.构件名称:井壁浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	106.48	550.24	58589.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-4	040601011002	现浇混凝土板	1.构件名称:顶板浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.28	549.53	3451.05	0
6-2-5	040601009001	现浇混凝土池梁	1.构件名称:池梁浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.44	546.81	240.6	0
6-2-6	040901001017	构件钢筋	1.钢筋种类:拉筋、箍筋 2.钢筋规格:一级钢筋 Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.19	6737.46	1280.12	0
6-2-7	040901001018	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ12 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.76	5242.3	3984.15	0
6-2-8	040901001019	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ14 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	3.13	5198.05	16269.9	0
6-2-9	040901001020	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ16 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10.27	5160.53	52998.64	0
6-2-10	040901001021	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ18 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	3.6	5084.53	18304.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 25 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-11	040901001022	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ20 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.04	5163.42	206.54	0
6-2-12	040901010007	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ18 2.连接方式:直螺纹连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	80	15.84	1267.2	0
6-2-13	040901010008	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ16 2.连接方式:直螺纹连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	420	15.55	6531	0
6-2-14	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:垫层 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.42	39.43	134.85	0
6-2-15	070101003003	池底板模板	1.部位:池底 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.7	101.75	1699.23	0
6-2-16	070101006004	池壁模板	1.部位:池壁 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	547.31	109.98	60193.15	0
6-2-17	070101018002	池内其他构件模板	1.部位:非框架梁 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4	22.38	89.52	0
6-2-18	070101009003	池顶板模板	1.部位:顶板 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	33	75.44	2489.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 26 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-19	010607006002	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 80x10钢板连接件 100X10钢梯侧板 Φ20圆钢踏级 2.预埋板:2-60x10钢板 Φ18锚筋 3.图纸:详见图纸JC-28 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.09	6748.15	607.33	0
6-2-20	040601029009	池槽盖板	1.材质:采用钢格栅盖板 2.规格:1550*2100mm 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	2477.42	4954.84	0
6-2-21	040601029010	池槽盖板	1.材质:采用钢格栅盖板 2.规格:1600*4500mm 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	5335.65	10671.3	0
6-2-22	040901006002	钢构件	1.材料种类:Q235B L100x63x6角钢 4mm钢板收边 2.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.36	8102.94	2917.06	0
6-2-23	030415002002	金属围网、金属网门	1.名称、规格:围栏 2.5m高 2.材料种类:80*80*3热镀锌矩管立柱、50*50*1.5热镀锌矩管横梁、200*200*10钢板 、三级钢 Φ10锚筋、接地极 Φ16热镀锌圆钢 3.饰面材料:外包3mm厚镂冲孔铝单板 开孔直径16mm 专业厂家深化制作白色氟碳漆 4.基础及垫层材料:含C25混凝土立柱基础、C25混凝土垫层及模板制安、拆除 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	91.5	469.52	42961.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 27 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-24	040602034002	闸门	(1)类型:矩形闸门(暗杆) 3.0kW (2)材质:铸铁+环氧涂层 (3)规格、型号:1.6x2m，带QS-T(8t)型手电两用启闭机 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	座	4	8051.53	32206.12	0
6-2-25	040602002001	格栅除污机	(1)类型:不锈钢钢丝绳牵引式格栅机 3.75kW (2)规格、型号:渠宽2000 栅宽1900 栅条间隙b=70 H=6.42m (3)参数:α=70° N=3+0.75kw (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	台	2	9043.78	18087.56	0
6-2-26	040601033002	井、池渗漏试验	(1)试验方法:格栅除污池做满水渗漏实验 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	281.08	6.62	1860.75	0
6-3		鸭嘴阀井					152275.41	0
6-3-1	040901001023	构件钢筋	1.钢筋种类:拉筋、箍筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.12	6723.11	806.77	0
6-3-2	040901001024	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ12 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.98	5242.3	5137.45	0
6-3-3	040901001025	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ14 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	5.43	5198.05	28225.41	0
6-3-4	040303001003	混凝土垫层	1.构件名称:垫层浇筑 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.16	460.64	1916.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 28 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-5	040601006003	现浇混凝土池底	1.构件名称:底板浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.02	532.62	5869.47	0
6-3-6	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.构件名称:井壁浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	27.95	550.24	15379.21	0
6-3-7	040504002012	现浇混凝土井圈	1.构件名称:井圈浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.3	726.21	217.86	0
6-3-8	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.构件名称:盖板浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.03	547.28	3847.38	0
6-3-9	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:垫层 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.1	39.43	201.09	0
6-3-10	070101003004	池底板模板	1.垫层部位:池底 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.34	101.75	1459.1	0
6-3-11	070101006005	池壁模板	1.垫层部位:池壁 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	194.52	94.31	18345.18	0
6-3-12	070101018003	井圈模板	1.垫层部位:井圈 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.03	115.19	694.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 29 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-13	070101009004	池盖模板	1.垫层部位:拍门井顶板 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	33.37	95.89	3199.85	0
6-3-14	010607006003	钢梯	1.钢材品种、规格:塑钢踏步TG152 间距360mm、Φ12钢筋与踏步露出部分焊接外包1:2水泥砂浆、钻孔、踏步安装后灌注1:1.5水泥砂浆 2.护笼品种、规格:Q235B 60X4扁铁水平间距360mm 60X4扁铁垂直间距200mm 3.图纸:详见图纸JC-29、见图集06MS201-3-127 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.04	11268.1	450.72	0
6-3-15	040601029011	池槽盖板	1.材质:采用D400球墨铸铁井盖 2.规格:Φ700 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	456.4	1825.6	0
6-3-16	040601028001	安全网格	1.材料品种:聚乙烯尼龙绳防坠网 2.规格尺寸:Φ700 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	68.37	273.48	0
6-3-17	040502008004	套管	1.名称 尺寸:柔性防水套管制作、安装 Φ500mm 2.材料种类:0235-A 法兰套管 3.管内填料材质:橡胶密封圈 4.其他材料:配套螺母螺栓等一切五金配件 5.图纸:详见图纸JG-30、图集02S404 页5 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	4277.65	8555.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 30 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-18	040502008005	套管	1.名称 尺寸:柔性防水套管制作、安装 Φ1000mm 2.材料种类:0235-A 法兰套管 3.管内填料材质:橡胶密封圈 4.其他材料:配套螺母螺栓等一切五金配件 5.图纸:详见图纸JG-30、图集02S404 页5 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	9028.15	36112.6	0
6-3-19	040502008006	套管	1.名称 尺寸:柔性防水套管制作、安装 矩形2000*1500mm 2.材料种类:0235-A 法兰套管 3.管内填料材质:橡胶密封圈 4.其他材料:配套螺母螺栓等一切五金配件 5.图纸:详见图纸JG-30、图集02S404 页5 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	9879.04	19758.08	0
6-4		顶管工作井					745548.96	0
6-4-1	040405003002	沉井混凝土封底	1.构件名称:(YY3、YY5)工作井垫层 2.混凝土强度等级:C20水下素混凝土 3.图纸:详见 JG11、JG13 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	30.62	1042.37	31917.37	0
6-4-2	040405004002	沉井混凝土底板	1.构件名称:(YY3 YY5)工作井 混凝土底板 2.规格:异形 3.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 4.图纸:详见 JG11、JG13 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	36.82	554.27	20408.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 31 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-3	040405001003	沉井井壁混凝土	1.构件名称:(YY3 YY5)工作井 刃脚 2.规格:异形 3.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 4.图纸:详见 JG11、JG13 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	87.54	612.84	53648.01	0
6-4-4	040405001004	沉井混凝土墙	1.构件名称:(YY3~YY5)工作井 井壁 2.规格:异形 3.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 4.内容:井壁综合考虑预留好防水套管孔 5.图纸:详见 JG11、JG13 6.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	161.74	534.89	86513.11	0
6-4-5	040901001026	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、撑筋 直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ18 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	12.96	5084.53	65895.51	0
6-4-6	040901001027	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、撑筋 直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ20 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.56	5163.42	2891.52	0
6-4-7	040901001028	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、撑筋 直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ22 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	53.72	5168.69	277662.03	0
6-4-8	040901001029	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、洞口加强筋 直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ25 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.57	5200.22	13364.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 32 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-9	040901001030	构件钢筋	1.钢筋种类:拉筋、箍筋 2.钢筋规格:一级钢筋 Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.93	6737.46	6265.84	0
6-4-10	040901001031	构件钢筋	1.钢筋种类:(洞口)箍筋 2.钢筋规格:一级钢筋 Φ10 3.图纸:详见JG-15 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.24	6737.46	1616.99	0
6-4-11	040901010009	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ22 2.连接方式:直螺纹连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	436	16.29	7102.44	0
6-4-12	040901010010	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ25 2.连接方式:套筒挤压连接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16	29.31	468.96	0
6-4-13	040901010011	钢筋机械连接	1.规格:三级钢筋 Φ22 2.连接方式:电渣压力焊接 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	328	12.43	4077.04	0
6-4-14	040901009005	预埋铁件	1.部位:YY3、YY5刃脚 2.材料种类:Q235B 预埋8mm钢板护角、三级钢 Φ14@400 L=900 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	4.29	8732.86	37463.97	0
6-4-15	040901006003	型钢	1.部位:预留Φ3000mm的孔洞 2.材料种类:Q235B 12mm厚100mm宽钢板 L=4.6m 3.图纸:详见JG-15 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.52	6663.27	3464.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 33 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-16	010608002001	高强螺栓	1.部位:预留Φ3000mm的孔洞 2.材料种类: M24 高强化学锚栓安装 3.图纸:详见JG-15 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	72	22.84	1644.48	0
6-4-17	010607006004	钢梯	1.钢材品种、规格:塑钢踏步TG152 间距360mm、Φ12钢筋与踏步露出部分焊接外包1:2水泥砂浆、钻孔、踏步安装后灌注1:1.5水泥砂浆 2.护笼品种、规格:Q235B 60X4扁铁水平间距360mm 60X4扁铁垂直间距200mm 3.图纸:详见图纸JC-15、见图集06MS201-3-127 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.55	11268.1	6197.46	0
6-4-18	040405006001	沉井混凝土墙	1.构件名称:(YY3~YY5)工作井 预留DN3000孔洞 2.混凝土强度等级:C20素混凝土浇筑 3.图纸:详见 JG15 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	32.03	484.1	15505.72	0
6-4-19	040803004001	洞口包封	1.构件名称:(YY3、YY5)工作井 预留DN3000孔洞 2.混凝土强度等级:150mm宽C20干性混凝土填充 、M15水泥砂浆封堵（内掺建筑胶） 3.图纸:详见 JG15 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.68	71.88	2708.44	0
6-4-20	070101003005	池底板模板	1.构件名称:(YY3、YY5)工作井 混凝土底板 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	34.94	118.53	4141.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 34 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-21	070101006006	池壁模板	1.构件名称:(YY3、YY5)工作井 混凝土墙 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	511.26	145.27	74270.74	0
6-4-22	070101006007	池壁模板	1.构件名称:(YY3、YY5)工作井 混凝土刃脚 2.模板形式:钢模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	161.02	175.88	28320.2	0
6-5		拍门井					85090.73	0
6-5-1	040901001032	构件钢筋	1.钢筋种类:拉筋、箍筋 2.钢筋规格:一级钢筋 Φ8 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.04	6737.46	269.5	0
6-5-2	040901001033	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ12 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.71	5242.3	3722.03	0
6-5-3	040901001034	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ14 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	3.67	5198.05	19076.84	0
6-5-4	040901001035	构件钢筋	1.钢筋种类:受力筋、直筋、马凳筋 2.钢筋规格:三级钢筋 Φ16 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.1	5160.53	516.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 35 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5-5	040901007002	植筋	1.材料种类:三级钢筋 Φ14 2.植入深度:350mm 植筋结构胶粘剂采用环氧类结构胶粘剂或改性乙烯基脂类结构胶粘剂 3.防腐处理:环氧树脂进行外露钢筋防腐处理 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	根	128	151.14	19345.92	0
6-5-6	040303001004	混凝土垫层	1.构件名称:垫层浇筑 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.92	460.64	1345.07	0
6-5-7	040601006004	现浇混凝土池底	1.构件名称:底板浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10.82	532.62	5762.95	0
6-5-8	040601007004	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.构件名称:井壁浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	23.79	550.24	13090.21	0
6-5-9	040504002013	现浇混凝土井圈	1.构件名称:井圈浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.06	726.21	43.57	0
6-5-10	040601011003	现浇混凝土板	1.构件名称:顶板浇筑 2.混凝土强度等级:C35混凝土 抗渗等级P6 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.5	549.53	2472.89	0
6-5-11	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:拍门井垫层 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.16	39.43	85.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 36 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5-12	070101003006	池底板模板	1.垫层部位:拍门井池底 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.32	101.75	846.56	0
6-5-13	070101006008	池壁模板	1.垫层部位:拍门井池壁 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	155.96	100.22	15630.31	0
6-5-14	070101018004	井圈模板	1.垫层部位:拍门井井圈 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.83	115.19	325.99	0
6-5-15	070101009005	池顶板模板	1.垫层部位:拍门井顶板 2.模板材质:木模板 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.96	75.44	1807.54	0
6-5-16	010607006005	钢梯	1.钢材品种、规格:塑钢踏步TG152 间距360mm、Φ12钢筋与踏步露出部分焊接外包1:2水泥砂浆、钻孔、踏步安装后灌注1:1.5水泥砂浆 2.护笼品种、规格:Q235B 60X4扁铁水平间距360mm 60X4扁铁垂直间距200mm 3.图纸:详见图纸JC-29、见图集06MS201-3-127 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.02	11268.1	225.36	0
6-5-17	040601029012	池槽盖板	1.材质:采用D400球墨铸铁井盖 2.规格:Φ700 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	456.4	456.4	0
6-5-18	040601028002	安全网格	1.材料品种:聚乙烯尼龙绳防坠网 2.规格尺寸:Φ700 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	68.37	68.37	0
7		支护工程					7335222.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 37 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	040302011001	板式支护	(1)支护方式:板式支护 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	235.02	54.23	12745.13	0
7-2	040302010001	槽钢支护	(1)名称:槽钢支护 (2)钢板桩桩长:6m (3)钢板桩规格型号:[25a槽钢 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	16.03	2067.77	33146.35	0
7-3	040302010002	钢板桩	(1)支护方式:热轧U型钢板Ⅳ型支护 (2)桩长(包括桩尖):9m (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	1628.008	2431.29	3958159.57	0
7-4	040302010003	钢板桩	(1)支护方式:热轧U型钢板Ⅳ型支护 (2)桩长(包括桩尖):12m (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	384.88	2431.29	935754.9	0
7-5	010202006001	型钢桩、钢板桩	1.钢桩材质规格和型号:国产热轧U型钢板型 111拉森钢板桩 2.送桩深度、桩长(包括桩尖):桩长6m 3.是否拔出:需要打桩及拔桩 4.工期:考虑工期3个月 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	t	15.48	2431.29	37636.37	0
7-6	040302012001	钢板桩(列板)支撑	(1)支撑材质:钢支撑 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	t	355.84	2345.93	834775.73	0
7-7	040201007001	抛石挤淤	(1)抛石挤淤深度:2m以内 (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	2698.05	205.71	555015.87	0
7-8	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:钢筋网混凝土护坡 2.厚度:喷C20混凝土80mm厚 3.钢筋尺寸、规格:一级钢筋 Φ6钢筋网、三级钢筋 Φ14加强筋、Φ16短钉 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	108.47	122.67	13306.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 38 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-9	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:YY3、YY5工作井护坡 2.厚度:喷C20混凝土50mm厚 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	134.7	57.79	7784.31	0
7-10	031001008001	塑料管	1.部位:YY3、YY5工作井边坡 2.材质:PVC泄水管 3.规格:Φ50PVC泄水管间距800mm,梅花型布置L=1000mm 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	199.5	15.78	3148.11	0
7-11	031001008002	塑料管	1.部位:格栅除污池边坡 2.材质:PVC泄水管 3.规格:Φ100PVC泄水管间距2000mm,梅花型布置L=1000mm 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.82	24.98	220.32	0
7-12	040201015001	高压喷射注浆桩(含引孔)	1.地层类别:综合土层类别 2.空桩长度、桩长(包括桩尖):Φ600@450双管高压旋喷桩 L=11.2m及L=7.7m 侧边各搭接150mm 3.材料种类、比例:水泥采用P.O.42.5普硅水泥,水灰比1.0　可考虑掺入适量的促凝、早强外加剂 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1483.38	265.93	394475.24	0
7-13	040201015002	高压喷射注浆桩	1.地层类别:综合土层类别 2.空桩长度、桩长(包括桩尖):Φ600@400双管高压旋喷桩 L=9.1m 侧边各搭接100mm 3.材料种类、比例:水泥采用P.O.42.5普硅水泥,水灰比1.0　可考虑掺入适量的促凝、早强外加剂 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2132.25	257.5	549054.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 39 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8		破复路面					67191.94	0
8-1	041001001004	拆除路面	(1)结构、部位:原有沥青混凝土路面及其基层拆除 (2)面层材料:40mm细粒式改性沥青混凝土面层、60mm中粒式沥青混凝土底面层 、8mm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层 (3)基层材料:400mm5%水泥稳定碎石 (4)废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 (5)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	214.04	12.42	2658.38	0
8-2	040203006005	沥青混凝土路面	(1)上层沥青种类、厚度:40mm厚细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)面层 (2)粘层材料种类:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2) (3)下层沥青种类、厚度:60mm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)中面层 (4)封层材料种类、厚度:8mm改性乳化沥青 ES-3稀浆封层 (5)封层材料种类:PC-2乳化沥青透层油(1.0L/m2) (6)基层材料种类、厚度:200mm厚5%水泥稳定碎石 (7)底基层材料种类、厚度:200mm厚4%水泥稳定碎石 (8)要求:回弹模量≥25Mpa 按道路等级执行压实标准路基设计 (9)图纸:做法详见图纸1/DL-02 (10)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	214.04	251.9	53916.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 40 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	040203006006	沥青混凝土路面（新旧路面交接）	1.部位:新旧路面交接处 2.上层沥青种类、厚度:40mm厚细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)面层 3.粘层材料种类:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2) 4.底层处理:铺玻纤土工格栅 5.路面处理:铣刨旧路面40mm 6.图纸:做法详见图纸1/DL-02 7.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	36.59	96.55	3532.76	0
8-4	010103002005	余方弃置	(1)废料种类:拆除建筑、路面结构废料外运 (2)运距:运距按10km计取 (3)内容:包含废弃料上车、运输 (4)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	110.19	64.29	7084.12	0
9		其他附属工程					10412.70	0
9-1		其他					7627.08	0
9-1-1	040803004002	管道包封	1.构件、部位:现状1000*1000mm/1500*3000箱涵封堵 2.砌块材料种类、规格:混凝土实心砖砌筑 强度等级为MU15、砌筑砂浆为WMM10 3.混凝土强度等级:C20埋石混凝土，埋石约20% 4.图纸:详见JG-32 5.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	处	2	2817.17	5634.34	0
9-1-2	040501022001	警示桩、警示牌	1.材料品种:铸铁材料 2.规格、型号:120*120mm 3.基础材料:C20素混凝土浇筑桩座 4.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	172.26	1033.56	0
9-1-3	040501021001	警示(示踪)带铺设	1.材料、规格:PE材料警示带 400mm宽 2.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	304.5	3.15	959.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　第 41 页，共 41 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2		（格栅除污池）临时设施工程					2785.62	0
9-2-1	040305004002	砖砌体	1.结构形式、规格:砌筑挡水坎 120*350mm高 2.材料品种:MU10灰砂砖 Mb10砌筑砂浆 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.41	540.02	1301.45	0
9-2-2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:挡水坎矮墙 2.砂浆种类、强度、厚度:1:2抹灰砂浆 20mm厚 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26.98	55.01	1484.17	0
合计							24378363.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标　　段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					992412.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	992412.29
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	492186.73
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	402712.11
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	267151.61
1-1-2-8-1	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	m	984.22	147.53	145201.98
1-1-2-8-2	041201004002	施工排水（盖板）	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	m	0	0	0
1-1-2-8-3	041201004003	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	m	692	144.69	100125.48
1-1-2-8-4	040201022002	排水沟、截水沟	1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装 8.余方外运	m	90.76	240.46	21824.15
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	135560.5
1-1-2-9-1	04A009001	施工区临时集水井（沉砂井）	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	2	1175.59	2351.18
1-1-2-9-2	04A009002	施工区临时集水井（沉砂井）	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	35	979.22	34272.7
1-1-2-9-3	04A009003	施工区临时集水井（沉砂井）	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	10	7427.83	74278.3
1-1-2-9-4	04A009004	施工区临时集水井（沉砂井）	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	4	6164.58	24658.32
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	97513.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							992412.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2283369.8
合计					2283369.8

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程　　标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-63	挖掘机带液压破碎器拆除混凝土构筑物 有筋	10m3	0.216	150.27	0	1144.16	121.53	32.45832	0	247.13856	26.25048
小计								32.45832	0	247.13856	26.25048
清单项目综合单价								305.84736000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.325192	1.3916	32.46		
	材料							
	机械	轮胎式装载机　斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.021168	765.16	16.2		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.156384	1476.76	230.94		

项目编码	041001006002	项目名称	拆除管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-63	挖掘机带液压破碎器拆除混凝土构筑物 有筋	10m3	0.246	150.27	0	1144.16	121.53	36.96642	0	281.46336	29.89638
小计								36.96642	0	281.46336	29.89638
清单项目综合单价								348.32616000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.564802	1.3916	36.97		
	材料							
	机械	轮胎式装载机　斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.024108	765.16	18.45		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.178104	1476.76	263.02		

项目编码	041001006003	项目名称	拆除管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-63	挖掘机带液压破碎器拆除混凝土构筑物 有筋	10m3	0.156	150.27	0	1144.16	121.53	23.44212	0	178.48896	18.95868
小计								23.44212	0	178.48896	18.95868
清单项目综合单价								220.88976000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.845972	1.3916	23.44		
	材料							
	机械	轮胎式装载机　斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.015288	765.16	11.7		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.112944	1476.76	166.79		

项目编码	041001006004	项目名称	拆除管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090207-37	拆除混凝土管道 人机配合拆除 管径D（mm）600＜D≤1000	100m	0.01	3965.15	6.3	4463.33	1368.53	39.6515	0.063	44.6333	13.6853
小计								39.6515	0.063	44.6333	13.6853
清单项目综合单价								98.03310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	28.49349	1.3916	39.65		
	材料	砂轮片　Φ100	片	0.034	1.8	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0018	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.045	991.85	44.63		

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-60	手持式风动式凿岩机拆除混凝土构筑物 无筋	10m3	0.1	1389.95	4.06	1363.46	465.44	138.995	0.406	136.346	46.544
小计								138.995	0.406	136.346	46.544
清单项目综合单价								322.29100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	99.8812	1.3916	138.99		
	材料	空心六角钢	kg	0.032	4.94	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		高压风管　Φ25mm	m	0.004	30.27	0.12		
	机械	风动凿岩机　手持式	台班	0.578	11.81	6.83		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.29	446.62	129.52		

项目编码	041001007002	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-71	拆除 砖砌其他构筑物	10m3	0.1	910.21	0	0	240.86	91.021	0	0	24.086
小计								91.021	0	0	24.086
清单项目综合单价								115.10700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.4072	1.3916	91.02		
	材料							
	机械							

项目编码	040901006001	项目名称	型钢拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040301-14	钢格栅、钢筋网片 每增加一次拆除	t	0	399.48	0	0	105.71	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.00			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3718.29	431.61	0.62689	0	3.71829	0.43161
120001-217+120001-218*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	55493.87	3968.5	0	0.05599	55.49387	3.9685
小计								0.62689	0.05599	59.21216	4.40011

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									64.29515000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.45048	1.3916	0.63		
	材料	水		m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.038728	1421.8	55.06		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	717.33	0.43		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002285	1627.26	3.72		
项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331
小计								2.02729	0	6.11303	0.97331
清单项目综合单价									9.11363000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.456806	1.3916	2.03		
	材料								
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75		台班	0.0002	1132.55	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.00568	1036.36	5.89		
项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-3	人工挖沟槽土方 深度H（m） 2<H≤4	100m3	0.01	5205.97	0	0	1377.6	52.0597	0	0	13.776
小计								52.0597	0	0	13.776
清单项目综合单价									65.83570000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	37.40994	1.3916	52.06		
	材料								
	机械								
项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2027.29	0	5582.42	935.39	2.02729	0	5.58242	0.93539
小计								2.02729	0	5.58242	0.93539
清单项目综合单价									8.54510000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.456806	1.3916	2.03		
	材料								
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75		台班	0.0002	1132.55	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.005168	1036.36	5.36		
项目编码	010102001002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-9	人工挖基坑土方 深度H（m） 6<H≤8	100m3	0.01	8735.34	0	0	2311.54	87.3534	0	0	23.1154
小计								87.3534	0	0	23.1154
清单项目综合单价									110.46880000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	62.77193	1.3916	87.35		
	材料								
	机械								
项目编码	040101B001001	项目名称	支撑下挖土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-27	支撑下开挖 土方 深度H（m） H≤7	1000m3	0.001	3275.5	0	18959.49	2221.64	3.2755	0	18.95949	2.22164
小计								3.2755	0	18.95949	2.22164
清单项目综合单价									24.45663000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.353763	1.3916	3.28		
	材料								
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.00302	1036.36	3.13		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.00884	1627.26	14.38		
		履带式长臂单斗挖掘机 挖掘半径R（m） R=25		台班	0.00076	1900.92	1.44		
项目编码	010102B001001	项目名称	支撑下挖土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-28	支撑下开挖 土方 深度H（m） 7<H≤11	1000m3	0.001	3652.85	0	24773.51	2736.98	3.65285	0	24.77351	2.73698
小计								3.65285	0	24.77351	2.73698
清单项目综合单价									31.16334000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.624926	1.3916	3.65		
	材料								
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.00401	1036.36	4.16		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.011738	1627.26	19.1		
		履带式长臂单斗挖掘机 挖掘半径R（m） R=25		台班	0.000798	1900.92	1.52		
项目编码	040405002001	项目名称	沉井下沉			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-25	沉井排水下沉 吊车挖土 井深H（m） 12<H≤16	10m3	0.1	843.35	0	480.84	257.53	84.335	0	48.084	25.753
小计								84.335	0	48.084	25.753
清单项目综合单价									158.17200000
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	31.2955	1.3916	43.55		
		技工人工费		元	16.3243	1.3662	22.3		
		高级技工人工费		元	13.2745	1.3923	18.48		
	材料								
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25		台班	0.0405	1187.27	48.08		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040405002002	项目名称	沉井下沉	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-17	沉井排水下沉 长臂挖掘机挖土 井深H（m） H≤12	10m3	0.1	658.2	0	587.38	216.15	65.82	0	58.738	21.615
小计								65.82	0	58.738	21.615

清单项目综合单价	146.17300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.6305	1.3916	23.14		
		技工人工费	元	31.238	1.3662	42.68		
	材料							
	机械	履带式长臂单斗挖掘机 挖掘半径R（m） R=25	台班	0.0309	1900.92	58.74		

项目编码	040405002003	项目名称	沉井下沉	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-2	沉井 灌砂	10m3	0.1	1181.33	1942.62	0	409.73	118.133	194.262	0	40.973
小计								118.133	194.262	0	40.973

清单项目综合单价	353.36800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.8443	1.3916	41.53		
		技工人工费	元	56.0692	1.3662	76.6		
	材料	中砂	m3	1.0894	172.82	188.27		
		水	m3	0.4725	4.62	2.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.809	1	3.81		
	机械							

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1497.56	21948.14	549.58	1532.96	14.9756	219.4814	5.4958	15.3296
小计								14.9756	219.4814	5.4958	15.3296

清单项目综合单价	255.28240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98		
	材料	中砂	m3	1.27	172.82	219.48		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1270.41	3.84		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	549.4	1.66		

项目编码	040103001003	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145换	机械回填石粉渣 ` 再生石粉渣	100m3	0.01	1497.56	5845.41	727.92	740.57	14.9756	58.4541	7.2792	7.4057
小计								14.9756	58.4541	7.2792	7.4057

清单项目综合单价	88.11460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98		
	材料	再生石粉渣	m3	1.184	49.37	58.45		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1270.41	5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.4	2.2		

项目编码	040103001004	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619

清单项目综合单价	26.90660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916	16.47		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1270.41	3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.4	1.69		

项目编码	040103004001	项目名称	泥浆弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.1	215.89	23.33	250.99	76.23	21.589	2.333	25.099	7.623
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000871	658.23	0	1913.66	310.94	0.57331833	0	1.66679786	0.27082874
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.000871	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.04876729	29.87327928	2.13724238
小计								22.16231833	2.38176729	56.63907714	10.03107112

清单项目综合单价	91.21423388

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.7393	1.3662	10.57		
		高级技工人工费	元	4.1983	1.3923	5.85		
		普工人工费	元	4.127715	1.3916	5.74		
	材料	水	m3	0.51044	4.62	2.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.023479	1	0.02		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.020723	1421.8	29.46		
		泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.008	2533.35	20.27		
		泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.001	4831.57	4.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001023	1627.26	1.66		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000522	717.33	0.37		

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1913.66	310.94	0.65823	0	1.91366	0.31094
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.05599	34.29768	2.45378
小计								0.65823	0.05599	36.21134	2.76472

清单项目综合单价	39.69028000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3916	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1627.26	1.91		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.02382	1421.8	33.87		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-82换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 2400＜d≤2600 ˉ II级钢筋混凝土管 DN2600	100m	0.01	20101.01	263672.62	25022.78	20290.94	201.0101	2636.7262	250.2278	202.9094
040401-652	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 2400＜d≤2600	10个口	0.039957	2290.99	3525.82	0	782.53	91.54108743	140.8811897	0	31.26755121
040401-11	管道(渠)基础 混凝土基础	10m3	0.41664	864.92	3645.03	23.98	412.84	360.3602688	1518.665299	9.9910272	172.0056576
小计								652.9114562	4296.272689	260.2188272	406.1826088
清单项目综合单价											5615.58558118

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	194.580529	1.3916	270.78		
		技工人工费	元	249.625518	1.3662	341.04		
		高级技工人工费	元	29.514037	1.3923	41.09		
	材料	润滑油	kg	0.226353	2.83	0.64		
		水	m3	0.683289	4.62	3.16		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.208061	356.57	1500.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.055707	1	15.06		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.796199	12.55	9.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	0.07342	3281.01	240.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	0.00734	1271.93	9.34		

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-74换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 1100＜d≤1200 ˉ II级钢筋混凝土管 DN1200	100m	0.01	4166.82	50277.8	2108.89	3767.22	41.6682	502.778	21.0889	37.6722
040401-644	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 1100＜d≤1200	10个口	0.044445	1115.67	2067.35	0	398.59	49.58595315	91.88337075	0	17.71533255
小计								91.25415315	594.6613707	21.0889	55.38753255
清单项目综合单价											762.39195645

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.296831	1.3916	22.68		
		技工人工费	元	40.811028	1.3662	55.76		
		高级技工人工费	元	9.207364	1.3923	12.82		
	材料	润滑油	kg	0.112133	2.83	0.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009333	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.01318	1536.7	20.25		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=6	台班	0.00132	632.74	0.84		

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-68换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 500＜d≤600 ˉ II级钢筋混凝土管 DN600	100m	0.01	1989.31	13718.83	543.53	1251.19	19.8931	137.1883	5.4353	12.5119
小计								19.8931	137.1883	5.4353	12.5119
清单项目综合单价											175.02860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.55376	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	8.89679	1.3662	12.15		
		高级技工人工费	元	2.00599	1.3923	2.79		
	材料							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00548	991.85	5.44		

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-67换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 400＜d≤500 ˉ II级钢筋混凝土管 DN500	100m	0.01	1570.88	10573.69	401.7	973.08	15.7088	105.7369	4.017	9.7308
040401-637	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 400＜d≤500	10个口	0.050633	401.44	705.12	0	141.48	20.32611152	35.70234096	0	7.16355684
小计								36.03491152	141.439241	4.017	16.89435684
清单项目综合单价											198.38550932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.435788	1.3916	8.96		
		技工人工费	元	16.11663	1.3662	22.02		
		高级技工人工费	元	3.634744	1.3923	5.06		
	材料	润滑油	kg	0.05681	2.83	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005063	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00405	991.85	4.02		

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-66换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 300＜d≤400 ˉ II级钢筋混凝土管 DN400	100m	0.01	1248.92	7782.05	334.25	743.48	12.4892	77.8205	3.3425	7.4348
040401-636	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 300＜d≤400	10个口	0.058824	321.19	595.22	0	114.75	18.89368056	35.01322128	0	6.750054
小计								31.38288056	112.8337213	3.3425	14.184854
清单项目综合单价											161.74395584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.601105	1.3916	7.79		
		技工人工费	元	14.037089	1.3662	19.18		
		高级技工人工费	元	3.167805	1.3923	4.41		
	材料	润滑油	kg	0.055706	2.83	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.004706	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00337	991.85	3.34		

项目编码	040501001006	项目名称	混凝土管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-65换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300 ˊ II级钢筋混凝土管 DN300	100m	0.01	913.63	6398.35	221.18	577.49	9.1363	63.9835	2.2118	5.7749
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.040137	192.76	503.47	0	76.18	7.73680812	20.20777539	0	3.05763666
小计								16.87310812	84.19127539	2.2118	8.83253666
清单项目综合单价											112.10872017

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.012842	1.3916	4.19		
		技工人工费	元	7.545543	1.3662	10.31		
		高级技工人工费	元	1.703184	1.3923	2.37		
	材料	润滑油	kg	0.029982	2.83	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002408	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00223	991.85	2.21		

项目编码	040501003001	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-109	钢管安装(电弧焊) 管外径D(mm) 2220< D≤2420	10m	0.1	5855.92	34109.59	2491.12	3433.1	585.592	3410.959	249.112	343.31
040401-759	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.759878	66.39	3.99	0	17.77	50.44830042	3.03191322	0	13.50303206
040401-838	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 底漆 一遍	10m2	0.759878	20.59	40.74	40.89	10.4	15.64588802	30.95742972	31.07141142	7.9027312
040401-840	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 中间漆 两遍	10m2	0.759878	55.24	126.43	126.38	29.97	41.97566072	96.07137554	96.03338164	22.77354366
040401-842	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 面漆 一遍	10m2	0.759878	26.81	77.64	61.5	15.37	20.37232918	58.99692792	46.732497	11.67932486
06250130	玻璃纤维布	m2	15.197547	0	4.54	0	0.23	0	68.9968638	0	3.49543581
小计								714.0341783	3669.01351	422.9492901	402.6640676
清单项目综合单价											5208.66104577

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.215446	1.3916	177.03		
		技工人工费	元	314.621985	1.3662	429.84		
		高级技工人工费	元	76.971891	1.3923	107.17		
	材料	铁砂布 0#～2#	张	2.659571	0.66	1.76		
		钢丝刷	个	0.151975	14.6	2.22		
		玻璃纤维布	m2	15.197546	4.54	69		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料	kg	5.889049	24.78	145.93		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料稀释剂	kg	2.902731	10.62	30.83		
		角钢(综合)	kg	0.0603	3.339	0.2		
		棉纱	kg	0.377751	9.38	3.54		
		螺栓(综合)	kg	0.0131	5.01	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.3361	3.78	1.27		
		碳钢电焊条(综合)	kg	8.6204	6.15	53.02		
		氧气	m3	2.6116	3.64	9.51		
		丙烷气	kg	1.0045	14.64	14.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.670715	1	6.67		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.514437	298.75	153.69		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.514437	39.17	20.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.0796	1464.71	116.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0179	714.15	12.78		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.6635	166.47	110.45		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0418	183.68	7.68		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0664	24.2	1.61		

项目编码	040501012001	项目名称	顶管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-368换	泥水平衡管道顶进 管内径d(mm) 2200< d≤2400 ˊ (四级顶进时:人工*2.8机械*2.8)	10m	0.1	22399.22	1214.64	49035.98	9492.23	2239.922	121.464	4903.598	949.223
040401-109	钢管安装(电弧焊) 管外径D(mm) 2220< D≤2420	10m	0.1	5855.92	34109.59	2491.12	3433.1	585.592	3410.959	249.112	343.31
040401-759	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.76	66.39	3.99	0	17.77	50.4564	3.0324	0	13.5052
040401-838	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 底漆 一遍	10m2	0.76	20.59	40.74	40.89	10.4	15.6484	30.9624	31.0764	7.904
040401-840	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 中间漆 两遍	10m2	0.76	55.24	126.43	126.38	29.97	41.9824	96.0868	96.0488	22.7772
040401-842	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 面漆 一遍	10m2	0.76	26.81	77.64	61.5	15.37	20.3756	59.0064	46.74	11.6812
06250130	玻璃纤维布	m2	15.2	0	4.54	0	0.23	0	69.008	0	3.496
040401-300	中继间安拆 管径D(mm) 2200<D≤2400	套	0.008279	3055.03	34816.1	6791.39	3034.55	25.29259337	288.2424919	56.22591781	25.12303945
040401-312	触变泥浆减阻 管径D(mm) 2200<D≤2400	10m	0.1	2069.91	926.15	10310.34	1330.84	206.991	92.615	1031.034	133.084
040401-467	泥水平衡顶管设备 安拆 管径φ(mm) 2200< φ≤2400	套	0.00414	21239.38	5985.01	43123.45	9001.3	87.9310332	24.7779414	178.531083	37.265382
040401-497	顶进后座及坑内平台安拆 顶进枋木后座及坑内平台安拆 管径φ(mm) 2000≤φ≤2400	座	0.00414	4896.16	1525.76	4777.48	1713.32	20.2701024	6.3166464	19.7787672	7.0931448
040401-326	水泥浆置换 管径D(mm) 2400<D≤2700	10m	0.1	137.53	173.31	26.82	46.98	13.753	17.331	2.682	4.698
040301-22换	超前小导管 ˊ 无缝钢管 D50	100m	0.003974	3181.05	2351.98	1456.34	1063.44	12.6414927	9.34676852	5.78749516	4.22611056
040401-316	注浆孔制作与封孔	个	0.198676	102.17	55.86	42.04	32.83	20.29872692	11.0980413	8.35233904	6.52253308
120001-209	挖掘机装泥浆	1000m3	0.004598	658.23	0	1913.66	310.94	3.02654154	0	8.79900868	1.42970212
120001-214+120001-215*5换	泥浆运输车 运输泥浆运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.004598	0	55.99	24499.32	1753.57	0	0.25744202	112.6478734	8.06291486
小计								3344.18129	4240.504332	6750.413684	1579.401427
清单项目综合单价											15914.50073285

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	393.96597	1.3916	548.24		
		技工人工费	元	1705.5603	1.3662	2330.14		
		高级技工人工费	元	334.537426	1.3923	465.78		
		铁砂布 0#～2#	张	2.66	0.66	1.76		
		钢丝刷	个	0.152	14.6	2.22		
		玻璃纤维布	m2	15.2	4.54	69.01		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料	kg	5.89	24.78	145.95		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料稀释剂	kg	2.9032	10.62	30.83		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.003974	4.6	0.02		
		空心六角钢	kg	0.00596	4.94	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006358	6.37	0.04		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.0468	349.56	16.36		
		磨细粉煤灰	kg	10.539	0.05	0.53		

工程量清单综合单价分析表

		环氧树脂	kg	0.200662	24.69	4.95		
		乙炔气	kg	0.007947	13.01	0.1		
		无缝钢管 D50	m	0.417219	20.39	8.51		
		镀锌管堵 DN50	个	0.198675	9.45	1.88		
		镀锌外接头 DN50	个	0.198675	18.81	3.74		
		角钢(综合)	kg	0.0603	3.339	0.2		
		棉纱	kg	0.3778	9.38	3.54		
		螺栓(综合)	kg	0.0131	5.01	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.3361	3.78	1.27		
		碳钢电焊条(综合)	kg	8.6204	6.15	53.02		
		氧气	m3	2.625507	3.64	9.56		
		丙烷气	kg	1.0045	14.64	14.71		
	材料	钢板 Q235B δ=14mm～40mm	kg	30.827815	3.335	102.81		
		钢板 Q235B δ=14mm～40mm	t	0.00084	3335.4	2.8		
		槽型钢板桩	t	0.000315	4150.44	1.31		
		带帽螺栓带垫	kg	0.07411	4.47	0.33		
		扒钉	kg	0.005807	3.98	0.02		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.008485	163.11	1.38		
		膨润土	kg	39.55	0.4	15.82		
		触变泥浆	m3	0.356	207.96	74.03		
		枕木	m3	0.001432	840.71	1.2		
		衬垫板 DN2400	套	0.3333	203.54	67.84		
		机油(综合)	kg	4.3	10.62	45.67		
		焊接钢管(综合)	kg	0.469762	3.50039	1.64		
		无缝钢管(综合)	kg	0.051954	4.27665	0.22		
		柔性接头	套	0.008356	52.32	0.44		
		法兰止回阀 DN150 H44t-10	个	0.008278	1081.42	8.95		
		法兰阀门 DN150 Z45t-10	个	0.004139	573.53	2.37		
		压力表 0～2.5MPa φ150mm	块	0.004139	64.51	0.27		
		1kV非等截面VV电缆 3×70+1×25	m	0.045	106.31	4.78		
		水	m3	0.468571	4.62	2.16		
		铁撑板	t	0.00007	3673.12	0.26		
		槽型钢板桩使用费	t·d	0.869205	10.62	9.23		
		铁撑板使用费	t·d	0.194536	8.85	1.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.207951	1	11.21		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.51452	298.75	153.71		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.51452	39.17	20.15		
		风动凿岩机 气腿式	台班	0.012715	13.09	0.17		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.031788	11.81	0.38		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0067	228.93	1.53		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002384	225.61	0.54		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001192	13.93	0.02		
		电动钻头磨床	台班	0.001987	94.6	0.19		
		双液压注浆泵 压力P（MPa） P=2×5	台班	0.0029	396.03	1.15		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.031987	249.36	7.98		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.009139	533.74	4.88		
		泥浆运输车 罐容量C(m3) C=30	台班	0.109507	1010.45	110.65		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.002758	717.33	1.98		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.005406	1627.26	8.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.0796	1464.71	116.59		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.6635	166.47	110.45		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0418	183.68	7.68		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0664	24.2	1.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00923	1146.35	10.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.013245	1308.56	17.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.667464	1626.35	1085.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	0.00745	3281.01	24.44		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=14	台班	0.16268	1012.7	164.75		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.034291	714.15	24.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=10	台班	0.00923	996.02	9.19		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=30	台班	0.00745	1584.37	11.8		
		油泵车	台班	1.36834	1110.03	1518.9		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H≤180/D=150	台班	0.654922	691.54	452.9		
		潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.67032	130.71	87.62		
		泥浆制作循环设备	台班	0.4622	2230.71	1031.03		
		泥水平衡顶管掘进机 管内径d（mm） d=2400	台班	0.676114	2608.03	1763.33		

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-164换	钢管管件 弯头(异径管)安装(电弧焊) 管外径D(mm) 1820<D≤2020 、焊接钢管90° 弯头 DN2400	个	1	1441.69	31540.46	803.07	2015.92	1441.69	31540.46	803.07	2015.92
小计								1441.69	31540.46	803.07	2015.92
清单项目综合单价											35801.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	257.398	1.3916	358.2		
		技工人工费	元	644.819	1.3662	880.95		
		高级技工人工费	元	145.47	1.3923	202.54		
	材料	角钢(综合)	kg	0.356	3.339	1.19		
		棉纱	kg	0.254	9.38	2.38		
		螺栓(综合)	kg	0.094	5.01	0.47		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	2.017	3.78	7.62		
		碳钢电焊条(综合)	kg	51.779	6.15	318.44		
		氧气	m3	16.862	3.64	61.38		
		丙烷气	kg	5.621	14.64	82.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.74	1	4.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.08	1464.71	117.18		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.018	714.15	12.85		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	3.985	166.47	663.38		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.399	24.2	9.66		

项目编码	030813003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-883	管道焊缝X射线摄影	10张	0.1	347.1	71.72	873.82	157.88	34.71	7.172	87.382	15.788
小计								34.71	7.172	87.382	15.788
清单项目综合单价											145.05200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9685	1.3916	8.31		
		技工人工费	元	12.4542	1.3662	17.01		
		高级技工人工费	元	6.7434	1.3923	9.39		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.03	4.6	0.14		
		砂布	张	0.02	1.11	0.02		
		显影剂	升	0.25	1.21	0.3		
		软底片 60mm×300mm	张	1	5.13	5.13		
		定影剂	升	0.25	4.65	1.16		
		增感纸 60mm×300mm	张	0.025	13.81	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.071	1	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.1	585.11	58.51		
		X射线探伤机 2505	台班	0.1	288.71	28.87		

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口	计量单位	座

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-443	砖砌体平算式双算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)1450×380 井深H(m) H=1.00	座	1	542.21	1034.11	0.54	195.23	542.21	1034.11	0.54	195.23
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005982	1764.3	1288.45	122.49	540.05	10.5540426	7.7075079	0.73273518	3.2305791
小计								552.7640426	1041.817508	1.27273518	198.4605791
清单项目综合单价											1794.31486478

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	161.094192	1.3916	224.18		
		技工人工费	元	240.50838	1.3662	328.58		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.001077	4.6	0		
		钢钉(综合)	kg	0.118007	4.87	0.57		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001944	1686.73	3.28		
		脱模剂	kg	0.059811	7.43	0.44		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.075009	43.36	3.25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.538	681.42	366.6		
		煤焦沥青漆	kg	0.796	16.19	12.89		
		水	m3	0.295	4.62	1.36		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.227	309.99	70.37		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01	324.08	3.24		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.227	356.57	80.94		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.011	378.6	4.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.941082	1	10.94		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000706	714.15	0.5		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.008732	26.18	0.23		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.043	12.55	0.54		

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-56换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)2.42 ˆ 塑钢型材踏步	座	1	569.66	1271.95	18.9	215.69	569.66	1271.95	18.9	215.69
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ˆ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.166667	378.88	3197.88	8.3	260.74	63.14679296	532.981066	1.3833361	43.45675358
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.166667	844.04	84.3	148.23	238.16	140.6736147	14.0500281	24.70504941	39.69341272
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005334	1764.3	1288.45	122.49	540.05	9.4107762	6.8725923	0.65336166	2.8806267
040404-17	井底板 木模	100m2	0.010045	8546.87	1708	113.99	2355.22	85.85330915	17.15686	1.14502955	23.6581849
040404-20	圆形井墙 木模	100m2	0.138667	7918.65	2480.22	132.64	2228.92	1098.05544	343.9240007	18.39279088	309.0776496
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.009056	2103.36	1462.2	109.83	637.55	19.04802816	13.2416832	0.99462048	5.7736528
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2＜H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								2302.767961	2212.826896	68.31418808	724.8802803
清单项目综合单价											5308.78932542

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	526.002685	1.3916	731.99		
		技工人工费	元	1149.734131	1.3662	1570.77		
	材料	塑钢型材踏步	kg	6.06	6.95	42.12		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.608333	7.63	12.27		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.170833	3088.5	527.62		
		木支撑	m3	0.051271	1592.92	81.67		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.883662	4.6	8.66		
		钢钉(综合)	kg	4.393357	4.87	21.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.066808	1686.73	112.69		
		脱模剂	kg	1.631	7.43	12.12		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	3.204829	43.36	138.96		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.073	681.42	49.74		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	1.440333	4.62	6.65		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.029	309.99	8.99		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.023	491.51	11.3		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	333.84	78.45		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.948	378.6	737.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.180758	1	19.18		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.009167	1146.35	10.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.081667	173.84	14.2		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.016667	38.16	0.64		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.033333	22.4	0.75		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.253138	26.18	6.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	991.85	8.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.032385	714.15	23.13		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.282	12.55	3.54		

项目编码	040504002002	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-57换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1250 适用管径D(mm)600≤D≤800 井深H(m)2.46 ˆ 塑钢型材踏步	座	1	723.01	1516.38	33.41	269.53	723.01	1516.38	33.41	269.53
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ˆ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.211	378.88	3197.88	8.3	260.74	79.94368	674.75268	1.7513	55.01614
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.211	844.04	84.3	148.23	238.16	178.09244	17.7873	31.27653	50.25176
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0061	1764.3	1288.45	122.49	540.05	10.76223	7.859545	0.747189	3.294305
040404-17	井底板 木模	100m2	0.0116	8546.87	1708	113.99	2355.22	99.143692	19.8128	1.322284	27.320552
040404-20	圆形井墙 木模	100m2	0.1694	7918.65	2480.22	132.64	2228.92	1341.41931	420.149268	22.469216	377.579048
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.0116	2103.36	1462.2	109.83	637.55	24.398976	16.96152	1.274028	7.39558
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2＜H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								2773.690328	2686.353113	94.390547	875.037385
清单项目综合单价											6429.47137300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	632.40738	1.3916	880.06		
		技工人工费	元	1386.055715	1.3662	1893.63		
		塑钢型材踏步	kg	6.06	6.95	42.12		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.03615	7.63	15.54		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.216275	3088.5	667.97		
		木支撑	m3	0.062466	1592.92	99.5		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.318602	4.6	10.67		
		钢钉(综合)	kg	5.349633	4.87	26.05		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.081504	1686.73	137.48		
		脱模剂	kg	1.987	7.43	14.76		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	3.90825	43.36	169.46		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.097	681.42	66.1		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	1.73121	4.62	8		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.061	309.99	18.91		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.036	491.51	17.69		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.306	333.84	102.16		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.438	378.6	923.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.433324	1	23.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.011605	1146.35	13.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.10339	173.84	17.97		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0211	38.16	0.81		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0422	22.4	0.95		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.308264	26.18	8.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.017	991.85	16.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.044844	714.15	32.03		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.351	12.55	4.41		

项目编码	040504002003	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-58换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1500 适用管径D(mm)800≤D≤1000 井深H(m)2.50 ~ 塑钢型材踏步	座	1	891.63	1816.7	47.95	330.21	891.63	1816.7	47.95	330.21
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ~ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.262	378.88	3197.88	8.3	260.74	99.26656	837.84456	2.1746	68.31388
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.262	844.04	84.3	148.23	238.16	221.13848	22.0866	38.83626	62.39792
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0069	1764.3	1288.45	122.49	540.05	12.17367	8.890305	0.845181	3.726345
040404-17	井底板 木模	100m2	0.0132	8546.87	1708	113.99	2355.22	112.818684	22.5456	1.504668	31.088904
040404-20	圆形井墙 木模	100m2	0.2007	7918.65	2480.22	132.64	2228.92	1589.273055	497.780154	26.620848	447.344244
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.01445	2103.36	1462.2	109.83	637.55	30.393552	21.12879	1.5870435	9.2125975
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								3273.614001	3239.626009	121.6586005	1036.943891
清单项目综合单价											7671.84250100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	745.359662	1.3916	1037.24		
		技工人工费	元	1636.919198	1.3662	2236.36		
	材料	塑钢型材踏步	kg	6.06	6.95	42.12		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.5283	7.63	19.29		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.26855	3088.5	829.42		
		木支撑	m3	0.073901	1592.92	117.72		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.775317	4.6	12.77		
		钢钉(综合)	kg	6.326172	4.87	30.81		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.096573	1686.73	162.89		
		脱模剂	kg	2.3525	7.43	17.48		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	4.628323	43.36	200.68		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.164	681.42	111.75		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	2.04982	4.62	9.47		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.103	309.99	31.93		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.05	491.51	24.58		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.388	333.84	129.53		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.978	378.6	1127.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	28.225605	1	28.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.01441	1146.35	16.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.12838	173.84	22.32		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0262	38.16	1		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0524	22.4	1.17		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.364723	26.18	9.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	991.85	24.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.057418	714.15	41.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.422	12.55	5.3		

项目编码	040504002004	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-59换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1800 适用管径D(mm)1000≤D≤1100 井深H(m)2.53 ~ 塑钢型材踏步	座	1	1069.75	2164.51	62.49	395.76	1069.75	2164.51	62.49	395.76
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ~ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.332667	378.88	3197.88	8.3	260.74	126.040873	1063.829146	2.7611361	86.73959358
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.332667	844.04	84.3	148.23	238.16	280.7842547	28.0438281	49.31122941	79.22797272
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.007867	1764.3	1288.45	122.49	540.05	13.8797481	10.1352615	0.96362883	4.24857335
040404-17	井底板 木模	100m2	0.015067	8546.87	1708	113.99	2355.22	128.7756903	25.734436	1.71748733	35.48609974
040404-20	圆形井墙 木模	100m2	0.238634	7918.65	2480.22	132.64	2228.92	1889.659124	591.864819	31.65241376	531.8960953
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.017967	2103.36	1462.2	109.83	637.55	37.79106912	26.2713474	1.97331561	11.45486085
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								3863.600759	3923.039813	153.009211	1229.463196
清单项目综合单价											9169.11297890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	875.501977	1.3916	1218.35		
		技工人工费	元	1936.202924	1.3662	2645.24		
	材料	塑钢型材踏步	kg	6.06	6.95	42.12		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.210233	7.63	24.49		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.340983	3088.5	1053.13		
		木支撑	m3	0.087742	1592.92	139.77		
		镀锌钢丝(综合)	kg	3.349417	4.6	15.41		
		钢钉(综合)	kg	7.508646	4.87	36.57		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.114839	1686.73	193.7		
		脱模剂	kg	2.795333	7.43	20.77		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	5.500841	43.36	238.52		

工程量清单综合单价分析表

		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.164	681.42	111.75		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	2.057593	4.62	9.51		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.123	309.99	38.13		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.06	491.51	29.49		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.5	333.84	166.92		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.764	378.6	1425.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.225365	1	34.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.018297	1146.35	20.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.163007	173.84	28.34		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.033267	38.16	1.27		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.066533	22.4	1.49		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.433107	26.18	11.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.033	991.85	32.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.070961	714.15	50.68		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.493	12.55	6.19		

项目编码	040504002005	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-119换	矩形直线雨水检查井 混凝土 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 3.40×1.10×3.47 适用管径D(mm)2600 井深H(m)4.43 ~ 塑钢型材踏步	座	1	2188.42	3944	121.75	785	2188.42	3944	121.75	785
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ~ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.863625	378.88	3197.88	8.3	260.74	327.21024	2761.769115	7.1680875	225.1815825
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.863625	844.04	84.3	148.23	238.16	728.934045	72.8035875	128.0151338	205.68093
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0118	1764.3	1288.45	122.49	540.05	20.81874	15.20371	1.445382	6.37259
040404-17	井底板 木模	100m2	0.0285	8546.87	1708	113.99	2355.22	243.585795	48.678	3.248715	67.12377
040404-19	矩形井墙 木模	100m2	0.680119	5227.95	1888.99	121.38	1486.54	3555.628126	1284.73799	82.55284422	1011.024098
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.015163	2103.36	1462.2	109.83	637.55	31.89324768	22.1713386	1.66535229	9.66717065
040404-33	钢管井字架 井深H(m) 4＜H≤6	座	1	475.37	8.08	2.86	126.4	475.37	8.08	2.86	126.4
小计								7571.860194	8163.443741	348.7055148	2436.750141
清单项目综合单价											18520.75959081

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1691.060512	1.3916	2353.28		
		技工人工费	元	3819.776017	1.3662	5218.58		
	材料	塑钢型材踏步	kg	6.06	6.95	42.12		
		钢模板连接件	kg	0.158	3.89	0.61		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.938	3.62	3.4		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.885216	3088.5	2733.99		
		镀锌钢丝(综合)	kg	6.163712	4.6	28.35		
		铁件(综合)	kg	9.28022	6.16	57.17		
		钢钉(综合)	kg	16.553564	4.87	80.62		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	8.333981	7.63	63.59		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.269334	1686.73	454.29		
		脱模剂	kg	7.355813	7.43	54.65		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	9.224924	43.36	399.99		
		木支撑	m3	0.174558	1592.92	278.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.055	681.42	718.9		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	2.846999	4.62	13.15		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.436	309.99	135.16		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.102	491.51	50.13		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.755	333.84	252.05		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.334	378.6	2398.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.281208	1	58.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047499	1146.35	54.45		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.086363	38.16	3.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.172725	22.4	3.87		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	1.073354	26.18	28.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.423176	173.84	73.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.063	991.85	62.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.153152	714.15	109.37		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.08	12.55	13.55		

项目编码	040504002006	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-145换	矩形三通雨水检查井 混凝土 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 4.30×4.30×3.47 适用管径D(mm)2600 井深H(m)4.55 ~ 塑钢型材踏步	座	1	9290.55	31020.55	890.5	4073.13	9290.55	31020.55	890.5	4073.13
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ~ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	3.429334	378.88	3197.88	8.3	260.74	1299.306066	10966.598661	28.4634722	894.1645472
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	3.429334	844.04	84.3	148.23	238.16	2894.495069	289.0928562	508.3301788	816.7301854
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0204	1764.3	1288.45	122.49	540.05	35.99172	26.28438	2.498796	11.01702
040404-17	井底板 木模	100m2	0.05	8546.87	1708	113.99	2355.22	427.3435	85.4	5.6995	117.761
040404-19	矩形井墙 木模	100m2	1.263067	5227.95	1888.99	121.38	1486.54	6603.251123	2385.920534	153.3110725	1877.599618
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.0546	2103.36	1462.2	109.83	637.55	114.843456	79.83612	5.996718	34.81023
040404-33	钢管井字架 井深H(m) 4＜H≤6	座	1	475.37	8.08	2.86	126.4	475.37	8.08	2.86	126.4
小计								21141.15093	44867.7629	1597.659737	7951.912601
清单项目综合单价											75558.48617264

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4866.331319	1.3916	6771.99		
		技工人工费	元	10517.61739	1.3662	14369.17		
	材料	塑钢型材踏步	kg	6.06	6.95	42.12		
		铁件(综合)	kg	17.234545	6.16	106.16		
		钢钉(综合)	kg	30.852525	4.87	150.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.508378	1686.73	857.5		
		脱模剂	kg	13.880667	7.43	103.13		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	17.407744	43.36	754.8		
		木支撑	m3	0.326092	1592.92	519.44		
		钢模板连接件	kg	0.158	3.89	0.61		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.938	3.62	3.4		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	3.515067	3088.5	10856.28		
		镀锌钢丝(综合)	kg	15.700126	4.6	72.22		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	33.093067	7.63	252.5		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	24.039	681.42	16380.66		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	20.053227	4.62	92.65		

工程量清单综合单价分析表

		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	9.918	309.99	3074.48		
		水泥防水砂浆 1：2	m3	1.033	491.51	507.73		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.652	333.84	885.34		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	25.561	378.6	9677.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	190.221869	1	190.22		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	2.014361	26.18	52.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.384	1464.71	562.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.188613	1146.35	216.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.342933	38.16	13.09		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.685867	22.4	15.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.680373	173.84	292.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.553707	714.15	395.43		
		混凝土振动器 平板式	台班	4.004	12.55	50.25		

项目编码	040504002007	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-198换	扇形90° 雨水检查井 混凝土 适用管径 D(mm)2800 井室净高 h(m)3.71 井深 H(m)4.83 ^ 塑钢型材踏步,铸铁井盖、井座 φ700mm重型,聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	座	1	6999.56	12955.93	680.38	2548.64	6999.56	12955.93	680.38	2548.64
040205-9	带肋钢筋 制作 直径 φ(mm) 10＜φ≤25	t	1.693	378.88	3197.88	8.3	260.74	641.44384	5414.01084	14.0519	441.43282
040205-10	带肋钢筋 安装 直径 φ(mm) 10＜φ≤25	t	1.693	844.04	84.3	148.23	238.16	1428.95972	142.7199	250.95339	403.20488
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.013	1764.3	1288.45	122.49	540.05	22.9359	16.74985	1.59237	7.02065
040404-17	井底板 木模	100m2	0.03175	8546.87	1708	113.99	2355.22	271.3631225	54.229	3.6191825	74.778235
040404-19	矩形井墙 木模	100m2	0.8734	5227.95	1888.99	121.38	1486.54	4566.09153	1649.84386	106.013292	1298.344036
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.04255	2103.36	1462.2	109.83	637.55	89.497968	62.21661	4.6732665	27.1277525
040404-33	钢管井字架 井深H(m) 4＜H≤6	座	1	475.37	8.08	2.86	126.4	475.37	8.08	2.86	126.4
小计								14495.22208	20303.78007	1064.143401	4926.948374
清单项目综合单价											40790.09392100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3416.077737	1.3916	4753.81		
		技工人工费	元	7130.299929	1.3662	9741.42		
	材料	塑钢型材踏步	kg	6.06	6.95	42.12		
		钢模板连接件	kg	0.158	3.89	0.61		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.938	3.62	3.4		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		铁件(综合)	kg	11.917543	6.16	73.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1.735325	3088.5	5359.55		
		镀锌钢丝(综合)	kg	9.285878	4.6	42.72		
		钢钉(综合)	kg	21.292465	4.87	103.69		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	16.33745	7.63	124.65		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.352183	1686.73	594.04		
		脱模剂	kg	9.607	7.43	71.38		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	12.048139	43.36	522.41		
		木支撑	m3	0.22506	1592.92	358.5		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	4.572	681.42	3115.45		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	8.45823	4.62	39.08		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	2.867	309.99	888.74		
		水泥防水砂浆 1：2	m3	0.356	491.51	174.98		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.04	333.84	681.03		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	20.247	378.6	7665.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	101.622712	1	101.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.093115	1146.35	106.74		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1693	38.16	6.46		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.3386	22.4	7.58		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	1.392341	26.18	36.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.82957	173.84	144.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.314	1308.56	410.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.433245	714.15	309.4		
		混凝土振动器 平板式	台班	3.378	12.55	42.39		

项目编码	040504002008	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-1换	现浇混凝土垫层 ^ (商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.315	592.24	3539.02	9.66	334.36	186.5556	1114.7913	3.0429	105.3234
040501-2换	现浇混凝土池底 平池底 ^ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	1.064	753.67	4002.02	9.39	400.21	801.90488	4258.14928	9.99096	425.82344
040501-21换	现浇混凝土池壁(隔墙)直、矩形 ^ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	1.859	896.29	3994.23	13.13	437.83	1666.20311	7425.27357	24.40867	813.92597
040501-15	现浇混凝土池盖 无梁盖	10m3	0.77	828.15	3891.82	25.6	415.57	637.6755	2996.7014	19.712	319.9889
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	791.1	3393.86	0	379.03	79.11	339.386	0	37.903
040403-322	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	3.246	1748.04	3666.64	120.46	654.51	5674.13784	11901.91344	391.01316	2124.53946
040205-9	带肋钢筋 制作 直径 φ(mm) 10＜φ≤25	t	5.196	378.88	3197.88	8.3	260.74	1968.66048	16616.18448	43.1268	1354.80504
040205-10	带肋钢筋 安装 直径 φ(mm) 10＜φ≤25	t	5.196	844.04	84.3	148.23	238.16	4385.63184	438.0228	770.20308	1237.47936
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0239	1764.3	1288.45	122.49	540.05	42.16677	30.793955	2.927511	12.907195
040404-17	井底板 木模	100m2	0.082	8546.87	1708	113.99	2355.22	700.84334	140.056	9.34718	193.12804
040404-19	矩形井墙 木模	100m2	0.7436	5227.95	1888.99	121.38	1486.54	3887.50362	1404.05294	90.258168	1105.391144
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.0635	2103.36	1462.2	109.83	637.55	133.56336	92.8497	6.974205	40.484425
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2＜H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								20480.87634	46765.42489	1373.144634	7856.049374
清单项目综合单价											76475.49523700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4215.287287	1.3916	5865.99		
		技工人工费	元	10697.47943	1.3662	14614.9		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	32.7846	356.57	11690		
		煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	301.8	8.33		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	7.777	374.89	2915.52		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	29.5223	388.95	11482.7		
		(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.1815	344.34	1095.52		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		铁件(综合)	kg	10.146422	6.16	62.5		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	5.3259	3088.5	16449.04		
		镀锌钢丝(综合)	kg	16.637945	4.6	76.53		
		钢钉(综合)	kg	19.674197	4.87	95.81		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	50.1414	7.63	382.58		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.327411	1686.73	552.25		
		脱模剂	kg	9.13	7.43	67.84		

工程量清单综合单价分析表

		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	11.449933	43.36	496.47		
		木支撑	m3	0.213247	1592.92	339.69		
		水	m3	39.701351	4.62	183.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	529.685313	1	529.69		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	1.26594	308.87	391.01		
		混凝土振动器 插入式	台班	2.370225	10.3	24.41		
		混凝土振动器 平板式	台班	2.609222	12.55	32.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.28578	1146.35	327.6		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.5196	38.16	19.83		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.0392	22.4	23.28		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	1.308184	26.18	34.25		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.54604	173.84	442.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.108382	714.15	77.4		

项目编码	040504006001	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-358	预制装配式钢筋混凝土预制井筒 高度H(m) H=1.00	个	1	11.17	2.87	12.61	4	11.17	2.87	12.61	4
小计								11.17	2.87	12.61	4

清单项目综合单价 30.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.255	1.3916	4.53		
		技工人工费	元	4.86	1.3662	6.64		
	材料	水	m3	0.004	4.62	0.02		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.009	309.99	2.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06	1	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.012	991.85	11.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	714.15	0.71		

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-284换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 450< DN≤500 ˉ 鸭嘴阀 DN500	个	1	301.17	1094.19	194.84	148.33	301.17	1094.19	194.84	148.33
小计								301.17	1094.19	194.84	148.33

清单项目综合单价 1738.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.805	1.3916	74.88		
		技工人工费	元	134.728	1.3662	184.07		
		高级技工人工费	元	30.327	1.3923	42.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.83	5.52	4.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.177	991.85	175.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.027	714.15	19.28		

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-289换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 900< DN≤1000 ˉ 鸭嘴阀 DN1000	个	1	550.29	2883.41	477.6	323.92	550.29	2883.41	477.6	323.92
小计								550.29	2883.41	477.6	323.92

清单项目综合单价 4235.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.231	1.3916	136.7		
		技工人工费	元	246.115	1.3662	336.24		
		高级技工人工费	元	55.559	1.3923	77.35		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	1.31	5.52	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.398	991.85	394.76		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.116	714.15	82.84		

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-295换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 2000< DN≤2200 ˉ 鸭嘴阀 2200*1500	个	1	1056.63	26177.13	2101.44	1738.64	1056.63	26177.13	2101.44	1738.64
小计								1056.63	26177.13	2101.44	1738.64

清单项目综合单价 31073.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.702	1.3916	262.6		
		技工人工费	元	472.494	1.3662	645.52		
		高级技工人工费	元	106.663	1.3923	148.51		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	3.2	5.52	17.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	1.247	1464.71	1826.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.385	714.15	274.95		

项目编码	040201022001	项目名称	钢筋混凝土排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.012004	532.27	3420.05	23.98	313.57	6.38936908	41.0542802	0.28785592	3.76409428
040401-544换	混凝土渠、沟 壁 ˉ 泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.040998	1993.9	4241.04	305.26	761.49	81.7459122	173.8741579	12.51504948	31.21956702
040401-567换	矩形盖板预制 ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.012004	2341.94	4116.2	23.81	827.24	28.11264776	49.4108648	0.28581524	9.93018896
040401-574	渠道（方沟）矩形盖板 安装 每块体积V（m3） 0.1<V≤0.3	10m3	0.012004	1554.8	275	444.75	456.96	18.6638192	3.3011	5.338779	5.48534784
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.004297	473.88	3346.78	11.14	293.53	2.03626236	14.38111366	0.04786858	1.26129841
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.004297	1040.96	25.94	63.05	281.26	4.47300512	0.11146418	0.27092585	1.20857422
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.045316	378.88	3197.88	8.3	260.74	17.16932608	144.9151301	0.3761228	11.81569384
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.045316	844.04	84.3	148.23	238.16	38.24851664	3.8201388	6.71719068	10.79245856
040401-563	渠道沉降缝 油浸麻丝	100m	0.001001	1885.49	1474.39	0	572.65	1.88737549	1.47586439	0	0.57322265
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.002	1764.3	1288.45	122.49	540.05	3.5286	2.5769	0.24498	1.0801
040404-3	管、渠道平基 木模	100m2	0.004001	2229.73	2087.88	146.14	704.86	8.92114973	8.35360788	0.58470614	2.82014486
040404-7	渠(沟)直墙 木模	100m2	0.03	2359.15	2156.26	119.06	740.6	70.7745	64.6878	3.5718	22.218

工程量清单综合单价分析表

小计					281.9504837	507.9624219	30.24109369	102.1686906
清单项目综合单价								922.32268990
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.219326	1.3916	85.19		
		技工人工费	元	144.012811	1.3662	196.75		
	材料	铁件(综合)	kg	0.17391	6.16	1.07		
		尼龙帽	个	1.59	2.21	3.51		
		组合钢模板	kg	0.153306	5.31	0.81		
		零星卡具	kg	1.177533	5.49	6.46		
		木支撑	m3	0.020674	1592.92	32.93		
		钢钉(综合)	kg	0.72322	4.87	3.52		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002096	1686.73	3.54		
		脱模剂	kg	0.359998	7.43	2.67		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.451473	43.36	19.58		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.437294	7.63	3.34		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.046448	3088.5	143.45		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.135674	4.6	0.62		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.004382	3248.67	14.24		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.010407	309.99	3.23		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.12124	397.79	48.23		
		麻丝	kg	0.055098	4.78	0.26		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.216311	5.5	1.19		
		泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.41407	411.5	170.39		
		水	m3	0.47159	4.62	2.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.243005	1	6.24		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.12124	333.84	40.47		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.005115	26.18	0.13		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.022205	173.84	3.86		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.002729	1146.35	3.13		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.005004	38.16	0.19		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.010395	22.4	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007678	991.85	7.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002788	714.15	1.99		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75	台班	0.00574	2039.85	11.71		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078345	10.3	0.81		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.045711	12.55	0.57		

项目编码	040501001007	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-67换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 400＜d≤500 ˉ II级钢筋混凝土管 DN500	100m	0.01	1570.88	10573.69	401.7	973.08	15.7088	105.7369	4.017	9.7308
040401-637	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 400＜d≤500	10个口	0.040708	401.44	705.12	0	141.48	16.34181952	28.70402496	0	5.75936784
040401-686	管道闭水试验 管内径d(mm) 400＜d≤500	100m	0.01	433.54	242.36	0	126.85	4.3354	2.4236	0	1.2685
小计								36.38601952	136.864525	4.017	16.75866784
清单项目综合单价											194.02621232
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	6.50752	1.3916	9.06					
		技工人工费	元	16.258515	1.3662	22.21					
		高级技工人工费	元	3.675923	1.3923	5.12					
	材料	润滑油	kg	0.045674	2.83	0.13					
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03					
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00119	681.42	0.81					
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.87	0					
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23					
		水	m3	0.24223	4.62	1.12					
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00051	301.8	0.15					
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0001	336.04	0.03					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039871	1	0.04					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00405	991.85	4.02					

项目编码	040501001008	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-66换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 300＜d≤400 ˉ II级钢筋混凝土管 DN400	100m	0.01	1248.92	7782.05	334.25	743.48	12.4892	77.8205	3.3425	7.4348
040401-636	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 300＜d≤400	10个口	0.036765	321.19	595.22	0	114.75	11.80855035	21.8832633	0	4.21878375
040401-685	管道闭水试验 管内径d(mm) 300＜d≤400	100m	0.01	328.28	157.7	0	94.75	3.2828	1.577	0	0.9475
小计								27.58055035	101.2807633	3.3425	12.60108375
清单项目综合单价											144.80489740
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	4.928802	1.3916	6.86					
		技工人工费	元	12.326701	1.3662	16.84					
		高级技工人工费	元	2.787237	1.3923	3.88					
	材料	润滑油	kg	0.034816	2.83	0.1					
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03					
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00073	681.42	0.5					
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.87	0					
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23					
		水	m3	0.14289	4.62	0.66					
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00035	301.8	0.11					
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00006	336.04	0.02					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.026241	1	0.03					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00337	991.85	3.34					

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140＜dn≤160 ˉ 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn200×4.9	10m	0.1	230	474.42	7.35	85.11	23	47.442	0.735	8.511
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.87	73.71	0	62.14	2.2087	0.7371	0	0.6214
小计								25.2087	48.1791	0.735	9.1324
清单项目综合单价											83.25520000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	4.50256	1.3916	6.27					
		技工人工费	元	11.25924	1.3662	15.38					
		高级技工人工费	元	2.55768	1.3923	3.56					
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03					
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	681.42	0.18					
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.87	0					

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.04566	4.62	0.21		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	301.8	0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	336.04	0.01		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn200×4.9	m	1.06	44.54	47.21		
		砂布	张	0.0696	1.11	0.08		
		丙酮	kg	0.007	7.79	0.05		
		黏合剂	kg	0.0048	19.71	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0139	1	0.01		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.004	183.68	0.73		

项目编码	040504002009	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60换	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02 ˜ 塑钢型材踏步	座	1	672.95	1421.32	19.35	250.53	672.95	1421.32	19.35	250.53
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ˜ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.1801	378.88	3197.88	8.3	260.74	68.236288	575.938188	1.49483	46.959274
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.1801	844.04	84.3	148.23	238.16	152.011604	15.18243	26.696223	42.892616
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.00534	1764.3	1288.45	122.49	540.05	9.421362	6.880323	0.6540966	2.883867
040404-17	井底板 木模	100m2	0.01005	8546.87	1708	113.99	2355.22	85.8960435	17.1654	1.1455995	23.669961
040404-20	圆形井墙 木模	100m2	0.1771	7918.65	2480.22	132.64	2228.92	1402.392915	439.246962	23.490544	394.741732
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.00906	2103.36	1462.2	109.83	637.55	19.0564416	13.247532	0.9950598	5.776203
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2＜H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								2726.884654	2501.630835	75.9663529	852.103653
清单项目综合单价											6156.58549500

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	623.478824	1.3916	867.63		
		技工人工费	元	1360.887469	1.3662	1859.24		
	材料	塑钢型材踏步	kg	7.272	6.95	50.54		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.737965	7.63	13.26		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.184603	3088.5	570.15		
		木支撑	m3	0.064263	1592.92	102.37		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.327721	4.6	10.71		
		钢钉(综合)	kg	5.508198	4.87	26.82		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.083262	1686.73	140.44		
		脱模剂	kg	2.0155	7.43	14.98		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	4.008372	43.36	173.8		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	681.42	59.28		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	2.157811	4.62	9.97		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	309.99	17.05		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	491.51	14.75		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	333.84	78.45		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	378.6	853.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.215552	1	22.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.009906	1146.35	11.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.088249	173.84	15.34		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01801	38.16	0.69		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.03602	22.4	0.81		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.314731	26.18	8.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	991.85	8.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.037268	714.15	26.61		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.318	12.55	3.99		

项目编码	040504002010	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-69换	半圆形竖槽式跌水井 混凝土(适用管径200mm～600mm) 跌差 h(m)1.00 井室高 H1(m)2.65 井深 H2(m)3.21 ˜ 塑钢型材踏步	座	1	1411.27	2737.06	62.11	514.74	1411.27	2737.06	62.11	514.74
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ˜ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.5	378.88	3197.88	8.3	260.74	189.44	1598.94	4.15	130.37
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.5	844.04	84.3	148.23	238.16	422.02	42.15	74.115	119.08
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.009	1764.3	1288.45	122.49	540.05	15.8787	11.59605	1.10241	4.86045
040404-17	井底板 木模	100m2	0.0173	8546.87	1708	113.99	2355.22	147.860851	29.5484	1.972027	40.745306
040404-20	圆形井墙 木模	100m2	0.1041	7918.65	2480.22	132.64	2228.92	824.331465	258.190902	13.807824	232.030572
040404-19	矩形井墙 木模	100m2	0.2807	5227.95	1888.99	121.38	1486.54	1467.485565	530.239493	34.071366	417.271778
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.0102	2103.36	1462.2	109.83	637.55	21.454272	14.91444	1.120266	6.50301
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2＜H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								4816.660853	5235.289285	194.588893	1550.251116
清单项目综合单价											11796.79014700

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1079.912234	1.3916	1502.81		
		技工人工费	元	2425.600046	1.3662	3313.85		
	材料	铁件(综合)	kg	3.830152	6.16	23.59		
		塑钢型材踏步	kg	13.332	6.95	92.66		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	4.825	7.63	36.81		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.5125	3088.5	1582.86		
		木支撑	m3	0.109541	1592.92	174.49		
		镀锌钢丝(综合)	kg	3.998815	4.6	18.39		
		钢钉(综合)	kg	10.07161	4.87	49.05		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.159839	1686.73	269.61		
		脱模剂	kg	4.213	7.43	31.3		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	6.153903	43.36	266.83		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	3.579	4.62	16.53		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	333.84	337.18		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.141	378.6	1946.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	46.108662	1	46.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0275	1146.35	31.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.245	173.84	42.59		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.05	38.16	1.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	22.4	2.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.627506	26.18	16.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	991.85	30.75		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.083913	714.15	59.93		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.735	12.55	9.22		

项目编码	040504002011	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-69换	半圆形竖槽式跌水井 混凝土(适用管径200mm～600mm) 跌差 h(m)1.00 井室高 H1(m)2.65 井深 H2(m)3.21 ~ 塑钢型材踏步,普通预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5mm	座	1	1411.27	4300.51	62.11	592.91	1411.27	4300.51	62.11	592.91
35110310	聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀) ~ 聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	个	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.977	378.88	3197.88	8.3	260.74	370.16576	3124.32876	8.1091	254.74298
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.977	844.04	84.3	148.23	238.16	824.62708	82.3611	144.82071	232.68232
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0118	1764.3	1288.45	122.49	540.05	20.81874	15.20371	1.445382	6.37259
040404-17	井底板 木模	100m2	0.0226	8546.87	1708	113.99	2355.22	193.159262	38.6008	2.576174	53.227972
040404-20	圆形井墙 木模	100m2	0.1432	7918.65	2480.22	132.64	2228.92	1133.95068	355.167504	18.994048	319.181344
040404-19	矩形井墙 木模	100m2	0.2416	5227.95	1888.99	121.38	1486.54	1263.07272	456.379984	29.325408	359.148064
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.012	2103.36	1462.2	109.83	637.55	25.24032	17.5464	1.31796	7.6506
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	316.92	6.65	2.14	84.35	316.92	6.65	2.14	84.35
小计								5559.224562	8402.748258	270.838782	1910.56587
清单项目综合单价											16143.37747200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1174.28549	1.3916	1634.14		
		技工人工费	元	2872.997501	1.3662	3925.09		
	材料	铁件(综合)	kg	3.296632	6.16	20.31		
		塑钢型材踏步	kg	13.332	6.95	92.66		
		钢模板连接件	kg	0.135	3.89	0.53		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.571	3.62	2.07		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.42805	7.63	71.94		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1.001425	3088.5	3092.9		
		木支撑	m3	0.115367	1592.92	183.77		
		镀锌钢丝(综合)	kg	5.288838	4.6	24.33		
		钢钉(综合)	kg	10.479894	4.87	51.04		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.164899	1686.73	278.14		
		脱模剂	kg	4.312	7.43	32.04		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	6.604974	43.36	286.39		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		水	m3	3.63147	4.62	16.78		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	333.84	337.18		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	9.25	378.6	3502.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	69.743482	1	69.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.053735	1146.35	61.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.47873	173.84	83.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0977	38.16	3.73		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.1954	22.4	4.38		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.645852	26.18	16.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	991.85	30.75		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.08546	714.15	61.03		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.735	12.55	9.22		

项目编码	040501004001	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-159换	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 500<DN≤600 ~ 柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN600	10m	0.1	459.1	5110.34	137.28	386.82	45.91	511.034	13.728	38.682
040402-22换	球墨铸铁管件胶圈接口 公称直径DN(mm) 500<DN≤600 ~ 球墨铸铁弯头 DN600	个	0.023585	457.59	2291.35	50.07	239.23	10.79226015	54.041489775	1.18090095	5.64223955
小计								56.70226015	565.0754898	14.90890095	44.32423955
清单项目综合单价											681.01089040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.123717	1.3916	14.09		
		技工人工费	元	25.348025	1.3662	34.63		
		高级技工人工费	元	5.734083	1.3923	7.98		
	材料	润滑油	kg	0.028003	2.83	0.08		
		氧气	m3	0.081201	3.64	0.3		
		丙烷气	kg	0.030267	14.64	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.010943	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.011638	991.85	11.54		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.004712	714.15	3.37		

项目编码	040501004002	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-155	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	10m	0.1	230.6	1338.46	0	127.94	23.06	133.846	0	12.794
小计								23.06	133.846	0	12.794
清单项目综合单价											169.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1171	1.3916	5.73		
		技工人工费	元	10.3084	1.3662	14.08		
		高级技工人工费	元	2.3329	1.3923	3.25		
	材料	润滑油	kg	0.0158	2.83	0.04		
		氧气	m3	0.0151	3.64	0.05		
		丙烷气	kg	0.0058	14.64	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
	机械							

项目编码	040501004003	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-154	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150	10m	0.1	152.62	991.86	0	89.98	15.262	99.186	0	8.998
小计								15.262	99.186	0	8.998
清单项目综合单价											123.44600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.728	1.3916	3.8		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.8149	1.3662	9.31		
		高级技工人工费	元	1.5479	1.3923	2.16		
	材料	润滑油	kg	0.0088	2.83	0.02		
		氧气	m3	0.0085	3.64	0.03		
		丙烷气	kg	0.0033	14.64	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
	机械							

项目编码	040501004004	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-153	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100	10m	0.1	115.99	792.92	0	70.34	11.599	79.292	0	7.034
小计								11.599	79.292	0	7.034
清单项目综合单价								97.92500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.077	1.3916	2.89		
		技工人工费	元	5.1856	1.3662	7.08		
		高级技工人工费	元	1.1664	1.3923	1.62		
	材料	润滑油	kg	0.0067	2.83	0.02		
		氧气	m3	0.0066	3.64	0.02		
		丙烷气	kg	0.0025	14.64	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械							

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-278换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ~ 闸阀 DN200	个	1	119.2	669.98	0	65.04	119.2	669.98	0	65.04
小计								119.2	669.98	0	65.04
清单项目综合单价								854.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.274	1.3916	29.6		
		技工人工费	元	53.263	1.3662	72.77		
		高级技工人工费	元	12.085	1.3923	16.83		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.33	5.52	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02		
	机械							

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-274换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ~ 快速排气阀 DN80	个	1	48.94	291.88	0	27.54	48.94	291.88	0	27.54
小计								48.94	291.88	0	27.54
清单项目综合单价								368.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.757	1.3916	12.19		
		技工人工费	元	21.933	1.3662	29.96		
		高级技工人工费	元	4.876	1.3923	6.79		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.13	5.52	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	机械							

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-274换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ~ 专用排气检修阀 DN80	个	1	48.94	583.03	0	42.1	48.94	583.03	0	42.1
小计								48.94	583.03	0	42.1
清单项目综合单价								674.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.757	1.3916	12.19		
		技工人工费	元	21.933	1.3662	29.96		
		高级技工人工费	元	4.876	1.3923	6.79		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.13	5.52	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	机械							

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-22换	球墨铸铁管件胶圈接口 公称直径DN(mm) 500<DN≤600 ~ 球墨铸铁排气三通 DN600x80	个	1	457.59	1332.66	50.07	191.29	457.59	1332.66	50.07	191.29
小计								457.59	1332.66	50.07	191.29
清单项目综合单价								2031.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.714	1.3916	113.71		
		技工人工费	元	204.598	1.3662	279.52		
		高级技工人工费	元	46.228	1.3923	64.36		
	材料	润滑油	kg	0.263	2.83	0.74		
		氧气	m3	0.759	3.64	2.76		
		丙烷气	kg	0.253	14.64	3.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04	1	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.044	991.85	43.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	714.15	6.43		

项目编码	040502001002	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-22换	球墨铸铁管件胶圈接口 公称直径DN(mm) 500<DN≤600 ~ 球墨铸铁泄水三通 DN600x200	个	1	457.59	1489.98	50.07	199.16	457.59	1489.98	50.07	199.16
小计								457.59	1489.98	50.07	199.16
清单项目综合单价								2196.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.714	1.3916	113.71		
		技工人工费	元	204.598	1.3662	279.52		
		高级技工人工费	元	46.228	1.3923	64.36		

工程量清单综合单价分析表

		润滑油	kg	0.263	2.83	0.74		
	材料	氧气	m3	0.759	3.64	2.76		
		丙烷气	kg	0.253	14.64	3.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04	1	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.044	991.85	43.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	714.15	6.43		

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-337	平焊法兰 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	副	1	142.32	168.6	57.42	50.19	142.32	168.6	57.42	50.19
小计								142.32	168.6	57.42	50.19
清单项目综合单价											418.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.401	1.3916	35.35		
		技工人工费	元	63.602	1.3662	86.89		
		高级技工人工费	元	14.419	1.3923	20.08		
	材料	角钢(综合)	kg	0.2	3.339	0.67		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.33	5.52	1.82		
		棉纱	kg	0.058	9.38	0.54		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.123	3.78	0.46		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.14	6.15	7.01		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		铅油	kg	0.17	8.23	1.4		
		氧气	m3	0.448	3.64	1.63		
		丙烷气	kg	0.149	14.64	2.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.34	166.47	56.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.034	24.2	0.82		

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-3换	立式闸阀井 井内径φ(m)1.20 井室深h(m)1.80 井深H(m)2.05 ˜ 塑钢型材踏步	座	1	1173.15	1847.76	39.79	405.68	1173.15	1847.76	39.79	405.68
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0335	473.88	3346.78	11.14	293.53	15.87498	112.11713	0.37319	9.833255
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0335	1040.96	25.94	63.05	281.26	34.87216	0.86899	2.112175	9.42221
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.067	378.88	3197.88	8.3	260.74	25.38496	214.25796	0.5561	17.46958
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.067	844.04	84.3	148.23	238.16	56.55068	5.6481	9.93141	15.95672
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.00655	1764.3	1288.45	122.49	540.05	11.556165	8.4393475	0.8023095	3.5373275
040404-17	井底板 木模	100m2	0.0118	8546.87	1708	113.99	2355.22	100.853066	20.1544	1.345082	27.791596
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.00745	2103.36	1462.2	109.83	637.55	15.670032	10.89339	0.8182335	4.7497475
040404-31	钢管井字架 井深H(m) H≤2	座	1	160.44	5.8	1.43	42.84	160.44	5.8	1.43	42.84
小计								1594.352043	2225.939318	57.1585	537.280436
清单项目综合单价											4414.73029650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	434.626657	1.3916	604.83		
		技工人工费	元	724.2908	1.3662	989.53		
	材料	塑钢型材踏步	kg	12.372	6.95	85.99		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8~φ10盘卷	t	0.03417	3248.67	111.01		
		钢模板连接件	kg	0.125	3.89	0.49		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.35	3.62	1.27		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		钢钉(综合)	kg	0.418747	4.87	2.04		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.007719	1686.73	13.02		
		脱模剂	kg	0.258	7.43	1.92		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.323558	43.36	14.03		
		木支撑	m3	0.00482	1592.92	7.68		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.068675	3088.5	212.1		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.350774	4.6	1.61		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.64655	7.63	4.93		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.012	681.42	689.6		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4		
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92		
		水	m3	0.47937	4.62	2.21		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.614	309.99	190.33		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	331.66	192.03		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	364.35	287.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.285637	1	13.29		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.03354	26.18	0.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005528	1146.35	6.34		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.010385	38.16	0.4		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.023785	22.4	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03283	173.84	5.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.85	20.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.026923	714.15	19.23		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	12.55	3.25		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-45换	排泥湿井 井内径φ(m)1.00 井深H(m)2.00 ˜ 塑钢型材踏步	座	1	1004.99	1859.23	1.73	359.03	1004.99	1859.23	1.73	359.03
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0059	1764.3	1288.45	122.49	540.05	10.40937	7.601855	0.722691	3.186295
040404-17	井底板 木模	100m2	0.0106	8546.87	1708	113.99	2355.22	90.596822	18.1048	1.208294	24.965332
040404-31	钢管井字架 井深H(m) H≤2	座	1	160.44	5.8	1.43	42.84	160.44	5.8	1.43	42.84
小计								1266.436192	1890.736655	5.090985	430.021627
清单项目综合单价											3592.28545900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	363.585317	1.3916	505.97		
		技工人工费	元	556.628359	1.3662	760.47		
	材料	球墨铸铁井盖（含井圈）直径800mm	套	1	575.22	575.22		
		塑钢型材踏步	kg	13.434	6.95	93.37		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.287	491.51	141.06		
		钢模板连接件	kg	0.125	3.89	0.49		
		脚手架钢管 φ48×3.2	kg	0.35	3.62	1.27		
		松杂木脚手板	m3	0.002	1973.45	3.95		
		钢钉(综合)	kg	0.326287	4.87	1.59		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004557	1686.73	7.69		
		脱模剂	kg	0.165	7.43	1.23		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.206927	43.36	8.97		
		木支撑	m3	0.003593	1592.92	5.72		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.001062	4.6	0		

工程量清单综合单价分析表

	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.891	681.42	607.15		
	煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4		
	水	m3	0.218	4.62	1.01		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.542	309.99	168.01		
	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.279	331.66	92.53		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.448	364.35	163.23		
	其他材料费(按百分比计算)	元	9.844028	1	9.84		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.023253	26.18	0.61		
	载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.003852	714.15	2.75		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.138	12.55	1.73		

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-1换	现浇混凝土垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	592.24	3663.79	9.66	340.6	59.224	366.379	0.966	34.06
小计								59.224	366.379	0.966	34.06
清单项目综合单价								460.62900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.9662	1.3916	20.83		
		技工人工费	元	28.105	1.3662	38.4		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	356.57	360.14		
		水	m3	0.566	4.62	2.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.628	1	3.63		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.077	12.55	0.97		

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-2换	现浇混凝土池底 平池底 P8抗渗增加费,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	753.67	4182.48	9.39	409.23	75.367	418.248	0.939	40.923
小计								75.367	418.248	0.939	40.923
清单项目综合单价								535.47700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.0456	1.3916	26.5		
		技工人工费	元	35.7655	1.3662	48.86		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		水	m3	0.736	4.62	3.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.141	1	4.14		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0748	12.55	0.94		

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-21换	现浇混凝土池壁(隔墙)直、矩形 P8抗渗增加费,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	896.29	4174.68	13.13	446.85	89.629	417.468	1.313	44.685
小计								89.629	417.468	1.313	44.685
清单项目综合单价								553.09500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.6494	1.3916	31.52		
		技工人工费	元	42.5337	1.3662	58.11		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		水	m3	0.5689	4.62	2.63		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.133	1	4.13		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1275	10.3	1.31		

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-19换	现浇混凝土板 平板、走道板 P8抗渗增加费,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	850.93	4210.99	24.38	437.47	85.093	421.099	2.438	43.747
小计								85.093	421.099	2.438	43.747
清单项目综合单价								552.37700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.4976	1.3916	29.92		
		技工人工费	元	40.387	1.3662	55.18		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		水	m3	1.347	4.62	6.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.169	1	4.17		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.1943	12.55	2.44		

项目编码	040405003001	项目名称	沉井混凝土封底	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-44换	水下混凝土封底 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3466.99	4334.59	1388.74	1233.41	346.699	433.459	138.874	123.341
小计								346.699	433.459	138.874	123.341
清单项目综合单价								1042.37300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	128.687	1.3916	179.08		
		技工人工费	元	67.129	1.3662	91.71		
		高级技工人工费	元	54.5186	1.3923	75.91		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.1443	356.57	408.02		
		乙炔气	kg	0.0073	13.01	0.09		
		型钢(综合)	kg	4.65	3.59	16.69		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.0768	5.49	0.42		
		氧气	m3	0.019	3.64	0.07		
		焊接钢管(综合)	kg	1.104	3.50039	3.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.292	1	4.29		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.0637	1187.27	75.63		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D(mm) H≤180/D=150	台班	0.03	691.54	20.75		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.018	386.6	6.96		
		潜水设备 小型	台班	0.0331	68.33	2.26		
		混凝土输送泵 输送量Q(m3/h) Q=30	台班	0.0331	866.41	28.68		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.11	10.3	1.13		
		潜水泵 出口直径D(mm) D=150	台班	0.0223	155.47	3.47		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040405004001	项目名称	沉井混凝土底板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-45换	沉井混凝土底板 ` P8抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	824.97	4183.11	126.59	436.5	82.497	418.311	12.659	43.65
小计								82.497	418.311	12.659	43.65

清单项目综合单价 557.11700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.8474	1.3916	29.01		
		技工人工费	元	39.1496	1.3662	53.49		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		水	m3	0.7494	4.62	3.46		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.142	1	4.14		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0113	866.41	9.79		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.2286	12.55	2.87		

项目编码	040405005001	项目名称	沉井填心	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-51换	沉井内地下混凝土结构平台 ` 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	867.95	3696.45	217.57	430.05	86.795	369.645	21.757	43.005
小计								86.795	369.645	21.757	43.005

清单项目综合单价 521.20200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.9364	1.3916	30.53		
		技工人工费	元	41.186	1.3662	56.27		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	356.57	360.14		
		水	m3	1.266	4.62	5.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.66	1	3.66		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0218	866.41	18.89		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.2286	12.55	2.87		

项目编码	040405001001	项目名称	沉井井壁混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-5换	沉井制作混凝土 刃脚 ` P8抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1260.83	4160.84	180.72	554.6	126.083	416.084	18.072	55.46
小计								126.083	416.084	18.072	55.46

清单项目综合单价 615.69900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.6965	1.3916	44.11		
		技工人工费	元	60.0011	1.3662	81.97		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		水	m3	0.272	4.62	1.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.12	1	4.12		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0195	866.41	16.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1143	10.3	1.18		

项目编码	040405001002	项目名称	沉井混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-6换	沉井制作混凝土 井壁、隔墙 ` P8抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	621.17	4181.69	187.61	386.86	62.117	418.169	18.761	38.686
小计								62.117	418.169	18.761	38.686

清单项目综合单价 537.73300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.6919	1.3916	21.84		
		技工人工费	元	29.4832	1.3662	40.28		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		水	m3	0.719	4.62	3.32		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.14	1	4.14		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0188	866.41	16.29		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.24	10.3	2.47		

项目编码	040406006001	项目名称	沉井混凝土顶板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-52换	沉井混凝土顶板 ` P8抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	683.77	4183.94	149.99	400.86	68.377	418.394	14.999	40.086
小计								68.377	418.394	14.999	40.086

清单项目综合单价 541.85600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.2681	1.3916	24.03		
		技工人工费	元	32.4602	1.3662	44.35		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		水	m3	0.767	4.62	3.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.143	1	4.14		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.014	866.41	12.13		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.2286	12.55	2.87		

项目编码	040406006002	项目名称	沉井混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-49换	沉井内地下混凝土结构梁 ` P8抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1409.9	4176.89	212.43	597.12	140.99	417.689	21.243	59.712
小计								140.99	417.689	21.243	59.712

清单项目综合单价 639.63400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.6257	1.3916	49.58		
		技工人工费	元	66.9102	1.3662	91.41		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	8.85	8.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.616	4.62	2.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.136	1	4.14		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0218	866.41	18.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.2286	10.3	2.35		

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-13换	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 ˆ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	1	798.25	3410.27	44.38	384.92	798.25	3410.27	44.38	384.92
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428
小计								2396.72	3420.39	107.43	812.92
清单项目综合单价											6737.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	287.303	1.3916	399.81		
		技工人工费	元	1461.651	1.3662	1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	8.8	4.6	40.48		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	1.02	3280.53	3346.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.77	1	33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	040901001006	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-13换	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	798.25	3396.6	44.38	384.24	798.25	3396.6	44.38	384.24
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428
小计								2396.72	3406.72	107.43	812.24
清单项目综合单价											6723.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	287.303	1.3916	399.81		
		技工人工费	元	1461.651	1.3662	1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	8.8	4.6	40.48		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1.02	3267.26	3332.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.63	1	33.63		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	040901001007	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-13换	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1	798.25	3399.42	44.38	384.38	798.25	3399.42	44.38	384.38
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428
小计								2396.72	3409.54	107.43	812.38
清单项目综合单价											6726.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	287.303	1.3916	399.81		
		技工人工费	元	1461.651	1.3662	1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	8.8	4.6	40.48		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	kg	1020	3.27	3335.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.66	1	33.66		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	040901001008	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	473.88	3365.94	11.14	294.49	473.88	3365.94	11.14	294.49
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1040.96	25.94	63.05	281.26	1040.96	25.94	63.05	281.26
小计								1514.84	3391.88	74.19	575.75
清单项目综合单价											5556.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	190.825	1.3916	265.55		
		技工人工费	元	914.429	1.3662	1249.29		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	5.64	4.6	25.94		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1.02	3267.26	3332.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.33	1	33.33		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	040901001009	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1	473.88	3368.75	11.14	294.63	473.88	3368.75	11.14	294.63
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1040.96	25.94	63.05	281.26	1040.96	25.94	63.05	281.26
小计								1514.84	3394.69	74.19	575.89
清单项目综合单价											5559.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	190.825	1.3916	265.55		
		技工人工费	元	914.429	1.3662	1249.29		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	5.64	4.6	25.94		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	kg	1020	3.27	3335.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.35	1	33.35		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	040901001010	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	378.88	3275.75	8.3	264.64	378.88	3275.75	8.3	264.64
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3360.05	156.53	502.8
清单项目综合单价											5242.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1.025	3163.72	3242.81		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.43	1	32.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001011	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	378.88	3233.61	8.3	262.53	378.88	3233.61	8.3	262.53
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3317.91	156.53	500.69
清单项目综合单价											5198.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	kg	1025	3.123	3201.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.02	1	32.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001012	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	378.88	3197.88	8.3	260.74	378.88	3197.88	8.3	260.74
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3282.18	156.53	498.9
清单项目综合单价											5160.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1.025	3088.5	3165.71		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.66	1	31.66		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001013	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	378.88	3125.5	8.3	257.12	378.88	3125.5	8.3	257.12
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3209.8	156.53	495.28
清单项目综合单价											5084.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	30.95	1	30.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001014	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	1	378.88	3200.63	8.3	260.88	378.88	3200.63	8.3	260.88
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3284.93	156.53	499.04
清单项目综合单价											5163.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	1.025	3091.15	3168.43		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	31.69	1	31.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001015	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.88	3205.65	8.3	261.13	378.88	3205.65	8.3	261.13
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3289.95	156.53	499.29
清单项目综合单价											5168.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.096	3173.4		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.74	1	31.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001016	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.88	3235.68	8.3	262.63	378.88	3235.68	8.3	262.63
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3319.98	156.53	500.79
清单项目综合单价											5200.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.04	1	32.04		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.125	3203.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901010001	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-20换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ≤25 直螺纹连接套筒 φ14	10个	0.1	90.66	26.42	12.18	26.18	9.066	2.642	1.218	2.618
小计								9.066	2.642	1.218	2.618
清单项目综合单价											15.54400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.239	1.3916	1.72		
		技工人工费	元	5.3738	1.3662	7.34		
	材料	直螺纹连接套筒 φ14	个	1.02	2.34	2.39		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.047	4.6	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.025	48.73	1.22		

项目编码	040901010002	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-20换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ≤25 直螺纹连接套筒 φ≤16	10个	0.1	90.66	26.42	12.18	26.18	9.066	2.642	1.218	2.618
小计								9.066	2.642	1.218	2.618
清单项目综合单价											15.54400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.239	1.3916	1.72		
		技工人工费	元	5.3738	1.3662	7.34		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.047	4.6	0.22		
		直螺纹连接套筒 φ16	个	1.02	2.34	2.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.025	48.73	1.22		

项目编码	040901010003	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-20换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ≤25 直螺纹连接套筒 φ≤22	10个	0.1	90.66	33.35	12.18	26.53	9.066	3.335	1.218	2.653
小计								9.066	3.335	1.218	2.653
清单项目综合单价											16.27200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.239	1.3916	1.72		
		技工人工费	元	5.3738	1.3662	7.34		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.047	4.6	0.22		
		直螺纹连接套筒 φ22	个	1.02	3.01	3.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049	1	0.05		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.025	48.73	1.22		

项目编码	040901010004	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-17	钢筋接头 电渣压力焊接	10个	0.1	59.03	23.31	23.54	18.47	5.903	2.331	2.354	1.847

工程量清单综合单价分析表

小计						5.903	2.331	2.354	1.847
清单项目综合单价									12.43500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.5503	1.3916		0.77		
		技工人工费		元	3.7598	1.3662		5.14		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷		kg	0.085	3.281		0.28		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.008	7.63		0.06		
		焊剂		kg	0.305	6.19		1.89		
		石棉垫		kg	0.025	2.74		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.034	1		0.03		
	机械	电渣焊机 电流I（A） I=1000		台班	0.008	272.46		2.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.001	173.84		0.17		
项目编码	040901010005	项目名称	钢筋机械连接			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-17	钢筋接头 电渣压力焊接	10个	0.1	59.03	23.31	23.54	18.47	5.903	2.331	2.354	1.847
小计						5.903	2.331	2.354	1.847
清单项目综合单价									12.43500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.5503	1.3916		0.77		
		技工人工费		元	3.7598	1.3662		5.14		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷		kg	0.085	3.281		0.28		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.008	7.63		0.06		
		焊剂		kg	0.305	6.19		1.89		
		石棉垫		kg	0.025	2.74		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.034	1		0.03		
	机械	电渣焊机 电流I（A） I=1000		台班	0.008	272.46		2.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.001	173.84		0.17		
项目编码	040901010006	项目名称	钢筋机械连接			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-22	钢筋接头 冷挤压 钢筋直径Φ(mm) Φ≤25	10个	0.1	133.46	94.42	23.41	41.71	13.346	9.442	2.341	4.171
小计						13.346	9.442	2.341	4.171
清单项目综合单价									29.30000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.5912	1.3916		5		
		技工人工费		元	6.1101	1.3662		8.35		
	材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.079	4.6		0.36		
		冷挤压套筒 Φ25		套	1.01	8.85		8.94		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.14	1		0.14		
	机械	冷挤压机 直径D(mm) D=45		台班	0.035	66.88		2.34		
项目编码	040901009004	项目名称	预埋铁件			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件 角钢	t	1	2813.51	3848.73	716.77	988.17	2813.51	3848.73	716.77	988.17
小计						2813.51	3848.73	716.77	988.17
清单项目综合单价									8367.18000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	522.68	1.3916		727.36		
		技工人工费		元	1526.975	1.3662		2086.15		
	材料	角钢		t	1.055	3338.94		3522.58		
		乙炔气		kg	3.53	13.01		45.93		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	29.16	7.63		222.49		
		氧气		m3	10.6	3.64		38.58		
		其他材料费(按百分比计算)		元	19.15	1		19.15		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.06	38.16		2.29		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	4.11	173.84		714.48		
项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-1	混凝土基础垫层 木模板	100m2	0.01	1970.17	1320.55	60.14	591.67	19.7017	13.2055	0.6014	5.9167
小计						19.7017	13.2055	0.6014	5.9167
清单项目综合单价									39.42530000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.98034	1.3916		6.93		
		技工人工费		元	9.34791	1.3662		12.77		
	材料	钢钉(综合)		kg	0.1973	4.87		0.96		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.20902	53.98		11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.00007	336.04		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1952	1		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.00079	714.15		0.56		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.00142	26.18		0.04		
项目编码	070101003001	项目名称	池底板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-5	平池底 木模板	100m2	0.01	6156.48	2060.49	210.95	1747.23	61.5648	20.6049	2.1095	17.4723
小计						61.5648	20.6049	2.1095	17.4723
清单项目综合单价									101.75150000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	15.55784	1.3916		21.65		
		技工人工费		元	29.21572	1.3662		39.91		
	材料	钢钉(综合)		kg	0.28336	4.87		1.38		
		混凝土垫块		m3	0.00137	752.21		1.03		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00339	1686.73		5.72		
		嵌缝料		kg	0.1	1.46		0.15		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.20902	53.98		11.28		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3045	1		0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.00237	714.15		1.69		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.00504	26.18		0.13		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面		台班	0.00478	59.65		0.29		
项目编码	070101006001	项目名称	池壁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040503-8换	矩形池壁（隔墙） 木模板(实际高度:7.04m)	100m2	0.01	6207.56	2678.68	311.76	1798.86	62.0756	26.7868	3.1176	17.9886	
小计								62.0756	26.7868	3.1176	17.9886	
清单项目综合单价											109.96860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.68524	1.3916		21.83		
		技工人工费				元	29.45985	1.3662		40.25		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.0598	4.6		0.28		
		钢钉(综合)				kg	0.221458	4.87		1.08		
		零星卡具				kg	0.0432	5.49		0.24		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.007487	1686.73		12.63		
		嵌缝料				kg	0.1	1.46		0.15		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.20902	53.98		11.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3959	1		0.4		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.003681	714.15		2.63		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.007789	26.18		0.2		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面				台班	0.00478	59.65		0.29		
项目编码	070101009001	项目名称			池顶板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040503-18	无梁池盖 木模板	100m2	0.01	6035.44	1444.2	410.78	1698.66	60.3544	14.442	4.1078	16.9866	
小计								60.3544	14.442	4.1078	16.9866	
清单项目综合单价											95.89080000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.2525	1.3916		21.23		
		技工人工费				元	28.64076	1.3662		39.13		
	材料	钢钉(综合)				kg	0.42024	4.87		2.05		
		嵌缝料				kg	0.1	1.46		0.15		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.20902	53.98		11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00003	336.04		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2134	1		0.21		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.00509	714.15		3.64		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00717	26.18		0.19		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面				台班	0.00478	59.65		0.29		
项目编码	070101003002	项目名称			池底板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040306-18	沉井底板 木模板	100m2	0.01	7203.29	1198.55	1385.5	2065.07	72.0329	11.9855	13.855	20.6507	
小计								72.0329	11.9855	13.855	20.6507	
清单项目综合单价											118.52410000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.2032	1.3916		25.33		
		技工人工费				元	34.18338	1.3662		46.7		
	材料	钢钉(综合)				kg	0.134	4.87		0.65		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00339	1686.73		5.72		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1771	1		0.18		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25				台班	0.0056	1187.27		6.65		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0056	714.15		4		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000				台班	0.0431	74.41		3.21		
项目编码	070101006002	项目名称			池壁模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040306-17	沉井井壁、隔墙 钢模板	100m2	0.01	7034.93	3645.27	1682.51	2164.08	70.3493	36.4527	16.8251	21.6408	
小计								70.3493	36.4527	16.8251	21.6408	
清单项目综合单价											145.26790000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.77774	1.3916		24.74		
		技工人工费				元	33.38443	1.3662		45.61		
	材料	钢钉(综合)				kg	0.036	4.87		0.18		
		螺栓(综合)				kg	2.311	5.01		11.58		
		零星卡具				kg	0.216	5.49		1.19		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.01	1686.73		16.87		
		尼龙帽				个	0.555	2.21		1.23		
		钢支撑				kg	0.32	3.72		1.19		
		钢模板				kg	0.695	5.31		3.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5387	1		0.54		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25				台班	0.0087	1187.27		10.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0087	714.15		6.21		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000				台班	0.0038	74.41		0.28		
项目编码	070101006003	项目名称			池壁模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040306-14	沉井刃脚 钢模板	100m2	0.01	7404.47	6266.45	1534.95	2382.39	74.0447	62.6645	15.3495	23.8239	
小计								74.0447	62.6645	15.3495	23.8239	
清单项目综合单价											175.88260000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.71373	1.3916		26.04		
		技工人工费				元	35.13594	1.3662		48		
	材料	螺栓(综合)				kg	2.899	5.01		14.52		
		零星卡具				kg	0.179	5.49		0.98		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.024	1686.73		40.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		尼龙帽				个	0.555	2.21		1.23		
		钢支撑				kg	0.272	3.72		1.01		
		钢模板				kg	0.579	5.31		3.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6204	1		0.62		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25				台班	0.0072	1187.27		8.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.0072	714.15		5.14		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000				台班	0.0223	74.41		1.66		
项目编码	070101009002	项目名称			池顶板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040306-16	沉井梁、柱、平台 钢模板	100m2	0.01	7331.26	9758.3	4101.87	2721.04	73.3126	97.583	41.0187	27.2104	
小计								73.3126	97.583	41.0187	27.2104	
清单项目综合单价											239.12470000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.52599	1.3916		25.78		
		技工人工费				元	34.79125	1.3662		47.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢钉(综合)	kg	0.161	4.87	0.78		
		螺栓(综合)	kg	1.608	5.01	8.06		
		零星卡具	kg	0.169	5.49	0.93		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.049	1686.73	82.65		
		尼龙帽	个	0.529	2.21	1.17		
		钢支撑	kg	0.167	3.72	0.62		
		钢模板	kg	0.364	5.31	1.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4421	1	1.44		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.0207	1187.27	24.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0207	714.15	14.78		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.0223	74.41	1.66		

项目编码	070101018001	项目名称	池内其他构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040306-16	沉井梁、柱、平台 钢模板	100m2	0.01	7331.26	9758.3	4101.87	2721.04	73.3126	97.583	41.0187	27.2104
小计								73.3126	97.583	41.0187	27.2104
清单项目综合单价								239.12470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.52599	1.3916	25.78		
		技工人工费	元	34.79125	1.3662	47.53		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.161	4.87	0.78		
		螺栓(综合)	kg	1.608	5.01	8.06		
		零星卡具	kg	0.169	5.49	0.93		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.049	1686.73	82.65		
		尼龙帽	个	0.529	2.21	1.17		
		钢支撑	kg	0.167	3.72	0.62		
		钢模板	kg	0.364	5.31	1.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4421	1	1.44		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.0207	1187.27	24.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0207	714.15	14.78		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.0223	74.41	1.66		

项目编码	040601029001	项目名称	池槽盖板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 非密闭钢格栅盖板 1400*1200mm	10套	0.1	791.1	10031.06	0	710.89	79.11	1003.106	0	71.089
小计								79.11	1003.106	0	71.089
清单项目综合单价								1153.30500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.3916	31.75		
		技工人工费	元	34.6688	1.3662	47.36		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	301.8	8.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	040601029002	项目名称	池槽盖板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 非密闭钢格栅盖板 1300*7200mm	10套	0.1	791.1	62287.66	0	3323.72	79.11	6228.766	0	332.372
小计								79.11	6228.766	0	332.372
清单项目综合单价								6640.24800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.3916	31.75		
		技工人工费	元	34.6688	1.3662	47.36		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	301.8	8.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	040601029003	项目名称	池槽盖板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 密闭钢格栅盖板 2700*5600mm	10套	0.1	791.1	104544.26	0	5436.55	79.11	10454.426	0	543.655
小计								79.11	10454.426	0	543.655
清单项目综合单价								11077.19100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.3916	31.75		
		技工人工费	元	34.6688	1.3662	47.36		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	301.8	8.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	040601029004	项目名称	池槽盖板（GB1）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0385	1881.45	3940.1	23.98	696.59	72.435825	151.69385	0.92323	26.818715
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.0097	2103.36	1462.2	109.83	637.55	20.402592	14.18334	1.065351	6.184235
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	0.04625	473.88	3368.75	11.14	294.63	21.91695	155.8046875	0.515225	13.6266375
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04625	1040.96	25.94	63.05	281.26	48.1444	1.199725	2.9160625	13.008275
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件 钢管	t	0.00025	2813.51	4842.96	716.77	1037.88	0.7033775	1.21074	0.1791925	0.25947
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36 芝麻灰 300mm×600mm×30mm,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.025625	3211.6	8738.91	15.59	1287.91	82.29725	223.9345688	0.39949375	33.00269375
小计								245.9003945	548.0269113	5.99855475	92.90002625
清单项目综合单价								892.82588675			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.502863	1.3916	74.45		
		技工人工费	元	125.49087	1.3662	171.45		
		钢管	t	0.000264	4276.65	1.13		
		芝麻灰 300mm×600mm×30mm	m2	2.61375	84.07	219.74		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.00729	7.63	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.00265	3.64	0.01		
		乙炔气	kg	0.000883	13.01	0.01		
		棉纱	kg	0.025625	9.38	0.24		
		石料切割锯片	片	0.008969	57.52	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.007764	331.88	2.58		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	kg	47.175	3.27	154.26		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.26764	4.6	1.23		
		钢钉(综合)	kg	0.07275	4.87	0.35		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003453	1686.73	5.82		
		脱模剂	kg	0.097	7.43	0.72		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.121648	43.36	5.27		
		木支撑	m3	0.001067	1592.92	1.7		
		水	m3	0.390924	4.62	1.81		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.38885	378.6	147.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.359438	1	5.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.001028	173.84	0.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.014632	27.31	0.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.002544	1146.35	2.92		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.005103	38.16	0.19		
	机械	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.014338	22.4	0.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001125	714.15	0.8		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.010001	26.18	0.26		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.073574	12.55	0.92		

项目编码	040601029005	项目名称	池槽盖板(GB2)	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.032125	1881.45	3940.1	23.98	696.59	60.44158125	126.5757125	0.7703575	22.37795375
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.008788	2103.36	1462.2	109.83	637.55	18.48432768	12.8498136	0.96518604	5.6027894
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	0.039	473.88	3368.75	11.14	294.63	18.48132	131.38125	0.43446	11.49057
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.039	1040.96	25.94	63.05	281.26	40.59744	1.01166	2.45895	10.96914
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件 钢管	t	0.00025	2813.51	4842.96	716.77	1037.88	0.7033775	1.21074	0.1791925	0.25947
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36 芝麻灰 300mm×600mm×30mm,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.021425	3211.6	8738.91	15.59	1287.91	68.80853	187.2311468	0.33401575	27.59347175
小计								207.5165764	460.2603229	5.14216179	78.2933949
清单项目综合单价											751.21245597

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	45.07798	1.3916	62.73		
	人工	技工人工费	元	105.976323	1.3662	144.78		
		钢管	t	0.000264	4276.65	1.13		
		芝麻灰 300mm×600mm×30mm	m2	2.18535	84.07	183.72		
		乙炔气	kg	0.000883	13.01	0.01		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.00729	7.63	0.06		
		氧气	m3	0.00265	3.64	0.01		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	kg	39.78	3.27	130.08		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.226111	4.6	1.04		
		棉纱	kg	0.021425	9.38	0.2		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.065906	4.87	0.32		
		石料切割锯片	片	0.007499	57.52	0.43		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003128	1686.73	5.28		
		脱模剂	kg	0.087875	7.43	0.65		
		水	m3	0.326304	4.62	1.51		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.110204	43.36	4.78		
		木支撑	m3	0.000967	1592.92	1.54		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.006492	331.88	2.15		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.324463	378.6	122.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.507438	1	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.001028	173.84	0.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.002145	1146.35	2.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001019	714.15	0.73		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.061391	12.55	0.77		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.004305	38.16	0.16		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01209	22.4	0.27		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00906	26.18	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.012234	27.31	0.33		

项目编码	040601029006	项目名称	池槽盖板(GB3)	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.042125	1881.45	3940.1	23.98	696.59	79.25608125	165.9767125	1.0101575	29.34385375
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.010775	2103.36	1462.2	109.83	637.55	22.663704	15.755205	1.18341825	6.86960125
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	0.050625	473.88	3368.75	11.14	294.63	23.990175	170.5429688	0.5639625	14.91564375
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.050625	1040.96	25.94	63.05	281.26	52.6986	1.3132125	3.19190625	14.2387875
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件 钢管	t	0.00025	2813.51	4842.96	716.77	1037.88	0.7033775	1.21074	0.1791925	0.25947
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36 芝麻灰 300mm×600mm×30mm,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.028063	3211.6	8738.91	15.59	1287.91	90.1271308	245.2400313	0.43750217	36.14261833
小计								269.4390686	600.0388701	6.56613917	101.7699746
清单项目综合单价											977.81405238

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	58.621581	1.3916	81.58		
	人工	技工人工费	元	137.5051	1.3662	187.86		
		钢管	t	0.000264	4276.65	1.13		
		芝麻灰 300mm×600mm×30mm	m2	2.862375	84.07	240.64		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.00729	7.63	0.06		
		氧气	m3	0.00265	3.64	0.01		
		乙炔气	kg	0.000883	13.01	0.01		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	kg	51.6375	3.27	168.85		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.293068	4.6	1.35		
		棉纱	kg	0.028063	9.38	0.26		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.080813	4.87	0.39		
		石料切割锯片	片	0.009822	57.52	0.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003836	1686.73	6.47		
		脱模剂	kg	0.10775	7.43	0.8		
		水	m3	0.427796	4.62	1.98		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.135129	43.36	5.86		
		木支撑	m3	0.001185	1592.92	1.89		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.008503	331.88	2.82		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.425463	378.6	161.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.869345	1	5.87		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.001028	173.84	0.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.002784	1146.35	3.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00125	714.15	0.89		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.080501	12.55	1.01		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.005584	38.16	0.21		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.015694	22.4	0.35		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.011109	26.18	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016024	27.31	0.44		

项目编码	040601029007	项目名称	池槽盖板(GB4)	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.046625	1881.45	3940.1	23.98	696.59	87.72260625	183.7071625	1.1180675	32.47850875
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.01155	2103.36	1462.2	109.83	637.55	24.293808	16.88841	1.2685365	7.3637025
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	0.055875	473.88	3368.75	11.14	294.63	26.478045	188.2289063	0.6224475	16.46245125
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.055875	1040.96	25.94	63.05	281.26	58.16364	1.4493975	3.52291875	15.7154025
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件 钢管	t	0.00025	2813.51	4842.96	716.77	1037.88	0.7033775	1.21074	0.1791925	0.25947
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（㎡） 0.04<S≤0.36 芝麻灰 300mm×600mm×30mm,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.03105	3211.6	8738.91	15.59	1287.91	99.72018	271.3431555	0.4840695	39.9896055
小计								297.0816568	662.8277718	7.19523225	112.2691405
清单项目综合单价								1079.37380125			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	64.66845	1.3916	89.99		
	人工	技工人工费	元	151.580164	1.3662	207.09		
		钢管	t	0.000264	4276.65	1.13		
		芝麻灰 300mm×600mm×30mm	m2	3.1671	84.07	266.26		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.00729	7.63	0.06		
		氧气	m3	0.00265	3.64	0.01		
		乙炔气	kg	0.000883	13.01	0.01		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	kg	56.9925	3.27	186.37		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.32322	4.6	1.49		
		棉纱	kg	0.03105	9.38	0.29		
		钢钉(综合)	kg	0.086625	4.87	0.42		
	材料	石料切割锯片	片	0.010868	57.52	0.63		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004112	1686.73	6.94		
		脱模剂	kg	0.1155	7.43	0.86		
		水	m3	0.473469	4.62	2.19		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.144849	43.36	6.28		
		木支撑	m3	0.001271	1592.92	2.02		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.009408	331.88	3.12		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.470913	378.6	178.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.479419	1	6.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.001028	173.84	0.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.003073	1146.35	3.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00134	714.15	0.96		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0891	12.55	1.12		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.006161	38.16	0.24		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.017321	22.4	0.39		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.011908	26.18	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01773	27.31	0.48		

项目编码	040601029008	项目名称	池槽盖板(GB5)	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.024	1881.45	3940.1	23.98	696.59	45.1548	94.5624	0.57552	16.71816
040404-26	井盖板 木模	100m2	0.0132	2103.36	1462.2	109.83	637.55	27.764352	19.30104	1.449756	8.41566
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	0.015813	473.88	3365.94	11.14	294.49	7.49346444	53.22560922	0.17615682	4.65677037
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.015813	1040.96	25.94	63.05	281.26	16.46070048	0.41018922	0.99700965	4.44756438
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.108782	378.88	3197.88	8.3	260.74	41.21532416	347.8717822	0.9028906	28.36381868
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.108782	844.04	84.3	148.23	238.16	91.81635928	9.1703226	16.12475586	25.90752112
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件 钢管	t	0.000125	2813.51	4842.96	716.77	1037.88	0.35168875	0.60537	0.08959625	0.129735
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（㎡） 0.04<S≤0.36 芝麻灰 300mm×600mm×30mm,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.016	3211.6	8738.91	15.59	1287.91	51.3856	139.82256	0.24944	20.60656
小计								281.6422891	664.9692732	20.56512518	109.2457896
清单项目综合单价								1076.42247704			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	47.576099	1.3916	66.21		
	人工	技工人工费	元	157.688207	1.3662	215.43		
		钢管	t	0.000132	4276.65	0.56		
		芝麻灰 300mm×600mm×30mm	m2	1.632	84.07	137.2		
		氧气	m3	0.001325	3.64	0		
		乙炔气	kg	0.000441	13.01	0.01		
		棉纱	kg	0.016	9.38	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0056	57.52	0.32		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.004848	331.88	1.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.053384	7.63	8.04		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.111501	3088.5	344.37		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	0.016129	3267.26	52.7		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.350795	4.6	1.61		
		钢钉(综合)	kg	0.099	4.87	0.48		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004699	1686.73	7.93		
		脱模剂	kg	0.132	7.43	0.98		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.165541	43.36	7.18		
		木支撑	m3	0.001452	1592.92	2.31		
		水	m3	0.255726	4.62	1.18		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2424	378.6	91.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.55538	1	6.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009136	27.31	0.25		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.053817	173.84	9.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.006853	1146.35	7.86		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.012625	38.16	0.48		
	机械	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.026658	22.4	0.6		

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.001531	714.15	1.09		
		木工圆锯机　直径D(mm) D=500	台班	0.013609	26.18	0.36		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.045864	12.55	0.58		

项目编码	040308001001	项目名称	金属栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 不锈钢管栏杆带扶手(成品) 1050mmH	10m	0.1	1083.11	2978.58	154.13	446.56	108.311	297.858	15.413	44.656
小计								108.311	297.858	15.413	44.656
清单项目综合单价								466.23800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3916	15.57		
		技工人工费	元	24.4876	1.3662	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3923	59.29		
	材料	不锈钢管栏杆带扶手(成品) 1050mmH	m	1	256.64	256.64		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.84	1	5.84		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	178.19	15.41		

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 热轧光圆钢筋 φ20,钢楼梯(10mm 钢板)	t	1	2242.97	3688.12	36.51	780.55	2242.97	3688.12	36.51	780.55
小计								2242.97	3688.12	36.51	780.55
清单项目综合单价								6748.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.733	1.3916	193.06		
		技工人工费	元	1043.787	1.3662	1426.02		
		高级技工人工费	元	448.098	1.3923	623.89		
	材料	热轧光圆钢筋 φ20	t	0.111111	3608	400.89		
		热轧光圆钢筋 φ18	t	0.111111	3608	400.89		
		钢楼梯(10mm 钢板)	t	0.777778	3646.02	2835.79		
		钢丝绳 φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.35	1	18.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	173.84	36.51		

项目编码	040502008001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-494换	柔性防水套管制作、安装 主管公称直径DN(mm) 900<DN≤1000 橡胶圈 DN1200,焊接钢管 D1420×12	个	1	3261.45	3264.17	1538.48	1136.2	3261.45	3264.17	1538.48	1136.2
小计								3261.45	3264.17	1538.48	1136.2
清单项目综合单价								9200.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	582.499	1.3916	810.61		
		技工人工费	元	1458.513	1.3662	1992.62		
		高级技工人工费	元	329.108	1.3923	458.22		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	1.416	3.78	5.35		
		碳钢电焊条(综合)	kg	51.2	6.15	314.88		
		氧气	m3	10	3.64	36.4		
		丙烷气	kg	3.333	14.64	48.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.02	1	12.02		
		方钢(综合)	kg	7.05	3.901	27.5		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	384.9	3.624	1394.88		
		油麻丝	kg	2.788	19.13	53.33		
		螺栓(综合)	kg	25.25	5.01	126.5		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	3.41	11.83	40.34		
		聚硫建筑密封膏	kg	3.301	24.78	81.8		
		机油(综合)	kg	0.31	10.62	3.29		
		油漆溶剂油	kg	1.006	9.73	9.79		
		钙基润滑脂	kg	0.38	9.91	3.77		
		液化石油气	kg	33.09	7.79	257.77		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.68	24.2	16.46		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.32	325.84	104.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.18	225.61	40.61		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.22	452.47	99.54		
		卷板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.11	374.12	41.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	6.8	173.84	1182.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=13	台班	0.44	123.51	54.34		

项目编码	040502008002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-494换	柔性防水套管制作、安装 主管公称直径DN(mm) 900<DN≤1000 橡胶圈 DN2000,焊接钢管 D2220×12	个	1	3261.45	3654.21	1538.48	1155.7	3261.45	3654.21	1538.48	1155.7
小计								3261.45	3654.21	1538.48	1155.7
清单项目综合单价								9609.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	582.499	1.3916	810.61		
		技工人工费	元	1458.513	1.3662	1992.62		
		高级技工人工费	元	329.108	1.3923	458.22		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	1.416	3.78	5.35		
		碳钢电焊条(综合)	kg	51.2	6.15	314.88		
		氧气	m3	10	3.64	36.4		
		丙烷气	kg	3.333	14.64	48.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.02	1	12.02		
		方钢(综合)	kg	7.05	3.901	27.5		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	384.9	3.624	1394.88		
		油麻丝	kg	2.788	19.13	53.33		
		螺栓(综合)	kg	25.25	5.01	126.5		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	3.41	11.83	40.34		
		聚硫建筑密封膏	kg	3.301	24.78	81.8		
		机油(综合)	kg	0.31	10.62	3.29		
		油漆溶剂油	kg	1.006	9.73	9.79		
		钙基润滑脂	kg	0.38	9.91	3.77		
		液化石油气	kg	33.09	7.79	257.77		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.68	24.2	16.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.32	325.84	104.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.18	225.61	40.61		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.22	452.47	99.54		
		卷板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.11	374.12	41.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	6.8	173.84	1182.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=13	台班	0.44	123.51	54.34		

项目编码	040502008003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-494换	柔性防水套管制作、安装 主管公称直径DN(mm) 900<DN≤1000 ˇ 橡胶圈 DN2600,焊接钢管 D2820×12	个	1	3261.45	3990.8	1538.48	1172.53	3261.45	3990.8	1538.48	1172.53
小计								3261.45	3990.8	1538.48	1172.53
清单项目综合单价											9963.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	582.499	1.3916	810.61		
		技工人工费	元	1458.513	1.3662	1992.62		
		高级技工人工费	元	329.108	1.3923	458.22		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	1.416	3.78	5.35		
		碳钢电焊条(综合)	kg	51.2	6.15	314.88		
		氧气	m3	10	3.64	36.4		
		丙烷气	kg	3.333	14.64	48.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.02	1	12.02		
		方钢(综合)	kg	7.05	3.901	27.5		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	384.9	3.624	1394.88		
		油麻丝	kg	2.788	19.13	53.33		
		螺栓(综合)	kg	25.25	5.01	126.5		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	3.41	11.83	40.34		
		聚硫建筑密封膏	kg	3.301	24.78	81.8		
		机油(综合)	kg	0.31	10.62	3.29		
		油漆溶剂油	kg	1.006	9.73	9.79		
		钙基润滑脂	kg	0.38	9.91	3.77		
		液化石油气	kg	33.09	7.79	257.77		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.68	24.2	16.46		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.32	325.84	104.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.18	225.61	40.61		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.22	452.47	99.54		
		卷板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.11	374.12	41.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	6.8	173.84	1182.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=13	台班	0.44	123.51	54.34		

项目编码	040602034001	项目名称	闸门	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-288	铸铁圆闸门 直径D（mm） 1800<D≤2000 ˇ 圆形闸门(暗杆) 5.0kW DN2000	座	1	6529.3	715.61	647.24	1809.82	6529.3	715.61	647.24	1809.82
030206-16换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	424.46	23.01	0	113.47	424.46	23.01	0	113.47
030210-64换	微型电动机调试	台	1	57.63	0.62	3.5	15.53	57.63	0.62	3.5	15.53
小计								7011.39	739.24	650.74	1938.82
清单项目综合单价											10340.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	804.5406	1.3916	1119.6		
		技工人工费	元	3537.7184	1.3662	4833.23		
		高级技工人工费	元	760.2964	1.3923	1058.56		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.21	9.61	2.02		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.78	3.48		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	7.087	0.885	6.27		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.961	4.6	9.02		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	23.72	3.624	85.96		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.03	5.49	5.65		
		碳钢平垫铁	kg	12.119	5.5	66.65		
		碳钢斜垫铁	kg	24.238	4.42	107.13		
		枕木 250mm×200mm×2000mm	根	0.12	151.33	18.16		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.019	1686.73	32.05		
		煤油	kg	1.485	7.47	11.09		
		机油 5#～7#	kg	0.5	9.91	4.96		
		钙基润滑脂	kg	1.166	9.91	11.56		
		氧气	m3	0.98	3.64	3.57		
		乙炔气	kg	0.377	13.01	4.9		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.956	356.57	340.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.03	1	14.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.96	0.885	3.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.088	991.85	87.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.41	1146.35	470		
		载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.072	714.15	51.42		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.208	183.77	38.22		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.021	15.12	0.32		

项目编码	040602053001	项目名称	一体化泵站	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45换	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 ˇ 潜水轴流泵 700ZQ-70C-250	台	1	366.81	462860.07	18.67	99.81	366.81	462860.07	18.67	99.81
030206-14换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	136.13	15.42	0	36.79	136.13	15.42	0	36.79
030210-64换	微型电动机调试	台	1	57.63	0.62	3.5	15.53	57.63	0.62	3.5	15.53
040403-440换	玻璃钢化粪池井筒 ˇ GRP泵站井筒及配套构件	套	0.5	49.12	317610.62	0	15893.53	24.56	158805.31	0	7946.765
小计								585.13	621681.42	22.17	8098.895
清单项目综合单价											630387.61500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	119.6016	1.3923	166.52		
		普工人工费	元	63.9526	1.3916	89		
		技工人工费	元	241.2585	1.3662	329.61		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.78	3.48		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.24	0.65		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		普通水泥 42.5(R)	kg	16	0.391	6.26		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		汽油 60#～70#	kg	0.14	9.61	1.35		
		黄油 钙基酯	kg	0.13	9.91	1.29		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	0.1	17.33	1.73		
		乙炔气	m3	0.036	13.01	0.47		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.18	12.56	2.26		
		其他材料费	元	11.547	0.885	10.22		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.96	0.885	3.5		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.12	155.6	18.67		

项目编码	030109001001	项目名称	潜水排污泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45换	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 - 潜水排污泵 Q=10m3/h H=8m N=1.1kw	台	1	366.81	969.8	18.67	99.81	366.81	969.8	18.67	99.81
030206-14换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	136.13	15.42	0	36.79	136.13	15.42	0	36.79
030210-64换	微型电动机调试	台	1	57.63	0.62	3.5	15.53	57.63	0.62	3.5	15.53
小计								560.57	985.84	22.17	152.13
清单项目综合单价											1720.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.0696	1.3916	79.42		
		技工人工费	元	230.292	1.3662	314.62		
		高级技工人工费	元	119.6016	1.3923	166.52		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.78	3.48		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.24	0.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		普通水泥 42.5(R)	kg	16	0.391	6.26		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		汽油 60#～70#	kg	0.14	9.61	1.35		
		黄油 钙基酯	kg	0.13	9.91	1.29		
		氧气(工业用)	m3	0.1	17.33	1.73		
		乙炔气	m3	0.036	13.01	0.47		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.18	12.56	2.26		
		其他材料费	元	11.547	0.885	10.22		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.96	0.885	3.5		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.12	155.6	18.67		

项目编码	040602049001	项目名称	除臭设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-431	离子除臭设备主机 风量V（m3） V≤10000 - 离子除臭设备	台	1	569.5	2.33	200.93	165.17	569.5	2.33	200.93	165.17
小计								569.5	2.33	200.93	165.17
清单项目综合单价											937.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.572	1.3916	92.64		
		技工人工费	元	291.55	1.3662	398.32		
		高级技工人工费	元	56.41	1.3923	78.54		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.5	4.6	2.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.03	1	0.03		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.25	598.02	149.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.072	714.15	51.42		

项目编码	040501002001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-79换	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 1800< d≤2000 - GRP管 DN2000	100m	0.01	11621.69	563162.87	13670.17	32210.37	116.2169	5631.6287	136.7017	322.1037
小计								116.2169	5631.6287	136.7017	322.1037
清单项目综合单价											6206.65100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.75713	1.3916	28.89		
		技工人工费	元	51.97221	1.3662	71		
		高级技工人工费	元	11.72655	1.3923	16.33		
	材料							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	0.04011	3281.01	131.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	0.00401	1271.93	5.1		

项目编码	040501003002	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-103换	钢管安装(电弧焊) 管外径D(mm) 1020< D≤1220 - 焊接钢管 D1220×12	10m	0.1	1966.71	12763.64	759.42	1212.88	196.671	1276.364	75.942	121.288
040401-759	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.383076	66.39	3.99	0	17.77	25.43241564	1.52847324	0	6.80726052
040401-838	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 底漆 一遍	10m2	0.383076	20.59	40.74	40.89	10.4	7.88753484	15.606516 24	15.66397764	3.9839904
040401-840	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 中间漆 两遍	10m2	0.383076	55.24	126.43	126.38	29.97	21.16111824	48.432298 68	48.41314488	11.48078772
040401-842	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 面漆 一遍	10m2	0.383076	26.81	77.64	61.5	15.37	10.27026756	29.742020 64	23.559174	5.88787812
06250130	玻璃纤维布	m2	7.661517	0	4.54	0	0.23	0	34.783271 8	0	1.76214891
小计								261.4223363	1406.456596	163.5782965	151.2100657
清单项目综合单价											1982.66729445

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.532899	1.3916	64.76		
		技工人工费	元	114.532748	1.3662	156.47		
		高级技工人工费	元	28.86917	1.3923	40.19		
	材料	铁砂布 0#～2#	张	1.340765	0.66	0.88		
		钢丝刷	个	0.076615	14.6	1.12		
		玻璃纤维布	m2	7.661517	4.54	34.78		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料	kg	2.968838	24.78	73.57		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料稀释剂	kg	1.46335	10.62	15.54		
		角钢(综合)	kg	0.0306	3.339	0.1		
		棉纱	kg	0.18523	9.38	1.74		
		螺栓(综合)	kg	0.005	5.01	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1045	3.78	0.4		
		碳钢电焊条(综合)	kg	2.0469	6.15	12.59		
		氧气	m3	0.8117	3.64	2.95		
		丙烷气	kg	0.3122	14.64	4.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.075977	1	3.08		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.259342	298.75	77.48		

工程量清单综合单价分析表

	机械	轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.259342	39.17	10.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0257	1146.35	29.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0081	714.15	5.78		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2105	166.47	35.04		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.028	183.68	5.14		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0211	24.2	0.51		

项目编码	040501003003	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-109	钢管安装(电弧焊) 管外径D(mm) 2220< D≤2420	10m	0.1	5855.92	34109.59	2491.12	3433.1	585.592	3410.959	249.112	343.31
040401-759	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.759889	66.39	3.99	0	17.77	50.44903071	3.03195711	0	13.50322753
040401-838	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 底漆 一遍	10m2	0.759889	20.59	40.74	40.89	10.4	15.64611451	30.95787786	31.07186121	7.9028456
040401-840	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 中间漆 两遍	10m2	0.759889	55.24	126.43	126.38	29.97	41.97626836	96.072766 27	96.03477182	22.77387333
040401-842	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 面漆 一遍	10m2	0.759889	26.81	77.64	61.5	15.37	20.37262409	58.997781 96	46.7331735	11.67949393
06250130	玻璃纤维布	m2	15.197764	0	4.54	0	0.23	0	68.9978465 6	0	3.49548572
	小计							714.0360377	3669.017232	422.9518065	402.6649261
	清单项目综合单价										5208.67000207

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.21577	1.3916	177.03		
		技工人工费	元	314.622741	1.3662	429.84		
		高级技工人工费	元	76.972147	1.3923	107.17		
	材料	铁砂布 0#～2#	张	2.659609	0.66	1.76		
		钢丝刷	个	0.151978	14.6	2.22		
		玻璃纤维布	m2	15.197764	4.54	69		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料	kg	5.889133	24.78	145.93		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料稀释剂	kg	2.902773	10.62	30.83		
		角钢(综合)	kg	0.0603	3.339	0.2		
		棉纱	kg	0.377755	9.38	3.54		
		螺栓(综合)	kg	0.0131	5.01	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.3361	3.78	1.27		
		碳钢电焊条(综合)	kg	8.6204	6.15	53.02		
		氧气	m3	2.6116	3.64	9.51		
		丙烷气	kg	1.0045	14.64	14.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.670794	1	6.67		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.514444	298.75	153.69		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.514444	39.17	20.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.0796	1464.71	116.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0179	714.15	12.78		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.6635	166.47	110.45		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0418	183.68	7.68		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0664	24.2	1.61		

项目编码	040502005007	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-290换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 1000< DN≤1200 ˆ 电动对夹式软密封蝶阀 DN1200 PN10	个	1	624.04	21608.14	619.12	1289.79	624.04	21608.14	619.12	1289.79
	小计							624.04	21608.14	619.12	1289.79
	清单项目综合单价										24141.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.494	1.3916	155.16		
		技工人工费	元	279.014	1.3662	381.19		
		高级技工人工费	元	62.979	1.3923	87.69		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	1.46	5.52	8.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08	1	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.451	1146.35	517		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.143	714.15	102.12		

项目编码	040502005008	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-290换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 1000< DN≤1200 ˆ 止回阀 DN1200 PN10	个	1	624.04	16149.96	619.12	1016.88	624.04	16149.96	619.12	1016.88
	小计							624.04	16149.96	619.12	1016.88
	清单项目综合单价										18410.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.494	1.3916	155.16		
		技工人工费	元	279.014	1.3662	381.19		
		高级技工人工费	元	62.979	1.3923	87.69		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	1.46	5.52	8.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08	1	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.451	1146.35	517		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.143	714.15	102.12		

项目编码	040502005009	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-294换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 1800< DN≤2000 ˆ 橡胶可挠性接头 DN2000	个	1	977.73	7538.29	1804.34	764.58	977.73	7538.29	1804.34	764.58
	小计							977.73	7538.29	1804.34	764.58
	清单项目综合单价										11084.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	174.685	1.3916	243.09		
		技工人工费	元	437.244	1.3662	597.36		
		高级技工人工费	元	98.602	1.3923	137.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	2.9	5.52	16.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	1.07	1464.71	1567.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.332	714.15	237.1		

项目编码	040502005010	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040402-290换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 1000＜DN≤1200 ˉ 橡胶可挠性接头 DN1200	个	1	624.04	3813.45	619.12	400.05	624.04	3813.45	619.12	400.05	
小计								624.04	3813.45	619.12	400.05	
清单项目综合单价												5456.66000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	111.494	1.3916		155.16		
		技工人工费				元	279.014	1.3662		381.19		
		高级技工人工费				元	62.979	1.3923		87.69		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm				kg	1.46	5.52		8.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.08	1		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.451	1146.35		517		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.143	714.15		102.12		
项目编码	040601033001	项目名称		井、池渗漏试验				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040501-166	井、池渗漏试验 容量V（m3） 1000<V≤5000	1000m3	0.001	1546.72	4672.73	1050.01	717.96	1.54672	4.67273	1.05001	0.71796	
小计								1.54672	4.67273	1.05001	0.71796	
清单项目综合单价												7.98742000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.39029	1.3916		0.54		
		技工人工费				元	0.734587	1.3662		1		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.000407	4.6		0		
		标尺(木)				m3	0.000001	1061.95		0		
		塑料软管 Φ20mm				m	0.002	1.77		0		
		水				m3	1	4.62		4.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.04626	1		0.05		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=150				台班	0.00368	285.33		1.05		
项目编码	040303001002	项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040501-1换	现浇混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	592.24	3663.79	9.66	340.6	59.224	366.379	0.966	34.06	
小计								59.224	366.379	0.966	34.06	
清单项目综合单价												460.62900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.9662	1.3916		20.83		
		技工人工费				元	28.105	1.3662		38.4		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	356.57		360.14		
		水				m3	0.566	4.62		2.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.628	1		3.63		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.077	12.55		0.97		
项目编码	040601006002	项目名称		现浇混凝土池底				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040501-2换	现浇混凝土池底 平池底 ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	753.67	4155.34	9.39	407.87	75.367	415.534	0.939	40.787	
小计								75.367	415.534	0.939	40.787	
清单项目综合单价												532.62700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.0456	1.3916		26.5		
		技工人工费				元	35.7655	1.3662		48.86		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费				m3	1.01	6.19		6.25		
		水				m3	0.736	4.62		3.4		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.114	1		4.11		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0748	12.55		0.94		
项目编码	040601007002	项目名称		现浇混凝土池壁(隔墙)				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040501-21换	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	896.29	4147.54	13.13	445.49	89.629	414.754	1.313	44.549	
小计								89.629	414.754	1.313	44.549	
清单项目综合单价												550.24500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.6494	1.3916		31.52		
		技工人工费				元	42.5337	1.3662		58.11		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	397.79		401.77		
		水				m3	0.5689	4.62		2.63		
		P6抗渗增加费				m3	1.01	6.19		6.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.106	1		4.11		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.1275	10.3		1.31		
项目编码	040601011002	项目名称		现浇混凝土板				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040501-19换	现浇混凝土板 平板、走道板 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	850.93	4183.85	24.38	436.11	85.093	418.385	2.438	43.611	
小计								85.093	418.385	2.438	43.611	
清单项目综合单价												549.52700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.4976	1.3916		29.92		
		技工人工费				元	40.387	1.3662		55.18		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费				m3	1.01	6.19		6.25		
		水				m3	1.347	4.62		6.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.142	1		4.14		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.1943	12.55		2.44		
项目编码	040601009001	项目名称		现浇混凝土池梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

040501-11换	现浇混凝土池梁 单梁 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	843.36	4170.46	21.01	433.19	84.336	417.046	2.101	43.319	
小计								84.336	417.046	2.101	43.319	
清单项目综合单价												546.80200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.3231	1.3916		29.67		
		技工人工费				元	40.0113	1.3662		54.66		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费				m3	1.01	6.19		6.25		
		水				m3	1.06	4.62		4.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.129	1		4.13		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.204	10.3		2.1		
项目编码	040901001017	项目名称			构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040205-13换	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8	t	1	798.25	3410.27	44.38	384.92	798.25	3410.27	44.38	384.92	
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428	
小计								2396.72	3420.39	107.43	812.92	
清单项目综合单价												6737.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	287.303	1.3916		399.81		
		技工人工费				元	1461.651	1.3662		1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	8.8	4.6		40.48		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8				t	1.02	3280.53		3346.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.77	1		33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055	1146.35		63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.32	37.15		11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	38.16		7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	1.11	22.4		24.86		
项目编码	040901001018	项目名称			构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.88	3275.75	8.3	264.64	378.88	3275.75	8.3	264.64	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16	
小计								1222.92	3360.05	156.53	502.8	
清单项目综合单价												5242.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	125.009	1.3916		173.96		
		技工人工费				元	767.793	1.3662		1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	2.32	4.6		10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025	3163.72		3242.81		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.43	1		32.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055	1146.35		63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	173.84		85.18		
项目编码	040901001019	项目名称			构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.88	3233.61	8.3	262.53	378.88	3233.61	8.3	262.53	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16	
小计								1222.92	3317.91	156.53	500.69	
清单项目综合单价												5198.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	125.009	1.3916		173.96		
		技工人工费				元	767.793	1.3662		1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	2.32	4.6		10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				kg	1025	3.123		3201.08		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	32.02	1		32.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055	1146.35		63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	173.84		85.18		
项目编码	040901001020	项目名称			构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.88	3197.88	8.3	260.74	378.88	3197.88	8.3	260.74	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16	
小计								1222.92	3282.18	156.53	498.9	
清单项目综合单价												5160.53000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	125.009	1.3916		173.96		
		技工人工费				元	767.793	1.3662		1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	2.32	4.6		10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	1.025	3088.5		3165.71		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	31.66	1		31.66		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055	1146.35		63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	173.84		85.18		
项目编码	040901001021	项目名称			构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.88	3125.5	8.3	257.12	378.88	3125.5	8.3	257.12	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16	
小计								1222.92	3209.8	156.53	495.28	
清单项目综合单价											5084.53000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	125.009		1.3916		173.96		
		技工人工费			元	767.793		1.3662		1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	2.32		4.6		10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18			t	1.025		3018.58		3094.04		
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	30.95		1		30.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.055		1146.35		63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.1		38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.2		22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		173.84		85.18		
项目编码	040901001022	项目名称		构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.88	3200.63	8.3	260.88	378.88	3200.63	8.3	260.88	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16	
小计								1222.92	3284.93	156.53	499.04	
清单项目综合单价											5163.42000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	125.009		1.3916		173.96		
		技工人工费			元	767.793		1.3662		1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	2.32		4.6		10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20			t	1.025		3091.15		3168.43		
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	31.69		1		31.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.055		1146.35		63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.1		38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.2		22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		173.84		85.18		
项目编码	040901010007	项目名称		钢筋机械连接				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040205-20换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ≤25 直螺纹连接套筒 φ≤18	10个	0.1	90.66	29.21	12.18	26.32	9.066	2.921	1.218	2.632	
小计								9.066	2.921	1.218	2.632	
清单项目综合单价											15.83700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.239		1.3916		1.72		
		技工人工费			元	5.3738		1.3662		7.34		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.047		4.6		0.22		
		直螺纹连接套筒 φ18			个	1.02		2.61		2.66		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.043		1		0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机			台班	0.025		48.73		1.22		
项目编码	040901010008	项目名称		钢筋机械连接				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040205-20换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ≤25 直螺纹连接套筒 φ≤16	10个	0.1	90.66	26.42	12.18	26.18	9.066	2.642	1.218	2.618	
小计								9.066	2.642	1.218	2.618	
清单项目综合单价											15.54400000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.239		1.3916		1.72		
		技工人工费			元	5.3738		1.3662		7.34		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.047		4.6		0.22		
		直螺纹连接套筒 φ16			个	1.02		2.34		2.39		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.039		1		0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机			台班	0.025		48.73		1.22		
项目编码	010505001003	项目名称		垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040503-1	混凝土基础垫层 木模板	100m2	0.01	1970.17	1320.55	60.14	591.67	19.7017	13.2055	0.6014	5.9167	
小计								19.7017	13.2055	0.6014	5.9167	
清单项目综合单价											39.42530000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.98034		1.3916		6.93		
		技工人工费			元	9.34791		1.3662		12.77		
	材料	钢钉(综合)			kg	0.1973		4.87		0.96		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm			张	0.20902		53.98		11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.00007		336.04		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1952		1		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.00079		714.15		0.56		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.00142		26.18		0.04		
项目编码	070101003003	项目名称		池底板模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040503-5	平池底 木模板	100m2	0.01	6156.48	2060.49	210.95	1747.23	61.5648	20.6049	2.1095	17.4723	
小计								61.5648	20.6049	2.1095	17.4723	
清单项目综合单价											101.75150000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.55784		1.3916		21.65		
		技工人工费			元	29.21572		1.3662		39.91		
	材料	钢钉(综合)			kg	0.28336		4.87		1.38		
		混凝土垫块			m3	0.00137		752.21		1.03		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00339		1686.73		5.72		
		嵌缝料			kg	0.1		1.46		0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.20902	53.98	11.28		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3045	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.00237	714.15	1.69		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.00504	26.18	0.13		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面		台班	0.00478	59.65	0.29		

项目编码	070101006004	项目名称	池壁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-8换	矩形池壁（隔墙） 木模板(实际高度:7.04m)	100m2	0.01	6207.56	2678.68	311.76	1798.86	62.0756	26.7868	3.1176	17.9886
小计								62.0756	26.7868	3.1176	17.9886
清单项目综合单价											109.96860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.68524	1.3916	21.83		
		技工人工费	元	29.45985	1.3662	40.25		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0598	4.6	0.28		
		钢钉(综合)	kg	0.221458	4.87	1.08		
		零星卡具	kg	0.0432	5.49	0.24		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.007487	1686.73	12.63		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3959	1	0.4		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003681	714.15	2.63		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.007789	26.18	0.2		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面	台班	0.00478	59.65	0.29		

项目编码	070101018002	项目名称	池内其他构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-54	池盖、梁、板模板支撑架搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8	100m3	0.01	1768.86	0	0	468.07	17.6886	0	0	4.6807
小计								17.6886	0	0	4.6807
清单项目综合单价											22.36930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.56777	1.3916	3.57		
		技工人工费	元	10.33176	1.3662	14.12		
	材料							
	机械							

项目编码	070101009003	项目名称	池顶板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-39	平板、走道板 木模板	100m2	0.01	4704.23	1319.48	196.34	1324.84	47.0423	13.1948	1.9634	13.2484
小计								47.0423	13.1948	1.9634	13.2484
清单项目综合单价											75.44890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.88772	1.3916	16.54		
		技工人工费	元	22.3242	1.3662	30.5		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.1979	4.87	0.96		
		水	m3	0.00001	4.62	0		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00003	336.04	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.195	1	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00272	714.15	1.94		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0008	26.18	0.02		

项目编码	010607006002	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 热轧光圆钢筋 φ20,钢楼梯(10mm 钢板)	t	1	2242.97	3688.12	36.51	780.55	2242.97	3688.12	36.51	780.55
小计								2242.97	3688.12	36.51	780.55
清单项目综合单价											6748.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.733	1.3916	193.06		
		技工人工费	元	1043.787	1.3662	1426.02		
		高级技工人工费	元	448.098	1.3923	623.89		
	材料	钢楼梯(10mm 钢板)	t	0.777778	3646.02	2835.79		
		热轧光圆钢筋 φ20	t	0.111111	3608	400.89		
		热轧光圆钢筋 φ18	t	0.111111	3608	400.89		
		钢丝绳 φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.35	1	18.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	173.84	36.51		

项目编码	040601029009	项目名称	池槽盖板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 钢格栅盖板 1550*2100mm	10套	0.1	791.1	22641.64	0	1341.42	79.11	2264.164	0	134.142
小计								79.11	2264.164	0	134.142
清单项目综合单价											2477.41600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.3916	31.75		
		技工人工费	元	34.6688	1.3662	47.36		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	301.8	8.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	040601029010	项目名称	池槽盖板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 钢格栅盖板 1600*4500mm	10套	0.1	791.1	49862.86	0	2702.48	79.11	4986.286	0	270.248
小计								79.11	4986.286	0	270.248
清单项目综合单价											5335.64400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.3916	31.75		
		技工人工费	元	34.6688	1.3662	47.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料	煤焦沥青漆		kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.0276	301.8	8.33		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.081	1	0.08		
	机械								

项目编码	040901006002	项目名称	钢构件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座 碳钢 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8,角钢,4mm钢板	t	1	2764.42	3649.61	723.23	965.68	2764.42	3649.61	723.23	965.68
小计								2764.42	3649.61	723.23	965.68
清单项目综合单价											8102.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	513.545	1.3916	714.65		
		技工人工费	元	1500.343	1.3662	2049.77		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	0.028333	3267.26	92.57		
		角钢	t	0.821667	3338.94	2743.5		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	52.68	5.49	289.21		
		4mm钢板	t	0.17	3062.83	520.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.65	1	3.65		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	1.47	27.31	40.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	4.39	155.6	683.08		

项目编码	030415002002	项目名称	金属围网、金属网门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-66换	钢管栏杆制作、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16,热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10,热轧薄钢板 δ=1mm～4mm,门合页,热镀锌钢管（综合）	t	0.006908	3089.97	4609.01	1261.95	1138.3	21.34551276	31.83904108	8.7175506	7.8633764
040704-2换	基础制作 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000711	1013.2	3724.4	144.31	464.65	0.7203852	2.6480484	0.10260441	0.33036615
040704-1换	基础制作 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000492	1540.37	3764.89	144.44	606.18	0.75786204	1.85232588	0.07106448	0.29824056
040704-3	基础制作 模板	100m2	0.000945	4513.09	2076.5	146.14	1308.52	4.26487005	1.9622925	0.1381023	1.2365514
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.000394	1764.3	1288.45	122.49	540.05	0.6951342	0.5076493	0.04826106	0.2127797
020003-231换	金属蜂窝板 墙面 3mm厚镂冲孔铝单板 氟碳漆	100m2	0.01	4686.19	30921.56	0	2786.14	46.8619	309.2156	0	27.8614
小计								74.64566425	348.0249572	9.07758285	37.80271421
清单项目综合单价											469.55091847

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	18.43257	1.3923	25.66		
		普工人工费	元	14.979869	1.3916	20.85		
		技工人工费	元	20.588437	1.3662	28.13		
	材料	3mm厚镂冲孔铝单板 氟碳漆	m2	1.01	247.79	250.27		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	kg	0.126995	3.27	0.42		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.000814	3088.5	2.51		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.000236	4.6	0		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	10.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.584643	1	1.58		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.012142	364.35	4.42		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.000645	3062.83	1.98		
		门合页	个	0.055257	2.65	0.15		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.140905	5.49	0.77		
		热镀锌钢管（综合）	t	0.00565	4547.88	25.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.370349	1.8	0.67		
		钢钉(综合)	kg	0.027536	4.87	0.13		
		零星卡具	kg	0.020813	5.49	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000264	1686.73	0.45		
		脱模剂	kg	0.013377	7.43	0.1		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.016776	43.36	0.73		
		木支撑	m3	0.000568	1592.92	0.9		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00001	336.04	0		
		水	m3	0.00235	4.62	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003454	585.11	2.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.043031	155.6	6.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000139	714.15	0.1		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000781	26.18	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000067	991.85	0.07		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.000469	308.87	0.14		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.00229	12.55	0.03		

项目编码	040602034002	项目名称	闸门	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-299	铸铁方闸门 长L（mm）×宽B（mm）1800×1800＜L×B≤2000×2000 矩形闸门(暗杆) 3.0kW 1.6x2m	座	1	4995.32	881.47	403.8	1394.79	4995.32	881.47	403.8	1394.79
030206-15换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5＜P≤3	台	1	222.19	17.03	0	59.65	222.19	17.03	0	59.65
030210-64换	微型电动机调试	台	1	57.63	0.62	3.5	15.53	57.63	0.62	3.5	15.53
小计								5275.14	899.12	407.3	1469.97
清单项目综合单价											8051.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	607.1814	1.3916	844.95		
		技工人工费	元	2668.724	1.3662	3646.01		
		高级技工人工费	元	563.2146	1.3923	784.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	9.61	1.15		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.78	3.48		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	6.267	0.885	5.55		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.961	4.6	9.02		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.48	5.49	2.64		
		碳钢平垫铁	kg	10.099	5.5	55.54		
		碳钢斜垫铁	kg	20.198	4.42	89.28		

工程量清单综合单价分析表

		枕木 250mm×200mm×2000mm	根	0.4	151.33	60.53		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.048	1686.73	80.96		
		煤油	kg	1.584	7.47	11.83		
		机油 5#～7#	kg	0.5	9.91	4.96		
		钙基润滑脂	kg	1.651	9.91	16.36		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.495	356.57	533.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.28	1	17.28		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.96	0.885	3.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.071	991.85	70.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.239	1146.35	273.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.058	714.15	41.42		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.097	183.77	17.83		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.01	15.12	0.15		

项目编码	040602002001	项目名称	格栅除污机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-23+040502-24*2	钢绳牵引式、深链式渠道宽B（m）1.2<B≤2 渠道深H（m）H≤5(实际深度:6.42m)`不锈钢钢丝绳牵引式格栅机 3.75kW	台	1	6039.15	380.14	940.21	1684.28	6039.15	380.14	940.21	1684.28
小计								6039.15	380.14	940.21	1684.28
清单项目综合单价											9043.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	907.854	1.3916	1263.37		
		技工人工费	元	3182.096	1.3662	4347.38		
		高级技工人工费	元	307.691	1.3923	428.4		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	3.03	4.6	13.94		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.717	5.49	14.92		
		碳钢平垫铁	kg	4.08	5.5	22.44		
		碳钢斜垫铁	kg	8.16	4.42	36.07		
		枕木 250mm×200mm×2500mm	根	0.315	163.72	51.57		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.024	1686.73	40.48		
		汽油	kg	1.153	10.11	11.66		
		煤油	kg	4.131	7.47	30.86		
		机油 5#～7#	kg	1.627	9.91	16.12		
		钙基润滑脂	kg	4.59	9.91	45.49		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.25	356.57	89.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.45	1	7.45		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.728	991.85	722.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.156	714.15	111.41		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.576	183.77	105.85		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.058	15.12	0.88		

项目编码	040601033002	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-165	井、池渗漏试验 容量V（m3） V≤1000	1000m3	0.001	852.01	4672.73	593.52	501.51	0.85201	4.67273	0.59352	0.50151
小计								0.85201	4.67273	0.59352	0.50151
清单项目综合单价											6.61977000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.214976	1.3916	0.3		
		技工人工费	元	0.404659	1.3662	0.55		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.000407	4.6	0		
		标尺(木)	m3	0.000001	1061.95	0		
		塑料软管 Φ20mm	m	0.002	1.77	0		
		水	m3	1	4.62	4.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04626	1	0.05		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0023	258.05	0.59		

项目编码	040901001023	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-13换	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10`热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	798.25	3396.6	44.38	384.24	798.25	3396.6	44.38	384.24
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428
小计								2396.72	3406.72	107.43	812.24
清单项目综合单价											6723.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	287.303	1.3916	399.81		
		技工人工费	元	1461.651	1.3662	1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	8.8	4.6	40.48		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1.02	3267.26	3332.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.63	1	33.63		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	040901001024	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25`热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	378.88	3275.75	8.3	264.64	378.88	3275.75	8.3	264.64
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3360.05	156.53	502.8
清单项目综合单价											5242.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1.025	3163.72	3242.81		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.43	1	32.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001025	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 ˉ热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	378.88	3233.61	8.3	262.53	378.88	3233.61	8.3	262.53
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3317.91	156.53	500.69
清单项目综合单价											5198.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	125.009		1.3916		173.96		
		技工人工费			元	767.793		1.3662		1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	2.32		4.6		10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14			kg	1025		3.123		3201.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	32.02		1		32.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.055		1146.35		63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.1		38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.2		22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		173.84		85.18		
项目编码	040303001003	项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-1换	现浇混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	592.24	3663.79	9.66	340.6	59.224	366.379	0.966	34.06
小计								59.224	366.379	0.966	34.06
清单项目综合单价											460.62900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.9662		1.3916		20.83		
		技工人工费			元	28.105		1.3662		38.4		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		356.57		360.14		
		水			m3	0.566		4.62		2.61		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.628		1		3.63		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.077		12.55		0.97		
项目编码	040601006003	项目名称		现浇混凝土池底				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-2换	现浇混凝土池底 平池底 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	753.67	4155.34	9.39	407.87	75.367	415.534	0.939	40.787
小计								75.367	415.534	0.939	40.787
清单项目综合单价											532.62700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.0456		1.3916		26.5		
		技工人工费			元	35.7655		1.3662		48.86		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		397.79		401.77		
		P6抗渗增加费			m3	1.01		6.19		6.25		
		水			m3	0.736		4.62		3.4		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.114		1		4.11		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0748		12.55		0.94		
项目编码	040601007003	项目名称		现浇混凝土池壁(隔墙)				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-21换	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	896.29	4147.54	13.13	445.49	89.629	414.754	1.313	44.549
小计								89.629	414.754	1.313	44.549
清单项目综合单价											550.24500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.6494		1.3916		31.52		
		技工人工费			元	42.5337		1.3662		58.11		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		397.79		401.77		
		水			m3	0.5689		4.62		2.63		
		P6抗渗增加费			m3	1.01		6.19		6.25		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.106		1		4.11		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.1275		10.3		1.31		
项目编码	040504002012	项目名称		现浇混凝土井圈				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-342换	钢筋混凝土 井圈 制作 ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2217.64	4220.94	23.98	799.6	221.764	422.094	2.398	79.96
小计								221.764	422.094	2.398	79.96
清单项目综合单价											726.21600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	62.1414		1.3916		86.48		
		技工人工费			元	99.0252		1.3662		135.29		
	材料	水			m3	1.255		4.62		5.8		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		397.79		401.77		
		P6抗渗增加费			m3	1.01		6.19		6.25		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.276		1		8.28		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.1911		12.55		2.4		
项目编码	040601010001	项目名称		现浇混凝土池盖板				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-15换	现浇混凝土池盖 无梁盖 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	828.15	4188.57	25.6	430.41	82.815	418.857	2.56	43.041
小计								82.815	418.857	2.56	43.041
清单项目综合单价											547.27300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.9222		1.3916		29.12		
		技工人工费			元	39.3064		1.3662		53.7		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		397.79		401.77		
		水			m3	1.448		4.62		6.69		
		P6抗渗增加费			m3	1.01		6.19		6.25		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.147		1		4.15		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　平板式		台班	0.204	12.55	2.56		
项目编码	010505001004	项目名称	垫层模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-1	混凝土基础垫层 木模板	100m2	0.01	1970.17	1320.55	60.14	591.67	19.7017	13.2055	0.6014	5.9167
小计								19.7017	13.2055	0.6014	5.9167
清单项目综合单价											39.42530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.98034	1.3916	6.93		
		技工人工费	元	9.34791	1.3662	12.77		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.1973	4.87	0.96		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00007	336.04	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1952	1	0.2		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.00079	714.15	0.56		
		木工圆锯机　直径D(mm） D=500	台班	0.00142	26.18	0.04		

项目编码	070101003004	项目名称	池底板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-5	平池底 木模板	100m2	0.01	6156.48	2060.49	210.95	1747.23	61.5648	20.6049	2.1095	17.4723
小计								61.5648	20.6049	2.1095	17.4723
清单项目综合单价											101.75150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.55784	1.3916	21.65		
		技工人工费	元	29.21572	1.3662	39.91		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.28336	4.87	1.38		
		混凝土垫块	m3	0.00137	752.21	1.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00339	1686.73	5.72		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3045	1	0.3		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.00237	714.15	1.69		
		木工圆锯机　直径D(mm） D=500	台班	0.00504	26.18	0.13		
		木工压刨床　刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面	台班	0.00478	59.65	0.29		

项目编码	070101006005	项目名称	池壁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-8	矩形池壁（隔墙） 木模板	100m2	0.01	5248.92	2360.73	292.95	1527.94	52.4892	23.6073	2.9295	15.2794
小计								52.4892	23.6073	2.9295	15.2794
清单项目综合单价											94.30540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.26413	1.3916	18.46		
		技工人工费	元	24.90909	1.3662	34.03		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0598	4.6	0.28		
		钢钉(综合)	kg	0.13821	4.87	0.67		
		零星卡具	kg	0.0432	5.49	0.24		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00587	1686.73	9.9		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3489	1	0.35		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.00344	714.15	2.46		
		木工圆锯机　直径D(mm） D=500	台班	0.00717	26.18	0.19		
		木工压刨床　刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面	台班	0.00478	59.65	0.29		

项目编码	070101018003	项目名称	井圈模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-49	小型构件 木模板	100m2	0.01	6584.31	3040.25	0	1894.35	65.8431	30.4025	0	18.9435
小计								65.8431	30.4025	0	18.9435
清单项目综合单价											115.18910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.63897	1.3916	23.15		
		技工人工费	元	31.24601	1.3662	42.69		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.7609	4.87	3.71		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.005	1686.73	8.43		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.31354	53.98	16.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4493	1	0.45		
	机械							

项目编码	070101009004	项目名称	池盖模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-18	无梁池盖 木模板	100m2	0.01	6035.44	1444.2	410.78	1698.66	60.3544	14.442	4.1078	16.9866
小计								60.3544	14.442	4.1078	16.9866
清单项目综合单价											95.89080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.2525	1.3916	21.23		
		技工人工费	元	28.64076	1.3662	39.13		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.42024	4.87	2.05		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00003	336.04	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2134	1	0.21		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.00509	714.15	3.64		
		木工圆锯机　直径D(mm） D=500	台班	0.00717	26.18	0.19		
		木工压刨床　刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面	台班	0.00478	59.65	0.29		

项目编码	010607006003	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-328	球墨踏步安装	100kg	10	289.59	705.46	18.53	113.23	2895.9	7054.6	185.3	1132.3
小计								2895.9	7054.6	185.3	1132.3
清单项目综合单价											11268.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	812.11	1.3916	1130.13		
		技工人工费	元	1292.49	1.3662	1765.8		

工程量清单综合单价分析表

		塑钢型材踏步		kg	1010	6.95	7019.5		
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	35.1	1	35.1		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.6	308.87	185.32		

项目编码	040601029011	项目名称	池槽盖板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 铸铁井盖、井座 φ700mm重型	10套	0.1	791.1	3393.86	0	379.03	79.11	339.386	0	37.903
小计								79.11	339.386	0	37.903
清单项目综合单价											456.39900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.3916	31.75		
		技工人工费	元	34.6688	1.3662	47.36		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	301.8	8.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	040601028001	项目名称	安全网格	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-347换	检查井 防护(坠)网 安装	10套	0.1	229.26	374.88	0	79.41	22.926	37.488	0	7.941
小计								22.926	37.488	0	7.941
清单项目综合单价											68.35500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.6321	1.3916	9.23		
		技工人工费	元	10.0259	1.3662	13.7		
	材料	不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm	套	8.4	3.63	30.49		
		冲击钻头 φ8mm～16mm	个	0.15	4.8	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.156	1	0.16		
	机械							

项目编码	040502008004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-489	柔性防水套管制作、安装 主管公称直径 DN(mm) 450<DN≤500	个	1	1696.78	1392.43	625.14	563.3	1696.78	1392.43	625.14	563.3
小计								1696.78	1392.43	625.14	563.3
清单项目综合单价											4277.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	303.073	1.3916	421.76		
		技工人工费	元	758.869	1.3662	1036.77		
		高级技工人工费	元	171.123	1.3923	238.25		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.641	3.78	2.42		
		碳钢电焊条(综合)	kg	16.8	6.15	103.32		
		氧气	m3	5.8	3.64	21.11		
		丙烷气	kg	1.933	14.64	28.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.25	1	5.25		
		方钢(综合)	kg	2.62	3.901	10.22		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	173.26	3.624	627.89		
		油麻丝	kg	1.3	19.13	24.87		
		螺栓(综合)	kg	6.1	5.01	30.56		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	1.44	11.83	17.04		
		聚硫建筑密封膏	kg	1.54	24.78	38.16		
		机油(综合)	kg	0.21	10.62	2.23		
		油漆溶剂油	kg	0.425	9.73	4.14		
		钙基润滑脂	kg	0.23	9.91	2.28		
		液化石油气	kg	17.75	7.79	138.27		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.24	24.2	5.81		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.2	325.84	65.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.09	225.61	20.3		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.14	452.47	63.35		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.05	374.12	18.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.4	173.84	417.22		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=13	台班	0.28	123.51	34.58		

项目编码	040502008005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-494	柔性防水套管制作、安装 主管公称直径 DN(mm) 900<DN≤1000	个	1	3261.45	3100.22	1538.48	1128	3261.45	3100.22	1538.48	1128
小计								3261.45	3100.22	1538.48	1128
清单项目综合单价											9028.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	582.499	1.3916	810.61		
		技工人工费	元	1458.513	1.3662	1992.62		
		高级技工人工费	元	329.108	1.3923	458.22		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	1.416	3.78	5.35		
		碳钢电焊条(综合)	kg	51.2	6.15	314.88		
		氧气	m3	10	3.64	36.4		
		丙烷气	kg	3.333	14.64	48.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.02	1	12.02		
		方钢(综合)	kg	7.05	3.901	27.5		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	384.9	3.624	1394.88		
		油麻丝	kg	2.788	19.13	53.33		
		螺栓(综合)	kg	25.25	5.01	126.5		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	3.41	11.83	40.34		
		聚硫建筑密封膏	kg	3.301	24.78	81.8		
		机油(综合)	kg	0.31	10.62	3.29		
		油漆溶剂油	kg	1.006	9.73	9.79		
		钙基润滑脂	kg	0.38	9.91	3.77		
		液化石油气	kg	33.09	7.79	257.77		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.68	24.2	16.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.32	325.84	104.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.18	225.61	40.61		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.22	452.47	99.54		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.11	374.12	41.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	6.8	173.84	1182.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=13	台班	0.44	123.51	54.34		

项目编码	040502008006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040402-494换	柔性防水套管制作、安装 主管公称直径DN(mm) 900＜DN≤1000 ˇ 橡胶圈 2000*1500	个	1	3261.45	3910.59	1538.48	1168.52	3261.45	3910.59	1538.48	1168.52	
小计								3261.45	3910.59	1538.48	1168.52	
清单项目综合单价											9879.04000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	582.499	1.3916		810.61		
		技工人工费				元	1458.513	1.3662		1992.62		
		高级技工人工费				元	329.108	1.3923		458.22		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm				片	1.416	3.78		5.35		
		碳钢电焊条(综合)				kg	51.2	6.15		314.88		
		氧气				m3	10	3.64		36.4		
		丙烷气				kg	3.333	14.64		48.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	12.02	1		12.02		
		方钢(综合)				kg	7.05	3.901		27.5		
		钢板 Q235B δ=10mm				kg	384.9	3.624		1394.88		
		油麻丝				kg	2.788	19.13		53.33		
		螺栓(综合)				kg	25.25	5.01		126.5		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	3.41	11.83		40.34		
		聚硫建筑密封膏				kg	3.301	24.78		81.8		
		机油(综合)				kg	0.31	10.62		3.29		
		油漆溶剂油				kg	1.006	9.73		9.79		
		钙基润滑脂				kg	0.38	9.91		3.77		
		液化石油气				kg	33.09	7.79		257.77		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.68	24.2		16.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.32	325.84		104.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.18	225.61		40.61		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500				台班	0.22	452.47		99.54		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500				台班	0.11	374.12		41.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	6.8	173.84		1182.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=13				台班	0.44	123.51		54.34		
项目编码	040405003002	项目名称	沉井混凝土封底					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040305-44换	水下混凝土封底 ˇ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3466.99	4334.59	1388.74	1233.41	346.699	433.459	138.874	123.341	
小计								346.699	433.459	138.874	123.341	
清单项目综合单价											1042.37300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	128.687	1.3916		179.08		
		技工人工费				元	67.129	1.3662		91.71		
		高级技工人工费				元	54.5186	1.3923		75.91		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.1443	356.57		408.02		
		乙炔气				kg	0.0073	13.01		0.09		
		型钢(综合)				kg	4.65	3.59		16.69		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	0.0768	5.49		0.42		
		氧气				m3	0.019	3.64		0.07		
		焊接钢管(综合)				kg	1.104	3.50039		3.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.292	1		4.29		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25				台班	0.0637	1187.27		75.63		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H≤180/D=150				台班	0.03	691.54		20.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.018	386.6		6.96		
		潜水设备 小型				台班	0.0331	68.33		2.26		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0331	866.41		28.68		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.11	10.3		1.13		
		潜水泵 出口直径D（mm） D=150				台班	0.0223	155.47		3.47		
项目编码	040405004002	项目名称	沉井混凝土底板					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040305-45换	沉井混凝土底板 ˇ P6抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	824.97	4155.97	126.59	435.15	82.497	415.597	12.659	43.515	
小计								82.497	415.597	12.659	43.515	
清单项目综合单价											554.26800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.8474	1.3916		29.01		
		技工人工费				元	39.1496	1.3662		53.49		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费				m3	1.01	6.19		6.25		
		水				m3	0.7494	4.62		3.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.115	1		4.12		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0113	866.41		9.79		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.2286	12.55		2.87		
项目编码	040405001003	项目名称	沉井井壁混凝土					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040305-5换	沉井制作混凝土 刃脚 ˇ P6抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1260.83	4133.7	180.72	553.24	126.083	413.37	18.072	55.324	
小计								126.083	413.37	18.072	55.324	
清单项目综合单价											612.84900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.6965	1.3916		44.11		
		技工人工费				元	60.0011	1.3662		81.97		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费				m3	1.01	6.19		6.25		
		水				m3	0.272	4.62		1.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.093	1		4.09		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0195	866.41		16.89		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.1143	10.3		1.18		
项目编码	040405001004	项目名称	沉井混凝土墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040305-6换	沉井制作混凝土 井壁、隔墙 ˇ P6抗渗增加费，(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	621.17	4154.55	187.61	385.51	62.117	415.455	18.761	38.551	
小计								62.117	415.455	18.761	38.551	
清单项目综合单价											534.88400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.6919	1.3916		21.84		
		技工人工费				元	29.4832	1.3662		40.28		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	397.79		401.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.719	4.62	3.32		
		PG抗渗增加费		m3	1.01	6.19	6.25		
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.113	1	4.11		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0188	866.41	16.29		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.24	10.3	2.47		

项目编码	040901001026	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	378.88	3125.5	8.3	257.12	378.88	3125.5	8.3	257.12
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3209.8	156.53	495.28
清单项目综合单价											5084.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	30.95	1	30.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001027	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	1	378.88	3200.63	8.3	260.88	378.88	3200.63	8.3	260.88
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3284.93	156.53	499.04
清单项目综合单价											5163.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	1.025	3091.15	3168.43		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.69	1	31.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001028	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	1	378.88	3205.65	8.3	261.13	378.88	3205.65	8.3	261.13
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3289.95	156.53	499.29
清单项目综合单价											5168.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	kg	1025	3.096	3173.4		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.74	1	31.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001029	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	1	378.88	3235.68	8.3	262.63	378.88	3235.68	8.3	262.63
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3319.98	156.53	500.79
清单项目综合单价											5200.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	kg	1025	3.125	3203.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.04	1	32.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001030	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-13换	箍筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	1	798.25	3410.27	44.38	384.92	798.25	3410.27	44.38	384.92
040205-14	箍筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428
小计								2396.72	3420.39	107.43	812.92
清单项目综合单价											6737.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	287.303	1.3916	399.81		
		技工人工费	元	1461.651	1.3662	1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	8.8	4.6	40.48		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8	t	1.02	3280.53	3346.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.77	1	33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	040901001031	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-13换	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10	t	1	798.25	3410.27	44.38	384.92	798.25	3410.27	44.38	384.92
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428
小计								2396.72	3420.39	107.43	812.92
清单项目综合单价								6737.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	287.303	1.3916	399.81		
		技工人工费	元	1461.651	1.3662	1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	8.8	4.6	40.48		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ10	t	1.02	3280.53	3346.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.77	1	33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	040901010009	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-20换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ≤25 ˉ 直螺纹连接套筒 φ≤22	10个	0.1	90.66	33.35	12.18	26.53	9.066	3.335	1.218	2.653
小计								9.066	3.335	1.218	2.653
清单项目综合单价								16.27200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.239	1.3916	1.72		
		技工人工费	元	5.3738	1.3662	7.34		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.047	4.6	0.22		
		直螺纹连接套筒 φ22	个	1.02	3.01	3.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049	1	0.05		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.025	48.73	1.22		

项目编码	040901010010	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-22	钢筋接头 冷挤压 钢筋直径φ(mm) φ≤25	10个	0.1	133.46	94.42	23.41	41.71	13.346	9.442	2.341	4.171
小计								13.346	9.442	2.341	4.171
清单项目综合单价								29.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5912	1.3916	5		
		技工人工费	元	6.1101	1.3662	8.35		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.079	4.6	0.36		
		冷挤压套筒 φ25	套	1.01	8.85	8.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	机械	冷挤压机 直径D(mm) D=45	台班	0.035	66.88	2.34		

项目编码	040901010011	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-17	钢筋接头 电渣压力焊接	10个	0.1	59.03	23.31	23.54	18.47	5.903	2.331	2.354	1.847
小计								5.903	2.331	2.354	1.847
清单项目综合单价								12.43500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5503	1.3916	0.77		
		技工人工费	元	3.7598	1.3662	5.14		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.085	3.281	0.28		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.008	7.63	0.06		
		焊剂	kg	0.305	6.19	1.89		
		石棉垫	kg	0.025	2.74	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.034	1	0.03		
	机械	电渣焊机 电流I (A) I=1000	台班	0.008	272.46	2.18		
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.001	173.84	0.17		

项目编码	040901009005	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14,钢板 Q235B δ=8mm	t	1	2813.51	4197	716.77	1005.58	2813.51	4197	716.77	1005.58
小计								2813.51	4197	716.77	1005.58
清单项目综合单价								8732.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	522.68	1.3916	727.36		
		技工人工费	元	1526.975	1.3662	2086.15		
	材料	乙炔气	kg	3.53	13.01	45.93		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	76.235431	3.123	238.08		
		钢板 Q235B δ=8mm	t	0.978788	3709.73	3631.04		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	29.16	7.63	222.49		
		氧气	m3	10.6	3.64	38.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.88	1	20.88		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.06	38.16	2.29		
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	4.11	173.84	714.48		

项目编码	040901006003	项目名称	型钢	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040301-11换	钢格栅制作、安装 型钢 ˉ 钢板 12mm	t	1	2003.76	3705.31	222.78	731.42	2003.76	3705.31	222.78	731.42

工程量清单综合单价分析表

小计						2003.76	3705.31	222.78	731.42
清单项目综合单价									6663.27000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	322.216	1.3916		448.4		
		技工人工费		元	1138.456	1.3662		1555.36		
	材料	钢板 12mm		kg	1043	3.47		3619.21		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	9	5.49		49.41		
		其他材料费(按百分比计算)		元	36.69	1		36.69		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.02	38.16		0.76		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.03	22.4		0.67		
		摇臂钻床 孔径Dt(mm) Dt=63		台班	0.089	278.49		24.79		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=42		台班	0.96	204.75		196.56		
项目编码	010608002001	项目名称	高强螺栓			计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˊ M24 高强螺栓（综合）	100套	0.01	316.21	1217.8	565.03	184.94	3.1621	12.178	5.6503	1.8494
小计						3.1621	12.178	5.6503	1.8494
清单项目综合单价									22.83980000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.56749	1.3916		0.79		
		技工人工费		元	1.2137	1.3662		1.66		
		高级技工人工费		元	0.51297	1.3923		0.71		
	材料	M24 高强螺栓 （综合）		套	1.04	11.48		11.94		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2388	1		0.24		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30		台班	0.0028	1819.44		5.09		
		电动扭力扳手		台班	0.0115	48.34		0.56		
项目编码	010607006004	项目名称	钢梯			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-328	球墨踏步安装	100kg	10	289.59	705.46	18.53	113.23	2895.9	7054.6	185.3	1132.3
小计						2895.9	7054.6	185.3	1132.3
清单项目综合单价									11268.10000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	812.11	1.3916		1130.13		
		技工人工费		元	1292.49	1.3662		1765.8		
	材料	塑钢型材踏步		kg	1010	6.95		7019.5		
		其他材料费(按百分比计算)		元	35.1	1		35.1		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.6	308.87		185.32		
项目编码	040405006001	项目名称	沉井混凝土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040305-6换	沉井制作混凝土 井壁、隔墙 ˊ 泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	621.17	3670.93	187.61	361.33	62.117	367.093	18.761	36.133
小计						62.117	367.093	18.761	36.133
清单项目综合单价									484.10400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	15.6919	1.3916		21.84		
		技工人工费		元	29.4832	1.3662		40.28		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	356.57		360.14		
		水		m3	0.719	4.62		3.32		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.635	1		3.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0188	866.41		16.29		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.24	10.3		2.47		
项目编码	040803004001	项目名称	洞口包封			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 ˊ 建筑胶,湿拌砌筑砂浆 M15	m3	0.071126	219.87	691.03	6.52	93.19	15.63847362	49.150199978	0.46374152	6.62823194
小计						15.63847362	49.15019978	0.46374152	6.62823194
清单项目综合单价									71.88064686
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.094184	1.3916		5.7		
		技工人工费		元	7.276328	1.3662		9.94		
	材料	建筑胶		kg	1.642055	7.79		12.79		
		湿拌砌筑砂浆 M15		m3	0.006785	323.19		2.19		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.004268	1686.73		7.2		
		水		m3	0.02276	4.62		0.11		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.07397	356.57		26.38		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.486497	1		0.49		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.005477	10.3		0.06		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.015576	26.18		0.41		
项目编码	070101003005	项目名称	池底板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040306-18	沉井底板 木模板	100m2	0.01	7203.29	1198.55	1385.5	2065.07	72.0329	11.9855	13.855	20.6507
小计						72.0329	11.9855	13.855	20.6507
清单项目综合单价									118.52410000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.2032	1.3916		25.33		
		技工人工费		元	34.18338	1.3662		46.7		
	材料	钢钉(综合)		kg	0.134	4.87		0.65		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00339	1686.73		5.72		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1771	1		0.18		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25		台班	0.0056	1187.27		6.65		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8		台班	0.0056	714.15		4		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000		台班	0.0431	74.41		3.21		
项目编码	070101006006	项目名称	池壁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040306-17	沉井井壁、隔墙 钢模板	100m2	0.01	7034.93	3645.27	1682.51	2164.08	70.3493	36.4527	16.8251	21.6408
小计						70.3493	36.4527	16.8251	21.6408
清单项目综合单价									145.26790000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.77774	1.3916		24.74		
		技工人工费		元	33.38443	1.3662		45.61		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢钉(综合)	kg	0.036	4.87	0.18		
		螺栓(综合)	kg	2.311	5.01	11.58		
		零星卡具	kg	0.216	5.49	1.19		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01	1686.73	16.87		
		尼龙帽	个	0.555	2.21	1.23		
		钢支撑	kg	0.32	3.72	1.19		
		钢模板	kg	0.695	5.31	3.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5387	1	0.54		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.0087	1187.27	10.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0087	714.15	6.21		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.0038	74.41	0.28		

项目编码	070101006007	项目名称	池壁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040306-14	沉井刃脚 钢模板	100m2	0.01	7404.47	6266.45	1534.95	2382.39	74.0447	62.6645	15.3495	23.8239
小计								74.0447	62.6645	15.3495	23.8239
清单项目综合单价											175.88260000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.71373	1.3916	26.04		
		技工人工费	元	35.13594	1.3662	48		
	材料	螺栓(综合)	kg	2.899	5.01	14.52		
		零星卡具	kg	0.179	5.49	0.98		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.024	1686.73	40.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		尼龙帽	个	0.555	2.21	1.23		
		钢支撑	kg	0.272	3.72	1.01		
		钢模板	kg	0.579	5.31	3.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6204	1	0.62		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.0072	1187.27	8.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0072	714.15	5.14		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.0223	74.41	1.66		

项目编码	040901001032	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-13换	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8	t	1	798.25	3410.27	44.38	384.92	798.25	3410.27	44.38	384.92
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	1	1598.47	10.12	63.05	428	1598.47	10.12	63.05	428
小计								2396.72	3420.39	107.43	812.92
清单项目综合单价											6737.46000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	287.303	1.3916	399.81		
		技工人工费	元	1461.651	1.3662	1996.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	8.8	4.6	40.48		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8	t	1.02	3280.53	3346.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.77	1	33.77		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.32	37.15	11.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	38.16	7.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.11	22.4	24.86		

项目编码	040901001033	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.88	3275.75	8.3	264.64	378.88	3275.75	8.3	264.64
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3360.05	156.53	502.8
清单项目综合单价											5242.30000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.43	1	32.43		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1.025	3163.72	3242.81		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001034	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.88	3233.61	8.3	262.53	378.88	3233.61	8.3	262.53
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16
小计								1222.92	3317.91	156.53	500.69
清单项目综合单价											5198.05000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916	173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662	1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6	10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.123	3201.08		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.02	1	32.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35	63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	040901001035	项目名称	构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.88	3197.88	8.3	260.74	378.88	3197.88	8.3	260.74
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	844.04	84.3	148.23	238.16	844.04	84.3	148.23	238.16

工程量清单综合单价分析表

小计					1222.92	3282.18	156.53	498.9
清单项目综合单价								5160.53000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.009	1.3916		173.96		
		技工人工费	元	767.793	1.3662		1048.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	4.6		10.67		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1.025	3088.5		3165.71		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	7.63		73.63		
		水	m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.66	1		31.66		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1146.35		63.05		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84		85.18		

项目编码	040901007002	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040205-52换	钢筋植筋 直径D（mm）12<D≤20 孔深h h=15D(实际深度:350mm) ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14,环氧树脂,环氧类结构胶粘剂	根	1	93.8	29.69	1.25	26.4	93.8	29.69	1.25	26.4
小计								93.8	29.69	1.25	26.4

清单项目综合单价								151.14000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.642	1.3916		12.03		
		技工人工费	元	59.854	1.3662		81.77		
	材料	环氧类结构胶粘剂	kg	0.465	31.52		14.66		
		环氧树脂	kg	0.465	24.69		11.48		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1.042285	3.123		3.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29	1		0.29		
	机械	手提冲击钻	台班	0.053	23.51		1.25		

项目编码	040303001004	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-1换	现浇混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	592.24	3663.79	9.66	340.6	59.224	366.379	0.966	34.06
小计								59.224	366.379	0.966	34.06

清单项目综合单价								460.62900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.9662	1.3916		20.83		
		技工人工费	元	28.105	1.3662		38.4		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	356.57		360.14		
		水	m3	0.566	4.62		2.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.628	1		3.63		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.077	12.55		0.97		

项目编码	040601006004	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-2换	现浇混凝土池底 平池底 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	753.67	4155.34	9.39	407.87	75.367	415.534	0.939	40.787
小计								75.367	415.534	0.939	40.787

清单项目综合单价								532.62700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.0456	1.3916		26.5		
		技工人工费	元	35.7655	1.3662		48.86		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费	m3	1.01	6.19		6.25		
		水	m3	0.736	4.62		3.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.114	1		4.11		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0748	12.55		0.94		

项目编码	040601007004	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-21换	现浇混凝土池壁(隔墙)直、矩形 ˉ P6抗渗增加费 ,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	896.29	4147.54	13.13	445.49	89.629	414.754	1.313	44.549
小计								89.629	414.754	1.313	44.549

清单项目综合单价								550.24500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.6494	1.3916		31.52		
		技工人工费	元	42.5337	1.3662		58.11		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费	m3	1.01	6.19		6.25		
		水	m3	0.5689	4.62		2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.106	1		4.11		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1275	10.3		1.31		

项目编码	040504002013	项目名称	现浇混凝土井圈	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-342换	钢筋混凝土 井圈 制作 ˉ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2217.64	4220.94	23.98	799.6	221.764	422.094	2.398	79.96
小计								221.764	422.094	2.398	79.96

清单项目综合单价								726.21600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.1414	1.3916		86.48		
		技工人工费	元	99.0252	1.3662		135.29		
	材料	水	m3	1.255	4.62		5.8		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79		401.77		
		P6抗渗增加费	m3	1.01	6.19		6.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.276	1		8.28		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.1911	12.55		2.4		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040601011003	项目名称	现浇混凝土板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-19换	现浇混凝土板 平板、走道板 P6抗渗增加费，(商品)普通混凝土C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	850.93	4183.85	24.38	436.11	85.093	418.385	2.438	43.611
小计								85.093	418.385	2.438	43.611
清单项目综合单价											549.52700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.4976	1.3916	29.92		
		技工人工费	元	40.387	1.3662	55.18		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	397.79	401.77		
		P6抗渗增加费	m3	1.01	6.19	6.25		
		水	m3	1.347	4.62	6.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.142	1	4.14		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.1943	12.55	2.44		

项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-1	混凝土基础垫层 木模板	100m2	0.01	1970.17	1320.55	60.14	591.67	19.7017	13.2055	0.6014	5.9167
小计								19.7017	13.2055	0.6014	5.9167
清单项目综合单价											39.42530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.98034	1.3916	6.93		
		技工人工费	元	9.34791	1.3662	12.77		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.1973	4.87	0.96		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00007	336.04	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1952	1	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00079	714.15	0.56		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00142	26.18	0.04		

项目编码	070101003006	项目名称	池底板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-5	平池底 木模板	100m2	0.01	6156.48	2060.49	210.95	1747.23	61.5648	20.6049	2.1095	17.4723
小计								61.5648	20.6049	2.1095	17.4723
清单项目综合单价											101.75150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.55784	1.3916	21.65		
		技工人工费	元	29.21572	1.3662	39.91		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.28336	4.87	1.38		
		混凝土垫块	m3	0.00137	752.21	1.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00339	1686.73	5.72		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3045	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00237	714.15	1.69		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00504	26.18	0.13		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面	台班	0.00478	59.65	0.29		

项目编码	070101006008	项目名称	池壁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-8换	矩形池壁（隔墙） 木模板(实际高度:4.96m)	100m2	0.01	5606.66	2486.44	300.39	1629.42	56.0666	24.8644	3.0039	16.2942
小计								56.0666	24.8644	3.0039	16.2942
清单项目综合单价											100.22910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.167809	1.3916	19.72		
		技工人工费	元	26.607132	1.3662	36.35		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0598	4.6	0.28		
		钢钉(综合)	kg	0.171122	4.87	0.83		
		零星卡具	kg	0.0432	5.49	0.24		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.006509	1686.73	10.98		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3675	1	0.37		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003535	714.15	2.52		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.007415	26.18	0.19		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面	台班	0.00478	59.65	0.29		

项目编码	070101018004	项目名称	井圈模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-49	小型构件 木模板	100m2	0.01	6584.31	3040.25	0	1894.35	65.8431	30.4025	0	18.9435
小计								65.8431	30.4025	0	18.9435
清单项目综合单价											115.18910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.63897	1.3916	23.15		
		技工人工费	元	31.24601	1.3662	42.69		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.7609	4.87	3.71		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.005	1686.73	8.43		
		嵌缝料	kg	0.1	1.46	0.15		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.31354	53.98	16.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4493	1	0.45		
	机械							

项目编码	070101009005	项目名称	池顶板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040503-39	平板、走道板 木模板	100m2	0.01	4704.23	1319.48	196.34	1324.84	47.0423	13.1948	1.9634	13.2484
小计								47.0423	13.1948	1.9634	13.2484
清单项目综合单价											75.44890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.88772	1.3916	16.54		
		技工人工费	元	22.3242	1.3662	30.5		
		钢钉(综合)	kg	0.1979	4.87	0.96		
		水	m3	0.00001	4.62	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.20902	53.98	11.28		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00003	336.04	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.195	1	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00272	714.15	1.94		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.0008	26.18	0.02		

项目编码	010607006005	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-328	球墨踏步安装	100kg	10	289.59	705.46	18.53	113.23	2895.9	7054.6	185.3	1132.3
小计								2895.9	7054.6	185.3	1132.3
清单项目综合单价											11268.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	812.11	1.3916	1130.13		
		技工人工费	元	1292.49	1.3662	1765.8		
	材料	塑钢型材踏步	kg	1010	6.95	7019.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.1	1	35.1		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.6	308.87	185.32		

项目编码	040601029012	项目名称	池槽盖板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座安装 ˚ 铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	10套	0.1	791.1	3393.86	0	379.03	79.11	339.386	0	37.903
小计								79.11	339.386	0	37.903
清单项目综合单价											456.39900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.8121	1.3916	31.75		
		技工人工费	元	34.6688	1.3662	47.36		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	301.8	8.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	040601028002	项目名称	安全网格	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-347换	检查井 防护(坠)网 安装 ˚ Φ700聚乙烯尼龙绳防坠网(高强度、耐腐蚀)	10套	0.1	229.26	374.88	0	79.41	22.926	37.488	0	7.941
小计								22.926	37.488	0	7.941
清单项目综合单价											68.35500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.6321	1.3916	9.23		
		技工人工费	元	10.0259	1.3662	13.7		
	材料	不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm	套	8.4	3.63	30.49		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0.15	4.8	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.156	1	0.16		
	机械							

项目编码	040302011001	项目名称	板式支护	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-97	木挡土板 密排 木支撑	100m2	0.01	3046.54	1105.67	381.49	888.72	30.4654	11.0567	3.8149	8.8872
小计								30.4654	11.0567	3.8149	8.8872
清单项目综合单价											54.22420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72664	1.3916	13.54		
		技工人工费	元	12.39186	1.3662	16.93		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.072	4.65	0.33		
		松杂原木	m3	0.00231	1061.95	2.45		
		松杂枋板材	m3	0.00462	1686.73	7.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4761	1	0.48		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00652	585.11	3.81		

项目编码	040302010001	项目名称	槽钢支护	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-77换	振动沉拔桩机 打钢板桩 ˚ (打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77)	t	1	351.57	11.55	366.31	119.79	351.57	11.55	366.31	119.79
120003-80换	振动沉拔桩机 拔钢板桩 ˚ (打、拔槽钢或钢轨:人工*0.77机械*0.77)	t	1	156.56	2.29	169.75	53.67	156.56	2.29	169.75	53.67
120003-79	钢板桩使用费	t·月	3	0	265.49	0	13.27	0	796.47	0	39.81
小计								508.13	810.31	536.06	213.27
清单项目综合单价											2067.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.52395	1.3916	49.44		
		技工人工费	元	335.75157	1.3662	458.7		
	材料	松杂枋板材	m3	0.002	1686.73	3.37		
		木楔	m3	0.004	2046.02	8.18		
		钢丝绳（综合）	kg	0.057	12.33	0.7		
		方木垫	m3	0.002	796.46	1.59		
		钢板桩使用费	元/t·月	3	265.49	796.47		
	机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.2233	1191.3	266.02		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.1617	1074.07	173.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04466	643.3	28.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.09471	714.15	67.64		

项目编码	040302010002	项目名称	钢板桩	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-77	振动沉拔桩机 打钢板桩	t	1	456.59	11.55	475.72	155.4	456.59	11.55	475.72	155.4
120003-80	振动沉拔桩机 拔钢板桩	t	1	203.33	2.29	220.45	69.68	203.33	2.29	220.45	69.68
120003-79	钢板桩使用费	t·月	2.999998	0	265.49	0	13.27	0	796.469469	0	39.80997346
小计								659.92	810.309469	696.17	264.8899735
清单项目综合单价											2431.28944248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.135	1.3916	64.2		
		技工人工费	元	436.041	1.3662	595.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材	m3	0.002	1686.73	3.37		
		木楔	m3	0.004	2046.02	8.18		
		钢板桩使用费	元/t·月	2.999998	265.49	796.47		
		钢丝绳（综合）	kg	0.057	12.33	0.7		
		方木垫	m3	0.002	796.46	1.59		
	机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.29	1191.3	345.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	643.3	37.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.123	714.15	87.84		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.21	1074.07	225.55		

项目编码	040302010003	项目名称	钢板桩	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-77	振动沉拔桩机 打钢板桩	t	1	456.59	11.55	475.72	155.4	456.59	11.55	475.72	155.4
120003-80	振动沉拔桩机 拔钢板桩	t	1	203.33	2.29	220.45	69.68	203.33	2.29	220.45	69.68
120003-79	钢板桩使用费	t·月	3	0	265.49	0	13.27	0	796.47	0	39.81
小计								659.92	810.31	696.17	264.89
清单项目综合单价											2431.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.135	1.3916	64.2		
		技工人工费	元	436.041	1.3662	595.72		
	材料	松杂枋板材	m3	0.002	1686.73	3.37		
		木楔	m3	0.004	2046.02	8.18		
		钢板桩使用费	元/t·月	3	265.49	796.47		
		钢丝绳（综合）	kg	0.057	12.33	0.7		
		方木垫	m3	0.002	796.46	1.59		
	机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.29	1191.3	345.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	643.3	37.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.123	714.15	87.84		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.21	1074.07	225.55		

项目编码	010202006001	项目名称	型钢桩、钢板桩	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-77	振动沉拔桩机 打钢板桩	t	1	456.59	11.55	475.72	155.4	456.59	11.55	475.72	155.4
120003-79	钢板桩使用费	t·月	3	0	265.49	0	13.27	0	796.47	0	39.81
120003-80	振动沉拔桩机 拔钢板桩	t	1	203.33	2.29	220.45	69.68	203.33	2.29	220.45	69.68
小计								659.92	810.31	696.17	264.89
清单项目综合单价											2431.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.135	1.3916	64.2		
		技工人工费	元	436.041	1.3662	595.72		
	材料	钢丝绳（综合）	kg	0.057	12.33	0.7		
		松杂枋板材	m3	0.002	1686.73	3.37		
		方木垫	m3	0.002	796.46	1.59		
		木楔	m3	0.004	2046.02	8.18		
		钢板桩使用费	元/t·月	3	265.49	796.47		
	机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.29	1191.3	345.48		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.21	1074.07	225.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	643.3	37.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.123	714.15	87.84		

项目编码	040302012001	项目名称	钢板桩(列板)支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-86	明挖基坑钢支撑安装及拆除 钢支撑长度L（m） L≤15 安装	t	1	358.5	43.58	330.26	120.65	358.5	43.58	330.26	120.65
120003-87	明挖基坑钢支撑安装及拆除 钢支撑长度L（m） L≤15 拆除	t	1	262.37	19.57	284.02	90.7	262.37	19.57	284.02	90.7
120003-90	钢支撑使用费	t·月	3	0	265.49	0	13.27	0	796.47	0	39.81
小计								620.87	859.62	614.28	251.16
清单项目综合单价											2345.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	257.399	1.3916	358.2		
		技工人工费	元	123.762	1.3662	169.08		
		高级技工人工费	元	67.225	1.3923	93.6		
	材料	钢支撑使用费	元/t·月	3	265.49	796.47		
		氧气	m3	0.66	3.64	2.4		
		乙炔气	kg	1.32	13.01	17.17		
		六角螺栓(综合)(以10套计)	10套	2.55	4.71	12.01		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	1.09	7.08	7.72		
		沥青枕木	m3	0.03	780.53	23.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.43	1	0.43		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.41	1187.27	486.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.1	585.11	58.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	180.35	34.27		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.06	533.74	32.02		
		立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100	台班	0.29	9.25	2.68		

项目编码	040201007001	项目名称	抛石挤淤	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-120	抛石挤淤 机械推运	10m3	0.1	31.34	1841.92	77.93	105.96	3.134	184.192	7.793	10.596
小计								3.134	184.192	7.793	10.596
清单项目综合单价											205.71500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.2524	1.3916	3.13		
	材料	片石	m3	1.02	180.58	184.19		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=105	台班	0.003	1425.55	4.28		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002	1627.26	3.25		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0002	1302.72	0.26		

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*3换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:80mm) 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	328.08	332.05	173.25	115.8	32.808	33.205	17.325	11.58
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14,热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	0.005237	2497.18	1570.21	458.94	772.11	13.07773166	8.22318977	2.40346878	4.04354007
小计								45.88573166	41.42818977	19.72846878	15.62354007

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								122.66593028
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	6.479497	1.3916	9.02			
	技工人工费	元	26.985436	1.3662	36.87			
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	0.003077	3.123	0.01			
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.004713	4.65	0.02			
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6	t	0.002265	3362.83	7.62			
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.069645	7.08	0.49			
	高压风管Φ25mm	m	0.0508	30.27	1.54			
	水	m3	0.2922	4.62	1.35			
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0841	356.57	29.99			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.410427	1	0.41			
机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0157	505.17	7.93			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.013824	173.84	2.4			
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0176	533.74	9.39			

项目编码	010202009002	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-49换	喷射混凝土 素 喷射厚度T（mm） T≤50 ˆ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	191.02	213.22	105.04	68.71	19.102	21.322	10.504	6.871
小计								19.102	21.322	10.504	6.871

清单项目综合单价								57.79900000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	3.0535	1.3916	4.25			
	技工人工费	元	10.872	1.3662	14.85			
材料	高压风管Φ25mm	m	0.035	30.27	1.06			
	水	m3	0.2112	4.62	0.98			
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0535	356.57	19.08			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.211	1	0.21			
机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0097	505.17	4.9			
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0105	533.74	5.6			

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-53换	承插塑料泄水管 ˆ 承插塑料排水管 dn50 白色PVC	10m	0.1	87.08	45.41	0	25.31	8.708	4.541	0	2.531
小计								8.708	4.541	0	2.531

清单项目综合单价								15.78000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	6.2572	1.3916	8.71			
材料	承插塑料排水管 dn50 白色PVC	m	1.015	4.36	4.43			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.045	1	0.05			
	锯条	根	0.105	0.68	0.07			
机械								

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-53换	承插塑料泄水管 ˆ 承插塑料排水管 dn100 白色PVC	10m	0.1	87.08	132.97	0	29.69	8.708	13.297	0	2.969
小计								8.708	13.297	0	2.969

清单项目综合单价								24.97400000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	6.2572	1.3916	8.71			
材料	承插塑料排水管 dn100 白色PVC	m	1.015	12.9	13.09			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.132	1	0.13			
	锯条	根	0.105	0.68	0.07			
机械								

项目编码	040201015001	项目名称	高压喷射注浆桩(含引孔)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.120465	174.43	10.35	329.76	70.24	21.01270995	1.24681275	39.7245384	8.4614616
120002-26	高压旋喷水泥桩 喷浆双重管 双重管旋喷桩机	10m	0.1	371.7	996.02	409.72	177.44	37.17	99.602	40.972	17.744
小计								58.18270995	100.8488127	80.6965384	26.2054616

清单项目综合单价								265.93352270
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	14.786817	1.3916	20.58			
	技工人工费	元	27.525901	1.3662	37.61			
材料	粘土	m3	0.024093	24.27	0.58			
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.263	349.56	91.93			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.937	1	0.94			
	水	m3	1.600352	4.62	7.39			
机械	液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.030598	933.41	28.56			
	泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.015299	229.2	3.51			
	双重管旋喷桩机	台班	0.0164	987.17	16.19			
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0164	228.93	3.75			
	电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0163	421	6.86			
	高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0163	318.23	5.19			
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0164	298.75	4.9			
	泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.046898	250.25	11.74			

项目编码	040201015002	项目名称	高压喷射注浆桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.106039	174.43	10.35	329.76	70.24	18.49638277	1.09750365	34.96742064	7.44817936
120002-26	高压旋喷水泥桩 喷浆双重管 双重管旋喷桩机	10m	0.1	371.7	996.02	409.72	177.44	37.17	99.602	40.972	17.744
小计								55.66638277	100.6995037	75.93942064	25.19217936

清单项目综合单价								257.49748642
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	14.127902	1.3916	19.66			
	技工人工费	元	26.355214	1.3662	36.01			
材料	粘土	m3	0.021208	24.27	0.51			
	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.263	349.56	91.93			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.937	1	0.94			
	水	m3	1.583185	4.62	7.31			
机械	液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.026934	933.41	25.14			

工程量清单综合单价分析表

	机械	泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.013467	229.2	3.09		
		双重管旋喷桩机	台班	0.0164	987.17	16.19		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0164	228.93	3.75		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0163	421	6.86		
		高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0163	318.23	5.19		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0164	298.75	4.9		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.043234	250.25	10.82		

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土面层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:108mm)	100m2	0.01	35.02	0	457.8	41.99	0.3502	0	4.578	0.4199
040105-33+040105-34*25	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:400mm)	100m2	0.01	27.98	19.19	607.8	51.8	0.2798	0.1919	6.078	0.518
小计								0.63	0.1919	10.656	0.9379
清单项目综合单价											12.41580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45274	1.3916	0.63		
	材料	合金钎头 Φ150mm	个	0.0004	479.65	0.19		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0044	1381.36	6.08		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0031	1476.76	4.58		

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ~细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	100m2	0.01	208.32	4795.11	366.87	321.1	2.0832	47.9511	3.6687	3.211
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ~乳化沥青	100m2	0.01	3.4	164.83	3.85	9.41	0.034	1.6483	0.0385	0.0941
040103-33+040103-34*2换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ~沥青混凝土 中粒式AC-20C	100m2	0.01	221.51	6143.15	334.95	389.71	2.2151	61.4315	3.3495	3.8971
040103-24换	乳化沥青稀浆封层 ES-3层 ~改性乳化沥青	100m2	0.01	108.46	1011.87	137.86	89.15	1.0846	10.1187	1.3786	0.8915
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-11+040102-12*5	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	144.83	4270.42	353.47	277.11	1.4483	42.7042	3.5347	2.7711
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ~4%水泥稳定碎石	100m2	0.01	144.83	4440.99	353.47	285.64	1.4483	44.4099	3.5347	2.8564
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								8.8413	211.5603	17.3298	14.1561
清单项目综合单价											251.88750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4693	1.3916	3.44		
		技工人工费	元	3.95625	1.3662	5.41		
	材料	中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		4%水泥稳定碎石	m3	0.204	216.28	44.12		
		细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		沥青混凝土 中粒式AC-20C	m3	0.0606	995.19	60.31		
		5%水泥稳定碎石	m3	0.204	207.96	42.42		
		改性乳化沥青	kg	1.56	5.97	9.31		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0~5mm	m3	0.00377	132.74	0.5		
		水	m3	0.03105	4.62	0.14		
		乳化沥青	kg	1.53	3.2	4.9		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6655	1	1.67		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00081	1132.55	0.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00132	825.78	1.09		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00119	717.33	0.85		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00018	769.92	0.14		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00213	708.4	1.51		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0023	1039.51	2.39		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00403	1302.72	5.25		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00303	1347.02	4.08		

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土路面（新旧路面交接）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ~细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	100m2	0.01	208.32	4795.11	366.87	321.1	2.0832	47.9511	3.6687	3.211
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ~乳化沥青	100m2	0.01	3.4	164.83	3.85	9.41	0.034	1.6483	0.0385	0.0941
040103-26换	铺设玻璃纤维格栅 ~玻纤土工格栅	100m2	0.04	211.63	405.29	0	76.27	8.4652	16.2116	0	3.0508
040105-52+040105-53*1	铣刨机铣刨 沥青混凝土路面 厚度T（mm） T≤30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	132.87	17.1	767.84	90.88	1.3287	0.171	7.6784	0.9088
小计								11.9111	65.982	11.3856	7.2647
清单项目综合单价											96.54340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.34232	1.3916	4.65		
		技工人工费	元	5.3138	1.3662	7.26		
	材料	玻纤土工格栅	m2	4.4	3.63	15.97		
		路面铣刨刀座	副	0.00211	13.27	0.03		
		沥青混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.02541	5.31	0.13		
		乳化沥青	kg	0.51	3.2	1.63		
		柴油	kg	0.04	8.58	0.34		
		细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7388	1	0.74		
	机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.00153	3321.02	5.08		
		装载机清扫车	台班	0.0013	1280.55	1.66		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0013	717.33	0.93		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00051	708.4	0.36		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00123	1039.51	1.28		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00103	1302.72	1.34		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00005	769.92	0.04		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00051	1347.02	0.69		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3718.29	431.61	0.62689	0	3.71829	0.43161
120001-217+120001-218*5	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	55493.87	3968.5	0	0.05599	55.49387	3.9685
小计								0.62689	0.05599	59.21216	4.40011

清单项目综合单价 64.29515000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45048	1.3916	0.63		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.038728	1421.8	55.06		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1627.26	3.72		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	040803004002	项目名称	管道包封	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040201-10	砖砌体 墩、台、墙	10m3	0.071	1597.59	4455.55	253.98	663.68	113.42889	316.34405	18.03258	47.12128
040701-13	管道混凝土包封	m3	2.95	219.87	478.25	6.52	82.56	648.6165	1410.8375	19.234	243.552
小计								762.04539	1727.18155	37.26658	290.67328

清单项目综合单价 2817.16680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	207.116522	1.3916	288.22		
		技工人工费	元	346.819636	1.3662	473.82		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.177	1686.73	298.55		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.068	356.57	1093.96		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.37133	681.42	253.03		
		水	m3	1.441	4.62	6.66		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.18673	309.99	57.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.11481	1	17.11		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22715	10.3	2.34		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.64605	26.18	16.91		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05609	321.49	18.03		

项目编码	040501022001	项目名称	警示桩、警示牌	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17换	标志桩安装 埋地式 - 标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	件	1	48.1	106.13	0	18.03	48.1	106.13	0	18.03
小计								48.1	106.13	0	18.03

清单项目综合单价 172.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.3916	42.32		
		技工人工费	元	4.232	1.3662	5.78		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	356.57	54.2		
		标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	50.88	50.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.05	1	1.05		
	机械							

项目编码	040501021001	项目名称	警示(示踪)带铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-913	塑料管示踪带	100m	0.01	41.98	248.82	0	23.55	0.4198	2.4882	0	0.2355
小计								0.4198	2.4882	0	0.2355

清单项目综合单价 3.14350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.12013	1.3916	0.17		
		技工人工费	元	0.1849	1.3662	0.25		
	材料	示踪带	m	1.03	2.38	2.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0368	1	0.04		
	机械							

项目编码	040305004002	项目名称	砖砌体	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040201-10换	砖砌体 墩、台、墙 - MU10蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm	10m3	0.1	1597.59	2959.65	253.98	588.89	159.759	295.965	25.398	58.889
小计								159.759	295.965	25.398	58.889

清单项目综合单价 540.01100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.5432	1.3916	73.12		
		技工人工费	元	63.4166	1.3662	86.64		
	材料	MU10蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm	千块	0.523	398.23	208.27		
		水	m3	0.7	4.62	3.23		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.263	309.99	81.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.93	1	2.93		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.079	321.49	25.4		

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 - 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3695.01	788.73	0	1017.21	36.9501	7.8873	0	10.1721
小计								36.9501	7.8873	0	10.1721

清单项目综合单价 55.00950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.98677	1.3916	5.55		
		技工人工费	元	7.500327	1.3662	10.25		
		高级技工人工费	元	15.1944	1.3923	21.16		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	336.04	7.8		
		水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0781	1	0.08		
	机械							

项目编码	041201004001	项目名称	施工排水	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16换	砖砌排水沟 - 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.009001	2446.37	2902.63	0	792.49	22.01977637	26.12657263	0	7.13320249
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 - 湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.012	2752.5	539.38	0	755.33	33.03	6.47256	0	9.06396
040401-4	管道(渠)垫层 混凝土	10m3	0.008001	532.27	3651.93	23.98	325.16	4.25869227	29.2190513	0.19186398	2.60160516
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.002	1764.3	1288.45	122.49	540.05	3.5286	2.5769	0.24498	1.0801
小计								62.83706864	64.39512456	0.43684398	19.87886765
清单项目综合单价											147.54790483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.38418	1.3916	10.28		
		技工人工费	元	38.470344	1.3662	52.56		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00036	4.6	0		
		钢钉(综合)	kg	0.039459	4.87	0.19		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.02367	309.99	7.34		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00065	1686.73	1.1		
		脱模剂	kg	0.02	7.43	0.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.025081	43.36	1.09		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.080802	356.57	28.81		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.04707	398.23	18.74		
		水	m3	0.033953	4.62	0.16		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.021519	300.66	6.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.342448	1	0.34		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000236	714.15	0.17		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00292	26.18	0.08		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.015288	12.55	0.19		

项目编码	041201004002	项目名称	施工排水（盖板）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-590换	钢制(铸铁)盖板安装 宽B(m) 0.5<B≤1.0 - 湿拌砌筑砂浆 M5,铸铁盖板 600mm宽	10m	0	1217.76	1784.93	0	411.49	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	041201004003	项目名称	施工排水	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16换	砖砌排水沟 - 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.0096	2446.37	2902.63	0	792.49	23.485152	27.865248	0	7.607904
120007-21	砌筑排水沟 内抹灰	100m2	0.008	2752.5	719.17	0	764.32	22.02	5.75336	0	6.11456
040401-4	管道(渠)垫层 混凝土	10m3	0.00408	532.27	3651.93	23.98	325.16	2.1716616	14.8998744	0.0978384	1.3266528
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0012	1764.3	1288.45	122.49	540.05	2.11716	1.54614	0.146988	0.64806
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.003129	4164.81	0	0	1102.1	13.03169049	0	0	3.4484709
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000313	658.23	0	1913.66	310.94	0.20602599	0	0.59897558	0.09732422
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.000313	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.01752487	10.73517384	0.76803314
小计								63.03169008	50.08214727	11.57897582	20.01100506
清单项目综合单价											144.70381823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.120376	1.3916	19.65		
		技工人工费	元	31.749788	1.3662	43.38		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.000216	4.6	0		
		钢钉(综合)	kg	0.023676	4.87	0.12		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.025247	309.99	7.83		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00039	1686.73	0.66		
		脱模剂	kg	0.012	7.43	0.09		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.015049	43.36	0.65		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.041203	356.57	14.69		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.050206	398.23	19.99		
		水	m3	0.026077	4.62	0.12		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.019128	300.66	5.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.180318	1	0.18		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000368	1627.26	0.6		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.007451	1421.8	10.59		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000188	717.33	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000142	714.15	0.1		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.001752	26.18	0.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.007796	12.55	0.1		

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16换	砖砌排水沟	10m3	0.016439	2446.37	2902.63	0	792.49	40.21587643	47.7103457	0	13.02774311
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 - 湿拌抹灰砂浆 M5	100m2	0.0174	2752.5	539.38	0	755.33	47.8935	9.385212	0	13.142742
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 - 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.004198	532.27	3420.05	23.98	313.57	2.23446946	14.3573699	0.10066804	1.31636686
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.001001	1764.3	1288.45	122.49	540.05	1.7660643	1.28973845	0.12261249	0.54059005
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.005125	4164.81	0	0	1102.1	21.34465125	0	0	5.6482625
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000513	658.23	0	1913.66	310.94	0.33767199	0	0.98170758	0.15951222
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.000513	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.02872287	17.59470984	1.25878914
小计								113.7922334	72.77737779	18.79969795	35.09400588
清单项目综合单价											240.46331505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.040336	1.3916	33.45		
		技工人工费	元	58.800487	1.3662	80.33		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00018	4.6	0		
		钢钉(综合)	kg	0.019739	4.87	0.1		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.085976	398.23	34.24		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.043234	309.99	13.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000325	1686.73	0.55		
		脱模剂	kg	0.010004	7.43	0.07		
		水	m3	0.035682	4.62	0.16		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.012547	43.36	0.54		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.031202	300.66	9.38		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.042399	333.84	14.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.171521	1	0.17		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000603	1627.26	0.98		

工程量清单综合单价分析表

	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.012207	1421.8	17.36		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000307	717.33	0.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000118	714.15	0.08		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.008022	12.55	0.1		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.001461	26.18	0.04		

项目编码	04A009001	项目名称	施工区临时集水井（沉砂井）	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-379换	直线集水槽制作 碳钢厚度T（mm） 6<T≤8 ˙ 钢管 φ508*9	t	0.111	3891.51	4376.37	1002.69	1320.24	431.95761	485.77707	111.29859	146.54664
小计								431.95761	485.77707	111.29859	146.54664
清单项目综合单价											1175.57991000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.475252	1.3916	70.24		
		技工人工费	元	221.175603	1.3662	302.17		
		高级技工人工费	元	42.768078	1.3923	59.55		
	材料	钢管 φ508*9	kg	120.99	3.624	438.47		
		砂布	张	0.530247	1.11	0.59		
		砂轮片 φ200mm	片	0.167055	14.69	2.45		
		钢丝刷	个	0.070707	14.6	1.03		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.653346	5.49	3.59		
		酚醛调和漆	kg	0.692862	11.5	7.97		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.968586	15.11	14.64		
		汽油	kg	0.321678	10.11	3.25		
		氧气	m3	0.493839	3.64	1.8		
		乙炔气	kg	0.189921	13.01	2.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.52491	1	9.52		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.014985	991.85	14.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.011655	714.15	8.32		
		立式铣床 台宽B（mm）×台长L（mm） B×L=320×1250	台班	0.10212	282.75	28.87		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=13/B=3000	台班	0.075147	373.61	28.08		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.085692	55.72	4.77		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.142413	183.77	26.17		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.014208	15.12	0.21		

项目编码	04A009002	项目名称	施工区临时集水井（沉砂井）	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325换	非定型井砌筑 砖砌 矩形 ˙ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.069886	3266.73	2928.16	102.54	1018.18	228.2986928	204.6373898	7.16611044	71.15652748
040403-331换	非定型井 砖墙 抹灰井底 ˙ 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.0064	2538.59	348.25	96.99	696.11	16.246976	2.2288	0.620736	4.455104
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰井内侧 ˙ 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.0224	4085.85	348.25	96.99	1105.54	91.52304	7.8008	2.172576	24.764096
040401-4	管道(渠)垫层 混凝土	10m3	0.032858	532.27	3651.93	23.98	325.16	17.48932766	119.9551150	0.78793484	10.68410728
040401-546	渠道（方沟） 混凝土 墙帽	10m3	0.009972	1768.54	3868.16	305.26	683.21	17.63588088	38.57329152	3.04405272	6.81297012
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.00768	1764.3	1288.45	122.49	540.05	13.549824	9.895296	0.9407232	4.147584
040404-9	矩形墙帽 木模	100m2	0.00832	5871.94	1299.06	166.36	1630.67	48.8545408	10.8081792	1.3841152	13.5671744
小计								433.5982821	393.9388724	16.1162484	135.5875633
清单项目综合单价											979.24096622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	124.057153	1.3916	172.64		
		技工人工费	元	191.010172	1.3662	260.96		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.539853	4.6	2.48		
		钢钉(综合)	kg	0.425837	4.87	2.07		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.380807	398.23	151.65		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002612	1686.73	4.41		
		煤焦沥青漆	kg	0.218463	16.19	3.54		
		脱模剂	kg	0.16	7.43	1.19		
		水	m3	0.277789	4.62	1.28		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.200656	43.36	8.7		
		木支撑	m3	0.000907	1592.92	1.44		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.155216	309.99	48.12		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.02952	336.04	9.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.331857	356.57	118.33		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100711	374.89	37.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.043986	1	3.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000591	991.85	0.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002021	714.15	1.44		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.032245	308.87	9.96		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75	台班	0.001396	2039.85	2.85		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.019055	10.3	0.2		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.06279	12.55	0.79		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.011288	26.18	0.3		

项目编码	04A009003	项目名称	施工区临时集水井（沉砂井）	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325换	非定型井砌筑 砖砌 矩形 ˙ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.7305	3266.73	2928.16	102.54	1018.18	2386.346265	2139.02088	74.90547	743.78049
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰井内侧 ˙ 湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.10436	4085.85	335.93	96.99	1104.93	426.399306	35.0576548	10.1218764	115.3104948
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.15552	4472.5	0	0	1183.51	695.5632	0	0	184.0594752
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.015552	658.23	0	1913.66	310.94	10.23679296	0	29.76124032	4.83573888
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.015552	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.87075648	533.3975194	38.16118656
小计								3518.545564	2174.949291	648.1861061	1086.147385
清单项目综合单价											7427.82834676

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1338.365751	1.3916	1862.47		
		技工人工费	元	1212.176319	1.3662	1656.08		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.106969	324.08	34.67		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	3.980495	398.23	1585.15		
		煤焦沥青漆	kg	2.283543	16.19	36.97		
		水	m3	0.94958	4.62	4.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.622441	309.99	502.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.82622	1	10.83		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.018289	1627.26	29.76		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.370449	1421.8	526.7		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.009331	717.33	6.69		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.275295	308.87	85.03		

项目编码	04A009004	项目名称	施工区临时集水井（沉砂井）	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325换	非定型井砌筑 砖砌 矩形 ` 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.35625	3266.73	2928.16	102.54	1018.18	1163.772563	1043.157	36.529875	362.726625
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 ` 湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.334275	4085.85	335.93	96.99	1104.93	1365.797509	112.2930008	32.42133225	369.3504758
040401-4	管道(渠)垫层 混凝土	10m3	0.1015	532.27	3651.93	23.98	325.16	54.025405	370.670895	2.43397	33.00374
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0648	1764.3	1288.45	122.49	540.05	114.32664	83.49156	7.937352	34.99524
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.101575	4472.5	0	0	1183.51	454.2941875	0	0	120.2150283
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.010158	658.23	0	1913.66	310.94	6.68630034	0	19.43895828	3.15852852
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.010158	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.56874642	348.3958334	24.92549724
小计								3158.902604	1610.181202	447.157321	948.3751348
清单项目综合单价											6164.61626199

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1119.514686	1.3916	1557.92		
		技工人工费	元	1171.854051	1.3662	1600.99		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.011664	4.6	0.05		
		钢钉(综合)	kg	1.278504	4.87	6.23		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.02106	1686.73	35.52		
		脱模剂	kg	0.648	7.43	4.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.812657	43.36	35.24		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.02515	356.57	365.54		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.342632	324.08	111.04		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	1.941206	398.23	773.05		
		煤焦沥青漆	kg	1.113638	16.19	18.03		
		水	m3	0.938352	4.62	4.34		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.791231	309.99	245.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.061476	1	11.06		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.011945	1627.26	19.44		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.241952	1421.8	344.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.006095	717.33	4.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007646	714.15	5.46		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.193967	12.55	2.43		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.094608	26.18	2.48		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.223237	308.87	68.95		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-给排水工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	234993.05	
2	措施项目	5494.16	
2.1	安全文明施工	5494.16	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4554.19	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	939.97	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	21643.85	
5	含税建安工程造价	262131.06	
合计		262131.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		燃气管道					234993.05	0
1-1	040501005002	塑料管	(1)材质及规格:塑料管 PE100 d200 SDR17.6 (2)连接形式:电熔连接（含管件） (3)管道检验及试验要求:管道吹扫、气密性试验、氮气置换 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	9.1	349.87	3183.82	0
1-2	040501005003	塑料管	(1)材质及规格:塑料管 PE100 d400 SDR17.6 (2)连接形式:电熔连接（含管件） (3)管道检验及试验要求:管道吹扫、气密性试验、氮气置换 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	10.4	1470.56	15293.82	0
1-3	040501003004	钢管	(1)材质及规格:保护套管 焊接钢管 D273×8 (2)连接形式:焊接 (3)管中填充:砂 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	9.1	228.33	2077.8	0
1-4	040803004003	管道包封	(1)规格:c30砼管道包封 (2)垫层:C20砼垫层 (3)钢筋制安:D10钢筋 (3)模板制安:垫层、包封 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	9.1	327.55	2980.71	0
1-5	010401010001	砖地沟、明沟	(1)名称:砖砌管沟 净空 0.7*0.54 (2)垫层材料种类、厚度:c25砼 厚150mm (3)砖墙、厚度:普通混凝土实心砖 厚240mm (4)压顶:C25砼 厚100mm (5)1:2水泥砂浆封盖 (6)盖板：C30钢筋混凝土盖板900*500 (7)模板:垫层模板制安、压顶模板制安、预制盖板模板制安 (8)其他:沟内填充砂 (9)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m	100.4	893.09	89666.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031001010001	室外管道碰头	(1)材质规格:塑料管件 PE100 d200 SDR17.6 (2)连接形式:电熔连接 (3)碰头形式:200*200 (4)介质:燃气（碰接过程需做应急防火措施） (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	处	2	8235.78	16471.56	0
1-7	031001010002	室外管道碰头	(1)材质规格:塑料管件 PE100 d400 SDR17.6 (2)连接形式:电熔连接 (3)碰头形式:400*400 (4)介质:燃气（碰接过程需做应急防火措施） (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	处	2	11733.96	23467.92	0
1-8	040302011002	板式支护	(1)支护方式:板式支护（密排木支撑竖板横撑） (2)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	301.2	61.93	18653.32	0
1-9	040501005004	拆除塑料管	1.结构形式:拆除现状塑料管PE100 d200 SDR17.6 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.1	4.75	43.23	0
1-10	040501005005	拆除塑料管	1.结构形式:拆除现状塑料管PE100 d400 SDR17.6 2.废料堆放:建筑废料集中堆放 3.其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.4	10.01	104.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	041001001005	拆除路面	(1)结构、部位:原有沥青混凝土路面及其基层拆除 (2)面层材料:40mm细粒式改性沥青混凝土面层、60mm中粒式沥青混凝土底面层 、8mm 改性乳化沥青ES-3稀浆封层 (3)基层材料:400mm5%水泥稳定碎石 (4)废料堆放:拆除的建筑废料合理集中堆放 (5)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	184.46	12.42	2290.99	0
1-12	040203006007	沥青混凝土路面	(1)上层沥青种类、厚度:40mm厚细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13)面层 (2)粘层材料种类:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2) (3)下层沥青种类、厚度:60mm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)中面层 (4)封层材料种类、厚度:8mm改性乳化沥青 ES-3稀浆封层 (5)封层材料种类:PC-2乳化沥青透层油(1.0L/m2) (6)基层材料种类、厚度:200mm厚5%水泥稳定碎石 (7)底基层材料种类、厚度:200mm厚4%水泥稳定碎石 (8)要求:回弹模量≥25Mpa 按道路等级执行压实标准路基设计 (9)图纸:做法详见图纸1/DL-02 (10)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	184.46	251.9	46465.47	0
1-13	010103002006	余方弃置	(1)废料种类:拆除建筑、路面结构废料外运 (2)运距:运距按10km计取 (3)内容:包含废弃料上车、运输 (4)其他:满足现场、图纸及招标文件的一切需要，完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	95.3	64.29	6126.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	040101002004	挖沟槽土方	(1)名称:机械挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	179.7	9.11	1637.07	0
1-15	040103001005	沟槽、基坑回填方	(1)密实度要求:90%以上 (2)填方材料品种:再生石粉渣 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	1.45	88.12	127.77	0
1-16	040103001006	沟槽、基坑回填方	(1)密实度要求:90%以上 (2)填方材料品种:原土回填 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	52.61	26.91	1415.74	0
1-17	040103003003	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m3	125.64	39.69	4986.65	0
合计							234993.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标　　段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5494.16
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5494.16
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4554.19
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	939.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5494.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	21643.85
合计					21643.85

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程　　标段：　福永街道福围市场内涝点整治工程

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040601-14换	聚乙烯管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 ˉ 塑料管PE100	10m	0.1	105.89	2351.77	51.91	149.31	10.589	235.177	5.191	14.931
040605-4	管道吹扫 公称直径DN(mm) 160＜DN≤200	100m	0.01	294.31	66.08	181.12	94.13	2.9431	0.6608	1.8112	0.9413
040605-16	管道气密性试验 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	100m	0.01	905.59	27.91	82.6	246.93	9.0559	0.2791	0.826	2.4693
040605-28	管道氮气置换 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	424.42	144.7	25.35	121.36	4.2442	1.447	0.2535	1.2136
040602-98	聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200	个	0.109891	74.61	369.16	41.44	41.17	8.19896751	40.56736156	4.55388304	4.52421247
小计								35.03116751	278.1312616	12.63558304	24.07941247
清单项目综合单价											349.87742458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.022194	1.3916	8.38		
		技工人工费	元	12.578566	1.3662	17.18		
		高级技工人工费	元	6.798725	1.3923	9.47		
	材料	注塑对焊钢塑法兰 DN200	片	0.0008	176.55	0.14		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn200	个	0.101	163.72	16.54		
		聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn200	个	0.110989	354.87	39.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.0003	3.78	0		
		塑料管PE100d400 SDR17.6	m	1.022	210.89	215.53		
		氮气	m3	0.0414	5.44	0.23		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.4329	3.063	1.33		
		镀锌三通 DN15	个	0.0012	1.15	0		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.0246	5.52	0.14		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.015	5.64	0.08		
		塑料软管 φ25mm	m	0.006	2.21	0.01		
		螺纹铜球阀 DN15	个	0.0006	12.83	0.01		
		压力表 0～2.5MPa φ50mm	块	0.006	34.28	0.21		
		塑料管刮刀刀片	片	0.010495	63.72	0.67		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.009	5.49	0.05		
		氧气	m3	0.0143	3.64	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	13.01	0.07		
		擦管纸	张	1.679121	0.04	0.07		
		砂轮片 φ100mm	片	0.0129	5.81	0.07		
		酒精 95%	L	0.031484	23.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.753798	1	2.75		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00021	24.2	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0036	169.01	0.61		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0	台班	0.002	579.43	1.16		
		电动切割机	台班	0.005	209.38	1.05		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.00343	326.03	1.12		
		电熔焊接机	台班	0.071992	120.82	8.7		

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040601-17换	聚乙烯管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 ˉ 塑料管PE100d400 SDR17.6	10m	0.1	220.2	9610.18	113.43	546.89	22.02	961.018	11.343	54.689
040605-6	管道吹扫 公称直径DN(mm) 315＜DN≤400	100m	0.01	464.1	148.83	247.88	147.97	4.641	1.4883	2.4788	1.4797
040605-16	管道气密性试验 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	100m	0.01	905.59	27.91	82.6	246.93	9.0559	0.2791	0.826	2.4693
040605-30	管道氮气置换 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	613.04	346.16	37.69	182.23	6.1304	3.4616	0.3769	1.8223
040602-101	聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400	个	0.096154	131.19	3609.57	64.03	219.77	12.61444326	347.0745938	6.15674062	21.13176458
小计								54.46174326	1313.321594	21.18144062	81.59206458
清单项目综合单价											1470.55684224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.366129	1.3916	13.03		
		技工人工费	元	19.559817	1.3662	26.72		
		高级技工人工费	元	10.561712	1.3923	14.71		
	材料	聚乙烯(PE)燃气注塑弯头(PE100) dn400	个	0.097115	1450.42	140.86		
		塑料管PE100d400 SDR17.6	m	1.015	832.92	845.41		
		氮气	m3	0.1288	5.44	0.7		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.0003	3.78	0		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.92557	3.063	2.84		
		镀锌三通 DN15	个	0.0012	1.15	0		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.0438	5.52	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0407	4.71	0.19		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.009	5.49	0.05		
		氧气	m3	0.0198	3.64	0.07		
		乙炔气	kg	0.00763	13.01	0.1		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.03333	5.64	0.19		
		塑料软管 φ25mm	m	0.006	2.21	0.01		
		螺纹铜球阀 DN15	个	0.02373	12.83	0.3		
		注塑对焊钢塑法兰 DN400	片	0.0008	341.59	0.27		
		压力表 0～2.5MPa φ50mm	块	0.006	34.28	0.21		
		擦管纸	张	1.961538	0.04	0.08		
		砂轮片 φ100mm	片	0.0226	5.81	0.13		
		酒精 95%	L	0.039231	23.77	0.93		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn400	个	0.295231	1038.94	306.73		
		塑料管刮刀刀片	片	0.015692	63.72	1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.003338	1	13		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00021	24.2	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00433	169.01	0.73		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.0053	326.03	1.73		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0	台班	0.0021	579.43	1.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.003	643.3	1.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0006	585.11	0.35		
		电动切割机	台班	0.0127	209.38	2.66		
		电熔焊接机	台班	0.103962	120.82	12.56		

项目编码	040501003004	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-92换	钢管安装(电弧焊) 管外径D(mm) 219＜D≤273 ˉ 焊接钢管 D273×8	10m	0.1	284.34	1715.75	64.59	165.65	28.434	171.575	6.459	16.565
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.000176	5500.95	22021.6	107.65	2564.43	0.9681672	3.8758016	0.0189464	0.45133968

工程量清单综合单价分析表

小计					29.4021672	175.4508016	6.4779464	17.01633968
清单项目综合单价								228.34725488
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.775127	1.3916	8.04		
		技工人工费	元	12.7205	1.3662	17.38		
		高级技工人工费	元	2.8626	1.3923	3.99		
	材料	中砂	m3	0.02233	172.82	3.86		
		水	m3	0.002796	4.62	0.01		
		角钢(综合)	kg	0.0156	3.339	0.05		
		棉纱	kg	0.0054	9.38	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.0107	3.78	0.04		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.1427	6.15	0.88		
		氧气	m3	0.1206	3.64	0.44		
		丙烷气	kg	0.0464	14.64	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.032	1	0.03		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.000879	21.53	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0274	166.47	4.56		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.01	183.68	1.84		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0025	24.2	0.06		

项目编码	040803004003	项目名称	管道包封	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.164836	219.87	501.38	6.52	83.71	36.24249132	82.645473688	1.07473072	13.79842156
040401-4	管道(渠)垫层 混凝土	10m3	0.013077	532.27	3651.93	23.98	325.16	6.96049479	47.7652886 1	0.31358646	4.25211732
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.022088	473.88	3346.78	11.14	293.53	10.46706144	73.923676664	0.24606032	6.48349064
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.022088	1040.96	25.94	63.05	281.26	22.99272448	0.57296272	1.3926484	6.21247088
040208-1	垫层 模板	10m2	0.03	230.63	100.35	10.13	66.77	6.9189	3.0105	0.3039	2.0031
小计								83.58167203	207.9089017	3.3309259	32.7496004
清单项目综合单价											327.57109998
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	17.267088	1.3916	24.03					
		技工人工费	元	43.589972	1.3662	59.55					
	材料	钢钉(综合)	kg	0.0591	4.87	0.29					
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01037	1686.73	17.49					
		脱模剂	kg	0.03	7.43	0.22					
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.03762	43.36	1.63					
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.124576	4.6	0.57					
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.02253	3248.67	73.19					
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.171429	378.6	64.9					
		水	m3	0.093534	4.62	0.43					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.132077	356.57	47.09					
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.081537	1	2.08					
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.012692	10.3	0.13					
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0003	619.98	0.19					
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.040599	26.18	1.06					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001215	1146.35	1.39					
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00243	38.16	0.09					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.006847	22.4	0.15					
		混凝土振动器 平板式	台班	0.02499	12.55	0.31					

项目编码	010401010001	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0201	532.27	3731.29	23.98	329.13	10.698627	74.998929	0.481998	6.615513
040401-538	渠道（方沟） 墙身 砖砌	10m3	0.02256	2593	4462.9	0	909.31	58.49808	100.683024	0	20.5140336
040202-24	挡墙压顶 混凝土	10m3	0.004801	243.63	4002.47	0	264.6	1.16966763	19.2158364 7	0	1.2703446
040401-567换	矩形盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.017461	2341.94	3918.5	23.81	817.35	40.89261434	68.4209285	0.41574641	14.27174835
040401-573	渠道（方沟）矩形盖板 安装 每块体积V（m3） V≤0.1	10m3	0.017461	2800.31	449.79	0	763.5	48.89621291	7.85378319	0	13.3314735
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.05273	378.88	3197.88	8.3	260.74	19.9783424	168.6242124	0.437659	13.7488202
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.05273	844.04	84.3	148.23	238.16	44.5062292	4.445139	7.8161679	12.5581768
040208-1	垫层 模板	10m2	0.03	230.63	100.35	10.13	66.77	6.9189	3.0105	0.3039	2.0031
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.04	595.42	66.91	116.92	169.26	23.8168	2.6764	4.6768	6.7704
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.002735	5500.95	22021.6	107.65	2564.43	15.04509825	60.229076	0.29442275	7.01371605
小计								270.4205717	510.1578506	14.42669406	98.0973261
清单项目综合单价											893.10244245
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	71.335564	1.3916	99.27					
		技工人工费	元	125.266139	1.3662	171.14					
	材料	中砂	m3	0.347226	172.82	60.01					
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.024759	309.99	7.68					
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.048488	388.95	18.86					
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00048	1686.73	0.81					
		钢钉(综合)	kg	0.1513	4.87	0.74					
		脱模剂	kg	0.03	7.43	0.22					
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.08778	43.36	3.81					
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.122331	4.6	0.56					
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.508836	7.63	3.88					
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.054047	3088.5	166.92					
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.176348	378.6	66.77					
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.12083	681.42	82.34					
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.053692	301.8	16.2					
		水	m3	0.256583	4.62	1.19					
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.203006	364.35	73.97					
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.183305	1	6.18					
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.01367	21.53	0.29					
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0003	619.98	0.19					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00708	643.3	4.55					
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00918	26.18	0.24					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0029	1146.35	3.32					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.025837	173.84	4.49					
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.005273	38.16	0.2					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.010546	22.4	0.24					
		混凝土振动器 平板式	台班	0.071532	12.55	0.9					

项目编码	031001010001	项目名称	室外管道碰头	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-98	聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200	个	1	74.61	369.16	41.44	41.17	74.61	369.16	41.44	41.17
040606-1	防火措施	处	1	1009.2	100.54	1161.52	355.08	1009.2	100.54	1161.52	355.08
040606-2	应急措施	处	1	1224.04	104.33	3197.1	557.59	1224.04	104.33	3197.1	557.59

工程量清单综合单价分析表

小计					2307.85	574.03	4400.06	953.84
清单项目综合单价								8235.78000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	260.276	1.3916		362.2		
		技工人工费	元	485.809	1.3662		663.71		
		高级技工人工费	元	920.733	1.3923		1281.94		
	材料	氮气	m3	0.32	5.44		1.74		
		聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5	m	0.48	93.43		44.85		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160	个	0.16	104.42		16.71		
		水	m3	0.021	4.62		0.1		
		手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg	具	0.42	52.96		22.24		
		标志带	m	36.74	3.19		117.2		
		擦管纸	张	8	0.04		0.32		
		酒精 95%	L	0.15	23.77		3.57		
		聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn200	个	1.01	354.87		358.42		
		塑料管刮刀刀片	片	0.05	63.72		3.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.69	1		5.69		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.85	585.11		497.34		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=20	台班	0.53	1352.85		717.01		
		LNG应急气源撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=4000	台班	0.47	2575.02		1210.26		
		LNG应急增压撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=200	台班	0.47	782.36		367.71		
		仪器仪表使用费	元	1009.21	0.885		893.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.6	179		107.4		
		燃气抢修装备车	台班	0.6	910.68		546.41		
		电熔焊接机	台班	0.503	120.82		60.77		

项目编码	031001010002	项目名称	室外管道碰头	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-101	聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400	个	1	131.19	3609.57	64.03	219.77	131.19	3609.57	64.03	219.77
040606-1	防火措施	处	1	1009.2	100.54	1161.52	355.08	1009.2	100.54	1161.52	355.08
040606-2	应急措施	处	1	1224.04	104.33	3197.1	557.59	1224.04	104.33	3197.1	557.59
小计								2364.43	3814.44	4422.65	1132.44

清单项目综合单价								11733.96000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	269.915	1.3916		375.61		
		技工人工费	元	506.173	1.3662		691.53		
		高级技工人工费	元	931.757	1.3923		1297.29		
	材料	聚乙烯(PE)燃气注塑弯头(PE100) dn400	个	1.01	1450.42		1464.92		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn400	个	2.02	1038.94		2098.66		
		氮气	m3	0.32	5.44		1.74		
		聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5	m	0.48	93.43		44.85		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160	个	0.16	104.42		16.71		
		水	m3	0.021	4.62		0.1		
		手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg	具	0.42	52.96		22.24		
		标志带	m	36.74	3.19		117.2		
		擦管纸	张	10	0.04		0.4		
		酒精 95%	L	0.2	23.77		4.75		
		塑料管刮刀刀片	片	0.08	63.72		5.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.77	1		37.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.85	585.11		497.34		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=20	台班	0.53	1352.85		717.01		
		LNG应急气源撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=4000	台班	0.47	2575.02		1210.26		
		LNG应急增压撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=200	台班	0.47	782.36		367.71		
		仪器仪表使用费	元	1009.21	0.885		893.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.6	179		107.4		
		燃气抢修装备车	台班	0.6	910.68		546.41		
		电熔焊接机	台班	0.69	120.82		83.37		

项目编码	040302011002	项目名称	板式支护	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-97换	木挡土板 密排 木支撑 ` (如采用竖板、横撑时:人工*1.2)	100m2	0.01	3655.84	1105.67	381.49	1049.95	36.5584	11.0567	3.8149	10.4995
小计								36.5584	11.0567	3.8149	10.4995

清单项目综合单价								61.92950000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.671968	1.3916		16.24		
		技工人工费	元	14.870232	1.3662		20.32		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.072	4.65		0.33		
		松杂原木	m3	0.00231	1061.95		2.45		
		松杂枋板材	m3	0.00462	1686.73		7.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4761	1		0.48		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00652	585.11		3.81		

项目编码	040501005004	项目名称	拆除塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040601-14换	聚乙烯管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 ` (破坏性拆除时:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	26.47	0	12.98	7.94	2.647	0	1.298	0.794
小计								2.647	0	1.298	0.794

清单项目综合单价								4.73900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.453625	1.3916		0.63		
		技工人工费	元	0.951625	1.3662		1.3		
		高级技工人工费	元	0.514175	1.3923		0.72		
	材料								
	机械	电动切割机	台班	0.00125	209.38		0.26		
		电熔焊接机	台班	0.008575	120.82		1.04		

项目编码	040501005005	项目名称	拆除塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040601-17换	聚乙烯管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 315＜dn≤400 ` (破坏性拆除时:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	55.05	0	28.36	16.59	5.505	0	2.836	1.659
小计								5.505	0	2.836	1.659

清单项目综合单价								10.00000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.947925	1.3916		1.32		
		技工人工费	元	1.977875	1.3662		2.7		
		高级技工人工费	元	1.06555	1.3923		1.48		
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00075	643.3	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00015	585.11	0.09		
		电动切割机	台班	0.003175	209.38	0.66		
		电焊焊接机	台班	0.01325	120.82	1.6		

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-5)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土面层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:108mm)	100m2	0.01	35.02	0	457.8	41.99	0.3502	0	4.578	0.4199
040105-33+040105-34*25	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:400mm)	100m2	0.01	27.98	19.19	607.8	51.8	0.2798	0.1919	6.078	0.518
小计								0.63	0.1919	10.656	0.9379
清单项目综合单价								12.41580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45274	1.3916	0.63		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.0004	479.65	0.19		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0044	1381.36	6.08		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0031	1476.76	4.58		

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ˉ 细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13）	100m2	0.01	208.32	4795.11	366.87	321.1	2.0832	47.9511	3.6687	3.211
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ˉ 乳化沥青	100m2	0.01	3.4	164.83	3.85	9.41	0.034	1.6483	0.0385	0.0941
040103-33+040103-34*2换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ˉ 沥青混凝土 中粒式AC-20C	100m2	0.01	221.51	6143.15	334.95	389.71	2.2151	61.4315	3.3495	3.8971
040103-24换	乳化沥青稀浆封层 ES-3层 ˉ 改性乳化沥青	100m2	0.01	108.46	1011.87	137.86	89.15	1.0846	10.1187	1.3786	0.8915
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-11+040102-12*5	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	144.83	4270.42	353.47	277.11	1.4483	42.7042	3.5347	2.7711
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) ˉ 4%水泥稳定碎石	100m2	0.01	144.83	4440.99	353.47	285.64	1.4483	44.4099	3.5347	2.8564
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								8.8413	211.5603	17.3298	14.1561
清单项目综合单价								251.88750000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4693	1.3916	3.44		
		技工人工费	元	3.95625	1.3662	5.41		
	材料	4%水泥稳定碎石	m3	0.204	216.28	44.12		
		中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		细粒式改性沥青混凝土(SBSAC-13）	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		沥青混凝土 中粒式AC-20C	m3	0.0606	995.19	60.31		
		5%水泥稳定碎石	m3	0.204	207.96	42.42		
		改性乳化沥青	kg	1.56	5.97	9.31		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0～5mm	m3	0.00377	132.74	0.5		
		水	m3	0.03105	4.62	0.14		
		乳化沥青	kg	1.53	3.2	4.9		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6655	1	1.67		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00081	1132.55	0.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00132	825.78	1.09		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00119	717.33	0.85		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00018	769.92	0.14		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00213	708.4	1.51		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0023	1039.51	2.39		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00403	1302.72	5.25		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00303	1347.02	4.08		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3718.29	431.61	0.62689	0	3.71829	0.43161
120001-217+120001-218*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	55493.87	3968.5	0	0.05599	55.49387	3.9685
小计								0.62689	0.05599	59.21216	4.40011
清单项目综合单价								64.29515000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45048	1.3916	0.63		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.038728	1421.8	55.06		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1627.26	3.72		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331
小计								2.02729	0	6.11303	0.97331
清单项目综合单价								9.11363000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.456806	1.3916	2.03		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1132.55	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.36	5.89		

项目编码	040103001005	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145换	机械回填石粉渣 再生石粉渣	100m3	0.01	1497.56	5845.41	727.92	740.57	14.9756	58.4541	7.2792	7.4057
小计								14.9756	58.4541	7.2792	7.4057
清单项目综合单价								88.11460000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.3916		14.98		
	材料	再生石粉渣				m3	1.184	49.37		58.45		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.004	1270.41		5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004	549.4		2.2		

项目编码	040103001006	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619
清单项目综合单价								26.90660000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3916		16.47		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1270.41		3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	549.4		1.69		

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1913.66	310.94	0.65823	0	1.91366	0.31094
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:10km)	1000m3	0.001	0	55.99	34297.68	2453.78	0	0.05599	34.29768	2.45378
小计								0.65823	0.05599	36.21134	2.76472
清单项目综合单价								39.69028000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.3916		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1627.26		1.91		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.02382	1421.8		33.87		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	717.33		0.43		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道福围市场内涝点整治工程-燃气工程
标段：福永街道福围市场内涝点整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	