

福永街道2025年独立路权非机动车道建设和
轨道站点周边整治工程

最高投标限价

发包人：深圳市宝安区福永街道办事处

年 月 日

工 程 名 称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站
点周边整治工程

标 段 名 称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站
点周边整治工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)： 2284594.02

(大写)： 贰佰贰拾捌万肆仟伍佰玖拾肆元零贰分

编 制 人：	深圳市普利工程咨询有限公司
复 核 人：	深圳市东晟工程顾问有限公司
编 制 单 位：	
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	吴日升
发 包 人：	深圳市宝安区福永街道办事处
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	肖毅
编 制 时 间：	2026-02-04

总说明

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 1 页

--

填表须知

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页 共 1 页

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程	2218601.12	154630.21	0	0
1.1	福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程	2218601.12	154630.21	0	0
1.1.1	福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程	2218601.12	154630.21	0	0
2	工程建设其他费合计	65992.9			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		2284594.02	154630.21	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1873264.1	
2	措施项目	162149.77	
2.1	安全文明施工	154630.21	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	36764.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	110342.2	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7523.13	
2.2	其他措施项目费	7519.56	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	183187.25	
5	含税建安工程造价	2218601.12	
合计		4437202.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		翠岗西路(宝安大道-广深公路)					1068154.40	0
1-1		交通工程					402120.13	0
1-1-1	040205013001	新建底座式护栏	(1)新建底座式护栏 (2)高0.6m (3)满足技术规范及设计图纸要求	m	1797.99	118.88	213745.05	0
1-1-2	040205013002	新建植入式护栏	(1)新建植入式护栏 (2)高0.4m (3)满足技术规范及设计图纸要求	m	132	203.86	26909.52	0
1-1-3	040205007001	新建标线	(1)新建标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg,23℃时抗压强度>15Mpa,60℃时抗压强度≥2Mpa,软化点:100-140℃,不粘胎干燥时间≤5min,耐热变形>90%,有机物含量>19%。标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	1262.01	53.47	67479.67	0
1-1-4	040205007002	新建零星标线	(1)新建零星标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg,23℃时抗压强度>15Mpa,60℃时抗压强度≥2Mpa,软化点:100-140℃,不粘胎干燥时间≤5min,耐热变形>90%,有机物含量>19%。标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	121.99	63.58	7756.12	0
1-1-5	040203009001	耐磨陶瓷颗粒防滑层	(1)耐磨陶瓷颗粒防滑层 (2)厚度综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	210	137.89	28956.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
 标段: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 2 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-1-6	040205B02001	新建非机动车道指示标志(分道指示器)	(1)类型:非机动车道指示标志 (2)材质:钢管立杆 Φ76×3×534mm, 分道指示器面板 400×840×120×3mm (3)固定方式:螺栓紧固方式 (4)钢构件在焊接后均要进行打磨处理,再热浸镀锌处理,紧固件镀锌量为350g/m2,其它钢构件的镀锌量为600g/m2,在运输或安装过程中镀锌层如有损伤,应按规范规定的方法进行修复 (5)满足技术规范及设计图纸要求	套	12	684.17	8210.04	0
1-1-7	040205017001	新建警示柱	(1)新建警示柱 (2)镀锌钢管(成品) Φ114mm×1050mm(外露H=700mm) (3)内填C20砼 (4)C30砼基础 (5)满足技术规范及设计图纸要求	根	139	352.97	49062.83	0
1-2		道路工程					568329.16	0
1-2-1	040204002001	新建非机动车道/非机动车停车位	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层4cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石15cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	2021	233.66	472226.86	0
1-2-2	040204001001	无障碍坡道	(1)陶瓷透水砖 (30X60X6)6cm (2)M15干硬性水泥砂浆2cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石10cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	50	251.91	12595.5	0
1-2-3	040204001002	盲道迁改	(1)陶瓷透水砖 (30X60X6)6cm/陶瓷透水盲道砖(30X60X6)6cm (2)M15干硬性水泥砂浆2cm (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	530	157.56	83506.8	0
1-3		绿化工程					21607.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 3 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	040204007001	新建树池	(1)C30混凝土（100*200*495） (2)M10水泥砂浆2cm (3)C20现浇砼基座 (4)满足技术规范及设计图纸要求	个	81	266.76	21607.56	0
1-4		井盖提升					36201.21	0
1-4-1	040504010001	雨水篦子提升	(1)雨水篦子提升 (2)规格680*415mm (3)现状篦子利用 (4)C40混凝土井圈 (5)Ø12、Ø6钢筋制作安装 (6)满足技术规范及设计图纸要求	座	22	405.71	8925.62	0
1-4-2	040504002001	雨污水井盖提升	(1)雨污水井盖提升 (2)规格700mm (3)现状井盖利用 (4)C40混凝土井圈 (5)C25混凝土基层 (6)Ø10、Ø6钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	座	1	1538.81	1538.81	0
1-4-3	040504002002	电力检查井提升	(1)电力检查井提升 (2)规格综合考虑 (3)现状井盖利用 (4)C30混凝土压顶 (5)满足技术规范及设计图纸要求	座	30	627.67	18830.1	0
1-4-4	040504002003	通信检查井提升	(1)通信检查井提升 (2)规格综合考虑 (3)现状井盖利用 (4)C30混凝土压顶 (5)满足技术规范及设计图纸要求	座	11	627.88	6906.68	0
1-5		拆除工程					39896.34	0
1-5-1	050101005001	拆除绿化带(草皮+34cm厚土方)	(1)拆除绿化带(草皮+34cm厚土方) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	1966.2	13.39	26327.42	0
1-5-2	041001002001	拆除盲道/人行道面层(8cm)	(1)拆除盲道/人行道面层(8cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	530	10.64	5639.2	0
1-5-3	041001002002	拆除现状人行道(33cm)	(1)拆除现状人行道(33cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	50	45.41	2270.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 4 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4	041001002003	拆除现状非机动车道(34cm)	(1)拆除现状非机动车道(34cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	54.8	47.93	2626.56	0
1-5-5	040205010001	拆除标线	(1)拆除标线 (2)满足技术规范及设计图纸要求	m2	630.49	4.81	3032.66	0
2		怀德南路(翠岗西路-广深公路)					469364.98	0
2-1		交通工程					319392.70	0
2-1-1	040205013003	新建底座式护栏	(1)新建底座式护栏 (2)高0.6m (3)满足技术规范及设计图纸要求	m	1147	118.88	136355.36	0
2-1-2	040205013004	新建植入式护栏	(1)新建植入式护栏 (2)高0.4m (3)满足技术规范及设计图纸要求	m	392	203.86	79913.12	0
2-1-3	040205007003	新建标线	(1)新建标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg,23℃时抗压强度>15Mpa,60℃时抗压强度≥2Mpa,软化点:100-140℃,不粘胎干燥时间≤5min,耐热变形>90%,有机物含量>19%。标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	895	53.47	47855.65	0
2-1-4	040205007004	新建零星标线	(1)新建零星标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg,23℃时抗压强度>15Mpa,60℃时抗压强度≥2Mpa,软化点:100-140℃,不粘胎干燥时间≤5min,耐热变形>90%,有机物含量>19%。标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	75.77	63.58	4817.46	0
2-1-5	040203009002	耐磨陶瓷颗粒防滑层	(1)耐磨陶瓷颗粒防滑层 (2)厚度综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	175	137.89	24130.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 5 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	040205B002002	新建非机动车道指示标志（分道指示器）	(1)类型:非机动车道指示标志 (2)材质:钢管立杆 Φ76×3×534mm，分道指示器面板 400×840×120×3mm (3)固定方式:螺栓紧固方式 (4)钢构件在焊接后均要进行打磨处理,再热浸镀锌处理,紧固件镀锌量为350g/m2,其它钢构件的镀锌量为 600g/m2,在运输或安装过程中镀锌层如有损伤,应按规范规定的方法进行修复 (5)满足技术规范及设计图纸要求	套	7	684.17	4789.19	0
2-1-7	040205017002	新建警示柱	(1)新建警示柱 (2)镀锌钢管(成品) Φ114mm×1050mm（外露H=700mm） (3)内填C20砼 (4)C30砼基础 (5)满足技术规范及设计图纸要求	根	61	352.97	21531.17	0
2-2		道路工程					133184.23	0
2-2-1	040204002002	新建非机动车道/非机动车停车位	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层4cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石15cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	529.3	233.66	123676.24	0
2-2-2	040204001003	盲道迁改	(1)陶瓷透水砖 (30X60X6)6cm/陶瓷透水盲道砖(30X60X6)6cm (2)M15干硬性水泥砂浆2cm (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	60.2	157.94	9507.99	0
2-3		绿化工程					801.24	0
2-3-1	040204007002	新建树池	(1)C30混凝土（100*200*495） (2)M10水泥砂浆2cm (3)C20现浇砼基座 (4)满足技术规范及设计图纸要求	个	3	267.08	801.24	0
2-4		井盖提升					3135.9	0
2-4-1	040504002004	电力检查井提升	(1)电力检查井提升 (2)规格综合考虑 (3)现状井盖利用 (4)C30混凝土压顶 (5)满足技术规范及设计图纸要求	座	1	627.1	627.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 6 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-4-2	040504002005	通信检查井提升	(1)通信检查井提升 (2)规格综合考虑 (3)现状井盖利用 (4)C30混凝土压顶 (5)满足技术规范及设计图纸要求	座	4	627.2	2508.8	0
2-5		拆除工程					12850.91	0
2-5-1	050101005002	拆除绿化带(草皮+34cm厚土方)	(1)拆除绿化带(草皮+34cm厚土方) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	466.5	13.39	6246.44	0
2-5-2	041001002004	拆除盲道/人行道面层(8cm)	(1)拆除盲道/人行道面层(8cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	60.2	10.65	641.13	0
2-5-3	041001002005	拆除现状非机动车道(34cm)	(1)拆除现状非机动车道(34cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	62.8	47.93	3010	0
2-5-4	040205010002	拆除标线	(1)拆除标线 (2)满足技术规范及设计图纸要求	m2	614	4.81	2953.34	0
3		福永地铁站					54961.52	0
3-1	040205003001	非机动车停放标志	(1)非机动车停放标志 (2)标志牌600*600mm (3)标志杆 Φ89*4.5*3300mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	14	1705.99	23883.86	0
3-2	040205003002	严管区禁停标志	(1)严管区禁停标志 (2)标志牌600*800mm (3)标志杆 Φ89*4.5*3500mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	3	1753	5259	0
3-3	041001002006	拆除现状人行道	(1)拆除现状非机动车道(34cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	12.16	47.91	582.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 7 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	040204002003	恢复现状人行道	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层4cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石15cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	12.16	233.66	2841.31	0
3-5	040205007005	新建标线	(1)新建标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg, 23℃时抗压强度>15Mpa, 60℃时抗压强度≥2Mpa, 软化点:100-140℃, 不粘胎干燥时间≤5min, 耐热变形>90%, 有机物含量>19%。标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	69	53.47	3689.43	0
3-6	040205010003	拆除标线	(1)拆除标线 (2)满足技术规范及设计图纸要求	m2	69	4.81	331.89	0
3-7	040205017003	新建分隔柱(钢管款)	1.新建分隔柱 2.镀锌钢管(成品) Φ168mm×1200mm(外露H=600mm) 3.内填C20砼,外包5mm的拉丝不锈钢 4.C30砼基础 5.满足技术规范及设计图纸要求	根	16	1148.34	18373.44	0
4		怀德地铁站					49424.71	0
4-1	040205003003	非机动车停放标志	(1)非机动车停放标志 (2)标志牌600*600mm (3)标志杆 Φ89*4.5*3300mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	6	1705.27	10231.62	0
4-2	040205003004	严管区禁停标志	(1)严管区禁停标志 (2)标志牌600*800mm (3)标志杆 Φ89*4.5*3500mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	1	1748.11	1748.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 8 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	041001002007	拆除现状人行道	(1)拆除现状非机动车道(34cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	4.48	47.88	214.5	0
4-4	040204002004	恢复现状人行道	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层4cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石15cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	4.48	233.66	1046.8	0
4-5	040205007006	新建标线	(1)新建标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg, 23℃时抗压强度>15Mpa, 60℃时抗压强度≥2Mpa, 软化点:100-140℃, 不粘胎干燥时间≤5min, 耐热变形>90%, 有机物含量>19%。 标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	64.28	53.47	3437.05	0
4-6	040205010004	拆除标线	(1)拆除标线 (2)满足技术规范及设计图纸要求	m2	64.28	4.81	309.19	0
4-7	040205017004	新建分隔柱(钢管款)	1. 新建分隔柱 2. 镀锌钢管(成品) Φ 168mm×1200mm(外露H=600mm) 3. 内填C20砼, 外包5mm的拉丝不锈钢 4. C30砼基础 5. 满足技术规范及设计图纸要求	根	21	1148.43	24117.03	0
4-8	040205013005	行人隔离栏(2016款, B版)	(1)行人隔离栏(2016款, B版) (2)高1m (3)满足技术规范及设计图纸要求	m	21	396.21	8320.41	0
5		机场东地铁站					36744.65	0
5-1	040205003005	非机动车停放标志	(1)非机动车停放标志 (2)标志牌600*600mm (3)标志杆 Φ 89*4.5*3300mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	13	1706.23	22180.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 9 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	040205003006	严管区禁停标志	(1)严管区禁停标志 (2)标志牌600*800mm (3)标志杆 Φ89*4.5*3500mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	5	1751.04	8755.2	0
5-3	041001002008	拆除现状人行道	(1)拆除现状非机动车道(34cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	11.52	47.95	552.38	0
5-4	040204002005	恢复现状人行道	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层4cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石15cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	11.52	233.66	2691.76	0
5-5	040205007007	新建标线	(1)新建标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg, 23℃时抗压强度>15Mpa, 60℃时抗压强度≥2Mpa, 软化点:100-140℃, 不粘胎干燥时间≤5min, 耐热变形>90%, 有机物含量>19%。标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	44	53.47	2352.68	0
5-6	040205010005	拆除标线	(1)拆除标线 (2)满足技术规范及设计图纸要求	m2	44	4.81	211.64	0
6		兴围地铁站					194613.84	0
6-1	040205003007	非机动车停放标志	(1)非机动车停放标志 (2)标志牌600*600mm (3)标志杆 Φ89*4.5*3300mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	10	1705.78	17057.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
 标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 10 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	040205003008	严管区禁停标志	(1)严管区禁停标志 (2)标志牌600*800mm (3)标志杆 Φ89*4.5*3500mm (4)C20砼包封 (5)C30砼基础 (6)Ø12、Ø8钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	块	1	1748.11	1748.11	0
6-3	041001002009	拆除现状人行道	(1)拆除现状非机动车道(34cm) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	7.04	47.9	337.22	0
6-4	040204002006	恢复现状人行道	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层4cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石15cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	7.04	233.66	1644.97	0
6-5	040205007008	新建标线	(1)新建标线 (2)性能指标:深标III型热熔标线:玻璃珠含量≥35%,耐磨性:200转/kg后减重≤50mg,23℃时抗压强度>15Mpa,60℃时抗压强度≥2Mpa,软化点:100-140℃,不粘胎干燥时间≤5min,耐热变形>90%,有机物含量>19%。标线厚度为≥2.5mm。 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	90	53.47	4812.3	0
6-6	040205010006	拆除标线	(1)拆除标线 (2)满足技术规范及设计图纸要求	m2	90	4.81	432.9	0
6-7	050101005003	拆除绿化带(草皮+34cm厚土方)	(1)拆除绿化带(草皮+34cm厚土方) (2)垃圾外运运距综合考虑 (3)满足技术规范及设计图纸要求	m2	633	13.39	8475.87	0
6-8	040204002007	新建非机动车道/非机动车停车位	(1)无色透明双丙聚氨酯密封处理 (2)天然露骨料透水混凝土面层4cm (3)C20透水混凝土15cm (4)级配碎石15cm (5)满足技术规范及设计图纸要求	m2	633	233.66	147906.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 11 页, 共 11 页

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	040204007003	新建树池	(1)C30混凝土（ 100*200*495） (2)M10水泥砂浆2cm (3)C20现浇砼基座 (4)满足技术规范及设计图纸要求	个	12	266.61	3199.32	0
6-10	040504002006	电力检查井提升	(1)电力检查井提升 (2)规格综合考虑 (3)现状井盖利用 (4)C30混凝土压顶 (5)满足技术规范及设计图纸要求	座	6	627.17	3763.02	0
6-11	040504002007	通信检查井提升	(1)通信检查井提升 (2)规格综合考虑 (3)现状井盖利用 (4)C30混凝土压顶 (5)满足技术规范及设计图纸要求	座	1	627.1	627.1	0
6-12	040504002008	雨污水井盖提升	(1)雨污水井盖提升 (2)规格700mm (3)现状井盖利用 (4)C40混凝土井圈 (5)C25混凝土基层 (6)Ø10、Ø6钢筋制作安装 (7)满足技术规范及设计图纸要求	座	3	1536.15	4608.45	0
合计							1873264. 10	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标 段: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					162149.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	154630.21
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	36764.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	110342.2
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	49812.5
1-1-2-3-1	01A004001	铁马围挡	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	■	1250	39.85	49812.5
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	60529.7
1-1-2-4-1	01A004002	高水马围挡	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	■	1200	38.14	45768
1-1-2-4-2	000102001001	施工警示牌	设置警示牌、安全标语等	套	32	340	10880
1-1-2-4-3	000102001002	警示灯	设置警示牌、安全标语等	个	90	43.13	3881.7
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7523.13
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	7519.56
1-11-1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	7519.56	7519.56
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							162149.77

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	183187.25
合计					183187.25

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程												标段: 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程											
项目编码		040205013001		项目名称		新建底座式护栏						计量单位		m									
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-48换		隔离栏安装 活动式路中护栏 高度H(m) H≤0.7 机非共板底座式护栏 H=0.6m		100m		0.01		728.98		9423.92		1000.11		735.57		7.2898		94.2392		10.0011		7.3557	
小计														7.2898		94.2392		10.0011		7.3557			
清单项目综合单价														118.88580000									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				元		2.36		1.3865		3.27											
				技工人工费		元		2.955		1.3598		4.02											
		材料		机非共板底座式护栏 H=0.6m		m		1.001		91.17		91.26											
				超强度反光膜		m2		0.003		123.89		0.37											
				不锈钢螺栓 M8mm×120mm		套		2.273		1.1		2.5											
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.094		1		0.09											
		机械		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.013		531.37		6.91											
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3		台班		0.011		296.68		3.26											
项目编码		040205013002		项目名称		新建嵌入式护栏						计量单位		m									
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-46换		隔离栏安装 固定式路侧护栏 高度H(m) H≤1		100m		0.01		1539.91		15159.89		1137.13		1246.75		15.3991		151.5989		11.3713		12.4675	
120003-45		铺杆(铺索)钻孔、灌浆 土层		100m		0.0025		2288.2		725.99		1452.71		745.62		5.7205		1.814975		3.631775		1.86405	
小计														21.1196		153.413875		15.003075		14.33155			
清单项目综合单价														203.86810000									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				元		5.394		1.3865		7.48											
				技工人工费		元		10.031		1.3598		13.64											
		材料		湿拌地面砂浆 M20		m3		0.005		357.79		1.79											
				行人隔离栏(2016版)预制件 H=0.4m		m		1.001		130.12		130.25											
				超强度反光膜		m2		0.004		123.89		0.5											
				不锈钢螺栓 M8mm×120mm		套		2.02		1.1		2.22											
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3		0.044		416.13		18.31											
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.169		1		0.17											
		机械		铺杆钻孔机 单套管		台班		0.002		1088.53		2.18											
				内燃单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=50		台班		0.004		248.73		0.99											
				液压注浆泵 压力P (MPa) P=5		台班		0.004		295.21		1.18											
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.008		531.37		4.25											
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3		台班		0.024		296.68		7.12											
项目编码		040205007001		项目名称		新建标线						计量单位		m2									
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-32换		纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T (mm) T=2.5		100m2		0.01		665.21		2686.35		1573.12		422.76		6.6521		26.8635		15.7312		4.2276	
小计														6.6521		26.8635		15.7312		4.2276			
清单项目综合单价														53.47440000									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				元		2.154		1.3865		2.99											
				技工人工费		元		2.696		1.3598		3.67											
		材料		热塑型标线涂料(深标III型)		kg		5.483		3.96		21.71											
				热塑标线底漆		kg		0.184		10.62		1.95											
				液化石油气		m3		0.186		9.36		1.74											
				反光玻璃珠		kg		0.42		2.83		1.19											
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.266		1		0.27											
		机械		热熔釜溶解车		台班		0.011		398.94		4.39											
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班		0.011		499.8		5.5											
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.011		531.37		5.85											
项目编码		040205007002		项目名称		新建零星标线						计量单位		m2									
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-38		零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T (mm) T=2.5		100m2		0.01		998.01		2686.35		2123.71		550.17		9.9801		26.8635		21.2371		5.5017	
小计														9.9801		26.8635		21.2371		5.5017			
清单项目综合单价														63.58240000									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				元		3.231		1.3865		4.48											
				技工人工费		元		4.045		1.3598		5.5											
		材料		热塑型标线底漆		kg		0.184		10.62		1.95											
				热塑型标线涂料(深标II型)		kg		5.483		3.96		21.71											
				液化石油气		m3		0.186		9.36		1.74											
				反光玻璃珠		kg		0.42		2.83		1.19											
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.266		1		0.27											
		机械		热熔釜溶解车		台班		0.015		398.94		5.98											
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班		0.015		499.8		7.5											
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.015		531.37		7.97											
项目编码		040203009001		项目名称		耐磨陶瓷颗粒防滑层						计量单位		m2									
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
BC-3		耐磨陶瓷颗粒防滑层		m2		1		55		65.08		0		17.81		55		65.08		0		17.81	
小计														55		65.08		0		17.81			
清单项目综合单价														137.89000000									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工		耐磨陶瓷颗粒防滑层 人工费		m2		1		55		55											
		材料		耐磨陶瓷颗粒防滑层 材料费		m2		1		65.08		65.08											
		机械																					
项目编码		0402058002001		项目名称		新建非机动车道指示标志(分道指示器)						计量单位		套									
清单综合单价组成明细																							
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-80换		分道指示器安装 一般道路 非机动车道指示标志(分道指示器)		个		1		77.29		558.5		0		48.38		77.29		558.5		0		48.38	
小计														77.29		558.5		0		48.38			
清单项目综合单价														684.17000000									
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				元		25.023		1.3865		34.69											
				技工人工费		元		31.331		1.3598		42.6											

工程量清单综合单价分析表

	材料	非机动车道指示标志（分道指示器）			台	1	538.65	538.65				
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm~100mm			套	4	3.58	14.32				
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.53	1	5.53				
机械												
项目编码	040205017001			项目名称			新建警示柱			计量单位	根	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-57换	分隔柱安装 镀锌钢管	10根	0.1	542.2	1996.52	63.79	247.86	54.22	199.652	6.379	24.786	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0064	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	33.041024	8.442176	0.049792	9.169024	
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104	
小计								87.261024	208.116572	22.493064	35.104128	
清单项目综合单价												352.97478800
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	11.481	1.3865	15.92				
	人工	技工人工费			元	52.465	1.3598	71.34				
	材料	铁钉（综合）			kg	0.126	5.64	0.71				
		零星卡具			kg	0.257	5.75	1.48				
		松杂枋板材 周转材			m3	0.001	1685.84	1.69				
		脱模剂			kg	0.064	7.43	0.48				
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.08	43.36	3.47				
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.226	4.42	1				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.012	393.33	4.72				
		角钢(综合)			kg	4.7	3.368	15.83				
		超强度反光膜			m2	0.358	123.89	44.35				
		镀锌钢管(成品) Φ114mm×1050mm			根	1.01	105.08	106.13				
		水			m3	0.007	4.62	0.03				
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.064	416.13	26.63				
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.143	1	2.14				
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.012	1298.55	15.58				
		洒水车 罐容量V (m3) V=4			台班	0.0002	654.31	0.13				
		木工圆锯机 直径D (mm) D=500			台班	0.002	25.94	0.05				
		载货汽车 装载质量M (t) M=2			台班	0.014	455.66	6.38				
项目编码	040204002001			项目名称			新建非机动车道/非机动车停车位			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040207-51换	桥面防水层 聚氨酯沥青防水涂料 厚度T (mm) T=1.5	100m2	0.01	1078.63	3124.87	19.42	443.06	10.7863	31.2487	0.1942	4.4306	
040104-29+040104-30*1换	透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30(实际厚度:40mm) 天然露骨料透水混凝土	100m2	0.01	451.79	5021.49	16.99	371.84	4.5179	50.2149	0.1699	3.7184	
040104-29+040104-30*12换	透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1636.67	6586.33	24.42	764.15	16.3667	65.8633	0.2442	7.6415	
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	415.83	2818.47	319.27	273.77	4.1583	28.1847	3.1927	2.7377	
小计								35.8292	175.5116	3.801	18.5282	
清单项目综合单价												233.67000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	8.626	1.3865	11.96				
	人工	技工人工费			元	17.554	1.3598	23.87				
	材料	无色透明双内聚氨酯			kg	1.89	16.37	30.94				
		天然露骨料透水混凝土			m3	0.04	1126.75	45.07				
		碎石 5mm~25mm			m3	0.07	147.57	10.33				
		碎石 20mm~40mm			m3	0.047	173.79	8.17				
		石屑 0~5mm			m3	0.083	114.56	9.51				
		C20透水混凝土			m3	0.152	401.04	60.96				
		铁件(综合)			kg	0.018	6.16	0.11				
		切缝机刀片			片	0.001	486.73	0.49				
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00002	1685.84	0.03				
		脱模剂			kg	0.013	7.43	0.1				
		缓凝剂			kg	0.6	8.85	5.31				
		PG道路嵌缝胶			kg	0.195	11.09	2.16				
		泡沫条 Φ8			m	0.612	0.13	0.08				
		水			m3	0.017	4.62	0.08				
		钢模板			kg	0.068	5.31	0.36				
其他材料费(按百分比计算)			元	1.738	1	1.74						
	机械	手泵式沥青喷洒机 箱容量C (L) C=500			台班	0.003	64.72	0.19				
		平地机 功率P (kW) P=90			台班	0.002	931.88	1.86				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.0003	511	0.15				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.002	743.61	1.49				
		洒水车 罐容量V (m3) V=4			台班	0.0004	654.31	0.26				
		混凝土路面切缝机			台班	0.011	26.58	0.29				
		混凝土振动器 平板式			台班	0.01	12.51	0.13				
项目编码	040204001001			项目名称			无障礙坡道			计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040104-10换	人行道面砖铺砌 单块面积S (m2) 0.04<S≤0.16 陶瓷透水砖(30X60X6) 6cm	100m2	0.01	2312.15	8221.78	12.46	1023.82	23.1215	82.2178	0.1246	10.2382	
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	933.71	718.69	0	283.01	9.3371	7.1869	0	2.8301	
040104-29+040104-30*12换	透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1636.67	6586.33	24.42	764.15	16.3667	65.8633	0.2442	7.6415	
040102-3+040102-4*(5)	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	282.4	1881.26	319.27	191.61	2.824	18.8126	3.1927	1.9161	
小计								51.6493	174.0806	3.5615	22.6259	
清单项目综合单价												251.91730000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	13.613	1.3865	18.87				
	人工	技工人工费			元	24.102	1.3598	32.77				
	材料	铁件(综合)			kg	0.009	6.16	0.06				
		切缝机刀片			片	0.001	486.73	0.49				
		碎石 5mm~25mm			m3	0.046	147.57	6.79				
		碎石 20mm~40mm			m3	0.031	173.79	5.39				
		石屑 0~5mm			m3	0.055	114.56	6.3				
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00001	1685.84	0.02				
		脱模剂			kg	0.009	7.43	0.07				
		缓凝剂			kg	0.3	8.85	2.66				
		PG道路嵌缝胶			kg	0.098	11.09	1.09				
		泡沫条 Φ8			m	0.306	0.13	0.04				
		钢模板			kg	0.054	5.31	0.29				
		C20透水混凝土			m3	0.152	401.04	60.96				
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.02	352.26	7.05				
		陶瓷透水砖(30X60X6) 6cm			m2	1.02	79.65	81.24				
		水			m3	0.027	4.62	0.12				

工程量清单综合单价分析表

	机械	素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.115	1	1.12				
		平地机 功率P (kW) P=90		台班	0.002	931.88	1.86				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0003	511	0.15				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	743.61	1.49				
		混凝土路面切缝机		台班	0.005	26.58	0.13				
		洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0004	654.31	0.26				
		混凝土振动器 平板式		台班	0.008	12.51	0.1				
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.005	27.26	0.14				
		项目编码	040204001002			项目名称	盲道迁改			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-10换	人行道面砖铺砌 单块面积S (m2) 0.04< S≤0.16 陶瓷透水砖 (30X60X6) 6cm	100m2	0.005	2312.15	8221.78	12.46	1023.82	11.56075	41.1089	0.0623	5.1191
040104-10换	人行道面砖铺砌 单块面积S (m2) 0.04< S≤0.16 陶瓷透水盲道砖 (30X60X6) 6cm	100m2	0.005	2312.15	12507.29	12.46	1238.1	11.56075	62.53645	0.0623	6.1905
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T (mm) T=20	100m2	0.01	933.71	718.69	0	283.01	9.3371	7.1869	0	2.8301
小计								32.4586	110.83225	0.1246	14.1397
清单项目综合单价										157.55515000	
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	8.579	1.3865		11.89			
		技工人工费		元	15.123	1.3598		20.56			
材料	水		m3	0.011	4.62		0.05				
	陶瓷透水砖 (30X60X6) 6cm		m2	0.51	79.65		40.62				
	陶瓷透水盲道砖 (30X60X6) 6cm		m2	0.51	121.56		62				
	湿拌地面砂浆 M15		m3	0.02	352.26		7.05				
	素水泥浆		m3	0.001	719.89		0.72				
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.33	1		0.33				
	机械		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.005	27.26	0.14			
项目编码	040204007001			项目名称	新建树池			计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-44换	砌筑树池、绿岛边石 预制混凝土块 C30混凝土 平缘石 (100*200*495), 湿拌砌筑砂浆 M10	100m	0.06	638.08	1929.86	0	265.34	38.2848	115.7916	0	15.9204
040104-34	路缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 (基层) 普通预拌混凝土 C20	m3	0.09605	154.47	433.38	0	62.54	14.8368435	41.626149	0	6.006967
040208-1	垫层 模板	10m2	0.084482	229.58	100.33	9.47	66.45	19.39537756	8.47607906	0.80004454	5.6138289
小计								72.51702106	165.8938281	0.80004454	27.5411959
清单项目综合单价										266.75208956	
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	15.751	1.3865		21.84			
		技工人工费		元	37.269	1.3598		50.68			
材料	钢钉 (综合)		kg	0.166	4.87		0.81				
	脱模剂		kg	0.084	7.43		0.62				
	涂胶建筑模板 (红板) 1830mm×915mm×15mm		张	0.106	43.36		4.6				
	C30混凝土平缘石 (100*200*495)		m	6.09	18.82		114.61				
	湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.002	334.48		0.67				
	松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84		5.06				
	水		m3	0.019	4.62		0.09				
	普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.098	393.33		38.55				
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.154	1		1.15				
机械	载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	0.001	558.14		0.56				
	木工圆锯机 直径D (mm) D=500		台班	0.013	25.94		0.34				
项目编码	040504010001			项目名称	雨水篦子提升			计量单位	座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090203-92	球墨铸铁 雨水口界子 更换 (1型, 750mm×450mm)	座	1	22.56	4.09	31.88	8.45	22.56	4.09	31.88	8.45
040403-342换	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.009046	2208.13	4695.04	23.91	820.78	19.97474398	42.47133184	0.21628986	7.42477588
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 10< φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.016364	778.72	3303.22	18.4	372.54	12.74297408	54.05389208	0.3010976	6.09624456
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 10< φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.016364	1750.93	54.94	155.21	477.17	28.65221852	0.89903816	2.53985644	7.80840988
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0< φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.018	1121.32	3437.31	44.35	471.75	20.18376	61.87158	0.7983	8.4915
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0< φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.018	2290.47	48.63	0	608.53	41.22846	0.87534	0	10.95354
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.003019	1756.55	1288.16	114.11	537.38	5.30302445	3.88895504	0.34449809	1.62235022
小计								150.645181	168.1501371	36.08004199	50.84682054
清单项目综合单价										405.72218068	
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(市政维修)		元	16.268	1.3865		22.56			
		普工人工费		元	17.956	1.3865		24.9			
		技工人工费		元	75.883	1.3598		103.19			
材料	环氧煤沥青面漆		kg	0.259	15.33		3.97				
	镀锌钢丝(综合)		kg	0.001	4.6		0				
	钢钉(综合)		kg	0.06	4.87		0.29				
	松杂枋板材 周转材		m3	0.001	1685.84		1.69				
	脱模剂		kg	0.03	7.43		0.22				
	涂胶建筑模板 (红板) 1830mm×915mm×15mm		张	0.038	43.36		1.65				
	镀锌铁丝 (综合)		kg	0.164	5.35		0.88				
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷		t	0.018	3369.91		60.66				
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.118	7.63		0.9				
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10		t	0.017	3222.12		54.78				
	普通预拌混凝土 C40, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.091	450		40.95				
	水		m3	0.115	4.62		0.53				
	其他材料费(按百分比计算)		元	1.029	1		1.03				
	机械	载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.06	531.37		31.88			
载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班	0.0004	646.08		0.26					
木工圆锯机 直径D (mm) D=500		台班	0.004	25.94		0.1					
钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.011	37.03		0.41					
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.015	172.46		2.59					

工程量清单综合单价分析表

				钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班		0.007		37.84		0.26	
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班		0.02		22.28		0.45	
				混凝土振动器 平板式		台班		0.017		12.51		0.21	
项目编码		040504002001		项目名称		南污水井盖提升				计量单位		座	
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位		数量		单价				合价	
								人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润					
090203-59换		检查井球墨铸铁支座更换 轻型 B型, φ700mm		座		1		222.87		5.2		210.33	
040403-342换		钢筋混凝土 井圈 制作		10m3		0.038		2208.13		4695.04		23.91	
040403-342		钢筋混凝土 井圈 制作		10m3		0.057		2208.13		4180.35		23.91	
010002-103换		现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)		t		0.033		1121.32		3437.31		44.35	
010002-104换		现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)		t		0.033		2290.47		48.63		0	
040404-1		混凝土基础垫层 木模		100m2		0.0152		1756.55		1288.16		114.11	
小计													
清单项目综合单价													
571.93098 556.507522 215.799472 194.584336 1538.82231000													
- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)													
- 普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35													
- 技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52													
- 普工人工费 元 77.704 1.3865 107.74													
- 技工人工费 元 177.471 1.3598 241.33													
- 环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3													
- 湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09													
- 镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01													
- 钢钉(综合) kg 0.3 4.87 1.46													
- 松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43													
- 脱模剂 kg 0.152 7.43 1.13													
- 涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm 张 0.191 43.36 8.28													
- 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.576 400.04 230.42													
- 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷 t 0.034 3369.91 114.58													
- 镀锌铁丝(综合) kg 0.3 5.35 1.61													
- 水 m3 1.195 4.62 5.52													
- 普通预拌混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 0.384 450 172.8													
- 其他材料费(按百分比计算) 元 8.655 1 8.66													
- 风动凿岩机 手持式 台班 0.2 11.81 2.36													
- 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29													
- 载货汽车 装载质量M(t) M=4 台班 0.12 531.37 63.76													
- 自卸汽车 装载质量M(t) M=6 台班 0.05 691.35 34.57													
- 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6 台班 0.1 383.45 38.35													
- 载货汽车 装载质量M(t) M=8 台班 0.002 646.08 1.29													
- 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 台班 0.022 25.94 0.57													
- 钢筋调直机 直径D (mm) D=14 台班 0.02 37.03 0.74													
- 钢筋切断机 直径D (mm) D=40 台班 0.007 37.84 0.26													
- 钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40 台班 0.02 22.28 0.45													
- 混凝土振动器 平板式 台班 0.182 12.51 2.28													
项目编码		040504002002		项目名称		电力检查井提升				计量单位		座	
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位		数量		单价				合价	
								人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润					
090203-59换		检查井球墨铸铁支座更换 轻型 B型, φ700mm		座		1		222.87		5.2		210.33	
040403-342换		钢筋混凝土 井圈 制作		10m3		0.013067		2208.13		4346.11		23.91	
040404-1		混凝土基础垫层 木模		100m2		0.005024		1756.55		1288.16		114.11	
小计													
清单项目综合单价													
260.5485419 68.46233521 211.2157206 87.45691023 627.68350796													
- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)													
- 普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35													
- 技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52													
- 普工人工费 元 9.943 1.3865 13.79													
- 技工人工费 元 17.569 1.3598 23.89													
- 环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3													
- 湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09													
- 镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0													
- 钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48													
- 松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37													
- 脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37													
- 涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73													
- 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.132 416.13 54.93													
- 水 m3 0.167 4.62 0.77													
- 其他材料费(按百分比计算) 元 1.34 1 1.34													
- 风动凿岩机 手持式 台班 0.2 11.81 2.36													
- 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29													
- 载货汽车 装载质量M(t) M=4 台班 0.12 531.37 63.76													
- 自卸汽车 装载质量M(t) M=6 台班 0.05 691.35 34.57													
- 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6 台班 0.1 383.45 38.35													
- 载货汽车 装载质量M(t) M=8 台班 0.001 646.08 0.65													
- 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 台班 0.007 25.94 0.18													
- 混凝土振动器 平板式 台班 0.025 12.51 0.31													
项目编码		040504002003		项目名称		通信检查井提升				计量单位		座	
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位		数量		单价				合价	
								人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润					
090203-59换		检查井球墨铸铁支座更换 轻型 B型, φ700mm		座		1		222.87		5.2		210.33	
040403-342换		钢筋混凝土 井圈 制作		10m3		0.013091		2208.13		4346.11		23.91	
040404-1		混凝土基础垫层 木模		100m2		0.005028		1756.55		1288.16		114.11	
小计													
清单项目综合单价													
260.6085632 68.57179449 211.2167509 87.47833967 627.87544828													
- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)													
- 普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35													
- 技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52													
- 普工人工费 元 9.96 1.3865 13.81													
- 技工人工费 元 17.597 1.3598 23.93													
- 环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3													
- 湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09													
- 镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0													
- 钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48													
- 松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37													
- 脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37													
- 涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73													
- 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.132 416.13 54.93													
- 水 m3 0.167 4.62 0.77													
- 其他材料费(按百分比计算) 元 1.343 1 1.34													

工程量清单综合单价分析表

机械				风动凿岩机 手持式		台班	0.2	11.81	2.36				
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.12	594.07	71.29				
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.12	531.37	63.76				
				自卸汽车 装载质量M(t) M=6		台班	0.05	691.35	34.57				
				电动空气压缩机 排气量Q(m³/min) Q=6		台班	0.1	383.45	38.35				
				载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.001	646.08	0.65				
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.007	25.94	0.18				
				混凝土振动器 平板式		台班	0.025	12.51	0.31				
项目编码	050101005001			项目名称		拆除绿化带(草皮+34cm厚土方)			计量单位			m²	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
050010-2换	绿化地铲除杂草 覆盖密度40%~80% (挖填土方±50cm以内:人工±0.4机械±0.4)	100m²	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				113.12	0	48.89	33.43	1.1312	0	0.4889	0.3343		
120001-210+120001-211*5	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:10km)	1000m³	0.000341	0	55.99	31324.05	2241.28	0	0.01909259	10.68150105	0.76427648		
小计								1.1312	0.01909259	11.17040105	1.09857648		
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				元	0.831	1.3605		1.13					
	人工			普工人工费	元								
				水	m³	0.004		4.62		0.02			
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002		1		0			
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机机配装DPF	台班	0.008		1298.55		10.39			
	机械			洒水车 罐容量V(m³) V=3	台班	0.0002		654.31		0.13			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001		531.37		0.53			
项目编码	041001002001			项目名称		拆除盲道/人行道面层(8cm)			计量单位			m²	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m²	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				370.07	0	0	97.93	3.7007	0	0	0.9793		
120001-216	挖掘机装石	1000m³	0.00008	624.59	0	3441.64	411.22	0.0499672	0	0.2753312	0.0328976		
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机机配装DPF 运输石方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m³	0.00008	0	55.99	65265.55	4666.81	0	0.0044792	5.221244	0.3733448		
小计								3.7506672	0.0044792	5.4965752	1.3855424		
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				元	2.705	1.3865		3.75					
	人工			普工人工费	元								
				水	m³	0.001		4.62		0			
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	0.00004		1		0			
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机机配装DPF	台班	0.004		1298.55		5.19			
	机械			洒水车 罐容量V(m³) V=4	台班	0.00005		654.31		0.03			
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m³) C=1.0	台班	0.0002		1506.19		0.3			
项目编码	041001002002			项目名称		拆除现状人行道(33cm)			计量单位			m²	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m²	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				370.07	0	0	97.93	3.7007	0	0	0.9793		
040105-37+040105-38*5	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T(mm) T=200(实际厚度:250mm)	100m²	0.01	69.41	47.97	1378.49	119.27	0.6941	0.4797	13.7849	1.1927		
120001-216	挖掘机装石	1000m³	0.00033	624.59	0	3441.64	411.22	0.2061147	0	1.1357412	0.1357026		
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机机配装DPF 运输石方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m³	0.00033	0	55.99	65265.55	4666.81	0	0.0184767	21.5376315	1.5400473		
小计								4.6009147	0.4981767	36.4582727	3.8477499		
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				元	3.318	1.3865		4.6					
	人工			普工人工费	元								
				合金钻头 Φ150mm	个	0.001		479.65		0.48			
	材料			水	m³	0.004		4.62		0.02			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002		1		0			
	机械			履带式液压岩石破碎机 功率P(kW) P=105	台班	0.011		1253.17		13.78			
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机机配装DPF	台班	0.016		1298.55		20.78			
				洒水车 罐容量V(m³) V=4	台班	0.0002		654.31		0.13			
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m³) C=1.0	台班	0.001		1506.19		1.51			
项目编码	041001002003			项目名称		拆除现状非机动车道(34cm)			计量单位			m²	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
040105-11+040105-12*(-16)	液压岩石破碎机破碎水泥石混凝土面层 无筋 厚度T(mm) T=200(实际厚度:40mm)	100m²	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
				13.94	9.59	275.7	23.87	0.1394	0.0959	2.757	0.2387		
040105-37+040105-38*10	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T(mm) T=200(实际厚度:300mm)	100m²	0.01	83.3	57.56	1654.18	143.13	0.833	0.5756	16.5418	1.4313		
120001-216	挖掘机装石	1000m³	0.00034	624.59	0	3441.64	411.22	0.2123606	0	1.1701576	0.1398148		
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机机配装DPF 运输石方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m³	0.00034	0	55.99	65265.55	4666.81	0	0.0190366	22.190287	1.5867154		
小计								1.1847606	0.6905366	42.6592446	3.3965302		
清单项目综合单价													
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				元	0.854	1.3865		1.18					
	人工			普工人工费	元								
				水	m³	0.004		4.62		0.02			
	材料			合金钻头 Φ150mm	个	0.001		479.65		0.48			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002		1		0			
	机械			履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m³) C=1.0	台班	0.001		1506.19		1.51			
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机机配装DPF	台班	0.017		1298.55		22.08			
				履带式液压岩石破碎机 功率P(kW) P=105	台班	0.015		1253.17		18.8			
				洒水车 罐容量V(m³) V=4	台班	0.0002		654.31		0.13			
项目编码	040205010001			项目名称		拆除标线			计量单位			m²	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

040801-44换	清除标线 铲铁机清除 (破坏性拆除项目:人工 *0.3机械*0.3材料 *0)	m2	1	1.63	0	2.56	0.62	1.63	0	2.56	0.62	
小计								1.63	0	2.56	0.62	
清单项目综合单价												4.8100000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	0.526	1.3865	0.73			
				技工人工费		元	0.659	1.3598	0.9			
	材料											
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.003	531.37	1.59			
				铲铁车		台班	0.003	322.62	0.97			
项目编码	040205013003			项目名称		新建底座式护栏			计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-48换	隔离栏安装 活动式路 中护栏 高度H(m) H≤0.7 机动车隔离 栏(60×20mm扁钢)预制 件 H=0.6m	100m	0.01	728.98	9423.92	1000.11	735.57	7.2898	94.2392	10.0011	7.3557	
小计								7.2898	94.2392	10.0011	7.3557	
清单项目综合单价												118.8858000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	2.36	1.3865	3.27			
				技工人工费		元	2.955	1.3598	4.02			
	材料			机非共板底座式护栏 H=0.6m		m	1.001	91.17	91.26			
				超高级反光膜		m2	0.003	123.89	0.37			
				不锈钢螺栓 M8mm×120mm		套	2.273	1.1	2.5			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.094	1	0.09			
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.013	531.37	6.91			
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3		台班	0.011	296.68	3.26			
项目编码	040205013004			项目名称		新建植入式护栏			计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-46换	隔离栏安装 固定式路 侧护栏 高度H(m) H≤1	100m	0.01	1539.91	15159.89	1137.13	1246.75	15.3991	151.5989	11.3713	12.4675	
120003-45	铺杆(轴承)钻孔、灌 浆 土层	100m	0.0025	2288.2	725.99	1452.71	745.62	5.7205	1.814975	3.631775	1.86405	
小计								21.1196	153.413875	15.003075	14.33155	
清单项目综合单价												203.8681000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	5.394	1.3865	7.48			
				技工人工费		元	10.031	1.3598	13.64			
	材料			湿拌地面砂浆 M20		m3	0.005	357.79	1.79			
				行人隔离栏(2016款)预制件 H=0.4m		m	1.001	130.12	130.25			
				超高级反光膜		m2	0.004	123.89	0.5			
				不锈钢螺栓 M8mm×120mm		套	2.02	1.1	2.22			
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.044	416.13	18.31			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.169	1	0.17			
	机械			铺杆钻孔机 单套管		台班	0.002	1088.53	2.18			
				内燃单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=50		台班	0.004	248.73	0.99			
				液压注浆泵 压力P (MPa) P=5		台班	0.004	295.21	1.18			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.008	531.37	4.25			
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3		台班	0.024	296.68	7.12			
项目编码	040205007003			项目名称		新建标线			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-32换	纵向标线 热熔涂料标 线 线实测厚度T (mm) T=2.5	100m2	0.01	665.21	2686.35	1573.12	422.76	6.6521	26.8635	15.7312	4.2276	
小计								6.6521	26.8635	15.7312	4.2276	
清单项目综合单价												53.4744000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	2.154	1.3865	2.99			
				技工人工费		元	2.696	1.3598	3.67			
	材料			热塑型标线涂料(深标III型)		kg	5.483	3.96	21.71			
				热塑标线底漆		kg	0.184	10.62	1.95			
				液化石油气		m3	0.186	9.36	1.74			
				反光玻璃珠		kg	0.42	2.83	1.19			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.266	1	0.27			
	机械			热熔釜溶解车		台班	0.011	398.94	4.39			
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班	0.011	499.8	5.5			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.011	531.37	5.85			
项目编码	040205007004			项目名称		新建零星标线			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-38	零星标线 热熔涂料标 线 线实测厚度T (mm) T=2.5	100m2	0.01	998.01	2686.35	2123.71	550.17	9.9801	26.8635	21.2371	5.5017	
小计								9.9801	26.8635	21.2371	5.5017	
清单项目综合单价												63.5824000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	3.231	1.3865	4.48			
				技工人工费		元	4.045	1.3598	5.5			
	材料			热塑型标线底漆		kg	0.184	10.62	1.95			
				热塑型标线涂料(深标I型)		kg	5.483	3.96	21.71			
				液化石油气		m3	0.186	9.36	1.74			
				反光玻璃珠		kg	0.42	2.83	1.19			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.266	1	0.27			
	机械			热熔釜溶解车		台班	0.015	398.94	5.98			
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班	0.015	499.8	7.5			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.015	531.37	7.97			
项目编码	040203009002			项目名称		耐磨陶瓷颗粒防滑层			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3	耐磨陶瓷颗粒防滑层	m2	1	55	65.08	0	17.81	55	65.08	0	17.81	
小计								55	65.08	0	17.81	
清单项目综合单价												137.8900000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			耐磨陶瓷颗粒防滑层 人工费		m2	1	55	55			
	材料			耐磨陶瓷颗粒防滑层 材料费		m2	1	65.08	65.08			
	机械											

工程量清单综合单价分析表

				素水泥浆		m3	0.001	719.89	0.72														
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.331	1	0.33														
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.005	27.26	0.14														
项目编码		040204007002		项目名称		新建树池		计量单位		个													
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
040104-44换	砌筑树池、绿岛边石 预制混凝土块 C30混凝土平缝石 (100*200*495), 湿拌砌筑砂浆 M10	100m	0.06	638.08	1929.86	0	265.34	38.2848	115.7916	0	15.9204												
040104-34	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层 (基座) 普通预拌混凝土 C20,	m3	0.096667	154.47	433.38	0	62.54	14.93215149	41.89354446	0	6.04555418												
040208-1	垫层 模板	10m2	0.084334	229.58	100.33	9.47	66.45	19.36139972	8.46123022	0.79864298	5.6039943												
小计								72.57835121				166.1463747		0.79864298		27.56994848							
清单项目综合单价														267.09331735									
-		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费		元		15.766		1.3865		21.86											
				技工人工费		元		37.299		1.3598		50.72											
		材料		钢钉 (综合)		kg		0.166		4.87		0.81											
				脱模剂		kg		0.084		7.43		0.62											
				涂胶建筑模板 (红板) 1830mm×915mm×15mm		张		0.106		43.36		4.6											
				C30混凝土平缝石 (100*200*495)		m		6.09		18.82		114.61											
				松杂枋板材 周转材		m3		0.003		1685.84		5.06											
				水		m3		0.019		4.62		0.09											
				湿拌砌筑砂浆 M10		m3		0.002		334.48		0.67											
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3		0.099		393.33		38.94											
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.157		1		1.16											
		机械		载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班		0.001		558.14		0.56											
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班		0.013		25.94		0.34											
项目编码		040504002004		项目名称		电力检查井提升		计量单位		座													
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
090203-59换	检查井球墨铸铁支座更换 轻型 B型, φ700mm	座	1	222.87	5.2	210.33	74.26	222.87	5.2	210.33	74.26												
040403-342换	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.013	2208.13	4346.11	23.91	803.33	28.70569	56.49943	0.31083	10.44329												
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005	1756.55	1288.16	114.11	537.38	8.78275	6.4408	0.57055	2.6869												
小计								260.35844				68.14023				211.21138				87.39019			
清单项目综合单价														627.10024000									
-		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费(市政维修)		元		64.445		1.3865		89.35											
				技工人工费(市政维修)		元		98.192		1.3598		133.52											
				普工人工费		元		9.893		1.3865		13.72											
				技工人工费		元		17.481		1.3598		23.77											
		材料		环氧煤沥青面漆		kg		0.196		15.33		3											
				湿拌砌筑砂浆 M20		m3		0.006		347.98		2.09											
				镀锌钢丝 (综合)		kg		0.001		4.6		0											
				钢钉 (综合)		kg		0.099		4.87		0.48											
				松杂枋板材 周转材		m3		0.002		1685.84		3.37											
				脱模剂		kg		0.05		7.43		0.37											
				涂胶建筑模板 (红板) 1830mm×915mm×15mm		张		0.063		43.36		2.73											
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3		0.131		416.13		54.51											
				水		m3		0.166		4.62		0.77											
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.334		1		1.33											
		机械		风动凿岩机 手持式		台班		0.2		11.81		2.36											
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.12		594.07		71.29											
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.12		531.37		63.76											
				自卸汽车 装载质量M (t) M=6		台班		0.05		691.35		34.57											
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6		台班		0.1		383.45		38.35											
				载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班		0.001		646.08		0.65											
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班		0.007		25.94		0.18											
				混凝土振动器 平板式		台班		0.025		12.51		0.31											
项目编码		040504002005		项目名称		通信检查井提升		计量单位		座													
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
090203-59换	检查井球墨铸铁支座更换 轻型 B型, φ700mm	座	1	222.87	5.2	210.33	74.26	222.87	5.2	210.33	74.26												
040403-342换	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.013	2208.13	4346.11	23.91	803.33	28.70569	56.49943	0.31083	10.44329												
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005025	1756.55	1288.16	114.11	537.38	8.82666375	6.473004	0.57340275	2.7003345												
小计								260.4023537				68.172434				211.2142328				87.4036245			
清单项目综合单价														627.19264500									
-		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费(市政维修)		元		64.445		1.3865		89.35											
				技工人工费(市政维修)		元		98.192		1.3598		133.52											
				普工人工费		元		9.903		1.3865		13.73											
				技工人工费		元		17.504		1.3598		23.8											
		材料		环氧煤沥青面漆		kg		0.196		15.33		3											
				湿拌砌筑砂浆 M20		m3		0.006		347.98		2.09											
				镀锌钢丝 (综合)		kg		0.001		4.6		0											
				钢钉 (综合)		kg		0.099		4.87		0.48											
				松杂枋板材 周转材		m3		0.002		1685.84		3.37											
				脱模剂		kg		0.05		7.43		0.37											
				涂胶建筑模板 (红板) 1830mm×915mm×15mm		张		0.063		43.36		2.73											
				普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3		0.131		416.13		54.51											
				水		m3		0.166		4.62		0.77											
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.335		1		1.34											
		机械		风动凿岩机 手持式		台班		0.2		11.81		2.36											
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.12		594.07		71.29											
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班		0.12		531.37		63.76											
				自卸汽车 装载质量M (t) M=6		台班		0.05		691.35		34.57											
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=6		台班		0.1		383.45		38.35											
				载货汽车 装载质量M (t) M=8		台班		0.001		646.08		0.65											
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班		0.007		25.94		0.18											
				混凝土振动器 平板式		台班		0.025		12.51		0.31											
项目编码		050101005002		项目名称		拆除绿化带(草皮+34cm厚土方)		计量单位		m2													
清单综合单价组成明细																							
编号	名称	单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润												
050010-2换	绿化地铲除杂草 覆盖密度40%~80% (挖填土方±50cm以内:人工*0.4机械*0.4)	100m2	0.01	113.12	0	48.89	33.43	1.1312	0	0.4889	0.3343												
120001-210+120001-21145	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:1.0km)	1000m3	0.00034	0	55.99	31324.05	2241.28	0	0.0190366	10.650177	0.7620352												

工程量清单综合单价分析表

第 9 页, 共 22 页

小计							1.1312	0.0190366	11.139077	1.0963352	
清单项目综合单价							13.38564880				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.831	1.3605	1.13					
		水	m3	0.004	4.62	0.02					
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002	1	0					
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.008	1298.55	10.39					
		洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0002	654.31	0.13					
	机械	载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.001	531.37	0.53					
项目编码	041001002004		项目名称	拆除首道/人行道面层(8cm)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机	100m2	0.01	370.07	0	0	97.93	3.7007	0	0	0.9793
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000081	624.59	0	3441.64	411.22	0.05059179	0	0.27877284	0.03330882
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000081	0	55.99	65265.55	4666.81	0	0.00453519	5.28650955	0.37801161
小计							3.75129179	0.00453519	5.56528239	1.39062043	
清单项目综合单价							10.71172980				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.705	1.3865	3.75					
		水	m3	0.001	4.62	0					
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00004	1	0					
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.004	1298.55	5.19					
		洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.00005	654.31	0.03					
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=1.0	台班	0.0002	1506.19	0.3					
项目编码	041001002005		项目名称	拆除现状非机动车道(34cm)			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-11+040105-12*(-16)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T (mm) T=200(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	13.94	9.59	275.7	23.87	0.1394	0.0959	2.757	0.2387
040105-37+040105-38*10	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T (mm) T=200(实际厚度:300mm)	100m2	0.01	83.3	57.56	1654.18	143.13	0.833	0.5756	16.5418	1.4313
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00034	624.59	0	3441.64	411.22	0.2123606	0	1.1701576	0.1398148
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00034	0	55.99	65265.55	4666.81	0	0.0190366	22.190287	1.5867154
小计							1.1847606	0.6905366	42.6592446	3.3965302	
清单项目综合单价							47.93107200				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.854	1.3865	1.18					
		水	m3	0.004	4.62	0.02					
	材料	合金钎头 Φ150mm	个	0.001	479.65	0.48					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002	1	0					
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=1.0	台班	0.001	1506.19	1.51					
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.017	1298.55	22.08					
		履带式液压岩石破碎机 功率P (kW) P=105	台班	0.015	1253.17	18.8					
		洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0002	654.31	0.13					
项目编码	040205010002		项目名称	拆除标线			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-44换	清除标线 铲线机清除(破坏性拆除项目:人工*0.3机械*0.3材料*0)	m2	1	1.63	0	2.56	0.62	1.63	0	2.56	0.62
小计							1.63	0	2.56	0.62	
清单项目综合单价							4.81000000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.526	1.3865	0.73					
		技工人工费	元	0.659	1.3598	0.9					
	材料										
		载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.003	531.37	1.59					
	机械	铲链车	台班	0.003	322.62	0.97					
项目编码	040205003001		项目名称	非机动车停放标志			计量单位	块			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001693	2019.86	0	5222.33	907.69	3.41962298	0	8.8410469	1.53671917
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001079	2897.59	0	0	766.76	3.12649961	0	0	0.82733404
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	6.5975
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	0.120048
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104
040801-22换	小型标志牌 圆形或三角形标志牌	块	1	21.26	293.69	0	20.32	21.26	293.69	0	20.32
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	582.32	26.57	46.26	57.6	582.32	26.57	46.26
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	0.2588	3.3692
010002-33换	非泵速凝混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	4.44672	18.16416
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	0.21006	38.68182
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011215	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.7333448	37.0456123	0.206356	4.1780361
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011215	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.63667995	0.6161521	1.74068015	5.35146155
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.005215	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.8476838	17.92557165	0.23128525	2.46017625
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.005215	2290.47	48.63	0	608.53	11.94480105	0.25360545	0	3.17348395
小计							340.4101602	1146.939328	66.47003009	152.1890431	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										1706.00856084	
一	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	技工人工费	元	76.526	1.3865	106.1				
材料				元	172.295	1.3598	234.29				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi >10$		t	0.011	3222.12	35.44				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi 8\sim 10$ 盘卷		t	0.005	3369.91	16.85				
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.047	5.35	0.25				
		电焊条 E4303 $\phi 3.2$		kg	0.081	7.63	0.62				
		零星卡具		kg	1.082	5.75	6.22				
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.955	4.42	4.22				
		铁钉 (综合)		kg	0.533	5.64	3.01				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.005	1685.84	8.43				
		脱模剂		kg	0.27	7.43	2.01				
		水		m3	0.156	4.62	0.72				
		涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15		张	0.339	43.36	14.7				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.042	393.33	16.52				
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.374	416.13	155.63				
		标志杆 $\phi 89\ast 4.5\ast 3300$ mm		根	1	579.65	579.65				
		标志牌600*600mm		块	1	221.24	221.24				
		螺母 M20mm		个	8.08	0.2	1.62				
		垫圈 M16mm~30mm		个	8.08	0.13	1.05				
		螺栓 M10mm×20mm		套	6.06	0.19	1.15				
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm		副	3.03	22.57	68.39				
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.159	1	6.16				
		机械		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.012	1298.55	15.58		
				洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0002	654.31	0.13		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.0005	1506.19	0.75		
				履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.004	1156.88	4.63		
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	511	2.04		
				履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0003	1028.51	0.31		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.009	970.71	8.74		
				履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0003	1028.51	0.31		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.009	970.71	8.74		
				履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.004	1156.88	4.63		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.0005	1506.19	0.75		
新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.012	1298.55	15.58				
洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.0002	654.31	0.13				
钢筋调直机 直径D (mm) D=14				台班	0.003	37.03	0.11				
钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.003	37.84	0.11				
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.009	22.28	0.2				
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班	0.01	172.46	1.72				
机动翻斗车 装载质量M (t) M=1				台班	0.014	296.47	4.15				
混凝土振动器 插入式				台班	0.031	10.26	0.32				
木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.009	25.94	0.23				
木工圆锯机 直径D (mm) D=500		台班	0.008	25.94	0.21						
载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.05	531.37	26.57						
项目编码	040205003002			项目名称	严管区禁停标志		计量单位	块			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001694	2019.86	0	5222.33	907.69	3.42164284	0	8.4662702	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001067	2897.59	0	0	766.76	3.09172853	0	0.81813292	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	1.149104	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	21.26	302.03	0	20.73	21.26	302.03	20.73	
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	617.09	26.57	48	57.6	617.09	48	
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	3.3692	
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	18.16416	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	38.68182	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径 ϕ (mm) 10< $\phi \leq 25$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011334	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.82601248	37.43869548	4.22236836	
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径 ϕ (mm) 10< $\phi \leq 25$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011334	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.84504062	0.62268996	5.40824478	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径 ϕ (mm) 0< $\phi \leq 10$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.005334	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.98112088	18.33461154	2.5163145	
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径 ϕ (mm) 0< $\phi \leq 10$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.005334	2290.47	48.63	0	608.53	12.21736698	0.25939242	3.24589902	
小计								341.0844403	1190.863775	66.50118966	
										154.5604184	
清单项目综合单价										1753.00982383	
一	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	技工人工费	元	76.58	1.3865	106.18				
材料				元	172.737	1.3598	234.89				
		标志杆 $\phi 89\ast 4.5\ast 3500$ mm		根	1	614.42	614.42				
		标志牌600*800mm		块	1	229.5	229.5				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi >10$		t	0.012	3222.12	38.67				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi 8\sim 10$ 盘卷		t	0.005	3369.91	16.85				
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.048	5.35	0.26				
		电焊条 E4303 $\phi 3.2$		kg	0.082	7.63	0.63				
		零星卡具		kg	1.082	5.75	6.22				
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.955	4.42	4.22				
		铁钉 (综合)		kg	0.533	5.64	3.01				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.005	1685.84	8.43				
		脱模剂		kg	0.27	7.43	2.01				
		水		m3	0.156	4.62	0.72				
		涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15		张	0.339	43.36	14.7				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.042	393.33	16.52				
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.374	416.13	155.63				
		螺母 M20mm		个	8.08	0.2	1.62				
		垫圈 M16mm~30mm		个	8.08	0.13	1.05				
		螺栓 M10mm×20mm		套	6.06	0.19	1.15				
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm		副	3.03	22.57	68.39				
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.239	1	6.24				
		机械		履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0003	1028.51	0.31		
				履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.004	1156.88	4.63		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.009	970.71	8.74		
				履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0003	1028.51	0.31		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.009	970.71	8.74		
				履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.004	1156.88	4.63		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.0005	1506.19	0.75		
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.012	1298.55	15.58		
				洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.004	511	2.04		
				洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0002	654.31	0.13		
				钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.003	37.03	0.11		
钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.003	37.84	0.11				
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.009	22.28	0.2				
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班	0.01	172.46	1.72				
机动翻斗车 装载质量M (t) M=1				台班	0.014	296.47	4.15				
混凝土振动器 插入式				台班	0.031	10.26	0.32				
木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.009	25.94	0.23				
木工圆锯机 直径D (mm) D=500				台班	0.008	25.94	0.21				

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.05		531.37		26.57									
项目编码		041001002006				项目名称				拆除现状人行道				计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价						合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040105-11+040105-12*(-16)		液压岩石破碎机破碎水泥石混凝土面层 无筋 厚度T (mm) T=200(实际厚度:40mm)		100m2	0.01	13.94		9.59		275.7		23.87		0.1394		0.0959		2.757		0.2387	
040105-37+040105-38*10		机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T (mm) T=200(实际厚度:300mm)		100m2	0.01	83.3		57.56		1654.18		143.13		0.833		0.5756		16.5418		1.4313	
120001-216		挖掘机装石		1000m3	0.00034	624.59		0		3441.64		411.22		0.2123606		0		1.1701576		0.1398148	
120001-217+120001-218*10		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)		1000m3	0.00034	0		55.99		65265.55		4666.81		0		0.0190366		22.190287		1.5867154	
小计														1.1847606		0.6905366		42.6592446		3.3965302	
清单项目综合单价																		47.93107200			
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工						普工人工费				元		0.854		1.3865		1.18					
						水				m3		0.004		4.62		0.02					
						合金钻头 Φ150mm				个		0.001		479.65		0.48					
						其他材料费(按百分比计算)				元		0.0002		1		0					
材料						履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.001		1506.19		1.51					
						新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.017		1298.55		22.08					
						履带式液压岩石破碎机 功率P (kW) P=105				台班		0.015		1253.17		18.8					
						洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班		0.0002		654.31		0.13					
机械																					
项目编码		040204002003				项目名称				恢复现状人行道				计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价						合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040207-51换		桥面防水层 聚氨酯沥青防水涂料 厚度T (mm) T=1.5		100m2	0.01	1078.63		3124.87		19.42		443.06		10.7863		31.2487		0.1942		4.4306	
040104-29+040104-30*1换		透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30(实际厚度:40mm) 天然露骨料透水混凝土		100m2	0.01	451.79		5021.49		16.99		371.84		4.5179		50.2149		0.1699		3.7184	
040104-29+040104-30*12换		透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30(实际厚度:150mm)		100m2	0.01	1636.67		6586.33		24.42		764.15		16.3667		65.8633		0.2442		7.6415	
040102-3		机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150		100m2	0.01	415.83		2818.47		319.27		273.77		4.1583		28.1847		3.1927		2.7377	
小计														35.8292		175.5116		3.801		18.5282	
清单项目综合单价																		233.67000000			
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工						普工人工费				元		8.626		1.3865		11.96					
						技工人工费				元		17.554		1.3598		23.87					
材料						天然露骨料透水混凝土				m3		0.04		1126.75		45.07					
						碎石 5mm~25mm				m3		0.07		147.57		10.33					
						碎石 20mm~40mm				m3		0.047		173.79		8.17					
						石屑 0~5mm				m3		0.083		114.56		9.51					
						C20透水混凝土				m3		0.152		401.04		60.96					
						无色透明双内聚氨酯				kg		1.89		16.37		30.94					
						铁件(综合)				kg		0.018		6.16		0.11					
						切缝机刀片				片		0.001		486.73		0.49					
						松架切板材 周转材				m3		0.00002		1685.84		0.03					
						脱模剂				kg		0.013		7.43		0.1					
						缓凝剂				kg		0.6		8.85		5.31					
						PG道路板缝胶				kg		0.195		11.09		2.16					
						泡沫条 Φ8				m		0.612		0.13		0.08					
						水				m3		0.017		4.62		0.08					
						钢模板				kg		0.068		5.31		0.36					
						其他材料费(按百分比计算)				元		1.738		1		1.74					
机械						平地机 功率P (kW) P=90				台班		0.002		931.88		1.86					
						内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班		0.0003		511		0.15					
						内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班		0.002		743.61		1.49					
						洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班		0.0004		654.31		0.26					
						混凝土路面切缝机				台班		0.011		26.58		0.29					
						混凝土振动器 平板式				台班		0.01		12.51		0.13					
						手泵式沥青洒机 箱容量C (L) C=500				台班		0.003		64.72		0.19					
项目编码		040205007005				项目名称				新建标线				计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价						合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-32换		纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T (mm) T=2.5		100m2	0.01	665.21		2686.35		1573.12		422.76		6.6521		26.8635		15.7312		4.2276	
小计														6.6521		26.8635		15.7312		4.2276	
清单项目综合单价																		53.47440000			
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工						普工人工费				元		2.154		1.3865		2.99					
						技工人工费				元		2.696		1.3598		3.67					
材料						热塑型标线涂料(深标III型)				kg		5.483		3.96		21.71					
						热塑标线底漆				kg		0.184		10.62		1.95					
						液化石油气				m3		0.186		9.36		1.74					
						反光玻璃珠				kg		0.42		2.83		1.19					
						其他材料费(按百分比计算)				元		0.266		1		0.27					
机械						热熔釜溶解车				台班		0.011		398.94		4.39					
						路面标线热熔涂料涂敷机				台班		0.011		499.8		5.5					
						载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.011		531.37		5.85					
项目编码		040205010003				项目名称				拆除标线				计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价						合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-44换		清除标线 铲线机清除(破坏性拆除项目:人工*0.3机械*0.3材料*0)		m2	1	1.63		0		2.56		0.62		1.63		0		2.56		0.62	
小计														1.63		0		2.56		0.62	
清单项目综合单价																		4.81000000			
		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工						普工人工费				元		0.526		1.3865		0.73					
						技工人工费				元		0.659		1.3598		0.9					
材料																					
机械						载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班		0.003		531.37		1.59					
						铲线车				台班		0.003		322.62		0.97					
项目编码		040205017003				项目名称				新建分隔柱(钢管款)				计量单位		根					
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价						合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

040801-57换	分隔柱安装 镀锌钢管 镀锌钢管(成品) Φ168mm×1200mm(外包5mm不锈钢),普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10根	0.1	542.2	7234.22	63.79	509.75	54.22	723.422	6.379	50.975													
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	0.003938	471.74	3428.51	11.07	297.05	1.85771212	13.50147238	0.04359366	1.1697829													
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.003938	1036.28	25.94	59.76	279.79	4.08087064	0.10215172	0.23533488	1.10181302													
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	0.018	377.16	3336.21	8.24	267.2	6.78888	60.05178	0.14832	4.8096													
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.018	840.21	84.3	144.27	236.86	15.12378	1.5174	2.59686	4.26348													
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0192	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	99.123072	25.326528	0.149376	27.507072													
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001018	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.05699782	40.88357224	2.92446968													
小计								181.1943148	823.9783299	50.43605678	92.7512176													
清单项目综合单价												1148.35991906												
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)																
	人工	普工人工费		元	21.152	1.3865	29.33																	
		技工人工费		元	111.683	1.3598	151.87																	
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10		kg	4.016	3.328	13.37																	
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12		t	0.018	3222.12	58																	
		镀锌钢丝(综合)		kg	0.064	4.6	0.29																	
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.174	7.63	1.33																	
		铁钉(综合)		kg	0.379	5.64	2.14																	
		零星卡具		kg	0.77	5.75	4.43																	
		松杂板枋材 周转材		m3	0.002	1685.84	3.37																	
		脱模剂		kg	0.192	7.43	1.43																	
		涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张	0.241	43.36	10.45																	
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.679	4.42	3																	
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.012	393.33	4.72																	
		镀锌钢管(成品) Φ168mm×1200mm(外包5mm不锈钢)		根	1.01	526.24	531.5																	
		角钢(综合)		kg	4.7	3.368	15.83																	
		超强级反光膜		m2	0.358	123.89	44.35																	
		水		m3	0.016	4.62	0.07																	
			机械	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.288	416.13	119.85															
其他材料费(按百分比计算)				元	8.388	1	8.39																	
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.001	1086.61	1.09																	
钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.002	37.84	0.08																	
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.005	22.28	0.11																	
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.009	172.46	1.55																	
新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.031	1298.55	40.26																	
洒水车 罐容量V(m3) V=4				台班	0.001	654.31	0.65																	
木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.006	25.94	0.16																	
载货汽车 装载质量M(t) M=2				台班	0.014	455.66	6.38																	
项目编码												040205003003	项目名称	非机动车停放标志				计量单位	块					
清单综合单价组成明细																								
编号	名称			单位	数量	单价				合价														
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润											
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方			1000m3	0.001692	2019.86	0	5222.33	907.69	3.41760312	0	8.83618236	1.53581148											
120001-1	人工挖一般土方			100m3	0.001084	2897.59	0	0	766.76	3.14098756	0	0	0.83116784											
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	6.5975													
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	0.120048													
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104													
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	21.26	293.69	0	20.32	21.26	293.69	0	20.32													
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	582.32	26.57	46.26	57.6	582.32	26.57	46.26													
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	0.2588	3.3692													
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	4.44672	18.16416													
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	0.21006	38.68182													
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 (项目是现浇钢筋范围小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011167	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.69596624	36.88705774	0.2054728	4.16015418													
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 (项目是现浇钢筋范围小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011167	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.55263531	0.61351498	1.73323007	5.32855739													
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.005167	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.79386044	17.76058077	0.22915645	2.43753225													
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围小型构件时:人工*2)	t	0.005167	2290.47	48.63	0	608.53	11.83485849	0.25127121	0	3.14427451													
小计								340.1374392	1146.610811	66.45434568	152.0993296													
清单项目综合单价												1705.30192519												
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)															
		普工人工费		元	76.504	1.3865	106.07																	
	人工	技工人工费		元	172.118	1.3598	234.05																	
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ>10		t	0.011	3222.12	35.44																	
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷		t	0.005	3369.91	16.85																	
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.047	5.35	0.25																	
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.08	7.63	0.61																	
		零星卡具		kg	1.082	5.75	6.22																	
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.955	4.42	4.22																	
		铁钉(综合)		kg	0.533	5.64	3.01																	
		松杂板枋材 周转材		m3	0.005	1685.84	8.43																	
		脱模剂		kg	0.27	7.43	2.01																	
		水		m3	0.156	4.62	0.72																	
		涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张	0.339	43.36	14.7																	
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.042	393.33	16.52																	
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.374	416.13	155.63																	
		标志杆 Φ89*4.5*3300mm		根	1	579.65	579.65																	
		标志牌600*600mm		块	1	221.24	221.24																	
				螺母 M20mm		个	8.08	0.2	1.62															
垫圈 M16mm~30mm				个	8.08	0.13	1.05																	
螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.19	1.15																	
镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	22.57	68.39																	
其他材料费(按百分比计算)				元	6.159	1	6.16																	
		履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班	0.0003	1028.51	0.31																	
		履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班	0.004	1156.88	4.63																	

工程量清单综合单价分析表

机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.009	970.71	8.74					
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.0005	1506.19	0.75					
	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF			台班	0.012	1298.55	15.58					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.004	511	2.04					
	洒水车 罐容量V (m3) V=4			台班	0.0002	654.31	0.13					
	钢筋调直机 直径D (mm) D=14			台班	0.003	37.03	0.11					
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.003	37.84	0.11					
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.009	22.28	0.2					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班	0.01	172.46	1.72					
	机动翻斗车 装载质量M (t) M=1			台班	0.014	296.47	4.15					
	混凝土振动器 插入式			台班	0.031	10.26	0.32					
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.009	25.94	0.23					
	木工圆锯机 直径D (mm) D=500			台班	0.008	25.94	0.21					
	载货汽车 装载质量M (t) M=4			台班	0.05	531.37	26.57					
项目编码	040205003004			项目名称		严管区禁停标志		计量单位		块		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00169	2019.86	0	5222.33	907.69	3.4135634	0	8.8257377	1.5339961	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0011	2897.59	0	0	766.76	3.187349	0	0	0.843436	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	6.5975	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	0.120048	
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	21.26	302.03	0	20.73	21.26	302.03	0	20.73	
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	617.09	26.57	48	57.6	617.09	26.57	48	
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	0.2588	3.3692	
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	4.44672	18.16416	
010006-10	设备基础 模板板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	0.21006	38.68182	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.56592	36.33542	0.2024	4.09794	
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.26023	0.60434	1.70731	5.24887	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.005	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.6066	17.18655	0.22175	2.35875	
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.005	2290.47	48.63	0	608.53	11.45235	0.24315	0	3.04265	
小计								339.1875404	1188.577846	66.4075017	153.9374741	
清单项目综合单价												
- 内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)		
- 普工人工费				元	76.429	1.3865		105.97				
- 技工人工费				元	171.5	1.3598		233.21				
人工	标志杆 φ89*4.5*3500mm				根	1	614.42	614.42				
	标志牌600*800mm				块	1	229.5	229.5				
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10				t	0.011	3222.12	35.44				
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷				t	0.005	3369.91	16.85				
	镀锌铁丝 (综合)				kg	0.045	5.35	0.24				
	电焊条 E4303 φ3.2				kg	0.079	7.63	0.6				
	零星卡具				kg	1.082	5.75	6.22				
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.955	4.42	4.22				
	铁钉 (综合)				kg	0.533	5.64	3.01				
	松杂枋板材 周转材				m3	0.005	1685.84	8.43				
	脱模剂				kg	0.27	7.43	2.01				
	水				m3	0.156	4.62	0.72				
	涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15				张	0.339	43.36	14.7				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.042	393.33	16.52				
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.374	416.13	155.63				
	螺母 M20mm				个	8.08	0.2	1.62				
	垫圈 M16mm~30mm				个	8.08	0.13	1.05				
	螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.19	1.15				
	镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	22.57	68.39				
	其他材料费(按百分比计算)				元	6.239	1	6.24				
	机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75				台班	0.0003	1028.51	0.31			
		履带式推土机 功率P (kW) P=90				台班	0.004	1156.88	4.63			
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.009	970.71	8.74					
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.0005	1506.19	0.75					
新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF				台班	0.012	1298.55	15.58					
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004	511	2.04					
洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.0002	654.31	0.13					
钢筋调直机 直径D (mm) D=14				台班	0.003	37.03	0.11					
钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.003	37.84	0.11					
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.009	22.28	0.2					
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班	0.01	172.46	1.72					
机动翻斗车 装载质量M (t) M=1				台班	0.014	296.47	4.15					
混凝土振动器 插入式				台班	0.031	10.26	0.32					
木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.009	25.94	0.23					
木工圆锯机 直径D (mm) D=500				台班	0.008	25.94	0.21					
载货汽车 装载质量M (t) M=4				台班	0.05	531.37	26.57					
项目编码	041001002007			项目名称		拆除现状人行道		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040105-11+040105-12*(-16)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T (mm) T=200(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	13.94	9.59	275.7	23.87	0.1394	0.0959	2.757	0.2387	
040105-37+040105-38*10	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T (mm) T=200(实际厚度:300mm)	100m2	0.01	83.3	57.56	1654.18	143.13	0.833	0.5756	16.5418	1.4313	
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00034	624.59	0	3441.64	411.22	0.2123606	0	1.1701576	0.1398148	
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00034	0	55.99	65265.55	4666.81	0	0.0190366	22.190287	1.5867154	
小计								1.1847606	0.6905366	42.6592446	3.3965302	
清单项目综合单价										47.93107200		
- 内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)		
- 普工人工费				元	0.854	1.3865		1.18				
材料	水				m3	0.004	4.62	0.02				
	合金钎头 φ150mm				个	0.001	479.65	0.48				
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.0002	1	0				
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001	1506.19	1.51				

工程量清单综合单价分析表

		机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.017	1298.55	22.08					
			履带式液压岩石破碎机 功率P (kW) P=105				台班	0.015	1253.17	18.8					
			洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.0002	654.31	0.13					
项目编码		040204002004		项目名称		恢复现状人行道				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040207-51换	桥面防水层 聚氨酯沥青防水涂料 厚度T (mm) T=1.5	100m2	0.01	1078.63	3124.87	19.42	443.06	10.7863	31.2487	0.1942	4.4306				
040104-29+040104-30+1换	透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:40mm) 天然露骨料透水混凝土	100m2	0.01	451.79	5021.49	16.99	371.84	4.5179	50.2149	0.1699	3.7184				
040104-29+040104-30+12换	透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30 (实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1636.67	6586.33	24.42	764.15	16.3667	65.8633	0.2442	7.6415				
040102-3	机械摊铺级配碎石基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	415.83	2818.47	319.27	273.77	4.1583	28.1847	3.1927	2.7377				
小计								35.8292	175.5116	3.801	18.5282				
清单项目综合单价														233.67000000	
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	8.626	1.3865	11.96						
				技工人工费		元	17.554	1.3598	23.87						
	材料			天然露骨料透水混凝土		m3	0.04	1126.75	45.07						
				碎石 5mm~25mm		m3	0.07	147.57	10.33						
				碎石 20mm~40mm		m3	0.047	173.79	8.17						
				石屑 0~5mm		m3	0.083	114.56	9.51						
				C20透水混凝土		m3	0.152	401.04	60.96						
				无色透明双内聚氨酯		kg	1.89	16.37	30.94						
				铁件(综合)		kg	0.018	6.16	0.11						
				切缝机刀片		片	0.001	486.73	0.49						
				松杂板枋材 周转材		m3	0.00002	1685.84	0.03						
				脱模剂		kg	0.013	7.43	0.1						
				缓凝剂		kg	0.6	8.85	5.31						
				PG道路板缝胶		kg	0.195	11.09	2.16						
				泡沫条 φ8		m	0.612	0.13	0.08						
				水		m3	0.017	4.62	0.08						
				钢板板		kg	0.068	5.31	0.36						
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.738	1	1.74						
			机械			平地机 功率P (kW) P=90		台班	0.002	931.88	1.86				
						内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0003	511	0.15				
						内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	743.61	1.49				
				洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0004	654.31	0.26						
				混凝土路面切缝机		台班	0.011	26.58	0.29						
				混凝土振动器 平板式		台班	0.01	12.51	0.13						
		手泵式沥青喷洒机 箱容量C (L) C=500		台班	0.003	64.72	0.19								
项目编码		040205007006		项目名称		新建标线				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040801-32换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T (mm) T=2.5	100m2	0.01	665.21	2686.35	1573.12	422.76	6.6521	26.8635	15.7312	4.2276				
小计								6.6521	26.8635	15.7312	4.2276				
清单项目综合单价														53.47440000	
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	2.154	1.3865	2.99						
				技工人工费		元	2.696	1.3598	3.67						
	材料			热塑型标线涂料(深标Ⅱ型)		kg	5.483	3.96	21.71						
				热塑标线底漆		kg	0.184	10.62	1.95						
				液化石油气		m3	0.186	9.36	1.74						
				反光玻璃珠		kg	0.42	2.83	1.19						
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.266	1	0.27						
	机械			热熔釜溶解车		台班	0.011	398.94	4.39						
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班	0.011	499.8	5.5						
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.011	531.37	5.85						
项目编码		040205010004		项目名称		拆除标线				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040801-44换	清除标线 铲铁机清除 (破坏性拆除项目:人工≤0.3机械≤0.3材料≤0)	m2	1	1.63	0	2.56	0.62	1.63	0	2.56	0.62				
小计								1.63	0	2.56	0.62				
清单项目综合单价														4.81000000	
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	0.526	1.3865	0.73						
				技工人工费		元	0.659	1.3598	0.9						
	材料														
	机械			载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.003	531.37	1.59						
				铲铁车		台班	0.003	322.62	0.97						
项目编码		040205017004		项目名称		新建分隔柱(钢管款)				计量单位		根			
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040801-57换	分隔柱安装 镀锌钢管 镀锌钢管(成品) φ168mm×1200mm,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10根	0.1	542.2	7234.22	63.79	509.75	54.22	723.422	6.379	50.975				
040205-7换	带肋钢筋 制作 直径 φ (mm) φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	0.003953	471.74	3428.51	11.07	297.05	1.86478822	13.55290003	0.04375971	1.17423865				
040205-8	带肋钢筋 安装 直径 φ (mm) φ≤10	t	0.003953	1036.28	25.94	59.76	279.79	4.09641484	0.10254082	0.23623128	1.10600987				
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径 φ (mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.018	377.16	3336.21	8.24	267.2	6.78888	60.05178	0.14832	4.8096				
040205-10	带肋钢筋 安装 直径 φ (mm) 10<φ≤25	t	0.018	840.21	84.3	144.27	236.86	15.12378	1.5174	2.59686	4.26348				
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0192	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	99.123072	25.326528	0.149376	27.507072				
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001018	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.05699782	40.88357224	2.92446968				
小计								181.2169351	824.0301467	50.43711923	92.7598702				
清单项目综合单价														1148.44407116	
-				内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费		元	21.155	1.3865	29.33						
				技工人工费		元	111.696	1.3598	151.88						

工程量清单综合单价分析表

材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10				kg	4.031	3.328	13.42				
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12				t	0.018	3222.12	58				
	电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.174	7.63	1.33				
	镀锌钢丝 (综合)				kg	0.064	4.6	0.29				
	铁钉 (综合)				kg	0.379	5.64	2.14				
	零星卡具				kg	0.77	5.75	4.43				
	松杂枋板材 周转材				m3	0.002	1685.84	3.37				
	脱模剂				kg	0.192	7.43	1.43				
	涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15				张	0.241	43.36	10.45				
	支撑钢管及扣件 (模板支撑专用)				kg	0.679	4.42	3				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.012	393.33	4.72				
	镀锌钢管 (成品) Φ168mm×1200mm (外包5mm不锈钢)				根	1.01	526.24	531.5				
	角钢 (综合)				kg	4.7	3.368	15.83				
	超强度反光膜				m2	0.358	123.89	44.35				
	水				m3	0.016	4.62	0.07				
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.288	416.13	119.85				
	其他材料费 (按百分比计算)				元	8.389	1	8.39				
	机械	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30				台班	0.009	172.46	1.55			
		汽车式起重机 起重量Gn (t) Gn=12				台班	0.001	1086.61	1.09			
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.002	37.84	0.08			
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40					台班	0.005	22.28	0.11				
新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF					台班	0.031	1298.55	40.26				
洒水车 罐容量V (m3) V=4					台班	0.001	654.31	0.65				
木工圆锯机 直径D (mm) D=500					台班	0.006	25.94	0.16				
载货汽车 载载质量M (t) M=2					台班	0.014	455.66	6.38				
项目编码	040205013005			项目名称		行人隔离栏 (2016款,B版)			计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-46换	隔离栏安装 固定式路侧护栏 高度H (m) H≤1 行人隔离栏 (2016款) 预制件 H=1.0m	100m	0.01	1539.91	34718.95	1137.13	2224.7	15.3991	347.1895	11.3713	22.247	
小计								15.3991	347.1895	11.3713	22.247	
清单项目综合单价												
内容												
人工	普工人工费	元	4.985	1.3865	6.91	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	技工人工费	元	6.241	1.3598	8.49							
											396.20690000	
	行人隔离栏 (2016款) 预制件 H=1.0m	m	1.001	325.32	325.65							
	超强度反光膜	m2	0.004	123.89	0.5							
	不锈钢螺栓 M8mm×120mm	套	2.02	1.1	2.22							
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.044	416.13	18.31							
	其他材料费 (按百分比计算)	元	0.347	1	0.35							
	载货汽车 载载质量M (t) M=4	台班	0.008	531.37	4.25							
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3	台班	0.024	296.68	7.12								
项目编码	040205003005			项目名称		非机动车停放标志			计量单位		块	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	展带式挖掘机 挖基坑土	1000m3	0.001693	2019.86	0	5222.33	907.69	3.41962298	0	8.8410469	1.53671917	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001077	2897.59	0	766.76	3.12070443	0	0	0.82580052		
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	6.5975	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	0.120048	
120001-210+120001-211+10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5 (实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	21.26	293.69	0	20.32	21.26	293.69	0	20.32	
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	582.32	26.57	46.26	57.6	582.32	26.57	46.26	
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	0.2588	3.3692	
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	4.44672	18.16416	
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	0.21006	38.68182	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011231	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.74580432	37.09846382	0.2066504	4.18399674	
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011231	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.66469483	0.61703114	1.74316351	5.35909627	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.005231	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.86562492	17.98056861	0.2319485	2.46772425	
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.005231	2290.47	48.63	0	608.53	11.98144857	0.25438353	0	3.18322043	
小计								340.4994281	1147.048833	66.47351745	152.218394	
清单项目综合单价												
内容												
人工	普工人工费	元	76.533	1.3865	106.11	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	技工人工费	元	172.356	1.3598	234.37							
											1706.24016798	
	热轧光圆钢筋 HRB300 Φ>10	t	0.012	3222.12	38.67							
	热轧光圆钢筋 HRB300 Φ8~10盘卷	t	0.005	3369.91	16.85							
	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.048	5.35	0.26							
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.081	7.63	0.62							
	零星卡具	kg	1.082	5.75	6.22							
	支撑钢管及扣件 (模板支撑专用)	kg	0.955	4.42	4.22							
	铁钉 (综合)	kg	0.533	5.64	3.01							
材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.005	1685.84	8.43							
	脱模剂	kg	0.27	7.43	2.01							
	水	m3	0.156	4.62	0.72							
	涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15	张	0.339	43.36	14.7							
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.042	393.33	16.52							
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.374	416.13	155.63							
	标志杆 Φ89*4.5*3300mm	根	1	579.65	579.65							
	标志牌500*600mm	块	1	221.24	221.24							
	螺母 M20mm	个	8.08	0.2	1.62							
	垫圈 M16mm×20mm	个	8.08	0.13	0.65							
	螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.19	1.15							
	镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	22.57	68.39							
	其他材料费 (按百分比计算)	元	6.159	1	6.16							
	履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.0003	1028.51	0.31							
	履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.004	1156.88	4.63							
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=0.5	台班	0.009	970.71	8.74							
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=1.0	台班	0.0005	1506.19	0.75							
	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.012	1298.55	15.58							
	内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=8	台班	0.004	511	2.04							
洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.002	654.31	0.13								
钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.003	37.03	0.11								
钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.003	37.84	0.11								
机械												

工程量清单综合单价分析表

					钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.009	22.28	0.2						
					交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.01	172.46	1.72						
					机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.014	296.47	4.15						
					混凝土振动器 插入式	台班	0.031	10.26	0.32						
					木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.009	25.94	0.23						
					木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.008	25.94	0.21						
					载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.05	531.37	26.57						
项目编码	040205003006			项目名称			严管区禁停标志			计量单位			块		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001692	2019.86	0	5222.33	907.69	3.41760312	0	8.83618236	1.53581148				
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00108	2897.59	0	0	766.76	3.1293972	0	0	0.8281008				
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	6.5975				
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	0.120048				
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104				
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	21.26	302.03	0	20.73	21.26	302.03	0	20.73				
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	617.09	26.57	48	57.6	617.09	26.57	48				
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	0.2588	3.3692				
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	4.44672	18.16416				
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	0.21006	38.68182				
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.0112	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.721664	36.996064	0.20608	4.172448				
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.0112	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.610416	0.615328	1.738352	5.344304				
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.0052	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.830864	17.874012	0.23062	2.4531				
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.0052	2290.47	48.63	0	608.53	11.910444	0.252876	0	3.164356				
小计								340.3219163	1189.946666	66.46153836	154.3099523				
清单项目综合单价													1751.04007296		
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元) 暂估合价(元)				
人工	人工	普工人工费	元	76.519	1.3865			106.09							
		技工人工费	元	172.242	1.3598			234.21							
材料	材料	标志杆 φ89*4.5*3500mm	根	1	614.42			614.42							
		标志牌600*800mm	块	1	229.5			229.5							
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	0.011	3222.12			35.44							
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	0.005	3369.91			16.85							
		镀锌铁丝 (综合)	kg	0.047	5.35			0.25							
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.081	7.63			0.62							
		零星卡具	kg	1.082	5.75			6.22							
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.955	4.42			4.22							
		铁钉 (综合)	kg	0.533	5.64			3.01							
		松杂枋板材 周转材	m3	0.005	1685.84			8.43							
		脱模剂	kg	0.27	7.43			2.01							
		水	m3	0.156	4.62			0.72							
		涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15	张	0.339	43.36			14.7							
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.042	393.33			16.52							
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.374	416.13			155.63							
		螺母 M20mm	个	8.08	0.2			1.62							
		垫圈 M16mm~30mm	个	8.08	0.13			1.05							
		螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.19			1.15							
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	22.57			68.39							
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.239	1			6.24							
		机械	机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.0003	1028.51			0.31					
				履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.004	1156.88			4.63					
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=0.5	台班	0.009	970.71			8.74					
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=1.0	台班	0.0005	1506.19			0.75					
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.012	1298.55			15.58					
				内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=8	台班	0.004	511			2.04					
				洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0002	654.31			0.13					
				钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.003	37.03			0.11					
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.003	37.84			0.11					
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.009	22.28			0.2					
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.01	172.46			1.72					
				机动翻斗车 装载质量M (t) M=1	台班	0.014	296.47			4.15					
				混凝土振动器 插入式	台班	0.031	10.26			0.32					
				木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.009	25.94			0.23					
				木工圆锯机 直径D (mm) D=500	台班	0.008	25.94			0.21					
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.05	531.37			26.57					
项目编码	041001002008			项目名称			拆除现状人行道			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040105-11+040105-12*(-16)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T (mm) T=200(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	13.94	9.59	275.7	23.87	0.1394	0.0959	2.757	0.2387				
040105-37+040105-38*10	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T (mm) T=200(实际厚度:300mm)	100m2	0.01	83.3	57.56	1654.18	143.13	0.833	0.5756	16.5418	1.4313				
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000341	624.59	0	3441.64	411.22	0.21298519	0	1.17359924	0.14022602				
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000341	0	55.99	65265.55	4666.81	0	0.01909259	22.25555255	1.59138221				
小计								1.18538519	0.69059259	42.72795179	3.40160823				
清单项目综合单价													48.00553780		
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元) 暂估合价(元)				
人工	人工	普工人工费	元	0.855	1.3865			1.19							
材料	材料	水	m3	0.004	4.62			0.02							
		合金钎头 φ150mm	个	0.001	479.65			0.48							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002	1			0							
机械	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=1.0	台班	0.001	1506.19			1.51							
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.017	1298.55			22.08							
		履带式液压岩石破碎机 功率P (kW) P=105	台班	0.015	1253.17			18.8							
		洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0002	654.31			0.13							
项目编码	040204002005			项目名称			恢复现状人行道			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							

工程量清单综合单价分析表

期	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040207-51换	桥面防水层 聚氨酯沥青防水涂料 厚度T (mm) T=1.5	100m2	0.01	1078.63	3124.87	19.42	443.06	10.7863	31.2487	0.1942	4.4306	
040104-29+040104-30*1换	透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30(实际厚度:40mm) 天然露骨料透水混凝土	100m2	0.01	451.79	5021.49	16.99	371.84	4.5179	50.2149	0.1699	3.7184	
040104-29+040104-30*12换	透水水泥混凝土路面 厚度T (mm) T=30(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1636.67	6586.33	24.42	764.15	16.3667	65.8633	0.2442	7.6415	
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	415.83	2818.47	319.27	273.77	4.1583	28.1847	3.1927	2.7377	
小计								35.8292	175.5116	3.801	18.5282	
清单项目综合单价												233.67000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	8.626	1.3865	11.96			
	人工			技工人工费		元	17.554	1.3598	23.87			
				天然露骨料透水混凝土		m3	0.04	1126.75	45.07			
				碎石 5mm~25mm		m3	0.07	147.57	10.33			
				碎石 20mm~40mm		m3	0.047	173.79	8.17			
				石屑 0~5mm		m3	0.083	114.56	9.51			
				C20透水混凝土		m3	0.152	401.04	60.96			
				无色透明双丙聚氨酯		kg	1.89	16.37	30.94			
				铁件(综合)		kg	0.018	6.16	0.11			
				切缝机刀片		片	0.001	486.73	0.49			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.00002	1685.84	0.03			
				脱模剂		kg	0.013	7.43	0.1			
				缓凝剂		kg	0.6	8.85	5.31			
				PG道路嵌缝胶		kg	0.195	11.09	2.16			
				泡沫条 φ8		m	0.612	0.13	0.08			
				水		m3	0.017	4.62	0.08			
				钢板板		kg	0.068	5.31	0.36			
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.738	1	1.74			
				平地机 功率P (kW) P=90		台班	0.002	931.88	1.86			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0003	511	0.15			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.002	743.61	1.49			
				洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0004	654.31	0.26			
				混凝土路面切缝机		台班	0.011	26.58	0.29			
				混凝土振动器 平板式		台班	0.01	12.51	0.13			
				手泵式沥青喷洒机 箱容量C (L) C=500		台班	0.003	64.72	0.19			
项目编码	040205007007			项目名称	新建标线			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-32换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T (mm) T=2.5	100m2	0.01	665.21	2686.35	1573.12	422.76	6.6521	26.8635	15.7312	4.2276	
小计								6.6521	26.8635	15.7312	4.2276	
清单项目综合单价												53.47440000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	2.154	1.3865	2.99			
	人工			技工人工费		元	2.696	1.3598	3.67			
				热塑型标线涂料(深标III型)		kg	5.483	3.96	21.71			
				热塑标线底漆		kg	0.184	10.62	1.95			
				液化石油气		m3	0.186	9.36	1.74			
				反光玻璃珠		kg	0.42	2.83	1.19			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.266	1	0.27			
				热熔釜溶解车		台班	0.011	398.94	4.39			
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班	0.011	499.8	5.5			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.011	531.37	5.85			
项目编码	040205010005			项目名称	拆除标线			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-44换	清除标线 铲线机清除 (破坏性拆除项目:人工*0.3机械*0.3材料*0)	m2	1	1.63	0	2.56	0.62	1.63	0	2.56	0.62	
小计								1.63	0	2.56	0.62	
清单项目综合单价												4.81000000
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				普工人工费		元	0.526	1.3865	0.73			
	人工			技工人工费		元	0.659	1.3598	0.9			
				载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.003	531.37	1.59			
				铲线车		台班	0.003	322.62	0.97			
项目编码	040205003007			项目名称	非机动车停放标志			计量单位	块			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑	1000m3	0.001692	2019.86	0	5222.33	907.69	3.41760312	0	8.83618236	1.53581148	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00108	2897.59	0	0	766.76	3.1293972	0	0	0.8281008	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	6.5975	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	0.120048	
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	21.26	293.69	0	20.32	21.26	293.69	0	20.32	
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	582.32	26.57	46.26	57.6	582.32	26.57	46.26	
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	0.2588	3.3692	
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	4.44672	18.16416	
010006-10	设备基础 木板板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	0.21006	38.68182	
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.0112	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.721664	36.996064	0.20608	4.172448	
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.0112	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.610416	0.615328	1.738352	5.344304	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.0052	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.830864	17.874012	0.23062	2.4531	
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.0052	2290.47	48.63	0	608.53	11.910444	0.252876	0	3.164356	
小计								340.3219163	1146.836666	66.46153836	152.1599523	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										1705.78007296	
—	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费	技工人工费	元	76.519	1.3865	106.09				
				元	172.242	1.3598	234.21				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi >10$		t	0.011	3222.12	35.44				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi 8\sim 10$ 盘卷		t	0.005	3369.91	16.85				
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.047	5.35	0.25				
		电焊条 E4303 $\phi 3.2$		kg	0.081	7.63	0.62				
		零星卡具		kg	1.082	5.75	6.22				
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.955	4.42	4.22				
		铁钉 (综合)		kg	0.533	5.64	3.01				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.005	1685.84	8.43				
		脱模剂		kg	0.27	7.43	2.01				
		水		m3	0.156	4.62	0.72				
		涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15		张	0.339	43.36	14.7				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.042	393.33	16.52				
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.374	416.13	155.63				
		标志杆 $\phi 89\ast 4.5\ast 3300mm$		根	1	579.65	579.65				
		标志牌600*600mm		块	1	221.24	221.24				
		螺母 M20mm		个	8.08	0.2	1.62				
		垫圈 M16mm~30mm		个	8.08	0.13	1.05				
		螺栓 M10mm×20mm		套	6.06	0.19	1.15				
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm		副	3.03	22.57	68.39				
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.159	1	6.16				
		履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0003	1028.51	0.31				
		履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.004	1156.88	4.63				
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C<0.5		台班	0.009	970.71	8.74				
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C>1.0		台班	0.0005	1506.19	0.75				
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.012	1298.55	15.58				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	511	2.04				
		洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0002	654.31	0.13				
		钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.003	37.03	0.11				
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.003	37.84	0.11				
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.009	22.28	0.2				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.01	172.46	1.72				
		机动翻斗车 装载质量M (t) M=1		台班	0.014	296.47	4.15				
		混凝土振动器 插入式		台班	0.031	10.26	0.32				
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.009	25.94	0.23				
		木工圆锯机 直径D (mm) D=500		台班	0.008	25.94	0.21				
		载货汽车 装载质量M (t) M=4		台班	0.05	531.37	26.57				
项目编码	040205003008		项目名称	严管区禁停标志		计量单位		块			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00169	2019.86	0	5222.33	907.69	3.4135634	0	8.8257377	1.5339961
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0011	2897.59	0	0	766.76	3.187349	0	0	0.843436
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.014	1640.77	7.16	513.71	471.25	22.97078	0.10024	7.19194	6.5975
120001-209	挖掘机制土	1000m3	0.0004	655.82	0	1771.28	300.12	0.262328	0	0.708512	0.120048
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	55.99	40160.68	2872.76	0	0.022396	16.064272	1.149104
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	21.26	302.03	0	20.73	21.26	302.03	0	20.73
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.6	617.09	26.57	48	57.6	617.09	26.57	48
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.04	218.92	516.81	6.47	84.23	8.7568	20.6724	0.2588	3.3692
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.036	1040.55	4407.72	123.52	504.56	37.4598	158.67792	4.44672	18.16416
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.027	5162.66	1319.09	7.78	1432.66	139.39182	35.61543	0.21006	38.68182
010002-105换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径 ϕ (mm) 10< $\phi \leq 25$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011	778.72	3303.22	18.4	372.54	8.56592	36.33542	0.2024	4.09794
010002-106换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径 ϕ (mm) 10< $\phi \leq 25$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.011	1750.93	54.94	155.21	477.17	19.26023	0.60434	1.70731	5.24887
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径 ϕ (mm) 0< $\phi \leq 10$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.005	1121.32	3437.31	44.35	471.75	5.6066	17.18655	0.22175	2.35875
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径 ϕ (mm) 0< $\phi \leq 10$ (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.005	2290.47	48.63	0	608.53	11.45235	0.24315	0	3.04265
小计							339.1875404	1188.577846	66.4075017		153.9374741
清单项目综合单价										1748.11036220	
—	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费	技工人工费	元	76.429	1.3865	105.97				
				元	171.5	1.3598	233.21				
		标志杆 $\phi 89\ast 4.5\ast 3500mm$		根	1	614.42	614.42				
		标志牌600*800mm		块	1	229.5	229.5				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi >10$		t	0.011	3222.12	35.44				
		热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi 8\sim 10$ 盘卷		t	0.005	3369.91	16.85				
		镀锌铁丝 (综合)		kg	0.045	5.35	0.24				
		电焊条 E4303 $\phi 3.2$		kg	0.079	7.63	0.6				
		零星卡具		kg	1.082	5.75	6.22				
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.955	4.42	4.22				
		铁钉 (综合)		kg	0.533	5.64	3.01				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.005	1685.84	8.43				
		脱模剂		kg	0.27	7.43	2.01				
		水		m3	0.156	4.62	0.72				
		涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15		张	0.339	43.36	14.7				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.042	393.33	16.52				
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.374	416.13	155.63				
		螺母 M20mm		个	8.08	0.2	1.62				
		垫圈 M16mm~30mm		个	8.08	0.13	1.05				
		螺栓 M10mm×20mm		套	6.06	0.19	1.15				
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm		副	3.03	22.57	68.39				
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.239	1	6.24				
		履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0003	1028.51	0.31				
		履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.004	1156.88	4.63				
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C<0.5		台班	0.009	970.71	8.74				
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C>1.0		台班	0.0005	1506.19	0.75				
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.012	1298.55	15.58				
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	511	2.04				
		洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0002	654.31	0.13				
		钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.003	37.03	0.11				
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.003	37.84	0.11				
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.009	22.28	0.2				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.01	172.46	1.72				
		机动翻斗车 装载质量M (t) M=1		台班	0.014	296.47	4.15				
		混凝土振动器 插入式		台班	0.031	10.26	0.32				
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.009	25.94	0.23				
		木工圆锯机 直径D (mm) D=500		台班	0.008	25.94	0.21				

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班		0.05		531.37		26.57									
项目编码		041001002009				项目名称				拆除现状人行道				计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040105-11+040105-12*(-16)		液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T(mm) T=200(实际厚度:40mm)		100m2	0.01	13.94		9.59		275.7		23.87		0.1394		0.0959		2.757		0.2387	
040105-37+040105-38*10		机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T(mm) T=200(实际厚度:300mm)		100m2	0.01	83.3		57.56		1654.18		143.13		0.833		0.5756		16.5418		1.4313	
120001-216		挖掘装石		1000m3	0.00034	624.59		0		3441.64		411.22		0.2123606		0		1.1701576		0.1398148	
120001-217+120001-218*10		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土石方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)		1000m3	0.00034	0		55.99		65265.55		4666.81		0		0.0190366		22.190287		1.5867154	
小计														1.1847606		0.6905366		42.6592446		3.3965302	
清单项目综合单价																47.93107200					
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				普工人工费		元		0.854		1.3865		1.18									
				水		m3		0.004		4.62		0.02									
				合金钻头 Φ150mm		个		0.001		479.65		0.48									
材料				其他材料费(按百分比计算)		元		0.0002		1		0									
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班		0.001		1506.19		1.51									
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班		0.017		1298.55		22.08									
机械				履带式液压岩石破碎机 功率P(kW) P=105		台班		0.015		1253.17		18.8									
				洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班		0.0002		654.31		0.13									
项目编码		040204002006				项目名称				恢复现状人行道				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040207-51换		桥面防水层 聚氨酯沥青防水涂料 厚度T(mm) T=1.5		100m2	0.01	1078.63		3124.87		19.42		443.06		10.7863		31.2487		0.1942		4.4306	
040104-29+040104-30*1换		透水水泥混凝土路面 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) 天然露骨料透水混凝土		100m2	0.01	451.79		5021.49		16.99		371.84		4.5179		50.2149		0.1699		3.7184	
040104-29+040104-30*12换		透水水泥混凝土路面 厚度T(mm) T=30(实际厚度:150mm)		100m2	0.01	1636.67		6586.33		24.42		764.15		16.3667		65.8633		0.2442		7.6415	
040102-3		机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150		100m2	0.01	415.83		2818.47		319.27		273.77		4.1583		28.1847		3.1927		2.7377	
小计														35.8292		175.5116		3.801		18.5282	
清单项目综合单价																233.67000000					
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				普工人工费		元		8.626		1.3865		11.96									
				技工人工费		元		17.554		1.3598		23.87									
材料				天然露骨料透水混凝土		m3		0.04		1126.75		45.07									
				碎石 5mm~25mm		m3		0.07		147.57		10.33									
				碎石 20mm~40mm		m3		0.047		173.79		8.17									
				石屑 0~5mm		m3		0.083		114.56		9.51									
				C20透水混凝土		m3		0.152		401.04		60.96									
				无色透明双内聚氨酯		kg		1.89		16.37		30.94									
				铁件(综合)		kg		0.018		6.16		0.11									
				切缝机刀片		片		0.001		486.73		0.49									
				松架枋板材 周转材		m3		0.00002		1685.84		0.03									
				脱模剂		kg		0.013		7.43		0.1									
				缓凝剂		kg		0.6		8.85		5.31									
				PG道路板缝胶		kg		0.195		11.09		2.16									
				泡沫条 Φ8		m		0.612		0.13		0.08									
				水		m3		0.017		4.62		0.08									
				钢板板		kg		0.068		5.31		0.36									
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.738		1		1.74									
				机械				平地机 功率P(kW) P=90		台班		0.002		931.88		1.86					
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班						0.0003		511		0.15									
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班						0.002		743.61		1.49									
洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班						0.0004		654.31		0.26									
混凝土路面切缝机		台班						0.011		26.58		0.29									
混凝土振动器 平板式		台班						0.01		12.51		0.13									
				手泵式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=500		台班		0.003		64.72		0.19									
项目编码		040205007008				项目名称				新建标线				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-32换		纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T(mm) T=2.5		100m2	0.01	665.21		2686.35		1573.12		422.76		6.6521		26.8635		15.7312		4.2276	
小计														6.6521		26.8635		15.7312		4.2276	
清单项目综合单价																53.47440000					
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				普工人工费		元		2.154		1.3865		2.99									
				技工人工费		元		2.696		1.3598		3.67									
材料				热塑型标线涂料(原标III型)		kg		5.483		3.96		21.71									
				热塑标线底漆		kg		0.184		10.62		1.95									
				液化石油气		m3		0.186		9.36		1.74									
				反光玻璃珠		kg		0.42		2.83		1.19									
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.266		1		0.27									
机械				热熔釜溶解车		台班		0.011		398.94		4.39									
				路面标线热熔涂料涂敷机		台班		0.011		499.8		5.5									
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.011		531.37		5.85									
项目编码		040205010006				项目名称				拆除标线				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
040801-44换		清除标线 铲铁机清除(破坏性拆除项目:人工≤0.3机械≤0.3材料≤0)		m2	1	1.63		0		2.56		0.62		1.63		0		2.56		0.62	
小计														1.63		0		2.56		0.62	
清单项目综合单价																4.81000000					
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工				普工人工费		元		0.526		1.3865		0.73									
				技工人工费		元		0.659		1.3598		0.9									
材料																					
机械				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.003		531.37		1.59									
				铲铁车		台班		0.003		322.62		0.97									
项目编码		050101005003				项目名称				拆除绿化带(草皮+34cm厚土方)				计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

机械	其他材料费(按百分比计算)				元	1.335	1	1.34						
	风动凿岩机 手持式				台班	0.2	11.81	2.36						
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.12	594.07	71.29						
	载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.12	531.37	63.76						
	自卸汽车 装载质量M(t) M=6				台班	0.05	691.35	34.57						
	电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=6				台班	0.1	383.45	38.35						
	载货汽车 装载质量M(t) M=8				台班	0.001	646.08	0.65						
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.007	25.94	0.18						
	混凝土振动器 平板式				台班	0.025	12.51	0.31						
项目编码	040504002007			项目名称			通信检查井提升			计量单位		座		
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
090203-59换	检查井球墨铸铁支座更换 轻型 B型, Φ700mm	座	1	222.87	5.2	210.33	74.26	222.87	5.2	210.33	74.26			
040403-342换	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.013	2208.13	4346.11	23.91	803.33	28.70569	56.49943	0.31083	10.44329			
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005	1756.55	1288.16	114.11	537.38	8.78275	6.4408	0.57055	2.6869			
小计								260.35844	68.14023	211.21138	87.99019	627.10024000		
清单项目综合单价														
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)		
人工	普工人工费(市政维修)			元		64.445		1.3865		89.35				
	技工人工费(市政维修)			元		98.192		1.3598		133.52				
	普工人工费			元		9.893		1.3865		13.72				
	技工人工费			元		17.481		1.3598		23.77				
材料	环氧煤沥青面漆			kg		0.196		15.33		3				
	湿拌砌筑砂浆 M20			m3		0.006		347.98		2.09				
	镀锌钢丝(综合)			kg		0.001		4.6		0				
	钢钉(综合)			kg		0.099		4.87		0.48				
	松杂枋板材 周转材			m3		0.002		1685.84		3.37				
	脱模剂			kg		0.05		7.43		0.37				
	涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm			张		0.063		43.36		2.73				
	普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm			m3		0.131		416.13		54.51				
	水			m3		0.166		4.62		0.77				
	其他材料费(按百分比计算)			元		1.334		1		1.33				
机械	风动凿岩机 手持式			台班		0.2		11.81		2.36				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班		0.12		594.07		71.29				
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班		0.12		531.37		63.76				
	自卸汽车 装载质量M(t) M=6			台班		0.05		691.35		34.57				
	电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=6			台班		0.1		383.45		38.35				
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班		0.001		646.08		0.65				
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班		0.007		25.94		0.18				
	混凝土振动器 平板式			台班		0.025		12.51		0.31				
项目编码	040504002008			项目名称			雨水井盖提升			计量单位			座	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
040403-342换	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.038	2208.13	4695.04	23.91	820.78	83.90894	178.41152	0.90858	31.18964			
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.057	2208.13	4180.35	23.91	795.04	125.86341	238.27995	1.36287	45.31728			
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2机械*2)	t	0.032667	1121.32	3437.31	44.35	471.75	36.63016044	112.2866058	1.44878145	15.41065725			
010002-104换	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10 (项目是现浇钢筋范围为小型构件时:人工*2)	t	0.032667	2290.47	48.63	0	608.53	74.82278349	1.58859621	0	19.87884951			
090203-59换	检查井球墨铸铁支座更换 轻型 B型, Φ700mm	座	1	222.87	5.2	210.33	74.26	222.87	5.2	210.33	74.26			
040404-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0152	1756.55	1288.16	114.11	537.38	26.69956	19.580032	1.734472	8.168176			
小计								570.7948539	555.346704	215.7847035	194.2246028	1536.15086412		
清单项目综合单价														
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)		
人工	普工人工费(市政维修)			元		64.445		1.3865		89.35				
	技工人工费(市政维修)			元		98.192		1.3598		133.52				
	普工人工费			元		77.571		1.3865		107.55				
	技工人工费			元		176.77		1.3598		240.37				
材料	环氧煤沥青面漆			kg		0.196		15.33		3				
	湿拌砌筑砂浆 M20			m3		0.006		347.98		2.09				
	镀锌钢丝(综合)			kg		0.003		4.6		0.01				
	钢钉(综合)			kg		0.3		4.87		1.46				
	松杂枋板材 周转材			m3		0.005		1685.84		8.43				
	脱模剂			kg		0.152		7.43		1.13				
	涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm			张		0.191		43.36		8.28				
	普通预拌混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm			m3		0.576		400.04		230.42				
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷			t		0.033		3369.91		111.21				
	镀锌铁丝(综合)			kg		0.297		5.35		1.59				
机械	水			m3		1.195		4.62		5.52				
	普通预拌混凝土 C40, 骨料最大粒径31.5mm			m3		0.384		450		172.8				
	其他材料费(按百分比计算)			元		8.655		1		8.66				
	风动凿岩机 手持式			台班		0.2		11.81		2.36				
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班		0.12		594.07		71.29				
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班		0.12		531.37		63.76				
	自卸汽车 装载质量M(t) M=6			台班		0.05		691.35		34.57				
	电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=6			台班		0.1		383.45		38.35				
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班		0.002		646.08		1.29				
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班		0.022		25.94		0.57				
机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14			台班		0.02		37.03		0.74				
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班		0.007		37.84		0.26				
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班		0.02		22.28		0.45				
	混凝土振动器 平板式			台班		0.182		12.51		2.28				
项目编码	01A004001			项目名称			铁马围挡			计量单位			m	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
120008-24	钢围栏(铁马)、水马围挡安装	m	0.5	12.79	38.5	0	5.31	6.395	19.25	0	2.655			
120008-24换	钢围栏(铁马)、水马围挡安装 (围挡增加费:人工*1.3)	m	0.5	16.63	1.93	0	4.5	8.315	0.965	0	2.25			
小计								14.71	20.215	0	4.905	39.83000000		
清单项目综合单价														
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)		
人工	普工人工费			元		10.612		1.3865		14.71				
材料														
机械														
项目编码	01A004002			项目名称			高水马围挡			计量单位			m	
清单综合单价组成明细														
单价								合价						
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安装	m	0.5	12.79	35.4	0	5.15	6.395	17.7	0	2.575
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安装（围挡增加费：人工*1.3）	m	0.5	16.63	1.77	0	4.49	8.315	0.885	0	2.245
小计								14.71	18.585	0	4.82
清单项目综合单价								38.11500000			
	—			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	10.612	1.3865	14.71		
	材料										
	机械										
项目编码	000102001001		项目名称		施工警示牌			计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	施工警示牌1.2*1.55m	套	1	30	287.68	0	22.32	30	287.68	0	22.32
小计								30	287.68	0	22.32
清单项目综合单价								340.00000000			
	—			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			施工警示牌1.2*1.55m 人工费		套	1	30	30		
	材料			施工警示牌1.2*1.55m 材料费		套	1	287.68	287.68		
	机械										
项目编码	000102001002		项目名称		警示灯			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	警示灯 费	个	1	15	23.01	0	5.12	15	23.01	0	5.12
小计								15	23.01	0	5.12
清单项目综合单价								43.13000000			
	—			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			警示灯 人工费		个	1	15	15		
	材料			警示灯 材料费		个	1	23.01	23.01		
	机械										
项目编码	041201012001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	1	213.03	110.32	2058.25	208.97	213.03	110.32	2058.25	208.97
C16002000	压路机	台·次	1	213.03	124.02	1882.91	197.13	213.03	124.02	1882.91	197.13
C16001800	履带式推土机 功率P(kW) P≤90	台·次	1	213.03	157.25	1938.83	202.78	213.03	157.25	1938.83	202.78
小计								639.09	391.59	5879.99	608.88
清单项目综合单价								7519.55000000			
	—			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			技工人工费		元	469.983	1.3598	639.08		
	材料			橡胶板		m2	0.78	58.41	45.56		
		镀锌铁丝（综合）		kg	15	5.31	79.65				
		草袋		个	40	1.33	53.2				
		枕木		m3	0.24	840.71	201.77				
		其他材料费(按百分比计算)		元	11.4	1	11.4				
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班	0.25	1028.51	257.13		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.25	1506.19	376.55				
		振动压路机 工作质量M(t) M=10		台班	0.25	804.84	201.21				
		平板拖车组 装载质量M(t) M=40		台班	3	1681.7	5045.1				

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	