福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市宝安区福永街道办事处

年 月 日

工　程　名　称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

标　段　名　称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　6724407.98

(大写)：　陆佰柒拾贰万肆仟肆佰零柒元玖角捌分

编　　制　　人：　曹佳庭
复　　核　　人：　潘娟
编　制　单　位：
法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：　梁东觉
发　　包　　人：　深圳市宝安区福永街道办事处
法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：　肖毅
编　制　时　间：　2026-11-24

总 说 明

工程名称：　　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

填表须知

工程名称： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程	6587516.25	154786.16	0	0
1.1	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村	2807939.66	71486.46	0	0
1.1.1	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程	1435151.51	29501.96	0	0
1.1.2	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房	1372788.15	41984.5	0	0
1.2	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村	2427991.7	57376.97	0	0
1.2.1	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程	1683506.23	34577.53	0	0
1.2.2	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房	744485.47	22799.44	0	0
1.3	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村	625924.18	12181.76	0	0
1.3.1	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程	625924.18	12181.76	0	0
1.4	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村	725660.71	13740.97	0	0
1.4.1	福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程	725660.71	13740.97	0	0
2	工程建设其他费合计	136891.73			
3	设备及工器具购置费合计	0			

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

			其中		
合计		6724407.98	154786.16	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1287150.8	
2	措施项目	29501.96	
2.1	安全文明施工	29501.96	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	24353.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5148.6	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	118498.75	
5	含税建安工程造价	1435151.51	
合计		1435151.51	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外电气					1095466.31	0
1-1	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行人转角井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	3	4301.9	12905.7	0
1-2	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行人直线井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	5	3509.81	17549.05	0
1-3	040504001003	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	4675.04	9350.08	0
1-4	040504001004	砌筑井	1.种类、规格:3层4列排管行人直线井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	5978.08	11956.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040504001005	砌筑井	1.种类、规格:3层2列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	4777.9	4777.9	0
1-6	040504001006	砌筑井	1.种类、规格:3层4列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	6138.23	12276.46	0
1-7	040504001007	砌筑井	1.种类、规格:3层2列排管行人直线井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	3828.09	3828.09	0
1-8	040504001008	砌筑井	1.种类、规格:3层2列排管行人中间头井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	9650.74	19301.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	040504001009	砌筑井	1.种类、规格:3层2列排管行人转角井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	9645.17	9645.17	0
1-10	040504001010	砌筑井	1.种类、规格:3层3列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	5934.52	5934.52	0
1-11	040504001011	砌筑井	1.种类、规格:1层2列排管行人直线井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	18	3190.71	57432.78	0
1-12	040504001012	砌筑井	1.种类、规格:4层5列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	8675.66	8675.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	040504001013	砌筑井	1.种类、规格:4层6列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	8724.85	8724.85	0
1-14	040803003001	电缆排管	1.名称:Φ100MPP波纹管 2.规格型号:Φ100-SN25 3.敷设方式:埋地 4.包含:管枕等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11152.44	29.06	324089.91	0
1-15	030409006001	电缆保护管	1.名称:聚乙烯涂塑扩口钢管 2.规格型号:DN100，壁厚3.5mm,涂层厚度0.5nm 3.敷设方式:明敷 4.包含:管卡、支架等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	102	149.73	15272.46	0
1-16	041001001001	破除行人沥青路面	1.名称:破除行人沥青路面 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	711.21	10.51	7474.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	040204003001	恢复沥青混凝土人行道	1.名称:恢复行人沥青路面 2.4%SBS细粒式改性沥青砼(AC-13C) 4cm 3.乳化沥青粘层油(PC-3) 0.6L/m 2 4.中粒式改性沥青砼(AC-20C) 6cm 5.下封层(ES-3 乳化沥青稀浆) 0.8cm 6.乳化沥青透层(PC-2)0.7~1.5L/m2 7.5%水泥稳定级配碎石(分两层) 30cm 8.4%水泥稳定级配碎石 20cm 9.压实土基≥94% 10.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	711.21	291.96	207644.87	0
1-18	041001001002	拆除人行道块料铺设	1.名称:拆除人行道块料铺设 2.大理石厚度:600×300×50mm 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	163.14	5.87	957.63	0
1-19	040204001001	恢复人行道块料铺设	1.名称:恢复人行道块料铺设 2.花岗岩人行道板(60×30×5) 3.M10水泥砂浆 2cm 4.5%水泥稳定级配碎石 15cm 5.土基压实>92% 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	163.14	604.19	98567.56	0
1-20	040601032001	机械切边	1.类别:锯缝机切缝 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3766.11	10.29	38753.27	0
1-21	080501030001	标志牌(标桩)	1.名称:标志桩 2.类别:电缆卧式标桩 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	103	167.9	17293.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:H≤2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	929.55	12.27	11405.58	0
1-23	040103002001	一般回填方	1.填方来源:机械回填石粉渣 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	428.92	147.44	63239.96	0
1-24	040803004001	管道包封	1.规格:管道包封 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.包含混凝土包封模板等 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	40.87	787.2	32172.86	0
1-25	041101001001	垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	69.73	449.37	31334.57	0
1-26	010505001001	垫层模板	1.名称:C15混凝土垫层模板(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	413.4	40.79	16862.59	0
1-27	040103003001	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:土方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	730.89	51.68	37772.4	0
1-28	040103003002	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:石方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	198.65	51.68	10266.23	0
2		加建房					191684.49	0
2-1		电气工程					161357.33	0
2-1-1		照明系统					143621.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:动力总配电箱AP(PF) 2.安装方式:暗装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	10230.53	10230.53	0
2-1-1-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:照明总配电箱AL(PDF) 2.安装方式:暗装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	9442.34	9442.34	0
2-1-1-3	030402011003	成套配电箱	1.名称:排风机控制箱3AC(PF)1~3、2AC(PF)1~3 2.安装方式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	6	1735.38	10412.28	0
2-1-1-4	030402011004	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱ALE 2.安装方式:明装 3.包含:充电模块、回路控制模块等相关配套电气元器件 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	12196.75	12196.75	0
2-1-1-5	040801024001	控制器	1.名称:应急照明控制器 2.额定电压:AC220V 50HZ 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3664.33	3664.33	0
2-1-1-6	030407004001	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.额定功率(kW):P≤1.5 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	6	188.34	1130.04	0
2-1-1-7	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:风机盘管温控器 2.安装方式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	138.23	829.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-8	030904003001	按钮	1.名称:启停按钮 2.安装方式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	97.51	585.06	0
2-1-1-9	030405015001	风扇	1.名称:低噪音边墙式风机 2.型号:0.25KW/380V 3.安装方式:挂墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	1253.82	15045.84	0
2-1-1-10	030413003001	荧光灯	1.名称:LED灯管(防爆型灯具吊装) 2.规格型号:LED,1800Lm,18W 3.安装方式:吊装 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8	193.63	1549.04	0
2-1-1-11	030413003002	荧光灯	1.名称:LED灯管(防爆型灯具吊装) 2.规格型号:LED,1800Lm,18W，自带蓄电池光管持续供电时间大于180分钟 3.安装方式:吊装 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	28	270.59	7576.52	0
2-1-1-12	030413001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.型号:500Lm,5W 3.安装方式:吸顶 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	11	178.63	1964.93	0
2-1-1-13	030413002001	装饰灯	1.名称:防爆型消防应急照明灯 2.型号:500Lm,6W 3.安装方式:壁挂 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	16	144.38	2310.08	0
2-1-1-14	030413002002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	101.42	101.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-15	030413002003	装饰灯	1.名称:单面单向消防应急标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8	101.42	811.36	0
2-1-1-16	030413002004	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	101.42	202.84	0
2-1-1-17	030413002005	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	3	101.42	304.26	0
2-1-1-18	030413014001	插座	1.名称:二、三孔暗装插座(安全型) 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	28.98	115.92	0
2-1-1-19	030413014002	插座	1.名称:五孔三相暗装插座(安全型) 2.规格:380V 16A 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	32.38	129.52	0
2-1-1-20	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	3	27.65	82.95	0
2-1-1-21	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单联双控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	29.59	59.18	0
2-1-1-22	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	32.16	64.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-23	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:三联单控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	34.85	69.7	0
2-1-1-24	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:四联单控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	3	38.15	114.45	0
2-1-1-25	030412001001	配管	1.名称:JDG20 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	339.69	16.09	5465.61	0
2-1-1-26	030412001002	配管	1.名称:JDG25 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	153.52	21.03	3228.53	0
2-1-1-27	030412001003	配管	1.名称:JDG40(暂估) 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	100	30.73	3073	0
2-1-1-28	030412001004	配管	1.名称:SC20 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	450.27	23.61	10630.87	0
2-1-1-29	030412001005	配管	1.名称:SC25 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	96.48	30.5	2942.64	0
2-1-1-30	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.结构类型:刨沟砌块结构 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	277	8.33	2307.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-31	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.结构类型:刨沟砌块结构 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	93.55	11.09	1037.47	0
2-1-1-32	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆(暂估) 2.规格型号:WDZ-YJY(5X10)mm2 3.电压(kV):1 4.敷设方式:穿管/桥架 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	102.5	67.71	6940.28	0
2-1-1-33	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY(5X2.5)mm2 3.电压(kV):1 4.敷设方式:穿管/桥架 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	266.4	24.27	6465.53	0
2-1-1-34	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格型号:ZR-KVV(4X1.5)mm2 3.电压(kV):1 4.敷设方式:穿管/桥架 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	41.81	16.36	684.01	0
2-1-1-35	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.截面积:10mm2以下 3.电压(kV):1 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	80.28	1284.48	0
2-1-1-36	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.芯数N(芯) N≤6 3.电压(kV):1 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	24	104.66	2511.84	0
2-1-1-37	030412004001	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	773.97	6.71	5193.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-38	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.规格型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	304.05	7.34	2231.73	0
2-1-1-39	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.规格型号:WDZN-RYJS-2x4mm2 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	206.48	14.48	2989.83	0
2-1-1-40	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.规格型号:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	206.48	9.94	2052.41	0
2-1-1-41	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	20	12.93	258.6	0
2-1-1-42	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	49	20.33	996.17	0
2-1-1-43	030412006003	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	52	62.4	3244.8	0
2-1-1-44	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压(kV):1 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	1089.45	1089.45	0
2-1-2		防雷接地系统					17736.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2-1	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地钢板 2.材质:在柱0.5米高处焊出一块100X40X4毫米钢板做测量接地电阻之用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	25	63.02	1575.5	0
2-1-2-2	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	110.7	110.7	0
2-1-2-3	030410005001	接闪带	1.名称:接闪网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	72.88	30.56	2227.21	0
2-1-2-4	030410004001	均压环	1.名称:接地网 2.材质:利用二根不小于Φ16的地基梁主筋作接地均压环 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	82.89	15.28	1266.56	0
2-1-2-5	030410003001	引下线	1.名称:防雷引下线 2.材质:利用承重结构柱做引下线 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	124.68	7.61	948.81	0
2-1-2-6	030410002001	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质:-40X4热镀锌扁钢 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	181.67	54.01	9812	0
2-1-2-7	030416027001	接地装置	1.名称:接地网调试 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统、组	1	1795.51	1795.51	0
2-2		给排水工程					27800.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	040501005001	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN100 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	14	30.61	428.54	0
2-2-2	040501005002	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN150 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.42	52.64	390.59	0
2-2-3	040501005003	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN200 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5.44	88.58	481.88	0
2-2-4	040501005004	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN300 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	15.12	165.48	2502.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	040501005005	塑料管	1.名称:污水管 2.材质及规格:DN150 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2.33	130.76	304.67	0
2-2-6	040501005006	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN100 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	30.94	83.31	2577.61	0
2-2-7	040501005007	塑料管	1.名称:污水管 2.材质及规格:DN75 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.81	62.4	112.94	0
2-2-8	040501005008	塑料管	1.名称:通气管 2.材质及规格:DN75 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	26.3	59.87	1574.58	0
2-2-9	040501005009	塑料管	1.名称:废水管 2.材质及规格:DN50 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	16.63	51.49	856.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	031001008001	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.包含:管件、管卡、支架等 5.压力试验，吹扫、冲洗 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	27.87	33.97	946.74	0
2-2-11	010502028001	化粪池、检查井	1.名称:圆形排水检查井 2.井、池净空尺寸:内径Φ(mm)700 3.适用管径:D(mm)200≤D≤300 4.井深H(m):1.20 5.井盖材质、规格:铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 6.包含:井内均采用铸铁爬梯,刷环氧煤沥青,防盗链,防坠网等 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	6	2077.3	12463.8	0
2-2-12	031001011001	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	115.05	230.1	0
2-2-13	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN75 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	251.67	503.34	0
2-2-14	031301003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	309.05	2472.4	0
2-2-15	031301003003	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN75 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	114.36	228.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-16	031301003004	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN50 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	58.96	58.96	0
2-2-17	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN75 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5	148.33	741.65	0
2-2-18	031003014002	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN50 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	91.9	275.7	0
2-2-19	031003014003	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 2.型号:DN100 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	127.21	254.42	0
2-2-20	031003014004	给、排水附件	1.名称:排水口加防虫罩 2.型号:DN50 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	39.25	39.25	0
2-2-21	031002003001	塑料阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	85.11	85.11	0
2-2-22	031002003002	塑料阀门	1.名称:真空破坏器(压力型) 2.规格:DN15 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	96.26	96.26	0
2-2-23	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格型号:DN20 3.附件配置:含DN20闸阀1个 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组(个)	1	129.8	129.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-24	031002003003	塑料阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	45.55	45.55	0
2-3		消防工程					1012.3	0
2-3-1	030910001001	灭火器	1.名称:8KG吊挂磷酸铵盐灭火器 2.安装方式:吊挂 3.包含调试等 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	具	10	101.23	1012.3	0
2-4		土方开挖					1513.91	0
2-4-1	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:H≤2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	31.85	12.27	390.8	0
2-4-2	040103002002	一般回填方	1.填方来源:机械回填土 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	21.11	26.91	568.07	0
2-4-3	040103003003	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:土方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.74	51.68	555.04	0
合计							1287150.80	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标　　段：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					29501.96
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	29501.96
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	24353.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5148.6
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							29501.96

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	118498.75
合计					118498.75

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程—白石厦石龙头村域　　标段： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.07	1540.37	3416.74	144.44	588.77	107.8259	239.1718	10.1108	41.2139
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.099	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	330.59466	443.80611	10.15146	110.39787
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˇ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0623	4150.62	1019.78	0	1149.33	258.583626	63.532294	0	71.603259
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˇ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.02	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	55.2884	131.5796	13.7944	22.1952
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˇ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	243.63	3859.04	0	257.42	7.3089	115.7712	0	7.7226
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.040334	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.11347592	134.9890245	0.44932076	11.83923902
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.040334	1040.96	25.94	63.05	281.26	41.98608064	1.04626396	2.5430587	11.34434084
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.046	378.88	3197.88	8.3	260.74	17.42848	147.10248	0.3818	11.99404
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.046	844.04	84.3	148.23	238.16	38.82584	3.8778	6.81858	10.95536
040208-1	垫层 模板	10m2	0.503	230.63	100.35	10.13	66.77	116.00689	50.47605	5.09539	33.58531
040208-2	基础 模板	10m2	0.274	390.37	172.23	0.55	111.95	106.96138	47.19102	0.1507	30.6743
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.776	595.42	66.91	116.92	169.26	462.04592	51.92216	90.72992	131.34576
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1809.344313	1749.121252	165.3885195	578.0569489
清单项目综合单价											4301.91103336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
		普工人工费	元	441.276665	1.3916	614.08		
		技工人工费	元	852.488835	1.3662	1164.67		
	材料	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.127715	491.51	62.77		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	374.89	113.59		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.707	333.84	236.02		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		组合钢模板	kg	1.6166	5.31	8.58		
		零星卡具	kg	3.3017	5.49	18.13		
		模板嵌缝料	kg	0.137	7.08	0.97		
		钢支撑	kg	0.63568	3.72	2.36		
		钢钉(综合)	kg	2.84535	4.87	13.86		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.016268	1686.73	27.44		
		脱模剂	kg	0.777	7.43	5.77		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.603866	43.36	69.54		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.4439	7.63	3.39		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.04715	3088.5	145.62		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.3342	4.6	1.54		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.04114	3248.67	133.65		
		铁件(综合)	kg	20.4	6.16	125.66		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.40604	5.49	7.72		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.539451	681.42	367.59		
		煤焦沥青漆	kg	0.309474	16.19	5.01		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.219879	301.8	66.36		
		水	m3	0.732262	4.62	3.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.277307	1	17.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.137352	643.3	88.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00703	619.98	4.36		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.171996	26.18	4.5		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.02254	173.84	3.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004748	1146.35	5.44		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.009037	38.16	0.34		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.021703	22.4	0.49		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00878	15.12	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.22664	155.6	35.27		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.060168	308.87	18.58		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.162225	12.55	2.04		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.049	1540.37	3416.74	144.44	588.77	75.47813	167.42026	7.07756	28.84973
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.078	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	260.46852	349.66542	7.99812	86.98014
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˇ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0544	4150.62	1019.78	0	1149.33	225.793728	55.476032	0	62.523552
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˇ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.01	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.6442	65.7898	6.8972	11.0976
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˇ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	243.63	3859.04	0	257.42	2.4363	38.5904	0	2.5742
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.041	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.42908	137.21798	0.45674	12.03473
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.041	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.67936	1.06354	2.58505	11.53166
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.0534	378.88	3197.88	8.3	260.74	20.232192	170.766792	0.44322	13.923516
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.0534	844.04	84.3	148.23	238.16	45.071736	4.50162	7.915482	12.717744
040208-1	垫层 模板	10m2	0.371	230.63	100.35	10.13	66.77	85.56373	37.22985	3.75823	24.77167
040208-2	基础 模板	10m2	0.171	390.37	172.23	0.55	111.95	66.75327	29.45133	0.09405	19.14345

工程量清单综合单价分析表

040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.615	595.42	66.91	116.92	169.26	366.1833	41.14965	71.9058	104.0949
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1485.108306	1416.978124	134.294542	473.428662
清单项目综合单价											3509.80963400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
		普工人工费	元	361.203941	1.3916	502.65		
		技工人工费	元	696.72412	1.3662	951.86		
	材料	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.054735	3088.5	169.05		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.11152	491.51	54.81		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	374.89	37.86		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4949	333.84	165.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		组合钢模板	kg	1.0089	5.31	5.36		
		零星卡具	kg	2.06055	5.49	11.31		
		模板嵌缝料	kg	0.0855	7.08	0.61		
		钢支撑	kg	0.39672	3.72	1.48		
		钢钉(综合)	kg	2.189485	4.87	10.66		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.011066	1686.73	18.67		
		脱模剂	kg	0.542	7.43	4.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.236444	43.36	53.61		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.51531	7.63	3.93		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.355128	4.6	1.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04182	3248.67	135.86		
		铁件(综合)	kg	10.2	6.16	62.83		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.87924	5.49	4.83		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.425022	681.42	289.62		
		煤焦沥青漆	kg	0.243828	16.19	3.95		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.173238	301.8	52.28		
		水	m3	0.509244	4.62	2.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.162284	1	14.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.108855	643.3	70.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00571	619.98	3.54		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.131196	26.18	3.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.026166	173.84	4.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005192	1146.35	5.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00985	38.16	0.38		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.02339	22.4	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00439	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18274	155.6	28.43		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.045006	308.87	13.9		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.122094	12.55	1.53		

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 换 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.077	1540.37	3416.74	144.44	588.77	118.60849	263.08898	11.12188	45.33529
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.116	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	387.36344	520.01524	11.89464	129.35508
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 换 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0699	4150.62	1019.78	0	1149.33	290.128338	71.282622	0	80.338167
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 换 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.012	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	33.17304	78.94776	8.27664	13.31712
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 换 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	243.63	3859.04	0	257.42	7.3089	115.7712	0	7.7226
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.42908	137.21798	0.45674	12.03473
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.67936	1.06354	2.58505	11.53166
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.0465	378.88	3197.88	8.3	260.74	17.61792	148.70142	0.38595	12.12441
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.0465	844.04	84.3	148.23	238.16	39.24786	3.91995	6.892695	11.07444
040208-1	垫层 模板	10m2	0.56	230.63	100.35	10.13	66.77	129.1528	56.196	5.6728	37.3912
040208-2	基础 模板	10m2	0.292	390.37	172.23	0.55	111.95	113.98804	50.29116	0.1606	32.6894
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.878	595.42	66.91	116.92	169.26	522.77876	58.74698	102.65576	148.61028
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.626	319.99	421.81	44.01	108.92	200.31374	264.05306	27.55026	68.18392
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1998.289868	1862.704802	179.314765	634.730787
清单项目综合单价											4675.04022200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	488.96269	1.3916	680.44		
		技工人工费	元	938.360061	1.3662	1281.99		
		高级技工人工费	元	25.75364	1.3923	35.86		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7777	333.84	259.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04182	3248.67	135.86		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.047663	3088.5	147.21		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.33912	4.6	1.56		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.57286	3.281	8.44		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.48362	4.46	6.62		
		槽钢(综合)	t	0.072616	3316.81	240.85		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.626	3.063	1.92		
		组合钢模板	kg	1.7228	5.31	9.15		
		铁件(综合)	kg	12.24	6.16	75.4		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1252	5.93	0.74		
		钢钉(综合)	kg	3.19707	4.87	15.57		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.448725	7.63	3.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.04532	5.49	5.74		
		零星卡具	kg	3.5186	5.49	19.32		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.632084	681.42	430.71		

工程量清单综合单价分析表

		松杂枋板材 周转材	m3	0.01772	1686.73	29.89		
		调和漆	kg	0.0626	9.61	0.6		
		煤焦沥青漆	kg	0.362616	16.19	5.87		
		模板嵌缝料	kg	0.146	7.08	1.03		
		脱模剂	kg	0.852	7.43	6.33		
		复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84		
		钢支撑	kg	0.67744	3.72	2.52		
		水	m3	0.769268	4.62	3.55		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.803252	43.36	78.19		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.257636	301.8	77.75		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.143295	491.51	70.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	374.89	113.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.02218	1	19.02		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.155406	643.3	99.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004813	1146.35	5.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0076	619.98	4.71		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.068542	308.87	21.17		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.175602	12.55	2.2		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.00916	38.16	0.35		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.02201	22.4	0.49		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.192858	26.18	5.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.08138	27.31	2.22		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005268	15.12	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21544	155.6	33.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.022785	173.84	3.96		

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ` 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.067	1540.37	3416.74	144.44	588.77	103.20479	228.92158	9.67748	39.44759
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.118	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	394.04212	528.98102	12.09972	131.58534
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ` 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0809	4150.62	1019.78	0	1149.33	335.785158	82.500202	0	92.980797
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.125	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	345.5525	822.3725	86.215	138.72
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ` 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.011	243.63	3859.04	0	257.42	2.67993	42.44944	0	2.83162
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.042	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.90296	140.56476	0.46788	12.32826
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.042	1040.96	25.94	63.05	281.26	43.72032	1.08948	2.6481	11.81292
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.057	378.88	3197.88	8.3	260.74	21.59616	182.27916	0.4731	14.86218
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.057	844.04	84.3	148.23	238.16	48.11028	4.8051	8.44911	13.57512
040208-1	垫层 模板	10m2	0.56	230.63	100.35	10.13	66.77	129.1528	56.196	5.6728	37.3912
040208-2	基础 模板	10m2	0.292	390.37	172.23	0.55	111.95	113.98804	50.29116	0.1606	32.6894
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.878	595.42	66.91	116.92	169.26	522.77876	58.74698	102.65576	148.61028
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.626	319.99	421.81	44.01	108.92	200.31374	264.05306	27.55026	68.18392
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								2375.097658	2569.229352	258.35156	775.411117
清单项目综合单价											5978.08968700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	25.75364	1.3923	35.86		
		普工人工费	元	571.176296	1.3916	794.85		
		技工人工费	元	1130.422424	1.3662	1544.38		
	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04284	3248.67	139.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.058425	3088.5	180.45		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.165845	491.51	81.51		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1111	374.89	41.65		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.6767	333.84	225.91		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.57286	3.281	8.44		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.48362	4.46	6.62		
		槽钢(综合)	t	0.072616	3316.81	240.85		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.626	3.063	1.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1252	5.93	0.74		
		调和漆	kg	0.0626	9.61	0.6		
		组合钢模板	kg	1.7228	5.31	9.15		
		零星卡具	kg	3.5186	5.49	19.32		
		模板嵌缝料	kg	0.146	7.08	1.03		
		钢支撑	kg	0.67744	3.72	2.52		
		钢钉(综合)	kg	3.19707	4.87	15.57		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01772	1686.73	29.89		
		脱模剂	kg	0.852	7.43	6.33		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.803252	43.36	78.19		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.55005	7.63	4.2		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.36912	4.6	1.7		
		铁件(综合)	kg	127.5	6.16	785.4		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	6.99816	5.49	38.42		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.642982	681.42	438.14		
		煤焦沥青漆	kg	0.368868	16.19	5.97		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.262078	301.8	79.1		
		水	m3	0.611609	4.62	2.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.26575	1	19.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.155406	643.3	99.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.08138	27.31	2.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0086	619.98	5.33		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.192858	26.18	5.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.02793	173.84	4.86		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005445	1146.35	6.24		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.01032	38.16	0.39		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.02442	22.4	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.054875	15.12	0.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.71151	155.6	110.71		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.065306	308.87	20.17		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.156492	12.55	1.96		

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.043	1540.37	3416.74	144.44	588.77	66.23591	146.91982	6.21092	25.31711
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.122	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	407.39948	546.91258	12.50988	136.04586
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.0795	4150.62	1019.78	0	1149.33	329.97429	81.07251	0	91.371735
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.012	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	33.17304	78.94776	8.27664	13.31712
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.032	243.63	3859.04	0	257.42	7.79616	123.48928	0	8.23744
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.042	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.90296	140.56476	0.46788	12.32826
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.042	1040.96	25.94	63.05	281.26	43.72032	1.08948	2.6481	11.81292
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.05	378.88	3197.88	8.3	260.74	18.944	159.894	0.415	13.037
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.05	844.04	84.3	148.23	238.16	42.202	4.215	7.4115	11.908
040208-1	垫层 模板	10m2	0.522	230.63	100.35	10.13	66.77	120.38886	52.3827	5.28786	34.85394
040208-2	基础 模板	10m2	0.313	390.37	172.23	0.55	111.95	122.18581	53.90799	0.17215	35.04035
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.97	595.42	66.91	116.92	169.26	577.5574	64.9027	113.4124	164.1822
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.656	319.99	421.81	44.01	108.92	209.91344	276.70736	28.87056	71.45152
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								2093.66377	1836.98485	187.96464	659.295945

清单项目综合单价 4777.90920500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	26.98784	1.3923	37.58		
		普工人工费	元	521.182189	1.3916	725.28		
		技工人工费	元	974.091318	1.3662	1330.8		
	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04284	3248.67	139.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.05125	3088.5	158.29		
		水泥防水砂浆 1：2	m3	0.162975	491.51	80.1		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3232	374.89	121.16		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4343	333.84	144.99		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.69616	3.281	8.85		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.55472	4.46	6.93		
		槽钢(综合)	t	0.076096	3316.81	252.4		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.656	3.063	2.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1312	5.93	0.78		
		调和漆	kg	0.0656	9.61	0.63		
		组合钢模板	kg	1.8467	5.31	9.81		
		零星卡具	kg	3.77165	5.49	20.71		
		模板嵌缝料	kg	0.1565	7.08	1.11		
		钢支撑	kg	0.72616	3.72	2.7		
		钢钉(综合)	kg	3.33931	4.87	16.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.017742	1686.73	29.93		
		脱模剂	kg	0.835	7.43	6.2		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.870968	43.36	81.13		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.4825	7.63	3.68		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.35288	4.6	1.62		
		铁件(综合)	kg	12.24	6.16	75.4		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.06512	5.49	5.85		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.664778	681.42	452.99		
		煤焦沥青漆	kg	0.381372	16.19	6.17		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.270962	301.8	81.78		
		水	m3	0.712867	4.62	3.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.69767	1	18.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.17169	643.3	110.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.08528	27.31	2.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00822	619.98	5.1		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.198363	26.18	5.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0245	173.84	4.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00506	1146.35	5.8		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00962	38.16	0.37		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.02302	22.4	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005268	15.12	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.22324	155.6	34.74		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.057274	308.87	17.69		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.110628	12.55	1.39		

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.118	1540.37	3416.74	144.44	588.77	181.76366	403.17532	17.04392	69.47486
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.14	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	467.5076	627.6046	14.3556	156.1182
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.0931	4150.62	1019.78	0	1149.33	386.422722	94.941518	0	107.002623
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.0145	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	40.08409	95.39521	10.00094	16.09152
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.042	243.63	3859.04	0	257.42	10.23246	162.07968	0	10.81164
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0435	473.88	3346.78	11.14	293.53	20.61378	145.58493	0.48459	12.768555
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0435	1040.96	25.94	63.05	281.26	45.28176	1.12839	2.742675	12.23481
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.064	378.88	3197.88	8.3	260.74	24.24832	204.66432	0.5312	16.68736
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.064	844.04	84.3	148.23	238.16	54.01856	5.3952	9.48672	15.24224
040208-1	垫层 模板	10m2	0.788	230.63	100.35	10.13	66.77	181.73644	79.0758	7.98244	52.61476
040208-2	基础 模板	10m2	0.382	390.37	172.23	0.55	111.95	149.12134	65.79186	0.2101	42.7649
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.274	595.42	66.91	116.92	169.26	758.56508	85.24334	148.95608	215.63724
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.756	319.99	421.81	44.01	108.92	241.91244	318.88836	33.27156	82.34352
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004

工程量清单综合单价分析表

040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11	
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912	
小计								2655.778352	2394.947438	247.347575	840.184718	
清单项目综合单价											6138.25808300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	31.10184	1.3923		43.3		
		普工人工费				元	654.521677	1.3916		910.83		
		技工人工费				元	1245.52396	1.3662		1701.63		
	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	7.5	1.06		7.95		
		水泥钉				100个	0.0416	22.65		0.94		
		复合材料电缆沟支架				副	3.03	9.82		29.75		
		路灯号牌				个	1.01	1.77		1.79		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷				t	0.04437	3248.67		144.14		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.0656	3088.5		202.61		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3	0.190855	491.51		93.81		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.4242	374.89		159.03		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.1515	378.6		57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.1918	333.84		397.87		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	3.10716	3.281		10.19		
		镀锌扁钢(综合)				kg	1.79172	4.46		7.99		
		槽钢(综合)				t	0.087696	3316.81		290.87		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm				kg	0.756	3.063		2.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫				10套	0.1512	5.93		0.9		
		调和漆				kg	0.0756	9.61		0.73		
		组合钢模板				kg	2.2538	5.31		11.97		
		零星卡具				kg	4.6031	5.49		25.27		
		模板嵌缝料				kg	0.191	7.08		1.35		
		钢支撑				kg	0.88624	3.72		3.3		
		钢钉(综合)				kg	4.58061	4.87		22.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.024068	1686.73		40.6		
		脱模剂				kg	1.17	7.43		8.69		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	2.585748	43.36		112.12		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.6176	7.63		4.71		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.39382	4.6		1.81		
		铁件(综合)				kg	14.79	6.16		91.11		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.26282	5.49		6.93		
		级配砂石				m3	0.052	126.21		6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.76286	681.42		519.83		
		煤焦沥青漆				kg	0.43764	16.19		7.09		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.31094	301.8		93.84		
		水				m3	0.993405	4.62		4.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	24.636255	1		24.64		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.225498	643.3		145.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.09828	27.31		2.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.01088	619.98		6.75		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.27528	26.18		7.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.03136	173.84		5.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.005913	1146.35		6.78		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.011185	38.16		0.43		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.026285	22.4		0.59		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.006366	15.12		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.260215	155.6		40.49		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.003	21.53		0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.0925	308.87		28.57		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.253953	12.55		3.19		

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.049	1540.37	3416.74	144.44	588.77	75.47813	167.42026	7.07756	28.84973
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.099	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	330.59466	443.80611	10.15146	110.39787
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0693	4150.62	1019.78	0	1149.33	287.637966	70.670754	0	79.648569
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.01	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.6442	65.7898	6.8972	11.0976
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	243.63	3859.04	0	257.42	2.4363	38.5904	0	2.5742
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.42908	137.21798	0.45674	12.03473
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.67936	1.06354	2.58505	11.53166
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053	378.88	3197.88	8.3	260.74	20.08064	169.48764	0.4399	13.81922
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053	844.04	84.3	148.23	238.16	44.73412	4.4679	7.85619	12.62248
040208-1	垫层 模板	10m2	0.371	230.63	100.35	10.13	66.77	85.56373	37.22985	3.75823	24.77167
040208-2	基础 模板	10m2	0.171	390.37	172.23	0.55	111.95	66.75327	29.45133	0.09405	19.14345
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.615	595.42	66.91	116.92	169.26	366.1833	41.14965	71.9058	104.0949
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1634.359516	1537.570664	137.00527	519.141849
清单项目综合单价											3828.07729900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
		普工人工费	元	412.877799	1.3916	574.56		
		技工人工费	元	753.332476	1.3662	1029.2		
	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04182	3248.67	135.86		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.054325	3088.5	167.78		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.142065	491.51	69.83		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	374.89	37.86		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4949	333.84	165.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		组合钢模板	kg	1.0089	5.31	5.36		
		零星卡具	kg	2.06055	5.49	11.31		
		模板嵌缝料	kg	0.0855	7.08	0.61		
		钢支撑	kg	0.39672	3.72	1.48		
		钢钉(综合)	kg	2.189485	4.87	10.66		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.011066	1686.73	18.67		

工程量清单综合单价分析表

		脱模剂	kg	0.542	7.43	4.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.236444	43.36	53.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.51145	7.63	3.9		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.3542	4.6	1.63		
		铁件(综合)	kg	10.2	6.16	62.83		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.87924	5.49	4.83		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.539451	681.42	367.59		
		煤焦沥青漆	kg	0.309474	16.19	5.01		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.219879	301.8	66.36		
		水	m3	0.5365	4.62	2.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.2323	1	15.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.108855	643.3	70.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00671	619.98	4.16		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.131196	26.18	3.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.02597	173.84	4.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00517	1146.35	5.93		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.00981	38.16	0.37		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.02331	22.4	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00439	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18274	155.6	28.43		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.051978	308.87	16.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.122094	12.55	1.53		

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.191	1540.37	3416.74	144.44	588.77	294.21067	652.59734	27.58804	112.45507
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.359	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	1198.82306	1609.35751	36.81186	400.33167
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.1761	4150.62	1019.78	0	1149.33	730.924182	179.583258	0	202.397013
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.0175	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	48.37735	115.13215	12.0701	19.4208
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	243.63	3859.04	0	257.42	5.60349	88.75792	0	5.92066
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.047	473.88	3346.78	11.14	293.53	22.27236	157.29866	0.52358	13.79591
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.047	1040.96	25.94	63.05	281.26	48.92512	1.21918	2.96335	13.21922
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.091	378.88	3197.88	8.3	260.74	34.47808	291.00708	0.7553	23.72734
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.091	844.04	84.3	148.23	238.16	76.80764	7.6713	13.48893	21.67256
040208-1	垫层 模板	10m2	0.978	230.63	100.35	10.13	66.77	225.55614	98.1423	9.90714	65.30106
040208-2	基础 模板	10m2	0.339	390.37	172.23	0.55	111.95	132.33543	58.38597	0.18645	37.95105
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.577	595.42	66.91	116.92	169.26	938.97734	105.51707	184.38284	266.92302
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.921	319.99	421.81	44.01	108.92	294.71079	388.48701	40.53321	100.31532
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								4146.271752	3859.135658	331.49255	1313.823183
清单项目综合单价											9650.72314300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	37.88994	1.3923	52.75		
	普工人工费	元	1063.714283	1.3916	1480.26		
	技工人工费	元	1912.783264	1.3662	2613.24		
材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
	复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
	路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.04794	3248.67	155.74		
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.093275	3088.5	288.08		
	水泥防水砂浆 1：2	m3	0.361005	491.51	177.44		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2323	374.89	87.09		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.9291	333.84	644.01		
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	3.78531	3.281	12.42		
	镀锌扁钢(综合)	kg	2.18277	4.46	9.74		
	槽钢(综合)	t	0.106836	3316.81	354.35		
	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.921	3.063	2.82		
	镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1842	5.93	1.09		
	调和漆	kg	0.0921	9.61	0.89		
	组合钢模板	kg	2.0001	5.31	10.62		
	零星卡具	kg	4.08495	5.49	22.43		
	模板嵌缝料	kg	0.1695	7.08	1.2		
	钢支撑	kg	0.78648	3.72	2.93		
	钢钉(综合)	kg	5.643005	4.87	27.48		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.025818	1686.73	43.55		
	脱模剂	kg	1.317	7.43	9.79		
	涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	3.20397	43.36	138.92		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.87815	7.63	6.7		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.4762	4.6	2.19		
	铁件(综合)	kg	17.85	6.16	109.96		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.52976	5.49	8.4		
	级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.956191	681.42	1332.99		
	煤焦沥青漆	kg	1.122234	16.19	18.17		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.797339	301.8	240.64		
	水	m3	1.28264	4.62	5.93		
	其他材料费(按百分比计算)	元	39.245675	1	39.25		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.279129	643.3	179.56		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.11973	27.31	3.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01278	619.98	7.92		
	木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.338328	26.18	8.86		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04459	173.84	7.75		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00759	1146.35	8.7		
	钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.01427	38.16	0.54		
	钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.03277	22.4	0.73		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007683	15.12	0.12		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.316285	155.6	49.21		
	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.193678	308.87	59.82		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.393456	12.55	4.94		

项目编码	040504001009	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˊ普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.191	1540.37	3416.74	144.44	588.77	294.21067	652.59734	27.58804	112.45507
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.359	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	1198.82306	1609.35751	36.81186	400.33167
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˊ水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1761	4150.62	1019.78	0	1149.33	730.924182	179.583258	0	202.397013
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.017	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	46.99514	111.84266	11.72524	18.86592
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˊ泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	243.63	3859.04	0	257.42	5.60349	88.75792	0	5.92066
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.047	473.88	3346.78	11.14	293.53	22.27236	157.29866	0.52358	13.79591
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.047	1040.96	25.94	63.05	281.26	48.92512	1.21918	2.96335	13.21922
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.091	378.88	3197.88	8.3	260.74	34.47808	291.00708	0.7553	23.72734
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.091	844.04	84.3	148.23	238.16	76.80764	7.6713	13.48893	21.67256
040208-1	垫层 模板	10m2	0.978	230.63	100.35	10.13	66.77	225.55614	98.1423	9.90714	65.30106
040208-2	基础 模板	10m2	0.339	390.37	172.23	0.55	111.95	132.33543	58.38597	0.18645	37.95105
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.577	595.42	66.91	116.92	169.26	938.97734	105.51707	184.38284	266.92302
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.921	319.99	421.81	44.01	108.92	294.71079	388.48701	40.53321	100.31532
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								4144.889542	3855.846168	331.14769	1313.268303
清单项目综合单价											9645.15170300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	37.88994	1.3923	52.75		
	普工人工费	元	1063.45751	1.3916	1479.91		
	技工人工费	元	1912.033093	1.3662	2612.22		
材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
	复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
	路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04794	3248.67	155.74		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.093275	3088.5	288.08		
	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.361005	491.51	177.44		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2323	374.89	87.09		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.9291	333.84	644.01		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	3.78531	3.281	12.42		
	镀锌扁钢(综合)	kg	2.18277	4.46	9.74		
	槽钢(综合)	t	0.106836	3316.81	354.35		
	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.921	3.063	2.82		
	镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1842	5.93	1.09		
	调和漆	kg	0.0921	9.61	0.89		
	组合钢模板	kg	2.0001	5.31	10.62		
	零星卡具	kg	4.08495	5.49	22.43		
	模板嵌缝料	kg	0.1695	7.08	1.2		
	钢支撑	kg	0.78648	3.72	2.93		
	钢钉(综合)	kg	5.643005	4.87	27.48		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.025818	1686.73	43.55		
	脱模剂	kg	1.317	7.43	9.79		
	涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	3.20397	43.36	138.92		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.87815	7.63	6.7		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.4762	4.6	2.19		
	铁件(综合)	kg	17.34	6.16	106.81		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.50342	5.49	8.25		
	级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.956191	681.42	1332.99		
	煤焦沥青漆	kg	1.122234	16.19	18.17		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.797339	301.8	240.64		
	水	m3	1.28264	4.62	5.93		
	其他材料费(按百分比计算)	元	39.24239	1	39.24		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.279129	643.3	179.56		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.11973	27.31	3.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01278	619.98	7.92		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.338328	26.18	8.86		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04459	173.84	7.75		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00759	1146.35	8.7		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01427	38.16	0.54		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.03277	22.4	0.73		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007463	15.12	0.11		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.31409	155.6	48.87		
	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.193678	308.87	59.82		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.393456	12.55	4.94		

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˊ普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.101	1540.37	3416.74	144.44	588.77	155.57737	345.09074	14.58844	59.46577
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.16	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	534.2944	717.2624	16.4064	178.4208
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˊ水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1021	4150.62	1019.78	0	1149.33	423.778302	104.119538	0	117.346593
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.012	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	33.17304	78.94776	8.27664	13.31712
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˊ泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.043	243.63	3859.04	0	257.42	10.47609	165.93872	0	11.06906
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.043	473.88	3346.78	11.14	293.53	20.37684	143.91154	0.47902	12.62179
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.043	1040.96	25.94	63.05	281.26	44.76128	1.11542	2.71115	12.09418
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.065	378.88	3197.88	8.3	260.74	24.6272	207.8622	0.5395	16.9481
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.065	844.04	84.3	148.23	238.16	54.8626	5.4795	9.63495	15.4804
040208-1	垫层 模板	10m2	0.687	230.63	100.35	10.13	66.77	158.44281	68.94045	6.95931	45.87099
040208-2	基础 模板	10m2	0.369	390.37	172.23	0.55	111.95	144.04653	63.55287	0.20295	41.30955
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.078	595.42	66.91	116.92	169.26	641.86276	72.12898	126.03976	182.46228
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.658	319.99	421.81	44.01	108.92	210.55342	277.55098	28.95858	71.66936
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								2551.102742	2357.880008	217.07845	808.468483

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5934.52968300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	27.07012	1.3923	37.69		
		普工人工费	元	639.018674	1.3916	889.26		
		技工人工费	元	1188.805558	1.3662	1624.15		
	材料	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04386	3248.67	142.49		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.066625	3088.5	205.77		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.209305	491.51	102.88		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4343	374.89	162.81		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.0201	333.84	340.55		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.70438	3.281	8.87		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.55946	4.46	6.96		
		槽钢(综合)	t	0.076328	3316.81	253.17		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.658	3.063	2.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1316	5.93	0.78		
		调和漆	kg	0.0658	9.61	0.63		
		组合钢模板	kg	2.1771	5.31	11.56		
		零星卡具	kg	4.44645	5.49	24.41		
		模板嵌缝料	kg	0.1845	7.08	1.31		
		钢支撑	kg	0.85608	3.72	3.18		
		钢钉(综合)	kg	3.92674	4.87	19.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.022062	1686.73	37.21		
		脱模剂	kg	1.056	7.43	7.85		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.21331	43.36	95.97		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.62725	7.63	4.79		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.39332	4.6	1.81		
		铁件(综合)	kg	12.24	6.16	75.4		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.06644	5.49	5.85		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.87184	681.42	594.09		
		煤焦沥青漆	kg	0.50016	16.19	8.1		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.35536	301.8	107.25		
		水	m3	0.983676	4.62	4.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	24.16741	1	24.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.190806	643.3	122.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.08554	27.31	2.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00987	619.98	6.12		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.236925	26.18	6.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03185	173.84	5.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00594	1146.35	6.81		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01123	38.16	0.43		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.02633	22.4	0.59		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005268	15.12	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.22376	155.6	34.82		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.09251	308.87	28.57		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.221466	12.55	2.78		

项目编码	040504001011	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.049	1540.37	3416.74	144.44	588.77	75.47813	167.42026	7.07756	28.84973
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.057	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	190.34238	255.52473	5.84478	63.56241
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0396	4150.62	1019.78	0	1149.33	164.364552	40.383288	0	45.513468
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.010056	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.79900752	66.13822288	6.93582432	11.15974656
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	243.63	3859.04	0	257.42	2.4363	38.5904	0	2.5742
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041056	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.45561728	137.4053997	0.45736384	12.05116768
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041056	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.73765376	1.06499264	2.5885808	11.54741056
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053334	378.88	3197.88	8.3	260.74	20.20718592	170.5557319	0.4426722	13.90630716
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053334	844.04	84.3	148.23	238.16	45.01602936	4.4960562	7.90569882	12.70202544
040208-1	垫层 模板	10m2	0.371	230.63	100.35	10.13	66.77	85.56373	37.22985	3.75823	24.77167
040208-2	基础 模板	10m2	0.171	390.37	172.23	0.55	111.95	66.75327	29.45133	0.09405	19.14345
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.615	595.42	66.91	116.92	169.26	366.1833	41.14965	71.9058	104.0949
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	1	17.77	12.57	0.62	5.37	17.77	12.57	0.62	5.37
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1335.941916	1295.515361	131.55365	427.6922554

清单项目综合单价								3190.70318254
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
		普工人工费	元	309.632882	1.3916	430.89		
		技工人工费	元	640.071148	1.3662	874.47		
	材料	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	2.5	1.06	2.65		
		复合材料电缆沟支架	副	1.01	9.82	9.92		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.054667	3088.5	168.84		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.08118	491.51	39.9		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	374.89	37.86		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4949	333.84	165.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		组合钢模板	kg	1.0089	5.31	5.36		
		零星卡具	kg	2.06055	5.49	11.31		
		模板嵌缝料	kg	0.0855	7.08	0.61		
		钢支撑	kg	0.39672	3.72	1.48		
		钢钉(综合)	kg	2.189485	4.87	10.66		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.011066	1686.73	18.67		
		脱模剂	kg	0.542	7.43	4.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.236444	43.36	53.61		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.514667	7.63	3.93		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.355287	4.6	1.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.041877	3248.67	136.04		

工程量清单综合单价分析表

		铁件(综合)	kg	10.256667	6.16	63.18		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.882167	5.49	4.84		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.310593	681.42	211.64		
		煤焦沥青漆	kg	0.178182	16.19	2.88		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.126597	301.8	38.21		
		水	m3	0.481982	4.62	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.080709	1	13.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.108855	643.3	70.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00471	619.98	2.92		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.131196	26.18	3.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.026133	173.84	4.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005191	1146.35	5.95		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.009849	38.16	0.38		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.023394	22.4	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.004414	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.182984	155.6	28.47		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.038034	308.87	11.75		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.122094	12.55	1.53		

项目编码	040504001012	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1540.37	3648.61	144.44	600.36	95.50294	226.21382	8.95528	37.22232
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.304	2180.77	3873.3	144.44	781.06	662.95408	1177.4832	43.90976	237.44224
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ` 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.1607	4150.62	1019.78	0	1149.33	667.004634	163.878646	0	184.697331
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.045	2343.54	3923.63	23.81	818.03	105.4593	176.56335	1.07145	36.81135
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.041	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	113.34122	269.73818	28.27852	45.50016
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ` 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.042	243.63	3859.04	0	257.42	10.23246	162.07968	0	10.81164
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.053	473.88	3346.78	11.14	293.53	25.11564	177.37934	0.59042	15.55709
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.053	1040.96	25.94	63.05	281.26	55.17088	1.37482	3.34165	14.90678
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.184	378.88	3197.88	8.3	260.74	69.71392	588.40992	1.5272	47.97616
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.184	844.04	84.3	148.23	238.16	155.30336	15.5112	27.27432	43.82144
040208-1	垫层 模板	10m2	0.732	230.63	100.35	10.13	66.77	168.82116	73.4562	7.41516	48.87564
040208-2	基础 模板	10m2	0.703	390.37	172.23	0.55	111.95	274.43011	121.07769	0.38665	78.70085
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.361	595.42	66.91	116.92	169.26	810.36662	91.06451	159.12812	230.36286
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.828	319.99	421.81	44.01	108.92	264.95172	349.25868	36.44028	90.18576
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	4	17.77	12.57	0.62	5.37	71.08	50.28	2.48	21.48
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								3555.255044	3653.183696	320.86341	1146.363661
清单项目综合单价											8675.66581100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	866.518936	1.3916	1205.85		
		技工人工费	元	1684.944832	1.3662	2301.97		
		高级技工人工费	元	34.06392	1.3923	47.43		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.6262	356.57	223.28		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.05406	3248.67	175.62		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.1886	3088.5	582.49		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.7258	4.6	3.34		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	3.40308	3.281	11.17		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.96236	4.46	8.75		
		槽钢(综合)	t	0.096048	3316.81	318.57		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.828	3.063	2.54		
		组合钢模板	kg	4.1477	5.31	22.02		
		铁件(综合)	kg	41.82	6.16	257.61		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1656	5.93	0.98		
		钢钉(综合)	kg	4.747865	4.87	23.12		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.7756	7.63	13.55		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.70636	5.49	14.86		
		零星卡具	kg	8.47115	5.49	46.51		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.032802	1686.73	55.33		
		调和漆	kg	0.0828	9.61	0.8		
		模板嵌缝料	kg	0.3515	7.08	2.49		
		脱模剂	kg	1.435	7.43	10.66		
		复合材料电缆沟支架	副	4.04	9.82	39.67		
		钢支撑	kg	1.63096	3.72	6.07		
		水	m3	1.890199	4.62	8.73		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.624622	43.36	113.8		
		水泥防水砂浆 1：2	m3	0.329435	491.51	161.92		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.5249	378.6	1334.53		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4242	374.89	159.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.85354	1	35.85		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.240897	643.3	154.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.013035	1146.35	14.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01132	619.98	7.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14274	308.87	44.09		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.784791	12.55	9.85		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.02423	38.16	0.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.05323	22.4	1.19		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.2838	26.18	7.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.10764	27.31	2.94		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.017999	15.12	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.39527	155.6	61.5		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09016	173.84	15.67		

项目编码	040504001013	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ` 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.08	1540.37	3416.74	144.44	588.77	123.2296	273.3392	11.5552	47.1016
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土	10m3	0.283	2180.77	3727.94	144.44	773.79	617.15791	1055.00702	40.87652	218.98257

工程量清单综合单价分析表

040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˊ水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1757	4150.62	1019.78	0	1149.33	729.263934	179.175346	0	201.937281	
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.017	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	46.99514	111.84266	11.72524	18.86592	
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˊ泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.047	243.63	3859.04	0	257.42	11.45061	181.37488	0	12.09874	
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.031	473.88	3346.78	11.14	293.53	14.69028	103.75018	0.34534	9.09943	
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.031	1040.96	25.94	63.05	281.26	32.26976	0.80414	1.95455	8.71906	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.247	378.88	3197.88	8.3	260.74	93.58336	789.87636	2.0501	64.40278	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.247	844.04	84.3	148.23	238.16	208.47788	20.8221	36.61281	58.82552	
040208-1	垫层 模板	10m2	0.911	230.63	100.35	10.13	66.77	210.10393	91.41885	9.22843	60.82747	
040208-2	基础 模板	10m2	0.448	390.37	172.23	0.55	111.95	174.88576	77.15904	0.2464	50.1536	
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.71	595.42	66.91	116.92	169.26	1018.1682	114.4161	199.9332	289.4346	
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.918	319.99	421.81	44.01	108.92	293.75082	387.22158	40.40118	99.98856	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004	
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	4	17.77	12.57	0.62	5.37	71.08	50.28	2.48	21.48	
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912	
小计								3686.067284	3504.756366	357.83072	1176.199621	
清单项目综合单价											8724.85399100	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	37.76652	1.3923	52.58		
		普工人工费	元	893.734217	1.3916	1243.72		
		技工人工费	元	1749.199031	1.3662	2389.76		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.8583	364.35	1041.42		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		复合材料电缆沟支架	副	4.04	9.82	39.67		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.03162	3248.67	102.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.253175	3088.5	781.93		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.360185	491.51	177.03		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4747	374.89	177.96		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.808	333.84	269.74		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	3.77298	3.281	12.38		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.17566	4.46	9.7		
		槽钢(综合)	t	0.106488	3316.81	353.2		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.918	3.063	2.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1836	5.93	1.09		
		调和漆	kg	0.0918	9.61	0.88		
		组合钢模板	kg	2.6432	5.31	14.04		
		零星卡具	kg	5.3984	5.49	29.64		
		模板嵌缝料	kg	0.224	7.08	1.59		
		钢支撑	kg	1.03936	3.72	3.87		
		钢钉(综合)	kg	5.84374	4.87	28.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.028016	1686.73	47.26		
		脱模剂	kg	1.359	7.43	10.1		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	3.286734	43.36	142.51		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.38355	7.63	18.19		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.74788	4.6	3.44		
		铁件(综合)	kg	17.34	6.16	106.81		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.50144	5.49	8.24		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		水	m3	1.538521	4.62	7.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.71662	1	35.72		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.30267	643.3	194.71		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.11934	27.31	3.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01311	619.98	8.13		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.346128	26.18	9.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.12103	173.84	21.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.01529	1146.35	17.53		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.02811	38.16	1.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.05901	22.4	1.32		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007463	15.12	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.31331	155.6	48.75		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14157	308.87	43.73		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.722148	12.55	9.06		

项目编码	040803003001	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63<dn≤110 ˊΦ100MPP波纹管	100m	0.01	243.31	2218.1	0	175.29	2.4331	22.181	0	1.7529
18210161	管枕 Φ160mm×4孔 ˊ管枕 Φ100×4孔	个	0.499981	0	5.13	0	0.26	0	2.56490253	0	0.12999506
小计								2.4331	24.74590253	0	1.88289506
清单项目综合单价											29.06189759

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.96101	1.3916	1.34		
		技工人工费	元	0.80209	1.3662	1.1		
	材料	管枕 Φ100×4孔	个	0.49998	5.13	2.56		
		PVC胶	kg	0.0075	11.22	0.08		
		Φ100MPP波纹管	m	1.03	21.24	21.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2196	1	0.22		
	机械							

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-38换	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	100m	0.01	5260.65	7387.7	33.01	1763.82	52.6065	73.877	0.3301	17.6382
030808-16换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	0.656863	3.87	2.99	0	1.17	2.54205981	1.96402037	0	0.76852971
小计								55.14855981	75.84102037	0.3301	18.40672971
清单项目综合单价											149.72640989

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.333424	1.3923	0.46		
		普工人工费	元	11.211792	1.3916	15.6		
		技工人工费	元	28.604663	1.3662	39.08		
		Φ100涂塑钢质管	m	1.04	64.83	67.42		
		膨胀螺栓 M12	套	0.676569	0.51	0.35		
		合金钢钻头(综合)	个	0.011824	6.37	0.08		
		电	kW·h	0.013137	0.68	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	成品管卡 DN100	个	0.689706	2.17	1.5		
		其他材料费	元	0.04598	0.885	0.04		
		镀锌锁紧螺母 100	个	0.16056	2.17	0.35		
		镀锌钢管卡子 100	个	0.515	3.19	1.64		
		镀锌管接头 100	个	0.1545	9.34	1.44		
		镀锌钢管塑料护口 100	个	0.1545	1.02	0.16		
		接地管卡 DN100	个	0.412	3.05	1.26		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		膨胀螺栓 M6mm×50mm	套	1.02	0.52	0.53		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.0068	4.87	0.03		
		铅油	kg	0.0272	8.23	0.22		
		电线 BVR-4	m	0.17304	4.12	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0738	1	0.07		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00212	110.59	0.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.31	0.1		

项目编码	041001001001	项目名称	破除行人沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*5	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	68.06	0	900.82	82.38	0.6806	0	9.0082	0.8238
小计								0.6806	0	9.0082	0.8238
清单项目综合单价											10.51260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.48906	1.3916	0.68		
	材料							
	机械	轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0061	1476.76	9.01		

项目编码	040204003001	项目名称	恢复沥青混凝土人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-35+040103-36*1换	细粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) 沥青混凝土 细粒式 AC-13	100m2	0.01	440.31	4795.11	308.04	378.29	4.4031	47.9511	3.0804	3.7829
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.4	98.9	3.85	6.12	0.034	0.989	0.0385	0.0612
040103-31+040103-32*2换	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) 沥青混凝土 中粒式 AC-20	100m2	0.01	410.97	6896.73	295.18	474.69	4.1097	68.9673	2.9518	4.7469
040103-24	乳化沥青稀浆封层 ES-3层	100m2	0.01	108.46	568.51	137.86	66.98	1.0846	5.6851	1.3786	0.6698
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.03	50.1	2455.1	114.62	144.2	1.503	73.653	3.4386	4.326
040102-21	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量4%	10m3	0.02	50.1	2297.91	114.62	136.34	1.002	45.9582	2.2924	2.7268
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	257.92	0	19.13	69.62	2.5792	0	0.1913	0.6962
小计								14.7815	246.5003	13.4717	17.1992
清单项目综合单价											291.95270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.912858	1.3916	5.45		
		技工人工费	元	6.833737	1.3662	9.34		
	材料	沥青混凝土 细粒式AC-13	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		沥青混凝土 中粒式AC-20	m3	0.0606	1080.18	65.46		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.049079	349.56	17.16		
		中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.626391	163.11	102.17		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0～5mm	m3	0.00377	114.56	0.43		
		乳化沥青	kg	2.886	3.2	9.24		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		水	m3	0.062919	4.62	0.29		
		其他材料费	元	2.6111	0.885	2.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2563	1	1.26		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0025	996.68	2.49		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00135	708.4	0.96		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00236	1039.51	2.45		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00216	1302.72	2.81		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00018	769.92	0.14		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.0015	2159.76	3.24		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00039	717.33	0.28		

项目编码	041001001002	项目名称	拆除人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-16	拆除块料面层 石材厚度T（mm） T≤50	100m2	0.01	463.55	0	0	122.67	4.6355	0	0	1.2267
小计								4.6355	0	0	1.2267
清单项目综合单价											5.86220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.33104	1.3916	4.64		
	材料							
	机械							

项目编码	040204001001	项目名称	恢复人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36 大理石 600mm×600mm×50mm	100m2	0.01	3211.6	43622.97	15.59	3032.12	32.116	436.2297	0.1559	30.3212
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	937.73	677.1	0	282	9.3773	6.771	0	2.82
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.029999	50.1	2455.1	114.62	144.2	1.5029499	73.6505449	3.43848538	4.3258558
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	257.92	0	19.13	69.62	2.5792	0	0.1913	0.6962
小计								45.5754499	516.6512449	3.78568538	38.1632558
清单项目综合单价											604.17563598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.754819	1.3916	16.36		
		技工人工费	元	21.385807	1.3662	29.22		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		石料切割锯片	片	0.0035	57.52	0.2		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.032399	349.56	11.33		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.381044	163.11	62.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	大理石600mm×300mm×50mm	m2	1.02	424.78	433.28		
		水	m3	0.063188	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.819	0.885	0.72		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202	331.88	6.7		
		素水泥浆	m3	0.00101	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1549	1	1.15		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0015	996.68	1.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00027	708.4	0.19		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.0009	2159.76	1.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00571	27.31	0.16		

项目编码	040601032001	项目名称	机械切边	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.58	19.76	6.3	17.21	5.958	1.976	0.63	1.721
小计								5.958	1.976	0.63	1.721
清单项目综合单价											10.28500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.9134	1.3916	1.27		
		技工人工费(市政维修)	元	3.4309	1.3662	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.005	26.78	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	495.78	0.5		

项目编码	080501030001	项目名称	标志牌(标桩)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-18	标志桩安装 立式	件	1	32.07	121.27	0	14.56	32.07	121.27	0	14.56
小计								32.07	121.27	0	14.56
清单项目综合单价											167.90000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.276	1.3916	28.22		
		技工人工费	元	2.816	1.3662	3.85		
	材料	混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm	根	1	97.35	97.35		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06	378.6	22.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	机械							

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4164.81	0	0	1102.1	2.498886	0	0	0.66126
小计								4.526176	0	6.11303	1.63457
清单项目综合单价											12.27377600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252401	1.3916	4.53		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1132.55	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.36	5.89		

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	11495.46	727.92	1023.08	14.9756	114.9546	7.2792	10.2308
小计								14.9756	114.9546	7.2792	10.2308
清单项目综合单价											147.44020000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98		
	材料	石粉渣	m3	1.184	97.09	114.95		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1270.41	5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.4	2.2		

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13	管道混凝土包封	m3	1	219.87	478.25	6.52	82.56	219.87	478.25	6.52	82.56
小计								219.87	478.25	6.52	82.56
清单项目综合单价											787.20000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.563	1.3916	80.1		
		技工人工费	元	102.303	1.3662	139.77		
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1686.73	101.2		
		水	m3	0.32	4.62	1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	356.57	370.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.74	1	4.74		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.3	0.79		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.18	5.73		

项目编码	041101001001	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.42	3415.29	5.05	359.91	71.342	341.529	0.505	35.991
小计								71.342	341.529	0.505	35.991
清单项目综合单价											449.36700000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.0982	1.3916	62.76		
		技工人工费	元	6.2822	1.3662	8.58		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	333.84	337.18		
		水	m3	0.21	4.62	0.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.381	1	3.38		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	10.3	0.5		

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.63	100.35	10.13	66.77	23.063	10.035	1.013	6.677
小计								23.063	10.035	1.013	6.677
清单项目综合单价											40.78800000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7154	1.3916	3.78		
		技工人工费	元	14.1149	1.3662	19.28		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.197	4.87	0.96		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.1254	43.36	5.44		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1686.73	2.7		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.197	1	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	619.98	0.62		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.015	26.18	0.39		

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价								51.67755000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价								51.67755000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27换	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ^ 动力总配电箱AP(PF)	台	1	420.68	9696.57	0	113.28	420.68	9696.57	0	113.28
小计								420.68	9696.57	0	113.28
清单项目综合单价								10230.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.4732	1.3916	86.94		
		技工人工费	元	165.4452	1.3662	226.03		
		高级技工人工费	元	77.3616	1.3923	107.71		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		塑料软管	m	0.25	15.44	3.86		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.9	0.885	9.65		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27换	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ^ 照明总配电箱AL(PDF)	台	1	420.68	8908.38	0	113.28	420.68	8908.38	0	113.28
小计								420.68	8908.38	0	113.28
清单项目综合单价								9442.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.4732	1.3916	86.94		
		技工人工费	元	165.4452	1.3662	226.03		
		高级技工人工费	元	77.3616	1.3923	107.71		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		塑料软管	m	0.25	15.44	3.86		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.9	0.885	9.65		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 排风机控制箱3AC(PF)1~3、2AC(PF)1~3	台	1	441.68	1175.13	0	118.57	441.68	1175.13	0	118.57
小计								441.68	1175.13	0	118.57
清单项目综合单价								1735.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.6256	1.3916	91.32		
		技工人工费	元	173.7156	1.3662	237.33		
		高级技工人工费	元	81.18	1.3923	113.03		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ~ 应急照明配电箱ALE	台	1	515.26	11543.22	0	138.27	515.26	11543.22	0	138.27
小计								515.26	11543.22	0	138.27
清单项目综合单价											12196.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.5828	1.3916	106.57		
		技工人工费	元	202.6692	1.3662	276.89		
		高级技工人工费	元	94.6644	1.3923	131.8		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	040801024001	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-54换	控制器 主令 ~ 应急照明控制器	台	1	304.9	3278.6	0	80.83	304.9	3278.6	0	80.83
小计								304.9	3278.6	0	80.83
清单项目综合单价											3664.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.3468	1.3916	63.1		
		技工人工费	元	119.94	1.3662	163.86		
		高级技工人工费	元	55.9824	1.3923	77.94		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	4.63	1.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
		其他材料费	元	0.8	0.885	0.71		
	机械							

项目编码	030407004001	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	136.13	15.42	0	36.79	136.13	15.42	0	36.79
小计								136.13	15.42	0	36.79
清单项目综合单价											188.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.1632	1.3916	16.93		
		技工人工费	元	56.3976	1.3662	77.05		
		高级技工人工费	元	30.2772	1.3923	42.15		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.78	3.48		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.05	0.885	4.47		
	机械							

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速 ~ 风机盘管温控器	10套	0.1	416.36	814.96	0	150.92	41.636	81.496	0	15.092
小计								41.636	81.496	0	15.092
清单项目综合单价											138.22400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.86516	1.3916	6.77		
		技工人工费	元	21.31932	1.3662	29.13		
		高级技工人工费	元	4.1226	1.3923	5.74		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	66.9	0.07		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ~ 启停按钮	只	1	46.14	37.17	0.13	14.07	46.14	37.17	0.13	14.07
小计								46.14	37.17	0.13	14.07
清单项目综合单价											97.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.4584	1.3916	8.99		
		技工人工费	元	21.9996	1.3662	30.06		
		高级技工人工费	元	5.0928	1.3923	7.09		
	材料	启停按钮	只	1	30.18	30.18		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.1452	0.885	0.13		

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265换	排气扇安装 ~ 低噪音边墙式风机 0.25KW/380V	10套	0.1	986.95	11289.7	0	261.49	98.695	1128.97	0	26.149
小计								98.695	1128.97	0	26.149
清单项目综合单价											1253.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.53212	1.3916	16.05		
		技工人工费	元	50.53548	1.3662	69.04		
		高级技工人工费	元	9.7716	1.3923	13.6		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38换	防爆荧光灯安装 ＊ LED灯管(防爆型灯具吊装) 18W	10套	0.1	950.91	698.81	0	286.57	95.091	69.881	0	28.657
小计								95.091	69.881	0	28.657
清单项目综合单价											193.62900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.98396	1.3916		23.63		
		技工人工费				元	42.52608	1.3662		58.1		
		高级技工人工费				元	9.59364	1.3923		13.36		
	材料	LED灯管(防爆型灯具吊装) 18W				套	1.01	67.26		67.93		
		精制六角带帽螺栓 M8×14～75				10套	0.306	4.42		1.35		
		其他材料费				元	0.672	0.885		0.59		
	机械											
项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38换	防爆荧光灯安装 ＊ LED灯管(防爆型灯具吊装) 18W 自带蓄电池光管持续供电时间大于180分钟	10套	0.1	950.91	1431.66	0	323.22	95.091	143.166	0	32.322
小计								95.091	143.166	0	32.322
清单项目综合单价											270.57900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.98396	1.3916		23.63		
		技工人工费				元	42.52608	1.3662		58.1		
		高级技工人工费				元	9.59364	1.3923		13.36		
	材料	LED灯管(防爆型灯具吊装) 18W 自带蓄电池光管持续供电时间大于180分钟				套	1.01	139.82		141.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×14～75				10套	0.306	4.42		1.35		
		其他材料费				元	0.672	0.885		0.59		
	机械											
项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ＊ 天棚灯 5W	10套	0.1	348.09	1281.92	0	156.21	34.809	128.192	0	15.621
小计								34.809	128.192	0	15.621
清单项目综合单价											178.62200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.21708	1.3916		8.65		
		技工人工费				元	15.56676	1.3662		21.27		
		高级技工人工费				元	3.51228	1.3923		4.89		
	材料	天棚灯 5W				套	1.01	126.05		127.31		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装 ＊ 防爆型消防应急照明灯 6w	10套	0.1	467.77	811.63	0	164.36	46.777	81.163	0	16.436
小计								46.777	81.163	0	16.436
清单项目综合单价											144.37600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.46576	1.3916		7.61		
		技工人工费				元	23.95128	1.3662		32.72		
		高级技工人工费				元	4.63188	1.3923		6.45		
	材料	防爆型消防应急照明灯 6w				套	1.01	79.65		80.45		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.5	0.08		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.56	0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ＊ 安全出口标志灯 1w	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价											101.42200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.51732	1.3916		9.07		
		技工人工费				元	28.5576	1.3662		39.02		
		高级技工人工费				元	5.52168	1.3923		7.69		
	材料	安全出口标志灯 1w				套	1.01	28.32		28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ＊ 单面单向消防应急标志灯 1w	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价											101.42200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.51732	1.3916		9.07		
		技工人工费				元	28.5576	1.3662		39.02		
		高级技工人工费				元	5.52168	1.3923		7.69		
	材料	单面单向消防应急标志灯 1w				套	1.01	28.32		28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.515	0.885	0.46		
	机械								
项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 疏散出口标志灯 1w	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价								101.42200000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.51732	1.3916		9.07			
		技工人工费		元	28.5576	1.3662		39.02			
		高级技工人工费		元	5.52168	1.3923		7.69			
	材料	疏散出口标志灯 1w		套	1.01	28.32		28.6			
		木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.408	0.44		0.18			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.408	0.44		0.18			
		其他材料费		元	0.515	0.885		0.46			
	机械										
项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 楼层指示标志灯 1W	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价								101.42200000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.51732	1.3916		9.07			
		技工人工费		元	28.5576	1.3662		39.02			
		高级技工人工费		元	5.52168	1.3923		7.69			
	材料	楼层指示标志灯 1W		套	1.01	28.32		28.6			
		木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.408	0.44		0.18			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.408	0.44		0.18			
		其他材料费		元	0.515	0.885		0.46			
	机械										
项目编码	030413014001	项目名称	插座		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 二、三孔暗装插座(安全型) 10A	10套	0.1	173.28	67.29	0	49.22	17.328	6.729	0	4.922
小计								17.328	6.729	0	4.922
清单项目综合单价								28.97900000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.25288	1.3916		3.14			
		技工人工费		元	9.87	1.3662		13.48			
		高级技工人工费		元	0.50928	1.3923		0.71			
	材料	二、三孔暗装插座(安全型) 10A		个	1	6.67		6.67			
		其他材料费		元	0.067	0.885		0.06			
	机械										
项目编码	030413014002	项目名称	插座		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 五孔三相暗装插座(安全型) 16A	10套	0.1	173.28	99.69	0	50.84	17.328	9.969	0	5.084
小计								17.328	9.969	0	5.084
清单项目综合单价								32.38100000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.25288	1.3916		3.14			
		技工人工费		元	9.87	1.3662		13.48			
		高级技工人工费		元	0.50928	1.3923		0.71			
	材料	五孔三相暗装插座(安全型) 16A		个	1	9.91		9.91			
		其他材料费		元	0.067	0.885		0.06			
	机械										
项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˉ 单联单控暗装指压开关	10套	0.1	149.07	83.74	0	43.63	14.907	8.374	0	4.363
小计								14.907	8.374	0	4.363
清单项目综合单价								27.64400000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.74156	1.3916		2.42			
		技工人工费		元	7.63332	1.3662		10.43			
		高级技工人工费		元	1.47552	1.3923		2.05			
	材料	单联单控暗装指压开关		个	1	8.33		8.33			
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˉ 单联双控暗装指压开关	10套	0.1	149.07	102.24	0	44.56	14.907	10.224	0	4.456
小计								14.907	10.224	0	4.456
清单项目综合单价								29.58700000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.74156	1.3916		2.42			
		技工人工费		元	7.63332	1.3662		10.43			
		高级技工人工费		元	1.47552	1.3923		2.05			
	材料	单联双控暗装指压开关		个	1	10.18		10.18			
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控暗装指压开关	10套	0.1	154.2	120.64	0	46.84	15.42	12.064	0	4.684
小计								15.42	12.064	0	4.684
清单项目综合单价								32.16800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.80192	1.3916	2.51		
		技工人工费	元	7.89552	1.3662	10.79		
		高级技工人工费	元	1.52628	1.3923	2.13		
	材料	双联单控暗装指压开关	个	1	12.02	12.02		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控暗装指压开关	10套	0.1	159.35	139.94	0	49.16	15.935	13.994	0	4.916
小计								15.935	13.994	0	4.916
清单项目综合单价								34.84500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.86216	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	8.15892	1.3662	11.15		
		高级技工人工费	元	1.578	1.3923	2.2		
	材料	三联单控暗装指压开关	个	1	13.95	13.95		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030212-241换	开关安装 四联照明 - 四联单控暗装指压开关	10套	0.1	164.5	165.24	0	51.79	16.45	16.524	0	5.179
小计								16.45	16.524	0	5.179
清单项目综合单价								38.15300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9224	1.3916	2.68		
		技工人工费	元	8.42244	1.3662	11.51		
		高级技工人工费	元	1.62876	1.3923	2.27		
	材料	四联单控暗装指压开关	个	1	16.48	16.48		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	819.9	543.98	0	244.16	8.199	5.4398	0	2.4416
小计								8.199	5.4398	0	2.4416
清单项目综合单价								16.08040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.958068	1.3916	1.33		
		技工人工费	元	4.19814	1.3662	5.74		
		高级技工人工费	元	0.8118	1.3923	1.13		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1105.16	672.08	0	326.05	11.0516	6.7208	0	3.2605
小计								11.0516	6.7208	0	3.2605
清单项目综合单价								21.03290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.291416	1.3916	1.8		
		技工人工费	元	5.658828	1.3662	7.73		
		高级技工人工费	元	1.094184	1.3923	1.52		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030211-33换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1475.28	1150.32	0	447.91	14.7528	11.5032	0	4.4791
小计								14.7528	11.5032	0	4.4791
清单项目综合单价								30.73510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.723896	1.3916	2.4		
		技工人工费	元	7.553928	1.3662	10.32		
		高级技工人工费	元	1.460616	1.3923	2.03		
	材料	套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030211-53换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1084.61	909.45	32.98	334.84	10.8461	9.0945	0.3298	3.3484
小计								10.8461	9.0945	0.3298	3.3484

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								23.61880000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.267416	1.3916	1.76			
	技工人工费	元	5.553576	1.3662	7.59			
	高级技工人工费	元	1.073808	1.3923	1.5			
材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07			
	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.26	8.51			
	镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34			
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11			
	溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01			
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
	其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01			
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00072	275.97	0.2			
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.31	0.13			

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1307.96	1296.01	32.98	413.27	13.0796	12.9601	0.3298	4.1327
小计								13.0796	12.9601	0.3298	4.1327

清单项目综合单价								30.50220000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.528644	1.3916	2.13			
	技工人工费	元	6.696612	1.3662	9.15			
	高级技工人工费	元	1.295268	1.3923	1.8			
材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04			
	沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06			
	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.81	12.16			
	镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45			
	塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15			
	溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02			
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
	其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01			
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00072	275.97	0.2			
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.31	0.13			

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	52.91	0.09	0	14	5.291	0.009	0	1.4
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	12.08	0.85	0	3.24	1.208	0.085	0	0.324
小计								6.499	0.094	0	1.724

清单项目综合单价								8.31700000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	4.75704	1.3662	6.5			
材料	水	m3	0.0005	4.62	0			
	1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08			
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01			
机械								

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	70.37	0.13	0	18.62	7.037	0.013	0	1.862
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	16.18	1.28	0	4.35	1.618	0.128	0	0.435
小计								8.655	0.141	0	2.297

清单项目综合单价								11.09300000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	6.33516	1.3662	8.66			
材料	水	m3	0.0008	4.62	0			
	1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12			
	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01			
机械								

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZ-YJY(5X10)mm2	100m	0.01	486.93	5853.93	7.72	422.1	4.8693	58.5393	0.0772	4.221
小计								4.8693	58.5393	0.0772	4.221

清单项目综合单价								67.70680000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.058604	1.3916	1.47			
	技工人工费	元	2.026692	1.3662	2.77			
	高级技工人工费	元	0.450444	1.3923	0.63			
材料	WDZ-YJY(5X10)mm2	m	1.01	57.88	58.46			
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000132	585.11	0.08			

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZ-YJY(5X2.5)mm2	100m	0.01	486.93	1715.96	7.72	215.21	4.8693	17.1596	0.0772	2.1521
小计								4.8693	17.1596	0.0772	2.1521

清单项目综合单价								24.25820000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.058604	1.3916	1.47			
	技工人工费	元	2.026692	1.3662	2.77			
	高级技工人工费	元	0.450444	1.3923	0.63			
材料	WDZ-YJY(5X2.5)mm2	m	1.01	16.91	17.08			
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000132	585.11	0.08		
项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˉ ZR-KVV(4X1.5)mm2	100m	0.01	665.93	756.12	0	214.03	6.6593	7.5612	0	2.1403
小计								6.6593	7.5612	0	2.1403
清单项目综合单价											16.36080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.791328	1.3916	1.1		
		技工人工费	元	2.831316	1.3662	3.87		
		高级技工人工费	元	1.213824	1.3923	1.69		
	材料	ZR-KVV(4X1.5)mm2	m	1.02	7.35	7.5		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114换	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	49.67	15.98	0.64	13.99	49.67	15.98	0.64	13.99
小计								49.67	15.98	0.64	13.99
清单项目综合单价											80.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.8548	1.3916	8.15		
		技工人工费	元	21.0612	1.3662	28.77		
		高级技工人工费	元	9.1572	1.3923	12.75		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.72	0.885	0.64		

项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195换	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	71.59	13.46	0	19.61	71.59	13.46	0	19.61
小计								71.59	13.46	0	19.61
清单项目综合单价											104.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.5572	1.3916	11.91		
		技工人工费	元	30.4596	1.3662	41.61		
		高级技工人工费	元	12.9756	1.3923	18.07		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZ-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	208.19	388.03	0	74.49	2.0819	3.8803	0	0.7449
小计								2.0819	3.8803	0	0.7449
清单项目综合单价											6.70710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.243252	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06602	1.3662	1.46		
		高级技工人工费	元	0.206136	1.3923	0.29		
	材料	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.16	3.19	3.7		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	138.79	532.4	0	63.35	1.3879	5.324	0	0.6335
小计								1.3879	5.324	0	0.6335
清单项目综合单价											7.34540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.162204	1.3916	0.23		
		技工人工费	元	0.71064	1.3662	0.97		
		高级技工人工费	元	0.137424	1.3923	0.19		
	材料	WDZ-BYJ-4mm2	m	1.05	4.94	5.19		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZN-RYJS-2x4mm2	100m单线	0.01	206.39	1131.06	0	111.17	2.0639	11.3106	0	1.1117

工程量清单综合单价分析表

小计						2.0639	11.3106	0	1.1117
清单项目综合单价									14.48620000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.36036	1.3916		0.5		
		技工人工费		元	0.977628	1.3662		1.34		
		高级技工人工费		元	0.162876	1.3923		0.23		
	材料	WDZN-RYJS-2x4mm2		m	1.05	10.64		11.17		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJSP-2x1.5mm2	100m单线	0.01	154.2	761.32	0	78.87	1.542	7.6132	0	0.7887
小计								1.542	7.6132	0	0.7887
清单项目综合单价									9.94390000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.180192	1.3916		0.25		
		技工人工费		元	0.789552	1.3662		1.08		
		高级技工人工费		元	0.152628	1.3923		0.21		
	材料	WDZN-RYJSP-2x1.5mm2		m	1.05	7.13		7.49		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费		元	0.0045	0.885		0		
	机械									
项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	77.76	29.37	0	22.04	7.776	2.937	0	2.204
小计								7.776	2.937	0	2.204
清单项目综合单价									12.91700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.50156	1.3916		2.09		
		技工人工费		元	3.38412	1.3662		4.62		
		高级技工人工费		元	0.76368	1.3923		1.06		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费		元	0.073	0.885		0.06		
	机械									
项目编码	030412006002	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-323换	明装 普通接线盒	10个	0.1	143.5	20.82	0	39.01	14.35	2.082	0	3.901
小计								14.35	2.082	0	3.901
清单项目综合单价									20.33300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.55312	1.3916		3.55		
		技工人工费		元	5.82852	1.3662		7.96		
		高级技工人工费		元	2.03556	1.3923		2.83		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50		套	2.06	0.04		0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	2.06	0.08		0.16		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412006003	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-324换	明装 防爆接线盒 - 防爆接线盒	10个	0.1	221.51	327.53	0	75	22.151	32.753	0	7.5
小计								22.151	32.753	0	7.5
清单项目综合单价									62.40400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.55312	1.3916		3.55		
		技工人工费		元	11.27976	1.3662		15.41		
		高级技工人工费		元	2.28996	1.3923		3.19		
	材料	防爆接线盒		个	1.02	31.86		32.5		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50		套	2.06	0.04		0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	2.06	0.08		0.16		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29换	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	834.34	8.85	23.36	222.9	834.34	8.85	23.36	222.9
小计								834.34	8.85	23.36	222.9
清单项目综合单价									1089.45000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	66.066	1.3916		91.94		
		技工人工费		元	297.0504	1.3662		405.83		
		高级技工人工费		元	241.7388	1.3923		336.57		
	材料	其他材料费		元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费		元	26.4	0.885		23.36		
项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80换	测试板安装	套	1	18.56	37.67	0	6.79	18.56	37.67	0	6.79
小计								18.56	37.67	0	6.79
清单项目综合单价									63.02000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	2.8524	1.3916		3.97		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.0808	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	2.5464	1.3923	3.55		
	材料	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		测试板	块	1.006	30.97	31.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 ˊ总等电位连接箱	套	1	18.56	83.08	0	9.06	18.56	83.08	0	9.06
小计								18.56	83.08	0	9.06
清单项目综合单价								110.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.8524	1.3916	3.97		
		技工人工费	元	8.0808	1.3662	11.04		
		高级技工人工费	元	2.5464	1.3923	3.55		
	材料	总等电位连接箱	个	1.006	76.11	76.57		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 ˊ φ12热镀锌圆钢	10m	0.1	179.78	49.69	24.27	51.79	17.978	4.969	2.427	5.179
小计								17.978	4.969	2.427	5.179
清单项目综合单价								30.55300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.11716	1.3916	2.95		
		技工人工费	元	9.5508	1.3662	13.05		
		高级技工人工费	元	1.425	1.3923	1.98		
	材料	φ12热镀锌圆钢	kg	1.015	3.81	3.87		
		镀锌扁钢 40×4	m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.078	0.5	0.04		
		砂	m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费	元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0156	155.6	2.43		

项目编码	030410004001	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65换	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	91.84	4.42	29.88	26.66	9.184	0.442	2.988	2.666
小计								9.184	0.442	2.988	2.666
清单项目综合单价								15.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.08072	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.86972	1.3662	6.65		
		高级技工人工费	元	0.73788	1.3923	1.03		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.04	3.281	0.13		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0192	155.6	2.99		

项目编码	030410003001	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-59换	避雷引下线敷设 利用结构钢筋贯通	10m	0.1	45.88	2	14.94	13.31	4.588	0.2	1.494	1.331
小计								4.588	0.2	1.494	1.331
清单项目综合单价								7.61300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.54024	1.3916	0.75		
		技工人工费	元	2.4444	1.3662	3.34		
		高级技工人工费	元	0.35592	1.3923	0.5		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.02	3.281	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.001	16.99	0.02		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.015	7.4	0.11		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0096	155.6	1.49		

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	354.73	81.9	5.15	98.33	35.473	8.19	0.515	9.833
小计								35.473	8.19	0.515	9.833
清单项目综合单价								54.01100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.11236	1.3916	15.46		
		技工人工费	元	5.82852	1.3662	7.96		
		高级技工人工费	元	8.652	1.3923	12.05		
	材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.012	27.31	0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0012	155.6	0.19		

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	系统、组

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123换	接地网调试	系统	1	1411.26	10.29	0	373.96	1411.26	10.29	0	373.96
小计								1411.26	10.29	0	373.96
清单项目综合单价											1795.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	213.528	1.3916		297.15		
		技工人工费				元	616.8348	1.3662		842.72		
		高级技工人工费				元	194.9256	1.3923		271.39		
	材料	白布				m2	0.28	4.82		1.35		
		丙酮清洗剂				kg	0.65	7.79		5.06		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99		2.99		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	040501005001	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-192换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) dn≤110	10m	0.1	100.68	169.47	0.73	35.16	10.068	16.947	0.073	3.516
小计								10.068	16.947	0.073	3.516
清单项目综合单价											30.60400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8019	1.3916		2.51		
		技工人工费				元	4.496	1.3662		6.14		
		高级技工人工费				元	1.0182	1.3923		1.42		
	材料	橡胶圈 DN100				个	0.206	12.39		2.55		
		DN100 环刚度SN8级PVC-UH管				m	1.06	13.27		14.07		
		砂布				张	0.0522	1.11		0.06		
		润滑油				kg	0.0074	2.83		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.25	1		0.25		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0004	183.68		0.07		
项目编码	040501005002	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-194换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 125＜dn≤160	10m	0.1	127.32	340.36	7.35	51.23	12.732	34.036	0.735	5.123
小计								12.732	34.036	0.735	5.123
清单项目综合单价											52.62600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.603	1.3916		3.62		
		技工人工费				元	6.5172	1.3662		8.9		
		高级技工人工费				元	0.1482	1.3923		0.21		
	材料	橡胶圈 DN150				个	0.206	20.35		4.19		
		DN150 环刚度SN8级PVC-UH管				m	1.06	27.58		29.23		
		砂布				张	0.0696	1.11		0.08		
		润滑油				kg	0.0101	2.83		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.503	1		0.5		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.004	183.68		0.73		
项目编码	040501005003	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-195换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160＜dn≤250 、DN200 环刚度SN8级PVC-UH管	10m	0.1	248.24	529.65	14.69	93.22	24.824	52.965	1.469	9.322
小计								24.824	52.965	1.469	9.322
清单项目综合单价											88.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.43	1.3916		6.16		
		技工人工费				元	11.1073	1.3662		15.17		
		高级技工人工费				元	2.5022	1.3923		3.48		
	材料	橡胶圈 DN250				个	0.206	38.05		7.84		
		DN200 环刚度SN8级PVC-UH管				m	1.06	41.68		44.18		
		砂布				张	0.1104	1.11		0.12		
		润滑油				kg	0.0141	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.783	1		0.78		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.008	183.68		1.47		
项目编码	040501005004	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 、DN300 环刚度SN8级PVC-UH管	10m	0.1	296.58	1203.22	15.25	139.73	29.658	120.322	1.525	13.973
小计								29.658	120.322	1.525	13.973
清单项目综合单价											165.47800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2932	1.3916		7.37		
		技工人工费				元	13.2693	1.3662		18.13		
		高级技工人工费				元	2.9898	1.3923		4.16		
	材料	橡胶圈 DN300				个	0.206	48.67		10.03		
		DN300 环刚度SN8级PVC-UH管				m	1.06	102.21		108.34		
		砂布				张	0.1217	1.11		0.14		
		润滑油				kg	0.0141	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.778	1		1.78		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0083	183.68		1.52		
项目编码	040501005005	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 、DN150 PVC-U排水管	10m	0.1	531.09	561.51	0	168.61	53.109	56.151	0	16.861
030808-18换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	0.429185	4.84	4.44	0	1.5	2.0772554	1.9055814	0	0.6437775
小计								55.1862554	58.0565814	0	17.5047775
清单项目综合单价											130.74761430
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.802073	1.3916		10.86		
		技工人工费				元	26.310885	1.3662		35.95		
		高级技工人工费				元	6.020094	1.3923		8.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M12	套	0.44206	0.51	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007725	6.37	0.05		
		电	kW·h	0.011159	0.68	0.01		
		成品管卡 DN150	个	0.450644	3.54	1.6		
		DN150 PVC-U排水管	m	0.95	26.66	25.33		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.63	12.87		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.018043	0.885	0.9		
	机械							

项目编码	040501005006	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - DN100 PVC-U排水管	10m	0.1	379.75	321.26	0	116.55	37.975	32.126	0	11.655
030808-16换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	0.193924	3.87	2.99	0	1.17	0.75048588	0.57983276	0	0.22689108
小计								38.72548588	32.70583276	0	11.88189108
清单项目综合单价											83.31320972

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.463292	1.3916	7.6		
		技工人工费	元	18.453242	1.3662	25.21		
		高级技工人工费	元	4.245756	1.3923	5.91		
	材料	膨胀螺栓 M12	套	0.199741	0.51	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003491	6.37	0.02		
		电	kW·h	0.003878	0.68	0		
		成品管卡 DN100	个	0.20362	2.17	0.44		
		DN100 PVC-U排水管	m	0.95	12.9	12.26		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.63	9.98		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.886575	0.885	0.78		
	机械							

项目编码	040501005007	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - DN75 PVC-U排水管	10m	0.1	337.79	150.69	0	96.92	33.779	15.069	0	9.692
030808-15换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	0.552487	3.66	2.27	0	1.08	2.02210242	1.25414549	0	0.59668596
小计								35.80110242	16.32314549	0	10.28868596
清单项目综合单价											62.41293387

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.995585	1.3916	6.95		
		技工人工费	元	17.068522	1.3662	23.32		
		高级技工人工费	元	3.970562	1.3923	5.53		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	0.569061	0.46	0.26		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009945	6.37	0.06		
		电	kW·h	0.00884	0.68	0.01		
		成品管卡 DN75	个	0.58011	1.55	0.9		
		DN75 PVC-U排水管	m	1.005	7.4	7.44		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.666149	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	040501005008	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - DN75 PVC-U排水管	10m	0.1	337.79	150.69	0	96.92	33.779	15.069	0	9.692
030808-15换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	0.190115	3.66	2.27	0	1.08	0.6958209	0.43156105	0	0.2053242
小计								34.4748209	15.50056105	0	9.8973242
清单项目综合单价											59.87270615

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.831648	1.3916	6.72		
		技工人工费	元	16.453214	1.3662	22.48		
		高级技工人工费	元	3.786622	1.3923	5.27		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	0.195817	0.46	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003422	6.37	0.02		
		电	kW·h	0.003042	0.68	0		
		成品管卡 DN75	个	0.19962	1.55	0.31		
		DN75 PVC-U排水管	m	1.005	7.4	7.44		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.644407	0.885	0.57		
	机械							

项目编码	040501005009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - DN50 PVC-U排水管	10m	0.1	308.64	111.52	0	87.25	30.864	11.152	0	8.725
030808-14换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	0.120265	3.4	1.84	0	0.99	0.408901	0.2212876	0	0.11906235
小计								31.272901	11.3732876	0	8.84406235
清单项目综合单价											51.49025095

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.394208	1.3916	6.11		
		技工人工费	元	14.902023	1.3662	20.36		
		高级技工人工费	元	3.445886	1.3923	4.8		
		膨胀螺栓 M10	套	0.123873	0.46	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001804	6.37	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.001924	0.68	0		
		成品管卡 DN50	个	0.126278	1.15	0.15		
		DN50 PVC-U排水管	m	1.012	4.36	4.41		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.655216	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR给水管 DN20	10m	0.1	199.51	47.97	20.12	56.63	19.951	4.797	2.012	5.663
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	103.77	23.44	0	28.63	1.0377	0.2344	0	0.2863
小计								20.9887	5.0314	2.012	5.9493
清单项目综合单价											33.98140000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.953992	1.3916	4.11		
		技工人工费	元	10.00734	1.3662	13.67		
		高级技工人工费	元	2.303112	1.3923	3.21		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		PPR给水管 DN20	m	1.02	2.47	2.52		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00012	229.25	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.01596	124.28	1.98		

项目编码	010502028001	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	619.08	1095.94	0.31	218.64	619.08	1095.94	0.31	218.64
090203-65	雨水检查井加装更换防坠网	套	1	36.07	72.16	20.48	14.62	36.07	72.16	20.48	14.62
小计								655.15	1168.1	20.79	233.26
清单项目综合单价											2077.30000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	10.386	1.3916	14.45		
		技工人工费(市政维修)	元	15.823	1.3662	21.62		
		普工人工费	元	182.948	1.3916	254.59		
		技工人工费	元	266.793	1.3662	364.49		
	材料	不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm	套	8.4	3.63	30.49		
		冲击钻头 φ8～16	个	0.125	4.8	0.6		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.482	681.42	328.44		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	3.636	5.57	20.25		
		水	m3	0.169	4.62	0.78		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.302	309.99	93.62		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.125	491.51	61.44		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.194	333.84	64.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.38	1	6.38		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.035	585.11	20.48		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.025	12.55	0.31		

项目编码	031001011001	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˊ 阻火圈 DN100	个	1	61.58	35.4	0	18.07	61.58	35.4	0	18.07
小计								61.58	35.4	0	18.07
清单项目综合单价											115.05000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.1608	1.3916	12.75		
		技工人工费	元	29.5224	1.3662	40.33		
		高级技工人工费	元	6.1056	1.3923	8.5		
	材料	阻火圈 DN100	个	1	32.74	32.74		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	88.26	86.68	45.77	30.96	88.26	86.68	45.77	30.96
小计								88.26	86.68	45.77	30.96
清单项目综合单价											251.67000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.6144	1.3916	17.55		
		技工人工费	元	42.6816	1.3662	58.31		
		高级技工人工费	元	8.9088	1.3923	12.4		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.335	15.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		电	kW·h	0.04	0.68	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		其他材料费	元	2.29	0.885	2.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.024	276.27	6.63		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2316	169.01	39.14		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	113.27	98.74	57.98	39.06	113.27	98.74	57.98	39.06
小计								113.27	98.74	57.98	39.06

清单项目综合单价：309.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.2204	1.3916	22.57		
		技工人工费	元	54.7128	1.3662	74.75		
		高级技工人工费	元	11.4552	1.3923	15.95		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.335	18.92		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		电	kW·h	0.046	0.68	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.27	8.29		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.294	169.01	49.69		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	49.8	46.38	2.5	15.68	49.8	46.38	2.5	15.68
小计								49.8	46.38	2.5	15.68

清单项目综合单价：114.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.062	1.3916	9.83		
		技工人工费	元	24.0648	1.3662	32.88		
		高级技工人工费	元	5.0928	1.3923	7.09		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.391	0.15		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.91	15.55		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0132	20.68	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0132	169.01	2.23		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	27.84	20.58	2	8.54	27.84	20.58	2	8.54
小计								27.84	20.58	2	8.54

清单项目综合单价：58.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9072	1.3916	5.44		
		技工人工费	元	13.5396	1.3662	18.5		
		高级技工人工费	元	2.8044	1.3923	3.9		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.391	0.1		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.23	9.61		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0084	20.68	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0108	169.01	1.83		

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 地漏 DN75	10个	0.1	598.19	692.21	0	192.9	59.819	69.221	0	19.29
小计								59.819	69.221	0	19.29

清单项目综合单价：148.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.42472	1.3916	11.72		
		技工人工费	元	28.53852	1.3662	38.99		
		高级技工人工费	元	6.54	1.3923	9.11		
	材料	地漏 DN75	个	1	28.32	28.32		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.23	3.02		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	302.66	510.63	0	105.62	30.266	51.063	0	10.562
小计								30.266	51.063	0	10.562

清单项目综合单价：91.89100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.26444	1.3916	5.93		
		技工人工费	元	14.4384	1.3662	19.73		
		高级技工人工费	元	3.30828	1.3923	4.61		
	材料	地漏 DN50	个	1	19.47	19.47		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.78	1.88		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96换	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤100 - 侧排雨水斗 DN100	个	1	73.34	32.82	0	21.05	73.34	32.82	0	21.05
小计								73.34	32.82	0	21.05
清单项目综合单价											127.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8072	1.3916	15.04		
		技工人工费	元	35.1588	1.3662	48.03		
		高级技工人工费	元	7.3788	1.3923	10.27		
	材料	侧排雨水斗 DN100	个	1	30.09	30.09		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械							

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-71换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 排水口 DN50	10个	0.1	138.22	199.36	0	46.54	13.822	19.936	0	4.654
030903-295换	防虫网制作安装	m2	0.002	203.17	150.87	2.11	61.46	0.40634	0.30174	0.00422	0.12292
小计								14.22834	20.23774	0.00422	4.77692
清单项目综合单价											39.24722000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.06455	1.3916	2.87		
		技工人工费	元	6.738816	1.3662	9.21		
		高级技工人工费	元	1.543682	1.3923	2.15		
	材料	扁钢 <60	kg	0.03925	4.4	0.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.04	0.8	0.03		
		防虫网	m2	0.00212	39.82	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.000828	11.83	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.00022	6.67	0		
		排水口 DN50	个	1	19.47	19.47		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.5	0.2		
		其他材料费	元	0.301548	0.885	0.27		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000019	220.29	0		

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 - 自动排气阀 DN15	个	1	25.15	50.77	0	9.19	25.15	50.77	0	9.19
小计								25.15	50.77	0	9.19
清单项目综合单价											85.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.456	1.3916	4.81		
		技工人工费	元	12.0324	1.3662	16.44		
		高级技工人工费	元	2.8044	1.3923	3.9		
	材料	自动排气阀 DN15	个	1	44.25	44.25		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.09	0.08		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.04	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 - 真空破坏器(压力型) DN15	个	1	25.15	61.39	0	9.72	25.15	61.39	0	9.72
小计								25.15	61.39	0	9.72
清单项目综合单价											96.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.456	1.3916	4.81		
		技工人工费	元	12.0324	1.3662	16.44		
		高级技工人工费	元	2.8044	1.3923	3.9		
	材料	真空破坏器(压力型) DN15	个	1	54.87	54.87		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.09	0.08		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.04	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 闸阀 DN20 ，水表 DN20	组	1	29.99	87.5	0	12.31	29.99	87.5	0	12.31	
小计								29.99	87.5	0	12.31	
清单项目综合单价											129.80000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.2096	1.3916		5.86		
		技工人工费				元	14.2872	1.3662		19.52		
		高级技工人工费				元	3.312	1.3923		4.61		
	材料	闸阀 DN20				个	1.01	33.54		33.88		
		水表 DN20				个	1	53.1		53.1		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm				kg	0.05	6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.51	0.09		0.05		
		锯条				根	0.13	0.68		0.09		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031002003003	项目名称			塑料阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ Y型过滤器 DN20	个	1	14.09	26.41	0	5.05	14.09	26.41	0	5.05	
小计								14.09	26.41	0	5.05	
清单项目综合单价											45.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.9488	1.3916		2.71		
		技工人工费				元	6.7632	1.3662		9.24		
		高级技工人工费				元	1.5336	1.3923		2.14		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		墨玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		Y型过滤器 DN20				个	1.01	23.89		24.13		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	030910001001	项目名称			灭火器			计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 8KG吊挂磷酸铵盐灭火器	具	1	3.05	92.74	0	5.44	3.05	92.74	0	5.44	
小计								3.05	92.74	0	5.44	
清单项目综合单价											101.23000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.4524	1.3916		0.63		
		技工人工费				元	1.5072	1.3662		2.06		
		高级技工人工费				元	0.2592	1.3923		0.36		
	材料	8KG吊挂磷酸铵盐灭火器				具	1	89.38		89.38		
		其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	040101002002	项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4164.81	0	0	1102.1	2.498886	0	0	0.66126	
小计								4.526176	0	6.11303	1.63457	
清单项目综合单价											12.27377600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.251558	1.3916		4.52		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1132.55		0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1036.36		5.89		
项目编码	040103002002	项目名称			一般回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619	
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619	
清单项目综合单价											26.90660000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3916		16.47		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1270.41		3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	549.4		1.69		
项目编码	040103003003	项目名称			余方弃置			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556	
小计								0	0.05599	48.176	3.44556	
清单项目综合单价											51.67755000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.030625	1559.04		47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	717.33		0.43		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--白石厦石龙头村城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1120645.24	
2	措施项目	138793.43	
2.1	安全文明施工	41984.5	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	37114.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4869.82	
2.2	其他措施项目费	96808.93	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	113349.48	
5	含税建安工程造价	1372788.15	
合计		1372788.15	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土方工程					17106.54	0
1-1	010101B001001	挖一般土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.余方弃置、运距综合考虑 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	221.26	57.42	12704.75	0
1-2	010102007001	回填方	1.材料品种:考虑借土回填 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	161.89	27.19	4401.79	0
2		钢筋混凝土工程					391017.63	0
2-1		钢筋					133960.71	0
2-1-1	010506005001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:热轧圆盘条 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.051	5755.5	293.53	0
2-1-2	010506005002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.946	5475.77	10655.85	0
2-1-3	010506005003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ10 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	3.552	5455.54	19378.08	0
2-1-4	010506005004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ12 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.53	5159.56	7894.13	0
2-1-5	010506005005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ14 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.63	5115.09	3222.51	0
2-1-6	010506005006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ16 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.564	5077.39	7941.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	010506005007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ18 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	3.418	5001.01	17093.45	0
2-1-8	010506005008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ20 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	4.324	5080.29	21967.17	0
2-1-9	010506005009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ22 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.027	5086.09	5223.41	0
2-1-10	010506005010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ25 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	2.11	5117.03	10796.93	0
2-1-11	010506005011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋热轧圆盘条 Φ6 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.103	6748.6	695.11	0
2-1-12	010506005012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢筋 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	3.689	5481.25	20220.33	0
2-1-13	010506005013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢筋 Φ10 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.571	5460.96	8579.17	0
2-2		混凝土					104823.26	0
2-2-1	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.材料品种、强度要求、配比:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.39	484.43	5033.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	40.85	516.47	21097.8	0
2-2-3	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	8.92	516.47	4606.91	0
2-2-4	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	31.82	542.22	17253.44	0
2-2-5	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	40.79	531.26	21670.1	0
2-2-6	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	42.05	531.26	22339.48	0
2-2-7	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	7.07	563.69	3985.29	0
2-2-8	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.22	761.87	3215.09	0
2-2-9	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.46	755.38	1858.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	010502023001	过梁	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.61	755.38	460.78	0
2-2-11	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:窗台压顶 2.混凝土种类:普通预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.73	704.45	514.25	0
2-2-12	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称:门槛 2.混凝土种类:普通预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.68	678.37	461.29	0
2-2-13	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称:女儿墙0.3m高、板边反檐 2.混凝土种类:普通预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.13	743.57	2327.37	0
2-3		模板					152233.66	0
2-3-1	010505001002	垫层模板	1.模板材质:基础垫层 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	12.08	53.9	651.11	0
2-3-2	010505002001	基础模板	1.模板材质:基础 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	55.6	69.07	3840.29	0
2-3-3	010505003001	基础联系梁模板	1.模板材质:基础梁 直形木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	82.31	84.28	6937.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	010505004001	柱面模板	1.模板材质:矩形柱 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	273.36	99.75	27267.66	0
2-3-5	010505006001	梁模板	1.模板材质:矩形梁 木模板 2.含支撑架搭拆、使用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	347.22	89.93	31225.49	0
2-3-6	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板材质:板木模板 2.含支撑架搭拆、使用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	313.1	187.58	58731.3	0
2-3-7	010505010001	楼梯模板	1.模板材质:普通型 木模板 2.含支撑架搭拆、使用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	32.16	217.11	6982.26	0
2-3-8	010505011001	构造柱模板	1.模板材质:矩形柱 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	47.32	99.75	4720.17	0
2-3-9	010505012001	圈梁模板	1.模板材质:圈梁 直形木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	29.81	103.31	3079.67	0
2-3-10	010505013001	过梁模板	1.模板材质:独立过梁 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	11.96	119.37	1427.67	0
2-3-11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:窗台压顶 2.模板材质:压顶 木模板 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.06	130.78	923.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-12	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称:门槛 2.模板材质:挡水坎 木模板 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	6.87	113.13	777.2	0
2-3-13	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件名称:女儿墙0.3m高、板边反檐模板 2.模板材质:板边反檐 木模板 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	49.78	113.91	5670.44	0
3		砌筑工程					44289.81	0
3-1	010401002001	实心砖墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M7.5 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	49.19	681.14	33505.28	0
3-2	010401002002	实心砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M7.5 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.14	681.14	6906.76	0
3-3	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.581	6674.3	3877.77	0
4		门窗工程					71865.28	0
4-1	010802003001	防盗门	1.LM1222 2.门洞口尺寸:1200*2200 3.框、扇材质:304不锈钢防盗门 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.64	970.61	2562.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010802004001	钢质防火门	1.FM甲1824 2.门洞口尺寸:1800*2400 3.框、扇材质:双扇钢制甲级防火门加闭门器、逃生锁,购成品 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	17.28	1186.58	20504.1	0
4-3	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.JLM3637 2.门洞口尺寸:3600*3700 3.门材质:电动钢制卷帘门 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	26.64	685.48	18261.19	0
4-4	010807001001	金属(塑钢)窗	1.LC1215、LC1228 2.窗洞口尺寸:1200*1500、1200*2800 3.框、扇材质及规格:70系列普通铝合金窗 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.52	726.25	6187.65	0
4-5	010807003001	金属百叶窗	1.BYC2408、BYC3008 2.窗洞口尺寸:2400*800、3000*800 3.百叶材料品种:铝合金避雨及消音百页窗 4.外侧加防小动物钢板网 5.内侧加中效过滤，过滤器可拆洗 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	42.24	529.81	22379.17	0
4-6	010807005001	金属格栅窗	1.不锈钢防盗网 2.底层外窗内侧、防盗网必须采用符合公安部门认可的合格产品 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.52	231.31	1970.76	0
5		屋面及防水工程					45077.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010902004001	屋面刚性层	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每2米设分格缝,密封胶嵌缝. 2.40厚C30细石砼(双向Φ4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝) 3.干铺无纺聚酯纤维布隔离层 4.200g/m2无纺布隔离层 5.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面不上人Ⅰ级防水屋面 6.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 7.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,上返至实体女儿墙顶面 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,面基层处理剂一遍 9.20厚(最薄处)厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡层 10.结构屋面板,表面清扫干净(防水材料均应采用不含焦油型) 11.清单工程量按水平投影面积 12.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	132.06	341.34	45077.36	0
6		地面装饰工程					237976.90	0
6-1	011101003001	地面1 环氧树脂楼地面	1.6厚环氧树脂自流平涂料 2.环氧稀泥一道 3.40厚C30细石混凝土,随打随抹光 4.素水泥浆一遍 5.200厚C25细石混凝土,内配φ10@150双向钢筋网片、表面压光 6.回填土夯实(重型压实度≥90%) 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	109.16	838.32	91511.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	011102003001	地面2 防滑面砖楼地面	1.10厚600X600防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.20厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) 4.素水泥浆一遍 5.200厚C25细石混凝土,内配Φ10@150双向钢筋网片、表面压光 6.回填土夯实(重型压实度≥90%) 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10.41	366.9	3819.43	0
6-3	011106003001	楼面2 块料楼梯	1.10厚600X600防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.20厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) 4.素水泥浆一遍 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	32.16	334.76	10765.88	0
6-4	011102003002	楼面2 防滑面砖楼地面	1.10厚600X600防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.20厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) 4.素水泥浆一遍 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	34.4	192.6	6625.44	0
6-5	011104003001	楼面1 金属复合地板	1.抗静电活动地板 2.12厚1:2水泥石子磨光 3.素水泥浆结合层一遍 4.18厚1:3水泥砂浆找平层 5.素水泥浆结合层一遍 6.钢筋混凝土楼板,抹平.表面清理干净 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	196.68	602.48	118495.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	011105001001	踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚(颜色为黑色)	1.踢脚线高度:150mm 2.1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法) 3.5厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.界面剂一道 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	88.2	58.85	5190.57	0
6-7	011105003001	踢脚2 面砖踢脚(颜色为黑色)	1.踢脚线高度:150mm 2.贴8~10厚面砖,水泥浆擦缝 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%的白乳胶 4.17厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道(踢脚线暗敷于墙内与墙面持平,踢脚线缝与地砖缝对齐) 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	65.64	23.9	1568.8	0
7		墙面工程					214427.12	0
7-1	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网 2.使用部位:楼梯间和人流通道的填充墙 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	187.04	17.29	3233.92	0
7-2	011403001001	内墙1 防静电漆墙面	1.白色防静电内墙漆一底二道 2.福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 3.5厚1:2水泥砂浆抹光 4.15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次打底找平 5.整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 6.所有内墙面阳角用1:2水泥砂浆做护角,离地2000高采用中南标11ZJ501图集第22页详图1#做法 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	314.53	109.97	34588.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	011403001002	内墙2 无机涂料墙面	1.白色内墙无机涂料二道 2.封底漆一道(干燥后做面层) 3.满刮防水腻子找平 4.20厚专用抹灰砂浆打底找平 5.整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 6.专用修补材料修补墙面 7.所有内墙面阳角用1:2水泥砂浆做护角,离地2000高采用中南标11ZJ501图集第22页详图1#做法 8.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	277.13	112.68	31227.01	0
7-4	011403001003	外墙2 真石漆外墙	1.面漆透明保护剂两道 2.喷涂外墙真石漆面漆两遍 3.抗碱底漆一遍 4.批腻子两道找平 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.2.0厚聚合物水泥基防水涂膜，预埋钢筋处用密封胶填实 7.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8.刷防水型界面剂一遍 9.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	484.07	287.96	139392.8	0
7-5	011205001001	墙、柱面装饰板	1.2厚不锈钢板加氟碳漆 2.12厚玻镁板 3.C50轻钢覆面龙骨(竖向@300) 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10.71	558.78	5984.53	0
8		天棚工程					43105.64	0
8-1	011403001004	抹灰面油漆	1.喷或刷环保型白色无机涂料二道 2.刷专用防水界面剂一道 3.刷二道防锈漆 4.结构楼板清理干净 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	578.91	74.46	43105.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9		其他工程					55778.96	0
9-1	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.阳台栏杆1.0m高 2.扶手材料种类、规格:60x5方钢、40x3方钢、25x2方钢@100 3.固定配件种类:预埋件参15J403/E22-M2 4.具体详见阳台栏杆大样 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	21.25	473.81	10068.46	0
9-2	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.楼梯栏杆扶手0.9m高 2.扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管、Φ38*1.2钢管、Φ25*1.0钢管 3.固定配件种类:预埋件参15J403/E22-M2 4.具体详见图集15J403-1/B17-B7 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	23.27	600.81	13980.85	0
9-3	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:楼梯水平栏杆扶手1.05m高 2.水平 长度超过0.5mm 3.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60*3钢管、 Φ38*1.2钢管、Φ25*1.0钢管 4.固定配件种类:预埋件参15J403/E22-M2 5.具体详见图集15J403-1/B17-B7 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2.57	669.06	1719.48	0
9-4	010901007001	排水沟	1.构件部位:排水沟 2.构件品种、规格、尺寸:450mm*350mm 3.不锈钢盖板 4.透水U型槽 5.U型槽沟壁喷涂5mm厚浅灰色光面瓷砖 6.预制混凝土U型槽(不透水)C30 7.土基压实≥93% 8.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4	751.86	3007.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-5	010401010001	电缆沟	1.沟截面尺寸:宽1.48m*高0.45m 2.4mm厚钢板加花纹钢盖板、3mm厚橡胶垫盖板 3.20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)抹平 4.C20混凝土、模板 5.240mm厚砖砌沟壁 6.具体详见电缆沟大样 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	24.8	863.56	21416.29	0
9-6	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.构件名称:5厚不锈钢盖板 2.构件尺寸:1m*1m 3.橡胶垫.水泥钉固定、大号铰链和预埋钢板焊接-6x80x80@750 两个 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	2218.86	2218.86	0
9-7	010802002001	彩板门	1.防鼠门,用冷板制作(1.0mm),宽度B应与需要设防的门的宽度一致 2.防鼠门两侧应设插槽。左右各一(用2mm板折制) 3.防鼠门上部应设有黄黑相间的标志.标志线宽应为80mm左右 4.插槽(用螺栓与墙面固定) 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.69	643.04	1086.74	0
9-8	010607006001	钢梯	1.钢梯形式:钢爬梯 2.钢材品种、规格:Φ20钢筋涂防锈漆两道 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.07	7282.29	509.76	0
9-9	010801006001	风机口	1.钢纱网、加装迷宫式钢纱网格、防雨罩 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	12	147.59	1771.08	0
合计							1120645.24	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标　　段：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					138793.43
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	41984.5
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	37114.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4869.82
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	63454.93
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	63454.93	63454.93
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	33354
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	33354	33354
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							138793.43

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	113349.48
合计					113349.48

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电力　　标段： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1044.81	0	4129.14	571.56	1.04481	0	4.12914	0.57156
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								1.04481	0.05599	52.30514	4.01712
清单项目综合单价											57.42306000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.750801	1.3916	1.04		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		
	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000653	1132.55	0.74		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002083	1627.26	3.39		

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	33.71	560.51	477.51	16.468	0.3371	5.6051	4.7751
小计								16.468	0.3371	5.6051	4.7751
清单项目综合单价											27.18530000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916	16.47		
材料	土方	m3	0.01	26.55	0.27		
	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1270.41	3.91		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.4	1.69		

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	1	563.22	3346.14	22.29	317.94	563.22	3346.14	22.29	317.94
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1150.42	48.63	0	306.86	1150.42	48.63	0	306.86
小计								1713.64	3394.77	22.29	624.8
清单项目综合单价											5755.50000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	199.273	1.3916	277.31		
	技工人工费	元	1051.331	1.3662	1436.33		
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	1.02	3280.53	3346.14		
	镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.15	11.15		
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	473.71	3382.6	11.14	295.28	473.71	3382.6	11.14	295.28
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1012.86	30.62	0	269.56	1012.86	30.62	0	269.56
小计								1486.57	3413.22	11.14	564.84
清单项目综合单价											5475.77000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
	技工人工费	元	906.546	1.3662	1238.52		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1.02	3267.26	3332.61		
	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.44	1	50.44		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1	473.71	3363.34	11.14	294.31	473.71	3363.34	11.14	294.31
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1012.86	30.62	0	269.56	1012.86	30.62	0	269.56
小计								1486.57	3393.96	11.14	563.87
清单项目综合单价											5455.54000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
	技工人工费	元	906.546	1.3662	1238.52		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1.02	3248.67	3313.64		
	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.15	1	50.15		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	378.94	3291.97	8.3	265.46	378.94	3291.97	8.3	265.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3379.3	93.48	491.84
清单项目综合单价											5159.56000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1.025	3163.72	3242.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.94	1	49.94		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.94	3249.62	8.3	263.34	378.94	3249.62	8.3	263.34
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3336.95	93.48	489.72
清单项目综合单价											5115.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1.025	3123.01	3201.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.31	1	49.31		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005006	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.94	3213.71	8.3	261.55	378.94	3213.71	8.3	261.55
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3301.04	93.48	487.93
清单项目综合单价											5077.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1.025	3088.5	3165.71		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.78	1	48.78		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005007	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.94	3140.97	8.3	257.91	378.94	3140.97	8.3	257.91
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3228.3	93.48	484.29
清单项目综合单价											5001.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.71	1	47.71		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005008	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.94	3216.47	8.3	261.69	378.94	3216.47	8.3	261.69
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3303.8	93.48	488.07
清单项目综合单价											5080.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1.025	3091.15	3168.43		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.82	1	48.82		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005009	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10< Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	1	378.94	3222	8.3	261.96	378.94	3222	8.3	261.96	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10< Φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38	
小计								1194.94	3309.33	93.48	488.34	
清单项目综合单价											5086.09000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3916		156.5		
		技工人工费				元	760.093	1.3662		1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22				t	1.025	3096.46		3173.87		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.91	1		48.91		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	173.84		85.18		
项目编码	010506005010	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10< Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	1	378.94	3251.46	8.3	263.44	378.94	3251.46	8.3	263.44	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10< Φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38	
小计								1194.94	3338.79	93.48	489.82	
清单项目综合单价											5117.03000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3916		156.5		
		技工人工费				元	760.093	1.3662		1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25				t	1.025	3124.78		3202.9		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.34	1		49.34		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	173.84		85.18		
项目编码	010506005011	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0< Φ≤10 ˊ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	1	798.34	3517.38	44.38	390.3	798.34	3517.38	44.38	390.3	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0< Φ≤10	t	1	1570.31	11.77	0	416.12	1570.31	11.77	0	416.12	
小计								2368.65	3529.15	44.38	806.42	
清单项目综合单价											6748.60000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3916		382.4		
		技工人工费				元	1453.853	1.3662		1986.25		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6				t	1.02	3362.83		3430.09		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.98	1		51.98		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.15		11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	38.16		7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.4		24.86		
项目编码	010506005012	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	471.01	3417.99	17.99	296.82	471.01	3417.99	17.99	296.82	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1005.01	6.18	0	266.25	1005.01	6.18	0	266.25	
小计								1476.02	3424.17	17.99	563.07	
清单项目综合单价											5481.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3916		239.49		
		技工人工费				元	905.085	1.3662		1236.53		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8				t	1.025	3267.26		3348.94		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.51	1		50.51		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.4		14.56		
项目编码	010506005013	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1	471.01	3398.66	17.99	295.86	471.01	3398.66	17.99	295.86	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1005.01	6.18	0	266.25	1005.01	6.18	0	266.25	
小计								1476.02	3404.84	17.99	562.11	
清单项目综合单价											5460.96000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3916		239.49		
		技工人工费				元	905.085	1.3662		1236.53		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10				t	1.025	3248.67		3329.89		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.23	1		50.23		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.4		14.56		
项目编码	010501001001	项目名称			基础垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车 （商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.79	3771.68	167.88	347.92	55.679	377.168	16.788	34.792	
小计								55.679	377.168	16.788	34.792	
清单项目综合单价											484.42700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	40.7549	1.3662		55.68		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	367		370.67		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.574	1		5.57		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0088	1819.91		16.02		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.075	10.3		0.77		
项目编码	010502001001	项目名称		独立基础				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.27	4008.89	174.88	373.64	60.727	400.889	17.488	37.364	
小计								60.727	400.889	17.488	37.364	
清单项目综合单价											516.46800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.4498	1.3662		60.73		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	388.95		392.84		
		水				m3	0.46	4.62		2.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.924	1		5.92		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0091	1819.91		16.56		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.3		0.93		
项目编码	010502005001	项目名称		基础联系梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.27	4008.89	174.88	373.64	60.727	400.889	17.488	37.364	
小计								60.727	400.889	17.488	37.364	
清单项目综合单价											516.46800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.4498	1.3662		60.73		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	388.95		392.84		
		水				m3	0.46	4.62		2.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.924	1		5.92		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0091	1819.91		16.56		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.3		0.93		
项目编码	010502006001	项目名称		钢筋混凝土柱				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	784.68	4008.89	205.82	422.8	78.468	400.889	20.582	42.28	
小计								78.468	400.889	20.582	42.28	
清单项目综合单价											542.21900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3662		78.47		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	388.95		392.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.924	1		5.92		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0108	1819.91		19.66		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.3		0.93		
项目编码	010502011001	项目名称		钢筋混凝土梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	713.36	4008.89	187.62	402.63	71.336	400.889	18.762	40.263	
小计								71.336	400.889	18.762	40.263	
清单项目综合单价											531.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2152	1.3662		71.34		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	388.95		392.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.924	1		5.92		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0098	1819.91		17.84		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.3		0.93		
项目编码	010502013001	项目名称		实心楼板				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	713.36	4008.89	187.62	402.63	71.336	400.889	18.762	40.263	
小计								71.336	400.889	18.762	40.263	
清单项目综合单价											531.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2152	1.3662		71.34		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	388.95		392.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.924	1		5.92		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0098	1819.91		17.84		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.3		0.93		
项目编码	010502020001	项目名称		楼梯				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-20	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵车	10m3	0.1	905.13	4008.89	264.06	458.83	90.513	400.889	26.406	45.883	
小计								90.513	400.889	26.406	45.883	
清单项目综合单价											563.69100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3662		90.51		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	388.95		392.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	5.924	1	5.92		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.014	1819.91	25.48		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.3	0.93		
项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	2944.36	3696.6	12.77	964.88	294.436	369.66	1.277	96.488
小计								294.436	369.66	1.277	96.488
清单项目综合单价								761.86100000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.05	1.3916		33.47			
		技工人工费		元	191.0173	1.3662		260.97			
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	356.57		360.14			
		水		m3	0.879	4.62		4.06			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.463	1		5.46			
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.124	10.3		1.28			
项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2908.89	3682.62	7.93	954.45	290.889	368.262	0.793	95.445
小计								290.889	368.262	0.793	95.445
清单项目综合单价								755.38900000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.2123	1.3916		30.91			
		技工人工费		元	190.2928	1.3662		259.98			
	材料	水		m3	0.581	4.62		2.68			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	356.57		360.14			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.442	1		5.44			
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	10.3		0.79			
项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2908.89	3682.62	7.93	954.45	290.889	368.262	0.793	95.445
小计								290.889	368.262	0.793	95.445
清单项目综合单价								755.38900000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.2123	1.3916		30.91			
		技工人工费		元	190.2928	1.3662		259.98			
	材料	水		m3	0.581	4.62		2.68			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	356.57		360.14			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.442	1		5.44			
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077	10.3		0.79			
项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.1	2453.85	3742.69	10.61	837.23	245.385	374.269	1.061	83.723
小计								245.385	374.269	1.061	83.723
清单项目综合单价								704.43800000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.7966	1.3916		19.2			
		技工人工费		元	165.5586	1.3662		226.19			
	材料	水		m3	1.862	4.62		8.6			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	356.57		360.14			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.531	1		5.53			
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.103	10.3		1.06			
项目编码	010502025002	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2300.45	3677.14	12.57	793.5	230.045	367.714	1.257	79.35
小计								230.045	367.714	1.257	79.35
清单项目综合单价								678.36600000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7724	1.3916		51.17			
		技工人工费		元	130.9275	1.3662		178.87			
	材料	水		m3	0.464	4.62		2.14			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	356.57		360.14			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.434	1		5.43			
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	10.3		1.26			
项目编码	010502025003	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2619.41	3916.01	10.61	889.7	261.941	391.601	1.061	88.97
小计								261.941	391.601	1.061	88.97
清单项目综合单价								743.57300000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.0721	1.3916		18.19			
		技工人工费		元	178.4145	1.3662		243.75			
	材料	水		m3	0.742	4.62		3.43			
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	378.6		382.39			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.787	1		5.79			
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.103	10.3		1.06			
项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3116.78	1338.9	39.27	894.51	31.1678	13.389	0.3927	8.9451
小计								31.1678	13.389	0.3927	8.9451
清单项目综合单价								53.89460000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.65838	1.3916		5.09			
		技工人工费		元	19.08713	1.3662		26.08			

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00325	1686.73	5.48		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.015	26.18	0.39		

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4357.85	1320.59	8.38	1219.81	43.5785	13.2059	0.0838	12.1981
小计								43.5785	13.2059	0.0838	12.1981
清单项目综合单价											69.06630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.3916	6.01		
		技工人工费	元	27.49662	1.3662	37.57		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1686.73	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	26.18	0.08		

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	0.01	5529.73	1357.51	9.45	1531.83	55.2973	13.5751	0.0945	15.3183
小计								55.2973	13.5751	0.0945	15.3183
清单项目综合单价											84.28520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.21847	1.3916	7.26		
		技工人工费	元	35.15976	1.3662	48.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2192	5.64	1.24		
		对拉螺栓	kg	0.06477	6.59	0.43		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1686.73	5.47		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2662	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00361	26.18	0.09		

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
小计								67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
清单项目综合单价											99.74620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.78979	1.3916	8.06		
		技工人工费	元	43.39226	1.3662	59.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1686.73	2.99		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.18	0.07		

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5647.68	1340.37	9.71	1562.2	56.4768	13.4037	0.0971	15.622
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.001389	1414.9	0	0	374.42	1.9652961	0	0	0.52006938
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.000578	1768.62	0	0	468.02	1.02226236	0	0	0.27051556
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.012465	0	41.4	0	2.07	0	0.516051	0	0.02580255
小计								59.46435846	13.919751	0.0971	16.43838749
清单项目综合单价											89.91959695

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.778375	1.3916	8.04		
		技工人工费	元	37.637611	1.3662	51.42		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	12.46472	0.04	0.5		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1686.73	5.47		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.280251	1	0.28		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	26.18	0.1		

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5198.18	1188.96	2.17	1435.14	51.9818	11.8896	0.0217	14.3514
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.030691	1414.9	0	0	374.42	43.4246959	0	0	11.49132422
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.018865	1768.62	0	0	468.02	33.3650163	0	0	8.8291973
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.281045	0	41.4	0	2.07	0	11.635263	0	0.58176315
小计								128.7715122	23.524863	0.0217	35.25368467
清单项目综合单价											187.57175987

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.784126	1.3916	21.97		
		技工人工费	元	78.177321	1.3662	106.81		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	281.044395	0.04	11.24		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1686.73	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.626562	1	0.63		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.00083	26.18	0.02		
项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板			计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9766.74	3585.65	1.31	2763.85	97.6674	35.8565	0.0131	27.6385
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2502.1	0	0	662.11	25.021	0	0	6.6211
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.558614	0	41.4	0	2.07	0	23.1266196	0	1.15633098
小计								122.6884	58.9831196	0.0131	35.41593098
清单项目综合单价											217.10055058

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.3916	18.34		
		技工人工费	元	76.3767	1.3662	104.35		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	558.613184	0.04	22.34		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1686.73	6.78		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.485158	1	1.49		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.0005	26.18	0.01		

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
小计								67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
清单项目综合单价											99.74620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.78979	1.3916	8.06		
		技工人工费	元	43.39226	1.3662	59.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1686.73	2.99		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.18	0.07		

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7229.33	1119.74	12.44	1969.9	72.2933	11.1974	0.1244	19.699
小计								72.2933	11.1974	0.1244	19.699
清单项目综合单价											103.31410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.16358	1.3916	5.79		
		技工人工费	元	48.67467	1.3662	66.5		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1686.73	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2196	1	0.22		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00475	26.18	0.12		

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7866.93	1889.33	4.58	2176.54	78.6693	18.8933	0.0458	21.7654
小计								78.6693	18.8933	0.0458	21.7654
清单项目综合单价											119.37380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.3916	10.02		
		技工人工费	元	50.24925	1.3662	68.65		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1686.73	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3705	1	0.37		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00175	26.18	0.05		

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8253.22	2515.07	0.24	2309.73	82.5322	25.1507	0.0024	23.0973
小计								82.5322	25.1507	0.0024	23.0973
清单项目综合单价											130.78260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.50371	1.3916	9.05		
		技工人工费	元	53.78539	1.3662	73.48		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1686.73	14.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4932	1	0.49		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	010505014002	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
小计								80.477	10.808	0.0024	21.8363
清单项目综合单价											113.12370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505014003	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7964.94	1233.68	22.15	2170.95	79.6494	12.3368	0.2215	21.7095
小计								79.6494	12.3368	0.2215	21.7095

清单项目综合单价 113.91720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19402	1.3916	8.62		
		技工人工费	元	51.99081	1.3662	71.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01551	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1686.73	0.98		
		脱模剂	kg	0.10925	7.43	0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00846	26.18	0.22		

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3123.07	2725.48	0	962.71	312.307	272.548	0	96.271
小计								312.307	272.548	0	96.271

清单项目综合单价 681.12600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3916	76.19		
		技工人工费	元	172.8306	1.3662	236.12		
	材料	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1686.73	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	301.8	30.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.938	1	7.94		
	机械							

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3123.07	2725.48	0	962.71	312.307	272.548	0	96.271
小计								312.307	272.548	0	96.271

清单项目综合单价 681.12600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3916	76.19		
		技工人工费	元	172.8306	1.3662	236.12		
	材料	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1686.73	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	301.8	30.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.938	1	7.94		
	机械							

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作、热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	877.72	3398.93	11.14	403	877.72	3398.93	11.14	403
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39
小计								2438.11	3408.66	11.14	816.39

清单项目综合单价 6674.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.3916	41.98		
		技工人工费	元	1753.865	1.3662	2396.13		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1.03	3267.26	3365.28		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.75	1	33.75		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19	成品钢质防盗门安装	100m2	0.01	7026.54	83899.56	73.55	6059.6	70.2654	838.9956	0.7355	60.596
小计								70.2654	838.9956	0.7355	60.596

清单项目综合单价 970.59250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.01252	1.3916	19.5		
		技工人工费	元	29.5964	1.3662	40.43		
		高级技工人工费	元	7.42013	1.3923	10.33		
	材料	铁件(综合)	kg	0.95779	6.16	5.9		
		304不锈钢防盗门(成品）	m2	0.9781	840.71	822.3		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	324.08	0.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.1741	1	4.17		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0041	179.39	0.74		

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7369.83	104131.5	0	7156.78	73.6983	1041.315	0	71.5678
小计								73.6983	1041.315	0	71.5678

清单项目综合单价 1186.58110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.3916	17.11		
		技工人工费	元	30.79644	1.3662	42.07		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3923	14.51		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	1044.25	1025.98		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	324.08	4.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1807	1	5.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23	成品镀锌钢板防火卷帘门安装	100m2	0.01	7529.12	39051.9	432.33	3975.85	75.2912	390.519	4.3233	39.7585
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.075076	183.76	1982.26	23.32	149.41	13.79596576	148.8201518	1.75077232	11.21710516
小计								89.08716576	539.3391518	6.07407232	50.97560516
清单项目综合单价											685.47599500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.037406		1.3916		19.53		
		技工人工费			元	38.371388		1.3662		52.42		
		高级技工人工费			元	12.303196		1.3923		17.13		
	材料	卷帘门电动装置			套	0.075075		1946.9		146.16		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm			kg	0.24024		7.97		1.91		
		铁件(综合)			kg	0.28799		6.16		1.77		
		膨胀螺栓(综合)			套	5.3		1.11		5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	0.051		7.63		0.39		
		钢质卷帘门(成品)			m2	1		380.53		380.53		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.68314		1		2.68		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.03386		179.39		6.07		
项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-51	成品塑钢窗安装 平开	100m2	0.01	4841.86	63335.39	0	4448.03	48.4186	633.3539	0	44.4803
小计								48.4186	633.3539	0	44.4803
清单项目综合单价											726.25280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.25505		1.3916		11.49		
		技工人工费			元	20.66934		1.3662		28.24		
		高级技工人工费			元	6.2432		1.3923		8.69		
	材料	70系列普通铝合金窗			m2	0.945		651.33		615.51		
		玻璃胶 300mL			支	0.66		10.62		7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238		10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.151		1		3.15		
	机械											
项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4687.09	44813.17	0	3480.96	46.8709	448.1317	0	34.8096
小计								46.8709	448.1317	0	34.8096
清单项目综合单价											529.81220000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.37019		1.3916		11.65		
		技工人工费			元	20.96234		1.3662		28.64		
		高级技工人工费			元	4.72903		1.3923		6.58		
	材料	铝合金百叶窗(成品)			m2	0.945		463.72		438.22		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238		10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.2295		1		2.23		
	机械											
项目编码	010807005001	项目名称	金属格栅窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-57	成品不锈钢防盗网（格栅） 安装	100m2	0.01	3659.55	17621.97	0	1849.49	36.5955	176.2197	0	18.4949
小计								36.5955	176.2197	0	18.4949
清单项目综合单价											231.31010000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4371		1.3916		7.57		
		技工人工费			元	18.24411		1.3662		24.93		
		高级技工人工费			元	2.94774		1.3923		4.1		
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	3.3		1.11		3.66		
		不锈钢防盗网(成品)			m2	1		171.68		171.68		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.8767		1		0.88		
	机械											
项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1757.63	773.78	0	503.79	17.5763	7.7378	0	5.0379
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.003334	1033.3	324.35	0	289.65	3.4450222	1.0813829	0	0.9656931
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4盘卷	t	0.001318	563.22	3346.14	22.29	317.94	0.74232396	4.41021252	0.02937822	0.41904492
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001318	1150.42	48.63	0	306.86	1.51625356	0.06409434	0	0.40444148
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土 C30	100m2	0.01	2055.79	1512.23	4.02	619.91	20.5579	15.1223	0.0402	6.1991
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.003334	1033.3	324.35	0	289.65	3.4450222	1.0813829	0	0.9656931
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ~ 无纺聚酯纤维布	100m2	0.01	237.93	250.5	0	75.48	2.3793	2.505	0	0.7548
010004-80	其他防水工程 隔离层 ~ 无纺布 200g/m2	100m2	0.01	237.93	250.5	0	75.48	2.3793	2.505	0	0.7548
010004-20+010004-21*1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)	100m2	0.011186	2880.02	7073.86	0	1115.81	32.21590372	79.12819796	0	12.48145066
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.011186	1591.24	2350.85	0	538.62	17.79961064	26.2966081	0	6.02500332
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1757.63	773.78	0	503.79	17.5763	7.7378	0	5.0379
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	308.43	501.19	0	106.67	3.0843	5.0119	0	1.0667
020002-16+020002-17*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:20) ~ 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩	100m2	0.01	1408.47	756.12	2.01	410.66	14.0847	7.5612	0.0201	4.1066
小计								136.8022363	160.2428787	0.08967822	44.21912658
清单项目综合单价											341.35391980
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.717092		1.3916		20.48		
		技工人工费			元	55.975681		1.3662		76.47		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	28.6158	1.3923	39.84		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4盘卷	t	0.001344	3280.53	4.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011977	5.35	0.06		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.585133	2.2	1.29		
		1:8水泥憎水膨胀珍珠岩	m3	0.0202	373.38	7.54		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	9.73	4.96		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.080368	8.41	25.91		
		石油沥青冷底子油	t	0.000744	3929.2	2.92		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	2.53655	29.9	75.84		
		无纺聚酯纤维布	m2	1.1218	2.2	2.47		
		无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.2	2.47		
		细石混凝土 C30	m3	0.0404	373.38	15.08		
		水	m3	0.06196	4.62	0.29		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0408	335.35	13.68		
		素水泥浆	m3	0.00204	719.89	1.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.839656	1	1.84		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.000395	37.15	0.01		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000145	38.16	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000408	22.4	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0048	12.55	0.06		

项目编码	011101003001	项目名称	地面1 环氧树脂楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-29*4+020002-30*4	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度（mm）:3)(实际面涂层厚度（mm）:3)	100m2	0.01	6931.17	12476.75	108.26	2465.7	69.3117	124.7675	1.0826	24.657
010004-79换	其他防水工程 基层处理剂 ˉ 环氧稀泥	100m2	0.01	308.43	501.19	0	106.67	3.0843	5.0119	0	1.0667
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ˉ 细石混凝土 C30	100m2	0.01	2055.79	1512.23	4.02	619.91	20.5579	15.1223	0.0402	6.1991
010004-79换	其他防水工程 基层处理剂 ˉ 素水泥浆	100m2	0.01	308.43	37081.53	0	1935.69	3.0843	370.8153	0	19.3569
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	0.008227	563.22	3346.14	22.29	317.94	4.63361094	27.52869378	0.18337983	2.61569238
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.008227	1150.42	48.63	0	306.86	9.46450534	0.40007901	0	2.52453722
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2379.44	1890.28	5.02	724.52	23.7944	18.9028	0.0502	7.2452
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 细石混凝土 C25	10m3	0.014997	640.59	3837.09	128.49	370.55	9.60692823	57.544838 73	1.92696453	5.55713835
120001-132	打夯机原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	165.43	0	11.84	44.63	1.6543	0	0.1184	0.4463
小计								145.1919445	620.0934115	3.40174436	69.66856795
清单项目综合单价								838.35566834			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.017104	1.3662	57.4		
		高级技工人工费	元	44.69668	1.3923	62.23		
		普工人工费	元	18.363989	1.3916	25.56		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	0.008391	3280.53	27.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.074778	5.35	0.4		
		细石混凝土 C25	m3	0.201963	373.38	75.41		
		细石混凝土 C30	m3	0.0404	373.38	15.08		
		素水泥浆	m3	0.51	719.89	367.14		
		环氧稀泥	kg	0.51	9.73	4.96		
		石英砂	kg	1.836	0.73	1.34		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
		环氧中层漆	kg	1.845	4.87	8.99		
		环氧自流平面漆	kg	3.45	32.12	110.81		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.060593	4.62	0.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.967342	1	4.97		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.002468	37.15	0.09		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000905	38.16	0.03		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00255	22.4	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005849	308.87	1.81		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011697	10.3	0.12		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.18	0.77		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	39.17	0.31		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0072	12.55	0.09		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0055	21.53	0.12		

项目编码	011102003001	项目名称	地面2 防滑面砖楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˉ 防滑陶瓷地砖 600mm×600mm,水	100m2	0.01	4845.43	10088.66	94.32	1793.37	48.4543	100.8866	0.9432	17.9337
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1286.3	773.78	0	379.07	12.863	7.7378	0	3.7907
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	0.008262	563.22	3346.14	22.29	317.94	4.65332364	27.645808 68	0.18415998	2.62682028
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.008262	1150.42	48.63	0	306.86	9.50477004	0.40178106	0	2.53527732
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2379.44	1890.28	5.02	724.52	23.7944	18.9028	0.0502	7.2452
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 细石混凝土 C25	10m3	0.014986	640.59	3837.09	128.49	370.55	9.59988174	57.502630 74	1.92555114	5.5530623
120001-132	打夯机原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	165.43	0	11.84	44.63	1.6543	0	0.1184	0.4463
小计								110.5239754	213.0774205	3.22151112	40.1310599
清单项目综合单价								366.95396692			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.222904	1.3916	18.4		
		技工人工费	元	32.718713	1.3662	44.7		
		高级技工人工费	元	34.05954	1.3923	47.42		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	0.008427	3280.53	27.65		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.075095	5.35	0.4		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
		防滑陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	79.65	82.04		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04323	407.08	17.6		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	825.66	0.8		
		水	m3	0.093491	4.62	0.43		

工程量清单综合单价分析表

		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		细石混凝土 C25	m3	0.201854	373.38	75.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.167833	1	1.17		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.002478	37.15	0.09		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000909	38.16	0.03		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.002561	22.4	0.06		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.93	0.94		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0055	21.53	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005844	308.87	1.81		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011689	10.3	0.12		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.55	0.05		

项目编码	011106003001	项目名称	楼面2 块料楼梯	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 防滑陶瓷地砖 600mm×600mm	100m2	0.01	10954.1	14175.8	133.01	3616.97	109.541	141.758	1.3301	36.1697
020002-12换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2758.27	1055.25	0	782.66	27.5827	10.5525	0	7.8266
小计								137.1237	152.3105	1.3301	43.9963
清单项目综合单价											334.76060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.35286	1.3916	19.97		
		技工人工费	元	29.980535	1.3662	40.96		
		高级技工人工费	元	54.72304	1.3923	76.19		
	材料	防滑陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.4469	79.65	115.25		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0276	335.35	9.26		
		石料切割锯片	片	0.0034	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00139	825.66	1.15		
		水	m3	0.06282	4.62	0.29		
		干混地面砂浆 M20	t	0.06092	407.08	24.8		
		素水泥浆	m3	0.00158	719.89	1.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3798	1	0.38		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00581	228.93	1.33		

项目编码	011102003002	项目名称	楼面2 防滑面砖楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36	100m2	0.01	4845.43	10088.66	94.32	1793.37	48.4543	100.8866	0.9432	17.9337
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1286.3	773.78	0	379.07	12.863	7.7378	0	3.7907
小计								61.3173	108.6244	0.9432	21.7244
清单项目综合单价											192.60930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.47696	1.3916	9.01		
		技工人工费	元	13.108963	1.3662	17.91		
		高级技工人工费	元	24.70336	1.3923	34.39		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	335.35	6.84		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	825.66	0.8		
		防滑陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	79.65	82.04		
		水	m3	0.06352	4.62	0.29		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04323	407.08	17.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2709	1	0.27		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.93	0.94		

项目编码	011104003001	项目名称	楼面1 金属复合地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-78	楼地面防静电地板安装 金属板	100m2	0.01	7133.83	35397.67	0	3657.63	71.3383	353.9767	0	36.5763
020002-24+020002-26*(-3)	水磨石楼地面 带嵌条 厚度T(mm) T=15(实际厚度（mm）:12)	100m2	0.01	7737.16	1514.2	411.81	2152.54	77.3716	15.142	4.1181	21.5254
020002-9+020002-11*(-2)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:18) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1189.48	703.58	0	349.94	11.8948	7.0358	0	3.4994
小计								160.6047	376.1545	4.1181	61.6011
清单项目综合单价											602.47840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.69656	1.3916	23.23		
		技工人工费	元	35.621318	1.3662	48.67		
		高级技工人工费	元	63.71044	1.3923	88.7		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.0086	349.56	3.01		
		石蜡	kg	0.0265	5.13	0.14		
		金刚石(综合)	块	0.33	7.96	2.63		
		浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm	m2	0.053	18.95	1		
		松节油	kg	0.15	7.08	1.06		
		草酸99.2%	kg	0.0794	4.96	0.39		
		1:2白水泥白石子浆	m3	0.01398	424.78	5.94		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.018354	335.35	6.16		
		水	m3	0.071694	4.62	0.33		
		素水泥浆	m3	0.00204	719.89	1.47		
		抗静电活动地板	m2	1.05	336.28	353.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.938	1	0.94		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.1078	27.18	2.93		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00519	228.93	1.19		

项目编码	011105001001	项目名称	踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚(颜色为黑色)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	737.69	70.33	0	198.72	7.3769	0.7033	0	1.9872
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) (抹灰面油漆的线条、零星面:人工*1.3材料*1.1)	100m2	0.01	3298.39	674.04	0	906.52	32.9839	6.7404	0	9.0652
小计								40.3608	7.4437	0	11.0524
清单项目综合单价											58.85690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.186895	1.3916	5.83		
		技工人工费	元	9.124904	1.3662	12.47		
		高级技工人工费	元	15.849916	1.3923	22.07		
	材料	砂纸	张	0.066	0.42	0.03		
		乳胶漆	kg	0.44187	15.04	6.65		
		水	m3	0.003534	4.62	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.00204	336.04	0.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0685	1	0.07		
	机械								

项目编码	011105003001	项目名称	踢脚2 面砖踢脚(颜色为黑色)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 水,湿拌地面砂浆 M20	100m	0.01	828.25	1278.94	0	283.11	8.2825	12.7894	0	2.8311
小计								8.2825	12.7894	0	2.8311
清单项目综合单价								23.90300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.80587	1.3916	1.12		
		技工人工费	元	1.788092	1.3662	2.44		
		高级技工人工费	元	3.38879	1.3923	4.72		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	1.02	12.17	12.41		
		水	m3	0.000233	4.62	0		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.001023	335.35	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0319	1	0.03		
	机械							

项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	883.34	0	212	6.3426	8.8334	0	2.12
小计								6.3426	8.8334	0	2.12
清单项目综合单价								17.29600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.3916	0.91		
		技工人工费	元	1.43354	1.3662	1.96		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3923	3.48		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	7.79	8.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0875	1	0.09		
	机械							

项目编码	011403001001	项目名称	内墙1 防静电漆墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数(遍):3)	100m2	0.01	2537.22	612.78	0	702.04	25.3722	6.1278	0	7.0204
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1602.3	329.94	0	440.5	16.023	3.2994	0	4.405
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2193.42	788.73	0	619.86	21.9342	7.8873	0	6.1986
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
小计								68.9025	21.748	0	19.3204
清单项目综合单价								109.97090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.28272	1.3916	10.13		
		技工人工费	元	14.719657	1.3662	20.11		
		高级技工人工费	元	27.76561	1.3923	38.66		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	336.04	7.8		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		乳胶漆	kg	0.4017	15.04	6.04		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00385	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2154	1	0.22		
	机械							

项目编码	011403001002	项目名称	内墙2 无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115	室内墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	1756.22	424.16	0	485.94	17.5622	4.2416	0	4.8594
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	689.3	129.56	0	188.88	6.893	1.2956	0	1.8888
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1602.3	329.94	0	440.5	16.023	3.2994	0	4.405
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2193.42	788.73	0	619.86	21.9342	7.8873	0	6.1986
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.12	87.25	0	79.28	2.8312	0.8725	0	0.7928
小计								70.8167	22.0299	0	19.841
清单项目综合单价								112.68760000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.47916	1.3916	10.41		
		技工人工费	元	15.153607	1.3662	20.7		
		高级技工人工费	元	28.51839	1.3923	39.71		
	材料	素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		水性封闭底漆	kg	0.12	10.62	1.27		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	336.04	7.8		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		乳胶漆	kg	0.2781	15.04	4.18		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00384	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2181	1	0.22		
	机械							

项目编码	011403001003	项目名称	外墙2 真石漆外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5784.26	3177.32	174.55	1701.97	57.8426	31.7732	1.7455	17.0197
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
010004-41+010004-42*2	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	3370.36	2913.1	0	1037.52	33.7036	29.131	0	10.3752

工程量清单综合单价分析表

020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2917.17	591.55	0	801.52	29.1717	5.9155	0	8.0152	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856	
小计								143.9507	99.1026	1.7455	43.1721	
清单项目综合单价											287.97090000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.40752	1.3916		18.66		
		技工人工费				元	52.827593	1.3662		72.17		
		高级技工人工费				元	38.15244	1.3923		53.12		
	材料	聚合物防水砂浆				kg	10.2375	2.57		26.31		
		聚合物水泥基防水涂料				kg	3.15	9.11		28.7		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0174	336.04		5.85		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		真石漆				kg	4.16	5.31		22.09		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	1.59		3.25		
		真石面漆				kg	0.312	7.08		2.21		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		水				m3	0.00999	4.62		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.2536	1		1.25		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007	249.36		1.75		
项目编码	011205001001	项目名称			墙、柱面装饰板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2238.2	3511.63	0	767.86	22.382	35.1163	0	7.6786	
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~ 12厚玻镁板	100m2	0.01	1190.48	2753.25	316.8	475.33	11.9048	27.5325	3.168	4.7533	
020003-227换	金属装饰板 墙面 ~ 2厚不锈钢板加氟碳漆(成品)	100m2	0.01	5125.87	36325.88	0	3172.7	51.2587	363.2588	0	31.727	
小计								85.5455	425.9076	3.168	44.1589	
清单项目综合单价											558.78000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.82446	1.3916		12.28		
		技工人工费				元	19.33616	1.3662		26.42		
		高级技工人工费				元	33.64819	1.3923		46.85		
	材料	2厚不锈钢板加氟碳漆(成品)				m2	1.01	345.13		348.58		
		12厚玻镁板				m2	1.05	24.78		26.02		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	13.27		0.08		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	7.39		1.04		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.11		2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	0.88		0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	9.29		9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	11.06		21.98		
		橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.9364	1		2.94		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345	235.54		3.17		
项目编码	011403001004	项目名称			抹灰面油漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-117	天棚面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	2282.72	466.41	0	627.38	22.8272	4.6641	0	6.2738	
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.9	113.47	0	125.52	4.529	1.1347	0	1.2552	
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍 ~ 防锈漆	100m2	0.01	2282.72	466.41	0	627.38	22.8272	4.6641	0	6.2738	
小计								50.1834	10.4629	0	13.8028	
清单项目综合单价											74.44910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.18058	1.3916		7.21		
		技工人工费				元	11.33503	1.3662		15.49		
		高级技工人工费				元	19.7431	1.3923		27.49		
	材料	防锈漆				kg	0.30591	15.04		4.6		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		砂纸				张	0.08	0.42		0.03		
		乳胶漆				kg	0.30591	15.04		4.6		
		水				m3	0.00408	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1036	1		0.1		
	机械											
项目编码	011503001001	项目名称			带扶手的栏杆、栏板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ~ 钢栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1083.11	3050.8	154.13	450.17	108.311	305.08	15.413	45.017	
小计								108.311	305.08	15.413	45.017	
清单项目综合单价											473.82100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.1869	1.3916		15.57		
		技工人工费				元	24.4876	1.3662		33.45		
		高级技工人工费				元	42.5828	1.3923		59.29		
	材料	钢栏杆带扶手(成品)				m	1	263.72		263.72		
		钨棒				g	0.7	0.36		0.25		
		氩气				m3	0.35	17.7		6.2		
		不锈钢法兰盘				个	1.8	13.27		23.89		
		环氧树脂胶				kg	0.15	33.63		5.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.982	1		5.98		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.0865	178.19		15.41		
项目编码	011503001002	项目名称			带扶手的栏杆、栏板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ~ 0.9m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1083.11	4260.32	154.13	510.65	108.311	426.032	15.413	51.065	
小计								108.311	426.032	15.413	51.065	
清单项目综合单价											600.82100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.1869	1.3916		15.57		
		技工人工费				元	24.4876	1.3662		33.45		
		高级技工人工费				元	42.5828	1.3923		59.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	0.9m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	382.3	382.3		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.354	1	8.35		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	178.19	15.41		

项目编码	011503001003	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 1.05m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1083.11	4910.26	154.13	543.14	108.311	491.026	15.413	54.314
小计								108.311	491.026	15.413	54.314

清单项目综合单价 669.06400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3916	15.57		
		技工人工费	元	24.4876	1.3662	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3923	59.29		
	材料	1.05m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	446.02	446.02		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.628	1	9.63		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	178.19	15.41		

项目编码	010901007001	项目名称	排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	不锈钢线性盖板安装	10m	0.1	150.9	4688.64	0	274.36	15.09	468.864	0	27.436
050007-68	成品排水沟安装	10m	0.1	238.48	1914.53	0	158.84	23.848	191.453	0	15.884
120001-132	打夯机原土夯实 槽、坑	100m2	0.0045	165.43	0	11.84	44.63	0.744435	0	0.05328	0.200835
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.001575	4164.81	0	0	1102.1	6.55957575	0	0	1.7358075
小计								46.24201075	660.317	0.05328	45.2566425

清单项目综合单价 751.86893325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.248632	1.3916	7.3		
		普工人工费	元	19.0202	1.3916	26.47		
		技工人工费	元	9.1271	1.3662	12.47		
	材料	不锈钢盖板 板宽(cm) B=45	m	1.02	455.12	464.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.538	1	6.54		
		预制混凝土U型槽(不透水)C30排水沟（成品）	m	1.02	185.84	189.56		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.002475	21.53	0.05		

项目编码	010401010001	项目名称	电缆沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	不锈钢线性盖板安装	10m	0.1	150.9	4688.64	0	274.36	15.09	468.864	0	27.436
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.019	2193.42	788.73	0	619.86	41.67498	14.98587	0	11.77734
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.012017	4696.32	4464.58	0	1465.97	56.43567744	53.650857866	0	17.61656149
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.007299	2453.85	3742.69	10.61	837.23	17.91065115	27.317894331	0.07744239	6.11094177
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.008	8253.22	2515.07	0.24	2309.73	66.02576	20.12056	0.00192	18.47784
小计								197.1370686	584.9391822	0.07936239	81.41868326

清单项目综合单价 863.57429641

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.636535	1.3916	31.5		
		技工人工费	元	92.200023	1.3662	125.96		
		高级技工人工费	元	17.652026	1.3923	24.58		
		普工人工费	元	7.3666	1.3916	10.25		
		技工人工费	元	3.5418	1.3662	4.84		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.015512	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.006992	1686.73	11.79		
		脱模剂	kg	0.08	7.43	0.59		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.167216	43.36	7.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.064166	681.42	43.72		
		水	m3	0.154149	4.62	0.71		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.027505	301.8	8.3		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.04408	336.04	14.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.073714	356.57	26.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.151201	1	7.15		
		不锈钢盖板 板宽(cm) B=45	m	1.02	455.12	464.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000072	26.18	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007517	10.3	0.08		

项目编码	010609004001	项目名称	金属井(沟)盖及盖座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-65换	不锈钢双层井盖安装 5厚不锈钢盖板1*1m	套	1	73.21	2025.03	0	120.62	73.21	2025.03	0	120.62
小计								73.21	2025.03	0	120.62

清单项目综合单价 2218.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.62	1.3916	17.56		
		技工人工费	元	40.73	1.3662	55.65		
	材料	5厚不锈钢盖板1*1m	套	1	2004.98	2004.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.05	1	20.05		
	机械							

项目编码	010802002001	项目名称	彩板门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板 防鼠门(成品)	100m2	0.01	2569.36	58148.27	0	3587.32	25.6936	581.4827	0	35.8732
小计								25.6936	581.4827	0	35.8732

清单项目综合单价 643.04950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.58865	1.3916	6.39		
		技工人工费	元	11.49171	1.3662	15.7		
		高级技工人工费	元	2.59139	1.3923	3.61		
	材料	万能胶	kg	0.41192	15.49	6.38		
		防鼠门(成品)	m2	1.06	539.82	572.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	2.8929	1	2.89		
	机械								

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ˜ φ20钢筋钢爬梯	t	1	2242.97	3138.97	36.51	753.09	2242.97	3138.97	36.51	753.09
020005-75+020005-76*1	金属线条、零星面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.258572	1512.84	1880.01	381.27	521.58	391.1780645	486.1179457	98.58574644	134.8659838
小计								2634.148064	3625.087946	135.0957464	887.9559838
清单项目综合单价											7282.28774040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	179.111514	1.3916	249.25		
		技工人工费	元	1132.178867	1.3662	1546.78		
		高级技工人工费	元	601.962739	1.3923	838.11		
	材料	φ20钢筋钢爬梯	t	1	3091.15	3091.15		
		环氧富锌底漆	kg	16.383086	28.32	463.97		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.890261	19.47	17.33		
		钢丝绳 φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.432014	1	20.43		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.395356	249.36	98.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	173.84	36.51		

项目编码	010801006001	项目名称	风机口	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	多向指示牌安装 ˜ 钢纱网、加装迷宫式钢纱网格、防雨罩	套	1	57.63	71.15	0	18.81	57.63	71.15	0	18.81
小计								57.63	71.15	0	18.81
清单项目综合单价											147.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.599	1.3916	18.92		
		技工人工费	元	28.334	1.3662	38.71		
	材料	钢纱网、加装迷宫式钢纱网格、防雨罩	个	1	70.8	70.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.35	1	0.35		
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	7.3085	3638.28	251.14	0.35	975.34	26590.36938	1835.45669	2.557975	7128.27239
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	40.19675	85.69	86.02	0	26.98	3444.459508	3457.724435	0	1084.508315
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	7.3085	329.77	701.57	0	122.34	2410.124045	5127.424345	0	894.12189
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	1.38	1473.41	165.63	0	398.18	2033.3058	228.5694	0	549.4884
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2	100m2	1.38	1000.92	6.23	0	265.18	1381.2696	8.5974	0	365.9484
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	2.76	1473.41	165.63	0	398.18	4066.6116	457.1388	0	1098.9768
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2	100m2	2.76	367.69	2.29	0	97.42	1014.8244	6.3204	0	268.8792
小计								40940.96433	11121.23147	2.557975	11390.1954
清单项目综合单价											63454.94917250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3155.898324	1.3916	4391.75		
		技工人工费	元	26752.44575	1.3662	36549.19		
	材料	脚手架钢管	kg	13.2825	3.62	48.08		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	2.788175	6.54	18.23		
		冲压钢脚手板	m2	6.34662	96.27	610.99		
		密目式阻燃安全网	m2	745.467	6.81	5076.63		
		镀锌铁丝（综合）	kg	39.999421	5.35	214		
		工字钢（综合）	t	0.211947	3277.88	694.74		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.182713	7.63	1.39		
		防锈漆 红色	kg	52.401945	15.11	791.79		
		油漆溶剂油	kg	4.597047	10.03	46.11		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	4884.990437	0.1	488.5		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	17475.21549	0.05	873.76		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	41440.55804	0.04	1657.62		
		底座（租赁 10天）	个	558.332858	0.45	251.25		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	2.009838	18.76	37.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	310.25371	1	310.25		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.014617	173.84	2.54		

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1	汽车式起重机	台·天	30	509.29	445.47	0	157.04	15278.7	13364.1	0	4711.2
小计								15278.7	13364.1	0	4711.2
清单项目综合单价											33354.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4699.95	1.3662	6421.07		
		高级技工人工费	元	6361.8	1.3923	8857.53		
	材料	柴油	kg	1557.6	8.58	13364.21		
	机械	起重机租赁费	台·天	30	0	0		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-白石厦球场新建电房　　第 1 页，共 1 页
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1509923.6	
2	措施项目	34577.53	
2.1	安全文明施工	34577.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28537.84	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6039.69	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	139005.1	
5	含税建安工程造价	1683506.23	
合计		1683506.23	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外电气					1381447.61	0
1-1	040504001014	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	4459.79	8919.58	0
1-2	040504001015	砌筑井	1.种类、规格:1层2列排管行人直线井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	16	3191.02	51056.32	0
1-3	040504001016	砌筑井	1.种类、规格:4层5列排管行人三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	8675.66	8675.66	0
1-4	040504001017	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行车三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	6225.69	6225.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040504001018	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行车转角井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	5876.62	11753.24	0
1-6	040504001019	砌筑井	1.种类、规格:3层2列排管行车三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	3	10458.93	31376.79	0
1-7	040504001020	砌筑井	1.种类、规格:3层3列排管行车三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	9194.06	18388.12	0
1-8	040504001021	砌筑井	1.种类、规格:3层4列排管行车三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	16546.53	33093.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	040504001022	砌筑井	1.种类、规格:4层4列排管行车三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	18006.54	18006.54	0
1-10	040504001023	砌筑井	1.种类、规格:4层5列排管行车三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	13286.82	26573.64	0
1-11	040803003002	电缆排管	1.名称:Φ100MPP波纹管 2.规格型号:Φ100-SN25 3.敷设方式:埋地 4.包含:管枕等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	650	29.07	18895.5	0
1-12	040803003003	电缆排管	1.名称:Φ100涂塑钢质管 2.壁厚3.5mm,涂层厚度0.5nm 3.敷设方式:埋地 4.包含:管枕等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4791	81.93	392526.63	0
1-13	030409006002	电缆保护管	1.名称:聚乙烯涂塑扩口钢管 2.规格型号:DN100，壁厚3.5mm,涂层厚度0.5nm 3.敷设方式:明敷 4.包含:管卡、支架等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	96	149.73	14374.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	040501009001	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管3孔 2.型号:HDPE管,PE100 Φ110mm×12mm 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	70	676.91	47383.7	0
1-15	041001001003	破除行人沥青路面	1.名称:破除行人沥青路面 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	178.05	10.51	1871.31	0
1-16	040204003002	恢复沥青混凝土人行道	1.名称:恢复行人沥青路面 2.4%SBS细粒式改性沥青砼(AC-13C) 4cm 3.乳化沥青粘层油(PC-3) 0.6L/m 2 4.中粒式改性沥青砼(AC-20C) 6cm 5.下封层(ES-3 乳化沥青稀浆) 0.8cm 6.乳化沥青透层(PC-2)0.7~1.5L/m2 7.5%水泥稳定级配碎石(分两层) 30cm 8.4%水泥稳定级配碎石 20cm 9.压实土基≥94% 10.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	178.05	291.97	51985.26	0
1-17	041001001004	拆除行车沥青路面	1.名称:拆除行车沥青路面 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	950.49	10.51	9989.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	040203006001	恢复沥青混凝土	1.名称:恢复沥青混凝土路面 2.4%SBS细粒式改性沥青砼(AC-13C)4cm 3.乳化沥青粘层油(PC-3)0.6L/m2 4.中粒式改性沥青砼(AC-20C)6cm 5.乳化沥青粘层油(PC-3)0.6L/m2 6.粗粒式沥青砼(AC-25C)7cm 7.下封层(ES-3 乳化沥青稀浆)0.8cm 8.乳化沥青透层(PC-2)0.7~1.5L/m2 9.5.0%水泥稳定级配碎石(分两层) 32cm 10.4.0%水泥稳定级配碎石20cm 11.土基压实≥95% 12.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	950.49	297.59	282856.32	0
1-19	040601032002	机械切边	1.类别:锯缝机切缝 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2781.2	10.29	28618.55	0
1-20	080501030002	标志牌(标桩)	1.名称:标志桩 2.类别:电缆卧式标桩 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	64	167.9	10745.6	0
1-21	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:H≤2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1293.48	12.27	15871	0
1-22	040103002003	一般回填方	1.填方来源:机械回填石粉渣 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	713.08	147.44	105136.52	0
1-23	040803004002	管道包封	1.规格:管道包封 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	106.17	787.2	83577.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	041101001002	垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	56.12	473.72	26585.17	0
1-25	010505001003	垫层模板	1.名称:C15混凝土垫层模板(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	247.98	40.79	10115.1	0
1-26	040103003004	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:土方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1044.05	51.68	53956.5	0
1-27	040103003005	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:石方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	249.44	51.68	12891.06	0
2		加建房					128475.99	0
2-1		电气工程					96457.28	0
2-1-1		照明系统					88569.76	0
2-1-1-1	030402011005	成套配电箱	1.名称:动力总配电箱AP(PF) 2.安装方式:暗装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	10230.53	10230.53	0
2-1-1-2	030402011006	成套配电箱	1.名称:照明总配电箱AL(PDF) 2.安装方式:暗装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	9442.34	9442.34	0
2-1-1-3	030402011007	成套配电箱	1.名称:排风机控制箱2AC(PF)1~2 2.安装方式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	1729.26	3458.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-4	030402011008	成套配电箱	1.名称:排风机控制箱2AC(PF)3 2.安装方式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2062.2	2062.2	0
2-1-1-5	030402011009	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱ALE 2.安装方式:明装 3.包含:充电模块、回路控制模块等相关配套电气元器件 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	12196.75	12196.75	0
2-1-1-6	040801024002	控制器	1.名称:应急照明控制器 2.额定电压:AC220V 50HZ 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3664.33	3664.33	0
2-1-1-7	030407004002	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.额定功率(kW):P≤1.5 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	188.34	565.02	0
2-1-1-8	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:风机盘管温控器 2.安装方式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	3	134.16	402.48	0
2-1-1-9	030904003002	按钮	1.名称:启停按钮 2.安装方式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	97.51	292.53	0
2-1-1-10	030405015002	风扇	1.名称:低噪音边墙式风机 2.型号:0.25KW/380V 3.安装方式:挂墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	1253.82	5015.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-11	030413003003	荧光灯	1.名称:LED灯管(防爆型灯具吊装) 2.规格型号:LED,1800Lm,18W，自带蓄电池光管持续供电时间大于180分钟 3.安装方式:吊装 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8	270.59	2164.72	0
2-1-1-12	030413001002	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.型号:500Lm,5W 3.安装方式:吸顶 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	8	178.63	1429.04	0
2-1-1-13	030413002006	装饰灯	1.名称:防爆型消防应急照明灯 2.型号:500Lm,6W 3.安装方式:壁挂 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	9	144.38	1299.42	0
2-1-1-14	030413002007	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	101.42	101.42	0
2-1-1-15	030413002008	装饰灯	1.名称:单面单向消防应急标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	101.42	405.68	0
2-1-1-16	030413002009	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂、嵌墙 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	101.42	101.42	0
2-1-1-17	030413002010	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:1W 3.安装方式:壁挂 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	101.42	202.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-18	030413014003	插座	1.名称:二、三孔暗装插座(安全型) 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	28.98	57.96	0
2-1-1-19	030413014004	插座	1.名称:五孔三相暗装插座(安全型) 2.规格:380V 16A 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	32.38	64.76	0
2-1-1-20	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	27.65	55.3	0
2-1-1-21	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:单联双控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	29.59	29.59	0
2-1-1-22	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	32.16	32.16	0
2-1-1-23	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:三联单控暗装指压开关 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	34.85	34.85	0
2-1-1-24	030412001006	配管	1.名称:JDG20 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	119.08	16.09	1916	0
2-1-1-25	030412001007	配管	1.名称:JDG25 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	45.27	21.03	952.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-26	030412001008	配管	1.名称:JDG40(暂估) 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	100	30.73	3073	0
2-1-1-27	030412001009	配管	1.名称:SC20 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	259.88	23.61	6135.77	0
2-1-1-28	030412001010	配管	1.名称:SC25 2.敷设方式:暗敷 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	19.59	30.5	597.5	0
2-1-1-29	030130001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.结构类型:刨沟砌块结构 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	133.8	8.33	1114.55	0
2-1-1-30	030130001004	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.结构类型:刨沟砌块结构 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	18.1	11.09	200.73	0
2-1-1-31	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆(暂估) 2.规格型号:WDZ-YJY(5X10)mm2 3.电压(kV):1 4.敷设方式:穿管/桥架 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	102.5	67.71	6940.28	0
2-1-1-32	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY(5X2.5)mm2 3.电压(kV):1 4.敷设方式:穿管/桥架 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	69.25	24.27	1680.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-33	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格型号:ZR-KVV(4X1.5)mm2 3.电压(kV):1 4.敷设方式:穿管/桥架 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20.91	16.36	342.09	0
2-1-1-34	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.截面积:10mm2以下 3.电压(kV):1 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	80.28	1284.48	0
2-1-1-35	030409005002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.芯数N(芯) N≤6 3.电压(kV):1 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	24	104.66	2511.84	0
2-1-1-36	030412004005	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	275.1	6.71	1845.92	0
2-1-1-37	030412004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.规格型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	133.14	7.34	977.25	0
2-1-1-38	030412004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.规格型号:WDZN-RYJS-2x4mm2 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	118.48	14.48	1715.59	0
2-1-1-39	030412004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/桥架 3.规格型号:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	118.48	9.94	1177.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-40	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	12.93	116.37	0
2-1-1-41	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	26	20.33	528.58	0
2-1-1-42	030412006006	接线盒	1.名称:防爆接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	62.4	1060.8	0
2-1-1-43	030416006002	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压(kV):1 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	1089.45	1089.45	0
2-1-2		防雷接地系统					7887.52	0
2-1-2-1	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地钢板 2.材质:在柱0.5米高处焊出一块100X40X4毫米钢板做测量接地电阻之用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	11	63.02	693.22	0
2-1-2-2	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位连接箱 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	110.7	110.7	0
2-1-2-3	030410005002	接闪带	1.名称:接闪网 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	44.14	30.56	1348.92	0
2-1-2-4	030410004002	均压环	1.名称:接地网 2.材质:利用二根不小于φ16的地基梁主筋作接地均压环 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	37.4	15.28	571.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2-5	030410003002	引下线	1.名称:防雷引下线 2.材质:利用承重结构柱做引下线 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	65.46	7.61	498.15	0
2-1-2-6	030410002002	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质:-40X4热镀锌扁钢 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	53.13	54.01	2869.55	0
2-1-2-7	030416027002	接地装置	1.名称:接地网调试 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统、组	1	1795.51	1795.51	0
2-2		给排水工程					27816.13	0
2-2-1	040501005010	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN100 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	14	30.61	428.54	0
2-2-2	040501005011	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN150 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.42	52.64	390.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	040501005012	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN200 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5.44	88.58	481.88	0
2-2-4	040501005013	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN300 环刚度SN8级PVC-UH管 3.连接形式:密封胶圈连接 4.部位:室外 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	15.12	165.48	2502.06	0
2-2-5	040501005014	塑料管	1.名称:污水管 2.材质及规格:DN150 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2.33	126.13	293.88	0
2-2-6	040501005015	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质及规格:DN100 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	30.94	81.76	2529.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	040501005016	塑料管	1.名称:污水管 2.材质及规格:DN75 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.81	58.54	105.96	0
2-2-8	040501005017	塑料管	1.名称:通气管 2.材质及规格:DN75 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	26.3	58.54	1539.6	0
2-2-9	040501005018	塑料管	1.名称:废水管 2.材质及规格:DN50 PVC-U排水管 3.连接形式:承插粘接 4.部位:室内 5.包含:管件、管卡、支架等 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	16.63	50.74	843.81	0
2-2-10	031001008002	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.包含:管件、管卡等 5.压力试验，吹扫、冲洗 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	27.87	33.97	946.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	010502028002	化粪池、检查井	1.名称:圆形排水检查井 2.井、池净空尺寸:内径Φ(mm)700 3.适用管径:D(mm)200≤D≤300 4.井深H(m):1.20 5.井盖材质、规格:铸铁井盖、井座 Φ700mm重型 6.包含:井内均采用铸铁爬梯,刷环氧煤沥青,防盗链,防坠网等 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	6	2077.3	12463.8	0
2-2-12	031001011002	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	115.05	230.1	0
2-2-13	031301003005	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	187.32	187.32	0
2-2-14	031301003006	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN75 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	251.67	503.34	0
2-2-15	031301003007	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	309.05	2472.4	0
2-2-16	031301003008	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN75 3.敷设部位:穿墙/楼板 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	114.36	228.72	0
2-2-17	031003014005	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN75 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5	148.33	741.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-18	031003014006	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号:DN50 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	91.9	275.7	0
2-2-19	031003014007	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 2.型号:DN100 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	127.21	254.42	0
2-2-20	031003014008	给、排水附件	1.名称:排水口加防虫罩 2.型号:DN50 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	39.25	39.25	0
2-2-21	031002003004	塑料阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	85.11	85.11	0
2-2-22	031002003005	塑料阀门	1.名称:真空破坏器(压力型) 2.规格:DN15 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	96.26	96.26	0
2-2-23	031002011002	水表	1.类型:水表 2.规格型号:DN20 3.附件配置:含DN20闸阀1个 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组(个)	1	129.8	129.8	0
2-2-24	031002003006	塑料阀门	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	45.55	45.55	0
2-3		消防工程					3151.6	0
2-3-1	030910001002	灭火器	1.名称:8KG吊挂磷酸铵盐灭火器 2.安装方式:吊挂 3.包含:调试等内容 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	具	10	315.16	3151.6	0
2-4		土方开挖					1050.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:H≤2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	22.31	12.27	273.74	0
2-4-2	040103002004	一般回填方	1.填方来源:机械回填土 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	15.19	26.91	408.76	0
2-4-3	040103003006	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:土方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	7.13	51.68	368.48	0
合计							1509923.60	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标　　段：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					34577.53
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34577.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28537.84
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6039.69
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							34577.53

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	139005.1
合计					139005.1

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程—兴围三区城中村电　　标段： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

项目编码	040504001014	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.077	1540.37	3416.74	144.44	588.77	118.60849	263.08898	11.12188	45.33529
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.114	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	380.68476	511.04946	11.68956	127.12482
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0387	4150.62	1019.78	0	1149.33	160.628994	39.465486	0	44.479071
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.012	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	33.17304	78.94776	8.27664	13.31712
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	243.63	3859.04	0	257.42	7.3089	115.7712	0	7.7226
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.42908	137.21798	0.45674	12.03473
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.67936	1.06354	2.58505	11.53166
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.0465	378.88	3197.88	8.3	260.74	17.61792	148.70142	0.38595	12.12441
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.0465	844.04	84.3	148.23	238.16	39.24786	3.91995	6.892695	11.07444
040208-1	垫层 模板	10m2	0.56	230.63	100.35	10.13	66.77	129.1528	56.196	5.6728	37.3912
040208-2	基础 模板	10m2	0.292	390.37	172.23	0.55	111.95	113.98804	50.29116	0.1606	32.6894
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.878	595.42	66.91	116.92	169.26	522.77876	58.74698	102.65576	148.61028
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.626	319.99	421.81	44.01	108.92	200.31374	264.05306	27.55026	68.18392
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1862.111844	1821.921886	179.109685	596.641431
清单项目综合单价											4459.78484600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	448.918173	1.3916	624.71		
		技工人工费	元	879.472724	1.3662	1201.54		
		高级技工人工费	元	25.75364	1.3923	35.86		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7777	333.84	259.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04182	3248.67	135.86		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.047663	3088.5	147.21		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.33912	4.6	1.56		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.57286	3.281	8.44		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.48362	4.46	6.62		
		槽钢(综合)	t	0.072616	3316.81	240.85		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.626	3.063	1.92		
		组合钢模板	kg	1.7228	5.31	9.15		
		铁件(综合)	kg	12.24	6.16	75.4		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1252	5.93	0.74		
		钢钉(综合)	kg	3.19707	4.87	15.57		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.448725	7.63	3.42		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.04532	5.49	5.74		
		零星卡具	kg	3.5186	5.49	19.32		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.621186	681.42	423.29		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01772	1686.73	29.89		
		调和漆	kg	0.0626	9.61	0.6		
		煤焦沥青漆	kg	0.356364	16.19	5.77		
		模板嵌缝料	kg	0.146	7.08	1.03		
		脱模剂	kg	0.852	7.43	6.33		
		复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84		
		钢支撑	kg	0.67744	3.72	2.52		
		水	m3	0.753237	4.62	3.48		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.803252	43.36	78.19		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.253194	301.8	76.41		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.079335	491.51	38.99		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	374.89	113.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.61828	1	18.62		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.155406	643.3	99.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.004813	1146.35	5.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0076	619.98	4.71		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.067878	308.87	20.97		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.175602	12.55	2.2		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00916	38.16	0.35		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.02201	22.4	0.49		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.192858	26.18	5.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.08138	27.31	2.22		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005268	15.12	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21544	155.6	33.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.022785	173.84	3.96		

项目编码	040504001015	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.049	1540.37	3416.74	144.44	588.77	75.47813	167.42026	7.07756	28.84973
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.057	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	190.34238	255.52473	5.84478	63.56241
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0396	4150.62	1019.78	0	1149.33	164.364552	40.383288	0	45.513468
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.010063	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.81835846	66.2042737 4	6.94065236	11.16751488
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	243.63	3859.04	0	257.42	2.4363	38.5904	0	2.5742
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041063	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.45893444	137.428827 1	0.45744182	12.05322239
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041063	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.74494048	1.06517422	2.58902215	11.54937938
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053375	378.88	3197.88	8.3	260.74	20.22272	170.686845	0.4430125	13.9169975
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053375	844.04	84.3	148.23	238.16	45.050635	4.4995125	7.91177625	12.71179
040208-1	垫层 模板	10m2	0.371	230.63	100.35	10.13	66.77	85.56373	37.22985	3.75823	24.77167
040208-2	基础 模板	10m2	0.171	390.37	172.23	0.55	111.95	66.75327	29.45133	0.09405	19.14345

工程量清单综合单价分析表

040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.615	595.42	66.91	116.92	169.26	366.1833	41.14965	71.9058	104.0949	
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004	
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	1	17.77	12.57	0.62	5.37	17.77	12.57	0.62	5.37	
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912	
小计								1336.02201	1295.719593	131.5654151	427.7245022	
清单项目综合单价												3191.03152021

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
		普工人工费	元	309.642982	1.3916	430.9		
		技工人工费	元	640.119908	1.3662	874.53		
	材料	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	2.5	1.06	2.65		
		复合材料电缆沟支架	副	1.01	9.82	9.92		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.054709	3088.5	168.97		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.08118	491.51	39.9		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	374.89	37.86		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4949	333.84	165.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		组合钢模板	kg	1.0089	5.31	5.36		
		零星卡具	kg	2.06055	5.49	11.31		
		模板嵌缝料	kg	0.0855	7.08	0.61		
		钢支撑	kg	0.39672	3.72	1.48		
		钢钉(综合)	kg	2.189485	4.87	10.66		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.011066	1686.73	18.67		
		脱模剂	kg	0.542	7.43	4.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.236444	43.36	53.61		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.515069	7.63	3.93		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.355423	4.6	1.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.041884	3248.67	136.07		
		铁件(综合)	kg	10.26375	6.16	63.22		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.882533	5.49	4.85		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.310593	681.42	211.64		
		煤焦沥青漆	kg	0.178182	16.19	2.88		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.126597	301.8	38.21		
		水	m3	0.481987	4.62	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.082304	1	13.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.108855	643.3	70.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00471	619.98	2.92		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.131196	26.18	3.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.026154	173.84	4.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005194	1146.35	5.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.009854	38.16	0.38		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.023404	22.4	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.004417	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.183014	155.6	28.48		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.038034	308.87	11.75		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.122094	12.55	1.53		

项目编码	040504001016	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层	10m3	0.062	1540.37	3648.61	144.44	600.36	95.50294	226.21382	8.95528	37.22232
040701-22换	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.304	2180.77	3873.3	144.44	781.06	662.95408	1177.4832	43.90976	237.44224
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1607	4150.62	1019.78	0	1149.33	667.004634	163.878646	0	184.697331
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.045	2343.54	3923.63	23.81	818.03	105.4593	176.56335	1.07145	36.81135
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.041	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	113.34122	269.73818	28.27852	45.50016
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.042	243.63	3859.04	0	257.42	10.23246	162.07968	0	10.81164
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.053	473.88	3346.78	11.14	293.53	25.11564	177.37934	0.59042	15.55709
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.053	1040.96	25.94	63.05	281.26	55.17088	1.37482	3.34165	14.90678
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.184	378.88	3197.88	8.3	260.74	69.71392	588.40992	1.5272	47.97616
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.184	844.04	84.3	148.23	238.16	155.30336	15.5112	27.27432	43.82144
040208-1	垫层 模板	10m2	0.732	230.63	100.35	10.13	66.77	168.82116	73.4562	7.41516	48.87564
040208-2	基础 模板	10m2	0.703	390.37	172.23	0.55	111.95	274.43011	121.07769	0.38665	78.70085
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.361	595.42	66.91	116.92	169.26	810.36662	91.06451	159.12812	230.36286
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.828	319.99	421.81	44.01	108.92	264.95172	349.25868	36.44028	90.18576
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	4	17.77	12.57	0.62	5.37	71.08	50.28	2.48	21.48
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								3555.255044	3653.183696	320.86341	1146.363661	
清单项目综合单价												8675.66581100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	866.518936	1.3916	1205.85		
		技工人工费	元	1684.944832	1.3662	2301.97		
		高级技工人工费	元	34.06392	1.3923	47.43		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.6262	356.57	223.28		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.05406	3248.67	175.62		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.1886	3088.5	582.49		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.7258	4.6	3.34		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	3.40308	3.281	11.17		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.96236	4.46	8.75		
		槽钢(综合)	t	0.096048	3316.81	318.57		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.828	3.063	2.54		
		组合钢模板	kg	4.1477	5.31	22.02		
		铁件(综合)	kg	41.82	6.16	257.61		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1656	5.93	0.98		
		钢钉(综合)	kg	4.747865	4.87	23.12		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.7756	7.63	13.55		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.70636	5.49	14.86		
		零星卡具	kg	8.47115	5.49	46.51		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.032802	1686.73	55.33		

工程量清单综合单价分析表

		调和漆	kg	0.0828	9.61	0.8		
		模板嵌缝料	kg	0.3515	7.08	2.49		
		脱模剂	kg	1.435	7.43	10.66		
		复合材料电缆沟支架	副	4.04	9.82	39.67		
		钢支撑	kg	1.63096	3.72	6.07		
		水	m3	1.890199	4.62	8.73		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.624622	43.36	113.8		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.329435	491.51	161.92		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.5249	378.6	1334.53		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4242	374.89	159.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.85354	1	35.85		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.240897	643.3	154.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.013035	1146.35	14.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01132	619.98	7.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14274	308.87	44.09		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.784791	12.55	9.85		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.02423	38.16	0.92		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.05323	22.4	1.19		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.2838	26.18	7.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.10764	27.31	2.94		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.017999	15.12	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.39527	155.6	61.5		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09016	173.84	15.67		

项目编码	040504001017	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.049	1540.37	3416.74	144.44	588.77	75.47813	167.42026	7.07756	28.84973
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.295	1013.2	3724.4	144.31	464.65	298.894	1098.698	42.57145	137.07175
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0917	4150.62	1019.78	0	1149.33	380.611854	93.513826	0	105.393561
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.009	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	24.87978	59.21082	6.20748	9.98784
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.033	243.63	3859.04	0	257.42	8.03979	127.34832	0	8.49486
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.052	473.88	3346.78	11.14	293.53	24.64176	174.03256	0.57928	15.26356
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.052	1040.96	25.94	63.05	281.26	54.12992	1.34888	3.2786	14.62552
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.161	378.88	3197.88	8.3	260.74	60.99968	514.85868	1.3363	41.97914
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.161	844.04	84.3	148.23	238.16	135.89044	13.5723	23.86503	38.34376
040208-1	垫层 模板	10m2	0.456	230.63	100.35	10.13	66.77	105.16728	45.7596	4.61928	30.44712
040208-2	基础 模板	10m2	1.281	390.37	172.23	0.55	111.95	500.06397	220.62663	0.70455	143.40795
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.776	595.42	66.91	116.92	169.26	462.04592	51.92216	90.72992	131.34576
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.496	319.99	421.81	44.01	108.92	158.71504	209.21776	21.82896	54.02432
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								2366.057664	2870.938706	204.46016	784.257361

清单项目综合单价 6225.71389100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	569.354809	1.3916	792.31		
		技工人工费	元	1131.115171	1.3662	1545.33		
		高级技工人工费	元	20.40544	1.3923	28.41		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.05304	3248.67	172.31		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.165025	3088.5	509.68		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.6668	4.6	3.07		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	2.03856	3.281	6.69		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.17552	4.46	5.24		
		槽钢(综合)	t	0.057536	3316.81	190.84		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.496	3.063	1.52		
		组合钢模板	kg	7.5579	5.31	40.13		
		铁件(综合)	kg	9.18	6.16	56.55		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.0992	5.93	0.59		
		钢钉(综合)	kg	2.99444	4.87	14.58		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.55365	7.63	11.85		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.80148	5.49	4.4		
		零星卡具	kg	15.43605	5.49	84.74		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.045726	1686.73	77.13		
		调和漆	kg	0.0496	9.61	0.48		
		模板嵌缝料	kg	0.6405	7.08	4.53		
		脱模剂	kg	1.737	7.43	12.91		
		复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84		
		钢支撑	kg	2.97192	3.72	11.06		
		水	m3	1.116728	4.62	5.16		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.544928	43.36	66.99		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.187985	491.51	92.4		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4949	333.84	165.22		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.9795	364.35	1085.58		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3333	374.89	124.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	30.57093	1	30.57		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.137352	643.3	88.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.011715	1146.35	13.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00656	619.98	4.07		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.13416	308.87	41.44		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.682594	12.55	8.57		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.02182	38.16	0.83		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.04832	22.4	1.08		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.186093	26.18	4.87		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06448	27.31	1.76		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.003951	15.12	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.16847	155.6	26.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.07889	173.84	13.71		

项目编码	040504001018	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.035	1540.37	3416.74	144.44	588.77	53.91295	119.5859	5.0554	20.60695
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.22	1013.2	3724.4	144.31	464.65	222.904	819.368	31.7482	102.223
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0935	4150.62	1019.78	0	1149.33	388.08297	95.34943	0	107.462355
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2343.54	3923.63	23.81	818.03	53.90142	90.24349	0.54763	18.81469
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.01	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.6442	65.7898	6.8972	11.0976
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	243.63	3859.04	0	257.42	7.3089	115.7712	0	7.7226
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.05	473.88	3346.78	11.14	293.53	23.694	167.339	0.557	14.6765
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.05	1040.96	25.94	63.05	281.26	52.048	1.297	3.1525	14.063
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.1625	378.88	3197.88	8.3	260.74	61.568	519.6555	1.34875	42.37025
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.1625	844.04	84.3	148.23	238.16	137.1565	13.69875	24.087375	38.701
040208-1	垫层 模板	10m2	0.425	230.63	100.35	10.13	66.77	98.01775	42.64875	4.30525	28.37725
040208-2	基础 模板	10m2	1.351	390.37	172.23	0.55	111.95	527.38987	232.68273	0.74305	151.24445
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.776	595.42	66.91	116.92	169.26	462.04592	51.92216	90.72992	131.34576
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								2327.89614	2595.15271	193.978215	759.620725
清单项目综合单价											5876.64779000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	547.083331	1.3916	761.32		
	技工人工费	元	1124.275206	1.3662	1535.98		
	高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.051	3248.67	165.68		
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.166563	3088.5	514.43		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.659	4.6	3.03		
	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
	镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
	槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
	组合钢模板	kg	7.9709	5.31	42.33		
	铁件(综合)	kg	10.2	6.16	62.83		
	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
	镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
	钢钉(综合)	kg	2.95017	4.87	14.37		
	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.568125	7.63	11.96		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.87924	5.49	4.83		
	零星卡具	kg	16.27955	5.49	89.37		
	级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.04733	1686.73	79.83		
	调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
	模板嵌缝料	kg	0.6755	7.08	4.78		
	脱模剂	kg	1.776	7.43	13.2		
	复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84		
	钢支撑	kg	3.13432	3.72	11.66		
	水	m3	1.04411	4.62	4.82		
	路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
	涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.506054	43.36	65.3		
	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.191675	491.51	94.21		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3535	333.84	118.01		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.222	364.35	809.59		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2323	378.6	87.95		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	374.89	113.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	27.86781	1	27.87		
机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.137352	643.3	88.36		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.011688	1146.35	13.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00625	619.98	3.87		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.09945	308.87	30.72		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.528516	12.55	6.63		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.02175	38.16	0.83		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.048	22.4	1.08		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.182913	26.18	4.79		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00439	15.12	0.07		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18274	155.6	28.43		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.079625	173.84	13.84		

项目编码	040504001019	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.068	1540.37	3416.74	144.44	588.77	104.74516	232.33832	9.82192	40.03636
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.491	1013.2	3724.4	144.31	464.65	497.4812	1828.6804	70.85621	228.14315
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.21	4150.62	1019.78	0	1149.33	871.6302	214.1538	0	241.3593
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.014	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	38.70188	92.10572	9.65608	15.53664
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.059	243.63	3859.04	0	257.42	14.37417	227.68336	0	15.18778
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.062667	473.88	3346.78	11.14	293.53	29.69663796	209.7326623	0.69811038	18.39464451
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.062667	1040.96	25.94	63.05	281.26	65.23384032	1.62558198	3.95115435	17.62572042
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.251334	378.88	3197.88	8.3	260.74	95.22542592	803.7359719	2.0860722	65.53282716
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.251334	844.04	84.3	148.23	238.16	212.1359494	21.1874562	37.25523882	59.85770544
040208-1	垫层 模板	10m2	0.79	230.63	100.35	10.13	66.77	182.1977	79.2765	8.0027	52.7483
040208-2	基础 模板	10m2	2.213	390.37	172.23	0.55	111.95	863.88881	381.14499	1.21715	247.74535
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.417	595.42	66.91	116.92	169.26	843.71014	94.81147	165.67564	239.84142
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.748	319.99	421.81	44.01	108.92	239.35252	315.51388	32.91948	81.47216
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11

工程量清单综合单价分析表

040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912	
小计								4152.643734	4607.969022	344.4215058	1353.873848	
清单项目综合单价											10458.90810920	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1015.475322	1.3916		1413.14		
		技工人工费				元	1973.837804	1.3662		2696.66		
		高级技工人工费				元	30.77272	1.3923		42.84		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷				t	0.06392	3248.67		207.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.257617	3088.5		795.65		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.936533	4.6		4.31		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	3.07428	3.281		10.09		
		镀锌扁钢(综合)				kg	1.77276	4.46		7.91		
		槽钢(综合)				t	0.086768	3316.81		287.79		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm				kg	0.748	3.063		2.29		
		组合钢模板				kg	13.0567	5.31		69.33		
		铁件(综合)				kg	14.28	6.16		87.96		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	7.5	1.06		7.95		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫				10套	0.1496	5.93		0.89		
		钢钉(综合)				kg	5.353605	4.87		26.07		
		水泥钉				100个	0.0416	22.65		0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	2.425367	7.63		18.51		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.2312	5.49		6.76		
		零星卡具				kg	26.66665	5.49		146.4		
		级配砂石				m3	0.052	126.21		6.56		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.07903	1686.73		133.3		
		调和漆				kg	0.0748	9.61		0.72		
		模板嵌缝料				kg	1.1065	7.08		7.83		
		脱模剂				kg	3.003	7.43		22.31		
		复合材料电缆沟支架				副	3.03	9.82		29.75		
		钢支撑				kg	5.13416	3.72		19.1		
		水				m3	1.741059	4.62		8.04		
		路灯号牌				个	1.01	1.77		1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	2.767578	43.36		120		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3	0.4305	491.51		211.6		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.6868	333.84		229.28		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	4.9591	364.35		1806.85		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.1515	378.6		57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.5959	374.89		223.4		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.577977	1		49.58		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.003	21.53		0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.250809	643.3		161.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.01727	1146.35		19.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.0109	619.98		6.76		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.21801	308.87		67.34		
		混凝土振动器 平板式				台班	1.091303	12.55		13.7		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40				台班	0.032027	38.16		1.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40				台班	0.069693	22.4		1.56		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500				台班	0.330762	26.18		8.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.09724	27.31		2.66		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班	0.006146	15.12		0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.25594	155.6		39.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.123153	173.84		21.41		
项目编码	040504001020		项目名称		砌筑井			计量单位		座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.074	1540.37	3416.74	144.44	588.77	113.98738	252.83876	10.68856	43.56898
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土	10m3	0.419	2180.77	3727.94	144.44	773.79	913.74263	1562.00686	60.52036	324.21801
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1549	4150.62	1019.78	0	1149.33	642.931038	157.963922	0	178.031217
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.0115	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	31.79083	75.65827	7.93178	12.76224
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.053	243.63	3859.04	0	257.42	12.91239	204.52912	0	13.64326
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0575	473.88	3346.78	11.14	293.53	27.2481	192.43985	0.64055	16.877975
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0575	1040.96	25.94	63.05	281.26	59.8552	1.49155	3.625375	16.17245
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.199	378.88	3197.88	8.3	260.74	75.39712	636.37812	1.6517	51.88726
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.199	844.04	84.3	148.23	238.16	167.96396	16.7757	29.49777	47.39384
040208-1	垫层 模板	10m2	0.66	230.63	100.35	10.13	66.77	152.2158	66.231	6.6858	44.0682
040208-2	基础 模板	10m2	1.702	390.37	172.23	0.55	111.95	664.40974	293.13546	0.9361	190.5389
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.09	595.42	66.91	116.92	169.26	649.0078	72.9319	127.4428	184.4934
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.608	319.99	421.81	44.01	108.92	194.55392	256.46048	26.75808	66.22336
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								3800.286008	3894.819902	278.660625	1220.271582
清单项目综合单价											9194.03811700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	911.253438	1.3916		1268.1		
		技工人工费				元	1827.958063	1.3662		2497.36		
		高级技工人工费				元	25.01312	1.3923		34.83		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷				t	0.05865	3248.67		190.53		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.203975	3088.5		629.98		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.78598	4.6		3.62		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				kg	2.49888	3.281		8.2		
		镀锌扁钢(综合)				kg	1.44096	4.46		6.43		
		槽钢(综合)				t	0.070528	3316.81		233.93		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm				kg	0.608	3.063		1.86		
		组合钢模板				kg	10.0418	5.31		53.32		
		铁件(综合)				kg	11.73	6.16		72.26		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm				套	7.5	1.06		7.95		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫				10套	0.1216	5.93		0.72		
		钢钉(综合)				kg	4.22113	4.87		20.56		
		水泥钉				100个	0.0416	22.65		0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	1.92035	7.63		14.65		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg	1.0071	5.49		5.53		
		零星卡具				kg	20.5091	5.49		112.59		
		级配砂石				m3	0.052	126.21		6.56		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.06162	1686.73		103.94		
		调和漆				kg	0.0608	9.61		0.58		
		模板嵌缝料				kg	0.851	7.08		6.03		
		脱模剂				kg	2.362	7.43		17.55		
		复合材料电缆沟支架				副	3.03	9.82		29.75		
		钢支撑				kg	3.94864	3.72		14.69		
		水				m3	1.880536	4.62		8.69		
		路灯号牌				个	1.01	1.77		1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	2.1945	43.36		95.15		

工程量清单综合单价分析表

		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.317545	491.51	156.08		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7474	333.84	249.51		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.2319	364.35	1541.89		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.5353	374.89	200.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	41.511025	1	41.51		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.19293	643.3	124.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.014108	1146.35	16.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0096	619.98	5.95		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.19227	308.87	59.39		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.970578	12.55	12.18		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.026225	38.16	1		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.057625	22.4	1.29		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.262272	26.18	6.87		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.07904	27.31	2.16		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005049	15.12	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.208565	155.6	32.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09751	173.84	16.95		

项目编码	040504001021	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.161	1540.37	3416.74	144.44	588.77	247.99957	550.09514	23.25484	94.79197
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土	10m3	0.65	2180.77	3727.94	144.44	773.79	1417.5005	2423.161	93.886	502.9635
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.3394	4150.62	1019.78	0	1149.33	1408.720428	346.113332	0	390.082602
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.02	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	55.2884	131.5796	13.7944	22.1952
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.081	243.63	3859.04	0	257.42	19.73403	312.58224	0	20.85102
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.073	473.88	3346.78	11.14	293.53	34.59324	244.31494	0.81322	21.42769
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.073	1040.96	25.94	63.05	281.26	75.99008	1.89362	4.60265	20.53198
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.3825	378.88	3197.88	8.3	260.74	144.9216	1223.1891	3.17475	99.73305
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.3825	844.04	84.3	148.23	238.16	322.8453	32.24475	56.697975	91.0962
040208-1	垫层 模板	10m2	1.348	230.63	100.35	10.13	66.77	310.88924	135.2718	13.65524	90.00596
040208-2	基础 模板	10m2	3.145	390.37	172.23	0.55	111.95	1227.71365	541.66335	1.72975	352.08275
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	2.363	595.42	66.91	116.92	169.26	1406.97746	158.10833	276.28196	399.96138
040702-82	基础槽钢安装	10m	1.058	319.99	421.81	44.01	108.92	338.54942	446.27498	46.56258	115.23736
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								7105.993018	6652.471092	536.735115	2251.353152
清单项目综合单价											16546.55237700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1686.460124	1.3916	2346.88		
		技工人工费	元	3439.11196	1.3662	4698.51		
		高级技工人工费	元	43.52612	1.3923	60.6		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.07446	3248.67	241.9		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.392063	3088.5	1210.89		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.29912	4.6	5.98		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	4.34838	3.281	14.27		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.50746	4.46	11.18		
		槽钢(综合)	t	0.122728	3316.81	407.07		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	1.058	3.063	3.24		
		组合钢模板	kg	18.5555	5.31	98.53		
		铁件(综合)	kg	20.4	6.16	125.66		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.2116	5.93	1.25		
		钢钉(综合)	kg	8.857075	4.87	43.13		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	3.691125	7.63	28.16		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.75188	5.49	9.62		
		零星卡具	kg	37.89725	5.49	208.06		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.115918	1686.73	195.52		
		调和漆	kg	0.1058	9.61	1.02		
		模板嵌缝料	kg	1.5725	7.08	11.13		
		脱模剂	kg	4.493	7.43	33.38		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		钢支撑	kg	7.2964	3.72	27.14		
		水	m3	2.956653	4.62	13.66		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	4.653594	43.36	201.78		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.69577	491.51	341.98		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.6261	333.84	542.86		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	6.565	364.35	2391.96		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.8181	374.89	306.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	72.07423	1	72.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.418251	643.3	269.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.025053	1146.35	28.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01648	619.98	10.22		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.31629	308.87	97.69		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.578276	12.55	19.81		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.04628	38.16	1.77		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.09913	22.4	2.22		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.544716	26.18	14.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.13754	27.31	3.76		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00878	15.12	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.36288	155.6	56.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.187425	173.84	32.58		

项目编码	040504001022	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.161	1540.37	3416.74	144.44	588.77	247.99957	550.09514	23.25484	94.79197
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土	10m3	0.755	2180.77	3727.94	144.44	773.79	1646.48135	2814.5947	109.0522	584.21145
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.3995	4150.62	1019.78	0	1149.33	1658.17269	407.40211	0	459.157335

工程量清单综合单价分析表

040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.02	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	55.2884	131.5796	13.7944	22.1952	
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.081	243.63	3859.04	0	257.42	19.73403	312.58224	0	20.85102	
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.076	473.88	3346.78	11.14	293.53	36.01488	254.35528	0.84664	22.30828	
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.076	1040.96	25.94	63.05	281.26	79.11296	1.97144	4.7918	21.37576	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.383	378.88	3197.88	8.3	260.74	145.11104	1224.78804	3.1789	99.86342	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.383	844.04	84.3	148.23	238.16	323.26732	32.2869	56.77209	91.21528	
040208-1	垫层 模板	10m2	1.348	230.63	100.35	10.13	66.77	310.88924	135.2718	13.65524	90.00596	
040208-2	基础 模板	10m2	3.601	390.37	172.23	0.55	111.95	1405.72237	620.20023	1.98055	403.13195	
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	2.363	595.42	66.91	116.92	169.26	1406.97746	158.10833	276.28196	399.96138	
040702-82	基础槽钢安装	10m	1.058	319.99	421.81	44.01	108.92	338.54942	446.27498	46.56258	115.23736	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004	
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	4	17.77	12.57	0.62	5.37	71.08	50.28	2.48	21.48	
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912	
小计								7785.36083	7208.0597	553.07295	2460.068855	
清单项目综合单价											18006.56233500	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1872.044498	1.3916	2605.14		
		技工人工费	元	3747.343699	1.3662	5119.62		
		高级技工人工费	元	43.52612	1.3923	60.6		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.07752	3248.67	251.84		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.392575	3088.5	1212.47		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.3172	4.6	6.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	4.34838	3.281	14.27		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.50746	4.46	11.18		
		槽钢(综合)	t	0.122728	3316.81	407.07		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	1.058	3.063	3.24		
		组合钢模板	kg	21.2459	5.31	112.82		
		铁件(综合)	kg	20.4	6.16	125.66		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.2116	5.93	1.25		
		钢钉(综合)	kg	8.966515	4.87	43.67		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	3.69595	7.63	28.2		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.75188	5.49	9.62		
		零星卡具	kg	43.39205	5.49	238.22		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.129598	1686.73	218.6		
		调和漆	kg	0.1058	9.61	1.02		
		模板嵌缝料	kg	1.8005	7.08	12.75		
		脱模剂	kg	4.949	7.43	36.77		
		复合材料电缆沟支架	副	4.04	9.82	39.67		
		钢支撑	kg	8.35432	3.72	31.08		
		水	m3	3.235814	4.62	14.95		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	4.653594	43.36	201.78		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.818975	491.51	402.53		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.6261	333.84	542.86		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	7.6255	364.35	2778.35		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.8181	374.89	306.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	78.21332	1	78.21		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.418251	643.3	269.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.025245	1146.35	28.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01748	619.98	10.84		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.35724	308.87	110.34		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.778931	12.55	22.33		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.04666	38.16	1.78		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.10016	22.4	2.24		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.554292	26.18	14.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.13754	27.31	3.76		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00878	15.12	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.36288	155.6	56.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.18767	173.84	32.62		

项目编码	040504001023	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.08	1540.37	3416.74	144.44	588.77	123.2296	273.3392	11.5552	47.1016
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土	10m3	0.481	2180.77	3727.94	144.44	773.79	1048.95037	1793.13914	69.47564	372.19299
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.2985	4150.62	1019.78	0	1149.33	1238.96007	304.40433	0	343.075005
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.0175	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	48.37735	115.13215	12.0701	19.4208
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.047	243.63	3859.04	0	257.42	11.45061	181.37488	0	12.09874
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0645	473.88	3346.78	11.14	293.53	30.56526	215.86731	0.71853	18.932685
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0645	1040.96	25.94	63.05	281.26	67.14192	1.67313	4.066725	18.14127
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.307	378.88	3197.88	8.3	260.74	116.31616	981.74916	2.5481	80.04718
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.307	844.04	84.3	148.23	238.16	259.12028	25.8801	45.50661	73.11512
040208-1	垫层 模板	10m2	0.911	230.63	100.35	10.13	66.77	210.10393	91.41885	9.22843	60.82747
040208-2	基础 模板	10m2	3.312	390.37	172.23	0.55	111.95	1292.90544	570.42576	1.8216	370.7784
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.71	595.42	66.91	116.92	169.26	1018.1682	114.4161	199.9332	289.4346
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.918	319.99	421.81	44.01	108.92	293.75082	387.22158	40.40118	99.98856
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	4	17.77	12.57	0.62	5.37	71.08	50.28	2.48	21.48
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								5871.08011	5174.5906	400.227065	1840.91691
清单项目综合单价											13286.81468500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1389.579738	1.3916	1933.74		
		技工人工费	元	2843.474875	1.3662	3884.76		
		高级技工人工费	元	37.76652	1.3923	52.58		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.06579	3248.67	213.73		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.314675	3088.5	971.87		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.07602	4.6	4.95		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	3.77298	3.281	12.38		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌扁钢(综合)	kg	2.17566	4.46	9.7		
		槽钢(综合)	t	0.106488	3316.81	353.2		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.918	3.063	2.81		
		组合钢模板	kg	19.5408	5.31	103.76		
		铁件(综合)	kg	17.85	6.16	109.96		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	10	1.06	10.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1836	5.93	1.09		
		钢钉(综合)	kg	6.5311	4.87	31.81		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.96255	7.63	22.6		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.52778	5.49	8.39		
		零星卡具	kg	39.9096	5.49	219.1		
	材料	级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.113936	1686.73	192.18		
		调和漆	kg	0.0918	9.61	0.88		
		模板嵌缝料	kg	1.656	7.08	11.72		
		脱模剂	kg	4.223	7.43	31.38		
		复合材料电缆沟支架	副	4.04	9.82	39.67		
		钢支撑	kg	7.68384	3.72	28.58		
		水	m3	2.075704	4.62	9.59		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	3.286734	43.36	142.51		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.611925	491.51	300.77		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.808	333.84	269.74		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.8581	364.35	1770.05		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4747	374.89	177.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	56.958475	1	56.96		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.30267	643.3	194.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.020433	1146.35	23.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01311	619.98	8.13		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.21879	308.87	67.58		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.100526	12.55	13.81		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.037795	38.16	1.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.081395	22.4	1.82		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.406272	26.18	10.64		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.11934	27.31	3.26		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007683	15.12	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.315505	155.6	49.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.15043	173.84	26.15		

项目编码	040803003002	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ Φ100MPP波纹管	100m	0.01	243.31	2218.1	0	175.29	2.4331	22.181	0	1.7529
18210161	管枕 Φ160mm×4孔 ˉ 管枕 Φ100×4孔	个	0.5	0	5.13	0	0.26	0	2.565	0	0.13
小计								2.4331	24.746	0	1.8829

清单项目综合单价	29.06200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.96101	1.3916	1.34		
		技工人工费	元	0.80209	1.3662	1.1		
	材料	管枕 Φ100×4孔	个	0.5	5.13	2.57		
		PVC胶	kg	0.0075	11.22	0.08		
		Φ100MPP波纹管	m	1.03	21.24	21.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2196	1	0.22		
	机械							

项目编码	040803003003	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	418.19	6930.82	108.88	464.98	4.1819	69.3082	1.0888	4.6498
18210161	管枕 Φ160mm×4孔 ˉ 管枕 Φ100×4孔	个	0.500105	0	5.13	0	0.26	0	2.56553865	0	0.1300273
小计								4.1819	71.87373865	1.0888	4.7798273

清单项目综合单价	81.92426595

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65172	1.3916	2.3		
		技工人工费	元	1.37857	1.3662	1.88		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	4.6	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.0645	3.281	0.21		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.012	5.49	0.07		
		Φ100涂塑钢质管	m	1.03	64.83	66.77		
		镀锌管接头 100	个	0.1648	9.34	1.54		
		管枕 Φ100×4孔	个	0.500104	5.13	2.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6862	1	0.69		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0007	110.59	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0065	155.6	1.01		

项目编码	030409006002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-38换	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	5260.65	7387.7	33.01	1763.82	52.6065	73.877	0.3301	17.6382
030808-16换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	0.65625	3.87	2.99	0	1.17	2.5396875	1.9621875	0	0.7678125
小计								55.1461875	75.8391875	0.3301	18.4060125

清单项目综合单价	149.72148750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.333113	1.3923	0.46		
		普工人工费	元	11.211423	1.3916	15.6		
		技工人工费	元	28.603623	1.3662	39.08		
	材料	膨胀螺栓 M12	套	0.675938	0.51	0.34		
		合金钢钻头(综合)	个	0.011813	6.37	0.08		
		电	kW·h	0.013125	0.68	0.01		
		成品管卡 DN100	个	0.689063	2.17	1.5		
		其他材料费	元	0.045938	0.885	0.04		
		Φ100涂塑钢质管	m	1.04	64.83	67.42		
		镀锌锁紧螺母 100	个	0.16056	2.17	0.35		
		镀锌钢管卡子 100	个	0.515	3.19	1.64		
		镀锌管接头 100	个	0.1545	9.34	1.44		
		镀锌钢管塑料护口 100	个	0.1545	1.02	0.16		
		接地管卡 DN100	个	0.412	3.05	1.26		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		膨胀螺栓 M6mm×50mm	套	1.02	0.52	0.53		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.0068	4.87	0.03		
		铅油	kg	0.0272	8.23	0.22		
		电线 BVR-4	m	0.17304	4.12	0.71		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0738	1	0.07		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00212	110.59	0.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.31	0.1		

项目编码	040501009001	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔（土层）管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	358.81	410.08	459.26	148.27	35.881	41.008	45.926	14.827
040401-238	扩孔（土层）管径D(mm) 300<D≤400	10m	0.1	632.05	1479.69	852.73	302.17	63.205	147.969	85.273	30.217
040401-247	回拖布管（土层）管径D(mm) 300<D≤400	10m	0.1	458.02	107.22	532.2	164.6	45.802	10.722	53.22	16.46
17190242	PVC-U通信塑料管 Φ110 ~ HDPE管 PE100，Φ110mm×12mm	m	3	0	27.43	0	1.37	0	82.29	0	4.11
小计								144.888	281.989	184.419	65.614
清单项目综合单价								676.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.8655	1.3916	35.99		
		技工人工费	元	64.7949	1.3662	88.52		
		高级技工人工费	元	14.632	1.3923	20.37		
	材料	土层导向钻刀片	个	0.0123	2654.87	32.65		
		导向钻杆 DN100	根	0.0054	3185.84	17.2		
		回扩器 DN350	个	0.0093	4424.78	41.15		
		回扩器 DN450	个	0.0073	5309.73	38.76		
		回扩器 DN600	个	0.0063	7079.65	44.6		
		HDPE管 PE100，Φ110mm×12mm	m	3	27.43	82.29		
		化学泥浆	kg	0.6461	2.65	1.71		
		膨润土	kg	36.2	0.4	14.48		
		碳酸氢钠	kg	0.4619	11.5	5.31		
		水	m3	0.6127	4.62	2.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.993	1	0.99		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=100	台班	0.043	1813.24	77.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0426	991.85	42.25		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0616	714.15	43.99		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0783	258.05	20.21		

项目编码	041001001003	项目名称	破除行人沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*5	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	68.06	0	900.82	82.38	0.6806	0	9.0082	0.8238
小计								0.6806	0	9.0082	0.8238
清单项目综合单价								10.51260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.48906	1.3916	0.68		
	材料							
	机械	轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0061	1476.76	9.01		

项目编码	040204003002	项目名称	恢复沥青混凝土人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-35+040103-36*1换	细粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ~ 沥青混凝土 细粒式 AC-13	100m2	0.01	440.31	4795.11	308.04	378.29	4.4031	47.9511	3.0804	3.7829
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.4	98.9	3.85	6.12	0.034	0.989	0.0385	0.0612
040103-31+040103-32*2换	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ~ 沥青混凝土 中粒式 AC-20	100m2	0.01	410.97	6896.73	295.18	474.69	4.1097	68.9673	2.9518	4.7469
040103-24	乳化沥青稀浆封层 ES-3层	100m2	0.01	108.46	568.51	137.86	66.98	1.0846	5.6851	1.3786	0.6698
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.030003	50.1	2455.1	114.62	144.2	1.5031503	73.6603653	3.43894386	4.3264326
040102-21	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量4%	10m3	0.02	50.1	2297.91	114.62	136.34	1.002	45.9582	2.2924	2.7268
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	257.92	0	19.13	69.62	2.5792	0	0.1913	0.6962
小计								14.7816503	246.5076653	13.47204386	17.1996326
清单项目综合单价								291.96099206			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.912919	1.3916	5.45		
		技工人工费	元	6.833803	1.3662	9.34		
	材料	沥青混凝土 细粒式AC-13	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		沥青混凝土 中粒式AC-20	m3	0.0606	1080.18	65.46		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.049083	349.56	17.16		
		中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.626436	163.11	102.18		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0～5mm	m3	0.00377	114.56	0.43		
		乳化沥青	kg	2.886	3.2	9.24		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		水	m3	0.062924	4.62	0.29		
		其他材料费	元	2.6111	0.885	2.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2563	1	1.26		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0025	996.68	2.49		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00135	708.4	0.96		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00236	1039.51	2.45		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00216	1302.72	2.81		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00018	769.92	0.14		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.0015	2159.76	3.24		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00039	717.33	0.28		

项目编码	041001001004	项目名称	拆除行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*5	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	68.06	0	900.82	82.38	0.6806	0	9.0082	0.8238
小计								0.6806	0	9.0082	0.8238
清单项目综合单价								10.51260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.48906	1.3916	0.68		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)		台班	0.0061	1476.76	9.01		

项目编码	040203006001	项目名称	恢复沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-35+040103-36*1换	细粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) 沥青混凝土 细粒式 AC-13	100m2	0.01	440.31	4795.11	308.04	378.29	4.4031	47.9511	3.0804	3.7829
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.02	3.4	98.9	3.85	6.12	0.068	1.978	0.077	0.1224
040103-31+040103-32*2换	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) 沥青混凝土 中粒式 AC-20	100m2	0.01	410.97	6896.73	295.18	474.69	4.1097	68.9673	2.9518	4.7469
040103-24	乳化沥青稀浆封层 ES-3层	100m2	0.01	108.46	568.51	137.86	66.98	1.0846	5.6851	1.3786	0.6698
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.032001	50.1	2455.1	114.62	144.2	1.6032501	78.5656551	3.66795462	4.6145442
040102-21	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量4%	10m3	0.020001	50.1	2297.91	114.62	136.34	1.0020501	45.96049791	2.29251462	2.72693634
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								12.7985002	252.404253	15.27336924	17.09838054
清单项目综合单价											297.57450299

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.399638	1.3916	4.73		
		技工人工费	元	5.905054	1.3662	8.07		
	材料	沥青混凝土 中粒式AC-20	m3	0.0606	1080.18	65.46		
		沥青混凝土 细粒式AC-13	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.051241	349.56	17.91		
		中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.651811	163.11	106.32		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0～5mm	m3	0.00377	114.56	0.43		
		乳化沥青	kg	3.192	3.2	10.21		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		水	m3	0.065415	4.62	0.3		
		其他材料费	元	2.6111	0.885	2.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2661	1	1.27		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00081	1132.55	0.92		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0026	996.68	2.59		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00222	708.4	1.57		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00236	1039.51	2.45		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00216	1302.72	2.81		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00023	769.92	0.18		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.00156	2159.76	3.37		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00039	717.33	0.28		

项目编码	040601032002	项目名称	机械切边	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.58	19.76	6.3	17.21	5.958	1.976	0.63	1.721
小计								5.958	1.976	0.63	1.721
清单项目综合单价											10.28500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.9134	1.3916	1.27		
		技工人工费(市政维修)	元	3.4309	1.3662	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.005	26.78	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	495.78	0.5		

项目编码	080501030002	项目名称	标志牌(标柱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-18	标志桩安装 立式	件	1	32.07	121.27	0	14.56	32.07	121.27	0	14.56
小计								32.07	121.27	0	14.56
清单项目综合单价											167.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.276	1.3916	28.22		
		技工人工费	元	2.816	1.3662	3.85		
	材料	混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm	根	1	97.35	97.35		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06	378.6	22.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	机械							

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621
小计								4.53034081	0	6.11303	1.6356721
清单项目综合单价											12.27904291

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252525	1.3916	4.53		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1132.55	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.36	5.89		

项目编码	040103002003	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	11495.46	727.92	1023.08	14.9756	114.9546	7.2792	10.2308
小计								14.9756	114.9546	7.2792	10.2308
清单项目综合单价											147.44020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98		
	材料	石粉渣	m3	1.184	97.09	114.95		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1270.41	5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.4	2.2		

项目编码	040803004002	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13	管道混凝土包封	m3	1	219.87	478.25	6.52	82.56	219.87	478.25	6.52	82.56
小计								219.87	478.25	6.52	82.56
清单项目综合单价											787.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	57.563	1.3916		80.1		
		技工人工费				元	102.303	1.3662		139.77		
	材料	松杂枋板材 周转材				m3	0.06	1686.73		101.2		
		水				m3	0.32	4.62		1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.04	356.57		370.83		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.74	1		4.74		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	10.3		0.79		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.219	26.18		5.73		
项目编码	041101001002	项目名称		垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	713.42	3647.17	5.05	371.51	71.342	364.717	0.505	37.151
小计								71.342	364.717	0.505	37.151
清单项目综合单价											473.71500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.0982	1.3916		62.76		
		技工人工费				元	6.2822	1.3662		8.58		
	材料	水				m3	0.21	4.62		0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	356.57		360.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.611	1		3.61		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.049	10.3		0.5		
项目编码	010505001003	项目名称		垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.63	100.35	10.13	66.77	23.063	10.035	1.013	6.677
小计								23.063	10.035	1.013	6.677
清单项目综合单价											40.78800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7154	1.3916		3.78		
		技工人工费				元	14.1149	1.3662		19.28		
	材料	钢钉(综合)				kg	0.197	4.87		0.96		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.1254	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016	1686.73		2.7		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.197	1		0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.001	619.98		0.62		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.015	26.18		0.39		
项目编码	040103003004	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价											51.67755000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.030625	1559.04		47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	717.33		0.43		
项目编码	040103003005	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价											51.67755000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.030625	1559.04		47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	717.33		0.43		
项目编码	030402011005	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27换	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ˆ 动力总配电箱AP(PF)	台	1	420.68	9696.57	0	113.28	420.68	9696.57	0	113.28
小计								420.68	9696.57	0	113.28
清单项目综合单价											10230.53000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	62.4732	1.3916		86.94		
		技工人工费				元	165.4452	1.3662		226.03		
		高级技工人工费				元	77.3616	1.3923		107.71		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	4.6		0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.66		0.79		
		塑料软管				m	0.25	15.44		3.86		
		裸铜线 10mm2				kg	0.26	76.48		19.88		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.9	0.885		9.65		
	机械											
项目编码	030402011006	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27换	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ˆ 照明总配电箱AL(PDF)	台	1	420.68	8908.38	0	113.28	420.68	8908.38	0	113.28

工程量清单综合单价分析表

小计					420.68	8908.38	0	113.28
清单项目综合单价								9442.34000000
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	62.4732	1.3916		86.94		
	技工人工费		元	165.4452	1.3662		226.03		
	高级技工人工费		元	77.3616	1.3923		107.71		
材料	钢垫板夹板		kg	0.2	4.6		0.92		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3		0.69		
	铁砂布 0#-2#		张	1.2	0.66		0.79		
	塑料软管		m	0.25	15.44		3.86		
	裸铜线 10mm2		kg	0.26	76.48		19.88		
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41		
	其他材料费		元	10.9	0.885		9.65		
机械								
项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 排风机控制箱2AC(PF)1~2	台	1	441.68	1169.01	0	118.57	441.68	1169.01	0	118.57
小计								441.68	1169.01	0	118.57
清单项目综合单价											1729.26000000
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	65.6256	1.3916		91.32		
	技工人工费		元	173.7156	1.3662		237.33		
	高级技工人工费		元	81.18	1.3923		113.03		
材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29		
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66		
	裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59		
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41		
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81		
机械								
项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 排风机控制箱2AC(PF)3	台	1	441.68	1501.95	0	118.57	441.68	1501.95	0	118.57
小计								441.68	1501.95	0	118.57
清单项目综合单价											2062.20000000
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	65.6256	1.3916		91.32		
	技工人工费		元	173.7156	1.3662		237.33		
	高级技工人工费		元	81.18	1.3923		113.03		
材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29		
	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66		0.66		
	裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48		17.59		
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41		
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81		
机械								
项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31换	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ~ 应急照明配电箱ALE	台	1	515.26	11543.22	0	138.27	515.26	11543.22	0	138.27
小计								515.26	11543.22	0	138.27
清单项目综合单价											12196.75000000
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	76.5828	1.3916		106.57		
	技工人工费		元	202.6692	1.3662		276.89		
	高级技工人工费		元	94.6644	1.3923		131.8		
材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.606	10.62		6.44		
	铁砂布 0#-2#		张	1.2	0.66		0.79		
	裸铜线 10mm2		kg	0.26	76.48		19.88		
	铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68		3.41		
	其他材料费		元	8.82	0.885		7.81		
机械								
项目编码	040801024002	项目名称	控制器		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-54换	控制器 主令 ~ 应急照明控制器	台	1	304.9	3278.6	0	80.83	304.9	3278.6	0	80.83
小计								304.9	3278.6	0	80.83
清单项目综合单价											3664.33000000
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	45.3468	1.3916		63.1		
	技工人工费		元	119.94	1.3662		163.86		
	高级技工人工费		元	55.9824	1.3923		77.94		
材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧		10套	0.41	4.63		1.9		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.1	3.3		0.33		
	其他材料费		元	0.8	0.885		0.71		
机械								
项目编码	030407004002	项目名称	小型电动机		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	136.13	15.42	0	36.79	136.13	15.42	0	36.79
小计								136.13	15.42	0	36.79
清单项目综合单价											188.34000000
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	12.1632	1.3916		16.93		
	技工人工费		元	56.3976	1.3662		77.05		
	高级技工人工费		元	30.2772	1.3923		42.15		
材料	镀锌扁钢(综合)		kg	1.5	4.87		7.31		
	金属软管 DN25		m	1.25	2.78		3.48		
	金属软管活接头 Φ25mm		套	2.04	0.08		0.16		
	其他材料费		元	5.05	0.885		4.47		
机械								

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速 ˉ 风机盘管温控器	10套	0.1	416.36	814.96	0	110.3	41.636	81.496	0	11.03
小计								41.636	81.496	0	11.03
清单项目综合单价								134.16200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.86516	1.3916	6.77		
		技工人工费	元	21.31932	1.3662	29.13		
		高级技工人工费	元	4.1226	1.3923	5.74		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	66.9	0.07		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 启停按钮	只	1	46.14	37.17	0.13	14.07	46.14	37.17	0.13	14.07
小计								46.14	37.17	0.13	14.07
清单项目综合单价								97.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.4584	1.3916	8.99		
		技工人工费	元	21.9996	1.3662	30.06		
		高级技工人工费	元	5.0928	1.3923	7.09		
	材料	启停按钮	只	1	30.18	30.18		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.1452	0.885	0.13		

项目编码	030405015002	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265换	排气扇安装 ˉ 低噪音边墙式风机 0.25KW/380V	10套	0.1	986.95	11289.7	0	261.49	98.695	1128.97	0	26.149
小计								98.695	1128.97	0	26.149
清单项目综合单价								1253.81400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.53212	1.3916	16.05		
		技工人工费	元	50.53548	1.3662	69.04		
		高级技工人工费	元	9.7716	1.3923	13.6		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38换	防爆荧光灯安装 ˉ LED灯管(防爆型灯具吊装) 18W 自带蓄电池光管持续供电时间大于180分钟	10套	0.1	950.91	1431.66	0	323.22	95.091	143.166	0	32.322
小计								95.091	143.166	0	32.322
清单项目综合单价								270.57900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.98396	1.3916	23.63		
		技工人工费	元	42.52608	1.3662	58.1		
		高级技工人工费	元	9.59364	1.3923	13.36		
	材料	LED灯管(防爆型灯具吊装) 18W 自带蓄电池光管持续供电时间大于180分钟	套	1.01	139.82	141.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×14～75	10套	0.306	4.42	1.35		
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˉ 天棚灯 5W	10套	0.1	348.09	1281.92	0	156.21	34.809	128.192	0	15.621
小计								34.809	128.192	0	15.621
清单项目综合单价								178.62200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.21708	1.3916	8.65		
		技工人工费	元	15.56676	1.3662	21.27		
		高级技工人工费	元	3.51228	1.3923	4.89		
	材料	天棚灯 5W	套	1.01	126.05	127.31		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装 ˉ 防爆型消防应急照明灯 6w	10套	0.1	467.77	811.63	0	164.36	46.777	81.163	0	16.436
小计								46.777	81.163	0	16.436
清单项目综合单价								144.37600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.46576	1.3916	7.61		
		技工人工费	元	23.95128	1.3662	32.72		
		高级技工人工费	元	4.63188	1.3923	6.45		
		防爆型消防应急照明灯 6w	套	1.01	79.65	80.45		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.08	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ＂ 安全出口标志灯 1w	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价								101.42200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51732	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	28.5576	1.3662	39.02		
		高级技工人工费	元	5.52168	1.3923	7.69		
	材料	安全出口标志灯 1w	套	1.01	28.32	28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ＂ 单面单向消防应急标志灯 1w	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价								101.42200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51732	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	28.5576	1.3662	39.02		
		高级技工人工费	元	5.52168	1.3923	7.69		
	材料	单面单向消防应急标志灯 1w	套	1.01	28.32	28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ＂ 疏散出口标志灯 1w	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价								101.42200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51732	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	28.5576	1.3662	39.02		
		高级技工人工费	元	5.52168	1.3923	7.69		
	材料	疏散出口标志灯 1w	套	1.01	28.32	28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ＂ 楼层指示标志灯 1W	10套	0.1	557.73	294.19	0	162.3	55.773	29.419	0	16.23
小计								55.773	29.419	0	16.23
清单项目综合单价								101.42200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51732	1.3916	9.07		
		技工人工费	元	28.5576	1.3662	39.02		
		高级技工人工费	元	5.52168	1.3923	7.69		
	材料	楼层指示标志灯 1W	套	1.01	28.32	28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ＂ 二、三孔暗装插座(安全型) 10A	10套	0.1	173.28	67.29	0	49.22	17.328	6.729	0	4.922
小计								17.328	6.729	0	4.922
清单项目综合单价								28.97900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.25288	1.3916	3.14		
		技工人工费	元	9.87	1.3662	13.48		
		高级技工人工费	元	0.50928	1.3923	0.71		
	材料	二、三孔暗装插座(安全型) 10A	个	1	6.67	6.67		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ＂ 五孔三相暗装插座(安全型) 16A	10套	0.1	173.28	99.69	0	50.84	17.328	9.969	0	5.084
小计								17.328	9.969	0	5.084
清单项目综合单价								32.38100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.25288	1.3916	3.14		
		技工人工费	元	9.87	1.3662	13.48		
		高级技工人工费	元	0.50928	1.3923	0.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	五孔三相暗装插座(安全型) 16A		个	1	9.91	9.91		
		其他材料费		元	0.067	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控暗装指压开关	10套	0.1	149.07	83.74	0	43.63	14.907	8.374	0	4.363
小计								14.907	8.374	0	4.363
清单项目综合单价											27.64400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.74156	1.3916	2.42		
		技工人工费	元	7.63332	1.3662	10.43		
		高级技工人工费	元	1.47552	1.3923	2.05		
	材料	单联单控暗装指压开关	个	1	8.33	8.33		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联双控暗装指压开关	10套	0.1	149.07	102.24	0	44.56	14.907	10.224	0	4.456
小计								14.907	10.224	0	4.456
清单项目综合单价											29.58700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.74156	1.3916	2.42		
		技工人工费	元	7.63332	1.3662	10.43		
		高级技工人工费	元	1.47552	1.3923	2.05		
	材料	单联双控暗装指压开关	个	1	10.18	10.18		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控暗装指压开关	10套	0.1	154.2	120.64	0	46.84	15.42	12.064	0	4.684
小计								15.42	12.064	0	4.684
清单项目综合单价											32.16800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.80192	1.3916	2.51		
		技工人工费	元	7.89552	1.3662	10.79		
		高级技工人工费	元	1.52628	1.3923	2.13		
	材料	双联单控暗装指压开关	个	1	12.02	12.02		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控暗装指压开关	10套	0.1	159.35	139.94	0	49.16	15.935	13.994	0	4.916
小计								15.935	13.994	0	4.916
清单项目综合单价											34.84500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.86216	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	8.15892	1.3662	11.15		
		高级技工人工费	元	1.578	1.3923	2.2		
	材料	三联单控暗装指压开关	个	1	13.95	13.95		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	819.9	543.98	0	244.16	8.199	5.4398	0	2.4416
小计								8.199	5.4398	0	2.4416
清单项目综合单价											16.08040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.958068	1.3916	1.33		
		技工人工费	元	4.19814	1.3662	5.74		
		高级技工人工费	元	0.8118	1.3923	1.13		
	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1105.16	672.08	0	326.05	11.0516	6.7208	0	3.2605
小计								11.0516	6.7208	0	3.2605
清单项目综合单价											21.03290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.291416	1.3916	1.8		
		技工人工费	元	5.658828	1.3662	7.73		
		高级技工人工费	元	1.094184	1.3923	1.52		
	材料	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-33换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1475.28	1150.32	0	447.91	14.7528	11.5032	0	4.4791	
小计								14.7528	11.5032	0	4.4791	
清单项目综合单价											30.73510000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.723896	1.3916		2.4		
		技工人工费				元	7.553928	1.3662		10.32		
		高级技工人工费				元	1.460616	1.3923		2.03		
	材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85		10.15		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0726	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001009	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-53换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1084.61	909.45	32.98	334.84	10.8461	9.0945	0.3298	3.3484	
小计								10.8461	9.0945	0.3298	3.3484	
清单项目综合单价											23.61880000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.267416	1.3916		1.76		
		技工人工费				元	5.553576	1.3662		7.59		
		高级技工人工费				元	1.073808	1.3923		1.5		
	材料	锁紧螺母 M3×20				个	0.1545	0.44		0.07		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	1.03	8.26		8.51		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.1648	2.07		0.34		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.1545	0.16		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0094	11.83		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0024	5.31		0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0107	0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D(mm) D≤60				台班	0.00072	275.97		0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.0048	27.31		0.13		
项目编码	030412001010	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-54换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1307.96	1296.01	32.98	413.27	13.0796	12.9601	0.3298	4.1327	
小计								13.0796	12.9601	0.3298	4.1327	
清单项目综合单价											30.50220000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.528644	1.3916		2.13		
		技工人工费				元	6.696612	1.3662		9.15		
		高级技工人工费				元	1.295268	1.3923		1.8		
	材料	锁紧螺母 M3×25~32				个	0.1545	0.29		0.04		
		沥青清漆				kg	0.0049	11.68		0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1.03	11.81		12.16		
		镀锌管接头(60×25)				个	0.1648	2.72		0.45		
		塑料护口(钢管用)25~32				个	0.1545	0.29		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0128	11.83		0.15		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032	5.31		0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0145	0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D(mm) D≤60				台班	0.00072	275.97		0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.0048	27.31		0.13		
项目编码	031301001003	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	52.91	0.09	0	14	5.291	0.009	0	1.4	
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	12.08	0.85	0	3.24	1.208	0.085	0	0.324	
小计								6.499	0.094	0	1.724	
清单项目综合单价											8.31700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.75704	1.3662		6.5		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001004	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	70.37	0.13	0	18.62	7.037	0.013	0	1.862	
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	16.18	1.28	0	4.35	1.618	0.128	0	0.435	
小计								8.655	0.141	0	2.297	
清单项目综合单价											11.09300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.33516	1.3662		8.66		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030409001003	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZ-YJY(5X10)mm2	100m	0.01	486.93	5853.93	7.72	422.1	4.8693	58.5393	0.0772	4.221	
小计								4.8693	58.5393	0.0772	4.221	
清单项目综合单价											67.70680000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.058604	1.3916		1.47		
		技工人工费				元	2.026692	1.3662		2.77		
		高级技工人工费				元	0.450444	1.3923		0.63		
		WDZ-YJY(5X10)mm2				m	1.01	57.88		58.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000132	585.11	0.08		
项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ' WDZ-YJY(5X2.5)mm2	100m	0.01	486.93	1715.96	7.72	215.21	4.8693	17.1596	0.0772	2.1521
小计								4.8693	17.1596	0.0772	2.1521
清单项目综合单价											24.25820000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.058604	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	2.026692	1.3662	2.77		
		高级技工人工费	元	0.450444	1.3923	0.63		
	材料	WDZ-YJY(5X2.5)mm2	m	1.01	16.91	17.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000132	585.11	0.08		

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ' ZR-KVV(4X1.5)mm2	100m	0.01	665.93	756.12	0	214.03	6.6593	7.5612	0	2.1403
小计								6.6593	7.5612	0	2.1403
清单项目综合单价											16.36080000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.791328	1.3916	1.1		
		技工人工费	元	2.831316	1.3662	3.87		
		高级技工人工费	元	1.213824	1.3923	1.69		
	材料	ZR-KVV(4X1.5)mm2	m	1.02	7.35	7.5		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114换	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	49.67	15.98	0.64	13.99	49.67	15.98	0.64	13.99
小计								49.67	15.98	0.64	13.99
清单项目综合单价											80.28000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.8548	1.3916	8.15		
		技工人工费	元	21.0612	1.3662	28.77		
		高级技工人工费	元	9.1572	1.3923	12.75		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.72	0.885	0.64		

项目编码	030409005002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195换	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	71.59	13.46	0	19.61	71.59	13.46	0	19.61
小计								71.59	13.46	0	19.61
清单项目综合单价											104.66000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.5572	1.3916	11.91		
		技工人工费	元	30.4596	1.3662	41.61		
		高级技工人工费	元	12.9756	1.3923	18.07		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030412004005	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ' WDZ-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	208.19	388.03	0	74.49	2.0819	3.8803	0	0.7449
小计								2.0819	3.8803	0	0.7449
清单项目综合单价											6.70710000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.243252	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06602	1.3662	1.46		
		高级技工人工费	元	0.206136	1.3923	0.29		
	材料	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.16	3.19	3.7		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 - WDZ-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	138.79	532.4	0	63.35	1.3879	5.324	0	0.6335	
小计								1.3879	5.324	0	0.6335	
清单项目综合单价											7.34540000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.162204	1.3916		0.23		
		技工人工费				元	0.71064	1.3662		0.97		
		高级技工人工费				元	0.137424	1.3923		0.19		
	材料	WDZ-BYJ-4mm2				m	1.05	4.94		5.19		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004007	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 - WDZN-RYJS-2x4mm2	100m单线	0.01	206.39	1131.06	0	111.17	2.0639	11.3106	0	1.1117	
小计								2.0639	11.3106	0	1.1117	
清单项目综合单价											14.48620000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.36036	1.3916		0.5		
		技工人工费				元	0.977628	1.3662		1.34		
		高级技工人工费				元	0.162876	1.3923		0.23		
	材料	WDZN-RYJS-2x4mm2				m	1.05	10.64		11.17		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004008	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZN-RYJSP-2x1.5mm2	100m单线	0.01	154.2	761.32	0	78.87	1.542	7.6132	0	0.7887	
小计								1.542	7.6132	0	0.7887	
清单项目综合单价											9.94390000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.180192	1.3916		0.25		
		技工人工费				元	0.789552	1.3662		1.08		
		高级技工人工费				元	0.152628	1.3923		0.21		
	材料	WDZN-RYJSP-2x1.5mm2				m	1.05	7.13		7.49		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412006004	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	77.76	29.37	0	22.04	7.776	2.937	0	2.204	
小计								7.776	2.937	0	2.204	
清单项目综合单价											12.91700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.50156	1.3916		2.09		
		技工人工费				元	3.38412	1.3662		4.62		
		高级技工人工费				元	0.76368	1.3923		1.06		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412006005	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-323换	明装 普通接线盒	10个	0.1	143.5	20.82	0	39.01	14.35	2.082	0	3.901	
小计								14.35	2.082	0	3.901	
清单项目综合单价											20.33300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.55312	1.3916		3.55		
		技工人工费				元	5.82852	1.3662		7.96		
		高级技工人工费				元	2.03556	1.3923		2.83		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	2.06	0.04		0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.06	0.08		0.16		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412006006	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-324换	明装 防爆接线盒 - 防爆接线盒	10个	0.1	221.51	327.53	0	75	22.151	32.753	0	7.5	
小计								22.151	32.753	0	7.5	
清单项目综合单价											62.40400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.55312	1.3916		3.55		
		技工人工费				元	11.27976	1.3662		15.41		
		高级技工人工费				元	2.28996	1.3923		3.19		
	材料	防爆接线盒				个	1.02	31.86		32.5		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	2.06	0.04		0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.06	0.08		0.16		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29换	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	834.34	8.85	23.36	222.9	834.34	8.85	23.36	222.9
小计								834.34	8.85	23.36	222.9
清单项目综合单价											1089.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	66.066	1.3916	91.94		
		技工人工费				元	297.0504	1.3662	405.83		
		高级技工人工费				元	241.7388	1.3923	336.57		
	材料	其他材料费				元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	26.4	0.885	23.36		
项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80换	测试板安装	套	1	18.56	37.67	0	6.79	18.56	37.67	0	6.79
小计								18.56	37.67	0	6.79
清单项目综合单价											63.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.8524	1.3916	3.97		
		技工人工费				元	8.0808	1.3662	11.04		
		高级技工人工费				元	2.5464	1.3923	3.55		
	材料	棉纱				kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏				kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡				kg	0.005	66.9	0.33		
		测试板				块	1.006	30.97	31.16		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费				元	1	0.885	0.89		
	机械										
项目编码	030410007004	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 `总等电位连接箱	套	1	18.56	83.08	0	9.06	18.56	83.08	0	9.06
小计								18.56	83.08	0	9.06
清单项目综合单价											110.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.8524	1.3916	3.97		
		技工人工费				元	8.0808	1.3662	11.04		
		高级技工人工费				元	2.5464	1.3923	3.55		
	材料	总等电位连接箱				个	1.006	76.11	76.57		
		棉纱				kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏				kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡				kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4				m	0.75	3.99	2.99		
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费				元	1	0.885	0.89		
	机械										
项目编码	030410005002	项目名称	接闪带			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设 `φ12热镀锌圆钢	10m	0.1	179.78	49.69	24.27	51.79	17.978	4.969	2.427	5.179
小计								17.978	4.969	2.427	5.179
清单项目综合单价											30.55300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.11716	1.3916	2.95		
		技工人工费				元	9.5508	1.3662	13.05		
		高级技工人工费				元	1.425	1.3923	1.98		
	材料	φ12热镀锌圆钢				kg	1.015	3.81	3.87		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5	0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费				元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0156	155.6	2.43		
项目编码	030410004002	项目名称	均压环			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65换	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	91.84	4.42	29.88	26.66	9.184	0.442	2.988	2.666
小计								9.184	0.442	2.988	2.666
清单项目综合单价											15.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.08072	1.3916	1.5		
		技工人工费				元	4.86972	1.3662	6.65		
		高级技工人工费				元	0.73788	1.3923	1.03		
	材料	钢筋 φ10mm以内				kg	0.04	3.281	0.13		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费				元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0192	155.6	2.99		
项目编码	030410003002	项目名称	引下线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-59换	避雷引下线敷设 利用结构钢筋贯通	10m	0.1	45.88	2	14.94	13.31	4.588	0.2	1.494	1.331
小计								4.588	0.2	1.494	1.331
清单项目综合单价											7.61300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.54024	1.3916	0.75		
		技工人工费				元	2.4444	1.3662	3.34		
		高级技工人工费				元	0.35592	1.3923	0.5		
	材料	钢筋 φ10mm以内				kg	0.02	3.281	0.07		
		清油 C01-1				kg	0.001	16.99	0.02		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.015	7.4	0.11		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.007	0.885		0.01			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.0096	155.6		1.49			
项目编码	030410002002	项目名称	接地母线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	354.73	81.9	5.15	98.33	35.473	8.19	0.515	9.833
小计								35.473	8.19	0.515	9.833
清单项目综合单价											54.01100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.11236		1.3916		15.46		
		技工人工费			元	5.82852		1.3662		7.96		
		高级技工人工费			元	8.652		1.3923		12.05		
	材料	膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12		6.26		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		其他材料费			元	0.021		0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.012		27.31		0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.0012		155.6		0.19		
项目编码	030416027002	项目名称	接地装置			计量单位		系统、组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123换	接地网调试	系统	1	1411.26	10.29	0	373.96	1411.26	10.29	0	373.96
小计								1411.26	10.29	0	373.96
清单项目综合单价											1795.51000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	213.528		1.3916		297.15		
		技工人工费			元	616.8348		1.3662		842.72		
		高级技工人工费			元	194.9256		1.3923		271.39		
	材料	白布			m2	0.28		4.82		1.35		
		丙酮清洗剂			kg	0.65		7.79		5.06		
		电线 BV-4			m	0.75		3.99		2.99		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械										
项目编码	040501005010	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-192换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) dn≤110	10m	0.1	100.68	169.47	0.73	35.16	10.068	16.947	0.073	3.516
小计								10.068	16.947	0.073	3.516
清单项目综合单价											30.60400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.8019		1.3916		2.51		
		技工人工费			元	4.496		1.3662		6.14		
		高级技工人工费			元	1.0182		1.3923		1.42		
	材料	DN100 环刚度SN8级PVC-UH管			m	1.06		13.27		14.07		
		橡胶圈 DN100			个	0.206		12.39		2.55		
		砂布			张	0.0522		1.11		0.06		
		润滑油			kg	0.0074		2.83		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.25		1		0.25		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100			台班	0.0004		183.68		0.07		
项目编码	040501005011	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-194换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 125＜dn≤160	10m	0.1	127.32	340.36	7.35	51.23	12.732	34.036	0.735	5.123
小计								12.732	34.036	0.735	5.123
清单项目综合单价											52.62600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.603		1.3916		3.62		
		技工人工费			元	6.5172		1.3662		8.9		
		高级技工人工费			元	0.1482		1.3923		0.21		
	材料	DN150 环刚度SN8级PVC-UH管			m	1.06		27.58		29.23		
		橡胶圈 DN150			个	0.206		20.35		4.19		
		砂布			张	0.0696		1.11		0.08		
		润滑油			kg	0.0101		2.83		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.503		1		0.5		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100			台班	0.004		183.68		0.73		
项目编码	040501005012	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-195换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160＜dn≤250 、DN200 环刚度SN8级PVC-UH管	10m	0.1	248.24	529.65	14.69	93.22	24.824	52.965	1.469	9.322
小计								24.824	52.965	1.469	9.322
清单项目综合单价											88.58000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.43		1.3916		6.16		
		技工人工费			元	11.1073		1.3662		15.17		
		高级技工人工费			元	2.5022		1.3923		3.48		
	材料	DN200 环刚度SN8级PVC-UH管			m	1.06		41.68		44.18		
		橡胶圈 DN250			个	0.206		38.05		7.84		
		砂布			张	0.1104		1.11		0.12		
		润滑油			kg	0.0141		2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.783		1		0.78		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100			台班	0.008		183.68		1.47		
项目编码	040501005013	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 、DN300 环刚度SN8级PVC-UH管	10m	0.1	296.58	1203.22	15.25	139.73	29.658	120.322	1.525	13.973
小计								29.658	120.322	1.525	13.973
清单项目综合单价											165.47800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.2932		1.3916		7.37		
		技工人工费			元	13.2693		1.3662		18.13		
		高级技工人工费			元	2.9898		1.3923		4.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	DN300 环刚度SN8级PVC-UH管	m	1.06	102.21	108.34			
		橡胶圈 DN300	个	0.206	48.67	10.03			
		砂布	张	0.1217	1.11	0.14			
		润滑油	kg	0.0141	2.83	0.04			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.778	1	1.78			
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0083	183.68	1.52			

项目编码	040501005014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 - DN150 PVC-U排水管	10m	0.1	531.09	561.51	0	168.61	53.109	56.151	0	16.861
小计								53.109	56.151	0	16.861
清单项目综合单价											126.12100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.47864	1.3916	10.41		
		技工人工费	元	25.34316	1.3662	34.62		
		高级技工人工费	元	5.80224	1.3923	8.08		
	材料	DN150 PVC-U排水管	m	0.95	26.66	25.33		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.63	12.87		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	0.988	0.885	0.87		
	机械							

项目编码	040501005015	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 - DN100 PVC-U排水管	10m	0.1	379.75	321.26	0	116.55	37.975	32.126	0	11.655
小计								37.975	32.126	0	11.655
清单项目综合单价											81.75600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.34624	1.3916	7.44		
		技工人工费	元	18.12396	1.3662	24.76		
		高级技工人工费	元	4.14732	1.3923	5.77		
	材料	DN100 PVC-U排水管	m	0.95	12.9	12.26		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.63	9.98		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	040501005016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - DN75 PVC-U排水管	10m	0.1	337.79	150.69	0	96.92	33.779	15.069	0	9.692
小计								33.779	15.069	0	9.692
清单项目综合单价											58.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.74564	1.3916	6.6		
		技工人工费	元	16.1304	1.3662	22.04		
		高级技工人工费	元	3.69012	1.3923	5.14		
	材料	DN75 PVC-U排水管	m	1.005	7.4	7.44		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	040501005017	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - DN75 PVC-U排水管	10m	0.1	337.79	150.69	0	96.92	33.779	15.069	0	9.692
小计								33.779	15.069	0	9.692
清单项目综合单价											58.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.74564	1.3916	6.6		
		技工人工费	元	16.1304	1.3662	22.04		
		高级技工人工费	元	3.69012	1.3923	5.14		
	材料	DN75 PVC-U排水管	m	1.005	7.4	7.44		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	040501005018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 - DN50 PVC-U排水管	10m	0.1	308.64	111.52	0	87.25	30.864	11.152	0	8.725
小计								30.864	11.152	0	8.725
清单项目综合单价											50.74100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3398	1.3916	6.04		
		技工人工费	元	14.72076	1.3662	20.11		
		高级技工人工费	元	3.38484	1.3923	4.71		
		DN50 PVC-U排水管	m	1.012	4.36	4.41		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PPR给水管 DN20	10m	0.1	199.51	47.97	20.12	56.63	19.951	4.797	2.012	5.663
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	103.77	23.44	0	28.63	1.0377	0.2344	0	0.2863
小计								20.9887	5.0314	2.012	5.9493
清单项目综合单价											33.98140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.953992	1.3916	4.11		
		技工人工费	元	10.00734	1.3662	13.67		
		高级技工人工费	元	2.303112	1.3923	3.21		
	材料	PPR给水管 DN20	m	1.02	2.47	2.52		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.1017	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00012	229.25	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.01596	124.28	1.98		

项目编码	010502028002	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ(mm)700 适用管径D(mm)200≤D≤300 井深H(m)1.20	座	1	619.08	1095.94	0.31	218.64	619.08	1095.94	0.31	218.64
090203-65	雨水检查井加装更换防坠网	套	1	36.07	72.16	20.48	14.62	36.07	72.16	20.48	14.62
小计								655.15	1168.1	20.79	233.26
清单项目综合单价											2077.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	10.386	1.3916	14.45		
		技工人工费(市政维修)	元	15.823	1.3662	21.62		
		普工人工费	元	182.948	1.3916	254.59		
		技工人工费	元	266.793	1.3662	364.49		
	材料	不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm	套	8.4	3.63	30.49		
		冲击钻头 φ8～16	个	0.125	4.8	0.6		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.482	681.42	328.44		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	3.636	5.57	20.25		
		水	m3	0.169	4.62	0.78		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.302	309.99	93.62		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.125	491.51	61.44		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.194	333.84	64.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.38	1	6.38		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.035	585.11	20.48		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.025	12.55	0.31		

项目编码	031001011002	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 阻火圈 DN100	个	1	61.58	35.4	0	18.07	61.58	35.4	0	18.07
小计								61.58	35.4	0	18.07
清单项目综合单价											115.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.1608	1.3916	12.75		
		技工人工费	元	29.5224	1.3662	40.33		
		高级技工人工费	元	6.1056	1.3923	8.5		
	材料	阻火圈 DN100	个	1	32.74	32.74		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	72.98	57	32.83	24.51	72.98	57	32.83	24.51
小计								72.98	57	32.83	24.51
清单项目综合单价											187.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.3656	1.3916	14.42		
		技工人工费	元	35.3484	1.3662	48.29		
		高级技工人工费	元	7.3788	1.3923	10.27		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.335	13.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		电	kW·h	0.027	0.68	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		其他材料费	元	1.4	0.885	1.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.0168	276.27	4.64		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1668	169.01	28.19		

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	88.26	86.68	45.77	30.96	88.26	86.68	45.77	30.96

工程量清单综合单价分析表

小计					88.26	86.68	45.77	30.96	
清单项目综合单价									251.67000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.6144	1.3916		17.55		
		技工人工费	元	42.6816	1.3662		58.31		
		高级技工人工费	元	8.9088	1.3923		12.4		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.335		15.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6		2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51		0.38		
		电	kW·h	0.04	0.68		0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64		7.22		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18		30.18		
		其他材料费	元	2.29	0.885		2.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.024	276.27		6.63		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2316	169.01		39.14		

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	113.27	98.74	57.98	39.06	113.27	98.74	57.98	39.06
小计								113.27	98.74	57.98	39.06
清单项目综合单价											309.05000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	16.2204	1.3916		22.57				
		技工人工费	元	54.7128	1.3662		74.75				
		高级技工人工费	元	11.4552	1.3923		15.95				
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4		5.5				
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.335		18.92				
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78		0.26				
		钢丝刷子	把	1.054	14.6		15.39				
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6		3.25				
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51		0.42				
		电	kW·h	0.046	0.68		0.03				
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67		0.21				
		氧气	m3	1.875	6.19		11.61				
		乙炔气	kg	0.625	14.64		9.15				
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67		31.66				
		其他材料费	元	2.64	0.885		2.34				
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	276.27		8.29				
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.294	169.01		49.69				

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	49.8	46.38	2.5	15.68	49.8	46.38	2.5	15.68
小计								49.8	46.38	2.5	15.68
清单项目综合单价											114.36000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	7.062	1.3916		9.83				
		技工人工费	元	24.0648	1.3662		32.88				
		高级技工人工费	元	5.0928	1.3923		7.09				
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81		0.6				
		钢丝刷子	把	0.006	14.6		0.09				
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6		0.14				
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03		1.01				
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.391		0.15				
		砂子	kg	1.142	0.78		0.89				
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51		0.23				
		油麻	kg	2.115	11.5		24.32				
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67		0.06				
		氧气	m3	0.06	6.19		0.37				
		乙炔气	kg	0.02	14.64		0.29				
		密封油膏	kg	0.254	6.86		1.74				
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.91		15.55				
		其他材料费	元	1.06	0.885		0.94				
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0132	20.68		0.27				
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0132	169.01		2.23				

项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏 DN75	10个	0.1	598.19	692.21	0	192.9	59.819	69.221	0	19.29
小计								59.819	69.221	0	19.29
清单项目综合单价											148.33000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	8.42472	1.3916		11.72				
		技工人工费	元	28.53852	1.3662		38.99				
		高级技工人工费	元	6.54	1.3923		9.11				
	材料	地漏 DN75	个	1	28.32		28.32				
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5		0.33				
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.23		3.02				
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5		37.5				
		其他材料费	元	0.06	0.885		0.05				
	机械										

项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 地漏 DN50	10个	0.1	302.66	510.63	0	105.62	30.266	51.063	0	10.562
小计								30.266	51.063	0	10.562
清单项目综合单价											91.89100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	4.26444	1.3916		5.93				
		技工人工费	元	14.4384	1.3662		19.73				
		高级技工人工费	元	3.30828	1.3923		4.61				
	材料	地漏 DN50	个	1	19.47		19.47				
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5		0.3				
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.78		1.88				
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38		29.38				

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.04	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	031003014007	项目名称	给、排水附件		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96换	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 - 侧排雨水斗 DN100	个	1	73.34	32.82	0	21.05	73.34	32.82	0	21.05
小计								73.34	32.82	0	21.05

清单项目综合单价 127.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8072	1.3916	15.04		
		技工人工费	元	35.1588	1.3662	48.03		
		高级技工人工费	元	7.3788	1.3923	10.27		
	材料	侧排雨水斗 DN100	个	1	30.09	30.09		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械							

项目编码	031003014008	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-71换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 排水口 DN50	10个	0.1	138.22	199.36	0	46.54	13.822	19.936	0	4.654
030903-295换	防虫网制作安装	㎡	0.002	203.17	150.87	2.11	61.46	0.40634	0.30174	0.00422	0.12292
小计								14.22834	20.23774	0.00422	4.77692

清单项目综合单价 39.24722000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.06455	1.3916	2.87		
		技工人工费	元	6.738816	1.3662	9.21		
		高级技工人工费	元	1.543682	1.3923	2.15		
	材料	排水口 DN50	个	1	19.47	19.47		
		扁钢 ＜60	kg	0.03925	4.4	0.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.04	0.8	0.03		
		防虫网	㎡	0.00212	39.82	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.000828	11.83	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.00022	6.67	0		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.5	0.2		
		其他材料费	元	0.301548	0.885	0.27		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000019	220.29	0		

项目编码	031002003004	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 - 自动排气阀 DN15	个	1	25.15	50.77	0	9.19	25.15	50.77	0	9.19
小计								25.15	50.77	0	9.19

清单项目综合单价 85.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.456	1.3916	4.81		
		技工人工费	元	12.0324	1.3662	16.44		
		高级技工人工费	元	2.8044	1.3923	3.9		
	材料	自动排气阀 DN15	个	1	44.25	44.25		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.09	0.08		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.04	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	031002003005	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 - 真空破坏器(压力型) DN15	个	1	25.15	61.39	0	9.72	25.15	61.39	0	9.72
小计								25.15	61.39	0	9.72

清单项目综合单价 96.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.456	1.3916	4.81		
		技工人工费	元	12.0324	1.3662	16.44		
		高级技工人工费	元	2.8044	1.3923	3.9		
	材料	真空破坏器(压力型) DN15	个	1	54.87	54.87		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.09	0.08		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.04	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	031002011002	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 - 闸阀 DN20 ,水表 DN20	组	1	29.99	87.5	0	12.31	29.99	87.5	0	12.31
小计								29.99	87.5	0	12.31

清单项目综合单价 129.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.2096	1.3916	5.86		
		技工人工费	元	14.2872	1.3662	19.52		
		高级技工人工费	元	3.312	1.3923	4.61		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水表 DN20	个	1	53.1	53.1		
		闸阀 DN20	个	1.01	33.54	33.88		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002003006	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 Y型过滤器 DN20	个	1	14.09	26.41	0	5.05	14.09	26.41	0	5.05
小计								14.09	26.41	0	5.05

清单项目综合单价	45.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9488	1.3916	2.71		
		技工人工费	元	6.7632	1.3662	9.24		
		高级技工人工费	元	1.5336	1.3923	2.14		
	材料	Y型过滤器 DN20	个	1.01	23.89	24.13		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030910001002	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
110303-12	超细干粉灭火装置 悬挂式	套	1	57.92	241.85	0	15.39	57.92	241.85	0	15.39
小计								57.92	241.85	0	15.39

清单项目综合单价	315.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.512	1.3916	11.85		
		技工人工费	元	27.886	1.3662	38.1		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3923	7.97		
	材料	8KG吊挂磷酸铵盐灭火器	具	1	240.71	240.71		
		带钩膨胀螺栓 M8×100mm	10个	0.102	10.93	1.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.03	1	0.03		
	机械							

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621
小计								4.53034081	0	6.11303	1.6356721

清单项目综合单价	12.27904291

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.254375	1.3916	4.53		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1132.55	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.36	5.89		

项目编码	040103002004	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619

清单项目综合单价	26.90660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916	16.47		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1270.41	3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.4	1.69		

项目编码	040103003006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556

清单项目综合单价	51.67755000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围三区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	565769.29	
2	措施项目	117244.9	
2.1	安全文明施工	22799.44	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20158.58	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2640.86	
2.2	其他措施项目费	94445.46	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	61471.28	
5	含税建安工程造价	744485.47	
合计		744485.47	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除工程					1074.04	0
1-1	010401002003	实心砖墙	1.原砖砌围墙拆除 2.墙体厚度:其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.88	277	797.76	0
1-2	010103002001	余方弃置	1.拆除废料外运 2.运距综合考虑 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.88	95.93	276.28	0
2		桩基工程					21514.34	0
2-1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1.高强预应力管桩 2.地层类别:综合考虑 3.送桩深度、桩长(包括桩尖):送桩深度不超过2m，桩长13m 4.桩截面形式、尺寸:Φ500 5.混凝土强度等级:不小于C80 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	39	247.45	9650.55	0
2-2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1.高强预应力管桩（试验桩） 2.地层类别:综合考虑 3.送桩深度、桩长(包括桩尖):送桩深度不超过2m，桩长13m 4.桩截面形式、尺寸:Φ500 5.混凝土强度等级:不小于C80 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	39	261.54	10200.06	0
2-3	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:高强预应力管桩 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	根	6	66.44	398.64	0
2-4	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:托板:圆薄钢板 2.规格:4mm厚 3.铁件尺寸:Φ250 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.01	12009.12	120.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	010506005014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ18 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.16	5001.01	800.16	0
2-6	010506005015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺旋箍 螺纹钢筋 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.02	6765.26	135.31	0
2-7	010502024001	填充混凝土	1.填充部位:高强预应力管桩填心 2.混凝土种类:微膨胀素混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.44	476.2	209.53	0
3		土方工程					1000.33	0
3-1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	9.94	11.96	118.88	0
3-2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6.99	12.27	85.77	0
3-3	010102007002	回填方	1.材料品种:土方回填 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.2	26.91	86.11	0
3-4	010103002002	余方弃置	1.土石类别:余方土弃置 2.运距综合考虑 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	13.73	51.68	709.57	0
4		钢筋混凝土工程					202068.69	0
4-1		钢筋					72094.83	0
4-1-1	010506005016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.395	5475.77	7638.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-2	010506005017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ10 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.259	5455.54	6868.52	0
4-1-3	010506005018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ12 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.993	5159.56	5123.44	0
4-1-4	010506005019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ14 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.033	5115.09	168.8	0
4-1-5	010506005020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ16 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.398	5077.39	2020.8	0
4-1-6	010506005021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ18 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.34	5001.01	6701.35	0
4-1-7	010506005022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ20 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	2.78	5080.29	14123.21	0
4-1-8	010506005023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ22 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.44	5086.09	2237.88	0
4-1-9	010506005024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ25 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.866	5117.03	4431.35	0
4-1-10	010506005025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋热轧圆盘条 Φ6 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.08	6748.6	539.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-11	010506005026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢筋 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	2.503	6644.71	16631.71	0
4-1-12	010506005027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢筋 Φ10 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.101	6659.13	672.57	0
4-1-13	010506005028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢筋 Φ16 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.109	5285.97	576.17	0
4-1-14	010506005029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢筋 Φ18 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.837	5209.6	4360.44	0
4-2		混凝土					46007.26	0
4-2-1	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.材料品种、强度要求、配比:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.86	484.43	416.61	0
4-2-2	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6	516.47	3098.82	0
4-2-3	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6.47	516.47	3341.56	0
4-2-4	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	16.7	542.22	9055.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-5	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	22.81	531.26	12118.04	0
4-2-6	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	19.63	531.26	10428.63	0
4-2-7	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.72	563.69	2660.62	0
4-2-8	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.04	761.87	1554.21	0
4-2-9	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.37	755.38	1034.87	0
4-2-10	010502023002	过梁	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.19	755.38	143.52	0
4-2-11	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称:门槛 2.混凝土种类:普通预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.13	678.37	88.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-12	010502025005	零星现浇构件	1.构件名称:女儿墙0.3m高、板边反檐 2.混凝土种类:普通预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.78	743.57	2067.12	0
4-3		模板					83966.60	0
4-3-1	010505001004	垫层模板	1.模板材质:基础垫层 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.88	53.9	155.23	0
4-3-2	010401B001001	砖胎模	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2.砂浆强度等级:M7.5 3.抹灰厚度、材料种类及强度等级:M10水泥砂浆抹灰15mm厚	m3	8.25	1127.38	9300.89	0
4-3-3	010505004002	柱面模板	1.模板材质:矩形柱 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	129.48	99.75	12915.63	0
4-3-4	010505006002	梁模板	1.模板材质:矩形梁 木模板 2.含支撑架搭拆、使用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	187.48	95.78	17956.83	0
4-3-5	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板材质:板木模板 2.含支撑架搭拆、使用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	153.07	193.6	29634.35	0
4-3-6	010505010002	楼梯模板	1.模板材质:普通型 木模板 2.含支撑架搭拆、使用 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	22.26	206.69	4600.92	0
4-3-7	010505011002	构造柱模板	1.模板材质:矩形柱 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	20.96	99.75	2090.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-8	010505012002	圈梁模板	1.模板材质:圈梁 直形木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.04	103.31	1657.09	0
4-3-9	010505013002	过梁模板	1.模板材质:独立过梁 木模板 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.19	119.37	380.79	0
4-3-10	010505014004	零星现浇构件模板	1.构件名称:门槛 2.模板材质:挡水坎 木模板 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.36	113.13	153.86	0
4-3-11	010505014005	零星现浇构件模板	1.构件名称:女儿墙0.3m高、板边反檐模板 2.模板材质:板边反檐 木模板 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	44.95	113.91	5120.25	0
5		砌筑工程					36362.65	0
5-1	010401002004	实心砖墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M7.5 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	44.95	681.14	30617.24	0
5-2	010401002005	实心砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M7.5 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.27	681.14	3589.61	0
5-3	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 Φ8 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.323	6674.3	2155.8	0
6		门窗工程					37650.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	010802003002	防盗门	1.LM1222 2.门洞口尺寸:1200*2200 3.框、扇材质:304不锈钢防盗门 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.64	970.61	2562.41	0
6-2	010802004002	钢质防火门	1.FM甲1824/FM甲1224 2.门洞口尺寸:1800*2400/1200*2400 3.框、扇材质:双扇钢制甲级防火门加闭门器、逃生锁,购成品 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.2	1186.58	8543.38	0
6-3	010802004003	钢质防火门	1.FM乙1222 2.门洞口尺寸:1200*2200 3.框、扇材质:双扇钢制甲级防火门加闭门器、逃生锁,购成品 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.64	883.8	2333.23	0
6-4	010803001002	金属卷帘(闸)门	1.JLM3637 2.门洞口尺寸:3600*3700 3.门材质:电动钢制卷帘门 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	13.32	685.48	9130.59	0
6-5	010807001002	金属(塑钢)窗	1.LC1215、LC1226 2.窗洞口尺寸:1200*1500、1200*2600 3.框、扇材质及规格:70系列普通铝合金窗 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	6.72	726.25	4880.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	010807003002	金属百叶窗	1.BYC2408、BYC3008 2.窗洞口尺寸:2400*800、3000*800 3.百叶材料品种:铝合金避雨及消音百页窗 4.外侧加防小动物钢板网 5.内侧加中效过滤，过滤器可拆洗 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.32	529.81	8646.5	0
6-7	010807005002	金属格栅窗	1.不锈钢防盗网 2.底层外窗内侧、防盗网必须采用符合公安部门认可的合格产品 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	6.72	231.31	1554.4	0
7		屋面及防水工程					33242.34	0
7-1	010902004002	屋面刚性层	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每2米设分格缝,密封胶嵌缝. 2.40厚C30细石砼(双向Φ4@150,每6米设缝,密封胶嵌缝) 3.干铺无纺聚酯纤维布隔离层 4.200g/m2无纺布隔离层 5.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面不上人Ⅰ级防水屋面 6.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),上返至实体女儿墙顶面 7.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,上返至实体女儿墙顶面 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,面基层处理剂一遍 9.20厚(最薄处)厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡层 10.结构屋面板,表面清扫干净(防水材料均应采用不含焦油型) 11.清单工程量按水平投影面积 12.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	96.09	345.95	33242.34	0
8		地面装饰工程					54189.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	011102003003	地面2 防滑面砖楼地面	1.10厚600X600防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.20厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) 4.素水泥浆一遍 5.200厚C25细石混凝土,内配Φ10@150双向钢筋网片、表面压光 6.回填土夯实(重型压实度≥90%) 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10.64	367.21	3907.11	0
8-2	011106003002	楼面2 块料楼梯	1.10厚600X600防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.20厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) 4.素水泥浆一遍 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	22.26	334.76	7451.76	0
8-3	011102003004	楼面2 防滑面砖楼地面	1.10厚600X600防滑陶瓷面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.20厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) 4.素水泥浆一遍 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	21.45	192.6	4131.27	0
8-4	011104003002	楼面1 金属复合地板	1.抗静电活动地板 2.12厚1:2水泥石子磨光 3.素水泥浆结合层一遍 4.18厚1:3水泥砂浆找平层 5.素水泥浆结合层一遍 6.钢筋混凝土楼板,抹平.表面清理干净 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	58.95	602.48	35516.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-5	011105001002	踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚(颜色为黑色)	1.踢脚线高度:150mm 2.1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法) 3.5厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.界面剂一道 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	36.4	58.85	2142.14	0
8-6	011105003002	踢脚2 面砖踢脚(颜色为黑色)	1.踢脚线高度:150mm 2.贴8~10厚面砖,水泥浆擦缝 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%的白乳胶 4.17厚1:3水泥砂浆打底 5.界面剂一道(踢脚线暗敷于墙内与墙面持平,踢脚线缝与地砖缝对齐) 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	43.56	23.9	1041.08	0
9		墙面工程					126559.31	0
9-1	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:钢丝网 2.使用部位:楼梯间和人流通道的填充墙 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	135.19	17.29	2337.44	0
9-2	011403001005	内墙1 防静电漆墙面	1.白色防静电内墙漆一底二道 2.福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 3.5厚1:2水泥砂浆抹光 4.15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次打底找平 5.整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 6.所有内墙面阳角用1:2水泥砂浆做护角,离地2000高采用中南标11ZJ501图集第22页详图1#做法 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	139.87	109.97	15381.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3	011403001006	内墙2 无机涂料墙面	1.白色内墙无机涂料二道 2.封底漆一道(干燥后做面层) 3.满刮防水腻子找平 4.20厚专用抹灰砂浆打底找平 5.整墙粘贴耐碱玻璃纤维网布 6.专用修补材料修补墙面 7.所有内墙面阳角用1:2水泥砂浆做护角,离地2000高采用中南标11ZJ501图集第22页详图1#做法 8.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	135.19	112.68	15233.21	0
9-4	011403001007	外墙2 真石漆外墙	1.面漆透明保护剂两道 2.喷涂外墙真石漆面漆两遍 3.抗碱底漆一遍 4.批腻子两道找平 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.2.0厚聚合物水泥基防水涂膜，预埋钢筋处用密封胶填实 7.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8.刷防水型界面剂一遍 9.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	325.07	287.96	93607.16	0
10		天棚工程					9829.46	0
10-1	011403001008	抹灰面油漆	1.喷或刷环保型白色无机涂料二道 2.刷专用防水界面剂一道 3.刷二道防锈漆 4.结构楼板清理干净 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	132.01	74.46	9829.46	0
11		其他工程					42277.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.阳台栏杆1.0m高 2.扶手材料种类、规格:60x5方钢、40x3方钢、25x2方钢@100 3.固定配件种类:预埋件参15J403/E22-M2 4.具体详见阳台栏杆大样 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	16.9	473.81	8007.39	0
11-2	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.楼梯栏杆扶手0.9m高 2.扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管、Φ38*1.2钢管、Φ25*1.0钢管 3.固定配件种类:预埋件参15J403/E22-M2 4.具体详见图集15J403-1/B17-B7 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	13.45	600.81	8080.89	0
11-3	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:楼梯水平栏杆扶手1.05m高 2.水平长度超过0.5mm 3.栏杆(板)材料种类、规格:Φ60*3钢管、Φ38*1.2钢管、Φ25*1.0钢管 4.固定配件种类:预埋件参15J403/E22-M2 5.具体详见图集15J403-1/B17-B7 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.21	669.06	809.56	0
11-4	010401010002	电缆沟	1.沟截面尺寸:宽1.48m*高0.45m 2.4mm厚钢板加花纹钢盖板、3mm厚橡胶垫盖板 3.20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)抹平 4.C20混凝土、模板 5.240mm厚砖砌沟壁 6.具体详见电缆沟大样 7.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	16.4	1292.24	21192.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-5	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1.构件名称:5厚不锈钢盖板 2.构件尺寸:1m*1m 3.橡胶垫.水泥钉固定、大号铰链和预埋钢板焊接-6x80x80@750 两个 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	2218.86	2218.86	0
11-6	010802002002	彩板门	1.防鼠门,用冷板制作(1.0mm),宽度B应与需要设防的门的宽度一致 2.防鼠门两侧应设插槽。左右各一(用2mm板折制) 3.防鼠门上部应设有黄黑相间的标志.标志线宽应为80mm左右 4.插槽(用螺栓与墙面固定) 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.35	643.04	868.1	0
11-7	010607006002	钢梯	1.钢梯形式:钢爬梯 2.钢材品种、规格:Φ20钢筋涂防锈漆两道 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.07	7282.29	509.76	0
11-8	010801006002	风机口	1.钢纱网、加装迷宫式钢纱网格、防雨罩 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	4	147.59	590.36	0
合计							565769.29	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标　　段：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					117244.90
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22799.44
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20158.58
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2640.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	39537.82
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	39537.82	39537.82
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	22236
1-10-1	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	22236	22236
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	32671.64
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	32671.64	32671.64
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							117244.90

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	61471.28
合计					61471.28

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房　　标段： 福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

项目编码	010401002003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1643.63	305.29	346.22	474.94	164.363	30.529	34.622	47.494
小计								164.363	30.529	34.622	47.494
清单项目综合单价											277.00800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.1108	1.3916	164.36		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
		编织袋	条	45	0.66	29.7		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.32	0.1		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	7.89	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	11.81	1.75		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	446.62	32.87		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*14	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	3008.93	0	5402.4	1182.29	30.0893	0	54.024	11.8229
小计								30.0893	0	54.024	11.8229
清单项目综合单价											95.93620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.62207	1.3916	30.09		
	材料							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0633	853.46	54.02		

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-91	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L≤18	100m	0.01	910.74	20881.02	1556.67	1396.29	9.1074	208.8102	15.5667	13.9629
小计								9.1074	208.8102	15.5667	13.9629
清单项目综合单价											247.44720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56934	1.3916	0.79		
		技工人工费	元	6.08627	1.3662	8.32		
	材料	预埋铁件	kg	0.0561	5.02	0.28		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.132	7.08	0.93		
		预应力高强混凝土管桩 Φ500×120A	m	1.038	193.81	201.17		
		松杂枋板材	m3	0.00258	1686.73	4.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0674	1	2.07		
	机械	静力压桩机 液压压力F(kN) F=3000	台班	0.0049	2188.7	10.72		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00289	1308.56	3.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0061	173.84	1.06		

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-91换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L≤18 ˆ（打试验桩（预制混凝土桩）:人工*1.5机械*1.5)	100m	0.01	1366.1	20881.02	2335.01	1572.41	13.661	208.8102	23.3501	15.7241
小计								13.661	208.8102	23.3501	15.7241
清单项目综合单价											261.54540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.85401	1.3916	1.19		
		技工人工费	元	9.129405	1.3662	12.47		
	材料	预埋铁件	kg	0.0561	5.02	0.28		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.132	7.08	0.93		
		预应力高强混凝土管桩 Φ500×120A	m	1.038	193.81	201.17		
		松杂枋板材	m3	0.00258	1686.73	4.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0674	1	2.07		
	机械	静力压桩机 液压压力F(kN) F=3000	台班	0.00735	2188.7	16.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004335	1308.56	5.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00915	173.84	1.59		

项目编码	010301005001	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.014667	2474.78	0	1307.16	748.29	36.29759826	0	19.17211572	10.97516943
小计								36.29759826	0	19.17211572	10.97516943
清单项目综合单价											66.44488341

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.082804	1.3916	36.3		
	材料							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.073407	11.81	0.87		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.073407	249.36	18.3		

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3115.38	6906.34	763.16	1224.24	3115.38	6906.34	763.16	1224.24
小计								3115.38	6906.34	763.16	1224.24
清单项目综合单价											12009.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3916	134.65		
		技工人工费	元	2181.769	1.3662	2980.73		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	173.84	763.16		

项目编码	010506005014	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	378.94	3140.97	8.3	257.91	378.94	3140.97	8.3	257.91

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38	
小计								1194.94	3228.3	93.48	484.29	
清单项目综合单价												5001.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3916		156.5		
		技工人工费				元	760.093	1.3662		1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18				t	1.025	3018.58		3094.04		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.71	1		47.71		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	38.16		3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.4		4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	173.84		85.18		
项目编码	010506005015	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	897.2	3432.17	44.38	412.19	897.2	3432.17	44.38	412.19	
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1555.38	11.77	0	412.17	1555.38	11.77	0	412.17	
小计								2452.58	3443.94	44.38	824.36	
清单项目综合单价												6765.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	282.256	1.3916		392.79		
		技工人工费				元	1507.673	1.3662		2059.78		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷				t	1.02	3280.53		3346.14		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.72	1		50.72		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.15		11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	38.16		7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.4		24.86		
项目编码	010502024001	项目名称			填充混凝土			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-68	钢管内取土、填芯 管内填混凝土	10m3	0.1	516.84	3895.29	17.08	332.75	51.684	389.529	1.708	33.275	
小计								51.684	389.529	1.708	33.275	
清单项目综合单价												476.19600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.9481	1.3916		13.84		
		技工人工费				元	27.6974	1.3662		37.84		
	材料	水				m3	0.3	4.62		1.39		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	378.6		382.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.757	1		5.76		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	10.3		0.79		
		潜水泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.007	130.71		0.91		
项目编码	010102001001	项目名称			挖基坑土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2027.29	0	5582.42	935.39	2.02729	0	5.58242	0.93539	
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000604	4472.5	0	0	1183.51	2.70139	0	0	0.71484004	
小计								4.72868	0	5.58242	1.65023004	
清单项目综合单价												11.96133004
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.396802	1.3916		4.73		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1132.55		0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.005168	1036.36		5.36		
项目编码	010102002001	项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621	
小计								4.53034081	0	6.11303	1.6356721	
清单项目综合单价												12.27904291
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.255066	1.3916		4.53		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1132.55		0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1036.36		5.89		
项目编码	010102007002	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619	
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619	
清单项目综合单价												26.90660000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3916		16.47		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1270.41		3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	549.4		1.69		
项目编码	010103002002	项目名称			余方弃置			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556	
小计								0	0.05599	48.176	3.44556	
清单项目综合单价												51.67755000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	水		m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	010506005016	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1	473.71	3382.6	11.14	295.28	473.71	3382.6	11.14	295.28
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1012.86	30.62	0	269.56	1012.86	30.62	0	269.56
小计								1486.57	3413.22	11.14	564.84
清单项目综合单价											5475.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
		技工人工费	元	906.546	1.3662	1238.52		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8	t	1.02	3267.26	3332.61		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.44	1	50.44		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010506005017	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1	473.71	3363.34	11.14	294.31	473.71	3363.34	11.14	294.31
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1012.86	30.62	0	269.56	1012.86	30.62	0	269.56
小计								1486.57	3393.96	11.14	563.87
清单项目综合单价											5455.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
		技工人工费	元	906.546	1.3662	1238.52		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1.02	3248.67	3313.64		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.15	1	50.15		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	38.16	4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.4	6.94		

项目编码	010506005018	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	378.94	3291.97	8.3	265.46	378.94	3291.97	8.3	265.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3379.3	93.48	491.84
清单项目综合单价											5159.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1.025	3163.72	3242.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.94	1	49.94		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005019	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	378.94	3249.62	8.3	263.34	378.94	3249.62	8.3	263.34
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3336.95	93.48	489.72
清单项目综合单价											5115.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1.025	3123.01	3201.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.31	1	49.31		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005020	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	378.94	3213.71	8.3	261.55	378.94	3213.71	8.3	261.55
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3301.04	93.48	487.93
清单项目综合单价											5077.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1.025	3088.5	3165.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.78	1	48.78		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005021	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.94	3140.97	8.3	257.91	378.94	3140.97	8.3	257.91
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3228.3	93.48	484.29
清单项目综合单价											5001.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.71	1	47.71		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005022	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.94	3216.47	8.3	261.69	378.94	3216.47	8.3	261.69
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3303.8	93.48	488.07
清单项目综合单价											5080.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1.025	3091.15	3168.43		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.82	1	48.82		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005023	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.94	3222	8.3	261.96	378.94	3222	8.3	261.96
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3309.33	93.48	488.34
清单项目综合单价											5086.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1.025	3096.46	3173.87		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.91	1	48.91		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005024	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.94	3251.46	8.3	263.44	378.94	3251.46	8.3	263.44
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	816	87.33	85.18	226.38	816	87.33	85.18	226.38
小计								1194.94	3338.79	93.48	489.82
清单项目综合单价											5117.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
		技工人工费	元	760.093	1.3662	1038.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1.025	3124.78	3202.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.34	1	49.34		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	38.16	3.82		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.4	4.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	173.84	85.18		

项目编码	010506005025	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6	t	1	798.34	3517.38	44.38	390.3	798.34	3517.38	44.38	390.3

工程量清单综合单价分析表

010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1570.31	11.77	0	416.12	1570.31	11.77	0	416.12	
小计								2368.65	3529.15	44.38	806.42	
清单项目综合单价											6748.60000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3916		382.4		
		技工人工费				元	1453.853	1.3662		1986.25		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6				t	1.02	3362.83		3430.09		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.98	1		51.98		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.15		11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	38.16		7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.4		24.86		
项目编码	010506005026	项目名称		现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8	t	1	798.34	3418.44	44.38	385.35	798.34	3418.44	44.38	385.35	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1570.31	11.77	0	416.12	1570.31	11.77	0	416.12	
小计								2368.65	3430.21	44.38	801.47	
清单项目综合单价											6644.71000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3916		382.4		
		技工人工费				元	1453.853	1.3662		1986.25		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8				t	1.02	3267.26		3332.61		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.52	1		50.52		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.15		11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	38.16		7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.4		24.86		
项目编码	010506005027	项目名称		现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	1	798.34	3432.17	44.38	386.04	798.34	3432.17	44.38	386.04	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1570.31	11.77	0	416.12	1570.31	11.77	0	416.12	
小计								2368.65	3443.94	44.38	802.16	
清单项目综合单价											6659.13000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3916		382.4		
		技工人工费				元	1453.853	1.3662		1986.25		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10				t	1.02	3280.53		3346.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.72	1		50.72		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.15		11.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	38.16		7.63		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.4		24.86		
项目编码	010506005028	项目名称		现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	471.01	3232.01	17.99	287.52	471.01	3232.01	17.99	287.52	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1005.01	6.18	0	266.25	1005.01	6.18	0	266.25	
小计								1476.02	3238.19	17.99	553.77	
清单项目综合单价											5285.97000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3916		239.49		
		技工人工费				元	905.085	1.3662		1236.53		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	1.025	3088.5		3165.71		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.76	1		47.76		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.4		14.56		
项目编码	010506005029	项目名称		现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	471.01	3159.27	17.99	283.89	471.01	3159.27	17.99	283.89	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1005.01	6.18	0	266.25	1005.01	6.18	0	266.25	
小计								1476.02	3165.45	17.99	550.14	
清单项目综合单价											5209.60000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3916		239.49		
		技工人工费				元	905.085	1.3662		1236.53		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18				t	1.025	3018.58		3094.04		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	46.69	1		46.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	38.16		3.43		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.4		14.56		
项目编码	010501001002	项目名称		基础垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车 - (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.79	3771.68	167.88	347.92	55.679	377.168	16.788	34.792	
小计								55.679	377.168	16.788	34.792	
清单项目综合单价											484.42700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	40.7549	1.3662		55.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367	370.67		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.574	1	5.57		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0088	1819.91	16.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.3	0.77		

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 ^ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.27	4008.89	174.88	373.64	60.727	400.889	17.488	37.364
小计								60.727	400.889	17.488	37.364
清单项目综合单价											516.46800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3662	60.73		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	388.95	392.84		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.924	1	5.92		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1819.91	16.56		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.3	0.93		

项目编码	010502005002	项目名称	基础联系梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 ^ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.27	4008.89	174.88	373.64	60.727	400.889	17.488	37.364
小计								60.727	400.889	17.488	37.364
清单项目综合单价											516.46800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.4498	1.3662	60.73		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	388.95	392.84		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.924	1	5.92		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1819.91	16.56		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.3	0.93		

项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	784.68	4008.89	205.82	422.8	78.468	400.889	20.582	42.28
小计								78.468	400.889	20.582	42.28
清单项目综合单价											542.21900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3662	78.47		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	388.95	392.84		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.924	1	5.92		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1819.91	19.66		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.3	0.93		

项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	713.36	4008.89	187.62	402.63	71.336	400.889	18.762	40.263
小计								71.336	400.889	18.762	40.263
清单项目综合单价											531.25000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3662	71.34		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	388.95	392.84		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.924	1	5.92		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1819.91	17.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.3	0.93		

项目编码	010502013002	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	713.36	4008.89	187.62	402.63	71.336	400.889	18.762	40.263
小计								71.336	400.889	18.762	40.263
清单项目综合单价											531.25000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3662	71.34		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	388.95	392.84		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.924	1	5.92		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0098	1819.91	17.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.3	0.93		

项目编码	010502020002	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-20	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵车	10m3	0.1	905.13	4008.89	264.06	458.83	90.513	400.889	26.406	45.883
小计								90.513	400.889	26.406	45.883
清单项目综合单价											563.69100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	66.252	1.3662	90.51		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	388.95	392.84		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.924	1	5.92		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.014	1819.91	25.48		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.3	0.93		

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱	10m3	0.1	2944.36	3696.6	12.77	964.88	294.436	369.66	1.277	96.488	
小计								294.436	369.66	1.277	96.488	
清单项目综合单价												761.86100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.05	1.3916		33.47		
		技工人工费				元	191.0173	1.3662		260.97		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	356.57		360.14		
		水				m3	0.879	4.62		4.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.463	1		5.46		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.3		1.28		
项目编码	010502022002	项目名称			圈梁			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2908.89	3682.62	7.93	954.45	290.889	368.262	0.793	95.445	
小计								290.889	368.262	0.793	95.445	
清单项目综合单价												755.38900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.2123	1.3916		30.91		
		技工人工费				元	190.2928	1.3662		259.98		
	材料	水				m3	0.581	4.62		2.68		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	356.57		360.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.442	1		5.44		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	10.3		0.79		
项目编码	010502023002	项目名称			过梁			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2908.89	3682.62	7.93	954.45	290.889	368.262	0.793	95.445	
小计								290.889	368.262	0.793	95.445	
清单项目综合单价												755.38900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.2123	1.3916		30.91		
		技工人工费				元	190.2928	1.3662		259.98		
	材料	水				m3	0.581	4.62		2.68		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	356.57		360.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.442	1		5.44		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	10.3		0.79		
项目编码	010502025004	项目名称			零星现浇构件			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	2300.45	3677.14	12.57	793.5	230.045	367.714	1.257	79.35	
小计								230.045	367.714	1.257	79.35	
清单项目综合单价												678.36600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.3916		51.17		
		技工人工费				元	130.9275	1.3662		178.87		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	356.57		360.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.434	1		5.43		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.3		1.26		
项目编码	010502025005	项目名称			零星现浇构件			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2619.41	3916.01	10.61	889.7	261.941	391.601	1.061	88.97	
小计								261.941	391.601	1.061	88.97	
清单项目综合单价												743.57300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3916		18.19		
		技工人工费				元	178.4145	1.3662		243.75		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	378.6		382.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.787	1		5.79		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.3		1.06		
项目编码	010505001004	项目名称			垫层模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3116.78	1338.9	39.27	894.51	31.1678	13.389	0.3927	8.9451	
小计								31.1678	13.389	0.3927	8.9451	
清单项目综合单价												53.89460000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.3916		5.09		
		技工人工费				元	19.08713	1.3662		26.08		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1686.73		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	26.18		0.39		
项目编码	010401B001001	项目名称			砖胎模			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2393.58	4448.67	0	855.83	239.358	444.867	0	85.583	
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.083382	2917.17	570.53	0	800.47	243.2394689	47.57193246	0	66.74478954	
小计								482.5974689	492.4389325	0	152.3277895	
清单项目综合单价												1127.36419094
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	99.816375	1.3923		138.97		
		普工人工费				元	72.532019	1.3916		100.94		
		技工人工费				元	177.636917	1.3662		242.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.145084	324.08	47.02		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.07076	4.62	0.33		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	301.8	71.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.428107	1	13.43		
	机械							

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
小计								67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
清单项目综合单价											99.74620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.78979	1.3916	8.06		
		技工人工费	元	43.39226	1.3662	59.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1686.73	2.99		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.18	0.07		

项目编码	010505006002	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5647.68	1340.37	9.71	1562.2	56.4768	13.4037	0.0971	15.622
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.001717	1414.9	0	0	374.42	2.4293833	0	0	0.64287914
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.002638	1768.62	0	0	468.02	4.66561956	0	0	1.23463676
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.027609	0	41.4	0	2.07	0	1.1430126	0	0.05715063
小计								63.57180286	14.5467126	0.0971	17.55666653
清单项目综合单价											95.77228199

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.374501	1.3916	8.87		
		技工人工费	元	40.037071	1.3662	54.7		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	27.608278	0.04	1.1		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1686.73	5.47		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.301452	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	26.18	0.1		

项目编码	010505007002	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5198.18	1188.96	2.17	1435.14	51.9818	11.8896	0.0217	14.3514
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.023675	1414.9	0	0	374.42	33.4977575	0	0	8.8643935
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.026866	1768.62	0	0	468.02	47.51574492	0	0	12.57382532
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.296865	0	41.4	0	2.07	0	12.290211	0	0.61451055
小计								132.9953024	24.179811	0.0217	36.40412937
清单项目综合单价											193.60094279

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.397003	1.3916	22.82		
		技工人工费	元	80.644121	1.3662	110.18		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	296.86418	0.04	11.87		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1686.73	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.64871	1	0.65		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	26.18	0.02		

项目编码	010505010002	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9766.74	3585.65	1.31	2763.85	97.6674	35.8565	0.0131	27.6385
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2502.1	0	0	662.11	25.021	0	0	6.6211
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.319183	0	41.4	0	2.07	0	13.2141762	0	0.66070881
小计								122.6884	49.0706762	0.0131	34.92030881
清单项目综合单价											206.69248501

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.3916	18.34		
		技工人工费	元	76.3767	1.3662	104.35		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	319.18239	0.04	12.77		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1686.73	6.78		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149955	1	1.15		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0005	26.18	0.01		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6733.96	1382.02	7.09	1851.55	67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
小计								67.3396	13.8202	0.0709	18.5155
清单项目综合单价											99.74620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.78979	1.3916	8.06		
		技工人工费	元	43.39226	1.3662	59.28		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1686.73	2.99		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		

工程量清单综合单价分析表

		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.271	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	26.18	0.07		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7229.33	1119.74	12.44	1969.9	72.2933	11.1974	0.1244	19.699
小计								72.2933	11.1974	0.1244	19.699
清单项目综合单价											103.31410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.16358	1.3916	5.79		
		技工人工费	元	48.67467	1.3662	66.5		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1686.73	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2196	1	0.22		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	26.18	0.12		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7866.93	1889.33	4.58	2176.54	78.6693	18.8933	0.0458	21.7654
小计								78.6693	18.8933	0.0458	21.7654
清单项目综合单价											119.37380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.3916	10.02		
		技工人工费	元	50.24925	1.3662	68.65		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1686.73	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3705	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00175	26.18	0.05		

项目编码	010505014004	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8047.7	1080.8	0.24	2183.63	80.477	10.808	0.0024	21.8363
小计								80.477	10.808	0.0024	21.8363
清单项目综合单价											113.12370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3916	7.69		
		技工人工费	元	53.27398	1.3662	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1686.73	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	26.18	0		

项目编码	010505014005	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7964.94	1233.68	22.15	2170.95	79.6494	12.3368	0.2215	21.7095
小计								79.6494	12.3368	0.2215	21.7095
清单项目综合单价											113.91720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19402	1.3916	8.62		
		技工人工费	元	51.99081	1.3662	71.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01551	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1686.73	0.98		
		脱模剂	kg	0.10925	7.43	0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00846	26.18	0.22		

项目编码	010401002004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3123.07	2725.48	0	962.71	312.307	272.548	0	96.271
小计								312.307	272.548	0	96.271
清单项目综合单价											681.12600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3916	76.19		
		技工人工费	元	172.8306	1.3662	236.12		
	材料	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1686.73	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	301.8	30.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.938	1	7.94		
	机械							

项目编码	010401002005	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3123.07	2725.48	0	962.71	312.307	272.548	0	96.271
小计								312.307	272.548	0	96.271
清单项目综合单价											681.12600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3916	76.19		
		技工人工费	元	172.8306	1.3662	236.12		
	材料	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1686.73	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	301.8	30.42		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	7.938	1	7.94		
	机械								
项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作，热轧带肋钢筋 HRB400E φ8	t	1	877.72	3398.93	11.14	403	877.72	3398.93	11.14	403
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.39	9.73	0	413.39	1560.39	9.73	0	413.39
小计								2438.11	3408.66	11.14	816.39
清单项目综合单价											6674.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	30.165		1.3916		41.98		
		技工人工费			元	1753.865		1.3662		2396.13		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8			t	1.03		3267.26		3365.28		
		镀锌铁丝（综合）			kg	1.8		5.35		9.63		
		其他材料费(按百分比计算)			元	33.75		1		33.75		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		38.16		4.2		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.4		6.94		
项目编码	010802003002	项目名称	防盗门			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19	成品钢质防盗门安装	100m2	0.01	7026.54	83899.56	73.55	6059.6	70.2654	838.9956	0.7355	60.596
小计								70.2654	838.9956	0.7355	60.596
清单项目综合单价											970.59250000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.01252		1.3916		19.5		
		技工人工费			元	29.5964		1.3662		40.43		
		高级技工人工费			元	7.42013		1.3923		10.33		
	材料	铁件(综合)			kg	0.95779		6.16		5.9		
		304不锈钢防盗门(成品)			m2	0.9781		840.71		822.3		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.54429		10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.0026		324.08		0.84		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.1741		1		4.17		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.0041		179.39		0.74		
项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7369.83	104131.5	0	7156.78	73.6983	1041.315	0	71.5678
小计								73.6983	1041.315	0	71.5678
清单项目综合单价											1186.58110000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.29688		1.3916		17.11		
		技工人工费			元	30.79644		1.3662		42.07		
		高级技工人工费			元	10.42297		1.3923		14.51		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)			m2	0.9825		1044.25		1025.98		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.54429		10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351		324.08		4.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.1807		1		5.18		
	机械											
项目编码	010802004003	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装，钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7369.83	75295.1	0	5714.96	73.6983	752.951	0	57.1496
小计								73.6983	752.951	0	57.1496
清单项目综合单价											883.79890000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.29688		1.3916		17.11		
		技工人工费			元	30.79644		1.3662		42.07		
		高级技工人工费			元	10.42297		1.3923		14.51		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)			m2	0.9825		752.21		739.05		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.54429		10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351		324.08		4.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.746		1		3.75		
	机械											
项目编码	010803001002	项目名称	金属卷帘(闸)门			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23	成品镀锌钢板防火卷帘门安装	100m2	0.01	7529.12	39051.9	432.33	3975.85	75.2912	390.519	4.3233	39.7585
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.075076	183.76	1982.26	23.32	149.41	13.79596576	148.8201518	1.75077232	11.21710516
小计								89.08716576	539.3391518	6.07407232	50.97560516
清单项目综合单价											685.47599500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.037406		1.3916		19.53		
		技工人工费			元	38.371388		1.3662		52.42		
		高级技工人工费			元	12.303196		1.3923		17.13		
	材料	卷帘门电动装置			套	0.075075		1946.9		146.16		
		电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.24024		7.97		1.91		
		铁件(综合)			kg	0.28799		6.16		1.77		
		膨胀螺栓(综合)			套	5.3		1.11		5.88		
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	0.051		7.63		0.39		
		钢质卷帘门(成品)			m2	1		380.53		380.53		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.68314		1		2.68		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.03386		179.39		6.07		
项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-51	成品塑钢窗安装 平开	100m2	0.01	4841.86	63335.39	0	4448.03	48.4186	633.3539	0	44.4803
小计								48.4186	633.3539	0	44.4803
清单项目综合单价											726.25280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.25505		1.3916		11.49		
		技工人工费			元	20.66934		1.3662		28.24		
		高级技工人工费			元	6.2432		1.3923		8.69		
		70系列普通铝合金窗			m2	0.945		651.33		615.51		
		玻璃胶 300mL			支	0.66		10.62		7.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.151	1	3.15		
	机械								

项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4687.09	44813.17	0	3480.96	46.8709	448.1317	0	34.8096
小计								46.8709	448.1317	0	34.8096
清单项目综合单价											529.81220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37019	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.96234	1.3662	28.64		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3923	6.58		
	材料	铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	463.72	438.22		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2295	1	2.23		
	机械							

项目编码	010807005002	项目名称	金属格栅窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-57	成品不锈钢防盗网（格栅） 安装	100m2	0.01	3659.55	17621.97	0	1849.49	36.5955	176.2197	0	18.4949
小计								36.5955	176.2197	0	18.4949
清单项目综合单价											231.31010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4371	1.3916	7.57		
		技工人工费	元	18.24411	1.3662	24.93		
		高级技工人工费	元	2.94774	1.3923	4.1		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	3.3	1.11	3.66		
		不锈钢防盗网(成品)	m2	1	171.68	171.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8767	1	0.88		
	机械							

项目编码	010902004002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1757.63	773.78	0	503.79	17.5763	7.7378	0	5.0379
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.003334	1033.3	324.35	0	289.65	3.4450222	1.0813829	0	0.9656931
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4盘卷	t	0.001322	563.22	3346.14	22.29	317.94	0.74457684	4.42359708	0.02946738	0.42031668
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001322	1150.42	48.63	0	306.86	1.52085524	0.06428886	0	0.40566892
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土 C30	100m2	0.01	2055.79	1512.23	4.02	619.91	20.5579	15.1223	0.0402	6.1991
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.003334	1033.3	324.35	0	289.65	3.4450222	1.0813829	0	0.9656931
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ~ 无纺聚酯纤维布	100m2	0.01	237.93	250.5	0	75.48	2.3793	2.505	0	0.7548
010004-80	其他防水工程 隔离层 ~ 无纺布 200g/m2	100m2	0.01	237.93	250.5	0	75.48	2.3793	2.505	0	0.7548
010004-20+010004-21*1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)	100m2	0.011481	2880.02	7073.86	0	1115.81	33.06550962	81.21498666	0	12.81061461
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.011481	1591.24	2350.85	0	538.62	18.26902644	26.99010885	0	6.18389622
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1757.63	773.78	0	503.79	17.5763	7.7378	0	5.0379
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	308.43	501.19	0	106.67	3.0843	5.0119	0	1.0667
020002-16+020002-17*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:20) ~ 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩	100m2	0.01	1408.47	756.12	2.01	410.66	14.0847	7.5612	0.0201	4.1066
小计								138.1281125	163.0367473	0.08976738	44.70968263
清单项目综合单价											345.96430980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.851238	1.3916	20.67		
		技工人工费	元	56.812382	1.3662	77.62		
		高级技工人工费	元	28.6158	1.3923	39.84		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ4盘卷	t	0.001348	3280.53	4.42		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.012014	5.35	0.06		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.585133	2.2	1.29		
		1:8水泥憎水膨胀珍珠岩	m3	0.0202	373.38	7.54		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	9.73	4.96		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.161841	8.41	26.59		
		石油沥青冷底子油	t	0.000758	3929.2	2.98		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	2.603639	29.9	77.85		
		无纺聚酯纤维布	m2	1.1218	2.2	2.47		
		无纺布 200g/m2	m2	1.1218	2.2	2.47		
		细石混凝土 C30	m3	0.0404	373.38	15.08		
		水	m3	0.06196	4.62	0.29		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0408	335.35	13.68		
		素水泥浆	m3	0.00204	719.89	1.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.88086	1	1.88		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.000397	37.15	0.01		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000145	38.16	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00041	22.4	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0048	12.55	0.06		

项目编码	011102003003	项目名称	地面2 防滑面砖楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 防滑陶瓷地砖600mm×600mm,水	100m2	0.01	4845.43	10088.66	94.32	1793.37	48.4543	100.8866	0.9432	17.9337
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1286.3	773.78	0	379.07	12.863	7.7378	0	3.7907
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	0.008271	563.22	3346.14	22.29	317.94	4.65839262	27.67592394	0.18436059	2.62968174
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.008271	1150.42	48.63	0	306.86	9.51512382	0.40221873	0	2.53803906

工程量清单综合单价分析表

020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2379.44	1890.28	5.02	724.52	23.7944	18.9028	0.0502	7.2452	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 细石混凝土 C25	10m3	0.015038	640.59	3837.09	128.49	370.55	9.63319242	57.70215942	1.93223262	5.5723309	
120001-132	打夯机原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	165.43	0	11.84	44.63	1.6543	0	0.1184	0.4463	
小计								110.5727089	213.3075021	3.22839321	40.1559517	
清单项目综合单价												367.26455586
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.229836	1.3916		18.41		
		技工人工费				元	32.747813	1.3662		44.74		
		高级技工人工费				元	34.05954	1.3923		47.42		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷				t	0.008436	3280.53		27.67		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.07518	5.35		0.4		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	335.35		6.84		
		防滑陶瓷地砖 600mm×600mm				m2	1.03	79.65		82.04		
		干混地面砂浆 M20				t	0.04323	407.08		17.6		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	825.66		0.8		
		水				m3	0.093595	4.62		0.43		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		细石混凝土 C25				m3	0.20238	373.38		75.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.170782	1		1.17		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.002481	37.15		0.09		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.00091	38.16		0.03		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.002564	22.4		0.06		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00412	228.93		0.94		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.0055	21.53		0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.005865	308.87		1.81		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.011729	10.3		0.12		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.55		0.05		
项目编码	011106003002	项目名称	楼面2 块料楼梯					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 ˉ 防滑陶瓷地砖 600mm×600mm	100m2	0.01	10954.1	14175.8	133.01	3616.97	109.541	141.758	1.3301	36.1697	
020002-12换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2758.27	1055.25	0	782.66	27.5827	10.5525	0	7.8266	
小计								137.1237	152.3105	1.3301	43.9963	
清单项目综合单价												334.76060000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.35286	1.3916		19.97		
		技工人工费				元	29.980535	1.3662		40.96		
		高级技工人工费				元	54.72304	1.3923		76.19		
	材料	防滑陶瓷地砖 600mm×600mm				m2	1.4469	79.65		115.25		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0276	335.35		9.26		
		石料切割锯片				片	0.0034	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00139	825.66		1.15		
		水				m3	0.06282	4.62		0.29		
		干混地面砂浆 M20				t	0.06092	407.08		24.8		
		素水泥浆				m3	0.00158	719.89		1.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3798	1		0.38		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00581	228.93		1.33		
项目编码	011102003004	项目名称	楼面2 防滑面砖楼地面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-46	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36	100m2	0.01	4845.43	10088.66	94.32	1793.37	48.4543	100.8866	0.9432	17.9337	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1286.3	773.78	0	379.07	12.863	7.7378	0	3.7907	
小计								61.3173	108.6244	0.9432	21.7244	
清单项目综合单价												192.60930000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.47696	1.3916		9.01		
		技工人工费				元	13.108963	1.3662		17.91		
		高级技工人工费				元	24.70336	1.3923		34.39		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	335.35		6.84		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	825.66		0.8		
		防滑陶瓷地砖 600mm×600mm				m2	1.03	79.65		82.04		
		水				m3	0.06352	4.62		0.29		
		干混地面砂浆 M20				t	0.04323	407.08		17.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2709	1		0.27		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00412	228.93		0.94		
项目编码	011104003002	项目名称	楼面1 金属复合地板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-78	楼地面防静电地板安装 金属板	100m2	0.01	7133.83	35397.67	0	3657.63	71.3383	353.9767	0	36.5763	
020002-24+020002-26*(-3)	水磨石楼地面 带嵌条 厚度T(mm) T=15(实际厚度（mm）:12)	100m2	0.01	7737.16	1514.2	411.81	2152.54	77.3716	15.142	4.1181	21.5254	
020002-9+020002-11*(-2)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:18) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1189.48	703.58	0	349.94	11.8948	7.0358	0	3.4994	
小计								160.6047	376.1545	4.1181	61.6011	
清单项目综合单价												602.47840000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.69656	1.3916		23.23		
		技工人工费				元	35.621318	1.3662		48.67		
		高级技工人工费				元	63.71044	1.3923		88.7		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装				t	0.0086	349.56		3.01		
		石蜡				kg	0.0265	5.13		0.14		
		金刚石(综合)				块	0.33	7.96		2.63		
		浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm				m2	0.053	18.95		1		
		松节油				kg	0.15	7.08		1.06		
		草酸99.2%				kg	0.0794	4.96		0.39		
		1:2白水泥白石子浆				m3	0.01398	424.78		5.94		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.018354	335.35		6.16		
		水				m3	0.071694	4.62		0.33		
		素水泥浆				m3	0.00204	719.89		1.47		
		抗静电活动地板				m2	1.05	336.28		353.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.938	1		0.94		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.1078	27.18		2.93		

工程量清单综合单价分析表

	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00519	228.93	1.19		
项目编码	011105001002	项目名称	踢脚1 彩色水泥砂浆踢脚(颜色为黑色)			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	737.69	70.33	0	198.72	7.3769	0.7033	0	1.9872
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ~ (抹灰面油漆的线条、零星面:人工*1.3材料*1.1)	100m2	0.01	3298.39	674.04	0	906.52	32.9839	6.7404	0	9.0652
小计								40.3608	7.4437	0	11.0524
清单项目综合单价											58.85690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.186895	1.3916	5.83		
		技工人工费	元	9.124904	1.3662	12.47		
		高级技工人工费	元	15.849916	1.3923	22.07		
	材料	砂纸	张	0.066	0.42	0.03		
		乳胶漆	kg	0.44187	15.04	6.65		
		水	m3	0.003534	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00204	336.04	0.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0685	1	0.07		
	机械							

项目编码	011105003002	项目名称	踢脚2 面砖踢脚(颜色为黑色)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m	0.01	828.25	1278.94	0	283.11	8.2825	12.7894	0	2.8311
小计								8.2825	12.7894	0	2.8311
清单项目综合单价											23.90300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.80587	1.3916	1.12		
		技工人工费	元	1.788092	1.3662	2.44		
		高级技工人工费	元	3.38879	1.3923	4.72		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	1.02	12.17	12.41		
		水	m3	0.000233	4.62	0		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.001023	335.35	0.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0319	1	0.03		
	机械							

项目编码	010506023002	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	634.26	883.34	0	212	6.3426	8.8334	0	2.12
小计								6.3426	8.8334	0	2.12
清单项目综合单价											17.29600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.3916	0.91		
		技工人工费	元	1.43354	1.3662	1.96		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3923	3.48		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	7.79	8.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0875	1	0.09		
	机械							

项目编码	011403001005	项目名称	内墙1 防静电漆墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2537.22	612.78	0	702.04	25.3722	6.1278	0	7.0204
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1602.3	329.94	0	440.5	16.023	3.2994	0	4.405
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2193.42	788.73	0	619.86	21.9342	7.8873	0	6.1986
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
小计								68.9025	21.748	0	19.3204
清单项目综合单价											109.97090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.28272	1.3916	10.13		
		技工人工费	元	14.719657	1.3662	20.11		
		高级技工人工费	元	27.76561	1.3923	38.66		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	336.04	7.8		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		乳胶漆	kg	0.4017	15.04	6.04		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00385	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2154	1	0.22		
	机械							

项目编码	011403001006	项目名称	内墙2 无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-115	室内墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	1756.22	424.16	0	485.94	17.5622	4.2416	0	4.8594
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	689.3	129.56	0	188.88	6.893	1.2956	0	1.8888
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1602.3	329.94	0	440.5	16.023	3.2994	0	4.405
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2193.42	788.73	0	619.86	21.9342	7.8873	0	6.1986
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	283.12	87.25	0	79.28	2.8312	0.8725	0	0.7928
小计								70.8167	22.0299	0	19.841
清单项目综合单价											112.68760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.47916	1.3916	10.41		
		技工人工费	元	15.153607	1.3662	20.7		
		高级技工人工费	元	28.51839	1.3923	39.71		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		水性封闭底漆	kg	0.12	10.62	1.27		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	336.04	7.8		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		乳胶漆	kg	0.2781	15.04	4.18		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00384	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2181	1	0.22		
	机械							

项目编码	011403001007	项目名称	外墙2 真石漆外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5784.26	3177.32	174.55	1701.97	57.8426	31.7732	1.7455	17.0197
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.74	2671.47	0	518	14.5274	26.7147	0	5.18
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	557.31	443.35	0	169.64	5.5731	4.4335	0	1.6964
010004-41+010004-42*2	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	3370.36	2913.1	0	1037.52	33.7036	29.131	0	10.3752
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ＋水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2917.17	591.55	0	801.52	29.1717	5.9155	0	8.0152
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	313.23	113.47	0	88.56	3.1323	1.1347	0	0.8856
	小计							143.9507	99.1026	1.7455	43.1721

清单项目综合单价	287.97090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.40752	1.3916	18.66		
		技工人工费	元	52.827593	1.3662	72.17		
		高级技工人工费	元	38.15244	1.3923	53.12		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	2.57	26.31		
		聚合物水泥基防水涂料	kg	3.15	9.11	28.7		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	336.04	5.85		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00999	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2536	1	1.25		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	249.36	1.75		

项目编码	011403001008	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-117	天棚面 乳胶漆 二遍	100m2	0.01	2282.72	466.41	0	627.38	22.8272	4.6641	0	6.2738
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	452.9	113.47	0	125.52	4.529	1.1347	0	1.2552
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍 ＋防锈漆	100m2	0.01	2282.72	466.41	0	627.38	22.8272	4.6641	0	6.2738
	小计							50.1834	10.4629	0	13.8028

清单项目综合单价	74.44910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.18058	1.3916	7.21		
		技工人工费	元	11.33503	1.3662	15.49		
		高级技工人工费	元	19.7431	1.3923	27.49		
	材料	防锈漆	kg	0.30591	15.04	4.6		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		乳胶漆	kg	0.30591	15.04	4.6		
		水	m3	0.00408	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1036	1	0.1		
	机械							

项目编码	011503001004	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ＋钢栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1083.11	3050.8	154.13	450.17	108.311	305.08	15.413	45.017
	小计							108.311	305.08	15.413	45.017

清单项目综合单价	473.82100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3916	15.57		
		技工人工费	元	24.4876	1.3662	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3923	59.29		
	材料	钢栏杆带扶手(成品)	m	1	263.72	263.72		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.982	1	5.98		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	178.19	15.41		

项目编码	011503001005	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ＋0.9m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1083.11	4260.32	154.13	510.65	108.311	426.032	15.413	51.065
	小计							108.311	426.032	15.413	51.065

清单项目综合单价	600.82100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3916	15.57		
		技工人工费	元	24.4876	1.3662	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3923	59.29		
	材料	0.9m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	382.3	382.3		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.354	1	8.35		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	178.19	15.41		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011503001006	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 1.05m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1083.11	4910.26	154.13	543.14	108.311	491.026	15.413	54.314
小计								108.311	491.026	15.413	54.314
清单项目综合单价											669.06400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3916	15.57		
		技工人工费	元	24.4876	1.3662	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3923	59.29		
	材料	1.05m高不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	446.02	446.02		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.628	1	9.63		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	178.19	15.41		

项目编码	010401010002	项目名称	电缆沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	不锈钢线性盖板安装	10m	0.1	150.9	8770.41	0	478.45	15.09	877.041	0	47.845
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.019	2193.42	788.73	0	619.86	41.67498	14.98587	0	11.77734
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.012013	4696.32	4464.58	0	1465.97	56.41689216	53.63299954	0	17.61069761
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.007318	2453.85	3742.69	10.61	837.23	17.9572743	27.38900542	0.07764398	6.12684914
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.008	8253.22	2515.07	0.24	2309.73	66.02576	20.12056	0.00192	18.47784
小计								197.1649065	993.169435	0.07956398	101.8377268
清单项目综合单价											1292.25163215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.635251	1.3916	31.5		
		技工人工费	元	92.221371	1.3662	125.99		
		高级技工人工费	元	17.652026	1.3923	24.58		
		普工人工费	元	7.3666	1.3916	10.25		
		技工人工费	元	3.5418	1.3662	4.84		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.015512	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.006992	1686.73	11.79		
		脱模剂	kg	0.08	7.43	0.59		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.167216	43.36	7.25		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.064145	681.42	43.71		
		水	m3	0.154493	4.62	0.71		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.027496	301.8	8.3		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.04408	336.04	14.81		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.073902	356.57	26.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.193723	1	11.19		
		4厚加花纹钢盖 板宽(cm) B=148	m	1.02	851.33	868.36		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000072	26.18	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007537	10.3	0.08		

项目编码	010609004002	项目名称	金属井(沟)盖及盖座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-65换	不锈钢双层井盖安装 5厚不锈钢盖板1*1m	套	1	73.21	2025.03	0	120.62	73.21	2025.03	0	120.62
小计								73.21	2025.03	0	120.62
清单项目综合单价											2218.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.62	1.3916	17.56		
		技工人工费	元	40.73	1.3662	55.65		
	材料	5厚不锈钢盖板1*1m	套	1	2004.98	2004.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.05	1	20.05		
	机械							

项目编码	010802002002	项目名称	彩板门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-64换	门钢架 面层 金属饰面板 防鼠门(成品)	100m2	0.01	2569.36	58148.27	0	3587.32	25.6936	581.4827	0	35.8732
小计								25.6936	581.4827	0	35.8732
清单项目综合单价											643.04950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.58865	1.3916	6.39		
		技工人工费	元	11.49171	1.3662	15.7		
		高级技工人工费	元	2.59139	1.3923	3.61		
	材料	万能胶	kg	0.41192	15.49	6.38		
		防鼠门(成品)	m2	1.06	539.82	572.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8929	1	2.89		
	机械							

项目编码	010607006002	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 Φ20钢筋钢爬梯	t	1	2242.97	3138.97	36.51	753.09	2242.97	3138.97	36.51	753.09
020005-75+020005-76*1	金属线条、零星面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.258572	1512.84	1880.01	381.27	521.58	391.1780645	486.1179457	98.58574644	134.8659838
小计								2634.148064	3625.087946	135.0957464	887.9559838
清单项目综合单价											7282.28774040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	179.111514	1.3916	249.25		
		技工人工费	元	1132.178867	1.3662	1546.78		
		高级技工人工费	元	601.962739	1.3923	838.11		
	材料	Φ20钢筋钢爬梯	t	1	3091.15	3091.15		
		环氧富锌底漆	kg	16.383086	28.32	463.97		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.890261	19.47	17.33		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.432014	1	20.43		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.395356	249.36	98.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	173.84	36.51		

项目编码	010801006002	项目名称	风机口	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59换	多向指示牌安装 ˜ 钢纱网、加装迷宫式钢纱网格、防雨罩	套	1	57.63	71.15	0	18.81	57.63	71.15	0	18.81
小计								57.63	71.15	0	18.81
清单项目综合单价											147.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.599	1.3916	18.92		
		技工人工费	元	28.334	1.3662	38.71		
	材料	钢纱网、加装迷宫式钢纱网格、防雨罩	个	1	70.8	70.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.35	1	0.35		
	机械							

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	4.7294	3638.28	251.14	0.35	975.34	17206.88143	1187.741516	1.65529	4612.772996
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	26.0117	85.69	86.02	0	26.98	2228.942573	2237.526434	0	701.795666
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	4.7294	329.77	701.57	0	122.34	1559.614238	3318.005158	0	578.594796
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	1.0155	1473.41	165.63	0	398.18	1496.247855	168.197265	0	404.35179
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2	100m2	1.0155	1000.92	6.23	0	265.18	1016.43426	6.326565	0	269.29029
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	1.0155	1473.41	165.63	0	398.18	1496.247855	168.197265	0	404.35179
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2	100m2	1.0155	367.69	2.29	0	97.42	373.389195	2.325495	0	98.93001
小计								25377.75741	7088.319698	1.65529	7070.087338
清单项目综合单价											39537.81973400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1961.57609	1.3916	2729.73		
		技工人工费	元	16577.37952	1.3662	22648.02		
	材料	脚手架钢管	kg	6.778463	3.62	24.54		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	1.424662	6.54	9.32		
		冲压钢脚手板	m2	3.113523	96.27	299.74		
		密目式阻燃安全网	m2	482.3988	6.81	3285.14		
		镀锌铁丝（综合）	kg	25.884006	5.35	138.48		
		工字钢（综合）	t	0.137153	3277.88	449.57		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.118235	7.63	0.9		
		防锈漆 红色	kg	33.909798	15.11	512.38		
		油漆溶剂油	kg	2.974793	10.03	29.84		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	3161.123866	0.1	316.11		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	11308.37848	0.05	565.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	26816.58003	0.04	1072.66		
		底座（租赁 10天）	个	361.302513	0.45	162.59		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	1.300585	18.76	24.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	197.131084	1	197.13		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.009459	173.84	1.64		

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-1	汽车式起重机	台·天	20	509.29	445.47	0	157.04	10185.8	8909.4	0	3140.8
小计								10185.8	8909.4	0	3140.8
清单项目综合单价											22236.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3133.3	1.3662	4280.71		
		高级技工人工费	元	4241.2	1.3923	5905.02		
	材料	柴油	kg	1038.4	8.58	8909.47		
	机械	起重机租赁费	台·天	20	0	0		

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16002900	静力压桩机 液压压力F(kN) F≤2000	台·次	1	2568.36	170.95	18853.18	2035.47	2568.36	170.95	18853.18	2035.47
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	1	214.03	110.32	2198.94	219.29	214.03	110.32	2198.94	219.29
C16002000	压路机	台·次	1	214.03	124.02	2015.05	206.84	214.03	124.02	2015.05	206.84
C16002300	沥青摊铺机	台·次	1	428.06	144.52	2844.79	323.79	428.06	144.52	2844.79	323.79
小计								3424.48	549.81	25911.96	2785.39
清单项目综合单价											32671.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2506.574	1.3662	3424.48		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	15	5.31	79.65		
		草袋	个	35	1.33	46.55		
		枕木	m3	0.16	840.71	134.51		
		橡胶板	m2	0.78	58.41	45.56		
		草袋	个	30	1.33	39.9		
		枕木	m3	0.16	840.71	134.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.01	1	16.01		
		镀锌铁丝（综合）	kg	10	5.31	53.1		
	机械	沥青混凝土自动找平摊铺机 摊铺宽度B（m） B≤7.5	台班	0.25	2742.84	685.71		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	1	2159.08	2159.08		
		振动压路机 工作质量M(t) M=10	台班	0.25	891.7	222.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	3	1536.7	4610.1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	3	585.11	1755.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	7	1271.93	8903.51		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40	台班	4	1792.12	7168.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.25	1627.26	406.82		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程-兴围三区加建电房
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	562060.61	
2	措施项目	12181.76	
2.1	安全文明施工	12181.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9933.52	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2248.24	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	51681.81	
5	含税建安工程造价	625924.18	
合计		625924.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					562060.61	0
1-1	030402008001	800kVA箱变基础	1.名称:800kVA箱变基础(两侧井口) 2.规格:3400*2800*2300 3.包含:含两侧井口，垫层，基础，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板，带防盗功能等内容 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	16026	16026	0
1-2	030402008002	户外箱变地网	1.名称:户外箱变地网 2.包含:含角钢接地、接地极、接地网等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	2537.28	2537.28	0
1-3	030402008003	户外箱变和接地体连接	1.名称:户外箱变和接地体连接 2.包含:含铜端子、螺栓、绝缘护套电线、扁钢50×5等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	199.94	199.94	0
1-4	030402008004	三类宽松型景观围栏	1.名称:三类宽松型景观围栏 2.尺寸大小:5240*3970*1800 3.材质:SMC材质，浪花款 4.含接地、基础及模板、重型合页、插销锁、连接杆、标识等相关配套 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	19781.14	19781.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040504001024	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行人直线井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	4	3509.05	14036.2	0
1-6	040504001025	砌筑井	1.种类、规格:1层2列排管行人直线井 2.包含:包含:垫层，基础，砖砌墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	6	3189.78	19138.68	0
1-7	040504001026	砌筑井	1.种类、规格:2层2列排管行车转角井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	3	5873.9	17621.7	0
1-8	040504001027	砌筑井	1.种类、规格:3层3列排管行车三通井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	9194.06	18388.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	040504001028	砌筑井	1.种类、规格:3层2列排管行车转角井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	7516.98	7516.98	0
1-10	040803003004	电缆排管	1.名称:Φ100MPP波纹管 2.规格型号:Φ100-SN25 3.敷设方式:埋地 4.包含:管枕等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	81	29.1	2357.1	0
1-11	040803003005	电缆排管	1.名称:Φ150MPP波纹管 2.规格型号:Φ150-SN25 3.敷设方式:埋地 4.包含:管枕等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	18	41.51	747.18	0
1-12	040803003006	电缆排管	1.名称:Φ100涂塑钢质管 2.壁厚3.5mm,涂层厚度0.5nm 3.敷设方式:埋地 4.包含:管枕等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	83	81.96	6802.68	0
1-13	030409006003	电缆保护管	1.名称:聚乙烯涂塑扩口钢管 2.规格型号:DN100，壁厚3.5mm,涂层厚度0.5nm 3.敷设方式:明敷 4.包含:管卡、支架等 5.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	18	149.81	2696.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	040501009002	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管3孔 2.型号:HDPE管,PE100 Φ110mm×12mm 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	144.33	676.91	97698.42	0
1-15	040501009003	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管7孔 2.型号:HDPE管,PE100 Φ110mm×12mm 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	25.71	1318.78	33905.83	0
1-16	040501009004	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管3孔 2.型号:HDPE管,PE1750 Φ175mm×12mm 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	171	1176.83	201237.93	0
1-17	041001001005	拆除行车沥青路面	1.名称:拆除行车沥青路面 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	129.78	10.51	1363.99	0
1-18	040203006002	恢复沥青混凝土	1.名称:恢复沥青混凝土路面 2.4%SBS细粒式改性沥青砼(AC-13C)4cm 3.乳化沥青粘层油(PC-3)0.6L/m2 4.中粒式改性沥青砼(AC-20C)6cm 5.乳化沥青粘层油(PC-3)0.6L/m2 6.粗粒式沥青砼(AC-25C)7cm 7.下封层(ES-3 乳化沥青稀浆)0.8cm 8.乳化沥青透层(PC-2)0.7~1.5L/m2 9.5.0%水泥稳定级配碎石(分两层) 32cm 10.4.0%水泥稳定级配碎石20cm 11.土基压实≥95% 12.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	129.78	297.6	38622.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	041001001006	拆除行人砼路面	1.名称:拆除行人砼路面 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	35.96	26.76	962.29	0
1-20	040204002001	恢复水泥混凝土人行道	1.名称:恢复水泥混凝土人行道 2.C35 水泥混凝土20cm 3.7%水泥稳定再生骨料(基层)20cm 4.7%水泥稳定再生骨料(底基层)20cm 5.土基压实>92% 6.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	35.96	229.53	8253.9	0
1-21	040601032003	机械切边	1.类别:锯缝机切缝 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	459.27	10.29	4725.89	0
1-22	080501030003	标志牌(标桩)	1.名称:标志桩 2.类别:电缆卧式标桩 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	167.9	1511.1	0
1-23	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:H≤2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	252.75	12.27	3101.24	0
1-24	040103002005	一般回填方	1.填方来源:机械回填土 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.19	26.91	139.66	0
1-25	040103002006	一般回填方	1.填方来源:机械回填石粉渣 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	106.32	147.44	15675.82	0
1-26	040803004003	管道包封	1.规格:管道包封 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	12.6	787.2	9918.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	041101001003	垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.99	473.72	2837.58	0
1-28	010505001005	垫层模板	1.名称:C15混凝土垫层模板(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	34.34	40.79	1400.73	0
1-29	040103003007	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:土方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	205.92	51.68	10641.95	0
1-30	040103003008	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:石方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	42.83	51.68	2213.45	0
合计							562060.61	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标　　段：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12181.76
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12181.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9933.52
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2248.24
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12181.76

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	51681.81
合计					51681.81

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程—兴围兴华路配电房　　标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

项目编码	030402008001	项目名称	800kVA箱变基础	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.215	713.42	3415.29	5.05	359.91	153.3853	734.28735	1.08575	77.38065
040202-3换	基础 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	1.335	441.4	3831.98	12.05	309.27	589.269	5115.6933	16.08675	412.87545
040208-1	垫层 模板	10m2	0.311	230.63	100.35	10.13	66.77	71.72593	31.20885	3.15043	20.76547
040208-2	基础 模板	10m2	3.486	390.37	172.23	0.55	111.95	1360.82982	600.39378	1.9173	390.2577
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.238	595.42	66.91	116.92	169.26	737.12996	82.83458	144.74696	209.54388
040201-9换	砖砌体 基础 水泥砂浆 1：2	10m3	0.154	1377.33	4951.73	0	612.06	212.10882	762.56642	0	94.25724
040202-24	挡墙压顶 混凝土	10m3	0.061	243.63	4002.47	0	264.6	14.86143	244.15067	0	16.1406
040702-82换	基础槽钢安装 槽钢[10	10m	1.18	319.99	421.81	44.01	108.92	377.5882	497.7358	51.9318	128.5256
040401-567换	矩形盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	2341.94	3918.5	23.81	817.35	70.2582	117.555	0.7143	24.5205
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.246	473.88	3346.78	11.14	293.53	116.57448	823.30788	2.74044	72.20838
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.246	1040.96	25.94	63.05	281.26	256.07616	6.38124	15.5103	69.18996
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.245	378.88	3197.88	8.3	260.74	92.8256	783.4806	2.0335	63.8813
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.245	844.04	84.3	148.23	238.16	206.7898	20.6535	36.31635	58.3492
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.012	719.15	1671.14	16.15	275.01	8.6298	20.05368	0.1938	3.30012
小计								4268.0525	9840.30265	276.42768	1641.19605

清单项目综合单价　16025.97888000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	48.5452	1.3923	67.59		
		普工人工费	元	1145.062034	1.3916	1593.47		
		技工人工费	元	1908.223687	1.3662	2607.02		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.251125	3088.5	775.6		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.25092	3248.67	815.16		
		级配砂石	m3	0.156	126.21	19.69		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	378.6	114.72		
		水泥砂浆 1：2	m3	0.40502	491.51	199.07		
		槽钢[10	t	0.13688	3316.81	454		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	4.8498	3.281	15.91		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	1.18	3.063	3.61		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.236	5.93	1.4		
		调和漆	kg	0.118	9.61	1.13		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.7966	4.46	12.47		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.7788	5.49	4.28		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.36425	7.63	18.04		
		镀锌钢丝(综合)	kg	1.95584	4.6	9		
		组合钢模板	kg	20.5674	5.31	109.21		
		零星卡具	kg	42.0063	5.49	230.61		
		模板嵌缝料	kg	1.743	7.08	12.34		
		钢支撑	kg	8.08752	3.72	30.09		
		钢钉(综合)	kg	4.3029	4.87	20.96		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.109556	1686.73	184.79		
		脱模剂	kg	3.797	7.43	28.21		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.942446	43.36	84.22		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.6161	388.95	239.63		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.80542	681.42	548.83		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	13.4835	374.89	5054.83		
		水	m3	4.835645	4.62	22.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	105.24927	1	105.25		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.1715	333.84	724.93		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.219126	643.3	140.96		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.009	21.53	0.19		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.05691	12.55	0.71		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.1534	27.31	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3068	155.6	47.74		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.12005	173.84	20.87		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.027005	1146.35	30.96		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.05156	38.16	1.97		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.12526	22.4	2.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00311	619.98	1.93		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.264702	26.18	6.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	1.6673	10.3	17.17		

项目编码	030402008002	项目名称	户外箱变地网	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040707-3换	角钢接地极 普通土 角钢垂地极∠50×50×5,L=2.5M	根	6	30.32	43.92	26.62	12.12	181.92	263.52	159.72	72.72
040707-9换	户外接地母线敷设 圆钢水平地极φ16	10m	3.2	346.77	45.15	6.22	94.47	1109.664	144.48	19.904	302.304
040708-13换	接地极(≤6根) （单位工程的接地极接地测试5组以上的：人工*0.8 材料*0.8机械*0.8）	组	1	207.41	1.57	17.84	56.24	207.41	1.57	17.84	56.24
小计								1498.994	409.57	197.464	431.264

清单项目综合单价　2537.29200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	69.5512	1.3923	96.84		
		普工人工费	元	169.7516	1.3916	236.23		
		技工人工费	元	853.3864	1.3662	1165.9		
	材料	调试材料费	元	1.776	0.885	1.57		
		圆钢水平地极φ16	kg	32.736	4.25	139.13		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.56	4.46	6.96		
		角钢垂地极∠50×50×5,L=2.5M	kg	58.812	4.25	249.95		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.12	5.49	6.15		
		沥青清漆	kg	0.152	11.68	1.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.02	1	4.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	20.16	0.885	17.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.72	27.31	19.66		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.028	155.6	159.96		

项目编码	030402008003	项目名称	户外箱变和接地体连接	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-120换	压铜接线端子 导线截面面积S(mm2) 70<S≤95 带帽螺栓带垫M16mm×45mm	10个	0.2	115.88	14.53	0	31.4	23.176	2.906	0	6.28
03014130	带帽螺栓带垫 M12*60	套	2	0	0.51	0	0.03	0	1.02	0	0.06
040706-137换	动力线路(铜芯) 导线截面面积S(mm2) 70<S≤95 BVV95	100m单线	0.015	368.78	9754.55	0	585.32	5.5317	146.31825	0	8.7798
01130510	镀锌扁钢 -50×5	m	1	0	5.58	0	0.28	0	5.58	0	0.28
小计								28.7077	155.82425	0	15.3998

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								199.93175000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.516495	1.3916	6.29			
	技工人工费	元	13.387165	1.3662	18.29			
	高级技工人工费	元	2.9696	1.3923	4.13			
材料	镀锌扁钢 -50×5	m	1	5.58	5.58			
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0036	4.6	0.02			
	焊锡	kg	0.00285	66.9	0.19			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0009	61.5	0.06			
	BVV95	m	1.575	92.25	145.29			
	带帽螺栓带垫 M12*60	套	2	0.51	1.02			
	带帽螺栓带垫 M16mm×45mm	套	2.04	0.51	1.04			
	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.264	1.42	0.37			
	铁砂布 0#～2#	张	0.3	0.66	0.2			
	汽油	kg	0.08	10.11	0.81			
	电力复合脂	kg	0.012	39.82	0.48			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.76995	1	0.77			
机械								

项目编码	030402008004	项目名称	三类宽松型景观围栏	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-47换	隔离栏安装 固定式路侧护栏 高度H(m) 1<H≤1.2 ˊ三类宽松型景观围栏 SMC材质，浪花款	100m	0.3316	1625.84	46291.72	1214.97	2831.64	539.128544	15350.33435	402.884052	938.971824
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.487	441.4	3751.49	12.05	305.24	214.9618	1826.97563	5.86835	148.65188
040208-2	基础 模板	10m2	0.342	390.37	172.23	0.55	111.95	133.50654	58.90266	0.1881	38.2869
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	30.32	43.92	26.62	12.12	30.32	43.92	26.62	12.12
03031220	合页 ˊ其他钢构件(门合页、角码、锁、螺栓)三类宽松型	副	1	0	2.79	0	0.14	0	2.79	0	0.14
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								920.847284	17285.65254	435.560502	1139.082604

清单项目综合单价								19781.14293200
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	338.526067	1.3916	471.09			
	技工人工费	元	329.20186	1.3662	449.76			
材料	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94			
	路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79			
	超强级反光膜	m2	0.136951	123.89	16.97			
	不锈钢螺栓 M8mm×120mm	套	66.9832	1.1	73.68			
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.471309	378.6	557.04			
	三类宽松型景观围栏 SMC材质，浪花款	m2	33.19316	442.48	14687.31			
	其他钢构件(门合页、角码、锁、螺栓)三类宽松型	副	1	2.79	2.79			
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	4.46	1.16			
	镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.25	41.66			
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.08	5.49	0.44			
	沥青清漆	kg	0.02	11.68	0.23			
	水	m3	0.806472	4.62	3.73			
	泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.9187	367	1805.16			
	组合钢模板	kg	2.0178	5.31	10.71			
	钢钉(综合)	kg	0.08208	4.87	0.4			
	零星卡具	kg	4.1211	5.49	22.62			
	松杂枋板材 周转材	m3	0.01026	1686.73	17.31			
	模板嵌缝料	kg	0.171	7.08	1.21			
	脱模剂	kg	0.342	7.43	2.54			
	钢支撑	kg	0.79344	3.72	2.95			
	其他材料费(按百分比计算)	元	35.00964	1	35.01			
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.829	298.75	247.66			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.26528	585.11	155.22			
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	27.31	3.28			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.15	155.6	23.34			
	混凝土振动器 插入式	台班	0.56979	10.3	5.87			
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.007182	26.18	0.19			

项目编码	040504001024	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˊ普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.049	1540.37	3416.74	144.44	588.77	75.47813	167.42026	7.07756	28.84973
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.078	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	260.46852	349.66542	7.99812	86.98014
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˊ水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0544	4150.62	1019.78	0	1149.33	225.793728	55.476032	0	62.523552
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.01	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.6442	65.7898	6.8972	11.0976
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˊ泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	243.63	3859.04	0	257.42	2.4363	38.5904	0	2.5742
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.42908	137.21798	0.45674	12.03473
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.67936	1.06354	2.58505	11.53166
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.05325	378.88	3197.88	8.3	260.74	20.17536	170.28711	0.441975	13.884405
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.05325	844.04	84.3	148.23	238.16	44.94513	4.488975	7.8932475	12.68202
040208-1	垫层 模板	10m2	0.371	230.63	100.35	10.13	66.77	85.56373	37.22985	3.75823	24.77167
040208-2	基础 模板	10m2	0.171	390.37	172.23	0.55	111.95	66.75327	29.45133	0.09405	19.14345
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.615	595.42	66.91	116.92	169.26	366.1833	41.14965	71.9058	104.0949
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1484.924868	1416.485797	134.2710625	473.353827

清单项目综合单价								3509.03555450
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59			
	普工人工费	元	361.185189	1.3916	502.63			
	技工人工费	元	696.608951	1.3662	951.71			
材料	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94			
	路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79			
	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3			
	复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84			
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.054581	3088.5	168.57			
	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.11152	491.51	54.81			
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	374.89	37.86			
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36			
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4949	333.84	165.22			
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2			

工程量清单综合单价分析表

		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		组合钢模板	kg	1.0089	5.31	5.36		
		零星卡具	kg	2.06055	5.49	11.31		
	材料	模板嵌缝料	kg	0.0855	7.08	0.61		
		钢支撑	kg	0.39672	3.72	1.48		
		钢钉(综合)	kg	2.189485	4.87	10.66		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.011066	1686.73	18.67		
		脱模剂	kg	0.542	7.43	4.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.236444	43.36	53.61		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.513863	7.63	3.92		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.35478	4.6	1.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04182	3248.67	135.86		
		铁件(综合)	kg	10.2	6.16	62.83		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.87924	5.49	4.83		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.425022	681.42	289.62		
		煤焦沥青漆	kg	0.243828	16.19	3.95		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.173238	301.8	52.28		
		水	m3	0.509228	4.62	2.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.157535	1	14.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.108855	643.3	70.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00571	619.98	3.54		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.131196	26.18	3.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.026093	173.84	4.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005184	1146.35	5.94		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.009835	38.16	0.38		
	机械	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.02336	22.4	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00439	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18274	155.6	28.43		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.045006	308.87	13.9		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.122094	12.55	1.53		

项目编码	040504001025	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.049	1540.37	3416.74	144.44	588.77	75.47813	167.42026	7.07756	28.84973
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.057	3339.34	4482.89	102.54	1115.13	190.34238	255.52473	5.84478	63.56241
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.0396	4150.62	1019.78	0	1149.33	164.364552	40.383288	0	45.513468
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.01	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.6442	65.7898	6.8972	11.0976
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	243.63	3859.04	0	257.42	2.4363	38.5904	0	2.5742
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.42908	137.21798	0.45674	12.03473
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.041	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.67936	1.06354	2.58505	11.53166
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053334	378.88	3197.88	8.3	260.74	20.20718592	170.5557319	0.4426722	13.90630716
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.053334	844.04	84.3	148.23	238.16	45.01602936	4.4960562	7.90569882	12.70202544
040208-1	垫层 模板	10m2	0.371	230.63	100.35	10.13	66.77	85.56373	37.22985	3.75823	24.77167
040208-2	基础 模板	10m2	0.171	390.37	172.23	0.55	111.95	66.75327	29.45133	0.09405	19.14345
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.615	595.42	66.91	116.92	169.26	366.1833	41.14965	71.9058	104.0949
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	1	17.77	12.57	0.62	5.37	17.77	12.57	0.62	5.37
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								1335.702277	1294.958066	131.510871	427.5979206
清单项目综合单价											3189.76913502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
	人工	普工人工费	元	309.59375	1.3916	430.83		
		技工人工费	元	639.936994	1.3662	874.28		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	2.5	1.06	2.65		
		复合材料电缆沟支架	副	1.01	9.82	9.92		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.054667	3088.5	168.84		
		水泥防水砂浆 1：2	m3	0.08118	491.51	39.9		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	374.89	37.86		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4949	333.84	165.22		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		组合钢模板	kg	1.0089	5.31	5.36		
		零星卡具	kg	2.06055	5.49	11.31		
	材料	模板嵌缝料	kg	0.0855	7.08	0.61		
		钢支撑	kg	0.39672	3.72	1.48		
		钢钉(综合)	kg	2.189485	4.87	10.66		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.011066	1686.73	18.67		
		脱模剂	kg	0.542	7.43	4.03		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.236444	43.36	53.61		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.514667	7.63	3.93		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.354973	4.6	1.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.04182	3248.67	135.86		
		铁件(综合)	kg	10.2	6.16	62.83		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.87924	5.49	4.83		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.310593	681.42	211.64		
		煤焦沥青漆	kg	0.178182	16.19	2.88		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.126597	301.8	38.21		
		水	m3	0.481982	4.62	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.078503	1	13.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.108855	643.3	70.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00471	619.98	2.92		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.131196	26.18	3.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.026133	173.84	4.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.005188	1146.35	5.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.009843	38.16	0.38		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.023377	22.4	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00439	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18274	155.6	28.43		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.038034	308.87	11.75		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.122094	12.55	1.53		

项目编码	040504001026	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.035	1540.37	3416.74	144.44	588.77	53.91295	119.5859	5.0554	20.60695
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˇ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.22	1013.2	3724.4	144.31	464.65	222.904	819.368	31.7482	102.223
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˇ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0935	4150.62	1019.78	0	1149.33	388.08297	95.34943	0	107.462355
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˇ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	2343.54	3923.63	23.81	818.03	53.90142	90.24349	0.54763	18.81469
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.01	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	27.6442	65.7898	6.8972	11.0976
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˇ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.03	243.63	3859.04	0	257.42	7.3089	115.7712	0	7.7226
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.049667	473.88	3346.78	11.14	293.53	23.53619796	166.2245223	0.55329038	14.57875451
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.049667	1040.96	25.94	63.05	281.26	51.70136032	1.28836198	3.13150435	13.96934042
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.162334	378.88	3197.88	8.3	260.74	61.50510592	519.1246519	1.3473722	42.32696716
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.162334	844.04	84.3	148.23	238.16	137.0163894	13.6847562	24.06276882	38.66146544
040208-1	垫层 模板	10m2	0.425	230.63	100.35	10.13	66.77	98.01775	42.64875	4.30525	28.37725
040208-2	基础 模板	10m2	1.351	390.37	172.23	0.55	111.95	527.38987	232.68273	0.74305	151.24445
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.776	595.42	66.91	116.92	169.26	462.04592	51.92216	90.72992	131.34576
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.534	319.99	421.81	44.01	108.92	170.87466	225.24654	23.50134	58.16328
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	2	17.77	12.57	0.62	5.37	35.54	25.14	1.24	10.74
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								2327.188694	2593.484752	193.9275258	759.3465025
清单项目综合单价											5873.94747420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	546.998888	1.3916	761.2		
		技工人工费	元	1123.84243	1.3662	1535.39		
		高级技工人工费	元	21.96876	1.3923	30.59		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.05066	3248.67	164.58		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.166392	3088.5	513.9		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.656733	4.6	3.02		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.19474	3.281	7.2		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.26558	4.46	5.64		
		槽钢(综合)	t	0.061944	3316.81	205.46		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.534	3.063	1.64		
		组合钢模板	kg	7.9709	5.31	42.33		
		铁件(综合)	kg	10.2	6.16	62.83		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	5	1.06	5.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1068	5.93	0.63		
		钢钉(综合)	kg	2.95017	4.87	14.37		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.566517	7.63	11.95		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.87924	5.49	4.83		
		零星卡具	kg	16.27955	5.49	89.37		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.04733	1686.73	79.83		
		调和漆	kg	0.0534	9.61	0.51		
		模板嵌缝料	kg	0.6755	7.08	4.78		
		脱模剂	kg	1.776	7.43	13.2		
		复合材料电缆沟支架	副	2.02	9.82	19.84		
		钢支撑	kg	3.13432	3.72	11.66		
		水	m3	1.044091	4.62	4.82		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.506054	43.36	65.3		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.191675	491.51	94.21		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3535	333.84	118.01		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.222	364.35	809.59		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2323	378.6	87.95		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.303	374.89	113.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.851487	1	27.85		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.137352	643.3	88.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.01166	1146.35	13.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00625	619.98	3.87		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.09945	308.87	30.72		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.528516	12.55	6.63		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.021697	38.16	0.83		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.047863	22.4	1.07		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.182913	26.18	4.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.06942	27.31	1.9		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.00439	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18274	155.6	28.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.079543	173.84	13.83		

项目编码	040504001027	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.074	1540.37	3416.74	144.44	588.77	113.98738	252.83876	10.68856	43.56898
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土	10m3	0.419	2180.77	3727.94	144.44	773.79	913.74263	1562.00686	60.52036	324.21801
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˇ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1549	4150.62	1019.78	0	1149.33	642.931038	157.963922	0	178.031217
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˇ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.0115	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	31.79083	75.65827	7.93178	12.76224
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˇ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.053	243.63	3859.04	0	257.42	12.91239	204.52912	0	13.64326
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0575	473.88	3346.78	11.14	293.53	27.2481	192.43985	0.64055	16.877975
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.0575	1040.96	25.94	63.05	281.26	59.8552	1.49155	3.625375	16.17245

工程量清单综合单价分析表

040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.199	378.88	3197.88	8.3	260.74	75.39712	636.37812	1.6517	51.88726	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.199	844.04	84.3	148.23	238.16	167.96396	16.7757	29.49777	47.39384	
040208-1	垫层 模板	10m2	0.66	230.63	100.35	10.13	66.77	152.2158	66.231	6.6858	44.0682	
040208-2	基础 模板	10m2	1.702	390.37	172.23	0.55	111.95	664.40974	293.13546	0.9361	190.5389	
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.09	595.42	66.91	116.92	169.26	649.0078	72.9319	127.4428	184.4934	
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.608	319.99	421.81	44.01	108.92	194.55392	256.46048	26.75808	66.22336	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004	
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11	
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912	
小计								3800.286008	3894.819902	278.660625	1220.271582	
清单项目综合单价											9194.03811700	

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	911.253438	1.3916	1268.1		
	技工人工费	元	1827.958063	1.3662	2497.36		
	高级技工人工费	元	25.01312	1.3923	34.83		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.05865	3248.67	190.53		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.203975	3088.5	629.98		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.78598	4.6	3.62		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.49888	3.281	8.2		
	镀锌扁钢(综合)	kg	1.44096	4.46	6.43		
	槽钢(综合)	t	0.070528	3316.81	233.93		
	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.608	3.063	1.86		
	组合钢模板	kg	10.0418	5.31	53.32		
	铁件(综合)	kg	11.73	6.16	72.26		
	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
	镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1216	5.93	0.72		
	钢钉(综合)	kg	4.22113	4.87	20.56		
	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.92035	7.63	14.65		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.0071	5.49	5.53		
	零星卡具	kg	20.5091	5.49	112.59		
	级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.06162	1686.73	103.94		
	调和漆	kg	0.0608	9.61	0.58		
	模板嵌缝料	kg	0.851	7.08	6.03		
	脱模剂	kg	2.362	7.43	17.55		
	复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
	钢支撑	kg	3.94864	3.72	14.69		
	水	m3	1.880536	4.62	8.69		
	路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
	涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.1945	43.36	95.15		
	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.317545	491.51	156.08		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7474	333.84	249.51		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.2319	364.35	1541.89		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.5353	374.89	200.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	41.511025	1	41.51		
机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.19293	643.3	124.11		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.014108	1146.35	16.17		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0096	619.98	5.95		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.19227	308.87	59.39		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.970578	12.55	12.18		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.026225	38.16	1		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.057625	22.4	1.29		
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.262272	26.18	6.87		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.07904	27.31	2.16		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005049	15.12	0.08		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.208565	155.6	32.45		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09751	173.84	16.95		

项目编码	040504001028	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.043	1540.37	3416.74	144.44	588.77	66.23591	146.91982	6.21092	25.31711	
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 ˉ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.311	1013.2	3724.4	144.31	464.65	315.1052	1158.2884	44.88041	144.50615	
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 ˉ 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1464	4150.62	1019.78	0	1149.33	607.650768	149.295792	0	168.261912	
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045	
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.012	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	33.17304	78.94776	8.27664	13.31712	
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˉ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.037	243.63	3859.04	0	257.42	9.01431	142.78448	0	9.52454	
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.054	473.88	3346.78	11.14	293.53	25.58952	180.72612	0.60156	15.85062	
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.054	1040.96	25.94	63.05	281.26	56.21184	1.40076	3.4047	15.18804	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.186	378.88	3197.88	8.3	260.74	70.47168	594.80568	1.5438	48.49764	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.186	844.04	84.3	148.23	238.16	156.99144	15.6798	27.57078	44.29776	
040208-1	垫层 模板	10m2	0.512	230.63	100.35	10.13	66.77	118.08256	51.3792	5.18656	34.18624	
040208-2	基础 模板	10m2	1.873	390.37	172.23	0.55	111.95	731.16301	322.58679	1.03015	209.68235	
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.928	595.42	66.91	116.92	169.26	552.54976	62.09248	108.50176	157.07328	
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.608	319.99	421.81	44.01	108.92	194.55392	256.46048	26.75808	66.22336	
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004	
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11	
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912	
小计								3031.063058	3267.346472	236.24711	982.318612	
清单项目综合单价											7516.97525200	

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	730.542124	1.3916	1016.62		
	技工人工费	元	1448.98927	1.3662	1979.61		
	高级技工人工费	元	25.01312	1.3923	34.83		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.05508	3248.67	178.94		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.19065	3088.5	588.82		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.73608	4.6	3.39		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.49888	3.281	8.2		
	镀锌扁钢(综合)	kg	1.44096	4.46	6.43		
	槽钢(综合)	t	0.070528	3316.81	233.93		
	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.608	3.063	1.86		
	组合钢模板	kg	11.0507	5.31	58.68		
	铁件(综合)	kg	12.24	6.16	75.4		
	膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
	镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1216	5.93	0.72		
	钢钉(综合)	kg	3.5972	4.87	17.52		
	水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.7949	7.63	13.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	1.03344	5.49	5.67		
		零星卡具	kg	22.56965	5.49	123.91		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.064382	1686.73	108.6		
		调和漆	kg	0.0608	9.61	0.58		
		模板嵌缝料	kg	0.9365	7.08	6.63		
		脱模剂	kg	2.385	7.43	17.72		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		钢支撑	kg	4.34536	3.72	16.16		
		水	m3	1.185753	4.62	5.48		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.80576	43.36	78.3		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.30012	491.51	147.51		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4343	333.84	144.99		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.1411	364.35	1144.46		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3737	374.89	140.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.31939	1	35.32		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.164256	643.3	105.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0132	1146.35	15.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00812	619.98	5.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.13806	308.87	42.64		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.701528	12.55	8.8		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.02454	38.16	0.94		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.05394	22.4	1.21		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.224709	26.18	5.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.07904	27.31	2.16		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005268	15.12	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21076	155.6	32.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09114	173.84	15.84		

项目编码	040803003004	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110 ˉ Φ100MPP波纹管	100m	0.01	243.31	2218.1	0	175.29	2.4331	22.181	0	1.7529
18210161	管枕 Φ160mm×4孔 ˉ 管枕 Φ100×4孔	个	0.506173	0	5.13	0	0.26	0	2.59666749	0	0.13160498
小计								2.4331	24.77766749	0	1.88450498
清单项目综合单价											29.09527247

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	0.96101	1.3916	1.34		
		技工人工费	元	0.80209	1.3662	1.1		
	材料	管枕 Φ100×4孔	个	0.506173	5.13	2.6		
		PVC胶	kg	0.0075	11.22	0.08		
		Φ100MPP波纹管	m	1.03	21.24	21.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2196	1	0.22		
	机械							

项目编码	040803003005	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-3换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 ˉ Φ150MPP波纹管	100m	0.01	304.14	3233.14	0	242.14	3.0414	32.3314	0	2.4214
18210161	管枕 Φ160mm×4孔 ˉ 管枕 Φ150×4孔	个	0.5	0	7.08	0	0.35	0	3.54	0	0.175
小计								3.0414	35.8714	0	2.5964
清单项目综合单价											41.50920000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	1.20126	1.3916	1.67		
		技工人工费	元	1.00259	1.3662	1.37		
	材料	PVC胶	kg	0.01	11.22	0.11		
		Φ150MPP波纹管	m	1.03	30.97	31.9		
		管枕 Φ150×4孔	个	0.5	7.08	3.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3201	1	0.32		
	机械							

项目编码	040803003006	项目名称	电缆排管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	418.19	6930.82	108.88	464.98	4.1819	69.3082	1.0888	4.6498
18210161	管枕 Φ160mm×4孔 ˉ 管枕 Φ100×4孔	个	0.506025	0	5.13	0	0.26	0	2.59590825	0	0.1315665
小计								4.1819	71.90410825	1.0888	4.7813665
清单项目综合单价											81.95617475

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	1.65172	1.3916	2.3		
		技工人工费	元	1.37857	1.3662	1.88		
	材料	管枕 Φ100×4孔	个	0.506024	5.13	2.6		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	4.6	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.0645	3.281	0.21		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.012	5.49	0.07		
		Φ100涂塑钢质管	m	1.03	64.83	66.77		
		镀锌管接头 100	个	0.1648	9.34	1.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6862	1	0.69		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0007	110.59	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0065	155.6	1.01		

项目编码	030409006003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-38换	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	5260.65	7387.7	33.01	1763.82	52.6065	73.877	0.3301	17.6382
030808-16换	成品管卡安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	0.666667	3.87	2.99	0	1.17	2.58000129	1.99333433	0	0.78000039
小计								55.18650129	75.87033433	0.3301	18.41820039
清单项目综合单价											149.80513601

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	高级技工人工费	元	0.3384	1.3923	0.47		
		普工人工费	元	11.21771	1.3916	15.61		
		技工人工费	元	28.62131	1.3662	39.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.686667	0.51	0.35		
		合金钢钻头(综合)	个	0.012	6.37	0.08		
		电	kW·h	0.013333	0.68	0.01		
		成品管卡 DN100	个	0.7	2.17	1.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.046667	0.885	0.04		
		Φ100涂塑钢质管	m	1.04	64.83	67.42		
		镀锌锁紧螺母 100	个	0.16056	2.17	0.35		
		镀锌钢管卡子 100	个	0.515	3.19	1.64		
		镀锌管接头 100	个	0.1545	9.34	1.44		
		镀锌钢管塑料护口 100	个	0.1545	1.02	0.16		
		接地管卡 DN100	个	0.412	3.05	1.26		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		膨胀螺栓 M6mm×50mm	套	1.02	0.52	0.53		
		冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0.0068	4.87	0.03		
		铅油	kg	0.0272	8.23	0.22		
		电线 BVR-4	m	0.17304	4.12	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0738	1	0.07		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00212	110.59	0.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.31	0.1		

项目编码	040501009002	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	358.81	410.08	459.26	148.27	35.881	41.008	45.926	14.827
040401-238	扩孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤400	10m	0.1	632.05	1479.69	852.73	302.17	63.205	147.969	85.273	30.217
040401-247	回拖布管(土层) 管径D(mm) 300<D≤400	10m	0.1	458.02	107.22	532.2	164.6	45.802	10.722	53.22	16.46
17190242	PVC-U通信塑料管 Φ110 ~ HDPE管 PE100,Φ110mm×12mm	m	3	0	27.43	0	1.37	0	82.29	0	4.11
小计								144.888	281.989	184.419	65.614
清单项目综合单价											676.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.8655	1.3916	35.99		
		技工人工费	元	64.7949	1.3662	88.52		
		高级技工人工费	元	14.632	1.3923	20.37		
	材料	HDPE管 PE100,Φ110mm×12mm	m	3	27.43	82.29		
		土层导向钻刀片	个	0.0123	2654.87	32.65		
		导向钻杆 DN100	根	0.0054	3185.84	17.2		
		回扩器 DN350	个	0.0093	4424.78	41.15		
		回扩器 DN450	个	0.0073	5309.73	38.76		
		回扩器 DN600	个	0.0063	7079.65	44.6		
		化学泥浆	kg	0.6461	2.65	1.71		
		膨润土	kg	36.2	0.4	14.48		
		碳酸氢钠	kg	0.4619	11.5	5.31		
		水	m3	0.6127	4.62	2.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.993	1	0.99		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径φ（mm） φ=100	台班	0.043	1813.24	77.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0426	991.85	42.25		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0616	714.15	43.99		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0783	258.05	20.21		

项目编码	040501009003	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	358.81	410.08	459.26	148.27	35.881	41.008	45.926	14.827
040401-240	扩孔(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	1265.31	4235.23	1612.81	661.85	126.531	423.523	161.281	66.185
040401-249	回拖布管(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	800.2	131.51	812.05	276.36	80.02	13.151	81.205	27.636
17190242	PVC-U通信塑料管 Φ110 ~ HDPE管 PE100,Φ110mm×12mm	m	7	0	27.43	0	1.37	0	192.01	0	9.59
小计								242.432	669.692	288.412	118.238
清单项目综合单价											1318.77400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.2962	1.3916	60.25		
		技工人工费	元	108.4092	1.3662	148.11		
		高级技工人工费	元	24.4713	1.3923	34.07		
	材料	HDPE管 PE100,Φ110mm×12mm	m	7	27.43	192.01		
		土层导向钻刀片	个	0.0123	2654.87	32.65		
		导向钻杆 DN100	根	0.0086	3185.84	27.4		
		回扩器 DN350	个	0.0093	4424.78	41.15		
		回扩器 DN450	个	0.0073	5309.73	38.76		
		回扩器 DN600	个	0.0063	7079.65	44.6		
		回扩器 DN700	个	0.0073	7964.6	58.14		
		回扩器 DN800	个	0.0093	8849.56	82.3		
		回扩器 DN900	个	0.0113	9734.51	110		
		化学泥浆	kg	0.9003	2.65	2.39		
		膨润土	kg	65.5	0.4	26.2		
		碳酸氢钠	kg	0.6584	11.5	7.57		
		水	m3	0.8962	4.62	4.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.376	1	2.38		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径φ（mm） φ=100	台班	0.0658	1813.24	119.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0738	991.85	73.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0927	714.15	66.2		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.1151	258.05	29.7		

项目编码	040501009004	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	358.81	410.08	459.26	148.27	35.881	41.008	45.926	14.827
040401-240	扩孔(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	1265.31	4235.23	1612.81	661.85	126.531	423.523	161.281	66.185
040401-249	回拖布管(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	800.2	131.51	812.05	276.36	80.02	13.151	81.205	27.636
17190246	PVC-U通信塑料管 Φ200 ~ HDPE管 ,PE1750 Φ175mm×12mm	m	1	0	56.81	0	2.84	0	56.81	0	2.84
小计								242.432	534.492	288.412	111.488
清单项目综合单价											1176.82400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.2962	1.3916	60.25		
		技工人工费	元	108.4092	1.3662	148.11		
		高级技工人工费	元	24.4713	1.3923	34.07		
	材料	土层导向钻刀片	个	0.0123	2654.87	32.65		
		导向钻杆 DN100	根	0.0086	3185.84	27.4		
		回扩器 DN350	个	0.0093	4424.78	41.15		
		回扩器 DN450	个	0.0073	5309.73	38.76		
		回扩器 DN600	个	0.0063	7079.65	44.6		
		回扩器 DN700	个	0.0073	7964.6	58.14		
		回扩器 DN800	个	0.0093	8849.56	82.3		
		回扩器 DN900	个	0.0113	9734.51	110		
		HDPE管,PE175 Φ175mm×12mm	m	1	56.81	56.81		
		化学泥浆	kg	0.9003	2.65	2.39		
		膨润土	kg	65.5	0.4	26.2		
		碳酸氢钠	kg	0.6584	11.5	7.57		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.8962	4.62	4.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.376	1	2.38		
		水平定向钻机 钻杆直径φ（mm） φ=100	台班	0.0658	1813.24	119.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0738	991.85	73.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0927	714.15	66.2		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.1151	258.05	29.7		

项目编码	041001001005	项目名称	拆除行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*5	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	68.06	0	900.82	82.38	0.6806	0	9.0082	0.8238
小计								0.6806	0	9.0082	0.8238
清单项目综合单价											10.51260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.48906	1.3916	0.68		
	材料							
	机械	轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0061	1476.76	9.01		

项目编码	040203006002	项目名称	恢复沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-35+040103-36*1换	细粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ~ 沥青混凝土 细粒式 AC-13	100m2	0.01	440.31	4795.11	308.04	378.29	4.4031	47.9511	3.0804	3.7829
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.02	3.4	98.9	3.85	6.12	0.068	1.978	0.077	0.1224
040103-31+040103-32*2换	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ~ 沥青混凝土 中粒式 AC-20	100m2	0.01	410.97	6896.73	295.18	474.69	4.1097	68.9673	2.9518	4.7469
040103-24	乳化沥青稀浆封层 ES-3层	100m2	0.01	108.46	568.51	137.86	66.98	1.0846	5.6851	1.3786	0.6698
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.032001	50.1	2455.1	114.62	144.2	1.6032501	78.5656551	3.66795462	4.6145442
040102-21	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量4%	10m3	0.020004	50.1	2297.91	114.62	136.34	1.0022004	45.96739164	2.29285848	2.72734536
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								12.7986505	252.4111467	15.2737131	17.09878956
清单项目综合单价											297.58229990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.399687	1.3916	4.73		
		技工人工费	元	5.905108	1.3662	8.07		
	材料	沥青混凝土 中粒式AC-20	m3	0.0606	1080.18	65.46		
		沥青混凝土 细粒式AC-13	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.051243	349.56	17.91		
		中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.651846	163.11	106.32		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0～5mm	m3	0.00377	114.56	0.43		
		乳化沥青	kg	3.192	3.2	10.21		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		水	m3	0.065418	4.62	0.3		
		其他材料费	元	2.6111	0.885	2.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2661	1	1.27		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00081	1132.55	0.92		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0026	996.68	2.59		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00222	708.4	1.57		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00236	1039.51	2.45		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00216	1302.72	2.81		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00023	769.92	0.18		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.00156	2159.76	3.37		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00039	717.33	0.28		

项目编码	041001001006	项目名称	拆除行人砼路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-7+040105-8*5	手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	1411.19	7.94	824.7	432.76	14.1119	0.0794	8.247	4.3276
小计								14.1119	0.0794	8.247	4.3276
清单项目综合单价											26.76590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.14076	1.3916	14.11		
	材料	空心六角钢	kg	0.0072	4.94	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0045	6.37	0.03		
		高压风管 Φ25mm	m	0.0005	30.27	0.02		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0365	11.81	0.43		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0175	446.62	7.82		

项目编码	040204002001	项目名称	恢复水泥混凝土人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm) ~ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2198.76	8329.83	25.1	1000.12	21.9876	83.2983	0.251	10.0012
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥稳定再生骨料7%	10m3	0.039989	50.1	2455.1	114.62	144.2	2.0034489	98.1769939	4.58353918	5.7664138
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	257.92	0	19.13	69.62	2.5792	0	0.1913	0.6962
小计								26.5702489	181.4752939	5.02583918	16.4638138
清单项目综合单价											229.53519578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.413997	1.3916	8.93		
		技工人工费	元	12.914949	1.3662	17.64		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	397.79	80.35		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.043188	349.56	15.1		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.507939	163.11	82.85		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1686.73	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		水	m3	0.317666	4.62	1.47		
		钢模板	kg	0.07149	5.31	0.38		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.4195	0.885	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4144	1	0.41		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001999	996.68	1.99		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00027	708.4	0.19		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.0012	2159.76	2.59		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.02	12.55	0.25		

项目编码	040601032003	项目名称	机械切边	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.58	19.76	6.3	17.21	5.958	1.976	0.63	1.721
小计								5.958	1.976	0.63	1.721

清单项目综合单价									10.28500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.9134	1.3916	1.27			
		技工人工费(市政维修)	元	3.4309	1.3662	4.69			
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03			
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.005	26.78	0.13			
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.001	495.78	0.5			

项目编码	080501030003	项目名称	标志牌(标桩)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-18	标志桩安装 立式	件	1	32.07	121.27	0	14.56	32.07	121.27	0	14.56
小计								32.07	121.27	0	14.56

清单项目综合单价									167.90000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	20.276	1.3916	28.22			
		技工人工费	元	2.816	1.3662	3.85			
	材料	混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm	根	1	97.35	97.35			
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06	378.6	22.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2			
	机械								

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4164.81	0	0	1102.1	2.50305081	0	0	0.6623621
小计								4.53034081	0	6.11303	1.6356721

清单项目综合单价									12.27904291
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	3.253089	1.3916	4.53			
	材料								
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1132.55	0.23			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.36	5.89			

项目编码	040103002005	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619

清单项目综合单价									26.90660000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916	16.47			
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07			
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1270.41	3.91			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.4	1.69			

项目编码	040103002006	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	11495.46	727.92	1023.08	14.9756	114.9546	7.2792	10.2308
小计								14.9756	114.9546	7.2792	10.2308

清单项目综合单价									147.44020000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98			
	材料	石粉渣	m3	1.184	97.09	114.95			
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1270.41	5.08			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.4	2.2			

项目编码	040803004003	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13	管道混凝土包封	m3	1	219.87	478.25	6.52	82.56	219.87	478.25	6.52	82.56
小计								219.87	478.25	6.52	82.56

清单项目综合单价									787.20000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	57.563	1.3916	80.1			
		技工人工费	元	102.303	1.3662	139.77			
	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.06	1686.73	101.2			
		水	m3	0.32	4.62	1.48			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.04	356.57	370.83			
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.74	1	4.74			
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.3	0.79			
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219	26.18	5.73			

项目编码	041101001003	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	713.42	3647.17	5.05	371.51	71.342	364.717	0.505	37.151
小计								71.342	364.717	0.505	37.151

清单项目综合单价									473.71500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	45.0982	1.3916	62.76			
		技工人工费	元	6.2822	1.3662	8.58			
	材料	水	m3	0.21	4.62	0.97			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	356.57	360.14			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.611	1	3.61			

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.049	10.3	0.5		

项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.63	100.35	10.13	66.77	23.063	10.035	1.013	6.677
小计								23.063	10.035	1.013	6.677
清单项目综合单价											40.78800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7154	1.3916	3.78		
		技工人工费	元	14.1149	1.3662	19.28		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.197	4.87	0.96		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.1254	43.36	5.44		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1686.73	2.7		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.197	1	0.2		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.001	619.98	0.62		
		木工圆锯机　直径D(mm） D=500	台班	0.015	26.18	0.39		

项目编码	040103003007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价											51.67755000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	040103003008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价											51.67755000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--兴围兴华路配电房城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	652002.8	
2	措施项目	13740.97	
2.1	安全文明施工	13740.97	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11132.96	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2608.01	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	59916.94	
5	含税建安工程造价	725660.71	
合计		725660.71	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					652002.80	0
1-1	030402008005	1250kVA箱变基础	1.名称:1250kVA箱变基础(两侧井口) 2.规格:4500*2800*2300 3.包含:含两侧井口，垫层，基础，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板，带防盗功能等内容 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	18388.04	18388.04	0
1-2	030402008006	户外箱变地网	1.名称:户外箱变地网 2.包含:含角钢接地、接地极、接地网等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	2537.28	2537.28	0
1-3	030402008007	户外箱变和接地体连接	1.名称:户外箱变和接地体连接 2.包含:含铜端子、螺栓、绝缘护套电线、扁钢50×5等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	199.94	199.94	0
1-4	040504001029	砌筑井	1.种类、规格:3层3列排管行车直线井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	3	5855.57	17566.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040504001030	砌筑井	1.种类、规格:3层3列排管行车转角井 2.包含:包含:垫层，基础，混凝土井墙，预埋件，基础槽钢，砼压顶，钢筋制作及安装，预制砼盖板，垫层、基础及压顶模板等，复合支架，标志牌等内容 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	7127.66	7127.66	0
1-6	030409006004	电缆保护管	1.名称:Φ150涂塑钢质管 2.敷设方式:埋地 3.壁厚3.5mm,涂层厚度0.5nm 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	105	112.06	11766.3	0
1-7	040501009005	水平定向钻进管道	1.名称:非开挖导向顶管7孔 2.型号:HDPE管,PE100 Φ110mm×12mm 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	430	1318.78	567075.4	0
1-8	040501011001	顶管工作井(坑)	1.土壤类别:三类土开挖 2.支撑、围护方式:密挡土板 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	2970.03	2970.03	0
1-9	041001001007	拆除行车沥青路面	1.名称:拆除行车沥青路面 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	30.86	10.51	324.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040203006003	恢复沥青混凝土	1.名称:恢复沥青混凝土路面 2.4%SBS细粒式改性沥青砼(AC-13C)4cm 3.乳化沥青粘层油(PC-3)0.6L/m2 4.中粒式改性沥青砼(AC-20C)6cm 5.乳化沥青粘层油(PC-3)0.6L/m2 6.粗粒式沥青砼(AC-25C)7cm 7.下封层(ES-3 乳化沥青稀浆)0.8cm 8.乳化沥青透层(PC-2)0.7~1.5L/m2 9.5.0%水泥稳定级配碎石(分两层) 32cm 10.4.0%水泥稳定级配碎石20cm 11.土基压实≥95% 12.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	30.86	297.6	9183.94	0
1-11	040601032004	机械切边	1.类别:锯缝机切缝 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	47.97	10.29	493.61	0
1-12	080501030004	标志牌(标桩)	1.名称:标志桩 2.类别:电缆卧式标桩 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	22	167.9	3693.8	0
1-13	040101002006	挖沟槽土方	1.土类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:H≤2 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	45.75	12.27	561.35	0
1-14	040103002007	一般回填方	1.填方来源:机械回填土 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.19	26.91	139.66	0
1-15	040103002008	一般回填方	1.填方来源:机械回填石粉渣 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	24.27	147.44	3578.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程

标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	040803004004	管道包封	1.规格:管道包封 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.7	787.2	2912.64	0
1-17	041101001004	垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.87	473.72	885.86	0
1-18	010505001006	垫层模板	1.名称:C15混凝土垫层模板(管道) 2.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3.14	40.79	128.08	0
1-19	040103003009	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:土方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	41.62	51.68	2150.92	0
1-20	040103003010	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃料品种:石方 3.运距:15km 4.其他:综合考虑现场实际情况、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6.17	51.68	318.87	0
合计							652002.80	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标　　段：　福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13740.97
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13740.97
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11132.96
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2608.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13740.97

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	59916.94
合计					59916.94

总承包服务费计价表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程—凤凰东区城中村电　　标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

项目编码	030402008005	项目名称	1250kVA箱变基础	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.277	713.42	3415.29	5.05	359.91	197.61734	946.03533	1.39885	99.69507
040202-3换	基础 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	1.588	441.4	3831.98	12.05	309.27	700.9432	6085.18424	19.1354	491.12076
040208-1	垫层 模板	10m2	0.355	230.63	100.35	10.13	66.77	81.87365	35.62425	3.59615	23.70335
040208-2	基础 模板	10m2	4.179	390.37	172.23	0.55	111.95	1631.35623	719.74917	2.29845	467.83905
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	1.238	595.42	66.91	116.92	169.26	737.12996	82.83458	144.74696	209.54388
040201-9换	砖砌体 基础 水泥砂浆 1：2	10m3	0.154	1377.33	4951.73	0	612.06	212.10882	762.56642	0	94.25724
040202-24	挡墙压顶 混凝土	10m3	0.061	243.63	4002.47	0	264.6	14.86143	244.15067	0	16.1406
040702-82换	基础槽钢安装 槽钢[10	10m	1.4	319.99	421.81	44.01	108.92	447.986	590.534	61.614	152.488
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.28	473.88	3346.78	11.14	293.53	132.6864	937.0984	3.1192	82.1884
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.28	1040.96	25.94	63.05	281.26	291.4688	7.2632	17.654	78.7528
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.296	378.88	3197.88	8.3	260.74	112.14848	946.57248	2.4568	77.17904
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.296	844.04	84.3	148.23	238.16	249.83584	24.9528	43.87608	70.49536
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.012	719.15	1671.14	16.15	275.01	8.6298	20.05368	0.1938	3.30012
小计								4818.64595	11402.61922	300.08969	1866.70367
清单项目综合单价											18388.05853000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	57.596	1.3923	80.19		
		普工人工费	元	1297.846877	1.3916	1806.08		
		技工人工费	元	2146.387749	1.3662	2932.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.3034	3088.5	937.05		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.2856	3248.67	927.82		
		级配砂石	m3	0.156	126.21	19.69		
		水泥砂浆 1：2	m3	0.40502	491.51	199.07		
		槽钢[10	t	0.1624	3316.81	538.65		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	5.754	3.281	18.88		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	1.4	3.063	4.29		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.28	5.93	1.66		
		调和漆	kg	0.14	9.61	1.35		
		镀锌扁钢(综合)	kg	3.318	4.46	14.8		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.924	5.49	5.07		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.8564	7.63	21.79		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.26592	4.6	10.42		
		组合钢模板	kg	24.6561	5.31	130.92		
		零星卡具	kg	50.35695	5.49	276.46		
		模板嵌缝料	kg	2.0895	7.08	14.79		
		钢支撑	kg	9.69528	3.72	36.07		
		钢钉(综合)	kg	4.5559	4.87	22.19		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.13105	1686.73	221.05		
		脱模剂	kg	4.534	7.43	33.69		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.997622	43.36	86.62		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.6161	388.95	239.63		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.80542	681.42	548.83		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	16.0388	374.89	6012.79		
		水	m3	5.274743	4.62	24.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	120.72945	1	120.73		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.7977	333.84	933.98		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.219126	643.3	140.96		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.009	21.53	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.182	27.31	4.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.364	155.6	56.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.14504	173.84	25.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.03168	1146.35	36.32		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0604	38.16	2.3		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.146	22.4	3.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00355	619.98	2.2		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.285855	26.18	7.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	1.99369	10.3	20.54		

项目编码	030402008006	项目名称	户外箱变地网	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040707-3换	角钢接地极 普通土 角钢垂地极∠50×50×5,L=2.5M	根	6	30.32	43.92	26.62	12.12	181.92	263.52	159.72	72.72
040707-9换	户外接地母线敷设 圆钢水平地极φ16	10m	3.2	346.77	45.15	6.22	94.47	1109.664	144.48	19.904	302.304
040708-13换	接地极(≤6根)（单位工程的接地极接地测试5组以上的:人工*0.8材料*0.8机械*0.8）	组	1	207.41	1.57	17.84	56.24	207.41	1.57	17.84	56.24
小计								1498.994	409.57	197.464	431.264
清单项目综合单价											2537.29200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	69.5512	1.3923	96.84		
		普工人工费	元	169.7516	1.3916	236.23		
		技工人工费	元	853.3864	1.3662	1165.9		
	材料	调试材料费	元	1.776	0.885	1.57		
		圆钢水平地极φ16	kg	32.736	4.25	139.13		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.56	4.46	6.96		
		角钢垂地极∠50×50×5,L=2.5M	kg	58.812	4.25	249.95		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.12	5.49	6.15		
		沥青清漆	kg	0.152	11.68	1.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.02	1	4.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	20.16	0.885	17.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.72	27.31	19.66		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.028	155.6	159.96		

项目编码	030402008007	项目名称	户外箱变和接地体连接	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040702-120换	压铜接线端子 导线截面面积S(mm2) 70＜S≤95 带帽螺栓带垫M16mm×45mm	10个	0.2	115.88	14.53	0	31.4	23.176	2.906	0	6.28
03014130	带帽螺栓带垫 M12*60	套	2	0	0.51	0	0.03	0	1.02	0	0.06
040706-137换	动力线路(钢芯) 导线截面面积S(mm2) 70＜S≤95 BVV95	100m单线	0.015	368.78	9754.55	0	585.32	5.5317	146.31825	0	8.7798
01130510	镀锌扁钢 -50×5	m	1	0	5.58	0	0.28	0	5.58	0	0.28
小计								28.7077	155.82425	0	15.3998
清单项目综合单价											199.93175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.516495	1.3916	6.29		
		技工人工费	元	13.387165	1.3662	18.29		
		高级技工人工费	元	2.9696	1.3923	4.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢 -50×5	m	1	5.58	5.58		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0036	4.6	0.02		
		焊锡	kg	0.00285	66.9	0.19		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0009	61.5	0.06		
		BVV95	m	1.575	92.25	145.29		
		带帽螺栓带垫 M12*60	套	2	0.51	1.02		
		带帽螺栓带垫 M16mm×45mm	套	2.04	0.51	1.04		
		自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.264	1.42	0.37		
		铁砂布 0#～2#	张	0.3	0.66	0.2		
		汽油	kg	0.08	10.11	0.81		
		电力复合脂	kg	0.012	39.82	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.76995	1	0.77		
	机械							

项目编码	040504001029	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.029	1540.37	3416.74	144.44	588.77	44.67073	99.08546	4.18876	17.07433
040701-17换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土基础 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.212	1013.2	3724.4	144.31	464.65	214.7984	789.5728	30.59372	98.5058
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.0816	4150.62	1019.78	0	1149.33	338.690592	83.214048	0	93.785328
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.011	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	30.40862	72.36878	7.58692	12.20736
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.011	243.63	3859.04	0	257.42	2.67993	42.44944	0	2.83162
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.052667	473.88	3346.78	11.14	293.53	24.95783796	176.2648623	0.58671038	15.45934451
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.052667	1040.96	25.94	63.05	281.26	54.82424032	1.36618198	3.32065435	14.81312042
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.179667	378.88	3197.88	8.3	260.74	68.07223296	574.553506	1.4912361	46.84637358
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.179667	844.04	84.3	148.23	238.16	151.6461347	15.1459281	26.63203941	42.78949272
040208-1	垫层 模板	10m2	0.357	230.63	100.35	10.13	66.77	82.33491	35.82495	3.61641	23.83689
040208-2	基础 模板	10m2	1.592	390.37	172.23	0.55	111.95	621.46904	274.19016	0.8756	178.2244
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.713	595.42	66.91	116.92	169.26	424.53446	47.70683	83.36396	120.68238
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.584	319.99	421.81	44.01	108.92	186.87416	246.33704	25.70184	63.60928
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								2340.231388	2564.058896	190.2396002	761.0582092
清单项目综合单价											5855.58809369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	544.598842	1.3916	757.86		
		技工人工费	元	1133.735797	1.3662	1548.91		
		高级技工人工费	元	24.02576	1.3923	33.45		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.05372	3248.67	174.52		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.184158	3088.5	568.77		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.713867	4.6	3.28		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	2.40024	3.281	7.88		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.38408	4.46	6.17		
		槽钢(综合)	t	0.067744	3316.81	224.69		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.584	3.063	1.79		
		组合钢模板	kg	9.3928	5.31	49.88		
		铁件(综合)	kg	11.22	6.16	69.12		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1168	5.93	0.69		
		钢钉(综合)	kg	2.728835	4.87	13.29		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.733783	7.63	13.23		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.96492	5.49	5.3		
		零星卡具	kg	19.1836	5.49	105.32		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.053472	1686.73	90.19		
		调和漆	kg	0.0584	9.61	0.56		
		模板嵌缝料	kg	0.796	7.08	5.64		
		脱模剂	kg	1.949	7.43	14.48		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		钢支撑	kg	3.69344	3.72	13.74		
		水	m3	0.765916	4.62	3.54		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.34178	43.36	58.18		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.16728	491.51	82.22		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2929	333.84	97.78		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.1412	364.35	780.15		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1111	374.89	41.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.65834	1	27.66		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.126201	643.3	81.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.012778	1146.35	14.65		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00657	619.98	4.07		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.09399	308.87	29.03		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.486674	12.55	6.11		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.02376	38.16	0.91		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.05226	22.4	1.17		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.170403	26.18	4.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.07592	27.31	2.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.004829	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.20013	155.6	31.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.088037	173.84	15.3		

项目编码	040504001030	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.04	1540.37	3416.74	144.44	588.77	61.6148	136.6696	5.7776	23.5508
040701-22	电力电缆井及照明拉线井 墙身混凝土	10m3	0.271	2180.77	3727.94	144.44	773.79	590.98867	1010.27174	39.14324	209.69709
040701-21换	电力电缆井及照明拉线井 砖墙抹灰 水泥防水砂浆 1∶2	100m2	0.1227	4150.62	1019.78	0	1149.33	509.281074	125.127006	0	141.022791
040701-25换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	2343.54	3923.63	23.81	818.03	35.1531	58.85445	0.35715	12.27045

工程量清单综合单价分析表

040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.011	2764.42	6578.98	689.72	1109.76	30.40862	72.36878	7.58692	12.20736
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˜ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.031	243.63	3859.04	0	257.42	7.55253	119.63024	0	7.98002
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.041	473.88	3346.78	11.14	293.53	19.42908	137.21798	0.45674	12.03473
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.041	1040.96	25.94	63.05	281.26	42.67936	1.06354	2.58505	11.53166
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.156	378.88	3197.88	8.3	260.74	59.10528	498.86928	1.2948	40.67544
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.156	844.04	84.3	148.23	238.16	131.67024	13.1508	23.12388	37.15296
040208-1	垫层 模板	10m2	0.487	230.63	100.35	10.13	66.77	112.31681	48.87045	4.93331	32.51699
040208-2	基础 模板	10m2	1.729	390.37	172.23	0.55	111.95	674.94973	297.78567	0.95095	193.56155
040208-23	挡墙压顶 模板	10m2	0.898	595.42	66.91	116.92	169.26	534.68716	60.08518	104.99416	151.99548
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.597	319.99	421.81	44.01	108.92	191.03403	251.82057	26.27397	65.02524
040304-12	竖井回填 回填砂石	10m3	0.004	719.15	1671.14	16.15	275.01	2.8766	6.68456	0.0646	1.10004
040701-59	电缆支架安装 复合材料	个	3	17.77	12.57	0.62	5.37	53.31	37.71	1.86	16.11
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	0.01	293.04	272.99	0	91.2	2.9304	2.7299	0	0.912
小计								3059.987484	2878.909746	219.40237	969.344601
清单项目综合单价											7127.64420100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	722.332402	1.3916	1005.2		
		技工人工费	元	1478.98535	1.3662	2020.59		
		高级技工人工费	元	24.56058	1.3923	34.2		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	0.04182	3248.67	135.86		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.1599	3088.5	493.85		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.59316	4.6	2.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	2.45367	3.281	8.05		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.41489	4.46	6.31		
		槽钢(综合)	t	0.069252	3316.81	229.7		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.597	3.063	1.83		
		组合钢模板	kg	10.2011	5.31	54.17		
		铁件(综合)	kg	11.22	6.16	69.12		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	7.5	1.06	7.95		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1194	5.93	0.71		
		钢钉(综合)	kg	3.44424	4.87	16.77		
		水泥钉	100个	0.0416	22.65	0.94		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.5054	7.63	11.49		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.9735	5.49	5.34		
		零星卡具	kg	20.83445	5.49	114.38		
		级配砂石	m3	0.052	126.21	6.56		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.059662	1686.73	100.63		
		调和漆	kg	0.0597	9.61	0.57		
		模板嵌缝料	kg	0.8645	7.08	6.12		
		脱模剂	kg	2.216	7.43	16.46		
		复合材料电缆沟支架	副	3.03	9.82	29.75		
		钢支撑	kg	4.01128	3.72	14.92		
		水	m3	1.260168	4.62	5.82		
		路灯号牌	个	1.01	1.77	1.79		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	1.73679	43.36	75.31		
		水泥防水砂浆 1：2	m3	0.251535	491.51	123.63		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.404	333.84	134.87		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.7371	364.35	997.26		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	378.6	57.36		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3131	374.89	117.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	31.27376	1	31.27		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003	21.53	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.158946	643.3	102.25		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.010835	1146.35	12.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00787	619.98	4.88		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.12129	308.87	37.46		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.622776	12.55	7.82		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.02011	38.16	0.77		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.04391	22.4	0.98		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.214425	26.18	5.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.07761	27.31	2.12		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.004829	15.12	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.20351	155.6	31.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.07644	173.84	13.29		

项目编码	030409006004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-9换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 Φ150涂塑钢质管	100m	0.01	522.75	9915.9	124.22	643	5.2275	99.159	1.2422	6.43
小计								5.2275	99.159	1.2422	6.43
清单项目综合单价											112.05870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0647	1.3916	2.87		
		技工人工费	元	1.72326	1.3662	2.35		
	材料	Φ150涂塑钢质管	m	1.03	92.19	94.96		
		镀锌管接头 150	个	0.1648	17.35	2.86		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.07836	3.281	0.26		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.0136	5.49	0.07		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	4.6	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9818	1	0.98		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.001	137.38	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0071	155.6	1.1		

项目编码	040501009005	项目名称	水平定向钻进管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-233	钻导向孔(土层) 管径D(mm) 300<D≤600	10m	0.1	358.81	410.08	459.26	148.27	35.881	41.008	45.926	14.827
040401-240	扩孔(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	1265.31	4235.23	1612.81	661.85	126.531	423.523	161.281	66.185
040401-249	回拖布管(土层) 管径D(mm) 500<D≤600	10m	0.1	800.2	131.51	812.05	276.36	80.02	13.151	81.205	27.636
17190242	PVC-U通信塑料管 Φ110 ˜ HDPE管 PE100,Φ110mm×12mm	m	7	0	27.43	0	1.37	0	192.01	0	9.59
小计								242.432	669.692	288.412	118.238
清单项目综合单价											1318.77400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.2962	1.3916	60.25		
		技工人工费	元	108.4092	1.3662	148.11		
		高级技工人工费	元	24.4713	1.3923	34.07		
	材料	土层导向钻刀片	个	0.0123	2654.87	32.65		
		导向钻杆 DN100	根	0.0086	3185.84	27.4		
		回扩器 DN350	个	0.0093	4424.78	41.15		
		回扩器 DN450	个	0.0073	5309.73	38.76		
		回扩器 DN600	个	0.0063	7079.65	44.6		
		回扩器 DN700	个	0.0073	7964.6	58.14		
		回扩器 DN800	个	0.0093	8849.56	82.3		
		回扩器 DN900	个	0.0113	9734.51	110		

工程量清单综合单价分析表

		HDPE管 PE100,Φ110mm×12mm	m	7	27.43	192.01		
		化学泥浆	kg	0.9003	2.65	2.39		
		膨润土	kg	65.5	0.4	26.2		
		碳酸氢钠	kg	0.6584	11.5	7.57		
		水	m3	0.8962	4.62	4.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.376	1	2.38		
	机械	水平定向钻机 钻杆直径Φ（mm） Φ=100	台班	0.0658	1813.24	119.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0738	991.85	73.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0927	714.15	66.2		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.1151	258.05	29.7		

项目编码	040501011001	项目名称	顶管工作井(坑)	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.0375	2027.29	0	5582.42	935.39	76.023375	0	209.34075	35.077125
120003-97	木挡土板 密排 木支撑	100m2	0.3	3046.54	1149.69	381.49	890.92	913.962	344.907	114.447	267.276
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.375	1646.8	7.16	560.51	476.19	617.55	2.685	210.19125	178.57125
小计								1607.535375	347.592	533.979	480.924375
清单项目综合单价											2970.03075000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	790.19955	1.3916	1099.64		
		技工人工费	元	371.7558	1.3662	507.89		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.16	4.65	10.04		
		松杂原木	m3	0.0693	1061.95	73.59		
		松杂枋板材	m3	0.1386	1686.73	233.78		
		水	m3	0.58125	4.62	2.69		
		其他材料费	元	14.277	0.885	12.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.853	1	14.85		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0075	1132.55	8.49		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.1155	1270.41	146.73		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.1938	1036.36	200.85		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.1155	549.4	63.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.1956	585.11	114.45		

项目编码	041001001007	项目名称	拆除行车沥青路面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*5	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	68.06	0	900.82	82.38	0.6806	0	9.0082	0.8238
小计								0.6806	0	9.0082	0.8238
清单项目综合单价											10.51260000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.48906	1.3916	0.68		
	材料							
	机械	轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0061	1476.76	9.01		

项目编码	040203006003	项目名称	恢复沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-35+040103-36*1换	细粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ` 沥青混凝土 细粒式 AC-13	100m2	0.01	440.31	4795.11	308.04	378.29	4.4031	47.9511	3.0804	3.7829
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.02	3.4	98.9	3.85	6.12	0.068	1.978	0.077	0.1224
040103-31+040103-32*2换	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ` 沥青混凝土 中粒式 AC-20	100m2	0.01	410.97	6896.73	295.18	474.69	4.1097	68.9673	2.9518	4.7469
040103-24	乳化沥青稀浆封层 ES-3层	100m2	0.01	108.46	568.51	137.86	66.98	1.0846	5.6851	1.3786	0.6698
040103-11	无结合料粒料基层 乳化沥青透层 1kg/m2	100m2	0.01	6.59	329.66	10.01	18.94	0.0659	3.2966	0.1001	0.1894
040102-22	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量5%	10m3	0.032016	50.1	2455.1	114.62	144.2	1.6040016	78.6024816	3.66967392	4.6167072
040102-21	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量4%	10m3	0.019994	50.1	2297.91	114.62	136.34	1.0016994	45.944412554	2.29171228	2.72598196
040101-1	车行道路床碾压检验	100m2	0.01	46.19	0	172.5	24.55	0.4619	0	1.725	0.2455
小计								12.798901	252.4249941	15.2742862	17.09958916
清单项目综合单价											297.59777050

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.399786	1.3916	4.73		
		技工人工费	元	5.905216	1.3662	8.07		
	材料	沥青混凝土 中粒式AC-20	m3	0.0606	1080.18	65.46		
		沥青混凝土 细粒式AC-13	m3	0.0404	1166.66	47.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.051251	349.56	17.92		
		中砂	m3	0.00065	172.82	0.11		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.651922	163.11	106.33		
		矿粉	t	0.00032	265.49	0.08		
		石屑 0～5mm	m3	0.00377	114.56	0.43		
		乳化沥青	kg	3.192	3.2	10.21		
		柴油	kg	0.1	8.58	0.86		
		水	m3	0.065426	4.62	0.3		
		其他材料费	元	2.6111	0.885	2.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2661	1	1.27		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00081	1132.55	0.92		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0026	996.68	2.59		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00222	708.4	1.57		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00236	1039.51	2.45		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00216	1302.72	2.81		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00023	769.92	0.18		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.00156	2159.76	3.37		
		同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.0004	2746.9	1.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00039	717.33	0.28		

项目编码	040601032004	项目名称	机械切边	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090101-120	锯缝机切缝	10m	0.1	59.58	19.76	6.3	17.21	5.958	1.976	0.63	1.721
小计								5.958	1.976	0.63	1.721
清单项目综合单价											10.28500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	0.9134	1.3916	1.27		
		技工人工费(市政维修)	元	3.4309	1.3662	4.69		
	材料	切缝机刀片	片	0.004	486.73	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
		混凝土路面切缝机	台班	0.005	26.78	0.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=2		台班	0.001	495.78	0.5		
项目编码	080501030004	项目名称	标志牌(标柱)			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-18	标志桩安装 立式	件	1	32.07	121.27	0	14.56	32.07	121.27	0	14.56
小计								32.07	121.27	0	14.56
清单项目综合单价											167.90000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.276	1.3916		28.22		
		技工人工费			元	2.816	1.3662		3.85		
	材料	混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm			根	1	97.35		97.35		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.06	378.6		22.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.2	1		1.2		
	机械										
项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6113.03	973.31	2.02729	0	6.11303	0.97331
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000602	4164.81	0	0	1102.1	2.50721562	0	0	0.6634642
小计								4.53450562	0	6.11303	1.6367742
清单项目综合单价											12.28430982
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.255768	1.3916		4.53		
	材料										
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.0002	1132.55		0.23		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.00568	1036.36		5.89		
项目编码	040103002007	项目名称	一般回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.51	476.19	16.468	0.0716	5.6051	4.7619
小计								16.468	0.0716	5.6051	4.7619
清单项目综合单价											26.90660000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.83387	1.3916		16.47		
	材料	水			m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.00308	1270.41		3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.00308	549.4		1.69		
项目编码	040103002008	项目名称	一般回填方			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	11495.46	727.92	1023.08	14.9756	114.9546	7.2792	10.2308
小计								14.9756	114.9546	7.2792	10.2308
清单项目综合单价											147.44020000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.76146	1.3916		14.98		
	材料	石粉渣			m3	1.184	97.09		114.95		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.004	1270.41		5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.004	549.4		2.2		
项目编码	040803004004	项目名称	管道包封			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13	管道混凝土包封	m3	1	219.87	478.25	6.52	82.56	219.87	478.25	6.52	82.56
小计								219.87	478.25	6.52	82.56
清单项目综合单价											787.20000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	57.563	1.3916		80.1		
		技工人工费			元	102.303	1.3662		139.77		
	材料	松杂枋板材 周转材			m3	0.06	1686.73		101.2		
		水			m3	0.32	4.62		1.48		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.04	356.57		370.83		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.74	1		4.74		
	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.077	10.3		0.79		
		木工圆锯机　直径D(mm) D=500			台班	0.219	26.18		5.73		
项目编码	041101001004	项目名称	垫层			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	713.42	3647.17	5.05	371.51	71.342	364.717	0.505	37.151
小计								71.342	364.717	0.505	37.151
清单项目综合单价											473.71500000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	45.0982	1.3916		62.76		
		技工人工费			元	6.2822	1.3662		8.58		
	材料	水			m3	0.21	4.62		0.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	356.57		360.14		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.611	1		3.61		
	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.049	10.3		0.5		
项目编码	010505001006	项目名称	垫层模板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040208-1	垫层 模板	10m2	0.1	230.63	100.35	10.13	66.77	23.063	10.035	1.013	6.677
小计								23.063	10.035	1.013	6.677
清单项目综合单价											40.78800000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.7154	1.3916		3.78		
		技工人工费			元	14.1149	1.3662		19.28		
	材料	钢钉(综合)			kg	0.197	4.87		0.96		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm			张	0.1254	43.36		5.44		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016	1686.73		2.7		
		脱模剂			kg	0.1	7.43		0.74		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.197	1		0.2		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5			台班	0.001	619.98		0.62		
		木工圆锯机　直径D(mm) D=500			台班	0.015	26.18		0.39		
项目编码	040103003009	项目名称	余方弃置			计量单位	m3				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价											51.67755000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

项目编码	040103003010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	48176	3445.56	0	0.05599	48.176	3.44556
小计								0	0.05599	48.176	3.44556
清单项目综合单价											51.67755000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1559.04	47.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.33	0.43		

发包人提供材料一览表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程--凤凰东区城中村电气工程
标段：福永街道2026年城中村供用电和第一批居民专变安全整治工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	