翠园中学本部改扩建工程（施工）　　工 程

最高投标限价

发包人：　深圳市罗湖区建筑工务署

年　月　日

工　程　名　称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

标　段　名　称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　95064532.58

(大写)：　玖仟伍佰零陆万肆仟伍佰叁拾贰元伍角捌分

编　制　人：　1
复　核　人：　1
编　制　单　位：
法定代表人
或其授权人：　1
发　包　人：　深圳市罗湖区建筑工务署
法定代表人
或其授权人：　1
编　制　时　间：　2026-07-02

总 说 明

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

填表须知

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）　　第 1 页　共 1 页

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	翠园中学本部改扩建工程（施工）	93958953.11	3091121.61	0	0
1.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-拆除及场地处理	3221507.62	86675.42	0	0
1.1.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理	789562.22	19117.26	0	0
1.1.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除	340900.29	11507.56	0	0
1.1.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除	1097651.64	29805.05	0	0
1.1.4	翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理	993393.47	26245.55	0	0
1.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基础工程	6603312.17	205867.17	0	0
1.2.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程	1731007.19	44646.58	0	0
1.2.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程	2836698.98	110177.36	0	0
1.2.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程	2035606	51043.23	0	0
1.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室土建工程	7029052.59	223496.90	0	0
1.3.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程	5565748.02	182920.31	0	0
1.3.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程	1463304.57	40576.59	0	0
1.4	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下安装工程	5349641.83	106038.53	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

			其中		
1.4.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程	677359.44	12959.12	0	0
1.4.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程	665034.96	12724.61	0	0
1.4.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程	307481.59	5883.27	0	0
1.4.4	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程	304712.67	5826.27	0	0
1.4.5	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟	255503.53	4897.05	0	0
1.4.6	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程	552141.9	10564.54	0	0
1.4.7	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程	615496.69	11776.75	0	0
1.4.8	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程	485234.42	12966.09	0	0
1.4.9	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程	277590.94	5311.35	0	0
1.4.10	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程	131425.8	2514.67	0	0
1.4.11	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程	127587.18	2436.37	0	0
1.4.12	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程	891647.58	17060.55	0	0
1.4.13	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程	58425.13	1117.89	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

			其中		
1.5	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上土建工程	28004578.81	858036.17	0	0
1.5.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程	18039910.65	584453.55	0	0
1.5.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程	6978793.82	189478.78	0	0
1.5.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程	2985874.34	84103.84	0	0
1.6	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上安装工程	10894094.16	207840.64	0	0
1.6.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程	1992335.08	38133.22	0	0
1.6.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程	1720514.47	32919.87	0	0
1.6.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程	195322.02	3754.89	0	0
1.6.4	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）	222034.79	4248.35	0	0
1.6.5	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电	1638346.79	31339.36	0	0
1.6.6	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程	375866.71	7191.73	0	0
1.6.7	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程	494557.76	9462.74	0	0
1.6.8	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程	437063.39	8479.49	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

			其中		
1.6.9	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程	2084057.25	39906.14	0	0
1.6.10	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程	621182.08	11885.54	0	0
1.6.11	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程	239095.21	4574.78	0	0
1.6.12	翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯	873718.61	15944.53	0	0
1.7	翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外配套工程	9970421.22	793542.76	0	0
1.7.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1	903670.93	23261.34	0	0
1.7.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚	356947.44	9839.08	0	0
1.7.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2	155488.89	3273.55	0	0
1.7.4	翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程	374562.44	9999.71	0	0
1.7.5	翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程	2471779.59	57310.14	0	0
1.7.6	翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程	476847.53	10251.63	0	0
1.7.7	翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程	197223.73	4311.76	0	0
1.7.8	翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程	220604.85	5400.3	0	0
1.7.9	翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程	274745.78	6288.16	0	0
1.7.10	翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植	152093.4	2715.93	0	0
1.7.11	翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程	399542.49	6988.66	0	0
1.7.12	翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程	1099825.22	23205.31	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

			其中		
1.7.13	翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程	83797.02	1549.67	0	0
1.7.14	翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台	1261543.4	34848.98	0	0
1.7.15	翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙	570947.76	15486.31	0	0
1.7.16	翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙	103730.23	2807.31	0	0
1.7.17	翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡	622768.23	571347	0	0
1.7.18	翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程	121393.78	2322.72	0	0
1.7.19	翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程	122908.51	2335.2	0	0
1.8	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程	22886344.71	609624.02	0	0
1.8.1	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程	779215.13	22061.72	0	0
1.8.2	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程	1953217.67	55981.74	0	0
1.8.3	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程	358797.47	9731.99	0	0
1.8.4	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程	2358118.21	66735.24	0	0
1.8.5	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程	463174.92	12563.12	0	0
1.8.6	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程	700675.96	20152.49	0	0
1.8.7	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造	4074873.63	92063.37	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

			其中		
1.8.8	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造	1294696.1	43544.07	0	0
1.8.9	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造	48741.65	932.61	0	0
1.8.10	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程	554147.59	15975.4	0	0
1.8.11	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程	280514.39	7608.65	0	0
1.8.12	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程	2335891.36	66953.2	0	0
1.8.13	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程	3047432.46	82692.7	0	0
1.8.14	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程	342466.61	7279.77	0	0
1.8.15	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程	185114.49	3541.93	0	0
1.8.16	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程	183657.04	3514.04	0	0
1.8.17	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程	237815.74	4550.31	0	0
1.8.18	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程	269527.34	5157.06	0	0
1.8.19	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程	220678.63	4222.41	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

			其中		
1.8.20	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造	93633.05	2612.98	0	0
1.8.21	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程	2696838.55	74040.98	0	0
1.8.22	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造	242727	4644.27	0	0
1.8.23	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程	38969.48	829.93	0	0
1.8.24	翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线	125420.24	2234.04	0	0
2	工程建设其他费合计	1105579.47			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		95064532.58	3091121.61	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	705251.75	
2	措施项目	19117.26	
2.1	安全文明施工	19117.26	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16296.25	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2821.01	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	65193.21	
5	含税建安工程造价	789562.22	
合计		1579124.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		体育工艺拆除					421926.9	0
1-1	010101001001	田径场面层拆除	(1)原有塑胶跑道面层 (2)刨洗50mm厚基层 (3)含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6750	29.48	198990	0
1-2	010101001002	篮球场面层拆除	(1)原有硅PU面层 (2)刨洗50mm厚基层 (3)含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2607.08	28.39	74015	0
1-3	010101001003	运动场人造草拆除	(1)原有人造草面层 (2)刨洗50mm厚基层 (3)含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2800	31.57	88396	0
1-4	010101001004	体艺楼风雨操场拆除	(1)原有硅PU面层 (2)刨洗50mm厚基层 (3)含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1350	32.89	44401.5	0
1-5	041001002001	运动木地板拆除	1.拆除原有运动木地板 2.含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 3.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1080	14.93	16124.4	0
2		景观拆除					283324.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理　　第 2 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	050101002001	植被清理	(1)植物种类:原有杂灌草 (2)含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	521	26.02	13556.42	0
2-2	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除原有围墙 2.材质综合考虑 3.含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	262.5	265.03	69570.38	0
2-3	010101001005	停车棚拆除	(1)停车棚拆除、含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	项	1	5000	5000	0
2-4	010101002001	看台拆除	(1)结构主体整栋拆除、含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 (2)材质综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	582.6	330.62	192619.21	0
2-5	041001007002	拆除挡墙	1.拆除原有挡墙 2.材质综合考虑 3.含建筑废料装车及弃运，弃运运距综合考虑 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	7.8	330.62	2578.84	0
合计							705251.75	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					19117.26
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19117.26
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16296.25
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2821.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							19117.26

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	65193.21
合计					65193.21

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101001001	项目名称	田径场面层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-14)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土面层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:13mm)	100m2	0.01	5.29	0	59.13	5.63	0.0529	0	0.5913	0.0563
040105-54+040105-55*3	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	392.32	69.75	1275.63	198.46	3.9232	0.6975	12.7563	1.9846
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000063	626.89	0	3719.96	431.72	0.03949407	0	0.23435748	0.02719836
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.000063	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.00352737	8.53022583	0.60976314
小计								4.01559407	0.70102737	22.11218331	2.6778615

清单项目综合单价　29.50666625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.85717	1.3916	3.98		
		普工人工费	元	0.02838	1.3916	0.04		
	材料	路面铣刨刀座	副	0.00773	13.27	0.1		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.0747	7.52	0.56		
		水	m3	0.000756	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.033235	1	0.03		
	机械	路面铣刨机　铣刨宽度B(m) B=0.5	台班	0.0033	1162.76	3.84		
		路面铣刨机　铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.00195	3322.34	6.48		
		装载机清扫车	台班	0.00122	1282.52	1.56		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00122	717.94	0.88		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0004	1478.2	0.59		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.005977	1422.56	8.5		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000038	717.94	0.03		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000144	1627.99	0.23		

项目编码	010101001002	项目名称	篮球场面层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-3+040105-4*(-15)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土面层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:9mm)	100m2	0.01	1.98	0	14.78	1.58	0.0198	0	0.1478	0.0158
040105-54+040105-55*3	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	392.32	69.75	1275.63	198.46	3.9232	0.6975	12.7563	1.9846
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00006	626.89	0	3719.96	431.72	0.0376134	0	0.2231976	0.0259032
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.00006	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.0033594	8.1240246	0.5807268
小计								3.9806134	0.7008594	21.2513222	2.60703

清单项目综合单价　28.53982500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.860009	1.3916	3.98		
	材料	路面铣刨刀座	副	0.00773	13.27	0.1		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.0747	7.52	0.56		
		水	m3	0.000708	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.033232	1	0.03		
	机械	轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0001	1478.2	0.15		
		路面铣刨机　铣刨宽度B(m) B=0.5	台班	0.0033	1162.76	3.84		
		路面铣刨机　铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.00195	3322.34	6.48		
		装载机清扫车	台班	0.00122	1282.52	1.56		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00122	717.94	0.88		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000135	1627.99	0.22		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.005598	1422.56	7.96		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000035	717.94	0.03		

项目编码	010101001003	项目名称	运动场人造草拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-54+040105-55*3	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	392.32	69.75	1275.63	198.46	3.9232	0.6975	12.7563	1.9846
120001-18	履带式挖掘机挖土方装车	1000m3	0.00005	1044.81	0	4130.96	571.69	0.0522405	0	0.206548	0.0285845
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00005	626.89	0	3719.96	431.72	0.0313445	0	0.185998	0.021586
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.00005	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.0027995	6.7700205	0.483939
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.00005	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.0027995	4.135937	0.2957025
小计								4.006785	0.703099	24.0548035	2.814412

清单项目综合单价　31.57909950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.03754	1.3916	0.05		
		普工人工费	元	2.841694	1.3916	3.95		
	材料	路面铣刨刀座	副	0.00773	13.27	0.1		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.0747	7.52	0.56		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.033255	1	0.03		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.002892	1422.56	4.11		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000033	1133.01	0.04		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000104	1627.99	0.17		
		路面铣刨机　铣刨宽度B(m) B=0.5	台班	0.0033	1162.76	3.84		
		路面铣刨机　铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.00195	3322.34	6.48		
		装载机清扫车	台班	0.00122	1282.52	1.56		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00125	717.94	0.9		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000114	1627.99	0.19		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.004744	1422.56	6.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00003	717.94	0.02		

项目编码	010101001004	项目名称	体艺楼风雨操场拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-15	拆除块料面层 面砖	100m2	0.01	371.43	0	0	98.29	3.7143	0	0	0.9829
040105-54+040105-55*3	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	392.32	69.75	1275.63	198.46	3.9232	0.6975	12.7563	1.9846
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000059	626.89	0	3719.96	431.72	0.03698651	0	0.21947764	0.02547148

工程量清单综合单价分析表

120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.000059	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.00330341	7.98862419	0.57104802
小计								7.67448651	0.70080341	20.96440183	3.5640195
清单项目综合单价								32.90371125			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.81917	1.3916	3.92		
	普工人工费	元	2.695678	1.3916	3.75		
材料	路面铣刨刀座	副	0.00773	13.27	0.1		
	水泥混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.0747	7.52	0.56		
	水	m3	0.000708	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.033232	1	0.03		
机械	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=0.5	台班	0.0033	1162.76	3.84		
	路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.00195	3322.34	6.48		
	装载机清扫车	台班	0.00122	1282.52	1.56		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00122	717.94	0.88		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000135	1627.99	0.22		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.005598	1422.56	7.96		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000035	717.94	0.03		

项目编码	041001002001	项目名称	运动木地板拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-28	木地板地面拆除	100m2	0.01	944.2	0	0	249.85	9.442	0	0	2.4985
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00002	626.89	0	3719.96	431.72	0.0125378	0	0.0743992	0.0086344
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.00002	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.0011198	2.7080082	0.1935756
小计								9.4545378	0.0011198	2.7824074	2.70071
清单项目综合单价								14.93877500			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.79401	1.3916	9.45		
材料	水	m3	0.00024	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000011	1	0		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000046	1627.99	0.07		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.001898	1422.56	2.7		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000012	717.94	0.01		

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-4	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%以外	100m2	0.01	600.84	0	155.09	170.08	6.0084	0	1.5509	1.7008
050009-13	清运树枝、树叶、草类 运距L（km） L>5，每增加1	10m3	0.6	0	0	26.06	1.86	0	0	15.636	1.116
小计								6.0084	0	17.1869	2.8168
清单项目综合单价								26.01210000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.31762	1.3916	6.01		
材料							
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0277	620.37	17.18		

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-71	拆除 砖砌其他构筑物	10m3	0.1	910.21	0	0	240.86	91.021	0	0	24.086
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3719.96	431.72	0.62689	0	3.71996	0.43172
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.05599	135.40041	9.67878
小计								91.64789	0.05599	139.12037	34.1965
清单项目综合单价								265.02075000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	65.85768	1.3916	91.65		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1627.99	3.72		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.094878	1422.56	134.97		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.94	0.43		

项目编码	010101001005	项目名称	停车棚拆除	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	停车棚拆除	项	1	3000	0	2000	0	3000	0	2000	0
小计								3000	0	2000	0
清单项目综合单价								5000.000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010101002001	项目名称	看台拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120006-3	挖掘机带液压锤 拆除有筋混凝土	10m3	0.1	153.06	0	1505.75	148.1	15.306	0	150.575	14.81
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3719.96	431.72	0.62689	0	3.71996	0.43172
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.05599	135.40041	9.67878
小计								15.93289	0.05599	289.69537	24.9205
清单项目综合单价								330.60475000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.44968	1.3916	15.93		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.094878	1422.56	134.97		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.94	0.43		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1627.99	3.72		
	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0137	766.17	10.5		

工程量清单综合单价分析表

		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105		台班	0.1013	1382.8	140.08		
项目编码	041001007002	项目名称	拆除挡墙			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120006-3	挖掘机带液压锤 拆除有筋混凝土	10m3	0.1	153.06	0	1505.75	148.1	15.306	0	150.575	14.81
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3719.96	431.72	0.62689	0	3.71996	0.43172
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.05599	135.40041	9.67878
小计								15.93289	0.05599	289.69537	24.9205
清单项目综合单价								330.60475000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.44968		1.3916	15.93		
	材料	水			m3	0.012		4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00055		1	0		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105			台班	0.1013		1382.8	140.08		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.002285		1627.99	3.72		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.094878		1422.56	134.97		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.0006		717.94	0.43		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.0137		766.17	10.5		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-场地处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	301245	
2	措施项目	11507.56	
2.1	安全文明施工	11507.56	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10302.58	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1204.98	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	28147.73	
5	含税建安工程造价	340900.29	
合计		681800.58	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除　　第 1 页，共 1 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					301245	0
1-1	010103001001	整体拆除（按建筑面积计算）	(1)整体拆除钢筋混凝土板、梁、柱、砌体、清底、运输拆除废料距施工地30米内，堆放。 (2)结构类型:综合考虑 (3)残值回收费用由投标人在投标下浮率中综合考虑 (4)拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符相关规定。 (5)弃土场受纳处置费 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	8607	35	301245	0
合计							301245	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11507.56
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11507.56
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10302.58
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1204.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							11507.56

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	28147.73
合计					28147.73

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010103001001	项目名称	整体拆除（按建筑面积计算）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	整体拆除费	m2	1	21	0	14	0	21	0	14	0
小计								21	0	14	0
清单项目综合单价								35.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-建筑物拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	977214.8	
2	措施项目	29805.05	
2.1	安全文明施工	29805.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	25896.19	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3908.86	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	90631.79	
5	含税建安工程造价	1097651.64	
合计		2195303.28	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					977214.8	0
1-1	010101001006	平面块料拆除	(1)楼地面块料拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	7000	34.66	242620	0
1-2	010101001007	立面块料拆除	(1)墙面块料拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6000	33.33	199980	0
1-3	010101001008	立面抹灰层拆除	(1)墙面油漆面拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	8000	12.53	100240	0
1-4	011301001001	天棚抹灰面拆除	(1)天棚油漆面拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5000	12.5	62500	0
1-5	011301001002	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)天棚吊顶拆除 (2)含龙骨拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2000	14.36	28720	0
1-6	010101002002	砖砌体拆除	(1)砌体拆除 (2)含含构造柱、圈梁 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	500	277.02	138510	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除　　第 2 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010103002001	余方弃置	(1)拆除废弃物外运 含装车 (2)场内外运输:综合考虑水平运输、垂直运输、施工降效、其他施工措施等费用 (3)运距:由投标人自行考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1340	152.72	204644.8	0
合计							977214.8	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					29805.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	29805.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	25896.19
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3908.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							29805.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	90631.79
合计					90631.79

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101001006	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.01	2640.56	119.99	0	704.74	26.4056	1.1999	0	7.0474
小计								26.4056	1.1999	0	7.0474
清单项目综合单价								34.65290000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.975	1.3916	26.41		
材料	编织袋	条	1.8	0.66	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.012	1	0.01		
机械							

项目编码	010101001007	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2560.54	89.99	0	682.07	25.6054	0.8999	0	6.8207
小计								25.6054	0.8999	0	6.8207
清单项目综合单价								33.32600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.4	1.3916	25.61		
材料	编织袋	条	1.35	0.66	0.89		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
机械							

项目编码	010101001008	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	940.76	59.99	0	251.94	9.4076	0.5999	0	2.5194
小计								9.4076	0.5999	0	2.5194
清单项目综合单价								12.52690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.76	1.3916	9.41		
材料	编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
机械							

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-41	天棚抹灰层拆除	100m2	0.01	951.15	45	0	253.95	9.5115	0.45	0	2.5395
小计								9.5115	0.45	0	2.5395
清单项目综合单价								12.50100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.835	1.3916	9.51		
材料	编织袋	条	0.675	0.66	0.45		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.005	1	0.01		
机械							

项目编码	011301001002	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除其他面层	100m2	0.01	1086.04	59.99	0	290.39	10.8604	0.5999	0	2.9039
小计								10.8604	0.5999	0	2.9039
清单项目综合单价								14.36420000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.804	1.3916	10.86		
材料	编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
机械							

项目编码	010101002002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1643.63	305.29	346.36	474.96	164.363	30.529	34.636	47.496
小计								164.363	30.529	34.636	47.496
清单项目综合单价								277.02400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	118.111	1.3916	164.36		
材料	空心六角钢	kg	0.069	4.94	0.34		
	编织袋	条	45	0.66	29.7		
	合金钢钻头(一字型)	个	0.024	4.32	0.1		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.01	7.89	0.08		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.302	1	0.3		
机械	风动凿岩机　手持式	台班	0.148	11.81	1.75		
	内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.074	446.81	33.06		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.01	3008.93	0	10702	1561.01	30.0893	0	107.02	15.6101
小计								30.0893	0	107.02	15.6101
清单项目综合单价								152.71940000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.622	1.3916	30.09		
材料							
机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.125	854.11	106.76		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室内拆除
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	885124.61	
2	措施项目	26245.55	
2.1	安全文明施工	26245.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	22705.05	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3540.5	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	82023.31	
5	含税建安工程造价	993393.47	
合计		1986786.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					885124.61	0
1-1	010101001009	立面抹灰层拆除	(1)外立面油漆面拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	16938.6	12.53	212240.66	0
1-2	010101001010	立面块料拆除	(1)外立面块料拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5646.2	33.33	188187.85	0
1-3	010101001011	立面块料拆除	(1)外立面石材拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)综合考虑水泥砂浆结合层及龙骨骨架体系 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2823.1	48.85	137908.44	0
1-4	010101001012	立面龙骨及饰面拆除	(1)外立面龙骨及饰面拆除 (2)含结合层、基层拆除 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2823.1	11.76	33199.66	0
1-5	031001008001	管道拆除	(1)外立面金属管道拆除 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	2000	14.14	28280	0
1-6	031001008002	管道拆除	(1)外立面塑料管道拆除 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	5000	11.08	55400	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理　　

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010807005001	格栅拆除	(1)外立面格栅拆除 (2)残值回收综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5000	3.22	16100	0
1-8	010103002002	余方弃置	(1)拆除废弃物外运 含装车 (2)场内外运输:综合考虑水平运输、垂直运输、施工降效、其他施工措施等费用 (3)运距:由投标人自行考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1400	152.72	213808	0
合计							885124.61	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					26245.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26245.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	22705.05
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3540.5
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							26245.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	82023.31
合计					82023.31

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101001009	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	940.76	59.99	0	251.94	9.4076	0.5999	0	2.5194
小计								9.4076	0.5999	0	2.5194
清单项目综合单价								12.52690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.76	1.3916	9.41		
	材料	编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
	机械							

项目编码	010101001010	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2560.54	89.99	0	682.07	25.6054	0.8999	0	6.8207
小计								25.6054	0.8999	0	6.8207
清单项目综合单价								33.32600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.4	1.3916	25.61		
	材料	编织袋	条	1.35	0.66	0.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
	机械							

项目编码	010101001011	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-36换	墙柱面拆除 石材面层 ˜（实际有龙骨时:人工*1.1材料*1.1）	100m2	0.01	3753.42	131.99	0	999.83	37.5342	1.3199	0	9.9983
小计								37.5342	1.3199	0	9.9983
清单项目综合单价								48.85240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.972	1.3916	37.53		
	材料	编织袋	条	1.98	0.66	1.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013	1	0.01		
	机械							

项目编码	010101001012	项目名称	立面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	880.19	59.99	0	235.91	8.8019	0.5999	0	2.3591
小计								8.8019	0.5999	0	2.3591
清单项目综合单价								11.76090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.325	1.3916	8.8		
	材料	编织袋	条	0.9	0.66	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
	机械							

项目编码	031001008001	项目名称	管道拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-63	落水管拆除 铸铁	10m	0.1	111.79	0	0	29.58	11.179	0	0	2.958
小计								11.179	0	0	2.958
清单项目综合单价								14.13700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.033	1.3916	11.18		
	材料							
	机械							

项目编码	031001008002	项目名称	管道拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-64	落水管拆除 塑料	10m	0.1	87.59	0	0	23.17	8.759	0	0	2.317
小计								8.759	0	0	2.317
清单项目综合单价								11.07600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.294	1.3916	8.76		
	材料							
	机械							

项目编码	010807005001	项目名称	格栅拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-23	金属围栏拆除	100m2	0.01	2089.53	0	0	552.93	20.8953	0	0	5.5293
独立费	残值回收	t	-0.015	800	0	500	0	-12	0	-7.5	0
小计								8.8953	0	-7.5	5.5293
清单项目综合单价								6.92460000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.015	1.3916	20.89		
	材料							
	机械							

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.01	3008.93	0	10702	1561.01	30.0893	0	107.02	15.6101
小计								30.0893	0	107.02	15.6101
清单项目综合单价								152.71940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.622	1.3916	30.09		
	材料							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.125	854.11	106.76		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-外立面面层处理
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1228161.88	
2	措施项目	359918.11	
2.1	安全文明施工	44646.58	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	38672.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5973.93	
2.2	其他措施项目费	315271.53	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	142927.2	
5	含税建安工程造价	1731007.19	
合计		3462014.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		分部工程					1228161.88	0
1-1	010101B001001	挖一般土方	(1)土方、石方、干湿土、桩间土、淤泥、流沙、地下障碍物等综合考虑 (2)开挖方式:综合考虑，人工辅助考虑在综合单价中 (3)包含不限于平整场地、清理场地内所有灌木、杂草、各种垃圾清除及处置等，相关费用已含在综合单价中 (4)场内外运输:综合考虑坡地、基坑、沟槽、深基坑、内支撑等多种地形情况的水平运输、垂直运输、施工降效、其他施工措施等费用 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	13053	6.71	87585.63	0
1-2	010102007001	回填方	(1)土方回填，分层夯填，平整 (2)土方来源、运距:综合考虑 (3)压实系数:综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1343	26.91	36140.13	0
1-3	010103002003	可利用土方场内运输	(1)可利用土方场内运输 (2)运距:场内临时堆放 (3)含堆土场整理、维护等工作，相关费用已含在综合单价中 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1343	23.94	32151.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010103002004	余方弃置	1.弃方类别:土方类别投标人综合考虑 2.场内外运输:综合考虑坡地、基坑、沟槽、深基坑、内支撑等多种地形情况的水平运输、垂直运输、施工降效、其他施工措施等费用 3.运距:由投标人自行考虑 4.含装车 5.运输车型:满足深圳市政府相关部门的对环保车辆的要求，由投标人自行考虑 6.弃土场受纳处置费计入“工程建设其他费用”中，弃土场由投标人自行考虑 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	11710	91.57	1072284.7	0
合计							1228161.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					359918.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	44646.58
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	38672.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5973.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	265320.15
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	265320.15	265320.15
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	49951.38
1-12-1	011601005001	施工排水、降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	项	1	49951.38	49951.38
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							359918.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	142927.2
合计					142927.2

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.000915	783.62	0	2705.87	400.73	0.7170123	0	2.47587105	0.36666795
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000857	2908.24	0	0	769.57	2.49236168	0	0	0.65952149
小计								3.20937398	0	2.47587105	1.02618944
清单项目综合单价								6.71143447			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.305	1.3916	3.21		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621
清单项目综合单价								26.90860000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.834	1.3916	16.47		
材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1271.02	3.81		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	549.41	1.65		

项目编码	010103002003	项目名称	可利用土方场内运输	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-178	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1	100m3	0.01	152.14	5.54	2049.22	186.97	1.5214	0.0554	20.4922	1.8697
小计								1.5214	0.0554	20.4922	1.8697
清单项目综合单价								23.93870000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	0.65	1.3625	0.89		
	普工人工费	元	0.457	1.3916	0.64		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0005	1036.21	0.52		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002	1627.99	3.26		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.012	1422.56	17.07		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.05599	82.71874	5.91405
小计								0.65823	0.05599	84.63326	6.22505
清单项目综合单价								91.57253000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.473	1.3916	0.66		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.058	1422.56	82.51		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	3	213.45	110.32	2199.69	219.19	640.35	330.96	6599.07	657.57
C16001800	履带式推土机 功率P（kW） P≤90	台·次	2	213.45	157.25	2075.94	212.7	426.9	314.5	4151.88	425.4
C15002600	双轴搅拌桩机	台·次	1	6403.51	84.79	5079.73	2061.75	6403.51	84.79	5079.73	2061.75
C16003300	双轴搅拌桩机	台·次	1	1280.7	32.85	5874.4	760.34	1280.7	32.85	5874.4	760.34
C15002300	旋挖钻机	台·次	1	2988.31	292.17	3543.41	1058.6	2988.31	292.17	3543.41	1058.6
C16004100	旋挖钻机	台·次	1	2561.4	124.02	4969.25	1039.11	2561.4	124.02	4969.25	1039.11
C15002200	静力压桩机 液压压力F(kN) F>2000	台·次	2	2561.4	82.95	9453.85	1357.54	5122.8	165.9	18907.7	2715.08
C16003000	静力压桩机 液压压力F(kN) F>2000	台·次	2	2561.4	124.02	20132.1	2122.68	5122.8	248.04	40264.2	4245.36
C15000300	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	1	11526.32	377.88	20280.57	4518.27	11526.32	377.88	20280.57	4518.27
C16000700	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	1	1707.6	141.34	33620.9	2861.54	1707.6	141.34	33620.9	2861.54
C15000800	单笼施工电梯 安装高度H（m） 100≤H≤200	台·次	2	3201.76	317.26	12601.27	1763.63	6403.52	634.52	25202.54	3527.26
C15000700	单笼施工电梯 安装高度H（m） H≤100	台·次	2	2134.5	179.78	9449.17	1249.07	4269	359.56	18898.34	2498.14
小计								48453.21	3106.53	187391.99	26368.42
清单项目综合单价								265320.15000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	35562.018	1.3625	48453.25		
材料	螺栓	个	382	0.62	236.84		
	橡胶板	m2	1.56	58.41	91.12		
	草袋	个	142	1.33	188.86		
	枕木	m3	1.4	840.71	1176.99		
	其他材料费(按百分比计算)	元	90.49	1	90.49		
	镀锌铁丝（综合）	kg	249	5.31	1322.19		
机械	单笼施工电梯 提升质量M(t)/提升高度H(m) M=1/H=100	台班	1	457.09	457.09		
	单笼施工电梯 提升质量M(t)/提升高度H(m) M=1/H=200	台班	1	614.22	614.22		
	自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M=1500	台班	0.5	1184.21	592.11		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	5	714.64	3573.2		
	载货汽车 装载质量M（t） M=20	台班	7	1390.91	9736.37		
	静力压桩机 液压压力F(kN) F=7000	台班	1	2916.37	2916.37		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	12	3281.41	39376.92		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	6	585.55	3513.3		
	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500	台班	0.5	4013.28	2006.64		
	平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	3	2160.01	6480.03		
	双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650	台班	0.5	938.84	469.42		

工程量清单综合单价分析表

		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	48	1536.77	73764.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	19	1272.47	24176.93		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.5	1133.01	566.51		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.75	1627.99	1220.99		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40	台班	10	1792.69	17926.9		

项目编码	011601005001	项目名称	施工排水、降水	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-13	轻型井点 安装、拆除	根	14	290.61	115.87	80.49	88.45	4068.54	1622.18	1126.86	1238.3
120007-14	轻型井点 降水费用	根·每昼夜	420	10.61	0.72	79.87	8.55	4456.2	302.4	33545.4	3591
小计								8524.74	1924.58	34672.26	4829.3
清单项目综合单价											49950.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4399.654	1.3625	5994.53		
		普工人工费	元	1818.222	1.3916	2530.24		
	材料	中砂	m3	6.776	178.64	1210.46		
		胶管 φ50mm	m	2.38	15.93	37.91		
		水	m3	74.704	4.62	345.13		
		轻型井点井管 φ40mm	m	7.448	38.05	283.4		
		轻型井点总管 φ100mm	m	0.434	60.18	26.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.3	1	20.3		
	机械	水井钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=300	台班	0.798	433.18	345.68		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H≤180/D=150	台班	0.798	672.69	536.81		
		污水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.798	306.34	244.46		
		射流井点泵 最大抽吸深度H（m） H=9.5	台班	126	266.24	33546.24		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-土石方工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2492298.77	
2	措施项目	110177.36	
2.1	安全文明施工	110177.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	60854.56	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	39353.6	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9969.2	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	234222.85	
5	含税建安工程造价	2836698.98	
合计		5673397.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					17425.25	0
1-1	010102001001	挖基坑、沟槽土方	(1)部位:支护构件 (2)土壤类别:投标人综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑，人工辅助考虑在综合单价中 (4)开挖深度:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	241	11.32	2728.12	0
1-2	010102007002	回填方	(1)部位:支护构件 (2)土方回填，分层夯填，平整 (3)土方来源、运距:综合考虑 (4)压实系数:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	114	26.91	3067.74	0
1-3	010103002005	余方弃置	1.弃方类别:土方类别投标人综合考虑 2.场内外运输:综合考虑坡地、基坑、沟槽、深基坑、内支撑等多种地形情况的水平运输、垂直运输、施工降效、其他施工措施等费用 3.运距:由投标人自行考虑 4.含装车 5.运输车型:满足深圳市政府相关部门的对环保车辆的要求，由投标人自行考虑 6.弃土场受纳处置费计入“工程建设其他费用”中，弃土场由投标人自行考虑 7.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	127	91.57	11629.39	0
2		钢筋混凝土工程					144335.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	(1)冠梁/腰梁/支撑梁 (2)C30预拌商品砼，运距综合考虑，不作调整 (3)混凝土拌和料骨料粒径综合 (4)泵送方式:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	107.5	653.57	70258.78	0
2-2	010502026001	挡土墙	(1)C30预拌商品砼，运距综合考虑，不作调整 (2)混凝土拌和料骨料粒径综合 (3)泵送方式:综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	23	588.29	13530.67	0
2-3	010506001001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)钢筋连接方式综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	5.319	5188.42	27597.21	0
2-4	010506001002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)钢筋连接方式综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2.289	5231.71	11975.38	0
2-5	010506001003	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)钢筋连接方式综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	3.206	5619.83	18017.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	010506001004	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)钢筋连接方式综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.526	5620.78	2956.53	0
3		其他工程					217987.66	0
3-1	010202009001	喷射混凝土	(1)坡面面层喷射C20混凝土，厚度100mm (2)Φ6.5@200×200钢筋网 (3)加强筋Φ16钢筋通长，费用已包含在综合单价中结算不做调整 (4)固定方式:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	683	146.75	100230.25	0
3-2	010202008001	土钉	(1)地层情况:综合考虑 (2)置入方法:综合考虑 (3)杆体材料品种、规格、数量:Φ16钢筋 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	455.33	11.39	5186.21	0
3-3	010202009002	喷射混凝土	(1)桩间面层喷射C20混凝土，厚度100mm (2)桩间锚固筋Φ16@500，与灌注桩植筋连接；竖向筋2Φ16,与锚固筋焊接。植筋及钢筋费用已包含在综合单价中结算不做调整。 (3)固定方式:综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	560	201.02	112571.2	0
4		围护桩部分					2067564.10	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010302001001	灌注桩（Φ800）（实桩）	(1)地层情况:综合考虑 (2)桩长:综合考虑 (3)桩径:Φ800 (4)成孔方法:投标人自行考虑 (5)钢护筒长度:投标人自行考虑 (6)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (7)混凝土种类、强度等级:C30水下砼 (8)超灌高度满足设计要求，费用报在综合单价内，结算时不调整综合单价 (9)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 含装车 (11)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	672.46	1325.62	891426.43	0
4-2	010302001002	灌注桩（Φ800）（空桩）	(1)地层情况:土层 (2)桩长:综合考虑 (3)桩径:Φ800 (4)成孔方法:投标人自行考虑 (5)钢护筒长度:投标人自行考虑 (6)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (7)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 含装车 (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	95.66	552.04	52808.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010302001003	灌注桩（Φ1000）（实桩）	(1)地层情况:土层 (2)桩长:综合考虑 (3)桩径:Φ1000 (4)成孔方法:投标人自行考虑 (5)钢护筒长度:投标人自行考虑 (6)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (7)混凝土种类、强度等级:C30水下砼 (8)超灌高度满足设计要求，费用报在综合单价内，结算时不调整综合单价 (9)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 含装车 (10)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	279.46	1288.82	360173.64	0
4-4	010302001004	灌注桩（Φ1000）（空桩）	(1)地层情况:土层 (2)桩长:综合考虑 (3)桩径:Φ1000 (4)成孔方法:投标人自行考虑 (5)钢护筒长度:投标人自行考虑 (6)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (7)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 含装车 (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	43.96	552.04	24267.68	0
4-5	010302B001001	入岩增加费	(1)岩层:中风化、微风化综合考虑 (2)岩层成孔深度、入岩深度:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	41.28	1742.91	71947.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010301005001	截(凿)桩头	(1)桩类型:综合考虑 (2)废料装车、外运，运距综合考虑 含装车 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	41.28	602	24850.56	0
4-7	010506021001	钢筋笼	(1)钢筋种类、规格:桩钢筋笼(带E和不带E综合考虑) (2)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	59.888	6629.9	397051.45	0
4-8	010201007001	水泥搅拌桩（实桩）	(1)地层类别:土层 (2)钻桩长度:综合考虑 (3)桩径:Φ800 (4)桩径材料:水泥采用42.5R普通硅酸盐,水灰比0.60~0.80,搅拌桩每米水泥掺入量不少于135kg (5)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (6)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	984.45	236.16	232487.71	0
4-9	010201007002	水泥搅拌桩（空桩）	(1)地层类别:土层 (2)钻桩长度:综合考虑 (3)桩径:Φ800 (4)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (5)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	11.05	86.9	960.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	010201008001	双管旋喷桩（实桩）	(1)地层类别:土层 (2)桩长:综合考虑 (3)桩截面尺寸:直径600mm (4)成孔截面尺寸:直径150mm (5)喷射注浆类型:高压旋喷 (6)水泥强度等级、掺量:注浆体采用普通硅酸盐(42.5R)纯水泥浆,水灰比为1:1水泥浆,每米水泥掺入量不少于250kg。 (7)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (8)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 含装车 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	28	240.02	6720.56	0
4-11	010201008002	双管旋喷桩（空桩）	(1)地层类别:土层 (2)桩长:综合考虑 (3)桩截面尺寸:直径600mm (4)成孔截面尺寸:直径150mm (5)含试桩、引孔对施工设备效率影响，已包含在综合单价中结算不做调整 (6)土方、石方外运运距及泥浆处理:投标人自行考虑 含装车 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	5	58.97	294.85	0
4-12	010302B002001	扩（引）孔	(1)孔径:综合考虑 (2)引孔长度:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	91.51	4575.5	0
5		混凝土模板					44986.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	(1)冠梁/腰梁/支撑梁模板 (2)模板类型综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	259.77	101.37	26332.88	0
5-2	010505015001	挡土墙模板	(1)挡土墙模板 (2)模板类型综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	230.77	80.83	18653.14	0
合计							2492298.77	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					110177.36
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	110177.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	60854.56
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	39353.6
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	35306
1-1-2-8-1	01A008001	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	200	176.53	35306
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	4047.6
1-1-2-9-1	01A009001	施工区临时集水井	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	5	809.52	4047.6
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9969.2
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							110177.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	234222.85
合计					234222.85

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑、沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2908.24	0	0	769.57	1.744944	0	0	0.461742
小计								3.772234	0	6.11227	1.434992
清单项目综合单价								11.31949600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.711	1.3916	3.77		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	1036.21	6.22		

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621
清单项目综合单价								26.90860000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.834	1.3916	16.47		
材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1271.02	3.81		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	549.41	1.65		

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.05599	82.71874	5.91405
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
小计								0.65823	0.05599	84.63326	6.22505
清单项目综合单价								91.57253000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.473	1.3916	0.66		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.058	1422.56	82.51		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	010202012001	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-85	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土	10m3	0.1	1423.24	4125.84	376.93	609.84	142.324	412.584	37.693	60.984
小计								142.324	412.584	37.693	60.984
清单项目综合单价								653.58500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	79.599	1.3625	108.45		
	普工人工费	元	24.339	1.3916	33.87		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	402.12	408.15		
	水	m3	0.075	4.62	0.35		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.085	1	4.09		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1820.99	36.42		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.125	10.18	1.27		

项目编码	010502026001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-24换	混凝土挡土墙 混凝土 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	897.05	4138.16	376.42	471.18	89.705	413.816	37.642	47.118
小计								89.705	413.816	37.642	47.118
清单项目综合单价								588.28100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	50.131	1.3625	68.3		
	普工人工费	元	15.379	1.3916	21.4		
材料	水	m3	0.339	4.62	1.57		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	402.12	408.15		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.097	1	4.1		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1820.99	36.42		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.12	10.18	1.22		

项目编码	010506001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 热轧带肋钢筋 HRB400 φ25	t	1	1143.39	3399.83	161.13	484.07	1143.39	3399.83	161.13	484.07
小计								1143.39	3399.83	161.13	484.07
清单项目综合单价								5188.42000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	621.788	1.3625	847.19		
	普工人工费	元	212.852	1.3916	296.2		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	9.65	7.08	68.32		
	其他材料费(按百分比计算)	元	33.66	1	33.66		
	热轧带肋钢筋 HRB400 φ25	t	1.025	3205.31	3285.44		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1146.11	53.87		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.58	170.93	99.14		

项目编码	010506001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	1143.39	3441.06	161.13	486.13	1143.39	3441.06	161.13	486.13
小计								1143.39	3441.06	161.13	486.13
清单项目综合单价											5231.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	621.788	1.3625		847.19	
		普工人工费				元	212.852	1.3916		296.2	
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025	3245.13		3326.26	
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.32	5.35		12.41	
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08		68.32	
		其他材料费(按百分比计算)				元	34.07	1		34.07	
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1146.11		53.87	
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	37.2		3.72	
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.02		4.4	
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30				台班	0.58	170.93		99.14	
项目编码	010506001003	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	1508.08	3450.6	83.58	577.57	1508.08	3450.6	83.58	577.57
小计								1508.08	3450.6	83.58	577.57
清单项目综合单价											5619.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	830.147	1.3625		1131.08	
		普工人工费				元	270.914	1.3916		377	
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷				t	1.02	3301.77		3367.81	
		镀锌铁丝(综合)				kg	9.09	5.35		48.63	
		其他材料费(按百分比计算)				元	34.16	1		34.16	
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1146.11		53.87	
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40				台班	0.468	40.16		18.79	
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11	37.2		4.09	
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.31	22.02		6.83	
项目编码	010506001004	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	1508.08	3451.5	83.58	577.62	1508.08	3451.5	83.58	577.62
小计								1508.08	3451.5	83.58	577.62
清单项目综合单价											5620.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	830.147	1.3625		1131.08	
		普工人工费				元	270.914	1.3916		377	
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷				t	1.02	3302.65		3368.7	
		镀锌铁丝(综合)				kg	9.09	5.35		48.63	
		其他材料费(按百分比计算)				元	34.17	1		34.17	
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1146.11		53.87	
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40				台班	0.468	40.16		18.79	
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11	37.2		4.09	
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.31	22.02		6.83	
项目编码	010202009001	项目名称		喷射混凝土				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*5换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm) ˜ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	386.72	437.02	201.54	138.59	38.672	43.702	20.154	13.859
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6 盘卷	t	0.002601	2491.31	3746.7	451.26	878.84	6.47989731	9.7451667	1.17372726	2.28586284
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10	t	0.002107	1143.39	3296.31	161.13	478.89	2.40912273	6.94532517	0.33950091	1.00902123
小计								47.56102004	60.39249187	21.66722817	17.15388407
清单项目综合单价											146.77462415
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	27.494	1.3625		37.46	
		普工人工费				元	7.257	1.3916		10.1	
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.105	381.41		40.05	
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	0.002	3105.31		6.21	
		热轧带肋钢筋 HRB400E				t	0.003	3539.82		10.62	
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.007	5.35		0.04	
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.055	7.08		0.39	
		高压风管φ25mm				m	0.06	30.27		1.82	
		水				m3	0.345	4.62		1.59	
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.598	1		0.6	
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.0001	1146.11		0.11	
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.0002	37.2		0.01	
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.0004	22.02		0.01	
		混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6				台班	0.019	503.55		9.57	
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30				台班	0.008	170.93		1.37	
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.021	521.06		10.94	
项目编码	010202008001	项目名称		土钉				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-44换	型钢加工钉打入式 热轧带肋钢筋 HRB400E	t	0.00158	2997.4	3259.26	0	956.14	4.735892	5.1496308	0	1.5107012
小计								4.735892	5.1496308	0	1.5107012
清单项目综合单价											11.39622400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.401	1.3916		4.73	
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E				t	0.002	3163.72		6.33	
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.051	1		0.05	
	机械										
项目编码	010202009002	项目名称		喷射混凝土				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120003-51+120003-52*5换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm)(实际厚度:100mm) ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	386.72	437.02	201.54	138.59	38.672	43.702	20.154	13.859
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.003022	1143.39	3356.78	161.13	481.92	3.45532458	10.14418916	0.48693486	1.45636224
010002-154换	建筑植筋 直径φ(mm) φ=16 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16,植筋结构胶	10根	0.2075	166.75	83.7	31.95	50.6	34.600625	17.36775	6.629625	10.4995
小计								76.72794958	71.21393916	27.27055986	25.81486224
清单项目综合单价											201.02731084

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.43	1.3625	60.54		
	普工人工费	元	11.634	1.3916	16.19		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.003	3163.72	9.49		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.105	381.41	40.05		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	2.114	3.165	6.69		
	电锤钻头（综合）	个	0.104	39.82	4.14		
	植筋结构胶	kg	0.293	21.75	6.37		
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.007	5.35	0.04		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.029	7.08	0.21		
	高压风管φ25mm	m	0.06	30.27	1.82		
	水	m3	0.345	4.62	1.59		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.706	1	0.71		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.029	228.18	6.62		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0001	1146.11	0.11		
	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.019	503.55	9.57		
	钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.0003	37.2	0.01		
	钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40	台班	0.001	22.02	0.02		
	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.002	170.93	0.34		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.021	521.06	10.94		

项目编码	010302001001	项目名称	灌注桩（Φ800）（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	832.53	207.65	2586.43	415.52	83.253	20.765	258.643	41.552
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.1	215.15	23.33	248.22	75.84	21.515	2.333	24.822	7.584
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.05599	82.71874	5.91405
120004-58	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 ~ 普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104445	720.98	5147.97	274.91	467.83	75.3027561	537.6797267	28.71297495	48.86250435
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.035393	922.16	135.29	968.64	320.01	32.63800888	4.78831897	34.28307552	11.32611393
小计								213.366995	565.6220356	431.0943105	115.5496683
清单项目综合单价											1325.63300935

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	129.662	1.3625	176.66		
	普工人工费	元	22.206	1.3916	30.9		
	高级技工人工费	元	4.198	1.3812	5.8		
材料	钢护筒	t	0.001	4955.75	4.96		
	普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.319	400.4	528.13		
	预埋铁件	kg	0.027	4.55	0.12		
	合金钻头 φ4~6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
	粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
	导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.397	11.04	4.38		
	水	m3	2.492	4.62	11.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.781	1	5.78		
机械	泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.008	2505.77	20.05		
	泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.001	4775.94	4.78		
	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.033	319.11	10.53		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.027	1073.87	28.99		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1627.99	11.4		
	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.079	3217.86	254.21		
	泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	385.63	12.73		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	177.16	2.83		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.058	1422.56	82.51		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	010302001002	项目名称	灌注桩（Φ800）（空桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	832.53	207.65	2586.43	415.52	83.253	20.765	258.643	41.552
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.1	215.15	23.33	248.22	75.84	21.515	2.333	24.822	7.584
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.05599	82.71874	5.91405
小计								105.42623	23.15399	368.09826	55.36105
清单项目综合单价											552.03953000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	62.414	1.3625	85.04		
	普工人工费	元	10.483	1.3916	14.59		
	高级技工人工费	元	4.198	1.3812	5.8		
材料	预埋铁件	kg	0.027	4.55	0.12		
	合金钻头 φ4~6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
	粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
	水	m3	2.492	4.62	11.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.23	1	0.23		
机械	泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.008	2505.77	20.05		
	泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.001	4775.94	4.78		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1627.99	11.4		
	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.072	3217.86	231.69		
	泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	385.63	12.73		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	177.16	2.83		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.058	1422.56	82.51		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	010302001003	项目名称	灌注桩（Φ1000）（实桩）	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	832.53	207.65	2586.43	415.52	83.253	20.765	258.643	41.552
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.1	215.15	23.33	248.22	75.84	21.515	2.333	24.822	7.584
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.05599	82.71874	5.91405
120004-58	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 ~ 普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104073	720.98	5147.97	274.91	467.83	75.03455154	535.7646818	28.61070843	48.68847159
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.020755	922.16	135.29	968.64	320.01	19.1394308	2.80794395	20.1041232	6.64180755
小计								199.6002123	561.7266158	416.8130916	110.6913291
清单项目综合单价											1288.83124887

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	121.768	1.3625	165.91		
		普工人工费	元	20.042	1.3916	27.89		
		高级技工人工费	元	4.198	1.3812	5.8		
	材料	钢护筒	t	0.001	4955.75	4.96		
		普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.314	400.4	526.13		
		预埋铁件	kg	0.027	4.55	0.12		
		合金钻头 φ4～6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
		粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.395	11.04	4.36		
		水	m3	2.492	4.62	11.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.668	1	5.67		
	机械	泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.008	2505.77	20.05		
		泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.001	4775.94	4.78		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.019	319.11	6.06		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.027	1073.87	28.99		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1627.99	11.4		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.076	3217.86	244.56		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	385.63	12.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	177.16	2.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.058	1422.56	82.51		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	010302001004	项目名称	灌注桩（Φ1000）（空桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	832.53	207.65	2586.43	415.52	83.253	20.765	258.643	41.552
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.1	215.15	23.33	248.22	75.84	21.515	2.333	24.822	7.584
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.05599	82.71874	5.91405
小计								105.42623	23.15399	368.09826	55.36105
清单项目综合单价											552.03953000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	62.414	1.3625	85.04		
		普工人工费	元	10.483	1.3916	14.59		
		高级技工人工费	元	4.198	1.3812	5.8		
	材料	预埋铁件	kg	0.027	4.55	0.12		
		合金钻头 φ4～6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
		粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
		水	m3	2.492	4.62	11.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.23	1	0.23		
	机械	泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.008	2505.77	20.05		
		泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.001	4775.94	4.78		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1627.99	11.4		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.072	3217.86	231.69		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	385.63	12.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	177.16	2.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.058	1422.56	82.51		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	010302B001001	项目名称	入岩增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-19	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.079991	3273.6	859.57	8044.65	1484.13	261.8585376	68.75786387	643.4995982	118.7170428
120004-23	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.02001	5237.61	859.57	23297.31	3093.82	104.8045761	17.1999957	466.1791731	61.9073382
小计								366.6631137	85.95785957	1109.678771	180.624381
清单项目综合单价											1742.92412555

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	223.529	1.3625	304.56		
		普工人工费	元	44.625	1.3916	62.1		
	材料	合金钻头 φ4～6mm	kg	12.928	5.58	72.14		
		水	m3	2.208	4.62	10.2		
		粘土	m3	0.114	24.27	2.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.851	1	0.85		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.345	3217.86	1110.16		

项目编码	010301005001	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2474.78	0	1298.25	747.65	247.478	0	129.825	74.765
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	626.89	0	3719.96	431.72	0.62689	0	3.71996	0.43172
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.05599	135.40041	9.67878
小计								248.10489	0.05599	268.94537	84.8755
清单项目综合单价											601.98175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.288	1.3916	248.11		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002	1627.99	3.26		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.095	1422.56	135.14		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.501	11.81	5.92		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.501	247.58	124.04		

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6换	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20,热轧带肋钢筋 HRB400E φ16,热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷	t	1	1444.95	4236.04	331.08	617.83	1444.95	4236.04	331.08	617.83
小计								1444.95	4236.04	331.08	617.83
清单项目综合单价								6629.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	920.695	1.3625	1254.45		
		普工人工费	元	136.895	1.3916	190.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	709.08	3.165	2244.24		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	270.897	3.178	860.91		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷	t	0.316	3302.21	1043.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	1.8	5.35	9.63		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	5.1	7.08	36.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	41.94	1	41.94		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.12	1073.87	128.86		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	40.16	1.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.39	22.02	8.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.1	170.93	188.02		

项目编码	010201007001	项目名称	水泥搅拌桩（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-18换	湿法深层搅拌桩 双轴 ˜ 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.1	453	875.96	535.24	201.92	45.3	87.596	53.524	20.192
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.02	215.15	23.33	248.22	75.84	4.303	0.4666	4.9644	1.5168
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0002	658.23	0	1914.52	311	0.131646	0	0.382904	0.0622
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.0002	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.011198	16.543748	1.18281
小计								49.734646	88.073798	75.415052	22.95381
清单项目综合单价								236.17730600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.84	1.3812	1.16		
		技工人工费	元	16.494	1.3625	22.47		
		普工人工费	元	18.757	1.3916	26.1		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.269	315.93	84.99		
		水	m3	0.407	4.62	1.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3	1	1.3		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0002	1627.99	0.33		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.012	1422.56	17.07		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	717.94	0.07		
		泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.002	2505.77	5.01		
		泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.0002	4775.94	0.96		
		双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650	台班	0.035	938.84	32.86		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.04	228.1	9.12		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3	台班	0.022	257.47	5.66		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.022	256.24	5.64		

项目编码	010201007002	项目名称	水泥搅拌桩（空桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-18换	湿法深层搅拌桩 双轴 ˜ (湿法深层搅拌桩空桩部分:人工*0.5机械*0.5材料*0) 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.1	226.5	0	267.88	79.08	22.65	0	26.788	7.908
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.02	215.15	23.33	248.22	75.84	4.303	0.4666	4.9644	1.5168
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0002	658.23	0	1914.52	311	0.131646	0	0.382904	0.0622
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.0002	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.011198	16.543748	1.18281
小计								27.084646	0.477798	48.679052	10.66981
清单项目综合单价								86.91130600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.84	1.3812	1.16		
		技工人工费	元	9.021	1.3625	12.29		
		普工人工费	元	9.797	1.3916	13.63		
	材料	水	m3	0.102	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005	1	0.01		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0002	1627.99	0.33		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.012	1422.56	17.07		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	717.94	0.07		
		泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.002	2505.77	5.01		
		泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.0002	4775.94	0.96		
		双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650	台班	0.018	938.84	16.9		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.02	228.1	4.56		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3	台班	0.011	257.47	2.83		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.011	256.24	2.82		

项目编码	010201008001	项目名称	双管旋喷桩（实桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔 液压钻机	10m	0.1	174.13	10.35	329.09	70.11	17.413	1.035	32.909	7.011
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.000358	215.15	23.33	248.22	75.84	0.0770237	0.00835214	0.08886276	0.02715072
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000004	658.23	0	1914.52	311	0.00263292	0	0.00765808	0.001244
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.000004	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.00022396	0.33087496	0.0236562
120002-26换	高压旋喷水泥桩 喷浆 双重管 双重管旋喷桩机 ˜ 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m	0.1	371.04	865.28	404.43	170.35	37.104	86.528	40.443	17.035
小计								54.59665662	87.5715761	73.7793958	24.09805092
清单项目综合单价								240.04567944			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.893	1.3625	35.28		
		普工人工费	元	13.867	1.3916	19.3		
		高级技工人工费	元	0.015	1.3812	0.02		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.25	315.93	78.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.814	1	0.81		
		水	m3	1.578	4.62	7.29		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.00003	2505.77	0.08		
		泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.000004	4775.94	0.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000004	1627.99	0.01		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.0002	1422.56	0.28		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000002	717.94	0		
		双重管旋喷桩机	台班	0.016	970.71	15.53		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.016	228.1	3.65		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.016	412.6	6.6		
		高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.016	317.18	5.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.016	294.95	4.72		
		液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.025	933	23.33		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.013	228.32	2.97		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.042	248.45	10.43		

项目编码	010201008002	项目名称	双管旋喷桩（空桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.1	174.13	10.35	329.09	70.11	17.413	1.035	32.909	7.011
060203-133	泥浆分离压滤处理	10m3	0.0004	215.15	23.33	248.22	75.84	0.08606	0.009332	0.099288	0.030336
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000004	658.23	0	1914.52	311	0.00263292	0	0.00765808	0.001244
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.000004	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.00022396	0.33087496	0.0236562
小计								17.50169292	1.04455596	33.34682104	7.0662362
清单项目综合单价											58.95930612

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.146	1.3625	11.1		
		普工人工费	元	4.584	1.3916	6.38		
		高级技工人工费	元	0.017	1.3812	0.02		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0001	1	0		
		水	m3	0.121	4.62	0.56		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000005	1627.99	0.01		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.0002	1422.56	0.28		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000002	717.94	0		
		泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8	台班	0.00003	2505.77	0.08		
		泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500	台班	0.000004	4775.94	0.02		
		液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.025	933	23.33		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.013	228.32	2.97		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.025	248.45	6.21		

项目编码	010302B002001	项目名称	扩（引）孔	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-73	扩孔（引孔） 孔径D（mm） 400<D≤600	10m	0.1	325.57	39.59	430.89	118.92	32.557	3.959	43.089	11.892
小计								32.557	3.959	43.089	11.892
清单项目综合单价											91.49700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.306	1.3625	29.03		
		普工人工费	元	2.536	1.3916	3.53		
	材料	金属周转材料摊销费	元	4.473	0.885	3.96		
	机械	长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=600	台班	0.054	792.08	42.77		

项目编码	010202013001	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m2	0.01	6927.14	1139.05	168.59	1902.06	69.2714	11.3905	1.6859	19.0206
小计								69.2714	11.3905	1.6859	19.0206
清单项目综合单价											101.36840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.327	1.3625	48.13		
		普工人工费	元	15.19	1.3916	21.14		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.645	5.35	3.45		
		铁钉(综合)	kg	0.33	5.64	1.86		
		松杂枋板材	m3	0.0001	1684.96	0.17		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.738	5.31	3.92		
		木支撑	m3	0.001	1592.92	1.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.113	1	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	991.54	0.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001	714.64	0.71		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0001	25.46	0		
		木工平刨床 刨削宽度B（mm） B=500	台班	0.001	30.99	0.03		

项目编码	010505015001	项目名称	挡土墙模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-11	混凝土挡土墙 模板	100m2	0.01	3882.32	916.44	2064.35	1220.68	38.8232	9.1644	20.6435	12.2068
小计								38.8232	9.1644	20.6435	12.2068
清单项目综合单价											80.83790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.478	1.3625	29.26		
		普工人工费	元	6.869	1.3916	9.56		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.023	5.35	0.12		
		对拉螺栓	kg	0.212	4.09	0.87		
		钢模板连接件	kg	0.235	3.89	0.91		
		松杂枋板材	m3	0.001	1684.96	1.68		
		模板嵌缝料	kg	0.05	0.87	0.04		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		钢模板	kg	0.59	5.31	3.13		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.368	4.25	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.091	1	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.019	991.54	18.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.003	620.37	1.86		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0002	25.46	0.01		

项目编码	01A008001	项目名称	施工区临时排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-20换	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.0072	4687.3	4492.05	0	1464.95	33.74856	32.34276	0	10.54764
040401-884换	防水砂浆 井、渠底 湿拌砂浆 M20	100m2	0.003	1626.59	1413.12	0	501.08	4.87977	4.23936	0	1.50324
040401-885换	防水砂浆 井、渠壁 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.006	2781.92	1482.29	0	810.26	16.69152	8.89374	0	4.86156
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.0054	637.5	3685.72	153.62	363.95	3.4425	19.902888	0.829548	1.96533
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.002	2856.52	1008.77	744.73	859.55	5.71304	2.01754	1.48946	1.7191
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.000216	2027.29	0	6112.27	973.25	0.43789464	0	1.32025032	0.210222
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000216	658.23	0	1914.52	311	0.14217768	0	0.41353632	0.067176
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.000216	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.01209384	17.86724784	1.2774348
小计								65.05546232	67.40838184	21.92004248	22.1517028
清单项目综合单价											176.53558944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.025	1.3625	43.63		
		普工人工费	元	15.394	1.3916	21.42		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.038	681.42	25.89		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.016	313.45	5.02		
		铁钉(综合)	kg	0.039	5.64	0.22		
		防水粉	kg	0.317	6.81	2.16		
		松杂枋板材	m3	0.0003	1684.96	0.51		
		脱模剂	kg	0.02	7.43	0.15		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.025	43.36	1.08		
		素水泥浆	m3	0.006	719.89	4.32		
		湿拌地面砂浆	m3	0.006	343.4	2.06		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013	344.7	4.48		
		泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.055	358.62	19.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.353	1	1.35		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00004	1133.01	0.05		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.001	1036.21	1.04		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0003	1627.99	0.49		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.012	1422.56	17.07		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	717.94	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	991.54	0.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0002	620.37	0.12		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0004	1820.99	0.73		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004	10.18	0.04		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.003	25.46	0.08		

项目编码	01A009001	项目名称	施工区临时集水井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.048	2388.84	4477.09	0	855.99	114.66432	214.90032	0	41.08752
040401-884换	防水砂浆 井、渠底 湿拌砂浆 M20	100m2	0.0041	1626.59	1413.12	0	501.08	6.669019	5.793792	0	2.054428
040401-885换	防水砂浆 井、渠壁 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.04	2781.92	1482.29	0	810.26	111.2768	59.2916	0	32.4104
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.01	637.5	3685.72	153.62	363.95	6.375	36.8572	1.5362	3.6395
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.006	2856.52	1008.77	744.73	859.55	17.13912	6.05262	4.46838	5.1573
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001392	2027.29	0	6112.27	973.25	2.82198768	0	8.50827984	1.354764
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001392	658.23	0	1914.52	311	0.91625616	0	2.66501184	0.432912
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001392	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.07793808	115.1444861	8.2323576
小计								259.8625028	322.9734701	132.3223578	94.3691816
清单项目综合单价											809.52751228

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	125.125	1.3625	170.48		
		普工人工费	元	64.228	1.3916	89.38		
	材料	湿拌砌筑砂浆	m3	0.114	313.45	35.73		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.084	344.7	28.95		
		湿拌地面砂浆	m3	0.008	343.4	2.75		
		铁钉(综合)	kg	0.118	5.64	0.67		
		松杂枋板材	m3	0.001	1684.96	1.68		
		脱模剂	kg	0.06	7.43	0.45		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.075	43.36	3.25		
		泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.102	358.62	36.58		
		防水粉	kg	1.568	6.81	10.68		
		素水泥浆	m3	0.029	719.89	20.88		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.254	681.42	173.08		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.647	1	7.65		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.081	1422.56	115.23		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002	1627.99	3.26		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0003	1133.01	0.34		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.008	1036.21	8.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.004	991.54	3.97		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	620.37	0.62		
		木工圆锯机 直径D(mm） D=500	台班	0.009	25.46	0.23		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.001	1820.99	1.82		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.008	10.18	0.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-基坑支护工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1816485.21	
2	措施项目	51043.23	
2.1	安全文明施工	51043.23	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	43777.29	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7265.94	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	168077.56	
5	含税建安工程造价	2035606	
合计		4071212.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桩基础					1816485.21	0
1-1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩（抗压桩）	(1)PHC高强预应力管桩(抗压桩) (2)管桩施工的沉桩方法:静压法沉桩 (3)地层类别:综合考虑 (4)桩长(包括桩尖):综合考虑 (5)桩截面形式、尺寸:PHC500 AB-125 (6)桩尖类型:闭口十字形桩尖 (7)填芯材料种类、强度:C30补偿收缩混凝土 (8)其他:含5mm厚圆形钢板、接桩等 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	4671	292.6	1366734.6	0
1-2	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩（抗压桩）-试验桩	(1)PHC高强预应力管桩(抗压桩)-试验桩 (2)管桩施工的沉桩方法:静压法沉桩 (3)地层类别:综合考虑 (4)桩长(包括桩尖):综合考虑 (5)桩截面形式、尺寸:PHC500 AB-125 (6)桩尖类型:闭口十字形桩尖 (7)填芯材料种类、强度:C30补偿收缩混凝土 (8)其他:含5mm厚圆形钢板、接桩等 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	81	307.47	24905.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010301002003	预制钢筋混凝土空心桩（抗压兼抗拔桩）	(1)PHC高强预应力管桩(抗压兼抗拔桩) (2)管桩施工的沉桩方法:静压法沉桩 (3)地层类别:综合考虑 (4)桩长(包括桩尖):综合考虑 (5)桩截面形式、尺寸:PHC500 AB-125 (6)桩尖类型:闭口十字形桩尖 (7)填芯材料种类、强度:C30补偿收缩混凝土 (8)其他:含接桩等 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	864	292.62	252823.68	0
1-4	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩（抗压兼抗拔桩）-试验桩	(1)PHC高强预应力管桩(抗压兼抗拔桩)-试验桩 (2)管桩施工的沉桩方法:静压法沉桩 (3)地层类别:综合考虑 (4)桩长(包括桩尖):综合考虑 (5)桩截面形式、尺寸:PHC500 AB-125 (6)桩尖类型:闭口十字形桩尖 (7)填芯材料种类、强度:C30补偿收缩混凝土 (8)其他:含接桩等 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	81	307.47	24905.07	0
1-5	010301002005	预制钢筋混凝土空心桩（送桩）	(1)PHC高强预应力管桩送桩 (2)地层类别:综合考虑 (3)桩截面形式、尺寸:PHC500 AB-125 (4)送桩深度:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	840	35.02	29416.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010301005002	截(凿)桩头	(1)预应力管桩截桩 (2)桩头截面、高度:综合考虑 (3)含破碎石方及装车外运，外运运距综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	根	211	181.38	38271.18	0
1-7	010302B002002	扩（引）孔	(1)孔径:综合考虑 (2)引孔长度:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	150	91.51	13726.5	0
1-8	010506021002	管桩桩顶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩顶钢筋 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.769	5620.78	4322.38	0
1-9	010506021003	管桩桩顶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩顶钢筋 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.196	5619.83	1101.49	0
1-10	010506021004	管桩桩顶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩顶钢筋 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	5231.57	5231.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	010506021005	管桩桩顶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14(带E和不带E综合考虑) (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩顶钢筋 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	5191.35	5191.35	0
1-12	010506021006	管桩桩顶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩顶钢筋 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	4.499	5079.39	22852.18	0
1-13	010506021007	管桩桩顶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22(带E和不带E综合考虑) (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩顶钢筋 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2.729	5160.91	14084.12	0
1-14	010506021008	管桩桩顶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩顶钢筋 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.932	5188.09	10023.39	0
1-15	010506025001	预埋铁件	(1)托板 (2)使用部位:PHC高强预应力管桩桩芯底 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.325	8910.26	2895.83	0
合计							1816485.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					51043.23
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	51043.23
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	43777.29
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7265.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							51043.23

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	168077.56
合计					168077.56

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩（抗压桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-92换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L＞18 ~ 预应力高强混凝土管桩 φ500×125AB	100m	0.01	629.04	22454.66	1699.14	1410.62	6.2904	224.5466	16.9914	14.1062
120002-68换	钢管内取土、填芯 管内填混凝土 ~ 膨胀混凝土增加费,C30补偿收缩混凝土	10m3	0.000273	515.82	4453.79	16.92	360.4	0.14081886	1.21588467	0.00461916	0.0983892
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.005567	1127.64	143.3	1127.15	386.11	6.27757188	0.7977511	6.27484405	2.14947437
120004-107	钢桩尖制作	t	0.001343	3785.47	4322.19	841.18	1277.93	5.08388621	5.80470117	1.12970474	1.71625999
小计								17.79267695	232.3649369	24.40056795	18.07032356
清单项目综合单价											292.62850540

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	11.9	1.3625	16.21		
	普工人工费	元	1.134	1.3916	1.58		
材料	C30补偿收缩混凝土	m3	0.003	410.96	1.23		
	钢板 δ=8mm	t	0.001	3759.29	3.76		
	氧气	m3	0.013	4.16	0.05		
	乙炔气	kg	0.006	11.27	0.07		
	预应力高强混凝土管桩 φ500×125AB	m	1.038	208.85	216.79		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	膨胀混凝土增加费	m3	0.003	22.12	0.07		
	预埋铁件	kg	0.056	4.55	0.25		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.283	7.08	2		
	松杂枋板材	m3	0.003	1684.96	5.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.307	1	2.31		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0002	1146.11	0.23		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.0001	283.3	0.03		
	轨道平车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	18.58	0.02		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.003	1536.77	4.61		
	潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.00002	129.67	0		
	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.014	170.93	2.39		
	静力压桩机 液压压力F(kN) F=4000	台班	0.005	2339.04	11.7		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0002	10.18	0		
	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5	台班	0.003	1493.98	4.48		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1308.48	1.31		

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩（抗压桩）-试验桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-92换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L＞18 ~（打试验桩（预制混凝土桩）:人工*1.5机械*1.5）预应力高强混凝土管桩 φ500×125AB	100m	0.01	943.55	22454.66	2548.7	1554.55	9.4355	224.5466	25.487	15.5455
120002-68换	钢管内取土、填芯 管内填混凝土 ~ 膨胀混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000272	515.82	4598.84	16.92	367.65	0.14030304	1.25088448	0.00460224	0.1000008
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.006173	1127.64	143.3	1127.15	386.11	6.96092172	0.8845909	6.95789695	2.38345703
120004-107	钢桩尖制作	t	0.001346	3785.47	4322.19	841.18	1277.93	5.09524262	5.81766774	1.13222828	1.72009378
小计								21.63196738	232.4997431	33.58172747	19.74905161
清单项目综合单价											307.46248958

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	14.472	1.3625	19.72		
	普工人工费	元	1.374	1.3916	1.91		
材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.003	425.11	1.28		
	预应力高强混凝土管桩 φ500×125AB	m	1.038	208.85	216.79		
	钢板 δ=8mm	t	0.001	3759.29	3.76		
	氧气	m3	0.013	4.16	0.05		
	乙炔气	kg	0.006	11.27	0.07		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	膨胀混凝土增加费	m3	0.003	22.12	0.07		
	预埋铁件	kg	0.056	4.55	0.25		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.295	7.08	2.09		
	松杂枋板材	m3	0.003	1684.96	5.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.308	1	2.31		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0002	1146.11	0.23		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.004	1536.77	6.15		
	潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.00002	129.67	0		
	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.017	170.93	2.91		
	静力压桩机 液压压力F(kN) F=4000	台班	0.007	2339.04	16.37		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0002	10.18	0		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.0001	283.3	0.03		
	轨道平车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	18.58	0.02		
	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5	台班	0.003	1493.98	4.48		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1308.48	2.62		

项目编码	010301002003	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩（抗压兼抗拔桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-92换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L＞18 ~	100m	0.01	629.04	22454.66	1699.14	1410.62	6.2904	224.5466	16.9914	14.1062
120002-68换	钢管内取土、填芯 管内填混凝土 ~ 膨胀混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000274	515.82	4598.84	16.92	367.65	0.14133468	1.26008216	0.00463608	0.1007361
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.005556	1127.64	143.3	1127.15	386.11	6.26516784	0.7961748	6.2624454	2.14522716
120004-107	钢桩尖制作	t	0.001343	3785.47	4322.19	841.18	1277.93	5.08388621	5.80470117	1.12970474	1.71625999
小计								17.78078873	232.4075581	24.38818622	18.06842325
清单项目综合单价											292.64495633

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	11.891	1.3625	16.2		
	普工人工费	元	1.133	1.3916	1.58		
材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.003	425.11	1.28		
	预应力高强混凝土管桩 φ500×125AB	m	1.038	208.85	216.79		
	钢板 δ=8mm	t	0.001	3759.29	3.76		
	氧气	m3	0.013	4.16	0.05		
	乙炔气	kg	0.006	11.27	0.07		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	膨胀混凝土增加费	m3	0.003	22.12	0.07		
	预埋铁件	kg	0.056	4.55	0.25		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.283	7.08	2		
	松杂枋板材	m3	0.003	1684.96	5.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.307	1	2.31		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0002	1146.11	0.23		

工程量清单综合单价分析表

机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.003	1536.77	4.61		
	潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.00002	129.67	0		
	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.014	170.93	2.39		
	静力压桩机 液压压力F(kN) F=4000	台班	0.005	2339.04	11.7		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0002	10.18	0		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.0001	283.3	0.03		
	轨道平车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	18.58	0.02		
	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5	台班	0.003	1493.98	4.48		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1308.48	1.31		

项目编码	010301002004	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩（抗压兼抗拔桩）-试验桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-92换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L＞18 ^（打试验桩（预制混凝土桩）:人工*1.5机械*1.5)预应力高强混凝土管桩 φ500×125AB	100m	0.01	943.55	22454.66	2548.7	1554.55	9.4355	224.5466	25.487	15.5455
120002-68换	钢管内取土、填芯 管内填混凝土 ^ 膨胀混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000272	515.82	4598.84	16.92	367.65	0.14030304	1.25088448	0.00460224	0.1000008
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.006173	1127.64	143.3	1127.15	386.11	6.96092172	0.8845909	6.95789695	2.38345703
120004-107	钢桩尖制作	t	0.001346	3785.47	4322.19	841.18	1277.93	5.09524262	5.81766774	1.13222828	1.72009378
小计								21.63196738	232.4997431	33.58172747	19.74905161
清单项目综合单价											307.46248958

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	14.472	1.3625	19.72		
	普工人工费	元	1.374	1.3916	1.91		
材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.003	425.11	1.28		
	预应力高强混凝土管桩 φ500×125AB	m	1.038	208.85	216.79		
	钢板 δ=8mm	t	0.001	3759.29	3.76		
	氧气	m3	0.013	4.16	0.05		
	乙炔气	kg	0.006	11.27	0.07		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	膨胀混凝土增加费	m3	0.003	22.12	0.07		
	预埋铁件	kg	0.056	4.55	0.25		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.295	7.08	2.09		
	松杂枋板材	m3	0.003	1684.96	5.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.308	1	2.31		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0002	1146.11	0.23		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.004	1536.77	6.15		
	潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.00002	129.67	0		
	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.017	170.93	2.91		
	静力压桩机 液压压力F(kN) F=4000	台班	0.007	2339.04	16.37		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0002	10.18	0		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.0001	283.3	0.03		
	轨道平车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	18.58	0.02		
	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5	台班	0.003	1493.98	4.48		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1308.48	2.62		

项目编码	010301002005	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩（送桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-77换	打预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L＞18 ^（如实际发生送桩时，送桩深度为0<L≤2:人工*1.25机械*1.25)	100m	0.01	872.88	197.96	2044.43	386.97	8.7288	1.9796	20.4443	3.8697
小计								8.7288	1.9796	20.4443	3.8697
清单项目综合单价											35.02240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	5.847	1.3625	7.97		
	普工人工费	元	0.547	1.3916	0.76		
材料	预埋铁件	kg	0.04	4.55	0.18		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.132	7.08	0.93		
	松杂枋板材	m3	0.001	1684.96	1.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.005	1536.77	7.68		
	交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.008	170.93	1.37		
	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5	台班	0.008	1493.98	11.95		

项目编码	010301005002	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.86	388.26	360.02	163.39	44.686	38.826	36.002	16.339
120001-43	机械破碎石方 坚硬岩	1000m3	0.000197	30271.76	75.31	40792.6	10929.4	5.96353672	0.01483607	8.0361422	2.1530918
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000197	626.89	0	3719.96	431.72	0.12349733	0	0.73283212	0.08504884
120001-217+120001-218*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.000197	0	55.99	135400.41	9678.78	0	0.01103003	26.67388077	1.90671966
小计								50.77303405	38.8518661	71.44485509	20.4838603
清单项目综合单价											181.55361554

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	21.243	1.3625	28.94		
	普工人工费	元	15.67	1.3916	21.81		
材料	水	m3	0.002	4.62	0.01		
	合金钎头(综合)	个	0.0005	29.68	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	石料切割锯片	片	0.675	57.52	38.83		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0004	1627.99	0.65		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.019	1422.56	27.03		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0001	717.94	0.07		
	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.006	1382.8	8.3		
	管桩切割机	台班	0.143	251.76	36		

项目编码	010302B002002	项目名称	扩（引）孔	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-73	扩孔（引孔） 孔径D（mm） 400＜D≤600	10m	0.1	325.57	39.59	430.89	118.92	32.557	3.959	43.089	11.892
小计								32.557	3.959	43.089	11.892
清单项目综合单价											91.49700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	21.306	1.3625	29.03		
	普工人工费	元	2.536	1.3916	3.53		
材料	金属周转材料摊销费	元	4.473	0.885	3.96		

工程量清单综合单价分析表

	机械	长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=600			台班	0.054	792.08	42.77			
项目编码	010506021002	项目名称	管桩桩顶钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	1508.08	3451.5	83.58	577.62	1508.08	3451.5	83.58	577.62
小计								1508.08	3451.5	83.58	577.62
清单项目综合单价								5620.78000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	830.147	1.3625	1131.08			
		普工人工费			元	270.914	1.3916	377			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷			t	1.02	3302.65	3368.7			
		镀锌铁丝(综合)			kg	9.09	5.35	48.63			
		其他材料费(按百分比计算)			元	34.17	1	34.17			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.047	1146.11	53.87			
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40			台班	0.468	40.16	18.79			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.11	37.2	4.09			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.31	22.02	6.83			
项目编码	010506021003	项目名称	管桩桩顶钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	1508.08	3450.6	83.58	577.57	1508.08	3450.6	83.58	577.57
小计								1508.08	3450.6	83.58	577.57
清单项目综合单价								5619.83000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	830.147	1.3625	1131.08			
		普工人工费			元	270.914	1.3916	377			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷			t	1.02	3301.77	3367.81			
		镀锌铁丝(综合)			kg	9.09	5.35	48.63			
		其他材料费(按百分比计算)			元	34.16	1	34.16			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.047	1146.11	53.87			
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40			台班	0.468	40.16	18.79			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.11	37.2	4.09			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.31	22.02	6.83			
项目编码	010506021004	项目名称	管桩桩顶钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	1143.39	3440.93	161.13	486.12	1143.39	3440.93	161.13	486.12
小计								1143.39	3440.93	161.13	486.12
清单项目综合单价								5231.57000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	621.788	1.3625	847.19			
		普工人工费			元	212.852	1.3916	296.2			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12			kg	1025	3.245	3326.13			
		低合金钢焊条 E43系列			kg	9.65	7.08	68.32			
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.32	5.35	12.41			
		其他材料费(按百分比计算)			元	34.07	1	34.07			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.047	1146.11	53.87			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.1	37.2	3.72			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.2	22.02	4.4			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.58	170.93	99.14			
项目编码	010506021005	项目名称	管桩桩顶钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	1143.39	3402.62	161.13	484.21	1143.39	3402.62	161.13	484.21
小计								1143.39	3402.62	161.13	484.21
清单项目综合单价								5191.35000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	621.788	1.3625	847.19			
		普工人工费			元	212.852	1.3916	296.2			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14			kg	1025	3.208	3288.2			
		低合金钢焊条 E43系列			kg	9.65	7.08	68.32			
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.32	5.35	12.41			
		其他材料费(按百分比计算)			元	33.69	1	33.69			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.047	1146.11	53.87			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.1	37.2	3.72			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.2	22.02	4.4			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.58	170.93	99.14			
项目编码	010506021006	项目名称	管桩桩顶钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	1143.39	3295.99	161.13	478.88	1143.39	3295.99	161.13	478.88
小计								1143.39	3295.99	161.13	478.88
清单项目综合单价								5079.39000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	621.788	1.3625	847.19			
		普工人工费			元	212.852	1.3916	296.2			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18			kg	1025	3.105	3182.63			
		低合金钢焊条 E43系列			kg	9.65	7.08	68.32			
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.32	5.35	12.41			
		其他材料费(按百分比计算)			元	32.63	1	32.63			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12			台班	0.047	1146.11	53.87			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.1	37.2	3.72			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.2	22.02	4.4			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.58	170.93	99.14			
项目编码	010506021007	项目名称	管桩桩顶钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	1143.39	3373.63	161.13	482.76	1143.39	3373.63	161.13	482.76
小计								1143.39	3373.63	161.13	482.76
清单项目综合单价								5160.91000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	621.788	1.3625	847.19		
		普工人工费				元	212.852	1.3916	296.2		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				kg	1025	3.18	3259.5		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08	68.32		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.32	5.35	12.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.4	1	33.4		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1146.11	53.87		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.02	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	170.93	99.14		
项目编码	010506021008	项目名称		管桩桩顶钢筋				计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ＞10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	1143.39	3399.52	161.13	484.05	1143.39	3399.52	161.13	484.05
小计								1143.39	3399.52	161.13	484.05
清单项目综合单价								5188.09000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	621.788	1.3625	847.19		
		普工人工费				元	212.852	1.3916	296.2		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				kg	1025	3.205	3285.13		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	9.65	7.08	68.32		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.32	5.35	12.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.66	1	33.66		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.047	1146.11	53.87		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2	22.02	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.58	170.93	99.14		
项目编码	010506025001	项目名称		预埋铁件				计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-12换	预埋件 铁件制作、安装 ˆ 钢板	t	1	3167.58	3905.21	750.38	1087.09	3167.58	3905.21	750.38	1087.09
小计								3167.58	3905.21	750.38	1087.09
清单项目综合单价								8910.26000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2224.118	1.3625	3030.36		
		普工人工费				元	98.609	1.3916	137.22		
	材料	钢板				kg	1010	3.5759	3611.66		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	36	7.08	254.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元	38.67	1	38.67		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	4.39	170.93	750.38		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-桩基础工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4506455.06	
2	措施项目	599735.78	
2.1	安全文明施工	182920.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	163463.7	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	19456.61	
2.2	其他措施项目费	416815.47	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	459557.18	
5	含税建安工程造价	5565748.02	
合计		11131496.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					52625.95	0
1-1	010101B001002	挖一般土方	(1)土方、干湿土、桩间土、淤泥、流沙等综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑; (4)工作内容:包括开挖、装车、垂直运输、场内转运、卸车及场地清理等全部内容 (5)开挖部位:大基坑及场地土石方、换填土石方 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	570	3.89	2217.3	0
1-2	010102001002	挖基坑（槽）土方	(1)土壤类别:综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等 (2)开挖深度:详见图纸 (3)开挖方式:综合考虑(含桩间开挖)等方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	725	10.76	7801	0
1-3	010102007003	回填方	(1)回填基坑、顶板土方 (2)填方材料品种:综合考虑 (3)填方粒径要求:符合规范及设计要求 (4)填方来源、运距:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1175	26.91	31619.25	0
1-4	010103002006	余方弃置	(1)土方、石方、淤泥、流砂、建筑废渣等综合考虑 (2)运距和运输车辆类型:综合考虑含装车 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	120	91.57	10988.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		砌筑工程					39571.98	0
2-1	010402001001	加气混凝土砌块墙	(1)墙厚：综合考虑 (2)砌块：蒸压加气混凝土砌块，强度综合考虑 (3)砌筑方式、砂浆强度综合考虑 (4)弧形等综合考虑 (5)砌筑高度综合考虑 (6)综合单价包含斜砌、垫块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、墙体勾缝、留洞及门窗框砼固定块 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	46	690.77	31775.42	0
2-2	010401008001	零星砌砖	(1)零星构件，部位综合考虑 (2)砖品种规格及强度综合 (3)砂浆种类及强度综合 (4)砌筑高度:综合考虑 (5)工作内容含斜砌、垫块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	1049.01	1049.01	0
2-3	010506017001	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(带E和不带E综合考虑) (2)砌体拉结筋不区分施工工艺综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	6747.55	6747.55	0
3		混凝土工程					1238710.91	0
3-1	010501001001	垫层	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C20 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	248	489.36	121361.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010502003001	基础（含桩基承台、筏板、基础梁和承台梁）	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C40 P8 (3)含收缩补偿混凝土 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	920	580.79	534326.8	0
3-3	010502009001	柱、墙（地下室外墙）	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 P12 (3)含收缩补偿混凝土 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	76	604.55	45945.8	0
3-4	010502009002	柱、墙（地下室外墙）	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C40 P12 (3)含收缩补偿混凝土 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	60	609.89	36593.4	0
3-5	010502009003	柱、墙（地下室外墙）	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C45 P12 (3)含收缩补偿混凝土 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	30	635.02	19050.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010502006001	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	13	568.75	7393.75	0
3-7	010502006002	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C40 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	60	574.1	34446	0
3-8	010502006003	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C45 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	122	599.22	73104.84	0
3-9	010502011001	钢筋混凝土梁、板(地下室顶板)	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 P8 (3)含收缩补偿混凝土 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	305	590	179950	0
3-10	010502011002	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)含收缩补偿混凝土 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	246	580.47	142795.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010502020001	楼梯	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	3	586.69	1760.07	0
3-12	010502021001	构造柱	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	5	693.34	3466.7	0
3-13	010502022001	圈梁	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	2	777.27	1554.54	0
3-14	010503006001	过梁	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	777.27	777.27	0
3-15	010502033001	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:底板 (3)混凝土强度等级:C45 P8 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价满足设计图纸、规范、招标文件等要求	m3	9	638.02	5742.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	010502033002	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:外墙 (3)混凝土强度等级:C40 P12 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	2	631.84	1263.68	0
3-17	010502033003	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:外墙 (3)混凝土强度等级:C45 P12 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	656.96	656.96	0
3-18	010502033004	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:外墙 (3)混凝土强度等级:C50 P12 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	675.11	675.11	0
3-19	010502033005	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:墙 (3)混凝土强度等级:C40 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	617.56	617.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	010502033006	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:墙 (3)混凝土强度等级:C45 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	642.67	642.67	0
3-21	010502033007	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:墙 (3)混凝土强度等级:C50 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	670.35	670.35	0
3-22	010502033008	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:梁、板 (3)混凝土强度等级:C40 P8 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	2	627.08	1254.16	0
3-23	010502025001	其他构件	(1)C25预拌商品砼，运距综合考虑，不作调整 (2)混凝土拌和料骨料粒径综合 (3)浇捣方式:综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	16	815.41	13046.56	0
3-24	010102007004	回填方	(1)回填材质：6%水泥石粉渣 (2)回填部位:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	15	281.46	4221.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 8 页，共 22 页
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	010102007005	回填方	(1)回填材质：石粉渣 (2)回填部位:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	9	158.31	1424.79	0
3-26	010102007006	回填方	(1)回填材质：C20混凝土 (2)回填部位:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	12	497.36	5968.32	0
4		钢筋工程					1392390.36	0
4-1	010506002001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.6	5815.61	3489.37	0
4-2	010506002002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.4	5816.57	2326.63	0
4-3	010506002003	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	10	5509.74	55097.4	0
4-4	010506002004	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	8	5508.79	44070.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010506002005	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	50	5243.1	262155	0
4-6	010506002006	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	38	5202.68	197701.84	0
4-7	010506002007	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	25	5155.71	128892.75	0
4-8	010506002008	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	15	5090.17	76352.55	0
4-9	010506002009	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	31	5169.91	160267.21	0
4-10	010506002010	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	30	5172.09	155162.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010506002011	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	5	5199.4	25997	0
4-12	010506002012	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以外(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	8	5111.57	40892.56	0
4-13	010506002013	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.6	6717.93	4030.76	0
4-14	010506002014	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ10 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.4	6718.9	2687.56	0
4-15	010506002015	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	10	6675.6	66756	0
4-16	010506002016	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	7	6674.65	46722.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	010506002017	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	10	5452.36	54523.6	0
4-18	010506002018	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 (带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	3	5411.93	16235.79	0
4-19	010506002019	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.3	5364.96	1609.49	0
4-20	010506002020	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.2	5299.42	1059.88	0
4-21	010506002021	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ20(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.2	5379.16	1075.83	0
4-22	010506002022	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ22(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.2	5381.34	1076.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-23	010506002023	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.1	5408.67	540.87	0
4-24	040901010001	钢筋机械连接	(1)连接方式:钢筋机械连接接头 (2)规格:φ25以内 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2545	15.38	39142.1	0
4-25	040901010002	钢筋机械连接	(1)连接方式:钢筋机械连接接头 (2)规格:φ25以外 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	237	19.09	4524.33	0
5		门窗工程					220459.89	0
5-1	010802003001	甲级防火门	(1)类型:甲级钢质防火门(含闭门器、门磁开关及其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	184.85	694.76	128426.39	0
5-2	010802003002	乙级防火门	(1)类型:乙级钢质防火门(含闭门器、门磁开关及其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5.94	668.84	3972.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010803002001	防火卷帘(闸)门	(1)类型:特级防火卷帘门，含电动装置 (2)含满足设计、规范要求的五金配件 (3)含门洞口塞缝、收边处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	82.5	590.01	48675.83	0
5-4	010802003003	防火窗	(1)类型:防火窗(含其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1.62	646.5	1047.33	0
5-5	010802001001	金属(塑钢)门	(1)类型:成品铝合金门(含闭门器、门磁开关及其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	9.24	433.59	4006.37	0
5-6	010802001002	金属(塑钢)门连窗	(1)类型:成品铝合金门连窗(含闭门器、门磁开关及其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	38.08	629.83	23983.93	0
5-7	010807003001	金属百叶窗	(1)类型:成品铝合金百叶(含所有五金配件) (2)含洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	24.7	376.08	9289.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	010807001001	金属(塑钢)窗	(1)类型:成品铝合金窗(含所有五金配件) (2)含洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3	352.65	1057.95	0
6		其他工程					56237.21	0
6-1	011503001001	楼梯栏杆	(1)楼梯栏杆 (2)高度:900mm (3)具体做法详见图集22J403-1 B1/2-7 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	45	470.04	21151.8	0
6-2	011503001002	靠墙扶手	1.靠墙扶手(不锈钢) 2.不锈钢管尺寸采用∅40x2,扶手颜色为浅灰色涂料 3.具体做法详见图集22J403-1 4/5-4，预埋件等综合考虑 4.预埋件、连接件等综合考虑 5.室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 6.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	49	187.22	9173.78	0
6-3	011503001003	防护栏杆	(1)防护栏杆 (2)高度:1100mm (3)具体做法详见图集22J403-1 3-48 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	6	500.37	3002.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 15 页，共 22 页
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	010503014001	盖板、井圈	(1)构件名称:集水井密闭钢盖板 (2)具体做法详图纸 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	6	593.3	3559.8	0
6-5	010901007001	排水沟	(1)断面尺寸:300*300mm (2)内壁及底面20厚1:2水泥砂浆抹光 (3)30mmC20细石混凝土找1%找坡并找平 (4)2mm厚304不锈钢盖板 (5)预埋件综合考虑 (6)具体做法详图纸 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	6	256.19	1537.14	0
6-6	010506025002	预埋铁件	(1)各种型钢、铁件，规格尺寸综合考虑 (2)油漆种类满足设计要求 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	8844.68	8844.68	0
6-7	010607006001	钢爬梯	(1)各类型钢综合考虑 (2)包含预埋件，其费用报在综合单价内，不计清单工程量 (3)包含除锈、油漆 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	8967.79	8967.79	0
7		地下室防水工程					712949.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	010902002001	种植顶板	(1)70厚C25细石混凝土保护层(见备注),内配双向Φ6@150,分隔缝间距6m,缝宽10,耐根穿单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝(备注:当采用建筑找坡时,采用70~250厚C25细石混凝土保护兼找坡,坡度和坡向见设计) (2)无纺布(200g/m2)隔离层,遇出地面竖墙等构件上翻100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	600	94.05	56430	0
7-2	010902002002	普通顶板（非种植）	(1)70厚C25细石混凝土保护层(见备注),内配双向Φ6@150,分隔缝间距6m,缝宽10,耐根穿单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝(备注:当采用建筑找坡时,采用70~250厚C25细石混凝土保护兼找坡,坡度和坡向见设计) (2)无纺布(200g/m2)隔离层,遇出地面竖墙等构件上翻100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1500	94.05	141075	0
7-3	010902002003	屋面-防水层	(1)4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材 (2)防水卷材和涂料均要求“与地上建筑相邻的部位、遇出地面竖墙等构件应设置泛水,且高出覆土或场地不应小于500mm” (3)防水混凝土顶板,随打随抹平,聚合物砂浆局部修补,抗渗等级按设计 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	600	78.35	47010	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	010902002004	屋面-防水层	(1)3厚自粘改性沥青防水卷材(PY类) (2)防水卷材和涂料均要求“与地上建筑相邻的部位、遇出地面竖墙等构件应设置泛水,且高出覆土或场地不应小于500mm” (3)防水混凝土顶板,随打随抹平,聚合物砂浆局部修补,抗渗等级按设计 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1500	59.98	89970	0
7-5	010902002005	屋面-防水层	(1)2厚非固化橡胶沥青防水涂料 (2)防水卷材和涂料均要求“与地上建筑相邻的部位、遇出地面竖墙等构件应设置泛水,且高出覆土或场地不应小于500mm” (3)防水混凝土顶板,随打随抹平,聚合物砂浆局部修补,抗渗等级按设计 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2100	47	98700	0
7-6	010904001001	底板2	(1)1.0厚(用量1.5kg/m2)水泥基渗透结晶防水涂料(背水面) (2)1.2厚预铺防水卷材(P类) (3)素土夯实(压实系数≥0.94) (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2100	76.51	160671	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	010903001001	侧壁2	(1)素土/预拌流态固化土回填,分层夯实(压实系数≥0.94) (2)30厚XPS挤塑聚苯板(≥150kpa)保护 (3)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) (4)1.0厚(用量1.5kg/m2)外涂型水泥基渗透结晶(背水面) (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	665	135.3	89974.5	0
7-8	010905003001	止水钢板	(1)3mm厚钢板止水片 (2)位置:外墙后浇带，地下室外墙在地下水位以下的各道水平施工缝处，详见结构设计说明 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	154	77.45	11927.3	0
7-9	010904001002	桩头防水	(1)桩头做渗透性结晶体水泥基防水层，桩插筋根部设置遇水膨胀止水条，桩身进入承台部位采用专用密封膏密封卷材收头，并按要求做防水附加层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	54	318.37	17191.98	0
8		模板工程					793508.98	0
8-1	010505002001	砖胎模	(1)砖品种:综合考虑 (2)砖规格及强度:综合考虑 (3)砂浆种类及强度:综合考虑 (4)砌筑高度综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	175	772.19	135133.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	011201001001	砖胎模抹灰	(1)砂浆种类:砖胎模承台内侧水泥砂浆随砌随抹 (2)高度:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	770	32.52	25040.4	0
8-3	010505001001	垫层	(1)垫层模板 (2)模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	57	53.78	3065.46	0
8-4	010505002002	基础模板	(1)承台、基础、地梁 、底板、电梯井坑、集水井内壁、基坑等模板 (2)模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	58	68.93	3997.94	0
8-5	010505008001	设备基础模板	(1)设备基础等模板 (2)模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	79.37	2381.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 20 页，共 22 页
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	010505004001	矩形柱	(1)矩形、异形模板类型综合考虑 (2)柱尺寸、支模高度等综合考虑 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	300	133.62	40086	0
8-7	010505005001	直形墙	(1)墙厚50cm内 (2)支模高度等综合考虑 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1813	116.31	210870.03	0
8-8	010505006001	矩形梁	(1)矩形、异形等模板类型材质综合考虑 (2)梁高综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	900	97.28	87552	0
8-9	010505007001	有梁板	(1)板厚综合考虑 (2)有梁板、平板、无梁板等模板类型材质综合考虑 (3)地下室、清水砼等综合考虑 (4)木模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1457	89.08	129789.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-10	010505007002	梁、板模板支撑架	(1)梁、板模板支撑架增加费 (2)梁截面面积、板厚、支模高度综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	5846	18.06	105578.76	0
8-11	010505013001	过梁	(1)综合各类过梁模板 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3	119.12	357.36	0
8-12	010505012001	圈梁	(1)综合各类圈梁模板 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	26	118.21	3073.46	0
8-13	010505011001	构造柱	(1)综合各类柱截面周长 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	42	113.45	4764.9	0
8-14	010505010001	楼梯	(1)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (2)支模高度综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	33	192.44	6350.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-15	010505010002	后浇带收口网	(1)梁、板、墙等其他构件 (2)快易收口网、模板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	15	169.23	2538.45	0
8-16	010505014001	其他现浇构件	(1)反坎、地沟、挡水坎、台阶等其他小型构件模板 (2)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (3)支模高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	159	102	16218	0
8-17	010505B002001	水平安全兜网	(1)构件类型:水平安全兜网 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1457	11.47	16711.79	0
合计							4506455.06	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					599735.78
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	182920.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	163463.7
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	19456.61
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	217185.09
1-9-1	011601001001	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1008	59.12	59592.96
1-9-2	011601001002	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2100	10.16	21336
1-9-3	011601001003	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	8400	15.31	128604
1-9-4	011601001004	电梯井架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	162.5	47.09	7652.13
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	140512.32
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	台·天	72	1951.56	140512.32
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	8110.26
1-12-1	011601004001	排水、降水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	项	1	8110.26	8110.26
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	51007.8
1-14-1	010506002024	措施钢筋	1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	10	5100.78	51007.8
合计							599735.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	459557.18
合计					459557.18

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101B001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11	履带式挖掘机挖土方不装车	1000m3	0.001	783.62	0	2705.87	400.73	0.78362	0	2.70587	0.40073
小计								0.78362	0	2.70587	0.40073

清单项目综合单价　3.89022000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.563	1.3916	0.78		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002	1627.99	3.26		

项目编码	010102001002	项目名称	挖基坑（槽）土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2027.29	0	5581.73	935.34	2.02729	0	5.58173	0.93534
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2908.24	0	0	769.57	1.744944	0	0	0.461742
小计								3.772234	0	5.58173	1.397082

清单项目综合单价　10.75104600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.711	1.3916	3.77		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005	1036.21	5.18		

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621

清单项目综合单价　26.90860000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.834	1.3916	16.47		
材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1271.02	3.81		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	549.41	1.65		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	82718.74	5914.05	0	0.05599	82.71874	5.91405
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
小计								0.65823	0.05599	84.63326	6.22505

清单项目综合单价　91.57253000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.473	1.3916	0.66		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
机械	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001	1627.99	1.63		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.058	1422.56	82.51		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001	717.94	0.72		

项目编码	010402001001	项目名称	加气混凝土砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100＜T≤200 湿拌砌筑砂浆 ^（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3116.68	2824.98	0	965.99	311.668	282.498	0	96.599
小计								311.668	282.498	0	96.599

清单项目综合单价　690.76500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	172.831	1.3625	235.48		
	普工人工费	元	54.747	1.3916	76.19		
材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	250.44	218.38		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	681.42	21.12		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
	水	m3	0.1	4.62	0.46		
	其他材料费(按百分比计算)	元	8.228	1	8.23		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.101	313.45	31.66		
机械							

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-22换	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆 ^（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	6173.22	2555.57	0	1761.34	617.322	255.557	0	176.134
小计								617.322	255.557	0	176.134

清单项目综合单价　1049.01300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	335.416	1.3625	457		
	普工人工费	元	115.204	1.3916	160.32		
材料	灰砂砖	千块	0.546	329.2	179.74		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.211	321.19	67.77		
	水	m3	0.109	4.62	0.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.443	1	7.44		
机械							

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.39	3476.72	10.92	406.26	875.39	3476.72	10.92	406.26
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1556.23	9.73	0	412.29	1556.23	9.73	0	412.29
小计								2431.62	3486.45	10.92	818.55

清单项目综合单价　6747.54000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1753.865	1.3625	2389.64		
		普工人工费	元	30.165	1.3916	41.98		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1.03	3342.04	3442.3		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.52	1	34.52		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˜	10m3	0.1	555.29	3919.4	70.92	347.98	55.529	391.94	7.092	34.798
小计								55.529	391.94	7.092	34.798
清单项目综合单价								489.35900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	40.755	1.3625	55.53		
材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.41	385.22		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.792	1	5.79		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	859.62	6.02		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.18	0.76		
	混凝土布料机	台班	0.007	57.55	0.4		

项目编码	010502003001	项目名称	基础（含桩基承台、筏板、基础梁和承台梁）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˜ （商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P8增加费	10m3	0.1	605.63	4726.09	74.28	401.88	60.563	472.609	7.428	40.188
小计								60.563	472.609	7.428	40.188
清单项目综合单价								580.78800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.45	1.3625	60.56		
材料	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	430.08	434.38		
	P8增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.984	1	6.98		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	859.62	6.02		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.18	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.007	57.55	0.4		

项目编码	010502009001	项目名称	柱、墙（地下室外墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˜ （商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P12增加费	10m3	0.1	782.56	4720.45	92.63	449.72	78.256	472.045	9.263	44.972
小计								78.256	472.045	9.263	44.972
清单项目综合单价								604.53600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.436	1.3625	78.26		
材料	P12增加费	m3	1.01	13.27	13.4		
	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	425.11	429.36		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.976	1	6.98		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	859.62	7.74		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.18	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.009	57.55	0.52		

项目编码	010502009002	项目名称	柱、墙（地下室外墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˜ （商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P12增加费	10m3	0.1	782.56	4771.4	92.63	452.27	78.256	477.14	9.263	45.227
小计								78.256	477.14	9.263	45.227
清单项目综合单价								609.88600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.436	1.3625	78.26		
材料	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	430.08	434.38		
	P12增加费	m3	1.01	13.27	13.4		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.051	1	7.05		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	859.62	7.74		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.18	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.009	57.55	0.52		

项目编码	010502009003	项目名称	柱、墙（地下室外墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˜ （商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P12增加费	10m3	0.1	782.56	5010.67	92.63	464.24	78.256	501.067	9.263	46.424
小计								78.256	501.067	9.263	46.424
清单项目综合单价								635.01000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.436	1.3625	78.26		
材料	P12增加费	m3	1.01	13.27	13.4		
	(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	453.42	457.95		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.405	1	7.41		
	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	859.62	7.74		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.09	10.18	0.92			
		混凝土布料机			台班	0.009	57.55	0.52			
项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱、墙				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ	10m3	0.1	782.56	4379.58	92.63	432.68	78.256	437.958	9.263	43.268
小计								78.256	437.958	9.263	43.268
清单项目综合单价											568.74500000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		57.436	1.3625	78.26		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.01	425.11	429.36		
		水			m3		0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元		6.472	1	6.47		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班		0.009	859.62	7.74		
		混凝土振动器　插入式			台班		0.09	10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班		0.009	57.55	0.52		
项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土柱、墙				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ	10m3	0.1	782.56	4430.54	92.63	435.23	78.256	443.054	9.263	43.523
小计								78.256	443.054	9.263	43.523
清单项目综合单价											574.09600000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		57.436	1.3625	78.26		
	材料	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.01	430.08	434.38		
		水			m3		0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元		6.548	1	6.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班		0.009	859.62	7.74		
		混凝土振动器　插入式			台班		0.09	10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班		0.009	57.55	0.52		
项目编码	010502006003	项目名称	钢筋混凝土柱、墙				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	782.56	4669.8	92.63	447.19	78.256	466.98	9.263	44.719
小计								78.256	466.98	9.263	44.719
清单项目综合单价											599.21800000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		57.436	1.3625	78.26		
	材料	水			m3		0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.01	453.42	457.95		
		其他材料费(按百分比计算)			元		6.901	1	6.9		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班		0.009	859.62	7.74		
		混凝土振动器　插入式			台班		0.09	10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班		0.009	57.55	0.52		
项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁、板(地下室顶板)				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˆ	10m3	0.1	711.43	4675.14	85.29	428.11	71.143	467.514	8.529	42.811
小计								71.143	467.514	8.529	42.811
清单项目综合单价											589.99700000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		52.215	1.3625	71.14		
	材料	P8增加费			m3		1.01	8.85	8.94		
		收缩补偿增加费			m3		1.01	19.98	20.18		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.01	425.11	429.36		
		水			m3		0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元		6.909	1	6.91		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班		0.008	859.62	6.88		
		混凝土振动器　插入式			台班		0.09	10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班		0.008	57.55	0.46		
项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁、板				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˆ (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费	10m3	0.1	711.43	4584.41	85.29	423.57	71.143	458.441	8.529	42.357
小计								71.143	458.441	8.529	42.357
清单项目综合单价											580.47000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		52.215	1.3625	71.14		
	材料	收缩补偿增加费			m3		1.01	19.98	20.18		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.01	425.11	429.36		
		水			m3		0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元		6.775	1	6.78		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班		0.008	859.62	6.88		
		混凝土振动器　插入式			台班		0.09	10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班		0.008	57.55	0.46		
项目编码	010502020001	项目名称	楼梯				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˆ	10m3	0.1	902.68	4379.58	118.3	466.3	90.268	437.958	11.83	46.63
小计								90.268	437.958	11.83	46.63
清单项目综合单价											586.68600000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		66.252	1.3625	90.27		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3		1.01	425.11	429.36		
		水			m3		0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元		6.472	1	6.47		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班		0.012	859.62	10.32		
		混凝土振动器　插入式			台班		0.09	10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班		0.012	57.55	0.69		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 ˜ 非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2237.58	3895.38	12.62	787.78	223.758	389.538	1.262	78.778
小计								223.758	389.538	1.262	78.778
清单项目综合单价								693.33600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	145.514	1.3625	198.26		
	普工人工费	元	18.321	1.3916	25.5		
材料	非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.74	381.52		
	水	m3	0.49	4.62	2.26		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.757	1	5.76		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.18	1.26		

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˜ 非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2901.85	3899.64	7.84	963.43	290.185	389.964	0.784	96.343
小计								290.185	389.964	0.784	96.343
清单项目综合单价								777.27600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	190.293	1.3625	259.27		
	普工人工费	元	22.212	1.3916	30.91		
材料	非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.74	381.52		
	水	m3	0.581	4.62	2.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.763	1	5.76		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.18	0.78		

项目编码	010503006001	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˜ 非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2901.85	3899.64	7.84	963.43	290.185	389.964	0.784	96.343
小计								290.185	389.964	0.784	96.343
清单项目综合单价								777.27600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	190.293	1.3625	259.27		
	普工人工费	元	22.212	1.3916	30.91		
材料	非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.74	381.52		
	水	m3	0.581	4.62	2.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.763	1	5.76		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.18	0.78		

项目编码	010502033001	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-15换	泵送现浇混凝土 后浇带 基础底板、基础梁 混凝土输送泵 ˜ (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P8增加费	10m3	0.1	840.88	4953.17	108.22	477.91	84.088	495.317	10.822	47.791
小计								84.088	495.317	10.822	47.791
清单项目综合单价								638.01800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	61.716	1.3625	84.09		
材料	(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	453.42	457.95		
	P8增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.32	1	7.32		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.011	859.62	9.46		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
	混凝土布料机	台班	0.011	57.55	0.63		

项目编码	010502033002	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˜ (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P12增加费	10m3	0.1	916.56	4759.21	151.32	491.32	91.656	475.921	15.132	49.132
小计								91.656	475.921	15.132	49.132
清单项目综合单价								631.84100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		
材料	P12增加费	m3	1.01	13.27	13.4		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	430.08	434.38		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.033	1	7.03		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
	混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		

项目编码	010502033003	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˜ (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P12增加费	10m3	0.1	916.56	4998.48	151.32	503.28	91.656	499.848	15.132	50.328
小计								91.656	499.848	15.132	50.328
清单项目综合单价								656.96400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		

工程量清单综合单价分析表

材料	P12增加费	m3	1.01	13.27	13.4		
	(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	453.42	457.95		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.387	1	7.39		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
	混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		

项目编码	010502033004	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˆ (商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P12增加费	10m3	0.1	916.56	5171.32	151.32	511.92	91.656	517.132	15.132	51.192
小计								91.656	517.132	15.132	51.192
清单项目综合单价								675.11200000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		
	材料	P12增加费	m3	1.01	13.27	13.4		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	470.28	474.98		
		收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.642	1	7.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		

项目编码	010502033005	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˆ (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费	10m3	0.1	916.56	4623.17	151.32	484.51	91.656	462.317	15.132	48.451
小计								91.656	462.317	15.132	48.451
清单项目综合单价								617.55600000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		
	材料	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	430.08	434.38		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.832	1	6.83		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		

项目编码	010502033006	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˆ (商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费	10m3	0.1	916.56	4862.44	151.32	496.48	91.656	486.244	15.132	49.648
小计								91.656	486.244	15.132	49.648
清单项目综合单价								642.68000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		
	材料	(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	453.42	457.95		
		收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.186	1	7.19		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		

项目编码	010502033007	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˆ (商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费,P8增加费	10m3	0.1	916.56	5126.01	151.32	509.66	91.656	512.601	15.132	50.966
小计								91.656	512.601	15.132	50.966
清单项目综合单价								670.35500000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		
	材料	(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	470.28	474.98		
		收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
		P8增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.575	1	7.58		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		

项目编码	010502033008	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˆ	10m3	0.1	916.56	4713.9	151.32	489.05	91.656	471.39	15.132	48.905
小计								91.656	471.39	15.132	48.905
清单项目综合单价								627.08300000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		
	材料	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
		P8增加费	m3	1.01	8.85	8.94		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	430.08	434.38		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.966	1	6.97		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		
项目编码	010502025001	项目名称	其他构件		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件 ~ 非泵送普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3131.76	3972.98	20.36	1028.83	313.176	397.298	2.036	102.883
小计								313.176	397.298	2.036	102.883
清单项目综合单价								815.39300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	204.437	1.3625	278.55		
		普工人工费	元	24.886	1.3916	34.63		
	材料	非泵送普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.74	381.52		
		水	m3	2.145	4.62	9.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.871	1	5.87		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.18	2.04		

项目编码	010102007004	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-146换	机械回填水泥石粉渣 ~ 6%水泥石粉渣	100m3	0.01	1497.56	24258.98	728.17	1661.28	14.9756	242.5898	7.2817	16.6128
小计								14.9756	242.5898	7.2817	16.6128
清单项目综合单价								281.45990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.3916	14.98		
	材料	6%水泥石粉渣	m3	1.184	204.89	242.59		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1271.02	5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.41	2.2		

项目编码	010102007005	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
清单项目综合单价								158.30840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761	1.3916	14.98		
	材料	石粉渣	m3	1.184	105.83	125.3		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1271.02	5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.41	2.2		

项目编码	010102007006	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	605.63	3931.59	74.28	362.15	60.563	393.159	7.428	36.215
小计								60.563	393.159	7.428	36.215
清单项目综合单价								497.36500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.45	1.3625	60.56		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.41	385.22		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.81	1	5.81		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.007	859.62	6.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.18	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.007	57.55	0.4		

项目编码	010506002001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	561.9	3408.42	21.96	320.68	561.9	3408.42	21.96	320.68
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1147.85	48.63	0	306.18	1147.85	48.63	0	306.18
小计								1709.75	3457.05	21.96	626.86
清单项目综合单价								5815.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1051.331	1.3625	1432.44		
		普工人工费	元	199.273	1.3916	277.31		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3341.59	3408.42		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	36.8	11.04		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	561.9	3409.33	21.96	320.72	561.9	3409.33	21.96	320.72
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1147.85	48.63	0	306.18	1147.85	48.63	0	306.18
小计								1709.75	3457.96	21.96	626.9
清单项目综合单价								5816.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1051.331	1.3625	1432.44		
		普工人工费	元	199.273	1.3916	277.31		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3342.48	3409.33		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	36.8	11.04		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	472.65	3419.23	10.92	296.81	472.65	3419.23	10.92	296.81
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1010.56	30.62	0	268.95	1010.56	30.62	0	268.95
小计								1483.21	3449.85	10.92	565.76
清单项目综合单价											5509.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	906.546	1.3625	1235.17		
		普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.98	1	50.98		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	472.65	3418.33	10.92	296.77	472.65	3418.33	10.92	296.77
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1010.56	30.62	0	268.95	1010.56	30.62	0	268.95
小计								1483.21	3448.95	10.92	565.72
清单项目综合单价											5508.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	906.546	1.3625	1235.17		
		普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.06	3376.54	8.12	269.45	378.06	3376.54	8.12	269.45
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3463.87	91.88	495.22
清单项目综合单价											5243.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		

项目编码	010506002006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.06	3338.04	8.12	267.52	378.06	3338.04	8.12	267.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3425.37	91.88	493.29
清单项目综合单价											5202.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.62	1	50.62		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		

项目编码	010506002007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.06	3293.31	8.12	265.29	378.06	3293.31	8.12	265.29
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3380.64	91.88	491.06
清单项目综合单价											5155.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.165	3244.13		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.96	1	49.96		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506002008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.06	3230.89	8.12	262.17	378.06	3230.89	8.12	262.17
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3318.22	91.88	487.94
清单项目综合单价											5090.17000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63		
	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		

项目编码	010506002009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.06	3306.83	8.12	265.96	378.06	3306.83	8.12	265.96
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3394.16	91.88	491.73
清单项目综合单价											5169.90000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.178	3257.45		
	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.16	1	50.16		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		

项目编码	010506002010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.06	3308.91	8.12	266.07	378.06	3308.91	8.12	266.07
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3396.24	91.88	491.84
清单项目综合单价											5172.09000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.18	3259.5		
	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.19	1	50.19		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		

项目编码	010506002011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.06	3334.92	8.12	267.37	378.06	3334.92	8.12	267.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3422.25	91.88	493.14
清单项目综合单价											5199.40000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
	普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.205	3285.13		
	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.58	1	50.58		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		

项目编码	010506002012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ~	t	1	366.99	3420.45	6.21	268.58	366.99	3420.45	6.21	268.58
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	676.03	96.21	87.17	189.93	676.03	96.21	87.17	189.93
小计								1043.02	3516.66	93.38	458.51
清单项目综合单价											5111.57000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	669.634	1.3625	912.38		
	普工人工费	元	93.887	1.3916	130.65		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1.025	3287.17	3369.35		
	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.12	4.62	0.55			
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.55	1	50.55			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.02	2.86			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	170.93	87.17			

项目编码	010506002013	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	796.46	3495.39	43.66	388.65	796.46	3495.39	43.66	388.65
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3507.16	43.66	803.85
清单项目综合单价											6717.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1453.853	1.3625	1980.87		
		普工人工费	元	274.793	1.3916	382.4		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3341.59	3408.42		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.66	1	51.66		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.8	11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.2	7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.02	24.44		

项目编码	010506002014	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	796.46	3496.31	43.66	388.7	796.46	3496.31	43.66	388.7
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3508.08	43.66	803.9
清单项目综合单价											6718.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1453.853	1.3625	1980.87		
		普工人工费	元	274.793	1.3916	382.4		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3342.48	3409.33		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.67	1	51.67		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.8	11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.2	7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.02	24.44		

项目编码	010506002015	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	796.46	3455.07	43.66	386.63	796.46	3455.07	43.66	386.63
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3466.84	43.66	801.83
清单项目综合单价											6675.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1453.853	1.3625	1980.87		
		普工人工费	元	274.793	1.3916	382.4		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.06	1	51.06		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.8	11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.2	7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.02	24.44		

项目编码	010506002016	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	796.46	3454.17	43.66	386.59	796.46	3454.17	43.66	386.59
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3465.94	43.66	801.79
清单项目综合单价											6674.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1453.853	1.3625	1980.87		
		普工人工费	元	274.793	1.3916	382.4		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.05	1	51.05		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.8	11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.2	7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.02	24.44		

项目编码	010506002017	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	469.9	3394.84	17.66	295.35	469.9	3394.84	17.66	295.35
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3401.02	17.66	561.02
清单项目综合单价											5452.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.17	1	50.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002018	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	469.9	3356.34	17.66	293.43	469.9	3356.34	17.66	293.43
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3362.52	17.66	559.1
清单项目综合单价											5411.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.6	1	49.6		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002019	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	469.9	3311.61	17.66	291.19	469.9	3311.61	17.66	291.19
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3317.79	17.66	556.86
清单项目综合单价											5364.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.165	3244.13		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.94	1	48.94		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002020	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	469.9	3249.19	17.66	288.07	469.9	3249.19	17.66	288.07
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3255.37	17.66	553.74
清单项目综合单价											5299.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.02	1	48.02		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002021	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	469.9	3325.13	17.66	291.87	469.9	3325.13	17.66	291.87
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3331.31	17.66	557.54
清单项目综合单价											5379.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.178	3257.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.14	1	49.14		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002022	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	469.9	3327.21	17.66	291.97	469.9	3327.21	17.66	291.97
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3333.39	17.66	557.64
清单项目综合单价											5381.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.18	3259.5		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.17	1	49.17		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002023	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	469.9	3353.23	17.66	293.27	469.9	3353.23	17.66	293.27

工程量清单综合单价分析表

010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3359.41	17.66	558.94
清单项目综合单价								5408.68000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	905.085	1.3625		1233.18		
		普工人工费				元	172.098	1.3916		239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				kg	1025	3.205		3285.13		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.56	1		49.56		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.2		3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.02		14.31		
项目编码	040901010001	项目名称		钢筋机械连接				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-140换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25	10个接头	0.1	90.57	25.22	11.9	26.08	9.057	2.522	1.19	2.608
小计								9.057	2.522	1.19	2.608
清单项目综合单价								15.37700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.382	1.3625		7.33		
		普工人工费				元	1.239	1.3916		1.72		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25				个	1.02	2.19		2.23		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.047	5.35		0.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.037	1		0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.025	47.61		1.19		
项目编码	040901010002	项目名称		钢筋机械连接				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-141换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ>25 ˜	10个接头	0.1	101.65	39.39	19.52	30.27	10.165	3.939	1.952	3.027
小计								10.165	3.939	1.952	3.027
清单项目综合单价								19.08300000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.992	1.3625		8.16		
		普工人工费				元	1.439	1.3916		2		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤32				个	1.02	3.39		3.46		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.079	5.35		0.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.058	1		0.06		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.041	47.61		1.95		
项目编码	010802003001	项目名称		甲级防火门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˜ 钢质防火门 甲级(成品	100m2	0.01	7346.86	57318.59	0	4810.06	73.4686	573.1859	0	48.1006
小计								73.4686	573.1859	0	48.1006
清单项目综合单价								694.75510000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	30.796	1.3625		41.96		
		普工人工费				元	12.297	1.3916		17.11		
		高级技工人工费				元	10.423	1.3812		14.4		
	材料	钢质防火门 甲级(成品)含五金配件				m2	0.983	570		560.31		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.014	335.22		4.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.852	1		2.85		
	机械										
项目编码	010802003002	项目名称		乙级防火门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˜ 钢质防火门 乙级(成品	100m2	0.01	7346.86	54850.06	0	4686.63	73.4686	548.5006	0	46.8663
小计								73.4686	548.5006	0	46.8663
清单项目综合单价								668.83550000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	30.796	1.3625		41.96		
		普工人工费				元	12.297	1.3916		17.11		
		高级技工人工费				元	10.423	1.3812		14.4		
	材料	钢质防火门 乙级(成品)含五金配件				m2	0.983	545		535.74		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.544	10.62		5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.014	335.22		4.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.729	1		2.73		
	机械										
项目编码	010803002001	项目名称		防火卷帘(闸)门				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23	成品镀锌钢板防火卷帘门安装	100m2	0.01	7505.09	29222.64	424.64	3477.47	75.0509	292.2264	4.2464	34.7747
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.109091	183.24	1359.69	22.91	118.11	19.98983484	148.3299418	2.49927481	12.88473801
小计								95.04073484	440.5563418	6.74567481	47.65943801
清单项目综合单价								590.00218945			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	41.164	1.3625		56.09		
		普工人工费				元	15.153	1.3916		21.09		
		高级技工人工费				元	12.938	1.3812		17.87		
	材料	卷帘门电动装置				套	0.109	1327.43		144.69		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg	0.349	7.97		2.78		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.051	7.63		0.39		
		铁件(综合)				kg	0.288	4.55		1.31		
		膨胀螺栓(综合)				套	5.3	1.11		5.88		
		镀锌钢板防火卷帘门(成品)				m2	1	283.19		283.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.192	1		2.19		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.014	176.2		2.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.024	176.2		4.23		
项目编码	010802003003	项目名称		防火窗				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装 ˜ 钢质防火窗(成品)	100m2	0.01	5431.76	55028.59	0	4188.78	54.3176	550.2859	0	41.8878
小计								54.3176	550.2859	0	41.8878

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									646.49130000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费	元	23.496	1.3625	32.01				
	普工人工费	元	9.381	1.3916	13.05				
	高级技工人工费	元	6.697	1.3812	9.25				
材料	钢质防火窗(成品)	m2	0.945	566	534.87				
	玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99				
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69				
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.738	1	2.74				
机械									
项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-8	成品铝合金门安装 推拉	100m2	0.01	4685.56	35649.76	0	3022.38	46.8556	356.4976	0	30.2238
小计								46.8556	356.4976	0	30.2238

清单项目综合单价									433.57700000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费	元	20.268	1.3625	27.62				
	普工人工费	元	8.092	1.3916	11.26				
	高级技工人工费	元	5.777	1.3812	7.98				
材料	铝合金推拉门(成品)	m2	0.97	353.98	343.36				
	玻璃胶 300mL	支	0.42	10.62	4.46				
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9				
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.774	1	1.77				
机械									
项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门连窗	计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推拉 ^ (金属门连窗:人工*1.1)	100m2	0.001734	5154.12	35649.76	0	3146.37	8.93724408	61.81668384	0	5.45580558
020001-41换	成品铝合金窗安装 推拉 ^ (金属门连窗:人工*1.1)	100m2	0.008267	5482.02	57181.63	0	4309.73	45.31985934	472.7205352	0	35.62853791
小计								54.25710342	534.5372191	0	41.08434349

清单项目综合单价									629.87866596
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费	元	23.468	1.3625	31.98				
	普工人工费	元	9.37	1.3916	13.04				
	高级技工人工费	元	6.688	1.3812	9.24				
材料	铝合金推拉窗(成品)	m2	0.781	588.67	459.75				
	铝合金推拉门(成品)	m2	0.168	353.98	59.47				
	玻璃胶 300mL	支	0.461	10.62	4.9				
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.711	10.62	7.55				
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.659	1	2.66				
机械									
项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4674.09	30188.36	0	2746.27	46.7409	301.8836	0	27.4627
小计								46.7409	301.8836	0	27.4627

清单项目综合单价									376.08720000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费	元	20.962	1.3625	28.56				
	普工人工费	元	8.37	1.3916	11.65				
	高级技工人工费	元	4.729	1.3812	6.53				
材料	铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	309.73	292.69				
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69				
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.502	1	1.5				
机械									
项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-50	成品塑钢窗安装 推拉	100m2	0.01	4497.95	28169.43	0	2598.72	44.9795	281.6943	0	25.9872
小计								44.9795	281.6943	0	25.9872

清单项目综合单价									352.66100000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费	元	19.457	1.3625	26.51				
	普工人工费	元	7.768	1.3916	10.81				
	高级技工人工费	元	5.545	1.3812	7.66				
材料	塑钢推拉窗(成品)	m2	0.945	283.19	267.61				
	玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99				
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69				
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.402	1	1.4				
机械									
项目编码	011503001001	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ^ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)900mm	10m	0.1	1077.47	3023.67	152.05	447.17	107.747	302.367	15.205	44.717
小计								107.747	302.367	15.205	44.717

清单项目综合单价									470.03600000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费	元	24.488	1.3625	33.36				
	普工人工费	元	11.187	1.3916	15.57				
	高级技工人工费	元	42.583	1.3812	58.82				
材料	不锈钢管栏杆带扶手(成品)900mm	m	1	261.06	261.06				
	钨棒	g	0.7	0.36	0.25				
	氩气	m3	0.35	17.7	6.2				
	不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89				
	环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04				
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.929	1	5.93				
机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.087	175.78	15.29				
项目编码	011503001002	项目名称	靠墙扶手	计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-50换	靠墙扶手 不锈钢 ~ 不锈钢靠墙扶手不锈钢管尺寸采用∅40x2	10m	0.1	420.46	1224.92	50.62	176.13	42.046	122.492	5.062	17.613
小计								42.046	122.492	5.062	17.613
清单项目综合单价								187.21300000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.557	1.3625	13.02		
		普工人工费				元	4.354	1.3916	6.06		
		高级技工人工费				元	16.626	1.3812	22.96		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.025	7.63	0.19		
		不锈钢靠墙扶手不锈钢管尺寸采用∅40x2				m	1.06	93.45	99.06		
		钨棒				g	0.137	0.36	0.05		
		氩气				m3	0.07	17.7	1.24		
		不锈钢法兰盘				个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶				kg	0.013	33.63	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.402	1	2.4		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.016	30.74	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.026	175.78	4.57		
项目编码	011503001003	项目名称		防护栏杆				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ~ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)1100mm	10m	0.1	1077.47	3312.53	152.05	461.61	107.747	331.253	15.205	46.161
小计								107.747	331.253	15.205	46.161
清单项目综合单价								500.36600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	24.488	1.3625	33.36		
		普工人工费				元	11.187	1.3916	15.57		
		高级技工人工费				元	42.583	1.3812	58.82		
	材料	不锈钢管栏杆带扶手(成品)1100mm				m	1	289.38	289.38		
		钨棒				g	0.7	0.36	0.25		
		氩气				m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘				个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶				kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.495	1	6.5		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.087	175.78	15.29		
项目编码	010503014001	项目名称		盖板、井圈				计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	市政铸铁盖板 沟盖板、井盖板、井圈	套	1	0	565.05	0	28.25	0	565.05	0	28.25
小计								0	565.05	0	28.25
清单项目综合单价								593.30000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010901007001	项目名称		排水沟				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.009	115.59	48.18	0	33	1.04031	0.43362	0	0.297
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~	100m2	0.003	1895.77	1519.18	77.55	583.16	5.68731	4.55754	0.23265	1.74948
120007-20换	排水沟铸铁盖板安装 ~ 防锈漆 红色,2mm厚不锈钢排水沟盖板	10m	0.1	1165.88	803.11	97.43	355.64	116.588	80.311	9.743	35.564
小计								123.31562	85.30216	9.97565	37.61048
清单项目综合单价								256.20391000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.448	1.3625	90.54		
		普工人工费				元	20.878	1.3916	29.05		
		高级技工人工费				元	2.697	1.3812	3.73		
	材料	低合金钢焊条 E43系列				kg	0.148	7.08	1.05		
		松节油				kg	0.089	6.74	0.6		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.001	343.4	0.34		
		细石混凝土 C20				m3	0.011	399.11	4.39		
		2mm厚不锈钢排水沟盖板				块	2.06	37.8	77.87		
		水				m3	0.012	4.62	0.06		
		素水泥浆				m3	0.0003	719.89	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.807	1	0.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.057	170.93	9.74		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.001	228.1	0.23		
项目编码	010506025002	项目名称		预埋铁件				计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制安	t	1	3107.31	3915.34	750.38	1071.65	3107.31	3915.34	750.38	1071.65
小计								3107.31	3915.34	750.38	1071.65
清单项目综合单价								8844.68000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2181.769	1.3625	2972.66		
		普工人工费				元	96.761	1.3916	134.65		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2				kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）				kg	1060	3.38	3582.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	57.86	1	57.86		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	4.39	170.93	750.38		
项目编码	010607006001	项目名称		钢爬梯				计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式钢楼梯(成品)	t	1	2234.13	5813.33	35.9	884.43	2234.13	5813.33	35.9	884.43
小计								2234.13	5813.33	35.9	884.43
清单项目综合单价								8967.79000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1043.787	1.3625	1422.16		
		普工人工费				元	138.733	1.3916	193.06		
		高级技工人工费				元	448.098	1.3812	618.91		
	材料	钢楼梯(成品)				t	1	5752.21	5752.21		
		钢丝绳 φ12.5				m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	28.92	1	28.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30				台班	0.21	170.93	35.9		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010902002001	项目名称	种植顶板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2061.96	1734.51	6.34	632.81	20.6196	17.3451	0.0634	6.3281
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	343.1	415.38	1.24	111.64	3.431	4.1538	0.0124	1.1164
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˜ 细石混凝土 C25	10m3	0.002	555.29	4174.46	70.92	360.73	1.11058	8.34892	0.14184	0.72146
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ˜	t	0.00296	561.9	3493.28	21.96	324.92	1.663224	10.3401088	0.0650016	0.9617632
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.00296	1147.85	48.63	0	306.18	3.397636	0.1439448	0	0.9062928
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.0102	237.35	301.74	0	77.89	2.42097	3.077748	0	0.794478
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1090.95	659.51	0	321.66	3.6372273	2.19880634	0	1.07241444
小计								36.2802373	45.60842794	0.2826416	11.90090844
清单项目综合单价											94.07221528
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.911	1.3625	31.22		
		普工人工费				元	3.638	1.3916	5.06		
	材料	素水泥浆				m3	0.0004	719.89	0.29		
		细石混凝土 C25				m3	0.071	406.29	28.85		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷				t	0.003	3424.78	10.27		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.027	5.35	0.14		
		无纺布 200g/m2				m2	1.144	2.65	3.03		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.105	19.53	2.05		
		水				m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.488	1	0.49		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0001	859.62	0.09		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.006	12.43	0.07		
		混凝土布料机				台班	0.0001	57.55	0.01		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.002	10.18	0.02		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.001	36.8	0.04		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.0003	37.2	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001	22.02	0.02		
项目编码	010902002002	项目名称	普通顶板（非种植）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.0102	237.35	301.74	0	77.89	2.42097	3.077748	0	0.794478
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2061.96	1734.51	6.34	632.81	20.6196	17.3451	0.0634	6.3281
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	343.1	415.38	1.24	111.64	3.431	4.1538	0.0124	1.1164
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˜ 细石混凝土 C25	10m3	0.002	555.29	4174.46	70.92	360.73	1.11058	8.34892	0.14184	0.72146
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ˜	t	0.00296	561.9	3493.28	21.96	324.92	1.663224	10.3401088	0.0650016	0.9617632
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.00296	1147.85	48.63	0	306.18	3.397636	0.1439448	0	0.9062928
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1090.95	659.51	0	321.66	3.6372273	2.19880634	0	1.07241444
小计								36.2802373	45.60842794	0.2826416	11.90090844
清单项目综合单价											94.07221528
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.911	1.3625	31.22		
		普工人工费				元	3.638	1.3916	5.06		
	材料	素水泥浆				m3	0.0004	719.89	0.29		
		细石混凝土 C25				m3	0.071	406.29	28.85		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷				t	0.003	3424.78	10.27		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.027	5.35	0.14		
		无纺布 200g/m2				m2	1.144	2.65	3.03		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.105	19.53	2.05		
		水				m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.488	1	0.49		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0001	859.62	0.09		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.006	12.43	0.07		
		混凝土布料机				台班	0.0001	57.55	0.01		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.002	10.18	0.02		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.001	36.8	0.04		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.0003	37.2	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001	22.02	0.02		
项目编码	010902002003	项目名称	屋面-防水层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 ˜ 4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材	100m2	0.0105	1650.01	5119.33	0	692.59	17.325105	53.752965	0	7.272195
小计								17.325105	53.752965	0	7.272195
清单项目综合单价											78.35026500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	11.605	1.3625	15.81		
		普工人工费				元	1.087	1.3916	1.51		
	材料	4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材				m2	1.208	38.83	46.91		
		石油沥青冷底子油				t	0.001	3929.2	3.93		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.063	29.65	1.87		
		石油液化气				kg	0.252	8.85	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.794	1	0.79		
	机械										
项目编码	010902002004	项目名称	屋面-防水层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˜ 3厚自粘改性沥青防水卷材(PY类)	100m2	0.0105	1553.62	3569.35	0	589.59	16.31301	37.478175	0	6.190695
小计								16.31301	37.478175	0	6.190695
清单项目综合单价											59.98188000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	10.917	1.3625	14.87			
		普工人工费	元	1.034	1.3916	1.44			
	材料	3厚自粘改性沥青防水卷材(PY类)	m2	1.191	29.35	34.96			
		石油沥青冷底子油	t	0.001	3929.2	3.93			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.554	1	0.55			
	机械								
项目编码	010902002005	项目名称	屋面-防水层		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0105	1587.95	2350.85	0	537.75	16.673475	24.683925	0	5.646375
小计								16.673475	24.683925	0	5.646375
清单项目综合单价											47.00377500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.348	1.3625	12.74		
		普工人工费	元	2.829	1.3916	3.94		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.892	8.41	24.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.365	1	0.37		
	机械							
项目编码	010904001001	项目名称	底板2		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1523.07	758.87	0	440.98	15.2307	7.5887	0	4.4098
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ~ 1.2mm 厚预铺防水卷材(P类)	100m2	0.01	1941.6	2354.37	0	631.5	19.416	23.5437	0	6.315
小计								34.6467	31.1324	0	10.7248
清单项目综合单价											76.50390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.933	1.3625	31.25		
		普工人工费	元	2.444	1.3916	3.4		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	4.96	7.47		
		水	m3	0.0004	4.62	0		
		1.2mm 厚预铺防水卷材(P类)	m2	1.112	20.35	22.63		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.015	29.65	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.574	1	0.57		
	机械							
项目编码	010903001001	项目名称	侧壁2		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-41	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1824.32	793.11	0	522.41	18.2432	7.9311	0	5.2241
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ~ 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)	100m2	0.01	1553.62	2924.83	0	557.36	15.5362	29.2483	0	5.5736
010004-82换	其他防水工程 地下室外墙挤塑板保护层 ~ 30厚XPS挤塑聚苯板	100m2	0.01	932.43	3976.86	0	445.58	9.3243	39.7686	0	4.4558
小计								43.1037	76.948	0	15.2535
清单项目综合单价											135.30520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	28.546	1.3625	38.89		
		普工人工费	元	3.025	1.3916	4.21		
	材料	30厚XPS挤塑聚苯板	m2	1.04	26.15	27.2		
		界面剂	kg	0.5	8.85	4.43		
		苯板泡沫胶	kg	0.45	15.04	6.77		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)	m2	1.134	23.75	26.93		
		石油沥青冷底子油	t	0.0005	3929.2	1.96		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.575	4.96	7.81		
		水	m3	0.0004	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.137	1	1.14		
	机械							
项目编码	010905003001	项目名称	止水钢板		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-59换	止水带 钢板 止水钢板 3mm以内	100m	0.01	2966.81	3555.57	242.32	980.17	29.6681	35.5557	2.4232	9.8017
小计								29.6681	35.5557	2.4232	9.8017
清单项目综合单价											77.44870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.874	1.3625	27.08		
		普工人工费	元	1.861	1.3916	2.59		
	材料	止水钢板 3mm以内	t	0.01	3173.45	31.73		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.352	1	0.35		
	机械	剪板机 厚度T/宽度B（mm） T=40/B=3100	台班	0.001	1053.03	1.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.007	180.7	1.26		
项目编码	010904001002	项目名称	桩头防水		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-84换	其他防水工程 桩头防水 直径D(mm) D>500mm	10m2	0.1	1101.96	1704.92	0	376.85	110.196	170.492	0	37.685
小计								110.196	170.492	0	37.685
清单项目综合单价											318.37300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	73.82	1.3625	100.58		
		普工人工费	元	6.91	1.3916	9.62		
	材料	遇水膨胀止水条 10×10	m	3	15	45		
		遇水膨胀止水条 30×20	m	6	18	108		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	3	4.96	14.88		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.52	1	2.52		
	机械							
项目编码	010505002001	项目名称	砖胎模		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2388.84	4477.09	0	855.99	238.884	447.709	0	85.599
小计								238.884	447.709	0	85.599
清单项目综合单价								772.19200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	128.008	1.3625	174.41		
	普工人工费	元	46.331	1.3916	64.47		
材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.529	681.42	360.47		
	水	m3	0.053	4.62	0.24		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.237	313.45	74.29		
	其他材料费(按百分比计算)	元	13.04	1	13.04		
机械							

项目编码	011201001001	项目名称	砖胎模抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ^ (砖胎膜抹灰:人工*0.9)	100m2	0.01	1963.44	733.18	0	556.23	19.6344	7.3318	0	5.5623
小计								19.6344	7.3318	0	5.5623
清单项目综合单价								32.52850000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.695	1.3625	5.03		
	普工人工费	元	2.193	1.3916	3.05		
	高级技工人工费	元	8.361	1.3812	11.55		
材料	湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.023	312.33	7.18		
	水	m3	0.003	4.62	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.073	1	0.07		
机械							

项目编码	010505001001	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3109.72	1338.31	38.19	892.54	31.0972	13.3831	0.3819	8.9254
小计								31.0972	13.3831	0.3819	8.9254
清单项目综合单价								53.78760000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	19.087	1.3625	26.01		
	普工人工费	元	3.658	1.3916	5.09		
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.066	5.35	0.35		
	铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1684.96	5.05		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.262	1	0.26		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.46	0.38		

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4347.67	1320.22	8.15	1217.07	43.4767	13.2022	0.0815	12.1707
小计								43.4767	13.2022	0.0815	12.1707
清单项目综合单价								68.93110000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.497	1.3625	37.46		
	普工人工费	元	4.321	1.3916	6.01		
材料	铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.485	4.42	2.14		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.259	1	0.26		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.46	0.08		

项目编码	010505008001	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5174.13	1319	7.64	1435.68	51.7413	13.19	0.0764	14.3568
小计								51.7413	13.19	0.0764	14.3568
清单项目综合单价								79.36450000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	32.653	1.3625	44.49		
	普工人工费	元	5.211	1.3916	7.25		
材料	零星卡具	kg	0.401	5.75	2.31		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.354	4.42	1.56		
	铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1684.96	1.68		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.259	1	0.26		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.46	0.08		

项目编码	010505004001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^ (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9270.71	1552.77	6.9	2531.34	92.7071	15.5277	0.069	25.3134
小计								92.7071	15.5277	0.069	25.3134
清单项目综合单价								133.61720000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	59.881	1.3625	81.59		
	普工人工费	元	7.99	1.3916	11.12		
材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
	对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15	43.36	6.5		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500			台班		0.003	25.46	0.08		
项目编码	010505005001	项目名称		直形墙				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7486.54	2060.24	0.23	2084.11	74.8654	20.6024	0.0023	20.8411
小计								74.8654	20.6024	0.0023	20.8411
清单项目综合单价											116.31120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	48.533	1.3625	66.13		
		普工人工费				元	6.28	1.3916	8.74		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.247	5.64	1.39		
		对拉螺栓				kg	0.502	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.004	1684.96	6.74		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15	43.36	6.5		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.246	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.404	1	0.4		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.0001	25.46	0		
项目编码	010505006001	项目名称		矩形梁				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6479.56	1450.71	9.45	1787.84	64.7956	14.5071	0.0945	17.8784
小计								64.7956	14.5071	0.0945	17.8784
清单项目综合单价											97.27560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	41.278	1.3625	56.24		
		普工人工费				元	6.147	1.3916	8.55		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.213	5.64	1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.003	1684.96	5.05		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15	43.36	6.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.285	1	0.29		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.004	25.46	0.1		
项目编码	010505007001	项目名称		有梁板				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5963.73	1299.41	2.11	1643.24	59.6373	12.9941	0.0211	16.4324
小计								59.6373	12.9941	0.0211	16.4324
清单项目综合单价											89.08490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	38.32	1.3625	52.21		
		普工人工费				元	5.336	1.3916	7.43		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.196	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.003	1684.96	5.05		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.15	43.36	6.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.255	1	0.26		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.001	25.46	0.03		
项目编码	010505007002	项目名称		梁、板模板支撑架				计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-58换	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.01	1221.88	0	0	323.33	12.2188	0	0	3.2333
010006-64	模板支撑架 使用	t*10天	0.06	0	41.4	0	2.07	0	2.484	0	0.1242
小计								12.2188	2.484	0	3.3575
清单项目综合单价											18.06030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.164	1.3625	9.76		
		普工人工费				元	1.767	1.3916	2.46		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	60	0.04	2.4		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.084	1	0.08		
	机械										
项目编码	010505013001	项目名称		过梁				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7848.34	1888.54	4.46	2171.57	78.4834	18.8854	0.0446	21.7157
小计								78.4834	18.8854	0.0446	21.7157
清单项目综合单价											119.12910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.249	1.3625	68.46		
		普工人工费				元	7.199	1.3916	10.02		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.004	1684.96	6.74		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.37	1	0.37		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500				台班	0.002	25.46	0.05		
项目编码	010505012001	项目名称		圈梁				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	8293.02	1258.17	12.09	2258.27	82.9302	12.5817	0.1209	22.5827

工程量清单综合单价分析表

小计							82.9302	12.5817	0.1209	22.5827	
清单项目综合单价										118.21550000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	55.976	1.3625	76.27			
		普工人工费			元	4.788	1.3916	6.66			
	材料	铁钉（综合）			kg	0.242	5.64	1.36			
		松杂枋板材 周转材			m3	0.001	1684.96	1.68			
		脱模剂			kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.188	43.36	8.15			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.247	1	0.25			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.005	25.46	0.13			
项目编码	010505011001	项目名称	构造柱				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˜（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7725.58	1492.62	6.9	2119.47	77.2558	14.9262	0.069	21.1947
小计								77.2558	14.9262	0.069	21.1947
清单项目综合单价											113.44570000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	49.901	1.3625	67.99			
		普工人工费			元	6.658	1.3916	9.27			
	材料	铁钉（综合）			kg	0.199	5.64	1.12			
		对拉螺栓			kg	0.19	6.59	1.25			
		松杂枋板材 周转材			m3	0.002	1684.96	3.37			
		脱模剂			kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.15	43.36	6.5			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.455	4.42	2.01			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.293	1	0.29			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.003	25.46	0.08			
项目编码	010505010001	项目名称	楼梯				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9744.24	3584.91	1.27	2757.86	97.4424	35.8491	0.0127	27.5786
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2496.33	0	0	660.58	24.9633	0	0	6.6058
小计								122.4057	35.8491	0.0127	34.1844
清单项目综合单价											192.45190000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	76.377	1.3625	104.06			
		普工人工费			元	13.181	1.3916	18.34			
	材料	铁钉（综合）			kg	0.568	5.64	3.2			
		松杂枋板材 周转材			m3	0.004	1684.96	6.74			
		脱模剂			kg	0.155	7.43	1.15			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.554	43.36	24.02			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.703	1	0.7			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.001	25.46	0.03			
项目编码	010505010002	项目名称	后浇带收口网				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-43	后浇带快易收口网 基础底板	100m2	0.01	10767.21	3149.07	0	3006.68	107.6721	31.4907	0	30.0668
小计								107.6721	31.4907	0	30.0668
清单项目综合单价											169.22960000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	55.876	1.3625	76.13			
		普工人工费			元	22.665	1.3916	31.54			
	材料	快易收口网			m2	1.06	26.55	28.14			
		摊销材料费			元	3.085	0.885	2.73			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.618	1	0.62			
	机械										
项目编码	010505014001	项目名称	其他现浇构件				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7038.76	1231.76	3.97	1924.46	70.3876	12.3176	0.0397	19.2446
小计								70.3876	12.3176	0.0397	19.2446
清单项目综合单价											101.98950000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	46.159	1.3625	62.89			
		普工人工费			元	5.386	1.3916	7.5			
	材料	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.307	4.42	1.36			
		铁钉（综合）			kg	0.013	5.64	0.07			
		松杂枋板材 周转材			m3	0.001	1684.96	1.68			
		脱模剂			kg	0.095	7.43	0.71			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.209	43.36	9.06			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.242	1	0.24			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.002	25.46	0.05			
项目编码	010505B002001	项目名称	水平安全兜网				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	720.77	224.16	0	201.94	7.2077	2.2416	0	2.0194
小计								7.2077	2.2416	0	2.0194
清单项目综合单价											11.46870000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	4.111	1.3625	5.6			
		普工人工费			元	1.155	1.3916	1.61			
	材料	安全兜网			m2	0.353	6.19	2.19			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.055	1	0.06			
	机械										
项目编码	011601001001	项目名称	综合脚手架				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-19	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	0.01	3339	131.89	0.34	890.19	33.39	1.3189	0.0034	8.9019
010007-25	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	0.02125	85.49	74.79	0	26.36	1.8166625	1.5892875	0	0.56015

工程量清单综合单价分析表

010007-71换	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	329.07	701.57	0	122.16	3.2907	7.0157	0	1.2216	
小计								38.4973625	9.9238875	0.0034	10.68365	
清单项目综合单价											59.10830000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	25.191	1.3625	34.32			
		普工人工费				元	3	1.3916	4.17			
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.055	5.35	0.29			
		工字钢（综合）				t	0.0003	3315.04	0.99			
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.0003	7.63	0			
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁 10天）				kg	30.709	0.05	1.54			
		密目式阻燃安全网				m2	1.02	6.81	6.95			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.186	1	0.19			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00002	170.93	0			
项目编码	011601001002	项目名称		里脚手架				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ˆ (在有满堂脚手架搭设的部分;人工*0.5材料*0.5)	100m2	0.01	734.92	82.96	0	198.63	7.3492	0.8296	0	1.9863	
小计								7.3492	0.8296	0	1.9863	
清单项目综合单价											10.16510000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	4.828	1.3625	6.58			
		普工人工费				元	0.555	1.3916	0.77			
	材料	脚手架钢管				kg	0.013	3.68	0.05			
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等				个	0.003	6.57	0.02			
		冲压钢脚手板				m2	0.008	96.27	0.77			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.028	1	0.03			
	机械											
项目编码	011601001003	项目名称		满堂脚手架				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.33	39.53	0	25.35	8.833	3.953	0	2.535	
小计								8.833	3.953	0	2.535	
清单项目综合单价											15.32100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	4.346	1.3625	5.92			
		普工人工费				元	0.437	1.3916	0.61			
		高级技工人工费				元	1.668	1.3812	2.3			
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）				kg	0.669	5.85	3.91			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.039	1	0.04			
	机械											
项目编码	011601001004	项目名称		电梯井架				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-54	电梯井架	100m3	0.01	2866.71	1031.69	0	810.18	28.6671	10.3169	0	8.1018	
小计								28.6671	10.3169	0	8.1018	
清单项目综合单价											47.08580000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	18.143	1.3625	24.72			
		普工人工费				元	2.837	1.3916	3.95			
	材料	防锈漆 红色				kg	0.023	14.9	0.34			
		油漆溶剂油				kg	0.003	10.03	0.03			
		脚手架钢管				kg	2.256	3.68	8.3			
		底座				个	0.004	15.84	0.06			
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等				个	0.069	6.57	0.45			
		冲压钢脚手板				m2	0.007	96.27	0.67			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.444	1	0.44			
	机械											
项目编码	011601002001	项目名称		垂直运输				计量单位	台·天			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010008-3换	塔式起重机	台·天	1	719.81	192.14	783.54	256.07	719.81	192.14	783.54	256.07	
小计								719.81	192.14	783.54	256.07	
清单项目综合单价											1951.56000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	313.329	1.3625	426.91			
		高级技工人工费				元	212.06	1.3812	292.9			
	材料	电				kW·h	295.6	0.65	192.14			
	机械	起重机租赁费				台·天	1	783.54	783.54			
项目编码	011601004001	项目名称		排水、降水				计量单位	项			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120007-13	轻型井点 安装、拆除	根	3	290.61	115.87	80.49	88.45	871.83	347.61	241.47	265.35	
120007-14	轻型井点 降水费用	根·每昼夜	64	10.61	0.72	79.87	8.55	679.04	46.08	5111.68	547.2	
小计								1550.87	393.69	5353.15	812.55	
清单项目综合单价											8110.26000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	800.225	1.3625	1090.31			
		普工人工费				元	330.963	1.3916	460.57			
	材料	中砂				m3	1.452	178.64	259.39			
		胶管 Φ50mm				m	0.51	15.93	8.12			
		轻型井点井管 Φ40mm				m	1.154	38.05	43.91			
		轻型井点总管 Φ100mm				m	0.067	60.18	4.03			
		水				m3	16.008	4.62	73.96			
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.09	1	4.09			
	机械	水井钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=300				台班	0.171	433.18	74.07			
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H≤180/D=150				台班	0.171	672.69	115.03			
		污水泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.171	306.34	52.38			
		射流井点泵 最大抽吸深度H（m） H=9.5				台班	19.2	266.24	5111.81			
项目编码	010506002024	项目名称		措施钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ	t	1	378.06	3294.37	8.12	265.34	378.06	3294.37	8.12	265.34	

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	814.07	87.33	31.46	222.04	814.07	87.33	31.46	222.04
小计								1192.13	3381.7	39.58	487.38
清单项目综合单价								5100.79000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	760.093	1.3625		1035.63		
		普工人工费				元	112.459	1.3916		156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16～φ25				t	1.025	3166.02		3245.17		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.98	1		49.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	64.2		31.46		
		钢筋切断机 直径D（mm） D=40				台班	0.1	37.2		3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm） D=40				台班	0.2	22.02		4.4		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1301904.67	
2	措施项目	40576.59	
2.1	安全文明施工	40576.59	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	35368.97	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5207.62	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	120823.31	
5	含税建安工程造价	1463304.57	
合计		2926609.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰-建筑做法部分					148466.97	0
1-1	011101001001	水泥砂浆楼地面	(1)做法编号:楼3A (2)30厚M20水泥砂浆,面层找平压光 (3)刷素水泥浆一道 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	34.35	4465.5	0
1-2	011101001002	细石混凝土楼面	(1)做法编号:楼 5A (2)40厚C20细石混凝土面层,找平收光 (3)刷素水泥浆一道 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	46.88	46.88	0
1-3	011101001003	细石混凝土楼面	(1)做法编号:楼 5B (2)40厚C20细石混凝土面层,找平收光 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	42.4	42.4	0
1-4	011101001004	混凝土楼面	(1)做法编号:楼 5A (2)40厚C20混凝土面层,找平收光 (3)刷素水泥浆一道 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	46.14	46.14	0
1-5	011101001005	混凝土楼面	(1)做法编号:楼 5B (2)40厚C20混凝土面层,找平收光 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	41.65	41.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011102003001	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼6A (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)20厚M20干硬性水泥砂浆粘结层,面撒水泥粉 (4)刷素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	161.86	21041.8	0
1-7	011102003002	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼6B (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)20厚M15水泥砂浆粘结层 (4)刷素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	161.86	21041.8	0
1-8	011102003003	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼8 (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)5~8厚M15聚合物水泥砂浆,满浆粘贴 (4)最薄处20厚M20水泥砂浆,找坡见设计 (5)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (6)5厚聚合物水泥防水砂浆,沿墙上翻至建筑完成面以上300mm,管道、管井、地漏、阴阳角等周边做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向各300mm (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	265.36	34496.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011102003004	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼9 (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)5~8厚M15聚合物水泥砂浆,满浆粘贴 (4)2厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (5)最薄10厚M15水泥砂浆保护层(有二次排水口,坡向排水口) (6) 1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份Ⅰ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300,地漏及立管、烟道周边300范围内及拐角处先做一布二涂加强层。卫生间防水需延展,应刷至门口500mm外,并向门洞两侧延伸200。 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	287.75	37407.5	0
1-10	011101003001	地坪漆楼地面	(1)做法编号: 楼12A (2)2mm防静电地坪漆 (3)50厚C25混凝土面层,找平收光 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	73.43	9545.9	0
1-11	011101003002	地坪漆楼地面	(1)做法编号: 楼12B (2)2mm防静电地坪漆 (3)刷素水泥浆一道 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	52.78	6861.4	0
1-12	010501002001	楼地面垫层	(1)C20细石混凝土 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	20	513.16	10263.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011105001001	涂料踢脚线	(1)做法编号:踢1 (2)100高涂料,二遍 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	1.65	165	0
1-14	011105003001	块料踢脚线	(1)做法编号:踢2 (2)100高踢脚砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	19.97	1997	0
1-15	011105001002	水泥砂浆踢脚线	(1)做法编号:踢3 (2)100高15mm厚M20水泥砂浆 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	10.04	1004	0
2		楼地面装饰-专项设计做法部分					232031.2	0
2-1	011102003005	块料楼地面	(1)做法编号:楼面1 (2)600*600mm灰缸防滑地砖,厚度≥9mm,瓷砖(留缝1mm)专用勾缝剂填缝(同地面瓷砖色) (3)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴,齿形抹子。 (4)25厚M20水泥砂浆找平层 (5)30厚C20细石混凝土找平层(随打随抹平) (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	237.68	47536	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011106002001	石材楼梯（600*600mm）	(1)做法编号:楼面4 (2)20mm厚灰色无机预制水磨石,石材(留缝1.5mm)专用勾缝剂填缝(同地面层色) (3)5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道)。 (4)20厚M20水泥砂浆找平层. (5)2厚聚合物水泥防潮涂料(II型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层、墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	542.22	27111	0
2-3	011101003003	地坪漆楼地面	(1)做法编号:楼面7 (2)0.1mm厚罩面层:水性聚氨酯罩面 (3)0.2mm厚封闭加强层2道(水性环氧面涂等无溶剂环氧面涂) (4)3mm自流平层:ECC复合自流平地面涂层(撒彩片选样) (5)底涂层:水性环氧底涂 (6)30厚C25细石混凝土找平层(随打随抹平),面层收光 (7)2厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层、墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (8)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡,≥1%坡向地漏; (9)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡,≥1%坡向地漏; (10)1.5厚聚氨酯防水涂料(A类),四周上翻超过地面完成面300(面刷界面剂),管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各	m2	250	278.45	69612.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011101003004	地坪漆楼地面	(1)做法编号:楼面8 (2)0.1mm厚罩面层:水性聚氨酯罩面 (3)0.2mm厚封闭加强层2道(水性环氧面涂等无溶剂环氧面涂) (4)3mm自流平层:ECC复合自流平地面涂层(撒彩片选样) (5)底涂层:水性环氧底涂 (6)45厚C25细石混凝土找平层(随打随抹平),面层收光 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	600	99.3	59580	0
2-5	010501002002	楼地面垫层	(1)水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	30	570.59	17117.7	0
2-6	011102001001	石材楼地面	(1)做法编号: 楼面11(门槛石) (2)20mm厚浅灰色水磨石,六面做防护,表面结晶镜面。(门槛石的宽度与门套宽度一致).(需做好返碱,防潮,抗裂等防护措施) (3)5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道) (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	10	351.4	3514	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	011105006001	金属踢脚线	(1)做法编号:踢脚1(不锈钢踢脚线) (2)踢脚线高度:50mm (3)1.2mm厚不锈钢踢脚线,用专用胶粘剂粘贴 (4)9mm厚硅酸钙板,美固钉固定 (5)素水泥浆一道(内掺5%108胶) (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	25.2	7560	0
3		墙、柱面装饰-建筑做法部分					209516.0	0
3-1	011201001002	墙、柱面一般抹灰-有保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	780	23.25	18135	0
3-2	011201001003	墙、柱面一般抹灰-无保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)15厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	520	33.17	17248.4	0
3-3	011404001001	墙面喷刷涂料	(1)做法编号:内墙1 (2)防霉涂料,一底两面 (3)满刮配套耐水腻子2遍找平 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	300	54.14	16242	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011404001002	墙面喷刷涂料	(1)做法编号:内墙3 (2)防霉涂料,一底两面 (3)满刮配套耐水腻子2遍找平 (4)3厚聚合物水泥防水砂浆 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	300	156.12	46836	0
3-5	011203003001	块料墙、柱面（600*600mm)	(1)做法编号: 内墙5 (2)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)3厚高分子益胶泥 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	172.65	34530	0
3-6	011201001004	墙、柱面一般抹灰	(1)做法编号: 内墙11 (2)5厚M15水泥砂浆抹面压光 (3)10厚M15水泥砂浆 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	28.05	5610	0
3-7	011203003002	块料墙、柱面（600*600mm)	(1)做法编号:裙1 (2)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)除特殊注明外,墙裙高度1.2m (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	136.21	20431.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011203003003	块料墙、柱面（600*600mm)	(1)做法编号:裙2 (2)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)除特殊注明外,墙裙高度1.2m (4)3厚高分子益胶泥 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	172.65	25897.5	0
3-9	011001003001	保温隔热墙面	(1)有保温要求墙面 (2)10厚保温凝胶(燃烧性能A级) (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	780	31.52	24585.6	0
4		墙、柱面装饰-专项设计做法部分					495292.0	0
4-1	011201001005	墙、柱面一般抹灰-有保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1320	23.25	30690	0
4-2	011201001006	墙、柱面一般抹灰-无保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)15厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	880	33.17	29189.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	011201001007	墙、柱面挂网	(1)墙体接缝处,阴阳角转角处,板材接缝处,管线开槽处,压入180g/平方米的涂塑耐碱玻璃纤维网布(两侧各150mm宽)。阴阳角收PVC防开裂角线 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	800	8.53	6824	0
4-4	011404001003	墙面喷刷涂料	(1)做法编号:内墙1 (2)白色防潮涂料一底两面 (3)满刮2厚耐水腻子(共两遍),刮平打磨平整, (4)界面剂一道(不透底) (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1500	63.01	94515	0
4-5	011203001001	石材墙、柱面	(1)做法编号:内墙3(石材面层) (2)20mm厚浅灰色水磨石,六面做防护,表面结晶镜面。 (3)5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(墙面一道,石材背面一道)。 (4)20厚M15水泥抹灰砂浆嵌缝补平 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	700	417.81	292467	0
4-6	011001003002	保温隔热墙面	(1)有保温要求墙面 (2)10厚保温凝胶(燃烧性能A级) (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1320	31.52	41606.4	0
5		天棚装饰-建筑做法部分					50104.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	011301B001001	天棚基层处理	(1)做法编号:棚1 (2)钢筋混凝土板底面清理修补打磨平整 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	7.31	1462	0
5-2	011404002001	天棚喷刷涂料	(1)做法编号:棚2A (2)涂料面漆一道(燃烧性能等级见防火设计说明) (3)配套腻子,2遍找平 (4)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	350	49.23	17230.5	0
5-3	011404002002	天棚喷刷涂料	(1)做法编号:棚3A (2)防霉涂料涂料一底两面 (3)配套耐水腻子,2遍找平 (4)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	78.53	31412	0
6		天棚装饰-专项设计做法部分					166494	0
6-1	011301001003	天棚挂网	(1)墙体接缝处,阴阳角转角处,板材接缝处,压入180g/平方米的涂塑耐碱玻璃纤维网布(两侧各150mm宽)。阴阳角收PVC防开裂角线 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	10.43	5215	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	011404002003	天棚喷刷涂料	(1)做法编号:顶棚1 (2)涂料/防潮涂料一底两面(A级,耐擦洗、环保防腐防霉) (3)满刮2厚防裂耐水腻子分两遍磨平 (4)素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	73.59	29436	0
6-3	011302001001	平面吊顶天棚	(1)做法编号: 顶棚2 (2)涂料/防潮涂料一底两面(地下层,卫生间等空间需用防潮涂料) (3)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整. (4)界面剂(抗碱封闭底漆一道) (5)基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 (6)吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶,吊杆间距900~1200mm (7)龙骨材料种类、规格、中距: C型轻钢龙骨,CS50*19*1.2中距1200mm+副龙骨间距400mm (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	207.11	82844	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011302001002	平面吊顶天棚(600*600mm)	(1)做法编号：顶棚3 (2)规格：0.8mm,300*300m铝扣板(厚度按物料书)(铝扣板边角为直边); (3)与成品铝扣板配套的专用副龙骨连接,间距≤600; (4)与安装形式配套的专用主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊件连接后找平; (5)φ8吊杆双向中距≤1000,吊杆用扩底型机械螺栓固定于板底 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	300	163.33	48999	0
合计							1301904.67	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					40576.59
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	40576.59
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	35368.97
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5207.62
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							40576.59

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	120823.31
合计					120823.31

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1760.6	1149.57	0	523.37	17.606	11.4957	0	5.2337
小计								17.606	11.4957	0	5.2337
清单项目综合单价								34.33540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.868	1.3625	3.91		
		普工人工费	元	2.054	1.3916	2.86		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3812	10.84		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.031	343.4	10.65		
		水	m3	0.046	4.62	0.21		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029	1	0.03		
	机械							

项目编码	011101001002	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土 C20	100m2	0.01	2045.1	1571.24	3.98	620.02	20.451	15.7124	0.0398	6.2002
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								23.2674	16.5849	0.0398	6.9891
清单项目综合单价								46.88120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.291	1.3625	7.21		
		普工人工费	元	2.411	1.3916	3.36		
		高级技工人工费	元	9.197	1.3812	12.7		
	材料	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		细石混凝土 C20	m3	0.04	387.95	15.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.048	1	0.05		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.003	12.43	0.04		

项目编码	011101001003	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土 C20	100m2	0.01	2045.1	1571.24	3.98	620.02	20.451	15.7124	0.0398	6.2002
小计								20.451	15.7124	0.0398	6.2002
清单项目综合单价								42.40340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.65	1.3625	6.34		
		普工人工费	元	2.12	1.3916	2.95		
		高级技工人工费	元	8.084	1.3812	11.17		
	材料	细石混凝土 C20	m3	0.04	387.95	15.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.003	12.43	0.04		

项目编码	011101001004	项目名称	混凝土楼面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.1	1499.55	3.98	616.44	20.451	14.9955	0.0398	6.1644
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								23.2674	15.868	0.0398	6.9533
清单项目综合单价								46.12850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.291	1.3625	7.21		
		普工人工费	元	2.411	1.3916	3.36		
		高级技工人工费	元	9.197	1.3812	12.7		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04	370.25	14.81		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.046	1	0.05		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.003	12.43	0.04		

项目编码	011101001005	项目名称	混凝土楼面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.1	1499.55	3.98	616.44	20.451	14.9955	0.0398	6.1644
小计								20.451	14.9955	0.0398	6.1644
清单项目综合单价								41.65070000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.65	1.3625	6.34		
		普工人工费	元	2.12	1.3916	2.95		
		高级技工人工费	元	8.084	1.3812	11.17		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04	370.25	14.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.037	1	0.04		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.003	12.43	0.04		

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	4641.41	7549.73	0	1605.69	46.4141	75.4973	0	16.0569
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								62.11209096	79.33519264	0	20.40287114

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					161.85015474			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.204	1.3625	17.99		
		普工人工费	元	6.624	1.3916	9.22		
		高级技工人工费	元	25.27	1.3812	34.9		
	材料	8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	343.4	6.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.212	1	0.21		
	机械							

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆M20	100m2	0.01	4641.41	7549.73	0	1605.69	46.4141	75.4973	0	16.0569
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								62.11209096	79.33519264	0	20.40287114

清单项目综合单价					161.85015474			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.204	1.3625	17.99		
		普工人工费	元	6.624	1.3916	9.22		
		高级技工人工费	元	25.27	1.3812	34.9		
	材料	8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	343.4	6.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.212	1	0.21		
	机械							

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4641.41	7581.2	0	1607.27	46.4141	75.812	0	16.0727
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1215.93	896.12	0	366.57	12.1593	8.9612	0	3.6657
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	1264.75	3129.96	0	491.17	13.40635	33.177576	0	5.206402
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.0106	1207.56	1336.85	0	386.39	12.800136	14.17061	0	4.095734
小计								97.66147696	135.0867786	0	32.59760714

清单项目综合单价					265.34586274			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.997	1.3625	42.23		
		普工人工费	元	10.498	1.3916	14.61		
		高级技工人工费	元	29.553	1.3812	40.82		
	材料	8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.422	9.55	32.68		
		聚合物乳液	kg	0.578	8.5	4.91		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		聚合物防水砂浆	kg	10.542	1.33	14.02		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	343.4	8.93		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		水	m3	0.067	4.62	0.31		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.006	340.85	2.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.857	1	0.86		
	机械							

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4641.41	7581.2	0	1607.27	46.4141	75.812	0	16.0727
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	1264.75	3129.96	0	491.17	13.40635	33.177576	0	5.206402
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0106	330.44	911.53	0	133.02	3.502664	9.662218	0	1.410012
020002-9+020002-11*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	549.46	5.07	0	145.65	5.4946	0.0507	0	1.4565
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0106	1662.71	4716.51	0	675.81	17.624726	49.995006	0	7.163586
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0106	-377.87	-1169.86	0	-158.49	-4.005422	-12.400516	0	-1.679994
小计								95.31860896	159.2623766	0	33.18627714

清单项目综合单价					287.76726274			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.148	1.3625	41.08		
		普工人工费	元	12.272	1.3916	17.08		
		高级技工人工费	元	26.907	1.3812	37.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.606	13.42	34.97		
		二甲苯	kg	0.121	16.59	2.01		
		8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.424	9.55	42.25		
		聚合物乳液	kg	0.578	8.5	4.91		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		水	m3	0.037	4.62	0.17		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.006	340.85	2.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.406	1	1.41		
	机械							

项目编码	011101003001	项目名称	地坪漆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˆ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005	639.22	3881.78	128.24	372.41	3.1961	19.4089	0.6412	1.86205
020002-28换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2 ˆ 防静电面漆	100m2	0.01	2531.75	1443.08	106.11	749.69	25.3175	14.4308	1.0611	7.4969
小计								28.5136	33.8397	1.7023	9.35895
清单项目综合单价								73.41455000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	7.6	1.3625	10.36		
	普工人工费	元	3.112	1.3916	4.33		
	高级技工人工费	元	10.012	1.3812	13.83		
材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.051	377.74	19.26		
	防静电面漆	kg	1.15	6.64	7.64		
	石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
	环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
	环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
	环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
	水	m3	0.041	4.62	0.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.028	26.76	0.75		
	轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	37.97	0.3		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002	308.47	0.62		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.004	10.18	0.04		

项目编码	011101003002	项目名称	地坪漆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2	100m2	0.01	2531.75	1443.08	106.11	749.69	25.3175	14.4308	1.0611	7.4969
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								28.1339	15.3033	1.0611	8.2858
清单项目综合单价								52.78410000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	6.392	1.3625	8.71		
	普工人工费	元	2.917	1.3916	4.06		
	高级技工人工费	元	11.125	1.3812	15.37		
材料	防静电面漆	kg	1.15	6.64	7.64		
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
	石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
	环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
	环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
	环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
	水	m3	0.031	4.62	0.14		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.045	1	0.05		
机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.028	26.76	0.75		
	轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	37.97	0.3		

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˆ 细石混凝土 C20	10m3	0.1	639.22	3986.45	128.24	377.64	63.922	398.645	12.824	37.764
小计								63.922	398.645	12.824	37.764
清单项目综合单价								513.15500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	36.976	1.3625	50.38		
	普工人工费	元	9.731	1.3916	13.54		
材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	细石混凝土 C20	m3	1.01	387.95	391.83		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.891	1	5.89		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	308.47	12.03		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.18	0.79		

项目编码	011105001001	项目名称	涂料踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˆ (喷刷涂料的线条、零星面:人工*1.3 材料*1.1)	100m2	0.001	1172.88	157.86	0	318.26	1.17288	0.15786	0	0.31826
小计								1.17288	0.15786	0	0.31826
清单项目综合单价								1.64900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	0.267	1.3625	0.36		
	普工人工费	元	0.121	1.3916	0.17		
	高级技工人工费	元	0.464	1.3812	0.64		
材料	砂纸	张	0.009	0.42	0		
	内墙涂料	kg	0.029	5.31	0.15		
	水	m3	0.00001	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
机械							

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	779.92	963.01	0	254.54	7.7992	9.6301	0	2.5454
小计								7.7992	9.6301	0	2.5454
清单项目综合单价								19.97470000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1.654	1.3625	2.25		
	普工人工费	元	0.79	1.3916	1.1		
	高级技工人工费	元	3.219	1.3812	4.45		

工程量清单综合单价分析表

	材料	专用胶粘剂	kg	0.327	1.77	0.58		
		陶瓷地砖踢脚线(成品）100mm高	m	1.02	8.85	9.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
	机械							

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ˜ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	733.88	72.1	0	197.81	7.3388	0.721	0	1.9781
小计								7.3388	0.721	0	1.9781
清单项目综合单价											10.03790000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1.675	1.3625	2.28		
	普工人工费	元	0.782	1.3916	1.09		
	高级技工人工费	元	2.873	1.3812	3.97		
材料	水	m3	0.003	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002	344.7	0.69		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
机械							

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˜ 白水泥,600*600mm灰缸防滑地砖,专用胶粘剂	100m2	0.01	4695.78	9515.49	0	1718.37	46.9578	95.1549	0	17.1837
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ˜ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1215.93	896.12	0	366.57	12.1593	8.9612	0	3.6657
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1723.11	1178.43	2.98	515.1	17.2311	11.7843	0.0298	5.151
小计								89.22979096	118.8657926	0.0298	29.55747114
清单项目综合单价											237.68285474

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	19.521	1.3625	26.6		
	普工人工费	元	9.405	1.3916	13.09		
	高级技工人工费	元	35.871	1.3812	49.55		
材料	600*600mm灰缸防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
	勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
	石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
	专用胶粘剂	kg	14.918	1.77	26.4		
	水	m3	0.062	4.62	0.29		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	343.4	8.93		
	细石混凝土 C20	m3	0.03	387.95	11.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.304	1	0.3		
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.43	0.02		

项目编码	011106002001	项目名称	石材楼梯（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-93换	楼梯预制水磨石块 胶粘剂粘贴 ˜ 白水泥,600*600*20mm预制水磨石块,专用胶粘剂	100m2	0.01	8294.49	27253.35	0	3557.55	82.9449	272.5335	0	35.5755
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020002-12换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 ˜ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2194.74	963.49	0	628.94	21.9474	9.6349	0	6.2894
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˜ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.015	1264.75	3129.96	0	491.17	18.97125	46.9494	0	7.36755
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.015	330.44	911.53	0	133.02	4.9566	13.67295	0	1.9953
小计								141.701741	345.7561426	0	54.78482114
清单项目综合单价											542.24270474

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	39.556	1.3625	53.9		
	普工人工费	元	16.249	1.3916	22.61		
	高级技工人工费	元	47.201	1.3812	65.19		
材料	600*600*20mm预制水磨石块	m2	1.447	159.29	230.49		
	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	6.261	9.55	59.79		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.028	343.4	9.62		
	勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
	石蜡	kg	0.036	5.13	0.18		
	草酸99.2%	kg	0.014	4.96	0.07		
	专用胶粘剂	kg	22.722	1.77	40.22		
	水	m3	0.069	4.62	0.32		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.548	1	1.55		
机械							

项目编码	011101003003	项目名称	地坪漆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-29*(-1.6)+020002-30*(-1.8)换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度（mm）:0.2)(实际面涂层厚度（mm）:0.1) ˜ 水性环氧底涂,水性环氧中涂,水性聚氨酯罩面	100m2	0.01	668.48	1212.91	106.11	245.13	6.6848	12.1291	1.0611	2.4513
020002-31+020002-32*(-1)换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3) ˜ ECC复合自流平地面	100m2	0.01	1845.45	630.52	15.05	520.95	18.4545	6.3052	0.1505	5.2095
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	1723.11	1201.18	2.98	516.24	17.2311	12.0118	0.0298	5.1624
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˜ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	1264.75	3129.96	0	491.17	13.40635	33.177576	0	5.206402

工程量清单综合单价分析表

010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0106	330.44	911.53	0	133.02	3.502664	9.662218	0	1.410012
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	801.22	2297.66	0	326.9	8.0122	22.9766	0	3.269
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	801.22	2297.66	0	326.9	8.0122	22.9766	0	3.269
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0106	1662.71	4716.51	0	675.81	17.624726	49.995006	0	7.163586
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0106	-377.87	-1169.86	0	-158.49	-4.005422	-12.400516	0	-1.679994
小计								88.923118	156.833584	1.2414	31.461206
清单项目综合单价											278.45930800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	29.151	1.3625	39.72		
		普工人工费	元	11.52	1.3916	16.03		
		高级技工人工费	元	24.018	1.3812	33.17		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.424	9.55	42.25		
		聚合物乳液	kg	4.444	8.5	37.77		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.606	13.42	34.97		
		二甲苯	kg	0.121	16.59	2.01		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.023	343.4	7.9		
		ECC复合自流平地面	m3	0.003	1415.93	4.25		
		水性环氧中涂	kg	0.123	16.81	2.07		
		水性环氧底涂	kg	0.41	16.81	6.89		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水性聚氨酯罩面	kg	0.115	15.04	1.73		
		石英砂	kg	0.122	0.73	0.09		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.107	4.62	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.393	1	1.39		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.43	0.02		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	228.1	0.23		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.028	26.76	0.75		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	37.97	0.3		

项目编码	011101003004	项目名称	地坪漆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-29*(-1.6)+020002-30*(-1.8)换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度（mm）:0.2)(实际面涂层厚度（mm）:0.1) ~ 水性环氧底涂,水性环氧中涂,水性聚氨酯罩面	100m2	0.01	668.48	1212.91	106.11	245.13	6.6848	12.1291	1.0611	2.4513
020002-31+020002-32*(-1)换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3) ~ ECC复合自流平地面	100m2	0.01	1845.45	630.52	15.05	520.95	18.4545	6.3052	0.1505	5.2095
020002-16+020002-17*3换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:45) ~ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2206.08	1801.76	4.47	674.18	22.0608	18.0176	0.0447	6.7418
小计								47.2001	36.4519	1.2563	14.4026
清单项目综合单价											99.31090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.723	1.3625	14.61		
		普工人工费	元	4.896	1.3916	6.81		
		高级技工人工费	元	18.662	1.3812	25.78		
	材料	石英砂	kg	0.122	0.73	0.09		
		水性环氧底涂	kg	0.41	16.81	6.89		
		水性环氧中涂	kg	0.123	16.81	2.07		
		水性聚氨酯罩面	kg	0.115	15.04	1.73		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		ECC复合自流平地面	m3	0.003	1415.93	4.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.091	1	0.09		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.43	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	228.1	0.23		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.028	26.76	0.75		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	37.97	0.3		

项目编码	010501002002	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	1114.91	4081.37	9.82	499.8	111.491	408.137	0.982	49.98
小计								111.491	408.137	0.982	49.98
清单项目综合单价											570.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	49.993	1.3625	68.12		
		普工人工费	元	19.971	1.3916	27.79		
		高级技工人工费	元	11.282	1.3812	15.58		
	材料	陶粒混凝土	m3	1.02	398.23	406.19		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.018	1	1.02		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.43	0.98		

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-57换	预制水磨石楼地面 胶粘剂粘贴 ~ 专用胶粘剂	100m2	0.01	6139.94	19283.54	0	2588.92	61.3994	192.8354	0	25.8892
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.95	598.74	0	137.88	4.0795	5.9874	0	1.3788
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	469.16	718.49	0	160.08	4.6916	7.1849	0	1.6008
小计								103.6638	208.3256	1.4557	37.9517
清单项目综合单价											351.39680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.105	1.3625	34.21		
		普工人工费	元	10.829	1.3916	15.07		
		高级技工人工费	元	39.378	1.3812	54.39		
		20mm厚浅灰色水磨石	m2	1.03	159.29	164.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白水泥	t	0.001	922.12	0.92		
		石蜡	kg	0.027	5.13	0.14		
		草酸99.2%	kg	0.01	4.96	0.05		
		石材保护液	kg	0.55	23.89	13.14		
		专用胶粘剂	kg	15.285	1.77	27.05		
		晶面剂	kg	0.039	49.56	1.93		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.52	1	0.52		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.054	26.76	1.45		

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ~ 50mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线	100m	0.01	646.3	1410.14	0	241.53	6.463	14.1014	0	2.4153
020003-35换	石膏板基层 零星项目 ~ 9mm厚硅酸钙板	100m2	0.0005	1738.57	1711.92	0	545.65	0.869285	0.85596	0	0.272825
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.0005	281.64	87.25	0	78.89	0.14082	0.043625	0	0.039445
小计								7.473105	15.000985	0	2.72757
清单项目综合单价								25.20166000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.697	1.3625	2.31		
		普工人工费	元	0.775	1.3916	1.08		
		高级技工人工费	元	2.955	1.3812	4.08		
	材料	9mm厚硅酸钙板	m2	0.054	14.16	0.76		
		50mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线	m	1.06	13.27	14.07		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.009	8.85	0.08		
		素水泥浆	m3	0.0001	719.89	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
	机械							

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰-有保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1226.53	246.66	0	336.89	12.2653	2.4666	0	3.3689
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								15.3813	3.6013	0	4.2502
清单项目综合单价								23.23280000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.85	1.3625	3.88		
		普工人工费	元	1.733	1.3916	2.41		
		高级技工人工费	元	6.578	1.3812	9.09		
	材料	水	m3	0.004	4.62	0.02		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007	336.86	2.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.036	1	0.04		
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰-无保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.05	592.99	0	486.13	17.2505	5.9299	0	4.8613
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								20.3665	7.0646	0	5.7426
清单项目综合单价								33.17370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.986	1.3625	5.43		
		普工人工费	元	2.246	1.3916	3.13		
		高级技工人工费	元	8.55	1.3812	11.81		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.017	336.86	5.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械							

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍 ~ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-168	室内墙柱面 防霉涂料三遍	100m2	0.01	1776.3	639.15	0	502.01	17.763	6.3915	0	5.0201
小计								33.7027	10.9691	0	9.467
清单项目综合单价								54.13880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.66	1.3625	10.44		
		普工人工费	元	3.495	1.3916	4.86		
		高级技工人工费	元	13.324	1.3812	18.4		
	材料	耐水防霉涂料	kg	0.795	7.96	6.33		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.041	2.21	4.51		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.109	1	0.11		
	机械							

项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍 ~ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-168	室内墙柱面 防霉涂料三遍	100m2	0.01	1776.3	639.15	0	502.01	17.763	6.3915	0	5.0201
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.21	3244.09	0	612.91	17.0321	32.4409	0	6.1291
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	1307.81	2842	0	488.18	13.0781	28.42	0	4.8818
小计								63.8129	71.83	0	20.4779
清单项目综合单价								156.12080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	23.907	1.3625	32.57		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	9.225	1.3916	12.84		
		高级技工人工费	元	13.324	1.3812	18.4		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	6.539	9.19	60.09		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.795	7.96	6.33		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.041	2.21	4.51		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.869	1	0.87		
	机械							

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 内墙 ~ 白水泥,5~10厚面砖	100m2	0.01	4939.02	6837.52	0	1648.84	49.3902	68.3752	0	16.4884
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.003334	386.44	88.96	0	106.71	1.28839096	0.29659264	0	0.35577114
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1617.08	1522.76	0	504.05	16.1708	15.2276	0	5.0405
小计								66.84939096	83.89939264	0	21.88467114
清单项目综合单价								172.63345474			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.039	1.3625	30.03		
		普工人工费	元	6.573	1.3916	9.15		
		高级技工人工费	元	20.036	1.3812	27.67		
	材料	5~10厚面砖	m2	1.04	57.52	59.82		
		勾缝剂	kg	0.056	5.31	0.3		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.38	15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567	1	0.57		
	机械							

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.05	592.99	0	486.13	17.2505	5.9299	0	4.8613
小计								17.2505	5.9299	0	4.8613
清单项目综合单价								28.04170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.278	1.3625	4.47		
		普工人工费	元	1.923	1.3916	2.68		
		高级技工人工费	元	7.318	1.3812	10.11		
	材料	水	m3	0.002	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.017	336.86	5.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.059	1	0.06		
	机械							

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 内墙 ~ 白水泥,裙1 5~10厚面砖	100m2	0.01	4939.02	6837.52	0	1648.84	49.3902	68.3752	0	16.4884
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.003334	386.44	88.96	0	106.71	1.28839096	0.29659264	0	0.35577114
小计								50.67859096	68.67179264	0	16.84417114
清单项目综合单价								136.19455474			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.516	1.3625	15.69		
		普工人工费	元	5.255	1.3916	7.31		
		高级技工人工费	元	20.036	1.3812	27.67		
	材料	裙1 5~10厚面砖	m2	1.04	57.52	59.82		
		勾缝剂	kg	0.056	5.31	0.3		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.342	1	0.34		
	机械							

项目编码	011203003003	项目名称	块料墙、柱面（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2<S≤0.36 内墙 ~ 白水泥,裙2 5~10厚面砖	100m2	0.01	4939.02	6837.52	0	1648.84	49.3902	68.3752	0	16.4884
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.003334	386.44	88.96	0	106.71	1.28839096	0.29659264	0	0.35577114
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1617.08	1522.76	0	504.05	16.1708	15.2276	0	5.0405
小计								66.84939096	83.89939264	0	21.88467114
清单项目综合单价								172.63345474			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.039	1.3625	30.03		
		普工人工费	元	6.573	1.3916	9.15		
		高级技工人工费	元	20.036	1.3812	27.67		
	材料	裙2 5~10厚面砖	m2	1.04	57.52	59.82		
		勾缝剂	kg	0.056	5.31	0.3		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.38	15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567	1	0.57		
	机械							

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81+010005-82*(-10)换	内墙保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5(实际厚度:10mm) ~ 界面剂,抗裂砂浆,玻化微珠保温砂浆,保温凝胶	100m2	0.01	1268.92	1474.3	0	409.5	12.6892	14.743	0	4.095
小计								12.6892	14.743	0	4.095
清单项目综合单价								31.52720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	8.581	1.3625	11.69		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.717	1.3916	1		
	材料	保温凝胶	kg	1.1	13.27	14.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.146	1	0.15		
	机械							

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰-有保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1226.53	246.66	0	336.89	12.2653	2.4666	0	3.3689
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								15.3813	3.6013	0	4.2502
清单项目综合单价								23.23280000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.85	1.3625	3.88		
		普工人工费	元	1.733	1.3916	2.41		
		高级技工人工费	元	6.578	1.3812	9.09		
	材料	水	m3	0.004	4.62	0.02		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007	336.86	2.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.036	1	0.04		
	机械							

项目编码	011201001006	项目名称	墙、柱面一般抹灰-无保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.05	592.99	0	486.13	17.2505	5.9299	0	4.8613
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								20.3665	7.0646	0	5.7426
清单项目综合单价								33.17370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.986	1.3625	5.43		
		普工人工费	元	2.246	1.3916	3.13		
		高级技工人工费	元	8.55	1.3812	11.81		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.017	336.86	5.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201001007	项目名称	墙、柱面挂网	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-172	室内墙柱面 板缝粘贴网带	100m	0.01	408.34	320.54	0	124.08	4.0834	3.2054	0	1.2408
小计								4.0834	3.2054	0	1.2408
清单项目综合单价								8.52960000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.929	1.3625	1.27		
		普工人工费	元	0.423	1.3916	0.59		
		高级技工人工费	元	1.614	1.3812	2.23		
	材料	贴缝网带	m	1.05	2.92	3.07		
		嵌缝膏	kg	0.061	1.77	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.032	1	0.03		
	机械							

项目编码	011404001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍 ~ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-168换	室内墙柱面 防霉涂料三遍 ~ 白色防潮涂料	100m2	0.01	1776.3	994.86	0	519.79	17.763	9.9486	0	5.1979
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								36.8187	15.6609	0	10.5261
清单项目综合单价								63.00570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.368	1.3625	11.4		
		普工人工费	元	3.818	1.3916	5.31		
		高级技工人工费	元	14.556	1.3812	20.1		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		白色防潮涂料	kg	0.795	12.39	9.85		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.041	2.21	4.51		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.155	1	0.16		
	机械							

项目编码	011203001001	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ~ 20mm厚浅灰色水磨石,专用胶粘剂	100m2	0.01	7249.96	20608.56	0	2948.91	72.4996	206.0856	0	29.4891
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.95	598.74	0	137.88	4.0795	5.9874	0	1.3788
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	469.16	718.49	0	160.08	4.6916	7.1849	0	1.6008
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2223.58	939.61	43.34	638.49	22.2358	9.3961	0.4334	6.3849
小计								136.9998	230.9719	1.8891	47.9365
清单项目综合单价								417.79730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.04	1.3625	43.65		
		普工人工费	元	14.415	1.3916	20.06		
		高级技工人工费	元	53.058	1.3812	73.28		
	材料	20mm厚浅灰色水磨石	m2	1.03	159.29	164.07		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.028	336.86	9.43		
		石材保护液	kg	0.55	23.89	13.14		
		晶面剂	kg	0.039	49.56	1.93		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	专用胶粘剂	kg	23.152	1.77	40.98			
		水	m3	0.086	4.62	0.4			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.157	1	1.16			
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002	228.1	0.46			
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.054	26.76	1.45			

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81+010005-82*(-10)换	内墙保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5(实际厚度:10mm) ˜ 界面剂,抗裂砂浆,玻化微珠保温砂浆,保温凝胶	100m2	0.01	1268.92	1474.3	0	409.5	12.6892	14.743	0	4.095
小计								12.6892	14.743	0	4.095
清单项目综合单价											31.52720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.581	1.3625	11.69		
		普工人工费	元	0.717	1.3916	1		
	材料	保温凝胶	kg	1.1	13.27	14.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.146	1	0.15		
	机械							

项目编码	011301B001001	项目名称	天棚基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	87.04	0	138.35	5.0637	0.8704	0	1.3835
小计								5.0637	0.8704	0	1.3835
清单项目综合单价											7.31760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.152	1.3625	1.57		
		普工人工费	元	0.524	1.3916	0.73		
		高级技工人工费	元	2.002	1.3812	2.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.003	344.7	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
	机械							

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	87.04	0	138.35	5.0637	0.8704	0	1.3835
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 ˜ (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	2278.6	399.05	0	622.92	22.786	3.9905	0	6.2292
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.45	157.5	0	318.39	11.7345	1.575	0	3.1839
020005-140	天棚面 内墙涂料 每增一遍	100m2	-0.01	539.25	72.5	0	146.32	-5.3925	-0.725	0	-1.4632
小计								34.1917	5.7109	0	9.3334
清单项目综合单价											49.23600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.772	1.3625	10.59		
		普工人工费	元	3.545	1.3916	4.93		
		高级技工人工费	元	13.517	1.3812	18.67		
	材料	内墙涂料	kg	0.155	5.31	0.82		
		砂纸	张	0.084	0.42	0.04		
		腻子粉(成品)	kg	2.47	1.59	3.93		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.003	344.7	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	011404002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	87.04	0	138.35	5.0637	0.8704	0	1.3835
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 ˜ (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1) 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	2278.6	553.71	0	630.65	22.786	5.5371	0	6.3065
020005-170	天棚面 防霉涂料 三遍	100m2	0.01	2308.77	703.06	0	646.1	23.0877	7.0306	0	6.461
小计								50.9374	13.4381	0	14.151
清单项目综合单价											78.52650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.577	1.3625	15.77		
		普工人工费	元	5.279	1.3916	7.35		
		高级技工人工费	元	20.14	1.3812	27.82		
	材料	防水腻子粉(成品)	kg	2.47	2.21	5.46		
		耐水防霉涂料	kg	0.875	7.96	6.97		
		砂纸	张	0.044	0.42	0.02		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.003	344.7	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.133	1	0.13		
	机械							

项目编码	011301001003	项目名称	天棚挂网	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	530.67	352.59	0	158.06	5.3067	3.5259	0	1.5806
小计								5.3067	3.5259	0	1.5806
清单项目综合单价											10.41320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.206	1.3625	1.64		
		普工人工费	元	0.551	1.3916	0.77		
		高级技工人工费	元	2.097	1.3812	2.9		
	材料	贴缝网带	m	1.155	2.92	3.37		
		嵌缝膏	kg	0.067	1.77	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.035	1	0.04		
	机械							

项目编码	011404002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	365.87	87.25	0	101.18	3.6587	0.8725	0	1.0118

工程量清单综合单价分析表

020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 ˜ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020005-170	天棚面 防霉涂料 三遍	100m2	0.01	2308.77	703.06	0	646.1	23.0877	7.0306	0	6.461
小计								47.461	12.9368	0	13.206
清单项目综合单价								73.60380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.787	1.3625	14.7		
		普工人工费	元	4.919	1.3916	6.85		
		高级技工人工费	元	18.766	1.3812	25.92		
	材料	耐水防霉涂料	kg	0.875	7.96	6.97		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.128	1	0.13		
	机械							

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2671.44	2006.27	553.72	846.8	26.7144	20.0627	5.5372	8.468
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˜ 硅酸钙板 δ=6.0mm	100m2	0.01	2018.45	1629.53	0	615.6	20.1845	16.2953	0	6.156
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˜ （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 硅酸钙板 δ=6.0mm	100m2	0.01	1614.75	1629.53	0	508.77	16.1475	16.2953	0	5.0877
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.54	113.47	0	124.9	4.5054	1.1347	0	1.249
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍 (实际遍数（遍）:1) ˜ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1222.72	296.83	0	338.39	12.2272	2.9683	0	3.3839
020005-170换	天棚面 防霉涂料 三遍 ˜ 防潮涂料	100m2	0.01	2308.77	1094.35	0	665.66	23.0877	10.9435	0	6.6566
小计								102.8667	67.6998	5.5372	31.0012
清单项目综合单价								207.10490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.373	1.3625	31.85		
		普工人工费	元	10.663	1.3916	14.84		
		高级技工人工费	元	40.676	1.3812	56.18		
	材料	硅酸钙板 δ=6.0mm	m2	2.1	12.4	26.04		
		铁件(综合)	kg	0.4	4.55	1.82		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.704	8.85	6.23		
		六角螺栓（综合）	kg	0.018	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.22	4.87	1.07		
		砂纸	张	0.02	0.42	0.01		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
		防潮涂料	kg	0.875	12.39	10.84		
		防水腻子粉(成品)	kg	1.325	2.21	2.93		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.67	1	0.67		
	机械	电动切割机	台班	0.027	208.48	5.63		

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2511.13	2029.42	470.75	799.61	25.1113	20.2942	4.7075	7.9961
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 ˜ 0.8mm300*300m铝扣板	100m2	0.01	2745.31	6715.48	0	1062.24	27.4531	67.1548	0	10.6224
小计								52.5644	87.449	4.7075	18.6185
清单项目综合单价								163.33940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.941	1.3625	16.27		
		普工人工费	元	5.452	1.3916	7.59		
		高级技工人工费	元	20.784	1.3812	28.71		
	材料	0.8mm300*300m铝扣板	m2	1.05	61.95	65.05		
		铁件(综合)	kg	0.15	4.55	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.11	1.21		
		六角螺栓（综合）	kg	0.016	6.19	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.448	2.21	0.99		
		吊杆	kg	0.233	4.87	1.13		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)	m2	1.05	16.37	17.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.866	1	0.87		
	机械	电动切割机	台班	0.023	208.48	4.8		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	602728.65	
2	措施项目	18702.03	
2.1	安全文明施工	12959.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10525.23	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2433.89	
2.2	其他措施项目费	5742.91	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	55928.76	
5	含税建安工程造价	677359.44	
合计		1354718.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统水泵房					257648.61	0
1-1	031005001001	变频给水设备	(1)名称:给水泵 (2)主泵及备用泵参数:单泵 Q=30m3/h,H=70m,N=15kW (3)附项:包含但不限于控制柜、隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	4	16209.53	64838.12	0
1-2	031005001002	变频给水设备	(1)名称:给水泵辅泵 (2)主泵及备用泵参数:单泵 Q=10m3/h,H=70m,N=5.5kW (3)附项:包含但不限于控制柜(每台泵单独设置变频器)、隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	1	8167.36	8167.36	0
1-3	031005016001	水箱	(1)名称:S31603不锈钢水箱 (2)规格:7m*4.5m*3m(H) (3)型号、规格:有效容积65m3 (4)附项:包含但不限于水箱(含人孔、浮球阀控制管、通气管、进水管、溢流管、放空管、液位计、浮球阀、不锈钢防虫网、爬梯、基础等) (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	台	1	76361.11	76361.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031005004001	气压罐	(1)名称:气压罐 (2)容积800L (3)附项:包含但不限于隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	4332.4	4332.4	0
1-5	031005014001	消毒器、消毒锅	(1)名称:智能补氯消毒设备 (2)XS-20D (3)附项:包含但不限于隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	1964.15	1964.15	0
1-6	031001006001	不锈钢管（泵房）	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求 (7)含地下室增加费	m	7	116.25	813.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031001006002	不锈钢管（泵房）	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求 (7)含地下室增加费	m	7	140.01	980.07	0
1-8	031001006003	不锈钢管（泵房）	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（泵房） (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	14	1806.52	25291.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001006004	不锈钢管（泵房）	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（泵房） (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	7	1433.06	10031.42	0
1-10	031001006005	不锈钢管（泵房）	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（泵房） (2)型号、规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	7	1938.87	13572.09	0
1-11	031002001001	金属阀门（泵房）	(1)名称:速闭止回阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	348.08	348.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	031003003001	焊接法兰阀门（泵房）	(1)名称:速闭止回阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	4	970.61	3882.44	0
1-13	031002001002	金属阀门（泵房）	(1)名称:铜闸阀 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	422.41	844.82	0
1-14	031002001003	金属阀门（泵房）	(1)名称:铜闸阀 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	584.78	584.78	0
1-15	031002001004	金属阀门（泵房）	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	8	1983.44	15867.52	0
1-16	031002001005	金属阀门（泵房）	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	4	3063.14	12252.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	031002016001	水锤消除器（泵房）	(1)名称:水锤消除器 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	3017.76	3017.76	0
1-18	031002001006	金属阀门（泵房）	(1)名称:电动阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	2792.38	5584.76	0
1-19	031002008001	软接头(软管)（泵房）	(1)名称:可曲挠橡胶软接头 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	根	1	349.94	349.94	0
1-20	031002008002	软接头(软管)（泵房）	(1)名称:可曲挠橡胶软接头 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	根	1	409.16	409.16	0
1-21	031002008003	软接头(软管)（泵房）	(1)名称:可曲挠橡胶软接头 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	根	8	725.3	5802.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030601002001	压力仪表（泵房）	(1)名称:压力表 (2)附项:不锈钢截止阀、弯管 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	套	11	212.92	2342.12	0
1-23	031201001001	管道刷油（泵房）	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	10.52	10.52	0
2		给水					52740.39	0
2-1	031001006006	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN32 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	14	88.99	1245.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001006007	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	14	80.8	1131.2	0
2-3	031001006008	不锈钢管	(1)名称:SS31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	28	116.24	3254.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001006009	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN80 (3)连接方式:卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	7	219.15	1534.05	0
2-5	031001006010	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:沟槽卡箍式连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	35	285	9975	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031001006011	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:沟槽卡箍式连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	49	363.17	17795.33	0
2-7	031002001007	金属阀门	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	1542.69	1542.69	0
2-8	031002001008	金属阀门	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	3	1827.55	5482.65	0
2-9	031002001009	金属阀门	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	2938.76	2938.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031002001010	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	75.66	75.66	0
2-11	031002001011	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	117.09	117.09	0
2-12	031002001012	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	180.91	180.91	0
2-13	031002011001	水表	(1)名称:干式旋翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	组(个)	1	331.8	331.8	0
2-14	031002011002	水表	(1)名称:干式螺翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	组(个)	1	1390.3	1390.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031002011003	水表	(1)名称:干式螺翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	组(个)	1	1580.38	1580.38	0
2-16	031002011004	水表	(1)名称:干式螺翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	组(个)	1	2200.5	2200.5	0
2-17	031301003001	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	415.67	831.34	0
2-18	031301003002	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	532.94	1065.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	031301003003	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN50及以下(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	55.75	55.75	0
2-20	031201001002	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	10.52	10.52	0
3		排水					160246.66	0
3-1	031003019001	隔油器	(1)名称:油脂分离器 (2)处理量:15L/S (3)附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	2	64812.49	129624.98	0
3-2	031002001013	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	4	1417.65	5670.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031001001001	铸铁管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:厨房废水 (3)名称:铸铁管 (4)型号、规格:DN150 (5)连接方式:不锈钢卡箍 (6)附项:含管件,如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	56	228	12768	0
3-4	031001008003	塑料管	(1)输送介质:通气 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	21	119.76	2514.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	031001008004	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (9)含地下室增加费	m	21	119.76	2514.96	0
3-6	031001008005	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN50 (4)连接方式:承插粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	3.5	48.4	169.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031001008006	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN75 (4)连接方式:承插粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	3.5	54.58	191.03	0
3-8	031001008007	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:承插粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	3.5	77.19	270.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	031001002001	镀锌钢管	(1)输送介质:电梯基坑排水管 (2)材质:镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:焊接 (4)灌水试验 (5)附项:含管件,如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	10	208.35	2083.5	0
3-10	031301003004	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	415.67	831.34	0
3-11	031301003005	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	532.94	1065.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	031301003006	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	137.16	137.16	0
3-13	031301003007	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	6	237.08	1422.48	0
3-14	031201001003	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	10.52	10.52	0
3-15	031201001004	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.油漆品种:外壁除锈后刷环氧树脂防腐涂料 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 4.含地下室增加费	m2	26.38	13.05	344.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	031201001005	管道刷油	1.管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:四油三布石油沥青涂料外防腐层,总厚度不小于5.5mm 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 4.含地下室增加费	m2	4.71	133.21	627.42	0
4		压力排水					129346.74	0
4-1	030109001001	泵	(1)名称:潜污泵 (2)主要参数:Q=25m3/h,H=20m,N=4kW,1台泵为1套 (3)附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	4	4014.73	16058.92	0
4-2	030109001002	泵	(1)名称:潜污泵 (2)主要参数:Q=40m3/h,H=15m,N=4kW (3)附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	7	4137.25	28960.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030109001003	泵	(1)名称:潜污泵 (2)主要参数:Q=15m3/h,H=25m,N=3kW (3)附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	6	2847.66	17085.96	0
4-4	030109001004	泵	(1)名称:潜污泵 (2)主要参数:Q=10m3/h,H=15m,N=1.1kW (3)附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	2581.51	2581.51	0
4-5	031001002002	钢管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:压力排水 (3)名称:镀锌钢管 (4)型号、规格:DN100 (5)连接方式:沟槽连接 (6)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	14	184.39	2581.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	031001002003	钢管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:压力排水 (3)名称:镀锌钢管 (4)型号、规格:DN150 (5)连接方式:沟槽连接 (6)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	49	218.82	10722.18	0
4-7	031001008008	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:压力排水 (3)名称:HDPE管 (4)型号、规格:DN80 (5)连接方式:热熔连接 (6)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验等 (8)除锈标准、刷油、防腐及管道标注要求:满足设计要求 (9)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (10)含地下室增加费	m	10.5	78.1	820.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	031001008009	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:压力排水 (3)名称:HDPE管 (4)型号、规格:DN100 (5)连接方式:热熔连接 (6)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	10.5	85.33	895.97	0
4-9	031002001014	金属阀门	(1)名称:弹性座封铸铁闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	1417.65	2835.3	0
4-10	031002001015	金属阀门	(1)名称:弹性座封铸铁闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	8	906.72	7253.76	0
4-11	031002001016	金属阀门	(1)名称:弹性座封铸铁闸阀 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	10	763.55	7635.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	031002008004	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	8	569.41	4555.28	0
4-13	031002008005	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	10	467.59	4675.9	0
4-14	031002001017	金属阀门	(1)名称:铸铁止回阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	8	814.72	6517.76	0
4-15	031002001018	金属阀门	(1)名称:铸铁止回阀 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	10	669.24	6692.4	0
4-16	030601002002	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)附项:不锈钢截止阀、弯管 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	套	18	212.92	3832.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	031301003008	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	415.67	415.67	0
4-18	031301003009	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	8	532.94	4263.52	0
4-19	031301003010	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	951.77	951.77	0
4-20	031201001006	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	10.52	10.52	0
5		支架及刷油					2746.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管架性质:管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹二道,调和漆二道 4.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	kg	35	38.62	1351.7	0
5-2	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.管架性质:管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹三道,调和二道 4.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	kg	35	39.12	1369.2	0
5-3	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.管架性质:减震支吊架制安 2.材质:型钢 3.除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹二道,调和漆二道 4.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	kg	1	25.35	25.35	0
合计							602728.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					18702.03
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12959.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10525.23
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2433.89
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5742.91
1-9-1	AB001001	脚手架费		100元	1	5742.91	5742.91
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							18702.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	55928.76
合计					55928.76

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031005001001	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-4	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 11<P≤22	台	1	1838.32	12762.55	210.17	511.29	1838.32	12762.55	210.17	511.29
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 变频调速给水泵组控制柜	台	1	268.76	31.11	0	72.67	268.76	31.11	0	72.67
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	21.5608	7.73	0	2.42	2.22	166.664984	0	52.177136	47.864976
小计								2322.744984	12970.82	262.347136	653.624976

清单项目综合单价　16209.53709600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	261.298	1.3916	363.62		
	技工人工费	元	903.2	1.3625	1230.61		
	高级技工人工费	元	406.743	1.3812	561.79		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.87	3.9		
	铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.396	1.36		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
	砂	m3	0.146	178.64	26.08		
	碎石	m3	0.159	209.71	33.34		
	普通水泥 42.5(R)	kg	83.375	0.351	29.26		
	木板	m3	0.011	1529.2	16.82		
	煤油	kg	1.26	7.47	9.41		
	机油 5#～7#	kg	1.091	9.91	10.81		
	汽油 60#～70#	kg	0.408	6.67	2.72		
	黄油 钙基酯	kg	0.707	9.91	7.01		
	氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
	乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
	油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	13.82	0.885	12.23		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	598.26	179.48		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	153.44	30.69		

项目编码	031005001002	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3<P≤5.5	台	1	859.36	6228.27	75.17	238.44	859.36	6228.27	75.17	238.44
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 变频调速给水泵组控制柜（不计取主材费）	台	1	268.76	31.11	0	72.67	268.76	31.11	0	72.67
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	11.7712	7.73	0	2.42	2.22	90.991376	0	28.486304	26.132064
小计								1268.111376	6436.54	103.656304	359.042064

清单项目综合单价　8167.34974400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	150.675	1.3916	209.68		
	技工人工费	元	487.716	1.3625	664.51		
	高级技工人工费	元	219.289	1.3812	302.88		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.396	1.02		
	平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	4.87	9.9		
	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.126	7.4	0.93		
	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
	砂	m3	0.088	178.64	15.72		
	碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
	普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.351	17.81		
	木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
	机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.204	6.67	1.36		
	黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
	氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
	乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
	油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
	煤油	kg	0.788	7.47	5.89		
	其他材料费	元	11.65	0.885	10.31		
机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	598.26	59.83		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	031005016001	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-8	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) 45<V≤60	台	1	1671.61	67402.43	408.55	3841.66	1671.61	67402.43	408.55	3841.66
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) 20<V≤50	m3	65	19.36	13.17	0	5.78	1258.4	856.05	0	375.7
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.06	1753.08	606.94	0	494.25	105.1848	36.4164	0	29.655
031106-1	地下室增加费	100元	30.3519	7.73	0	2.42	2.22	234.620187	0	73.451598	67.381218
小计								3269.814987	68294.8964	482.001598	4314.396218

清单项目综合单价　76361.10920300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	435.3135	1.3916	605.78		
	技工人工费	元	1547.47184	1.3625	2108.43		
	高级技工人工费	元	232.44768	1.3812	321.06		
材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.512	0.3	0.75		
	草袋	个	0.78	1.33	1.04		
	铁钉 <70	kg	0.006	4.87	0.03		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.25	5.6	7		
	垫铁	kg	23.592	2.79	65.82		
	砂	m3	0.0414	178.64	7.4		
	碎石	m3	0.0456	209.71	9.56		
	普通水泥 42.5(R)	kg	26.28	0.351	9.22		
	木板	m3	0.0048	1529.2	7.34		
	道木	m3	0.065	840.71	54.65		
	漂白粉	kg	6.5	3.81	24.77		
	氧气	m3	1.203	6.19	7.45		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.401	14.64	5.87			
		水	m3	173.64	4.62	802.22			
		其他材料费	元	39.5442	0.885	35			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.12	714.64	85.76			
		吊装机(综合)	台班	0.346	682.59	236.18			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.52	166.55	86.61			

项目编码	031005004001	项目名称	气压罐	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-37	气压罐安装W(kg) W>200 ~ 气压罐800L	个	1	1061.87	2839.21	17.36	282.6	1061.87	2839.21	17.36	282.6
031106-1	地下室增加费	100元	10.6187	7.73	0	2.42	2.22	82.082551	0	25.697254	23.573514
小计								1143.952551	2839.21	43.057254	306.173514
清单项目综合单价											4332.39331900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	149.909	1.3916	208.61		
	技工人工费	元	508.234	1.3625	692.47		
	高级技工人工费	元	116.415	1.3812	160.79		
材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.9	7.4	6.66		
	其他材料费	元	0.78	0.885	0.69		
机械	其他机械费	元	2.24	0.885	1.98		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09	170.93	15.38		

项目编码	031005014001	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装 ~ 智能补氯消毒设备	台	1	131.88	1780.53	0	35.43	131.88	1780.53	0	35.43
031106-1	地下室增加费	100元	1.3188	7.73	0	2.42	2.22	10.194324	0	3.191496	2.927736
小计								142.074324	1780.53	3.191496	38.357736
清单项目综合单价											1964.15355600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.648	1.3916	25.95		
	技工人工费	元	63.136	1.3625	86.02		
	高级技工人工费	元	14.418	1.3812	19.91		
材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	10.62	10.62		
机械							

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管（泵房）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ~ 食品级SUS31603薄壁不锈钢管DN50	10m	0.1	268.94	733.46	4.31	108.15	26.894	73.346	0.431	10.815
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
031106-1	地下室增加费	100元	0.277558	7.73	0	2.42	2.22	2.14552334	0	0.67169036	0.61617876
小计								29.90162334	73.5804	1.10269036	11.67097876
清单项目综合单价											116.25569246

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.91276	1.3916	5.44		
	技工人工费	元	13.29045	1.3625	18.11		
	高级技工人工费	元	3.04296	1.3812	4.2		
材料	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
	其他材料费	元	0.211	0.885	0.19		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.16	0.1		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管（泵房）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ~	10m	0.1	284.25	933.03	5.99	122.29	28.425	93.303	0.599	12.229
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
031106-1	地下室增加费	100元	0.295429	7.73	0	2.42	2.22	2.28366617	0	0.71493818	0.65585238
小计								31.82576617	93.6779	1.31393818	13.19915238
清单项目综合单价											140.01675673

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.17429	1.3916	5.81		
	技工人工费	元	14.13356	1.3625	19.26		
	高级技工人工费	元	3.24036	1.3812	4.48		
材料	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	水	m3	0.098	4.62	0.45		
	其他材料费	元	0.245	0.885	0.22		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.16	0.14		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管（泵房）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-291换	低压管道 成品衬里钢管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~ SUS31603薄壁不锈钢管 DN100	10m	0.1	496.18	1536.62	24.22	209.86	49.618	153.662	2.422	20.986
030602-387换	低压管件 法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径DN(mm) 75<DN≤100 ~ 低压法兰不锈钢管件DN100(S31603)	10个	0.357143	55.73	784.96	17.07	55.22	19.90357939	280.3429693	6.09643101	19.72143646
030604-102	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	副	3.785715	118.06	79.43	73.19	40.45	446.9415129	300.6993425	277.0764809	153.1321718
030605-2	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	647.48	60.34	45.09	177.58	6.4748	0.6034	0.4509	1.7758
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	5.24055	7.73	0	2.42	2.22	40.5094515	0	12.682131	11.634021
小计								564.5644438	735.6826117	298.7279429	207.5637292
清单项目综合单价											1806.53872759
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.28922	1.3916	108.95		
		技工人工费				元	251.164994	1.3625	342.21		
		高级技工人工费				元	52.774767	1.3812	72.89		
	材料	低压法兰不锈钢管件 DN100(S31603)				个	3.571429	78.13	279.04		
		耐酸石棉橡胶板(综合)				kg	0.586786	30.97	18.17		
		不锈钢焊条(综合)				kg	1.041071	34.29	35.7		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	2.839286	3.78	10.73		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.295286	12.49	3.69		
		二硫化钼				kg	0.022714	79.65	1.81		
		酸洗膏				kg	0.189286	20.35	3.85		
		低压不锈钢对焊法兰 DN100				片	7.571429	29.47	223.13		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0735	3.417	0.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.006	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0031	4.71	0.01		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.002	7.42	0.01		
		氧气				m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气				kg	0.001	14.64	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.008	6.81	0.05		
		橡胶软管 DN20				m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	29.2	0.06		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.001	33.46	0.03		
		压力表表弯(管)				个	0.001	7.08	0.01		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.419029	5.52	2.31		
		白铅油				kg	0.246429	4.65	1.15		
		清油 C01-1				kg	0.049286	16.99	0.84		
		漂白粉				kg	0.0014	3.81	0.01		
		水				m3	0.08984	4.62	0.42		
		其他材料费				元	4.60013	0.885	4.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.102214	27.16	2.78		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.200643	275.13	55.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.200643	247.58	49.68		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.007571	379.57	2.87		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.090957	23.79	2.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.9285	166.55	154.64		
		焊条恒温箱				台班	0.090957	38.75	3.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0002	224.91	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=60				台班	0.001	232.98	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.007657	991.54	7.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.007657	714.64	5.47		
		吊装机(综合)				台班	0.0028	682.59	1.91		
项目编码	031001006004	项目名称		不锈钢管（泵房）				计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-293换	低压管道 成品衬里钢管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	582.23	2324.25	29.36	272.38	58.223	232.425	2.936	27.238
030602-389换	低压管件 法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 低压法兰不锈钢管件 DN150(S31603)	10个	0.185715	80	959.7	17.07	70.37	14.8572	178.2306855	3.17015505	13.06876455
030604-104	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	副	2	144.09	107.02	118	51.91	288.18	214.04	236	103.82
030605-3	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	791.65	130.23	70.64	221.05	7.9165	1.3023	0.7064	2.2105
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.08	103.09	0	42.49	1.4108	1.0309	0	0.4249
031106-1	地下室增加费	100元	3.705886	7.73	0	2.42	2.22	28.64649878	0	8.96824412	8.22706692
小计								399.2339988	627.0288855	251.7807992	154.9892315
清单项目综合单价											1433.03291492
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.470904	1.3916	77.19		
		技工人工费				元	177.688047	1.3625	242.1		
		高级技工人工费				元	37.134817	1.3812	51.29		
	材料	低压不锈钢对焊法兰 DN150				片	4	34.51	138.04		
		低压法兰不锈钢管件 DN150(S31603)				个	1.857143	95.41	177.19		
		S31603薄壁不锈钢管 DN150				m	1	227.79	227.79		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.2214	3.417	0.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.009	5.52	0.05		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.5319	5.52	2.94		
		耐酸石棉橡胶板(综合)				kg	0.51	30.97	15.79		
		白铅油				kg	0.266	4.65	1.24		
		六角螺栓(综合)				10套	0.007	4.71	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.002	7.42	0.01		
		不锈钢焊条(综合)				kg	1.206	34.29	41.35		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	2.556	3.78	9.66		
		二硫化钼				kg	0.026	79.65	2.07		
		清油 C01-1				kg	0.057043	16.99	0.97		
		酸洗膏				kg	0.206	20.35	4.19		
		氧气				m3	0.0046	6.19	0.03		
		乙炔气				kg	0.0015	14.64	0.02		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.008	6.81	0.05		
		橡胶软管 DN20				m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	29.2	0.06		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.001	33.46	0.03		
		压力表表弯(管)				个	0.001	7.08	0.01		
		漂白粉				kg	0.0038	3.81	0.01		
		水				m3	0.25888	4.62	1.2		
		其他材料费				元	3.895416	0.885	3.45		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.004257	991.54	4.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.004257	714.64	3.04		
		吊装机(综合)				台班	0.0033	682.59	2.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0003	224.91	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=60				台班	0.002	232.98	0.47		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.21	275.13	57.78		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0701	23.79	1.67		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.703	166.55	117.08		
		焊条恒温箱				台班	0.0701	38.75	2.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.21	247.58	51.99		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.004	379.57	1.52		
项目编码	031001006005	项目名称		不锈钢管（泵房）				计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-294换	低压管道 成品衬里钢管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	10m	0.1	725.9	3462.19	41.29	368.15	72.59	346.219	4.129	36.815

工程量清单综合单价分析表

030602-390	低压管件 法兰铸铁管件(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	10个	0.171429	86.34	1333.84	17.07	90.76	14.80117986	228.6588574	2.92629303	15.55889604
030604-105	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	副	1.857143	190.03	182.69	172.87	71.78	352.9128843	339.2814547	321.0443104	133.3057245
030605-3	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	791.65	130.23	70.64	221.05	7.9165	1.3023	0.7064	2.2105
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.08	103.09	0	42.49	1.4108	1.0309	0	0.4249
031106-1	地下室增加费	100元	4.496329	7.73	0	2.42	2.22	34.75662317	0	10.88111618	9.98185038
小计								484.3879873	916.492512	339.6871196	198.296871
清单项目综合单价											1938.86448993

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.106519	1.3916	93.39		
		技工人工费	元	215.663861	1.3625	293.84		
		高级技工人工费	元	45.175074	1.3812	62.4		
	材料	低压不锈钢对焊法兰 DN200	片	3.714286	61.39	228.02		
		低压法兰铸铁管件 DN200	个	1.714286	132.74	227.55		
		S31603薄壁不锈钢管 DN200	m	1	341.59	341.59		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.2214	3.417	0.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.542043	5.52	2.99		
		耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.559	30.97	17.31		
		白铅油	kg	0.279286	4.65	1.3		
		六角螺栓(综合)	10套	0.007	4.71	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		不锈钢焊条(综合)	kg	1.968571	34.29	67.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	4.135857	3.78	15.63		
		二硫化钼	kg	0.024143	79.65	1.92		
		清油 C01-1	kg	0.049286	16.99	0.84		
		酸洗膏	kg	0.248857	20.35	5.06		
		氧气	m3	0.0046	6.19	0.03		
		乙炔气	kg	0.0015	14.64	0.02		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.81	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	29.2	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	33.46	0.03		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		水	m3	0.25888	4.62	1.2		
		其他材料费	元	4.998544	0.885	4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.006129	991.54	6.08		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.006129	714.64	4.38		
		吊装机(综合)	台班	0.0043	682.59	2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.91	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	232.98	0.47		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.269286	275.13	74.09		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.098529	23.79	2.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.000143	166.55	166.57		
		焊条恒温箱	台班	0.098529	38.75	3.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.269286	247.58	66.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003714	379.57	1.41		

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门（泵房）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-18换	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜ 速闭止回阀 DN50	个	1	51.66	100.76	13.38	19.66	51.66	100.76	13.38	19.66
030604-99换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜ 对焊法兰 DN50	副	1	63.68	45.95	18.27	20.45	63.68	45.95	18.27	20.45
031106-1	地下室增加费	100元	1.1534	7.73	0	2.42	2.22	8.915782	0	2.791228	2.560548
小计								124.255782	146.71	34.441228	42.670548
清单项目综合单价											348.07755800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.016	1.3916	23.68		
		技工人工费	元	55.453	1.3625	75.55		
		高级技工人工费	元	11.667	1.3812	16.11		
	材料	对焊法兰 DN50	片	2	18.84	37.68		
		耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.064	30.97	1.98		
		不锈钢焊条(综合)	kg	0.11	34.29	3.77		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.231	3.78	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.03	12.49	0.37		
		酸洗膏	kg	0.024	20.35	0.49		
		热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.02	3.417	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
		二硫化钼	kg	0.008	79.65	0.64		
		氧气	m3	0.141	6.19	0.87		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
		输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
		压力表 0～6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
		压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
		其他材料费	元	0.618	0.885	0.55		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.16	0.22		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.032	232.98	7.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.79	0.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.134	166.55	22.32		
		焊条恒温箱	台班	0.014	38.75	0.54		

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门（泵房）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-21换	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 速闭止回阀 DN100	个	1	108.82	386.31	82.29	53.99	108.82	386.31	82.29	53.99
030604-102换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 对焊法兰 DN100	副	1	118.06	79.43	73.19	40.45	118.06	79.43	73.19	40.45
031106-1	地下室增加费	100元	2.2688	7.73	0	2.42	2.22	17.537824	0	5.490496	5.036736
小计								244.417824	465.74	160.970496	99.476736
清单项目综合单价											970.60505600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.538	1.3916	46.67		
		技工人工费	元	109.047	1.3625	148.58		
		高级技工人工费	元	22.905	1.3812	31.64		

工程量清单综合单价分析表

	材料	对焊法兰 DN100	片	2	29.47	58.94		
		速闭止回阀DN100	个	1	379.65	379.65		
		热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.036	3.417	0.12		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.17	5.52	0.94		
		耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.155	30.97	4.8		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
		不锈钢焊条(综合)	kg	0.275	34.29	9.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.75	3.78	2.84		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.078	12.49	0.97		
		二硫化钼	kg	0.012	79.65	0.96		
		酸洗膏	kg	0.05	20.35	1.02		
		氧气	m3	0.204	6.19	1.26		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
		输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
		压力表 0～6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
		压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
		乙炔气	kg	0.068	14.64	1		
		其他材料费	元	1.176	0.885	1.04		
	机械	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.053	275.13	14.58		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.053	247.58	13.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.012	991.54	11.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.012	714.64	8.58		
		吊装机(综合)	台班	0.068	682.59	46.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.027	27.16	0.73		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.048	232.98	11.18		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.028	23.79	0.67		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.279	166.55	46.47		
		焊条恒温箱	台班	0.028	38.75	1.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门（泵房）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-18	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 铜闸阀 DN50	个	1	51.66	171.55	13.38	23.2	51.66	171.55	13.38	23.2
030604-99换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜ 对焊法兰 DN50	副	1	63.68	45.95	18.27	20.45	63.68	45.95	18.27	20.45
031106-1	地下室增加费	100元	1.1534	7.73	0	2.42	2.22	8.915782	0	2.791228	2.560548
小计								124.255782	217.5	34.441228	46.210548
清单项目综合单价											422.40755800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.016	1.3916	23.68		
		技工人工费	元	55.453	1.3625	75.55		
		高级技工人工费	元	11.667	1.3812	16.11		
	材料	热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.02	3.417	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.064	30.97	1.98		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
		不锈钢焊条(综合)	kg	0.11	34.29	3.77		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.231	3.78	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.03	12.49	0.37		
		二硫化钼	kg	0.008	79.65	0.64		
		酸洗膏	kg	0.024	20.35	0.49		
		氧气	m3	0.141	6.19	0.87		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
		输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
		对焊法兰 DN50	片	2	18.84	37.68		
		压力表 0～6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
		压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
		其他材料费	元	0.618	0.885	0.55		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.16	0.22		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.032	232.98	7.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.79	0.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.134	166.55	22.32		
		焊条恒温箱	台班	0.014	38.75	0.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门（泵房）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-19	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜ 铜闸阀 DN65	个	1	75.57	278.76	14.31	34.96	75.57	278.76	14.31	34.96
030604-100换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜ 对焊法兰 DN65	副	1	77.87	30.87	29.23	24.23	77.87	30.87	29.23	24.23
031106-1	地下室增加费	100元	1.5344	7.73	0	2.42	2.22	11.860912	0	3.713248	3.406368
小计								165.300912	309.63	47.253248	62.596368
清单项目综合单价											584.78052800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.648	1.3916	31.52		
		技工人工费	元	73.795	1.3625	100.55		
		高级技工人工费	元	15.479	1.3812	21.38		
	材料	对焊法兰 DN65	片	2	10.07	20.14		
		热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.025	3.417	0.09		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.09	5.52	0.5		
		耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.082	30.97	2.54		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
		不锈钢焊条(综合)	kg	0.141	34.29	4.83		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.306	3.78	1.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.049	12.49	0.61		
		二硫化钼	kg	0.008	79.65	0.64		
		酸洗膏	kg	0.033	20.35	0.67		
		氧气	m3	0.141	6.19	0.87		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
		输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
		压力表 0～6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
		压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		其他材料费	元	0.763	0.885	0.68		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.018	27.16	0.49		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.036	232.98	8.39		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.02	23.79	0.48		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.196	166.55	32.64		
		焊条恒温箱	台班	0.02	38.75	0.78		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门（泵房）	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-21	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN100	个	1	108.82	1350.91	82.29	102.22	108.82	1350.91	82.29	102.22
030604-102换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 对焊法兰 DN100	副	1	118.06	79.43	73.19	40.45	118.06	79.43	73.19	40.45
031106-1	地下室增加费	100元	2.2688	7.73	0	2.42	2.22	17.537824	0	5.490496	5.036736
小计								244.417824	1430.34	160.970496	147.706736
清单项目综合单价											1983.43505600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	33.538	1.3916	46.67		
	技工人工费	元	109.047	1.3625	148.58		
	高级技工人工费	元	22.905	1.3812	31.64		
材料	对焊法兰 DN100	片	2	29.47	58.94		
	热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.036	3.417	0.12		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.17	5.52	0.94		
	耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.155	30.97	4.8		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
	不锈钢焊条(综合)	kg	0.275	34.29	9.43		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.75	3.78	2.84		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.078	12.49	0.97		
	二硫化钼	kg	0.012	79.65	0.96		
	酸洗膏	kg	0.05	20.35	1.02		
	氧气	m3	0.204	6.19	1.26		
	无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
	输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
	螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
	压力表 0～6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
	压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
	乙炔气	kg	0.068	14.64	1		
	其他材料费	元	1.176	0.885	1.04		
机械	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.053	275.13	14.58		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.053	247.58	13.12		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.012	991.54	11.9		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.012	714.64	8.58		
	吊装机(综合)	台班	0.068	682.59	46.42		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.027	27.16	0.73		
	试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.048	232.98	11.18		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.028	23.79	0.67		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.279	166.55	46.47		
	焊条恒温箱	台班	0.028	38.75	1.09		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门（泵房）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-23换	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜ 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN150	个	1	144.26	2205.59	100.93	155.67	144.26	2205.59	100.93	155.67
030604-104换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜ 对焊法兰 DN150	副	1	144.09	107.02	118	51.91	144.09	107.02	118	51.91
031106-1	地下室增加费	100元	2.8835	7.73	0	2.42	2.22	22.289455	0	6.97807	6.40137
小计								310.639455	2312.61	225.90807	213.98137
清单项目综合单价											3063.13889500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.678	1.3916	59.39		
	技工人工费	元	138.812	1.3625	189.13		
	高级技工人工费	元	28.836	1.3812	39.83		
材料	不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN150	个	1	2196.46	2196.46		
	对焊法兰 DN150	片	2	34.51	69.02		
	热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.28	5.52	1.55		
	耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.255	30.97	7.9		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
	不锈钢焊条(综合)	kg	0.603	34.29	20.68		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	1.278	3.78	4.83		
	二硫化钼	kg	0.026	79.65	2.07		
	酸洗膏	kg	0.103	20.35	2.1		
	氧气	m3	0.312	6.19	1.93		
	无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
	输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
	螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
	压力表 0～6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
	压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
	乙炔气	kg	0.104	14.64	1.52		
	其他材料费	元	1.763	0.885	1.56		
机械	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.105	275.13	28.89		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.105	247.58	26		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.012	991.54	11.9		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.012	714.64	8.58		
	吊装机(综合)	台班	0.068	682.59	46.42		
	试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.128	232.98	29.82		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.039	23.79	0.93		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.385	166.55	64.12		
	焊条恒温箱	台班	0.039	38.75	1.51		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		

项目编码	031002016001	项目名称	水锤消除器（泵房）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-209	水锤消除器安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	套	1	906.4	1674.5	1.1	323.65	906.4	1674.5	1.1	323.65
031106-1	地下室增加费	100元	9.064	7.73	0	2.42	2.22	70.06472	0	21.93488	20.12208
小计								976.46472	1674.5	23.03488	343.77208
清单项目综合单价											3017.77168000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	127.889	1.3916	177.97		
	技工人工费	元	433.816	1.3625	591.07		
	高级技工人工费	元	99.452	1.3812	137.36		
材料	镀锌三通 DN15	个	5	1.15	5.75		
	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	2	8.37	16.74		
	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1	11.96	11.96		
	镀锌活接头 DN15	个	5	2.5	12.5		
	镀锌六角外丝 DN15	个	6	0.6	3.6		
	镀锌补芯 DN15	个	1	0.62	0.62		
	沉砂过滤器 DN100	个	1	229.38	229.38		
	水锤消除器 DN100	套	1	1160.77	1160.77		
	普通水嘴 DN15	个	1	13.27	13.27		

工程量清单综合单价分析表

		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16	个	2	34.51	69.02		
		延时逆止阀 φ15mm	个	1	92.92	92.92		
		压力表汽门及弯管 DN15	个	1	19.47	19.47		
		压力表 0~1.6MPa	块	1	33.46	33.46		
		其他材料费	元	5.7	0.885	5.04		
	机械	其他机械费	元	1.24	0.885	1.1		

项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门（泵房）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	259.55	2257.35	57.71	185.67	259.55	2257.35	57.71	185.67
031106-1	地下室增加费	100元	2.5955	7.73	0	2.42	2.22	20.063215	0	6.28111	5.76201
小计								279.613215	2257.35	63.99111	191.43201
清单项目综合单价											2792.38633500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3916	51.03		
		技工人工费	元	124.236	1.3625	169.27		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3812	39.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		电动阀门 DN100 D971X-16	个	1	2142.73	2142.73		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.19	11.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)（泵房）	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-18	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 " 速闭止回阀 DN50	个	1	51.66	102.53	13.38	19.75	51.66	102.53	13.38	19.75
030604-99换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 " 对焊法兰 DN50	副	1	63.68	45.95	18.27	20.45	63.68	45.95	18.27	20.45
031106-1	地下室增加费	100元	1.1534	7.73	0	2.42	2.22	8.915782	0	2.791228	2.560548
小计								124.255782	148.48	34.441228	42.760548
清单项目综合单价											349.93755800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.016	1.3916	23.68		
		技工人工费	元	55.453	1.3625	75.55		
		高级技工人工费	元	11.667	1.3812	16.11		
	材料	热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.02	3.417	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.064	30.97	1.98		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
		不锈钢焊条(综合)	kg	0.11	34.29	3.77		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.231	3.78	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.03	12.49	0.37		
		二硫化钼	kg	0.008	79.65	0.64		
		酸洗膏	kg	0.024	20.35	0.49		
		氧气	m3	0.141	6.19	0.87		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
		输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
		对焊法兰 DN50	片	2	18.84	37.68		
		压力表 0~6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
		压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
		其他材料费	元	0.618	0.885	0.55		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.16	0.22		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.032	232.98	7.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.79	0.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.134	166.55	22.32		
		焊条恒温箱	台班	0.014	38.75	0.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		

项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)（泵房）	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-19换	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 " 可曲挠橡胶软接头 DN65	个	1	75.57	111.5	14.31	26.6	75.57	111.5	14.31	26.6
030604-100换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 " 对焊法兰 DN65	副	1	77.87	30.87	29.23	24.23	77.87	30.87	29.23	24.23
031106-1	地下室增加费	100元	1.5344	7.73	0	2.42	2.22	11.860912	0	3.713248	3.406368
小计								165.300912	142.37	47.253248	54.236368
清单项目综合单价											409.16052800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.648	1.3916	31.52		
		技工人工费	元	73.795	1.3625	100.55		
		高级技工人工费	元	15.479	1.3812	21.38		
	材料	对焊法兰 DN65	片	2	10.07	20.14		
		热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.025	3.417	0.09		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.09	5.52	0.5		
		耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.082	30.97	2.54		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
		不锈钢焊条(综合)	kg	0.141	34.29	4.83		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.306	3.78	1.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.049	12.49	0.61		
		二硫化钼	kg	0.008	79.65	0.64		
		酸洗膏	kg	0.033	20.35	0.67		
		氧气	m3	0.141	6.19	0.87		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
		输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
		压力表 0~6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
		压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		其他材料费	元	0.763	0.885	0.68		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.018	27.16	0.49		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.036	232.98	8.39		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.02	23.79	0.48		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.196	166.55	32.64		

工程量清单综合单价分析表

		焊条恒温箱	台班	0.02	38.75	0.78			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76			

项目编码	031002008003	项目名称	软接头(软管)（泵房）	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-21	低压法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	108.82	152.68	82.29	42.31	108.82	152.68	82.29	42.31
030604-102换	低压不锈钢对焊法兰(电弧焊)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 对焊法兰 DN100	副	1	118.06	79.43	73.19	40.45	118.06	79.43	73.19	40.45
031106-1	地下室增加费	100元	2.2688	7.73	0	2.42	2.22	17.537824	0	5.490496	5.036736
小计								244.417824	232.11	160.970496	87.796736

清单项目综合单价 725.29505600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	33.538	1.3916	46.67		
	技工人工费	元	109.047	1.3625	148.58		
	高级技工人工费	元	22.905	1.3812	31.64		
材料	对焊法兰 DN100	片	2	29.47	58.94		
	耐酸石棉橡胶板(综合)	kg	0.155	30.97	4.8		
	不锈钢焊条(综合)	kg	0.275	34.29	9.43		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.75	3.78	2.84		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.078	12.49	0.97		
	酸洗膏	kg	0.05	20.35	1.02		
	热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.036	3.417	0.12		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.17	5.52	0.94		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
	二硫化钼	kg	0.012	79.65	0.96		
	氧气	m3	0.204	6.19	1.26		
	无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.88	0.06		
	输水软管 φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
	螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	25.49	0.51		
	压力表 0～6.0MPa	块	0.02	33.46	0.67		
	压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
	乙炔气	kg	0.068	14.64	1		
	其他材料费	元	1.176	0.885	1.04		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.027	27.16	0.73		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.053	275.13	14.58		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.053	247.58	13.12		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	379.57	0.76		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.012	991.54	11.9		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.012	714.64	8.58		
	吊装机(综合)	台班	0.068	682.59	46.42		
	试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.048	232.98	11.18		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.028	23.79	0.67		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.279	166.55	46.47		
	焊条恒温箱	台班	0.028	38.75	1.09		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表（泵房）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表	台(块)	1	78.88	93.27	0	21.64	78.88	93.27	0	21.64
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.9	7.28	0	16.74	6.19	0.728	0	1.674
031106-1	地下室增加费	100元	0.8507	7.73	0	2.42	2.22	6.575911	0	2.058694	1.888554
小计								91.645911	93.998	2.058694	25.202554

清单项目综合单价 212.90515900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.6628	1.3916	13.45		
	技工人工费	元	50.8409	1.3625	69.27		
	高级技工人工费	元	1.699	1.3812	2.35		
材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
	酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
	脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
	脱脂用黑光灯	组	0.02	0	0		
	白滤纸	张	2	0.88	1.76		
	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
机械							

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油（泵房）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ˜ (标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.068	7.73	0	2.42	2.22	0.52564	0	0.16456	0.15096
小计								7.32064	1.031	0.16456	2.00096

清单项目综合单价 10.51716000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
	技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
	高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
	溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
机械							

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˜	10m	0.1	230.18	526.99	2.43	87.44	23.018	52.699	0.243	8.744
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
031106-1	地下室增加费	100元	0.2388	7.73	0	2.42	2.22	1.845924	0	0.577896	0.530136
小计								25.726024	52.9334	0.820896	9.513936

清单项目综合单价 88.99425600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37456	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	11.42565	1.3625	15.57		
	高级技工人工费	元	2.61856	1.3812	3.62		
材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
	水	m3	0.059	4.62	0.27		
	其他材料费	元	0.342	0.885	0.3		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˜ S31603薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	220.61	461.82	2.43	81.64	22.061	46.182	0.243	8.164
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
031106-1	地下室增加费	100元	0.229229	7.73	0	2.42	2.22	1.77194017	0	0.55473418	0.50888838
小计								24.69504017	46.4164	0.79773418	8.91268838
清单项目综合单价											80.82186273

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.23736	1.3916	4.51		
		技工人工费	元	10.97165	1.3625	14.95		
		高级技工人工费	元	2.51256	1.3812	3.47		
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN25	m	0.986	16.12	15.89		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.316	0.885	0.28		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜	10m	0.1	268.94	733.46	4.31	108.15	26.894	73.346	0.431	10.815
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
031106-1	地下室增加费	100元	0.277561	7.73	0	2.42	2.22	2.14554653	0	0.67169762	0.61618542
小计								29.90164653	73.5804	1.10269762	11.67098542
清单项目综合单价											116.25572957

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.91276	1.3916	5.44		
		技工人工费	元	13.29045	1.3625	18.11		
		高级技工人工费	元	3.04296	1.3812	4.2		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.211	0.885	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.16	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˜	10m	0.1	292.9	1675.13	5.99	161.69	29.29	167.513	0.599	16.169
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
031106-1	地下室增加费	100元	0.304072	7.73	0	2.42	2.22	2.35047656	0	0.73585424	0.67503984
小计								32.75757656	167.8879	1.33485424	17.15833984
清单项目综合单价											219.13867064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.29989	1.3916	5.98		
		技工人工费	元	14.55576	1.3625	19.83		
		高级技工人工费	元	3.32476	1.3812	4.59		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.303	0.885	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.16	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	10m	0.1	445.31	2094.34	12.4	223.44	44.531	209.434	1.24	22.344
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
031106-1	地下室增加费	100元	0.456483	7.73	0	2.42	2.22	3.52861359	0	1.10468886	1.01339226
小计								49.17671359	209.8089	2.34468886	23.67169226
清单项目综合单价											285.00199471

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.43909	1.3916	8.96		
		技工人工费	元	21.85726	1.3625	29.78		
		高级技工人工费	元	5.00036	1.3812	6.91		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001006011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	548.95	2680.83	22.64	280.92	54.895	268.083	2.264	28.092
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.08	103.09	0	42.49	1.4108	1.0309	0	0.4249
031106-1	地下室增加费	100元	0.56306	7.73	0	2.42	2.22	4.3524538	0	1.3626052	1.2499932
小计								60.6582538	269.1139	3.6266052	29.7668932

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					363.16565220			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	7.94515	1.3916	11.06			
	技工人工费	元	26.94827	1.3625	36.72			
	高级技工人工费	元	6.17739	1.3812	8.53			
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07			
	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81			
	沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36			
	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01			
	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6			
	S31603薄壁不锈钢管 DN150	m	0.978	227.79	222.78			
	水	m3	0.245	4.62	1.13			
	其他材料费	元	0.395	0.885	0.35			
机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77			
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43			
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07			

项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˙ 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN80	个	1	144.7	1237.79	39.31	102.99	144.7	1237.79	39.31	102.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.447	7.73	0	2.42	2.22	11.18531	0	3.50174	3.21234
小计								155.88531	1237.79	42.81174	106.20234

清单项目综合单价					1542.68939000			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	20.398	1.3916	28.39			
	技工人工费	元	69.247	1.3625	94.35			
	高级技工人工费	元	15.901	1.3812	21.96			
材料	不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN80	个	1	1140.71	1140.71			
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31			

项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˙ 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN100	个	1	178.66	1457.22	46.15	123.43	178.66	1457.22	46.15	123.43
031106-1	地下室增加费	100元	1.7866	7.73	0	2.42	2.22	13.810418	0	4.323572	3.966252
小计								192.470418	1457.22	50.473572	127.396252

清单项目综合单价					1827.56024200			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17			
	技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55			
	高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37			
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34			
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21			
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35			
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72			
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15			

项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˙ 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN150	个	1	270.44	2388.9	51.28	194.68	270.44	2388.9	51.28	194.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.7044	7.73	0	2.42	2.22	20.905012	0	6.544648	6.003768
小计								291.345012	2388.9	57.824648	200.683768

清单项目综合单价					2938.75342800			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11			
	技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32			
	高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01			
材料	不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN150	个	1	2196.46	2196.46			
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04			
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51			
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51			
	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91			
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54			
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06			
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28			

项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˙ 全铜截止阀 DN25	个	1	14.01	53.54	0	6.38	14.01	53.54	0	6.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	53.54	0.339042	6.691022

清单项目综合单价					75.66303700			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78			
	技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18			
	高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05			
材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03			
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17			
	锯条	根	0.12	0.68	0.08			
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99			
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21			

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˆ 全铜截止阀 DN32 J11T-10	个	1	17.43	88.48	0	9.03	17.43	88.48	0	9.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	88.48	0.421806	9.416946
清单项目综合单价											117.09609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3916	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3625	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3812	2.63		
	材料	全铜截止阀 DN32 J11T-10	个	1.01	82.7	83.53		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ 全铜截止阀 DN50 J11T-10	个	1	33.37	128.17	0	15.24	33.37	128.17	0	15.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	128.17	0.807554	15.980814
清单项目综合单价											180.90786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3916	6.62		
		技工人工费	元	15.979	1.3625	21.77		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3812	4.98		
	材料	全铜截止阀 DN50 J11T-10	个	1.01	116.92	118.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002011001	项目名称	水表				计量单位		组(个)		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˆ 干式旋翼式无线远传水表 DN32	组	1	34.69	270.13	0	22.69	34.69	270.13	0	22.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.3469	7.73	0	2.42	2.22	2.681537	0	0.839498	0.770118
小计								37.371537	270.13	0.839498	23.460118
清单项目综合单价											331.80115300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3916	6.79		
		技工人工费	元	16.603	1.3625	22.62		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3812	5.28		
	材料	干式旋翼式无线远传水表 DN32	个	1	204.21	204.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		螺纹闸板阀 DN32 Z15T-16	个	1.01	64.42	65.06		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031002011002	项目名称	水表				计量单位		组(个)		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˆ 干式螺翼式无线远传水表 DN80	个	1	144.7	1092.66	39.31	95.73	144.7	1092.66	39.31	95.73
031106-1	地下室增加费	100元	1.447	7.73	0	2.42	2.22	11.18531	0	3.50174	3.21234
小计								155.88531	1092.66	42.81174	98.94234
清单项目综合单价											1390.29939000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3916	28.39		
		技工人工费	元	69.247	1.3625	94.35		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3812	21.96		
	材料	干式螺翼式无线远传水表 DN80	个	1	995.58	995.58		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031002011003	项目名称	水表				计量单位		组(个)		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ 干式螺翼式无线远传水表 DN100	个	1	178.66	1221.82	46.15	111.66	178.66	1221.82	46.15	111.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.7866	7.73	0	2.42	2.22	13.810418	0	4.323572	3.966252
小计								192.470418	1221.82	50.473572	115.626252
清单项目综合单价											1580.39024200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	干式螺翼式无线远传水表 DN100	个	1	1108.85	1108.85		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002011004	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 干式螺翼式无线远传水表 DN150	个	1	270.44	1685.8	51.28	159.52	270.44	1685.8	51.28	159.52
031106-1	地下室增加费	100元	2.7044	7.73	0	2.42	2.22	20.905012	0	6.544648	6.003768
小计								291.345012	1685.8	57.824648	165.523768
清单项目综合单价											2200.49342800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	干式螺翼式无线远传水表 DN150	个	1	1493.36	1493.36		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.11	99.89	47.68	33.3	94.11	99.89	47.68	33.3
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
031106-1	地下室增加费	100元	1.7401	7.73	0	2.42	2.22	13.450973	0	4.211042	3.863022
小计								187.460973	117.15	51.891042	59.163022
清单项目综合单价											415.66503700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
		技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.44	151.34	57.06	43.78	121.44	151.34	57.06	43.78
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.21	28.73	0	23.19	82.21	28.73	0	23.19
031106-1	地下室增加费	100元	2.0365	7.73	0	2.42	2.22	15.742145	0	4.92833	4.52103
小计								219.392145	180.07	61.98833	71.49103
清单项目综合单价											532.94150500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3916	40.57		
		技工人工费	元	98.853	1.3625	134.69		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3812	28.41		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.417	29.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.65	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.28	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.55	48.8		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	23.13	20.83	1.64	7.28	23.13	20.83	1.64	7.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.83	2.199746	7.793486
清单项目综合单价											55.74118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	11.283	1.3625	15.37		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3812	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.351	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	31.05	9.87		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.55	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.55	1.5		

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2）	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.068	7.73	0	2.42	2.22	0.52564	0	0.16456	0.15096
小计								7.32064	1.031	0.16456	2.00096
清单项目综合单价											10.51716000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
		技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
		高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	031003019001	项目名称	隔油器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-101换	不锈钢隔油器安装(进口端管径) DN100 ˆ 成品隔油设备	个	1	172.73	61062.63	0	3098.84	172.73	61062.63	0	3098.84
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	0.5	268.76	31.11	0	72.67	134.38	15.555	0	36.335
031106-1	地下室增加费	100元	3.5611	7.73	0	2.42	2.22	27.527303	0	8.617862	7.905642
小计								383.637303	61255.345	8.617862	3164.880642
清单项目综合单价											64812.48080700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.9455	1.3916	80.64		
		技工人工费	元	152.6835	1.3625	208.03		
		高级技工人工费	元	48.797	1.3812	67.4		
	材料	成品隔油设备	个	1	61061.95	61061.95		
		减振器	个	4	44.25	177		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.202	10.62	2.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.66	0.26		
		裸铜线 10mm2	kg	0.1	76.48	7.65		
		铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.68	1.71		
		其他材料费	元	5.251	0.885	4.65		
	机械							

项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 闸阀 DN150	个	1	270.44	940.23	51.28	122.24	270.44	940.23	51.28	122.24
031106-1	地下室增加费	100元	2.7044	7.73	0	2.42	2.22	20.905012	0	6.544648	6.003768
小计								291.345012	940.23	57.824648	128.243768
清单项目综合单价											1417.64342800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	031001001001	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-222	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150	10m	0.1	693.65	1254.18	0	246.26	69.365	125.418	0	24.626
031106-1	地下室增加费	100元	0.69365	7.73	0	2.42	2.22	5.3619145	0	1.678633	1.539903
小计								74.7269145	125.418	1.678633	26.165903
清单项目综合单价											227.98945050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7859	1.3916	13.62		
		技工人工费	元	33.1977	1.3625	45.23		
		高级技工人工费	元	7.6127	1.3812	10.51		
	材料	不锈钢卡箍 DN150	套	1.769	23.03	40.74		
		离心铸铁排水管卡箍式 DN150	m	0.96	75.13	72.12		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN150	个	0.415	28.46	11.81		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.4508	0.885	0.4		
	机械							

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160	10m	0.1	441.26	557.11	0	144.62	44.126	55.711	0	14.462
031106-1	地下室增加费	100元	0.441262	7.73	0	2.42	2.22	3.41095526	0	1.06785404	0.97960164
小计								47.53695526	55.711	1.06785404	15.44160164
清单项目综合单价											119.75741094
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.2322	1.3916		8.67		
		技工人工费				元	21.1193	1.3625		28.78		
		高级技工人工费				元	4.8352	1.3812		6.68		
	材料	锯条				根	0.242	0.68		0.16		
		粘合剂				kg	0.136	19.71		2.68		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC				m	0.95	26.19		24.88		
		承插塑料排水管件 dn160				个	0.595	21.64		12.88		
		伸缩节 dn160				个	0.35	39.75		13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150				个	0.03	10.71		0.32		
		其他材料费				元	0.988	0.885		0.87		
	机械											
项目编码	031001008004	项目名称		塑料管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160	10m	0.1	441.26	557.11	0	144.62	44.126	55.711	0	14.462
031106-1	地下室增加费	100元	0.441262	7.73	0	2.42	2.22	3.41095526	0	1.06785404	0.97960164
小计								47.53695526	55.711	1.06785404	15.44160164

清单项目综合单价											119.75741094
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.2322	1.3916		8.67		
		技工人工费				元	21.1193	1.3625		28.78		
		高级技工人工费				元	4.8352	1.3812		6.68		
	材料	锯条				根	0.242	0.68		0.16		
		粘合剂				kg	0.136	19.71		2.68		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC				m	0.95	26.19		24.88		
		承插塑料排水管件 dn160				个	0.595	21.64		12.88		
		伸缩节 dn160				个	0.35	39.75		13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150				个	0.03	10.71		0.32		
		其他材料费				元	0.988	0.885		0.87		
	机械											
项目编码	031001008005	项目名称		塑料管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.43	121.95	0	73.95	25.643	12.195	0	7.395
031106-1	地下室增加费	100元	0.256429	7.73	0	2.42	2.22	1.98219617	0	0.62055818	0.56927238
小计								27.62519617	12.195	0.62055818	7.96427238

清单项目综合单价											48.40502673
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6165	1.3916		5.03		
		技工人工费				元	12.2673	1.3625		16.71		
		高级技工人工费				元	2.8207	1.3812		3.9		
	材料	锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m	1.012	5.39		5.45		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.648	0.885		1.46		
	机械											
项目编码	031001008006	项目名称		塑料管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	280.65	148.58	0	81.69	28.065	14.858	0	8.169
031106-1	地下室增加费	100元	0.280658	7.73	0	2.42	2.22	2.16948634	0	0.67919236	0.62306076
小计								30.23448634	14.858	0.67919236	8.79206076

清单项目综合单价											54.56373946
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.9547	1.3916		5.5		
		技工人工费				元	13.442	1.3625		18.31		
		高级技工人工费				元	3.0751	1.3812		4.25		
	材料	锯条				根	0.083	0.68		0.06		
		粘合剂				kg	0.05	19.71		0.99		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC				m	1.005	7.19		7.23		
		承插塑料排水管件 dn75				个	0.92	3.35		3.08		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65				个	0.05	4.36		0.22		
		其他材料费				元	0.633	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031001008007	项目名称		塑料管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
031106-1	地下室增加费	100元	0.315515	7.73	0	2.42	2.22	2.43893095	0	0.7635463	0.7004433
小计								33.99093095	31.802	0.7635463	10.6394433

清单项目综合单价											77.19592055
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.4552	1.3916		6.2		
		技工人工费				元	15.1033	1.3625		20.58		
		高级技工人工费				元	3.4561	1.3812		4.77		
	材料	锯条				根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	0.95	12.57		11.94		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.05	7.35		0.37		
		其他材料费				元	0.873	0.885		0.77		
	机械											
项目编码	031001002001	项目名称		镀锌钢管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-65换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ˆ 镀锌钢管 DN150	10m	0.1	610.56	1058.39	116.05	222.78	61.056	105.839	11.605	22.278	
031106-1	地下室增加费	100元	0.61056	7.73	0	2.42	2.22	4.7196288	0	1.4775552	1.3554432	
小计								65.7756288	105.839	13.0825552	23.6334432	
清单项目综合单价												208.33062720
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.6217	1.3916		12		
		技工人工费				元	29.2345	1.3625		39.83		
		高级技工人工费				元	6.6795	1.3812		9.23		
	材料	镀锌钢管 DN150				m	1.02	90.19		91.99		
		铁丝 φ4mm				kg	0.008	2.74		0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm				kg	0.014	3.224		0.05		
		砂轮片 φ100mm				片	0.047	5.81		0.27		
		砂轮片 φ400mm				片	0.038	16.19		0.62		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.204	7.4		1.51		
		电				kW·h	0.0591	0.65		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.197	17.33		3.41		
		乙炔气				kg	0.067	14.64		0.98		
		压制弯头 DN150				个	0.18	34.69		6.24		
		水				m3	0.0764	4.62		0.35		
		其他材料费				元	0.395	0.885		0.35		
	机械	其他机械费				元	0.268	0.885		0.24		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0003	228.29		0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.008	23.79		0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.065	170.93		11.11		
项目编码	031301003004	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.11	99.89	47.68	33.3	94.11	99.89	47.68	33.3	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22	
031106-1	地下室增加费	100元	1.7401	7.73	0	2.42	2.22	13.450973	0	4.211042	3.863022	
小计								187.460973	117.15	51.891042	59.163022	
清单项目综合单价												415.66503700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.909	1.3916		34.66		
		技工人工费				元	84.444	1.3625		115.05		
		高级技工人工费				元	17.599	1.3812		24.31		
	材料	扁钢 <59				kg	1.25	4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	5.673	3.417		19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子				把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.58	5.6		3.25		
		水泥 P.042.5				kg	1.214	0.351		0.43		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻				kg	1.089	11.5		12.52		
		电				kW·h	0.046	0.65		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气				m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气				kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏				kg	0.307	6.86		2.11		
		石棉绒				kg	0.52	3.58		1.86		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	76.3		32.35		
		刚性防水套管 DN100				个	1	0		0		
		其他材料费				元	3.02	0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.025	275.28		6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.245	166.55		40.8		
项目编码	031301003005	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.44	151.34	57.06	43.78	121.44	151.34	57.06	43.78	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.21	28.73	0	23.19	82.21	28.73	0	23.19	
031106-1	地下室增加费	100元	2.0365	7.73	0	2.42	2.22	15.742145	0	4.92833	4.52103	
小计								219.392145	180.07	61.98833	71.49103	
清单项目综合单价												532.94150500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.152	1.3916		40.57		
		技工人工费				元	98.853	1.3625		134.69		
		高级技工人工费				元	20.566	1.3812		28.41		
	材料	扁钢 <59				kg	1.6	4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	8.606	3.417		29.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.1	3.78		0.38		
		钢丝刷子				把	1.459	14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.78	5.6		4.37		
		水泥 P.042.5				kg	2.025	0.351		0.71		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		油麻				kg	1.816	11.5		20.88		
		电				kW·h	0.068	0.65		0.04		
		汽油 70#～90#				kg	0.047	6.67		0.31		
		氧气				m3	2.04	6.19		12.63		
		乙炔气				kg	0.68	14.64		9.96		
		密封油膏				kg	0.505	6.86		3.46		
		石棉绒				kg	0.868	3.58		3.11		
		无缝钢管 D219×6				m	0.424	147.31		62.46		
		刚性防水套管 DN150				个	1	0		0		
		其他材料费				元	3.91	0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.03	275.28		8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.293	166.55		48.8		
项目编码	031301003006	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74	
031106-1	地下室增加费	100元	0.562	7.73	0	2.42	2.22	4.34426	0	1.36004	1.24764	
小计								60.54426	53.83	3.80004	18.98764	
清单项目综合单价												137.16194000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3916		11.15		
		技工人工费				元	27.262	1.3625		37.14		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3812		7.91		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.65	96.1	3.16	30.35	95.65	96.1	3.16	30.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.9565	7.73	0	2.42	2.22	7.393745	0	2.31473	2.12343
小计								103.043745	96.1	5.47473	32.47343
清单项目综合单价								237.09190500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3916	18.99		
		技工人工费	元	46.376	1.3625	63.19		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3812	13.47		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.55	3.16		

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2）	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.068	7.73	0	2.42	2.22	0.52564	0	0.16456	0.15096
小计								7.32064	1.031	0.16456	2.00096
清单项目综合单价								10.51716000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
		技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
		高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	031201001004	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 （除微锈:人工*0.2材料*0.2）	10m2	0.1	11.3	0.39	0	3.01	1.13	0.039	0	0.301
040401-838	管道外防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）涂料 底漆 一遍	10m2	0.1	20.54	40.74	40.28	10.35	2.054	4.074	4.028	1.035
031106-1	地下室增加费	100元	0.031839	7.73	0	2.42	2.22	0.24611547	0	0.07705038	0.07068258
小计								3.43011547	4.113	4.10505038	1.40668258
清单项目综合单价								13.05484843			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.72692	1.3916	1.01		
		技工人工费	元	1.27958	1.3625	1.74		
		高级技工人工费	元	0.30982	1.3812	0.43		
	材料	棉纱	kg	0.02	9.38	0.19		
		铁砂布 0#～2#	张	0.2	0.66	0.13		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料	kg	0.121	24.78	3		
		IPN8710环氧树脂新型高分子防腐涂料稀释剂	kg	0.06	10.62	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.119	1	0.12		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.03	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0121	294.95	3.57		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.0121	37.97	0.46		

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-833	管道外防腐 石油沥青涂料(缠绕玻璃布) (增)一油	10m2	0.1	78.34	107.84	0	26.12	7.834	10.784	0	2.612
040401-833	管道外防腐 石油沥青涂料(缠绕玻璃布) (增)一油	10m2	0.1	78.34	107.84	0	26.12	7.834	10.784	0	2.612
040401-833	管道外防腐 石油沥青涂料(缠绕玻璃布) (增)一油	10m2	0.1	78.34	107.84	0	26.12	7.834	10.784	0	2.612
040401-833	管道外防腐 石油沥青涂料(缠绕玻璃布) (增)一油	10m2	0.1	78.34	107.84	0	26.12	7.834	10.784	0	2.612
040401-834	管道外防腐 石油沥青涂料(缠绕玻璃布) (增)一布	10m2	0.1	83.81	30.3	0	23.69	8.381	3.03	0	2.369
040401-834	管道外防腐 石油沥青涂料(缠绕玻璃布) (增)一布	10m2	0.1	83.81	30.3	0	23.69	8.381	3.03	0	2.369
040401-834	管道外防腐 石油沥青涂料(缠绕玻璃布) (增)一布	10m2	0.1	83.81	30.3	0	23.69	8.381	3.03	0	2.369
031106-1	地下室增加费	100元	0.564778	7.73	0	2.42	2.22	4.36573394	0	1.36676276	1.25380716
小计								60.84473394	52.226	1.36676276	18.80880716
清单项目综合单价								133.24630386			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	17.6458	1.3916	24.56		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	18.5482	1.3625	25.27		
		高级技工人工费	元	4.8149	1.3812	6.65		
	材料	玻璃布	m2	4.2	1.95	8.19		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	9	4.34	39.06		
		滑石粉	kg	4	0.54	2.16		
		毛刷	把	0.732	1.77	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.52	1	1.52		
	机械							

项目编码	030109001001	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 ˆ 潜污泵 Q=25m3/h,H=20m,N=4kW	台	1	304.54	3390.01	15.34	83.04	304.54	3390.01	15.34	83.04
030204-28	成套配电箱安装 明装半周长L(m) L≤0.5 ˆ	台	0.5	244.56	27.34	0	66.08	122.28	13.67	0	33.04
031106-1	地下室增加费	100元	4.2682	7.73	0	2.42	2.22	32.993186	0	10.329044	9.475404
小计								459.813186	3403.68	25.669044	125.555404
清单项目综合单价								4014.71763400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	52.6255	1.3916	73.23		
	技工人工费	元	177.5035	1.3625	241.85		
	高级技工人工费	元	80.9045	1.3812	111.75		
材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.396	0.68		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.202	10.62	2.15		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
	铁砂布 0#-2#	张	0.25	0.66	0.17		
	普通水泥 42.5(R)	kg	16	0.351	5.62		
	木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
	煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
	汽油 60#～70#	kg	0.14	6.67	0.93		
	黄油 钙基酯	kg	0.13	9.91	1.29		
	氧气(工业用)	m3	0.1	17.33	1.73		
	乙炔气	m3	0.036	13.01	0.47		
	油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.18	12.56	2.26		
	裸铜线 6mm2	kg	0.085	76.48	6.5		
	铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
	其他材料费	元	10.075	0.885	8.92		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	030109001002	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 ˆ 潜污泵 Q=40m3/h,H=15m,N=4kW	台	1	304.54	3522.76	15.34	83.04	304.54	3522.76	15.34	83.04
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ˆ	台	0.428572	268.76	31.11	0	72.67	115.1830107	13.33287492	0	31.14432724
031106-1	地下室增加费	100元	4.197229	7.73	0	2.42	2.22	32.44458017	0	10.15729418	9.31784838
小计								452.1675909	3536.092875	25.49729418	123.5021756
清单项目综合单价								4137.25993561			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	51.577429	1.3916	71.78		
	技工人工费	元	174.703714	1.3625	238.03		
	高级技工人工费	元	79.584857	1.3812	109.92		
材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.396	0.68		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.173143	10.62	1.84		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
	铁砂布 0#-2#	张	0.342857	0.66	0.23		
	普通水泥 42.5(R)	kg	16	0.351	5.62		
	木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
	煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
	汽油 60#～70#	kg	0.14	6.67	0.93		
	黄油 钙基酯	kg	0.13	9.91	1.29		
	氧气(工业用)	m3	0.1	17.33	1.73		
	乙炔气	m3	0.036	13.01	0.47		
	油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.18	12.56	2.26		
	裸铜线 10mm2	kg	0.085714	76.48	6.56		
	铜接线端子 DT-10	个	0.87	1.68	1.46		
	其他材料费	元	9.472857	0.885	8.38		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	030109001003	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 ˆ 潜污泵 Q=15m3/h,H=25m,N=3kW	台	1	304.54	2204.17	15.34	83.04	304.54	2204.17	15.34	83.04
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ˆ 潜污泵控制箱	台	0.5	268.76	31.11	0	72.67	134.38	15.555	0	36.335
031106-1	地下室增加费	100元	4.3892	7.73	0	2.42	2.22	33.928516	0	10.621864	9.744024
小计								472.848516	2219.725	25.961864	129.119024
清单项目综合单价								2847.65440400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.4375	1.3916	75.76		
	技工人工费	元	182.2795	1.3625	248.36		
	高级技工人工费	元	83.129	1.3812	114.82		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.202	10.62	2.15		
	铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.66	0.26		
	裸铜线 10mm2	kg	0.1	76.48	7.65		
	铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.68	1.71		
	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.396	0.68		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
	普通水泥 42.5(R)	kg	16	0.351	5.62		
	木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
	煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
	汽油 60#～70#	kg	0.14	6.67	0.93		
	黄油 钙基酯	kg	0.13	9.91	1.29		
	氧气(工业用)	m3	0.1	17.33	1.73		
	乙炔气	m3	0.036	13.01	0.47		
	油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.18	12.56	2.26		
	其他材料费	元	10.085	0.885	8.93		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	030109001004	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030106-45	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 ˜ 潜污泵 Q=10m3/h,H=15m,N=1.1kW	台	1	304.54	1735.14	15.34	83.04	304.54	1735.14	15.34	83.04
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ˜ 潜污泵控制箱	台	1	268.76	31.11	0	72.67	268.76	31.11	0	72.67
031106-1	地下室增加费	100元	5.733	7.73	0	2.42	2.22	44.31609	0	13.87386	12.72726
小计								617.61609	1766.25	29.21386	168.43726
清单项目综合单价											2581.51721000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	74.458	1.3916	103.62		
	技工人工费	元	235.31	1.3625	320.61		
	高级技工人工费	元	107.938	1.3812	149.08		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.396	0.68		
	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
	普通水泥 42.5(R)	kg	16	0.351	5.62		
	木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
	煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
	汽油 60#～70#	kg	0.14	6.67	0.93		
	黄油 钙基酯	kg	0.13	9.91	1.29		
	氧气(工业用)	m3	0.1	17.33	1.73		
	乙炔气	m3	0.036	13.01	0.47		
	油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.18	12.56	2.26		
	其他材料费	元	14.37	0.885	12.72		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	445.31	1154.61	12.4	176.45	44.531	115.461	1.24	17.645
031106-1	地下室增加费	100元	0.445308	7.73	0	2.42	2.22	3.44223084	0	1.07764536	0.98858376
小计								47.97323084	115.461	2.31764536	18.63358376
清单项目综合单价											184.38545996

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.2814	1.3916	8.74		
	技工人工费	元	21.323	1.3625	29.05		
	高级技工人工费	元	4.8774	1.3812	6.74		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
	卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
	砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
	镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.968	53.14	51.44		
	沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	水	m3	0.015	4.62	0.07		
	其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001002003	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	548.95	1335.1	22.64	213.64	54.895	133.51	2.264	21.364
031106-1	地下室增加费	100元	0.548952	7.73	0	2.42	2.22	4.24339896	0	1.32846384	1.21867344
小计								59.13839896	133.51	3.59246384	22.58267344
清单项目综合单价											218.82353624

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.7462	1.3916	10.78		
	技工人工费	元	26.273	1.3625	35.8		
	高级技工人工费	元	6.0226	1.3812	8.32		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
	卡箍连接件(含胶圈）DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
	镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.978	90.19	88.21		
	沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	水	m3	0.025	4.62	0.12		
	其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43		

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-319换	室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤110 - HDPE管 dn80	10m	0.1	338.25	295.98	0.51	104.34	33.825	29.598	0.051	10.434
031106-1	地下室增加费	100元	0.338248	7.73	0	2.42	2.22	2.61465704	0	0.81856016	0.75091056
小计								36.43965704	29.598	0.86956016	11.18491056
清单项目综合单价											78.09212776

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.8428	1.3916	6.74		
	技工人工费	元	16.4194	1.3625	22.37		
	高级技工人工费	元	3.414	1.3812	4.72		
材料	HDPE管 dn80	m	0.95	15.76	14.97		
	塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110	个	1.156	11.85	13.7		
	铁砂布	张	0.0227	1.05	0.02		
	锯条(各种规格)	根	0.2161	0.68	0.15		
	电	kW·h	0.5992	0.65	0.39		
	水	m3	0.0132	4.62	0.06		
	其他材料费	元	0.346	0.885	0.31		
机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	255.91	0.05		

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-319换	室内塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤110	10m	0.1	338.25	364.86	0.51	107.79	33.825	36.486	0.051	10.779
031106-1	地下室增加费	100元	0.338248	7.73	0	2.42	2.22	2.61465704	0	0.81856016	0.75091056
小计								36.43965704	36.486	0.86956016	11.52991056
清单项目综合单价											85.32512776

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.8428	1.3916	6.74		
		技工人工费	元	16.4194	1.3625	22.37		
		高级技工人工费	元	3.414	1.3812	4.72		
	材料	HDPE管 dn110	m	0.95	23.01	21.86		
		塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110	个	1.156	11.85	13.7		
		铁砂布	张	0.0227	1.05	0.02		
		锯条(各种规格)	根	0.2161	0.68	0.15		
		电	kW·h	0.5992	0.65	0.39		
		水	m3	0.0132	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.346	0.885	0.31		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	255.91	0.05		

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˜ 弹性座封铸铁闸阀 DN150	个	1	270.44	940.23	51.28	122.24	270.44	940.23	51.28	122.24
031106-1	地下室增加费	100元	2.7044	7.73	0	2.42	2.22	20.905012	0	6.544648	6.003768
小计								291.345012	940.23	57.824648	128.243768
清单项目综合单价											1417.64342800

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	031002001015	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ 弹性座封铸铁闸阀 DN100	个	1	178.66	580.23	46.15	79.59	178.66	580.23	46.15	79.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.7866	7.73	0	2.42	2.22	13.810418	0	4.323572	3.966252
小计								192.470418	580.23	50.473572	83.556252
清单项目综合单价											906.73024200

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˜ 弹性座封铸铁闸阀 DN80	个	1	144.7	495.75	39.31	65.89	144.7	495.75	39.31	65.89
031106-1	地下室增加费	100元	1.447	7.73	0	2.42	2.22	11.18531	0	3.50174	3.21234
小计								155.88531	495.75	42.81174	69.10234
清单项目综合单价											763.54939000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3916	28.39		
		技工人工费	元	69.247	1.3625	94.35		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3812	21.96		
	材料	弹性座封铸铁闸阀 DN80	个	1	398.67	398.67		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031002008004	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜	个	1	178.66	258.99	46.15	63.52	178.66	258.99	46.15	63.52
031106-1	地下室增加费	100元	1.7866	7.73	0	2.42	2.22	13.810418	0	4.323572	3.966252
小计								192.470418	258.99	50.473572	67.486252
清单项目综合单价											569.42024200

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002008005	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˙ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	144.7	213.89	39.31	51.79	144.7	213.89	39.31	51.79
031106-1	地下室增加费	100元	1.447	7.73	0	2.42	2.22	11.18531	0	3.50174	3.21234
小计								155.88531	213.89	42.81174	55.00234
清单项目综合单价											467.58939000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.398	1.3916	28.39		
	技工人工费	元	69.247	1.3625	94.35		
	高级技工人工费	元	15.901	1.3812	21.96		
材料	可曲挠橡胶软接头 DN80	个	1	116.81	116.81		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˙ 铸铁止回阀 DN100	个	1	178.66	492.62	46.15	75.2	178.66	492.62	46.15	75.2
031106-1	地下室增加费	100元	1.7866	7.73	0	2.42	2.22	13.810418	0	4.323572	3.966252
小计								192.470418	492.62	50.473572	79.166252
清单项目综合单价											814.73024200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
	技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
	高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˙ 铸铁止回阀 DN80	个	1	144.7	405.93	39.31	61.4	144.7	405.93	39.31	61.4
031106-1	地下室增加费	100元	1.447	7.73	0	2.42	2.22	11.18531	0	3.50174	3.21234
小计								155.88531	405.93	42.81174	64.61234
清单项目综合单价											669.23939000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.398	1.3916	28.39		
	技工人工费	元	69.247	1.3625	94.35		
	高级技工人工费	元	15.901	1.3812	21.96		
材料	铸铁止回阀 DN80	个	1	308.85	308.85		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031007-60	压力表	台(块)	1	78.88	93.27	0	21.64	78.88	93.27	0	21.64
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.9	7.28	0	16.74	6.19	0.728	0	1.674
031106-1	地下室增加费	100元	0.8507	7.73	0	2.42	2.22	6.575911	0	2.058694	1.888554
小计								91.645911	93.998	2.058694	25.202554
清单项目综合单价											212.90515900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.6628	1.3916	13.45		
	技工人工费	元	50.8409	1.3625	69.27		
	高级技工人工费	元	1.699	1.3812	2.35		
材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
	酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
	脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
	脱脂用黑光灯	组	0.02	0	0		
	白滤纸	张	2	0.88	1.76		
	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
机械							

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	94.11	99.89	47.68	33.3	94.11	99.89	47.68	33.3
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
031106-1	地下室增加费	100元	1.7401	7.73	0	2.42	2.22	13.450973	0	4.211042	3.863022
小计								187.460973	117.15	51.891042	59.163022
清单项目综合单价											415.66503700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
	技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
	高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.44	151.34	57.06	43.78	121.44	151.34	57.06	43.78
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.21	28.73	0	23.19	82.21	28.73	0	23.19
031106-1	地下室增加费	100元	2.0365	7.73	0	2.42	2.22	15.742145	0	4.92833	4.52103
小计								219.392145	180.07	61.98833	71.49103
清单项目综合单价								532.94150500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3916	40.57		
		技工人工费	元	98.853	1.3625	134.69		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3812	28.41		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.417	29.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.65	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.28	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.55	48.8		

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	287.01	254.47	148.15	99.26	287.01	254.47	148.15	99.26
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	48.93	56.61	0	15.78	48.93	56.61	0	15.78
031106-1	地下室增加费	100元	3.3594	7.73	0	2.42	2.22	25.968162	0	8.129748	7.457868
小计								361.908162	311.08	156.279748	122.497868
清单项目综合单价								951.76577800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.3916	66.87		
		技工人工费	元	163.086	1.3625	222.2		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3812	46.87		
	材料	橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.417	120.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		电	kW·h	0.102	0.65	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.28	17.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	224.91	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	166.55	122.08		

项目编码	031201001006	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ˚（标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.068	7.73	0	2.42	2.22	0.52564	0	0.16456	0.15096
小计								7.32064	1.031	0.16456	2.00096
清单项目综合单价								10.51716000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
		技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
		高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.48	438.43	724.41	317	9.1948	4.3843	7.2441	3.17

工程量清单综合单价分析表

030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.13	138.93	283.97	158.26	4.9513	1.3893	2.8397	1.5826
031101-5换	一般钢结构手工除锈轻锈 （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.01	11.3	0.28	2.62	3.19	0.113	0.0028	0.0262	0.0319
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.153455	7.73	0	2.42	2.22	1.18620715	0	0.3713611	0.3406701
小计								16.53130715	6.0431	10.6121611	5.4351701
清单项目综合单价											38.62173835

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.289228	1.3625	9.93		
		普工人工费	元	2.402832	1.3916	3.34		
		高级技工人工费	元	1.498352	1.3812	2.07		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.32	3.49		
		钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14205	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	224.91	1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.59	2.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	166.55	6.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1308.48	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.55	0.24		

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.48	438.43	724.41	317	9.1948	4.3843	7.2441	3.17
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.13	138.93	283.97	158.26	4.9513	1.3893	2.8397	1.5826
031101-5换	一般钢结构手工除锈轻锈 （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.01	11.3	0.28	2.62	3.19	0.113	0.0028	0.0262	0.0319
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.156146	7.73	0	2.42	2.22	1.20700858	0	0.37787332	0.34664412
小计								16.82120858	6.0979	10.68407332	5.51974412
清单项目综合单价											39.12292602

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.384748	1.3625	10.06		
		普工人工费	元	2.487952	1.3916	3.46		
		高级技工人工费	元	1.513192	1.3812	2.09		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.32	3.49		
		钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0248	6.51	0.16		
		电	kW·h	0.03362	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00285	5.31	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14205	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00005	1308.48	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	224.91	1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.59	2.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	166.55	6.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1308.48	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.55	0.24		

项目编码	031301005003	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-308	管道支架制作安装 弹簧式管架	100kg	0.01	1113.67	520.16	215.28	336.09	11.1367	5.2016	2.1528	3.3609
031101-5换	一般钢结构手工除锈轻锈 （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.01	11.3	0.28	2.62	3.19	0.113	0.0028	0.0262	0.0319
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.1234	7.73	0	2.42	2.22	0.953882	0	0.298628	0.273948
小计								13.289582	5.4711	2.608428	3.976748
清单项目综合单价											25.34585800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.376552	1.3916	3.31		
		技工人工费	元	5.734998	1.3625	7.81		
		高级技工人工费	元	0.879192	1.3812	1.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		型钢	kg	1.02	4.13	4.21		
		螺母	kg	0.0181	6.68	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.0362	3.96	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0095	12.49	0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0276	7.4	0.2		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065	0.351	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.0123	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.0048	13.01	0.06		
		焦炭	kg	0.0876	0.77	0.07		
		其他材料费	元	0.04135	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1308.48	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00106	324.35	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.00125	224.91	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	27.16	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0096	87.39	0.84		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0058	23.79	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0028	172.55	0.48		

项目编码	AB001001	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	870.1381	2.47	3.32	0	0.81	2149.241107	2888.858492	0	704.811861
小计								2149.241107	2888.858492	0	704.811861
清单项目综合单价								5742.91146000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	591808.78	
2	措施项目	18315.04	
2.1	安全文明施工	12724.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10335.01	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2389.6	
2.2	其他措施项目费	5590.43	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	54911.14	
5	含税建安工程造价	665034.96	
合计		1330069.92	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		动力系统					469349.94	0
1-1		动力配电箱					263046.24	0
1-1-1	030402011001	成套配电箱	(1)名称:地下室普通照明总配电箱 (2)型号:1-1LAPa (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	2013.37	2013.37	0
1-1-2	030402011002	成套配电箱	(1)名称:地下室普通照明总配电箱 (2)型号:1-1LAPb (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	1764.57	1764.57	0
1-1-3	030402011003	成套配电箱	(1)名称:普通照明配电箱 (2)型号:B1-1AL1、B1-3AL1、B1-4AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	3	1935.97	5807.91	0
1-1-4	030402011004	成套配电箱	(1)名称:普通照明配电箱 (2)型号:B1-1AL2、B1-3AL2、B1-4AL2 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	3	1935.97	5807.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402011005	成套配电箱	(1)名称:普通照明配电箱 (2)型号:B1-10AL1、B1-11AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	2	1969.14	3938.28	0
1-1-6	030402011006	成套配电箱	(1)名称:弱电机房中间配电箱 (2)型号:B1-7CAP、B1-7CAPE (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	2	6474.11	12948.22	0
1-1-7	030402011007	成套配电箱	(1)名称:室分机房电力配电箱 (2)型号:B1-10CAT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	7453.23	7453.23	0
1-1-8	030402011008	成套配电箱	(1)名称:弱电机房电力配电箱 (2)型号:B1-9CAT1 (3)安装方式:明装/暗装 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	8766.33	8766.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030402011009	成套配电箱	(1)名称:室分机房电力配电箱 (2)型号:B1-10CAT2、B1-10CAT3 (3)安装方式:明装/暗装 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	2	6993.46	13986.92	0
1-1-10	030402011010	成套配电箱	(1)名称:平时应急照明中间配电箱 (2)型号:1-1XLAP、1-1XLAPE (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	2	2041.01	4082.02	0
1-1-11	030402011011	成套配电箱	(1)名称:消防风机总箱配电箱 (2)型号:1-1XVAP、1-1XVAPE (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	2	4370.43	8740.86	0
1-1-12	030402011012	成套配电箱	(1)名称:消防风机电力配电箱 (2)型号:B1-3XVAT (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	9162.46	9162.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-13	030402011013	成套配电箱	(1)名称:消防风机电力配电箱 (2)型号:B1-4XVAT (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	9487.59	9487.59	0
1-1-14	030402011014	成套配电箱	(1)名称:消防风机配电箱 (2)型号:B1-3XVAC1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	2180.33	2180.33	0
1-1-15	030402011015	成套配电箱	(1)名称:消防风机配电箱 (2)型号:B1-4XVAC1、B1-4XVAC2 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	2	1499.85	2999.7	0
1-1-16	030402011016	成套配电箱	(1)名称:地下室普通风机总配电箱 (2)型号:1-1VAP (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	2561.9	2561.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-17	030402011017	成套配电箱	(1)名称:商业空调通风配电箱 (2)型号:B1-11VAP、B1-10VAP (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	2	2065.34	4130.68	0
1-1-18	030402011018	成套配电箱	(1)名称:空调电力配电箱 (2)型号:B1-4VAP (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	1991.25	1991.25	0
1-1-19	030402011019	成套配电箱	(1)名称:地下排油烟风机用电配电箱 (2)型号:B1-1PYAP (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	9497.4	9497.4	0
1-1-20	030402011020	成套配电箱	(1)名称:隔油机房、垃圾房电力配电箱 (2)型号:B1-9GYAPZ (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	2184.76	2184.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	030402011021	成套配电箱	(1)名称:隔油机房电力配电箱 (2)型号:B1-9GYAP (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	1870.72	1870.72	0
1-1-22	030402011022	成套配电箱	(1)名称:隔油机房电力配电箱 (2)型号:B1-1LJAP (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	1870.72	1870.72	0
1-1-23	030402011023	成套配电箱	(1)名称:生活水泵房配电箱 (2)型号:B1-9WAT (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	1828.83	1828.83	0
1-1-24	030402011024	成套配电箱	(1)名称:充电桩配电箱 (2)型号:B1-3CDAP1、B1-3CDAP2、B1-3CDAP3、B1-2CDAP1、B1-2CDAP2 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	5	16425.15	82125.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030402011025	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:B1-1ALE、B1-3ALE、B1-4ALE (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	3	3489.44	10468.32	0
1-1-26	030402011026	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:B1-1ALE-D、B1-3ALE-D、B1-4ALE-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	3	2570.93	7712.79	0
1-1-27	030402011027	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:B1-10ALE、B1-11ALE、B1-9ALE (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	3	3489.44	10468.32	0
1-1-28	030402011028	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:B1-10ALE-D、B1-11ALE-D、B1-9ALE-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	3	2570.93	7712.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030416006001	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	系统	13	991.05	12883.65	0
1-1-30	030416009001	自动投入装置	(1)名称:双电源切换装置调试 (2)电压等级(kV):1KV以下 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	系统	10	126.89	1268.9	0
1-1-31	030407004001	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(13＜P≤30kW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	3	781.48	2344.44	0
1-1-32	030407004002	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(3＜P≤13kW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	2	512.68	1025.36	0
1-1-33	030407004003	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(1.5＜P≤3kW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	4	273.59	1094.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-34	030407004004	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(P≤1.5KW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	5	173.12	865.6	0
1-2		桥架/套管					53827.56	0
1-2-1	030412003001	桥架	(1)名称:F-hCT:100x100(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架制作安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	116.15	138.18	16049.61	0
1-2-2	030412003002	桥架	(1)名称:F-hCT:200x100(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架制作安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	13.37	185.07	2474.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030412003003	桥架	(1)名称:F-hCT:300x150(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架制作安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	7.4	247.88	1834.31	0
1-2-4	030412003004	桥架	(1)名称:G-hCT:100x100(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架制作安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	24.52	130.67	3204.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030412003005	桥架	(1)名称:G-hCT:200x100(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架制作安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	61.73	173.35	10700.9	0
1-2-6	030412003006	桥架	(1)名称:G-hCT:300x150(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架制作安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	25.67	231.17	5934.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030412003007	桥架	(1)名称:G-hCT:400x150(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架制作安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	17.45	271.82	4743.26	0
1-2-8	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	(1)名称:地下室(含高低压变配电房、人防区等)强电工程防火封堵 (2)包含但不限于盘、柜、箱处、桥架(线槽)内外及管线、桥架(线槽)穿墙、板时,开孔洞及用防火堵料封堵,综合按项包干考虑,结算时不做调整 (3)封堵材料:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	项	20	159.96	3199.2	0
1-2-9	031301003011	套管	(1)名称:防护密闭套管制作安装 (2)型号、规格:穿管管径DN25 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)做法:详见人防图集05SFD10-P58~59 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	3	276.96	830.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	031301003012	套管	(1)名称:防护密闭套管制作安装 (2)型号、规格:穿管管径DN50 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)做法:详见人防图集05SFD10-P58~59 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	10	283.26	2832.6	0
1-2-11	031301003013	套管	(1)名称:防护密闭套管制作安装 (2)型号、规格:穿管管径DN100 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)做法:详见人防图集05SFD10-P58~59 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	5	404.85	2024.25	0
1-3		管线					152476.14	0
1-3-1	030412001001	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	6	15.16	90.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	030412001002	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	18	28.65	515.7	0
1-3-3	030412001003	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	18	19.8	356.4	0
1-3-4	030412001004	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	6	33.46	200.76	0
1-3-5	030412001005	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	23.84	286.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	030412001006	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	18	37.23	670.14	0
1-3-7	030412001007	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	6	38.64	231.84	0
1-3-8	030412001008	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG50 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	6	37.34	224.04	0
1-3-9	030412001009	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG50 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	45.42	545.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	030412001010	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	6	22.48	134.88	0
1-3-11	030412001011	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	33.78	405.36	0
1-3-12	030412001012	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	27	29.14	786.78	0
1-3-13	030412001013	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	28.8	40.44	1164.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	030412001014	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	35.76	429.12	0
1-3-15	030412001015	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	7.2	48.01	345.67	0
1-3-16	030412001016	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	3	49.05	147.15	0
1-3-17	030412001017	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	15	61.66	924.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-18	030412001018	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	6	77.87	467.22	0
1-3-19	031301001001	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	18.3	7.61	139.26	0
1-3-20	031301001002	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 25以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	18.3	10.15	185.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-21	030409001001	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-3*70+2*35 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	30	277.67	8330.1	0
1-3-22	030409001002	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-4*50+1*25 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	15	231	3465	0
1-3-23	030409001003	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-5*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	12	75.14	901.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-24	030409001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	42	775.04	32551.68	0
1-3-25	030409001005	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	24	104.56	2509.44	0
1-3-26	030409001006	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	24	43.58	1045.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-27	030409001007	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-5*6 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	24	52.85	1268.4	0
1-3-28	030409001008	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-3*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	180	42.68	7682.4	0
1-3-29	030409001009	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-3*25+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	18	121.09	2179.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-30	030409001010	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	24	105.65	2535.6	0
1-3-31	030409001011	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	60	68.58	4114.8	0
1-3-32	030409001012	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*6 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	3	46.79	140.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-33	030409001013	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	90	33.69	3032.1	0
1-3-34	030409001014	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	18	55.61	1000.98	0
1-3-35	030409001015	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	18	27.72	498.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-36	030409001016	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*240+1*120 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	1232.91	14794.92	0
1-3-37	030409001017	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*150+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	1.2	775.04	930.05	0
1-3-38	030409001018	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	30	647.03	19410.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-39	030409001019	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	15	267.82	4017.3	0
1-3-40	030409001020	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	30	195.61	5868.3	0
1-3-41	030409001021	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*25+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	12	153.56	1842.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-42	030409001022	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	15	103.91	1558.65	0
1-3-43	030409001023	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*6 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	3	46.09	138.27	0
1-3-44	030409001024	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	12	33.22	398.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-45	030409001025	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B1-4x35+1x16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	20	227.3	4546	0
1-3-46	030409001026	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B1-4x6 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	20	46.63	932.6	0
1-3-47	030409001027	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-3*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	20	42.01	840.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-48	030409002001	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号: WDZAN-KYJY-B1-4x1.5 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	19.52	195.2	0
1-3-49	030409002002	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号: WDZBN-KYJY-B1-4x1.5 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	50	19.36	968	0
1-3-50	030409002003	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号: WDZBN-KYJY-B1-2x1.5 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	50	13.54	677	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-51	030409002004	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZA-KYJY-B1-6x1.5 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	30	21.18	635.4	0
1-3-52	030409002005	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB-KYJY-B1-6x1.5 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	30	20.95	628.5	0
1-3-53	030409003001	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电缆终端头 (2)规格:S≤10mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	8	107.86	862.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-54	030409003002	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电缆终端头 (2)规格:10＜S≤25mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	149.46	1494.6	0
1-3-55	030409003003	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电缆终端头 (2)规格:35＜S≤50mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	199.51	399.02	0
1-3-56	030409003004	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电缆终端头 (2)规格:50＜S≤70mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	264.54	529.08	0
1-3-57	030409003005	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:S≤10mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	100	74.6	7460	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-58	030409003006	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:16＜S≤35mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	155.36	310.72	0
1-3-59	030409003007	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:35＜S≤50mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	191.91	383.82	0
1-3-60	030409003008	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:50＜S≤70mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	227.28	454.56	0
1-3-61	030409003009	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:70＜S≤120mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	268.6	537.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-62	030409003010	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:120＜S≤240mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	407.36	814.72	0
1-3-63	030409003011	电力电缆头	(1)名称:铜端子 (2)型号:6＜S≤16mm2 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	20	8.17	163.4	0
1-3-64	030409003012	电力电缆头	(1)名称:铜端子 (2)型号:S≤6mm2 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	32	6.51	208.32	0
1-3-65	030409005001	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:N≤6 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	96.64	966.4	0
2		照明系统					57329.88	0
2-1		照明灯具、开关					20826.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030413001001	普通灯具	(1)名称:吸顶灯带延时开关 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:12W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	8	71.12	568.96	0
2-1-2	030413001002	普通灯具	(1)名称:普通LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	111	73.71	8181.81	0
2-1-3	030413001003	普通灯具	(1)名称:防潮LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	5	92.3	461.5	0
2-1-4	030413001004	普通灯具	(1)名称:双管普通LED灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:2*18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	12	126.59	1519.08	0
2-1-5	030413001005	普通灯具	(1)名称:防潮双管普通LED灯(2x18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:2*18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	4	126.59	506.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	030413001006	普通灯具	(1)名称:防潮单管普通LED灯(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	68	73.71	5012.28	0
2-1-7	040801029001	照明开关	(1)名称:单联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	3	26.73	80.19	0
2-1-8	040801029002	照明开关	(1)名称:双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	11	32.91	362.01	0
2-1-9	040801029003	照明开关	(1)名称:三联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	3	35.35	106.05	0
2-1-10	040801029004	照明开关	(1)名称:防水双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	7	37.56	262.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	040801029005	照明开关	(1)名称:四联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	9	38.83	349.47	0
2-1-12	030412006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	283	12.07	3415.81	0
2-2		照明管线					36503.44	0
2-2-1	030412001019	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	60	15.16	909.6	0
2-2-2	030412001020	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	13.1	157.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030412002001	线槽	(1)名称:灯具线槽(含支吊架) (2)规格:105*50 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	300	50.4	15120	0
2-2-4	030412001021	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	38.7	28.17	1090.18	0
2-2-5	031301001003	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	18.3	7.61	139.26	0
2-2-6	030412004001	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	3000	6.22	18660	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	030412004002	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZN-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	60	7.12	427.2	0
3		应急照明系统					43798.80	0
3-1	030413006001	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:安全电压型应急照明灯 (2)型号:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	24	126.19	3028.56	0
3-2	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1.名称:单面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	40	107.41	4296.4	0
3-3	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1.名称:双面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	30	116.8	3504	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1.名称:双面双向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	30	120.56	3616.8	0
3-5	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1.名称:出口标志灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	10	107.41	1074.1	0
3-6	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	5	107.41	537.05	0
3-7	030412006002	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	150	12.07	1810.5	0
3-8	030412001022	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	900	15.16	13644	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	031301001004	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	45	7.61	342.45	0
3-10	030412004003	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-BYJ-2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	330.61	7.12	2353.94	0
3-11	030412004004	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	720	10.95	7884	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030412004005	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*1.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	300	5.69	1707	0
4		插座系统					14109.75	0
4-1	030413014001	插座	(1)名称:单相二三孔插座 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	16	29.85	477.6	0
4-2	030412006003	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	16	12.07	193.12	0
4-3	030412001023	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	108	15.16	1637.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030412001024	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	21	19.8	415.8	0
4-5	031301001005	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	39.18	7.61	298.16	0
4-6	031301001006	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 25以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	12.18	10.15	123.63	0
4-7	030412004006	配线	(1)名称:动力配线 (2)规格、型号:WDZC-B1-BYJ-4 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	1296	8.46	10964.16	0
5		防雷接地工程					7220.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030410007001	等电位端子箱、测试板	(1)名称:LEB局部等电位联结端子箱 (2)做法:详见15D501-2-P25~26、P34~35 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	台	5	64.75	323.75	0
5-2	030410007002	等电位端子箱、测试板	(1)名称:总等电位端子箱(MEB) (2)做法:详见15D501-2-P25~26、P34~35 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	台	1	75.04	75.04	0
5-3	030410007003	等电位端子箱、测试板	(1)名称:测试板 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	2	61.02	122.04	0
5-4	030410002001	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)规格型号:Φ16圆钢 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	60	33.11	1986.6	0
5-5	030410002002	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)型号、规格:25*5 (4)敷设方式:明敷 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	49.53	594.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030410002003	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)型号、规格:40*4 (4)敷设方式:明敷 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	49.96	599.52	0
5-7	030410004001	均压环	(1)名称:均压环 (2)做法:在地下室顶板内暗敷一条40*4镀锌扁钢,沿地下室内外墙敷设形成内部环形导体,在各总等电位联结端子板附近T接引出40*4镀锌扁钢作为联结导体,分别接至各MEB端子板,具体做法参考图集:15D502 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	30	14	420	0
5-8	030410003001	引下线	(1)名称:接地引下线 (2)做法:利用结构柱内2根不小于Φ10的主钢筋 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	60	17.62	1057.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	030410001001	接地极	(1)名称:室外人工接地极、测试断接卡 (2)做法:在室外地坪下0.5米处连接2根直径为40X4的不锈钢扁钢,伸出外墙长度应大于1米,供疏流和增加人工接地极用,距地1米处设断接卡作接地电阻测试用 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	根	2	201.72	403.44	0
5-10	040807003001	接地装置	(1)名称:接地调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	1	1638.46	1638.46	0
合计							591808.78	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					18315.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12724.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10335.01
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2389.6
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5590.43
1-9-1	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5590.43	5590.43
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							18315.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	54911.14
合计					54911.14

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1LAPa	台	1	366.78	1502.47	0	98.75	366.78	1502.47	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1502.47	8.876076	106.892516
清单项目综合单价								2013.37068600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1LAPb	台	1	366.78	1253.67	0	98.75	366.78	1253.67	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1253.67	8.876076	106.892516
清单项目综合单价								1764.57068600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.78	1425.07	0	98.75	366.78	1425.07	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1425.07	8.876076	106.892516
清单项目综合单价								1935.97068600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱B1-1AL2、B1-3AL2、B1-4AL2	台	1	366.78	1425.07	0	98.75	366.78	1425.07	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1425.07	8.876076	106.892516
清单项目综合单价								1935.97068600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱B1-10AL1、B1-11AL1	台	1	366.78	1458.24	0	98.75	366.78	1458.24	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1458.24	8.876076	106.892516
清单项目综合单价								1969.14068600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱B1-7CAP、B1-7CAPE	台	1	366.78	5963.21	0	98.75	366.78	5963.21	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	5963.21	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											6474.11068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱B1-10CAT1	台	1	366.78	6942.33	0	98.75	366.78	6942.33	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	6942.33	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											7453.23068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.78	8255.43	0	98.75	366.78	8255.43	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	8255.43	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											8766.33068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ B1-10CAT2、B1-10CAT3	台	1	366.78	6482.56	0	98.75	366.78	6482.56	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	6482.56	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											6993.46068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1XLAP、1-1XLAPE	台	1	366.78	1530.11	0	98.75	366.78	1530.11	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1530.11	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2041.01068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1XVAP、1-1XVAPE	台	1	366.78	3859.53	0	98.75	366.78	3859.53	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	3859.53	8.876076	106.892516

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									4370.43068600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1			
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24			
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44			
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
	机械								

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-3XVAT	台	1	366.78	8651.56	0	98.75	366.78	8651.56	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	8651.56	8.876076	106.892516

清单项目综合单价									9162.46068600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1			
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24			
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44			
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
	机械								

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-4XVAT	台	1	366.78	8976.69	0	98.75	366.78	8976.69	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	8976.69	8.876076	106.892516

清单项目综合单价									9487.59068600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1			
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24			
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44			
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
	机械								

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-3XVAC1	台	1	366.78	1669.43	0	98.75	366.78	1669.43	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1669.43	8.876076	106.892516

清单项目综合单价									2180.33068600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1			
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24			
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44			
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
	机械								

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-4XVAC1、B1-4XVAC2	台	1	366.78	988.95	0	98.75	366.78	988.95	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	988.95	8.876076	106.892516

清单项目综合单价									1499.85068600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1			
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24			
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44			
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
	机械								

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1VAP	台	1	366.78	2051	0	98.75	366.78	2051	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2051	8.876076	106.892516

清单项目综合单价									2561.90068600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1			
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24			
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44			

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-11VAP、B1-10VAP	台	1	366.78	1554.44	0	98.75	366.78	1554.44	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1554.44	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2065.34068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-4VAP	台	1	366.78	1480.35	0	98.75	366.78	1480.35	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1480.35	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											1991.25068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-1PYAP	台	1	366.78	8986.5	0	98.75	366.78	8986.5	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	8986.5	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											9497.40068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-9GYAPZ	台	1	366.78	1673.86	0	98.75	366.78	1673.86	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1673.86	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2184.76068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-9GYAP	台	1	366.78	1359.82	0	98.75	366.78	1359.82	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1359.82	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											1870.72068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.78	1359.82	0	98.75	366.78	1359.82	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1359.82	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											1870.72068600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱B1-1L,1AP	台	1	366.78	1317.93	0	98.75	366.78	1317.93	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1317.93	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											1828.83068600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱B1-3CDAP1、B1-3CDAP2、B1-3CDAP3、B1-2CDAP1、B1-2CDAP2	台	1	366.78	15914.25	0	98.75	366.78	15914.25	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	15914.25	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											16425.15068600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱B1-1ALE、B1-3ALE、B1-4ALE	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2978.54	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											3489.44068600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011026	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱B1-1ALE-D、B1-3ALE-D、B1-4ALE-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2060.03	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2570.93068600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011027	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱 B1-10ALE、B1-11ALE、B1-9ALE	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2978.54	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											3489.44068600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱 B1-10ALE-D、B1-11ALE-D、B1-9ALE-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2060.03	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2570.93068600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.13	8.85	19.47	184.99	692.13	8.85	19.47	184.99
031106-1	地下室增加费	100元	6.9213	7.73	0	2.42	2.22	53.501649	0	16.749546	15.365286
小计								745.631649	8.85	36.219546	200.355286
清单项目综合单价											991.05648100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3916	76.61		
		技工人工费	元	247.542	1.3625	337.28		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3812	278.24		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416009001	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 ˆ（双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	86.01	4.96	2.12	23.16	86.01	4.96	2.12	23.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.8601	7.73	0	2.42	2.22	6.648573	0	2.081442	1.909422
小计								92.658573	4.96	4.201442	25.069422
清单项目综合单价											126.88943700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	28.2012	1.3625	38.42		
		普工人工费	元	5.405	1.3916	7.52		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3812	40.07		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12		

项目编码	030407004001	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13<P≤30	台	1	542.35	27.17	0	144.88	542.35	27.17	0	144.88
031106-1	地下室增加费	100元	5.4235	7.73	0	2.42	2.22	41.923655	0	13.12487	12.04017
小计								584.273655	27.17	13.12487	156.92017
清单项目综合单价											781.48869500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.678	1.3916	67.74		
		技工人工费	元	225.6	1.3625	307.38		
		高级技工人工费	元	121.079	1.3812	167.23		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		金属软管 DN40	m	1.25	5.94	7.43		
		金属软管活接头 φ40mm	套	2.04	0.33	0.67		
		其他材料费	元	6.08	0.885	5.38		
	机械							

项目编码	030407004002	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3<P≤13	台	1	352.3	22.45	0	94.35	352.3	22.45	0	94.35
031106-1	地下室增加费	100元	3.523	7.73	0	2.42	2.22	27.23279	0	8.52566	7.82106
小计								379.53279	22.45	8.52566	102.17106
清单项目综合单价											512.67951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.3916	44.06		
		技工人工费	元	146.484	1.3625	199.58		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3812	108.66		

工程量清单综合单价分析表

材料	金属软管 DN25	m	1.25	2.83	3.54		
	金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
	汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
	其他材料费	元	6.39	0.885	5.66		
机械							

项目编码	030407004003	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5＜P≤3	台	1	184.41	16.74	0	49.63	184.41	16.74	0	49.63
031106-1	地下室增加费	100元	1.8441	7.73	0	2.42	2.22	14.254893	0	4.462722	4.093902
小计								198.664893	16.74	4.462722	53.723902
清单项目综合单价											273.59151700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.522	1.3916	22.99		
		技工人工费	元	76.772	1.3625	104.6		
		高级技工人工费	元	41.141	1.3812	56.82		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.83	3.54		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.57	0.885	4.93		
	机械							

项目编码	030407004004	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	112.99	15.48	0	30.68	112.99	15.48	0	30.68
031106-1	地下室增加费	100元	1.1299	7.73	0	2.42	2.22	8.734127	0	2.734358	2.508378
小计								121.724127	15.48	2.734358	33.188378
清单项目综合单价											173.12686300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3916	14.11		
		技工人工费	元	46.998	1.3625	64.03		
		高级技工人工费	元	25.231	1.3812	34.85		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.83	3.54		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.05	0.885	4.47		
	机械							

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜ F-hCT:100x100(强电消防桥架)	10m	0.1	223.21	401.91	5.86	79.58	22.321	40.191	0.586	7.958
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007901	900.3	444.42	99.81	267.59	7.1132703	3.51136242	0.78859881	2.11422859
031106-1	地下室增加费	100元	0.588966	7.73	0	2.42	2.22	4.55270718	0	1.42529772	1.30750452
小计								63.44997748	51.89236242	3.22489653	19.61573311
清单项目综合单价											138.18296954

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.419197	1.3916	20.07		
		技工人工费	元	17.031826	1.3625	23.21		
		高级技工人工费	元	11.312491	1.3812	15.62		
	材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		F-hCT:100x100(强电消防桥架)	m	1.01	39.31	39.7		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.063201	3.69	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.173803	4.01	0.7		
		角钢(综合)	kg	0.59251	3.399	2.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.024411	3.3	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039501	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013983	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.00474	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003476	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04106	7.4	0.3		
		调和漆	kg	0.03106	9.61	0.3		
		电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
		其他材料费	元	0.23969	0.885	0.21		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00237	13.04	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005938	153.44	0.91		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˜ F-hCT:200x100(强电消防桥架)	10m	0.1	383.09	624.83	5.86	133.03	38.309	62.483	0.586	13.303
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008602	900.3	444.42	99.81	267.59	7.7443806	3.82290084	0.85856562	2.30180918
031106-1	地下室增加费	100元	0.755154	7.73	0	2.42	2.22	5.83734042	0	1.82747268	1.67644188
小计								81.35372102	74.49590084	3.6970383	25.51725106
清单项目综合单价											185.06391122

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.368314	1.3916	24.17		
		技工人工费	元	23.763572	1.3625	32.38		
		高级技工人工费	元	13.732528	1.3812	18.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		F-hCT:200x100(强电消防桥架)	m	1.01	61.29	61.9		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.068811	3.69	0.25		
		扁钢 40×4	kg	0.18923	4.01	0.76		
		角钢(综合)	kg	0.645101	3.399	2.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026578	3.3	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043007	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015224	11.83	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.005161	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003785	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042042	7.4	0.31		
		调和漆	kg	0.032042	9.61	0.31		

工程量清单综合单价分析表

		电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
		其他材料费	元	0.339461	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00258	13.04	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006376	153.44	0.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.49	887.66	11.71	207.29	61.249	88.766	1.171	20.729
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010095	900.3	444.42	99.81	267.59	9.0885285	4.4864199	1.00758195	2.70132105
031106-1	地下室增加费	100元	0.998	7.73	0	2.42	2.22	7.71454	0	2.41516	2.21556
小计								107.5150685	101.4424199	5.01874195	33.88188105
清单项目综合单价											247.85811140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.727056	1.3916	30.24		
		技工人工费	元	33.658917	1.3625	45.86		
		高级技工人工费	元	17.162725	1.3812	23.71		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.042	2.55	0.11		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.080757	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.222081	4.01	0.89		
		角钢(综合)	kg	0.757095	3.399	2.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031192	3.3	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.050473	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.017867	11.83	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.006057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004442	5.31	0.02		
		F-hCT:300x150(强电消防桥架)	m	1.01	87.4	88.27		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.044132	7.4	0.33		
		调和漆	kg	0.034132	9.61	0.33		
		其他材料费	元	0.391104	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003028	13.04	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007309	153.44	1.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	585.55	1.17		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ G-hCT:100x100(强电普通桥架)	10m	0.1	223.21	330.3	5.86	76	22.321	33.03	0.586	7.6
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0079	900.3	444.42	99.81	267.59	7.11237	3.510918	0.788499	2.113961
031106-1	地下室增加费	100元	0.588961	7.73	0	2.42	2.22	4.55266853	0	1.42528562	1.30749342
小计								63.44903853	44.730918	3.22478462	19.25745442
清单项目综合单价											130.66219557

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.419135	1.3916	20.07		
		技工人工费	元	17.031646	1.3625	23.21		
		高级技工人工费	元	11.312434	1.3812	15.62		
	材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		G-hCT:100x100(强电普通桥架)	m	1.01	32.22	32.54		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.063197	3.69	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.173793	4.01	0.7		
		角钢(综合)	kg	0.592476	3.399	2.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02441	3.3	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039498	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013982	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.00474	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003476	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04106	7.4	0.3		
		调和漆	kg	0.03106	9.61	0.3		
		电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
		其他材料费	元	0.23969	0.885	0.21		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00237	13.04	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005937	153.44	0.91		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ G-hCT:200x100(强电普通桥架)	10m	0.1	383.09	513.22	5.86	127.45	38.309	51.322	0.586	12.745
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008601	900.3	444.42	99.81	267.59	7.7434803	3.82245642	0.85846581	2.30154159
031106-1	地下室增加费	100元	0.755149	7.73	0	2.42	2.22	5.83730177	0	1.82746058	1.67643078
小计								81.35278207	63.33445642	3.69692639	24.95897237
清单项目综合单价											173.34313725

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.368178	1.3916	24.17		
		技工人工费	元	23.763181	1.3625	32.38		
		高级技工人工费	元	13.732404	1.3812	18.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		G-hCT:200x100(强电普通桥架)	m	1.01	50.24	50.74		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.068803	3.69	0.25		
		扁钢 40×4	kg	0.189208	4.01	0.76		
		角钢(综合)	kg	0.645027	3.399	2.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026575	3.3	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043002	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015223	11.83	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.00516	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003784	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04204	7.4	0.31		
		调和漆	kg	0.03204	9.61	0.31		
		电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
		其他材料费	元	0.33946	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00258	13.04	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.006375	153.44	0.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	585.55	0.59		
项目编码	030412003006	项目名称	桥架			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.49	728.48	11.71	199.34	61.249	72.848	1.171	19.934
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010102	900.3	444.42	99.81	267.59	9.0948306	4.48953084	1.00828062	2.70319418
031106-1	地下室增加费	100元	0.998064	7.73	0	2.42	2.22	7.71503472	0	2.41531488	2.21570208
小计								107.5218653	85.52753084	5.0195955	33.08889626
清单项目综合单价											231.15788792
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.72797		1.3916	30.24		
		技工人工费			元	33.661558		1.3625	45.86		
		高级技工人工费			元	17.16356		1.3812	23.71		
	材料	电线 BV-2.5			m	0.042		2.55	0.11		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75	1.5		
		G-hCT:300x150(强电普通桥架)			m	1.01		71.64	72.36		
		钢筋 φ10mm以外			kg	0.08081		3.69	0.3		
		扁钢 40×4			kg	0.222228		4.01	0.89		
		角钢(综合)			kg	0.757596		3.399	2.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.031213		3.3	0.1		
		铁砂布 0#-2#			张	0.050506		0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.017879		11.83	0.21		
		清油 C01-1			kg	0.006061		16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#			kg	0.004445		5.31	0.02		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67	0.07		
		镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.044142		7.4	0.33		
		调和漆			kg	0.034142		9.61	0.33		
		其他材料费			元	0.391111		0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00303		13.04	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.007313		153.44	1.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.002		585.55	1.17		
项目编码	030412003007	项目名称	桥架			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˜ G-hCT:400x150(强电消防桥架)	10m	0.1	612.49	1091.28	11.71	217.48	61.249	109.128	1.171	21.748
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.011502	900.3	444.42	99.81	267.59	10.3552506	5.11171884	1.14801462	3.07782018
031106-1	地下室增加费	100元	1.010671	7.73	0	2.42	2.22	7.81248683	0	2.44582382	2.24368962
小计								108.8797374	122.4297188	5.18983844	35.3055098
清单项目综合单价											271.80480451
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.91929		1.3916	30.5		
		技工人工费			元	34.214346		1.3625	46.62		
		高级技工人工费			元	17.338148		1.3812	23.95		
	材料	膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75	1.5		
		G-hCT:400x150(强电消防桥架)			m	1.01		107.56	108.64		
		电线 BV-2.5			m	0.042		2.55	0.11		
		钢筋 φ10mm以外			kg	0.092011		3.69	0.34		
		扁钢 40×4			kg	0.253032		4.01	1.01		
		角钢(综合)			kg	0.862607		3.399	2.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.035539		3.3	0.12		
		铁砂布 0#-2#			张	0.057507		0.66	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.020358		11.83	0.24		
		清油 C01-1			kg	0.006901		16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#			kg	0.005061		5.31	0.03		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67	0.07		
		镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.046102		7.4	0.34		
		调和漆			kg	0.036102		9.61	0.35		
		其他材料费			元	0.392652		0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00345		13.04	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.008188		153.44	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.002		585.55	1.17		
项目编码	080707013001	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-203	防火堵洞盘柜下	处	1	106.19	11.93	0	28.7	106.19	11.93	0	28.7
031106-1	地下室增加费	100元	1.0619	7.73	0	2.42	2.22	8.208487	0	2.569798	2.357418
小计								114.398487	11.93	2.569798	31.057418
清单项目综合单价											159.95570300
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	43.082		1.3625	58.7		
		普工人工费			元	19.392		1.3916	26.99		
		高级技工人工费			元	14.841		1.3812	20.5		
	材料	镀锌扁钢 25×4			kg	1.05		4.87	5.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫			10套	1.22		2.57	3.14		
		钢锯条			根	1.03		0.58	0.6		
		汽油 60#～70#			kg	0.4		6.67	2.67		
		其他材料费			元	0.46		0.885	0.41		
	机械										
项目编码	031301003011	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.65	46.53	27	20.31	60.65	46.53	27	20.31
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.16	12.77	0	19.99	73.16	12.77	0	19.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.3381	7.73	0	2.42	2.22	10.343513	0	3.238202	2.970582
小计								144.153513	59.3	30.238202	43.270582
清单项目综合单价											276.96229700
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	65.025		1.3625	88.6		
		普工人工费			元	19.025		1.3916	26.48		
		高级技工人工费			元	13.573		1.3812	18.75		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	0.424		11.96	5.07		
		扁钢 ＜59			kg	0.9		4.01	3.61		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	3.929		3.417	13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.04		3.78	0.15		
		钢丝刷子			把	0.593		14.6	8.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.28	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.55	23.15		

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.65	52.53	27	20.61	60.65	52.53	27	20.61
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.16	12.77	0	19.99	73.16	12.77	0	19.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.3381	7.73	0	2.42	2.22	10.343513	0	3.238202	2.970582
小计								144.153513	65.3	30.238202	43.570582
清单项目综合单价											283.26229700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3625	88.6		
		普工人工费	元	19.025	1.3916	26.48		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3812	18.75		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.424	26.12	11.07		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.01	3.61		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.417	13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.28	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.55	23.15		

项目编码	031301003013	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.11	89.58	47.68	32.79	94.11	89.58	47.68	32.79
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
031106-1	地下室增加费	100元	1.7401	7.73	0	2.42	2.22	13.450973	0	4.211042	3.863022
小计								187.460973	106.84	51.891042	58.653022
清单项目综合单价											404.84503700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
		普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
	材料	镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.424	53.14	22.53		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.01	5.01		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-1	地下室增加费	100元	0.068117	7.73	0	2.42	2.22	0.52654441	0	0.16484314	0.15121974
小计								7.33854441	5.4398	0.16484314	2.22581974
清单项目综合单价											15.16900729

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1556.71	671.11	0	445.49	15.5671	6.7111	0	4.4549
031106-1	地下室增加费	100元	0.155673	7.73	0	2.42	2.22	1.20335229	0	0.37672866	0.34559406
小计								16.77045229	6.7111	0.37672866	4.80049406
清单项目综合单价											28.65877501

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.82452	1.3916	2.54		
		技工人工费	元	7.99482	1.3625	10.89		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.54591	1.3812	2.14		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	672.08	0	276.58	9.1821	6.7208	0	2.7658
031106-1	地下室增加费	100元	0.091823	7.73	0	2.42	2.22	0.70979179	0	0.22221166	0.20384706
小计								9.89189179	6.7208	0.22221166	2.96964706
清单项目综合单价											19.80455051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1607.96	1061.2	0	478.56	16.0796	10.612	0	4.7856
031106-1	地下室增加费	100元	0.1608	7.73	0	2.42	2.22	1.242984	0	0.389136	0.356976
小计								17.322584	10.612	0.389136	5.142576
清单项目综合单价											33.46629600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.88453	1.3916	2.62		
		技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
		高级技工人工费	元	1.59678	1.3812	2.21		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.59	922.68	0	315.67	10.1859	9.2268	0	3.1567
031106-1	地下室增加费	100元	0.101859	7.73	0	2.42	2.22	0.78737007	0	0.24649878	0.22612698
小计								10.97327007	9.2268	0.24649878	3.38282698
清单项目综合单价											23.82939583

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.3916	1.66		
		技工人工费	元	5.23117	1.3625	7.13		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
	材料	套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.44	1327.14	0	510.5	16.7844	13.2714	0	5.105
031106-1	地下室增加费	100元	0.167845	7.73	0	2.42	2.22	1.29744185	0	0.4061849	0.3726159
小计								18.08184185	13.2714	0.4061849	5.4776159
清单项目综合单价											37.23704265

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.96713	1.3916	2.74		
		技工人工费	元	8.61995	1.3625	11.74		
		高级技工人工费	元	1.66681	1.3812	2.3		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1763.84	1347.06	0	534.1	17.6384	13.4706	0	5.341
031106-1	地下室增加费	100元	0.176384	7.73	0	2.42	2.22	1.36344832	0	0.42684928	0.39157248
小计								19.00184832	13.4706	0.42684928	5.73257248
清单项目综合单价											38.63187008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.06724	1.3916	2.88		
		技工人工费	元	9.0586	1.3625	12.34		
		高级技工人工费	元	1.75157	1.3812	2.42		
	材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-34	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1434.98	1659.76	0	462.71	14.3498	16.5976	0	4.6271
031106-1	地下室增加费	100元	0.1435	7.73	0	2.42	2.22	1.109255	0	0.34727	0.31857
小计								15.459055	16.5976	0.34727	4.94567
清单项目综合单价								37.34959500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.68181	1.3916	2.34		
		技工人工费	元	7.36969	1.3625	10.04		
		高级技工人工费	元	1.425	1.3812	1.97		
	材料	套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-28	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1868.48	1856.5	0	587.27	18.6848	18.565	0	5.8727
031106-1	地下室增加费	100元	0.18685	7.73	0	2.42	2.22	1.4443505	0	0.452177	0.414807
小计								20.1291505	18.565	0.452177	6.287507
清单项目综合单价								45.43383450			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.18985	1.3916	3.05		
		技工人工费	元	9.59603	1.3625	13.07		
		高级技工人工费	元	1.85548	1.3812	2.56		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	901.14	920.78	27.33	286.45	9.0114	9.2078	0.2733	2.8645
031106-1	地下室增加费	100元	0.090117	7.73	0	2.42	2.22	0.69660441	0	0.21808314	0.20005974
小计								9.70800441	9.2078	0.49138314	3.06455974
清单项目综合单价								22.47174729			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	4.62798	1.3625	6.31		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3812	1.24		
	材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.37	8.62		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	1629.31	1034.57	27.33	484.83	16.2931	10.3457	0.2733	4.8483
031106-1	地下室增加费	100元	0.162934	7.73	0	2.42	2.22	1.25947982	0	0.39430028	0.36171348
小计								17.55257982	10.3457	0.66760028	5.21001348
清单项目综合单价								33.77589358			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90955	1.3916	2.66		
		技工人工费	元	8.36771	1.3625	11.4		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3812	2.23		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.37	8.62		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1086.7	1311.46	27.33	355.09	10.867	13.1146	0.2733	3.5509
031106-1	地下室增加费	100元	0.108671	7.73	0	2.42	2.22	0.84002683	0	0.26298382	0.24124962
小计								11.70702683	13.1146	0.53628382	3.79214962
清单项目综合单价											29.15006027

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.27387	1.3916	1.77		
		技工人工费	元	5.58051	1.3625	7.6		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3812	1.49		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.96	12.32		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1810.82	1427.97	27.33	552.53	18.1082	14.2797	0.2733	5.5253
031106-1	地下室增加费	100元	0.181084	7.73	0	2.42	2.22	1.39997932	0	0.43822328	0.40200648
小计								19.50797932	14.2797	0.71152328	5.92730648
清单项目综合单价											40.42650908

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.3916	2.95		
		技工人工费	元	9.29987	1.3625	12.67		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3812	2.48		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.96	12.32		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1180.88	1817.27	27.33	405.3	11.8088	18.1727	0.2733	4.053
031106-1	地下室增加费	100元	0.118092	7.73	0	2.42	2.22	0.91285116	0	0.28578264	0.26216424
小计								12.72165116	18.1727	0.55908264	4.31516424
清单项目综合单价											35.76859804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.38403	1.3916	1.93		
		技工人工费	元	6.06464	1.3625	8.26		
		高级技工人工费	元	1.17269	1.3812	1.62		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.67	17.17		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0162	11.83	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0041	5.31	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1964.58	1945.98	27.33	619.12	19.6458	19.4598	0.2733	6.1912
031106-1	地下室增加费	100元	0.196459	7.73	0	2.42	2.22	1.51862807	0	0.47543078	0.43613898
小计								21.16442807	19.4598	0.74873078	6.62733898
清单项目综合单价											48.00029783

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.30251	1.3916	3.2		
		技工人工费	元	10.08944	1.3625	13.75		
		高级技工人工费	元	1.95095	1.3812	2.69		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.67	17.17		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		接地管卡 DN32	个	0.329	0.56	0.18		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0053	16.99	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376	11.83	0.44		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0094	5.31	0.05		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0692	0.885	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001016	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1893.28	2134.97	32.83	610.1	18.9328	21.3497	0.3283	6.101
031106-1	地下室增加费	100元	0.189334	7.73	0	2.42	2.22	1.46355182	0	0.45818828	0.42032148
小计								20.39635182	21.3497	0.78648828	6.52132148
清单项目综合单价											49.05386158

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.21865	1.3916	3.09		
		技工人工费	元	9.72289	1.3625	13.25		
		高级技工人工费	元	1.88092	1.3812	2.6		
	材料	镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.36	19.94		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0056	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02	11.83	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0265	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.58	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001017	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2647.9	2336.91	32.83	819.88	26.479	23.3691	0.3283	8.1988
031106-1	地下室增加费	100元	0.264794	7.73	0	2.42	2.22	2.04685762	0	0.64080148	0.58784268
小计								28.52585762	23.3691	0.96910148	8.78664268
清单项目综合单价											61.65070178

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.10332	1.3916	4.32		
		技工人工费	元	13.59888	1.3625	18.53		
		高级技工人工费	元	2.62951	1.3812	3.63		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.36	19.94		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.58	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001018	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	3233.01	3102.19	38.32	1013.37	32.3301	31.0219	0.3832	10.1337
031106-1	地下室增加费	100元	0.3233	7.73	0	2.42	2.22	2.499109	0	0.782386	0.717726
小计								34.829209	31.0219	1.165586	10.851426
清单项目综合单价											77.86812100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.3916	5.27		
		技工人工费	元	16.6038	1.3625	22.62		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3812	4.43		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	26.12	26.9		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.58	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.054011	7.73	0	2.42	2.22	0.41750503	0	0.13070662	0.11990442
小计								5.81850503	0.091	0.13070662	1.55390442
清单项目综合单价											7.59411607

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549

工程量清单综合单价分析表

031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
031106-1	地下室增加费	100元	0.07194	7.73	0	2.42	2.22	0.5560962	0	0.1740948	0.1597068
小计								7.7500962	0.141	0.1740948	2.0707068
清单项目综合单价											10.13589780
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3625		7.19		
	材料	1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械											

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ˆ 矿物绝缘电缆RTTZ-3*70+2*35	100m	0.01	2438.8	23157.21	60.97	1807.58	24.388	231.5721	0.6097	18.0758
031106-1	地下室增加费	100元	0.24388	7.73	0	2.42	2.22	1.8851924	0	0.5901896	0.5414136
小计								26.2731924	231.5721	1.1998896	18.6172136
清单项目综合单价											277.66239560
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.6485	1.3916		9.25		
		技工人工费				元	9.92658	1.3625		13.52		
		高级技工人工费				元	1.16631	1.3812		1.61		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-3*70+2*35				m	1.03	220.67		227.29		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00055	991.54		0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	585.55		0.06		

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	1924.02	19393.04	60.97	1483.15	19.2402	193.9304	0.6097	14.8315
031106-1	地下室增加费	100元	0.1924	7.73	0	2.42	2.22	1.487252	0	0.465608	0.427128
小计								20.727452	193.9304	1.075308	15.258628
清单项目综合单价											230.99178800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.10678	1.3916		7.11		
		技工人工费				元	7.84126	1.3625		10.68		
		高级技工人工费				元	1.04973	1.3812		1.45		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.158	0.23		0.04		
		矿物绝缘电缆RTTZ-4*50+1*25				m	1.03	184.14		189.66		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00055	991.54		0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	585.55		0.06		

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	654.09	6227.73	60.97	488.83	6.5409	62.2773	0.6097	4.8883
031106-1	地下室增加费	100元	0.065409	7.73	0	2.42	2.22	0.50561157	0	0.15828978	0.14520798
小计								7.04651157	62.2773	0.76798978	5.03350798
清单项目综合单价											75.12530933
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.72065	1.3916		2.39		
		技工人工费				元	2.68841	1.3625		3.66		
		高级技工人工费				元	0.34995	1.3812		0.48		
	材料	固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		矿物绝缘电缆RTTZ-5*10				m	1.03	56.81		58.51		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00055	991.54		0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	585.55		0.06		

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<S≤240 ˆ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70	100m	0.01	1978.41	70905.49	287.21	4089.33	19.7841	709.0549	2.8721	40.8933
031106-1	地下室增加费	100元	0.197841	7.73	0	2.42	2.22	1.52931093	0	0.47877522	0.43920702
小计								21.31341093	709.0549	3.35087522	41.33250702
清单项目综合单价											775.05169317
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.31718	1.3916		6.01		
		技工人工费				元	8.25805	1.3625		11.25		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3812		2.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70				m	1.01	701.92		708.94		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	991.54		1.37		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	260.91		0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	585.55		1.16		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ 矿物绝缘电缆RTTZ-5*16	100m	0.01	1022.18	8543.91	60.97	702.04	10.2218	85.4391	0.6097	7.0204
031106-1	地下室增加费	100元	0.102217	7.73	0	2.42	2.22	0.79013741	0	0.24736514	0.22692174
小计								11.01193741	85.4391	0.85706514	7.24732174
清单项目综合单价											104.55542429

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.3916	3.56		
		技工人工费	元	4.53246	1.3625	6.18		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3812	0.48		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-5*16	m	1.03	78.73	81.09		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	991.54	0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	654.09	3222.19	60.97	338.55	6.5409	32.2219	0.6097	3.3855
031106-1	地下室增加费	100元	0.065409	7.73	0	2.42	2.22	0.50561157	0	0.15828978	0.14520798
小计								7.04651157	32.2219	0.76798978	3.53070798
清单项目综合单价											43.56710933

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.72065	1.3916	2.39		
		技工人工费	元	2.68841	1.3625	3.66		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3812	0.48		
	材料	固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		矿物绝缘电缆RTTZ-5*4	m	1.03	27.63	28.46		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	991.54	0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ 矿物绝缘电缆RTTZ-5*6	100m	0.01	654.09	4104.9	60.97	382.69	6.5409	41.049	0.6097	3.8269
031106-1	地下室增加费	100元	0.065409	7.73	0	2.42	2.22	0.50561157	0	0.15828978	0.14520798
小计								7.04651157	41.049	0.76798978	3.97210798
清单项目综合单价											52.83560933

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.72065	1.3916	2.39		
		技工人工费	元	2.68841	1.3625	3.66		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3812	0.48		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-5*6	m	1.03	36.2	37.29		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	991.54	0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˆ （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75） WDZA-YJY-B1-3*10	100m	0.01	303.54	3659.2	4.83	263.63	3.0354	36.592	0.0483	2.6363
031106-1	地下室增加费	100元	0.030354	7.73	0	2.42	2.22	0.23463642	0	0.07345668	0.06738588
小计								3.27003642	36.592	0.12175668	2.70368588
清单项目综合单价											42.68747898

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3916	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3812	0.39		
	材料	WDZA-YJY-B1-3*10	m	1.01	36.15	36.51		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	585.55	0.05		

项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16＜S≤35 ˆ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-3*25+1*16	100m	0.01	741.97	10537.9	13.52	724.21	7.4197	105.379	0.1352	7.2421
031106-1	地下室增加费	100元	0.074195	7.73	0	2.42	2.22	0.57352735	0	0.1795519	0.1647129
小计								7.99322735	105.379	0.3147519	7.4068129
清单项目综合单价											121.09379215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-3*25+1*16	m	1.01	104.24	105.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10＜S≤16 ˜ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*16	100m	0.01	485.8	9413.17	6.44	599.67	4.858	94.1317	0.0644	5.9967
031106-1	地下室增加费	100元	0.04858	7.73	0	2.42	2.22	0.3755234	0	0.1175636	0.1078476
小计								5.2335234	94.1317	0.1819636	6.1045476
清单项目综合单价											105.65173460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3625	2.76		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3812	0.62		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*16	m	1.01	93.12	94.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	0.040472	7.73	0	2.42	2.22	0.31284856	0	0.09794224	0.08984784
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˜ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*10	100m	0.01	404.72	5990.28	6.44	407.08	4.0472	59.9028	0.0644	4.0708
小计								4.36004856	59.9028	0.16234224	4.16064784
清单项目综合单价											68.58583864

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*10	m	1.01	59.23	59.82		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˜ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*6	100m	0.01	404.72	3914.73	6.44	303.3	4.0472	39.1473	0.0644	3.033
031106-1	地下室增加费	100元	0.040467	7.73	0	2.42	2.22	0.31280991	0	0.09793014	0.08983674
小计								4.36000991	39.1473	0.16233014	3.12283674
清单项目综合单价											46.79247679

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*6	m	1.01	38.68	39.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˜ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	100m	0.01	404.72	2667.38	6.44	240.93	4.0472	26.6738	0.0644	2.4093
031106-1	地下室增加费	100元	0.040473	7.73	0	2.42	2.22	0.31285629	0	0.09794466	0.08985006
小计								4.36005629	26.6738	0.16234466	2.49915006
清单项目综合单价											33.69535101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	m	1.01	26.33	26.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˜ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*10	100m	0.01	364.25	4807.57	5.8	337.18	3.6425	48.0757	0.058	3.3718
031106-1	地下室增加费	100元	0.036428	7.73	0	2.42	2.22	0.28158844	0	0.08815576	0.08087016
小计								3.92408844	48.0757	0.14615576	3.45267016
清单项目综合单价											55.59861436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.3916	1.1		
		技工人工费	元	1.520019	1.3625	2.07		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3812	0.47		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*10	m	1.01	47.52	48		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	585.55	0.06		

项目编码	030409001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ^ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*4	100m	0.01	364.25	2152.28	5.8	204.42	3.6425	21.5228	0.058	2.0442
031106-1	地下室增加费	100元	0.036428	7.73	0	2.42	2.22	0.28158844	0	0.08815576	0.08087016
小计								3.92408844	21.5228	0.14615576	2.12507016
清单项目综合单价											27.71811436

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.793953	1.3916	1.1		
	技工人工费	元	1.520019	1.3625	2.07		
	高级技工人工费	元	0.337833	1.3812	0.47		
材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*4	m	1.01	21.23	21.44		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	585.55	0.06		

项目编码	030409001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240 ^ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*240+1*120	100m	0.01	1978.41	114512.24	287.21	6269.67	19.7841	1145.1224	2.8721	62.6967
031106-1	地下室增加费	100元	0.197842	7.73	0	2.42	2.22	1.52931866	0	0.47877764	0.43920924
小计								21.31341866	1145.1224	3.35087764	63.13590924
清单项目综合单价											1232.92260554

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.31718	1.3916	6.01		
	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3812	2.52		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*240+1*120	m	1.01	1133.67	1145.01		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	991.54	1.37		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	585.55	1.16		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.91	0.34		

项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240 ^ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*150+1*70	100m	0.01	1978.41	70905.49	287.21	4089.33	19.7841	709.0549	2.8721	40.8933
031106-1	地下室增加费	100元	0.197834	7.73	0	2.42	2.22	1.52925682	0	0.47875828	0.43919148
小计								21.31335682	709.0549	3.35085828	41.33249148
清单项目综合单价											775.05160658

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.31718	1.3916	6.01		
	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3812	2.52		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*150+1*70	m	1.01	701.92	708.94		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	991.54	1.37		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	585.55	1.16		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.91	0.34		

项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ^ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*120+1*70	100m	0.01	1416.44	59621.88	126.22	3364.93	14.1644	596.2188	1.2622	33.6493
031106-1	地下室增加费	100元	0.141644	7.73	0	2.42	2.22	1.09490812	0	0.34277848	0.31444968
小计								15.25930812	596.2188	1.60497848	33.96374968
清单项目综合单价											647.04683628

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.09086	1.3916	4.3		
	技工人工费	元	5.91266	1.3625	8.06		
	高级技工人工费	元	1.30842	1.3812	1.81		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*120+1*70	m	1.01	590.2	596.1		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	643.66	0.5		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	585.55	0.45		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.91	0.32		

项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35<S≤50 ^ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	100m	0.01	805.63	24427.42	13.52	1435.53	8.0563	244.2742	0.1352	14.3553
031106-1	地下室增加费	100元	0.08056	7.73	0	2.42	2.22	0.6227288	0	0.1949552	0.1788432
小计								8.6790288	244.2742	0.3301552	14.5341432
清单项目综合单价											267.81752720

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.94211	1.3916	2.7		
	技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
	高级技工人工费	元	0.82069	1.3812	1.13		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	m	1.01	241.76	244.18		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	100m	0.01	741.97	17635.17	13.52	1079.07	7.4197	176.3517	0.1352	10.7907
031106-1	地下室增加费	100元	0.074197	7.73	0	2.42	2.22	0.57354281	0	0.17955674	0.16471734
小计								7.99324281	176.3517	0.31475674	10.95541734
清单项目综合单价											195.61511689

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	m	1.01	174.51	176.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	100m	0.01	741.97	13629.51	13.52	878.79	7.4197	136.2951	0.1352	8.7879
031106-1	地下室增加费	100元	0.0742	7.73	0	2.42	2.22	0.573566	0	0.179564	0.164724
小计								7.993266	136.2951	0.314764	8.952624
清单项目综合单价											153.55575400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	m	1.01	134.85	136.2		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*16	100m	0.01	485.8	9246.52	6.44	591.34	4.858	92.4652	0.0644	5.9134
031106-1	地下室增加费	100元	0.04858	7.73	0	2.42	2.22	0.3755234	0	0.1175636	0.1078476
小计								5.2335234	92.4652	0.1819636	6.0212476
清单项目综合单价											103.90193460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3625	2.76		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3812	0.62		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*16	m	1.01	91.47	92.38		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*6	100m	0.01	404.72	3848.07	6.44	299.96	4.0472	38.4807	0.0644	2.9996
031106-1	地下室增加费	100元	0.040467	7.73	0	2.42	2.22	0.31280991	0	0.09793014	0.08983674
小计								4.36000991	38.4807	0.16233014	3.08943674
清单项目综合单价											46.09247679

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*6	m	1.01	38.02	38.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*4	100m	0.01	404.72	2621.93	6.44	238.66	4.0472	26.2193	0.0644	2.3866
031106-1	地下室增加费	100元	0.040475	7.73	0	2.42	2.22	0.31287175	0	0.0979495	0.0898545
小计								4.36007175	26.2193	0.1623495	2.4764545
清单项目综合单价											33.21817575

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*4	m	1.01	25.88	26.14		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZBN-YJY-B1-4x35+1x16	100m	0.01	741.97	20653.05	13.52	1229.96	7.4197	206.5305	0.1352	12.2996
031106-1	地下室增加费	100元	0.074195	7.73	0	2.42	2.22	0.57352735	0	0.1795519	0.1647129

工程量清单综合单价分析表

小计							7.99322735	206.5305	0.3147519	12.4643129	
清单项目综合单价											227.30279215
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.61929	1.3916		2.25		
		技工人工费			元	3.09739	1.3625		4.22		
		高级技工人工费			元	0.68495	1.3812		0.95		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4x35+1x16			m	1.01	204.39		206.43		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00011	643.66		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011	585.55		0.06		
项目编码	030409001026	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）WDZBN-YJY-B1-4x6	100m	0.01	364.25	3953.11	5.8	294.46	3.6425	39.5311	0.058	2.9446
031106-1	地下室增加费	100元	0.036425	7.73	0	2.42	2.22	0.28156525	0	0.0881485	0.0808635
小计								3.92406525	39.5311	0.1461485	3.0254635
清单项目综合单价											46.62677725
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.793953	1.3916		1.1		
		技工人工费			元	1.520019	1.3625		2.07		
		高级技工人工费			元	0.337833	1.3812		0.47		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4x6			m	1.01	39.06		39.45		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099	585.55		0.06		
项目编码	030409001027	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）WDZB-YJY-B1-3*10	100m	0.01	303.54	3594.56	4.83	260.39	3.0354	35.9456	0.0483	2.6039
031106-1	地下室增加费	100元	0.030355	7.73	0	2.42	2.22	0.23464415	0	0.0734591	0.0673881
小计								3.27004415	35.9456	0.1217591	2.6712881
清单项目综合单价											42.00869135
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.661628	1.3916		0.92		
		技工人工费			元	1.266683	1.3625		1.73		
		高级技工人工费			元	0.281528	1.3812		0.39		
	材料	WDZB-YJY-B1-3*10			m	1.01	35.51		35.87		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083	585.55		0.05		
项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZAN-KYJY-B1-4x1.5	100m	0.01	552.95	1128.42	0	202.74	5.5295	11.2842	0	2.0274
031106-1	地下室增加费	100元	0.0553	7.73	0	2.42	2.22	0.427469	0	0.133826	0.122766
小计								5.956969	11.2842	0.133826	2.150166
清单项目综合单价											19.52516100
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65944	1.3916		0.92		
		技工人工费			元	2.35943	1.3625		3.21		
		高级技工人工费			元	1.01152	1.3812		1.4		
	材料	WDZAN-KYJY-B1-4x1.5			m	1.02	11		11.22		
		自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001	7.96		0		
		钢锯条			根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.017	0.885		0.02		
	机械										
项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZBN-KYJY-B1-4x1.5	100m	0.01	552.95	1113.12	0	201.97	5.5295	11.1312	0	2.0197
031106-1	地下室增加费	100元	0.055296	7.73	0	2.42	2.22	0.42743808	0	0.13381632	0.12275712
小计								5.95693808	11.1312	0.13381632	2.14245712
清单项目综合单价											19.36441152
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65944	1.3916		0.92		
		技工人工费			元	2.35943	1.3625		3.21		
		高级技工人工费			元	1.01152	1.3812		1.4		
	材料	WDZBN-KYJY-B1-4x1.5			m	1.02	10.85		11.07		
		自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001	7.96		0		
		钢锯条			根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.017	0.885		0.02		
	机械										
项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZBN-KYJY-B1-2x1.5	100m	0.01	552.95	559.26	0	174.28	5.5295	5.5926	0	1.7428
031106-1	地下室增加费	100元	0.055296	7.73	0	2.42	2.22	0.42743808	0	0.13381632	0.12275712
小计								5.95693808	5.5926	0.13381632	1.86555712
清单项目综合单价											13.54891152
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65944	1.3916		0.92		
		技工人工费			元	2.35943	1.3625		3.21		
		高级技工人工费			元	1.01152	1.3812		1.4		
		WDZBN-KYJY-B1-2x1.5			m	1.02	5.42		5.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˜ WDZA-KYJY-B1-6x1.5	100m	0.01	552.95	1285.5	0	210.59	5.5295	12.855	0	2.1059
031106-1	地下室增加费	100元	0.055297	7.73	0	2.42	2.22	0.42744581	0	0.13381874	0.12275934
小计								5.95694581	12.855	0.13381874	2.22865934
清单项目综合单价											21.17442389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3916	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3625	3.21		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
	材料	WDZA-KYJY-B1-6x1.5	m	1.02	12.54	12.79		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˜ WDZB-KYJY-B1-6x1.5	100m	0.01	552.95	1264.08	0	209.52	5.5295	12.6408	0	2.0952
031106-1	地下室增加费	100元	0.055297	7.73	0	2.42	2.22	0.42744581	0	0.13381874	0.12275934
小计								5.95694581	12.6408	0.13381874	2.21795934
清单项目综合单价											20.94952389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3916	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3625	3.21		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
	材料	WDZB-KYJY-B1-6x1.5	m	1.02	12.33	12.58		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-162	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	71.18	8.49	0.12	19.27	71.18	8.49	0.12	19.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.7118	7.73	0	2.42	2.22	5.502214	0	1.722556	1.580196
小计								76.682214	8.49	1.842556	20.850196
清单项目综合单价											107.86496600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3916	12.53		
		技工人工费	元	33.373	1.3625	45.47		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3812	13.18		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25	个	1	99.31	10.91	0.12	26.83	99.31	10.91	0.12	26.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.9931	7.73	0	2.42	2.22	7.676663	0	2.403302	2.204682
小计								106.986663	10.91	2.523302	29.034682
清单项目综合单价											149.45464700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.021	1.3916	25.08		
		技工人工费	元	44.804	1.3625	61.05		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3812	13.18		
	材料	铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-165	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	122.27	27.16	1.16	33.8	122.27	27.16	1.16	33.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.2227	7.73	0	2.42	2.22	9.451471	0	2.958934	2.714394
小计								131.721471	27.16	4.118934	36.514394
清单项目综合单价											199.51479900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.397	1.3916	33.95		
		技工人工费	元	55.147	1.3625	75.14		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3812	13.18		
	材料	铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动液压卡压钳			台班	0.1	11.59		1.16		
项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-166	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	163.46	34.64	1.16	45.06	163.46	34.64	1.16	45.06
031106-1	地下室增加费	100元	1.6346	7.73	0	2.42	2.22	12.635458	0	3.955732	3.628812
小计								176.095458	34.64	5.115732	48.688812
清单项目综合单价											264.54000200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3916		51.03		
		技工人工费				元	72.847	1.3625		99.25		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3812		13.18		
	材料	铜接线端子 DT-70				个	3.03	8.05		24.39		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	3.03	0.23		0.7		
		固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	0		0		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.59		1.16		
项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.24	15.98	0.53	11.75	41.24	15.98	0.53	11.75
031106-1	地下室增加费	100元	0.4124	7.73	0	2.42	2.22	3.187852	0	0.998008	0.915528
小计								44.427852	15.98	1.528008	12.665528
清单项目综合单价											74.60138800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.879	1.3916		6.79		
		技工人工费				元	17.551	1.3625		23.91		
		高级技工人工费				元	7.631	1.3812		10.54		
	材料	铜接线端子 DT-10				个	3.03	1.68		5.09		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16＜S≤35	个	1	96.98	19.19	0.53	26.66	96.98	19.19	0.53	26.66
031106-1	地下室增加费	100元	0.9698	7.73	0	2.42	2.22	7.496554	0	2.346916	2.152956
小计								104.476554	19.19	2.876916	28.812956
清单项目综合单价											155.35642600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.508	1.3916		16.01		
		技工人工费				元	41.362	1.3625		56.36		
		高级技工人工费				元	17.817	1.3812		24.61		
	材料	焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		铜接线端子 DT-35				个	3.03	2.74		8.3		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	116.8	27.8	0.53	32.33	116.8	27.8	0.53	32.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.168	7.73	0	2.42	2.22	9.02864	0	2.82656	2.59296
小计								125.82864	27.8	3.35656	34.92296
清单项目综合单价											191.90816000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.894	1.3916		19.33		
		技工人工费				元	49.817	1.3625		67.88		
		高级技工人工费				元	21.421	1.3812		29.59		
	材料	铜接线端子 DT-50				个	3.03	5.58		16.91		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	136.61	35.28	0.53	37.95	136.61	35.28	0.53	37.95
031106-1	地下室增加费	100元	1.3661	7.73	0	2.42	2.22	10.559953	0	3.305962	3.032742
小计								147.169953	35.28	3.835962	40.982742
清单项目综合单价											227.26865700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.271	1.3916		22.64		
		技工人工费				元	58.281	1.3625		79.41		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3812		34.56		
	材料	铜接线端子 DT-70				个	3.03	8.05		24.39		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.2	6.67		1.33		
		其他材料费				元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费				元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	156.43	48.43	0.53	43.86	156.43	48.43	0.53	43.86
031106-1	地下室增加费	100元	1.5643	7.73	0	2.42	2.22	12.092039	0	3.785606	3.472746
小计								168.522039	48.43	4.315606	47.332746
清单项目综合单价											268.60039100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.648	1.3916	25.95		
	技工人工费	元	66.746	1.3625	90.94		
	高级技工人工费	元	28.629	1.3812	39.54		
材料	铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	204.91	116.49	0.53	60.08	204.91	116.49	0.53	60.08
031106-1	地下室增加费	100元	2.0491	7.73	0	2.42	2.22	15.839543	0	4.958822	4.549002
小计								220.749543	116.49	5.488822	64.629002
清单项目综合单价											407.35736700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	24.397	1.3916	33.95		
	技工人工费	元	87.422	1.3625	119.11		
	高级技工人工费	元	37.537	1.3812	51.85		
材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	38.56	24.55	2.21	11.59	3.856	2.455	0.221	1.159
031106-1	地下室增加费	100元	0.03856	7.73	0	2.42	2.22	0.2980688	0	0.0933152	0.0856032
小计								4.1540688	2.455	0.3143152	1.2446032
清单项目综合单价											8.16798720

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.5885	1.3916	0.82		
	技工人工费	元	1.6919	1.3625	2.31		
	高级技工人工费	元	0.5303	1.3812	0.73		
材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
	汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
	塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.35	0		
	铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030409003012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	36.71	12.2	1.33	10.42	3.671	1.22	0.133	1.042
031106-1	地下室增加费	100元	0.03671	7.73	0	2.42	2.22	0.2837683	0	0.0888382	0.0814962
小计								3.9547683	1.22	0.2218382	1.1234962
清单项目综合单价											6.52010270

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.6261	1.3916	0.87		
	技工人工费	元	1.41	1.3625	1.92		
	高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
	汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	塑料软管 φ5mm	m	0.01	0.22	0		
	铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械	其他机械费	元	0.15	0.885	0.13		

项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.43	13.46	0	16.4	59.43	13.46	0	16.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.5943	7.73	0	2.42	2.22	4.593939	0	1.438206	1.319346
小计								64.023939	13.46	1.438206	17.719346
清单项目综合单价											96.64149100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.131	1.3916	9.92		
	技工人工费	元	25.383	1.3625	34.58		
	高级技工人工费	元	10.813	1.3812	14.93		
材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
	套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
	端子号牌	个	5	0.09	0.45		
	其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 吸顶灯带延时开关	10套	0.1	289.28	294.84	0	91.29	28.928	29.484	0	9.129
031106-1	地下室增加费	100元	0.289275	7.73	0	2.42	2.22	2.23609575	0	0.7000455	0.6421905
小计								31.16409575	29.484	0.7000455	9.7711905
清单项目综合单价											71.11933175

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.1809	1.3916	7.21		
	技工人工费	元	12.9723	1.3625	17.67		
	高级技工人工费	元	2.9269	1.3812	4.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	吸顶灯带延时开关	套	1.01	28.32	28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ˜ 普通LED灯管(18W)	10套	0.1	272.5	341.74	0	89.2	27.25	34.174	0	8.92
031106-1	地下室增加费	100元	0.2725	7.73	0	2.42	2.22	2.106425	0	0.65945	0.60495
小计								29.356425	34.174	0.65945	9.52495
清单项目综合单价											73.71482500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3916	6.79		
		技工人工费	元	12.2199	1.3625	16.65		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3812	3.81		
	材料	普通LED灯管(18W)	套	1	31.45	31.45		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ˜ 防水LED灯管(18W)	10套	0.1	272.5	518.74	0	98.05	27.25	51.874	0	9.805
031106-1	地下室增加费	100元	0.2725	7.73	0	2.42	2.22	2.106425	0	0.65945	0.60495
小计								29.356425	51.874	0.65945	10.40995
清单项目综合单价											92.29982500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3916	6.79		
		技工人工费	元	12.2199	1.3625	16.65		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3812	3.81		
	材料	防水LED灯管(18W)	套	1	49.15	49.15		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式双管 ˜ 双管普通LED灯2*18W	10套	0.1	385.69	695.74	0	136.85	38.569	69.574	0	13.685
031106-1	地下室增加费	100元	0.385692	7.73	0	2.42	2.22	2.98139916	0	0.93337464	0.85623624
小计								41.55039916	69.574	0.93337464	14.54123624
清单项目综合单价											126.59901004

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.3916	9.61		
		技工人工费	元	17.2965	1.3625	23.57		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3812	5.39		
	材料	双管普通LED灯2*18W	套	1	66.85	66.85		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式双管 ˜ 防潮双管普通LED灯(2x18W)	10套	0.1	385.69	695.74	0	136.85	38.569	69.574	0	13.685
031106-1	地下室增加费	100元	0.3857	7.73	0	2.42	2.22	2.981461	0	0.933394	0.856254
小计								41.550461	69.574	0.933394	14.541254
清单项目综合单价											126.59910900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.3916	9.61		
		技工人工费	元	17.2965	1.3625	23.57		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3812	5.39		
	材料	防潮双管普通LED灯(2x18W)	套	1	66.85	66.85		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ˜ 防潮单管普通LED灯(18W)	10套	0.1	272.5	341.74	0	89.2	27.25	34.174	0	8.92
031106-1	地下室增加费	100元	0.2725	7.73	0	2.42	2.22	2.106425	0	0.65945	0.60495
小计								29.356425	34.174	0.65945	9.52495
清单项目综合单价											73.71482500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3916	6.79		
		技工人工费	元	12.2199	1.3625	16.65		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3812	3.81		
	材料	防潮单管普通LED灯(18W)	套	1	31.45	31.45		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	040801029001	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˜ 单联单控暗开关	10套	0.1	123.85	90.84	0	37.31	12.385	9.084	0	3.731
031106-1	地下室增加费	100元	0.123867	7.73	0	2.42	2.22	0.95749191	0	0.29975814	0.27498474

工程量清单综合单价分析表

小计						13.34249191	9.084	0.29975814	4.00598474
清单项目综合单价									26.73223479
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.4513	1.3916	2.02		
		技工人工费		元	6.3611	1.3625	8.67		
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3812	1.7		
	材料	单联单控暗开关		个	1	9.04	9.04		
		其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	040801029002	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ˜照明开关(单控双联)	10套	0.1	128.12	144.04	0	41.11	12.812	14.404	0	4.111
031106-1	地下室增加费	100元	0.128119	7.73	0	2.42	2.22	0.99035987	0	0.31004798	0.28442418
小计								13.80235987	14.404	0.31004798	4.39542418

清单项目综合单价									32.91183203
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.5016	1.3916	2.09		
		技工人工费		元	6.5796	1.3625	8.96		
		高级技工人工费		元	1.2719	1.3812	1.76		
	材料	照明开关(单控双联)		个	1	14.36	14.36		
		其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	040801029003	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ˜三联单控暗开关	10套	0.1	132.39	161.54	0	43.11	13.239	16.154	0	4.311
031106-1	地下室增加费	100元	0.1324	7.73	0	2.42	2.22	1.023452	0	0.320408	0.293928
小计								14.262452	16.154	0.320408	4.604928

清单项目综合单价									35.34178800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.5518	1.3916	2.16		
		技工人工费		元	6.7991	1.3625	9.26		
		高级技工人工费		元	1.315	1.3812	1.82		
	材料	三联单控暗开关		个	1	16.11	16.11		
		其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	040801029004	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ˜防水双联单控暗开关	10套	0.1	128.12	188.34	0	43.32	12.812	18.834	0	4.332
031106-1	地下室增加费	100元	0.128115	7.73	0	2.42	2.22	0.99032895	0	0.3100383	0.2844153
小计								13.80232895	18.834	0.3100383	4.6164153

清单项目综合单价									37.56278255
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.5016	1.3916	2.09		
		技工人工费		元	6.5796	1.3625	8.96		
		高级技工人工费		元	1.2719	1.3812	1.76		
	材料	防水双联单控暗开关		个	1	18.79	18.79		
		其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	040801029005	项目名称	照明开关			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 ˜四联单控暗开关	10套	0.1	136.67	189.14	0	45.63	13.667	18.914	0	4.563
031106-1	地下室增加费	100元	0.136667	7.73	0	2.42	2.22	1.05643591	0	0.33073414	0.30340074
小计								14.72343591	18.914	0.33073414	4.86640074

清单项目综合单价									38.83457079
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.602	1.3916	2.23		
		技工人工费		元	7.0187	1.3625	9.56		
		高级技工人工费		元	1.3573	1.3812	1.87		
	材料	四联单控暗开关		个	1	18.87	18.87		
		其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
031106-1	地下室增加费	100元	0.064621	7.73	0	2.42	2.22	0.49952033	0	0.15638282	0.14345862
小计								6.96152033	2.937	0.15638282	2.00045862

清单项目综合单价									12.05536177
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费		元	2.8201	1.3625	3.84		
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费		元	0.073	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	5.4398	0.1648504	2.2258264

清单项目综合单价									15.16904440
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费		元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm		个	0.1502	1.59	0.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001020	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.62	130.15	0	230.27	8.4562	1.3015	0	2.3027
031106-1	地下室增加费	100元	0.084559	7.73	0	2.42	2.22	0.65364107	0	0.20463278	0.18772098
小计								9.10984107	1.3015	0.20463278	2.49042098
清单项目综合单价											13.10639483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3916	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3625	5.92		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3812	1.16		
	材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.07	1.18		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ˜ 灯具线槽100*50(含支吊架)	10m	0.1	168.52	167.33	2.93	53.17	16.852	16.733	0.293	5.317
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005	900.3	444.42	99.81	267.59	4.5015	2.2221	0.49905	1.33795
031106-1	地下室增加费	100元	0.213535	7.73	0	2.42	2.22	1.65062555	0	0.5167547	0.4740477
小计								23.00412555	18.9551	1.3088047	7.1289977
清单项目综合单价											50.39702795

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.623465	1.3812	0.86		
		普工人工费	元	8.191815	1.3916	11.4		
		技工人工费	元	6.673835	1.3625	9.09		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.04	3.69	0.15		
		扁钢 40×4	kg	0.11	4.01	0.44		
		角钢(综合)	kg	0.375	3.399	1.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.01545	3.3	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025	0.66	0.02		
		调和漆	kg	0.007	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00885	11.83	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0022	5.31	0.01		
		灯具线槽100*50(含支吊架)	m	1.01	16.31	16.47		
		电线 BV-4	m	0.042	4.06	0.17		
		其他材料费	元	0.1055	0.885	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0015	13.04	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003125	153.44	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	585.55	0.29		

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.9	70.16	0	43.18	14.99	7.016	0	4.318
031106-1	地下室增加费	100元	0.1499	7.73	0	2.42	2.22	1.158727	0	0.362758	0.332778
小计								16.148727	7.016	0.362758	4.650778
清单项目综合单价											28.17826300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3916	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3625	10.49		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3812	2.06		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.21	2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.054011	7.73	0	2.42	2.22	0.41750503	0	0.13070662	0.11990442
小计								5.81850503	0.091	0.13070662	1.55390442
清单项目综合单价											7.59411607

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˜ 电线WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	172.98	363.67	0	63.96	1.7298	3.6367	0	0.6396
031106-1	地下室增加费	100元	0.017298	7.73	0	2.42	2.22	0.13371354	0	0.04186116	0.03840156
小计								1.86351354	3.6367	0.04186116	0.67800156
清单项目综合单价											6.22007626

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.98	3.46		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˜ 电线WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	172.98	449.51	0	68.25	1.7298	4.4951	0	0.6825
031106-1	地下室增加费	100元	0.017299	7.73	0	2.42	2.22	0.13372127	0	0.04186358	0.03840378
小计								1.86352127	4.4951	0.04186358	0.72090378
清单项目综合单价											7.12138863

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
	技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
材料	电线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	3.72	4.32		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
	焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030413006001	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 安全电压型应急照明灯	10套	0.1	463.38	589.11	0	152.07	46.338	58.911	0	15.207
031106-1	地下室增加费	100元	0.46338	7.73	0	2.42	2.22	3.5819274	0	1.1213796	1.0287036
小计								49.9199274	58.911	1.1213796	16.2357036
清单项目综合单价											126.18801060

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
	技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
材料	安全电压型应急照明灯	套	1.01	57.52	58.1		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030413006002	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 单面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	463.38	410.34	0	143.13	46.338	41.034	0	14.313
031106-1	地下室增加费	100元	0.46338	7.73	0	2.42	2.22	3.5819274	0	1.1213796	1.0287036
小计								49.9199274	41.034	1.1213796	15.3417036
清单项目综合单价											107.41701060

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
	技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
材料	单面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030413006003	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 双面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	463.38	499.73	0	147.6	46.338	49.973	0	14.76
031106-1	地下室增加费	100元	0.46338	7.73	0	2.42	2.22	3.5819274	0	1.1213796	1.0287036
小计								49.9199274	49.973	1.1213796	15.7887036
清单项目综合单价											116.80301060

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
	技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
材料	双面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	48.67	49.16		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030413006004	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 双面双向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	463.38	535.48	0	149.39	46.338	53.548	0	14.939
031106-1	地下室增加费	100元	0.46338	7.73	0	2.42	2.22	3.5819274	0	1.1213796	1.0287036
小计								49.9199274	53.548	1.1213796	15.9677036
清单项目综合单价											120.55701060

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
	技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
材料	双面双向安全疏散指示灯1W	套	1.01	52.21	52.73		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030413006005	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 出口标志灯	10套	0.1	463.38	410.34	0	143.13	46.338	41.034	0	14.313
031106-1	地下室增加费	100元	0.46338	7.73	0	2.42	2.22	3.5819274	0	1.1213796	1.0287036
小计								49.9199274	41.034	1.1213796	15.3417036
清单项目综合单价											107.41701060

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
	技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
材料	出口标志灯	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030413006006	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 楼层指示灯1W	10套	0.1	463.38	410.34	0	143.13	46.338	41.034	0	14.313
031106-1	地下室增加费	100元	0.46338	7.73	0	2.42	2.22	3.5819274	0	1.1213796	1.0287036
小计								49.9199274	41.034	1.1213796	15.3417036
清单项目综合单价											107.41701060

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
	技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
材料	楼层指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
031106-1	地下室增加费	100元	0.06462	7.73	0	2.42	2.22	0.4995126	0	0.1563804	0.1434564
小计								6.9615126	2.937	0.1563804	2.0004564
清单项目综合单价											12.05534940

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
	技工人工费	元	2.8201	1.3625	3.84		
	高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001022	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	5.4398	0.1648504	2.2258264
清单项目综合单价											15.16904440

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
	高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	031301001004	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.054012	7.73	0	2.42	2.22	0.41751276	0	0.13070904	0.11990664
小计								5.81851276	0.091	0.13070904	1.55390664
清单项目综合单价											7.59412844

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 " 电线WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	172.98	449.51	0	68.25	1.7298	4.4951	0	0.6825
031106-1	地下室增加费	100元	0.017299	7.73	0	2.42	2.22	0.13372127	0	0.04186358	0.03840378
小计								1.86352127	4.4951	0.04186358	0.72090378
清单项目综合单价											7.12138863

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
	技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
材料	电线WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	3.72	4.32		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
	焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412004004	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˜ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5	100m单线	0.01	130.05	871.26	0	77.97	1.3005	8.7126	0	0.7797
031106-1	地下室增加费	100元	0.013005	7.73	0	2.42	2.22	0.10052865	0	0.0314721	0.0288711
小计								1.40102865	8.7126	0.0314721	0.8085711
清单项目综合单价											10.95367185
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15266	1.3916	0.21		
		技工人工费				元	0.66746	1.3625	0.91		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3812	0.18		
	材料	多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5				m	1.05	8.17	8.58		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004005	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5	100m单线	0.01	128.12	372.82	0	52.55	1.2812	3.7282	0	0.5255
031106-1	地下室增加费	100元	0.012812	7.73	0	2.42	2.22	0.09903676	0	0.03100504	0.02844264
小计								1.38023676	3.7282	0.03100504	0.55394264
清单项目综合单价											5.69338444
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3916	0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3625	0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67	0.04		
		多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5				m	1.05	3.43	3.6		
		其他材料费				元	0.0045	0.885	0		
	机械										
项目编码	030413014001	项目名称	插座				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˜	10套	0.1	144.06	93.79	0	42.82	14.406	9.379	0	4.282
031106-1	地下室增加费	100元	0.144063	7.73	0	2.42	2.22	1.11360699	0	0.34863246	0.31981986
小计								15.51960699	9.379	0.34863246	4.60181986
清单项目综合单价											29.84905931
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3625	11.21		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3812	0.59		
	材料	一般插座				个	1	9.32	9.32		
		其他材料费				元	0.067	0.885	0.06		
	机械										
项目编码	030412006003	项目名称	接线盒				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
031106-1	地下室增加费	100元	0.064619	7.73	0	2.42	2.22	0.49950487	0	0.15637798	0.14345418
小计								6.96150487	2.937	0.15637798	2.00045418
清单项目综合单价											12.05533703
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3625	3.84		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885	0.06		
	机械										
项目编码	030412001023	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-1	地下室增加费	100元	0.068121	7.73	0	2.42	2.22	0.52657533	0	0.16485282	0.15122862
小计								7.33857533	5.4398	0.16485282	2.22582862
清单项目综合单价											15.16905677
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885	0.03		
	机械										
项目编码	030412001024	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	672.08	0	276.58	9.1821	6.7208	0	2.7658
031106-1	地下室增加费	100元	0.09182	7.73	0	2.42	2.22	0.7097686	0	0.2222044	0.2038404
小计								9.8918686	6.7208	0.2222044	2.9696404

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						19.80451340			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费		元	4.71569	1.3625	6.43		
		高级技工人工费		元	0.91182	1.3812	1.26		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm		个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm		m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费		元	0.043	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	031301001005	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.05401	7.73	0	2.42	2.22	0.4174973	0	0.1307042	0.1199022
小计								5.8184973	0.091	0.1307042	1.5539022

清单项目综合单价						7.59410370			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水		m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费		元	0.01	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	031301001006	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
031106-1	地下室增加费	100元	0.071938	7.73	0	2.42	2.22	0.55608074	0	0.17408996	0.15970236
小计								7.75008074	0.141	0.17408996	2.07070236

清单项目综合单价						10.13587306			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	5.2793	1.3625	7.19		
	材料	1∶3水泥砂浆		m3	0.0003	413.51	0.12		
		水		m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费		元	0.015	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.35	532.58	0	81.5	2.0735	5.3258	0	0.815
031106-1	地下室增加费	100元	0.020736	7.73	0	2.42	2.22	0.16028928	0	0.05018112	0.04603392
小计								2.23378928	5.3258	0.05018112	0.86103392

清单项目综合单价						8.47080432			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费		元	1.06536	1.3625	1.45		
		高级技工人工费		元	0.20567	1.3812	0.28		
	材料	电线WDZC-B1-BYJ-4		m	1.0925	4.71	5.15		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56	0		
		焊锡		kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费		元	0.0057	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 LEB局部等电位联结端	套	1	15.42	41.29	0	6.14	15.42	41.29	0	6.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.1542	7.73	0	2.42	2.22	1.191966	0	0.373164	0.342324
小计								16.611966	41.29	0.373164	6.482324

清单项目综合单价						64.75745400			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.377	1.3916	3.31		
		技工人工费		元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费		元	2.122	1.3812	2.93		
	材料	电线 BV-4		m	0.75	4.06	3.05		
		LEB局部等电位联结端子箱		个	1.006	34.51	34.72		
		棉纱		kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏		kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡		kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#~90#		kg	0.02	6.67	0.13		
		铜接线端子 DT-6		个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费		元	1	0.885	0.89		
	机械								
项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.42	51.09	0	6.63	15.42	51.09	0	6.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.1542	7.73	0	2.42	2.22	1.191966	0	0.373164	0.342324
小计								16.611966	51.09	0.373164	6.972324

清单项目综合单价						75.04745400			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.377	1.3916	3.31		
		技工人工费		元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费		元	2.122	1.3812	2.93		
	材料	电线 BV-4		m	0.75	4.06	3.05		
		棉纱		kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏		kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡		kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#~90#		kg	0.02	6.67	0.13		
		铜接线端子 DT-6		个	1.02	1.06	1.08		
		其他材料费		元	1	0.885	0.89		
	机械								

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80	测试板安装	套	1	15.42	37.73	0	5.97	15.42	37.73	0	5.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.1542	7.73	0	2.42	2.22	1.191966	0	0.373164	0.342324
小计								16.611966	37.73	0.373164	6.312324
清单项目综合单价											61.02745400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.377	1.3916		3.31		
		技工人工费				元	6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3812		2.93		
	材料	电线 BV-4				m	0.75	4.06		3.05		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		焊锡膏				kg	0.01	61.5		0.62		
		焊锡				kg	0.005	66.9		0.33		
		测试板				块	1.006	30.97		31.16		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06		1.08		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030410002001	项目名称	接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	175.15	65.27	18.13	50.91	17.515	6.527	1.813	5.091
031106-1	地下室增加费	100元	0.17515	7.73	0	2.42	2.22	1.3539095	0	0.423863	0.388833
小计								18.8689095	6.527	2.236863	5.479833
清单项目综合单价											33.11260550
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0784	1.3916		4.28		
		技工人工费				元	7.0662	1.3625		9.63		
		高级技工人工费				元	2.6085	1.3812		3.6		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.018	7.4		0.13		
		其他材料费				元	0.15	0.885		0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	154.06		1.54		
项目编码	030410002002	项目名称	接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	77.81	4.25	82.16	29.463	7.781	0.425	8.216
031106-1	地下室增加费	100元	0.294634	7.73	0	2.42	2.22	2.27752082	0	0.71301428	0.65408748
小计								31.74052082	7.781	1.13801428	8.87008748
清单项目综合单价											49.52962258
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.2603	1.3916		12.89		
		技工人工费				元	4.8571	1.3625		6.62		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3812		9.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.44		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.16		0.27		
项目编码	030410002003	项目名称	接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
031106-1	地下室增加费	100元	0.294634	7.73	0	2.42	2.22	2.27752082	0	0.71301428	0.65408748
小计								31.74052082	8.19	1.13801428	8.89008748
清单项目综合单价											49.95862258
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.2603	1.3916		12.89		
		技工人工费				元	4.8571	1.3625		6.62		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3812		9.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.44		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.16		0.27		
项目编码	030410004001	项目名称	均压环				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-66	避雷网安装均压环敷设 暗敷扁钢	10m	0.1	42.38	64.74	12.28	15.33	4.238	6.474	1.228	1.533
031106-1	地下室增加费	100元	0.04238	7.73	0	2.42	2.22	0.3275974	0	0.1025596	0.0940836
小计								4.5655974	6.474	1.3305596	1.6270836
清单项目综合单价											13.99724060
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.2565	1.3625		3.07		
		普工人工费				元	0.5005	1.3916		0.7		
		高级技工人工费				元	0.3389	1.3812		0.47		
	材料	电焊条 结422 φ4mm				kg	0.032	7.4		0.24		
		其他材料费				元	0.028	0.885		0.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.008	153.44		1.23		
项目编码	030410003001	项目名称	引下线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	105.98	2.35	24.65	29.93	10.598	0.235	2.465	2.993
031106-1	地下室增加费	100元	0.10598	7.73	0	2.42	2.22	0.8192254	0	0.2564716	0.2352756
小计								11.4172254	0.235	2.7214716	3.2282756
清单项目综合单价											17.60197260
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3916		1.74		
		技工人工费				元	5.6403	1.3625		7.68		
		高级技工人工费				元	0.8486	1.3812		1.17		
	材料	电焊条 结422 φ4mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	154.06		2.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030410001001	项目名称	接地极				计量单位		根		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-3	角钢接地极制作安装 普通土	根	1	40.83	54.53	18.6	14.86	40.83	54.53	18.6	14.86
030209-62	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	10套	0.1	466.28	24.96	4.39	124.95	46.628	2.496	0.439	12.495
031106-1	地下室增加费	100元	0.8746	7.73	0	2.42	2.22	6.760658	0	2.116532	1.941612
小计								94.218658	57.026	21.155532	29.296612
清单项目综合单价								201.69680200			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		41.2704	1.3625		56.23		
		普工人工费			元		12.6365	1.3916		17.58		
		高级技工人工费			元		9.8812	1.3812		13.65		
	材料	镀锌扁钢 60×6			kg		0.73	3.98		2.91		
		镀锌角钢 L40×4			m		2.6	19.91		51.77		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×50以内2平1弹垫			10套		0.206	2.52		0.52		
		钢锯条			根		0.1	0.58		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg		0.08	7.4		0.59		
		沥青清漆			kg		0.02	11.68		0.23		
		其他材料费			元		1.084	0.885		0.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班		0.1	153.44		15.34		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.002	219.59		0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班		0.12	27.16		3.26		
项目编码	040807003001	项目名称	接地装置				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1172.34	10.35	0	310.75	1172.34	10.35	0	310.75
031106-1	地下室增加费	100元	11.7234	7.73	0	2.42	2.22	90.621882	0	28.370628	26.025948
小计								1262.961882	10.35	28.370628	336.775948
清单项目综合单价								1638.45845800			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		177.94	1.3916		247.62		
		技工人工费			元		514.029	1.3625		700.36		
		高级技工人工费			元		162.438	1.3812		224.36		
	材料	电线 BV-4			m		0.75	4.06		3.05		
		白布			m2		0.28	4.82		1.35		
		丙酮清洗剂			kg		0.65	7.79		5.06		
		其他材料费			元		1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	011601001005	项目名称	脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1149.1294	1.98	2.02	0	0.62	2275.276212	2321.241388	0	712.460228
031106-1	地下室增加费	100元	22.7528	7.73	0	2.42	2.22	175.879144	0	55.061776	50.511216
小计								2451.155356	2321.241388	55.061776	762.971444
清单项目综合单价								5590.42996400			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	273202.65	
2	措施项目	8890.55	
2.1	安全文明施工	5883.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4778.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1104.84	
2.2	其他措施项目费	3007.28	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	25388.39	
5	含税建安工程造价	307481.59	
合计		614963.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		泵房					103777.48	0
1-1	030109001005	离心式泵	(1)名称:室内消火栓给水泵(控制箱由厂家配套) (2)型号、规格:二台(一用一备) (3)主要技术参数:Q=40L/s,H=102m,N=75kW (4)附项:包含但不限于槽钢基础、隔振器、连接螺栓、基础间灌浆、电动机检查接线、调试等 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	套	1	51888.74	51888.74	0
1-2	030109001006	离心式泵	(1)名称:自动喷淋泵(控制箱由厂家配套) (2)型号、规格:二台(一用一备) (3)主要技术参数:Q=40L/s,H=105m,N=75kW (4)附项:包含但不限于槽钢基础、隔振器、连接螺栓、基础间灌浆、电动机检查接线、调试等 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	套	1	51888.74	51888.74	0
2		消火栓					65721.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030901002001	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN65 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	66	109.28	7212.48	0
2-2	030901001001	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	1	155.7	155.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030901002002	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	90	225.47	20292.3	0
2-4	030901010001	室内消火栓	(1)名称:室内消火栓(乙型带灭火器箱组合式消防柜) (2)型号、规格:SG24E65Z-J (3)箱内配置:DN65消火栓一支、19mm口径全铜/铝合金水枪一支、消防软管卷盘、DN65水龙带一条、30m长软管一条,报警按钮一个、手提式干粉灭火器两具 (4)安装方式:按设计要求明装、暗装或半暗装综合考虑 需包含墙面开洞及封堵恢复 (5)参照图集15S202/19 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	套	14	933.57	13069.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030901010002	室内消火栓	(1)名称:室内消火栓(乙型单栓室内消火栓箱) (2)型号、规格:SG24E65Z-J (3)箱内配置:DN65消火栓一支、19mm口径全铜/铝合金水枪一支、消防软管卷盘、DN65水龙带一条、30m长软管一条,报警按钮一个 (4)安装方式:按设计要求明装、暗装或半暗装综合考虑 需包含墙面开洞及封堵恢复 (5)参照图集15S202/9 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	套	1	933.57	933.57	0
2-6	030910001001	灭火器	(1)名称:手提式干粉灭火器 (2)型号、规格:MF/ABC5 5kg (3)配置组成:灭火器2具灭火器箱1个 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	具	50	61.86	3093	0
2-7	030910001002	灭火器	(1)名称:推车式灭火器 (2)型号、规格:MFT/ABC20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	具	1	210.73	210.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031002001019	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	2	601.75	1203.5	0
2-9	031002001020	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	906.72	906.72	0
2-10	031002001021	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	6	1385.13	8310.78	0
2-11	031002001022	金属阀门	(1)名称:对夹式蝶阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	1030.17	1030.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	031301005004	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:管道支吊架制安 (2)材质:型钢 (3)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	kg	90	33.79	3041.1	0
2-13	031301005005	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:管道支吊架制安 (2)材质:型钢 (3)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹防锈漆三道,调和漆二道 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	kg	90	34.29	3086.1	0
2-14	030901012001	消防水泵接合器	(1)安装部位:室外 (2)型号、规格:SQD150-1.6 DN150 (3)附件材质、规格:含止回阀、安全阀、闸阀、泄水阀等 (4)含地下室增加费	套	2	1284.55	2569.1	0
2-15	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:室内消火栓给水系统 2.调试内容:消火栓系统联动调试、消防水泵调试、水泵接合器调试 3.设计参数:Q=40L/s H=102m 4.含地下室增加费	点	2	303.01	606.02	0
3		喷淋					89684.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030901001002	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN25 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	258	60.37	15575.46	0
3-2	030901001003	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN32 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	120	69.83	8379.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030901001004	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN40 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	24	82.8	1987.2	0
3-4	030901001005	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN50 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	39	94.98	3704.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030901001006	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN65 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	15	107.78	1616.7	0
3-6	030901001007	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN80 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	36	131.25	4725	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030901001008	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	24	154.24	3701.76	0
3-8	030901001009	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	72	241.54	17390.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)安装部位:地下室 (2)材质、型号、规格:直立型喷头 K=80 68℃ (3)连接形式:螺纹连接 DN15 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	250	38.46	9615	0
3-10	030901003002	水喷淋(雾)喷头	(1)安装部位:地下室 (2)材质、型号、规格:垂直型喷头 K=80 68℃ (3)连接形式:螺纹连接 DN15 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	38.46	38.46	0
3-11	030901004001	报警装置	(1)名称:湿式报警阀装置 (2)型号、规格:DN150 (3)配置组成:包括但不限于湿式报警阀、信号闸阀(2个)、装配管、压力表、实验阀、泄放实验阀、泄放试验管、流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警阀门、漏斗、压力开关等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	组	1	4283.35	4283.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	031002001023	金属阀门	(1)名称:信号闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	1447.39	1447.39	0
3-13	030901006001	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:马鞍式 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	3	232.28	696.84	0
3-14	030901007001	减压孔板	(1)名称:不锈钢减压孔板 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	3	360.45	1081.35	0
3-15	030901008001	末端试水装置	(1)名称:末端试水装置 (2)型号、规格:DN25 (3)组装形式:阀门,压力表,接头等 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	组	2	316.85	633.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030814005001	钢制排水漏斗	(1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)附项:包含但不限于配套法兰等 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	2	207.87	415.74	0
3-17	031001008010	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:承插粘接 (4)附项:含管件、色环、标识、文字，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (7)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)含地下室增加费	m	6	77.19	463.14	0
3-18	031001008011	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)型号、规格:DN75 (3)连接方式:承插粘接 (4)附项:含管件、色环、标识、文字，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (7)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)含地下室增加费	m	1.8	54.58	98.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	031002001024	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN20，ZSFP20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:截止阀1个 (5)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	个	1	77.88	77.88	0
3-20	031301005006	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:管道支吊架制安 (2)材质:型钢 (3)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	kg	180	33.79	6082.2	0
3-21	031301005007	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:管道支吊架制安 (2)材质:型钢 (3)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹防锈漆三道,调和漆二道 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	kg	180	34.29	6172.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:湿式自动喷水灭火系统 2.调试内容:系统联动调试、报警阀调试、水流指示器调试、末端试水装置调试 3.设计参数:Q=40L/s 中危险级II级 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.含地下室增加费	点	3	499.39	1498.17	0
4		气体灭火					2813.82	0
4-1	030902010001	无管网气体灭火装置	(1)名称:悬挂式超细干粉灭火装置 (2)型号、规格:10KG (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	3	406.6	1219.8	0
4-2	030902010002	无管网气体灭火装置	(1)名称:悬挂式超细干粉灭火装置 (2)型号、规格:8KG (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	2	341.55	683.1	0
4-3	030902010003	无管网气体灭火装置	(1)名称:悬挂式超细干粉灭火装置 (2)型号、规格:7KG (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	1	336.91	336.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030902010004	无管网气体灭火装置	(1)名称:悬挂式超细干粉灭火装置 (2)型号、规格:5KG (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	2	211.47	422.94	0
4-5	030902010005	无管网气体灭火装置	(1)名称:悬挂式超细干粉灭火装置 (2)型号、规格:3KG (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	1	151.07	151.07	0
5		套管					11205.62	0
5-1	031301003014	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN25~DN32 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	35.92	35.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	031301003015	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN40~DN50 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	55.75	55.75	0
5-3	031301003016	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN65 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	75.25	75.25	0
5-4	031301003017	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN80 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	108.71	108.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	031301003018	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN100 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	137.16	137.16	0
5-6	031301003019	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN150 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	237.08	237.08	0
5-7	031301003020	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN25~DN50 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	460.38	460.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	031301003021	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN65~DN80 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	603.27	603.27	0
5-9	031301003022	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN100 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	739.6	739.6	0
5-10	031301003023	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN150 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	951.77	951.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	031301003024	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN25~DN50 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	288.3	288.3	0
5-12	031301003025	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN65~DN80 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	5	354.98	1774.9	0
5-13	031301003026	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN100 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	415.13	415.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-14	031301003027	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN150 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	10	532.24	5322.4	0
合计							273202.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8890.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5883.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4778.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1104.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3007.28
1-9-1	AB001002	脚手架费		100元	1	3007.28	3007.28
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8890.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	25388.39
合计					25388.39

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-17	多级离心泵 设备功率P(kW) 45<P≤110 ^	台	2	2716.5	19979.99	345.16	759.1	5433	39959.98	690.32	1518.2
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.8	246.49	551.12	43.42	95.89	197.192	440.896	34.736	76.712
030903-414	减振器安装	个	8	12.25	44.29	0	5.45	98	354.32	0	43.6
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.06	1753.08	570.76	0	492.44	105.1848	34.2456	0	29.5464
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30<P≤100	台	2	748.07	35.28	0	199.72	1496.14	70.56	0	399.44
031106-1	地下室增加费	100元	73.2951	7.73	0	2.42	2.22	566.571123	0	177.374142	162.715122
小计								7896.087923	40860.0016	902.430142	2230.213522
清单项目综合单价											51888.73318700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	817.4741	1.3916	1137.6		
		技工人工费	元	3104.45224	1.3625	4229.82		
		高级技工人工费	元	1420.51668	1.3812	1962.02		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	3.288	3.342	10.99		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.6	4.87	7.79		
		镀锌扁钢(综合)	kg	4.8	4.87	23.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.896	4.87	9.23		
		槽钢 12	m	8.24	50.05	412.41		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.52	3.396	1.77		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.8	3.24	2.59		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1	5.52	5.52		
		草袋	个	0.78	1.33	1.04		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	16.256	4.87	79.17		
		铁钉 <70	kg	0.006	4.87	0.03		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	1.428	7.4	10.57		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.528	7.4	3.91		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	16.32	5.84	95.31		
		砂	m3	0.3934	126.21	49.65		
		碎石	m3	0.4516	209.71	94.71		
		普通水泥 42.5(R)	kg	231.89	0.351	81.39		
		木板	m3	0.0368	1529.2	56.27		
		调和漆	kg	0.08	9.61	0.77		
		铅油	kg	0.7	8.23	5.76		
		煤油	kg	6.3	7.47	47.06		
		机油 5#～7#	kg	2.97	9.91	29.43		
		汽油 60#～70#	kg	2.016	6.67	13.45		
		黄油 钙基酯	kg	1.434	9.91	14.21		
		氧气(工业用)	m3	1.53	17.33	26.51		
		乙炔气	m3	0.51	13.01	6.64		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.7	12.56	21.35		
		金属软管 DN50	m	2.5	8.55	21.38		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	4.08	0.45	1.84		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费	元	39.7942	0.885	35.22		
		减振器	个	8	44.25	354		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	1	598.26	598.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.104	27.16	2.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.808	153.44	123.98		

项目编码	030109001006	项目名称	离心式泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-17	多级离心泵 设备功率P(kW) 45<P≤110 ^ 自动喷淋泵 Q=40L/s,H=105m,N=75kW	台	2	2716.5	19979.99	345.16	759.1	5433	39959.98	690.32	1518.2
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.8	246.49	551.12	43.42	95.89	197.192	440.896	34.736	76.712
030903-414	减振器安装	个	8	12.25	44.29	0	5.45	98	354.32	0	43.6
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.06	1753.08	570.76	0	492.44	105.1848	34.2456	0	29.5464
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30<P≤100	台	2	748.07	35.28	0	199.72	1496.14	70.56	0	399.44
031106-1	地下室增加费	100元	73.2951	7.73	0	2.42	2.22	566.571123	0	177.374142	162.715122
小计								7896.087923	40860.0016	902.430142	2230.213522
清单项目综合单价											51888.73318700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	817.4741	1.3916	1137.6		
		技工人工费	元	3104.45224	1.3625	4229.82		
		高级技工人工费	元	1420.51668	1.3812	1962.02		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	3.288	3.342	10.99		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.6	4.87	7.79		
		镀锌扁钢(综合)	kg	4.8	4.87	23.38		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.896	4.87	9.23		
		槽钢 12	m	8.24	50.05	412.41		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.52	3.396	1.77		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.8	3.24	2.59		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1	5.52	5.52		
		草袋	个	0.78	1.33	1.04		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	16.256	4.87	79.17		
		铁钉 <70	kg	0.006	4.87	0.03		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	1.428	7.4	10.57		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.528	7.4	3.91		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	16.32	5.84	95.31		
		砂	m3	0.3934	126.21	49.65		
		碎石	m3	0.4516	209.71	94.71		
		普通水泥 42.5(R)	kg	231.89	0.351	81.39		
		木板	m3	0.0368	1529.2	56.27		
		调和漆	kg	0.08	9.61	0.77		
		铅油	kg	0.7	8.23	5.76		
		煤油	kg	6.3	7.47	47.06		
		机油 5#～7#	kg	2.97	9.91	29.43		
		汽油 60#～70#	kg	2.016	6.67	13.45		
		黄油 钙基酯	kg	1.434	9.91	14.21		
		氧气(工业用)	m3	1.53	17.33	26.51		
		乙炔气	m3	0.51	13.01	6.64		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.7	12.56	21.35		
		金属软管 DN50	m	2.5	8.55	21.38		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	4.08	0.45	1.84		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费	元	39.7942	0.885	35.22		
		减振器	个	8	44.25	354		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	1	598.26	598.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.104	27.16	2.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.808	153.44	123.98		

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	327.22	362.8	5.43	105.11	32.722	36.28	0.543	10.511
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.333334	0	53.36	0	2.67	0	17.7867024	0	0.89000178
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.023864	56.46	1.92	0	15.04	1.34736144	0.04581888	0	0.35891456
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.023864	32.99	9.15	0	9.18	0.78727336	0.2183556	0	0.21907152
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.023864	32.99	7.85	0	9.12	0.78727336	0.1873324	0	0.21763968
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	36.96	0	31.41	1.1171	0.3696	0	0.3141
031106-1	地下室增加费	100元	0.36761	7.73	0	2.42	2.22	2.8416253	0	0.8896162	0.8160942
小计								39.60263346	54.88780912	1.4326162	13.32682174
清单项目综合单价											109.24988052

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.695949	1.3916	7.93		
		技工人工费	元	17.204698	1.3625	23.44		
		高级技工人工费	元	3.904427	1.3812	5.39		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.057989	6.51	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.005298	5.31	0.03		
		钢丝刷	把	0.004773	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035795	0.66	0.02		
		沟槽管件 DN65	个	0.333333	53.36	17.79		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.708932	0.885	0.63		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.74	0.28		

项目编码	030901001001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	10m	0.1	416.35	559.14	11.94	138.99	41.635	55.914	1.194	13.899
18270625	沟槽管件 DN100	个	0.3	0	92.39	0	4.62	0	27.717	0	1.386
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.036	56.46	1.92	0	15.04	2.03256	0.06912	0	0.54144
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.036	32.99	9.15	0	9.18	1.18764	0.3294	0	0.33048
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.036	32.99	7.85	0	9.12	1.18764	0.2826	0	0.32832
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	36.96	0	31.41	1.1171	0.3696	0	0.3141
031106-1	地下室增加费	100元	0.4717	7.73	0	2.42	2.22	3.646241	0	1.141514	1.047174
小计								50.806181	84.68172	2.335514	17.846514
清单项目综合单价											155.66992900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.42797	1.3916	10.34		
		技工人工费	元	21.976868	1.3625	29.94		
		高级技工人工费	元	4.980204	1.3812	6.88		
	材料	钢丝刷	把	0.0072	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08748	6.51	0.57		
		溶剂汽油	kg	0.007992	5.31	0.04		
		沟槽管件 DN100	个	0.3	92.39	27.72		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	1.35	0.885	1.19		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	509.3	953.35	21.96	184.01	50.93	95.335	2.196	18.401
18270615	沟槽管件 DN150	个	0.333334	0	113.63	0	5.68	0	37.8767424	0	1.89333712
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.049923	56.46	1.92	0	15.04	2.81865258	0.09585216	0	0.75084192
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.049923	32.99	9.15	0	9.18	1.64695977	0.45679545	0	0.45829314
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.049923	32.99	7.85	0	9.12	1.64695977	0.39189555	0	0.45529776
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.08	103.09	0	42.49	1.4108	1.0309	0	0.4249
031106-1	地下室增加费	100元	0.584532	7.73	0	2.42	2.22	4.51843236	0	1.41456744	1.29766104
小计								62.97180448	135.1871856	3.61056744	23.68133098
清单项目综合单价											225.45088848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.320349	1.3916	12.97		
		技工人工费	元	27.152149	1.3625	36.99		
		高级技工人工费	元	6.144796	1.3812	8.49		
	材料	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		钢丝刷	把	0.009984	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.074883	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.121311	6.51	0.79		
		溶剂汽油	kg	0.011083	5.31	0.06		
		沟槽管件 DN150	个	0.333333	113.63	37.88		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	4.712961	0.885	4.17		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˜ 室内消火栓（乙型带灭火器箱组合式消防柜）	套	1	171.03	662.16	0.8	78.42	171.03	662.16	0.8	78.42
031106-1	地下室增加费	100元	1.7103	7.73	0	2.42	2.22	13.220619	0	4.138926	3.796866
小计								184.250619	662.16	4.938926	82.216866
清单项目综合单价											933.56641100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3916	33.62		
		技工人工费	元	81.934	1.3625	111.64		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3812	25.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	密封带	m	1.7	2.65	4.51			
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65			
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.351	0.5			
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31			
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75			
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	43.05	0.56			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.16	0.24			

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.03	662.16	0.8	78.42	171.03	662.16	0.8	78.42
031106-1	地下室增加费	100元	1.7103	7.73	0	2.42	2.22	13.220619	0	4.138926	3.796866
小计								184.250619	662.16	4.938926	82.216866
清单项目综合单价											933.56641100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3916	33.62		
		技工人工费	元	81.934	1.3625	111.64		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3812	25.77		
	材料	密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.351	0.5		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	43.05	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.16	0.24		

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 手提式干粉灭火器	具	1	2.53	55.57	0	3.45	2.53	55.57	0	3.45
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	55.57	0.061226	3.506166
清单项目综合单价											61.86296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001002	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车式干粉灭火器MST20	组	1	8.98	188.82	0	11.82	8.98	188.82	0	11.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	188.82	0.217316	12.019356
清单项目综合单价											210.73082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3916	1.75		
		技工人工费	元	4.232	1.3625	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3812	1.46		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	031002001019	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ~	个	1	125.73	366.75	39.31	54.41	125.73	366.75	39.31	54.41
031106-1	地下室增加费	100元	1.2573	7.73	0	2.42	2.22	9.718929	0	3.042666	2.791206
小计								135.448929	366.75	42.352666	57.201206
清单项目综合单价											601.75280100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3916	24.73		
		技工人工费	元	60.16	1.3625	81.97		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3812	19.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031002001020	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ~	个	1	178.66	580.23	46.15	79.59	178.66	580.23	46.15	79.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.7866	7.73	0	2.42	2.22	13.810418	0	4.323572	3.966252
小计								192.470418	580.23	50.473572	83.556252
清单项目综合单价											906.73024200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001021	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ~	个	1	270.44	909.25	51.28	120.7	270.44	909.25	51.28	120.7
031106-1	地下室增加费	100元	2.7044	7.73	0	2.42	2.22	20.905012	0	6.544648	6.003768
小计								291.345012	909.25	57.824648	126.703768

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									1385.12342800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11			
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32			
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04			
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51			
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51			
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91			
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54			
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28			

项目编码	031002001022	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜ 对夹式蝶阀 DN150	个	1	270.44	571.2	51.28	103.79	270.44	571.2	51.28	103.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.7044	7.73	0	2.42	2.22	20.905012	0	6.544648	6.003768
小计								291.345012	571.2	57.824648	109.793768

清单项目综合单价									1030.16342800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11			
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32			
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04			
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51			
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51			
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91			
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54			
		对夹式蝶阀 DN150	个	1	378.76	378.76			
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06			
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28			

项目编码	031301005004	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.01	777.69	413.75	588.26	268.51	7.7769	4.1375	5.8826	2.6851
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.01	418.86	99.88	241.5	133.09	4.1886	0.9988	2.415	1.3309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.13616	7.73	0	2.42	2.22	1.0525168	0	0.3295072	0.3022752
小计								14.6686168	5.4172	8.8887072	4.7877752

清单项目综合单价									33.76229920
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	6.377	1.3625	8.69			
		普工人工费	元	2.23169	1.3916	3.11			
		高级技工人工费	元	1.31896	1.3812	1.82			
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14			
		型钢(综合)	kg	1.05	3.3	3.47			
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0			
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21			
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22			
		合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07			
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11			
		电	kW·h	0.02684	0.65	0.02			
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01			
		机油	kg	0.00482	10.62	0.05			
		氧气	m3	0.0282	6.19	0.17			
		乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14			
		其他材料费	元	0.13015	0.885	0.12			
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1308.48	0.26			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00958	224.91	2.15			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00225	219.59	0.49			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00784	20.55	0.16			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03295	166.55	5.49			

项目编码	031301005005	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.01	777.69	413.75	588.26	268.51	7.7769	4.1375	5.8826	2.6851
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.01	418.86	99.88	241.5	133.09	4.1886	0.9988	2.415	1.3309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02	26.91	5.48	6.54	7.86	0.5382	0.1096	0.1308	0.1572
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.138852	7.73	0	2.42	2.22	1.07332596	0	0.33602184	0.30825144
小计								14.95852596	5.472	8.96062184	4.87235144

清单项目综合单价									34.26349924
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	6.47252	1.3625	8.82			
		普工人工费	元	2.31681	1.3916	3.22			
		高级技工人工费	元	1.3338	1.3812	1.84			
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14			
		型钢(综合)	kg	1.05	3.3	3.47			
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0			
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21			
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0			

工程量清单综合单价分析表

材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0248	6.51	0.16		
	电	kW·h	0.02684	0.65	0.02		
	溶剂汽油	kg	0.00285	5.31	0.02		
	机油	kg	0.00482	10.62	0.05		
	氧气	m3	0.0282	6.19	0.17		
	乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14		
	其他材料费	元	0.13015	0.885	0.12		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00025	1308.48	0.33		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00958	224.91	2.15		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00225	219.59	0.49		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00784	20.55	0.16		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03295	166.55	5.49		

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150	套	1	325.98	767.07	24.79	126.39	325.98	767.07	24.79	126.39
031106-1	地下室增加费	100元	3.2598	7.73	0	2.42	2.22	25.198254	0	7.888716	7.236756
小计								351.178254	767.07	32.678716	133.626756
清单项目综合单价								1284.55372600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.051	1.3916	64.08		
		技工人工费	元	155.888	1.3625	212.4		
		高级技工人工费	元	35.839	1.3812	49.5		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.1	23.19	25.51		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100	10套	2.472	21.19	52.38		
		砂轮片 φ100mm	片	0.097	5.81	0.56		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.29	7.4	2.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		电	kW·h	0.215	0.65	0.14		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2	11.96	2.39		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
		地上消防水泵接合器 SQ DN150	套	1	602.3	602.3		
		其他材料费	元	5.436	0.885	4.81		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	324.35	5.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.16	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	23.79	0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.11	170.93	18.8		

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.44	5.03	54.44	49.77	172.44	5.03	54.44	49.77
031106-1	地下室增加费	100元	1.7244	7.73	0	2.42	2.22	13.329612	0	4.173048	3.828168
小计								185.769612	5.03	58.613048	53.598168
清单项目综合单价								303.01082800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3916	11.92		
		技工人工费	元	37.323	1.3625	50.85		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3812	109.67		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		电	kW·h	5	0.65	3.25		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN25 δ=4.0mm	10m	0.1	278.74	173.5	6.28	82.88	27.874	17.35	0.628	8.288
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.010675	32.99	17.98	0	9.63	0.35216825	0.1919365	0	0.10280025
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.010675	32.99	15.91	0	9.52	0.35216825	0.16983925	0	0.101626
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.1	0	23.97	0.8621	0.231	0	0.2397
031106-1	地下室增加费	100元	0.294404	7.73	0	2.42	2.22	2.27574292	0	0.71245768	0.65357688
小计								31.71617942	17.94277575	1.34045768	9.38570313
清单项目综合单价								60.38511598			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.41205	1.3625	0.56		
		技工人工费	元	13.598985	1.3625	18.53		
		普工人工费	元	4.275479	1.3916	5.95		
		高级技工人工费	元	3.185332	1.3812	4.4		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029568	11.83	0.35		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.002242	5.31	0.01		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.05	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.16	0.12		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN32 δ=4.0mm	10m	0.1	289.62	241.57	10.64	89.48	28.962	24.157	1.064	8.948
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.013192	32.99	17.98	0	9.63	0.43520408	0.23719216	0	0.12703896
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.013192	32.99	15.91	0	9.52	0.43520408	0.20988472	0	0.12558784
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.1	0	23.97	0.8621	0.231	0	0.2397
031106-1	地下室增加费	100元	0.306945	7.73	0	2.42	2.22	2.37268485	0	0.7428069	0.6814179
小计								33.06719301	24.83507688	1.8068069	10.1217447
清单项目综合单价								69.83082149			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.41205	1.3625	0.56		
		技工人工费	元	14.175125	1.3625	19.31		
		普工人工费	元	4.478102	1.3916	6.23		
		高级技工人工费	元	3.321385	1.3812	4.59		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036541	11.83	0.43		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00277	5.31	0.01		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.05	0.93		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.16	0.13		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN40 δ=4.5mm	10m	0.1	329.13	305.73	15.26	103.48	32.913	30.573	1.526	10.348
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.015084	32.99	17.98	0	9.63	0.49762116	0.27121032	0	0.14525892
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.015084	32.99	15.91	0	9.52	0.49762116	0.23998644	0	0.14359968
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.1	0	23.97	0.8621	0.231	0	0.2397
031106-1	地下室增加费	100元	0.3477	7.73	0	2.42	2.22	2.687721	0	0.841434	0.771894
小计								37.45806332	31.31519676	2.367434	11.6484526
清单项目综合单价											82.78914668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.41205	1.3625	0.56		
		技工人工费	元	16.115268	1.3625	21.96		
		普工人工费	元	5.081172	1.3916	7.07		
		高级技工人工费	元	3.751113	1.3812	5.18		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.041781	11.83	0.49		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.003168	5.31	0.02		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.05	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.16	0.23		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN50 δ=4.5mm	10m	0.1	343.23	399.69	14.3	111.83	34.323	39.969	1.43	11.183
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.018847	32.99	17.98	0	9.63	0.62176253	0.33886906	0	0.18149661
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.018847	32.99	15.91	0	9.52	0.62176253	0.29985577	0	0.17942344
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.1	0	23.97	0.8621	0.231	0	0.2397
031106-1	地下室增加费	100元	0.364288	7.73	0	2.42	2.22	2.81594624	0	0.88157696	0.80871936
小计								39.2445713	40.83872483	2.31157696	12.59233941
清单项目综合单价											94.98721250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.41205	1.3625	0.56		
		技工人工费	元	16.862172	1.3625	22.97		
		普工人工费	元	5.360382	1.3916	7.46		
		高级技工人工费	元	3.933899	1.3812	5.43		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.052204	11.83	0.62		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.003958	5.31	0.02		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.05	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.16	0.18		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN65 δ=4.5mm	10m	0.1	327.22	362.8	5.43	105.11	32.722	36.28	0.543	10.511
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.333334	0	53.36	0	2.67	0	17.7867224	0	0.89000178
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.023867	32.99	17.98	0	9.63	0.78737233	0.42912866	0	0.22983921
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.023867	32.99	15.91	0	9.52	0.78737233	0.37972397	0	0.22721384
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	36.96	0	31.41	1.1171	0.3696	0	0.3141
031106-1	地下室增加费	100元	0.35414	7.73	0	2.42	2.22	2.7375022	0	0.8570188	0.7861908
小计								38.15134686	55.24515487	1.4000188	12.95834563
清单项目综合单价											107.75486616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.53426	1.3625	0.73		
		技工人工费	元	16.227623	1.3625	22.11		
		普工人工费	元	5.277063	1.3916	7.34		
		高级技工人工费	元	3.787959	1.3812	5.23		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.066111	11.83	0.78		
		沟槽管件 DN65	个	0.333333	53.36	17.79		
		溶剂汽油	kg	0.005012	5.31	0.03		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.74	0.28		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN80 δ=5.0mm	10m	0.1	349.99	501.16	6.1	118.11	34.999	50.116	0.61	11.811
18270630	沟槽管件 DN80	个	0.333334	0	68.23	0	3.41	0	22.74533883	0	1.13666894
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.027917	32.99	17.98	0	9.63	0.92098183	0.50194766	0	0.26884071
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.027917	32.99	15.91	0	9.52	0.92098183	0.44415947	0	0.26576984
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	36.96	0	31.41	1.1171	0.3696	0	0.3141
031106-1	地下室增加费	100元	0.379578	7.73	0	2.42	2.22	2.93413794	0	0.91857876	0.84266316
小计								40.8922016	74.17508595	1.52857876	14.63904265
清单项目综合单价											131.23490896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.53426	1.3625	0.73		
		技工人工费	元	17.403574	1.3625	23.71		
		普工人工费	元	5.68781	1.3916	7.92		
		高级技工人工费	元	4.056021	1.3812	5.6		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.077329	11.83	0.91		
		溶剂汽油	kg	0.005863	5.31	0.03		
		沟槽管件 DN80	个	0.333333	68.23	22.74		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费	元	0.784	0.885	0.69		
	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.74	0.28		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN100 δ=5.0mm	10m	0.1	416.35	536.19	11.94	137.84	41.635	53.619	1.194	13.784
18270625	沟槽管件 DN100	个	0.333334	0	92.39	0	4.62	0	30.79072226	0	1.54000308
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035875	32.99	17.98	0	9.63	1.18351625	0.6450325	0	0.34547625
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.035875	32.99	15.91	0	9.52	1.18351625	0.57077125	0	0.34153
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	36.96	0	31.41	1.1171	0.3696	0	0.3141
031106-1	地下室增加费	100元	0.451188	7.73	0	2.42	2.22	3.48768324	0	1.09187496	1.00163736
小计								48.60681574	86.00113201	2.28587496	17.32674669
清单项目综合单价											154.22056940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.53426	1.3625	0.73		
		技工人工费	元	20.771547	1.3625	28.3		
		普工人工费	元	6.793326	1.3916	9.45		
		高级技工人工费	元	4.804063	1.3812	6.64		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.099374	11.83	1.18		
		溶剂汽油	kg	0.007534	5.31	0.04		
		沟槽管件 DN100	个	0.333333	92.39	30.8		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	1.332	0.885	1.18		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN150 δ=6.0mm	10m	0.1	509.3	1134.09	21.96	193.05	50.93	113.409	2.196	19.305
18270615	沟槽管件 DN150	个	0.333334	0	113.63	0	5.68	0	37.87424	0	1.89333712
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.051848	32.99	17.98	0	9.63	1.71046552	0.93222704	0	0.49929624
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.051848	32.99	15.91	0	9.52	1.71046552	0.82490168	0	0.49359296
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.08	101.64	0	42.42	1.4108	1.0164	0	0.4242
031106-1	地下室增加费	100元	0.557617	7.73	0	2.42	2.22	4.31037941	0	1.34943314	1.23790974
小计								60.07211045	154.0592711	3.54543314	23.85333606
清单项目综合单价											241.53015079

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.67527	1.3625	0.92		
		技工人工费	元	25.595599	1.3625	34.87		
		普工人工费	元	8.484386	1.3916	11.81		
		高级技工人工费	元	5.907667	1.3812	8.16		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.143617	11.83	1.7		
		热浸镀锌加厚钢管 DN150 δ=6.0mm	m	1.02	106.35	108.48		
		溶剂汽油	kg	0.010888	5.31	0.06		
		沟槽管件 DN150	个	0.333333	113.63	37.88		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43		

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˜ 消防喷头	10个	0.1	167.69	139.74	4.73	51.7	16.769	13.974	0.473	5.17
031106-1	地下室增加费	100元	0.16769	7.73	0	2.42	2.22	1.2962437	0	0.4058098	0.3722718
小计								18.0652437	13.974	0.8788098	5.5422718
清单项目综合单价											38.46032530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.0214	1.3625	10.93		
		普工人工费	元	2.3653	1.3916	3.29		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3812	2.55		
		消防喷头	个	1.01	9.71	9.81		
		镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	43.05	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.16	0.16		

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	167.69	139.74	4.73	51.7	16.769	13.974	0.473	5.17
031106-1	地下室增加费	100元	0.1677	7.73	0	2.42	2.22	1.296321	0	0.405834	0.372294
小计								18.065321	13.974	0.878834	5.542294
清单项目综合单价											38.46044900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3916	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3625	10.93		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3812	2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
		消防喷头(无吊顶)	个	1.01	9.71	9.81		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	43.05	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.16	0.16		

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-34	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	组	1	1176.54	2449.23	73.02	439.02	1176.54	2449.23	73.02	439.02
031106-1	地下室增加费	100元	11.7654	7.73	0	2.42	2.22	90.946542	0	28.472268	26.119188
小计								1267.486542	2449.23	101.492268	465.139188
清单项目综合单价											4283.34799800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	563.223	1.3625	767.39		
		普工人工费	元	166.055	1.3916	231.08		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3812	178.07		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	4	11.96	47.84		
		镀锌弯头 DN15	个	2.02	2.31	4.67		
		镀锌弯头 DN80	个	2.02	41.79	84.42		
		镀锌三通 DN20×15	个	1.01	1.52	1.54		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		密封带	m	17.762	2.65	47.07		
		带帽螺栓	kg	5.583	4.87	27.19		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.504	16.19	8.16		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		机油 5#～7#	kg	0.181	9.91	1.79		
		电	kW·h	0.215	0.65	0.14		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	10	8.37	83.7		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	2	6.54	13.08		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	2	41	82		
		镀锌弯头 DN20	个	4.04	2.65	10.71		
		镀锌弯头 DN25	个	2.02	4.42	8.93		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
		其他材料费	元	226.12	0.885	200.12		
		湿式报警装置 DN150	套	1	1716.71	1716.71		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	170.93	37.43		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.35	10.38		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.451	43.05	19.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.194	27.16	5.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.79	0.52		

项目编码	031002001023	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.44	968.55	51.28	123.66	270.44	968.55	51.28	123.66
031106-1	地下室增加费	100元	2.7044	7.73	0	2.42	2.22	20.905012	0	6.544648	6.003768
小计								291.345012	968.55	57.824648	129.663768
清单项目综合单价											1447.38342800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-58	水灭火系统水流指示器安装(马鞍型连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	个	1	85.47	105.71	2.45	28.08	85.47	105.71	2.45	28.08
031106-1	地下室增加费	100元	0.8547	7.73	0	2.42	2.22	6.606831	0	2.068374	1.897434
小计								92.076831	105.71	4.518374	29.977434
清单项目综合单价											232.28263900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.521	1.3625	56.57		
		普工人工费	元	12.136	1.3916	16.89		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3812	12.01		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.071	3.78	0.27		
		其他材料费	元	2.15	0.885	1.9		

工程量清单综合单价分析表

	机械	开孔机 孔径Dt(mm) Dt=200			台班	0.015	163.49	2.45			
项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65换	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ	个	1	54.26	230	40.72	28.77	54.26	230	40.72	28.77
031106-1	地下室增加费	100元	0.5426	7.73	0	2.42	2.22	4.194298	0	1.313092	1.204572
小计								58.454298	230	42.033092	29.974572
清单项目综合单价											360.46196200
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	26.006	1.3625	35.43			
		普工人工费			元	7.634	1.3916	10.62			
		高级技工人工费			元	5.942	1.3812	8.21			
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm			kg	0.36	23.19	8.35			
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140			10套	0.824	31.55	26			
		砂轮片 φ100mm			片	0.188	5.81	1.09			
		砂轮片 φ400mm			片	0.071	16.19	1.15			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.474	7.4	3.51			
		清油 C01-1			kg	0.12	16.99	2.04			
		铅油			kg	0.56	8.23	4.61			
		电			kW·h	0.215	0.65	0.14			
		汽油 60#～70#			kg	0.12	6.67	0.8			
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.032	324.35	10.38			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.172	170.93	29.4			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.02	27.16	0.54			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.017	23.79	0.4			
项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置				计量单位	组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˆ	组	1	110.02	153.14	3.1	36.99	110.02	153.14	3.1	36.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.1002	7.73	0	2.42	2.22	8.504546	0	2.662484	2.442444
小计								118.524546	153.14	5.762484	39.432444
清单项目综合单价											316.85947400
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	52.645	1.3625	71.73			
		普工人工费			元	15.518	1.3916	21.59			
		高级技工人工费			元	12.09	1.3812	16.7			
	材料	镀锌三通 DN25×15			个	1.01	2.43	2.45			
		密封带			m	2.108	2.65	5.59			
		砂轮片 φ400mm			片	0.064	16.19	1.04			
		机油 5#～7#			kg	0.024	9.91	0.24			
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm			m	0.3	6.54	1.96			
		镀锌六角外丝 DN15			个	1.01	0.6	0.61			
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm			个	1	30.97	30.97			
		其他材料费			元	2.86	0.885	2.53			
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.057	43.05	2.45			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.024	27.16	0.65			
项目编码	030814005001	项目名称	钢制排水漏斗				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-64	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	个	1	93.91	40.13	33	29.22	93.91	40.13	33	29.22
031106-1	地下室增加费	100元	0.9391	7.73	0	2.42	2.22	7.259243	0	2.272622	2.084802
小计								101.169243	40.13	35.272622	31.304802
清单项目综合单价											207.87666700
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	45.278	1.3625	61.69			
		普工人工费			元	13.894	1.3916	19.33			
		高级技工人工费			元	9.33	1.3812	12.89			
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm			kg	7.05	3.224	22.73			
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.35	7.42	2.6			
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm			片	0.14	3.78	0.53			
		氧气			m3	0.49	6.19	3.03			
		乙炔气			kg	0.16	14.64	2.34			
		无缝钢管 D108×4.5			m	0.15	56.5	8.48			
		其他材料费			元	0.477	0.885	0.42			
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.191	166.55	31.81			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.019	23.79	0.45			
		焊条恒温箱			台班	0.019	38.75	0.74			
项目编码	031001008010	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
031106-1	地下室增加费	100元	0.315517	7.73	0	2.42	2.22	2.43894641	0	0.76355114	0.70044774
小计								33.99094641	31.802	0.76355114	10.63944774
清单项目综合单价											77.19594529
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	15.1033	1.3625	20.58			
		普工人工费			元	4.4552	1.3916	6.2			
		高级技工人工费			元	3.4561	1.3812	4.77			
	材料	锯条			根	0.194	0.68	0.13			
		粘合剂			kg	0.124	19.71	2.44			
		承插塑料排水管件 dn110			个	1.156	8.62	9.96			
		伸缩节 dn110			个	0.35	17.65	6.18			
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.05	7.35	0.37			
		其他材料费			元	0.873	0.885	0.77			
	机械										
项目编码	031001008011	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	280.65	148.58	0	81.69	28.065	14.858	0	8.169
031106-1	地下室增加费	100元	0.280667	7.73	0	2.42	2.22	2.16955591	0	0.67921414	0.62308074
小计								30.23455591	14.858	0.67921414	8.79208074
清单项目综合单价											54.56385079
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	13.442	1.3625	18.31			
		普工人工费			元	3.9547	1.3916	5.5			

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.0751	1.3812	4.25		
	材料	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	7.19	7.23		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001024	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	27.42	37.92	0	9.15	27.42	37.92	0	9.15
031106-1	地下室增加费	100元	0.2742	7.73	0	2.42	2.22	2.119566	0	0.663564	0.608724
小计								29.539566	37.92	0.663564	9.758724
清单项目综合单价											77.88185400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.162	1.3625	17.93		
		普工人工费	元	3.874	1.3916	5.39		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3812	4.1		
	材料	圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	3.38	2.2		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.09	0.1		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.05	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031301005006	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	777.69	413.75	588.26	268.51	7.7769	4.1375	5.8826	2.6851
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	418.86	99.88	241.5	133.09	4.1886	0.9988	2.415	1.3309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.136162	7.73	0	2.42	2.22	1.05253226	0	0.32951204	0.30227964
小计								14.66863226	5.4172	8.88871204	4.78777964
清单项目综合单价											33.76232394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.377	1.3625	8.69		
		普工人工费	元	2.23169	1.3916	3.11		
		高级技工人工费	元	1.31896	1.3812	1.82		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.3	3.47		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		电	kW·h	0.02684	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00482	10.62	0.05		
		氧气	m3	0.0282	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14		
		其他材料费	元	0.13015	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1308.48	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00958	224.91	2.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00225	219.59	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00784	20.55	0.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03295	166.55	5.49		

项目编码	031301005007	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	777.69	413.75	588.26	268.51	7.7769	4.1375	5.8826	2.6851
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	418.86	99.88	241.5	133.09	4.1886	0.9988	2.415	1.3309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02	26.91	5.48	6.54	7.86	0.5382	0.1096	0.1308	0.1572
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.138853	7.73	0	2.42	2.22	1.07333369	0	0.33602426	0.30825366
小计								14.95853369	5.472	8.96062426	4.87235366
清单项目综合单价											34.26351161

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.47252	1.3625	8.82		
		普工人工费	元	2.31681	1.3916	3.22		
		高级技工人工费	元	1.3338	1.3812	1.84		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.3	3.47		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0248	6.51	0.16			
		电	kW•h	0.02684	0.65	0.02			
		溶剂汽油	kg	0.00285	5.31	0.02			
		机油	kg	0.00482	10.62	0.05			
		氧气	m3	0.0282	6.19	0.17			
		乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14			
		其他材料费	元	0.13015	0.885	0.12			
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00025	1308.48	0.33			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00958	224.91	2.15			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00225	219.59	0.49			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00784	20.55	0.16			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03295	166.55	5.49			

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.75	7.43	126.12	77.33	256.75	7.43	126.12	77.33
031106-1	地下室增加费	100元	2.5675	7.73	0	2.42	2.22	19.846775	0	6.21335	5.69985
小计								276.596775	7.43	132.33335	83.02985
清单项目综合单价											499.38997500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	55.584	1.3625	75.73		
	普工人工费	元	12.698	1.3916	17.67		
	高级技工人工费	元	118.264	1.3812	163.35		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
	电	kW•h	5	0.65	3.25		
	酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
	电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	030902010001	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器 ˆ 10Kg 悬挂式超细干粉灭火装置	具	1	2.53	383.89	0	19.87	2.53	383.89	0	19.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	383.89	0.061226	19.926166
清单项目综合单价											406.60296100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
机械							

项目编码	030902010002	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˆ 8Kg悬挂式超细干粉灭火装置	具	1	2.53	321.94	0	16.77	2.53	321.94	0	16.77
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	321.94	0.061226	16.826166
清单项目综合单价											341.55296100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
机械							

项目编码	030902010003	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˆ 7Kg悬挂式超细干粉灭火装置	具	1	2.53	317.52	0	16.55	2.53	317.52	0	16.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	317.52	0.061226	16.606166
清单项目综合单价											336.91296100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
机械							

项目编码	030902010004	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˆ 5Kg悬挂式超细干粉灭火装置	具	1	2.53	198.05	0	10.58	2.53	198.05	0	10.58
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	198.05	0.061226	10.636166
清单项目综合单价											211.47296100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
机械							

项目编码	030902010005	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˆ 3Kg悬挂式超细干粉灭火装置	具	1	2.53	140.53	0	7.7	2.53	140.53	0	7.7
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	140.53	0.061226	7.756166
清单项目综合单价											151.07296100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031301003014	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.15	11.22	1.6	4.95	16.15	11.22	1.6	4.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.1615	7.73	0	2.42	2.22	1.248395	0	0.39083	0.35853
小计								17.398395	11.22	1.99083	5.30853
清单项目综合单价											35.91775500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.832	1.3625	10.67		
		普工人工费				元	2.252	1.3916	3.13		
		高级技工人工费				元	1.699	1.3812	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子				把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5				kg	0.186	0.351	0.07		
		砂子				kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻				kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#				kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气				m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气				kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏				kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.318	19.3	6.14		
		其他材料费				元	0.23	0.885	0.2		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	166.55	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.005	20.55	0.1		
项目编码	031301003015	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.83	1.64	7.28	23.13	20.83	1.64	7.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.83	2.199746	7.793486
清单项目综合单价											55.74118100
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	11.283	1.3625	15.37		
		普工人工费				元	3.256	1.3916	4.53		
		高级技工人工费				元	2.337	1.3812	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子				把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5				kg	0.245	0.351	0.09		
		砂子				kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻				kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#				kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气				m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气				kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏				kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.318	31.05	9.87		
		其他材料费				元	0.4	0.885	0.35		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	166.55	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007	20.55	0.14		
项目编码	031301003016	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.19	28.72	1.68	9.81	31.19	28.72	1.68	9.81
031106-1	地下室增加费	100元	0.3119	7.73	0	2.42	2.22	2.410987	0	0.754798	0.692418
小计								33.600987	28.72	2.434798	10.502418
清单项目综合单价											75.25820300
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.198	1.3625	20.71		
		普工人工费				元	4.377	1.3916	6.09		
		高级技工人工费				元	3.182	1.3812	4.39		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5				kg	0.332	0.351	0.12		
		砂子				kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻				kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#~90#				kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气				m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气				kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏				kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.318	40.2	12.78		
		其他材料费				元	0.55	0.885	0.49		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	166.55	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.009	20.55	0.18		
项目编码	031301003017	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.37	46.74	2.06	13.43	41.37	46.74	2.06	13.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.4137	7.73	0	2.42	2.22	3.197901	0	1.001154	0.918414
小计								44.567901	46.74	3.061154	14.348414
清单项目综合单价											108.71746900
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.054	1.3625	27.32		
		普工人工费				元	5.885	1.3916	8.19		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3812	5.86		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.381	0.351	0.13		
		砂子				kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	50.09	15.93		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	166.55	1.83		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.55	0.23		

项目编码	031301003018	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.562	7.73	0	2.42	2.22	4.34426	0	1.36004	1.24764
小计								60.54426	53.83	3.80004	18.98764
清单项目综合单价											137.16194000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3625	37.14		
		普工人工费	元	8.01	1.3916	11.15		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3812	7.91		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		

项目编码	031301003019	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	95.65	96.1	3.16	30.35	95.65	96.1	3.16	30.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.9565	7.73	0	2.42	2.22	7.393745	0	2.31473	2.12343
小计								103.043745	96.1	5.47473	32.47343
清单项目综合单价											237.09190500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.376	1.3625	63.19		
		普工人工费	元	13.644	1.3916	18.99		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3812	13.47		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.55	3.16		

项目编码	031301003020	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.18	104.29	67.92	48.48	145.18	104.29	67.92	48.48
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	43	16.05	0	12.18	43	16.05	0	12.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.8818	7.73	0	2.42	2.22	14.546314	0	4.553956	4.177596
小计								202.726314	120.34	72.473956	64.837596
清单项目综合单价											460.37786600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	91.496	1.3625	124.66		
		普工人工费	元	26.909	1.3916	37.45		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3812	26.07		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	15.4	3.417	52.62		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.5	2.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		电	kW·h	0.034	0.65	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64	10.37		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.49	15.9		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.28	7.71		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	224.91	2.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	166.55	57.96		

项目编码	031301003021	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	173.42	158.55	95.95	60.68	173.42	158.55	95.95	60.68
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	44.28	30.23	0	13.23	44.28	30.23	0	13.23
031106-1	地下室增加费	100元	2.177	7.73	0	2.42	2.22	16.82821	0	5.26834	4.83294
小计								234.52821	188.78	101.21834	78.74294
清单项目综合单价											603.26949000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	105.596	1.3625	143.87		
		普工人工费	元	31.161	1.3916	43.36		
		高级技工人工费	元	22.05	1.3812	30.46		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	3.417	78.11		
		橡胶密封圈 DN80	个	2	8.85	17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	0.229	14.6	3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	5.6	6.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	6.51	2.47		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.174	11.5	2		
		电	kW·h	0.057	0.65	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	6.67	0.75		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		密封油膏	kg	0.206	6.86	1.41		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	4.75	0.885	4.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.04	275.28	11.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.02	224.91	4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.483	166.55	80.44		

项目编码	031301003022	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	218.5	181.93	122.61	75.68	218.5	181.93	122.61	75.68
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	47.73	45.32	0	14.9	47.73	45.32	0	14.9
031106-1	地下室增加费	100元	2.6623	7.73	0	2.42	2.22	20.579579	0	6.442766	5.910306
小计								286.809579	227.25	129.052766	96.490306
清单项目综合单价											739.60265100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.248	1.3625	176.1		
		普工人工费	元	38.041	1.3916	52.94		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3812	37.2		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.417	88.02		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		电	kW·h	0.068	0.65	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.28	13.76		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.91	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	166.55	102.1		

项目编码	031301003023	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	287.01	254.47	148.15	99.26	287.01	254.47	148.15	99.26
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	48.93	56.61	0	15.78	48.93	56.61	0	15.78
031106-1	地下室增加费	100元	3.3594	7.73	0	2.42	2.22	25.968162	0	8.129748	7.457868
小计								361.908162	311.08	156.279748	122.497868
清单项目综合单价											951.76577800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	163.086	1.3625	222.2		
		普工人工费	元	48.05	1.3916	66.87		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3812	46.87		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.417	120.01		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		电	kW·h	0.102	0.65	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.28	17.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	224.91	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	166.55	122.08		

项目编码	031301003024	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.65	57.33	27	20.85	60.65	57.33	27	20.85
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.16	12.77	0	19.99	73.16	12.77	0	19.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.3381	7.73	0	2.42	2.22	10.343513	0	3.238202	2.970582
小计								144.153513	70.1	30.238202	43.810582
清单项目综合单价											288.30229700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3625	88.6		
		普工人工费	元	19.025	1.3916	26.48		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3812	18.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	0.9	3.98	3.58		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.417	13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.49	15.9		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.28	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.55	23.15		

项目编码	031301003025	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	73.34	86.61	37.65	26.43	73.34	86.61	37.65	26.43
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	76.07	15.48	0	20.91	76.07	15.48	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4941	7.73	0	2.42	2.22	11.549393	0	3.615722	3.316902
小计								160.959393	102.09	41.265722	50.656902
清单项目综合单价											354.97201700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	72.541	1.3625	98.84		
	普工人工费	元	21.401	1.3916	29.78		
	高级技工人工费	元	15.055	1.3812	20.79		
材料	扁钢 <59	kg	1.05	3.98	4.18		
	水泥 P.042.5	kg	1.095	0.351	0.38		
	石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
	刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.417	15.57		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
	钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
	油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
	电	kW·h	0.04	0.65	0.03		
	汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
	氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
	乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
	密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
	无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
	其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.28	5.51		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	166.55	32.14		

项目编码	031301003026	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	94.11	99.37	47.68	33.28	94.11	99.37	47.68	33.28
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
031106-1	地下室增加费	100元	1.7401	7.73	0	2.42	2.22	13.450973	0	4.211042	3.863022
小计								187.460973	116.63	51.891042	59.143022
清单项目综合单价											415.12503700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
	高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
材料	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
	石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
	刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	扁钢 <59	kg	1.25	3.98	4.98		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
	钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
	油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
	电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
	汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
	氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
	乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
	密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		

项目编码	031301003027	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.44	150.67	57.06	43.75	121.44	150.67	57.06	43.75
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.21	28.73	0	23.19	82.21	28.73	0	23.19
031106-1	地下室增加费	100元	2.0365	7.73	0	2.42	2.22	15.742145	0	4.92833	4.52103
小计								219.392145	179.4	61.98833	71.46103
清单项目综合单价											532.24150500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	98.853	1.3625	134.69		
	普工人工费	元	29.152	1.3916	40.57		
	高级技工人工费	元	20.566	1.3812	28.41		
材料	水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
	石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
	刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	扁钢 <59	kg	1.6	3.98	6.37		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.417	29.41		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
	钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.65	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.28	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.55	48.8		

项目编码	AB001002	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	365.13	2.47	3.32	0	0.81	901.8711	1212.2316	0	295.7553
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	90.5181	2.47	3.32	0	0.81	223.579707	300.520092	0	73.319661
小计								1125.450807	1512.751692	0	369.074961
清单项目综合单价								3007.27746000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	268709.03	
2	措施项目	10843.88	
2.1	安全文明施工	5826.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4731.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1094.91	
2.2	其他措施项目费	5017.61	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	25159.76	
5	含税建安工程造价	304712.67	
合计		609425.34	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		自动报警系统					112838.65	0
1-1	030904008001	模块(模块箱)	(1)名称:模块箱 (2)安装方式:壁装 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	5	93.89	469.45	0
1-2	030904007001	消防模块	(1)名称:总线隔离模块 (2)线制：总线制 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	15	173.12	2596.8	0
1-3	030904007002	消防模块	(1)名称:输入输出模块 (2)线制：总线制 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	18	181.95	3275.1	0
1-4	030904007003	消防模块	(1)名称:输入模块 (2)线制：总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	108	181.95	19650.6	0
1-5	030904007004	消防模块	(1)名称:输出模块 (2)线制：总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	9	181.95	1637.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030904001001	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制：总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	65	114.37	7434.05	0
1-7	030904001002	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制：总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	15	113.78	1706.7	0
1-8	030904003001	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)仅计取安装费，主材在消火栓中考虑 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	10	60.67	606.7	0
1-9	030904004001	声光报警器	(1)名称:声光警报器 (2)线制：总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	7	111.45	780.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:手动报警器(带电话插孔) (2)线制：总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	部	7	40.15	281.05	0
1-11	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)线制：总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	部	4	63.33	253.32	0
1-12	030904010001	楼层火灾显示器	(1)名称:火灾报警显示盘 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	台	1	452.34	452.34	0
1-13	030904009001	气体灭火控制器	(1)名称:气体灭火控制器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	台	1	2218.08	2218.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030901006002	水流指示器	(1)名称:水流指示器接线 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	3	104.11	312.33	0
1-15	031002001025	金属阀门	(1)名称:信号阀接线 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	3	104.11	312.33	0
1-16	030412002002	线槽	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:200*100 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	m	30	174.6	5238	0
1-17	030412002003	线槽	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:100*100 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	m	66	135.15	8919.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030412003008	桥架	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:100*50 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	m	12	129.02	1548.24	0
1-19	030412003009	桥架	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:50*50 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	m	48	121.48	5831.04	0
1-20	030412001025	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG40 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	240	29.1	6984	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030412001026	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	420	17.51	7354.2	0
1-22	030412001027	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	720	13.31	9583.2	0
1-23	030412001028	配管	(1)名称:金属软管 (2)型号、规格:DN20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝，刷防火漆、防火涂料等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	12	28.15	337.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030412004007	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-12x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	120	24.33	2919.6	0
1-25	030412004008	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-10x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	120	20.92	2510.4	0
1-26	030412004009	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-4x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	120	8.99	1078.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030412004010	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	1500	5.34	8010	0
1-28	030412004011	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	720	3.97	2858.4	0
1-29	030412004012	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-4 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	480	5.18	2486.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030409002006	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号、规格:WDUZBN-KYJY-4x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	300	14.73	4419	0
1-31	030409005002	控制电缆头	(1)名称:控制电缆终端头 (2)型号、规格:6芯以内 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	8	96.64	773.12	0
2		消防广播系统					2595.34	0
2-1	030904006001	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防广播扬声器 (2)功率:3W (3)安装方式:吸顶安装 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	7	56.02	392.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030904006002	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防广播扬声器 (2)功率:5W (3)安装方式:壁挂安装 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	9	58.3	524.7	0
2-3	030412001029	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	90	13.31	1197.9	0
2-4	030412004013	配线	1.名称:配线 2.型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 3.配线形式:综合考虑 4.如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	m	90	5.34	480.6	0
3		防火门监控系统					19138.90	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030908001001	状态监控主机	(1)名称:防火门监控分机 (2)附项:含消防设备接地 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	1430.47	1430.47	0
3-2	030904008002	模块(模块箱)	(1)名称:防火门监控模块 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	台	9	197.05	1773.45	0
3-3	030906002001	防火门监控器	(1)名称:电动闭门器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	18	264.59	4762.62	0
3-4	030906002002	防火门监控器	(1)名称:门磁 (2)安装方式:明装 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	18	107.52	1935.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030412001030	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	300	17.51	5253	0
3-6	030411004001	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2*1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	300	5.34	1602	0
3-7	030412004014	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	600	3.97	2382	0
4		消防电源监控系统					20337.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030904007005	消防模块	(1)名称:消防电源监控模块 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	14	529	7406	0
4-2	030412001031	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝，刷防火漆、防火涂料等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	420	17.51	7354.2	0
4-3	030412004015	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	420	5.34	2242.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030412004016	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	840	3.97	3334.8	0
5		电气火灾监控系统					8191.20	0
5-1	030907002001	电气火灾监控模块	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	5	252.38	1261.9	0
5-2	030907002002	剩余电流传感器	(1)名称:剩余电流传感器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	5	418.78	2093.9	0
5-3	030907003001	测温式监控探测器	(1)名称:箱体温度传感器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	5	203.79	1018.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	030907003002	测温式监控探测器	(1)名称:线缆温度传感器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	5	203.79	1018.95	0
5-5	030412001032	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	150	13.31	1996.5	0
5-6	030412004017	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-B1-2*1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	150	5.34	801	0
6		余压监控系统					16079.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030907004001	余压控制器	(1)名称:余压控制器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	4	248.68	994.72	0
6-2	030907004002	泄压阀执行器	(1)名称:泄压阀执行器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	4	268.14	1072.56	0
6-3	030907004003	余压探测器	(1)名称:余压探测器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	6	170.21	1021.26	0
6-4	030412001033	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	600	13.31	7986	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030412001034	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG32 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	48	23.84	1144.32	0
6-6	030412004018	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	600	5.33	3198	0
6-7	030412004019	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZBN-RYJY-7x0.75 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	48	13.8	662.4	0
7		可燃气体探测系统					8050.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	030905001001	可燃气体探测器	(1)名称:可燃气体探测器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	5	861.58	4307.9	0
7-2	030412001035	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	180	15.16	2728.8	0
7-3	030412004020	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDZUCN-RYJS-2x1.0 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	180	5.63	1013.4	0
8		调试及其他					32056.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	030909003001	自动报警系统调试	(1)名称:火灾自动报警系统调试 (2)点数:128＜dr≤256 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	系统	1	13693.26	13693.26	0
8-2	030909008001	防火门监控系统调试	(1)系统形式:防火门监控系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	处	10	72.21	722.1	0
8-3	030909010001	消防电源监控系统调试	(1)名称:消防电源监控系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	点	3	423.07	1269.21	0
8-4	030909009001	电气火灾监控系统调试	(1)名称:电气火灾监控系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	系统	1	3159.89	3159.89	0
8-5	030909003002	余压监控系统调试	(1)名称:余压监控系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	系统	1	3159.89	3159.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	030909004001	消防广播系统调试	(1)名称:消防通讯调试 (2)调试内容:喇叭、音箱、通讯分机、插孔、电话 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	点	16	28.78	460.48	0
8-7	030909006001	防火控制装置调试	(1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	点	7	57.61	403.27	0
8-8	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	(1)名称:消防弱电工程防火封堵 (2)包含但不限于盘、柜、箱处、桥架及管线穿墙、板时,用防火堵料封堵,综合按项考虑,结算时不做调整 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	项	1	4798.67	4798.67	0
8-9	031301003028	套管	(1)名称:人防套管制作安装 (2)型号、规格:DN80 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	9	108.71	978.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-10	031301003029	套管	(1)名称:人防套管制作安装 (2)型号、规格:DN25 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	30	35.92	1077.6	0
8-11	031301001007	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径20mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	120	7.61	913.2	0
8-12	031301001008	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径25mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	60	10.14	608.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-13	031301001009	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径32mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	60	13.54	812.4	0
9		消防控制室					49421.02	0
9-1	030904012001	火灾报警系统控制主机	(1)名称:火灾报警控制器 (2)参数及配置要求:满足项目要求，包含但不限于辅助电源、主机板、回路板、通讯板、软件及连接线缆等 (3)附项:含手动控制盘、消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	6433.05	6433.05	0
9-2	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	(1)名称:图形显示装置 (2)参数及配置要求:预留远程监控系统接口及连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	4655.11	4655.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3	030904014001	消防专用电话总机	(1)名称:消防电话主机 (2)参数及配置要求:包含但不限于液晶屏、扬声器、键盘、插孔、操作区及连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	1633.04	1633.04	0
9-4	030904014002	消防广播主机	(1)名称:消防广播主机 (2)参数及配置要求:500W，包含但不限于分配及录放盘、话筒、液晶屏、功放及连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	1632.62	1632.62	0
9-5	030904014003	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防广播功率放大器 (2)参数及配置要求:200W (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	台	2	1573.54	3147.08	0
9-6	030904014004	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防广播功率放大器 (2)参数及配置要求:350W (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	台	5	1927.53	9637.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-7	030906001001	防火门监控主机	(1)名称:防火门监控主机 (2)参数及配置要求:1944报警点，连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	4199.81	4199.81	0
9-8	030908001002	状态监控主机	(1)名称:消防电源监控主机 (2)参数及配置要求:自带蓄电池，连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	4854.68	4854.68	0
9-9	030907001001	监控主机	(1)名称:电气火灾监控主机 (2)参数及配置要求:连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	3729.02	3729.02	0
9-10	030908001003	状态监控主机	(1)名称:余压监控监控主机 (2)参数及配置要求:连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	4131.33	4131.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-11	030905001002	可燃气体报警控制器	(1)名称:可燃气体报警控制器 (2)参数及配置要求:连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	2472.95	2472.95	0
9-12	030602001001	显示仪表	(1)名称:液位显示器 (2)参数及配置要求:连接线缆等 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	840.95	840.95	0
9-13	080603004001	控制台(盘)、操作台(盘)、应急台(盘)	(1)名称:消防琴台 (2)参数及配置要求:根据消控室设备大样图综合考虑 (3)附项:含消防设备接地 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	1	1959.73	1959.73	0
9-14	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:119外线电话 (2)安装方式:壁装 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	1	94	94	0
合计							268709.03	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					10843.88
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5826.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4731.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1094.91
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5017.61
1-9-1	AB001003	脚手架费		100元	1	5017.61	5017.61
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							10843.88

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	25159.76
合计					25159.76

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	66.4	1.63	0	17.65	66.4	1.63	0	17.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.664	7.73	0	2.42	2.22	5.13272	0	1.60688	1.47408
小计								71.53272	1.63	1.60688	19.12408

清单项目综合单价　93.89368000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.136	1.3916	14.11		
	技工人工费	元	29.141	1.3625	39.7		
	高级技工人工费	元	9.115	1.3812	12.59		
材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
机械							

项目编码	030904007001	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	22.31	1.87	29.4	106.39	22.31	1.87	29.4
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	22.31	4.444638	31.761858

清单项目综合单价　173.13044300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007002	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	30.72	1.87	29.82	106.39	30.72	1.87	29.82
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	30.72	4.444638	32.181858

清单项目综合单价　181.96044300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007003	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	30.72	1.87	29.82	106.39	30.72	1.87	29.82
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	30.72	4.444638	32.181858

清单项目综合单价　181.96044300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007004	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	30.72	1.87	29.82	106.39	30.72	1.87	29.82
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	30.72	4.444638	32.181858

清单项目综合单价　181.96044300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 智能型感烟探测器	只	1	42.55	51.9	0.75	13.91	42.55	51.9	0.75	13.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.4255	7.73	0	2.42	2.22	3.289115	0	1.02971	0.94461
小计								45.839115	51.9	1.77971	14.85461
清单项目综合单价											114.37343500

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3916	8.36		
		技工人工费	元	20.37	1.3625	27.75		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3812	6.44		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2换	感烟安装 智能型感温探测器	只	1	42.55	51.93	0.17	13.87	42.55	51.93	0.17	13.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.4255	7.73	0	2.42	2.22	3.289115	0	1.02971	0.94461
小计								45.839115	51.93	1.19971	14.81461
清单项目综合单价											113.78343500

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3916	8.36		
		技工人工费	元	20.37	1.3625	27.75		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3812	6.44		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		电	kW·h	0.04	0.65	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 带指示灯消火栓按钮	只	1	38.33	6.99	0.11	10.5	38.33	6.99	0.11	10.5
031106-1	地下室增加费	100元	0.3833	7.73	0	2.42	2.22	2.962909	0	0.927586	0.850926
小计								41.292909	6.99	1.037586	11.350926
清单项目综合单价											60.67142100

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3916	7.49		
		技工人工费	元	18.333	1.3625	24.98		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.37	32.02	0.89	16.32	55.37	32.02	0.89	16.32
031106-1	地下室增加费	100元	0.5537	7.73	0	2.42	2.22	4.280101	0	1.339954	1.229214
小计								59.650101	32.02	2.229954	17.549214
清单项目综合单价											111.44926900

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3916	10.8		
		技工人工费	元	26.481	1.3625	36.08		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3812	8.49		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	部

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16换	消防通讯插孔安装 手动报警器(带电话插孔)	台	1	8.98	26.36	0	3.7	8.98	26.36	0	3.7
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	26.36	0.217316	3.899356
清单项目综合单价											40.15082600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3916	1.75		
		技工人工费	元	4.232	1.3625	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3812	1.46		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904005002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	部

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 小型对讲电话	台	1	15.93	39.25	0	6.18	15.93	39.25	0	6.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.1593	7.73	0	2.42	2.22	1.231389	0	0.385506	0.353646
小计								17.161389	39.25	0.385506	6.533646
清单项目综合单价											63.33054100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3916	3.13		
		技工人工费	元	7.673	1.3625	10.45		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3812	2.35		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904010001	项目名称	楼层火灾显示器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	288.24	1.87	42.69	106.39	288.24	1.87	42.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	288.24	4.444638	45.051858
清单项目综合单价											452.35044300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904009001	项目名称	气体灭火控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ˜ 气体灭火控制器	台	1	506.4	1424.11	82.02	142.92	506.4	1424.11	82.02	142.92
031106-1	地下室增加费	100元	5.064	7.73	0	2.42	2.22	39.14472	0	12.25488	11.24208
小计								545.54472	1424.11	94.27488	154.16208
清单项目综合单价											2218.09168000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.452	1.3916	99.43		
		技工人工费	元	242.371	1.3625	330.23		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3812	76.74		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	427.63	21.38		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-93	阀门检查接线 气动蝶阀	台	1	57.68	19.94	2.88	16.47	57.68	19.94	2.88	16.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.5768	7.73	0	2.42	2.22	4.458664	0	1.395856	1.280496
小计								62.138664	19.94	4.275856	17.750496
清单项目综合单价											104.10501600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	35.093	1.3625	47.81		
		高级技工人工费	元	5.51	1.3812	7.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.25	0.885	2.88		

项目编码	031002001025	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-93	阀门检查接线 气动蝶阀	台	1	57.68	19.94	2.88	16.47	57.68	19.94	2.88	16.47

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.5768	7.73	0	2.42	2.22	4.458664	0	1.395856	1.280496
小计								62.138664	19.94	4.275856	17.750496
清单项目综合单价											104.10501600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	35.093	1.3625	47.81		
		高级技工人工费	元	5.51	1.3812	7.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.25	0.885	2.88		

项目编码	030412002002	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.09	451.61	5.86	124.37	38.309	45.161	0.586	12.437
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010174	900.3	443.76	99.81	267.56	9.1596522	4.51481424	1.01546694	2.72215544
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.010174	56.46	1.42	13.08	15.95	0.57442404	0.01444708	0.13307592	0.1622753
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010174	27.87	6.44	6.54	8.16	0.28354938	0.06552056	0.06653796	0.08301984
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010174	26.91	5.48	6.54	7.86	0.27378234	0.05575352	0.06653796	0.07996764
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.010174	26.91	7.86	0	7.51	0.27378234	0.07996764	0	0.07640674
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.010174	26.91	6.89	0	7.47	0.27378234	0.07009886	0	0.07599978
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	294.63	81.9	4.25	82.36	30.612057	8.50941	0.441575	8.557204
031106-1	地下室增加费	100元	0.79759	7.73	0	2.42	2.22	6.1653707	0	1.9301678	1.7706498
小计								85.92540034	58.4710119	4.23936158	25.96467854
清单项目综合单价											174.60045236

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.473097	1.3916	25.71		
		技工人工费	元	25.154355	1.3625	34.27		
		高级技工人工费	元	14.319778	1.3812	19.78		
	材料	钢制槽式电缆桥架 200×75×1.5	m	1.01	44.14	44.58		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062897	6.12	6.5		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01526	9.65	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017295	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.002136	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.001526	2.45	0		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.081387	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.223813	3.98	0.89		
		角钢(综合)	kg	0.763	3.399	2.59		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031436	3.3	0.1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.045413	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061956	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.035023	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018007	11.83	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.006104	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004476	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
		其他材料费	元	0.345825	0.885	0.31		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.16	0.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000203	1308.48	0.27		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003052	13.04	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007397	153.44	1.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412002003	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜ 钢制槽式电缆桥架 100*100	10m	0.1	223.21	325.86	5.86	75.77	22.321	32.586	0.586	7.577
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008258	900.3	443.76	99.81	267.56	7.4346774	3.66457008	0.82423098	2.20951048
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.008258	56.46	1.42	13.08	15.95	0.46624668	0.01172636	0.10801464	0.1317151
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.008258	27.87	6.44	6.54	8.16	0.23015046	0.05318152	0.05400732	0.06738528
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.008258	26.91	5.48	6.54	7.86	0.22222278	0.04525384	0.05400732	0.06490788
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.008258	26.91	7.86	0	7.51	0.22222278	0.06490788	0	0.06201758
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.008258	26.91	6.89	0	7.47	0.22222278	0.05689762	0	0.06168726
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103894	294.63	81.9	4.25	82.36	30.61028922	8.5089186	0.4415495	8.55670984
031106-1	地下室增加费	100元	0.617288	7.73	0	2.42	2.22	4.77163624	0	1.49383696	1.37037936
小计								66.50066834	44.9914559	3.56164672	20.10131278
清单项目综合单价											135.15508374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.257876	1.3916	21.23		
		技工人工费	元	17.833448	1.3625	24.3		
		高级技工人工费	元	11.727137	1.3812	16.2		
	材料	钢制槽式电缆桥架 100*100	m	1.01	31.78	32.1		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.066061	3.69	0.24		
		扁钢 40×4	kg	0.181667	3.98	0.72		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062835	6.12	6.5		
		角钢(综合)	kg	0.619318	3.399	2.11		
		钢丝刷	把	0.001239	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098699	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025516	3.3	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042729	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.050289	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.032339	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014616	11.83	0.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014038	6.51	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.012386	9.65	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.004955	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003633	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001734	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
		其他材料费	元	0.243998	0.885	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000165	1308.48	0.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.010389	27.16	0.28		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002477	13.04	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0062	153.44	0.95		

项目编码	030412003008	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 " 钢制槽式电缆桥架100*50	10m	0.1	223.21	250.82	5.86	72.02	22.321	25.082	0.586	7.202
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009084	900.3	443.76	99.81	267.56	8.1783252	4.03111584	0.90667404	2.43051504
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009084	56.46	1.42	13.08	15.95	0.51288264	0.01289928	0.11881872	0.1448898
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.009084	27.87	6.44	6.54	8.16	0.25317108	0.05850096	0.05940936	0.07412544
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.009084	26.91	5.48	6.54	7.86	0.24445044	0.04978032	0.05940936	0.07140024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.009084	26.91	7.86	0	7.51	0.24445044	0.07140024	0	0.06822084
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.009084	26.91	6.89	0	7.47	0.24445044	0.06258876	0	0.06785748
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103917	294.63	81.9	4.25	82.36	30.61706571	8.5108023	0.44164725	8.55860412
031106-1	地下室增加费	100元	0.626134	7.73	0	2.42	2.22	4.84001582	0	1.51524428	1.39001748
小计								67.45581177	37.8790877	3.68720301	20.00763044
清单项目综合单价											129.02973292

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.415739	1.3916	21.45		
	技工人工费	元	18.207704	1.3625	24.81		
	高级技工人工费	元	11.840674	1.3812	16.35		
材料	钢制槽式电缆桥架100*50	m	1.01	24.35	24.59		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.072667	3.69	0.27		
	扁钢 40×4	kg	0.199833	3.98	0.8		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.063068	6.12	6.51		
	角钢(综合)	kg	0.68125	3.399	2.32		
	钢丝刷	把	0.001363	2.45	0		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098721	15.75	1.55		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.028068	3.3	0.09		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.043892	7.4	0.32		
	铁砂布 0#-2#	张	0.055318	0.66	0.04		
	调和漆	kg	0.0335	9.61	0.32		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016078	11.83	0.19		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015442	6.51	0.1		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.013625	9.65	0.13		
	清油 C01-1	kg	0.00545	16.99	0.09		
	溶剂汽油 200#	kg	0.003997	5.31	0.02		
	溶剂汽油	kg	0.001908	5.31	0.01		
	电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
	其他材料费	元	0.24522	0.885	0.22		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000182	1308.48	0.24		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.010392	27.16	0.28		
	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002725	13.04	0.04		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006716	153.44	1.03		

项目编码	030412003009	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 " 钢制槽式电缆桥架 50*50	10m	0.1	223.21	211.02	5.86	70.03	22.321	21.102	0.586	7.003
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007494	900.3	443.76	99.81	267.56	6.7468482	3.32553744	0.74797614	2.00509464
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007494	56.46	1.42	13.08	15.95	0.42311124	0.01064148	0.09802152	0.1195293
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007494	27.87	6.44	6.54	8.16	0.20885778	0.04826136	0.04901076	0.06115104
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007494	26.91	5.48	6.54	7.86	0.20166354	0.04106712	0.04901076	0.05890284
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007494	26.91	7.86	0	7.51	0.20166354	0.05890284	0	0.05627994
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.007494	26.91	6.89	0	7.47	0.20166354	0.05163366	0	0.05598018
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103896	294.63	81.9	4.25	82.36	30.61087848	8.5090824	0.441558	8.55687456
031106-1	地下室增加费	100元	0.609155	7.73	0	2.42	2.22	4.70876815	0	1.4741551	1.3523241
小计								65.62445447	33.1471263	3.44573228	19.2691366
清单项目综合单价											121.48644965

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.113974	1.3916	21.03		
	技工人工费	元	17.488375	1.3625	23.83		
	高级技工人工费	元	11.623768	1.3812	16.05		
材料	钢制槽式电缆桥架 50*50	m	1.01	20.41	20.61		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.05995	3.69	0.22		
	扁钢 40×4	kg	0.164863	3.98	0.66		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.062854	6.12	6.5		
	角钢(综合)	kg	0.562031	3.399	1.91		
	钢丝刷	把	0.001124	2.45	0		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098701	15.75	1.55		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.023156	3.3	0.08		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04166	7.4	0.31		
	铁砂布 0#-2#	张	0.045637	0.66	0.03		
	调和漆	kg	0.03127	9.61	0.3		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013264	11.83	0.16		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012739	6.51	0.08		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.011241	9.65	0.11		
	清油 C01-1	kg	0.004496	16.99	0.08		
	溶剂汽油 200#	kg	0.003297	5.31	0.02		
	溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
	电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
	其他材料费	元	0.242871	0.885	0.21		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1308.48	0.2		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.16	0.28		
	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002248	13.04	0.03		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005723	153.44	0.88		

项目编码	030412001025	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1225.72	1150.32	0	381.87	12.2572	11.5032	0	3.8187
031106-1	地下室增加费	100元	0.122573	7.73	0	2.42	2.22	0.94748929	0	0.29662666	0.27211206
小计								13.20468929	11.5032	0.29662666	4.09081206
清单项目综合单价											29.09532801

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.43658	1.3916	2		
	技工人工费	元	6.29494	1.3625	8.58		
	高级技工人工费	元	1.21718	1.3812	1.68		
材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
	套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412001026	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25 -	100m	0.01	918.21	453.72	0	265.66	9.1821	4.5372	0	2.6566
031106-1	地下室增加费	100元	0.091821	7.73	0	2.42	2.22	0.70977633	0	0.22220682	0.20384262
小计								9.89187633	4.5372	0.22220682	2.86044262
清单项目综合单价											17.51172577

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
	技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
	高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001027	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 -	100m	0.01	681.2	367.85	0	198.65	6.812	3.6785	0	1.9865
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	3.6785	0.1648504	2.1377264
清单项目综合单价											13.31964440

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
	高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	030412001028	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.9	69.96	0	43.17	14.99	6.996	0	4.317
031106-1	地下室增加费	100元	0.1499	7.73	0	2.42	2.22	1.158727	0	0.362758	0.332778
小计								16.148727	6.996	0.362758	4.649778
清单项目综合单价											28.15726300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.7566	1.3916	2.44		
	技工人工费	元	7.6989	1.3625	10.49		
	高级技工人工费	元	1.4886	1.3812	2.06		
材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
	镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
	金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
	管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
机械							

项目编码	030412004007	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-201换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-12x1.5	100m单线	0.01	258.18	1975.73	0	167.1	2.5818	19.7573	0	1.671
031106-1	地下室增加费	100元	0.025819	7.73	0	2.42	2.22	0.19958087	0	0.06248198	0.05731818
小计								2.78138087	19.7573	0.06248198	1.72831818
清单项目综合单价											24.32948103

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.30282	1.3916	0.42		
	技工人工费	元	1.32542	1.3625	1.81		
	高级技工人工费	元	0.25663	1.3812	0.35		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0338	0.62	0.02		
	焊锡	kg	0.0019	66.9	0.13		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0006	61.5	0.04		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	WDUZCN-RYJS-12x1.5	m	1.05	18.58	19.51		
	其他材料费	元	0.0112	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004008	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-201换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-10x1.5	100m单线	0.01	258.18	1651.28	0	150.88	2.5818	16.5128	0	1.5088
031106-1	地下室增加费	100元	0.025819	7.73	0	2.42	2.22	0.19958087	0	0.06248198	0.05731818
小计								2.78138087	16.5128	0.06248198	1.56611818
清单项目综合单价											20.92278103

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.30282	1.3916	0.42		
	技工人工费	元	1.32542	1.3625	1.81		
	高级技工人工费	元	0.25663	1.3812	0.35		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0338	0.62	0.02		
	焊锡	kg	0.0019	66.9	0.13		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0006	61.5	0.04		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	其他材料费	元	0.0112	0.885	0.01		
	WDUZCN-RYJS-10x1.5	m	1.05	15.49	16.26		
机械							

项目编码	030412004009	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-4x1.5	100m单线	0.01	151.83	655.33	0	72.94	1.5183	6.5533	0	0.7294
031106-1	地下室增加费	100元	0.015184	7.73	0	2.42	2.22	0.11737232	0	0.03674528	0.03370848
小计								1.63567232	6.5533	0.03674528	0.76310848
清单项目综合单价											8.98882608

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.17769	1.3916	0.25		
	技工人工费	元	0.78018	1.3625	1.06		
	高级技工人工费	元	0.15056	1.3812	0.21		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	WDUZCN-RYJS-4x1.5	m	1.05	6.09	6.39		
	其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004010	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
031106-1	地下室增加费	100元	0.012812	7.73	0	2.42	2.22	0.09903676	0	0.03100504	0.02844264
小计								1.38023676	3.3817	0.03100504	0.53654264
清单项目综合单价											5.32948444

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
	技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
	高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
机械							

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 - WDUZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.32	225.39	0	41.78	1.1532	2.2539	0	0.4178
031106-1	地下室增加费	100元	0.011532	7.73	0	2.42	2.22	0.08914236	0	0.02790744	0.02560104
小计								1.24234236	2.2539	0.02790744	0.44340104
清单项目综合单价											3.96755084

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.13517	1.3916	0.19		
	技工人工费	元	0.5922	1.3625	0.81		
	高级技工人工费	元	0.11452	1.3812	0.16		
材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 - WDUZCN-BYJ-4	100m单线	0.01	115.32	340.25	0	47.53	1.1532	3.4025	0	0.4753
031106-1	地下室增加费	100元	0.011533	7.73	0	2.42	2.22	0.08915009	0	0.02790986	0.02560326
小计								1.24235009	3.4025	0.02790986	0.50090326
清单项目综合单价											5.17366321

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.13517	1.3916	0.19		
	技工人工费	元	0.5922	1.3625	0.81		
	高级技工人工费	元	0.11452	1.3812	0.16		
材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
	焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	WDUZCN-BYJ-4	m	1.05	3.11	3.27		
	其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030409002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 - WDUZBN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	552.95	672.48	0	179.94	5.5295	6.7248	0	1.7994
031106-1	地下室增加费	100元	0.055295	7.73	0	2.42	2.22	0.42743035	0	0.1338139	0.1227549
小计								5.95693035	6.7248	0.1338139	1.9221549
清单项目综合单价											14.73769915

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65944	1.3916	0.92		
	技工人工费	元	2.35943	1.3625	3.21		
	高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
	钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
机械							

项目编码	030409005002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.43	13.46	0	16.4	59.43	13.46	0	16.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.5943	7.73	0	2.42	2.22	4.593939	0	1.438206	1.319346
小计								64.023939	13.46	1.438206	17.719346
清单项目综合单价											96.64149100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.131	1.3916	9.92		
		技工人工费	元	25.383	1.3625	34.58		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3812	14.93		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 消防广播3W	只	1	26.12	18.16	0.65	7.86	26.12	18.16	0.65	7.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.2612	7.73	0	2.42	2.22	2.019076	0	0.632104	0.579864
小计								28.139076	18.16	1.282104	8.439864
清单项目综合单价											56.02104400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3916	5.23		
		技工人工费	元	12.538	1.3625	17.08		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3812	3.81		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 消防广播5W	台	1	22.77	25.81	0.65	6.26	22.77	25.81	0.65	6.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2277	7.73	0	2.42	2.22	1.760121	0	0.551034	0.505494
小计								24.530121	25.81	1.201034	6.765494
清单项目综合单价											58.30664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53		
		技工人工费	元	10.808	1.3625	14.73		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3812	3.51		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412001029	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	367.85	0	198.65	6.812	3.6785	0	1.9865
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	3.6785	0.1648504	2.1377264
清单项目综合单价											13.31964440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
031106-1	地下室增加费	100元	0.012813	7.73	0	2.42	2.22	0.09904449	0	0.03100746	0.02844486
小计								1.38024449	3.3817	0.03100746	0.53654486
清单项目综合单价											5.32949681

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030908001001	项目名称	状态监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32	台	1	506.4	636.5	82.02	142.92	506.4	636.5	82.02	142.92
031106-1	地下室增加费	100元	5.064	7.73	0	2.42	2.22	39.14472	0	12.25488	11.24208
小计								545.54472	636.5	94.27488	154.16208
清单项目综合单价											1430.48168000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	71.452	1.3916	99.43		
		技工人工费	元	242.371	1.3625	330.23		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3812	76.74		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	427.63	21.38		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030904008002	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	45.1	1.87	30.54	106.39	45.1	1.87	30.54
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	45.1	4.444638	32.901858
清单项目综合单价											197.06044300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030906002001	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	自动闭门器	台	1	108.6	113.69	0	28.87	108.6	113.69	0	28.87
031106-1	地下室增加费	100元	1.086	7.73	0	2.42	2.22	8.39478	0	2.62812	2.41092
小计								116.99478	113.69	2.62812	31.28092
清单项目综合单价											264.59382000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.692	1.3916	21.84		
	技工人工费	元	63.68	1.3625	86.76		
材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
机械							

项目编码	030906002002	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-1	门磁开关(窗磁开关)明装	套	1	60.71	22.13	0	17.17	60.71	22.13	0	17.17
031106-1	地下室增加费	100元	0.6071	7.73	0	2.42	2.22	4.692883	0	1.469182	1.347762
小计								65.402883	22.13	1.469182	18.517762
清单项目综合单价											107.51982700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.657	1.3916	12.05		
	技工人工费	元	35.717	1.3625	48.66		
材料	门磁开关	个	1	19.47	19.47		
	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
机械							

项目编码	030412001030	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25 -	100m	0.01	918.21	453.72	0	265.66	9.1821	4.5372	0	2.6566
031106-1	地下室增加费	100元	0.091821	7.73	0	2.42	2.22	0.70977633	0	0.22220682	0.20384262
小计								9.89187633	4.5372	0.22220682	2.86044262
清单项目综合单价											17.51172577

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
	技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
	高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
031106-1	地下室增加费	100元	0.012812	7.73	0	2.42	2.22	0.09903676	0	0.03100504	0.02844264
小计								1.38023676	3.3817	0.03100504	0.53654264
清单项目综合单价											5.32948444

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
	技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
	高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械												
项目编码	030412004014	项目名称	配线				计量单位	m					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDUZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.32	225.39	0	41.78	1.1532	2.2539	0	0.4178		
031106-1	地下室增加费	100元	0.011532	7.73	0	2.42	2.22	0.08914236	0	0.02790744	0.02560104		
小计								1.24234236	2.5539	0.02790744	0.44340104		
清单项目综合单价													3.96755084
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3916		0.19			
		技工人工费				元	0.5922	1.3625		0.81			
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3812		0.16			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0			
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03			
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01			
	机械												
项目编码	030904007005	项目名称	消防模块				计量单位	个					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030701-20换	控制模块(接口)安装 （单输出） ˆ 消防电源监控模块	个	1	106.39	361.25	1.87	46.34	106.39	361.25	1.87	46.34		
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858		
小计								114.613947	361.25	4.444638	48.701858		
清单项目综合单价													529.01044300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3916		20.9			
		技工人工费				元	50.914	1.3625		69.37			
		高级技工人工费				元	11.668	1.3812		16.12			
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24			
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08			
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19			
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23			
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5			
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06			
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.59		0.24			
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19			
		消防电源监控模块				个	1	353.98		353.98			
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87			
项目编码	030412001031	项目名称	配管				计量单位	m					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25 ˆ	100m	0.01	918.21	453.72	0	265.66	9.1821	4.5372	0	2.6566		
031106-1	地下室增加费	100元	0.091821	7.73	0	2.42	2.22	0.70977633	0	0.22220682	0.20384262		
小计								9.89187633	4.5372	0.22220682	2.86044262		
清单项目综合单价													17.51172577
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	1.07618	1.3916		1.5			
		技工人工费				元	4.71569	1.3625		6.43			
		高级技工人工费				元	0.91182	1.3812		1.26			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02			
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32			
		其他材料费				元	0.043	0.885		0.04			
	机械												
项目编码	030412004015	项目名称	配线				计量单位	m					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˆ WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081		
031106-1	地下室增加费	100元	0.012812	7.73	0	2.42	2.22	0.09903676	0	0.03100504	0.02844264		
小计								1.38023676	3.3817	0.03100504	0.53654264		
清单项目综合单价													5.32948444
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3916		0.21			
		技工人工费				元	0.65796	1.3625		0.9			
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3812		0.18			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01			
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04			
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0			
	机械												
项目编码	030412004016	项目名称	配线				计量单位	m					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDUZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.32	225.39	0	41.78	1.1532	2.2539	0	0.4178		
031106-1	地下室增加费	100元	0.011533	7.73	0	2.42	2.22	0.08915009	0	0.02790986	0.02560326		
小计								1.24235009	2.2539	0.02790986	0.44340326		
清单项目综合单价													3.96756321
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3916		0.19			
		技工人工费				元	0.5922	1.3625		0.81			
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3812		0.16			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0			
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03			
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01			

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030907002001	项目名称	电气火灾监控模块				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＾电气火灾监控模块	个	1	106.39	97.8	1.87	33.17	106.39	97.8	1.87	33.17
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	97.8	4.444638	35.531858
清单项目综合单价											252.39044300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.3916		20.9		
		技工人工费			元	50.914		1.3625		69.37		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3812		16.12		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030907002002	项目名称	剩余电流传感器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-20	电流互感器安装 电流I(A) I≤2000 ＾剩余电流传感器	台	1	164	172.95	15.34	46.2	164	172.95	15.34	46.2
031106-1	地下室增加费	100元	1.64	7.73	0	2.42	2.22	12.6772	0	3.9688	3.6408
小计								176.6772	172.95	19.3088	49.8408
清单项目综合单价											418.77680000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	30.329		1.3812		41.89		
		普工人工费			元	24.397		1.3916		33.95		
		技工人工费			元	64.708		1.3625		88.16		
	材料	镀锌扁钢 25×4			kg	2.2		4.87		10.71		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧			10套	0.41		4.63		1.9		
		焊锡丝			kg	0.2		66.9		13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.1		7.4		0.74		
		铁砂布 0#-2#			张	0.2		0.66		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.04		61.5		2.46		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		其他材料费			元	3.8		0.885		3.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		153.44		15.34		
项目编码	030907003001	项目名称	测温式监控探测器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＾箱体温度传感器	个	1	106.39	51.52	1.87	30.86	106.39	51.52	1.87	30.86
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	51.52	4.444638	33.221858
清单项目综合单价											203.80044300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.3916		20.9		
		技工人工费			元	50.914		1.3625		69.37		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3812		16.12		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030907003002	项目名称	测温式监控探测器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＾线缆温度传感器	个	1	106.39	51.52	1.87	30.86	106.39	51.52	1.87	30.86
031106-1	地下室增加费	100元	1.0639	7.73	0	2.42	2.22	8.223947	0	2.574638	2.361858
小计								114.613947	51.52	4.444638	33.221858
清单项目综合单价											203.80044300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.3916		20.9		
		技工人工费			元	50.914		1.3625		69.37		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3812		16.12		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030412001032	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	367.85	0	198.65	6.812	3.6785	0	1.9865
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	3.6785	0.1648504	2.1377264
清单项目综合单价											13.31964440
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	0.79839		1.3916		1.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77			
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93			
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24			
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03			
	机械								

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-B1-2*1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
031106-1	地下室增加费	100元	0.012812	7.73	0	2.42	2.22	0.09903676	0	0.03100504	0.02844264
小计								1.38023676	3.3817	0.03100504	0.53654264
清单项目综合单价											5.32948444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030907004001	项目名称	余压控制器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-42	压力控制器安装、调试 - 余压控制器	台	1	92.61	117.7	2.04	24.87	92.61	117.7	2.04	24.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.9261	7.73	0	2.42	2.22	7.158753	0	2.241162	2.055942
小计								99.768753	117.7	4.281162	26.925942
清单项目综合单价											248.67585700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.513	1.3916	36.9		
		技工人工费	元	13.567	1.3625	18.49		
		高级技工人工费	元	26.95	1.3812	37.22		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.3	0.885	2.04		

项目编码	030907004002	项目名称	泄压阀执行器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装 - 泄压阀执行器	套	1	38.75	204.13	0	20.46	38.75	204.13	0	20.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.3875	7.73	0	2.42	2.22	2.995375	0	0.93775	0.86025
小计								41.745375	204.13	0.93775	21.32025
清单项目综合单价											268.13337500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.513	1.3916	17.41		
		技工人工费	元	15.663	1.3625	21.34		
	材料	泄压阀执行器	个	1	194.69	194.69		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	10.15	2.03		
		其他材料费	元	3.115	0.885	2.76		
	机械							

项目编码	030907004003	项目名称	余压探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-45	风管式温度传感器 安装、调试 - 余压探测器	支	1	34.77	121.6	0.18	9.35	34.77	121.6	0.18	9.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.3477	7.73	0	2.42	2.22	2.687721	0	0.841434	0.771894
小计								37.457721	121.6	1.021434	10.121894
清单项目综合单价											170.20104900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.01	1.3916	13.93		
		技工人工费	元	4.984	1.3625	6.79		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3812	14.05		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.2	0.885	0.18		

项目编码	030412001033	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 -	100m	0.01	681.2	367.85	0	198.65	6.812	3.6785	0	1.9865
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	3.6785	0.1648504	2.1377264
清单项目综合单价											13.31964440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001034	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.59	922.68	0	315.67	10.1859	9.2268	0	3.1567
031106-1	地下室增加费	100元	0.101859	7.73	0	2.42	2.22	0.78737007	0	0.24649878	0.22612698
小计								10.97327007	9.2268	0.24649878	3.38282698
清单项目综合单价											23.82939583

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.3916	1.66		
		技工人工费	元	5.23117	1.3625	7.13		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
	材料	套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
031106-1	地下室增加费	100元	0.012812	7.73	0	2.42	2.22	0.09903676	0	0.03100504	0.02844264
小计								1.38023676	3.3817	0.03100504	0.53654264
清单项目综合单价											5.32948444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004019	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-195换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75 ~ WDUZBN-RYJY-7x0.75	100m单线	0.01	191.37	1060.68	0	103.68	1.9137	10.6068	0	1.0368
031106-1	地下室增加费	100元	0.019138	7.73	0	2.42	2.22	0.14793674	0	0.04631396	0.04248636
小计								2.06163674	10.6068	0.04631396	1.07928636
清单项目综合单价											13.79403706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22397	1.3916	0.31		
		技工人工费	元	0.9823	1.3625	1.34		
		高级技工人工费	元	0.19083	1.3812	0.26		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.017	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#~70#	kg	0.0064	6.67	0.04		
		WDUZBN-RYJY-7x0.75	m	1.05	9.94	10.44		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030905001001	项目名称	可燃气体探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031005-1	可燃气体报警器 ~ 可燃气体报警器	套	1	372.44	272.95	66.45	103.67	372.44	272.95	66.45	103.67
031106-1	地下室增加费	100元	3.7244	7.73	0	2.42	2.22	28.789612	0	9.013048	8.268168
小计								401.229612	272.95	75.463048	111.938168
清单项目综合单价											861.58082800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.387	1.3916	14.45		
		技工人工费	元	208.998	1.3625	284.76		
		高级技工人工费	元	53.016	1.3812	73.23		
	材料	六角螺栓 M10×20~50	套	1	0.4	0.4		
		U型螺栓 M10×50	套	1	1.73	1.73		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		校验材料费	元	3.48	0.885	3.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	75.09	0.885	66.45		

项目编码	030412001035	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	5.4398	0.1648504	2.2258264
清单项目综合单价											15.16904440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004020	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ WDZUCN-RYJS-2x1.0	100m单线	0.01	126.2	368.5	0	51.83	1.262	3.685	0	0.5183
031106-1	地下室增加费	100元	0.01262	7.73	0	2.42	2.22	0.0975526	0	0.0305404	0.0280164
小计								1.3595526	3.685	0.0305404	0.5463164
清单项目综合单价											5.62140940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3916	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3625	0.88		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3812	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		WDZUCN-BYJS-2x1.0	m	1.05	3.39	3.56		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							
项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8821.53	220.76	1133.36	2426.39	8821.53	220.76	1133.36	2426.39
031106-1	地下室增加费	100元	88.2153	7.73	0	2.42	2.22	681.904269	0	213.481026	195.837966
小计								9503.434269	220.76	1346.841026	2622.227966
清单项目综合单价											13693.26326100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1245.221	1.3916	1732.85		
		技工人工费	元	4222.231	1.3625	5752.79		
		高级技工人工费	元	967.193	1.3812	1335.89		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	8.84	0.62	5.48		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		电	kW·h	86	0.65	55.9		
		酒精 95%	kg	0.46	3.54	1.63		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.885	1133.36		

项目编码	030909008001	项目名称	防火门监控系统调试	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.24	1.3	24.36	134.18	50.024	0.13	2.436	13.418
031106-1	地下室增加费	100元	0.50024	7.73	0	2.42	2.22	3.8668552	0	1.2105808	1.1105328
小计								53.8908552	0.13	3.6465808	14.5285328
清单项目综合单价											72.19596880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0573	1.3916	9.82		
		技工人工费	元	23.9394	1.3625	32.62		
		高级技工人工费	元	5.4922	1.3812	7.59		
	材料	电	kW·h	0.2	0.65	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.753	0.885	2.44		

项目编码	030909010001	项目名称	消防电源监控系统调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-18	切断非消防电源调试	点	1	278.55	29.12	5.39	75.56	278.55	29.12	5.39	75.56
031106-1	地下室增加费	100元	2.7855	7.73	0	2.42	2.22	21.531915	0	6.74091	6.18381
小计								300.081915	29.12	12.13091	81.74381
清单项目综合单价											423.07663500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.769	1.3916	19.16		
		技工人工费	元	60.319	1.3625	82.18		
		高级技工人工费	元	128.299	1.3812	177.21		
	材料	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.407	1.52	0.62		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		蓄电池 24Ah	块	0.04	646.02	25.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.885	5.39		

项目编码	030909009001	项目名称	电气火灾监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试点数dr(点) dr≤32	系统	1	1718.32	137.15	588.26	503.6	1718.32	137.15	588.26	503.6
031106-1	地下室增加费	100元	17.1832	7.73	0	2.42	2.22	132.826136	0	41.583344	38.146704
小计								1851.146136	137.15	629.843344	541.746704
清单项目综合单价											3159.88618400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	242.513	1.3916	337.48		
		技工人工费	元	822.354	1.3625	1120.46		
		高级技工人工费	元	188.515	1.3812	260.38		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	7.2	0.62	4.46		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		电	kW·h	72	0.65	46.8		
		酒精 95%	kg	0.39	3.54	1.38		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.12	20.35	2.44		
		电池	节	40	1.77	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	664.7	0.885	588.26		

项目编码	030909003002	项目名称	余压监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试点数dr(点) dr≤32	系统	1	1718.32	137.15	588.26	503.6	1718.32	137.15	588.26	503.6
031106-1	地下室增加费	100元	17.1832	7.73	0	2.42	2.22	132.826136	0	41.583344	38.146704
小计								1851.146136	137.15	629.843344	541.746704
清单项目综合单价											3159.88618400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	242.513	1.3916	337.48		
		技工人工费	元	822.354	1.3625	1120.46		
		高级技工人工费	元	188.515	1.3812	260.38		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	7.2	0.62	4.46		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		电	kW·h	72	0.65	46.8		
		酒精 95%	kg	0.39	3.54	1.38		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.12	20.35	2.44		
		电池	节	40	1.77	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	664.7	0.885	588.26		

项目编码	030909004001	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.54	50.72	39.44	42.01	13.854	5.072	3.944	4.201
031106-1	地下室增加费	100元	0.138538	7.73	0	2.42	2.22	1.07089874	0	0.33526196	0.30755436

工程量清单综合单价分析表

小计						14.92489874	5.072	4.27926196	4.50855436
清单项目综合单价									28.78471506
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.9518	1.3916		2.72		
		技工人工费		元	6.6271	1.3625		9.03		
		高级技工人工费		元	1.5272	1.3812		2.11		
	材料	电		kW·h	1.28	0.65		0.83		
		电池 5#		节	1.6	2.65		4.24		
	机械	仪器仪表使用费		元	4.457	0.885		3.94		
项目编码	030909006001	项目名称	防火控制装置调试			计量单位		点	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	334.28	37.95	67.3	95.16	33.428	3.795	6.73	9.516
031106-1	地下室增加费	100元	0.334286	7.73	0	2.42	2.22	2.58403078	0	0.80897212	0.74211492
小计								36.01203078	3.795	7.53897212	10.25811492
清单项目综合单价											57.60411782
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.7181	1.3916		6.57		
		技工人工费		元	15.9962	1.3625		21.79		
		高级技工人工费		元	3.6683	1.3812		5.07		
	材料	电		kW·h	0.5	0.65		0.33		
		电线 ZRBV-1.5mm2		m	0.4	1.55		0.62		
		其他材料费		元	0.3	0.885		0.27		
		蓄电池 24Ah		块	0.004	646.02		2.58		
	机械	仪器仪表使用费		元	7.605	0.885		6.73		
项目编码	080707013002	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵			计量单位		项	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-203	防火堵洞 盘柜下	处	30	106.19	11.93	0	28.7	3185.7	357.9	0	861
031106-1	地下室增加费	100元	31.857	7.73	0	2.42	2.22	246.25461	0	77.09394	70.72254
小计								3431.95461	357.9	77.09394	931.72254
清单项目综合单价											4798.67109000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	581.76	1.3916		809.58		
		技工人工费		元	1292.46	1.3625		1760.98		
		高级技工人工费		元	445.23	1.3812		614.95		
	材料	镀锌扁钢 25×4		kg	31.5	4.87		153.41		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫		10套	36.6	2.57		94.06		
		钢锯条		根	30.9	0.58		17.92		
		汽油 60#～70#		kg	12	6.67		80.04		
		其他材料费		元	13.8	0.885		12.21		
	机械									
项目编码	031301003028	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.37	46.74	2.06	13.43	41.37	46.74	2.06	13.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.4137	7.73	0	2.42	2.22	3.197901	0	1.001154	0.918414
小计								44.567901	46.74	3.061154	14.348414
清单项目综合单价											108.71746900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.885	1.3916		8.19		
		技工人工费		元	20.054	1.3625		27.32		
		高级技工人工费		元	4.244	1.3812		5.86		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm		kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子		把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5		kg	0.381	0.351		0.13		
		砂子		kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻		kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#～90#		kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气		m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气		kg	0.02	14.64		0.29		
		密封油膏		kg	0.254	6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm		m	0.318	50.09		15.93		
		其他材料费		元	1.06	0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.011	20.55		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.011	166.55		1.83		
项目编码	031301003029	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.15	11.22	1.6	4.95	16.15	11.22	1.6	4.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.1615	7.73	0	2.42	2.22	1.248395	0	0.39083	0.35853
小计								17.398395	11.22	1.99083	5.30853
清单项目综合单价											35.91775500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.252	1.3916		3.13		
		技工人工费		元	7.832	1.3625		10.67		
		高级技工人工费		元	1.699	1.3812		2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm		kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子		把	0.002	14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.017	5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.021	19.03		0.4		
		水泥 P.042.5		kg	0.186	0.351		0.07		
		砂子		kg	0.558	0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	6.51		0.11		
		油麻		kg	0.158	11.5		1.82		
		汽油 70#～90#		kg	0.004	6.67		0.03		
		氧气		m3	0.021	6.19		0.13		
		乙炔气		kg	0.007	14.64		0.1		
		密封油膏		kg	0.153	6.86		1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.318	19.3		6.14		
		其他材料费		元	0.23	0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.005	20.55		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.009	166.55		1.5		
项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.05401	7.73	0	2.42	2.22	0.4174973	0	0.1307042	0.1199022
小计								5.8184973	0.091	0.1307042	1.5539022
清单项目综合单价											7.59410370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001008	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.24	0	3.62	1.345	0.124	0	0.362
031106-1	地下室增加费	100元	0.07194	7.73	0	2.42	2.22	0.5560962	0	0.1740948	0.1597068
小计								7.7500962	0.137	0.1740948	2.0707068
清单项目综合单价											10.13189780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3625	7.19		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.13	0.16	0	20.68	7.813	0.016	0	2.068
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.93	1.66	0	4.82	1.793	0.166	0	0.482
031106-1	地下室增加费	100元	0.09606	7.73	0	2.42	2.22	0.7425438	0	0.2324652	0.2132532
小计								10.3485438	0.182	0.2324652	2.7632532
清单项目综合单价											13.52626220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3625	9.61		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-61	壁挂火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) 500<dr≤1000 ~ 火灾报警控制器	台	1	2810.15	2449.1	70.97	755.21	2810.15	2449.1	70.97	755.21
031106-1	地下室增加费	100元	28.1015	7.73	0	2.42	2.22	217.224595	0	68.00563	62.38533
小计								3027.374595	2449.1	138.97563	817.59533
清单项目综合单价											6433.04555500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	402.307	1.3916	559.85		
		技工人工费	元	1363.328	1.3625	1857.53		
		高级技工人工费	元	284.372	1.3812	392.77		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.87	3.07		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.412	4.6	1.9		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.045	7.42	0.33		
		焊锡膏	kg	0.13	61.5	8		
		焊锡	kg	0.5	66.9	33.45		
		调和漆	kg	0.06	9.61	0.58		
		防锈漆	kg	0.45	14.9	6.71		
		汽油 70#~90#	kg	0.8	6.67	5.34		
		尼龙线卡	个	46	0.12	5.52		
		异形塑料管 φ5mm	m	1.25	1.59	1.99		
		接地编织铜线	m	0.5	13.27	6.64		
		铜端子 6mm2	个	2.03	3	6.09		
		打印纸卷	盒	0.4	115.04	46.02		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	4.45	0.885	3.94		
	机械	仪器仪表使用费	元	51.97	0.885	45.99		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.15	166.55	24.98		

项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机(CRT)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-73	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 ~ 图形显示装置	台	1	1220.37	2934.61	19.7	329.48	1220.37	2934.61	19.7	329.48
031106-1	地下室增加费	100元	12.2037	7.73	0	2.42	2.22	94.334601	0	29.532954	27.092214
小计								1314.704601	2934.61	49.232954	356.572214
清单项目综合单价											4655.11976900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	174.693	1.3916	243.1		
		技工人工费	元	592.364	1.3625	807.1		
		高级技工人工费	元	123.201	1.3812	170.17		
	材料	打印纸132-1	箱	0.6	166.19	99.71		
		其他材料费	元	3.44	0.885	3.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	22.26	0.885	19.7		

项目编码	030904014001	项目名称	消防专用电话总机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
110303-77	消防电话主机安装 控制回路数N(门) N≤20	台	1	767.58	551.78	12.78	205.95	767.58	551.78	12.78	205.95
031106-1	地下室增加费	100元	7.6758	7.73	0	2.42	2.22	59.333934	0	18.575436	17.040276
小计								826.913934	551.78	31.355436	222.990276
清单项目综合单价											1633.03964600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	113.495	1.3916	157.94		
		技工人工费	元	369.408	1.3625	503.32		
		高级技工人工费	元	76.974	1.3812	106.32		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×100mm以内 2平1弹垫	10套	0.41	4.51	1.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.12	1	1.12			
		焊锡	kg	0.43	66.9	28.77			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.11	61.5	6.77			
	机械	仪器仪表使用费	元	14.44	0.885	12.78			

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
110303-72	消防广播主机(柜)安装 功率放大器 ˆ 消防广播主机	台	1	45.74	1566.83	2.04	12.34	45.74	1566.83	2.04	12.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.4574	7.73	0	2.42	2.22	3.535702	0	1.106908	1.015428
小计								49.275702	1566.83	3.146908	13.355428
清单项目综合单价											1632.60803800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.759	1.3916	9.41		
	技工人工费	元	21.932	1.3625	29.88		
	高级技工人工费	元	4.668	1.3812	6.45		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.06	13.67	0.82		
	半圆头螺钉 M4×30mm	套	4.1	0.1	0.41		
	锯条	根	0.81	0.68	0.55		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05		
机械	仪器仪表使用费	元	2.3	0.885	2.04		

项目编码	030904014003	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-54	火灾事故广播安装 250W功放 ˆ 功放 200W	台	1	42.55	1513.99	0	11.74	42.55	1513.99	0	11.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.4255	7.73	0	2.42	2.22	3.289115	0	1.02971	0.94461
小计								45.839115	1513.99	1.02971	12.68461
清单项目综合单价											1573.54343500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.01	1.3916	8.36		
	技工人工费	元	20.37	1.3625	27.75		
	高级技工人工费	元	4.666	1.3812	6.44		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.06	13.67	0.82		
	半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	锯条	根	0.81	0.68	0.55		
	其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
机械							

项目编码	030904014004	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-54	火灾事故广播安装 250W功放 ˆ 功放 350W	台	1	42.55	1867.98	0	11.74	42.55	1867.98	0	11.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.4255	7.73	0	2.42	2.22	3.289115	0	1.02971	0.94461
小计								45.839115	1867.98	1.02971	12.68461
清单项目综合单价											1927.53343500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.01	1.3916	8.36		
	技工人工费	元	20.37	1.3625	27.75		
	高级技工人工费	元	4.666	1.3812	6.44		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.06	13.67	0.82		
	半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	锯条	根	0.81	0.68	0.55		
	其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
机械							

项目编码	030906001001	项目名称	防火门监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-25	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 64<dr≤200 ˆ	台	1	1168.26	2393.19	169.73	324.12	1168.26	2393.19	169.73	324.12
031106-1	地下室增加费	100元	11.6826	7.73	0	2.42	2.22	90.306498	0	28.271892	25.935372
小计								1258.566498	2393.19	198.001892	350.055372
清单项目综合单价											4199.81376200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	164.925	1.3916	229.51		
	技工人工费	元	559.15	1.3625	761.84		
	高级技工人工费	元	128.082	1.3812	176.91		
材料	白布	m2	0.2	4.82	0.96		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	焊锡	kg	0.22	66.9	14.72		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
	汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.55	1.59	0.87		
	线卡子	个	14	1.77	24.78		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
机械	仪器仪表使用费	元	126.124	0.885	111.62		
	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	495.96	24.8		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030908001002	项目名称	状态监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-25	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 64<dr≤200 ˆ	台	1	1168.26	3048.06	169.73	324.12	1168.26	3048.06	169.73	324.12
031106-1	地下室增加费	100元	11.6826	7.73	0	2.42	2.22	90.306498	0	28.271892	25.935372
小计								1258.566498	3048.06	198.001892	350.055372
清单项目综合单价											4854.68376200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	164.925	1.3916	229.51		
	技工人工费	元	559.15	1.3625	761.84		
	高级技工人工费	元	128.082	1.3812	176.91		
材料	白布	m2	0.2	4.82	0.96		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	焊锡	kg	0.22	66.9	14.72		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
	汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		

工程量清单综合单价分析表

		异形塑料管 φ5mm	m	0.55	1.59	0.87		
		线卡子	个	14	1.77	24.78		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	仪器仪表使用费	元	126.124	0.885	111.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	495.96	24.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030907001001	项目名称	监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-25	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 64<dr≤200 ˆ	台	1	1168.26	1922.4	169.73	324.12	1168.26	1922.4	169.73	324.12
031106-1	地下室增加费	100元	11.6826	7.73	0	2.42	2.22	90.306498	0	28.271892	25.935372
小计								1258.566498	1922.4	198.001892	350.055372
清单项目综合单价											3729.02376200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	164.925	1.3916	229.51		
	技工人工费	元	559.15	1.3625	761.84		
	高级技工人工费	元	128.082	1.3812	176.91		
材料	白布	m2	0.2	4.82	0.96		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	焊锡	kg	0.22	66.9	14.72		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
	汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.55	1.59	0.87		
	线卡子	个	14	1.77	24.78		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
机械	仪器仪表使用费	元	126.124	0.885	111.62		
	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	495.96	24.8		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030908001003	项目名称	状态监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-24	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 32<dr≤64 ˆ	台	1	798.7	2901.04	108.63	224.16	798.7	2901.04	108.63	224.16
031106-1	地下室增加费	100元	7.987	7.73	0	2.42	2.22	61.73951	0	19.32854	17.73114
小计								860.43951	2901.04	127.95854	241.89114
清单项目综合单价											4131.32919000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	112.748	1.3916	156.9		
	技工人工费	元	382.269	1.3625	520.84		
	高级技工人工费	元	87.578	1.3812	120.96		
材料	白布	m2	0.66	4.82	3.18		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	焊锡	kg	0.73	66.9	48.84		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.19	61.5	11.69		
	汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		
	异形塑料管 φ5mm	m	1.83	1.59	2.91		
	线卡子	个	12	1.77	21.24		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	3.41	0.885	3.02		
机械	仪器仪表使用费	元	60.954	0.885	53.94		
	载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	427.63	21.38		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030905001002	项目名称	可燃气体报警控制器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˆ 可燃气体报警控制器	台	1	506.4	1678.98	82.02	142.92	506.4	1678.98	82.02	142.92
031106-1	地下室增加费	100元	5.064	7.73	0	2.42	2.22	39.14472	0	12.25488	11.24208
小计								545.54472	1678.98	94.27488	154.16208
清单项目综合单价											2472.96168000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	71.452	1.3916	99.43		
	技工人工费	元	242.371	1.3625	330.23		
	高级技工人工费	元	55.561	1.3812	76.74		
材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
	汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
	异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
	线卡子	个	8	1.77	14.16		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
	载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	427.63	21.38		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030602001001	项目名称	显示仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-154	数字显示仪表 单点数显仪 ˆ 液位显示器	台	1	207.84	424.9	118.76	63.73	207.84	424.9	118.76	63.73
031106-1	地下室增加费	100元	2.0784	7.73	0	2.42	2.22	16.066032	0	5.029728	4.614048
小计								223.906032	424.9	123.789728	68.344048
清单项目综合单价											840.93980800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.885	1.3916	8.19		
	技工人工费	元	126.115	1.3625	171.83		
	高级技工人工费	元	20.143	1.3812	27.82		
材料	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5	1.52	0.76		
	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	校验材料费	元	1.67	0.885	1.48		
机械	仪器仪表使用费	元	134.19	0.885	118.76		

项目编码	080603004001	项目名称	控制台(盘)、操作台(盘)、应急台(盘)	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-7	操作台 ˆ 消防琴台	台	1	527.77	1181.74	40.8	144.14	527.77	1181.74	40.8	144.14
031106-1	地下室增加费	100元	5.2777	7.73	0	2.42	2.22	40.796621	0	12.772034	11.716494
小计								568.566621	1181.74	53.572034	155.856494
清单项目综合单价								1959.73514900			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	98.236	1.3916	136.71		
	技工人工费	元	287.016	1.3625	391.06		
材料	膨胀螺栓 M12	套	2	0.51	1.02		
	六角螺栓 M12×20~100	套	6	0.73	4.38		
	六角螺栓 M6~8×20~70	套	4	0.31	1.24		
	垫铁	kg	1.2	2.79	3.35		
	接地线 5.5mm2～16mm2	m	0.8	18.41	14.73		
	标签纸(综合)	m	0.3	7.16	2.15		
	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
机械	仪器仪表使用费	元	1.7	0.885	1.5		
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.03	595.36	17.86		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.03	714.64	21.44		

项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 110外线电话	台	1	15.93	68.46	0	7.64	15.93	68.46	0	7.64
031106-1	地下室增加费	100元	0.1593	7.73	0	2.42	2.22	1.231389	0	0.385506	0.353646
小计								17.161389	68.46	0.385506	7.993646
清单项目综合单价								94.00054100			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.252	1.3916	3.13		
	技工人工费	元	7.673	1.3625	10.45		
	高级技工人工费	元	1.699	1.3812	2.35		
材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
	合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2	0.08	0.16		
	铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
机械							

项目编码	AB001003	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	490.1365	2.47	3.32	0	0.81	1210.637155	1627.25318	0	397.010565
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	353.3075	1.98	2.02	0	0.62	699.54885	713.68115	0	219.05065
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	32.562	1.98	2.02	0	0.62	64.47276	65.77524	0	20.18844
小计								1974.658765	2406.70957	0	636.249655
清单项目综合单价								5017.61799000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	228137.55	
2	措施项目	6269.36	
2.1	安全文明施工	4897.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3979.01	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	918.04	
2.2	其他措施项目费	1372.31	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	21096.62	
5	含税建安工程造价	255503.53	
合计		511007.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		挡烟垂壁					985.47	0
1-1	011303003001	电动挡烟垂壁	(1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材料:防火布 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m2	3.5	126.8	443.8	0
1-2	011303003002	电动挡烟垂壁电动装置	(1)名称:电动挡烟垂壁电动装置 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	套	1	541.67	541.67	0
2		地下防排烟					187295.38	0
2-1	030108001001	高温柜式离心风机	(1)名称:高温柜式离心排烟风机 (2)型号:SEAF-D-B1-04-1~2 (3)规格:风量31500m³/h 全压500Pa 转速600r/min 功率11kW (4)材质:碳钢机壳 耐高温280℃ (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器2套 混凝土支座安装 (8)灌浆配合比:C30细石混凝土二次灌浆 (9)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	2	14304.79	28609.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030108001002	高温柜式离心风机	(1)名称:高温柜式离心排烟风机(双速) (2)型号:SEAF-D-B1-03-1 (3)规格:高速风量63000m³/h 全压800Pa 功率38kW 低速风量32900m³/h 全压480Pa 功率13kW 转速1100/725r/min (4)材质:碳钢机壳 耐高温280℃ (5)类型:皮带传动双速柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 混凝土支座安装 (8)灌浆配合比:C30细石混凝土二次灌浆 (9)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 高低速分别试运转 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	1	39188.52	39188.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030108001003	消防排烟轴流风机	(1)名称:消防排烟轴流风机 (2)型号:SEF-D-B1-10-1 (3)规格:风量36000m³/h 全压900Pa 转速1100r/min 功率18.5kW (4)材质:碳钢机壳 耐高温280℃ (5)类型:直联传动 轴流式 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:混凝土支座安装 (8)灌浆配合比:C30细石混凝土二次灌浆 (9)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	1	9055.89	9055.89	0
2-4	030108001004	消防补风轴流风机	(1)名称:消防补风轴流风机 (2)型号:MAF-D-B1-10-1 (3)规格:风量18000m³/h 全压530Pa 转速960r/min 功率4kW (4)材质:碳钢机壳 (5)类型:直联传动 轴流式 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 混凝土支座安装 (8)灌浆配合比:C30细石混凝土二次灌浆 (9)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	1	4183.98	4183.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030108001005	消防排烟轴流风机 SEF-D-B1-01	(1)名称:消防排烟轴流风机 (2)型号:SEF-D-B1-01-1 (3)规格:风量36000m³/h 全压900Pa 转速1100r/min 功率18.5kW (4)材质:碳钢机壳 耐高温280℃ (5)类型:直联传动 轴流式 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 混凝土支座安装 (8)灌浆配合比:C30细石混凝土二次灌浆 (9)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	1	14581.56	14581.56	0
2-6	030108001006	消防补风轴流风机 MAF-D-B1-01	(1)名称:消防补风轴流风机 (2)型号:MAF-D-B1-01-1 (3)规格:风量18000m³/h 全压530Pa 转速960r/min 功率4kW (4)材质:碳钢机壳 (5)类型:直联传动 轴流式 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:混凝土支座安装 (8)灌浆配合比:C30细石混凝土二次灌浆 (9)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	1	6431.77	6431.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030703019001	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:A级不燃硅树脂材料制造,内带不锈钢丝增强 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m2	4.2	701.15	2944.83	0
2-8	030703001001	碳钢阀门	(1)名称:常闭排烟阀800*320(含执行机构) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	664	1992	0
2-9	030703001002	碳钢阀门	(1)名称:280° C排烟防火阀800*320(含执行机构) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	664	1992	0
2-10	030703001003	碳钢阀门	(1)名称:280° C电动排烟防火阀1100*320（FD)(含执行机构) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	721.09	721.09	0
2-11	030703001004	碳钢阀门	(1)名称:280° C排烟防火阀2500*400(含执行机构) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1504.05	1504.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030703001005	碳钢阀门	(1)名称:280° C排烟防火阀1600*400(含执行机构) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1060.28	1060.28	0
2-13	030703001006	碳钢阀门	(1)名称:280° C排烟防火阀1250*1200(含执行机构) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1726.79	1726.79	0
2-14	030703001007	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀1250*1200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1281.99	1281.99	0
2-15	030703001008	碳钢阀门	(1)名称:电动多叶调节阀2500*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	926.75	926.75	0
2-16	030703001009	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀2500*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	711.41	711.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030703001010	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀 1600*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	511.47	511.47	0
2-18	030703001011	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀 1600*500 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	561.54	561.54	0
2-19	030703001012	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀 1250*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	430.51	430.51	0
2-20	030703001013	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀 1000*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	322.47	322.47	0
2-21	030703001014	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀 800*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	282.25	282.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030703001015	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀 800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	250.08	250.08	0
2-23	030703001016	碳钢阀门	(1)名称:多叶调节阀 630*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	200.55	200.55	0
2-24	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	493.49	493.49	0
2-25	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:600*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	12	312.55	3750.6	0
2-26	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1000*250 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	28	411.81	11530.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	030703021001	消音静压箱	(1)名称:消音静压箱2000x2400x800(h) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	9072.21	9072.21	0
2-28	030702001001	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)材质:钢质 (3)形状:矩形 (4)规格:630<D(b)≤1000 (5)板材厚度:1.0 (6)连接方式:角钢法兰 (7)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)备注:含地下室增加费	m2	0.7	157.28	110.1	0
2-29	030702001002	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)材质:钢质 (3)形状:矩形 (4)规格:1000<D(b)≤1250 (5)板材厚度:1.2 (6)连接方式:角钢法兰 (7)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)备注:含地下室增加费	m2	0.7	183.75	128.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	030702001003	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)材质:钢质 (3)形状:矩形 (4)规格:1250<D(b)≤2000 (5)板材厚度:1.5 (6)连接方式:角钢法兰 (7)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)备注:含地下室增加费	m2	0.7	181.68	127.18	0
2-31	030702001004	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)材质:钢质 (3)形状:矩形 (4)规格:2000<D(b)≤4000 (5)板材厚度:1.5 (6)连接方式:角钢法兰 (7)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)备注:含地下室增加费	m2	0.7	176.66	123.66	0
2-32	030702009001	弯头导流叶片	(1)名称:矩形弯头导流叶片 (2)材质:镀锌钢板 (3)规格:按弯头尺寸配套	m2	4.2	311.72	1309.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	030702001005	工业一体化装配式防火风管	(1)名称:工业一体化装配式防火风管 (2)材质:成品 (3)耐火极限:0.5H (4)连接方式:角钢法兰 (5)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m2	19.6	263.49	5164.4	0
2-34	030702001006	工业一体化装配式防火风管	(1)名称:工业一体化装配式防火风管 (2)材质:成品 (3)耐火极限:1.0H (4)连接方式:角钢法兰 (5)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m2	19.6	286	5605.6	0
2-35	030702001007	工业一体化装配式防火风管	(1)名称:工业一体化装配式防火风管 (2)材质:成品 (3)耐火极限:1.5H (4)连接方式:角钢法兰 (5)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m2	19.6	309.91	6074.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-36	030702001008	工业一体化装配式防火风管	(1)名称:工业一体化装配式防火风管 (2)材质:成品 (3)耐火极限:2.0H (4)连接方式:角钢法兰 (5)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m2	19.6	428.72	8402.91	0
2-37	031208003001	防排烟管道防火包裹1	(1)绝热材料品种:防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kq/m3)+耐火加筋铝箔 (2)绝热厚度:30mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m3	0.7	49.15	34.41	0
2-38	031301005008	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	315	26.34	8297.1	0
2-39	031201003001	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆(面漆) (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	1400	3.39	4746	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-40	030704001001	通风工程检测、调试	(1)系统名称:地下室防排烟系统 (2)检测内容:各防烟分区风量测定 风压测定 温度测定 (3)调试内容:各系统风口阀门调整 漏风试验 (4)验收标准:满足GB51251及消防验收要求 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	系统	1	2853.59	2853.59	0
3		拆除部分					39856.7	0
3-1	030108001007	风机拆除	(1)名称:原有各类风机设备拆除 (2)含各类支吊架拆除 (3)备注:含地下室增加费	台	7	475.9	3331.3	0
3-2	030702001009	碳钢通风管道	(1)名称:原有各类风管拆除(含相应风管部件、阀门拆除) (2)含各类支吊架拆除 (3)备注:含地下室增加费	m2	1113.24	32.81	36525.4	0
合计							228137.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6269.36
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4897.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3979.01
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	918.04
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1372.31
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1372.31	1372.31
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6269.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	21096.62
合计					21096.62

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011303003001	项目名称	电动挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-79换	防火布电动挡烟垂壁安装	100m2	0.01	725.05	11117.31	0	747.73	7.2505	111.1731	0	7.4773
031106-1	地下室增加费	100元	0.072515	7.73	0	2.42	2.22	0.56054095	0	0.1754863	0.1609833
小计								7.81104095	111.1731	0.1754863	7.6382833

清单项目综合单价　126.79791055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.299	1.3916	1.81		
		技工人工费	元	3.251	1.3625	4.43		
		高级技工人工费	元	0.734	1.3812	1.01		
	材料	防火布电动挡烟垂壁	m2	1	110.62	110.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.553	1	0.55		
	机械							

项目编码	011303003002	项目名称	电动挡烟垂壁电动装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-89	窗帘电动装置	套	1	53.84	444.69	0	36.48	53.84	444.69	0	36.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.5384	7.73	0	2.42	2.22	4.161832	0	1.302928	1.195248
小计								58.001832	444.69	1.302928	37.675248

清单项目综合单价　541.67000800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.375	1.3916	3.31		
		技工人工费	元	8.927	1.3625	12.16		
		高级技工人工费	元	27.783	1.3812	38.37		
	材料	窗帘电动装置(成品)	套	1	442.48	442.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.21	1	2.21		
	机械							

项目编码	030108001001	项目名称	高温柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ~ 高温柜式离心排烟风机SEAF-D-B1-04-1~2	台	1	2018.94	11208.74	29.65	543.71	2018.94	11208.74	29.65	543.71
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.6794	7.73	0	2.42	2.22	159.851762	0	50.044148	45.908268
小计								2227.791762	11385.9	79.694148	611.418268

清单项目综合单价　14304.80417800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	571.629	1.3916	795.48		
		技工人工费	元	715.669	1.3625	975.1		
		高级技工人工费	元	215.263	1.3812	297.32		
	材料	煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001002	项目名称	高温柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-47	离心式通风机 风量L(m3/h) 62000＜L≤123000 ~ 高温柜式离心排烟风机（双速)SEAF-D-B1-03-1	台	1	3504.59	34011.78	43.81	940.84	3504.59	34011.78	43.81	940.84
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	35.5359	7.73	0	2.42	2.22	274.692507	0	85.996878	78.889698
小计								3828.282507	34188.94	129.806878	1041.529698

清单项目综合单价　39188.55908300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	982.332	1.3916	1367.01		
		技工人工费	元	1229.857	1.3625	1675.68		
		高级技工人工费	元	369.854	1.3812	510.84		
	材料	铸铁垫板	kg	28.8	5.45	156.96		
		煤油	kg	2	7.47	14.94		
		黄干油钙基酯	kg	0.7	9.91	6.94		
		其他材料费	元	3.943	0.885	3.49		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	347.47	24.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	991.54	30.74		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.013	620.37	8.06		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	250.29	5.01		

项目编码	030108001003	项目名称	消防排烟轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ~ 消防排烟轴流风机SEF-D-B1-10-1	台	1	910.76	7759.18	29.65	243.65	910.76	7759.18	29.65	243.65
031106-1	地下室增加费	100元	9.1076	7.73	0	2.42	2.22	70.401748	0	22.040392	20.218872
小计								981.161748	7759.18	51.690392	263.868872

清单项目综合单价　9055.90101200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.77	1.3916	350.36		
		技工人工费	元	315.216	1.3625	429.48		
		高级技工人工费	元	94.786	1.3812	130.92		
	材料	其他材料费	元	0.104	0.885	0.09		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001004	项目名称	消防补风轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 消防补风轴流风机MAF-D-B1-10-1	台	1	280.96	3507.92	29.65	76.64	280.96	3507.92	29.65	76.64
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.2996	7.73	0	2.42	2.22	25.505908	0	7.985032	7.325112
小计								355.465908	3685.08	37.635032	105.765112
清单项目综合单价											4183.94605200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	91.116	1.3916	126.8		
		技工人工费	元	114.218	1.3625	155.62		
		高级技工人工费	元	34.381	1.3812	47.49		
	材料	其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001005	项目名称	消防排烟轴流风机 SEF-D-B1-01	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 消防排烟轴流风机SEF-D-B1-01-1	台	1	910.76	13284.85	29.65	243.65	910.76	13284.85	29.65	243.65
031106-1	地下室增加费	100元	9.1076	7.73	0	2.42	2.22	70.401748	0	22.040392	20.218872
小计								981.161748	13284.85	51.690392	263.868872
清单项目综合单价											14581.57101200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.77	1.3916	350.36		
		技工人工费	元	315.216	1.3625	429.48		
		高级技工人工费	元	94.786	1.3812	130.92		
	材料	其他材料费	元	0.104	0.885	0.09		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001006	项目名称	消防补风轴流风机 MAF-D-B1-01	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 消防补风轴流风机MAF-D-B1-10-1	台	1	280.96	5755.71	29.65	76.64	280.96	5755.71	29.65	76.64
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.2996	7.73	0	2.42	2.22	25.505908	0	7.985032	7.325112
小计								355.465908	5932.87	37.635032	105.765112
清单项目综合单价											6431.73605200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	91.116	1.3916	126.8		
		技工人工费	元	114.218	1.3625	155.62		
		高级技工人工费	元	34.381	1.3812	47.49		
	材料	其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口 ~ A级不燃硅树脂材料制造,内带不锈钢丝增强	m2	1	325.39	203.67	33.19	98.66	325.39	203.67	33.19	98.66
031106-1	地下室增加费	100元	3.253905	7.73	0	2.42	2.22	25.15268565	0	7.8744501	7.2236691
小计								350.5426857	203.67	41.0644501	105.8836691
清单项目综合单价											701.16080485

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3625	153.48		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3812	46.87		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	3.98	33.11		
		角钢 <63	kg	18.33	3.38	61.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.59	31.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.39	1.57		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ~ 常闭排烟阀800*320	个	1	218.99	342.83	0	75.09	218.99	342.83	0	75.09
031106-1	地下室增加费	100元	2.1899	7.73	0	2.42	2.22	16.927927	0	5.299558	4.861578
小计								235.917927	342.83	5.299558	79.951578
清单项目综合单价											663.99906300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
		技工人工费	元	88.519	1.3625	120.61		
	材料	常闭排烟阀800*320	个	1	327.29	327.29		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280˚ C排烟防火阀800*320	个	1	218.99	342.83	0	75.09	218.99	342.83	0	75.09
031106-1	地下室增加费	100元	2.1899	7.73	0	2.42	2.22	16.927927	0	5.299558	4.861578
小计								235.917927	342.83	5.299558	79.951578
清单项目综合单价											663.99906300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
	技工人工费	元	88.519	1.3625	120.61		
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	280˚ C排烟防火阀800*320	个	1	327.29	327.29		
机械							

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280˚ C电动排烟防火阀1100*320（FD)(含执行机构)	个	1	218.99	397.2	0	77.81	218.99	397.2	0	77.81
031106-1	地下室增加费	100元	2.1899	7.73	0	2.42	2.22	16.927927	0	5.299558	4.861578
小计								235.917927	397.2	5.299558	82.671578
清单项目综合单价											721.08906300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
	技工人工费	元	88.519	1.3625	120.61		
材料	280˚ C电动排烟防火阀1100*320（FD)(含执行机构)	个	1	381.66	381.66		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
机械							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ˚ 280˚ C排烟防火阀2500*400(含执行机构)	个	1	476.3	802.66	0	166.18	476.3	802.66	0	166.18
031106-1	地下室增加费	100元	4.763	7.73	0	2.42	2.22	36.81799	0	11.52646	10.57386
小计								513.11799	802.66	11.52646	176.75386
清单项目综合单价											1504.05831000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	153.769	1.3916	213.98		
	技工人工费	元	192.528	1.3625	262.32		
材料	280˚ C排烟防火阀2500*400(含执行机构)	个	1	771.13	771.13		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
	其他材料费	元	5.402	0.885	4.78		
机械							

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 280˚ C排烟防火阀1600*400(含执行机构)	个	1	317.54	589.94	0	113.53	317.54	589.94	0	113.53
031106-1	地下室增加费	100元	3.1754	7.73	0	2.42	2.22	24.545842	0	7.684468	7.049388
小计								342.085842	589.94	7.684468	120.579388
清单项目综合单价											1060.28969800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	102.513	1.3916	142.66		
	技工人工费	元	128.353	1.3625	174.88		
材料	280˚ C排烟防火阀1600*400(含执行机构)	个	1	561.12	561.12		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
	其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
机械							

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 280˚ C排烟防火阀1250*1200(含执行机构)	个	1	317.54	1224.71	0	145.27	317.54	1224.71	0	145.27
031106-1	地下室增加费	100元	3.1754	7.73	0	2.42	2.22	24.545842	0	7.684468	7.049388
小计								342.085842	1224.71	7.684468	152.319388
清单项目综合单价											1726.79969800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	102.513	1.3916	142.66		
	技工人工费	元	128.353	1.3625	174.88		
材料	280˚ C排烟防火阀1250*1200(含执行机构)	个	1	1195.89	1195.89		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
	其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
机械							

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000 <C≤6000	个	1	96.51	1093.33	0	80.21	96.51	1093.33	0	80.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.9651	7.73	0	2.42	2.22	7.460223	0	2.335542	2.142522
小计								103.970223	1093.33	2.335542	82.352522
清单项目综合单价											1281.98828700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	31.16	1.3916	43.36		
	技工人工费	元	39.009	1.3625	53.15		
材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	9.48	0.885	8.39			
		钢制方形风管止回阀 2000×1000	个	1	1071.68	1071.68			
	机械								

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-33换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 5200< C≤6500 ˜ 电动多叶调节阀2500*400	个	1	93.4	759.13	0	62.67	93.4	759.13	0	62.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.934	7.73	0	2.42	2.22	7.21982	0	2.26028	2.07348
小计								100.61982	759.13	2.26028	64.74348
清单项目综合单价								926.75358000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.155	1.3916	41.96		
		技工人工费	元	37.753	1.3625	51.44		
	材料	电动多叶调节阀2500*400	个	1	728.29	728.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.82	6.63	5.44		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	4.576	2.83	12.95		
		其他材料费	元	14.063	0.885	12.45		
	机械							

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-33换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 5200< C≤6500 ˜ 多叶调节阀2500*400	个	1	93.4	554.04	0	52.42	93.4	554.04	0	52.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.934	7.73	0	2.42	2.22	7.21982	0	2.26028	2.07348
小计								100.61982	554.04	2.26028	54.49348
清单项目综合单价								711.41358000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.155	1.3916	41.96		
		技工人工费	元	37.753	1.3625	51.44		
	材料	多叶调节阀2500*400	个	1	523.2	523.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.82	6.63	5.44		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	4.576	2.83	12.95		
		其他材料费	元	14.063	0.885	12.45		
	机械							

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ˜ 多叶调节阀1600*400	个	1	96.91	358.97	0	43.59	96.91	358.97	0	43.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.9691	7.73	0	2.42	2.22	7.491143	0	2.345222	2.151402
小计								104.401143	358.97	2.345222	45.741402
清单项目综合单价								511.45776700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3916	43.54		
		技工人工费	元	39.167	1.3625	53.37		
	材料	多叶调节阀1600*400	个	1	345.68	345.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200 ˜ 多叶调节阀1600*500	个	1	77.51	432.31	0	42.12	77.51	432.31	0	42.12
031106-1	地下室增加费	100元	0.7751	7.73	0	2.42	2.22	5.991523	0	1.875742	1.720722
小计								83.501523	432.31	1.875742	43.840722
清单项目综合单价								561.52798700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.025	1.3916	34.82		
		技工人工费	元	31.335	1.3625	42.69		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.69	6.63	4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.64	2.83	10.3		
		多叶调节阀1600*500	个	1	412.21	412.21		
		其他材料费	元	5.908	0.885	5.23		
	机械							

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ˜ 多叶调节阀1250*400	个	1	96.91	281.87	0	39.74	96.91	281.87	0	39.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.9691	7.73	0	2.42	2.22	7.491143	0	2.345222	2.151402
小计								104.401143	281.87	2.345222	41.891402
清单项目综合单价								430.50776700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3916	43.54		
		技工人工费	元	39.167	1.3625	53.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		多叶调节阀1250*400	个	1	268.58	268.58		
	机械							

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˜ 多叶调节阀1000*400	个	1	58.53	229.72	0	26.97	58.53	229.72	0	26.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	229.72	1.416426	28.269366
清单项目综合单价								322.46016100			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		多叶调节阀1000*400	个	1	220.71	220.71		
	机械							

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800 ~ 多叶调节阀800*400	个	1	58.53	191.42	0	25.06	58.53	191.42	0	25.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	191.42	1.416426	26.359366
清单项目综合单价								282.25016100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		多叶调节阀800*400	个	1	182.41	182.41		
	机械							

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800 ~ 多叶调节阀800*320	个	1	58.53	160.78	0	23.52	58.53	160.78	0	23.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	160.78	1.416426	24.819366
清单项目综合单价								250.07016100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		多叶调节阀800*320	个	1	151.77	151.77		
	机械							

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800 ~ 多叶调节阀630*250	个	1	58.53	113.61	0	21.17	58.53	113.61	0	21.17
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	113.61	1.416426	22.469366
清单项目综合单价								200.55016100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		多叶调节阀630*250	个	1	104.6	104.6		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-110	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ~	个	1	111.24	316.19	6.59	45.71	111.24	316.19	6.59	45.71
031106-1	地下室增加费	100元	1.1124	7.73	0	2.42	2.22	8.598852	0	2.692008	2.469528
小计								119.838852	316.19	9.282008	48.179528
清单项目综合单价								493.49038800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.915	1.3916	49.98		
		技工人工费	元	44.962	1.3625	61.26		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.13	0.8	0.9		
		铝合金百叶风口(带阀)600*600	个	1	308.71	308.71		
		其他材料费	元	0.373	0.885	0.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-109换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ~ 铝合金百叶风口(带阀)600*300	个	1	73.64	193.58	6.59	29.64	73.64	193.58	6.59	29.64
031106-1	地下室增加费	100元	0.7364	7.73	0	2.42	2.22	5.692372	0	1.782088	1.634808
小计								79.332372	193.58	8.372088	31.274808
清单项目综合单价								312.55926800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.779	1.3916	33.09		
		技工人工费	元	29.763	1.3625	40.55		
	材料	铝合金百叶风口(带阀)600*300	个	1	188.2	188.2		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.268	0.885	0.24		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-110换	钢制带调节阀（过滤器）百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ~ 钢制百叶风口(带阀)1000*250	个	1	111.24	238.4	6.59	41.83	111.24	238.4	6.59	41.83
031106-1	地下室增加费	100元	1.1124	7.73	0	2.42	2.22	8.598852	0	2.692008	2.469528
小计								119.838852	238.4	9.282008	44.299528
清单项目综合单价											411.82038800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.915	1.3916	49.98		
		技工人工费	元	44.962	1.3625	61.26		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.13	0.8	0.9		
		其他材料费	元	0.373	0.885	0.33		
		钢制百叶风口(带阀)1000*250	个	1	230.92	230.92		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703021001	项目名称	消音静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	3.15	1073.74	461.8	59.49	311.48	3382.281	1454.67	187.3935	981.162
030903-409	静压箱安装	10m2	3.15	605.6	0	0	160.25	1907.64	0	0	504.7875
031106-1	地下室增加费	100元	52.8992	7.73	0	2.42	2.22	408.910816	0	128.016064	117.436224
小计								5698.831816	1454.67	315.409564	1603.385724
清单项目综合单价											9072.29710400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1462.391	1.3916	2035.06		
		技工人工费	元	1830.906	1.3625	2494.61		
		高级技工人工费	元	550.415	1.3812	760.23		
	材料	角钢 ＜60	kg	52.92	3.38	178.87		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	36.194	31.35	1134.68		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.189	7.91	1.49		
		白布	m2	0.63	4.82	3.04		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.252	6.21	1.56		
		密封胶	kg	6.615	10.47	69.26		
		其他材料费	元	15.703	0.885	13.9		
		洗涤剂	kg	19.593	2.65	51.92		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.252	283.3	71.39		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.756	153.44	116		

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630＜L≤1000	10m2	0.1	646.72	606.28	35.73	204	64.672	60.628	3.573	20.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.646715	7.73	0	2.42	2.22	4.99910695	0	1.5650503	1.4357073
小计								69.67110695	60.628	5.1380503	21.8357073
清单项目综合单价											157.27286455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.882	1.3916	24.88		
		技工人工费	元	22.388	1.3625	30.5		
		高级技工人工费	元	6.722	1.3812	9.28		
	材料	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	39.32	44.75		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 ＜60	kg	0.112	3.98	0.45		
		角钢 ＞63	kg	0.016	3.38	0.05		
		角钢 ＜60	kg	3.504	3.38	11.84		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.065	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.337	0.885	0.3		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.3	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.59	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.77	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	153.44	0.31		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	726.26	760.54	28.6	232.25	72.626	76.054	2.86	23.225
031106-1	地下室增加费	100元	0.726286	7.73	0	2.42	2.22	5.61419078	0	1.75761212	1.61235492
小计								78.24019078	76.054	4.61761212	24.83735492
清单项目综合单价											183.74915782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.071	1.3916	27.93		
		技工人工费	元	25.13	1.3625	34.24		
		高级技工人工费	元	7.571	1.3812	10.46		
	材料	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	46.12	52.48		
		扁钢 ＜60	kg	0.11	3.98	0.44		
		角钢 ＞63	kg	0.019	3.38	0.06		
		角钢 ＜60	kg	3.757	3.38	12.7		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.089	6.63	0.59		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.406	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.045	7.4	0.33		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电	kW·h	0.084	0.65	0.05		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.473	0.885	0.42		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.59	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.77	0.7		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˆ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	669.63	818.06	26.29	219.98	66.963	81.806	2.629	21.998
031106-1	地下室增加费	100元	0.669572	7.73	0	2.42	2.22	5.17579156	0	1.62036424	1.48644984
小计								72.13879156	81.806	4.24936424	23.48444984
清单项目综合单价											181.67860564

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.508	1.3916	25.76		
		技工人工费	元	23.171	1.3625	31.57		
		高级技工人工费	元	6.976	1.3812	9.64		
	材料	镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	47.27	53.79		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	3.98	0.41		
		角钢 >63	kg	0.026	3.38	0.09		
		角钢 <60	kg	4.51	3.38	15.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.082	6.63	0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.017	17.33	0.29		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
		槽钢 5#~16#	kg	2.074	4.15	8.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电	kW·h	0.069	0.65	0.04		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.662	0.885	0.59		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	153.44	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.59	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	232.77	0.47		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	703	726.17	26.29	224.21	70.3	72.617	2.629	22.421
031106-1	地下室增加费	100元	0.703	7.73	0	2.42	2.22	5.43419	0	1.70126	1.56066
小计								75.73419	72.617	4.33026	23.98166
清单项目综合单价											176.66311000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.434	1.3916	27.04		
		技工人工费	元	24.331	1.3625	33.15		
		高级技工人工费	元	7.316	1.3812	10.1		
	材料	扁钢 <60	kg	0.102	3.98	0.41		
		角钢 >63	kg	0.027	3.38	0.09		
		角钢 <60	kg	4.74	3.38	16.02		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.1	43.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.023	3.82	0.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.036	7.4	0.27		
		氧气(工业用)	m3	0.018	17.33	0.31		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		槽钢 5#~16#	kg	2.178	4.15	9.04		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电	kW·h	0.069	0.65	0.04		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.671	0.885	0.59		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	153.44	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.59	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	232.77	0.47		

项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.64	28.96	0	55.07	202.64	28.96	0	55.07
031106-1	地下室增加费	100元	2.026405	7.73	0	2.42	2.22	15.66411065	0	4.9039001	4.4986191
小计								218.3041107	28.96	4.9039001	59.5686191
清单项目综合单价											311.73662985

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3916	78.01		
		技工人工费	元	70.187	1.3625	95.63		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3812	29		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	24.74	28.2		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030702001005	项目名称	工业一体化装配式防火风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	工业一体化装配式防火风管耐火极限:0.5H安装 ˆ (防火板材风管安装:人工*0.4机械*0.01) 工业一体化装配式防火风管耐火极限:0.5H	10m2	0.1	236.5	2196.49	0.17	172.42	23.65	219.649	0.017	17.242
031106-1	地下室增加费	100元	0.2365	7.73	0	2.42	2.22	1.828145	0	0.57233	0.52503
小计								25.478145	219.649	0.58933	17.76703
清单项目综合单价											263.48350500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.398	1.3916	3.34		
		技工人工费	元	10.334	1.3625	14.08		
		高级技工人工费	元	4.512	1.3812	6.23		
		工业一体化装配式防火风管耐火极限:0.5H	m2	1.032	176.99	182.65		
		型钢	kg	1.865	3.3	6.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.342	2.64		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0002	87.39	0.02		

项目编码	030702001006	项目名称	工业一体化装配式防火风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-132换	工业一体化装配式防火风管耐火极限:1.0安装:人工*0.4机械*0.01)工业一体化装配式防火风管耐火极限:1.0	10m2	0.1	259.61	2380.36	0.09	187.73	25.961	238.036	0.009	18.773
031106-1	地下室增加费	100元	0.259613	7.73	0	2.42	2.22	2.00680849	0	0.62826346	0.57634086
小计								27.96780849	238.036	0.63726346	19.34934086
清单项目综合单价											285.99041281

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.633	1.3916	3.66		
		技工人工费	元	11.343	1.3625	15.45		
		高级技工人工费	元	4.954	1.3812	6.84		
	材料	工业一体化装配式防火风管耐火极限:1.0	m2	1.032	176.99	182.65		
		型钢	kg	1.602	3.3	5.29		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.15	0.97	0.15		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	4.73	5.13	24.26		
		电焊条	kg	0.018	7.4	0.13		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	2.1	2.83	5.94		
		氧气(工业用)	m3	0.032	17.33	0.55		
		乙炔气	m3	1.1	13.01	14.31		
		专用防火胶 300mL	支	0.08	35.4	2.83		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.017	10.62	0.18		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.43	3.342	1.44		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0001	87.39	0.01		

项目编码	030702001007	项目名称	工业一体化装配式防火风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-131换	工业一体化装配式防火风管耐火极限:1.5H安装:人工*0.4机械*0.01)^(防火板材风管安装:人工*0.4机械*0.01)工业一体化装配式防火风管耐火极限:1.5H	10m2	0.1	259.61	2608.14	0.09	199.12	25.961	260.814	0.009	19.912
031106-1	地下室增加费	100元	0.259613	7.73	0	2.42	2.22	2.00680849	0	0.62826346	0.57634086
小计								27.96780849	260.814	0.63726346	20.48834086
清单项目综合单价											309.90741281

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.633	1.3916	3.66		
		技工人工费	元	11.343	1.3625	15.45		
		高级技工人工费	元	4.954	1.3812	6.84		
	材料	工业一体化装配式防火风管耐火极限:1.5H	m2	1.032	176.99	182.65		
		型钢	kg	1.673	3.3	5.52		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	9.96	5.13	51.09		
		电焊条	kg	0.042	7.4	0.31		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	4.2	2.83	11.89		
		氧气(工业用)	m3	0.034	17.33	0.59		
		乙炔气	m3	0.011	13.01	0.14		
		专用防火胶 300mL	支	0.16	35.4	5.66		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.024	10.62	0.25		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.342	2.05		
		其他材料费	元	0.516	0.885	0.46		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0001	87.39	0.01		

项目编码	030702001008	项目名称	工业一体化装配式防火风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-130换	工业一体化装配式防火风管耐火极限:2.0H安装:人工*0.4机械*0.01)^(防火板材风管安装:人工*0.4机械*0.01)工业一体化装配式防火风管耐火极限:2.0H	10m2	0.1	435.65	3506.75	0.09	290.63	43.565	350.675	0.009	29.063
031106-1	地下室增加费	100元	0.435648	7.73	0	2.42	2.22	3.36755904	0	1.05426816	0.96713856
小计								46.93255904	350.675	1.06326816	30.03013856
清单项目综合单价											428.70096576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.415	1.3916	6.14		
		技工人工费	元	19.038	1.3625	25.94		
		高级技工人工费	元	8.313	1.3812	11.48		
	材料	工业一体化装配式防火风管耐火极限:2.0H	m2	1.032	194.69	200.92		
		型钢	kg	1.838	3.3	6.07		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	18.59	5.13	95.37		
		电焊条	kg	0.042	7.4	0.31		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	10.5	2.83	29.72		
		氧气(工业用)	m3	0.038	17.33	0.66		
		乙炔气	m3	0.013	13.01	0.17		
		专用防火胶 300mL	支	0.4	35.4	14.16		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.034	10.62	0.36		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.542	3.342	1.81		
		其他材料费	元	1.065	0.885	0.94		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0001	87.39	0.01		

项目编码	031208003001	项目名称	防排烟管道防火包裹1	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm)T≤30 ^ 防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kg/m3)+耐火加筋铝箔	m3	0.028572	524.25	914.71	30.03	186.61	14.978871	26.13509412	0.85801716	5.33182092
031106-1	地下室增加费	100元	0.149858	7.73	0	2.42	2.22	1.15840234	0	0.36265636	0.33268476

工程量清单综合单价分析表

小计					16.13727334	26.13509412	1.22067352	5.66450568
清单项目综合单价								49.15754666
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.064	1.3916	4.26		
		技工人工费	元	6.316	1.3625	8.61		
		高级技工人工费	元	1.527	1.3812	2.11		
	材料	防排烟专用绝热玻璃棉(容重48kg/m3)+耐火加筋铝箔	m3	0.029	694.69	20.15		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.099	26.28	2.6		
		塑料保温钉	套	16	0.18	2.88		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.015	9.73	0.15		
		其他材料费	元	0.057	0.885	0.05		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.003	250.29	0.75		

项目编码	031301005008	项目名称	设备支吊架制作安装	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1085.96	388.69	73.22	312.04	10.8596	3.8869	0.7322	3.1204
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.85	7.89	0	56.45	2.1185	0.0789	0	0.5645
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.146288	7.73	0	2.42	2.22	1.13080624	0	0.35401696	0.32475936
小计								15.75950624	4.4673	1.60941696	4.50905936

清单项目综合单价								26.34528256
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.107	1.3916	5.72		
		技工人工费	元	5.063	1.3625	6.9		
		高级技工人工费	元	1.459	1.3812	2.02		
	材料	角钢 ＞63	kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 ＜60	kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	219.59	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	153.44	0.61		

项目编码	031201003001	项目名称	支架刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.016506	7.73	0	2.42	2.22	0.12759138	0	0.03994452	0.03664332
小计								1.77819138	0.5015	0.56314452	0.53604332

清单项目综合单价								3.37887922
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3625	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3812	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	387.201	3.37	2.96	0	1.04	1304.86737	1146.11496	0	402.68904
小计								1304.86737	1146.11496	0	402.68904

清单项目综合单价								2853.67137000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001007	项目名称	风机拆除	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45换	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˜ (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0设备*0)	台	1	335.03	0	10.05	89.38	335.03	0	10.05	89.38
031106-1	地下室增加费	100元	3.3503	7.73	0	2.42	2.22	25.897819	0	8.107726	7.437666
小计								360.927819	0	18.157726	96.817666

清单项目综合单价								475.90321100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.587	1.3916	128.84		
		技工人工费	元	115.974	1.3625	158.01		
		高级技工人工费	元	34.884	1.3812	48.18		
	材料							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007	991.54	6.94		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.003	620.37	1.86		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.005	250.29	1.25		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 - (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0) 镀锌薄钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	226.36	0	12.9	60.82	22.636	0	1.29	6.082
031106-1	地下室增加费	100元	0.22636	7.73	0	2.42	2.22	1.7497628	0	0.5477912	0.5025192
小计								24.3857628	0	1.8377912	6.5845192
清单项目综合单价								32.80807320			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.259	1.3916	8.71		
	技工人工费	元	7.836	1.3625	10.68		
	高级技工人工费	元	2.353	1.3812	3.25		
材料							
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.59	0.66		
	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.3	0.28		
	折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.001	55.59	0.06		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	232.77	0.23		
	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.001	6.99	0.01		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	331.1395	1.48	1.99	0	0.49	490.08646	658.967605	0	162.258355
031106-1	地下室增加费	100元	4.9009	7.73	0	2.42	2.22	37.883957	0	11.860178	10.879998
小计								527.970417	658.967605	11.860178	173.138353
清单项目综合单价								1371.93655300			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室防排烟
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	493039.25	
2	措施项目	13512.95	
2.1	安全文明施工	10564.54	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8580.59	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1983.95	
2.2	其他措施项目费	2948.41	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	45589.7	
5	含税建安工程造价	552141.9	
合计		1104283.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调风工程					404487.34	0
1-1	030701003001	多联机室外机	(1)名称:多联机室外机 (2)型号:MAC-D-B1-4-2(34HP) (3)规格:制冷量96kW 制热量108kW 风量31200m³/h (4)安装形式:落地安装(室外机平台) (5)电源:380V/3/50Hz 功率25.49kW (6)制冷剂:符合环保要求的冷媒 (7)质量:按设备出厂质量 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	59858.53	59858.53	0
1-2	030701003002	多联机室外机	(1)名称:多联机室外机 (2)型号:MAC-D-B1-4-1(5HP) (3)规格:制冷量14kW 制热量16kW 风量4560m³/h (4)安装形式:落地安装(室外机平台) (5)电源:380V/3/50Hz 功率3.89kW (6)制冷剂:符合环保要求的冷媒 (7)质量:按设备出厂质量约78kg (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	13748.28	13748.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030701004001	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:SNJ25 (3)规格:制冷量2.5kW 制热量3.0kW 机外静压30Pa 风量540m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.05kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ12.7/6.35mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2669.02	2669.02	0
1-4	030701004002	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:SNJ28 (3)规格:制冷量2.8kW 制热量3.3kW 机外静压30Pa 风量540m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.05kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ12.7/6.35mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2757.52	2757.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030701004003	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:SNJ36 (3)规格:制冷量3.6kW 制热量4.2kW 机外静压30Pa 风量600m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.07kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ12.7/6.35mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3111.5	3111.5	0
1-6	030701004004	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:SNJ45 (3)规格:制冷量4.5kW 制热量5.0kW 机外静压30Pa 风量600m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.07kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ12.7/6.35mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3465.48	3465.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701004005	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:SNJ50 (3)规格:制冷量5.0kW 制热量5.6kW 机外静压30Pa 风量870m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.09kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ15.88/6.35mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3730.97	3730.97	0
1-8	030701004006	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:SNJ56 (3)规格:制冷量5.6kW 制热量6.5kW 机外静压30Pa 风量870m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.09kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ15.88/6.35mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3996.46	3996.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030701004007	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:SNJ63 (3)规格:制冷量6.3kW 制热量7.5kW 机外静压30Pa 风量990m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.10kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ15.88/9.53mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	4350.44	4350.44	0
1-10	030701004008	天花板内置薄型风管机	(1)名称:天花板内置薄型风管机(多联机室内机) (2)型号:MA80 (3)规格:制冷量8.0kW 制热量9.0kW 机外静压30Pa 风量990m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.10kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ15.88/9.53mm (7)冷凝水管:DN25 (8)工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	28	4969.91	139157.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030701001001	新风处理机	(1)名称:吊顶式新风处理机 (2)型号:PAU-D-B1-11-1 (3)规格:风量1680m³/h 制冷量22.4kW 制热量21.9kW 机外静压220Pa (4)安装形式:吊装安装 (5)电源:220V/50Hz 功率0.48kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ19.05/9.53mm (7)冷凝水管:DN25 (8)质量:按设备出厂质量约97kg (9)工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	1	3005.31	3005.31	0
1-12	030701001002	新风处理机	(1)名称:吊顶式新风处理机 (2)型号:PAU-D-B1-10-1~2 (3)规格:风量4000m³/h 制冷量45kW 制热量35.2kW 机外静压300Pa (4)安装形式:吊装安装 (5)电源:380V/3/50Hz 功率1.06kW (6)制冷剂:R410A 冷媒管径Φ25.4/12.7mm (7)冷凝水管:DN25 (8)质量:按设备出厂质量 (9)工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 (10)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (11)备注:含地下室增加费	台	2	7981.41	15962.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030703001017	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 160*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	119.79	119.79	0
1-14	030703001018	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 250*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	122.01	366.03	0
1-15	030703001019	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 250*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	132.06	132.06	0
1-16	030703001020	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 320*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	132.67	132.67	0
1-17	030703001021	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 320*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	139.09	139.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030703001022	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	2	147.14	294.28	0
1-19	030703001023	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 1000*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	504.85	504.85	0
1-20	030703001024	碳钢阀门	(1)名称:70度防火阀 1200*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	640.68	640.68	0
1-21	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:1000*320 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	365.74	365.74	0
1-22	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金双层百叶回风口 (2)规格:2300*160 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	28	457.24	12802.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	292.77	292.77	0
1-24	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	201.61	201.61	0
1-25	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:150*150 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	127.05	127.05	0
1-26	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:180*180 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	47	160.15	7527.05	0
1-27	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器 (2)规格:180*180 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	81.17	81.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:360*360 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	56	233.48	13074.88	0
1-29	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器 (2)规格:360*360 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	154.5	154.5	0
1-30	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门铰式回风口(带优质过滤网) (2)规格:600*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	248.68	248.68	0
1-31	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门铰式回风口(带优质过滤网) (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	460.91	460.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030702001010	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长320以下 (4)板材厚度:0.5 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	63	215.33	13565.79	0
1-33	030702001011	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	35	175.17	6130.95	0
1-34	030702001012	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	277.2	152.02	42139.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030702001013	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1250以下 (4)板材厚度:1.0 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	14	180.03	2520.42	0
1-36	030703020001	消声器	(1)名称:管式阻抗复合消声器 (2)规格:500*300 L=800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	4	1074.04	4296.16	0
1-37	030703020002	消声器	(1)名称:管式阻抗复合消声器 (2)规格:400*160 L=800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	950	950	0
1-38	030703019002	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m2	3.36	691.28	2322.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031208003002	通风管道绝热	(1)绝热材料品种:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k(24度))。 (2)绝热厚度:30mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m3	10.5	1586.93	16662.77	0
1-40	031208003003	通风管道绝热	(1)绝热材料品种:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k(24度))。 (2)绝热厚度:40mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m3	7	1377.11	9639.77	0
1-41	031301005009	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	350	26.34	9219	0
1-42	031201003002	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆(面漆) (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	1050	3.39	3559.5	0
2		空调水工程					88551.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001004001	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ38.1 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	0.7	196.69	137.68	0
2-2	031001004002	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ31.75 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	56	138.34	7747.04	0
2-3	031001004003	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ28.58 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	0.7	117.27	82.09	0
2-4	031001004004	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ25.4 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	105	108.47	11389.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001004005	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ22.23 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	0.7	99.65	69.76	0
2-6	031001004006	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ19.05 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	63	86.51	5450.13	0
2-7	031001004007	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ15.88 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	42	77.77	3266.34	0
2-8	031001004008	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ12.7 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	105	63	6615	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031001004009	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ9.53 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	42	56.03	2353.26	0
2-10	031001004010	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ6.35 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	7	49.13	343.91	0
2-11	031001002004	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	154	94.21	14508.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	031001002005	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	7	81.32	569.24	0
2-13	031001002006	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	7	76.98	538.86	0
2-14	031001002007	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	30.1	66.03	1987.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031003014001	给、排水附件	(1)材质:铸铁地面扫除口DN50 (2)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	5	27.57	137.85	0
2-16	040502008001	套管制作安装	(1)类型:刚性防水套管 (2)规格:φ100 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	15	415.13	6226.95	0
2-17	031208002001	冷媒管道绝热	(1)绝热材料品种:难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔) (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:≤φ50 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m3	3.5	2933.28	10266.48	0
2-18	031208002002	冷凝管道绝热	(1)绝热材料品种:难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑成品保温壳 (2)绝热厚度:19mm (3)管道外径:DN≤100 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m3	0.7	2773.76	1941.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　　第 19 页，共 19 页

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	031301005010	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支吊架制作及安装 (2)除锈刷油:除轻锈，防锈漆二遍,再刷调和漆两遍 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	525	28.42	14920.5	0
合计							493039.25	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13512.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10564.54
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8580.59
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1983.95
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2948.41
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2948.41	2948.41
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13512.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	45589.7
合计					45589.7

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030701003001	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-22	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 50＜Q≤90 ˆ 多联机室外机MAC-D-B1-4-2(34HP)	台	1	1744.53	57401.96	29.67	466.6	1744.53	57401.96	29.67	466.6
031106-1	地下室增加费	100元	17.4453	7.73	0	2.42	2.22	134.852169	0	42.217626	38.728566
小计								1879.382169	57401.96	71.887626	505.328566

清单项目综合单价　59858.55836100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	482.271	1.3916	671.13		
	技工人工费	元	603.804	1.3625	822.68		
	高级技工人工费	元	181.522	1.3812	250.72		
材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	18.36	2.18	40.02		
	镀锌弹簧垫圈 M16	个	18.72	0.19	3.56		
	镀锌垫圈 M16	个	37.44	0.18	6.74		
	煤油	kg	0.169	7.47	1.26		
	其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	251.7	3.27		

项目编码	030701003002	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30 ˆ 多联机室外机MAC-D-B1-4-1(5HP)	台	1	684.86	12764	29.67	185.04	684.86	12764	29.67	185.04
031106-1	地下室增加费	100元	6.8486	7.73	0	2.42	2.22	52.939678	0	16.573612	15.203892
小计								737.799678	12764	46.243612	200.243892

清单项目综合单价　13748.28718200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	189.331	1.3916	263.47		
	技工人工费	元	237.04	1.3625	322.97		
	高级技工人工费	元	71.254	1.3812	98.42		
材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	10.2	2.18	22.24		
	镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
	镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
	煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
	其他材料费	元	0.378	0.885	0.33		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	251.7	3.27		

项目编码	030701004001	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ˆ 天花板内置薄型风管机（多联机室内机） SNJ25	台	1	340.23	2165.05	27.6	94.07	340.23	2165.05	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	2165.05	35.833566	101.623106

清单项目综合单价　2669.03645100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
	技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
	高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
	角钢 ＜63	kg	0.592	3.38	2		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004002	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ˆ 天花板内置薄型风管机（多联机室内机） SNJ28	台	1	340.23	2253.55	27.6	94.07	340.23	2253.55	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	2253.55	35.833566	101.623106

清单项目综合单价　2757.53645100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
	技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
	高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
	角钢 ＜63	kg	0.592	3.38	2		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701004003	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式~天花板内置薄型风管机（多联机室内机） SNJ36	台	1	340.23	2607.53	27.6	94.07	340.23	2607.53	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	2607.53	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											3111.51645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004004	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式~天花板内置薄型风管机（多联机室内机） SNJ45	台	1	340.23	2961.51	27.6	94.07	340.23	2961.51	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	2961.51	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											3465.49645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004005	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式~天花板内置薄型风管机（多联机室内机） SNJ50	台	1	340.23	3227	27.6	94.07	340.23	3227	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	3227	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											3730.98645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004006	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式~天花板内置薄型风管机（多联机室内机） SNJ56	台	1	340.23	3492.49	27.6	94.07	340.23	3492.49	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	3492.49	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											3996.47645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		

工程量清单综合单价分析表

材料	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004007	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式~天花板内置薄型风管机（多联机室内机）SNJ63	台	1	340.23	3846.47	27.6	94.07	340.23	3846.47	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	3846.47	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											4350.45645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004008	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式~天花板内置薄型风管机（多联机室内机）MA80	台	1	340.23	4465.94	27.6	94.07	340.23	4465.94	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	4465.94	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											4969.92645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001001	项目名称	新风处理机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式~吊顶式新风处理机 PAU-D-B1-11-1	台	1	340.23	2501.34	27.6	94.07	340.23	2501.34	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	2501.34	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											3005.32645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001002	项目名称	新风处理机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ~ 吊顶式新风处理机 PAU-D-B1-10	台	1	340.23	7477.44	27.6	94.07	340.23	7477.44	27.6	94.07
031106-1	地下室增加费	100元	3.4023	7.73	0	2.42	2.22	26.299779	0	8.233566	7.553106
小计								366.529779	7477.44	35.833566	101.623106
清单项目综合单价											7981.42645100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀160*160	个	1	52.32	44.91	0	16.09	52.32	44.91	0	16.09
031106-1	地下室增加费	100元	0.5232	7.73	0	2.42	2.22	4.044336	0	1.266144	1.161504
小计								56.364336	44.91	1.266144	17.251504
清单项目综合单价											119.79198400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀160*160	个	1	41.46	41.46		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀250*120	个	1	52.32	47.02	0	16.19	52.32	47.02	0	16.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.5232	7.73	0	2.42	2.22	4.044336	0	1.266144	1.161504
小计								56.364336	47.02	1.266144	17.351504
清单项目综合单价											122.00198400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀250*120	个	1	43.57	43.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀250*200	个	1	52.32	56.59	0	16.67	52.32	56.59	0	16.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.5232	7.73	0	2.42	2.22	4.044336	0	1.266144	1.161504
小计								56.364336	56.59	1.266144	17.831504
清单项目综合单价											132.05198400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀250*200	个	1	53.14	53.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀320*160	1	1	52.32	57.17	0	16.7	52.32	57.17	0	16.7
031106-1	地下室增加费	100元	0.5232	7.73	0	2.42	2.22	4.044336	0	1.266144	1.161504
小计								56.364336	57.17	1.266144	17.861504
清单项目综合单价											132.66198400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀320*160	个	1	53.72	53.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀320*200	个	1	52.32	63.29	0	17.01	52.32	63.29	0	17.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.5232	7.73	0	2.42	2.22	4.044336	0	1.266144	1.161504
小计								56.364336	63.29	1.266144	18.171504
清单项目综合单价											139.09198400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀320*200	个	1	59.84	59.84		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 单叶调节阀400*200	个	1	52.32	70.95	0	17.39	52.32	70.95	0	17.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.5232	7.73	0	2.42	2.22	4.044336	0	1.266144	1.161504
小计								56.364336	70.95	1.266144	18.551504
清单项目综合单价											147.13198400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀400*200	个	1	67.5	67.5		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800 ˆ 电动开关阀1000*320	个	1	58.53	403.42	0	35.66	58.53	403.42	0	35.66
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	403.42	1.416426	36.959366
清单项目综合单价											504.85016100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	电动开关阀1000*320	个	1	394.41	394.41		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 ˆ 70度防火阀1200*320	个	1	218.99	320.62	0	73.98	218.99	320.62	0	73.98
031106-1	地下室增加费	100元	2.1899	7.73	0	2.42	2.22	16.927927	0	5.299558	4.861578
小计								235.917927	320.62	5.299558	78.841578
清单项目综合单价											640.67906300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
		技工人工费	元	88.519	1.3625	120.61		
	材料	70度防火阀1200*320	个	1	305.08	305.08		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 ˆ 防雨百叶1000*320	个	1	113.96	190.91	6.59	40.17	113.96	190.91	6.59	40.17
031106-1	地下室增加费	100元	1.1396	7.73	0	2.42	2.22	8.809108	0	2.757832	2.529912
小计								122.769108	190.91	9.347832	42.699912
清单项目综合单价											365.72685200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3916	51.2		
		技工人工费	元	46.06	1.3625	62.76		
	材料	防雨百叶1000*320	个	1	181.43	181.43		
		扁钢 ＜60	kg	2.07	3.98	8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200 ˆ 铝合金双层百叶回风口2300*160	个	1	162.78	213.52	6.59	54.23	162.78	213.52	6.59	54.23
031106-1	地下室增加费	100元	1.6278	7.73	0	2.42	2.22	12.582894	0	3.939276	3.613716
小计								175.362894	213.52	10.529276	57.843716
清单项目综合单价											457.25588600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3916	73.13		
		技工人工费	元	65.796	1.3625	89.65		
	材料	铝合金双层百叶回风口2300*160	个	1	198.71	198.71		
		扁钢 ＜60	kg	3.22	3.98	12.82		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600＜C≤2000 ˆ 铝合金方形散流器600*600	个	1	46.51	217.32	0	23.18	46.51	217.32	0	23.18

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.4651	7.73	0	2.42	2.22	3.595223	0	1.125542	1.032522
小计								50.105223	217.32	1.125542	24.212522
清单项目综合单价											292.76328700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	18.798	1.3625	25.61		
	材料	铝合金方形散流器600*600	个	1	213.63	213.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.398	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装周长C(mm) 800<C≤1200 铝合金方型散流器(带人字调节阀)300*300	个	1	33.72	147.42	0	16.29	33.72	147.42	0	16.29
031106-1	地下室增加费	100元	0.3372	7.73	0	2.42	2.22	2.606556	0	0.816024	0.748584
小计								36.326556	147.42	0.816024	17.038584
清单项目综合单价											201.60116400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3916	15.15		
		技工人工费	元	13.626	1.3625	18.57		
	材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)300*300	个	1	145.26	145.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装周长C(mm) C≤800 铝合金方型散流器(带人字调节阀)150*150	个	1	25.98	86.65	0	11.21	25.98	86.65	0	11.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.2598	7.73	0	2.42	2.22	2.008254	0	0.628716	0.576756
小计								27.988254	86.65	0.628716	11.786756
清单项目综合单价											127.05372600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3916	11.67		
		技工人工费	元	10.502	1.3625	14.31		
	材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)150*150	个	1	84.83	84.83		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
	机械							

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装周长C(mm) C≤800 铝合金方型散流器(带人字调节阀)180*180	个	1	25.98	118.17	0	12.78	25.98	118.17	0	12.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.2598	7.73	0	2.42	2.22	2.008254	0	0.628716	0.576756
小计								27.988254	118.17	0.628716	13.356756
清单项目综合单价											160.14372600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3916	11.67		
		技工人工费	元	10.502	1.3625	14.31		
	材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)180*180	个	1	116.35	116.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
	机械							

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装周长C(mm) C≤800 铝合金方型散流器180*180	个	1	25.98	42.95	0	9.02	25.98	42.95	0	9.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.2598	7.73	0	2.42	2.22	2.008254	0	0.628716	0.576756
小计								27.988254	42.95	0.628716	9.596756
清单项目综合单价											81.16372600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3916	11.67		
		技工人工费	元	10.502	1.3625	14.31		
	材料	铝合金方型散流器180*180	个	1	41.13	41.13		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
	机械							

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装周长C(mm) 1200<C≤1600 铝合金方型散流器(带人字调节阀)360*360	个	1	39.53	170.08	0	18.96	39.53	170.08	0	18.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.3953	7.73	0	2.42	2.22	3.055669	0	0.956626	0.877566
小计								42.585669	170.08	0.956626	19.837566
清单项目综合单价											233.45986100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.764	1.3916	17.76		
		技工人工费	元	15.979	1.3625	21.77		
	材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)360*360	个	1	167.53	167.53		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200＜C≤1600 ~ 铝合金方型散流器360*360	个	1	39.53	94.86	0	15.2	39.53	94.86	0	15.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.3953	7.73	0	2.42	2.22	3.055669	0	0.956626	0.877566
小计								42.585669	94.86	0.956626	16.077566
清单项目综合单价											154.47986100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.764	1.3916	17.76		
		技工人工费	元	15.979	1.3625	21.77		
	材料	铝合金方型散流器360*360	个	1	92.31	92.31		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ~ 铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*200	个	1	58.16	153.21	6.59	23.52	58.16	153.21	6.59	23.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.5816	7.73	0	2.42	2.22	4.495768	0	1.407472	1.291152
小计								62.655768	153.21	7.997472	24.811152
清单项目综合单价											248.67439200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
	材料	铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*200	个	1	148.04	148.04		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011014	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ~ 铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*600	个	1	87.99	315.9	6.59	39.55	87.99	315.9	6.59	39.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.8799	7.73	0	2.42	2.22	6.801627	0	2.129358	1.953378
小计								94.791627	315.9	8.719358	41.503378
清单项目综合单价											460.91436300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3625	48.46		
	材料	铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*600	个	1	308.71	308.71		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.29	515.45	300.48	293.16	92.929	51.545	30.048	29.316
031106-1	地下室增加费	100元	0.929291	7.73	0	2.42	2.22	7.18341943	0	2.24888422	2.06302602
小计								100.1124194	51.545	32.29688422	31.37902602
清单项目综合单价											215.33332967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3916	35.75		
		技工人工费	元	32.164	1.3625	43.82		
		高级技工人工费	元	9.669	1.3812	13.35		
	材料	乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
		扁钢 ＜59	kg	0.215	3.98	0.86		
		角钢 ＜63	kg	2.542	3.38	8.59		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	20.85	24.6		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.452	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038	219.59	8.34		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.031	87.39	2.71		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.034	55.59	1.89		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.034	232.77	7.91		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.034	275.13	9.35		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.32	514.43	254.44	222.87	67.632	51.443	25.444	22.287
031106-1	地下室增加费	100元	0.67632	7.73	0	2.42	2.22	5.2279536	0	1.6366944	1.5014304
小计								72.8599536	51.443	27.0806944	23.7884304
清单项目综合单价											175.17207840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.695	1.3916	26.02		
		技工人工费	元	23.406	1.3625	31.89		
		高级技工人工费	元	7.04	1.3812	9.72		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.342	0.65		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜59	kg	0.133	3.98	0.53		
		角钢 ＜63	kg	2.066	3.38	6.98		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	23.59	27.84		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.427	0.885	0.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	219.59	3.95		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	87.39	1.14		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.036	55.59	2		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.036	232.77	8.38		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.036	275.13	9.9		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.81	629.84	134.53	177.34	51.481	62.984	13.453	17.734
031106-1	地下室增加费	100元	0.51481	7.73	0	2.42	2.22	3.9794813	0	1.2458402	1.1428782
小计								55.4604813	62.984	14.6988402	18.8768782
清单项目综合单价											152.02019970

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.228	1.3916	19.8		
		技工人工费	元	17.814	1.3625	24.27		
		高级技工人工费	元	5.366	1.3812	7.41		
	材料	乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 ＜59	kg	0.112	3.98	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.65	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.25	707.03	130.57	219.66	66.125	70.703	13.057	21.966
031106-1	地下室增加费	100元	0.66125	7.73	0	2.42	2.22	5.1114625	0	1.600225	1.467975
小计								71.2364625	70.703	14.657225	23.433975
清单项目综合单价											180.03066250

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.282	1.3916	25.44		
		技工人工费	元	22.873	1.3625	31.16		
		高级技工人工费	元	6.892	1.3812	9.52		
	材料	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
		扁钢 ＜59	kg	0.11	3.98	0.44		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	87.39	0.35		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ˆ 管式阻抗复合消声器 500*300 L=800	节	1	328.15	615.77	0	89.53	328.15	615.77	0	89.53
031106-1	地下室增加费	100元	3.2815	7.73	0	2.42	2.22	25.365995	0	7.94123	7.28493
小计								353.515995	615.77	7.94123	96.81493
清单项目综合单价											1074.04215500

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.719	1.3916	126.24		
		技工人工费	元	113.586	1.3625	154.76		
		高级技工人工费	元	34.14	1.3812	47.15		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	4.51	3.81	17.18		
		角钢 ＜63	kg	8.07	3.38	27.28		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.439	0.885	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703020002	项目名称	消声器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ^ 管式阻抗复合消声器 400*160 L=800	节	1	328.15	491.73	0	89.53	328.15	491.73	0	89.53
031106-1	地下室增加费	100元	3.2815	7.73	0	2.42	2.22	25.365995	0	7.94123	7.28493
小计								353.515995	491.73	7.94123	96.81493
清单项目综合单价											950.00215500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.719	1.3916	126.24		
		技工人工费				元	113.586	1.3625	154.76		
		高级技工人工费				元	34.14	1.3812	47.15		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm				kg	4.51	3.81	17.18		
		角钢 <63				kg	8.07	3.38	27.28		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.4	6.63	2.65		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费				元	0.439	0.885	0.39		
	机械										
项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ^ 复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1	325.39	194.27	33.19	98.19	325.39	194.27	33.19	98.19
031106-1	地下室增加费	100元	3.253899	7.73	0	2.42	2.22	25.15263927	0	7.87443558	7.22365578
小计								350.5426393	194.27	41.06443558	105.4136558
清单项目综合单价											691.29073063
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费				元	112.647	1.3625	153.48		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3812	46.87		
	材料	复合铝箔柔性玻纤管风管软接				m2	1.15	36.97	42.52		
		扁钢 <59				kg	8.32	3.98	33.11		
		角钢 <63				kg	18.33	3.38	61.96		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.97	6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	219.59	31.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.018	87.39	1.57		
项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ^ 防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重 r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k（24度）	m3	1	524.25	787.56	30.03	180.25	524.25	787.56	30.03	180.25
031106-1	地下室增加费	100元	5.242505	7.73	0	2.42	2.22	40.52456365	0	12.6868621	11.6383611
小计								564.7745637	787.56	42.7168621	191.8883611
清单项目综合单价											1586.93978685
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	107.241	1.3916	149.24		
		技工人工费				元	221.061	1.3625	301.2		
		高级技工人工费				元	53.439	1.3812	73.81		
	材料	防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k（24度）				m3	1.03	571.24	588.38		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.48	26.28	91.45		
		塑料保温钉				套	560	0.18	100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶				kg	0.53	9.73	5.16		
		其他材料费				元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.29	30.03		
项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 30 <T≤40 ^ 防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重 r=48kg/m737，λ≤0.034W/m.k（24度）	m3	1	410.42	738.23	30.03	147.66	410.42	738.23	30.03	147.66
031106-1	地下室增加费	100元	4.1042	7.73	0	2.42	2.22	31.725466	0	9.932164	9.111324
小计								442.145466	738.23	39.962164	156.771324
清单项目综合单价											1377.10895400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	83.965	1.3916	116.85		
		技工人工费				元	173.123	1.3625	235.88		
		高级技工人工费				元	41.77	1.3812	57.69		
	材料	防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r=48kg/m737，λ≤0.034W/m.k（24度）				m3	1.03	571.24	588.38		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	2.61	26.28	68.59		
		塑料保温钉				套	420	0.18	75.6		
		氯丁胶 XY401、88#胶				kg	0.4	9.73	3.89		
		其他材料费				元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.29	30.03		
项目编码	031301005009	项目名称	设备支吊架制作安装				计量单位	kg			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1085.96	388.69	73.22	312.04	10.8596	3.8869	0.7322	3.1204
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.85	7.89	0	56.45	2.1185	0.0789	0	0.5645
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817

工程量清单综合单价分析表

031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.146288	7.73	0	2.42	2.22	1.13080624	0	0.35401696	0.32475936
小计								15.75950624	4.4673	1.60941696	4.50905936
清单项目综合单价											26.34528256

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.107	1.3916	5.72		
		技工人工费	元	5.063	1.3625	6.9		
		高级技工人工费	元	1.459	1.3812	2.02		
	材料	角钢 ＞63	kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 ＜60	kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	219.59	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	153.44	0.61		

项目编码	031201003002	项目名称	支架刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.016507	7.73	0	2.42	2.22	0.12759911	0	0.03994694	0.03664554
小计								1.77819911	0.5015	0.56314694	0.53604554
清单项目综合单价											3.37889159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3625	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3812	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		

项目编码	031001004001	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-573换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ38.1	10m	0.1	138.7	1446.87	0.11	109.05	13.87	144.687	0.011	10.905
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.284143	7.73	0	2.42	2.22	2.19642539	0	0.68762606	0.63079746
小计								30.59792539	146.9183	3.45392606	15.68959746
清单项目综合单价											196.65974891

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.513	1.3916	7.67		
		技工人工费	元	10.986	1.3625	14.97		
		高级技工人工费	元	4.171	1.3812	5.76		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管） φ38.1	m	1	143.99	143.99		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.013	14.64	0.19		
		铜气焊丝	kg	0.007	34.25	0.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.011	3.78	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.033	6.19	0.2		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.127	0.885	0.11		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0004	27.16	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004002	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030601-573换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30<D≤40 ˆ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ31.75	10m	0.1	138.7	891.17	0.11	81.27	13.87	89.117	0.011	8.127	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962	
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802	
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867	
031106-1	地下室增加费	100元	0.284017	7.73	0	2.42	2.22	2.19545141	0	0.68732114	0.63051774	
小计								30.59695141	91.3483	3.45362114	12.91131774	
清单项目综合单价												138.31019029
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.513	1.3916		7.67		
		技工人工费				元	10.986	1.3625		14.97		
		高级技工人工费				元	4.171	1.3812		5.76		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.061	3.417		0.21		
		六角螺栓(综合)				10套	0.008	4.71		0.04		
		乙炔气				kg	0.013	14.64		0.19		
		磷脱氧铜管（TP2铜管） φ31.75				m	1	88.42		88.42		
		铜气焊丝				kg	0.007	34.25		0.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.012	5.52		0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.005	5.52		0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.008	7.42		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.011	3.78		0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.001	12.49		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.003	0.66		0		
		硼砂				kg	0.001	4.34		0		
		肥皂				块	0.003	1.24		0		
		氧气				m3	0.033	6.19		0.2		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.03	5.79		0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.006	29.2		0.18		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	64.25		0.13		
		针型阀				个	0.003	79.73		0.24		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.006	119.47		0.72		
		其他材料费				元	0.127	0.885		0.11		
		温度计(0～120℃)				支	0.006	30.97		0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0004	224.91		0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.004	166.55		0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.005	379.57		1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0004	27.16		0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0004	23.79		0.01		
		焊条恒温箱				台班	0.0004	38.75		0.02		
项目编码	031001004003	项目名称			铜管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˆ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ28.58	10m	0.1	109.76	728.92	0.05	65.5	10.976	72.892	0.005	6.55
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.255143	7.73	0	2.42	2.22	1.97225539	0	0.61744606	0.56641746
小计								27.47975539	75.1233	3.37774606	11.27021746
清单项目综合单价											117.25101891
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.101	1.3916		7.1		
		技工人工费				元	9.842	1.3625		13.41		
		高级技工人工费				元	3.62	1.3812		5		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管） φ28.58				m	1	72.39		72.39		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.061	3.417		0.21		
		六角螺栓(综合)				10套	0.008	4.71		0.04		
		乙炔气				kg	0.01	14.64		0.15		
		铜气焊丝				kg	0.005	34.25		0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.012	5.52		0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.005	5.52		0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.008	7.42		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.008	3.78		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.001	12.49		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.003	0.66		0		
		硼砂				kg	0.001	4.34		0		
		肥皂				块	0.003	1.24		0		
		氧气				m3	0.026	6.19		0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.03	5.79		0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.006	29.2		0.18		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	64.25		0.13		
		针型阀				个	0.003	79.73		0.24		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.006	119.47		0.72		
		其他材料费				元	0.092	0.885		0.08		
		温度计(0～120℃)				支	0.006	30.97		0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0004	224.91		0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.004	166.55		0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.005	379.57		1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0002	27.16		0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0004	23.79		0.01		
		焊条恒温箱				台班	0.0004	38.75		0.02		
项目编码	031001004004	项目名称			铜管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˆ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ25.4	10m	0.1	109.76	645.02	0.05	61.3	10.976	64.502	0.005	6.13
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802

工程量清单综合单价分析表

030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867	
031106-1	地下室增加费	100元	0.255076	7.73	0	2.42	2.22	1.97173748	0	0.61728392	0.56626872	
小计								27.47923748	66.7333	3.37758392	10.85006872	
清单项目综合单价											108.44019012	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.101	1.3916		7.1		
		技工人工费				元	9.842	1.3625		13.41		
		高级技工人工费				元	3.62	1.3812		5		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.061	3.417		0.21		
		六角螺栓(综合)				10套	0.008	4.71		0.04		
		乙炔气				kg	0.01	14.64		0.15		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ25.4				m	1	64		64		
		铜气焊丝				kg	0.005	34.25		0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.012	5.52		0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.005	5.52		0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.008	7.42		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.008	3.78		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.001	12.49		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.003	0.66		0		
		硼砂				kg	0.001	4.34		0		
		肥皂				块	0.003	1.24		0		
		氧气				m3	0.026	6.19		0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.03	5.79		0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.006	29.2		0.18		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	64.25		0.13		
		针型阀				个	0.003	79.73		0.24		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.006	119.47		0.72		
		其他材料费				元	0.092	0.885		0.08		
		温度计(0～120℃)				支	0.006	30.97		0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0004	224.91		0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.004	166.55		0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.005	379.57		1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0002	27.16		0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0004	23.79		0.01		
		焊条恒温箱				台班	0.0004	38.75		0.02		
项目编码	031001004005	项目名称			铜管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˆ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ22.23	10m	0.1	109.76	561.02	0.05	57.1	10.976	56.102	0.005	5.71
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.255143	7.73	0	2.42	2.22	1.97225539	0	0.61744606	0.56641746
小计								27.47975539	58.3333	3.37774606	10.43021746
清单项目综合单价											99.62101891
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.101	1.3916		7.1		
		技工人工费				元	9.842	1.3625		13.41		
		高级技工人工费				元	3.62	1.3812		5		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.061	3.417		0.21		
		六角螺栓(综合)				10套	0.008	4.71		0.04		
		乙炔气				kg	0.01	14.64		0.15		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ22.23				m	1	55.6		55.6		
		铜气焊丝				kg	0.005	34.25		0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.012	5.52		0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.005	5.52		0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.008	7.42		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.008	3.78		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.001	12.49		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.003	0.66		0		
		硼砂				kg	0.001	4.34		0		
		肥皂				块	0.003	1.24		0		
		氧气				m3	0.026	6.19		0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.03	5.79		0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.006	29.2		0.18		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	64.25		0.13		
		针型阀				个	0.003	79.73		0.24		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.006	119.47		0.72		
		其他材料费				元	0.092	0.885		0.08		
		温度计(0～120℃)				支	0.006	30.97		0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0004	224.91		0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.004	166.55		0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.005	379.57		1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0002	27.16		0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0004	23.79		0.01		
		焊条恒温箱				台班	0.0004	38.75		0.02		
项目编码	031001004006	项目名称			铜管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ19.05	10m	0.1	79.03	476.82	0.03	44.75	7.903	47.682	0.003	4.475
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.224347	7.73	0	2.42	2.22	1.73420231	0	0.54291974	0.49805034
小计								24.16870231	49.9133	3.30121974	9.12685034
清单项目综合单价											86.51007239
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	4.663	1.3916		6.49		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管） φ19.05	m	1	47.35	47.35		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004007	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ15.88	10m	0.1	79.03	393.62	0.03	40.59	7.903	39.362	0.003	4.059
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.224346	7.73	0	2.42	2.22	1.73419458	0	0.54291732	0.49804812
小计								24.16869458	41.5933	3.30121732	8.71084812
清单项目综合单价											77.77406002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		磷脱氧铜管（TP2铜管） φ15.88	m	1	39.03	39.03		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004008	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ12.7	10m	0.1	79.03	252.92	0.03	33.56	7.903	25.292	0.003	3.356
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.224346	7.73	0	2.42	2.22	1.73419458	0	0.54291732	0.49804812
小计								24.16869458	27.5233	3.30121732	8.00784812
清单项目综合单价											63.00106002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004009	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ9.53	10m	0.1	79.03	186.52	0.03	30.24	7.903	18.652	0.003	3.024
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.224346	7.73	0	2.42	2.22	1.73419458	0	0.54291732	0.49804812
小计								24.16869458	20.8833	3.30121732	7.67584812
清单项目综合单价											56.02906002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		磷脱氧铜管（TP2铜管） φ9.53	m	1	18.32	18.32		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004010	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ6.35	10m	0.1	79.03	120.82	0.03	26.95	7.903	12.082	0.003	2.695
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
031106-1	地下室增加费	100元	0.224343	7.73	0	2.42	2.22	1.73417139	0	0.54291006	0.49804146
小计								24.16867139	14.3133	3.30121006	7.34684146
清单项目综合单价											49.13002291

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		磷脱氧铜管（TP2铜管） φ6.35	m	1	11.75	11.75		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001002004	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	411.51	339.31	13.48	126.82	41.151	33.931	1.348	12.682
031106-1	地下室增加费	100元	0.41151	7.73	0	2.42	2.22	3.1809723	0	0.9958542	0.9135522
小计								44.3319723	33.931	2.3438542	13.5955522
清单项目综合单价											94.20237870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.806	1.3916	8.08		
		技工人工费	元	19.693	1.3625	26.83		
		高级技工人工费	元	4.517	1.3812	6.24		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	26.12	26.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
		其他材料费	元	0.263	0.885	0.23		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	43.05	1.25		

项目编码	031001002005	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	383.18	254.47	13.08	115.06	38.318	25.447	1.308	11.506
031106-1	地下室增加费	100元	0.383186	7.73	0	2.42	2.22	2.96202778	0	0.92731012	0.85067292
小计								41.28002778	25.447	2.23531012	12.35667292
清单项目综合单价											81.31901082

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.406	1.3916	7.52		
		技工人工费	元	18.346	1.3625	25		
		高级技工人工费	元	4.199	1.3812	5.8		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	19.36	19.4		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.014	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028	43.05	1.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001002006	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	375.49	224.64	11.83	111.44	37.549	22.464	1.183	11.144
031106-1	地下室增加费	100元	0.375486	7.73	0	2.42	2.22	2.90250678	0	0.90867612	0.83357892
小计								40.45150678	22.464	2.09167612	11.97757892
清单项目综合单价											76.98476182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.306	1.3916	7.38		
		技工人工费	元	17.97	1.3625	24.48		
		高级技工人工费	元	4.114	1.3812	5.68		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.67	16.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.026	43.05	1.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002007	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10m	0.1	346.97	160.86	8.97	100.5	34.697	16.086	0.897	10.05
031106-1	地下室增加费	100元	0.346971	7.73	0	2.42	2.22	2.68208583	0	0.83966982	0.77027562
小计								37.37908583	16.086	1.73666982	10.82027562
清单项目综合单价											66.02203127

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.906	1.3916	6.83		
		技工人工费	元	16.607	1.3625	22.63		
		高级技工人工费	元	3.796	1.3812	5.24		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.96	11.85		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.002	13.79	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.02	43.05	0.86		

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-71	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10个	0.1	114.84	110.76	0	35.92	11.484	11.076	0	3.592
031106-1	地下室增加费	100元	0.11484	7.73	0	2.42	2.22	0.8877132	0	0.2779128	0.2549448
小计								12.3717132	11.076	0.2779128	3.8469448
清单项目综合单价											27.57257080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.627	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.499	1.3625	7.49		
		高级技工人工费	元	1.251	1.3812	1.73		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.5	0.2		
		铸铁地面扫除口 DN50	个	1	10.61	10.61		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	040502008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.11	99.37	47.68	33.28	94.11	99.37	47.68	33.28
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
031106-1	地下室增加费	100元	1.7401	7.73	0	2.42	2.22	13.450973	0	4.211042	3.863022
小计								187.460973	116.63	51.891042	59.143022
清单项目综合单价											415.12503700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
		技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	3.98	4.98		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		

项目编码	031208002001	项目名称	冷媒管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜ 难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚25mm	m3	1	1118.63	1314.55	0	361.74	1118.63	1314.55	0	361.74
031106-1	地下室增加费	100元	11.186315	7.73	0	2.42	2.22	86.47021495	0	27.0708823	24.8336193
小计								1205.100215	1314.55	27.0708823	386.5736193
清单项目综合单价											2933.29471655

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费	元	471.728	1.3625	642.73		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3812	157.58		
	材料	难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚25mm	m3	1.03	1076.7	1109		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002002	项目名称	冷凝管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜ 难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚19mm	m3	1	1118.63	1162.63	0	354.15	1118.63	1162.63	0	354.15
031106-1	地下室增加费	100元	11.186286	7.73	0	2.42	2.22	86.46999078	0	27.07081212	24.83355492
小计								1205.099991	1162.63	27.07081212	378.9835549
清单项目综合单价											2773.78435782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费	元	471.728	1.3625	642.73		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3812	157.58		
	材料	难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚19mm	m3	1.03	929.2	957.08		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031301005010	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.01	1240.07	495.03	278.61	372.81	12.4007	4.9503	2.7861	3.7281
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
031106-1	地下室增加费	100元	0.140514	7.73	0	2.42	2.22	1.08617322	0	0.34004388	0.31194108
小计								15.13747322	5.3662	3.38774388	4.51634108
清单项目综合单价											28.40775818

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.742	1.3916	3.82		
		技工人工费	元	6.487	1.3625	8.84		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.012	1.3812	1.4		
	材料	型钢	kg	1.06	3.3	3.5		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		螺母	kg	0.021	6.68	0.14		
		螺栓(综合)	kg	0.046	3.96	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.038	7.4	0.28		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.121	0.351	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.022	17.33	0.38		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.25	0.885	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1308.48	0.26		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.35	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006	224.91	1.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	27.16	0.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011	87.39	0.96		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	23.79	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	172.55	0.17		

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	103.1204	2.47	3.32	0	0.81	254.707388	342.359728	0	83.527524
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	539.387	1.48	1.99	0	0.49	798.29276	1073.38013	0	264.29963
031106-1	地下室增加费	100元	10.53	7.73	0	2.42	2.22	81.3969	0	25.4826	23.3766
小计								1134.397048	1415.739858	25.4826	371.203754
清单项目综合单价											2946.82326000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	549366.42	
2	措施项目	15309.44	
2.1	安全文明施工	11776.75	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9565.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2211.6	
2.2	其他措施项目费	3532.69	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	50820.83	
5	含税建安工程造价	615496.69	
合计		1230993.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地下通风					480464.29	0
1-1	030108001008	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-1~2 (3)规格:风量26000m³/h 全压500Pa 转速550r/min 功率7.5kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 双进风柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器2套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	2	4835.76	9671.52	0
1-2	030108001009	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-1 (3)规格:风量9000m³/h 全压420Pa 转速900r/min 功率2.2kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	5383.54	5383.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030108001010	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-2 (3)规格:风量6100m³/h 全压480Pa 转速1250r/min 功率2.2kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3562.22	3562.22	0
1-4	030108001011	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-3 (3)规格:风量7200m³/h 全压450Pa 转速1250r/min 功率2.2kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3436.64	3436.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030108001012	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-4 (3)规格:风量4400m³/h 全压350Pa 转速1250r/min 功率2.2kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	8800.8	8800.8	0
1-6	030108001013	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-3 (3)规格:风量3000m³/h 全压420Pa 转速1100r/min 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	4857.44	4857.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001014	柜式离心风机 W	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-4 (3)规格:风量3000m³/h 全压420Pa 转速1100r/min 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	5388.41	5388.41	0
1-8	030108001015	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-5 (3)规格:风量7200m³/h 全压350Pa 转速1250r/min 功率2.2kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	5029.56	5029.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030108001016	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-5 (3)规格:风量2200m³/h 全压380Pa 转速900r/min 功率0.55kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3441.51	3441.51	0
1-10	030108001017	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-6 (3)规格:风量2500m³/h 全压400Pa 转速1300r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	4680.45	4680.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030108001018	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-7 (3)规格:风量2500m³/h 全压400Pa 转速1300r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	4149.47	4149.47	0
1-12	030108001019	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-8 (3)规格:风量4900m³/h 全压450Pa 转速1250r/min 功率2.2kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3916.2	3916.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001020	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-9 (3)规格:风量1800m³/h 全压380Pa 转速900r/min 功率0.55kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3087.53	3087.53	0
1-14	030108001021	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-10 (3)规格:风量1300m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2250.45	2250.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030108001022	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:FAF-D-B1-01-11 (3)规格:风量400m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	1852.22	1852.22	0
1-16	030108001023	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-04-1 (3)规格:风量3000m³/h 全压420Pa 转速1300r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3441.51	3441.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030108001024	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-04-1 (3)规格:风量2500m³/h 全压400Pa 转速1300r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3264.52	3264.52	0
1-18	030108001025	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-04-2 (3)规格:风量2700m³/h 全压420Pa 转速1300r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:直联传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3264.52	3264.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030108001026	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-10-1 (3)规格:风量6400m³/h 全压400Pa 转速1250r/min 功率2.2kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	4624.16	4624.16	0
1-20	030108001027	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-09-1 (3)规格:风量4500m³/h 全压500Pa 转速1400r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3795.49	3795.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030108001028	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-09-2 (3)规格:风量3200m³/h 全压400Pa 转速1400r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3441.51	3441.51	0
1-22	030108001029	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-09-1 (3)规格:风量3600m³/h 全压400Pa 转速1400r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3530.01	3530.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030108001030	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:EAF-D-B1-09-3 (3)规格:风量1800m³/h 全压350Pa 转速1100r/min 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2645.05	2645.05	0
1-24	030108001031	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-09-2 (3)规格:风量2700m³/h 全压400Pa 转速1400r/min 功率1.1kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3530.01	3530.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030108001032	柜式离心风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)型号:FAF-D-B1-09-3 (3)规格:风量1500m³/h 全压350Pa 转速1100r/min 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 柜式离心 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2645.05	2645.05	0
1-26	030108001033	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:EAF-D-B1-09-4 (3)规格:风量300m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	3356.65	3356.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030108001034	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:EAF-D-B1-11-1 (3)规格:风量1350m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2117.71	2117.71	0
1-28	030108001035	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-6 (3)规格:风量1600m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2294.7	2294.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030108001036	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-7 (3)规格:风量700m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	1852.22	1852.22	0
1-30	030108001037	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-8 (3)规格:风量1100m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2117.71	2117.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030108001038	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-9 (3)规格:风量1800m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	1940.72	1940.72	0
1-32	030108001039	静音型管道风机	(1)名称:静音型管道风机 (2)型号:EAF-D-B1-01-10 (3)规格:风量1350m³/h 全压300Pa 功率0.75kW (4)材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 (5)类型:皮带传动 管道式 静音型 (6)质量:按设备出厂质量 (7)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2029.21	2029.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030701016001	活性炭除味装置	1.名称：活性炭除味装置（空气净化装置） 2.型号：ACP-D-B1-09-1 3.规格：风量6000m³/h 断面风速2.5m/s 净化效率≥85% 外形尺寸650×1030×645mm 4.安装形式：落地安装（隔油机房） 5.电源：220V/50Hz 6.工作内容：本体安装 风管连接 电气接线 调试	台	1	8746.38	8746.38	0
1-34	030701016002	活性炭除味装置	1.名称：活性炭除味装置（空气净化装置） 2.型号：ACP-D-B1-01-1~2 3.规格：风量6000m³/h 断面风速2.5m/s 净化效率≥85% 外形尺寸650×1030×645mm 4.安装形式：落地安装（垃圾房） 5.电源：220V/50Hz 6.工作内容：本体安装 风管连接 电气接线 调试	台	2	8374.69	16749.38	0
1-35	030703019003	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m2	7	691.28	4838.96	0
1-36	030703001025	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀250*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	2	240.31	480.62	0
1-37	030703001026	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀320*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	245.94	245.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030703001027	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀300*300 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	265.45	265.45	0
1-39	030703001028	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀400*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	292.26	876.78	0
1-40	030703001029	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀450*450 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	375.9	375.9	0
1-41	030703001030	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀500*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	354.53	354.53	0
1-42	030703001031	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀630*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	353.28	353.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030703001032	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀630*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	2	375.45	750.9	0
1-44	030703001033	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀1200*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	640.68	640.68	0
1-45	030703001034	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀400*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	176.88	176.88	0
1-46	030703001035	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀500*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	189.45	189.45	0
1-47	030703001036	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀630*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	200.56	200.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-48	030703001037	碳钢阀门	(1)名称:止回阀250*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	107.29	107.29	0
1-49	030703001038	碳钢阀门	(1)名称:止回阀400*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	140.13	140.13	0
1-50	030703001039	碳钢阀门	(1)名称:止回阀630*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	185.8	185.8	0
1-51	030703001040	碳钢阀门	(1)名称:止回阀630*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	203.04	203.04	0
1-52	030703001041	碳钢阀门	(1)名称:止回阀630*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	227.17	681.51	0
1-53	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	186.72	186.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-54	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:600*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	290.85	290.85	0
1-55	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶风口A (2)规格:1400*700 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	538.62	538.62	0
1-56	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶风口A (2)规格:1000*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	361.63	361.63	0
1-57	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶风口A (2)规格:800*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	7	330.04	2310.28	0
1-58	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶风口A (2)规格:800*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	241.02	241.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶风口A (2)规格:400*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	146.95	146.95	0
1-60	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	122.98	122.98	0
1-61	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:400*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	200.34	200.34	0
1-62	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶风口 (2)规格:800*320 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	293.91	293.91	0
1-63	030703020003	消声器	(1)名称:通风消声器 (2)类型:阻抗复合式消声器 (3)材质:镀锌钢板外壳离心玻璃棉内衬 (4)规格:800*400 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	1	1518.35	1518.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-64	030703020004	消声器	(1)名称:通风消声器 (2)类型:阻抗复合式消声器 (3)材质:镀锌钢板外壳离心玻璃棉内衬 (4)规格:630*320 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	1	1347.57	1347.57	0
1-65	030703021002	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)类型:消声静压箱 (3)材质:镀锌钢板外壳内衬离心玻璃棉 (4)规格:800*400 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	1	1607.76	1607.76	0
1-66	030702001014	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长320以下 (4)板材厚度:0.5 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	19.26	215.33	4147.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-67	030702001015	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	92.72	175.17	16241.76	0
1-68	030702001016	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长630以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	788.68	152.02	119895.13	0
1-69	030702001017	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	269.42	152.02	40957.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-70	030702001018	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1250以下 (4)板材厚度:1.0 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	97.36	180.03	17527.72	0
1-71	030702001019	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长2000以下 (4)板材厚度:1.2 (5)连接方式:角钢法兰 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	208.27	170.72	35555.85	0
1-72	030702001020	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长4000以下 (4)板材厚度:1.2 (5)连接方式:角钢法兰 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	336.1	176.66	59375.43	0
1-73	031301005011	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	231	26.34	6084.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-74	031201003003	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆(面漆) (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	490	3.39	1661.1	0
1-75	030704001002	通风工程检测、调试	(1)名称:通风、空调系统检测、调试 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，满足施工规范要求 (3)含地下室增加费	系统	1	13889.12	13889.12	0
2		拆除部分					68902.13	0
2-1	030108001040	风机拆除	(1)名称:原有各类风机设备拆除 (2)含各类支吊架拆除 (3)备注:含地下室增加费	台	20	475.9	9518	0
2-2	030702001021	碳钢通风管道	(1)名称:原有各类风管拆除(含相应风管部件、阀门拆除) (2)含各类支吊架拆除 (3)备注:含地下室增加费	m2	1809.94	32.81	59384.13	0
合计							549366.42	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15309.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11776.75
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9565.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2211.6
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3532.69
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	3532.69	3532.69
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15309.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	50820.83
合计					50820.83

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030108001008	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˜ 柜式离心风机FAF-D-B1-01-1~2	台	1	2018.94	1739.71	29.65	543.71	2018.94	1739.71	29.65	543.71
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.6794	7.73	0	2.42	2.22	159.851762	0	50.044148	45.908268
小计								2227.791762	1916.87	79.694148	611.418268
清单项目综合单价											4835.77417800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	571.629	1.3916	795.48		
	技工人工费	元	715.669	1.3625	975.1		
	高级技工人工费	元	215.263	1.3812	297.32		
材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
	煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
	黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001009	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˜ 柜式离心风机EAF-D-B1-01-1	台	1	957.25	3766.3	29.65	257.9	957.25	3766.3	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.0625	7.73	0	2.42	2.22	77.783125	0	24.35125	22.33875
小计								1084.033125	3943.46	54.00125	302.03875
清单项目综合单价											5383.53312500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
	技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
	高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001010	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500＜L≤7000 ˜ 柜式离心风机EAF-D-B1-01-2	台	1	438.69	2697.03	0	118.2	438.69	2697.03	0	118.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	4.8769	7.73	0	2.42	2.22	37.698437	0	11.802098	10.826718
小计								525.388437	2874.19	11.802098	150.826718
清单项目综合单价											3562.20725300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.663	1.3916	187.4		
	技工人工费	元	168.742	1.3625	229.91		
	高级技工人工费	元	50.92	1.3812	70.33		
材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械							

项目编码	030108001011	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˜ 柜式离心风机EAF-D-B1-01-3	台	1	957.25	1819.4	29.65	257.9	957.25	1819.4	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.0625	7.73	0	2.42	2.22	77.783125	0	24.35125	22.33875
小计								1084.033125	1996.56	54.00125	302.03875
清单项目综合单价											3436.63312500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
	技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
	高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001012	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˜ 柜式离心风机FAF-D-B1-01-4	台	1	109.78	8393.11	0	30.3	109.78	8393.11	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	8570.27	3.842476	55.624916
清单项目综合单价											8800.79108600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001013	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-01-3	台	1	109.78	4449.75	0	30.3	109.78	4449.75	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	4626.91	3.842476	55.624916
清单项目综合单价								4857.43108600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001014	项目名称	柜式离心风机 W	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-01-4	台	1	109.78	4980.72	0	30.3	109.78	4980.72	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	5157.88	3.842476	55.624916
清单项目综合单价								5388.40108600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001015	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ~ 柜式离心风机FAF-D-B1-01-5	台	1	957.25	3412.32	29.65	257.9	957.25	3412.32	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.0625	7.73	0	2.42	2.22	77.783125	0	24.35125	22.33875
小计								1084.033125	3589.48	54.00125	302.03875
清单项目综合单价								5029.55312500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
		技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001016	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-01-5	台	1	109.78	3033.82	0	30.3	109.78	3033.82	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	3210.98	3.842476	55.624916
清单项目综合单价								3441.50108600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001017	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-01-6	台	1	109.78	4272.76	0	30.3	109.78	4272.76	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	4449.92	3.842476	55.624916
清单项目综合单价								4680.44108600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88			
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26			
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42			
		减振器	个	4	44.25	177			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47			
	机械								

项目编码	030108001018	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机FAF-D-B1-01-7	台	1	109.78	3741.78	0	30.3	109.78	3741.78	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	3918.94	3.842476	55.624916
清单项目综合单价								4149.46108600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001019	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000 ~ 柜式离心风机FAF-D-B1-01-8	台	1	438.69	3051.01	0	118.2	438.69	3051.01	0	118.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	4.8769	7.73	0	2.42	2.22	37.698437	0	11.802098	10.826718
小计								525.388437	3228.17	11.802098	150.826718
清单项目综合单价								3916.18725300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.663	1.3916	187.4		
		技工人工费	元	168.742	1.3625	229.91		
		高级技工人工费	元	50.92	1.3812	70.33		
	材料	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	机械							

项目编码	030108001020	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机FAF-D-B1-01-9	台	1	109.78	2679.84	0	30.3	109.78	2679.84	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	2857	3.842476	55.624916
清单项目综合单价								3087.52108600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001021	项目名称	静音型管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ~ 静音型管道风机FAF-D-B1-01-10	台	1	192.37	1729.16	0	51.08	192.37	1729.16	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1906.32	5.841154	78.238414
清单项目综合单价								2250.42746900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.583	1.3916	92.66		
		技工人工费	元	83.515	1.3625	113.79		
		高级技工人工费	元	25.255	1.3812	34.88		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001022	项目名称	静音型管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ~ 静音型管道风机FAF-D-B1-01-11	台	1	192.37	1330.93	0	51.08	192.37	1330.93	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1508.09	5.841154	78.238414
清单项目综合单价								1852.19746900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.583	1.3916	92.66		
		技工人工费	元	83.515	1.3625	113.79		
		高级技工人工费	元	25.255	1.3812	34.88		
	材料	其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030108001023	项目名称	柜式离心风机				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-04-1	台	1	109.78	3033.82	0	30.3	109.78	3033.82	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916	
小计								171.053694	3210.98	3.842476	55.624916	
清单项目综合单价												3441.50108600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3916		61.14		
		技工人工费				元	54.839	1.3625		74.72		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3812		22.88		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械											
项目编码	030108001024	项目名称	柜式离心风机				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-04-1	台	1	109.78	2856.83	0	30.3	109.78	2856.83	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916	
小计								171.053694	3033.99	3.842476	55.624916	
清单项目综合单价												3264.51108600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3916		61.14		
		技工人工费				元	54.839	1.3625		74.72		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3812		22.88		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械											
项目编码	030108001025	项目名称	柜式离心风机				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-04-2	台	1	109.78	2856.83	0	30.3	109.78	2856.83	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916	
小计								171.053694	3033.99	3.842476	55.624916	
清单项目综合单价												3264.51108600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3916		61.14		
		技工人工费				元	54.839	1.3625		74.72		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3812		22.88		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械											
项目编码	030108001026	项目名称	柜式离心风机				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-10-1	台	1	438.69	3758.97	0	118.2	438.69	3758.97	0	118.2	
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	4.8769	7.73	0	2.42	2.22	37.698437	0	11.802098	10.826718	
小计								525.388437	3936.13	11.802098	150.826718	
清单项目综合单价												4624.14725300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	134.663	1.3916		187.4		
		技工人工费				元	168.742	1.3625		229.91		
		高级技工人工费				元	50.92	1.3812		70.33		
	材料	煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	1.244	0.885		1.1		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	347.47		10.42		
	机械											
项目编码	030108001027	项目名称	柜式离心风机				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-09-1	台	1	109.78	3387.8	0	30.3	109.78	3387.8	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916	
小计								171.053694	3564.96	3.842476	55.624916	
清单项目综合单价												3795.48108600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3916		61.14		
		技工人工费				元	54.839	1.3625		74.72		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3812		22.88		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械											
项目编码	030108001028	项目名称	柜式离心风机				计量单位	台				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-09-2	台	1	109.78	3033.82	0	30.3	109.78	3033.82	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	3210.98	3.842476	55.624916
清单项目综合单价											3441.50108600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001029	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机FAF-D-B1-09-1	台	1	109.78	3122.32	0	30.3	109.78	3122.32	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	3299.48	3.842476	55.624916
清单项目综合单价											3530.00108600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001030	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-D-B1-09-3	台	1	109.78	2237.36	0	30.3	109.78	2237.36	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	2414.52	3.842476	55.624916
清单项目综合单价											2645.04108600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001031	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机FAF-D-B1-09-2	台	1	109.78	3122.32	0	30.3	109.78	3122.32	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	3299.48	3.842476	55.624916
清单项目综合单价											3530.00108600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001032	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机FAF-D-B1-09-3	台	1	109.78	2237.36	0	30.3	109.78	2237.36	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.5878	7.73	0	2.42	2.22	12.273694	0	3.842476	3.524916
小计								171.053694	2414.52	3.842476	55.624916
清单项目综合单价											2645.04108600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001033	项目名称	静音型管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 静音型管道风机EAF-D-B1-09-4	台	1	192.37	2835.36	0	51.08	192.37	2835.36	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	3012.52	5.841154	78.238414
清单项目综合单价											3356.62746900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	66.583	1.3916		92.66		
		技工人工费				元	83.515	1.3625		113.79		
		高级技工人工费				元	25.255	1.3812		34.88		
	材料	其他材料费				元	0.235	0.885		0.21		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械										
项目编码	030108001034	项目名称		静音型管道风机				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 静音型管道风机EAF-D-B1-11-1	台	1	192.37	1596.42	0	51.08	192.37	1596.42	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1773.58	5.841154	78.238414
清单项目综合单价											2117.68746900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	66.583	1.3916		92.66		
		技工人工费				元	83.515	1.3625		113.79		
		高级技工人工费				元	25.255	1.3812		34.88		
	材料	其他材料费				元	0.235	0.885		0.21		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械										
项目编码	030108001035	项目名称		静音型管道风机				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 静音型管道风机EAF-D-B1-01-6	台	1	192.37	1773.41	0	51.08	192.37	1773.41	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1950.57	5.841154	78.238414
清单项目综合单价											2294.67746900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	66.583	1.3916		92.66		
		技工人工费				元	83.515	1.3625		113.79		
		高级技工人工费				元	25.255	1.3812		34.88		
	材料	其他材料费				元	0.235	0.885		0.21		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械										
项目编码	030108001036	项目名称		静音型管道风机				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 静音型管道风机EAF-D-B1-01-7	台	1	192.37	1330.93	0	51.08	192.37	1330.93	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1508.09	5.841154	78.238414
清单项目综合单价											1852.19746900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	66.583	1.3916		92.66		
		技工人工费				元	83.515	1.3625		113.79		
		高级技工人工费				元	25.255	1.3812		34.88		
	材料	其他材料费				元	0.235	0.885		0.21		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械										
项目编码	030108001037	项目名称		静音型管道风机				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 静音型管道风机EAF-D-B1-01-8	台	1	192.37	1596.42	0	51.08	192.37	1596.42	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1773.58	5.841154	78.238414
清单项目综合单价											2117.68746900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	66.583	1.3916		92.66		
		技工人工费				元	83.515	1.3625		113.79		
		高级技工人工费				元	25.255	1.3812		34.88		
	材料	其他材料费				元	0.235	0.885		0.21		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47		3.47		
	机械										
项目编码	030108001038	项目名称		静音型管道风机				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 静音型管道风机EAF-D-B1-01-9	台	1	192.37	1419.43	0	51.08	192.37	1419.43	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1596.59	5.841154	78.238414
清单项目综合单价											1940.69746900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	66.583	1.3916		92.66		
		技工人工费				元	83.515	1.3625		113.79		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	25.255	1.3812	34.88		
	材料	其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030108001039	项目名称	静音型管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ~ 静音型管道风机EAF-D-B1-01-10	台	1	192.37	1507.92	0	51.08	192.37	1507.92	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	1685.08	5.841154	78.238414
清单项目综合单价											2029.18746900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.583	1.3916	92.66		
		技工人工费	元	83.515	1.3625	113.79		
		高级技工人工费	元	25.255	1.3812	34.88		
	材料	其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030701016001	项目名称	活性炭除味装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ~ 活性炭除味装置（空气净化装置）ACP-D-B1-09-1	台	1	957.25	7129.14	29.65	257.9	957.25	7129.14	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.0625	7.73	0	2.42	2.22	77.783125	0	24.35125	22.33875
小计								1084.033125	7306.3	54.00125	302.03875
清单项目综合单价											8746.37312500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
		技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030701016002	项目名称	活性炭除味装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ~ 活性炭除味装置（空气净化装置）ACP-D-B1-01-1~2	台	1	957.25	6757.45	29.65	257.9	957.25	6757.45	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.0625	7.73	0	2.42	2.22	77.783125	0	24.35125	22.33875
小计								1084.033125	6934.61	54.00125	302.03875
清单项目综合单价											8374.68312500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
		技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ~ 复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1	325.39	194.27	33.19	98.19	325.39	194.27	33.19	98.19
031106-1	地下室增加费	100元	3.2539	7.73	0	2.42	2.22	25.152647	0	7.874438	7.223658
小计								350.542647	194.27	41.064438	105.413658
清单项目综合单价											691.29074300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3625	153.48		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3812	46.87		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	3.98	33.11		
		角钢 <63	kg	18.33	3.38	61.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1.15	36.97	42.52		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.59	31.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.39	1.57		

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70° C常开防火阀 250*160	个	1	63.59	144.79	0	24.07	63.59	144.79	0	24.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.6359	7.73	0	2.42	2.22	4.915507	0	1.538878	1.411698
小计								68.505507	144.79	1.538878	25.481698
清单项目综合单价											240.31608300

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3625	35.02		
	材料	70° C常开防火阀250*160	个	1	140.39	140.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70° C常开防火阀 320*160	个	1	63.59	150.15	0	24.34	63.59	150.15	0	24.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.6359	7.73	0	2.42	2.22	4.915507	0	1.538878	1.411698
小计								68.505507	150.15	1.538878	25.751698
清单项目综合单价								245.94608300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3625	35.02		
	材料	70° C常开防火阀320*160	个	1	145.75	145.75		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70° C常开防火阀 300*300	个	1	63.59	168.73	0	25.27	63.59	168.73	0	25.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.6359	7.73	0	2.42	2.22	4.915507	0	1.538878	1.411698
小计								68.505507	168.73	1.538878	26.681698
清单项目综合单价								265.45608300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3625	35.02		
	材料	70° C常开防火阀300*300	个	1	164.33	164.33		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70° C常开防火阀400*250	个	1	78.21	174.93	0	29.45	78.21	174.93	0	29.45
031106-1	地下室增加费	100元	0.7821	7.73	0	2.42	2.22	6.045633	0	1.892682	1.736262
小计								84.255633	174.93	1.892682	31.186262
清单项目综合单价								292.26457700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3916	35.14		
		技工人工费	元	31.614	1.3625	43.07		
	材料	70° C常开防火阀400*250	个	1	169.12	169.12		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ~ 70° C常开防火阀450*450	个	1	97.76	228.73	0	37.3	97.76	228.73	0	37.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9776	7.73	0	2.42	2.22	7.556848	0	2.365792	2.170272
小计								105.316848	228.73	2.365792	39.470272
清单项目综合单价								375.88291200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3916	43.92		
		技工人工费	元	39.517	1.3625	53.84		
	材料	70° C常开防火阀450*450	个	1	218.19	218.19		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ~ 70° C常开防火阀500*320	个	1	97.76	208.38	0	36.29	97.76	208.38	0	36.29
031106-1	地下室增加费	100元	0.9776	7.73	0	2.42	2.22	7.556848	0	2.365792	2.170272
小计								105.316848	208.38	2.365792	38.460272
清单项目综合单价								354.52291200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3916	43.92		
		技工人工费	元	39.517	1.3625	53.84		
	材料	70° C常开防火阀500*320	个	1	197.84	197.84		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˆ 70° C常开防火阀630*250	个	1	97.76	207.19	0	36.23	97.76	207.19	0	36.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.9776	7.73	0	2.42	2.22	7.556848	0	2.365792	2.170272
小计								105.316848	207.19	2.365792	38.400272
清单项目综合单价											353.27291200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3916	43.92		
		技工人工费	元	39.517	1.3625	53.84		
	材料	70° C常开防火阀630*250	个	1	196.65	196.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˆ 70° C常开防火阀630*320	个	1	97.76	228.3	0	37.28	97.76	228.3	0	37.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.9776	7.73	0	2.42	2.22	7.556848	0	2.365792	2.170272
小计								105.316848	228.3	2.365792	39.450272
清单项目综合单价											375.43291200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3916	43.92		
		技工人工费	元	39.517	1.3625	53.84		
	材料	70° C常开防火阀630*320	个	1	217.76	217.76		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 70° C常开防火阀1200*320	个	1	218.99	320.62	0	73.98	218.99	320.62	0	73.98
031106-1	地下室增加费	100元	2.1899	7.73	0	2.42	2.22	16.927927	0	5.299558	4.861578
小计								235.917927	320.62	5.299558	78.841578
清单项目综合单价											640.67906300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
		技工人工费	元	88.519	1.3625	120.61		
	材料	70° C常开防火阀1200*320	个	1	305.08	305.08		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 手动对开多叶调节阀400*250	个	1	65.89	81.35	0	21.51	65.89	81.35	0	21.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.6589	7.73	0	2.42	2.22	5.093297	0	1.594538	1.462758
小计								70.983297	81.35	1.594538	22.972758
清单项目综合单价											176.90059300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3916	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3625	36.28		
	材料	手动对开多叶调节阀400*250	个	1	77.08	77.08		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 手动对开多叶调节阀500*250	个	1	65.89	93.32	0	22.1	65.89	93.32	0	22.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.6589	7.73	0	2.42	2.22	5.093297	0	1.594538	1.462758
小计								70.983297	93.32	1.594538	23.562758
清单项目综合单价											189.46059300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3916	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3625	36.28		
	材料	手动对开多叶调节阀500*250	个	1	89.05	89.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001036	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ 手动对开多叶调节阀630*250	个	1	58.53	113.62	0	21.17	58.53	113.62	0	21.17
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	113.62	1.416426	22.469366
清单项目综合单价											200.56016100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	手动对开多叶调节阀630*250	个	1	104.61	104.61		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001037	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200 ˜ 止回阀 250*160	个	1	36.04	54.53	0	12.27	36.04	54.53	0	12.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.3604	7.73	0	2.42	2.22	2.785892	0	0.872168	0.800088
小计								38.825892	54.53	0.872168	13.070088
清单项目综合单价											107.29814800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3916	16.19		
		技工人工费				元	14.566	1.3625	19.85		
	材料	止回阀250*160				个	1	50.05	50.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73	2.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63	1.46		
		其他材料费				元	0.974	0.885	0.86		
	机械										
项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200 ˜ 止回阀 400*250	个	1	36.04	85.81	0	13.83	36.04	85.81	0	13.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.3604	7.73	0	2.42	2.22	2.785892	0	0.872168	0.800088
小计								38.825892	85.81	0.872168	14.630088
清单项目综合单价											140.13814800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3916	16.19		
		技工人工费				元	14.566	1.3625	19.85		
	材料	止回阀400*250				个	1	81.33	81.33		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73	2.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63	1.46		
		其他材料费				元	0.974	0.885	0.86		
	机械										
项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˜ 止回阀 630*200	个	1	55.43	103.67	0	19.85	55.43	103.67	0	19.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.5543	7.73	0	2.42	2.22	4.284739	0	1.341406	1.230546
小计								59.714739	103.67	1.341406	21.080546
清单项目综合单价											185.80669100
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.3916	24.9		
		技工人工费				元	22.407	1.3625	30.53		
	材料	止回阀630*200				个	1	94.88	94.88		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83	5.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63	1.82		
		其他材料费				元	1.883	0.885	1.67		
	机械										
项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˜ 止回阀 630*250	个	1	55.43	120.09	0	20.67	55.43	120.09	0	20.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.5543	7.73	0	2.42	2.22	4.284739	0	1.341406	1.230546
小计								59.714739	120.09	1.341406	21.900546
清单项目综合单价											203.04669100
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.3916	24.9		
		技工人工费				元	22.407	1.3625	30.53		
	材料	止回阀630*250				个	1	111.3	111.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83	5.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63	1.82		
		其他材料费				元	1.883	0.885	1.67		
	机械										
项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˜ 止回阀 630*320	个	1	55.43	143.07	0	21.82	55.43	143.07	0	21.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.5543	7.73	0	2.42	2.22	4.284739	0	1.341406	1.230546
小计								59.714739	143.07	1.341406	23.050546
清单项目综合单价											227.17669100
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.3916	24.9		
		技工人工费				元	22.407	1.3625	30.53		
	材料	止回阀630*320				个	1	134.28	134.28		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83	5.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63	1.82		
		其他材料费				元	1.883	0.885	1.67		
	机械										
项目编码	030703011015	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ˜ 铝合金单层百叶风口（带调节阀）300*300	个	1	29.85	131.64	6.59	14.96	29.85	131.64	6.59	14.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.2985	7.73	0	2.42	2.22	2.307405	0	0.72237	0.66267
小计								32.157405	131.64	7.31237	15.62267
清单项目综合单价											186.73244500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3916	13.41		
		技工人工费				元	12.064	1.3625	16.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铝合金单层百叶风口（带调节阀）300*300	个	1	127.96	127.96		
		扁钢 <60	kg	0.8	3.98	3.18		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011016	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 换 铝合金单层百叶风口（带调节阀）600*300	个	1	58.16	193.37	6.59	25.53	58.16	193.37	6.59	25.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.5816	7.73	0	2.42	2.22	4.495768	0	1.407472	1.291152
小计								62.655768	193.37	7.997472	26.821152
清单项目综合单价											290.84439200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
	技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
材料	铝合金单层百叶风口（带调节阀）600*300	个	1	188.2	188.2		
	扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
	其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011017	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 换 百叶风口A 1400*700	个	1	130.25	334.03	6.59	51.64	130.25	334.03	6.59	51.64
031106-1	地下室增加费	100元	1.3025	7.73	0	2.42	2.22	10.068325	0	3.15205	2.89155
小计								140.318325	334.03	9.74205	54.53155
清单项目综合单价											538.62192500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.05	1.3916	58.52		
	技工人工费	元	52.645	1.3625	71.73		
材料	百叶风口A 1400*700	个	1	321.95	321.95		
	扁钢 <60	kg	2.63	3.98	10.47		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
	其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011018	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 换 百叶风口A 1000*500	个	1	113.96	187	6.59	39.98	113.96	187	6.59	39.98
031106-1	地下室增加费	100元	1.1396	7.73	0	2.42	2.22	8.809108	0	2.757832	2.529912
小计								122.769108	187	9.347832	42.509912
清单项目综合单价											361.62685200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	36.794	1.3916	51.2		
	技工人工费	元	46.06	1.3625	62.76		
材料	百叶风口A 1000*500	个	1	177.52	177.52		
	扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
	其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011019	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 换 百叶风口A 800*500	个	1	113.96	156.91	6.59	38.47	113.96	156.91	6.59	38.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.1396	7.73	0	2.42	2.22	8.809108	0	2.757832	2.529912
小计								122.769108	156.91	9.347832	40.999912
清单项目综合单价											330.02685200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	36.794	1.3916	51.2		
	技工人工费	元	46.06	1.3625	62.76		
材料	百叶风口A 800*500	个	1	147.43	147.43		
	扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
	其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 换 百叶风口A 800*300	个	1	87.99	106.48	6.59	29.08	87.99	106.48	6.59	29.08
031106-1	地下室增加费	100元	0.8799	7.73	0	2.42	2.22	6.801627	0	2.129358	1.953378
小计								94.791627	106.48	8.719358	31.033378
清单项目综合单价											241.02436300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
	技工人工费	元	35.568	1.3625	48.46		
材料	百叶风口A 800*300	个	1	99.29	99.29		
	扁钢 <60	kg	1.57	3.98	6.25		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
	其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 换 百叶风口A 400*200	个	1	58.16	56.32	6.59	18.67	58.16	56.32	6.59	18.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.5816	7.73	0	2.42	2.22	4.495768	0	1.407472	1.291152
小计								62.655768	56.32	7.997472	19.961152
清单项目综合单价											146.93439200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13			
		技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03			
	材料	百叶风口A 400*200	个	1	51.15	51.15			
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64			
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59			

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ˆ 铝合金防水百叶风口300*300	个	1	29.85	70.93	6.59	11.92	29.85	70.93	6.59	11.92
031106-1	地下室增加费	100元	0.2985	7.73	0	2.42	2.22	2.307405	0	0.72237	0.66267
小计								32.157405	70.93	7.31237	12.58267
清单项目综合单价											122.98244500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3916	13.41		
		技工人工费	元	12.064	1.3625	16.44		
	材料	铝合金防水百叶风口300*300	个	1	67.25	67.25		
		扁钢 <60	kg	0.8	3.98	3.18		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˆ 铝合金防水百叶风口400*400	个	1	58.16	107.17	6.59	21.22	58.16	107.17	6.59	21.22
031106-1	地下室增加费	100元	0.5816	7.73	0	2.42	2.22	4.495768	0	1.407472	1.291152
小计								62.655768	107.17	7.997472	22.511152
清单项目综合单价											200.33439200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
	材料	铝合金防水百叶风口400*400	个	1	102	102		
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˆ 铝合金防雨百叶风口800*320	个	1	87.99	156.85	6.59	31.6	87.99	156.85	6.59	31.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.8799	7.73	0	2.42	2.22	6.801627	0	2.129358	1.953378
小计								94.791627	156.85	8.719358	33.553378
清单项目综合单价											293.91436300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3625	48.46		
	材料	铝合金防雨百叶风口800*320	个	1	149.66	149.66		
		扁钢 <60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703020003	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-355	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2200< C≤2400 ˆ 阻抗式消声器800*400	节	1	464.68	870.08	0	126.12	464.68	870.08	0	126.12
031106-1	地下室增加费	100元	4.6468	7.73	0	2.42	2.22	35.919764	0	11.245256	10.315896
小计								500.599764	870.08	11.245256	136.435896
清单项目综合单价											1518.36091600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	128.392	1.3916	178.67		
		技工人工费	元	160.901	1.3625	219.23		
		高级技工人工费	元	48.352	1.3812	66.78		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.81	19.66		
		角钢 <63	kg	9.32	3.38	31.5		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.533	6.63	3.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	18.72	0.28	5.24		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.516	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030703020004	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-355	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2200< C≤2400 ˆ 阻抗式消声器630*320	节	1	464.68	699.3	0	126.12	464.68	699.3	0	126.12
031106-1	地下室增加费	100元	4.6468	7.73	0	2.42	2.22	35.919764	0	11.245256	10.315896
小计								500.599764	699.3	11.245256	136.435896
清单项目综合单价											1347.58091600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	128.392	1.3916	178.67		
		技工人工费	元	160.901	1.3625	219.23		
		高级技工人工费	元	48.352	1.3812	66.78		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.81	19.66		
		角钢 <63	kg	9.32	3.38	31.5		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.533	6.63	3.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	18.72	0.28	5.24		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.516	0.885	0.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703021002	项目名称	静压箱				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5 ˆ 消声静压箱800*400	个	1	551.85	709.1	105.27	173.29	551.85	709.1	105.27	173.29
031106-1	地下室增加费	100元	5.5185	7.73	0	2.42	2.22	42.658005	0	13.35477	12.25107
小计								594.508005	709.1	118.62477	185.54107
清单项目综合单价											1607.77384500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.538	1.3916		212.27		
		技工人工费				元	190.982	1.3625		260.21		
		高级技工人工费				元	57.466	1.3812		79.37		
	材料	其他材料费				元	4.417	0.885		3.91		
		耐酸橡胶板δ=3.0mm				kg	4.442	14.16		62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	17.689	18.54		327.95		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35				台班	0.45	233.93		105.27		
项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.29	515.45	300.48	293.16	92.929	51.545	30.048	29.316
031106-1	地下室增加费	100元	0.929289	7.73	0	2.42	2.22	7.18340397	0	2.24887938	2.06302158
小计								100.112404	51.545	32.29687938	31.37902158
清单项目综合单价											215.33330493
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.69	1.3916		35.75		
		技工人工费				元	32.164	1.3625		43.82		
		高级技工人工费				元	9.669	1.3812		13.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.135	3.342		0.45		
		扁钢 <59				kg	0.215	3.98		0.86		
		角钢 <63				kg	2.542	3.38		8.59		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm				m2	1.18	20.85		24.6		
		橡胶密封条				m	1.934	0.79		1.53		
		膨胀螺栓 M12				套	0.2	0.51		0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)				10套	0.548	2.74		1.5		
		弹簧夹				个	2.113	4.42		9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.146	7.42		1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.05	19.03		0.95		
		电				kW·h	0.002	0.65		0		
		氧气				m3	0.01	6.19		0.06		
		乙炔气				kg	0.004	14.64		0.06		
		密封胶 KS型				kg	0.048	10.47		0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	4.353	0.35		1.52		
		其他材料费				元	0.452	0.885		0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.038	219.59		8.34		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.034	55.59		1.89		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.034	232.77		7.91		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.031	87.39		2.71		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.034	275.13		9.35		
项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.32	514.43	254.44	222.87	67.632	51.443	25.444	22.287
031106-1	地下室增加费	100元	0.676321	7.73	0	2.42	2.22	5.22796133	0	1.63669682	1.50143262
小计								72.85996133	51.443	27.08069682	23.78843262
清单项目综合单价											175.17209077
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.695	1.3916		26.02		
		技工人工费				元	23.406	1.3625		31.89		
		高级技工人工费				元	7.04	1.3812		9.72		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.193	3.342		0.65		
		扁钢 <59				kg	0.133	3.98		0.53		
		角钢 <63				kg	2.066	3.38		6.98		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm				m2	1.18	23.59		27.84		
		橡胶密封条				m	1.408	0.79		1.11		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)				10套	0.265	6.9		1.83		
		弹簧夹				个	2.167	4.42		9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.065	7.42		0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.041	19.03		0.78		
		电				kW·h	0.002	0.65		0		
		氧气				m3	0.008	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.003	14.64		0.04		
		密封胶 KS型				kg	0.035	10.47		0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	2.147	0.35		0.75		
		其他材料费				元	0.427	0.885		0.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.018	219.59		3.95		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.036	55.59		2		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.036	232.77		8.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	87.39		1.14		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.036	275.13		9.9		
项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤1000	10m2	0.1	514.81	629.84	134.53	177.34	51.481	62.984	13.453	17.734
031106-1	地下室增加费	100元	0.514811	7.73	0	2.42	2.22	3.97948903	0	1.24584262	1.14288042
小计								55.46048903	62.984	14.69884262	18.87688042
清单项目综合单价											152.02021207
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.228	1.3916		19.8		
		技工人工费				元	17.814	1.3625		24.27		
		高级技工人工费				元	5.366	1.3812		7.41		
		槽钢 5#～16#				kg	1.529	4.15		6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm				m2	1.18	29.49		34.8		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.149	3.342		0.5		
		扁钢 <59				kg	0.112	3.98		0.45		
		橡胶密封条				m	1.036	0.79		0.82		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.65	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.81	629.84	134.53	177.34	51.481	62.984	13.453	17.734
031106-1	地下室增加费	100元	0.51481	7.73	0	2.42	2.22	3.9794813	0	1.2458402	1.1428782
小计								55.4604813	62.984	14.6988402	18.8768782
清单项目综合单价											152.02019970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.228	1.3916	19.8		
		技工人工费	元	17.814	1.3625	24.27		
		高级技工人工费	元	5.366	1.3812	7.41		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 ＜59	kg	0.112	3.98	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.65	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.25	707.03	130.57	219.66	66.125	70.703	13.057	21.966
031106-1	地下室增加费	100元	0.66125	7.73	0	2.42	2.22	5.1114625	0	1.600225	1.467975
小计								71.2364625	70.703	14.657225	23.433975
清单项目综合单价											180.03066250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.282	1.3916	25.44		
		技工人工费	元	22.873	1.3625	31.16		
		高级技工人工费	元	6.892	1.3812	9.52		
	材料	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
		扁钢 ＜59	kg	0.11	3.98	0.44		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	87.39	0.35		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	669.63	713.71	26.29	214.76	66.963	71.371	2.629	21.476
031106-1	地下室增加费	100元	0.66963	7.73	0	2.42	2.22	5.1762399	0	1.6205046	1.4865786
小计								72.1392399	71.371	4.2495046	22.9625786
清单项目综合单价											170.72232310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.508	1.3916	25.76		
		技工人工费	元	23.171	1.3625	31.57		
		高级技工人工费	元	6.976	1.3812	9.64		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
		槽钢 5#～16#	kg	2.074	4.15	8.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电	kW·h	0.069	0.65	0.04		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.662	0.885	0.59		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	3.98	0.41		
		角钢 ＞63	kg	0.026	3.38	0.09		
		角钢 ＜60	kg	4.51	3.38	15.24		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.1	43.36		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.082	6.63	0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.017	17.33	0.29		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.59	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	232.77	0.47		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	703	726.17	26.29	224.21	70.3	72.617	2.629	22.421
031106-1	地下室增加费	100元	0.703	7.73	0	2.42	2.22	5.43419	0	1.70126	1.56066
小计								75.73419	72.617	4.33026	23.98166
清单项目综合单价											176.66311000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.434	1.3916	27.04		
		技工人工费	元	24.331	1.3625	33.15		
		高级技工人工费	元	7.316	1.3812	10.1		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	3.98	0.41		
		槽钢 5#～16#	kg	2.178	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.027	3.38	0.09		
		角钢 <60	kg	4.74	3.38	16.02		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.1	43.36		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.023	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.036	7.4	0.27		
		电	kW·h	0.069	0.65	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.018	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.671	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.59	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	232.77	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	031301005011	项目名称	设备支吊架制作安装	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1085.96	388.69	73.22	312.04	10.8596	3.8869	0.7322	3.1204
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.85	7.89	0	56.45	2.1185	0.0789	0	0.5645
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.146287	7.73	0	2.42	2.22	1.13079851	0	0.35401454	0.32475714
小计								15.75949851	4.4673	1.60941454	4.50905714
清单项目综合单价											26.34527019

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.107	1.3916	5.72		
		技工人工费	元	5.063	1.3625	6.9		
		高级技工人工费	元	1.459	1.3812	2.02		
	材料	角钢 >63	kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 <60	kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	219.59	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	153.44	0.61		

项目编码	031201003003	项目名称	支架刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.016506	7.73	0	2.42	2.22	0.12759138	0	0.03994452	0.03664332
小计								1.77819138	0.5015	0.56314452	0.53604332
清单项目综合单价											3.37887922

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3625	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3812	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01			
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02			
		其他材料费	元	0.004	0.885	0			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52			

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1783.7243	3.37	2.96	0	1.04	6011.150891	5279.823928	0	1855.073272
031106-1	地下室增加费	100元	60.1115	7.73	0	2.42	2.22	464.661895	0	145.46983	133.44753
小计								6475.812786	5279.823928	145.46983	1988.520802
清单项目综合单价											13889.62734600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001040	项目名称	风机拆除	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45换	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300 ~（通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0设备*0）	台	1	335.03	0	10.05	89.38	335.03	0	10.05	89.38
031106-1	地下室增加费	100元	3.3503	7.73	0	2.42	2.22	25.897819	0	8.107726	7.437666
小计								360.927819	0	18.157726	96.817666
清单项目综合单价											475.90321100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.587	1.3916	128.84		
		技工人工费	元	115.974	1.3625	158.01		
		高级技工人工费	元	34.884	1.3812	48.18		
	材料							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007	991.54	6.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.003	620.37	1.86		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.005	250.29	1.25		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ~（通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0）镀锌薄钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	226.36	0	12.9	60.82	22.636	0	1.29	6.082
031106-1	地下室增加费	100元	0.22636	7.73	0	2.42	2.22	1.7497628	0	0.5477912	0.5025192
小计								24.3857628	0	1.8377912	6.5845192
清单项目综合单价											32.80807320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.259	1.3916	8.71		
		技工人工费	元	7.836	1.3625	10.68		
		高级技工人工费	元	2.353	1.3812	3.25		
	材料							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.59	0.66		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.3	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.001	55.59	0.06		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	232.77	0.23		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.001	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	852.4461	1.48	1.99	0	0.49	1261.620228	1696.367739	0	417.698589
031106-1	地下室增加费	100元	12.6162	7.73	0	2.42	2.22	97.523226	0	30.531204	28.007964
小计								1359.143454	1696.367739	30.531204	445.706553
清单项目综合单价											3531.74895000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下室通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	432203.1	
2	措施项目	12966.09	
2.1	安全文明施工	12966.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11237.28	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1728.81	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	40065.23	
5	含税建安工程造价	485234.42	
合计		970468.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防门工程					432203.10	0
1-1	010804007001	特种门	(1)门代号:WSFM5525(6)-P-S (2)洞口尺寸:5560X2560 (3)门类型:钢结构活门槛双扇防护密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	2	122005.37	244010.74	0
1-2	010804007002	特种门	(1)门代号:WDFM1222(6)-P-S (2)洞口尺寸:1260X2260 (3)门类型:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	1	9494	9494	0
1-3	010804007003	特种门	(1)门代号:WDFM1522(6)-P-S (2)洞口尺寸:1560X2260 (3)门类型:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	4	11742.55	46970.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010804007004	特种门	(1)门代号:WDFM2022(6)-P-S (2)洞口尺寸:2060X2260 (3)门类型:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	2	15506.84	31013.68	0
1-5	010804007005	特种门	(1)门代号:KDFM0822(6)-P-S (2)洞口尺寸:860X2260 (3)门类型:钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	2	8854.45	17708.9	0
1-6	010804007006	特种门	(1)门代号:KDMM0822-P-S (2)洞口尺寸:860*2260 (3)门类型:钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	3	9272.12	27816.36	0
1-7	010804007007	特种门	(1)门代号:KDMM1222-P-S (2)洞口尺寸:1260X2260 (3)门类型:钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	1	8654.44	8654.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010804007008	特种门	(1)门代号:WDMM1222-P-S (2)洞口尺寸:1260X2260 (3)门类型:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	1	8654.44	8654.44	0
1-9	010804007009	特种门	(1)门代号:WDMM1522-P-S (2)洞口尺寸:1560X2260 (3)门类型:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	1	10719.32	10719.32	0
1-10	010804007010	特种门	(1)门代号：HM8000(6) (2)洞口尺寸:760X1460 (3)门类型:防爆波活门 (4)其他:预埋，运费、安装及调试等费用综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	樘	2	13580.51	27161.02	0
合计							432203.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12966.09
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12966.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11237.28
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1728.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12966.09

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	40065.23
合计					40065.23

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010804007001	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 WSFM5525(6)-P-S	100m2	0.14235	28596.68	781739.25	84.08	46660.22	4070.737398	111280.5825	11.968788	6642.082317
小计								4070.737398	111280.5825	11.968788	6642.082317

清单项目综合单价　122005.37074050

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	755.94	1.3916	1051.97		
	技工人工费	元	1892.914	1.3615	2577.2		
	高级技工人工费	元	320.257	1.3788	441.57		
材料	WSFM5525(6)-P-S	m2	14.235	7778.5	110726.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	553.635	1	553.64		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.068	175.16	11.91		

项目编码	010804007002	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 WDFM1222(6)-P-S	100m2	0.0285	28596.68	282731.63	84.08	21709.84	815.00538	8057.851455	2.39628	618.73044
小计								815.00538	8057.851455	2.39628	618.73044

清单项目综合单价　9493.98355500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	151.347	1.3916	210.61		
	技工人工费	元	378.982	1.3615	515.98		
	高级技工人工费	元	64.119	1.3788	88.41		
材料	WDFM1222(6)-P-S	m2	2.85	2813.25	8017.76		
	其他材料费(按百分比计算)	元	40.089	1	40.09		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	175.16	2.45		

项目编码	010804007003	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 WDFM1522(6)-P-S	100m2	0.03525	28596.68	282731.63	84.08	21709.84	1008.03297	9966.289958	2.96382	765.27186
小计								1008.03297	9966.289958	2.96382	765.27186

清单项目综合单价　11742.55860750

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	187.193	1.3916	260.5		
	技工人工费	元	468.741	1.3615	638.19		
	高级技工人工费	元	79.305	1.3788	109.35		
材料	WDFM1522(6)-P-S	m2	3.525	2813.25	9916.71		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.584	1	49.58		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.017	175.16	2.98		

项目编码	010804007004	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 WDFM2022(6)-P-S	100m2	0.04655	28596.68	282731.63	84.08	21709.84	1331.175454	13161.15738	3.913924	1010.593052
小计								1331.175454	13161.15738	3.913924	1010.593052

清单项目综合单价　15506.83980650

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	247.2	1.3916	344		
	技工人工费	元	619.004	1.3615	842.77		
	高级技工人工费	元	104.727	1.3788	144.4		
材料	WDFM2022(6)-P-S	m2	4.655	2813.25	13095.68		
	其他材料费(按百分比计算)	元	65.479	1	65.48		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.022	175.16	3.85		

项目编码	010804007005	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 KDFM0822(6)-P-S	100m2	0.01945	28596.68	399035.25	84.08	27525.02	556.205426	7761.235613	1.635356	535.361639
小计								556.205426	7761.235613	1.635356	535.361639

清单项目综合单价　8854.43803350

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	103.288	1.3916	143.74		
	技工人工费	元	258.638	1.3615	352.14		
	高级技工人工费	元	43.758	1.3788	60.33		
材料	KDFM0822(6)-P-S	m2	1.945	3970.5	7722.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	38.613	1	38.61		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.009	175.16	1.58		

项目编码	010804007006	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 KDMM0822-P-S	100m2	0.019434	28596.68	419876.94	84.08	28567.11	555.7478791	8159.888452	1.63401072	555.1732157
小计								555.7478791	8159.888452	1.63401072	555.1732157

清单项目综合单价　9272.44355754

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	103.199	1.3916	143.61		
	技工人工费	元	258.417	1.3615	351.83		
	高级技工人工费	元	43.721	1.3788	60.28		
材料	KDMM0822-P-S	m2	1.943	4177.88	8117.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	40.595	1	40.6		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.009	175.16	1.58		

项目编码	010804007007	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 KDMM1222-P-S	100m2	0.0285	28596.68	254676.05	84.08	20307.06	815.00538	7258.267425	2.39628	578.75121
小计								815.00538	7258.267425	2.39628	578.75121

清单项目综合单价　8654.42029500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	151.347	1.3916	210.61		
	技工人工费	元	378.982	1.3615	515.98		
	高级技工人工费	元	64.119	1.3788	88.41		
材料	KDMM1222-P-S	m2	2.85	2534.09	7222.16		
	其他材料费(按百分比计算)	元	36.111	1	36.11		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	175.16	2.45		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010804007008	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 WDMM1222-P-S	100m2	0.0285	28596.68	254676.05	84.08	20307.06	815.00538	7258.2674255	2.39628	578.75121
小计								815.00538	7258.267425	2.39628	578.75121
清单项目综合单价											8654.42029500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	151.347	1.3916	210.61		
		技工人工费	元	378.982	1.3615	515.98		
		高级技工人工费	元	64.119	1.3788	88.41		
	材料	WDMM1222-P-S	m2	2.85	2534.09	7222.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.111	1	36.11		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	175.16	2.45		

项目编码	010804007009	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 WDMM1522-P-S	100m2	0.0353	28596.68	254676.05	84.08	20307.06	1009.462804	8990.064565	2.968024	716.839218
小计								1009.462804	8990.064565	2.968024	716.839218
清单项目综合单价											10719.33461100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	187.458	1.3916	260.87		
		技工人工费	元	469.406	1.3615	639.1		
		高级技工人工费	元	79.417	1.3788	109.5		
	材料	WDMM1522-P-S	m2	3.53	2534.09	8945.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	44.727	1	44.73		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.017	175.16	2.98		

项目编码	010804007010	项目名称	特种门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装 HM8000(6)	100m2	0.0152	28596.68	816381.6	84.08	48392.34	434.669536	12409.00032	1.278016	735.563568
小计								434.669536	12409.00032	1.278016	735.563568
清单项目综合单价											13580.51144000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.719	1.3916	112.33		
		技工人工费	元	202.124	1.3615	275.19		
		高级技工人工费	元	34.197	1.3788	47.15		
	材料	HM8000(6)	m2	1.52	8123.2	12347.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	61.736	1	61.74		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.007	175.16	1.23		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防门工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	247339.86	
2	措施项目	7330.73	
2.1	安全文明施工	5311.35	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4313.91	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	997.44	
2.2	其他措施项目费	2019.38	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	22920.35	
5	含税建安工程造价	277590.94	
合计		555181.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防通风					247339.86	0
1-1	030108001041	电动脚踏两用风机	(1)名称:电动脚踏两用风机DJF-1 / RS-19-1B2-1 (2)减振底座形式、数量:减震器 (3)脚踏:滤毒通风 L=1200m3/h H=1208Pa (4)电动:滤毒通风 L=1750m3/h H=1170Pa P=1.1kw；清洁通风 L=1733m3/h H=826Pa P=1.1kw； (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	台	3	7749.04	23247.12	0
1-2	030108001042	混流式通风机	(1)名称:混流式通风机 (2)型号:SWF-I-6.5 (3)规格:L=8000m3/h H=500Pa N=2.2kWkw (4)减振底座形式、数量:减震器 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	台	1	3052.22	3052.22	0
1-3	030703019004	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m2	2.8	691.28	1935.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030701010001	油网滤尘器	(1)名称:油网过滤器：LWP-X：每块风量1600m3/h，终阻力86.2Pa (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	5	1560.16	7800.8	0
1-5	030701015001	人防过滤吸收器	(1)名称:RFP-1000 型过滤吸收器 L=1000m3/h，阻力≤700Pa (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	4	8029.42	32117.68	0
1-6	030703023001	人防电动密闭阀	(1)名称:手、电动两用密闭阀：D940X-0.5型：D666 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	4	9066.04	36264.16	0
1-7	030703023002	人防电动密闭阀	(1)名称:手、电动两用密闭阀：D940X-0.5型：D560 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	2	9066.04	18132.08	0
1-8	030703023003	人防电动密闭阀	(1)名称:手、电动两用密闭阀：D940X-0.5型：D441 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	2	1893.86	3787.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030703023004	密闭式插板阀	(1)名称:密闭式插板阀 D666 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	2781.83	2781.83	0
1-10	030703023005	人防电动密闭阀	(1)名称:电动密闭阀门 φ600，功率 0.37kW(380V) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	2	9066.04	18132.08	0
1-11	030703023006	人防电动密闭阀	(1)名称:电动密闭阀门 φ500，功率 0.37kW(380V) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	2	7496.97	14993.94	0
1-12	030703023007	人防电动密闭阀	(1)名称:电动密闭阀门 φ400，功率 0.37kW(380V) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	5685.61	17056.83	0
1-13	030703023008	密闭式插板阀	(1)名称:密闭式插板阀 800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	3119.5	3119.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030703023009	换气堵头	(1)名称:换气堵头 φ560 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	651.81	651.81	0
1-15	030703022001	人防超压自动排气阀	(1)名称: 自动超压排气阀：PS-D250：L=800m3/h (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	4	1393.01	5572.04	0
1-16	030703024001	人防其他部件	(1)名称:测压装置：DN15倾斜式微压计 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1377.89	1377.89	0
1-17	030703024002	人防其他部件	(1)名称:放射性检测取样管 DN32 热镀锌钢管 末端设球阀 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	439.95	439.95	0
1-18	030703024003	人防其他部件	(1)名称:压差测量管：DN15（末端设球阀） (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	10	1111.22	11112.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030703024004	人防其他部件	(1)名称:尾气监测取样管：DN15（末端设截止阀） (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	398.3	398.3	0
1-20	030703024005	人防其他部件	(1)名称:气密测量管DN50，热镀锌钢管，末端设球阀 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	12	384.43	4613.16	0
1-21	030703024006	人防其他部件	(1)名称:增压管：DN25（带截止阀） (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	根	1	1111.22	1111.22	0
1-22	030703024007	密闭盘	(1)名称:密闭盘φ400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1627.78	1627.78	0
1-23	030703024008	密闭盘	(1)名称:密闭盘φ600 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	2767.89	2767.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030703024009	密闭套管制作与安装	(1)名称:密闭套管D300制作与安装 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	6	226.33	1357.98	0
1-25	030703024010	闭穿墙管填塞	(1)名称:闭穿墙管填塞D300 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	8	267.13	2137.04	0
1-26	030703001042	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 500*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	226.3	226.3	0
1-27	030703001043	碳钢阀门	(1)名称: 70° C常开防火阀800*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	608.51	608.51	0
1-28	030703001044	碳钢阀门	(1)名称: 70℃防火阀：φ666 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	274.1	274.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030703001045	碳钢阀门	(1)名称: 风量调节阀：φ560 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	245.13	245.13	0
1-30	030703001046	碳钢阀门	(1)名称: 风量调节阀：630×400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	248.06	744.18	0
1-31	030703001047	碳钢阀门	(1)名称: 风量调节阀：800×320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	250.08	250.08	0
1-32	030703001048	碳钢阀门	(1)名称:风管碟阀D441 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	227.2	227.2	0
1-33	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶600×300 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	4	210.77	843.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030703020005	消声器	(1)名称:管道式消声器800×320×900(L) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1186.44	1186.44	0
1-35	030702001022	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长320以下 (4)板材厚度:0.5 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	7	215.33	1507.31	0
1-36	030702001023	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	7	175.17	1226.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030702001024	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	7	152.02	1064.14	0
1-38	030702001025	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:1.0 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	14	180.03	2520.42	0
1-39	030702001026	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:圆形 (3)规格:直径450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	14	240.11	3361.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-40	030702001027	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:圆形 (3)规格:直径1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m2	14	171.19	2396.66	0
1-41	031201002001	设备与矩形管道刷油	(1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m2	70	20.09	1406.3	0
1-42	031201002002	设备与矩形管道刷油	(1)油漆品种:灰漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m2	70	5.4	378	0
1-43	030703021003	风管连接箱	(1)名称:风管连接箱2400*500*600 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	1	1693.48	1693.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-44	031301005012	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	350	26.34	9219	0
1-45	031201003004	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆（面漆） (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	kg	700	3.39	2373	0
合计							247339.86	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7330.73
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5311.35
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4313.91
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	997.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2019.38
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2019.38	2019.38
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							7330.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	22920.35
合计					22920.35

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030108001041	项目名称	电动脚踏两用风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-433	人防通风机安装 脚踏、电动两用风机 ˜ 电动脚踏两用风机DJF-1 / RS-19-1B2-1	台	1	381.32	6964.98	0	101.54	381.32	6964.98	0	101.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	4.3032	7.73	0	2.42	2.22	33.263736	0	10.413744	9.553104
小计								463.583736	7142.14	10.413744	132.893104
清单项目综合单价								7749.03058400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	119.02	1.3916	165.63		
		技工人工费	元	148.847	1.3625	202.8		
		高级技工人工费	元	44.771	1.3812	61.84		
	材料	水泥 P.042.5	kg	3.58	0.351	1.26		
		砂子	kg	10	0.78	7.8		
		碎石 5mm～32mm	kg	15	0.24	3.6		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.309	0.885	0.27		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030108001042	项目名称	混流式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 混流式风机 SWF-I-6.5	台	1	192.37	2530.93	0	51.08	192.37	2530.93	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	2.4137	7.73	0	2.42	2.22	18.657901	0	5.841154	5.358414
小计								260.027901	2708.09	5.841154	78.238414
清单项目综合单价								3052.19746900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.583	1.3916	92.66		
		技工人工费	元	83.515	1.3625	113.79		
		高级技工人工费	元	25.255	1.3812	34.88		
	材料	其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
	机械							

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˜ 复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1	325.39	194.27	33.19	98.19	325.39	194.27	33.19	98.19
031106-1	地下室增加费	100元	3.253893	7.73	0	2.42	2.22	25.15259289	0	7.87442106	7.22364246
小计								350.5425929	194.27	41.06442106	105.4136425
清单项目综合单价								691.29065641			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3625	153.48		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3812	46.87		
	材料	扁钢 ＜59	kg	8.32	3.98	33.11		
		角钢 ＜63	kg	18.33	3.38	61.96		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1.15	36.97	42.52		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.59	31.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.39	1.57		

项目编码	030701010001	项目名称	油网滤尘器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-436	LWP型滤尘器安装 卧式 ˜ 油网过滤器；LWP-X ；每块风量1600m3/h，终阻力86.2Pa	台	1	616.86	608.21	81.25	177.55	616.86	608.21	81.25	177.55
031106-1	地下室增加费	100元	6.1686	7.73	0	2.42	2.22	47.683278	0	14.928012	13.694292
小计								664.543278	608.21	96.178012	191.244292
清单项目综合单价								1560.17558200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	170.432	1.3916	237.17		
		技工人工费	元	213.537	1.3625	290.94		
		高级技工人工费	元	64.253	1.3812	88.75		
	材料	扁钢 ＜59	kg	3.42	3.98	13.61		
		角钢 ＜63	kg	16	3.38	54.08		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	21.7	3.396	73.69		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	3.9	2.92	11.39		
		锭子油	kg	2.5	6.22	15.55		
		其他材料费	元	2.074	0.885	1.84		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.37	219.59	81.25		

项目编码	030701015001	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-440	过滤吸收器安装 风量L(m3/h) L≤1000 ˜ RFP-1000 型过滤吸收器 L=1000m3/h，阻力≤700Pa	台	1	313.5	7540.36	49.38	87.4	313.5	7540.36	49.38	87.4
031106-1	地下室增加费	100元	3.135	7.73	0	2.42	2.22	24.23355	0	7.5867	6.9597
小计								337.73355	7540.36	56.9667	94.3597
清单项目综合单价								8029.41995000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	86.718	1.3916	120.68		
		技工人工费	元	108.414	1.3625	147.71		
		高级技工人工费	元	32.657	1.3812	45.11		
	材料	角钢 ＜63	kg	3.8	3.38	12.84		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.24	5.71	1.37		
		银铜焊丝	kg	0.006	64.19	0.39		
		硼砂	kg	0.014	4.34	0.06		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.009	14.64	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		紫铜管 φ4mm～13mm	kg	0.04	54.87	2.19			
		橡皮管 φ6mm	m	0.2	4.87	0.97			
		柔性接头 DN200	个	2	0	0			
		其他材料费	元	0.162	0.885	0.14			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.11	219.59	24.15			
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.13	32.76	4.26			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.24	87.39	20.97			

项目编码	030703023001	项目名称	人防电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 500＜D≤600 ˆ 手、电动两用密闭阀；D940X-0.5型；D666	个	1	1020.22	6968.26	310.78	640.6	1020.22	6968.26	310.78	640.6
031106-1	地下室增加费	100元	10.2022	7.73	0	2.42	2.22	78.863006	0	24.689324	22.648884
小计								1099.083006	6968.26	335.469324	663.248884
清单项目综合单价											9066.06121400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	281.934	1.3916	392.34		
	技工人工费	元	353.128	1.3625	481.14		
	高级技工人工费	元	106.238	1.3812	146.74		
材料	手、电动两用密闭阀；D940X-0.5型；D666	个	1	6835.4	6835.4		
	扁钢 ＜59	kg	19.26	3.98	76.65		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.72	15.93	27.4		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.027	7.43	0.2		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.06	7.42	7.87		
	黄干油	kg	2	9.91	19.82		
	其他材料费	元	1.042	0.885	0.92		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.35	275.28	96.35		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.5	252.34	126.17		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.01	87.39	88.26		

项目编码	030703023002	项目名称	人防电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 500＜D≤600 ˆ 手、电动两用密闭阀；D940X-0.5型；D560	个	1	1020.22	6968.26	310.78	640.6	1020.22	6968.26	310.78	640.6
031106-1	地下室增加费	100元	10.2022	7.73	0	2.42	2.22	78.863006	0	24.689324	22.648884
小计								1099.083006	6968.26	335.469324	663.248884
清单项目综合单价											9066.06121400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	281.934	1.3916	392.34		
	技工人工费	元	353.128	1.3625	481.14		
	高级技工人工费	元	106.238	1.3812	146.74		
材料	手、电动两用密闭阀；D940X-0.5型；D560	个	1	6835.4	6835.4		
	扁钢 ＜59	kg	19.26	3.98	76.65		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.72	15.93	27.4		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.027	7.43	0.2		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.06	7.42	7.87		
	黄干油	kg	2	9.91	19.82		
	其他材料费	元	1.042	0.885	0.92		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.35	275.28	96.35		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.5	252.34	126.17		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.01	87.39	88.26		

项目编码	030703023003	项目名称	人防电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-428换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 400＜D≤500 ˆ 手、电动两用密闭阀；D940X-0.5型；D441	个	1	667.09	647.48	268.68	228.11	667.09	647.48	268.68	228.11
031106-1	地下室增加费	100元	6.6709	7.73	0	2.42	2.22	51.566057	0	16.143578	14.809398
小计								718.656057	647.48	284.823578	242.919398
清单项目综合单价											1893.87903300

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	184.452	1.3916	256.68		
	技工人工费	元	230.929	1.3625	314.64		
	高级技工人工费	元	69.34	1.3812	95.77		
材料	手、电动两用密闭阀；D441	个	1	530.97	530.97		
	扁钢 ＜59	kg	16.68	3.98	66.39		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.66	15.93	26.44		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.025	7.43	0.19		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.92	7.42	6.83		
	黄干油	kg	1.6	9.91	15.86		
	其他材料费	元	0.908	0.885	0.8		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.33	275.28	90.84		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.4	252.34	100.94		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.88	87.39	76.9		

项目编码	030703023004	项目名称	密闭式插板阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 500＜D≤600 ˆ 密闭式插板阀 D666	个	1	1020.22	983.3	310.78	341.35	1020.22	983.3	310.78	341.35
031106-1	地下室增加费	100元	10.2022	7.73	0	2.42	2.22	78.863006	0	24.689324	22.648884
小计								1099.083006	983.3	335.469324	363.998884
清单项目综合单价											2781.85121400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	281.934	1.3916	392.34		
	技工人工费	元	353.128	1.3625	481.14		
	高级技工人工费	元	106.238	1.3812	146.74		
材料	密闭式插板阀 D666	个	1	850.44	850.44		
	扁钢 ＜59	kg	19.26	3.98	76.65		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.72	15.93	27.4		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.027	7.43	0.2		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.06	7.42	7.87		
	黄干油	kg	2	9.91	19.82		
	其他材料费	元	1.042	0.885	0.92		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.35	275.28	96.35		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.5	252.34	126.17		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.01	87.39	88.26		

项目编码	030703023005	项目名称	人防电动密闭阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 500< D≤600 ~ 电动密闭阀门 φ600，功率 0.37kW(380V)	个	1	1020.22	6968.26	310.78	640.6	1020.22	6968.26	310.78	640.6
031106-1	地下室增加费	100元	10.2022	7.73	0	2.42	2.22	78.863006	0	24.689324	22.648884
小计								1099.083006	6968.26	335.469324	663.248884
清单项目综合单价											9066.06121400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	281.934	1.3916	392.34		
		技工人工费	元	353.128	1.3625	481.14		
		高级技工人工费	元	106.238	1.3812	146.74		
	材料	电动密闭阀门 φ600，功率0.37kW(380V)	个	1	6835.4	6835.4		
		扁钢 <59	kg	19.26	3.98	76.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.72	15.93	27.4		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.027	7.43	0.2		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.06	7.42	7.87		
		黄干油	kg	2	9.91	19.82		
		其他材料费	元	1.042	0.885	0.92		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.35	275.28	96.35		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.5	252.34	126.17		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.01	87.39	88.26		

项目编码	030703023006	项目名称	人防电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-428换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 400< D≤500 ~ 电动密闭阀门 φ500，功率 0.37kW(380V)	个	1	667.09	5983.77	268.68	494.92	667.09	5983.77	268.68	494.92
031106-1	地下室增加费	100元	6.6709	7.73	0	2.42	2.22	51.566057	0	16.143578	14.809398
小计								718.656057	5983.77	284.823578	509.729398
清单项目综合单价											7496.97903300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	184.452	1.3916	256.68		
		技工人工费	元	230.929	1.3625	314.64		
		高级技工人工费	元	69.34	1.3812	95.77		
	材料	电动密闭阀门 φ500，功率0.37kW(380V)	个	1	5867.26	5867.26		
		扁钢 <59	kg	16.68	3.98	66.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.66	15.93	26.44		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.025	7.43	0.19		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.92	7.42	6.83		
		黄干油	kg	1.6	9.91	15.86		
		其他材料费	元	0.908	0.885	0.8		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.33	275.28	90.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.4	252.34	100.94		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.88	87.39	76.9		

项目编码	030703023007	项目名称	人防电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-427换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 300< D≤400 ~ 电动密闭阀门 φ400，功率 0.37kW(380V)	个	1	527.02	4509.72	204.16	379.54	527.02	4509.72	204.16	379.54
031106-1	地下室增加费	100元	5.2702	7.73	0	2.42	2.22	40.738646	0	12.753884	11.699844
小计								567.758646	4509.72	216.913884	391.239844
清单项目综合单价											5685.63237400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	145.658	1.3916	202.7		
		技工人工费	元	182.359	1.3625	248.46		
		高级技工人工费	元	54.922	1.3812	75.86		
	材料	电动密闭阀门 φ400，功率0.37kW(380V)	个	1	4436.28	4436.28		
		扁钢 <59	kg	8.44	3.98	33.59		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.38	15.93	21.98		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.025	7.43	0.19		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.71	7.42	5.27		
		黄干油	kg	1.2	9.91	11.89		
		其他材料费	元	0.589	0.885	0.52		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.17	275.28	46.8		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.35	252.34	88.32		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.79	87.39	69.04		

项目编码	030703023008	项目名称	密闭式插板阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-430换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 600< D≤800 ~ 密闭式插板阀800*320	个	1	1051.15	1120.9	451.01	366.43	1051.15	1120.9	451.01	366.43
031106-1	地下室增加费	100元	10.5115	7.73	0	2.42	2.22	81.253895	0	25.43783	23.33553
小计								1132.403895	1120.9	476.44783	389.76553
清单项目综合单价											3119.51725500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	290.582	1.3916	404.37		
		技工人工费	元	363.804	1.3625	495.68		
		高级技工人工费	元	109.397	1.3812	151.1		
	材料	密闭式插板阀800*320	个	1	884.96	884.96		
		扁钢 <59	kg	29.22	3.98	116.3		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	2.32	15.93	36.96		
		六角螺栓带螺母 M16×61~80	10套	3.264	14.51	47.36		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.32	7.42	9.79		
		黄干油	kg	2.4	9.91	23.78		
		其他材料费	元	1.982	0.885	1.75		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.42	275.28	115.62		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.73	252.34	184.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.73	87.39	151.18		

项目编码	030703023009	项目名称	换气堵头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-455换	换气堵头安装 直径D(mm) D≤315 ~ 换气堵头 φ560	个	1	101.86	486.09	0	51.26	101.86	486.09	0	51.26
031106-1	地下室增加费	100元	1.0186	7.73	0	2.42	2.22	7.873778	0	2.465012	2.261292
小计								109.733778	486.09	2.465012	53.521292
清单项目综合单价											651.81008200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	28.155	1.3916	39.18		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	35.251	1.3625	48.03		
		高级技工人工费	元	10.608	1.3812	14.65		
	材料	换气堵头 φ560	个	1	451.33	451.33		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.4	14.96	5.98		
		六角螺栓带螺母 M22×(90～120)	10套	1.236	23.01	28.44		
		其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703022001	项目名称	人防超压自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-422换	人防排气阀门安装FCS防爆超压排气阀门（直径250mm） 阀安装 ~ 自动超压排气活门 Ps-d250 L=800m3/h	个	1	351.34	812.83	48.32	137.06	351.34	812.83	48.32	137.06
031106-1	地下室增加费	100元	3.5134	7.73	0	2.42	2.22	27.158582	0	8.502428	7.799748
小计								378.498582	812.83	56.822428	144.859748
清单项目综合单价											1393.01075800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.231	1.3916	135.31		
		技工人工费	元	121.576	1.3625	165.65		
		高级技工人工费	元	36.477	1.3812	50.38		
	材料	自动超压排气活门 Ps-d250 L=800m3/h	个	1	587.04	587.04		
		扁钢 <59	kg	1.43	3.98	5.69		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	2.63	15.93	41.9		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.8	5.13	4.1		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.08	7.42	0.59		
		水泥 P.O42.5	kg	18.9	0.351	6.63		
		黄干油	kg	0.7	9.91	6.94		
		油麻	kg	3.86	11.5	44.39		
		氧气	m3	0.17	6.19	1.05		
		乙炔气	kg	0.065	14.64	0.95		
		石棉绒	kg	8.09	3.58	28.96		
		焊接钢管 DN250 δ=7.0mm	m	0.48	172.37	82.74		
		其他材料费	元	2.087	0.885	1.85		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.02	32.76	0.66		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.47	87.39	41.07		

项目编码	030703024001	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454换	测压装置安装 ~ 超压测压装置倾斜式微压计	套	1	529.1	612.71	0	170.65	529.1	612.71	0	170.65
031106-1	地下室增加费	100元	5.291	7.73	0	2.42	2.22	40.89943	0	12.80422	11.74602
小计								569.99943	612.71	12.80422	182.39602
清单项目综合单价											1377.90967000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.16	1.3916	203.4		
		技工人工费	元	183.15	1.3625	249.54		
		高级技工人工费	元	55.138	1.3812	76.16		
	材料	超压测压装置倾斜式微压计	套	1	601.77	601.77		
		圆钉 φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
		板枋材	m3	0.006	1684.96	10.11		
		熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030703024002	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	放射性检测取样管 DN32 热镀锌钢管 末端设球阀	个	1	90	300	0	0	90	300	0	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.9	7.73	0	2.42	2.22	6.957	0	2.178	1.998
小计								96.957	300	2.178	1.998
清单项目综合单价											401.13300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703024003	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454换	测压装置安装 ~ 滤毒器压差测量管 紫铜管(D4 δ=2)	套	1	529.1	358.73	0	157.95	529.1	358.73	0	157.95
031106-1	地下室增加费	100元	5.291	7.73	0	2.42	2.22	40.89943	0	12.80422	11.74602
小计								569.99943	358.73	12.80422	169.69602
清单项目综合单价											1111.22967000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.16	1.3916	203.4		
		技工人工费	元	183.15	1.3625	249.54		
		高级技工人工费	元	55.138	1.3812	76.16		
	材料	滤毒器压差测量管 紫铜管(D4 δ=2)	套	1	347.79	347.79		
		圆钉 φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
		板枋材	m3	0.006	1684.96	10.11		
		熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030703024004	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	尾气取样管 L=30~50mm 热镀锌钢管 末端设截止阀	个	1	60	300	0	0	60	300	0	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.6	7.73	0	2.42	2.22	4.638	0	1.452	1.332
小计								64.638	300	1.452	1.332
清单项目综合单价											367.42200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703024005	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	气密测量管 DN50，热镀锌钢管，末端设球阀	个	1	50	300	0	0	50	300	0	0
031106-1	地下室增加费	100元	0.5	7.73	0	2.42	2.22	3.865	0	1.21	1.11
小计								53.865	300	1.21	1.11
清单项目综合单价								356.18500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703024006	项目名称	人防其他部件	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454换	测压装置安装 ~ 滤尘器压差测量管 DN15 热镀锌钢管 末端设球阀	套	1	529.1	358.73	0	157.95	529.1	358.73	0	157.95
031106-1	地下室增加费	100元	5.291	7.73	0	2.42	2.22	40.89943	0	12.80422	11.74602
小计								569.99943	358.73	12.80422	169.69602
清单项目综合单价								1111.22967000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	146.16	1.3916	203.4		
	技工人工费	元	183.15	1.3625	249.54		
	高级技工人工费	元	55.138	1.3812	76.16		
材料	滤尘器压差测量管 DN15 热镀锌钢管 末端设球阀	套	1	347.79	347.79		
	圆钉 φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
	板枋材	m3	0.006	1684.96	10.11		
	熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
	其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
机械							

项目编码	030703024007	项目名称	密闭盘	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-427换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 300< D≤400 ~ 密闭盘φ400	个	1	527.02	645.12	204.16	186.31	527.02	645.12	204.16	186.31
031106-1	地下室增加费	100元	5.2702	7.73	0	2.42	2.22	40.738646	0	12.753884	11.699844
小计								567.758646	645.12	216.913884	198.009844
清单项目综合单价								1627.80237400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	145.658	1.3916	202.7		
	技工人工费	元	182.359	1.3625	248.46		
	高级技工人工费	元	54.922	1.3812	75.86		
材料	密闭盘φ400	个	1	571.68	571.68		
	扁钢 <59	kg	8.44	3.98	33.59		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.38	15.93	21.98		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.025	7.43	0.19		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.71	7.42	5.27		
	黄干油	kg	1.2	9.91	11.89		
	其他材料费	元	0.589	0.885	0.52		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.17	275.28	46.8		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.35	252.34	88.32		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.79	87.39	69.04		

项目编码	030703024008	项目名称	密闭盘	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429换	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 500< D≤600 ~ 密闭盘φ600	个	1	1020.22	970.03	310.78	340.69	1020.22	970.03	310.78	340.69
031106-1	地下室增加费	100元	10.2022	7.73	0	2.42	2.22	78.863006	0	24.689324	22.648884
小计								1099.083006	970.03	335.469324	363.338884
清单项目综合单价								2767.92121400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	281.934	1.3916	392.34		
	技工人工费	元	353.128	1.3625	481.14		
	高级技工人工费	元	106.238	1.3812	146.74		
材料	密闭盘φ600	个	1	837.17	837.17		
	扁钢 <59	kg	19.26	3.98	76.65		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.72	15.93	27.4		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.027	7.43	0.2		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.06	7.42	7.87		
	黄干油	kg	2	9.91	19.82		
	其他材料费	元	1.042	0.885	0.92		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.35	275.28	96.35		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.5	252.34	126.17		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	1.01	87.39	88.26		

项目编码	030703024009	项目名称	密闭套管制作与安装	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-444	密闭穿墙管制作安装Ⅰ型 直径D(mm) D≤315	个	1	127.76	34.9	11.49	36.38	127.76	34.9	11.49	36.38
031106-1	地下室增加费	100元	1.2776	7.73	0	2.42	2.22	9.875848	0	3.091792	2.836272
小计								137.635848	34.9	14.581792	39.216272
清单项目综合单价								226.33391200			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	35.287	1.3916	49.11		
	技工人工费	元	44.181	1.3625	60.2		
	高级技工人工费	元	13.357	1.3812	18.45		
材料	扁钢 <59	kg	1.21	3.98	4.82		
	热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	8.55	3.24	27.7		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.27	7.42	2		
	其他材料费	元	0.432	0.885	0.38		
机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.02	283.3	5.67		
	卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	287.69	0.58		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.06	87.39	5.24		

项目编码	030703024010	项目名称	闭穿墙管填塞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-451	密闭穿墙管填塞 公称直径DN(mm) DN≤349	个	1	177.6	19.58	0	47.97	177.6	19.58	0	47.97
031106-1	地下室增加费	100元	1.776	7.73	0	2.42	2.22	13.72848	0	4.29792	3.94272
小计								191.32848	19.58	4.29792	51.91272
清单项目综合单价								267.11912000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	49.181	1.3916	68.44		
		技工人工费	元	61.416	1.3625	83.68		
		高级技工人工费	元	18.445	1.3812	25.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.99	3.81	3.77		
		黄干油	kg	0.59	9.91	5.85		
		油麻	kg	0.85	11.5	9.78		
		其他材料费	元	0.202	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˆ 止回阀 500*400	个	1	55.43	142.24	0	21.78	55.43	142.24	0	21.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.5543	7.73	0	2.42	2.22	4.284739	0	1.341406	1.230546
小计								59.714739	142.24	1.341406	23.010546
清单项目综合单价								226.30669100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3916	24.9		
		技工人工费	元	22.407	1.3625	30.53		
	材料	止回阀 500*400	个	1	133.45	133.45		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
	机械							

项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 ˆ 70° C常开防火阀800*400	个	1	218.99	289.98	0	72.45	218.99	289.98	0	72.45
031106-1	地下室增加费	100元	2.1899	7.73	0	2.42	2.22	16.927927	0	5.299558	4.861578
小计								235.917927	289.98	5.299558	77.311578
清单项目综合单价								608.50906300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
		技工人工费	元	88.519	1.3625	120.61		
	材料	70° C常开防火阀800*400	个	1	274.44	274.44		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200 ˆ 70℃防火阀 ：φ666	个	1	97.76	131.78	0	32.46	97.76	131.78	0	32.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.9776	7.73	0	2.42	2.22	7.556848	0	2.365792	2.170272
小计								105.316848	131.78	2.365792	34.630272
清单项目综合单价								274.09291200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3916	43.92		
		技工人工费	元	39.517	1.3625	53.84		
	材料	70℃防火阀：φ666	个	1	121.24	121.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˆ 风量调节阀 ：φ560	个	1	58.53	156.07	0	23.29	58.53	156.07	0	23.29
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	156.07	1.416426	24.589366
清单项目综合单价								245.13016100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	风量调节阀：φ560	个	1	147.06	147.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˆ 风量调节阀 ：630×400	个	1	58.53	158.86	0	23.43	58.53	158.86	0	23.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	158.86	1.416426	24.729366
清单项目综合单价								248.06016100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	风量调节阀：630×400	个	1	149.85	149.85		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ~ 风量调节阀 ；800×320	个	1	58.53	160.78	0	23.52	58.53	160.78	0	23.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.5853	7.73	0	2.42	2.22	4.524369	0	1.416426	1.299366
小计								63.054369	160.78	1.416426	24.819366
清单项目综合单价											250.07016100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3916	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3625	32.23		
	材料	风量调节阀：800×320	个	1	151.77	151.77		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 ~ 风管碟阀D441	个	1	38.38	105.95	58.48	19.63	38.38	105.95	58.48	19.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.3838	7.73	0	2.42	2.22	2.966774	0	0.928796	0.852036
小计								41.346774	105.95	59.408796	20.482036
清单项目综合单价											227.18760600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3916	17.24		
		技工人工费	元	15.515	1.3625	21.14		
	材料	风管碟阀D441	个	1	102.29	102.29		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	233.93	58.48		

项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ~ 铝合金单层百叶600×300	个	1	58.16	117.1	6.59	21.71	58.16	117.1	6.59	21.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5816	7.73	0	2.42	2.22	4.495768	0	1.407472	1.291152
小计								62.655768	117.1	7.997472	23.001152
清单项目综合单价											210.75439200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
	材料	铝合金单层百叶600×300	个	1	111.93	111.93		
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703020005	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400 ~ 管道式消声器 800×320×900(L)	节	1	267.44	812.57	0	73.35	267.44	812.57	0	73.35
031106-1	地下室增加费	100元	2.6744	7.73	0	2.42	2.22	20.673112	0	6.472048	5.937168
小计								288.113112	812.57	6.472048	79.287168
清单项目综合单价											1186.44232800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.955	1.3916	102.92		
		技工人工费	元	92.593	1.3625	126.16		
		高级技工人工费	元	27.775	1.3812	38.36		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	3.87	3.81	14.74		
		角钢 <63	kg	7.14	3.38	24.13		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
	机械							

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)， δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.29	515.45	300.48	293.16	92.929	51.545	30.048	29.316
031106-1	地下室增加费	100元	0.929286	7.73	0	2.42	2.22	7.18338078	0	2.24887212	2.06301492
小计								100.1123808	51.545	32.29687212	31.37901492
清单项目综合单价											215.33326782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3916	35.75		
		技工人工费	元	32.164	1.3625	43.82		
		高级技工人工费	元	9.669	1.3812	13.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
		扁钢 <59	kg	0.215	3.98	0.86		
		角钢 <63	kg	2.542	3.38	8.59		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	20.85	24.6		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.452	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038	219.59	8.34		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.034	55.59	1.89		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.034	232.77	7.91		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031	87.39	2.71		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.034	275.13	9.35		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.6大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.32	514.43	254.44	222.87	67.632	51.443	25.444	22.287
031106-1	地下室增加费	100元	0.676315	7.73	0	2.42	2.22	5.22791495	0	1.6366823	1.5014193
小计								72.85991495	51.443	27.0806823	23.7884193
清单项目综合单价											175.17201655

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.695	1.3916	26.02		
		技工人工费	元	23.406	1.3625	31.89		
		高级技工人工费	元	7.04	1.3812	9.72		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
		扁钢 ＜59	kg	0.133	3.98	0.53		
		角钢 ＜63	kg	2.066	3.38	6.98		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	23.59	27.84		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.427	0.885	0.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	219.59	3.95		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.036	55.59	2		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.036	232.77	8.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	87.39	1.14		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.036	275.13	9.9		

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.75大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.81	629.84	134.53	177.34	51.481	62.984	13.453	17.734
031106-1	地下室增加费	100元	0.514815	7.73	0	2.42	2.22	3.97951995	0	1.2458523	1.1428893
小计								55.46051995	62.984	14.6988523	18.8768893
清单项目综合单价											152.02026155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.228	1.3916	19.8		
		技工人工费	元	17.814	1.3625	24.27		
		高级技工人工费	元	5.366	1.3812	7.41		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 ＜59	kg	0.112	3.98	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.65	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=1.0大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.25	707.03	130.57	219.66	66.125	70.703	13.057	21.966
031106-1	地下室增加费	100元	0.66125	7.73	0	2.42	2.22	5.1114625	0	1.600225	1.467975
小计								71.2364625	70.703	14.657225	23.433975
清单项目综合单价											180.03066250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.282	1.3916	25.44		
		技工人工费	元	22.873	1.3625	31.16		
		高级技工人工费	元	6.892	1.3812	9.52		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
		扁钢 ＜59	kg	0.11	3.98	0.44		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	87.39	0.35		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1424.12	328.33	73.96	398.55	142.412	32.833	7.396	39.855
031106-1	地下室增加费	100元	1.424122	7.73	0	2.42	2.22	11.00846306	0	3.44637524	3.16155084
小计								153.4204631	32.833	10.84237524	43.01655084
清单项目综合单价											240.11238914

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.368	1.3916	54.78		
		技工人工费	元	49.288	1.3625	67.15		
		高级技工人工费	元	14.823	1.3812	20.47		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.342	0.98		
		扁钢 <60	kg	2.064	3.98	8.21		
		角钢 <60	kg	0.089	3.38	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	17.52	19.94		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		电	kW·h	0.042	0.65	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.257	0.885	0.23		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.3	0.85		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	287.69	0.86		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.77	0.93		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	32.76	1.34		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.99	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	153.44	0.46		

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.33	443.89	35.04	255	87.033	44.389	3.504	25.5
031106-1	地下室增加费	100元	0.870329	7.73	0	2.42	2.22	6.72764317	0	2.10619618	1.93213038
小计								93.76064317	44.389	5.61019618	27.43213038
清单项目综合单价											171.19196973

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.051	1.3916	33.47		
		技工人工费	元	30.112	1.3625	41.03		
		高级技工人工费	元	9.076	1.3812	12.54		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.075	3.342	0.25		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.121	3.81	0.46		
		扁钢 <60	kg	0.215	3.98	0.86		
		角钢 >63	kg	0.233	3.38	0.79		
		角钢 <60	kg	3.271	3.38	11.06		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.74	28.15		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		电	kW·h	0.067	0.65	0.04		
		氧气	m3	0.014	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.34	0.885	0.3		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009	219.59	1.98		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.3	0.28		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.001	287.69	0.29		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.001	232.77	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.017	32.76	0.56		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	031201002001	项目名称	设备与矩形管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	56.46	1.92	0	15.04	5.646	0.192	0	1.504
031102-24	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	30.87	18.55	0	9.1	3.087	1.855	0	0.91
031102-25	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	29.54	16.28	0	8.63	2.954	1.628	0	0.863
031106-1	地下室增加费	100元	0.11687	7.73	0	2.42	2.22	0.9034051	0	0.2828254	0.2594514
小计								12.5904051	3.675	0.2828254	3.5364514
清单项目综合单价											20.08468190

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.657	1.3916	5.09		
		技工人工费	元	4.003	1.3625	5.45		
		高级技工人工费	元	0.828	1.3812	1.14		
	材料	钢丝刷	把	0.02	2.45	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.15	0.66	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.285	11.83	3.37		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031201002002	项目名称	设备与矩形管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-31	设备与矩形管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	30.87	10.62	0	8.7	3.087	1.062	0	0.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.03087	7.73	0	2.42	2.22	0.2386251	0	0.0747054	0.0685314
小计								3.3256251	1.062	0.0747054	0.9385314
清单项目综合单价											5.40086190

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.976	1.3916	1.36		
		技工人工费	元	1.097	1.3625	1.49		
		高级技工人工费	元	0.17	1.3812	0.23		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.108	9.65	1.04		
		溶剂汽油	kg	0.003	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	030703021003	项目名称	风管连接箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.588	1073.74	461.8	59.49	311.48	631.35912	271.5384	34.98012	183.15024
030903-409	静压箱安装	10m2	0.588	605.6	0	0	160.25	356.0928	0	0	94.227

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	9.8745	7.73	0	2.42	2.22	76.329885	0	23.89629	21.92139
小计								1063.781805	271.5384	58.87641	299.29863
清单项目综合单价											1693.49524500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	272.98	1.3916	379.88		
		技工人工费				元	341.769	1.3625	465.66		
		高级技工人工费				元	102.744	1.3812	141.91		
	材料	角钢 ＜60				kg	9.878	3.38	33.39		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	6.756	31.35	211.8		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.035	7.91	0.28		
		白布				m2	0.118	4.82	0.57		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.047	6.21	0.29		
		密封胶				kg	1.235	10.47	12.93		
		其他材料费				元	2.931	0.885	2.59		
		洗涤剂				kg	3.657	2.65	9.69		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.047	283.3	13.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.141	153.44	21.64		
项目编码	031301005012	项目名称		设备支吊架制作安装				计量单位		kg	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1085.96	388.69	73.22	312.04	10.8596	3.8869	0.7322	3.1204
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.85	7.89	0	56.45	2.1185	0.0789	0	0.5645
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.146288	7.73	0	2.42	2.22	1.13080624	0	0.35401696	0.32475936
小计								15.75950624	4.4673	1.60941696	4.50905936
清单项目综合单价											26.34528256
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.107	1.3916	5.72		
		技工人工费				元	5.063	1.3625	6.9		
		高级技工人工费				元	1.459	1.3812	2.02		
	材料	角钢 ＞63				kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 ＜60				kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷				把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327				100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆				kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油				kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)				m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气				m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费				元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0004	1308.48	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.0004	219.59	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004	153.44	0.61		
项目编码	031201003004	项目名称		支架刷油				计量单位		kg	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
031106-1	地下室增加费	100元	0.016506	7.73	0	2.42	2.22	0.12759138	0	0.03994452	0.03664332
小计								1.77819138	0.5015	0.56314452	0.53604332
清单项目综合单价											3.37887922
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.52	1.3916	0.72		
		技工人工费				元	0.571	1.3625	0.78		
		高级技工人工费				元	0.108	1.3812	0.15		
	材料	钢丝刷				把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆				kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油				kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.004	6.07	0.02		
		其他材料费				元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0004	1308.48	0.52		
项目编码	031401001004	项目名称		脚手架				计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	487.2797	1.48	1.99	0	0.49	721.173956	969.686603	0	238.767053
031106-1	地下室增加费	100元	7.2117	7.73	0	2.42	2.22	55.746441	0	17.452314	16.009974
小计								776.920397	969.686603	17.452314	254.777027
清单项目综合单价											2018.83634100
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	117717.38	
2	措施项目	2856.75	
2.1	安全文明施工	2514.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2042.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	472.24	
2.2	其他措施项目费	342.08	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10851.67	
5	含税建安工程造价	131425.8	
合计		262851.60	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防设备（临战时安装）					104175.84	0
1-1	031005016002	水箱	(1)类型:战时生活水箱（不含安装费） (2)材质:矩形钢板水箱 (3)有效容积30m3 (4)规格:5.0*4.0*2.0m(高) (5)附项:包含但不限于水箱(含人孔、浮球阀控制管、通气管、进水管、溢流管、放空管、液位计、浮球阀、不锈钢防虫网、爬梯等) (6)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (7)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)含地下室增加费	台	2	20176.99	40353.98	0
1-2	031005016003	水箱	(1)类型:战时饮用水箱（不含安装费） (2)材质:矩形钢板水箱 (3)有效容积46m3 (4)规格:6.0*4.5*2.0m(高) (5)附项:包含但不限于水箱(含人孔、浮球阀控制管、通气管、进水管、溢流管、放空管、液位计、浮球阀、不锈钢防虫网、爬梯等) (6)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (7)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (8)含地下室增加费	台	2	25486.73	50973.46	0
1-3	031005004002	气压罐	(1)名称:气压罐（不含安装费） (2)容积800L (3)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	台	1	2973.45	2973.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031005002001	稳压给水设备	(1)名称:战时离心泵（不含安装费） (2)主泵及备用泵参数:单泵Q=4M3/H　H=33M N=1.1Kw (3)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	2	1504.42	3008.84	0
1-5	031005002002	稳压给水设备	(1)型号:手摇泵 SH-38（不含安装费） (2)水泵主要技术参数:Q=40m3/h H=30m (3)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	套	1	696.91	696.91	0
1-6	031003008001	其他成品卫生器具	(1)名称:龙头（不含安装费） (2)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	组	32	16.73	535.36	0
1-7	031002008006	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶软接头（不含安装费） (2)型号、规格:DN100 (3)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	根	4	153.32	613.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031002001026	金属阀门	(1)名称:闸阀（不含安装费） (2)型号、规格:DN100 (3)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	5	603.98	3019.9	0
1-9	031003003002	焊接法兰阀门	(1)名称:消声止回阀（不含安装费） (2)型号、规格:DN100 (3)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	398.63	797.26	0
1-10	030601002003	压力仪表	(1)名称:压力表（不含安装费） (2)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	套	1	77.88	77.88	0
1-11	031001007001	复合管	(1)名称:橡胶软管（不含安装费） (2)型号、规格:DN50 (3)本清单仅计设备本体及附项辅件的材料费用 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	m	50	22.3	1115	0
1-12	031201001007	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	10.52	10.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		人防管道等（平时安装）					13463.80	0
2-1	031001007002	复合管	(1)名称:衬塑钢管 (2)型号、规格:DN80 (3)连接方式:丝扣连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	30	148.58	4457.4	0
2-2	031001007003	复合管	(1)名称:衬塑钢管 (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	10	132.68	1326.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031001007004	复合管	(1)名称:衬塑钢管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	20	111.75	2235	0
2-4	031001007005	复合管	(1)名称:衬塑钢管 (2)型号、规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	20	100.09	2001.8	0
2-5	031001007006	复合管	(1)名称:衬塑钢管 (2)型号、规格:DN15 (3)连接方式:丝扣连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	30	59.44	1783.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031002001027	金属阀门	(1)名称:铜截止阀 (2)型号、规格:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	45.25	90.5	0
2-7	031002001028	金属阀门	(1)类型:防护阀门 (2)材质:不锈钢闸阀 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:法兰连接 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	361.14	361.14	0
2-8	031002001029	金属阀门	(1)类型:防护阀门 (2)材质:不锈钢闸阀 (3)规格、压力等级:DN65 (4)连接形式:法兰连接 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	457.94	457.94	0
2-9	031002001030	金属阀门	(1)类型:防护阀门 (2)材质:不锈钢闸阀 (3)规格、压力等级:DN80 (4)连接形式:法兰连接 (5)含地下室增加费 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	604.33	604.33	0
2-10	031003008002	其他成品卫生器具	(1)名称:防爆地漏 (2)型号、规格:DN80 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	组	1	145.69	145.69	0
3		支架及刷油					77.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031301005013	支/吊架、基础型钢	1.管架性质:管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹二道,调和漆二道 4.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	kg	1	38.62	38.62	0
3-2	031301005014	支/吊架、基础型钢	1.管架性质:管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹三道,调和二道 4.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	kg	1	39.12	39.12	0
合计							117717.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2856.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2514.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2042.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	472.24
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	342.08
1-9-1	AB001004	脚手架费		100元	1	342.08	342.08
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2856.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10851.67
合计					10851.67

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031005016002	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
33070220	水箱 ˜ 战时生活水箱 5*4*2m	台	1	0	20176.99	0	0	0	20176.99	0	0
小计								0	20176.99	0	0
清单项目综合单价								20176.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031005016003	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
33070220	水箱 ˜ 战时饮用水箱 6*4.5*2m	台	1	0	25486.73	0	0	0	25486.73	0	0
小计								0	25486.73	0	0
清单项目综合单价								25486.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031005004002	项目名称	气压罐	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
18290345	气压罐 ˜ 气压罐800L	个	1	0	2831.86	0	141.59	0	2831.86	0	141.59
小计								0	2831.86	0	141.59
清单项目综合单价								2973.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	气压罐800L	个	1	2831.86	2831.86		
	机械							

项目编码	031005002001	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
51110200	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 ˜ 单级离心泵 Q=4M3/H H=33M N=1.1Kw	台	1	0	1504.42	0	0	0	1504.42	0	0
小计								0	1504.42	0	0
清单项目综合单价								1504.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031005002002	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
51111300	手摇泵 ˜ 手摇泵	个	1	0	663.72	0	33.19	0	663.72	0	33.19
小计								0	663.72	0	33.19
清单项目综合单价								696.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	手摇泵	个	1	663.72	663.72		
	机械							

项目编码	031003008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
18290455	普通水嘴 DN20	个	1	0	15.93	0	0.8	0	15.93	0	0.8
小计								0	15.93	0	0.8
清单项目综合单价								16.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	普通水嘴 DN20	个	1	15.93	15.93		
	机械							

项目编码	031002008006	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
19210190	法兰阀门 DN100 Z45T-10 ˜ 可曲挠橡胶软接头 DN100	个	1	0	146.02	0	7.3	0	146.02	0	7.3
小计								0	146.02	0	7.3
清单项目综合单价								153.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001026	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
19210190	法兰阀门 DN100 Z45T-10 ˜ 法兰闸阀 DN100	个	1	0	575.22	0	28.76	0	575.22	0	28.76
小计								0	575.22	0	28.76
清单项目综合单价								603.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	法兰闸阀 DN100	个	1	575.22	575.22		
	机械							

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
19090235	法兰止回阀 DN100 H44X-16 铸铁	个	1	0	379.65	0	18.98	0	379.65	0	18.98
小计								0	379.65	0	18.98
清单项目综合单价								398.63000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料	法兰止回阀 DN100 H44X-16 铸铁	个	1	379.65	379.65		
机械							

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
54410100	压力表	台(块)	1	0	77.88	0	0	0	77.88	0	0
小计								0	77.88	0	0
清单项目综合单价								77.88000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
17255505	橡胶软管 DN50	m	1	0	21.24	0	1.06	0	21.24	0	1.06
小计								0	21.24	0	1.06
清单项目综合单价								22.30000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料	橡胶软管 DN50	m	1	21.24	21.24		
机械							

项目编码	031201001007	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ″（标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.068	7.73	0	2.42	2.22	0.52564	0	0.16456	0.15096
小计								7.32064	1.031	0.16456	2.00096
清单项目综合单价								10.51716000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
	技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
	高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
	溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
机械							

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030801-386	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	456.79	764.52	27.51	161.07	45.679	76.452	2.751	16.107
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
031106-1	地下室增加费	100元	0.46796	7.73	0	2.42	2.22	3.6173308	0	1.1324632	1.0388712
小计								50.4134308	76.8269	3.8834632	17.4601712
清单项目综合单价								148.58396520			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.68939	1.3916	9.31		
	技工人工费	元	22.70266	1.3625	30.93		
	高级技工人工费	元	4.74596	1.3812	6.56		
材料	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0047	3.51	0.02		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.3	0.58		
	六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0146	19.03	0.28		
	机油	kg	0.011	10.62	0.12		
	氧气	m3	0.0006	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	6.12	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
	钢塑复合管 DN80	m	1.002	64.2	64.33		
	室内钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	0.463	22.83	10.57		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
	压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
	水	m3	0.1004	4.62	0.46		
	其他材料费	元	0.453	0.885	0.4		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0006	620.37	0.37		
	吊装机(综合)	台班	0.0012	682.59	0.82		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.05	1.36		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0032	20.55	0.07		
	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	255.91	0.05		
	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.55	0.03		

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030801-385	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	438.72	641.46	22.96	149.8	43.872	64.146	2.296	14.98
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
031106-1	地下室增加费	100元	0.44989	7.73	0	2.42	2.22	3.4776497	0	1.0887338	0.9987558
小计								48.4667497	64.5209	3.3847338	16.2930558
清单项目综合单价								132.66543930			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.43909	1.3916	8.96		
	技工人工费	元	21.82556	1.3625	29.74		
	高级技工人工费	元	4.55536	1.3812	6.29		
材料	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0044	3.51	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.795	0.3	0.54		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0141	19.03	0.27		
		机油	kg	0.013	10.62	0.14		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0019	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN65	m	1.002	52.79	52.9		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN65	个	0.526	18.67	9.82		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0945	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0004	620.37	0.25		
		吊装机(综合)	台班	0.0009	682.59	0.61		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.05	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0031	20.55	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.55	0.03		

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-384	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	412.69	483.54	20.91	134.88	41.269	48.354	2.091	13.488
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
031106-1	地下室增加费	100元	0.42131	7.73	0	2.42	2.22	3.2567263	0	1.0195702	0.9353082
小计								45.3878263	48.5884	3.1105702	14.6631082
清单项目综合单价											111.74990470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.02786	1.3916	8.39		
		技工人工费	元	20.43475	1.3625	27.84		
		高级技工人工费	元	4.27246	1.3812	5.9		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0042	3.51	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.658	0.3	0.5		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0125	19.03	0.24		
		锯条(各种规格)	根	0.0839	0.68	0.06		
		机油	kg	0.0213	10.62	0.23		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0017	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN50	m	1.002	38.5	38.58		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	0.661	12.65	8.36		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0588	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.313	0.885	0.28		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0003	620.37	0.19		
		吊装机(综合)	台班	0.0007	682.59	0.48		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.05	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003	20.55	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.55	0.03		

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.05	415.27	17.26	123.36	38.305	41.527	1.726	12.336
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
031106-1	地下室增加费	100元	0.39167	7.73	0	2.42	2.22	3.0276091	0	0.9478414	0.8695074
小计								42.1947091	41.7614	2.6738414	13.4453074
清单项目综合单价											100.07525790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.60276	1.3916	7.8		
		技工人工费	元	18.99305	1.3625	25.88		
		高级技工人工费	元	3.97586	1.3812	5.49		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0039	3.51	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.619	0.3	0.49		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		锯条(各种规格)	根	0.0834	0.68	0.06		
		机油	kg	0.0209	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN40	m	1.002	32.19	32.25		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN40	个	0.786	10.09	7.93		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0553	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.286	0.885	0.25		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.0005	682.59	0.34		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.05	1.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0028	20.55	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.55	0.03		

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-379	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	277.01	180.93	5.07	82.71	27.701	18.093	0.507	8.271

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
031106-1	地下室增加费	100元	0.28563	7.73	0	2.42	2.22	2.2079199	0	0.6912246	0.6340986
小计								30.7710199	18.3274	1.1982246	9.1448986
清单项目综合单价											59.44154310
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.08776	1.3916	5.69		
		技工人工费				元	13.85405	1.3625	18.88		
		高级技工人工费				元	2.89456	1.3812	4		
	材料	漂白粉				kg	0.0009	3.81	0		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~-15.0mm				kg	0.003	3.51	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.0007	6.63	0		
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.098	0.3	0.33		
		六角螺栓				kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0033	19.03	0.06		
		锯条(各种规格)				根	0.0778	0.68	0.05		
		机油				kg	0.0158	10.62	0.17		
		氧气				m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.0013	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20				m	0.0006	7.96	0		
		钢塑复合管 DN15				m	0.991	12.29	12.18		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN15				个	1.449	3.54	5.13		
		螺纹阀门 DN20				个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa				块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15				个	0.0002	7.08	0		
		水				m3	0.0508	4.62	0.23		
		其他材料费				元	0.125	0.885	0.11		
	机械	吊装机(综合)				台班	0.0002	682.59	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0067	43.05	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.0008	20.55	0.02		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3				台班	0.0001	227.04	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0001	166.55	0.02		
项目编码	031002001027	项目名称		金属阀门				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	11.51	27.87	0	4.44	11.51	27.87	0	4.44
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	27.87	0.278542	4.695522
清单项目综合单价											45.24378700
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3625	7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3812	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09	0.1		
		锯条				根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81	1.83		
		截止阀 DN15 J11T-10				个	1.01	25.49	25.74		
		其他材料费				元	0.16	0.885	0.14		
	机械										
项目编码	031002001028	项目名称		金属阀门				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜ 不锈钢闸阀 DN50 Z45T-10	个	1	93.56	197.56	22.22	36.23	93.56	197.56	22.22	36.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.9356	7.73	0	2.42	2.22	7.232188	0	2.264152	2.077032
小计								100.792188	197.56	24.484152	38.307032
清单项目综合单价											361.14337200
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3916	18.46		
		技工人工费				元	44.804	1.3625	61.05		
		高级技工人工费				元	10.175	1.3812	14.05		
	材料	不锈钢闸阀 DN50 Z45T-10				个	1	162.41	162.41		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条				根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66	23.32		
		其他材料费				元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	170.93	22.22		
项目编码	031002001029	项目名称		金属阀门				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜ 不锈钢闸阀 DN65 Z45T-10	个	1	125.73	229.78	39.31	47.57	125.73	229.78	39.31	47.57
031106-1	地下室增加费	100元	1.2573	7.73	0	2.42	2.22	9.718929	0	3.042666	2.791206
小计								135.448929	229.78	42.352666	50.361206
清单项目综合单价											457.94280100
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3916	24.73		
		技工人工费				元	60.16	1.3625	81.97		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3812	19.03		
	材料	不锈钢闸阀 DN65 Z45T-10				个	1	186.55	186.55		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99	0.25		
		其他材料费				元	0.9	0.885	0.8		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	170.93	39.31		
项目编码	031002001030	项目名称		金属阀门				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˜ 不锈钢闸阀 DN80 Z45T-10	个	1	144.7	344.11	39.31	58.31	144.7	344.11	39.31	58.31

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	1.447	7.73	0	2.42	2.22	11.18531	0	3.50174	3.21234	
小计								155.88531	344.11	42.81174	61.52234	
清单项目综合单价								604.32939000				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3916		28.39		
		技工人工费			元	69.247		1.3625		94.35		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3812		21.96		
	材料	不锈钢闸阀 DN80 Z45T-10			个	1		247.03		247.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		170.93		39.31		
项目编码	031003008002	项目名称		其他成品卫生器具				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˆ 衬塑钢管 DN80 δ=4.0mm,存水弯(衬塑)DN75,防爆地漏 DN80	10个	0.1	497.01	730.38	0	168.04	49.701	73.038	0	16.804	
031106-1	地下室增加费	100元	0.497	7.73	0	2.42	2.22	3.84181	0	1.20274	1.10334	
小计								53.54281	73.038	1.20274	17.90734	
清单项目综合单价								145.69089000				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.0206		1.3916		9.77		
		技工人工费			元	23.7821		1.3625		32.4		
		高级技工人工费			元	5.45		1.3812		7.53		
	材料	存水弯(衬塑)DN75			个	1		26.55		26.55		
		衬塑钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.1		64.2		6.42		
		防爆地漏 DN80			个	1		39.69		39.69		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.65		0.5		0.33		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031301005013	项目名称		支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.48	438.43	724.41	317	9.1948	4.3843	7.2441	3.17	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.13	138.93	283.97	158.26	4.9513	1.3893	2.8397	1.5826	
031101-5换	一般钢结构手工除锈轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	11.3	0.28	2.62	3.19	0.113	0.0028	0.0262	0.0319	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1534	7.73	0	2.42	2.22	1.185782	0	0.371228	0.340548	
小计								16.530882	6.0431	10.612028	5.435048	
清单项目综合单价								38.62105800				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.289228		1.3625		9.93		
		普工人工费			元	2.402832		1.3916		3.34		
		高级技工人工费			元	1.498352		1.3812		2.07		
	材料	酚醛调和漆(各色)			kg	0.015		9.65		0.14		
		型钢(综合)			kg	1.05		3.32		3.49		
		钢丝刷			把	0.0003		2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		6.28		0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00092		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.06713		5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.01728		19.03		0.33		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		6.37		0.09		
		铁砂布 0#-2#			张	0.00218		0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		6.51		0.11		
		电			kW·h	0.03362		0.65		0.02		
		溶剂汽油			kg	0.0021		5.31		0.01		
		机油			kg	0.00603		10.62		0.06		
		氧气			m3	0.04176		6.19		0.26		
		乙炔气			kg	0.01392		14.64		0.2		
		其他材料费			元	0.14205		0.885		0.13		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075		362.83		0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00464		224.91		1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01067		219.59		2.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.03876		166.55		6.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00012		1308.48		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.01176		20.55		0.24		
项目编码	031301005014	项目名称		支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.48	438.43	724.41	317	9.1948	4.3843	7.2441	3.17	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.13	138.93	283.97	158.26	4.9513	1.3893	2.8397	1.5826	
031101-5换	一般钢结构手工除锈轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	11.3	0.28	2.62	3.19	0.113	0.0028	0.0262	0.0319	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1561	7.73	0	2.42	2.22	1.206653	0	0.377762	0.346542	
小计								16.820853	6.0979	10.683962	5.519642	
清单项目综合单价								39.12235700				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.384748		1.3625		10.06		
		普工人工费			元	2.487952		1.3916		3.46		
		高级技工人工费			元	1.513192		1.3812		2.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.32	3.49		
		钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0248	6.51	0.16		
		电	kW·h	0.03362	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00285	5.31	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14205	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	224.91	1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.59	2.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	166.55	6.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00017	1308.48	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.55	0.24		

项目编码	AB001004	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	51.8299	2.47	3.32	0	0.81	128.019853	172.075268	0	41.982219
小计								128.019853	172.075268	0	41.982219
清单项目综合单价								342.07734000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	114342.96	
2	措施项目	2709.5	
2.1	安全文明施工	2436.37	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1977.91	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	458.46	
2.2	其他措施项目费	273.13	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10534.72	
5	含税建安工程造价	127587.18	
合计		255174.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防电气					90076.74	0
1-1	030402011029	成套配电箱	(1)名称:第一防护单元配电箱 (2)型号:B1-RF1AT (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	9338.01	9338.01	0
1-2	030402011030	成套配电箱	(1)名称:普通照明配电箱 (2)型号:B1-10RAL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	1764.57	1764.57	0
1-3	030402011031	成套配电箱	(1)名称:战时通信电源配电箱 (2)型号:B1-RF1ZSTX (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	1127.92	1127.92	0
1-4	030402011032	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:B1-10RALE (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	3489.44	3489.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030402011033	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:B1-10RALE-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	2570.93	2570.93	0
1-6	030402011034	成套配电箱	(1)名称:排风机配电箱 (2)型号:B1-RF1ACp1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	2577.31	2577.31	0
1-7	030402011035	成套配电箱	(1)名称:送风机配电箱 (2)型号:B1-RF1ACs1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	台	1	2947.73	2947.73	0
1-8	030402011036	成套配电箱	(1)名称:给水泵配电箱 (2)型号:B1-RF1ACg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费 (6)名称:给水泵配电箱 (7)型号:B1-RF1ACs1 (8)安装方式:综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含地下室增加费	台	1	2211.46	2211.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030405014001	端子箱	(1)名称:插座箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	台	4	1020.47	4081.88	0
1-10	030405014002	端子箱	(1)名称:通风控制台 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	台	4	5268.12	21072.48	0
1-11	030416006002	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	系统	1	991.05	991.05	0
1-12	030416012001	事故照明切换系统	(1)名称:双电源箱切换装置调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台、座	1	126.89	126.89	0
1-13	030411001001	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	100	33.78	3378	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030411001002	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	50	40.44	2022	0
1-15	030411001003	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	50	48.01	2400.5	0
1-16	030412001036	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	200	15.16	3032	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030412001037	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	19.8	396	0
1-18	030409001028	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-3*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	50	21.31	1065.5	0
1-19	030409001029	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-4*2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	176.04	19.61	3452.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030409001030	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-5*2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	200	23.43	4686	0
1-21	030409001031	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-5*4（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	80	33.22	2657.6	0
1-22	030409001032	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-5*6（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	60	46.09	2765.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030409002007	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZ-KYJY-2*1.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	76.87	12.29	944.73	0
1-24	030409002008	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZA-KYJY-7*1.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	76.87	24.59	1890.23	0
1-25	030412004021	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZC-BYJ-2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	200	6.18	1236	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030412004022	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZC-BYJ-4 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	200	7.31	1462	0
1-27	030409003013	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:16＜S≤35mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	155.36	310.72	0
1-28	030409003014	电力电缆头	(1)名称:铜端子 (2)型号:S≤6mm2 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	456	6.51	2968.56	0
1-29	030409005003	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:N≤6 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	96.64	966.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030409005004	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6＜N≤14 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	151.39	1513.9	0
1-31	030405013001	小电器	(1)名称:抗暴门铃 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	74.48	223.44	0
1-32	030904003002	按钮	(1)名称:抗暴门铃按钮 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	个	3	81.8	245.4	0
1-33	040801029006	照明开关	(1)名称:防爆开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	26.73	26.73	0
1-34	040801029007	照明开关	(1)名称:单联单控密闭暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	26.73	26.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	040801029008	照明开关	(1)名称:双联单控密闭暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	32.91	32.91	0
1-36	040801029009	照明开关	(1)名称:三联单控密闭暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	35.35	35.35	0
1-37	040801029010	照明开关	(1)名称:四联单控密闭暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	1	38.83	38.83	0
2		人防弱电					24266.22	0
2-1	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	(1)名称:电话分线箱(盒) (2)型号、规格:综合考虑 (3)含地下室增加费 (4)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	台	2	1134.15	2268.3	0
2-2	040504001001	砌筑井	(1)名称:防爆波电缆井 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	座	1	3424.67	3424.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030502010001	信息、网络插座	(1)名称:一位语音信息插座 (2)型号、规格:墙壁式，含相应模块 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	9	42.18	379.62	0
2-4	030412002004	线槽	(1)名称:弱电线槽 (2)型号、规格:100*50 (3)附项:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、桥架跨接、桥架外侧专用PE干线、支吊架除锈刷油、制作安装等 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	m	117.28	54.02	6335.47	0
2-5	030412001038	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	35	22.48	786.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030412001039	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	35	77.87	2725.45	0
2-7	030502004001	大对数电缆、电话线	(1)名称:大对数电缆 (2)型号、规格:HYA22-20*2*0.5mm2 (3)敷设方式、部位:综合考虑 (4)附项:含接线端子等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)含地下室增加费 (7)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	300	10.21	3063	0
2-8	030412004023	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:RVS-2*0.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	300	3.03	909	0
2-9	030412006004	接线盒	(1)名称:接线盒、开关盒 (2)型号、规格:86型 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含盖板安装 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	9	12.07	108.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031301003030	套管	(1)名称:防护密闭套管 (2)规格:SC80 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	12	355.44	4265.28	0
合计							114342.96	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2709.50
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2436.37
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1977.91
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	458.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	273.13
1-9-1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	273.13	273.13
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2709.50

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10534.72
合计					10534.72

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-RF1AT	台	1	366.78	8827.11	0	98.75	366.78	8827.11	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	8827.11	8.876076	106.892516

清单项目综合单价　　9338.01068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-10RAL1	台	1	366.78	1253.67	0	98.75	366.78	1253.67	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1253.67	8.876076	106.892516

清单项目综合单价　　1764.57068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-RF1ZSTX	台	1	366.78	617.02	0	98.75	366.78	617.02	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	617.02	8.876076	106.892516

清单项目综合单价　　1127.92068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-10RALE	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2978.54	8.876076	106.892516

清单项目综合单价　　3489.44068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011033	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱 B1-10RALE-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2060.03	8.876076	106.892516

清单项目综合单价　　2570.93068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011034	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 配电箱 B1-RF1ACp1	台	1	366.78	2066.41	0	98.75	366.78	2066.41	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2066.41	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2577.31068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011035	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.78	2436.83	0	98.75	366.78	2436.83	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	2436.83	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2947.73068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011036	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ^ 配电箱 B1-RF1ACg1	台	1	366.78	1700.56	0	98.75	366.78	1700.56	0	98.75
031106-1	地下室增加费	100元	3.6678	7.73	0	2.42	2.22	28.352094	0	8.876076	8.142516
小计								395.132094	1700.56	8.876076	106.892516
清单项目综合单价											2211.46068600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 插座箱	台	1	94.37	889.24	0	25.19	94.37	889.24	0	25.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.9437	7.73	0	2.42	2.22	7.294801	0	2.283754	2.095014
小计								101.664801	889.24	2.283754	27.285014
清单项目综合单价											1020.47356900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.261	1.3916	19.85		
	技工人工费	元	41.362	1.3625	56.36		
	高级技工人工费	元	13.15	1.3812	18.16		
材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
机械							

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-20	控制台安装 屏宽B(m) B≤1	台	1	698.64	4217.16	73.75	192.15	698.64	4217.16	73.75	192.15
031106-1	地下室增加费	100元	6.9864	7.73	0	2.42	2.22	54.004872	0	16.907088	15.509808
小计								752.644872	4217.16	90.657088	207.659808
清单项目综合单价											5268.12176800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	104.111	1.3916	144.88		
	技工人工费	元	275.733	1.3625	375.69		
	高级技工人工费	元	128.927	1.3812	178.07		
材料	镀锌扁钢 60×6	kg	3	4.87	14.61		
	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.41	3.3	1.35		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	12.1	0.885	10.71		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.06	643.66	38.62		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	585.55	35.13		

项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.13	8.85	19.47	184.99	692.13	8.85	19.47	184.99
031106-1	地下室增加费	100元	6.9213	7.73	0	2.42	2.22	53.501649	0	16.749546	15.365286
小计								745.631649	8.85	36.219546	200.355286
清单项目综合单价											991.05648100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.055	1.3916	76.61		
	技工人工费	元	247.542	1.3625	337.28		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	201.449	1.3812	278.24		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416012001	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	86.01	4.96	2.12	23.16	86.01	4.96	2.12	23.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.8601	7.73	0	2.42	2.22	6.648573	0	2.081442	1.909422
小计								92.658573	4.96	4.201442	25.069422
清单项目综合单价											126.88943700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.405	1.3916	7.52		
		技工人工费	元	28.2012	1.3625	38.42		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3812	40.07		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12		

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	1629.31	1034.57	27.33	484.83	16.2931	10.3457	0.2733	4.8483
031106-1	地下室增加费	100元	0.162931	7.73	0	2.42	2.22	1.25945663	0	0.39429302	0.36170682
小计								17.55255663	10.3457	0.66759302	5.21000682
清单项目综合单价											33.77585647

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90955	1.3916	2.66		
		技工人工费	元	8.36771	1.3625	11.4		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3812	2.23		
	材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.37	8.62		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1810.82	1427.97	27.33	552.53	18.1082	14.2797	0.2733	5.5253
031106-1	地下室增加费	100元	0.181082	7.73	0	2.42	2.22	1.39976386	0	0.43821844	0.40200204
小计								19.50796386	14.2797	0.71151844	5.92730204
清单项目综合单价											40.42648434

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.3916	2.95		
		技工人工费	元	9.29987	1.3625	12.67		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3812	2.48		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.96	12.32		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1964.58	1945.98	27.33	619.12	19.6458	19.4598	0.2733	6.1912
031106-1	地下室增加费	100元	0.196458	7.73	0	2.42	2.22	1.51862034	0	0.47542836	0.43613676
小计								21.16442034	19.4598	0.74872836	6.62733676
清单项目综合单价											48.00028546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.30251	1.3916	3.2		
		技工人工费	元	10.08944	1.3625	13.75		
		高级技工人工费	元	1.95095	1.3812	2.69		
	材料	镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.67	17.17		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		接地管卡 DN32	个	0.329	0.56	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0053	16.99	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376	11.83	0.44		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0094	5.31	0.05		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		其他材料费	元	0.0692	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001036	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
031106-1	地下室增加费	100元	0.06812	7.73	0	2.42	2.22	0.5265676	0	0.1648504	0.1512264
小计								7.3385676	5.4398	0.1648504	2.2258264
清单项目综合单价								15.16904440			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
		普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001037	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	672.08	0	276.58	9.1821	6.7208	0	2.7658
031106-1	地下室增加费	100元	0.09182	7.73	0	2.42	2.22	0.7097686	0	0.2222044	0.2038404
小计								9.8918686	6.7208	0.2222044	2.9696404
清单项目综合单价								19.80451340			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
		普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030409001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆WDZ-YJY-3*4	100m	0.01	303.54	1623.04	4.83	161.82	3.0354	16.2304	0.0483	1.6182
031106-1	地下室增加费	100元	0.030354	7.73	0	2.42	2.22	0.23463642	0	0.07345668	0.06738588
小计								3.27003642	16.2304	0.12175668	1.68558588
清单项目综合单价								21.30777898			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3916	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3812	0.39		
	材料	铜芯电力电缆WDZ-YJY-3*4	m	1.01	15.99	16.15		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	585.55	0.05		

项目编码	030409001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) 铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*2.5	100m	0.01	364.25	1379.63	5.8	165.78	3.6425	13.7963	0.058	1.6578
031106-1	地下室增加费	100元	0.036426	7.73	0	2.42	2.22	0.28157298	0	0.08815092	0.08086572
小计								3.92407298	13.7963	0.14615092	1.73866572
清单项目综合单价								19.60518962			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.3916	1.1		
		技工人工费	元	1.520019	1.3625	2.07		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3812	0.47		
	材料	铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*2.5	m	1.01	13.58	13.72		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	585.55	0.06		

项目编码	030409001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ 铜芯电力电缆WDZ-YJY-B1-5*2.5	100m	0.01	404.72	1689.7	6.05	192.02	4.0472	16.897	0.0605	1.9202
031106-1	地下室增加费	100元	0.040472	7.73	0	2.42	2.22	0.31284856	0	0.09794224	0.08984784
小计								4.36004856	16.897	0.15844224	2.01004784
清单项目综合单价								23.42553864			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZ-YJY-B1-5*2.5	m	1.01	16.65	16.82		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	550.13	0.06		

项目编码	030409001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ 铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*4	100m	0.01	404.72	2621.93	6.05	238.63	4.0472	26.2193	0.0605	2.3863
031106-1	地下室增加费	100元	0.040473	7.73	0	2.42	2.22	0.31285629	0	0.09794466	0.08985006
小计								4.36005629	26.2193	0.15844466	2.47615006
清单项目综合单价											33.21395101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*4	m	1.01	25.88	26.14		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	550.13	0.06		

项目编码	030409001032	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ 铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*6	100m	0.01	404.72	3848.07	6.05	299.93	4.0472	38.4807	0.0605	2.9993
031106-1	地下室增加费	100元	0.040472	7.73	0	2.42	2.22	0.31284856	0	0.09794224	0.08984784
小计								4.36004856	38.4807	0.15844224	3.08914784
清单项目综合单价											46.08833864

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*6	m	1.01	38.02	38.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	550.13	0.06		

项目编码	030409002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ 控制电缆WDZ-KYJY-2*1.5	100m	0.01	552.95	439.92	0	168.31	5.5295	4.3992	0	1.6831
031106-1	地下室增加费	100元	0.055295	7.73	0	2.42	2.22	0.42743035	0	0.1338139	0.1227549
小计								5.95693035	4.3992	0.1338139	1.8058549
清单项目综合单价											12.29579915

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3625	3.21		
		普工人工费	元	0.65944	1.3916	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
	材料	控制电缆WDZ-KYJY-2*1.5	m	1.02	4.25	4.34		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ˆ 控制电缆WDZA-KYJY-7*1.5	100m	0.01	634.41	1498.66	5.25	243.19	6.3441	14.9866	0.0525	2.4319
031106-1	地下室增加费	100元	0.063441	7.73	0	2.42	2.22	0.49039893	0	0.15352722	0.14083902
小计								6.83449893	14.9866	0.20602722	2.57273902
清单项目综合单价											24.59986517

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3625	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3916	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3812	1.6		
	材料	控制电缆WDZA-KYJY-7*1.5	m	1.02	14.63	14.92		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	525.28	0.05		

项目编码	030412004021	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˆ 电线WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	172.98	361.35	0	63.84	1.7298	3.6135	0	0.6384
031106-1	地下室增加费	100元	0.017298	7.73	0	2.42	2.22	0.13371354	0	0.04186116	0.03840156
小计								1.86351354	3.6135	0.04186116	0.67680156
清单项目综合单价											6.19567626

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
	材料	电线WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.96	3.43		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004022	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ 电线WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	207.35	423.33	0	76.03	2.0735	4.2333	0	0.7603
031106-1	地下室增加费	100元	0.020735	7.73	0	2.42	2.22	0.16028155	0	0.0501787	0.0460317
小计								2.23378155	4.2333	0.0501787	0.8063317
清单项目综合单价											7.32359195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3625	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3812	0.28		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		电线WDZC-BYJ-4	m	1.0925	3.71	4.05		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409003013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.98	19.19	0.53	26.66	96.98	19.19	0.53	26.66
031106-1	地下室增加费	100元	0.9698	7.73	0	2.42	2.22	7.496554	0	2.346916	2.152956
小计								104.476554	19.19	2.876916	28.812956
清单项目综合单价											155.35642600

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3625	56.36		
		普工人工费	元	11.508	1.3916	16.01		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3812	24.61		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	36.71	12.2	1.33	10.42	3.671	1.22	0.133	1.042
031106-1	地下室增加费	100元	0.036711	7.73	0	2.42	2.22	0.28377603	0	0.08884062	0.08149842
小计								3.95477603	1.22	0.22184062	1.12349842
清单项目综合单价											6.52011507

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.41	1.3625	1.92		
		普工人工费	元	0.6261	1.3916	0.87		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料软管 φ5mm	m	0.01	0.22	0		
		铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.15	0.885	0.13		

项目编码	030409005003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.43	13.46	0	16.4	59.43	13.46	0	16.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.5943	7.73	0	2.42	2.22	4.593939	0	1.438206	1.319346
小计								64.023939	13.46	1.438206	17.719346
清单项目综合单价											96.64149100

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.383	1.3625	34.58		
		普工人工费	元	7.131	1.3916	9.92		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3812	14.93		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030409005004	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.77	18.88	0	26.02	94.77	18.88	0	26.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.9477	7.73	0	2.42	2.22	7.325721	0	2.293434	2.103894
小计								102.095721	18.88	2.293434	28.123894
清单项目综合单价											151.39304900

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3625	55.08		
		普工人工费	元	11.267	1.3916	15.68		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3812	24.01		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	030405013001	项目名称	小电器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-263换	门铃安装 抗暴门铃	10套	0.1	151.61	508.75	0	65.56	15.161	50.875	0	6.556
031106-1	地下室增加费	100元	0.1516	7.73	0	2.42	2.22	1.171868	0	0.366872	0.336552
小计								16.332868	50.875	0.366872	6.892552
清单项目综合单价											74.46729200

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.786	1.3625	10.61		
		普工人工费	元	1.7769	1.3916	2.47		
		高级技工人工费	元	1.5056	1.3812	2.08		
		抗暴门铃	个	1	48.67	48.67		
		木螺钉 M2.5×25	10个	0.416	0.44	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M3.5×40			10个		0.312	0.44	0.14		
		其他材料费			元		2.13	0.885	1.89		
	机械										
项目编码	030904003002	项目名称	按钮					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-66	按钮安装 防爆型	个	1	42.87	21.23	0	12.4	42.87	21.23	0	12.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.4287	7.73	0	2.42	2.22	3.313851	0	1.037454	0.951714
小计								46.183851	21.23	1.037454	13.351714
清单项目综合单价											81.80301900
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.798	1.3625	25.61		
		普工人工费				元	6.503	1.3916	9.05		
		高级技工人工费				元	5.942	1.3812	8.21		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫				10套	0.41	1.33	0.55		
		塑料软管				m	0.05	15.44	0.77		
		按钮				个	1	17.7	17.7		
		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费				元	0.07	0.885	0.06		
	机械										
项目编码	040801029006	项目名称	照明开关					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 防爆开关	10套	0.1	123.85	90.84	0	37.31	12.385	9.084	0	3.731
031106-1	地下室增加费	100元	0.1239	7.73	0	2.42	2.22	0.957747	0	0.299838	0.275058
小计								13.342747	9.084	0.299838	4.006058
清单项目综合单价											26.73264300
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4513	1.3916	2.02		
		技工人工费				元	6.3611	1.3625	8.67		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3812	1.7		
	材料	防爆开关				个	1	9.04	9.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	040801029007	项目名称	照明开关					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 单联单控密闭暗开关	10套	0.1	123.85	90.84	0	37.31	12.385	9.084	0	3.731
031106-1	地下室增加费	100元	0.1239	7.73	0	2.42	2.22	0.957747	0	0.299838	0.275058
小计								13.342747	9.084	0.299838	4.006058
清单项目综合单价											26.73264300
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4513	1.3916	2.02		
		技工人工费				元	6.3611	1.3625	8.67		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3812	1.7		
	材料	单联单控密闭暗开关				个	1	9.04	9.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	040801029008	项目名称	照明开关					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ~ 双联单控密闭暗开关	10套	0.1	128.12	144.04	0	41.11	12.812	14.404	0	4.111
031106-1	地下室增加费	100元	0.1281	7.73	0	2.42	2.22	0.990213	0	0.310002	0.284382
小计								13.802213	14.404	0.310002	4.395382
清单项目综合单价											32.91159700
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.5016	1.3916	2.09		
		技工人工费				元	6.5796	1.3625	8.96		
		高级技工人工费				元	1.2719	1.3812	1.76		
	材料	双联单控密闭暗开关				个	1	14.36	14.36		
		其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	040801029009	项目名称	照明开关					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ~ 三联单控密闭暗开关	10套	0.1	132.39	161.54	0	43.11	13.239	16.154	0	4.311
031106-1	地下室增加费	100元	0.1324	7.73	0	2.42	2.22	1.023452	0	0.320408	0.293928
小计								14.262452	16.154	0.320408	4.604928
清单项目综合单价											35.34178800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.5518	1.3916	2.16		
		技工人工费				元	6.7991	1.3625	9.26		
		高级技工人工费				元	1.315	1.3812	1.82		
	材料	三联单控密闭暗开关				个	1	16.11	16.11		
		其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	040801029010	项目名称	照明开关					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 ~ 四联单控密闭暗开关	10套	0.1	136.67	189.14	0	45.63	13.667	18.914	0	4.563
031106-1	地下室增加费	100元	0.1367	7.73	0	2.42	2.22	1.056691	0	0.330814	0.303474
小计								14.723691	18.914	0.330814	4.866474
清单项目综合单价											38.83497900
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.602	1.3916	2.23		
		技工人工费				元	7.0187	1.3625	9.56		
		高级技工人工费				元	1.3573	1.3812	1.87		
	材料	四联单控密闭暗开关				个	1	18.87	18.87		
		其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030502001001	项目名称	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-115	电话分线箱 明装 电话门数N(门) N≤10	台	1	45.24	1070.89	0	12.42	45.24	1070.89	0	12.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.4524	7.73	0	2.42	2.22	3.497052	0	1.094808	1.004328
小计								48.737052	1070.89	1.094808	13.424328
清单项目综合单价											1134.14618800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.739	1.3916	13.55		
	技工人工费	元	23.258	1.3625	31.69		
材料	裸铜线 10mm2	m	0.2	13.48	2.7		
	铜线端子 10mm2	个	2.02	2.65	5.35		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械							

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
040403-2	立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.50 井深H(m)1.75	座	1	1027.53	1862.4	39.76	367.87	1027.53	1862.4	39.76	367.87
031106-1	地下室增加费	100元	10.2753	7.73	0	2.42	2.22	79.428069	0	24.866226	22.811166
小计								1106.958069	1862.4	64.626226	390.681166
清单项目综合单价											3424.66546100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	307.83	1.3916	428.38		
	技工人工费	元	439.746	1.3625	599.15		
材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.844	681.42	575.12		
	煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4		
	钢筋混凝土管 d300	m	0.513	67.23	34.49		
	塑钢踏步	kg	10.252	5.57	57.1		
	水	m3	0.445	4.62	2.06		
	铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.513	321.19	164.77		
	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	345.88	200.26		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	377.74	297.66		
	其他材料费(按百分比计算)	元	9.27	1	9.27		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022	714.64	15.72		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.259	12.43	3.22		

项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	0.1281	7.73	0	2.42	2.22	0.990213	0	0.310002	0.284382
030401-28	综合布线用户插座安装 单口	个	1	12.81	23.23	0	4.55	12.81	23.23	0	4.55
小计								13.800213	23.23	0.310002	4.834382
清单项目综合单价											42.17459700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.877	1.3625	5.28		
	普工人工费	元	5.411	1.3916	7.53		
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械							

项目编码	030412002004	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100<B+H≤150	10m	0.1	168.52	167.33	2.66	53.15	16.852	16.733	0.266	5.315
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007001	900.3	444.42	99.81	267.59	6.3030003	3.11138442	0.69876981	1.87339759
031106-1	地下室增加费	100元	0.231545	7.73	0	2.42	2.22	1.78984285	0	0.5603389	0.5140299
小计								24.94484315	19.84438442	1.52510871	7.70242749
清单项目综合单价											54.01676377

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.465148	1.3916	11.78		
	技工人工费	元	7.463584	1.3625	10.17		
	高级技工人工费	元	0.872894	1.3812	1.21		
材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056003	3.69	0.21		
	扁钢 40×4	kg	0.154008	4.01	0.62		
	角钢(综合)	kg	0.525026	3.399	1.78		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021631	3.3	0.07		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0098	7.4	0.07		
	铁砂布 0#-2#	张	0.035002	0.66	0.02		
	调和漆	kg	0.0098	9.61	0.09		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012391	11.83	0.15		
	清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
	溶剂汽油 200#	kg	0.00308	5.31	0.02		
	其他材料费	元	0.1077	0.885	0.1		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	531.79	0.27		
	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	13.04	0.03		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	153.44	0.67		

项目编码	030412001038	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	901.14	920.78	27.33	286.45	9.0114	9.2078	0.2733	2.8645
031106-1	地下室增加费	100元	0.090115	7.73	0	2.42	2.22	0.69658895	0	0.2180783	0.2000553
小计								9.70798895	9.2078	0.4913783	3.0645553
清单项目综合单价											22.47172255

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.62798	1.3625	6.31		
	普工人工费	元	1.05618	1.3916	1.47		
	高级技工人工费	元	0.89484	1.3812	1.24		
材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
	溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.37	8.62		
	镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001039	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	3233.01	3102.19	38.32	1013.37	32.3301	31.0219	0.3832	10.1337
031106-1	地下室增加费	100元	0.3233	7.73	0	2.42	2.22	2.499109	0	0.782386	0.717726
小计								34.829209	31.0219	1.165586	10.851426
清单项目综合单价											77.86812100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.6038	1.3625	22.62		
		普工人工费	元	3.78915	1.3916	5.27		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3812	4.43		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	26.12	26.9		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.58	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030502004001	项目名称	大对数电缆、电话线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030401-7	桥架/支架/活动地板内布放大对数线缆 线芯数N(对) 4<N≤25 ˜	100m	0.01	234.36	659.27	3.76	95.25	2.3436	6.5927	0.0376	0.9525
031106-1	地下室增加费	100元	0.023436	7.73	0	2.42	2.22	0.18116028	0	0.05671512	0.05202792
小计								2.52476028	6.5927	0.09431512	1.00452792
清单项目综合单价											10.21630332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.00913	1.3916	1.4		
		技工人工费	元	0.6894	1.3625	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0425	0.885	0.04		

项目编码	030412004023	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75 ˜ 多芯导线RVS-2×0.5	100m单线	0.01	115.32	135.15	0	37.27	1.1532	1.3515	0	0.3727
031106-1	地下室增加费	100元	0.011532	7.73	0	2.42	2.22	0.08914236	0	0.02790744	0.02560104
小计								1.24234236	1.3515	0.02790744	0.39830104
清单项目综合单价											3.02005084

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3916	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3625	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3812	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0075	0.62	0		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0048	6.67	0.03		
		多芯导线RVS-2×0.5	m	1.05	1.18	1.24		
		其他材料费	元	0.003	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
031106-1	地下室增加费	100元	0.064623	7.73	0	2.42	2.22	0.49953579	0	0.15638766	0.14346306
小计								6.96153579	2.937	0.15638766	2.00046306
清单项目综合单价											12.05538651

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3625	3.84		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	031301003030	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	73.34	87.05	37.65	26.45	73.34	87.05	37.65	26.45
031106-1	地下室增加费	100元	1.4941	7.73	0	2.42	2.22	11.549393	0	3.615722	3.316902
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	76.07	15.48	0	20.91	76.07	15.48	0	20.91
小计								160.959393	102.53	41.265722	50.676902
清单项目综合单价											355.43201700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3916	29.78		
		技工人工费	元	72.541	1.3625	98.84		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3812	20.79		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.095	0.351	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.417	15.57		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		电	kW·h	0.04	0.65	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.28	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	166.55	32.14		

项目编码	011601001006	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	56.1424	1.98	2.02	0	0.62	111.161952	113.407648	0	34.808288
031106-1	地下室增加费	100元	1.1116	7.73	0	2.42	2.22	8.592668	0	2.690072	2.467752
小计								119.75462	113.407648	2.690072	37.27604
清单项目综合单价								273.12838000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-人防电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	789314.44	
2	措施项目	28710.86	
2.1	安全文明施工	17060.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	13856.69	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3203.86	
2.2	其他措施项目费	11650.31	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	73622.28	
5	含税建安工程造价	891647.58	
合计		1783295.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		厨房排烟油系统					789314.44	0
1-1	030108001043	高温柜式离心排油烟风机	(1)名称:高温柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量9900m³/h (3)材质:碳钢机壳 耐高温 (4)类型:皮带传动 柜式离心 (5)质量:按设备出厂质量约270kg (6)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (7)灌浆配合比:无(吊装式安装) (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	台	1	10958.77	10958.77	0
1-2	030108001044	高温柜式离心排油烟风机	(1)名称:高温柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量33000m³/h (3)材质:碳钢机壳 耐高温 (4)类型:皮带传动 柜式离心 (5)质量:按设备出厂质量约270kg (6)减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 (7)灌浆配合比:无(吊装式安装) (8)单机试运转要求:按GB50275及设计要求 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	台	2	32446.38	64892.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030701016003	静电光解一体式油烟净化装置	(1)名称:静电光解一体式油烟净化装置 (2)型号:hEP+UV (3)规格:处理风量43000m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz (6)服务区域:厨房 (7)工作内容:本体安装 电气接线 调试 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	台	2	29791.51	59583.02	0
1-4	030701016004	静电光解一体式油烟净化装置	(1)名称:静电光解一体式油烟净化装置 (2)型号:hEP+UV (3)规格:处理风量13000m³/h (4)安装形式:吊装 (5)电源:220V/50Hz (6)服务区域:厨房 (7)工作内容:本体安装 电气接线 调试 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	台	1	13171.15	13171.15	0
1-5	030702003001	不锈钢板通风管道	(1)名称:SUS304不锈钢板排油烟管道 (2)形状:矩形 (3)板材厚度:δ=1.2 (4)接口形式:电弧焊 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m2	729.34	696.28	507824.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031208003004	通风管道绝热 排油烟风管防火隔热	(1)名称:排油烟风管防火隔热 (2)绝热部位:厨房排油烟不锈钢风管 (3)绝热材料品种:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉 (4)绝热层厚度:50mm (5)保护层材料品种:铝箔玻璃布外护层 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m²	36.47	1236.3	45087.86	0
1-7	031208007001	防潮层、保护层	(1)名称:风管防火隔热防潮层及保护层 (2)材料品种:0.6mm厚压花铝板 (3)层数:1层 (4)施工方式:挂口安装 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m²	40	132.47	5298.8	0
1-8	030702008001	柔性软风管	(1)名称:排油烟柔性软风管 (2)材质:防火耐高温硅玻纤复合软管 (3)规格:按风机进出口尺寸 (4)风管接头形式、材质:法兰连接 防火硅胶布 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	m	9.6	691.28	6636.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030703004001	不锈钢阀门	(1)名称:150℃不锈钢排油烟防火阀 (2)类型:防火阀(150℃自动关闭 排油烟专用) (3)型号:PYFHD-150℃ (4)规格:2000*1000 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	3572.19	3572.19	0
1-10	030703004002	不锈钢阀门	(1)名称:150℃不锈钢排油烟防火阀 (2)类型:防火阀(150℃自动关闭 排油烟专用) (3)型号:PYFHD-150℃ (4)规格:800*400 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	个	1	923.03	923.03	0
1-11	030703004003	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢手动对开多叶调节阀 (2)类型:风量调节阀 (3)型号:800*400 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	899.8	899.8	0
1-12	030703004004	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢防火调节阀 (2)型号:400*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	1	571.28	571.28	0
1-13	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:不锈钢排油烟风口 (2)型号:1000*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	1	911.72	911.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:不锈钢排油烟风口 (2)型号:600*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)含地下室增加费	个	1	772.34	772.34	0
1-15	030703017001	排油烟设备隔声罩	(1)名称:排油烟设备隔声罩 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	个	3	4424.95	13274.85	0
1-16	030703020006	油烟风机消声器	(1)名称:油烟风机消声器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	个	6	1328.66	7971.96	0
1-17	030702001028	碳钢通风管道	(1)名称:原有各类风管拆除(含相应风管部件、阀门拆除) (2)含各类支吊架拆除 (3)含地下室增加费	m2	729.34	32.81	23929.65	0
1-18	030704001003	通风工程检测、调试	(1)系统名称:地下室排油烟系统通风空调系统调整费 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)含地下室增加费	系统	1	23034.11	23034.11	0
合计							789314.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					28710.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17060.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	13856.69
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3203.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	11650.31
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	11650.31	11650.31
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							28710.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	73622.28
合计					73622.28

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030108001043	项目名称	高温柜式离心排油烟风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300 ~ 高温柜式离心排油烟风机风量9900m³/h	台	1	957.25	9341.53	29.65	257.9	957.25	9341.53	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.0625	7.73	0	2.42	2.22	77.783125	0	24.35125	22.33875
小计								1084.033125	9518.69	54.00125	302.03875

清单项目综合单价　10958.76312500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
	技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
	高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
材料	减振器	个	4	44.25	177		
	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001044	项目名称	高温柜式离心排油烟风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300<L≤62000 ~ 高温柜式离心排油烟风机风量33000m³/h	台	1	2018.94	29350.33	29.65	543.71	2018.94	29350.33	29.65	543.71
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.6794	7.73	0	2.42	2.22	159.851762	0	50.044148	45.908268
小计								2227.791762	29527.49	79.694148	611.418268

清单项目综合单价　32446.39417800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	571.629	1.3916	795.48		
	技工人工费	元	715.669	1.3625	975.1		
	高级技工人工费	元	215.263	1.3812	297.32		
材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
	煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
	黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030701016003	项目名称	静电光解一体式油烟净化装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300<L≤62000 ~ 静电光解一体式油烟净化装置hEP+UV 处理风量43000m³/h	台	1	2018.94	26695.46	29.65	543.71	2018.94	26695.46	29.65	543.71
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.6794	7.73	0	2.42	2.22	159.851762	0	50.044148	45.908268
小计								2227.791762	26872.62	79.694148	611.418268

清单项目综合单价　29791.52417800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	571.629	1.3916	795.48		
	技工人工费	元	715.669	1.3625	975.1		
	高级技工人工费	元	215.263	1.3812	297.32		
材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
	煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
	黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030701016004	项目名称	静电光解一体式油烟净化装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300 ~ 静电光解一体式油烟净化装置hEP+UV 处理风量13000m³/h	台	1	957.25	11553.91	29.65	257.9	957.25	11553.91	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.0625	7.73	0	2.42	2.22	77.783125	0	24.35125	22.33875
小计								1084.033125	11731.07	54.00125	302.03875

清单项目综合单价　13171.14312500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
	技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
	高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
材料	减振器	个	4	44.25	177		
	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-75换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=3.0 大边长L(mm) 700<L≤1120 ~ 不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	3305.57	1641.41	606.82	1000.15	330.557	164.141	60.682	100.015
031106-1	地下室增加费	100元	3.30557	7.73	0	2.42	2.22	25.5520561	0	7.9994794	7.3383654
小计								356.1090561	164.141	68.6814794	107.3533654
清单项目综合单价											696.28490090

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	33.499	1.3916	46.62		
	技工人工费	元	144.465	1.3625	196.83		
	高级技工人工费	元	63.066	1.3812	87.11		
材料	不锈钢板 δ=1.2mm	m2	1.08	107.76	116.38		
	热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	15.81	0.24		
	白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
	钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
	不锈钢焊条 A102 φ3.2mm	kg	1.025	34.29	35.15		
	铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
	石油沥青油毡 350#	m2	0.121	2.5	0.3		
	煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
	硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
	其他材料费	元	6.998	0.885	6.19		
机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.03	283.3	8.5		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.03	55.59	1.67		
	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.308	164.01	50.52		

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热 排油烟风管防火隔热	计量单位	m²

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ~ 防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉	m3	1	331.36	708.67	30.03	125.26	331.36	708.67	30.03	125.26
031106-1	地下室增加费	100元	3.313601	7.73	0	2.42	2.22	25.61413573	0	8.01891442	7.35619422
小计								356.9741357	708.67	38.04891442	132.6161942
清单项目综合单价											1236.30924437

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	67.819	1.3916	94.38		
	技工人工费	元	139.75	1.3625	190.41		
	高级技工人工费	元	33.717	1.3812	46.57		
材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
	塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
	氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉	m3	1.03	571.24	588.38		
	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.29	30.03		

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m²

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-706	防潮层、保护层安装金属薄板挂口安装 管道	10m2	0.1	652.33	265.04	131.49	195.26	65.233	26.504	13.149	19.526
031106-1	地下室增加费	100元	0.65233	7.73	0	2.42	2.22	5.0425109	0	1.5786386	1.4481726
小计								70.2755109	26.504	14.7276386	20.9741726
清单项目综合单价											132.48132210

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.352	1.3916	18.58		
	技工人工费	元	27.511	1.3625	37.48		
	高级技工人工费	元	6.638	1.3812	9.17		
材料	镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.25	20.85	26.06		
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	0.6	0.62	0.37		
	钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.017	250.29	4.25		
	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.012	450.17	5.4		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.015	232.77	3.49		

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	防火耐高温硅玻纤复合软管 ~ 防火耐高温硅玻纤复合软管	m2	1	325.39	194.27	33.19	98.19	325.39	194.27	33.19	98.19
031106-1	地下室增加费	100元	3.253896	7.73	0	2.42	2.22	25.15261608	0	7.87442832	7.22364912
小计								350.5426161	194.27	41.06442832	105.4136491
清单项目综合单价											691.29069352

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
	技工人工费	元	112.647	1.3625	153.48		
	高级技工人工费	元	33.933	1.3812	46.87		
材料	扁钢 <59	kg	8.32	3.98	33.11		
	角钢 <63	kg	18.33	3.38	61.96		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
	铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	防火耐高温硅玻纤复合软管	m2	1.15	36.97	42.52		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.59	31.62		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.39	1.57		

项目编码	030703004001	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-50换	150℃不锈钢排油烟防火阀2000*1000安装	个	1	193.41	3139.87	6.37	208.63	193.41	3139.87	6.37	208.63
031106-1	地下室增加费	100元	1.9341	7.73	0	2.42	2.22	14.950593	0	4.680522	4.293702
小计								208.360593	3139.87	11.050522	212.923702
清单项目综合单价											3572.20481700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	62.447	1.3916	86.9		
	技工人工费	元	78.176	1.3625	106.51		
材料	150℃不锈钢排油烟防火阀2000*1000	个	1	3097.35	3097.35		
	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.428	14.16	6.06		
	不锈钢垫圈 M14~18	10个	0.772	5.38	4.15		
	不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.386	63.54	24.53		
	不锈钢六角螺母 M5~10	10个	0.081	23.37	1.89		
	其他材料费	元	6.654	0.885	5.89		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.029	219.59	6.37		

项目编码	030703004002	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-50换	150℃不锈钢排油烟防火阀800*400安装	个	1	193.41	616.86	6.37	82.48	193.41	616.86	6.37	82.48
031106-1	地下室增加费	100元	1.9341	7.73	0	2.42	2.22	14.950593	0	4.680522	4.293702
小计								208.360593	616.86	11.050522	86.773702
清单项目综合单价											923.04481700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.447	1.3916	86.9		
		技工人工费	元	78.176	1.3625	106.51		
	材料	150℃不锈钢排油烟防火阀800*400	个	1	574.34	574.34		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.428	14.16	6.06		
		不锈钢垫圈 M14～18	10个	0.772	5.38	4.15		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.386	63.54	24.53		
		不锈钢六角螺母 M5～10	10个	0.081	23.37	1.89		
		其他材料费	元	6.654	0.885	5.89		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.029	219.59	6.37		

项目编码	030703004003	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-50换	不锈钢手动对开多叶调节阀800*400安装	个	1	193.41	594.73	6.37	81.37	193.41	594.73	6.37	81.37
031106-1	地下室增加费	100元	1.9341	7.73	0	2.42	2.22	14.950593	0	4.680522	4.293702
小计								208.360593	594.73	11.050522	85.663702
清单项目综合单价											899.80481700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.447	1.3916	86.9		
		技工人工费	元	78.176	1.3625	106.51		
	材料	不锈钢手动对开多叶调节阀800*400	个	1	552.21	552.21		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.428	14.16	6.06		
		不锈钢垫圈 M14～18	10个	0.772	5.38	4.15		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.386	63.54	24.53		
		不锈钢六角螺母 M5～10	10个	0.081	23.37	1.89		
		其他材料费	元	6.654	0.885	5.89		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.029	219.59	6.37		

项目编码	030703004004	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-48换	不锈钢防火调节阀400*200安装	个	1	85.66	427.92	2.85	44.27	85.66	427.92	2.85	44.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.8566	7.73	0	2.42	2.22	6.621518	0	2.072972	1.901652
小计								92.281518	427.92	4.922972	46.171652
清单项目综合单价											571.29614200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.653	1.3916	38.48		
		技工人工费	元	34.629	1.3625	47.18		
	材料	不锈钢防火调节阀400*200	个	1	403.54	403.54		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.19	14.16	2.69		
		不锈钢垫圈 M10～12	10个	0.534	5.29	2.82		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.217	63.54	13.79		
		不锈钢六角螺母 M5～10	10个	0.036	23.37	0.84		
		其他材料费	元	4.788	0.885	4.24		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		

项目编码	030703008001	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-175换	不锈钢排油烟风口1000*600安装	个	1	119.39	710.44	0	67.11	119.39	710.44	0	67.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.1939	7.73	0	2.42	2.22	9.228847	0	2.889238	2.650458
小计								128.618847	710.44	2.889238	69.760458
清单项目综合单价											911.70854300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.542	1.3916	53.64		
		技工人工费	元	48.254	1.3625	65.75		
	材料	橡胶板	kg	0.32	7.23	2.31		
		六角螺栓带螺母 M8×75	套	0.083	1.86	0.15		
		不锈钢排油烟风口1000*600	个	1	707.96	707.96		
		其他材料费	元	0.028	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030703008002	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-175换	不锈钢排油烟风口600*300安装 、不锈钢排油烟风口600*300	个	1	119.39	577.7	0	60.47	119.39	577.7	0	60.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.1939	7.73	0	2.42	2.22	9.228847	0	2.889238	2.650458
小计								128.618847	577.7	2.889238	63.120458
清单项目综合单价											772.32854300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.542	1.3916	53.64		
		技工人工费	元	48.254	1.3625	65.75		
	材料	不锈钢排油烟风口600*300	kg	1	575.22	575.22		
		橡胶板	kg	0.32	7.23	2.31		
		六角螺栓带螺母 M8×75	套	0.083	1.86	0.15		
		其他材料费	元	0.028	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030703017001	项目名称	排油烟设备隔声罩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-299	排油烟设备隔声罩制作	100kg	1.666667	1071.12	400.16	201.55	317.85	1785.200357	666.9333466	335.9167339	529.750106
030903-315	排油烟设备隔声罩安装	100kg	1.666667	359.31	31.41	0	96.65	598.8501198	52.35061047	0	161.0833656
031106-1	地下室增加费	100元	23.8405	7.73	0	2.42	2.22	184.287065	0	57.69401	52.92591
小计								2568.337542	719.2834772	393.6107439	743.7593815
清单项目综合单价											4424.99114435

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	659.047	1.3916	917.13		
		技工人工费	元	825.123	1.3625	1124.23		
		高级技工人工费	元	248.108	1.3812	342.69		
	材料	扁钢 <60	kg	3.167	3.98	12.6		
		角钢 <60	kg	67	3.38	226.46		
		普通钢板 Q#～3# δ=1.0mm～1.5mm	kg	118.217	3.396	401.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	9.197	1.73	15.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.83	2.83	8.01		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.667	7.4	4.94		
		钢制上吸式侧吸罩	100kg	1.667	26.55	44.26		
		其他材料费	元	5.725	0.885	5.07		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	1.417	219.59	311.16		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.133	32.76	4.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.133	153.44	20.41		

项目编码	030703020006	项目名称	油烟风机消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200 油烟风机消声器	节	1	343.52	848.71	0	93.96	343.52	848.71	0	93.96
031106-1	地下室增加费	100元	3.4352	7.73	0	2.42	2.22	26.554096	0	8.313184	7.626144
小计								370.074096	848.71	8.313184	101.586144
清单项目综合单价											1328.68342400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	94.854	1.3916	132		
		技工人工费	元	118.916	1.3625	162.02		
		高级技工人工费	元	35.839	1.3812	49.5		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.81	19.66		
		角钢 ＜63	kg	7.55	3.38	25.52		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	0.506	0.885	0.45		
	机械							

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630＜L≤1000 (通风空调工程破坏性拆除:人工*0.35机械*0.35材料*0) 镀锌薄钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	226.36	0	12.9	60.82	22.636	0	1.29	6.082
031106-1	地下室增加费	100元	0.22636	7.73	0	2.42	2.22	1.7497628	0	0.5477912	0.5025192
小计								24.3857628	0	1.8377912	6.5845192
清单项目综合单价											32.80807320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.259	1.3916	8.71		
		技工人工费	元	7.836	1.3625	10.68		
		高级技工人工费	元	2.353	1.3812	3.25		
	材料							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.59	0.66		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.3	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.001	55.59	0.06		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	232.77	0.23		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.001	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	2958.1774	3.37	2.96	0	1.04	9969.057838	8756.205104	0	3076.504496
031106-1	地下室增加费	100元	99.6906	7.73	0	2.42	2.22	770.608338	0	241.251252	221.313132
小计								10739.66618	8756.205104	241.251252	3297.817628
清单项目综合单价											23034.94016000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	2811.2372	1.48	1.99	0	0.49	4160.631056	5594.362028	0	1377.506228
031106-1	地下室增加费	100元	41.6063	7.73	0	2.42	2.22	321.616699	0	100.687246	92.365986
小计								4482.247755	5594.362028	100.687246	1469.872214
清单项目综合单价											11647.16924300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-厨房排油烟工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	51647.81	
2	措施项目	1953.23	
2.1	安全文明施工	1117.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	907.96	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	209.93	
2.2	其他措施项目费	835.34	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	4824.09	
5	含税建安工程造价	58425.13	
合计		116850.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给排水系统					18632.60	0
1-1	031301004001	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN65-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	8	237.22	1897.76	0
1-2	031301004002	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN80-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	8	354	2832	0
1-3	031301004003	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN100-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	8	255.87	2046.96	0
1-4	031301004004	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN100*2-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	421.11	421.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031301004005	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN150-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	16	252.2	4035.2	0
1-6	031301004006	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN150*4-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	3	469.23	1407.69	0
1-7	031301004007	成品支架	(1)名称:水管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN80-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	2	286.61	573.22	0
1-8	031301004008	成品支架	(1)名称:水管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN100-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	4	296.23	1184.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031301004009	成品支架	(1)名称:水管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN150-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	14	302.41	4233.74	0
2		电气系统					13788.78	0
2-1	031301004010	成品支架	(1)名称:桥架侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-200-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	11	494.83	5443.13	0
2-2	031301004011	成品支架	(1)名称:桥架侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-300-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	5	494.83	2474.15	0
2-3	031301004012	成品支架	(1)名称:桥架侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-500-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	4	532.94	2131.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031301004013	成品支架	(1)名称:桥架侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-600-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	532.94	532.94	0
2-5	031301004014	成品支架	(1)名称:桥架双向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-200-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	2	662.1	1324.2	0
2-6	031301004015	成品支架	(1)名称:桥架双向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-300-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	662.1	662.1	0
2-7	031301004016	成品支架	(1)名称:桥架双向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-500-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	716.92	716.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031301004017	成品支架	(1)名称:桥架双向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-800-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	503.58	503.58	0
3		暖通系统					19226.43	0
3-1	031301004018	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-800*320-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	4	421.33	1685.32	0
3-2	031301004019	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1000*320-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	2	607.27	1214.54	0
3-3	031301004020	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1250*320-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	2	400.06	800.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031301004021	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1600*320-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	446.52	446.52	0
3-5	031301004022	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1600*400-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	3	666.74	2000.22	0
3-6	031301004023	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1800*320-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	9	704.83	6343.47	0
3-7	031301004024	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-2200*400-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	2	752.23	1504.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	031301004025	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-800*320-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	2	457.83	915.66	0
3-9	031301004026	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1250*320-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	447.45	447.45	0
3-10	031301004027	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1600*400-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	473.47	473.47	0
3-11	031301004028	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1800*320-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	5	505.55	2527.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	031301004029	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-2200*400-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	1	867.45	867.45	0
合计							51647.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1953.23
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1117.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	907.96
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	209.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	835.34
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	835.34	835.34
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1953.23

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	4824.09
合计					4824.09

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031301004001	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	83.21	13.2	30.97	97.74	83.21	13.2	30.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.9774	7.73	0	2.42	2.22	7.555302	0	2.365308	2.169828
小计								105.295302	83.21	15.565308	33.139828

清单项目综合单价　237.21043800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004002	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	194.43	13.2	36.53	97.74	194.43	13.2	36.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.9774	7.73	0	2.42	2.22	7.555302	0	2.365308	2.169828
小计								105.295302	194.43	15.565308	38.699828

清单项目综合单价　353.99043800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004003	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	100.98	13.2	31.86	97.74	100.98	13.2	31.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.9774	7.73	0	2.42	2.22	7.555302	0	2.365308	2.169828
小计								105.295302	100.98	15.565308	34.029828

清单项目综合单价　255.87043800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004004	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	213.63	44.36	42.3	107.52	213.63	44.36	42.3
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	213.63	46.961984	44.686944

清单项目综合单价　421.11022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004005	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	97.48	13.2	31.68	97.74	97.48	13.2	31.68
031106-1	地下室增加费	100元	0.9774	7.73	0	2.42	2.22	7.555302	0	2.365308	2.169828
小计								105.295302	97.48	15.565308	33.849828

清单项目综合单价　252.19043800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004006	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	259.46	44.36	44.59	107.52	259.46	44.36	44.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	259.46	46.961984	46.976944

清单项目综合单价　469.23022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004007	项目名称	成品支架	计量单位	套

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	130.25	13.2	33.32	97.74	130.25	13.2	33.32
031106-1	地下室增加费	100元	0.9774	7.73	0	2.42	2.22	7.555302	0	2.365308	2.169828
小计								105.295302	130.25	15.565308	35.489828
清单项目综合单价											286.60043800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004008	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	139.41	13.2	33.78	97.74	139.41	13.2	33.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.9774	7.73	0	2.42	2.22	7.555302	0	2.365308	2.169828
小计								105.295302	139.41	15.565308	35.949828
清单项目综合单价											296.22043800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004009	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	145.3	13.2	34.07	97.74	145.3	13.2	34.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.9774	7.73	0	2.42	2.22	7.555302	0	2.365308	2.169828
小计								105.295302	145.3	15.565308	36.239828
清单项目综合单价											302.40043800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004010	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	283.84	44.36	45.81	107.52	283.84	44.36	45.81
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	283.84	46.961984	48.196944
清单项目综合单价											494.83022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004011	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	283.84	44.36	45.81	107.52	283.84	44.36	45.81
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	283.84	46.961984	48.196944
清单项目综合单价											494.83022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004012	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	320.13	44.36	47.62	107.52	320.13	44.36	47.62
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	320.13	46.961984	50.006944
清单项目综合单价											532.93022400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004013	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	320.13	44.36	47.62	107.52	320.13	44.36	47.62
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	320.13	46.961984	50.006944
清单项目综合单价											532.93022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004014	项目名称		成品支架				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	443.14	44.36	53.78	107.52	443.14	44.36	53.78
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	443.14	46.961984	56.166944
清单项目综合单价											662.10022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004015	项目名称		成品支架				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	443.14	44.36	53.78	107.52	443.14	44.36	53.78
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	443.14	46.961984	56.166944
清单项目综合单价											662.10022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004016	项目名称		成品支架				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	495.35	44.36	56.39	107.52	495.35	44.36	56.39
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	495.35	46.961984	58.776944
清单项目综合单价											716.92022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004017	项目名称		成品支架				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	292.17	44.36	46.23	107.52	292.17	44.36	46.23
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	292.17	46.961984	48.616944
清单项目综合单价											503.58022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004018	项目名称		成品支架				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	213.84	44.36	42.31	107.52	213.84	44.36	42.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	213.84	46.961984	44.696944
清单项目综合单价											421.33022400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004019	项目名称		成品支架				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	390.92	44.36	51.16	107.52	390.92	44.36	51.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	390.92	46.961984	53.546944

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									607.26022400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08				
	技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5				
	高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94				
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5				
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24				
	其他材料费	元	1.445	0.885	1.28				
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28				
	手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08				

项目编码	031301004020	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	193.58	44.36	41.3	107.52	193.58	44.36	41.3
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	193.58	46.961984	43.686944

清单项目综合单价									400.06022400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08				
	技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5				
	高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94				
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5				
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24				
	其他材料费	元	1.445	0.885	1.28				
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28				
	手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08				

项目编码	031301004021	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	237.83	44.36	43.51	107.52	237.83	44.36	43.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	237.83	46.961984	45.896944

清单项目综合单价									446.52022400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08				
	技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5				
	高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94				
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5				
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24				
	其他材料费	元	1.445	0.885	1.28				
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28				
	手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08				

项目编码	031301004022	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	447.56	44.36	54	107.52	447.56	44.36	54
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	447.56	46.961984	56.386944

清单项目综合单价									666.74022400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08				
	技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5				
	高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94				
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5				
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24				
	其他材料费	元	1.445	0.885	1.28				
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28				
	手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08				

项目编码	031301004023	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	483.84	44.36	55.81	107.52	483.84	44.36	55.81
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	483.84	46.961984	58.196944

清单项目综合单价									704.83022400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08				
	技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5				
	高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94				
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5				
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24				
	其他材料费	元	1.445	0.885	1.28				
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28				
	手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08				

项目编码	031301004024	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	528.98	44.36	58.07	107.52	528.98	44.36	58.07
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	528.98	46.961984	60.456944

清单项目综合单价									752.23022400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08				
	技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5				
	高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94				
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5				
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24				
	其他材料费	元	1.445	0.885	1.28				
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28				
	手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08				

项目编码	031301004025	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	248.6	44.36	44.05	107.52	248.6	44.36	44.05
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	248.6	46.961984	46.436944

清单项目综合单价									457.83022400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08				

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004026	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	238.71	44.36	43.55	107.52	238.71	44.36	43.55
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	238.71	46.961984	45.936944

清单项目综合单价								447.44022400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004027	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	263.49	44.36	44.79	107.52	263.49	44.36	44.79
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	263.49	46.961984	47.176944

清单项目综合单价								473.46022400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004028	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	294.05	44.36	46.32	107.52	294.05	44.36	46.32
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	294.05	46.961984	48.706944

清单项目综合单价								505.55022400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004029	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	638.71	44.36	63.55	107.52	638.71	44.36	63.55
031106-1	地下室增加费	100元	1.0752	7.73	0	2.42	2.22	8.311296	0	2.601984	2.386944
小计								115.831296	638.71	46.961984	65.936944

清单项目综合单价								867.44022400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031401001006	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	126.3816	2.47	3.32	0	0.81	312.162552	419.586912	0	102.369096
小计								312.162552	419.586912	0	102.369096

清单项目综合单价								834.11856000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地下抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	14446606.86	
2	措施项目	2103769.88	
2.1	安全文明施工	584453.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	520899.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	63554.28	
2.2	其他措施项目费	1519316.33	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1489533.91	
5	含税建安工程造价	18039910.65	
合计		36079821.30	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					739034.71	0
1-1	010402001002	加气混凝土砌块墙	(1)墙厚：综合考虑 (2)砌块：蒸压加气混凝土砌块，强度综合考虑 (3)砌筑方式、砂浆强度综合考虑 (4)弧形等综合考虑 (5)砌筑高度综合考虑 (6)综合单价包含斜砌、垫块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、墙体勾缝、留洞及门窗框砼固定块 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	962	690.77	664520.74	0
1-2	010401008002	零星砌砖	(1)零星构件，部位综合考虑 (2)砖品种规格及强度综合 (3)砂浆种类及强度综合 (4)砌筑高度:综合考虑 (5)工作内容含斜砌、垫块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	29	918.91	26648.39	0
1-3	010506017002	砌体工程内配钢筋	（1）钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内（带E和不带E综合考虑） （2）砌体拉结筋不区分施工工艺综合考虑 （3）满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	7	6837.94	47865.58	0
2		混凝土工程					2006143.44	0
2-1	010502006004	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C45 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	387	599.22	231898.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010502006005	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C40 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	210	574.1	120561	0
2-3	010502006006	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	650	568.75	369687.5	0
2-4	010502007001	劲性混凝土柱	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C60 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	11	663.41	7297.51	0
2-5	010502011003	梁、板	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1700	534.22	908174	0
2-6	010502020002	直形楼梯	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	238	561.94	133741.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010502021002	构造柱	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	112	693.34	77654.08	0
2-8	010502022002	圈梁	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	23	777.27	17877.21	0
2-9	010503006002	过梁	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	34	777.27	26427.18	0
2-10	010502033009	后浇带	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)部位:墙 (3)混凝土强度等级:C35 (4)含收缩补偿混凝土 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	612.2	612.2	0
2-11	010502025002	其他构件	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	205	547.38	112212.9	0
3		钢筋工程					3294075.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010506002025	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.8	5815.61	4652.49	0
3-2	010506002026	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.2	5816.57	1163.31	0
3-3	010506002027	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	80	5509.74	440779.2	0
3-4	010506002028	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	52	5508.79	286457.08	0
3-5	010506002029	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	35	5243.1	183508.5	0
3-6	010506002030	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	27	5202.68	140472.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010506002031	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	85	5155.71	438235.35	0
3-8	010506002032	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	35	5090.17	178155.95	0
3-9	010506002033	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	40	5169.91	206796.4	0
3-10	010506002034	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	45	5172.09	232744.05	0
3-11	010506002035	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	21	5199.4	109187.4	0
3-12	010506002036	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以外(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	3	5111.57	15334.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010506002037	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	6717.93	6717.93	0
3-14	010506002038	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ10 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	6718.9	6718.9	0
3-15	010506002039	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	65	6675.6	433914	0
3-16	010506002040	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	47	6674.65	313708.55	0
3-17	010506002041	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	20	5452.36	109047.2	0
3-18	010506002042	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 (带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	12	5411.93	64943.16	0
3-19	010506002043	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	5364.96	5364.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	010506002044	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5299.42	2649.71	0
3-21	010506002045	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ20(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5379.16	2689.58	0
3-22	010506002046	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ22(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5381.34	2690.67	0
3-23	010506002047	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5408.67	2704.34	0
3-24	040901010003	钢筋机械连接	(1)连接方式:钢筋机械连接接头 (2)规格:φ25以内 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6276	15.38	96524.88	0
3-25	040901010004	钢筋机械连接	(1)连接方式:钢筋机械连接接头 (2)规格:φ25以外 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	467	19.09	8915.03	0
4		门窗工程					2526395.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010802004001	钢质防火门	(1)类型:甲级钢质防火门(含闭门器、门磁开关及其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	12.24	694.76	8503.86	0
4-2	010802004002	钢质防火门	(1)类型:乙级钢质防火门(含闭门器、门磁开关及其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	8.88	668.84	5939.3	0
4-3	010802004003	钢质防火门	(1)类型:丙级钢质防火门(含闭门器、门磁开关及其他所有五金配件) (2)含门洞口塞缝、收边处理 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5.04	623.1	3140.42	0
4-4	010802003004	防盗门	(1)成品钢质门安装 (2)框、扇材质:综合考虑 (3)含门框、门扇、门框填充物、密封胶、塞缝、门锁及五金配件等 (4)不区分开门方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	751.02	831.72	624638.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010802003005	防盗门	(1)成品钢质门(无障碍门)安装 (2)框、扇材质:综合考虑 (3)含门框、门扇、门框填充物、密封胶、塞缝、门锁及五金配件等 (4)不区分开门方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	418.32	831.72	347925.11	0
4-6	010805004001	地弹门	(1)铝合金地弹门安装 (2)门洞口尺寸:综合考虑 (3)框材质:断热铝合金 (4)玻璃品种、厚度:6(Low-E)+12A+6mm双钢化中空玻璃 (5)含五金配件、拉手、地弹簧等 (6)含门框、门扇、门框填充物、密封胶、塞缝、门锁及五金配件等 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	825.3	940.68	776343.2	0
4-7	010807003002	金属百叶窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)框材质、规格:铝合金材质，规格综合考虑 (3)百叶材料品种、规格:综合考虑 (4)含框周边塞缝、密封胶、安装五金配件、调试等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6.23	376.08	2342.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	010807001002	金属(塑钢)窗	(1)成品铝合金固定窗 (2)洞口尺寸:综合考虑 (3)框、扇材质:铝合金框 (4)玻璃品种、厚度:6(Low-E)+12A+6mm双钢化中空玻璃 (5)含框周边塞缝、密封胶、安装五金配件、调试等 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	148.49	633.05	94001.59	0
4-9	010807001003	金属(塑钢)窗	(1)成品铝合金推拉窗 (2)洞口尺寸:综合考虑 (3)框、扇材质:铝合金框 (4)玻璃品种、厚度:6(Low-E)+12A+6mm双钢化中空玻璃 (5)含框周边塞缝、密封胶、安装五金配件、调试等 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	148.49	663.44	98514.21	0
4-10	010807001004	金属(塑钢)窗	(1)成品铝合金平开窗 (2)洞口尺寸:综合考虑 (3)框、扇材质:铝合金框 (4)玻璃品种、厚度:6(Low-E)+12A+6mm双钢化中空玻璃 (5)含框周边塞缝、密封胶、安装五金配件、调试等 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	148.49	657.67	97657.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010807001005	金属(塑钢)窗	(1)成品铝合金上下悬窗 (2)洞口尺寸:综合考虑 (3)框、扇材质:铝合金框 (4)玻璃品种、厚度:6(Low-E)+12A+6mm双钢化中空玻璃 (5)含框周边塞缝、密封胶、安装五金配件、调试等 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	148.49	620.06	92072.71	0
4-12	010802001003	金属(塑钢)门	(1)部位:地上部分 (2)成品铝合金门联窗 (3)洞口尺寸:综合考虑 (4)框、扇材质:铝合金框 (5)玻璃品种、厚度:6(Low-E)+12A+6mm双钢化中空玻璃 (6)含框周边塞缝、密封胶、安装五金配件、调试等 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	572.95	655.06	375316.63	0
5		金属结构工程					275472.67	0
5-1	010603003001	钢柱（混凝土内钢结构）	(1)H型钢柱 (2)规格及单根重量综合考虑 (3)钢材品种、规格:综合考虑 (4)钢构件焊接、连接质量等符合设计及施工规范要求 (5)含除锈、场内外运输、吊装、倒运、构件预拼装、保护及构件安装所需拼装平台安拆等 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	7	7441.62	52091.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010604001001	钢梁	(1)H型钢梁 (2)规格及单根重量综合考虑 (3)钢材品种、规格:综合考虑 (4)钢构件焊接、连接质量等符合设计及施工规范要求 (5)含除锈、底漆、中间漆、预埋件、依附在钢柱梁上的构件、场内外运输、吊装、倒运、构件预拼装、保护及构件安装所需拼装平台安拆等 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	21	7517.45	157866.45	0
5-3	010506025003	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.118	8844.68	1043.67	0
5-4	010608004001	剪力栓钉	(1)栓钉种类、规格:φ19@200栓钉，长度110mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1500	6.85	10275	0
5-5	011402003001	金属面油漆（面漆）	(1)面漆:聚氨酯面漆两道，干膜厚度70μm，面漆的颜色应满足建筑装饰要求； (2)其他详见图纸及相关规范，满足设计及技术规范要求 (3)位置:主体钢结构室内钢构件、非主体钢结构钢构件(室内装饰构件、设备支架等)(防腐蚀性等级为C3) (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	349	29.34	10239.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	011402003002	金属构件刷防火涂料	(1)构件名称:其他钢框梁、钢梁、楼面钢支撑、楼板、疏散楼梯 (2)防火等级要求耐火极限:3.0H (3)防火涂料类型:非膨胀型 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	349	125.95	43956.55	0
6		装配式工程					686065.09	0
6-1	010504004001	叠合楼板	(1)构件类型:叠合板 (2)厚度:60mm (3)构件混凝土强度等级:C30 (4)钢筋含量综合考虑 (5)钢筋含量:综合考虑 (6)砂浆配合比:满足设计和规范要求 (7)其他:构件模板制安 (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	174	2869.87	499357.38	0
6-2	040304002001	预制外墙	(1)预制外墙构件，单个构件体积、钢筋综合考虑 (2)含接缝处理(构件接缝处采用耐候性密封胶)以及完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (3)包含预留预埋栏杆扶手安装埋件、预留孔洞、滴水线等 (4)包含结合面清理；构件就位、支撑加固、吊装、校正、垫实固定；接头钢筋调直；搭设及拆除钢支撑等工作内容 (5)含成品构件原价及运至施工现场指定地点的所有费用 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	62	2996.63	185791.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	010404001001	轻质墙板	(1)名称:200厚ALC墙 (2)材料供应及安装。含钢柱钢梁及各种固定件等 (3)高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	194.4	194.4	0
6-4	010404001002	轻质墙板	(1)名称:100厚ALC墙 (2)材料供应及安装。含钢柱钢梁及各种固定件等 (3)高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	131.63	131.63	0
6-5	010404001003	轻质墙板	(1)名称:150厚ALC墙 (2)材料供应及安装。含钢柱钢梁及各种固定件等 (3)高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	160.73	160.73	0
6-6	010404001004	轻质墙板	(1)名称:250厚ALC墙 (2)材料供应及安装。含钢柱钢梁及各种固定件等 (3)高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	204.1	204.1	0
6-7	010404001005	轻质墙板	(1)名称:300厚ALC墙 (2)材料供应及安装。含钢柱钢梁及各种固定件等 (3)高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	225.79	225.79	0
7		其他工程					222734.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	011503001004	楼梯栏杆	(1)楼梯栏杆 (2)高度:900mm (3)具体做法详见图集22J403-1 B1/2-7 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	199	470.04	93537.96	0
7-2	011503001005	靠墙扶手	1.靠墙扶手(不锈钢) 2.不锈钢管尺寸采用∅40x2,扶手颜色为浅灰色涂料 3.具体做法详见图集22J403-1 4/5-4，预埋件等综合考虑 4.预埋件、连接件等综合考虑 5.室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 6.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	267	187.22	49987.74	0
7-3	011503001006	防护栏杆	(1)防护栏杆 (2)高度:1100mm (3)具体做法详见图集22J403-1 3-48 (4)栏杆材料要求:不锈钢栏杆 (5)预埋件、连接件等综合考虑 (6)室内、外楼梯栏杆(含扶手)均防锈漆打底,面刷黑色哑光漆两度。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	51	500.37	25518.87	0
7-4	010503014002	盖板、井圈	(1)构件名称:集水井密闭钢盖板 (2)具体做法详图纸 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	3	593.3	1779.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	010503014003	不锈钢盖板	(1)成品304不锈钢盖板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	15	309.95	4649.25	0
7-6	010901007002	排水沟	(1)断面尺寸:300*300mm (2)内壁及底面20厚1:2水泥砂浆抹光 (3)30mmC20细石混凝土找1%找坡并找平 (4)2mm厚304不锈钢盖板 (5)预埋件综合考虑 (6)具体做法详图纸 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	115	256.07	29448.05	0
7-7	010506025004	预埋铁件	(1)各种型钢、铁件，规格尺寸综合考虑 (2)油漆种类满足设计要求 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	8844.68	8844.68	0
7-8	010607006002	钢爬梯	(1)各类型钢综合考虑 (2)包含预埋件，其费用报在综合单价内，不计清单工程量 (3)包含除锈、油漆 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1	8967.79	8967.79	0
8		屋面防水					750752.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	010902001001	屋1a-非种植	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度按平面)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (3)XPS挤塑聚苯板(B1级),厚度按节能设计专篇 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2480	113.28	280934.4	0
8-2	010902001002	屋2a-上人屋面(种植)	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度按平面)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (3)XPS挤塑聚苯板(B1级),厚度按节能设计专篇 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	162.7	147.7	24030.79	0
8-3	010902001003	屋面-防水层	(1)4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 (2)防水层三道且各层防水卷材和涂料均要求“四周泛高至结构面以上600mm,且不小于完成面以上250mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层” (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	162.7	70.65	11494.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4	010902001004	屋面-防水层	(1)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (2)防水层三道且各层防水卷材和涂料均要求“四周泛高至结构面以上600mm,且不小于完成面以上250mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层” (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2642.7	62.69	165670.86	0
8-5	010902001005	屋面-防水层	(1)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 (2)防水层三道且各层防水卷材和涂料均要求“四周泛高至结构面以上600mm,且不小于完成面以上250mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层” (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	162.7	56.17	9138.86	0
8-6	010902001006	屋面-防水层	(1)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) (2)防水层三道且各层防水卷材和涂料均要求“四周泛高至结构面以上600mm,且不小于完成面以上250mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层” (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2480	55.39	137367.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	010902001008	屋面-防水层	(1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (2)防水层三道且各层防水卷材和涂料均要求“四周泛高至结构面以上600mm,且不小于完成面以上250mm,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道部位泛水处设防水附加层” (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2480	49.24	122115.2	0
9		模板工程					3945933.15	0
9-1	010505004002	矩形柱	(1)矩形、异形模板类型综合考虑 (2)柱尺寸、支模高度等综合考虑 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	396	133.62	52913.52	0
9-2	010505005002	直形墙	(1)墙厚50cm内 (2)支模高度等综合考虑 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	9293	116.31	1080868.83	0
9-3	010505006002	矩形梁	(1)矩形、异形等模板类型材质综合考虑 (2)梁高综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6670	97.28	648857.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-4	010505007003	有梁板	(1)板厚综合考虑 (2)有梁板、平板、无梁板等模板类型材质综合考虑 (3)地下室、清水砼等综合考虑 (4)木模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4410	89.08	392842.8	0
9-5	010505008002	坡道板	(1)斜板，木模板 (2)有梁板、平板、无梁板等模板类型材质综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	41	89.08	3652.28	0
9-6	010505007004	梁、板模板支撑架	(1)梁、板模板支撑架增加费 (2)梁截面面积、板厚、支模高度综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	35025	18.06	632551.5	0
9-7	010505016001	电梯井壁	(1)电梯井壁木模板((支模高度H≤4m) (2)模板类型材质综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3260	124.24	405022.4	0
9-8	010505011002	构造柱	(1)综合各类柱截面周长 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1288	113.45	146123.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-9	010505013002	过梁	(1)综合各类过梁模板 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	540	119.12	64324.8	0
9-10	010505012002	圈梁	(1)综合各类圈梁模板 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	248	118.21	29316.08	0
9-11	010505008003	设备基础模板	(1)设备基础等模板 (2)模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	44	79.37	3492.28	0
9-12	010505010003	楼梯	(1)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (2)支模高度综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1274	192.44	245168.56	0
9-13	010505014002	其他现浇构件	(1)反坎、地沟、挡水坎、台阶等其他小型构件模板 (2)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (3)支模高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1842	102	187884	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-14	010505010004	后浇带收口网	(1)梁、板、墙等其他构件 (2)快易收口网、模板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	15	155.48	2332.2	0
9-15	010505B002002	水平安全兜网	(1)构件类型:水平安全兜网 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4410	11.47	50582.7	0
合计							14446606.86	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2103769.88
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	584453.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	520899.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	63554.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1030160.12
1-9-1	011601001007	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	7712.24	91.1	702585.06
1-9-2	011601001008	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	8184	20.33	166380.72
1-9-3	011601001009	里脚手架（有满堂架区域）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1505	13.28	19986.4
1-9-4	011601001010	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	7224	15.31	110599.44
1-9-5	011601001011	电梯井架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	650	47.09	30608.5
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	411803.91
1-10-1	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	台·天	133	1951.56	259557.48
1-10-2	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	台·天	133	1144.71	152246.43
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	77352.3
1-14-1	010506002048	措施钢筋	1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	15	5156.82	77352.3
合计							2103769.88

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1489533.91
合计					1489533.91

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010402001002	项目名称	加气混凝土砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ^（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.03	3116.68	2824.98	0	965.99	93.5004	84.7494	0	28.9797
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.07	3116.68	2824.98	0	965.99	218.1676	197.7486	0	67.6193
小计								311.668	282.498	0	96.599

清单项目综合单价　690.76500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	172.831	1.3625	235.48		
	普工人工费	元	54.747	1.3916	76.19		
材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
	加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.872	250.44	218.38		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	681.42	21.12		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
	水	m3	0.1	4.62	0.46		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.101	313.45	31.66		
	其他材料费(按百分比计算)	元	8.228	1	8.23		
机械							

项目编码	010401008002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-22换	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆 ^ 灰砂砖,湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	5144.35	2555.57	0	1489.08	514.435	255.557	0	148.908
小计								514.435	255.557	0	148.908

清单项目综合单价　918.90000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	279.513	1.3625	380.84		
	普工人工费	元	96.003	1.3916	133.6		
材料	灰砂砖	千块	0.546	329.2	179.74		
	水	m3	0.109	4.62	0.5		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.211	321.19	67.77		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.443	1	7.44		
机械							

项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.39	3562.8	10.92	410.56	875.39	3562.8	10.92	410.56
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1556.23	9.73	0	412.29	1556.23	9.73	0	412.29
小计								2431.62	3572.53	10.92	822.85

清单项目综合单价　6837.92000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1753.865	1.3625	2389.64		
	普工人工费	元	30.165	1.3916	41.98		
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.03	3424.78	3527.52		
	镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
	其他材料费(按百分比计算)	元	35.38	1	35.38		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010502006004	项目名称	钢筋混凝土柱、墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	782.56	4669.8	92.63	447.19	78.256	466.98	9.263	44.719
小计								78.256	466.98	9.263	44.719

清单项目综合单价　599.21800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.436	1.3625	78.26		
材料	(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	453.42	457.95		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.901	1	6.9		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	859.62	7.74		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.18	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.009	57.55	0.52		

项目编码	010502006005	项目名称	钢筋混凝土柱、墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^	10m3	0.1	782.56	4430.54	92.63	435.23	78.256	443.054	9.263	43.523
小计								78.256	443.054	9.263	43.523

清单项目综合单价　574.09600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.436	1.3625	78.26		
材料	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	430.08	434.38		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.548	1	6.55		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.009	859.62	7.74		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.18	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.009	57.55	0.52		

项目编码	010502006006	项目名称	钢筋混凝土柱、墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	782.56	4379.58	92.63	432.68	78.256	437.958	9.263	43.268
小计								78.256	437.958	9.263	43.268

清单项目综合单价　568.74500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.436	1.3625	78.26		
材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	425.11	429.36		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.472	1	6.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.009	859.62	7.74			
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09	10.18	0.92			
		混凝土布料机			台班	0.009	57.55	0.52			
项目编码	010502007001	项目名称	劲性混凝土柱				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-13换	泵送现浇混凝土 劲性混凝土 混凝土输送泵	10m3	0.1	850.22	5161.37	130.23	492.36	85.022	516.137	13.023	49.236
小计								85.022	516.137	13.023	49.236
清单项目综合单价								663.41800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	62.401		1.3625	85.02		
	材料	水			m3	0.46		4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		501.37	506.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.628		1	7.63		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.013		859.62	11.18		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.099		10.18	1.01		
		混凝土布料机			台班	0.013		57.55	0.75		
项目编码	010502011003	项目名称	梁、板				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.43	4143.9	85.29	401.55	71.143	414.39	8.529	40.155
小计								71.143	414.39	8.529	40.155
清单项目综合单价								534.21700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.215		1.3625	71.14		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		402.12	406.14		
		水			m3	0.46		4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.124		1	6.12		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.008		859.62	6.88		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班	0.008		57.55	0.46		
项目编码	010502020002	项目名称	直形楼梯				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	902.68	4143.9	118.3	454.52	90.268	414.39	11.83	45.452
小计								90.268	414.39	11.83	45.452
清单项目综合单价								561.94000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	66.252		1.3625	90.27		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		402.12	406.14		
		水			m3	0.46		4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.124		1	6.12		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.012		859.62	10.32		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.18	0.92		
		混凝土布料机			台班	0.012		57.55	0.69		
项目编码	010502021002	项目名称	构造柱				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-34换	非泵送现浇混凝土 矩形柱 ~ 非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2237.58	3895.38	12.62	787.78	223.758	389.538	1.262	78.778
小计								223.758	389.538	1.262	78.778
清单项目综合单价								693.33600000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	145.514		1.3625	198.26		
		普工人工费			元	18.321		1.3916	25.5		
	材料	非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		377.74	381.52		
		水			m3	0.49		4.62	2.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.757		1	5.76		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.124		10.18	1.26		
项目编码	010502022002	项目名称	圈梁				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ~ 非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2901.85	3899.64	7.84	963.43	290.185	389.964	0.784	96.343
小计								290.185	389.964	0.784	96.343
清单项目综合单价								777.27600000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	190.293		1.3625	259.27		
		普工人工费			元	22.212		1.3916	30.91		
	材料	非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		377.74	381.52		
		水			m3	0.581		4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.763		1	5.76		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.077		10.18	0.78		
项目编码	010503006002	项目名称	过梁				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ~ 非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2901.85	3899.64	7.84	963.43	290.185	389.964	0.784	96.343
小计								290.185	389.964	0.784	96.343
清单项目综合单价								777.27600000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	190.293		1.3625	259.27		
		普工人工费			元	22.212		1.3916	30.91		
	材料	非泵送(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		377.74	381.52		
		水			m3	0.581		4.62	2.68		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.763		1	5.76		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.077		10.18	0.78		
项目编码	010502033009	项目名称	后浇带				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˜（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm,收缩补偿增加费	10m3	0.1	916.56	4572.22	151.32	481.97	91.656	457.222	15.132	48.197
小计								91.656	457.222	15.132	48.197
清单项目综合单价								612.20700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	67.271	1.3625	91.66		
材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	425.11	429.36		
	收缩补偿增加费	m3	1.01	19.98	20.18		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.757	1	6.76		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.015	859.62	12.89		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.18	1.01		
	混凝土布料机	台班	0.015	57.55	0.86		

项目编码	010502025002	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˜泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	902.68	4005.2	118.3	447.59	90.268	400.52	11.83	44.759
小计								90.268	400.52	11.83	44.759
清单项目综合单价								547.37700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	66.252	1.3625	90.27		
材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	388.59	392.48		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.919	1	5.92		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.012	859.62	10.32		
	混凝土布料机	台班	0.012	57.55	0.69		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.18	0.92		

项目编码	010506002025	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˜ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	561.9	3408.42	21.96	320.68	561.9	3408.42	21.96	320.68
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1147.85	48.63	0	306.18	1147.85	48.63	0	306.18
小计								1709.75	3457.05	21.96	626.86
清单项目综合单价								5815.62000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1051.331	1.3625	1432.44		
	普工人工费	元	199.273	1.3916	277.31		
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3341.59	3408.42		
	镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	36.8	11.04		
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˜ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	561.9	3409.33	21.96	320.72	561.9	3409.33	21.96	320.72
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1147.85	48.63	0	306.18	1147.85	48.63	0	306.18
小计								1709.75	3457.96	21.96	626.9
清单项目综合单价								5816.57000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1051.331	1.3625	1432.44		
	普工人工费	元	199.273	1.3916	277.31		
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3342.48	3409.33		
	镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	36.8	11.04		
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	472.65	3419.23	10.92	296.81	472.65	3419.23	10.92	296.81
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1010.56	30.62	0	268.95	1010.56	30.62	0	268.95
小计								1483.21	3449.85	10.92	565.76
清单项目综合单价								5509.74000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	906.546	1.3625	1235.17		
	普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
	镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.98	1	50.98		
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	472.65	3418.33	10.92	296.77	472.65	3418.33	10.92	296.77
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1010.56	30.62	0	268.95	1010.56	30.62	0	268.95
小计								1483.21	3448.95	10.92	565.72
清单项目综合单价								5508.80000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	906.546	1.3625	1235.17		
		普工人工费	元	178.239	1.3916	248.04		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.2	4.09		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.02	6.83		

项目编码	010506002029	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.06	3376.54	8.12	269.45	378.06	3376.54	8.12	269.45
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3463.87	91.88	495.22
清单项目综合单价											5243.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		

项目编码	010506002030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.06	3338.04	8.12	267.52	378.06	3338.04	8.12	267.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3425.37	91.88	493.29
清单项目综合单价											5202.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.62	1	50.62		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		

项目编码	010506002031	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.06	3293.31	8.12	265.29	378.06	3293.31	8.12	265.29
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3380.64	91.88	491.06
清单项目综合单价											5155.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.165	3244.13		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.96	1	49.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		

项目编码	010506002032	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.06	3230.89	8.12	262.17	378.06	3230.89	8.12	262.17
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3318.22	91.88	487.94
清单项目综合单价											5090.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		

项目编码	010506002033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.06	3306.83	8.12	265.96	378.06	3306.83	8.12	265.96

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3394.16	91.88	491.73
清单项目综合单价											5169.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	760.093	1.3625		1035.63		
		普工人工费				元	112.459	1.3916		156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				kg	1025	3.178		3257.45		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.16	1		50.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	170.93		83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.2		3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.02		4.4		
项目编码	010506002034	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.06	3308.91	8.12	266.07	378.06	3308.91	8.12	266.07
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3396.24	91.88	491.84
清单项目综合单价											5172.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	760.093	1.3625		1035.63		
		普工人工费				元	112.459	1.3916		156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				kg	1025	3.18		3259.5		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.19	1		50.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	170.93		83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.2		3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.02		4.4		
项目编码	010506002035	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.06	3334.92	8.12	267.37	378.06	3334.92	8.12	267.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3422.25	91.88	493.14
清单项目综合单价											5199.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	760.093	1.3625		1035.63		
		普工人工费				元	112.459	1.3916		156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				kg	1025	3.205		3285.13		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.58	1		50.58		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	170.93		83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.2		3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.02		4.4		
项目编码	010506002036	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25	t	1	366.99	3420.45	6.21	268.58	366.99	3420.45	6.21	268.58
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	676.03	96.21	87.17	189.93	676.03	96.21	87.17	189.93
小计								1043.02	3516.66	93.38	458.51
清单项目综合单价											5111.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	669.634	1.3625		912.38		
		普工人工费				元	93.887	1.3916		130.65		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32				t	1.025	3287.17		3369.35		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.55	1		50.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	170.93		87.17		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.2		3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.02		2.86		
项目编码	010506002037	项目名称		现浇构件钢筋(箍筋)				计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˜ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	796.46	3495.39	43.66	388.65	796.46	3495.39	43.66	388.65
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3507.16	43.66	803.85
清单项目综合单价											6717.94000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1453.853	1.3625		1980.87		
		普工人工费				元	274.793	1.3916		382.4		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷				t	1.02	3341.59		3408.42		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.66	1		51.66		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	36.8		11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	37.2		7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.02		24.44		
项目编码	010506002038	项目名称		现浇构件钢筋(箍筋)				计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	796.46	3496.31	43.66	388.7	796.46	3496.31	43.66	388.7
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3508.08	43.66	803.9
清单项目综合单价											6718.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1453.853	1.3625	1980.87		
		普工人工费	元	274.793	1.3916	382.4		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3342.48	3409.33		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.67	1	51.67		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.8	11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.2	7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.02	24.44		

项目编码	010506002039	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	796.46	3455.07	43.66	386.63	796.46	3455.07	43.66	386.63
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3466.84	43.66	801.83
清单项目综合单价											6675.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1453.853	1.3625	1980.87		
		普工人工费	元	274.793	1.3916	382.4		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.06	1	51.06		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.8	11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.2	7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.02	24.44		

项目编码	010506002040	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	796.46	3454.17	43.66	386.59	796.46	3454.17	43.66	386.59
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1566.81	11.77	0	415.2	1566.81	11.77	0	415.2
小计								2363.27	3465.94	43.66	801.79
清单项目综合单价											6674.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1453.853	1.3625	1980.87		
		普工人工费	元	274.793	1.3916	382.4		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.05	1	51.05		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.8	11.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.2	7.44		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.02	24.44		

项目编码	010506002041	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	469.9	3394.84	17.66	295.35	469.9	3394.84	17.66	295.35
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3401.02	17.66	561.02
清单项目综合单价											5452.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.17	1	50.17		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002042	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	469.9	3356.34	17.66	293.43	469.9	3356.34	17.66	293.43
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3362.52	17.66	559.1
清单项目综合单价											5411.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18		
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.6	1	49.6		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31		

项目编码	010506002043	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	469.9	3311.61	17.66	291.19	469.9	3311.61	17.66	291.19
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3317.79	17.66	556.86

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									5364.98000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18			
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.165	3244.13			
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.94	1	48.94			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31			
项目编码	010506002044	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	469.9	3249.19	17.66	288.07	469.9	3249.19	17.66	288.07
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3255.37	17.66	553.74

清单项目综合单价									5299.44000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18			
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63			
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.02	1	48.02			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31			
项目编码	010506002045	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	469.9	3325.13	17.66	291.87	469.9	3325.13	17.66	291.87
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3331.31	17.66	557.54

清单项目综合单价									5379.18000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18			
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.178	3257.45			
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.14	1	49.14			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31			
项目编码	010506002046	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	469.9	3327.21	17.66	291.97	469.9	3327.21	17.66	291.97
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3333.39	17.66	557.64

清单项目综合单价									5381.36000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18			
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.18	3259.5			
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.17	1	49.17			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31			
项目编码	010506002047	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	469.9	3353.23	17.66	293.27	469.9	3353.23	17.66	293.27
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
小计								1472.67	3359.41	17.66	558.94

清单项目综合单价									5408.68000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18			
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.205	3285.13			
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.56	1	49.56			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31			
项目编码	040901010003	项目名称	钢筋机械连接		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-140换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0<φ≤25 -	10个接头	0.1	90.57	25.22	11.9	26.08	9.057	2.522	1.19	2.608
小计								9.057	2.522	1.19	2.608

清单项目综合单价									15.37700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	5.382	1.3625	7.33			
		普工人工费	元	1.239	1.3916	1.72			
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤25	个	1.02	2.19	2.23			
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.047	5.35	0.25			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.037	1	0.04			
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.025	47.61	1.19			
项目编码	040901010004	项目名称	钢筋机械连接		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-141换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ＞25 ˆ	10个接头	0.1	101.65	39.39	19.52	30.27	10.165	3.939	1.952	3.027
小计								10.165	3.939	1.952	3.027
清单项目综合单价								19.08300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.992	1.3625	8.16		
		普工人工费	元	1.439	1.3916	2		
	材料	直螺纹连接套筒 φ≤32	个	1.02	3.39	3.46		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.079	5.35	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.041	47.61	1.95		

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˆ 钢质防火门 甲级(成品	100m2	0.01	7346.86	57318.59	0	4810.06	73.4686	573.1859	0	48.1006
小计								73.4686	573.1859	0	48.1006
清单项目综合单价								694.75510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.796	1.3625	41.96		
		普工人工费	元	12.297	1.3916	17.11		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3812	14.4		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	335.22	4.69		
		钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.983	570	560.31		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.852	1	2.85		
	机械							

项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˆ 钢质防火门 乙级(成品	100m2	0.01	7346.86	54850.06	0	4686.63	73.4686	548.5006	0	46.8663
小计								73.4686	548.5006	0	46.8663
清单项目综合单价								668.83550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.796	1.3625	41.96		
		普工人工费	元	12.297	1.3916	17.11		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3812	14.4		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	335.22	4.69		
		钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.983	545	535.74		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.729	1	2.73		
	机械							

项目编码	010802004003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 ˆ 钢质防火门 丙级(成品	100m2	0.01	7346.86	50493.59	0	4468.81	73.4686	504.9359	0	44.6881
小计								73.4686	504.9359	0	44.6881
清单项目综合单价								623.09260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.796	1.3625	41.96		
		普工人工费	元	12.297	1.3916	17.11		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3812	14.4		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	335.22	4.69		
		钢质防火门 丙级(成品)	m2	0.983	500.88	492.37		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.512	1	2.51		
	机械							

项目编码	010802003004	项目名称	防盗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 ˆ 成品钢质门	100m2	0.01	7007.36	70698.29	72.24	5394.36	70.0736	706.9829	0.7224	53.9436
小计								70.0736	706.9829	0.7224	53.9436
清单项目综合单价								831.72250000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	29.596	1.3625	40.32		
		普工人工费	元	14.013	1.3916	19.5		
		高级技工人工费	元	7.42	1.3812	10.25		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	335.22	1.01		
		成品钢质门	m2	0.978	707.96	692.38		
		铁件(综合)	kg	0.958	4.55	4.36		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.517	1	3.52		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	176.2	0.7		

项目编码	010802003005	项目名称	防盗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 ˆ 成品钢质门（无障碍门）	100m2	0.01	7007.36	70698.29	72.24	5394.36	70.0736	706.9829	0.7224	53.9436
小计								70.0736	706.9829	0.7224	53.9436
清单项目综合单价								831.72250000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	29.596	1.3625	40.32		
		普工人工费	元	14.013	1.3916	19.5		
		高级技工人工费	元	7.42	1.3812	10.25		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	335.22	1.01		
		成品钢质门（无障碍门）	m2	0.978	707.96	692.38		
		铁件(综合)	kg	0.958	4.55	4.36		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.517	1	3.52		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	176.2	0.7		

项目编码	010805004001	项目名称	地弹门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ˆ	100m2	0.01	8149.28	79773.85	0	6145.15	81.4928	797.7385	0	61.4515
小计								81.4928	797.7385	0	61.4515

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											940.68280000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费		元	35.736	1.3625	48.69				
		普工人工费		元	15.569	1.3916	21.67				
		高级技工人工费		元	8.063	1.3812	11.14				
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.003	335.22	1.01				
		铝合金地弹门（含地弹簧、拉手、五金配件）		m2	1	792.63	792.63				
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.969	1	3.97				
	机械										
项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˜	100m2	0.01	4674.09	30188.36	0	2746.27	46.7409	301.8836	0	27.4627
小计								46.7409	301.8836	0	27.4627
清单项目综合单价											376.08720000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费		元	20.962	1.3625	28.56				
		普工人工费		元	8.37	1.3916	11.65				
		高级技工人工费		元	4.729	1.3812	6.53				
	材料	铝合金百叶窗(成品)		m2	0.945	309.73	292.69				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.724	10.62	7.69				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.502	1	1.5				
	机械										
项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˜	100m2	0.01	4371.37	55025.55	0	3908.03	43.7137	550.2555	0	39.0803
小计								43.7137	550.2555	0	39.0803
清单项目综合单价											633.04950000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费		元	19.606	1.3625	26.71				
		普工人工费		元	7.828	1.3916	10.89				
		高级技工人工费		元	4.422	1.3812	6.11				
	材料	铝合金固定窗(成品)		m2	0.925	575.22	532.08				
		玻璃胶 300mL		支	0.73	10.62	7.75				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.724	10.62	7.69				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.738	1	2.74				
	机械										
项目编码	010807001003	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-41换	成品铝合金窗安装 推拉 ˜	100m2	0.01	4983.66	57181.63	0	4177.86	49.8366	571.8163	0	41.7786
小计								49.8366	571.8163	0	41.7786
清单项目综合单价											663.43150000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费		元	21.558	1.3625	29.37				
		普工人工费		元	8.608	1.3916	11.98				
		高级技工人工费		元	6.144	1.3812	8.49				
	材料	铝合金推拉窗(成品)		m2	0.945	588.67	556.29				
		玻璃胶 300mL		支	0.47	10.62	4.99				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.724	10.62	7.69				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.845	1	2.85				
	机械										
项目编码	010807001004	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˜	100m2	0.01	5187.58	56387.2	0	4192.1	51.8758	563.872	0	41.921
小计								51.8758	563.872	0	41.921
清单项目综合单价											657.66880000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费		元	22.214	1.3625	30.27				
		普工人工费		元	8.871	1.3916	12.34				
		高级技工人工费		元	6.708	1.3812	9.27				
	材料	铝合金平开窗(成品)		m2	0.945	578.17	546.37				
		玻璃胶 300mL		支	0.66	10.62	7.01				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.724	10.62	7.69				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.805	1	2.81				
	机械										
项目编码	010807001005	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˜	100m2	0.01	6034	51786.23	0	4186.03	60.34	517.8623	0	41.8603
小计								60.34	517.8623	0	41.8603
清单项目综合单价											620.06260000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费		元	25.836	1.3625	35.2				
		普工人工费		元	10.318	1.3916	14.36				
		高级技工人工费		元	7.804	1.3812	10.78				
	材料	铝合金内平开下悬窗(成品)		m2	0.945	531.86	502.61				
		玻璃胶 300mL		支	0.47	10.62	4.99				
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.724	10.62	7.69				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.576	1	2.58				
	机械										
项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ˜ (金属门连窗:人工*1.1)	100m2	0.006217	5531.17	56681.94	0	4297.75	34.38728389	352.391621	0	26.71911175
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˜ (金属门连窗:人工*1.1)	100m2	0.003784	4808.5	55025.55	0	4023.71	18.195364	208.2166812	0	15.22571864
小计								52.58264789	560.6083022	0	41.94483039
清单项目综合单价											655.13578046
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		技工人工费		元	22.884	1.3625	31.18				

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	9.137	1.3916	12.72		
		高级技工人工费		元	6.286	1.3812	8.68		
	材料	铝合金固定窗(成品)		m2	0.35	575.22	201.33		
		铝合金平开门(成品)		m2	0.597	575.22	343.41		
		玻璃胶 300mL		支	0.562	10.62	5.97		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	0.678	10.62	7.2		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.789	1	2.79		
	机械								

项目编码	010603003001	项目名称	钢柱（混凝土内钢结构）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢柱安装	t	1	1235.48	5534.43	63.52	608.19	1235.48	5534.43	63.52	608.19
小计								1235.48	5534.43	63.52	608.19
清单项目综合单价											7441.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	547.824	1.3625	746.41		
		普工人工费	元	74.849	1.3916	104.16		
		高级技工人工费	元	278.675	1.3812	384.91		
	材料	钢柱	t	1	5221.24	5221.24		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	5.86	1.32		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁	kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.54	1	27.54		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	177.82	44.46		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	247.58	19.06		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢梁安装	t	1	1097.98	5661.93	171.63	585.91	1097.98	5661.93	171.63	585.91
小计								1097.98	5661.93	171.63	585.91
清单项目综合单价											7517.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	495.294	1.3625	674.84		
		普工人工费	元	68.5	1.3916	95.32		
		高级技工人工费	元	237.343	1.3812	327.82		
	材料	钢梁	t	1	5486.73	5486.73		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	28.17	1	28.17		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	177.82	119.14		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	247.58	52.49		

项目编码	010506025003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制安	t	1	3107.31	3915.34	750.38	1071.65	3107.31	3915.34	750.38	1071.65
小计								3107.31	3915.34	750.38	1071.65
清单项目综合单价											8844.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3916	134.65		
		技工人工费	元	2181.769	1.3625	2972.66		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	3.38	3582.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	57.86	1	57.86		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	170.93	750.38		

项目编码	010608004001	项目名称	剪力栓钉	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-32	栓钉安装	100套	0.01	277.55	219.59	95.37	91.24	2.7755	2.1959	0.9537	0.9124
小计								2.7755	2.1959	0.9537	0.9124
清单项目综合单价											6.83750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.297	1.3625	1.77		
		普工人工费	元	0.172	1.3916	0.24		
		高级技工人工费	元	0.557	1.3812	0.77		
	材料	钢结构栓钉 φ19	支	1.04	2.07	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.043	1	0.04		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.005	190.73	0.95		

项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-57	聚氨酯面漆 一遍	100m2	0.01	570.92	1735.78	353.94	263.16	5.7092	17.3578	3.5394	2.6316
100002-58	聚氨酯面漆 每增一遍	100m2	0.000041	508.6	1581.1	353.94	238.93	0.0208526	0.0648251	0.01451154	0.00979613
小计								5.7300526	17.4226251	3.55391154	2.64139613
清单项目综合单价											29.34798537

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.203	1.3625	3		
		普工人工费	元	1.96	1.3916	2.73		
	材料	聚氨酯面漆	kg	0.235	70.8	16.64		
		稀释剂	kg	0.024	10.62	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.507	1	0.51		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.012	294.95	3.54		

项目编码	011402003002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=3	100m2	0.01	4239.15	6137.47	737.38	1481.33	42.3915	61.3747	7.3738	14.8133
小计								42.3915	61.3747	7.3738	14.8133
清单项目综合单价											125.95330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.807	1.3625	22.9		
		普工人工费	元	5.444	1.3916	7.58		
		高级技工人工费	元	8.627	1.3812	11.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	22.68	2.65	60.1		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.203	1	1.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.025	294.95	7.37		

项目编码	010504004001	项目名称	叠合楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-3换	预制混凝土叠合板安装	10m3	0.1	4362.82	22077.45	0	2258.36	436.282	2207.745	0	225.836
小计								436.282	2207.745	0	225.836
清单项目综合单价								2869.86300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	197.604	1.3625	269.24		
		普工人工费	元	27.714	1.3916	38.57		
		高级技工人工费	元	93.021	1.3812	128.48		
	材料	预制混凝土叠合板 60厚	m3	1.005	2096.7	2107.18		
		条形铝板材	kg	2.253	20.35	45.85		
		工具式钢支撑及配件	kg	8.338	4.96	41.36		
		调平垫铁	kg	0.518	4.59	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.984	1	10.98		
	机械							

项目编码	040304002001	项目名称	预制外墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-6换	预制混凝土剪力墙安装 外墙板 ^ 预制混凝土剪力墙(外墙),湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	3220.75	24660.16	0	2085.28	322.075	2466.016	0	208.528
小计								322.075	2466.016	0	208.528
清单项目综合单价								2996.61900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	136.495	1.3625	185.97		
		普工人工费	元	23.53	1.3916	32.74		
		高级技工人工费	元	74.831	1.3812	103.36		
	材料	铁件（综合）	kg	1.827	3.38	6.18		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.013	321.19	4.18		
		预制混凝土剪力墙(外墙)	m3	1.005	2413.73	2425.8		
		工具式钢支撑及配件	kg	2.318	4.96	11.5		
		调平垫铁	kg	1.101	4.59	5.05		
		垫木	m3	0.001	883.19	0.88		
		水	m3	0.026	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.269	1	12.27		
	机械							

项目编码	010404001001	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20换	蒸压加气混凝土墙板（ALC）安装 墙厚T（mm） 150<T≤200 ^	100m2	0.01	7135.68	9827.52	90.12	2386.07	71.3568	98.2752	0.9012	23.8607
小计								71.3568	98.2752	0.9012	23.8607
清单项目综合单价								194.39390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.683	1.3625	45.89		
		普工人工费	元	4.54	1.3916	6.32		
		高级技工人工费	元	13.862	1.3812	19.15		
	材料	200mm厚，ALC轻质隔墙板	m2	1.02	80.19	81.79		
		合金钢切割片 φ300	片	0.005	26.55	0.13		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.286	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件	kg	0.543	13.27	7.21		
		专用砂浆	t	0.015	495.58	7.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.973	1	0.97		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.018	50.77	0.91		

项目编码	010404001002	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-18换	蒸压加气混凝土墙板（ALC）安装 墙厚T（mm） 0<T≤100 ^	100m2	0.01	6205.47	4995.04	66.05	1896.57	62.0547	49.9504	0.6605	18.9657
小计								62.0547	49.9504	0.6605	18.9657
清单项目综合单价								131.63130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	29.09	1.3625	39.64		
		普工人工费	元	3.854	1.3916	5.36		
		高级技工人工费	元	12.349	1.3812	17.06		
	材料	100mm厚，ALC轻质隔墙板	m2	1.02	38.24	39		
		合金钢切割片 φ300	片	0.002	26.55	0.05		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.286	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件	kg	0.327	13.27	4.34		
		专用砂浆	t	0.011	495.58	5.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.495	1	0.5		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.013	50.77	0.66		

项目编码	010404001003	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-19换	蒸压加气混凝土墙板（ALC）安装 墙厚T（mm） 100<T≤150 ^	100m2	0.01	6446.19	7459.94	83.47	2084.76	64.4619	74.5994	0.8347	20.8476
小计								64.4619	74.5994	0.8347	20.8476
清单项目综合单价								160.74360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.8	1.3625	41.97		
		普工人工费	元	2.807	1.3916	3.91		
		高级技工人工费	元	13.46	1.3812	18.59		
	材料	150mm厚，ALC轻质隔墙板	m2	1.02	60.14	61.34		
		合金钢切割片 φ300	片	0.003	26.55	0.08		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.286	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件	kg	0.435	13.27	5.77		
		专用砂浆	t	0.012	495.58	5.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.739	1	0.74		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.016	50.77	0.81		

项目编码	010404001004	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-19换	蒸压加气混凝土墙板（ALC）安装 墙厚T（mm） 100<T≤150	100m2	0.01	6446.19	11590.01	83.47	2291.26	64.4619	115.9001	0.8347	22.9126
小计								64.4619	115.9001	0.8347	22.9126
清单项目综合单价								204.10930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	30.8	1.3625	41.97		
	普工人工费	元	2.807	1.3916	3.91		
	高级技工人工费	元	13.46	1.3812	18.59		
材料	250mm厚，ALC轻质隔墙板	m2	1.02	100.23	102.23		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.286	2.05	0.59		
	合金钢切割片 φ300	片	0.003	26.55	0.08		
	墙板固定金属配件	kg	0.435	13.27	5.77		
	专用砂浆	t	0.012	495.58	5.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.148	1	1.15		
机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.016	50.77	0.81		

项目编码	010404001005	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-19换	蒸压加气混凝土墙板（ALC）安装 墙厚T（mm） 100<T≤150	100m2	0.01	6446.19	13655.56	83.47	2394.54	64.4619	136.5556	0.8347	23.9454
小计								64.4619	136.5556	0.8347	23.9454
清单项目综合单价								225.79760000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	30.8	1.3625	41.97		
	普工人工费	元	2.807	1.3916	3.91		
	高级技工人工费	元	13.46	1.3812	18.59		
材料	300mm厚，ALC轻质隔墙板	m2	1.02	120.28	122.69		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.286	2.05	0.59		
	合金钢切割片 φ300	片	0.003	26.55	0.08		
	墙板固定金属配件	kg	0.435	13.27	5.77		
	专用砂浆	t	0.012	495.58	5.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.352	1	1.35		
机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.016	50.77	0.81		

项目编码	011503001004	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˜ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)900mm	10m	0.1	1077.47	3023.67	152.05	447.17	107.747	302.367	15.205	44.717
小计								107.747	302.367	15.205	44.717
清单项目综合单价								470.03600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.488	1.3625	33.36		
	普工人工费	元	11.187	1.3916	15.57		
	高级技工人工费	元	42.583	1.3812	58.82		
材料	不锈钢管栏杆带扶手(成品)900mm	m	1	261.06	261.06		
	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
	氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
	不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
	环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.929	1	5.93		
机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.087	175.78	15.29		

项目编码	011503001005	项目名称	靠墙扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50换	靠墙扶手 不锈钢 ˜ 不锈钢靠墙扶手不锈钢管尺寸采用∅40x2	10m	0.1	420.46	1224.92	50.62	176.13	42.046	122.492	5.062	17.613
小计								42.046	122.492	5.062	17.613
清单项目综合单价								187.21300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	9.557	1.3625	13.02		
	普工人工费	元	4.354	1.3916	6.06		
	高级技工人工费	元	16.626	1.3812	22.96		
材料	不锈钢靠墙扶手不锈钢管尺寸采用∅40x2	m	1.06	93.45	99.06		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.025	7.63	0.19		
	钨棒	g	0.137	0.36	0.05		
	氩气	m3	0.07	17.7	1.24		
	不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
	环氧树脂胶	kg	0.013	33.63	0.44		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.402	1	2.4		
机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.74	0.49		
	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	175.78	4.57		

项目编码	011503001006	项目名称	防护栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˜ 不锈钢管栏杆带扶手(成品)1100mm	10m	0.1	1077.47	3312.53	152.05	461.61	107.747	331.253	15.205	46.161
小计								107.747	331.253	15.205	46.161
清单项目综合单价								500.36600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.488	1.3625	33.36		
	普工人工费	元	11.187	1.3916	15.57		
	高级技工人工费	元	42.583	1.3812	58.82		
材料	不锈钢管栏杆带扶手(成品)1100mm	m	1	289.38	289.38		
	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
	氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
	不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
	环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.495	1	6.5		
机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.087	175.78	15.29		

项目编码	010503014002	项目名称	盖板、井圈	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	沥青铸铁盖板、井盖板、井圈	套	1	0	565.05	0	28.25	0	565.05	0	28.25
小计								0	565.05	0	28.25
清单项目综合单价								593.30000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010503014003	项目名称	不锈钢盖板				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-20换	排水沟铸铁盖板安装 ˜ 成品304不锈钢盖板	10m	0.1	1165.88	1448.25	97.43	387.89	116.588	144.825	9.743	38.789
小计								116.588	144.825	9.743	38.789
清单项目综合单价								309.94500000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	64.967	1.3625	88.52		
		普工人工费				元	20.171	1.3916	28.07		
	材料	成品304不锈钢盖板				块	2.06	66.37	136.72		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.148	7.08	1.05		
		防锈漆 红色				kg	0.337	14.9	5.02		
		松节油				kg	0.089	6.74	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.434	1	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.057	170.93	9.74		
项目编码	010901007002	项目名称	排水沟				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˜ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.009	115.59	48.18	0	33	1.04031	0.43362	0	0.297
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˜	100m2	0.003	1895.77	1479.24	77.55	581.16	5.68731	4.43772	0.23265	1.74348
120007-20换	排水沟铸铁盖板安装 ˜ 防锈漆 红色,2mm厚不锈钢排水沟盖板	10m	0.1	1165.88	803.11	97.43	355.64	116.588	80.311	9.743	35.564
小计								123.31562	85.18234	9.97565	37.60448
清单项目综合单价								256.07809000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.448	1.3625	90.54		
		普工人工费				元	20.878	1.3916	29.05		
		高级技工人工费				元	2.697	1.3812	3.73		
	材料	2mm厚不锈钢排水沟盖板				块	2.06	37.8	77.87		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.001	343.4	0.34		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.148	7.08	1.05		
		松节油				kg	0.089	6.74	0.6		
		水				m3	0.012	4.62	0.06		
		素水泥浆				m3	0.0003	719.89	0.22		
		细石混凝土 C20				m3	0.011	387.95	4.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.807	1	0.81		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.001	228.1	0.23		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.057	170.93	9.74		
项目编码	010506025004	项目名称	预埋铁件				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制安	t	1	3107.31	3915.34	750.38	1071.65	3107.31	3915.34	750.38	1071.65
小计								3107.31	3915.34	750.38	1071.65
清单项目综合单价								8844.68000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2181.769	1.3625	2972.66		
		普工人工费				元	96.761	1.3916	134.65		
	材料	铁件（综合）				kg	1060	3.38	3582.8		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	57.86	1	57.86		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	4.39	170.93	750.38		
项目编码	010607006002	项目名称	钢爬梯				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式钢楼梯(成品)	t	1	2234.13	5813.33	35.9	884.43	2234.13	5813.33	35.9	884.43
小计								2234.13	5813.33	35.9	884.43
清单项目综合单价								8967.79000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1043.787	1.3625	1422.16		
		普工人工费				元	138.733	1.3916	193.06		
		高级技工人工费				元	448.098	1.3812	618.91		
	材料	钢楼梯(成品)				t	1	5752.21	5752.21		
		钢丝绳 φ12.5				m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	28.92	1	28.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30				台班	0.21	170.93	35.9		
项目编码	010902001001	项目名称	屋1a-非种植				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	839.2	1570.07	0	300.57	8.392	15.7007	0	3.0057
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.35	301.74	0	77.89	2.3735	3.0174	0	0.7789
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2061.96	1666.06	6.34	629.39	20.6196	16.6606	0.0634	6.2939
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	343.1	400.32	1.24	110.89	3.431	4.0032	0.0124	1.1089
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ˜	t	0.002961	561.9	3493.28	21.96	324.92	1.6637859	10.34360208	0.06502356	0.96208812
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.002961	1147.85	48.63	0	306.18	3.39878385	0.14399343	0	0.90659898
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1090.95	659.51	0	321.66	5.45475	3.29755	0	1.6083
小计								45.33341975	53.16704551	0.14082356	14.6643871
清单项目综合单价								113.30567592			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	28.31	1.3625	38.57		
		普工人工费				元	4.858	1.3916	6.76		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷				t	0.003	3424.78	10.27		
		水				m3	0.086	4.62	0.4		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89	0.29		
		30厚挤塑聚苯板				m2	1.02	11.95	12.19		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.027	5.35	0.14		
		无纺布 200g/m2				m2	1.122	2.65	2.97		

工程量清单综合单价分析表

		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.34	2.91		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.158	19.53	3.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.691	1	0.69		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.001	36.8	0.04		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0003	37.2	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001	22.02	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.006	12.43	0.07		

项目编码	010902001002	项目名称	屋2a-上人屋面(种植)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˜	100m2	0.01	1723.11	1198.18	2.98	516.09	17.2311	11.9818	0.0298	5.1609
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˜	100m2	0.01	839.2	1570.07	0	300.57	8.392	15.7007	0	3.0057
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.35	301.74	0	77.89	2.3735	3.0174	0	0.7789
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2061.96	1666.06	6.34	629.39	20.6196	16.6606	0.0634	6.2939
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ˜ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	343.1	400.32	1.24	110.89	3.431	4.0032	0.0124	1.1089
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ˜	t	0.002963	561.9	3493.28	21.96	324.92	1.6649097	10.35058864	0.06506748	0.96273796
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.002963	1147.85	48.63	0	306.18	3.40107955	0.14409069	0	0.90721134
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1090.95	659.51	0	321.66	5.45475	3.29755	0	1.6083
小计								62.56793925	65.15592933	0.17066748	19.8265493
清单项目综合单价											147.72108536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.229	1.3625	43.91		
		普工人工费	元	6.645	1.3916	9.25		
		高级技工人工费	元	6.811	1.3812	9.41		
	材料	水	m3	0.086	4.62	0.4		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.003	3424.78	10.27		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.027	5.35	0.14		
		30厚挤塑聚苯板	m2	1.02	11.95	12.19		
		无纺布 200g/m2	m2	1.122	2.65	2.97		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.34	2.91		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.158	19.53	3.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.691	1	0.69		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.009	12.43	0.11		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.001	36.8	0.04		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0003	37.2	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001	22.02	0.02		

项目编码	010902001003	项目名称	屋面-防水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˜ 4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材	100m2	0.010302	1553.62	4660.4	0	644.14	16.00539324	48.0114408	0	6.63593028
小计								16.00539324	48.0114408	0	6.63593028
清单项目综合单价											70.65276432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.71	1.3625	14.59		
		普工人工费	元	1.015	1.3916	1.41		
	材料	4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材	m2	1.168	38.83	45.35		
		石油沥青冷底子油	t	0.0005	3929.2	1.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.709	1	0.71		
	机械							

项目编码	010902001004	项目名称	屋面-防水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.011	1553.62	3556.68	0	588.95	17.08982	39.12348	0	6.47845
小计								17.08982	39.12348	0	6.47845
清单项目综合单价											62.69175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.436	1.3625	15.58		
		普工人工费	元	1.083	1.3916	1.51		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.001	3929.2	3.93		
		3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.247	29.24	36.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.578	1	0.58		
	机械							

项目编码	010902001005	项目名称	屋面-防水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1587.95	2350.85	0	537.75	15.8795	23.5085	0	5.3775
010004-46	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	415.94	584.82	0	139.31	4.1594	5.8482	0	1.3931
小计								20.0389	29.3567	0	6.7706
清单项目综合单价											56.16620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.157	1.3625	15.2		
		普工人工费	元	3.476	1.3916	4.84		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.443	8.41	28.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.405	1	0.41		
	机械							

项目编码	010902001006	项目名称	屋面-防水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˜ 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)	100m2	0.011	1553.62	2924.83	0	557.36	17.08982	32.17313	0	6.13096
小计								17.08982	32.17313	0	6.13096
清单项目综合单价											55.39391000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.436	1.3625	15.58		
		普工人工费	元	1.083	1.3916	1.51		
	材料	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)	m2	1.247	23.75	29.62		
		石油沥青冷底子油	t	0.001	3929.2	3.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.475	1	0.48		
	机械							

项目编码	010902001008	项目名称	屋面-防水层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.011	1587.95	2350.85	0	537.75	17.46745	25.85935	0	5.91525
小计								17.46745	25.85935	0	5.91525
清单项目综合单价								49.24205000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.793	1.3625	13.34		
		普工人工费	元	2.964	1.3916	4.12		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.029	8.41	25.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.382	1	0.38		
	机械							

项目编码	010505004002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9270.71	1552.77	6.9	2531.34	92.7071	15.5277	0.069	25.3134
小计								92.7071	15.5277	0.069	25.3134
清单项目综合单价								133.61720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	59.881	1.3625	81.59		
		普工人工费	元	7.99	1.3916	11.12		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15	43.36	6.5		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.46	0.08		

项目编码	010505005002	项目名称	直形墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ^（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7486.54	2060.24	0.23	2084.11	74.8654	20.6024	0.0023	20.8411
小计								74.8654	20.6024	0.0023	20.8411
清单项目综合单价								116.31120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	48.533	1.3625	66.13		
		普工人工费	元	6.28	1.3916	8.74		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.247	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.502	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1684.96	6.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15	43.36	6.5		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.246	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.404	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	25.46	0		

项目编码	010505006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6479.56	1450.71	9.45	1787.84	64.7956	14.5071	0.0945	17.8784
小计								64.7956	14.5071	0.0945	17.8784
清单项目综合单价								97.27560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.278	1.3625	56.24		
		普工人工费	元	6.147	1.3916	8.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.213	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1684.96	5.05		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15	43.36	6.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.285	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.004	25.46	0.1		

项目编码	010505007003	项目名称	有梁板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5963.73	1299.41	2.11	1643.24	59.6373	12.9941	0.0211	16.4324
小计								59.6373	12.9941	0.0211	16.4324
清单项目综合单价								89.08490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.32	1.3625	52.21		
		普工人工费	元	5.336	1.3916	7.43		
		铁钉（综合）	kg	0.196	5.64	1.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1684.96	5.05		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15	43.36	6.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.255	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.001	25.46	0.03		

项目编码	010505008002	项目名称	坡道板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5963.73	1299.41	2.11	1643.24	59.6373	12.9941	0.0211	16.4324
小计								59.6373	12.9941	0.0211	16.4324
清单项目综合单价											89.08490000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.32	1.3625	52.21		
		普工人工费	元	5.336	1.3916	7.43		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.196	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003	1684.96	5.05		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15	43.36	6.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.255	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.001	25.46	0.03		

项目编码	010505007004	项目名称	梁、板模板支撑架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-58换	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.01	1221.88	0	0	323.33	12.2188	0	0	3.2333
010006-64	模板支撑架 使用	t*10天	0.06	0	41.4	0	2.07	0	2.484	0	0.1242
小计								12.2188	2.484	0	3.3575
清单项目综合单价											18.06030000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.164	1.3625	9.76		
		普工人工费	元	1.767	1.3916	2.46		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	60	0.04	2.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.084	1	0.08		
	机械							

项目编码	010505016001	项目名称	电梯井壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37换	电梯井壁 木模板 ^（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2）	100m2	0.01	8797.65	1235.11	0.71	2389.84	87.9765	12.3511	0.0071	23.8984
小计								87.9765	12.3511	0.0071	23.8984
清单项目综合单价											124.23310000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.197	1.3625	77.93		
		普工人工费	元	7.219	1.3916	10.05		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.099	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.157	43.36	6.81		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.198	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.242	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0003	25.46	0.01		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7725.58	1492.62	6.9	2119.47	77.2558	14.9262	0.069	21.1947
小计								77.2558	14.9262	0.069	21.1947
清单项目综合单价											113.44570000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	49.901	1.3625	67.99		
		普工人工费	元	6.658	1.3916	9.27		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.199	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15	43.36	6.5		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.455	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.293	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.46	0.08		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7848.34	1888.54	4.46	2171.57	78.4834	18.8854	0.0446	21.7157
小计								78.4834	18.8854	0.0446	21.7157
清单项目综合单价											119.12910000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.249	1.3625	68.46		
		普工人工费	元	7.199	1.3916	10.02		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1684.96	6.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	25.46	0.05		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-26换	圈梁 直形 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8293.02	1258.17	12.09	2258.27	82.9302	12.5817	0.1209	22.5827
小计								82.9302	12.5817	0.1209	22.5827
清单项目综合单价								118.21550000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	55.976	1.3625	76.27		
	普工人工费	元	4.788	1.3916	6.66		
材料	铁钉（综合）	kg	0.242	5.64	1.36		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1684.96	1.68		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.188	43.36	8.15		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.247	1	0.25		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.005	25.46	0.13		

项目编码	010505008003	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5174.13	1319	7.64	1435.68	51.7413	13.19	0.0764	14.3568
小计								51.7413	13.19	0.0764	14.3568
清单项目综合单价								79.36450000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	32.653	1.3625	44.49		
	普工人工费	元	5.211	1.3916	7.25		
材料	零星卡具	kg	0.401	5.75	2.31		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.354	4.42	1.56		
	铁钉（综合）	kg	0.197	5.64	1.11		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1684.96	1.68		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36	5.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.259	1	0.26		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.46	0.08		

项目编码	010505010003	项目名称	楼梯	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9744.24	3584.91	1.27	2757.86	97.4424	35.8491	0.0127	27.5786
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2496.33	0	0	660.58	24.9633	0	0	6.6058
小计								122.4057	35.8491	0.0127	34.1844
清单项目综合单价								192.45190000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	76.377	1.3625	104.06		
	普工人工费	元	13.181	1.3916	18.34		
材料	铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.004	1684.96	6.74		
	脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.554	43.36	24.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.703	1	0.7		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.001	25.46	0.03		

项目编码	010505014002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7038.76	1231.76	3.97	1924.46	70.3876	12.3176	0.0397	19.2446
小计								70.3876	12.3176	0.0397	19.2446
清单项目综合单价								101.98950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	46.159	1.3625	62.89		
	普工人工费	元	5.386	1.3916	7.5		
材料	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.307	4.42	1.36		
	铁钉（综合）	kg	0.013	5.64	0.07		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.001	1684.96	1.68		
	脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.209	43.36	9.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.242	1	0.24		
机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	25.46	0.05		

项目编码	010505010004	项目名称	后浇带收口网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9680.36	3149.07	0	2719.08	96.8036	31.4907	0	27.1908
小计								96.8036	31.4907	0	27.1908
清单项目综合单价								155.48510000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	60.561	1.3625	82.51		
	普工人工费	元	10.268	1.3916	14.29		
材料	快易收口网	m2	1.06	26.55	28.14		
	摊销材料费	元	3.085	0.885	2.73		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.618	1	0.62		
机械							

项目编码	010505B002002	项目名称	水平安全兜网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	720.77	224.16	0	201.94	7.2077	2.2416	0	2.0194
小计								7.2077	2.2416	0	2.0194
清单项目综合单价								11.46870000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.111	1.3625	5.6		
	普工人工费	元	1.155	1.3916	1.61		
材料	安全兜网	m2	0.353	6.19	2.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.055	1	0.06		
机械							

项目编码	011601001007	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-21	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) H>50	100m2	0.01	4117.51	545.07	4.1	1117.12	41.1751	5.4507	0.041	11.1712
010007-27	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) H>50	100m2·10天(有效使用天数)	0.08635	122.74	91.74	0	37.07	10.598599	7.921749	0	3.2009945

工程量清单综合单价分析表

010007-71换	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	329.07	701.57	0	122.16	3.2907	7.0157	0	1.2216
小计								55.064399	20.388149	0.041	15.5937945
清单项目综合单价								91.08734250			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	35.723	1.3625	48.67		
	普工人工费	元	4.593	1.3916	6.39		
材料	密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
	镀锌铁丝（综合）	kg	0.272	5.35	1.46		
	工字钢（综合）	t	0.001	3315.04	3.32		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.003	7.63	0.02		
	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁 10天）	kg	153.082	0.05	7.65		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.597	1	0.6		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0002	170.93	0.03		

项目编码	011601001008	项目名称	里脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	0.01	1469.84	165.81	0	397.24	14.6984	1.6581	0	3.9724
小计								14.6984	1.6581	0	3.9724
清单项目综合单价								20.32890000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	9.655	1.3625	13.15		
	普工人工费	元	1.109	1.3916	1.54		
材料	脚手架钢管	kg	0.025	3.68	0.09		
	脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.005	6.57	0.03		
	冲压钢脚手板	m2	0.015	96.27	1.44		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.056	1	0.06		
机械							

项目编码	011601001009	项目名称	里脚手架（有满堂架区域）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ^ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	0.01	734.92	82.96	0	198.63	7.3492	0.8296	0	1.9863
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2 ^ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	0.01	244.51	1.55	0	64.78	2.4451	0.0155	0	0.6478
小计								9.7943	0.8451	0	2.6341
清单项目综合单价								13.27350000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	6.486	1.3625	8.84		
	普工人工费	元	0.688	1.3916	0.96		
材料	脚手架钢管	kg	0.016	3.68	0.06		
	脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.003	6.57	0.02		
	冲压钢脚手板	m2	0.008	96.27	0.77		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.028	1	0.03		
机械							

项目编码	011601001010	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	88.33	39.53	0	25.35	8.833	3.953	0	2.535
小计								8.833	3.953	0	2.535
清单项目综合单价								15.32100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.346	1.3625	5.92		
	普工人工费	元	0.437	1.3916	0.61		
	高级技工人工费	元	1.668	1.3812	2.3		
材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.669	5.85	3.91		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
机械							

项目编码	011601001011	项目名称	电梯井架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-54	电梯井架	100m3	0.01	2866.71	1031.69	0	810.18	28.6671	10.3169	0	8.1018
小计								28.6671	10.3169	0	8.1018
清单项目综合单价								47.08580000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	18.143	1.3625	24.72		
	普工人工费	元	2.837	1.3916	3.95		
材料	防锈漆 红色	kg	0.023	14.9	0.34		
	油漆溶剂油	kg	0.003	10.03	0.03		
	脚手架钢管	kg	2.256	3.68	8.3		
	底座	个	0.004	15.84	0.06		
	脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	0.069	6.57	0.45		
	冲压钢脚手板	m2	0.007	96.27	0.67		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.444	1	0.44		
机械							

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输	计量单位	台·天

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-3换	塔式起重机	台·天	1	719.81	192.14	783.54	256.07	719.81	192.14	783.54	256.07
小计								719.81	192.14	783.54	256.07
清单项目综合单价								1951.56000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	313.329	1.3625	426.91		
	高级技工人工费	元	212.06	1.3812	292.9		
材料	电	kW·h	295.6	0.65	192.14		
机械	起重机租赁费	台·天	1	783.54	783.54		

项目编码	011601002003	项目名称	垂直运输	计量单位	台·天

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-5换	施工电梯	台·天	1	426.91	109.16	457.52	151.12	426.91	109.16	457.52	151.12
小计								426.91	109.16	457.52	151.12
清单项目综合单价								1144.71000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	313.329	1.3625	426.91		

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料	电	kW·h	167.94	0.65	109.16		
	机械	施工电梯租赁费	台·天	1	457.52	457.52		

项目编码	010506002048	项目名称	措施钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~	t	1	378.06	3294.37	8.12	265.34	378.06	3294.37	8.12	265.34
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.07	87.33	83.76	225.77	814.07	87.33	83.76	225.77
小计								1192.13	3381.7	91.88	491.11
清单项目综合单价											5156.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	760.093	1.3625	1035.63		
		普工人工费	元	112.459	1.3916	156.5		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16～φ25	t	1.025	3166.02	3245.17		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.98	1	49.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.93	83.76		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.2	3.72		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.02	4.4		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上结构工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6213084.36	
2	措施项目	189478.78	
2.1	安全文明施工	189478.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	164626.44	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	24852.34	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	576230.68	
5	含税建安工程造价	6978793.82	
合计		13957587.64	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰-建筑做法部分					87893.1	0
1-1	011102003006	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼8 (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)5~8厚M15聚合物水泥砂浆,满浆粘贴 (4)最薄处20厚M20水泥砂浆,找坡见设计 (5)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (6)5厚聚合物水泥防水砂浆,沿墙上翻至建筑完成面以上300mm,管道、管井、地漏、阴阳角等周边做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向各300mm (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	265.36	26536	0
1-2	011102003007	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼9 (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)5~8厚M15聚合物水泥砂浆,满浆粘贴 (4)2厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (5)刷素水泥浆一道 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	228.55	22855	0
1-3	011102003008	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼6A (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)20厚M20干硬性水泥砂浆粘结层,面撒水泥粉 (4)刷素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	161.86	16186	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011102003009	块料楼地面(600*600mm)	(1)做法编号:楼6B (2)8~10厚防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 (3)20厚M15水泥砂浆粘结层 (4)刷素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	161.86	16186	0
1-5	010501002003	楼地面垫层	(1)C20细石混凝土(厚度按工程设计)找坡坡向地漏,找平收光随捣随抹平 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	513.16	5131.6	0
1-6	011105003002	块料踢脚线	(1)做法编号:踢2 (2)100高踢脚砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	19.97	998.5	0
2		楼地面装饰-专项设计做法部分					2943195	0
2-1	011102003010	块料楼地面	(1)做法编号:楼面1 (2)600*600mm灰缸防滑地砖,厚度≥9mm,瓷砖(留缝1mm)专用勾缝剂填缝(同地面瓷砖色) (3)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴,齿形抹子。 (4)25厚M20水泥砂浆找平层 (5)30厚C20细石混凝土找平层(随打随抹平) (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	237.68	95072	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011102003011	块料楼地面	(1)做法编号:楼面2 (2)600*600mm灰色防滑地砖,厚度≥9mm,瓷砖(留缝1mm)专用勾缝剂填缝(同地面瓷砖色) (3)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴,齿形抹子。 (4)15厚最薄处(平均厚度约30厚)M15水泥砂浆保护层兼找坡层,≥1%坡向地漏,地漏具二次排水功能 (5)2厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层、墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (6)30厚C20细石混凝土找平层(随打随抹平),面层收光 (7)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (8)1.5厚聚氨酯防水涂料(A类),四周上翻超过地面完成面300(面刷界面剂),管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300注:地面防水刷至门口且向外延展500mm,向两侧延展宽度200mm (9)满足设计图纸、招标	m2	400	410.55	164220	0
2-3	011104002001	竹、木(复合)地板	(1)做法编号:楼面3 (2)20mm厚多层实木复合地板,与墙体间单侧应预留8~10mm地板伸缩缝(加地板专用弹片). (3)3厚铝膜防潮垫二次防潮,并用胶带粘接严实。 (4)12mm厚多层板(防火涂料三度)。 (5)25*40木龙骨(防火防腐处理)。 (6)0.2mm厚塑料薄膜,并用胶带粘接严实。 (7)防潮、防虫处理(先撒防虫粉,再铺防潮膜) (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	300	386.88	116064	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011106002002	石材楼梯（600*600mm）	(1)做法编号:楼面4 (2)20mm厚灰色无机预制水磨石,石材(留缝1.5mm)专用勾缝剂填缝(同地面层色) (3)5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道)。 (4)20厚M20水泥砂浆找平层. (5)2厚聚合物水泥防潮涂料(II型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层、墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	300	529.7	158910	0
2-5	011101003005	地坪漆楼地面	(1)做法编号:楼面5 (2)0.1mm厚罩面层:水性聚氨酯罩面 (3)3mm自流平层:天冬聚脲自流平(撒彩片选样) (4)底涂层:聚氨酯底涂 (5)30厚C25细石混凝土找平层(随打随抹平),面层收光 (6)2厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层、墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (7)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡,≥1%坡向地漏; (8)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡,≥1%坡向地漏; (9)1.5厚聚氨酯防水涂料(A类),四周上翻超过地面完成面300(面刷界面剂),管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300;注:地面防水刷至门口且向外延展500mm,向两侧延展宽度200mm (10)满足设计图纸、招标	m2	1600	420.61	672976	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011101003006	地坪漆楼地面	(1)做法编号:楼面6 (2)0.1mm厚罩面层:水性聚氨酯罩面 (3)3mm自流平层:天冬聚脲自流平(撒彩片选样) (4)底涂层:聚氨酯底涂 (5)45厚C25细石混凝土找平层(随打随抹平),面层收光 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6000	229.24	1375440	0
2-7	011104002002	竹、木(复合)地板	(1)做法编号:楼面10 (2)25mm厚塑木地板,留缝3mm; (3)50x50x3方通龙骨@465,热镀锌防锈处理; (4)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	347.78	69556	0
2-8	010501002004	楼地面垫层	(1)水泥陶粒混凝土1:3:6填充层(厚度根据建筑平面确定) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	300	570.59	171177	0
2-9	011102001002	石材楼地面	(1)做法编号: 楼面11(门槛石) (2)20mm厚浅灰色水磨石,六面做防护,表面结晶镜面。(门槛石的宽度与门套宽度一致).(需做好返碱,防潮,抗裂等防护措施) (3)5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道) (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	351.4	70280	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	011105006002	金属踢脚线	(1)做法编号:踢脚1(不锈钢踢脚线) (2)踢脚线高度:50mm (3)1.2mm厚不锈钢踢脚线,用专用胶粘剂粘贴 (4)9mm厚硅酸钙板,美固钉固定 (5)素水泥浆一道(内掺5%108胶) (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	2000	24.75	49500	0
3		墙、柱面装饰-建筑做法部分					107368.0	0
3-1	011201001008	墙、柱面一般抹灰-有保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	360	23.25	8370	0
3-2	011201001009	墙、柱面一般抹灰-无保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)15厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	240	33.17	7960.8	0
3-3	011404001004	墙面喷刷涂料	(1)做法编号:内墙1 (2)防霉涂料,一底两面 (3)满刮配套耐水腻子2遍找平 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	54.14	8121	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011404001005	墙面喷刷涂料	(1)做法编号:内墙3 (2)防霉涂料,一底两面 (3)满刮配套耐水腻子2遍找平 (4)3厚聚合物水泥防水砂浆 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	156.12	23418	0
3-5	011203003004	块料墙、柱面（600*600mm)	(1)做法编号: 内墙5 (2)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)3厚高分子益胶泥 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	172.65	17265	0
3-6	011203003005	块料墙、柱面（600*600mm)	(1)做法编号:裙1 (2)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)除特殊注明外,墙裙高度1.2m (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	136.21	13621	0
3-7	011203003006	块料墙、柱面（600*600mm)	(1)做法编号:裙2 (2)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (3)除特殊注明外,墙裙高度1.2m (4)3厚高分子益胶泥 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	172.65	17265	0
3-8	011001003003	保温隔热墙面	(1)有保温要求墙面 (2)10厚保温凝胶(燃烧性能A级) (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	360	31.52	11347.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		墙、柱面装饰-专项设计做法部分					1595492.5	0
4-1	011201001010	墙、柱面一般抹灰-有保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6060	23.25	140895	0
4-2	011201001011	墙、柱面一般抹灰-无保温	(1)做法编号:内墙通用基层 (2)15厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)表面用专用砂浆或专用界面剂进行基底处理 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4040	33.17	134006.8	0
4-3	011404001006	墙面喷刷涂料	(1)做法编号:内墙1 (2)防潮涂料一底两面 (3)满刮2厚耐水腻子(共两遍),刮平打磨平整, (4)界面剂一道(不透底) (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	750	63.01	47257.5	0
4-4	011404001007	墙面喷刷涂料	(1)做法编号:内墙1 (2)涂料一底两面 (3)满刮2厚耐水腻子(共两遍),刮平打磨平整, (4)界面剂一道(不透底) (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6750	48.96	330480	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	011205001001	墙、柱面装饰板	(1)做法编号:内墙2 (2)护墙板面层,4.5mm厚木纹HPL板,阳角需安装同色专用收口条 (3)护墙板专用粘接剂 (4)12mm厚阻燃夹板满铺 (5)专用调节扣件固定与横向龙骨,并固定阻燃夹板。 (6)满焊衔接20x20x2mm竖向镀锌方管,L型角码固定件固定于墙面。 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	800	230.88	184704	0
4-6	011203001002	石材墙、柱面	(1)做法编号:内墙3 (2)20mm厚浅灰色水磨石,六面做防护,表面结晶镜面。 (3)5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(墙面一道,石材背面一道)。 (4)20厚M15水泥抹灰砂浆嵌缝补平 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	800	417.81	334248	0
4-7	011203003007	块料墙、柱面	(1)做法编号:内墙4 (2)6mm厚25*25mm马赛克饰面 (3)5-10mm厚专用瓷砖粘贴剂(双面刮胶) (4)3厚聚合物水泥防水砂浆(高度至楼地面完成面1200mm,下部与楼地面防水层的上翻部分搭接,搭接宽度300) (5)15厚M15聚合物水泥抹灰砂浆 (6)界面剂一道(不透底) (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	207.3	207300	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	011001003004	保温隔热墙面	(1)有保温要求墙面 (2)10厚保温凝胶(燃烧性能A级) (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6060	31.52	191011.2	0
4-9	011201001012	墙、柱面挂网	(1)墙体接缝处,阴阳角转角处,板材接缝处,管线开槽处,压入180g/平方米的涂塑耐碱玻璃纤维网布(两侧各150mm宽)。阴阳角收PVC防开裂角线 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3000	8.53	25590	0
5		天棚装饰-建筑做法部分					25552	0
5-1	011404002004	天棚喷刷涂料	(1)做法编号:棚2A (2)涂料面漆一道(燃烧性能等级见防火设计说明) (3)配套腻子,2遍找平(板底平整度好可取消此层) (4)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	49.23	9846	0
5-2	011404002005	天棚喷刷涂料	(1)做法编号:棚3A (2)防霉涂料涂料一底两面 (3)配套耐水腻子,2遍找平 (4)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	78.53	15706	0
6		天棚装饰-专项设计做法部分					826303	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011404002006	天棚喷刷涂料	(1)做法编号:顶棚1 (2)涂料一底两面(A级,耐擦洗、环保防腐防霉) (3)满刮2厚防裂耐水腻子分两遍磨平 (4)素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5200	61.09	317668	0
6-2	011404002007	天棚喷刷涂料	(1)做法编号:顶棚1 (2)防潮涂料一底两面(A级,耐擦洗、环保防腐防霉) (3)满刮2厚防裂耐水腻子分两遍磨平 (4)素水泥浆一道 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1300	73.59	95667	0
6-3	011302001003	平面吊顶天棚	(1)做法编号: 顶棚2 (2)涂料一底两面 (3)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整. (4)界面剂(抗碱封闭底漆一道) (5)基层材料种类、规格:双层9.5mm厚1200X2400mm纸面石膏板 (6)吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶,吊杆间距900~1200mm (7)龙骨材料种类、规格、中距: C型轻钢龙骨,CSS0*19*1.2中距1200mm+副龙骨间距400mm (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	800	185.03	148024	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011302001004	平面吊顶天棚	(1)做法编号：顶棚2 (2)防潮涂料一底两面 (3)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整. (4)界面剂(抗碱封闭底漆一道) (5)基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 (6)吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶,吊杆间距900~1200mm (7)龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢龙骨,CSS0*19*1.2中距1200mm+副龙骨间距400mm (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	207.11	41422	0
6-5	011302001005	平面吊顶天棚	(1)做法编号：顶棚3 (2)规格：0.8mm,300*300m铝扣板铝扣板(厚度按物料书)(铝扣板边角为直边); (3)与成品铝扣板配套的专用副龙骨连接,间距≤600; (4)与安装形式配套的专用主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊件连接后找平; (5)φ8吊杆双向中距≤1000,吊杆用扩底型机械螺栓固定于板底 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	163.33	163330	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	011302001006	平面吊顶天棚	(1)做法编号:顶棚6 (2)6mm厚木纹HPL板(预留自然缝<1mm,同色漆补缝),(木块调平); (3)专用粘接剂(板材四周一圈,中间M型打胶,M型四周打2mm泡沫强力双面胶); (4)12厚1200X2400mm硅酸钙板,错缝拼接,用自攻螺丝固定在轻钢龙骨副龙骨上,自攻螺丝中距不得大于200mm,距硅酸钙板边应为10-15mm (5)C型轻钢横撑龙骨CS50*19*1.2中距1200mm(大面积吊顶每隔12米在主龙骨上部焊接承载龙骨一道). (6)C型轻钢次龙骨CS50*19*0.6中距400mm与主龙骨固定 (7)C型CS50*19型轻钢承载主龙骨@900~1200mm,配套吊件. (8)将φ8全螺吊杆通过M8后扩底机械锚栓固定于板底. (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	289.02	28902	0
6-7	011301001004	天棚挂网	(1)墙体接缝处,阴阳角转角处,板材接缝处,压入180g/平方米的涂塑耐碱玻璃纤维网布(两侧各150mm宽)。阴阳角收PVC防开裂角线 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3000	10.43	31290	0
7		其他					431137.46	0
7-1	011406001001	洗手台	(1)洗手台，材质和规格综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	172	1351.49	232456.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	011406001002	浴帘	(1)浴帘，材质和规格综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	172	29.12	5008.64	0
7-3	011103002001	晾衣杆	(1)银灰色不锈钢晾衣杆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	172	299.82	51569.04	0
7-4	011406001003	成品小便斗隔断	(1)成品小便斗隔断，材质和规格综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	543.11	27155.5	0
7-5	011406001004	抗倍特板隔断	(1)18mm厚抗倍特板隔断，含所有五金配件 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	427.74	85548	0
7-6	011406001005	不同墙体交界处挂网	(1)不同墙体交界处挂网加固，规格综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2000	14.7	29400	0
8		电梯轿厢					196143.3	0
8-1	011103002002	CT-01地砖	(1)15mmM15地面砂浆找平 (2)瓷砖粘接剂，瓷砖 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	150.76	7538	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	011103002003	石膏板吊顶	(1)轻钢龙骨及吊杆 (2)双层9.5厚石膏板,自攻螺丝固定,腻子刮平 (3)石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带,腻子刮平 (4)吊顶跌级、侧封板、灯槽、窗帘盒、检修口综合考虑 (5)工程量按水平投影面积计算 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	138.72	6936	0
8-3	011103002004	天花软膜	1.天花软膜 2.采用纳米聚氯乙烯哑光膜，厚度0.18mm 3.铝合金边框包边 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	225.9	11295	0
8-4	011103002005	墙面不锈钢饰面MT-01	1.1.5mm厚不锈钢饰面MT-01 2.钢龙骨及基层板12厚阻燃板 3.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	492.09	73813.5	0
8-5	011103002006	墙面铝板饰面LV-03	1.2mm厚铝板饰面LV-03 2.钢龙骨及基层板12厚阻燃板 3.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	417.28	62592	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	011406001006	银镜MA-01	(1)甩浆一道 (2)满挂镀锌钢丝网,规格为20X20,网丝直径1,钢丝网搭接宽度100 (3)15厚M15预拌砂浆,找平 (4)9mm阻燃夹板基层 (5)银镜,含边框 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	232.11	18568.8	0
8-7	011406001007	不锈钢扶手	(1)不锈钢扶手，规格综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	154	15400	0
合计							6213084.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					189478.78
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	189478.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	164626.44
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	24852.34
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							189478.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	576230.68
合计					576230.68

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4641.41	7581.2	0	1607.27	46.4141	75.812	0	16.0727
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033333	386.44	88.96	0	106.71	12.88120452	2.96530368	0	3.55696443
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1215.93	896.12	0	366.57	12.1593	8.9612	0	3.6657
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	1264.75	3129.96	0	491.17	13.40635	33.177576	0	5.206402
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.0106	1207.56	1336.85	0	386.39	12.800136	14.17061	0	4.095734
小计								97.66109052	135.0866897	0	32.59750043

清单项目综合单价　265.34528063

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.498	1.3916	14.61		
		技工人工费	元	30.997	1.3625	42.23		
		高级技工人工费	元	29.553	1.3812	40.82		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.422	9.55	32.68		
		8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		聚合物乳液	kg	0.578	8.5	4.91		
		水	m3	0.067	4.62	0.31		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.006	340.85	2.05		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	343.4	8.93		
		聚合物防水砂浆	kg	10.542	1.33	14.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.857	1	0.86		
	机械							

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	4641.41	7581.2	0	1607.27	46.4141	75.812	0	16.0727
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033333	386.44	88.96	0	106.71	12.88120452	2.96530368	0	3.55696443
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	1264.75	3129.96	0	491.17	13.40635	33.177576	0	5.206402
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0106	330.44	911.53	0	133.02	3.502664	9.662218	0	1.410012
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								79.02071852	122.4895977	0	27.03497843

清单项目综合单价　228.54529463

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.361	1.3916	13.03		
		技工人工费	元	22.82	1.3625	31.09		
		高级技工人工费	元	25.27	1.3812	34.9		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.424	9.55	42.25		
		8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		聚合物乳液	kg	0.578	8.5	4.91		
		水	m3	0.026	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.006	340.85	2.05		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.798	1	0.8		
	机械							

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	4641.41	7549.73	0	1605.69	46.4141	75.4973	0	16.0569
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033333	386.44	88.96	0	106.71	12.88120452	2.96530368	0	3.55696443
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								62.11170452	79.33510368	0	20.40276443

清单项目综合单价　161.84957263

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.624	1.3916	9.22		
		技工人工费	元	13.204	1.3625	17.99		
		高级技工人工费	元	25.27	1.3812	34.9		
	材料	8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	343.4	6.87		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.212	1	0.21		
	机械							

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面(600*600mm)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	4641.41	7549.73	0	1605.69	46.4141	75.4973	0	16.0569
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033333	386.44	88.96	0	106.71	12.88120452	2.96530368	0	3.55696443

工程量清单综合单价分析表

020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.64	87.25	0	78.89	2.8164	0.8725	0	0.7889
小计								62.11170452	79.33510368	0	20.40276443
清单项目综合单价											161.84957263

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	13.204	1.3625	17.99		
	普工人工费	元	6.624	1.3916	9.22		
	高级技工人工费	元	25.27	1.3812	34.9		
材料	8~10厚防滑地砖	m2	1.03	66.37	68.36		
	石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
	勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
	水	m3	0.025	4.62	0.12		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	343.4	6.87		
	素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.212	1	0.21		
机械							

项目编码	010501002003	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 细石混凝土 C20	10m3	0.1	639.22	3986.45	128.24	377.64	63.922	398.645	12.824	37.764
小计								63.922	398.645	12.824	37.764
清单项目综合单价											513.15500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.731	1.3916	13.54		
	技工人工费	元	36.976	1.3625	50.38		
材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	细石混凝土 C20	m3	1.01	387.95	391.83		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.891	1	5.89		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	308.47	12.03		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.18	0.79		

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	779.92	963.01	0	254.54	7.7992	9.6301	0	2.5454
小计								7.7992	9.6301	0	2.5454
清单项目综合单价											19.97470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79	1.3916	1.1		
	技工人工费	元	1.654	1.3625	2.25		
	高级技工人工费	元	3.219	1.3812	4.45		
材料	陶瓷地砖踢脚线(成品）100mm高	m	1.02	8.85	9.03		
	专用胶粘剂	kg	0.327	1.77	0.58		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
机械							

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,600*600mm灰缸防滑地砖 厚度≥9mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	4695.78	9515.49	0	1718.37	46.9578	95.1549	0	17.1837
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1215.93	896.12	0	366.57	12.1593	8.9612	0	3.6657
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1723.11	1178.43	2.98	515.1	17.2311	11.7843	0.0298	5.151
小计								89.22979096	118.8657926	0.0298	29.55747114
清单项目综合单价											237.68285474

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.405	1.3916	13.09		
	技工人工费	元	19.521	1.3625	26.6		
	高级技工人工费	元	35.871	1.3812	49.55		
材料	石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
	600*600mm灰缸防滑地砖 厚度≥9mm	m2	1.03	66.37	68.36		
	勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
	专用胶粘剂	kg	14.918	1.77	26.4		
	水	m3	0.062	4.62	0.29		
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	343.4	8.93		
	细石混凝土 C20	m3	0.03	387.95	11.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.304	1	0.3		
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.43	0.02		

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ~ 白水泥,防滑地砖地砖 600mm×600mm 厚度≥9mm,专用胶粘剂	100m2	0.01	4695.78	9515.49	0	1718.37	46.9578	95.1549	0	17.1837
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1760.6	1141.74	0	522.98	17.606	11.4174	0	5.2298
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	1264.75	3129.96	0	491.17	13.40635	33.177576	0	5.206402
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	330.44	911.53	0	133.02	3.502664	9.662218	0	1.410012
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1723.11	1178.43	2.98	515.1	17.2311	11.7843	0.0298	5.151
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1023.38	2610.06	0	401.31	10.2338	26.1006	0	4.0131

工程量清单综合单价分析表

010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0106	1662.71	4716.51	0	675.81	17.624726	49.995006	0	7.163586
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0106	-377.87	-1169.86	0	-158.49	-4.005422	-12.400516	0	-1.679994
小计								135.438609	227.8568766	0.0298	47.23467714
清单项目综合单价											410.55996274

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.446	1.3916	22.89		
		技工人工费	元	39.183	1.3625	53.39		
		高级技工人工费	元	42.837	1.3812	59.17		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.424	9.55	42.25		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.606	13.42	34.97		
		聚合物乳液	kg	2.222	8.5	18.89		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	343.4	6.87		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		防滑地砖地砖 600mm×600mm 厚度≥9mm	m2	1.03	66.37	68.36		
		二甲苯	kg	0.121	16.59	2.01		
		细石混凝土 C20	m3	0.03	387.95	11.64		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.031	340.85	10.57		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		专用胶粘剂	kg	14.918	1.77	26.4		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.577	1	1.58		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.43	0.02		

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-71换	防潮纸 ~ 0.2mm厚塑料薄膜	100m2	0.01	166.56	76.87	0	47.91	1.6656	0.7687	0	0.4791
020002-68	木（竹）地板 木龙骨	100m2	0.01	1754.82	3571.37	17.57	644.18	17.5482	35.7137	0.1757	6.4418
020002-69换	木（竹）地板 木基层 ~ 12mm厚多层板	100m2	0.01	1072.56	3038.96	12.41	436.65	10.7256	30.3896	0.1241	4.3665
020002-71换	防潮纸 ~ 3厚铝膜防潮垫	100m2	0.01	166.56	76.87	0	47.91	1.6656	0.7687	0	0.4791
020002-74换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木基层上 ~ 20mm厚多层实木复合地板	100m2	0.01	2601.7	23101.96	7.38	1844.09	26.017	231.0196	0.0738	18.4409
小计								57.622	298.6603	0.3736	30.2074
清单项目综合单价											386.86330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.09	1.3625	17.84		
		普工人工费	元	5.975	1.3916	8.31		
		高级技工人工费	元	22.786	1.3812	31.47		
	材料	20mm厚多层实木复合地板	m2	1.05	212.39	223.01		
		CX404胶	kg	0.7	10.62	7.43		
		3厚铝膜防潮垫	m2	1.08	0.71	0.77		
		12mm厚多层板	m2	1.05	26.55	27.88		
		0.2mm厚塑料薄膜	m2	1.08	0.71	0.77		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.301	5.35	1.61		
		铁件(综合)	kg	0.5	4.55	2.28		
		杉木枋板材	m3	0.015	1946.9	29.2		
		防潮漆	kg	0.284	15.04	4.27		
		煤油	kg	0.056	6.02	0.34		
		氟化钠	kg	0.245	2.65	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.745	1	0.75		
	机械	木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面	台班	0.003	37.59	0.11		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01	25.46	0.25		

项目编码	011106002002	项目名称	石材楼梯（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-93换	楼梯预制水磨石块 胶粘剂粘贴 ~ 白水泥,600*600*20mm预制水磨石块,专用胶粘剂	100m2	0.01	8294.49	27253.35	0	3557.55	82.9449	272.5335	0	35.5755
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.033334	386.44	88.96	0	106.71	12.88159096	2.96539264	0	3.55707114
020002-12换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2194.74	963.49	0	628.94	21.9474	9.6349	0	6.2894
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.013	1264.75	3129.96	0	491.17	16.44175	40.68948	0	6.38521
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.013	330.44	911.53	0	133.02	4.29572	11.84989	0	1.72926
小计								138.511361	337.6731626	0	53.53644114
清单项目综合单价											529.72096474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.733	1.3916	21.89		
		技工人工费	元	37.742	1.3625	51.42		
		高级技工人工费	元	47.201	1.3812	65.19		
	材料	600*600*20mm预制水磨石块	m2	1.447	159.29	230.49		
		聚合物水泥防水涂料 II型	kg	5.426	9.55	51.82		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.028	343.4	9.62		
		石蜡	kg	0.036	5.13	0.18		
		草酸99.2%	kg	0.014	4.96	0.07		
		勾缝剂	kg	0.556	5.31	2.95		
		专用胶粘剂	kg	22.722	1.77	40.22		
		水	m3	0.069	4.62	0.32		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.437	1	1.44		
	机械							

项目编码	011101003005	项目名称	地坪漆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-30*(-1.8)+020002-29*4换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度（mm）:3)(实际面涂层厚度（mm）:0.1) ~ 聚氨酯底涂,天冬聚脲中层漆,水性聚氨酯罩面	100m2	0.01	3475.43	13080.77	106.11	1581.29	34.7543	130.8077	1.0611	15.8129
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	1723.11	1201.18	2.98	516.24	17.2311	12.0118	0.0298	5.1624
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	1264.75	3129.96	0	491.17	13.40635	33.177576	0	5.206402

工程量清单综合单价分析表

010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.0106	330.44	911.53	0	133.02	3.502664	9.662218	0	1.410012
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1023.38	2610.06	0	401.31	10.2338	26.1006	0	4.0131
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)聚合物乳液,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1023.38	2610.06	0	401.31	10.2338	26.1006	0	4.0131
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.0106	1662.71	4716.51	0	675.81	17.624726	49.995006	0	7.163586
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.0106	-377.87	-1169.86	0	-158.49	-4.005422	-12.400516	0	-1.679994
小计								102.981318	275.454984	1.0909	41.101506
清单项目综合单价											420.62870800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.973	1.3916	18.05		
		技工人工费	元	32.347	1.3625	44.07		
		高级技工人工费	元	29.58	1.3812	40.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.424	9.55	42.25		
		聚氨酯防水涂料 单组分-I型	kg	2.606	13.42	34.97		
		聚合物乳液	kg	4.444	8.5	37.77		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.041	343.4	14.08		
		水性聚氨酯罩面	kg	0.115	15.04	1.73		
		天冬聚脲中层漆	kg	1.845	65	119.93		
		聚氨酯底涂	kg	0.41	15.04	6.17		
		二甲苯	kg	0.121	16.59	2.01		
		石英砂	kg	1.836	0.73	1.34		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.093	4.62	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.689	1	1.69		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.43	0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.028	26.76	0.75		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	37.97	0.3		

项目编码	011101003006	项目名称	地坪漆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-30*(-1.8)+020002-29*4换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度（mm）:3)(实际面涂层厚度（mm）:0.1) ~ 聚氨酯底涂,天冬聚脲中层漆,水性聚氨酯罩面	100m2	0.01	3475.43	13080.77	106.11	1581.29	34.7543	130.8077	1.0611	15.8129
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:45) ~ 细石混凝土 C25	100m2	0.01	2206.08	1797.27	4.47	673.95	22.0608	17.9727	0.0447	6.7395
小计								56.8151	148.7804	1.1058	22.5524
清单项目综合单价											229.25370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.916	1.3625	17.6		
		普工人工费	元	5.889	1.3916	8.2		
		高级技工人工费	元	22.459	1.3812	31.02		
	材料	聚氨酯底涂	kg	0.41	15.04	6.17		
		天冬聚脲中层漆	kg	1.845	65	119.93		
		水性聚氨酯罩面	kg	0.115	15.04	1.73		
		石英砂	kg	1.836	0.73	1.34		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.326	1	0.33		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.43	0.05		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.028	26.76	0.75		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	37.97	0.3		

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-33换	木栈道 钢龙骨 ~ 方钢	t	0.01771	3444.11	3994.4	102.55	1118.43	60.9951881	70.740824	1.8161605	19.8073953
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上	100m2	0.01	3275.32	11762.85	7.38	1455.39	32.7532	117.6285	0.0738	14.5539
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1519.92	969.74	0	450.69	15.1992	9.6974	0	4.5069
小计								108.9475881	198.066724	1.8899605	38.8681953
清单项目综合单价											347.77246790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.396	1.3916	4.73		
		技工人工费	元	7.442	1.3625	10.14		
		高级技工人工费	元	19.696	1.3812	27.2		
		普工人工费	元	7.126	1.3916	9.92		
		技工人工费	元	41.806	1.3625	56.96		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.301	5.35	1.61		
		镀锌预埋连接件	kg	0.5	6.9	3.45		
		圆钉 L=60mm	kg	0.159	4.87	0.77		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.026	343.4	8.93		
		水	m3	0.039	4.62	0.18		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		方钢	t	0.018	3850.44	69.31		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	6.37	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.02	17.33	0.35		
		乙炔气	m3	0.007	16.11	0.11		
		25mm厚塑木地板	m2	1.05	106.19	111.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.018	1	1.02		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.003	25.46	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.011	170.92	1.88		

项目编码	010501002004	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	1114.91	4081.37	9.82	499.8	111.491	408.137	0.982	49.98
小计								111.491	408.137	0.982	49.98
清单项目综合单价											570.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.971	1.3916	27.79		
		技工人工费	元	49.993	1.3625	68.12		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	11.282	1.3812	15.58			
	材料	陶粒混凝土	m3	1.02	398.23	406.19			
		水	m3	0.2	4.62	0.92			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.018	1	1.02			
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.079	12.43	0.98			

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-57换	预制水磨石楼地面 胶粘剂粘贴 ˜ 专用胶粘剂	100m2	0.01	6139.94	19283.54	0	2588.92	61.3994	192.8354	0	25.8892
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.95	598.74	0	137.88	4.0795	5.9874	0	1.3788
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	469.16	718.49	0	160.08	4.6916	7.1849	0	1.6008
小计								103.6638	208.3256	1.4557	37.9517
清单项目综合单价											351.39680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.829	1.3916	15.07		
		技工人工费	元	25.105	1.3625	34.21		
		高级技工人工费	元	39.378	1.3812	54.39		
	材料	20mm厚浅灰色水磨石	m2	1.03	159.29	164.07		
		白水泥	t	0.001	922.12	0.92		
		石蜡	kg	0.027	5.13	0.14		
		草酸99.2%	kg	0.01	4.96	0.05		
		石材保护液	kg	0.55	23.89	13.14		
		专用胶粘剂	kg	15.285	1.77	27.05		
		晶面剂	kg	0.039	49.56	1.93		
		水	m3	0.101	4.62	0.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.52	1	0.52		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.054	26.76	1.45		

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 ˜ 50mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线	100m	0.01	646.3	1410.14	0	241.53	6.463	14.1014	0	2.4153
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.0005	1087.83	1665.39	0	371.13	0.543915	0.832695	0	0.185565
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.0005	281.64	87.25	0	78.89	0.14082	0.043625	0	0.039445
小计								7.147735	14.97772	0	2.64031
清单项目综合单价											24.76576500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.056	1.3916	0.08		
		技工人工费	元	0.124	1.3625	0.17		
		普工人工费	元	0.685	1.3916	0.95		
		技工人工费	元	1.5	1.3625	2.04		
		高级技工人工费	元	2.826	1.3812	3.9		
	材料	9mm厚硅酸钙板	m2	0.053	14.16	0.75		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.008	8.85	0.07		
		50mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线	m	1.06	13.27	14.07		
		素水泥浆	m3	0.0001	719.89	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.044	1	0.04		
	机械							

项目编码	011201001008	项目名称	墙、柱面一般抹灰-有保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˜ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1226.53	246.66	0	336.89	12.2653	2.4666	0	3.3689
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								15.3813	3.6013	0	4.2502
清单项目综合单价											23.23280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.733	1.3916	2.41		
		技工人工费	元	2.85	1.3625	3.88		
		高级技工人工费	元	6.578	1.3812	9.09		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007	336.86	2.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.036	1	0.04		
	机械							

项目编码	011201001009	项目名称	墙、柱面一般抹灰-无保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ˜ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.05	592.99	0	486.13	17.2505	5.9299	0	4.8613
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								20.3665	7.0646	0	5.7426
清单项目综合单价											33.17370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.246	1.3916	3.13		
		技工人工费	元	3.986	1.3625	5.43		
		高级技工人工费	元	8.55	1.3812	11.81		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.017	336.86	5.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械							

项目编码	011404001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍 ˜ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-168	室内墙柱面 防霉涂料三遍	100m2	0.01	1776.3	639.15	0	502.01	17.763	6.3915	0	5.0201
小计								33.7027	10.9691	0	9.467
清单项目综合单价											54.13880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.495	1.3916	4.86		
		技工人工费	元	7.66	1.3625	10.44		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	13.324	1.3812	18.4		
	材料	耐水防霉涂料	kg	0.795	7.96	6.33		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.041	2.21	4.51		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.109	1	0.11		
	机械							

项目编码	011404001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-168	室内墙柱面 防霉涂料 三遍	100m2	0.01	1776.3	639.15	0	502.01	17.763	6.3915	0	5.0201
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.21	3244.09	0	612.91	17.0321	32.4409	0	6.1291
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	1307.81	2842	0	488.18	13.0781	28.42	0	4.8818
小计								63.8129	71.83	0	20.4779
清单项目综合单价								156.12080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.225	1.3916	12.84		
		技工人工费	元	23.907	1.3625	32.57		
		高级技工人工费	元	13.324	1.3812	18.4		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	6.539	9.19	60.09		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.795	7.96	6.33		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.041	2.21	4.51		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.869	1	0.87		
	机械							

项目编码	011203003004	项目名称	块料墙、柱面（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 内墙 ~ 白水泥,5~10厚面砖	100m2	0.01	4939.02	6837.52	0	1648.84	49.3902	68.3752	0	16.4884
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.003333	386.44	88.96	0	106.71	1.28800452	0.29650368	0	0.35566443
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1617.08	1522.76	0	504.05	16.1708	15.2276	0	5.0405
小计								66.84900452	83.89930368	0	21.88456443
清单项目综合单价								172.63287263			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.573	1.3916	9.15		
		技工人工费	元	22.039	1.3625	30.03		
		高级技工人工费	元	20.036	1.3812	27.67		
	材料	5~10厚面砖	m2	1.04	57.52	59.82		
		勾缝剂	kg	0.056	5.31	0.3		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.38	15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567	1	0.57		
	机械							

项目编码	011203003005	项目名称	块料墙、柱面（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 内墙 ~ 白水泥,裙1 5~10厚面砖	100m2	0.01	4939.02	6837.52	0	1648.84	49.3902	68.3752	0	16.4884
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.003333	386.44	88.96	0	106.71	1.28800452	0.29650368	0	0.35566443
小计								50.67820452	68.67170368	0	16.84406443
清单项目综合单价								136.19397263			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.255	1.3916	7.31		
		技工人工费	元	11.516	1.3625	15.69		
		高级技工人工费	元	20.036	1.3812	27.67		
	材料	裙1 5~10厚面砖	m2	1.04	57.52	59.82		
		勾缝剂	kg	0.056	5.31	0.3		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.342	1	0.34		
	机械							

项目编码	011203003006	项目名称	块料墙、柱面（600*600mm）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.2＜S≤0.36 内墙 ~ 白水泥,裙2 5~10厚面砖	100m2	0.01	4939.02	6837.52	0	1648.84	49.3902	68.3752	0	16.4884
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.003333	386.44	88.96	0	106.71	1.28800452	0.29650368	0	0.35566443
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1617.08	1522.76	0	504.05	16.1708	15.2276	0	5.0405
小计								66.84900452	83.89930368	0	21.88456443
清单项目综合单价								172.63287263			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.573	1.3916	9.15		
		技工人工费	元	22.039	1.3625	30.03		
		高级技工人工费	元	20.036	1.3812	27.67		
	材料	裙2 5~10厚面砖	m2	1.04	57.52	59.82		
		勾缝剂	kg	0.056	5.31	0.3		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.003	4.62	0.01		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.38	15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567	1	0.57		
	机械							

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010005-81+010005-82*(-10)换	内墙保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5(实际厚度:10mm) ~ 界面剂,抗裂砂浆,玻化微珠保温砂浆,保温凝胶	100m2	0.01	1268.92	1474.3	0	409.5	12.6892	14.743	0	4.095
小计								12.6892	14.743	0	4.095
清单项目综合单价											31.52720000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	8.581	1.3625	11.69		
	普工人工费	元	0.717	1.3916	1		
材料	保温凝胶	m2	1.1	13.27	14.6		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.146	1	0.15		
机械							

项目编码	011201001010	项目名称	墙、柱面一般抹灰-有保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1226.53	246.66	0	336.89	12.2653	2.4666	0	3.3689
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								15.3813	3.6013	0	4.2502
清单项目综合单价											23.23280000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.733	1.3916	2.41		
	技工人工费	元	2.85	1.3625	3.88		
	高级技工人工费	元	6.578	1.3812	9.09		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007	336.86	2.36		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.036	1	0.04		
机械							

项目编码	011201001011	项目名称	墙、柱面一般抹灰-无保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.05	592.99	0	486.13	17.2505	5.9299	0	4.8613
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								20.3665	7.0646	0	5.7426
清单项目综合单价											33.17370000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.246	1.3916	3.13		
	技工人工费	元	3.986	1.3625	5.43		
	高级技工人工费	元	8.55	1.3812	11.81		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.006	4.62	0.03		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.017	336.86	5.73		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
机械							

项目编码	011404001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍 ~ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-168换	室内墙柱面 防霉涂料三遍 ~ 白色防潮涂料	100m2	0.01	1776.3	994.86	0	519.79	17.763	9.9486	0	5.1979
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
小计								36.8187	15.6609	0	10.5261
清单项目综合单价											63.00570000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.818	1.3916	5.31		
	技工人工费	元	8.368	1.3625	11.4		
	高级技工人工费	元	14.556	1.3812	20.1		
材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
	白色防潮涂料	kg	0.795	12.39	9.85		
	防水腻子粉(成品)	kg	2.041	2.21	4.51		
	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.005	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.155	1	0.16		
机械							

项目编码	011404001007	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍 ~ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1593.97	457.76	0	444.69	15.9397	4.5776	0	4.4469
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1317.03	209.58	0	358.99	13.1703	2.0958	0	3.5899
小计								32.226	7.8081	0	8.9181
清单项目综合单价											48.95220000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.34	1.3916	4.65		
	技工人工费	元	7.328	1.3625	9.98		
	高级技工人工费	元	12.739	1.3812	17.6		
材料	防水腻子粉(成品)	kg	2.041	2.21	4.51		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	内墙涂料	kg	0.381	5.31	2.02		
	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.005	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.077	1	0.08		
机械							

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ~ 镀锌方钢	100m2	0.01	2006.23	2084.81	52.86	638.9	20.0623	20.8481	0.5286	6.389
020003-36换	胶合板基层 墙面 ~ 12mm厚阻燃夹板	100m2	0.01	1184.28	2940.96	315.04	482.95	11.8428	29.4096	3.1504	4.8295

工程量清单综合单价分析表

020003-215换	防火板 墙面 ~ 4.5mm厚木纹HPL板(成品)	100m2	0.01	2863.99	9295.69	0	1222.65	28.6399	92.9569	0	12.2265
小计								60.545	143.2146	3.679	23.445
清单项目综合单价											230.88360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.757	1.3625	18.74		
		普工人工费				元	6.279	1.3916	8.74		
		高级技工人工费				元	23.938	1.3812	33.06		
	材料	镀锌方钢				t	0.004	3974.34	15.9		
		万能胶				kg	0.315	15.49	4.88		
		4.5mm厚木纹HPL板(成品)				m2	1.1	79.65	87.62		
		12mm厚阻燃夹板				m2	1.05	26.55	27.88		
		圆钉 L=60mm				kg	0.026	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.006	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14	7.39	1.03		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.041	7.63	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.262	1	1.26		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.013	234.23	3.04		
		交流弧焊机 容量E（kV•A） E=32				台班	0.003	176.2	0.53		
项目编码	011203001002	项目名称			石材墙、柱面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 ~ 20mm厚浅灰色水磨石,专用胶粘剂	100m2	0.01	7249.96	20608.56	0	2948.91	72.4996	206.0856	0	29.4891
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3349.33	231.79	145.57	908.29	33.4933	2.3179	1.4557	9.0829
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.95	598.74	0	137.88	4.0795	5.9874	0	1.3788
020002-145	楼地面石材底面刷保护液 麻面	100m2	0.01	469.16	718.49	0	160.08	4.6916	7.1849	0	1.6008
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2223.58	939.61	43.34	638.49	22.2358	9.3961	0.4334	6.3849
小计								136.9998	230.9719	1.8891	47.9365
清单项目综合单价											417.79730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.415	1.3916	20.06		
		技工人工费				元	32.04	1.3625	43.65		
		高级技工人工费				元	53.058	1.3812	73.28		
	材料	20mm厚浅灰色水磨石				m2	1.03	159.29	164.07		
		石材保护液				kg	0.55	23.89	13.14		
		专用胶粘剂				kg	23.152	1.77	40.98		
		晶面剂				kg	0.039	49.56	1.93		
		水				m3	0.086	4.62	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.028	336.86	9.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.157	1	1.16		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.002	228.1	0.46		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.054	26.76	1.45		
项目编码	011203003007	项目名称			块料墙、柱面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.6	113.47	0	88.13	3.116	1.1347	0	0.8813
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 湿拌抹灰砂浆 M15,聚合物乳液	100m2	0.01	1725.05	1784.67	0	545.72	17.2505	17.8467	0	5.4572
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.005	1449.07	1382.98	0	452.6	7.24535	6.9149	0	2.263
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.005	-333.79	-534.73	0	-115.07	-1.66895	-2.67365	0	-0.57535
020003-171换	马赛克 胶粘剂粘贴 内墙 ~ 6mm厚25*25mm马赛克,专用胶粘剂	100m2	0.01	6208.58	6817.1	0	1983.77	62.0858	68.171	0	19.8377
小计								88.0287	91.39365	0	27.86385
清单项目综合单价											207.28620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	21.943	1.3625	29.9		
		普工人工费				元	8.921	1.3916	12.41		
		高级技工人工费				元	33.099	1.3812	45.72		
	材料	聚合物乳液				kg	1.333	8.85	11.8		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.017	336.86	5.73		
		6mm厚25*25mm马赛克				m2	1.02	44.25	45.14		
		白水泥				t	0.003	922.12	2.77		
		专用胶粘剂				kg	11.475	1.77	20.31		
		聚合物防水砂浆				kg	3.13	1.33	4.16		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11		
		水				m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.603	1	0.6		
	机械										
项目编码	011001003004	项目名称			保温隔热墙面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81+010005-82*(-10)换	内墙保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5(实际厚度:10mm) ~ 界面剂,抗裂砂浆,玻化微珠保温砂浆,保温凝胶	100m2	0.01	1268.92	1474.3	0	409.5	12.6892	14.743	0	4.095
小计								12.6892	14.743	0	4.095
清单项目综合单价											31.52720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.581	1.3625	11.69		
		普工人工费				元	0.717	1.3916	1		
	材料	保温凝胶				m2	1.1	13.27	14.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.146	1	0.15		
	机械										
项目编码	011201001012	项目名称			墙、柱面挂网			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-172	室内墙柱面 板缝粘贴网带	100m	0.01	408.34	320.54	0	124.08	4.0834	3.2054	0	1.2408
小计								4.0834	3.2054	0	1.2408
清单项目综合单价											8.52960000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.423	1.3916	0.59		
		技工人工费				元	0.929	1.3625	1.27		
		高级技工人工费				元	1.614	1.3812	2.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	贴缝网带	m	1.05	2.92	3.07		
		嵌缝膏	kg	0.061	1.77	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.032	1	0.03		
	机械							

项目编码	011404002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	87.04	0	138.35	5.0637	0.8704	0	1.3835
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	2278.6	399.05	0	622.92	22.786	3.9905	0	6.2292
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.45	157.5	0	318.39	11.7345	1.575	0	3.1839
020005-140	天棚面 内墙涂料 每增一遍	100m2	-0.01	539.25	72.5	0	146.32	-5.3925	-0.725	0	-1.4632
小计								34.1917	5.7109	0	9.3334

清单项目综合单价 49.23600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.545	1.3916	4.93		
		技工人工费	元	7.772	1.3625	10.59		
		高级技工人工费	元	13.517	1.3812	18.67		
	材料	砂纸	张	0.084	0.42	0.04		
		内墙涂料	kg	0.155	5.31	0.82		
		腻子粉(成品)	kg	2.47	1.59	3.93		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.003	344.7	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.057	1	0.06		
	机械							

项目编码	011404002005	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.37	87.04	0	138.35	5.0637	0.8704	0	1.3835
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1) 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	2278.6	553.71	0	630.65	22.786	5.5371	0	6.3065
020005-170	天棚面 防霉涂料 三遍	100m2	0.01	2308.77	703.06	0	646.1	23.0877	7.0306	0	6.461
小计								50.9374	13.4381	0	14.151

清单项目综合单价 78.52650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.279	1.3916	7.35		
		技工人工费	元	11.577	1.3625	15.77		
		高级技工人工费	元	20.14	1.3812	27.82		
	材料	砂纸	张	0.044	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.875	7.96	6.97		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.47	2.21	5.46		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.003	344.7	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.133	1	0.13		
	机械							

项目编码	011404002006	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	365.87	87.25	0	101.18	3.6587	0.8725	0	1.0118
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.45	157.5	0	318.39	11.7345	1.575	0	3.1839
020005-140	天棚面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.01	539.25	72.5	0	146.32	5.3925	0.725	0	1.4632
小计								41.5003	8.2062	0	11.3921

清单项目综合单价 61.09860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.301	1.3916	5.99		
		技工人工费	元	9.432	1.3625	12.85		
		高级技工人工费	元	16.409	1.3812	22.66		
	材料	内墙涂料	kg	0.419	5.31	2.22		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081	1	0.08		
	机械							

项目编码	011404002007	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	365.87	87.25	0	101.18	3.6587	0.8725	0	1.0118
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	2071.46	503.37	0	573.32	20.7146	5.0337	0	5.7332
020005-170	天棚面 防霉涂料 三遍	100m2	0.01	2308.77	703.06	0	646.1	23.0877	7.0306	0	6.461
小计								47.461	12.9368	0	13.206

清单项目综合单价 73.60380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.919	1.3916	6.85		
		技工人工费	元	10.787	1.3625	14.7		
		高级技工人工费	元	18.766	1.3812	25.92		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.875	7.96	6.97		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.245	2.21	4.96		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.128	1	0.13		
	机械							

项目编码	011302001003	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2671.44	2006.27	553.72	846.8	26.7144	20.0627	5.5372	8.468
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1873.85	1525.58	0	572.13	18.7385	15.2558	0	5.7213

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˜（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1499.08	1525.58	0	472.96	14.9908	15.2558	0	4.7296
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.54	113.47	0	124.9	4.5054	1.1347	0	1.249
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ˜ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1222.72	296.83	0	338.39	12.2272	2.9683	0	3.3839
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.45	157.5	0	318.39	11.7345	1.575	0	3.1839
020005-140	天棚面 内墙涂料 每增一遍	100m2	0.01	539.25	72.5	0	146.32	5.3925	0.725	0	1.4632
小计								94.3033	56.9773	5.5372	28.1989
清单项目综合单价								185.01670000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.775	1.3916	13.6		
	技工人工费	元	21.428	1.3625	29.2		
	高级技工人工费	元	37.29	1.3812	51.5		
材料	内墙涂料	kg	0.419	5.31	2.22		
	铁件(综合)	kg	0.4	4.55	1.82		
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.474	8.85	4.19		
	六角螺栓（综合）	kg	0.018	6.19	0.11		
	射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
	吊杆	kg	0.22	4.87	1.07		
	砂纸	张	0.14	0.42	0.06		
	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12.39	26.02		
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
	防水腻子粉(成品)	kg	1.325	2.21	2.93		
	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.005	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.564	1	0.56		
机械	电动切割机	台班	0.027	208.48	5.63		

项目编码	011302001004	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2671.44	2006.27	553.72	846.8	26.7144	20.0627	5.5372	8.468
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˜ 硅酸钙板 δ=6.0mm	100m2	0.01	2018.45	1629.53	0	615.6	20.1845	16.2953	0	6.156
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˜（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8） 硅酸钙板 δ=6.0mm	100m2	0.01	1614.75	1629.53	0	508.77	16.1475	16.2953	0	5.0877
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.54	113.47	0	124.9	4.5054	1.1347	0	1.249
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ˜ 防水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1222.72	296.83	0	338.39	12.2272	2.9683	0	3.3839
020005-170换	天棚面 防霉涂料 三遍 ˜ 防潮涂料	100m2	0.01	2308.77	1094.35	0	665.66	23.0877	10.9435	0	6.6566
小计								102.8667	67.6998	5.5372	31.0012
清单项目综合单价								207.10490000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.663	1.3916	14.84		
	技工人工费	元	23.373	1.3625	31.85		
	高级技工人工费	元	40.676	1.3812	56.18		
材料	铁件(综合)	kg	0.4	4.55	1.82		
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.704	8.85	6.23		
	六角螺栓（综合）	kg	0.018	6.19	0.11		
	射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
	吊杆	kg	0.22	4.87	1.07		
	砂纸	张	0.02	0.42	0.01		
	硅酸钙板 δ=6.0mm	m2	2.1	12.4	26.04		
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	15.93	16.73		
	防潮涂料	kg	0.875	12.39	10.84		
	防水腻子粉(成品)	kg	1.325	2.21	2.93		
	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.005	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.67	1	0.67		
机械	电动切割机	台班	0.027	208.48	5.63		

项目编码	011302001005	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2511.13	2029.42	470.75	799.61	25.1113	20.2942	4.7075	7.9961
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 ˜ 0.8mm*300*300mm铝扣板	100m2	0.01	2745.31	6715.48	0	1062.24	27.4531	67.1548	0	10.6224
小计								52.5644	87.449	4.7075	18.6185
清单项目综合单价								163.33940000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.452	1.3916	7.59		
	技工人工费	元	11.941	1.3625	16.27		
	高级技工人工费	元	20.784	1.3812	28.71		
材料	0.8mm*300*300mm铝扣板	m2	1.05	61.95	65.05		
	铁件(综合)	kg	0.15	4.55	0.68		
	膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.11	1.21		
	六角螺栓（综合）	kg	0.016	6.19	0.1		
	半圆头螺钉(综合)	10个	0.448	2.21	0.99		
	吊杆	kg	0.233	4.87	1.13		
	铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
	铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)	m2	1.05	16.37	17.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.866	1	0.87		
机械	电动切割机	台班	0.023	208.48	4.8		

项目编码	011302001006	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2726.22	2196.52	564.98	871.62	27.2622	21.9652	5.6498	8.7162
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˜ 硅酸钙板 δ=12mm	100m2	0.01	2018.45	2544.75	0	661.36	20.1845	25.4475	0	6.6136
020004-39换	防火胶板 安装在基层板上	100m2	0.01	3161.11	12686.84	0	1470.83	31.6111	126.8684	0	14.7083
小计								79.0578	174.2811	5.6498	30.0381
清单项目综合单价								289.02680000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	17.962	1.3625	24.47		
	普工人工费	元	8.198	1.3916	11.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	31.26	1.3812	43.18			
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	17.7	18.59			
		6mm厚木纹HPL板	m2	1.1	106.19	116.81			
		硅酸钙板 δ=12mm	m2	1.05	21.03	22.08			
		万能胶	kg	0.326	15.49	5.05			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.777	8.85	6.88			
		铁件(综合)	kg	0.4	4.55	1.82			
		六角螺栓（综合）	kg	0.018	6.19	0.11			
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13			
		吊杆	kg	0.225	4.87	1.1			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.726	1	1.73			
	机械	电动切割机	台班	0.027	208.48	5.63			

项目编码	011301001004	项目名称	天棚挂网	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.01	530.67	352.59	0	158.06	5.3067	3.5259	0	1.5806
小计								5.3067	3.5259	0	1.5806

清单项目综合单价 10.41320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.551	1.3916	0.77		
		技工人工费	元	1.206	1.3625	1.64		
		高级技工人工费	元	2.097	1.3812	2.9		
	材料	贴缝网带	m	1.155	2.92	3.37		
		嵌缝膏	kg	0.067	1.77	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.035	1	0.04		
	机械							

项目编码	011406001001	项目名称	洗手台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-59	成品洗漱台安装 洗漱台(成品)	10套	0.101163	661.2	11927.02	0	771.32	66.8889756	1206.573124	0	78.02904516
小计								66.8889756	1206.573124	0	78.02904516

清单项目综合单价 1351.49114502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.714	1.3625	29.59		
		普工人工费	元	3.469	1.3916	4.83		
		高级技工人工费	元	23.513	1.3812	32.48		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.229	10.62	2.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.024	1	0.02		
	机械							

项目编码	011406001002	项目名称	浴帘	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-79换	成品窗帘安装 平拉布帘	100m2	0.01	725.05	1900	0	286.86	7.2505	19	0	2.8686
小计								7.2505	19	0	2.8686

清单项目综合单价 29.11910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.251	1.3625	4.43		
		普工人工费	元	1.299	1.3916	1.81		
		高级技工人工费	元	0.734	1.3812	1.01		
	材料							
	机械							

项目编码	011103002001	项目名称	晾衣杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-67	晾衣架安装 单杆	10件	0.1	1631.94	889.94	0	476.34	163.194	88.994	0	47.634
小计								163.194	88.994	0	47.634

清单项目综合单价 299.82200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.206	1.3916	23.94		
		技工人工费	元	43.085	1.3625	58.7		
		高级技工人工费	元	58.318	1.3812	80.55		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.02	1.11	2.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.022	1	0.02		
	机械							

项目编码	011406001003	项目名称	成品小便斗隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1338.63	50111.56	0	2859.81	13.3863	501.1156	0	28.5981
小计								13.3863	501.1156	0	28.5981

清单项目综合单价 543.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.043	1.3625	4.15		
		普工人工费	元	1.389	1.3916	1.93		
		高级技工人工费	元	5.291	1.3812	7.31		
	材料	尼龙站脚	个	2	13.27	26.54		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	2.65	10.6		
		软塑料线条 宽200mm	m	5.88	6.64	39.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.152	1	0.15		
	机械							

项目编码	011406001004	项目名称	抗倍特板隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-264	成品活动隔断 推拉式 18mm厚抗倍特板隔断	100m2	0.01	5248.24	34415.65	0	3109.57	52.4824	344.1565	0	31.0957
小计								52.4824	344.1565	0	31.0957

清单项目综合单价 427.73460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.926	1.3625	16.25		
		普工人工费	元	5.442	1.3916	7.57		
		高级技工人工费	元	20.75	1.3812	28.66		
	材料	橡胶密封条	m	1	1.77	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	2	1.11	2.22		
		导轨	m	0.36	70.8	25.49		
		地板封边条	m	0.36	13.27	4.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.171	1	0.17		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011406001005	项目名称	不同墙体交界处挂网				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 ˜（设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	725.61	525.95	0	218.3	7.2561	5.2595	0	2.183
小计								7.2561	5.2595	0	2.183
清单项目综合单价											14.69860000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		1.649	1.3625		2.25		
		普工人工费			元		0.751	1.3916		1.05		
		高级技工人工费			元		2.87	1.3812		3.96		
	材料	U型钉			kg		0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm			m2		1.05	4.42		4.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.052	1		0.05		
	机械											
项目编码	011103002002	项目名称	CT-01地砖				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 ˜	100m2	0.01	4695.78	6843.98	0	1584.8	46.9578	68.4398	0	15.848
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)(实际厚度（mm）:15) ˜	100m2	0.01	1038.55	606.85	0	305.16	10.3855	6.0685	0	3.0516
小计								57.3433	74.5083	0	18.8996
清单项目综合单价											150.75120000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		12.472	1.3625		16.99		
		普工人工费			元		6.062	1.3916		8.44		
		高级技工人工费			元		23.107	1.3812		31.92		
	材料	湿拌地面砂浆 M15			m3		0.015	340.85		5.11		
		石料切割锯片			片		0.003	16.11		0.05		
		白水泥			t		0.001	922.12		0.92		
		专用胶粘剂			kg		4.59	1.77		8.12		
		水			m3		0.046	4.62		0.21		
		素水泥浆			m3		0.001	719.89		0.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.038	1		0.04		
	机械											
项目编码	011103002003	项目名称	石膏板吊顶				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2879.33	2340.09	596.67	921.57	28.7933	23.4009	5.9667	9.2157
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˜	100m2	0.011	1873.85	1056.88	0	548.7	20.61235	11.62568	0	6.0357
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˜（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.011	1499.08	1056.88	0	449.53	16.48988	11.62568	0	4.94483
小计								65.89553	46.65226	5.9667	20.19623
清单项目综合单价											138.71072000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		14.974	1.3625		20.4		
		普工人工费			元		6.83	1.3916		9.5		
		高级技工人工费			元		26.057	1.3812		35.99		
	材料	铁件(综合)			kg		0.4	4.55		1.82		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个		0.521	8.85		4.61		
		六角螺栓（综合）			kg		0.018	6.19		0.11		
		射钉			10个		0.153	0.88		0.13		
		吊杆			kg		0.23	4.87		1.12		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)			m2		1.05	19.03		19.98		
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.278	1		0.28		
	机械	电动切割机			台班		0.029	208.48		6.05		
项目编码	011103002004	项目名称	天花软膜				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-133换	成品软膜吊顶 矩形 ˜ 天花软膜	100m2	0.01	4772.32	15098.46	655.25	2064.6	47.7232	150.9846	6.5525	20.646
小计								47.7232	150.9846	6.5525	20.646
清单项目综合单价											225.90630000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		4.949	1.3916		6.89		
		技工人工费			元		10.843	1.3625		14.77		
		高级技工人工费			元		18.869	1.3812		26.06		
	材料	铁件(综合)			kg		0.248	4.55		1.13		
		天花软膜			m2		1.05	139.82		146.81		
		射钉			10个		0.1	0.88		0.09		
		半圆头螺钉(综合)			10个		0.099	2.21		0.22		
		吊杆			kg		0.255	4.87		1.24		
		其他材料费(按百分比计算)			元		1.495	1		1.5		
	机械	电动切割机			台班		0.031	208.48		6.46		
项目编码	011103002005	项目名称	墙面不锈钢饰面MT-01				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	石膏板基层 墙面 切割阻燃板	100m2	0.01	1087.83	2963.72	0	436.05	10.8783	29.6372	0	4.3605
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ˜	100m2	0.01	2006.23	2030.45	52.86	636.18	20.0623	20.3045	0.5286	6.3618
020003-227	金属装饰板 墙面 ˜ 1.5mm不锈钢饰面	100m2	0.01	5099.2	31951	0	2946.9	50.992	319.51	0	29.469
小计								81.9326	369.4517	0.5286	40.1913
清单项目综合单价											492.10420000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		18.615	1.3625		25.36		
		普工人工费			元		8.495	1.3916		11.82		
		高级技工人工费			元		32.397	1.3812		44.75		
	材料	型钢(综合)			t		0.004	3850.44		15.4		
		橡胶密封条			m		2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个		0.235	8.85		2.08		
		膨胀螺栓(综合)			套		2.72	1.11		3.02		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套		3.4	2.21		7.51		
		电焊条 E4303 φ2.5mm			kg		0.041	7.63		0.31		
		玻璃胶 300mL			支		0.031	10.62		0.33		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.574	1	0.57			
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53			

项目编码	011103002006	项目名称	墙面铝板饰面LV-03	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	木骨板基层 墙面 12厚阻燃板	100m2	0.01	1087.83	2963.72	0	436.05	10.8783	29.6372	0	4.3605
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2006.23	2030.45	52.86	636.18	20.0623	20.3045	0.5286	6.3618
020003-227	金属装饰板 墙面 2mm厚铝板饰面LV-03	100m2	0.01	5099.2	24826.46	0	2590.68	50.992	248.2646	0	25.9068
小计								81.9326	298.2063	0.5286	36.6291
清单项目综合单价								417.29660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.615	1.3625	25.36		
		普工人工费	元	8.495	1.3916	11.82		
		高级技工人工费	元	32.397	1.3812	44.75		
	材料	型钢(综合)	t	0.004	3850.44	15.4		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.235	8.85	2.08		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31		
		玻璃胶 300mL	支	0.031	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.574	1	0.57		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	176.2	0.53		

项目编码	011406001006	项目名称	银镜MA-01	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	630.95	525.95	0	193.26	6.3095	5.2595	0	1.9326
020003-32换	木骨板基层 墙面 9mm阻燃龙骨板基层	100m2	0.01	1087.83	2439.02	0	409.81	10.8783	24.3902	0	4.0981
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1725.05	592.99	0	486.13	17.2505	5.9299	0	4.8613
020003-247换	玻璃面层 墙面 银镜	100m2	0.01	3577.53	10090.68	0	1451.22	35.7753	100.9068	0	14.5122
小计								70.2136	136.4864	0	25.4042
清单项目综合单价								232.10420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.31	1.3625	20.86		
		普工人工费	元	7.413	1.3916	10.32		
		高级技工人工费	元	28.264	1.3812	39.04		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.017	336.86	5.73		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.167	8.85	1.48		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.242	5.13	6.37		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	10.62	12.04		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.218	1	0.22		
	机械							

项目编码	011406001007	项目名称	不锈钢扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.46	908.55	50.62	160.31	42.046	90.855	5.062	16.031
小计								42.046	90.855	5.062	16.031
清单项目综合单价								153.99400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.557	1.3625	13.02		
		普工人工费	元	4.354	1.3916	6.06		
		高级技工人工费	元	16.626	1.3812	22.96		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.025	7.63	0.19		
		钨棒	g	0.137	0.36	0.05		
		氩气	m3	0.07	17.7	1.24		
		不锈钢管 φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.013	33.63	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.782	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.74	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	175.78	4.57		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2655230.42	
2	措施项目	84103.84	
2.1	安全文明施工	84103.84	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	73482.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10620.92	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	246540.08	
5	含税建安工程造价	2985874.34	
合计		5971748.68	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					2655230.42	0
1-1	011201B001001	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网,热镀锌焊接网,网目不大于20mm×20mm,钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5400	56.4	304560	0
1-2	010903003001	墙面砂浆防水（外墙）	(1)5mm厚聚合物水泥防水砂浆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5400	32.84	177336	0
1-3	010903002001	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5400	56.93	307422	0
1-4	011403001001	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4530	95.5	432615	0
1-5	011205001002	墙、柱面装饰板	(1)3mm厚氟碳喷涂穿孔铝单板 (2)调节插芯(热浸镀锌)、五金配件等 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	870	492.29	428292.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011205001003	墙、柱面装饰板龙骨	(1)矩形钢管骨架 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	18	11810.73	212593.14	0
1-7	010506025005	预埋铁件	(1)钢材种类:镀锌铁件镀锌厚度≥85μm (2)钢连接底板(热浸镀锌)、钢板埋件(热浸镀锌) (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	4	10056.92	40227.68	0
1-8	010506025006	预埋铁件	(1)钢材种类:后扩底锚栓M12*150mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	根	2400	20.49	49176	0
1-9	011402003003	金属面油漆	(1)金属面氟碳漆 (2)厚度60um (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	470	70.14	32965.8	0
1-10	010807003003	空调百叶窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)框材质、规格:铝合金材质，规格综合考虑 (3)百叶材料品种、规格:综合考虑 (4)含框周边塞缝、密封胶、安装五金配件、调试等 (5)满足招标文件、设计图纸、相关规范的要求	m2	300	376.08	112824	0
1-11	010807005002	金属格栅窗	(1)铝合金格栅 (2)满足招标文件、设计图纸、相关规范的要求	m2	500	282.19	141095	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	011205001004	墙、柱面装饰板	(1)菱形金属网 (2)钢骨架(表面氟碳喷涂) (3)含钢连接底板(热浸镀锌)、钢板埋件(热浸镀锌)、扩底型机械锚栓、调节插芯(热浸镀锌)、五金配件等 (4)满足招标文件、设计图纸、相关规范的要求	m2	650	640.19	416123.5	0
合计							2655230.42	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					84103.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	84103.84
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	73482.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10620.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							84103.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	246540.08
合计					246540.08

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001001	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	630.95	525.95	0	193.26	6.3095	5.2595	0	1.9326
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	2901.68	590.1	0	797.34	29.0168	5.901	0	7.9734
小计								35.3263	11.1605	0	9.906
清单项目综合单价								56.39280000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	7.386	1.3625	10.06		
	普工人工费	元	3.795	1.3916	5.28		
	高级技工人工费	元	14.467	1.3812	19.98		
材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.017	335.22	5.7		
	水	m3	0.002	4.62	0.01		
	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.111	1	0.11		
机械							

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1449.07	1382.98	0	452.6	14.4907	13.8298	0	4.526
小计								14.4907	13.8298	0	4.526
清单项目综合单价								32.84650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.693	1.3916	0.96		
	技工人工费	元	9.928	1.3625	13.53		
材料	水	m3	0.002	4.62	0.01		
	聚合物防水砂浆	kg	10.238	1.33	13.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.204	1	0.2		
机械							

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.21	3371.17	0	619.27	17.0321	33.7117	0	6.1927
小计								17.0321	33.7117	0	6.1927
清单项目综合单价								56.93650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.936	1.3916	4.09		
	技工人工费	元	9.502	1.3625	12.95		
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.478	9.55	33.21		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.498	1	0.5		
机械							

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 真石面漆	100m2	0.01	5754.16	1987.84	173.31	1634.44	57.5416	19.8784	1.7331	16.3444
小计								57.5416	19.8784	1.7331	16.3444
清单项目综合单价								95.49750000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.965	1.3916	8.3		
	技工人工费	元	13.071	1.3625	17.81		
	高级技工人工费	元	22.757	1.3812	31.43		
材料	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.197	1	0.2		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	247.58	1.73		

项目编码	011205001002	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 3mm厚氟碳喷涂穿孔铝	100m2	0.01	11901.02	32550.52	0	4776.78	119.0102	325.5052	0	47.7678
小计								119.0102	325.5052	0	47.7678
清单项目综合单价								492.28320000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.812	1.3916	27.57		
	技工人工费	元	33.074	1.3625	45.06		
	高级技工人工费	元	33.576	1.3812	46.38		
材料	3mm厚氟碳喷涂穿孔铝单板	m2	1.05	286.13	300.44		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.81	1	4.81		
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
	密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
	耐候胶 500mL	支	0.478	26.55	12.69		
机械							

项目编码	011205001003	项目名称	墙、柱面装饰板龙骨	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 矩形钢管	t	1	4305.13	5286.29	761.36	1457.95	4305.13	5286.29	761.36	1457.95
小计								4305.13	5286.29	761.36	1457.95
清单项目综合单价								11810.73000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1136.483	1.3625	1548.46		
	普工人工费	元	454.114	1.3916	631.95		
	高级技工人工费	元	1538.312	1.3812	2124.72		
材料	矩形钢管	kg	1060	3.85	4081		
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.55	102.88		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	78.12	1	78.12		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	176.2	761.36		

项目编码	010506025005	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 ˜	t	1	3039.46	5127.96	773.52	1115.98	3039.46	5127.96	773.52	1115.98
小计								3039.46	5127.96	773.52	1115.98

清单项目综合单价 10056.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	986.707	1.3625	1344.39		
		普工人工费	元	157.673	1.3916	219.42		
		高级技工人工费	元	1068.38	1.3812	1475.65		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1050	4.55	4777.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	75.78	1	75.78		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.39	176.2	773.52		

项目编码	010506025006	项目名称	预埋铁件	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-290换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以下 ˜ 后扩底锚栓M12*150mm	100根	0.01	1411.19	251.67	0	386.02	14.1119	2.5167	0	3.8602
小计								14.1119	2.5167	0	3.8602

清单项目综合单价 20.48880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.726	1.3625	5.08		
		普工人工费	元	1.488	1.3916	2.07		
		高级技工人工费	元	5.043	1.3812	6.97		
	材料	合金钢钻头 10mm	个	0.029	15.93	0.46		
		后扩底锚栓M12*150mm	套	1.02	1.86	1.9		
		后扩孔钻头 普通双管M12×160mm配套	个	0.001	28.32	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.12	1	0.12		
	机械							

项目编码	011402003003	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-55+100002-56*(-2)	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:60um)	100m2	0.01	3693.52	1960.61	265.46	1094.38	36.9352	19.6061	2.6546	10.9438
小计								36.9352	19.6061	2.6546	10.9438

清单项目综合单价 70.13970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.234	1.3625	19.39		
		普工人工费	元	12.605	1.3916	17.54		
	材料	氟碳金属面漆	kg	0.315	60	18.9		
		稀释剂	kg	0.031	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.384	1	0.38		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.009	294.95	2.65		

项目编码	010807003003	项目名称	空调百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˜	100m2	0.01	4674.09	30188.36	0	2746.27	46.7409	301.8836	0	27.4627
小计								46.7409	301.8836	0	27.4627

清单项目综合单价 376.08720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.962	1.3625	28.56		
		普工人工费	元	8.37	1.3916	11.65		
		高级技工人工费	元	4.729	1.3812	6.53		
	材料	铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	309.73	292.69		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.502	1	1.5		
	机械							

项目编码	010807005002	项目名称	金属格栅窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-58	成品铝合金防盗网（格栅） 安装	100m2	0.01	3546.91	22602.75	0	2068.72	35.4691	226.0275	0	20.6872
小计								35.4691	226.0275	0	20.6872

清单项目综合单价 282.18380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.729	1.3625	24.16		
		普工人工费	元	5.284	1.3916	7.35		
		高级技工人工费	元	2.867	1.3812	3.96		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	3.3	1.11	3.66		
		铝合金防盗网(成品)	m2	1	221.24	221.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.125	1	1.13		
	机械							

项目编码	011205001004	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-56	成品型钢防盗网（格栅） 安装	100m2	0.01	3532.8	21713.33	0	2020.51	35.328	217.1333	0	20.2051
020003-295换	型钢结构件 安装 矩形钢管	t	0.020204	4305.13	5286.29	761.36	1457.95	86.98084652	106.8042032	15.38251744	29.4564218
100002-55+100002-56*(-2)	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:60um)	100m2	0.005393	3693.52	1960.61	265.46	1094.38	19.91915336	10.57356973	1.43162578	5.90199134
020003-285换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 ˜	t	0.003602	3039.46	5127.96	773.52	1115.98	10.94813492	18.47091192	2.78621904	4.01975996
020003-290换	后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以下 ˜ 后扩底锚栓M12*150mm	100根	0.026785	1411.19	251.67	0	386.02	37.79872415	6.74098095	0	10.3395457
小计								190.974859	359.7229658	19.60036226	69.9228188

清单项目综合单价 640.22100577

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	2.854	1.3812	3.94		
		普工人工费	元	25.788	1.3916	35.89		
		技工人工费	元	61.829	1.3625	84.24		
		高级技工人工费	元	48.434	1.3812	66.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓(综合)	套	3.3	1.11	3.66		
		型钢防盗网(成品)	m2	1	212.39	212.39		
		矩形钢管	kg	21.415	3.85	82.45		
		氟碳金属面漆	kg	0.17	60	10.2		
		后扩底锚栓M12*150mm	套	2.732	1.86	5.08		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	4.238	4.55	19.28		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.04	3.98	4.14		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.913	2.21	10.86		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.04	0.05	0.05		
		合金钢钻头 10mm	个	0.078	15.93	1.24		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.554	7.63	4.23		
		稀释剂	kg	0.017	10.62	0.18		
		氧气(工业用)	m3	0.107	17.33	1.85		
		乙炔气	m3	0.042	13.01	0.55		
		后扩孔钻头 普通双管M12×160mm配套	个	0.004	28.32	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.46	1	3.46		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.103	176.2	18.15		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.005	294.95	1.47		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-外装饰工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1763584.91	
2	措施项目	64245.44	
2.1	安全文明施工	38133.22	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30974.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7158.79	
2.2	其他措施项目费	26112.22	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	164504.73	
5	含税建安工程造价	1992335.08	
合计		3984670.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		宿舍楼					1763584.91	0
1-1		给水系统					296105.19	0
1-1-1	031001006012	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	77.97	9356.4	0
1-1-2	031001006013	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN32 (3)连接方式:卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.6	86.03	51.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	031001006014	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN40 (3)连接方式:卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.6	110.4	66.24	0
1-1-4	031001006015	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	210	112.81	23690.1	0
1-1-5	031001006016	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	30	136.37	4091.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	031001006017	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN80 (3)连接方式:卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	30	215.38	6461.4	0
1-1-7	031001006018	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	60	279.36	16761.6	0
1-1-8	031001006019	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	60	356.21	21372.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	031001008012	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN25 S4 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	40.08	4809.6	0
1-1-10	031001008013	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN20 S4 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	34.67	4160.4	0
1-1-11	031001008014	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN15 S4 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件、色环，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	29.38	3525.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	031301001010	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN15 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	17.12	205.44	0
1-1-13	031301001011	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN20 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	22.81	273.72	0
1-1-14	031301001012	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN25 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	30.45	365.4	0
1-1-15	031002001031	金属阀门	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	1805.46	7221.84	0
1-1-16	031002001032	金属阀门	(1)名称:电动阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	2760.28	2760.28	0
1-1-17	030601002004	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)附项:不锈钢截止阀、弯管 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	321	202.39	64967.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-18	031002004001	减压器	(1)名称:可调式减压阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含部件:减压阀1个 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	1150.44	1150.44	0
1-1-19	031002004002	减压器	(1)名称:可调式减压阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含部件:减压阀1个 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	896.55	896.55	0
1-1-20	031002004003	减压器	(1)名称:可调式减压阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含部件:减压阀1个 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	139	353.7	49164.3	0
1-1-21	031002004004	减压器	(1)名称:可调式减压阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含部件:减压阀1个 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	294.5	294.5	0
1-1-22	031002001033	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	48.16	48.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-23	031002001034	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	321	73.93	23731.53	0
1-1-24	031002001035	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	23	176.78	4065.94	0
1-1-25	031002001036	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	253.86	507.72	0
1-1-26	031002001037	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:截止阀1个 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	23	126.37	2906.51	0
1-1-27	031002011005	水表	(1)名称:干式旋翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组(个)	109	272.03	29651.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-28	031002011006	水表	(1)名称:干式旋翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组(个)	1	504.15	504.15	0
1-1-29	031002011007	水表	(1)名称:干式螺翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组(个)	1	1267.86	1267.86	0
1-1-30	031301003031	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN50及以下(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	68	52.88	3595.84	0
1-1-31	031301003032	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN65(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	71.4	71.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-32	031301003033	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	130.21	130.21	0
1-1-33	031301003034	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	225.26	1351.56	0
1-1-34	031301003035	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN50(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	21	272.15	5715.15	0
1-1-35	031301003036	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	394.14	394.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-36	031301003037	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	507.75	507.75	0
1-1-37	031201001008	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	9.68	9.68	0
1-2		热水系统					838078.00	0
1-2-1	031005001003	变频给水设备	(1)名称:热水加压泵 (2)主泵及备用泵参数:单泵 Q=25m3/h,H=30m,N=5.5KW (3)附项:包含但不限于控制柜(每台泵单独设置变频器)、隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	3	10096.97	30290.91	0
1-2-2	031005001004	变频给水设备	(1)名称:热水加压泵辅泵 (2)主泵及备用泵参数:单泵 Q=8m3/h,H=30m,N=3.0KW (3)附项:包含但不限于控制柜(每台泵单独设置变频器)、隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	4972.87	4972.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	031005001005	变频给水设备	(1)名称:热泵循环泵 (2)主泵及备用泵参数:Q=7L/S,H=20m,N=5.5KW (3)附项:包含但不限于控制柜(每台泵单独设置变频器)、隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	3	9654.49	28963.47	0
1-2-4	031005001006	变频给水设备	(1)名称:模块式空气源热泵机组 (2)主泵及备用泵参数:额定制热量:171KW (3)额定输入功率:46KW (4)附项:包含但不限于控制柜(每台泵单独设置变频器)、隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	3	68677.08	206031.24	0
1-2-5	031005004003	气压罐	(1)名称:气压罐 (2)容积800L (3)附项:包含但不限于隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	4201.04	4201.04	0
1-2-6	031005014002	消毒器、消毒锅	(1)名称:AOT消毒器 (2)Q=50m3/h N=900W 2用 (3)附项:包含但不限于隔震台座、减振器、连接螺栓、基础间灌浆、调试等 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3408.02	3408.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	031005016004	水箱	(1)名称:S31603不锈钢水箱 (2)规格:7m*4m*3m(H) (3)型号、规格:有效容积65m3 (4)附项:包含但不限于水箱(含人孔、浮球阀控制管、通气管、进水管、溢流管、放空管、液位计、浮球阀、不锈钢防虫网、爬梯、基础等) (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	75985.66	75985.66	0
1-2-8	031001006020	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.6	67.52	40.51	0
1-2-9	031001006021	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	218.4	78.39	17120.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	031001006022	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN32 (3)连接方式:螺纹连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.6	91.6	54.96	0
1-2-11	031001006023	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN40 (3)连接方式:螺纹连接 (4)附项:管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.6	118.35	71.01	0
1-2-12	031001006024	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	360	124.97	44989.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-13	031001006025	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN80 (3)连接方式:螺纹连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	231.99	69597	0
1-2-14	031001006026	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件、色环，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	150	279.36	41904	0
1-2-15	031001006027	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	6	356.21	2137.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-16	031001008015	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN25 S2.5 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	43.38	5205.6	0
1-2-17	031001008016	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN20 S2.5 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	36.46	4375.2	0
1-2-18	031001008017	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN15 S2.5 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	30.52	3662.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	031301001013	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN25 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	30.45	365.4	0
1-2-20	031301001014	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN20 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	22.81	273.72	0
1-2-21	031301001015	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN15 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	17.12	205.44	0
1-2-22	031002001038	金属阀门	(1)名称:速闭止回阀 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	279.39	279.39	0
1-2-23	031003003003	焊接法兰阀门	(1)名称:速闭止回阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	792.63	2377.89	0
1-2-24	031003003004	焊接法兰阀门	(1)名称:旋启式止回阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	792.63	2377.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	031002001039	金属阀门	(1)名称:旋启式止回阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	792.63	1585.26	0
1-2-26	031002001040	金属阀门	(1)名称:铜闸阀 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	44	353.72	15563.68	0
1-2-27	031002001041	金属阀门	(1)名称:铜闸阀 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	533.63	533.63	0
1-2-28	031002001042	金属阀门	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	28	1805.46	50552.88	0
1-2-29	031002016002	水锤消除器	(1)名称:水锤消除器 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	2905.65	2905.65	0
1-2-30	031002001043	金属阀门	(1)名称:电动阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	2760.28	5520.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-31	031002006001	除污器(过滤器)	(1)名称:不锈钢Y型过滤器 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	604.81	604.81	0
1-2-32	031002006002	除污器(过滤器)	(1)名称:不锈钢Y型过滤器 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	6	841.88	5051.28	0
1-2-33	031002008007	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶软接头 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	根	1	281.25	281.25	0
1-2-34	031002008008	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶软接头 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	根	1	348.73	348.73	0
1-2-35	031002008009	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶软接头 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	根	15	547.32	8209.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　　第 19 页，共 34 页
标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-36	030601002005	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)附项:不锈钢截止阀、弯管 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	339	202.39	68610.21	0
1-2-37	031002004005	减压器	(1)名称:可调式减压阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含部件:减压阀1个 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	294.5	294.5	0
1-2-38	031002004006	减压器	(1)名称:可调式减压阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含部件:减压阀1个 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	139	353.7	49164.3	0
1-2-39	031002001044	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	48.16	48.16	0
1-2-40	031002001045	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	321	73.93	23731.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-41	031002001046	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:截止阀1个 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	44	126.37	5560.28	0
1-2-42	031002011008	水表	(1)名称:干式旋翼式无线远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组(个)	109	272.03	29651.27	0
1-2-43	031301003038	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN50及以下(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	136	52.88	7191.68	0
1-2-44	031301003039	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN80-DN65(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	10	103.6	1036	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-45	031301003040	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	10	130.21	1302.1	0
1-2-46	031301003041	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN50(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	42	272.15	11430.3	0
1-2-47	031201001009	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	9.68	9.68	0
1-3		排水系统					233197.93	0
1-3-1	031001008018	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN50 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	180	45.23	8141.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	031001008019	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN75 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	51.1	15330	0
1-3-3	031001008020	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	900	73.29	65961	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	031001008021	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN125 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.6	114.3	68.58	0
1-3-5	031001008022	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	180	114.3	20574	0
1-3-6	031003014002	给、排水附件	(1)名称:地漏(不锈钢面板) (2)型号、规格:DN50 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	182	78.45	14277.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	031003014003	给、排水附件	(1)名称:地漏(不锈钢面板) (2)型号、规格:DN75 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	182	116.37	21179.34	0
1-3-8	031003014004	给、排水附件	(1)名称:直通式/洗衣机两用地漏(不锈钢面板) (2)型号、规格:DN75 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	182	149.83	27269.06	0
1-3-9	031003014005	给、排水附件	(1)名称:地漏(不锈钢面板) (2)型号、规格:DN100 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	60	169.82	10189.2	0
1-3-10	031003014006	给、排水附件	(1)名称:地漏(铸铁) (2)型号、规格:DN100 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	35	142.62	4991.7	0
1-3-11	031003014007	给、排水附件	(1)名称:地漏(铸铁) (2)型号、规格:DN75 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	30	112.52	3375.6	0
1-3-12	031301003042	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN50及以下(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	52.88	52.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-13	031301003043	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	200	130.21	26042	0
1-3-14	031301003044	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	12	225.26	2703.12	0
1-3-15	031301003045	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN50(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	272.15	272.15	0
1-3-16	031301003046	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	30	394.14	11824.2	0
1-3-17	031201001010	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	9.68	9.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-18	031001011001	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN50 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	77.28	154.56	0
1-3-19	031001011002	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	147.02	294.04	0
1-3-20	031001011003	阻火圈	1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	243.76	487.52	0
1-4		洁具					241715.87	0
1-4-1	031003006001	大便器	(1)名称:蹲便器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含脚踏式自闭冲洗阀、去水器、下水、密封圈等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	193	524.04	101139.72	0
1-4-2	031003006002	大便器	(1)名称:坐便器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含水箱、排水装置、盖板、角阀、软管、去水器、下水、密封圈等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	3	1189.97	3569.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	031003007001	小便器	(1)名称:小便器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含自动冲洗阀、角阀、软管、去水器、下水、密封圈等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	5	624.82	3124.1	0
1-4-4	031003010001	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含不锈钢去水器等配件 (4)附件:含等电位连接、接地保护连接等工作内容 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	182	383.33	69766.06	0
1-4-5	031003003005	洗脸盆	(1)名称:洗脸盆(无障碍卫生间) (2)规格:详见物料表 (3)附件:含感应式水龙头、P弯/S型去水弯管、角阀、软管、去水器、下水、弯头，洁具转接口等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	3	773.17	2319.51	0
1-4-6	031003003006	洗脸盆	(1)名称:洗脸盆(公共卫生间) (2)规格:详见物料表 (3)附件:含感应式水龙头、P弯/S型去水弯管、角阀、软管、去水器、下水、弯头，洁具转接口等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	5	773.17	3865.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	031003014008	给、排水附件	(1)名称:宿舍洗手盆水龙头 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含等电位连接、接地保护连接等工作内容 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	364	141.6	51542.4	0
1-4-8	031003004001	洗涤盆	(1)名称:拖把池 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含拖把池水龙头、P弯/S型去水弯管、角阀、软管、去水器、下水、弯头，洁具转接口等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	556.93	556.93	0
1-4-9	031003008003	给、排水附件	(1)名称:普通水龙头(洗衣机) (2)规格:详见物料表 (3)附件:含等电位连接、接地保护连接等工作内容 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	182	24.04	4375.28	0
1-4-10	031003008004	其他成品卫生器具	(1)名称:安全扶手 (2)规格:详见物料表 (3)材质:304不锈钢 (4)附件:含安装所需的相关配件 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	6	161.79	970.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	031003008005	其他成品卫生器具	(1)名称:无障碍可折叠扶手 (2)规格:详见物料表 (3)材质:304不锈钢 (4)附件:含安装所需的相关配件 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	3	161.79	485.37	0
1-5		雨水系统					50473.58	0
1-5-1	031001008023	塑料管	(1)输送介质:雨水 (2)名称:UPVC雨水管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)个别位置采用橡胶密封排水管材过度，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (8)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	96	62.04	5955.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	031001008024	塑料管	(1)输送介质:雨水 (2)名称:UPVC雨水管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)个别位置采用橡胶密封排水管材过度，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (8)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	30	108.86	3265.8	0
1-5-3	031003014009	给、排水附件	(1)名称:地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	178	142.62	25386.36	0
1-5-4	031003014010	给、排水附件	(1)名称:87雨水斗 (2)型号、规格:DN100 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	11	362.64	3989.04	0
1-5-5	031301003047	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	44	130.21	5729.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-6	031301003048	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	225.26	1802.08	0
1-5-7	031301003049	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	11	394.14	4335.54	0
1-5-8	031201001011	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	9.68	9.68	0
1-6		冷凝水系统					33627.24	0
1-6-1	031001008025	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:冷凝水 (3)名称:UPVC给水管 (4)规格型号:DN25 (5)连接方式:粘接 (6)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	60	30.85	1851	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-2	031001008026	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:冷凝水 (3)名称:UPVC排水管 (4)规格型号:DN50 (5)连接方式:粘接 (6)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	45.23	542.76	0
1-6-3	031001008027	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)输送介质:冷凝水 (3)名称:UPVC排水管 (4)规格型号:DN75 (5)连接方式:粘接 (6)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	51.1	613.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-4	031001008028	塑料管	(1)输送介质:冷凝水 (2)名称:UPVC排水管 (3)规格型号:DN100 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	240	73.29	17589.6	0
1-6-5	031301003050	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	100	130.21	13021	0
1-6-6	031201001012	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1	9.68	9.68	0
1-7		支架、保温					70387.10	0
1-7-1	031301005015	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:一般支吊架制安 (2)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹二道,灰色调和漆二道 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	1200	36.72	44064	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-2	031208002003	管道绝热	(1)名称:泡沫橡塑保温层+1.0mm铝合金薄板保护层 (2)厚度:20~30mm (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	9	2632.31	23690.79	0
1-7-3	031208002004	管道绝热	(1)名称:B1级阻燃橡塑泡沫+0.6mm铝合金薄板包裹做保护层 (2)厚度:20~30mm (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1	2632.31	2632.31	0
合计							1763584.91	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					64245.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	38133.22
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30974.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7158.79
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	26112.22
1-9-1	AB001005	脚手架费		100元	1	26112.22	26112.22
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							64245.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	164504.73
合计					164504.73

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031001006012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	220.61	461.82	2.43	81.64	22.061	46.182	0.243	8.164
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								22.9231	46.4164	0.243	8.4038
清单项目综合单价								77.98630000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.23736	1.3916	4.51		
	技工人工费	元	10.97165	1.3625	14.95		
	高级技工人工费	元	2.51256	1.3812	3.47		
材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
	水	m3	0.058	4.62	0.27		
	其他材料费	元	0.316	0.885	0.28		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	230.18	526.99	2.43	87.44	23.018	52.699	0.243	8.744
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								23.8801	52.9334	0.243	8.9838
清单项目综合单价								86.04030000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37456	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	11.42565	1.3625	15.57		
	高级技工人工费	元	2.61856	1.3812	3.62		
材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
	水	m3	0.059	4.62	0.27		
	其他材料费	元	0.342	0.885	0.3		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006014	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32< DN≤40	10m	0.1	249.98	733.65	4.04	103.12	24.998	73.365	0.404	10.312
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								25.8601	73.5994	0.404	10.5518
清单项目综合单价								110.41530000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.65006	1.3916	5.08		
	技工人工费	元	12.38175	1.3625	16.87		
	高级技工人工费	元	2.83076	1.3812	3.91		
材料	砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
	水	m3	0.063	4.62	0.29		
	其他材料费	元	0.206	0.885	0.18		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	27.16	0.07		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006015	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	268.94	733.46	4.31	108.15	26.894	73.346	0.431	10.815
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								27.7561	73.5804	0.431	11.0548
清单项目综合单价								112.82230000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.91276	1.3916	5.44		
	技工人工费	元	13.29045	1.3625	18.11		
	高级技工人工费	元	3.04296	1.3812	4.2		
材料	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
	其他材料费	元	0.211	0.885	0.19		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.16	0.1		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006016	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	284.25	933.03	5.99	122.29	28.425	93.303	0.599	12.229
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
小计								29.5421	93.6779	0.599	12.5433
清单项目综合单价								136.36230000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.17429	1.3916	5.81		
	技工人工费	元	14.13356	1.3625	19.26		
	高级技工人工费	元	3.24036	1.3812	4.48		
材料	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.098	4.62	0.45			
		其他材料费	元	0.245	0.885	0.22			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.16	0.14			
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05			
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42			

项目编码	031001006017	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	292.9	1675.13	5.99	161.69	29.29	167.513	0.599	16.169
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
小计								30.4071	167.8879	0.599	16.4833
清单项目综合单价											215.37730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.29989	1.3916	5.98		
		技工人工费	元	14.55576	1.3625	19.83		
		高级技工人工费	元	3.32476	1.3812	4.59		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.303	0.885	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.16	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006018	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	445.31	2094.34	12.4	223.44	44.531	209.434	1.24	22.344
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
小计								45.6481	209.8089	1.24	22.6583
清单项目综合单价											279.35530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.43909	1.3916	8.96		
		技工人工费	元	21.85726	1.3625	29.78		
		高级技工人工费	元	5.00036	1.3812	6.91		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001006019	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	548.95	2680.83	22.64	280.92	54.895	268.083	2.264	28.092
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.08	103.09	0	42.49	1.4108	1.0309	0	0.4249
小计								56.3058	269.1139	2.264	28.5169
清单项目综合单价											356.20060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.94515	1.3916	11.06		
		技工人工费	元	26.94827	1.3625	36.72		
		高级技工人工费	元	6.17739	1.3812	8.53		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		卡箍连接件(含胶圈）DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		S31603薄壁不锈钢管 DN150	m	0.978	227.79	222.78		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07		

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 PPR dn32	10m	0.1	200.14	99.38	27.98	59.93	20.014	9.938	2.798	5.993
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								20.8761	10.1724	2.798	6.2328
清单项目综合单价											40.07930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.76206	1.3916	3.84		
		技工人工费	元	9.37375	1.3625	12.77		
		高级技工人工费	元	3.08516	1.3812	4.26		
	材料	PPR dn32	m	1.02	6.65	6.78		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.1405	0.65	0.09		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.87	2.77		

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 ˙PPR dn25	10m	0.1	188.58	66.68	23.15	54.89	18.858	6.668	2.315	5.489
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								19.7201	6.9024	2.315	5.7288
清单项目综合单价								34.66630000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
	技工人工费	元	9.43595	1.3625	12.86		
	高级技工人工费	元	2.17376	1.3812	3		
材料	PPR dn25	m	1.02	4.09	4.17		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
	电	kW·h	0.1146	0.65	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	水	m3	0.056	4.62	0.26		
	其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.87	2.29		

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	165.77	50.39	16.7	47.57	16.577	5.039	1.67	4.757
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	5.2734	1.67	4.9968
清单项目综合单价								29.37930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.46166	1.3916	3.43		
	技工人工费	元	8.33945	1.3625	11.36		
	高级技工人工费	元	1.91926	1.3812	2.65		
材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	PPR给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	2.71	2.76		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	水	m3	0.055	4.62	0.25		
	其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.87	1.65		

项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-58	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	127.22	0.09	0	33.67	12.722	0.009	0	3.367
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
小计								13.49	0.051	0	3.572
清单项目综合单价								17.11300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	9.901	1.3625	13.49		
材料	水	m3	0.0003	4.62	0		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	169.49	0.09	0	44.85	16.949	0.009	0	4.485
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
小计								17.953	0.094	0	4.755
清单项目综合单价								22.80200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	13.1761	1.3625	17.95		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
机械							

项目编码	031301001012	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-60	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	226.06	0.13	0	59.83	22.606	0.013	0	5.983
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
小计								23.951	0.141	0	6.345
清单项目综合单价								30.43700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	17.5782	1.3625	23.95		
材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
机械							

项目编码	031002001031	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˙不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN100	个	1	178.66	1457.22	46.15	123.43	178.66	1457.22	46.15	123.43
小计								178.66	1457.22	46.15	123.43
清单项目综合单价								1805.46000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001032	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	259.55	2257.35	57.71	185.67	259.55	2257.35	57.71	185.67
小计								259.55	2257.35	57.71	185.67
清单项目综合单价											2760.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3916	51.03		
		技工人工费	元	124.236	1.3625	169.27		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3812	39.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		电动阀门 DN100 D971X-16	个	1	2142.73	2142.73		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.19	11.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表	台(块)	1	78.88	93.27	0	21.64	78.88	93.27	0	21.64
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.9	7.28	0	16.74	6.19	0.728	0	1.674
小计								85.07	93.998	0	23.314
清单项目综合单价											202.38200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6628	1.3916	13.45		
		技工人工费	元	50.8409	1.3625	69.27		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3812	2.35		
	材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯	组	0.02	0	0		
		白滤纸	张	2	0.88	1.76		
		其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
	机械							

项目编码	031002004001	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-154	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	70.18	1011.14	0	69.12	70.18	1011.14	0	69.12
小计								70.18	1011.14	0	69.12
清单项目综合单价											1150.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.884	1.3916	13.75		
		技工人工费	元	33.679	1.3625	45.89		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3812	10.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.855	0.09	0.08		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		螺纹减压阀 DN70 Y13X-16	个	1	994.2	994.2		
		其他材料费	元	0.568	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	031002004002	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-153	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	48.92	794.94	0	52.69	48.92	794.94	0	52.69
小计								48.92	794.94	0	52.69
清单项目综合单价											896.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3916	9.57		
		技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3812	7.32		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.732	0.09	0.07		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		螺纹减压阀 DN50 Y13X-16	个	1	785.11	785.11		
		其他材料费	元	0.465	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	031002004003	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-150换	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ 螺纹减压阀 DN25 Y13X-16	个	1	23.41	308.66	0	21.63	23.41	308.66	0	21.63
小计								23.41	308.66	0	21.63
清单项目综合单价											353.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53		
		技工人工费	元	11.283	1.3625	15.37		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	2.544	1.3812	3.51		
	材料	螺纹减压阀 DN25 Y13X-16	个	1	305.31	305.31		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.428	0.09	0.04		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002004004	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-149	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	19.36	257.16	0	17.98	19.36	257.16	0	17.98
小计								19.36	257.16	0	17.98
清单项目综合单价								294.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.754	1.3916	3.83		
		技工人工费	元	9.246	1.3625	12.6		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3812	2.93		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.003	6.63	0.02		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	031002001033	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								11.71	31.77	0	4.68
清单项目综合单价								48.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3625	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3812	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001034	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ	个	1	14.01	53.54	0	6.38	14.01	53.54	0	6.38
小计								14.01	53.54	0	6.38
清单项目综合单价								73.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001035	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	33.37	128.17	0	15.24	33.37	128.17	0	15.24
小计								33.37	128.17	0	15.24
清单项目综合单价								176.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3916	6.62		
		技工人工费	元	15.979	1.3625	21.77		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3812	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		截止阀 DN50 J11T-10	个	1.01	116.92	118.09		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001036	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	49.1	182.63	0	22.13	49.1	182.63	0	22.13
小计								49.1	182.63	0	22.13
清单项目综合单价								253.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3916	9.75		
		技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3812	7.32		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		截止阀 DN65 J11T-10	个	1.01	163.72	165.36		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001037	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˜	个	1	27.42	41.47	0	9.32	27.42	41.47	0	9.32
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˜	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								39.13	73.24	0	14
清单项目综合单价											126.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3916	7.65		
		技工人工费	元	18.798	1.3625	25.61		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	3.4	2.21		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	031002011005	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˜ 干式旋翼式无线远传水表 DN25	组	1	24.11	230.04	0	17.88	24.11	230.04	0	17.88
小计								24.11	230.04	0	17.88
清单项目综合单价											272.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.382	1.3916	4.71		
		技工人工费	元	11.44	1.3625	15.59		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3812	3.81		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16	个	1.01	34.51	34.86		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002011006	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜ 干式旋翼式无线远传水表 DN50	组	1	57.89	410.42	0	35.84	57.89	410.42	0	35.84
小计								57.89	410.42	0	35.84
清单项目综合单价											504.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3916	11.32		
		技工人工费	元	27.727	1.3625	37.78		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3812	8.79		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	123.45	124.68		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	031002011007	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˜ 干式螺翼式无线远传水表 DN65	个	1	144.7	993.1	39.31	90.75	144.7	993.1	39.31	90.75
小计								144.7	993.1	39.31	90.75
清单项目综合单价											1267.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3916	28.39		
		技工人工费	元	69.247	1.3625	94.35		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3812	21.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031301003031	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	23.13	20.83	1.64	7.28	23.13	20.83	1.64	7.28
小计								23.13	20.83	1.64	7.28
清单项目综合单价											52.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53		
		技工人工费	元	11.283	1.3625	15.37		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3812	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.351	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	31.05	9.87		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.55	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.55	1.5		

项目编码	031301003032	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	31.19	28.72	1.68	9.81	31.19	28.72	1.68	9.81
小计								31.19	28.72	1.68	9.81
清单项目综合单价								71.40000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3916	6.09		
		技工人工费	元	15.198	1.3625	20.71		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3812	4.39		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.351	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	40.2	12.78		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.55	0.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.55	1.5		

项目编码	031301003033	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
小计								56.2	53.83	2.44	17.74
清单项目综合单价								130.21000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3916	11.15		
		技工人工费	元	27.262	1.3625	37.14		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3812	7.91		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

项目编码	031301003034	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	95.65	96.1	3.16	30.35	95.65	96.1	3.16	30.35
小计								95.65	96.1	3.16	30.35
清单项目综合单价								225.26000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3916	18.99		
		技工人工费	元	46.376	1.3625	63.19		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3812	13.47		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.55	3.16		

项目编码	031301003035	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.65	57.71	27	20.87	60.65	57.71	27	20.87
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.16	12.77	0	19.99	73.16	12.77	0	19.99
小计								133.81	70.48	27	40.86
清单项目综合单价								272.15000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3916	26.48		
		技工人工费	元	65.025	1.3625	88.6		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3812	18.75		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.417	13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.49	15.9		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.28	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.55	23.15		

项目编码	031301003036	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.11	99.89	47.68	33.3	94.11	99.89	47.68	33.3
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
小计								174.01	117.15	47.68	55.3
清单项目综合单价								394.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
		技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		

项目编码	031301003037	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.44	151.34	57.06	43.78	121.44	151.34	57.06	43.78
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.21	28.73	0	23.19	82.21	28.73	0	23.19
小计								203.65	180.07	57.06	66.97
清单项目综合单价								507.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3916	40.57		
		技工人工费	元	98.853	1.3625	134.69		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3812	28.41		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.417	29.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.65	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.28	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.55	48.8		

项目编码	031201001008	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ˜（标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
小计								6.795	1.031	0	1.85
清单项目综合单价								9.67600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
		技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
		高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	031005001003	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3＜P≤5.5	台	1	859.36	7192.88	75.17	238.44	859.36	7192.88	75.17	238.44
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5＜L≤1.0 ˜ 变频调速给水泵组控制柜	台	1	268.76	1141.73	0	72.67	268.76	1141.73	0	72.67
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								1177.12	8511.77	75.17	332.91
清单项目综合单价								10096.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	150.675	1.3916	209.68		
		技工人工费	元	487.716	1.3625	664.51		
		高级技工人工费	元	219.289	1.3812	302.88		

工程量清单综合单价分析表

	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.396	1.02		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	4.87	9.9		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.126	7.4	0.93		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
		砂	m3	0.088	178.64	15.72		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.351	17.81		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	0.788	7.47	5.89		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	6.67	1.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	11.65	0.885	10.31		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	598.26	59.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	031005001004	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~ 辅泵 Q=8m3/h,H=30m,N=3.0KW	台	1	686.6	2289.08	75.17	190.9	686.6	2289.08	75.17	190.9
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 变频调速给水泵组控制柜	台	1	268.76	1141.73	0	72.67	268.76	1141.73	0	72.67
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								1004.36	3607.97	75.17	285.37
清单项目综合单价											4972.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	131.157	1.3916	182.52		
		技工人工费	元	414.394	1.3625	564.61		
		高级技工人工费	元	186.201	1.3812	257.18		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.396	0.68		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	178.64	9.83		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.351	13.51		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		其他材料费	元	10.72	0.885	9.49		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	598.26	59.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	031005001005	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3<P≤5.5 ~ 热泵循环泵 Q=7L/S,H=20m,N=5.5KW	台	1	859.36	6750.4	75.17	238.44	859.36	6750.4	75.17	238.44
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 变频调速给水泵组控制柜	台	1	268.76	1141.73	0	72.67	268.76	1141.73	0	72.67
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								1177.12	8069.29	75.17	332.91
清单项目综合单价											9654.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	150.675	1.3916	209.68		
		技工人工费	元	487.716	1.3625	664.51		
		高级技工人工费	元	219.289	1.3812	302.88		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.396	1.02		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	4.87	9.9		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.126	7.4	0.93		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
		砂	m3	0.088	178.64	15.72		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.351	17.81		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	0.788	7.47	5.89		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	6.67	1.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	11.65	0.885	10.31		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	598.26	59.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34		

项目编码	031005001006	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-21	地源(水源、气源)热泵机组 设备重量W(t) W≤1	组	1	1576.58	64306.49	393.42	452.66	1576.58	64306.49	393.42	452.66

工程量清单综合单价分析表

030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	268.76	1358.54	0	72.67	268.76	1358.54	0	72.67
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								1894.34	65842.19	393.42	547.13
清单项目综合单价											68677.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	276.062	1.3916		384.17		
		技工人工费				元	877.667	1.3625		1195.82		
		高级技工人工费				元	227.559	1.3812		314.3		
	材料	减振器				个	4	44.25		177		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm				kg	1.86	15.93		29.63		
		平垫铁(综合)				kg	5.08	4.87		24.74		
		斜垫铁(综合)				kg	5.1	4.42		22.54		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.41	5.6		2.3		
		板枋材				m3	0.009	1684.96		15.16		
		道木				m3	0.01	840.71		8.41		
		汽油(综合)				kg	0.153	10.15		1.55		
		机油				kg	0.98	10.62		10.41		
		黄油钙基脂				kg	0.41	9.91		4.06		
		氧气				m3	0.36	6.19		2.23		
		乙炔气				kg	0.12	14.64		1.76		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	1.6	4.87		7.79		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.66		0.53		
		煤油				kg	1.73	7.47		12.92		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	76.48		15.3		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	12.95	0.885		11.46		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.4	620.37		248.15		
		吊装机(综合)				台班	0.171	682.59		116.72		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32				台班	0.158	180.67		28.55		
项目编码	031005004003	项目名称		气压罐				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-37	气压罐安装W(kg) W>200 ~ 气压罐800L	个	1	1061.87	2839.21	17.36	282.6	1061.87	2839.21	17.36	282.6
小计								1061.87	2839.21	17.36	282.6
清单项目综合单价											4201.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	149.909	1.3916		208.61		
		技工人工费				元	508.234	1.3625		692.47		
		高级技工人工费				元	116.415	1.3812		160.79		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.9	7.4		6.66		
		其他材料费				元	0.78	0.885		0.69		
	机械	其他机械费				元	2.24	0.885		1.98		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.09	170.93		15.38		
项目编码	031005014002	项目名称		消毒器、消毒锅				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装 ~ AOT消毒器	台	1	131.88	3240.71	0	35.43	131.88	3240.71	0	35.43
小计								131.88	3240.71	0	35.43
清单项目综合单价											3408.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.648	1.3916		25.95		
		技工人工费				元	63.136	1.3625		86.02		
		高级技工人工费				元	14.418	1.3812		19.91		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm				m	1	10.62		10.62		
	机械										
项目编码	031005016004	项目名称		水箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-8	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) 45<V≤60	台	1	1671.61	67402.43	408.55	3841.66	1671.61	67402.43	408.55	3841.66
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) 20<V≤50	m3	65	19.36	13.17	0	5.78	1258.4	856.05	0	375.7
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.06	1753.08	606.94	0	494.25	105.1848	36.4164	0	29.655
小计								3035.1948	68294.8964	408.55	4247.015
清单项目综合单价											75985.65620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	435.3135	1.3916		605.78		
		技工人工费				元	1547.47184	1.3625		2108.43		
		高级技工人工费				元	232.44768	1.3812		321.06		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	2.512	0.3		0.75		
		草袋				个	0.78	1.33		1.04		
		铁钉 <70				kg	0.006	4.87		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.25	5.6		7		
		垫铁				kg	23.592	2.79		65.82		
		砂				m3	0.0414	178.64		7.4		
		碎石				m3	0.0456	209.71		9.56		
		普通水泥 42.5(R)				kg	26.28	0.351		9.22		
		木板				m3	0.0048	1529.2		7.34		
		道木				m3	0.065	840.71		54.65		
		漂白粉				kg	6.5	3.81		24.77		
		氧气				m3	1.203	6.19		7.45		
		乙炔气				kg	0.401	14.64		5.87		
		水				m3	173.64	4.62		802.22		
		其他材料费				元	39.5442	0.885		35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.12	714.64		85.76		
		吊装机(综合)				台班	0.346	682.59		236.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.52	166.55		86.61		
项目编码	031001006020	项目名称		不锈钢管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-108	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~ 食品级SUS31603薄壁不锈钢管 DN20	10m	0.1	300.53	258.69	9.63	93.15	30.053	25.869	0.963	9.315
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								30.9151	26.1034	0.963	9.5548
清单项目综合单价											67.53630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.42596	1.3916		6.16		
		技工人工费				元	14.99815	1.3625		20.43		
		高级技工人工费				元	3.12836	1.3812		4.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0045	4.87	0.02		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0032	3.51	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.304	0.3	0.39		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		树脂砂轮切割片 φ400mm	片	0.0054	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0014	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0006	7.96	0		
		给水室内不锈钢管螺纹管件 DN20	个	1.201	9.73	11.69		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0514	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.2225	0.885	0.2		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.0002	682.59	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0166	43.05	0.71		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0022	20.55	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.04	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	166.55	0.02		

项目编码	031001006021	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-109	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 食品级SUS31603薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	362.66	284.71	12.09	111.06	36.266	28.471	1.209	11.106
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								37.1281	28.7054	1.209	11.3458

清单项目综合单价								78.38830000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.31476	1.3916	7.4		
		技工人工费	元	18.00615	1.3625	24.53		
		高级技工人工费	元	3.76376	1.3812	5.2		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0068	4.87	0.03		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0034	3.51	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.3	0.47		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		树脂砂轮切割片 φ400mm	片	0.009	10.62	0.1		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		给水室内不锈钢管螺纹管件 DN25	个	1.14	10.18	11.61		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.0523	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.2375	0.885	0.21		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.0003	682.59	0.2		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0206	43.05	0.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0025	20.55	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.04	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	166.55	0.02		

项目编码	031001006022	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-110	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 食品级SUS31603薄壁不锈钢管 DN32	10m	0.1	388.98	374.9	16.01	122.82	38.898	37.49	1.601	12.282
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								39.7601	37.7244	1.601	12.5218

清单项目综合单价								91.60730000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.68966	1.3916	7.92		
		技工人工费	元	19.27485	1.3625	26.26		
		高级技工人工费	元	4.03976	1.3812	5.58		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0075	4.87	0.04		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0037	3.51	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0009	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.602	0.3	0.48		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		树脂砂轮切割片 φ400mm	片	0.0107	10.62	0.11		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		给水室内不锈钢管螺纹管件 DN32	个	0.983	14.16	13.92		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.2418	0.885	0.21		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.0004	682.59	0.27		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0274	43.05	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0029	20.55	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	166.55	0.02		

项目编码	031001006023	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-111	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 食品级SUS31603薄壁不锈钢管 DN40	10m	0.1	396.76	618.31	17.92	137.18	39.676	61.831	1.792	13.718
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398

工程量清单综合单价分析表

小计					40.5381	62.0654	1.792	13.9578
清单项目综合单价								118.35330000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.80266	1.3916	8.07		
		技工人工费	元	19.66635	1.3625	26.8		
		高级技工人工费	元	4.10366	1.3812	5.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0079	4.87	0.04		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0039	3.51	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.619	0.3	0.49		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.0121	10.62	0.13		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		给水室内不锈钢管螺纹管件 DN40	个	0.786	22.72	17.86		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.0553	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.2468	0.885	0.22		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.0005	682.59	0.34		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0298	43.05	1.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0031	20.55	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.55	0.03		

项目编码	031001006024	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-112	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 食品级SUS31603薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	426.42	641.76	21.7	146.47	42.642	64.176	2.17	14.647
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								43.5041	64.4104	2.17	14.8868

清单项目综合单价								124.97130000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.22786	1.3916	8.67		
		技工人工费	元	21.10815	1.3625	28.76		
		高级技工人工费	元	4.40026	1.3812	6.08		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0083	4.87	0.04		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0042	3.51	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.658	0.3	0.5		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.0144	10.62	0.15		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0017	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		给水室内不锈钢管螺纹管件 DN50	个	0.661	25.96	17.16		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.0588	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.2533	0.885	0.22		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0003	620.37	0.19		
		吊装机(综合)	台班	0.0007	682.59	0.48		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0308	43.05	1.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0037	20.55	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	255.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.55	0.03		

项目编码	031001006025	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-113	室内不锈钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 食品级SUS31603薄壁不锈钢管 DN80	10m	0.1	452.23	1618.79	28.19	202.62	45.223	161.879	2.819	20.262
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
小计								46.3401	162.2539	2.819	20.5763

清单项目综合单价								231.98930000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.64009	1.3916	9.24		
		技工人工费	元	22.48316	1.3625	30.63		
		高级技工人工费	元	4.68216	1.3812	6.47		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0089	4.87	0.04		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0047	3.51	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.3	0.58		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
		树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.0174	10.62	0.18		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		给水室内不锈钢管螺纹管件 DN80	个	0.463	71.09	32.91		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.1004	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.2638	0.885	0.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0006	620.37	0.37		
		吊装机(综合)	台班	0.0012	682.59	0.82		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.033	43.05	1.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0038	20.55	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	255.91	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.04	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.55	0.03		

项目编码	031001006026	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	445.31	2094.34	12.4	223.44	44.531	209.434	1.24	22.344
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.71	37.49	0	31.43	1.1171	0.3749	0	0.3143
小计								45.6481	209.8089	1.24	22.6583
清单项目综合单价											279.35530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.43909	1.3916	8.96		
		技工人工费	元	21.85726	1.3625	29.78		
		高级技工人工费	元	5.00036	1.3812	6.91		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001006027	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	548.95	2680.83	22.64	280.92	54.895	268.083	2.264	28.092
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	141.08	103.09	0	42.49	1.4108	1.0309	0	0.4249
小计								56.3058	269.1139	2.264	28.5169
清单项目综合单价											356.20060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.94515	1.3916	11.06		
		技工人工费	元	26.94827	1.3625	36.72		
		高级技工人工费	元	6.17739	1.3812	8.53		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		S31603薄壁不锈钢管 DN150	m	0.978	227.79	222.78		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07		

项目编码	031001008015	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR dn32 s2.5	10m	0.1	200.14	130.9	27.98	61.51	20.014	13.09	2.798	6.151
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								20.8761	13.3244	2.798	6.3908
清单项目综合单价											43.38930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.76206	1.3916	3.84		
		技工人工费	元	9.37375	1.3625	12.77		
		高级技工人工费	元	3.08516	1.3812	4.26		
	材料	PPR dn32 s2.5	m	1.02	9.74	9.93		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.1405	0.65	0.09		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.87	2.77		

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR dn25 S2.5	10m	0.1	188.58	83.81	23.15	55.75	18.858	8.381	2.315	5.575
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								19.7201	8.6154	2.315	5.8148
清单项目综合单价											36.46530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77466	1.3916	3.86		
		技工人工费	元	9.43595	1.3625	12.86		
		高级技工人工费	元	2.17376	1.3812	3		
	材料	PPR dn25 S2.5	m	1.02	5.77	5.89		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.65	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.87	2.29		

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 - PPR给水管(热熔连接) dn20 S2.5	10m	0.1	165.77	61.31	16.7	48.12	16.577	6.131	1.67	4.812

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.21	23.44	0	23.98	0.8621	0.2344	0	0.2398
小计								17.4391	6.3654	1.67	5.0518
清单项目综合单价											30.52630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.46166	1.3916		3.43	
		技工人工费				元	8.33945	1.3625		11.36	
		高级技工人工费				元	1.91926	1.3812		2.65	
	材料	PPR给水管(热熔连接) dn20 S2.5				m	1.02	3.78		3.86	
		锯条				根	0.042	0.68		0.03	
		电				kW·h	0.1017	0.65		0.07	
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0	
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01	
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0	
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37	
		水				m3	0.055	4.62		0.25	
		其他材料费				元	0.885	0.885		0.78	
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.29		0.02	
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0133	123.87		1.65	
项目编码	031301001013	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-60	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	226.06	0.13	0	59.83	22.606	0.013	0	5.983
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
小计								23.951	0.141	0	6.345
清单项目综合单价											30.43700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	17.5782	1.3625		23.95	
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0	
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01	
		1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12	
	机械										
项目编码	031301001014	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	169.49	0.09	0	44.85	16.949	0.009	0	4.485
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
小计								17.953	0.094	0	4.755
清单项目综合单价											22.80200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.1761	1.3625		17.95	
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0	
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01	
		1：3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08	
	机械										
项目编码	031301001015	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-58	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	127.22	0.09	0	33.67	12.722	0.009	0	3.367
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
小计								13.49	0.051	0	3.572
清单项目综合单价											17.11300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.901	1.3625		13.49	
	材料	水				m3	0.0003	4.62		0	
		1：3水泥砂浆				m3	0.0001	413.51		0.04	
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01	
	机械										
项目编码	031002001038	项目名称		金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜ 消声止回阀 DN50	个	1	93.56	130.73	22.22	32.88	93.56	130.73	22.22	32.88
小计								93.56	130.73	22.22	32.88
清单项目综合单价											279.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3916		18.46	
		技工人工费				元	44.804	1.3625		61.05	
		高级技工人工费				元	10.175	1.3812		14.05	
	材料	锯条				根	0.16	0.68		0.11	
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32	
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77	
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49	
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55	
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25	
		其他材料费				元	0.75	0.885		0.66	
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	170.93		22.22	
项目编码	031003003003	项目名称		焊接法兰阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 消声止回阀DN100	个	1	178.66	492.62	46.15	75.2	178.66	492.62	46.15	75.2
小计								178.66	492.62	46.15	75.2
清单项目综合单价											792.63000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3916		35.17	
		技工人工费				元	85.543	1.3625		116.55	
		高级技工人工费				元	19.505	1.3812		26.94	
	材料	消声止回阀DN100				个	1	379.65		379.65	
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93	
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97	
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37	

工程量清单综合单价分析表

	材料	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ 旋启式止回阀DN100	个	1	178.66	492.62	46.15	75.2	178.66	492.62	46.15	75.2
小计								178.66	492.62	46.15	75.2
清单项目综合单价								792.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	旋启式止回阀DN100	个	1	379.65	379.65		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001039	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ 旋启式止回阀 DN100	个	1	178.66	492.62	46.15	75.2	178.66	492.62	46.15	75.2
小计								178.66	492.62	46.15	75.2
清单项目综合单价								792.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001040	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˜ 铜闸阀 DN50	个	1	93.56	201.52	22.22	36.42	93.56	201.52	22.22	36.42
小计								93.56	201.52	22.22	36.42
清单项目综合单价								353.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3916	18.46		
		技工人工费	元	44.804	1.3625	61.05		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3812	14.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	170.93	22.22		

项目编码	031002001041	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˜ 铜闸阀 DN65	个	1	125.73	316.68	39.31	51.91	125.73	316.68	39.31	51.91
小计								125.73	316.68	39.31	51.91
清单项目综合单价								533.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3916	24.73		
		技工人工费	元	60.16	1.3625	81.97		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3812	19.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031002001042	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN100	个	1	178.66	1457.22	46.15	123.43	178.66	1457.22	46.15	123.43
小计								178.66	1457.22	46.15	123.43
清单项目综合单价								1805.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002016002	项目名称	水锤消除器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-209	水锤消除器安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	套	1	906.4	1674.5	1.1	323.65	906.4	1674.5	1.1	323.65
小计								906.4	1674.5	1.1	323.65
清单项目综合单价								2905.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.889	1.3916	177.97		
		技工人工费	元	433.816	1.3625	591.07		
		高级技工人工费	元	99.452	1.3812	137.36		
	材料	镀锌三通 DN15	个	5	1.15	5.75		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	2	8.37	16.74		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1	11.96	11.96		
		镀锌活接头 DN15	个	5	2.5	12.5		
		镀锌六角外丝 DN15	个	6	0.6	3.6		
		镀锌补芯 DN15	个	1	0.62	0.62		
		沉砂过滤器 DN100	个	1	229.38	229.38		
		水锤消除器 DN100	套	1	1160.77	1160.77		
		普通水嘴 DN15	个	1	13.27	13.27		
		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16	个	2	34.51	69.02		
		延时逆止阀 Φ15mm	个	1	92.92	92.92		
		压力表汽门及弯管 DN15	个	1	19.47	19.47		
		压力表 0~1.6MPa	块	1	33.46	33.46		
		其他材料费	元	5.7	0.885	5.04		
	机械	其他机械费	元	1.24	0.885	1.1		

项目编码	031002001043	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	259.55	2257.35	57.71	185.67	259.55	2257.35	57.71	185.67
小计								259.55	2257.35	57.71	185.67
清单项目综合单价								2760.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3916	51.03		
		技工人工费	元	124.236	1.3625	169.27		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3812	39.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		电动阀门 DN100 D971X-16	个	1	2142.73	2142.73		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.19	11.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002006001	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.73	384.47	39.31	55.3	125.73	384.47	39.31	55.3
小计								125.73	384.47	39.31	55.3
清单项目综合单价								604.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3916	24.73		
		技工人工费	元	60.16	1.3625	81.97		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3812	19.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031002006002	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.66	539.52	46.15	77.55	178.66	539.52	46.15	77.55
小计								178.66	539.52	46.15	77.55
清单项目综合单价								841.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002008007	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˜	个	1	93.56	132.5	22.22	32.97	93.56	132.5	22.22	32.97
小计								93.56	132.5	22.22	32.97
清单项目综合单价								281.25000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.266		1.3916		18.46		
		技工人工费			元	44.804		1.3625		61.05		
		高级技工人工费			元	10.175		1.3812		14.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.14		5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.21		7.4		1.55		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2		11.66		23.32		
		其他材料费			元	0.75		0.885		0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.13		170.93		22.22		
项目编码	031002008008	项目名称		软接头(软管)				计量单位		根	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	125.73	140.58	39.31	43.11	125.73	140.58	39.31	43.11
小计								125.73	140.58	39.31	43.11
清单项目综合单价								348.73000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3916		24.73		
		技工人工费			元	60.16		1.3625		81.97		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3812		19.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		170.93		39.31		
项目编码	031002008009	项目名称		软接头(软管)				计量单位		根	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜	个	1	178.66	258.99	46.15	63.52	178.66	258.99	46.15	63.52
小计								178.66	258.99	46.15	63.52
清单项目综合单价								547.32000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3916		35.17		
		技工人工费			元	85.543		1.3625		116.55		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3812		26.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		43.36		86.72		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		170.93		46.15		
项目编码	030601002005	项目名称		压力仪表				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 压力表	台(块)	1	78.88	93.27	0	21.64	78.88	93.27	0	21.64
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.9	7.28	0	16.74	6.19	0.728	0	1.674
小计								85.07	93.998	0	23.314
清单项目综合单价								202.38200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6628		1.3916		13.45		
		技工人工费			元	50.8409		1.3625		69.27		
		高级技工人工费			元	1.699		1.3812		2.35		
	材料	棉纱			kg	0.005		9.38		0.05		
		酚醛调和漆			kg	0.01		11.5		0.12		
		酒精			kg	0.1		3.54		0.35		
		脱脂剂			kg	1		8.85		8.85		
		脱脂用黑光灯			组	0.02		0		0		
		白滤纸			张	2		0.88		1.76		
		其他材料费			元	5.6		0.885		4.96		
		清洗剂 500mL			瓶	0.005		7.08		0.04		
	机械										
项目编码	031002004005	项目名称		减压器				计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-149	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	19.36	257.16	0	17.98	19.36	257.16	0	17.98
小计								19.36	257.16	0	17.98
清单项目综合单价								294.50000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.754		1.3916		3.83		
		技工人工费			元	9.246		1.3625		12.6		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3812		2.93		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.003		6.63		0.02		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.34		0.09		0.03		
		锯条			根	0.1		0.68		0.07		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.2		0.885		0.18		
	机械										
项目编码	031002004006	项目名称		减压器				计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-150换	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˜ 螺纹减压阀 DN25 Y13X-16	个	1	23.41	308.66	0	21.63	23.41	308.66	0	21.63
小计								23.41	308.66	0	21.63

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								353.70000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53			
	技工人工费	元	11.283	1.3625	15.37			
	高级技工人工费	元	2.544	1.3812	3.51			
材料	螺纹减压阀 DN25 Y13X-16	个	1	305.31	305.31			
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03			
	聚四氟乙烯生料带	m	0.428	0.09	0.04			
	锯条	根	0.12	0.68	0.08			
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21			
机械								

项目编码	031002001044	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								11.71	31.77	0	4.68

清单项目综合单价								48.16000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26			
	技工人工费	元	5.636	1.3625	7.68			
	高级技工人工费	元	1.278	1.3812	1.77			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14			
	锯条	根	0.056	0.68	0.04			
	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99			
	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1			
机械								

项目编码	031002001045	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ 全截止阀 DN25	个	1	14.01	53.54	0	6.38	14.01	53.54	0	6.38
小计								14.01	53.54	0	6.38

清单项目综合单价								73.93000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2	1.3916	2.78			
	技工人工费	元	6.734	1.3625	9.18			
	高级技工人工费	元	1.484	1.3812	2.05			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03			
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17			
	锯条	根	0.12	0.68	0.08			
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99			
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21			
机械								

项目编码	031002001046	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ	个	1	27.42	41.47	0	9.32	27.42	41.47	0	9.32
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								39.13	73.24	0	14

清单项目综合单价								126.37000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	5.498	1.3916	7.65			
	技工人工费	元	18.798	1.3625	25.61			
	高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86			
材料	圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	3.81	0.8			
	角钢 <60	kg	0.65	3.4	2.21			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
	聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23			
	六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37			
	钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08			
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25			
	锯条	根	0.106	0.68	0.07			
	黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16			
	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99			
	黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23			
	黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41			
	其他材料费	元	0.472	0.885	0.42			
机械								

项目编码	031002011008	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 干式旋翼式无线远传水表 DN25	组	1	24.11	230.04	0	17.88	24.11	230.04	0	17.88
小计								24.11	230.04	0	17.88

清单项目综合单价								272.03000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	3.382	1.3916	4.71			
	技工人工费	元	11.44	1.3625	15.59			
	高级技工人工费	元	2.76	1.3812	3.81			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33			
	聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04			
	锯条	根	0.11	0.68	0.07			
	螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16	个	1.01	34.51	34.86			
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05			
机械								

项目编码	031301003038	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.13	20.83	1.64	7.28	23.13	20.83	1.64	7.28
小计								23.13	20.83	1.64	7.28
清单项目综合单价								52.88000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53		
		技工人工费	元	11.283	1.3625	15.37		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3812	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.351	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	31.05	9.87		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.55	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.55	1.5		
项目编码	031301003039	项目名称	套管		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.37	46.74	2.06	13.43	41.37	46.74	2.06	13.43
小计								41.37	46.74	2.06	13.43
清单项目综合单价								103.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3916	8.19		
		技工人工费	元	20.054	1.3625	27.32		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.351	0.13		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	50.09	15.93		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.55	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	166.55	1.83		
项目编码	031301003040	项目名称	套管		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
小计								56.2	53.83	2.44	17.74
清单项目综合单价								130.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3916	11.15		
		技工人工费	元	27.262	1.3625	37.14		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3812	7.91		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		
项目编码	031301003041	项目名称	套管		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.65	57.71	27	20.87	60.65	57.71	27	20.87
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.16	12.77	0	19.99	73.16	12.77	0	19.99
小计								133.81	70.48	27	40.86
清单项目综合单价								272.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3916	26.48		
		技工人工费	元	65.025	1.3625	88.6		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3812	18.75		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.417	13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.49	15.9		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.28	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.55	23.15		
项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油		计量单位	m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
小计								6.795	1.031	0	1.85
清单项目综合单价								9.67600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
	技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
	高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
	溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
机械							

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63	10m	0.1	256.43	121.95	0	73.95	25.643	12.195	0	7.395
小计								25.643	12.195	0	7.395
清单项目综合单价								45.23300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916	5.03		
	技工人工费	元	12.2673	1.3625	16.71		
	高级技工人工费	元	2.8207	1.3812	3.9		
材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
	粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
	承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.39	5.45		
	承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
	伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
	其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
机械							

项目编码	031001008019	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	280.65	148.58	0	81.69	28.065	14.858	0	8.169
小计								28.065	14.858	0	8.169
清单项目综合单价								51.09200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.9547	1.3916	5.5		
	技工人工费	元	13.442	1.3625	18.31		
	高级技工人工费	元	3.0751	1.3812	4.25		
材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
	粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	7.19	7.23		
	承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
	伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
	透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
机械							

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
小计								31.552	31.802	0	9.939
清单项目综合单价								73.29300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
	技工人工费	元	15.1033	1.3625	20.58		
	高级技工人工费	元	3.4561	1.3812	4.77		
材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
	粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	12.57	11.94		
	承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
	伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
	透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
	其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
机械							

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160	10m	0.1	441.26	557.11	0	144.62	44.126	55.711	0	14.462
小计								44.126	55.711	0	14.462
清单项目综合单价								114.29900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.2322	1.3916	8.67		
	技工人工费	元	21.1193	1.3625	28.78		
	高级技工人工费	元	4.8352	1.3812	6.68		
材料	锯条	根	0.242	0.68	0.16		
	粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
	承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	m	0.95	26.19	24.88		
	承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
	伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
	透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
	其他材料费	元	0.988	0.885	0.87		
机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160	10m	0.1	441.26	557.11	0	144.62	44.126	55.711	0	14.462
小计								44.126	55.711	0	14.462
清单项目综合单价								114.29900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.2322	1.3916	8.67		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	21.1193	1.3625	28.78		
		高级技工人工费	元	4.8352	1.3812	6.68		
	材料	锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	m	0.95	26.19	24.88		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	0.988	0.885	0.87		
	机械							

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ UPVC DN50 δ=3.5mm,不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.47	444.24	0	88.76	25.147	44.424	0	8.876
小计								25.147	44.424	0	8.876
清单项目综合单价								78.44700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	12.032	1.3625	16.39		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3812	3.81		
	材料	UPVC DN50 δ=3.5mm	m	0.1	5.39	0.54		
		不锈钢地漏 DN50	个	1	38.94	38.94		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		存水弯(塑料)DN50	个	1	4.61	4.61		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˆ 不锈钢地漏 DN75,UPVC DN80 δ=4.0mm	10个	0.1	497.01	509.72	0	157.01	49.701	50.972	0	15.701
小计								49.701	50.972	0	15.701
清单项目综合单价								116.37400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	23.7821	1.3625	32.4		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3812	7.53		
	材料	UPVC DN80 δ=4.0mm	m	0.1	8.64	0.86		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		存水弯(塑料)DN75	个	1	6.37	6.37		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˆ UPVC DN80 δ=4.0mm,两用不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.01	828.32	0	172.94	49.701	82.832	0	17.294
小计								49.701	82.832	0	17.294
清单项目综合单价								149.82700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	23.7821	1.3625	32.4		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3812	7.53		
	材料	UPVC DN80 δ=4.0mm	m	0.1	8.64	0.86		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		存水弯(塑料)DN75	个	1	6.37	6.37		
		两用不锈钢地漏 DN75	个	1	75.22	75.22		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ UPVC DN100 δ=4.0mm,不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.11	916.18	0	199.84	58.211	91.618	0	19.984
小计								58.211	91.618	0	19.984
清单项目综合单价								169.81300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3916	11.44		
		技工人工费	元	27.8561	1.3625	37.95		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3812	8.82		
	材料	UPVC DN100 δ=4.0mm	m	0.1	12.57	1.26		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		存水弯(塑料)DN100	个	1	11.94	11.94		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	78	78		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ 地漏 DN100,UPVC DN100 δ=4.0mm	10个	0.1	582.11	657.18	0	186.89	58.211	65.718	0	18.689
小计								58.211	65.718	0	18.689
清单项目综合单价								142.61800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3916	11.44		
		技工人工费	元	27.8561	1.3625	37.95		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3812	8.82		
	材料	UPVC DN100 δ=4.0mm	m	0.1	12.57	1.26		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		存水弯(塑料)DN100	个	1	11.94	11.94		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003014007	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ~ UPVC DN80 δ=4.0mm	10个	0.1	497.01	473.02	0	155.17	49.701	47.302	0	15.517
小计								49.701	47.302	0	15.517

清单项目综合单价 112.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3916	9.77		
		技工人工费	元	23.7821	1.3625	32.4		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3812	7.53		
	材料	UPVC DN80 δ=4.0mm	m	0.1	8.64	0.86		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		存水弯(塑料)DN75	个	1	6.37	6.37		
		铸铁承插地漏 DN75	个	1	39.69	39.69		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031301003042	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.13	20.83	1.64	7.28	23.13	20.83	1.64	7.28
小计								23.13	20.83	1.64	7.28

清单项目综合单价 52.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53		
		技工人工费	元	11.283	1.3625	15.37		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3812	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.351	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	31.05	9.87		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.55	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.55	1.5		

项目编码	031301003043	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
小计								56.2	53.83	2.44	17.74

清单项目综合单价 130.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3916	11.15		
		技工人工费	元	27.262	1.3625	37.14		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3812	7.91		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

项目编码	031301003044	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	95.65	96.1	3.16	30.35	95.65	96.1	3.16	30.35
小计								95.65	96.1	3.16	30.35

清单项目综合单价 225.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3916	18.99		
		技工人工费	元	46.376	1.3625	63.19		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3812	13.47		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.55	3.16		

项目编码	031301003045	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.65	57.71	27	20.87	60.65	57.71	27	20.87
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.16	12.77	0	19.99	73.16	12.77	0	19.99
小计								133.81	70.48	27	40.86

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					272.15000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3916	26.48		
		技工人工费	元	65.025	1.3625	88.6		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3812	18.75		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.417	13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.49	15.9		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.28	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.55	23.15		

项目编码	031301003046	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.11	99.89	47.68	33.3	94.11	99.89	47.68	33.3
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
小计								174.01	117.15	47.68	55.3

清单项目综合单价					394.14000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
		技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		

项目编码	031201001010	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
小计								6.795	1.031	0	1.85

清单项目综合单价					9.67600000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
		技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
		高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	031001011001	项目名称	阳火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-93	阳火圈公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.17	48.1	0	8.01	21.17	48.1	0	8.01
小计								21.17	48.1	0	8.01

清单项目综合单价					77.28000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.13	1.3916	4.36		
		技工人工费	元	10.184	1.3625	13.88		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3812	2.93		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		阳火圈50mm以内	个	1	45.44	45.44		
	机械							

项目编码	031001011002	项目名称	阳火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阳火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100	个	1	51.17	78.39	0	17.46	51.17	78.39	0	17.46
小计								51.17	78.39	0	17.46

清单项目综合单价					147.02000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3916	10.62		
		技工人工费	元	24.602	1.3625	33.52		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3812	7.03		
	材料	阳火圈100mm以内	个	1	75.73	75.73		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011003	项目名称	阳火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	个	1	86.74	127.68	0	29.34	86.74	127.68	0	29.34
小计								86.74	127.68	0	29.34
清单项目综合单价								243.76000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		12.889	1.3916		17.94		
		技工人工费			元		41.678	1.3625		56.79		
		高级技工人工费			元		8.692	1.3812		12.01		
	材料	其他材料费			元		3	0.885		2.66		
		阻火圈150mm以内			个		1	125.02		125.02		
	机械											
项目编码	031003006001	项目名称		大便器				计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-29	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	808.28	4017.35	0	414.75	80.828	401.735	0	41.475
小计								80.828	401.735	0	41.475
清单项目综合单价								524.03800000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		11.412	1.3916		15.88		
		技工人工费			元		38.6817	1.3625		52.7		
		高级技工人工费			元		8.864	1.3812		12.24		
	材料	紫铜管 D6			m		1.44	6.37		9.17		
		外螺纹短管(金属)DN20			根		1.01	3.19		3.22		
		内螺纹弯头 DN25			个		1.01	17.42		17.59		
		防污器 DN20×25			个		1.01	32.34		32.66		
		脚踏控制器			个		1.01	52.21		52.73		
		大便器脚踏阀			个		1.01	70.8		71.51		
		瓷蹲式大便器(不带水封)			个		1.01	159.29		160.88		
		铜丝 16#			kg		0.08	44.66		3.57		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg		0.02	6.63		0.13		
		红砖			块		16	0.31		4.96		
		大便器存水弯 PVC-U DN100			个		1.005	11.94		12		
		大便器胶皮碗			个		1.1	3.54		3.89		
		大便器排水接头PVC-U de130×110			个		1.1	12.74		14.01		
		冲洗弯管 DN32			根		1.01	14.16		14.3		
		其他材料费			元		1.2244	0.885		1.08		
	机械											
项目编码	031003006002	项目名称		大便器				计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	962.48	10173.78	0	763.38	96.248	1017.378	0	76.338
小计								96.248	1017.378	0	76.338
清单项目综合单价								1189.96400000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		13.7773	1.3916		19.17		
		技工人工费			元		46.703	1.3625		63.63		
		高级技工人工费			元		9.7331	1.3812		13.44		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		1.6	0.3		0.48		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120			套		2.06	0.06		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个		0.024	6.37		0.15		
		锯条(各种规格)			根		0.2	0.68		0.14		
		防水密封胶			支		0.5	8.75		4.38		
		电			kW·h		0.032	0.65		0.02		
		金属软管 DN15			根		1.01	1.58		1.6		
		螺纹管件 DN15			个		1.01	8.85		8.94		
		角型阀(带铜活)DN15			个		1.01	30.97		31.28		
		大便器排水接头			个		1.01	4.6		4.65		
		座便器桶盖			套		1.01	362.83		366.46		
		连体坐便器进水阀配件			套		1.01	0		0		
		水			m3		0.012	4.62		0.06		
		其他材料费			元		0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003007001	项目名称		小便器				计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-36换	斗式小便器 自闭式冲洗阀 ˜ 斗式小便器	10套	0.1	643.62	5175.53	0	429.1	64.362	517.553	0	42.91
小计								64.362	517.553	0	42.91
清单项目综合单价								624.82500000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		9.0844	1.3916		12.64		
		技工人工费			元		30.8008	1.3625		41.97		
		高级技工人工费			元		7.0617	1.3812		9.75		
	材料	斗式小便器			个		1.01	386.73		390.6		
		自闭式冲洗阀 DN15			个		1.01	51.33		51.84		
		小便器存水弯(不锈钢)DN32			个		1.005	69.03		69.38		
		罩盖 DN32 铜镀铬			个		1.06	1.77		1.88		
		铅板 δ=2.6mm～3.0mm			kg		0.04	21.02		0.84		
		普通水泥 32.5(R)			kg		0.5	0.5		0.25		
		天然砂(细砂)			m3		0.001	126.21		0.13		
		木材(一级红松)			m3		0.001	2123.89		2.12		
		其他材料费			元		0.5884	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	031003010001	项目名称		淋浴器				计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器 ˜ 双柄淋浴龙头 DN15	10组	0.1	336.19	3245.85	0	251.26	33.619	324.585	0	25.126
小计								33.619	324.585	0	25.126
清单项目综合单价								383.33000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		4.7423	1.3916		6.6		
		技工人工费			元		16.0901	1.3625		21.92		
		高级技工人工费			元		3.69	1.3812		5.1		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg		0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)			m3		0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)			m3		0.004	2123.89		8.5		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm			m		1.65	6.54		10.79		
		三通固定座 DN15			个		1.05	10.62		11.15		
		其他材料费			元		0.9318	0.885		0.82		
	机械											
项目编码	031003003005	项目名称		洗脸盆				计量单位		组	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	947.05	6222.79	0	561.75	94.705	622.279	0	56.175
小计								94.705	622.279	0	56.175
清单项目综合单价								773.15900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.3648	1.3916	18.6		
	技工人工费	元	45.3246	1.3625	61.75		
	高级技工人工费	元	10.3912	1.3812	14.35		
材料	红外感应龙头(冷热水)	套	1.01	353.98	357.52		
	存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89		
	膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
	木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
	排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56		
	其他材料费	元	2.628	0.885	2.33		
机械							

项目编码	031003003006	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	947.05	6222.79	0	561.75	94.705	622.279	0	56.175
小计								94.705	622.279	0	56.175
清单项目综合单价								773.15900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.3648	1.3916	18.6		
	技工人工费	元	45.3246	1.3625	61.75		
	高级技工人工费	元	10.3912	1.3812	14.35		
材料	存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89		
	膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56		
	排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26		
	红外感应龙头(冷热水)	套	1.01	353.98	357.52		
	洗手盆	个	1.01	143.36	144.79		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
	木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56		
	其他材料费	元	2.628	0.885	2.33		
机械							

项目编码	031003014008	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	51.01	1287.21	0	77.86	5.101	128.721	0	7.786
小计								5.101	128.721	0	7.786
清单项目综合单价								141.60800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.7257	1.3916	1.01		
	技工人工费	元	2.4443	1.3625	3.33		
	高级技工人工费	元	0.551	1.3812	0.76		
材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
机械							

项目编码	031003004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11	洗涤盆 存水弯 [illegible]	10组	0.1	667.2	4500.42	0	401.58	66.72	450.042	0	40.158
小计								66.72	450.042	0	40.158
清单项目综合单价								556.92000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.4226	1.3916	13.11		
	技工人工费	元	31.9291	1.3625	43.5		
	高级技工人工费	元	7.3161	1.3812	10.1		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
	六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54		
	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
	天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
	PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	7.19	2.88		
	转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07		
	存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63		
	铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	36.28	36.64		
	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
	其他材料费	元	4.477	0.885	3.96		
机械							

项目编码	031003008003	项目名称	给、排水附件	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15	10个	0.1	51.01	167.53	0	21.88	5.101	16.753	0	2.188
小计								5.101	16.753	0	2.188
清单项目综合单价								24.04200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.7257	1.3916	1.01		
	技工人工费	元	2.4443	1.3625	3.33		
	高级技工人工费	元	0.551	1.3812	0.76		
材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
	铜水嘴 DN15	个	1.01	16.57	16.74		
	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
机械							

项目编码	031003008004	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-65	玉雕拉手安装 [illegible]	10套	0.1	263.35	1223.66	0	130.87	26.335	122.366	0	13.087
小计								26.335	122.366	0	13.087
清单项目综合单价								161.78800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.8427	1.3916	6.74		
	技工人工费	元	6.0634	1.3625	8.26		
	高级技工人工费	元	8.2069	1.3812	11.34		
	玻璃胶 300mL	支	0.023	10.62	0.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)			元	0.002	1	0			
	机械										
项目编码	031003008005	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-65	卫浴挂件安装 无障碍可折叠扶手	10套	0.1	263.35	1223.66	0	130.87	26.335	122.366	0	13.087
小计								26.335	122.366	0	13.087
清单项目综合单价								161.78800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.8427		1.3916	6.74		
		技工人工费			元	6.0634		1.3625	8.26		
		高级技工人工费			元	8.2069		1.3812	11.34		
	材料	玻璃胶 300mL			支	0.023		10.62	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002		1	0		
	机械										
项目编码	031001008023	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110	10m	0.1	288.08	243.92	0	88.42	28.808	24.392	0	8.842
小计								28.808	24.392	0	8.842
清单项目综合单价								62.04200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.0669		1.3916	5.66		
		技工人工费			元	13.7871		1.3625	18.78		
		高级技工人工费			元	3.1595		1.3812	4.36		
	材料	锯条			根	0.175		0.68	0.12		
		粘合剂			kg	0.099		19.71	1.95		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC			m	1		12.57	12.57		
		承插塑料雨水管件 dn110			个	0.37		7.63	2.82		
		伸缩节 dn110			个	0.35		17.65	6.18		
		其他材料费			元	0.849		0.885	0.75		
	机械										
项目编码	031001008024	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160	10m	0.1	424.03	526.09	0	138.51	42.403	52.609	0	13.851
小计								42.403	52.609	0	13.851
清单项目综合单价								108.86300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.9818		1.3916	8.32		
		技工人工费			元	20.3045		1.3625	27.66		
		高级技工人工费			元	4.6436		1.3812	6.41		
	材料	锯条			根	0.218		0.68	0.15		
		粘合剂			kg	0.11		19.71	2.17		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC			m	1		26.19	26.19		
		承插塑料雨水管件 dn160			个	0.515		18.13	9.34		
		伸缩节 dn160			个	0.35		39.75	13.91		
		其他材料费			元	0.964		0.885	0.85		
	机械										
项目编码	031003014009	项目名称	给、排水附件				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 地漏 DN100,UPVC DN100 δ=4.0mm	10个	0.1	582.11	657.18	0	186.89	58.211	65.718	0	18.689
小计								58.211	65.718	0	18.689
清单项目综合单价								142.61800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.2216		1.3916	11.44		
		技工人工费			元	27.8561		1.3625	37.95		
		高级技工人工费			元	6.383		1.3812	8.82		
	材料	UPVC DN100 δ=4.0mm			m	0.1		12.57	1.26		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.7		0.5	0.35		
		存水弯(塑料)DN100			个	1		11.94	11.94		
		其他材料费			元	0.08		0.885	0.07		
	机械										
项目编码	031003014010	项目名称	给、排水附件				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-84	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100	个	1	168.29	88.61	52.99	52.75	168.29	88.61	52.99	52.75
小计								168.29	88.61	52.99	52.75
清单项目综合单价								362.64000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.779		1.3916	33.09		
		技工人工费			元	80.53		1.3625	109.72		
		高级技工人工费			元	18.445		1.3812	25.48		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm			kg	2.62		3.224	8.45		
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm			kg	9.27		4.44	41.16		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.59		7.4	4.37		
		氧气(工业用)			m3	0.71		17.33	12.3		
		乙炔气			kg	0.31		14.64	4.54		
		无缝钢管 D108×4			m	0.331		46.05	15.24		
		其他材料费			元	2.88		0.885	2.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.31		170.93	52.99		
项目编码	031301003047	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
小计								56.2	53.83	2.44	17.74
清单项目综合单价								130.21000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.01		1.3916	11.15		
		技工人工费			元	27.262		1.3625	37.14		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	5.726	1.3812	7.91		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

项目编码	031301003048	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.65	96.1	3.16	30.35	95.65	96.1	3.16	30.35
小计								95.65	96.1	3.16	30.35
清单项目综合单价								225.26000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.644	1.3916	18.99		
	技工人工费	元	46.376	1.3625	63.19		
	高级技工人工费	元	9.753	1.3812	13.47		
材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
	钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
	砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
	油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
	汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
	氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
	乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
	密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
	无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
	其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.55	3.16		

项目编码	031301003049	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.11	99.89	47.68	33.3	94.11	99.89	47.68	33.3
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
小计								174.01	117.15	47.68	55.3
清单项目综合单价								394.14000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
	技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
	高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
材料	刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
	钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
	油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
	电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
	汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
	氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
	乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
	密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
	石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		

项目编码	031201001011	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
小计								6.795	1.031	0	1.85
清单项目综合单价								9.67600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
	技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
	高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
	溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
机械							

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 - UPVC给水管 dn32	10m	0.1	171.92	86.48	0.23	49.84	17.192	8.648	0.023	4.984
小计								17.192	8.648	0.023	4.984
清单项目综合单价								30.84700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.4272	1.3916	3.38		
	技工人工费	元	8.225	1.3625	11.21		
	高级技工人工费	元	1.8876	1.3812	2.61		
材料	UPVC给水管 dn32	m	1.02	5.65	5.76		
	水	m3	0.008	4.62	0.04		
	塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05			
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02			

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63	10m	0.1	256.43	121.95	0	73.95	25.643	12.195	0	7.395
小计								25.643	12.195	0	7.395
清单项目综合单价								45.23300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6165	1.3916	5.03		
		技工人工费	元	12.2673	1.3625	16.71		
		高级技工人工费	元	2.8207	1.3812	3.9		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.39	5.45		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.648	0.885	1.46		
	机械							

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	280.65	148.58	0	81.69	28.065	14.858	0	8.169
小计								28.065	14.858	0	8.169
清单项目综合单价								51.09200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9547	1.3916	5.5		
		技工人工费	元	13.442	1.3625	18.31		
		高级技工人工费	元	3.0751	1.3812	4.25		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	7.19	7.23		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031001008028	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
小计								31.552	31.802	0	9.939
清单项目综合单价								73.29300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
		技工人工费	元	15.1033	1.3625	20.58		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3812	4.77		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	12.57	11.94		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							

项目编码	031301003050	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
小计								56.2	53.83	2.44	17.74
清单项目综合单价								130.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3916	11.15		
		技工人工费	元	27.262	1.3625	37.14		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3812	7.91		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.O42.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

项目编码	031201001012	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 （标志色环等零星刷油:人工*2）	10m2	0.1	67.95	10.31	0	18.5	6.795	1.031	0	1.85
小计								6.795	1.031	0	1.85
清单项目综合单价								9.67600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1528	1.3916	3		
		技工人工费	元	2.4444	1.3625	3.33		
		高级技工人工费	元	0.3398	1.3812	0.47		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031301005015	项目名称	支/吊架、基础型钢				计量单位	kg				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	919.48	438.43	724.41	317	9.1948	4.3843	7.2441	3.17	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.13	138.93	283.97	158.26	4.9513	1.3893	2.8397	1.5826	
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	11.3	0.28	2.62	3.19	0.113	0.0028	0.0262	0.0319	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747	
小计								15.3451	6.0431	10.2408	5.0945	
清单项目综合单价												36.72350000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.402832	1.3916		3.34		
		技工人工费				元	7.289228	1.3625		9.93		
		高级技工人工费				元	1.498352	1.3812		2.07		
	材料	酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	6.51		0.11		
		型钢(综合)				kg	1.05	3.32		3.49		
		钢丝刷				把	0.0003	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.64		0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	6.28		0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00092	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.06713	5.6		0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.01728	19.03		0.33		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	6.37		0.09		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00218	0.66		0		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	9.65		0.14		
		电				kW·h	0.03362	0.65		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.0021	5.31		0.01		
		机油				kg	0.00603	10.62		0.06		
		氧气				m3	0.04176	6.19		0.26		
		乙炔气				kg	0.01392	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.14205	0.885		0.13		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	362.83		0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00012	1308.48		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00464	224.91		1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01067	219.59		2.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.01176	20.55		0.24		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.03876	166.55		6.46		
项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下厚度T(mm) T≤30 ˜ 泡沫橡塑保温层+1.0mm铝合金薄板保护层	m3	1	968.23	1310.18	30.03	323.87	968.23	1310.18	30.03	323.87	
小计								968.23	1310.18	30.03	323.87	
清单项目综合单价												2632.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	197.96	1.3916		275.48		
		技工人工费				元	408.274	1.3625		556.27		
		高级技工人工费				元	98.814	1.3812		136.48		
	材料	泡沫橡塑保温层+1.0mm铝合金薄板保护层				m3	1.03	1150.44		1184.95		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	4.725	26.28		124.17		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.29		30.03		
项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热				计量单位	m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下厚度T(mm) T≤30 ˜ B1级阻燃橡塑泡沫+0.6mm铝合金薄板包裹做保护层	m3	1	968.23	1310.18	30.03	323.87	968.23	1310.18	30.03	323.87	
小计								968.23	1310.18	30.03	323.87	
清单项目综合单价												2632.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	197.96	1.3916		275.48		
		技工人工费				元	408.274	1.3625		556.27		
		高级技工人工费				元	98.814	1.3812		136.48		
	材料	B1级阻燃橡塑泡沫+0.6mm铝合金薄板包裹做保护层				m3	1.03	1150.44		1184.95		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	4.725	26.28		124.17		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.29		30.03		
项目编码	AB001005	项目名称	脚手架费				计量单位	100元				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	3956.398	2.47	3.32	0	0.81	9772.30306	13135.24136	0	3204.68238	
小计								9772.30306	13135.24136	0	3204.68238	
清单项目综合单价												26112.22680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1529185.35	
2	措施项目	49268.29	
2.1	安全文明施工	32919.87	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	26737.73	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6182.14	
2.2	其他措施项目费	16348.42	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	142060.83	
5	含税建安工程造价	1720514.47	
合计		3441028.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		动力系统					936196.85	0
1-1		动力配电箱					277622.23	0
1-1-1	030402011037	成套配电箱	(1)名称:变配电房电力配电箱 (2)型号:1-1PDAT (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	4404.08	4404.08	0
1-1-2	030402011038	成套配电箱	(1)名称:空调外机电力配电箱 (2)型号:1-1VAP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	5544.14	5544.14	0
1-1-3	030402011039	成套配电箱	(1)名称:空调外机电力配电箱 (2)型号:1-1VAP2 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	5544.14	5544.14	0
1-1-4	030402011040	成套配电箱	(1)名称:厨房电力配电箱 (2)型号:1-1CFAP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	4800.94	4800.94	0
1-1-5	030402011041	成套配电箱	(1)名称:厨房电力配电箱 (2)型号:1-2CFAP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	4800.94	4800.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030402011042	成套配电箱	(1)名称:走道照明配电箱 (2)型号:1-1AL (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2784.63	2784.63	0
1-1-7	030402011043	成套配电箱	(1)名称:走道照明配电箱 (2)型号:1-4AL (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2784.63	2784.63	0
1-1-8	030402011044	成套配电箱	(1)名称:走道照明配电箱 (2)型号:1-2AL (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2784.63	2784.63	0
1-1-9	030402011045	成套配电箱	(1)名称:走道照明配电箱 (2)型号:1-5AL (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2784.63	2784.63	0
1-1-10	030402011046	成套配电箱	(1)名称:走道照明配电箱 (2)型号:1-6AL (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2784.63	2784.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	030402011047	成套配电箱	(1)名称:(应急照明)配电箱 (2)型号:1-1ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3444.07	3444.07	0
1-1-12	030402011048	成套配电箱	(1)名称:(应急照明)配电箱 (2)型号:1-1ALE1-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2525.56	2525.56	0
1-1-13	030402011049	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-4ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3444.07	3444.07	0
1-1-14	030402011050	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-4ALE1-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2525.56	2525.56	0
1-1-15	030402011051	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-2ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3444.07	3444.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	030402011052	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-2ALE1-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2525.56	2525.56	0
1-1-17	030402011053	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-5ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3444.07	3444.07	0
1-1-18	030402011054	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-5ALE1-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2525.56	2525.56	0
1-1-19	030402011055	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-3ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3444.07	3444.07	0
1-1-20	030402011056	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-3ALE1-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2525.56	2525.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	030402011057	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-6ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3444.07	3444.07	0
1-1-22	030402011058	成套配电箱	(1)名称:(应急照明配电箱) (2)型号:1-6ALE1-D (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2525.56	2525.56	0
1-1-23	030402011059	成套配电箱	(1)名称:普通电梯电力配电箱 (2)型号:1-RDTAT (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	9919.6	19839.2	0
1-1-24	030402011060	成套配电箱	(1)名称:宿舍电力配电箱 (2)型号:1-2AW1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2042.28	2042.28	0
1-1-25	030402011061	成套配电箱	(1)名称:宿舍电力配电箱 (2)型号:1-3~6AW1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	3125.12	9375.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-26	030402011062	成套配电箱	(1)名称:宿舍电力配电箱 (2)型号:1-3~6AW2 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	7661.65	22984.95	0
1-1-27	030402011063	成套配电箱	(1)名称:普通照明配电箱 (2)型号:1-1STAL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	1608.63	1608.63	0
1-1-28	030402011064	成套配电箱	(1)名称:普通照明配电箱 (2)型号:1-2STAL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	1505.74	1505.74	0
1-1-29	030402011065	成套配电箱	(1)名称:空调外机电力配电箱 (2)型号:1-RRSAP1~3 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	3411.01	10233.03	0
1-1-30	030402011066	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AL1 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	127	897.52	113985.04	0
1-1-31	030416006003	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	2	905.44	1810.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-32	030416012002	事故照明切换系统	(1)名称:双电源箱切换装置调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台、座	8	116.25	930	0
1-1-33	030405014003	端子箱	(1)名称:T接端子箱 (2)安装方式:明装 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	24	566.32	13591.68	0
1-1-34	030407004005	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(13＜P≤30kW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	714.4	2143.2	0
1-1-35	030407004006	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(3＜P≤13kW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	469.1	938.2	0
1-1-36	030407004007	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(1.5＜P≤3kW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	4	250.78	1003.12	0
1-1-37	030407004008	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(P≤1.5KW) (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	5	159.15	795.75	0
1-2		桥架/套管					107849.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030412003010	桥架	(1)名称:F-hCT:300x150(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	235.55	824.43	0
1-2-2	030412003011	桥架	(1)名称:F-hCT:500x150(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	6.3	368.59	2322.12	0
1-2-3	030412003012	桥架	(1)名称:G-hCT:100x100(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	6.33	126.63	801.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030412003013	桥架	(1)名称:G-hCT:150x100(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	455	153.68	69924.4	0
1-2-5	030412003014	桥架	(1)名称:G-hCT:200x100(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	65.23	164	10697.72	0
1-2-6	030412003015	桥架	(1)名称:G-hCT:300x150(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	84	218.3	18337.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	080707013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	(1)名称:防火封堵 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	处	14	146.82	2055.48	0
1-2-8	031301003051	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	52.88	52.88	0
1-2-9	031301003052	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	130.21	130.21	0
1-2-10	031301003053	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	12	225.26	2703.12	0
1-3		管线					550725.49	0
1-3-1	030413013001	照明开关、按钮	(1)温控器面板 (2)86*86*28 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	215.18	10759	0
1-3-2	030412001040	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	21	14.32	300.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030412001041	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	26.73	374.22	0
1-3-4	030412001042	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	18.67	65.35	0
1-3-5	030412001043	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	17.5	31.48	550.9	0
1-3-6	030412001044	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	22.57	1579.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	030412001045	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	35.15	123.03	0
1-3-8	030412001046	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	36.46	127.61	0
1-3-9	030412001047	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG50 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	66.5	35.57	2365.41	0
1-3-10	030412001048	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	21.36	74.76	0
1-3-11	030412001049	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	7	31.76	222.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	030412001050	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	27.8	389.2	0
1-3-13	030412001051	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	42	38.19	1603.98	0
1-3-14	030412001052	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	28	45.57	1275.96	0
1-3-15	030412001053	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	58.38	204.33	0
1-3-16	030412001054	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	17.5	73.87	1292.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-17	030412001055	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC100 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1.4	158.49	221.89	0
1-3-18	031301001016	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	21.35	6.94	148.17	0
1-3-19	031301001017	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 25以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	21.35	9.26	197.7	0
1-3-20	030409001033	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-3*120+2*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	56	451.63	25291.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-21	030409001034	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTYZ-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	35	103.29	3615.15	0
1-3-22	030409001035	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-3*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	42.31	148.09	0
1-3-23	030409001036	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-3*25+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	120.18	420.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-24	030409001037	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	280	68.08	19062.4	0
1-3-25	030409001038	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	280	33.19	9293.2	0
1-3-26	030409001039	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	27.27	381.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-27	030409001040	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*2.5 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	28	19.4	543.2	0
1-3-28	030409001041	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*240+1*120 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	1230.46	86132.2	0
1-3-29	030409001042	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*185+1*95 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	84	958.12	80482.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-30	030409001043	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*150+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	140	772.59	108162.6	0
1-3-31	030409001044	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	645.29	45170.3	0
1-3-32	030409001045	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	140	508.83	71236.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-33	030409001046	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	56	378.54	21198.24	0
1-3-34	030409001047	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	194.7	2725.8	0
1-3-35	030409001048	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*25+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3.5	152.65	534.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-36	030409001049	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	35	103.3	3615.5	0
1-3-37	030409001050	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	77	66.98	5157.46	0
1-3-38	030409001051	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*6 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	45.59	638.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-39	030409001052	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	35	32.72	1145.2	0
1-3-40	030409001053	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-3*6 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	40	28.59	1143.6	0
1-3-41	030409001054	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-3*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1050	20.94	21987	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-42	030409002009	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB-KYJY-B1-6x1.5 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	84	20.27	1702.68	0
1-3-43	030412004024	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-6（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	80	9.65	772	0
1-3-44	030409003015	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电力电缆终端头 (2)规格:10＜S≤25mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	10	137.17	1371.7	0
1-3-45	030409003016	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电力电缆终端头 (2)规格:150＜S≤240mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	528.64	2114.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-46	030409003017	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:S≤10mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	80	69.5	5560	0
1-3-47	030409003018	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:10＜S≤16mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	20	94.2	1884	0
1-3-48	030409003019	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:16＜S≤35mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	143.36	286.72	0
1-3-49	030409003020	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:35＜S≤50mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	177.46	1064.76	0
1-3-50	030409003021	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:50＜S≤70mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	210.37	1262.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-51	030409003022	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:70＜S≤120mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	249.25	1495.5	0
1-3-52	030409003023	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:120＜S≤240mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	382.01	1528.04	0
1-3-53	030409003024	电力电缆头	(1)名称:铜端子 (2)型号:S≤6mm2 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	32	6.06	193.92	0
1-3-54	030409003025	电力电缆头	(1)名称:铜端子 (2)型号:6＜S≤16mm2 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	20	7.7	154	0
1-3-55	030409005005	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:N≤6 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	89.29	535.74	0
1-3-56	030409005006	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6＜N≤14 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	139.67	838.02	0
2		照明系统					104015.40	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1		照明灯具					26752.95	0
2-1-1	030413001007	普通灯具	(1)名称:竖井壁灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	80.47	402.35	0
2-1-2	030413001008	普通灯具	(1)名称:防水竖井壁灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	10	99.25	992.5	0
2-1-3	040801029011	照明开关	(1)名称:单联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	193	25.2	4863.6	0
2-1-4	040801029012	照明开关	(1)名称:双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	201	31.32	6295.32	0
2-1-5	040801029013	照明开关	(1)名称:三联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	33.71	101.13	0
2-1-6	040801029014	照明开关	(1)名称:防水双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	7	35.97	251.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	040801029015	照明开关	(1)名称:四联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	9	37.14	334.26	0
2-1-8	030412006005	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1200	11.26	13512	0
2-2		照明管线					77262.45	0
2-2-1	030412001056	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	252	14.32	3608.64	0
2-2-2	030412001057	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	665	12.06	8019.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030412001058	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	15.39	215.46	0
2-2-4	030412001059	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	59.15	26.32	1556.83	0
2-2-5	031301001018	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	386.4	6.94	2681.62	0
2-2-6	030412004025	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	10080	6.01	60580.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	030412004026	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZN-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	6.91	483.7	0
2-2-8	030412004027	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-4（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	8.25	115.5	0
3		应急照明系统					75438.64	0
3-1	030413006007	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:安全电压型应急照明灯 (2)型号:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	64	101.68	6507.52	0
3-2	030413006008	高度标志灯、障碍灯	1.名称:单面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	101.68	5084	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030413006009	高度标志灯、障碍灯	1.名称:双面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	111.07	5553.5	0
3-4	030413006010	高度标志灯、障碍灯	1.名称:出口标志灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	111.07	5553.5	0
3-5	030413006011	高度标志灯、障碍灯	1.名称:单面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	20	101.68	2033.6	0
3-6	030413006012	高度标志灯、障碍灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	101.68	508.4	0
3-7	030412006006	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	215	11.26	2420.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030412001060	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1750	14.32	25060	0
3-9	031301001019	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	92.54	6.94	642.23	0
3-10	030412004028	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-BYJ-2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	175.71	6.01	1056.02	0
3-11	030412004029	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1820	10.79	19637.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030412004030	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*1.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	249.76	5.53	1381.17	0
4		插座系统					374711.83	0
4-1	030413014002	插座	(1)名称:单相二三孔插座 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1570	28.08	44085.6	0
4-2	030413014003	插座	(1)名称:空调插座 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	190	33.65	6393.5	0
4-3	030413014004	插座	(1)名称:地插 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	21	137.6	2889.6	0
4-4	030412006007	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1700	11.26	19142	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030412001061	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3696	18.67	69004.32	0
4-6	031301001020	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1099	6.94	7627.06	0
4-7	030412004031	配线	(1)名称:动力配线 (2)规格、型号:WDZ-B1-BYJ-4（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	27475	8.21	225569.75	0
5		防雷接地工程					38822.63	0
5-1	030410007004	等电位端子箱、测试板	(1)名称:MEB局部等电位联结端子箱 (2)做法:详见15D501-2-P25~26、P34~35 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	4	73.14	292.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030410007005	等电位端子箱、测试板	(1)名称:LEB局部等电位联结端子箱 (2)做法:详见15D501-2-P25~26、P34~35 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	21	62.85	1319.85	0
5-3	030410007006	等电位端子箱、测试板	(1)名称:测试板 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	15	59.12	886.8	0
5-4	030410002004	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)型号、规格:25*5 (4)敷设方式:明敷 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	35.96	45.89	1650.2	0
5-5	030410002005	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)型号、规格:40*4 (4)敷设方式:明敷 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	140	46.32	6484.8	0
5-6	030410005001	接闪带	(1)规格:接闪带-40*4 (2)安装形式:沿女儿墙明设 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	154	25.02	3853.08	0
5-7	030410005002	接闪带	(1)名称:接闪带 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)型号、规格:φ12 (4)敷设方式:沿女儿墙明敷 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	84	27.84	2338.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	030410004002	均压环	(1)名称:均压环 (2)做法:利用结构圈梁钢筋应连成闭合环路 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	175	12.78	2236.5	0
5-9	030410011001	接地跨接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)做法:将卫生间内所有的金属给排水管道、金属卫浴洁具、强排式燃气热水器金属外壳及电源插座PE线等与等电位相连接，详细做法参照相关标准图集 (3)计量方式:不分卫生间大小，连接数量的多少按卫生间户数综合计取，公共男女卫生间分别按一间计取 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	间	96.6	152.14	14696.72	0
5-10	030410003002	引下线	(1)名称:避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	210	16.31	3425.1	0
5-11	040807003002	接地装置	(1)名称:接地调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	1	1638.46	1638.46	0
合计							1529185.35	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					49268.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	32919.87
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	26737.73
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6182.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	16348.42
1-9-1	011601001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	16348.42	16348.42
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							49268.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	142060.83
合计					142060.83

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030402011037	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1PDAT	台	1	366.78	3938.55	0	98.75	366.78	3938.55	0	98.75
小计								366.78	3938.55	0	98.75
清单项目综合单价								4404.08000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011038	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1VAP1	台	1	366.78	5078.61	0	98.75	366.78	5078.61	0	98.75
小计								366.78	5078.61	0	98.75
清单项目综合单价								5544.14000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011039	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1VAP2	台	1	366.78	5078.61	0	98.75	366.78	5078.61	0	98.75
小计								366.78	5078.61	0	98.75
清单项目综合单价								5544.14000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011040	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1CFAP1	台	1	366.78	4335.41	0	98.75	366.78	4335.41	0	98.75
小计								366.78	4335.41	0	98.75
清单项目综合单价								4800.94000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011041	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-2CFAP1	台	1	366.78	4335.41	0	98.75	366.78	4335.41	0	98.75
小计								366.78	4335.41	0	98.75
清单项目综合单价								4800.94000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011042	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1AL	台	1	366.78	2319.1	0	98.75	366.78	2319.1	0	98.75
小计								366.78	2319.1	0	98.75

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2784.63000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1				
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24				
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44				
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
机械									

项目编码	030402011043	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-4AL	台	1	366.78	2319.1	0	98.75	366.78	2319.1	0	98.75
小计								366.78	2319.1	0	98.75

清单项目综合单价								2784.63000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1				
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24				
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44				
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
机械									

项目编码	030402011044	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-2AL	台	1	366.78	2319.1	0	98.75	366.78	2319.1	0	98.75
小计								366.78	2319.1	0	98.75

清单项目综合单价								2784.63000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1				
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24				
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44				
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
机械									

项目编码	030402011045	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-5AL	台	1	366.78	2319.1	0	98.75	366.78	2319.1	0	98.75
小计								366.78	2319.1	0	98.75

清单项目综合单价								2784.63000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1				
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24				
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44				
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
机械									

项目编码	030402011046	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-6AL	台	1	366.78	2319.1	0	98.75	366.78	2319.1	0	98.75
小计								366.78	2319.1	0	98.75

清单项目综合单价								2784.63000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1				
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24				
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44				
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				
机械									

项目编码	030402011047	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1ALE1	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75
小计								366.78	2978.54	0	98.75

清单项目综合单价								3444.07000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1				
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24				
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44				
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29				
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66				
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59				
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41				
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81				

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030402011048	项目名称	成套配电箱				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-1ALE1-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75	
小计								366.78	2060.03	0	98.75	
清单项目综合单价												2525.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011049	项目名称	成套配电箱				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-4ALE1	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75	
小计								366.78	2978.54	0	98.75	
清单项目综合单价												3444.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011050	项目名称	成套配电箱				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-4ALE1-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75	
小计								366.78	2060.03	0	98.75	
清单项目综合单价												2525.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011051	项目名称	成套配电箱				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-2ALE1	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75	
小计								366.78	2978.54	0	98.75	
清单项目综合单价												3444.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011052	项目名称	成套配电箱				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-2ALE1-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75	
小计								366.78	2060.03	0	98.75	
清单项目综合单价												2525.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费				元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011053	项目名称	成套配电箱				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-5ALE1	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75	

工程量清单综合单价分析表

小计							366.78	2978.54	0	98.75	
清单项目综合单价											3444.07000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82	0.885		7.81		
	机械										
项目编码	030402011054	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱1-5ALE1-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75
小计								366.78	2060.03	0	98.75
清单项目综合单价											2525.56000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82	0.885		7.81		
	机械										
项目编码	030402011055	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱1-3ALE1	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75
小计								366.78	2978.54	0	98.75
清单项目综合单价											3444.07000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82	0.885		7.81		
	机械										
项目编码	030402011056	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱1-3ALE1-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75
小计								366.78	2060.03	0	98.75
清单项目综合单价											2525.56000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82	0.885		7.81		
	机械										
项目编码	030402011057	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱1-6ALE1	台	1	366.78	2978.54	0	98.75	366.78	2978.54	0	98.75
小计								366.78	2978.54	0	98.75
清单项目综合单价											3444.07000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82	0.885		7.81		
	机械										
项目编码	030402011058	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 配电箱1-6ALE1-D	台	1	366.78	2060.03	0	98.75	366.78	2060.03	0	98.75
小计								366.78	2060.03	0	98.75
清单项目综合单价											2525.56000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元	144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元	67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03	1.68		3.41		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费			元	8.82	0.885	7.81			
	机械										
项目编码	030402011059	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-RDTAT	台	1	366.78	9454.07	0	98.75	366.78	9454.07	0	98.75
小计								366.78	9454.07	0	98.75
清单项目综合单价								9919.60000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68	3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011060	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-2AW1	台	1	366.78	1576.75	0	98.75	366.78	1576.75	0	98.75
小计								366.78	1576.75	0	98.75
清单项目综合单价								2042.28000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68	3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011061	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-3~6AW1	台	1	366.78	2659.59	0	98.75	366.78	2659.59	0	98.75
小计								366.78	2659.59	0	98.75
清单项目综合单价								3125.12000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68	3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011062	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-3~6AW2	台	1	366.78	7196.12	0	98.75	366.78	7196.12	0	98.75
小计								366.78	7196.12	0	98.75
清单项目综合单价								7661.65000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68	3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011063	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱B1-3XVAC1	台	1	366.78	1143.1	0	98.75	366.78	1143.1	0	98.75
小计								366.78	1143.1	0	98.75
清单项目综合单价								1608.63000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916	76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625	197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812	93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68	3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885	7.81		
	机械										
项目编码	030402011064	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-2STAL1	台	1	366.78	1040.21	0	98.75	366.78	1040.21	0	98.75
小计								366.78	1040.21	0	98.75
清单项目综合单价								1505.74000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011065	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱1-RRSAP1~3	台	1	366.78	2945.48	0	98.75	366.78	2945.48	0	98.75
小计								366.78	2945.48	0	98.75
清单项目综合单价								3411.01000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011066	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 配电箱AL1	台	1	366.78	431.99	0	98.75	366.78	431.99	0	98.75
小计								366.78	431.99	0	98.75
清单项目综合单价								897.52000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		54.688	1.3916		76.1		
		技工人工费			元		144.763	1.3625		197.24		
		高级技工人工费			元		67.65	1.3812		93.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套		0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张		1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg		0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个		2.03	1.68		3.41		
		其他材料费			元		8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030416006003	项目名称		输配电装置系统				计量单位		系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.13	8.85	19.47	184.99	692.13	8.85	19.47	184.99
小计								692.13	8.85	19.47	184.99
清单项目综合单价								905.44000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		55.055	1.3916		76.61		
		技工人工费			元		247.542	1.3625		337.28		
		高级技工人工费			元		201.449	1.3812		278.24		
	材料	其他材料费			元		10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费			元		22	0.885		19.47		
项目编码	030416012002	项目名称		事故照明切换系统				计量单位		台、座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 ~ (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	86.01	4.96	2.12	23.16	86.01	4.96	2.12	23.16
小计								86.01	4.96	2.12	23.16
清单项目综合单价								116.25000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		28.2012	1.3625		38.42		
		普工人工费			元		5.405	1.3916		7.52		
		高级技工人工费			元		29.0088	1.3812		40.07		
	材料	其他材料费			元		5.6	0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费			元		2.4	0.885		2.12		
项目编码	030405014003	项目名称		端子箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	94.37	446.76	0	25.19	94.37	446.76	0	25.19
小计								94.37	446.76	0	25.19
清单项目综合单价								566.32000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		41.362	1.3625		56.36		
		普工人工费			元		14.261	1.3916		19.85		
		高级技工人工费			元		13.15	1.3812		18.16		
	材料	膨胀螺栓 M8×20			10套		0.41	3.54		1.45		
		其他材料费			元		3.2	0.885		2.83		
	机械											
项目编码	030407004005	项目名称		小型电动机				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13＜P≤30	台	1	542.35	27.17	0	144.88	542.35	27.17	0	144.88
小计								542.35	27.17	0	144.88
清单项目综合单价								714.40000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	48.678		1.3916	67.74		
		技工人工费			元	225.6		1.3625	307.38		
		高级技工人工费			元	121.079		1.3812	167.23		
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	2.4		4.87	11.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.3		6.67	2		
		金属软管 DN40			m	1.25		5.94	7.43		
		金属软管活接头 φ40mm			套	2.04		0.33	0.67		
		其他材料费			元	6.08		0.885	5.38		
	机械										
项目编码	030407004006	项目名称		小型电动机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3＜P≤13	台	1	352.3	22.45	0	94.35	352.3	22.45	0	94.35
小计								352.3	22.45	0	94.35
清单项目综合单价								469.10000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.663		1.3916	44.06		
		技工人工费			元	146.484		1.3625	199.58		
		高级技工人工费			元	78.67		1.3812	108.66		
	材料	金属软管 DN25			m	1.25		2.83	3.54		
		金属软管活接头 φ25mm			套	2.04		0.08	0.16		
		镀锌扁钢(综合)			kg	2.4		4.87	11.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.21		6.67	1.4		
		其他材料费			元	6.39		0.885	5.66		
	机械										
项目编码	030407004007	项目名称		小型电动机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5＜P≤3	台	1	184.41	16.74	0	49.63	184.41	16.74	0	49.63
小计								184.41	16.74	0	49.63
清单项目综合单价								250.78000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.522		1.3916	22.99		
		技工人工费			元	76.772		1.3625	104.6		
		高级技工人工费			元	41.141		1.3812	56.82		
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	1.5		4.87	7.31		
		汽油 60#～70#			kg	0.12		6.67	0.8		
		金属软管 DN25			m	1.25		2.83	3.54		
		金属软管活接头 φ25mm			套	2.04		0.08	0.16		
		其他材料费			元	5.57		0.885	4.93		
	机械										
项目编码	030407004008	项目名称		小型电动机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	112.99	15.48	0	30.68	112.99	15.48	0	30.68
小计								112.99	15.48	0	30.68
清单项目综合单价								159.15000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.136		1.3916	14.11		
		技工人工费			元	46.998		1.3625	64.03		
		高级技工人工费			元	25.231		1.3812	34.85		
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	1.5		4.87	7.31		
		金属软管 DN25			m	1.25		2.83	3.54		
		金属软管活接头 φ25mm			套	2.04		0.08	0.16		
		其他材料费			元	5.05		0.885	4.47		
	机械										
项目编码	030412003010	项目名称		桥架				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˜ F-hCT:300x150(强电消防桥架)	10m	0.1	612.49	887.66	11.71	207.29	61.249	88.766	1.171	20.729
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010115	900.3	444.42	99.81	267.59	9.1065345	4.4953083	1.00957815	2.70667285
小计								99.8185345	101.4513083	2.60557815	31.67167285
清单项目综合单价								235.54709380			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.729746		1.3916	30.24		
		技工人工费			元	33.666691		1.3625	45.87		
		高级技工人工费			元	17.165181		1.3812	23.71		
	材料	膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75	1.5		
		F-hCT:300x150(强电消防桥架)			m	1.01		87.4	88.27		
		电线 BV-2.5			m	0.042		2.55	0.11		
		钢筋 φ10mm以外			kg	0.080914		3.69	0.3		
		扁钢 40×4			kg	0.222514		4.01	0.89		
		角钢(综合)			kg	0.758571		3.399	2.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.031253		3.3	0.1		
		铁砂布 0#-2#			张	0.050571		0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.017902		11.83	0.21		
		清油 C01-1			kg	0.006069		16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#			kg	0.00445		5.31	0.02		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67	0.07		
		镀锌扁钢 40×4			m	1.023		6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.04416		7.4	0.33		
		调和漆			kg	0.03416		9.61	0.33		
		其他材料费			元	0.391126		0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.003034		13.04	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.007321		153.44	1.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.002		585.55	1.17		
项目编码	030412003011	项目名称		桥架				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˜ F-hCT:500x150(强电消防桥架)	10m	0.1	828.88	1782.18	17.57	309.7	82.888	178.218	1.757	30.97
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016604	900.3	444.42	99.81	267.59	14.9485812	7.37914968	1.65724524	4.44306436
小计								127.2995812	193.7871497	3.83924524	43.64906436
清单项目综合单价											368.57504048

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	26.532508	1.3916	36.92		
	技工人工费	元	44.97075	1.3625	61.27		
	高级技工人工费	元	21.071	1.3812	29.1		
材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	F-hCT:500x150(强电消防桥架)	m	1.01	175.73	177.49		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.132825	3.69	0.49		
	扁钢 40×4	kg	0.36527	4.01	1.46		
	角钢(综合)	kg	1.245238	3.399	4.23		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051304	3.3	0.17		
	铁砂布 0#-2#	张	0.083016	0.66	0.05		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029388	11.83	0.35		
	清油 C01-1	kg	0.009962	16.99	0.17		
	溶剂汽油 200#	kg	0.007305	5.31	0.04		
	汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.053244	7.4	0.39		
	调和漆	kg	0.043244	9.61	0.42		
	电线 BV-6	m	0.045	6.04	0.27		
	其他材料费	元	0.407263	0.885	0.36		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004981	13.04	0.06		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011377	153.44	1.75		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	585.55	1.76		

项目编码	030412003012	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜ G-hCT:100x100(强电普通桥架)	10m	0.1	223.21	330.3	5.86	76	22.321	33.03	0.586	7.6
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009795	900.3	444.42	99.81	267.59	8.8184385	4.3530939	0.97763895	2.62104405
小计								60.6024385	45.5730939	1.98863895	18.45704405
清单项目综合单价											126.62121540

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.678067	1.3916	20.43		
	技工人工费	元	17.779788	1.3625	24.22		
	高级技工人工费	元	11.548722	1.3812	15.95		
材料	G-hCT:100x100(强电普通桥架)	m	1.01	32.22	32.54		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.078357	3.69	0.29		
	扁钢 40×4	kg	0.215482	4.01	0.86		
	角钢(综合)	kg	0.734597	3.399	2.5		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.030265	3.3	0.1		
	铁砂布 0#-2#	张	0.048973	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.017336	11.83	0.21		
	清油 C01-1	kg	0.005877	16.99	0.1		
	溶剂汽油 200#	kg	0.00431	5.31	0.02		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.043712	7.4	0.32		
	调和漆	kg	0.033712	9.61	0.32		
	电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
	其他材料费	元	0.241774	0.885	0.21		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002938	13.04	0.04		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007122	153.44	1.09		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412003013	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˜ G-hCT:150x100(强电普通桥架)	10m	0.1	383.09	424.55	5.86	123.02	38.309	42.455	0.586	12.302
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008	900.3	444.42	99.81	267.59	7.2024	3.55536	0.79848	2.14072
小计								74.9744	54.20036	1.80948	22.67872
清单项目综合单价											153.66296000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.286144	1.3916	24.06		
	技工人工费	元	23.526156	1.3625	32.05		
	高级技工人工费	元	13.657544	1.3812	18.86		
材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	G-hCT:150x100(强电普通桥架)	m	1.01	41.46	41.87		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.064	3.69	0.24		
	扁钢 40×4	kg	0.176	4.01	0.71		
	角钢(综合)	kg	0.6	3.399	2.04		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02472	3.3	0.08		
	铁砂布 0#-2#	张	0.04	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01416	11.83	0.17		
	清油 C01-1	kg	0.0048	16.99	0.08		
	溶剂汽油 200#	kg	0.00352	5.31	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0412	7.4	0.3		
	调和漆	kg	0.0312	9.61	0.3		
	电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
	其他材料费	元	0.3388	0.885	0.3		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0024	13.04	0.03		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	153.44	0.92		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412003014	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˜ G-hCT:200x100(强电普通桥架)	10m	0.1	383.09	513.22	5.86	127.45	38.309	51.322	0.586	12.745
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008601	900.3	444.42	99.81	267.59	7.7434803	3.82245642	0.85846581	2.30154159
小计								75.5154803	63.33445642	1.86946581	23.28254159
清单项目综合单价											164.00194412
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.368176	1.3916	24.17		
		技工人工费				元	23.763173	1.3625	32.38		
		高级技工人工费				元	13.732402	1.3812	18.97		
	材料	膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75	1.5		
		G-hCT:200x100(强电普通桥架)				m	1.01	50.24	50.74		
		钢筋 φ10mm以外				kg	0.068803	3.69	0.25		
		扁钢 40×4				kg	0.189207	4.01	0.76		
		角钢(综合)				kg	0.645025	3.399	2.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.026575	3.3	0.09		
		铁砂布 0#-2#				张	0.043002	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.015223	11.83	0.18		
		清油 C01-1				kg	0.00516	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003784	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67	0.05		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12	6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.04204	7.4	0.31		
		调和漆				kg	0.03204	9.61	0.31		
		电线 BV-6				m	0.042	6.04	0.25		
		其他材料费				元	0.33946	0.885	0.3		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00258	13.04	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.006375	153.44	0.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	585.55	0.59		
项目编码	030412003015	项目名称		桥架				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.49	728.48	11.71	199.34	61.249	72.848	1.171	19.934
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0098	900.3	444.42	99.81	267.59	8.82294	4.355316	0.978138	2.622382
小计								99.53494	85.393316	2.574138	30.792382
清单项目综合单价											218.29477600
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.686801	1.3916	30.18		
		技工人工费				元	33.542609	1.3625	45.7		
		高级技工人工费				元	17.125991	1.3812	23.65		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.042	2.55	0.11		
		G-hCT:300x150(强电普通桥架)				m	1.01	71.64	72.36		
		钢筋 φ10mm以外				kg	0.0784	3.69	0.29		
		扁钢 40×4				kg	0.2156	4.01	0.86		
		角钢(综合)				kg	0.735	3.399	2.5		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.030282	3.3	0.1		
		铁砂布 0#-2#				张	0.049	0.66	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.017346	11.83	0.21		
		清油 C01-1				kg	0.00588	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004312	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67	0.07		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.04372	7.4	0.32		
		调和漆				kg	0.03372	9.61	0.32		
		其他材料费				元	0.39078	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00294	13.04	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007125	153.44	1.09		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	585.55	1.17		
项目编码	080707013003	项目名称		防火堵洞(隔板)、孔洞封堵				计量单位	处		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-203	防火堵洞盘柜下	处	1	106.19	11.93	0	28.7	106.19	11.93	0	28.7
小计								106.19	11.93	0	28.7
清单项目综合单价											146.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.392	1.3916	26.99		
		技工人工费				元	43.082	1.3625	58.7		
		高级技工人工费				元	14.841	1.3812	20.5		
	材料	镀锌扁钢 25×4				kg	1.05	4.87	5.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫				10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条				根	1.03	0.58	0.6		
		汽油 60#～70#				kg	0.4	6.67	2.67		
		其他材料费				元	0.46	0.885	0.41		
	机械										
项目编码	031301003051	项目名称		套管				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	23.13	20.83	1.64	7.28	23.13	20.83	1.64	7.28
小计								23.13	20.83	1.64	7.28
清单项目综合单价											52.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.256	1.3916	4.53		
		技工人工费				元	11.283	1.3625	15.37		
		高级技工人工费				元	2.337	1.3812	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子				把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5				kg	0.245	0.351	0.09		
		砂子				kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻				kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#				kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气				m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气				kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏				kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.318	31.05	9.87		
		其他材料费				元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007	20.55	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	166.55	1.5		
项目编码	031301003052	项目名称		套管				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
小计								56.2	53.83	2.44	17.74
清单项目综合单价								130.21000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		8.01	1.3916		11.15		
		技工人工费			元		27.262	1.3625		37.14		
		高级技工人工费			元		5.726	1.3812		7.91		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m		0.318	67.06		21.33		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg		0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子			把		0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg		0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片		0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5			kg		0.44	0.351		0.15		
		砂子			kg		1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg		0.037	6.51		0.24		
		油麻			kg		2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#			kg		0.009	6.67		0.06		
		氧气			m3		0.09	6.19		0.56		
		乙炔气			kg		0.03	14.64		0.44		
		密封油膏			kg		0.258	6.86		1.77		
		其他材料费			元		1.23	0.885		1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班		0.013	20.55		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班		0.013	166.55		2.17		
项目编码	031301003053	项目名称		套管				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.65	96.1	3.16	30.35	95.65	96.1	3.16	30.35
小计								95.65	96.1	3.16	30.35
清单项目综合单价								225.26000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		13.644	1.3916		18.99		
		技工人工费			元		46.376	1.3625		63.19		
		高级技工人工费			元		9.753	1.3812		13.47		
	材料	无缝钢管 D219×6			m		0.318	147.31		46.84		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg		0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子			把		0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg		0.034	5.6		0.19		
		水泥 P.042.5			kg		0.8	0.351		0.28		
		砂子			kg		2.399	0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)			kg		0.051	6.51		0.33		
		油麻			kg		3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#~90#			kg		0.013	6.67		0.09		
		氧气			m3		0.324	6.19		2.01		
		乙炔气			kg		0.108	14.64		1.58		
		密封油膏			kg		0.612	6.86		4.2		
		其他材料费			元		1.97	0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班		0.019	166.55		3.16		
项目编码	030413013001	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-41	风机盘管温控器安装、调试 风机盘管温控器	台	1	57.83	137.17	4.34	15.84	57.83	137.17	4.34	15.84
小计								57.83	137.17	4.34	15.84
清单项目综合单价								215.18000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		16.504	1.3916		22.97		
		技工人工费			元		8.582	1.3625		11.69		
		高级技工人工费			元		16.775	1.3812		23.17		
	材料	其他材料费			元		5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元		4.9	0.885		4.34		
项目编码	030412001040	项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
小计								6.812	5.4398	0	2.0746
清单项目综合单价								14.32640000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		0.79839	1.3916		1.11		
		技工人工费			元		3.49845	1.3625		4.77		
		高级技工人工费			元		0.6765	1.3812		0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个		0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个		0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm			m		1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg		0.004	4.87		0.02		
		其他材料费			元		0.0379	0.885		0.03		
	机械										
项目编码	030412001041	项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1556.71	671.11	0	445.49	15.5671	6.7111	0	4.4549
小计								15.5671	6.7111	0	4.4549
清单项目综合单价								26.73310000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.82452	1.3916		2.54		
		技工人工费			元		7.99482	1.3625		10.89		
		高级技工人工费			元		1.54591	1.3812		2.14		
	材料	木螺钉 M6×65			10个		0.2288	1		0.23		
		面漆			kg		0.0132	45.13		0.6		
		塑料膨胀管 φ8mm			10个		0.2288	0.44		0.1		
		管卡子(电线管用DN15~20)			个		1.442	0.24		0.35		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个		0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个		0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm			m		1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg		0.004	4.87		0.02		
		其他材料费			元		0.0379	0.885		0.03		
	机械										
项目编码	030412001042	项目名称		配管				计量单位		m	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	672.08	0	276.58	9.1821	6.7208	0	2.7658
小计								9.1821	6.7208	0	2.7658

清单项目综合单价 18.66870000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
	技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
	高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001043	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1607.96	1061.2	0	478.56	16.0796	10.612	0	4.7856
小计								16.0796	10.612	0	4.7856

清单项目综合单价 31.47720000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.88453	1.3916	2.62		
	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
	高级技工人工费	元	1.59678	1.3812	2.21		
材料	木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
	面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
	塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
	管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2	2.88		
	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001044	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.59	922.68	0	315.67	10.1859	9.2268	0	3.1567
小计								10.1859	9.2268	0	3.1567

清单项目综合单价 22.56940000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.19377	1.3916	1.66		
	技工人工费	元	5.23117	1.3625	7.13		
	高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
材料	套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
	套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001045	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.44	1327.14	0	510.5	16.7844	13.2714	0	5.105
小计								16.7844	13.2714	0	5.105

清单项目综合单价 35.16080000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.96713	1.3916	2.74		
	技工人工费	元	8.61995	1.3625	11.74		
	高级技工人工费	元	1.66681	1.3812	2.3		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
	面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
	塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
	套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
	管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2	2.88		
	套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001046	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1763.84	1347.06	0	534.1	17.6384	13.4706	0	5.341
小计								17.6384	13.4706	0	5.341

清单项目综合单价 36.45000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.06724	1.3916	2.88		
	技工人工费	元	9.0586	1.3625	12.34		
	高级技工人工费	元	1.75157	1.3812	2.42		
材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
	管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.78	1.12		
	套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
	面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
	塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
	其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001047	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-34	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1434.98	1659.76	0	462.71	14.3498	16.5976	0	4.6271
小计								14.3498	16.5976	0	4.6271
清单项目综合单价								35.57450000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.68181	1.3916	2.34		
		技工人工费				元	7.36969	1.3625	10.04		
		高级技工人工费				元	1.425	1.3812	1.97		
	材料	套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm				m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)				个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm				个	0.1502	5.42	0.81		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.0726	0.885	0.06		
	机械										
项目编码	030412001048	项目名称		配管				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15 <DN≤20	100m	0.01	901.14	920.78	27.33	286.45	9.0114	9.2078	0.2733	2.8645
小计								9.0114	9.2078	0.2733	2.8645
清单项目综合单价								21.35700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05618	1.3916	1.47		
		技工人工费				元	4.62798	1.3625	6.31		
		高级技工人工费				元	0.89484	1.3812	1.24		
	材料	锁紧螺母 M3×20				个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	1.03	8.37	8.62		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.1545	0.16	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.16	0.11		
项目编码	030412001049	项目名称		配管				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15 <DN≤20	100m	0.01	1629.31	1034.57	27.33	484.83	16.2931	10.3457	0.2733	4.8483
小计								16.2931	10.3457	0.2733	4.8483
清单项目综合单价								31.76040000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.90955	1.3916	2.66		
		技工人工费				元	8.36771	1.3625	11.4		
		高级技工人工费				元	1.61799	1.3812	2.23		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0166	6.37	0.11		
		清油 C01-1				kg	0.0033	16.99	0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.52	0.08	0.2		
		接地管卡 DN20				个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)				个	1.236	0.33	0.41		
		锁紧螺母 M3×20				个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0233	11.83	0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	1.03	8.37	8.62		
		镀锌管接头(50×20)				个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.1545	0.16	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.16	0.11		
项目编码	030412001050	项目名称		配管				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20 <DN≤25	100m	0.01	1086.7	1311.46	27.33	355.09	10.867	13.1146	0.2733	3.5509
小计								10.867	13.1146	0.2733	3.5509
清单项目综合单价								27.80580000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.27387	1.3916	1.77		
		技工人工费				元	5.58051	1.3625	7.6		
		高级技工人工费				元	1.07939	1.3812	1.49		
	材料	锁紧螺母 M3×25～32				个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆				kg	0.0049	11.68	0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1.03	11.96	12.32		
		镀锌管接头(60×25)				个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32				个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0128	11.83	0.15		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.0145	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.16	0.11		
项目编码	030412001051	项目名称		配管				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20 <DN≤25	100m	0.01	1810.82	1427.97	27.33	552.53	18.1082	14.2797	0.2733	5.5253
小计								18.1082	14.2797	0.2733	5.5253
清单项目综合单价								38.18650000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.12231	1.3916	2.95		
		技工人工费				元	9.29987	1.3625	12.67		
		高级技工人工费				元	1.79822	1.3812	2.48		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0115	6.37	0.07		
		清油 C01-1				kg	0.0042	16.99	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.743	0.08	0.14		
		接地管卡 DN25				个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)				个	0.8549	0.53	0.45		
		锁紧螺母 M3×25～32				个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆				kg	0.0053	11.68	0.06		
	材料										

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.96	12.32		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001052	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1964.58	1945.98	27.33	619.12	19.6458	19.4598	0.2733	6.1912
小计								19.6458	19.4598	0.2733	6.1912
清单项目综合单价											45.57010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.30251	1.3916	3.2		
		技工人工费	元	10.08944	1.3625	13.75		
		高级技工人工费	元	1.95095	1.3812	2.69		
	材料	镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.67	17.17		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		接地管卡 DN32	个	0.329	0.56	0.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0053	16.99	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376	11.83	0.44		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0094	5.31	0.05		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0692	0.885	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.58	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001053	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	2647.9	2336.91	32.83	819.88	26.479	23.3691	0.3283	8.1988
小计								26.479	23.3691	0.3283	8.1988
清单项目综合单价											58.37520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.10332	1.3916	4.32		
		技工人工费	元	13.59888	1.3625	18.53		
		高级技工人工费	元	2.62951	1.3812	3.63		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.36	19.94		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.58	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001054	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3233.01	3102.19	38.32	1013.37	32.3301	31.0219	0.3832	10.1337
小计								32.3301	31.0219	0.3832	10.1337
清单项目综合单价											73.86890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.3916	5.27		
		技工人工费	元	16.6038	1.3625	22.62		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3812	4.43		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	26.12	26.9		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.58	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	030412001055	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	7386.35	6167.07	30.59	2265.12	73.8635	61.6707	0.3059	22.6512
小计								73.8635	61.6707	0.3059	22.6512
清单项目综合单价											158.49130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.65689	1.3916	12.05		
		技工人工费	元	37.93428	1.3625	51.69		
		高级技工人工费	元	7.335	1.3812	10.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	53.14	54.73		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.2619	0.885	0.23		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.63	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		

项目编码	031301001016	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
小计								5.401	0.091	0	1.434
清单项目综合单价								6.92600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001017	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
小计								7.194	0.141	0	1.911
清单项目综合单价								9.24600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3625	7.19		
	材料	1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˆ 矿物绝缘电缆RTTZ-3*120+2*70	100m	0.01	3769.36	38410.48	60.97	2922.33	37.6936	384.1048	0.6097	29.2233
小计								37.6936	384.1048	0.6097	29.2233
清单项目综合单价								451.63140000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.0897	1.3916	14.04		
		技工人工费	元	15.94109	1.3625	21.72		
		高级技工人工费	元	1.39957	1.3812	1.93		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-3*120+2*70	m	1.03	368.76	379.82		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	991.54	0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ 矿物绝缘电缆RTTYZ-5*16	100m	0.01	1022.18	8543.91	60.97	702.04	10.2218	85.4391	0.6097	7.0204
小计								10.2218	85.4391	0.6097	7.0204
清单项目综合单价								103.29100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.3916	3.56		
		技工人工费	元	4.53246	1.3625	6.18		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3812	0.48		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-5*16	m	1.03	78.73	81.09		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	991.54	0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZA-YJY-B1-3*10	100m	0.01	303.54	3659.2	4.83	263.63	3.0354	36.592	0.0483	2.6363
小计								3.0354	36.592	0.0483	2.6363
清单项目综合单价								42.31200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3916	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3625	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3812	0.39		
	材料	WDZA-YJY-B1-3*10	m	1.01	36.15	36.51		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	585.55	0.05		

项目编码	030409001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-3*25+1*16	100m	0.01	741.97	10537.9	13.52	724.21	7.4197	105.379	0.1352	7.2421
小计								7.4197	105.379	0.1352	7.2421
清单项目综合单价								120.17600000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-3*25+1*16	m	1.01	104.24	105.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*10	100m	0.01	404.72	5990.28	6.44	407.08	4.0472	59.9028	0.0644	4.0708
小计								4.0472	59.9028	0.0644	4.0708
清单项目综合单价								68.08520000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*10	m	1.01	59.23	59.82		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	100m	0.01	404.72	2667.38	6.44	240.93	4.0472	26.6738	0.0644	2.4093
小计								4.0472	26.6738	0.0644	2.4093
清单项目综合单价								33.19470000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	m	1.01	26.33	26.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*4	100m	0.01	364.25	2152.28	5.8	204.42	3.6425	21.5228	0.058	2.0442
小计								3.6425	21.5228	0.058	2.0442
清单项目综合单价								27.26750000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.3916	1.1		
		技工人工费	元	1.520019	1.3625	2.07		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3812	0.47		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*4	m	1.01	21.23	21.44		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	585.55	0.06		

项目编码	030409001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*2.5	100m	0.01	364.25	1402.86	5.8	166.94	3.6425	14.0286	0.058	1.6694
小计								3.6425	14.0286	0.058	1.6694
清单项目综合单价								19.39850000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.3916	1.1		
		技工人工费	元	1.520019	1.3625	2.07		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3812	0.47		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*2.5	m	1.01	13.81	13.95		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	585.55	0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001041	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120< S≤240 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*240+1*120	100m	0.01	1978.41	114512.24	287.21	6269.67	19.7841	1145.1224	2.8721	62.6967
小计								19.7841	1145.1224	2.8721	62.6967
清单项目综合单价											1230.47530000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.31718	1.3916	6.01		
	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3812	2.52		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*240+1*120	m	1.01	1133.67	1145.01		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	991.54	1.37		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	585.55	1.16		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.91	0.34		

项目编码	030409001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120< S≤240 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*185+1*95	100m	0.01	1978.41	88574.43	287.21	4972.78	19.7841	885.7443	2.8721	49.7278
小计								19.7841	885.7443	2.8721	49.7278
清单项目综合单价											958.12830000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.31718	1.3916	6.01		
	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3812	2.52		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*185+1*95	m	1.01	876.86	885.63		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	991.54	1.37		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	585.55	1.16		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.91	0.34		

项目编码	030409001043	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120< S≤240 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*150+1*70	100m	0.01	1978.41	70905.49	287.21	4089.33	19.7841	709.0549	2.8721	40.8933
小计								19.7841	709.0549	2.8721	40.8933
清单项目综合单价											772.60440000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.31718	1.3916	6.01		
	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3812	2.52		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*150+1*70	m	1.01	701.92	708.94		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	991.54	1.37		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	585.55	1.16		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.91	0.34		

项目编码	030409001044	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70< S≤120 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*120+1*70	100m	0.01	1416.44	59621.88	126.22	3364.93	14.1644	596.2188	1.2622	33.6493
小计								14.1644	596.2188	1.2622	33.6493
清单项目综合单价											645.29470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.09086	1.3916	4.3		
	技工人工费	元	5.91266	1.3625	8.06		
	高级技工人工费	元	1.30842	1.3812	1.81		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*120+1*70	m	1.01	590.2	596.1		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	643.66	0.5		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	585.55	0.45		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.91	0.32		

项目编码	030409001045	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70< S≤120 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*95+1*50	100m	0.01	1416.44	46626.21	126.22	2715.15	14.1644	466.2621	1.2622	27.1515
小计								14.1644	466.2621	1.2622	27.1515
清单项目综合单价											508.84020000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.09086	1.3916	4.3		
	技工人工费	元	5.91266	1.3625	8.06		
	高级技工人工费	元	1.30842	1.3812	1.81		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*95+1*50	m	1.01	461.53	466.15		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	643.66	0.5		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	585.55	0.45		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.91	0.32		

项目编码	030409001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*70+1*35	100m	0.01	1416.44	34217.35	126.22	2094.71	14.1644	342.1735	1.2622	20.9471
小计								14.1644	342.1735	1.2622	20.9471

清单项目综合单价 378.54720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.3916	4.3		
		技工人工费	元	5.91266	1.3625	8.06		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3812	1.81		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*70+1*35	m	1.01	338.67	342.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	643.66	0.5		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	585.55	0.45		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.91	0.32		

项目编码	030409001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	100m	0.01	741.97	17635.17	13.52	1079.07	7.4197	176.3517	0.1352	10.7907
小计								7.4197	176.3517	0.1352	10.7907

清单项目综合单价 194.69730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	m	1.01	174.51	176.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001048	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	100m	0.01	741.97	13629.51	13.52	878.79	7.4197	136.2951	0.1352	8.7879
小计								7.4197	136.2951	0.1352	8.7879

清单项目综合单价 152.63790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	m	1.01	134.85	136.2		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001049	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*16	100m	0.01	485.8	9246.52	6.44	591.34	4.858	92.4652	0.0644	5.9134
小计								4.858	92.4652	0.0644	5.9134

清单项目综合单价 103.30100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3916	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3625	2.76		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3812	0.62		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*16	m	1.01	91.47	92.38		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001050	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*10	100m	0.01	404.72	5885.24	6.44	401.82	4.0472	58.8524	0.0644	4.0182
小计								4.0472	58.8524	0.0644	4.0182

清单项目综合单价 66.98220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*10	m	1.01	58.19	58.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001051	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*6	100m	0.01	404.72	3848.07	6.44	299.96	4.0472	38.4807	0.0644	2.9996
小计								4.0472	38.4807	0.0644	2.9996

清单项目综合单价 45.59190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*6	m	1.01	38.02	38.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001052	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*4	100m	0.01	404.72	2621.93	6.44	238.66	4.0472	26.2193	0.0644	2.3866
小计								4.0472	26.2193	0.0644	2.3866
清单项目综合单价											32.71750000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
	技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*4	m	1.01	25.88	26.14		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001053	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ （三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75）铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-3*6	100m	0.01	303.54	2352.26	4.83	198.28	3.0354	23.5226	0.0483	1.9828
小计								3.0354	23.5226	0.0483	1.9828
清单项目综合单价											28.58910000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.661628	1.3916	0.92		
	技工人工费	元	1.266683	1.3625	1.73		
	高级技工人工费	元	0.281528	1.3812	0.39		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-3*6	m	1.01	23.21	23.44		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	585.55	0.05		

项目编码	030409001054	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ （三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75）铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-3*4	100m	0.01	303.54	1623.04	4.83	161.82	3.0354	16.2304	0.0483	1.6182
小计								3.0354	16.2304	0.0483	1.6182
清单项目综合单价											20.93230000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.661628	1.3916	0.92		
	技工人工费	元	1.266683	1.3625	1.73		
	高级技工人工费	元	0.281528	1.3812	0.39		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-3*4	m	1.01	15.99	16.15		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	585.55	0.05		

项目编码	030409002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ 控制电缆WDZB-KYJY-B1-6x1.5	100m	0.01	552.95	1264.08	0	209.52	5.5295	12.6408	0	2.0952
小计								5.5295	12.6408	0	2.0952
清单项目综合单价											20.26550000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65944	1.3916	0.92		
	技工人工费	元	2.35943	1.3625	3.21		
	高级技工人工费	元	1.01152	1.3812	1.4		
材料	控制电缆WDZB-KYJY-B1-6x1.5	m	1.02	12.33	12.58		
	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
	钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
机械							

项目编码	030412004024	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˆ WDZ-BYJ-6	100m单线	0.01	134.52	756.13	0	73.41	1.3452	7.5613	0	0.7341
小计								1.3452	7.5613	0	0.7341
清单项目综合单价											9.64060000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15769	1.3916	0.22		
	技工人工费	元	0.69089	1.3625	0.94		
	高级技工人工费	元	0.13357	1.3812	0.18		
材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
	焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	WDZ-BYJ-6	m	1.05	7.07	7.42		
	其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409003015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10<S≤25	个	1	99.31	10.91	0.12	26.83	99.31	10.91	0.12	26.83
小计								99.31	10.91	0.12	26.83
清单项目综合单价								137.17000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	44.804	1.3625	61.05		
	普工人工费	元	18.021	1.3916	25.08		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3812	13.18		
材料	固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
	铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
	裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
	矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
	标志牌	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-170	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150<S≤240	个	1	320.28	116.54	1.16	90.66	320.28	116.54	1.16	90.66
小计								320.28	116.54	1.16	90.66
清单项目综合单价								528.64000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	128.784	1.3625	175.47		
	普工人工费	元	87.221	1.3916	121.38		
	高级技工人工费	元	16.963	1.3812	23.43		
材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
	固定卡子 Φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
	裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
	铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
	矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
	标志牌	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.24	15.98	0.53	11.75	41.24	15.98	0.53	11.75
小计								41.24	15.98	0.53	11.75
清单项目综合单价								69.50000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.879	1.3916	6.79		
	技工人工费	元	17.551	1.3625	23.91		
	高级技工人工费	元	7.631	1.3812	10.54		
材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.43	17.59	0.53	16.65	59.43	17.59	0.53	16.65
小计								59.43	17.59	0.53	16.65
清单项目综合单价								94.20000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.131	1.3916	9.92		
	技工人工费	元	25.383	1.3625	34.58		
	高级技工人工费	元	10.813	1.3812	14.93		
材料	铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.98	19.19	0.53	26.66	96.98	19.19	0.53	26.66
小计								96.98	19.19	0.53	26.66
清单项目综合单价								143.36000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.508	1.3916	16.01		
	技工人工费	元	41.362	1.3625	56.36		
	高级技工人工费	元	17.817	1.3812	24.61		
材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	116.8	27.8	0.53	32.33	116.8	27.8	0.53	32.33
小计								116.8	27.8	0.53	32.33
清单项目综合单价								177.46000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	13.894	1.3916	19.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	49.817	1.3625	67.88			
		高级技工人工费	元	21.421	1.3812	29.59			
	材料	铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91			
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06			
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33			
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81			
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53			

项目编码	030409003021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	136.61	35.28	0.53	37.95	136.61	35.28	0.53	37.95
小计								136.61	35.28	0.53	37.95
清单项目综合单价											210.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3916	22.64		
		技工人工费	元	58.281	1.3625	79.41		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3812	34.56		
	材料	铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70＜S≤120	个	1	156.43	48.43	0.53	43.86	156.43	48.43	0.53	43.86
小计								156.43	48.43	0.53	43.86
清单项目综合单价											249.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3916	25.95		
		技工人工费	元	66.746	1.3625	90.94		
		高级技工人工费	元	28.629	1.3812	39.54		
	材料	铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120＜S≤240	个	1	204.91	116.49	0.53	60.08	204.91	116.49	0.53	60.08
小计								204.91	116.49	0.53	60.08
清单项目综合单价											382.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.397	1.3916	33.95		
		技工人工费	元	87.422	1.3625	119.11		
		高级技工人工费	元	37.537	1.3812	51.85		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	36.71	12.2	1.33	10.42	3.671	1.22	0.133	1.042
小计								3.671	1.22	0.133	1.042
清单项目综合单价											6.06600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.6261	1.3916	0.87		
		技工人工费	元	1.41	1.3625	1.92		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料软管 φ5mm	m	0.01	0.22	0		
		铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.15	0.885	0.13		

项目编码	030409003025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6＜S≤16	10个	0.1	38.56	24.55	2.21	11.59	3.856	2.455	0.221	1.159
小计								3.856	2.455	0.221	1.159
清单项目综合单价											7.69100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5885	1.3916	0.82		
		技工人工费	元	1.6919	1.3625	2.31		
		高级技工人工费	元	0.5303	1.3812	0.73		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030409005005	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.43	13.46	0	16.4	59.43	13.46	0	16.4

工程量清单综合单价分析表

小计						59.43	13.46	0	16.4
清单项目综合单价									89.29000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.131	1.3916		9.92		
		技工人工费		元	25.383	1.3625		34.58		
		高级技工人工费		元	10.813	1.3812		14.93		
	材料	塑料带 20mm×40mm		卷	0.02	0.71		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.31	3.3		1.02		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5		1.23		
		固定卡子 1.5×32		个	1.03	1.77		1.82		
		套管 KT2型		个	1.05	0.88		0.92		
		端子号牌		个	5	0.09		0.45		
		其他材料费		元	1.49	0.885		1.32		
	机械									
项目编码	030409005006	项目名称	控制电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.77	18.88	0	26.02	94.77	18.88	0	26.02
小计								94.77	18.88	0	26.02
清单项目综合单价									139.67000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.267	1.3916		15.68		
		技工人工费		元	40.423	1.3625		55.08		
		高级技工人工费		元	17.383	1.3812		24.01		
	材料	塑料带 20mm×40mm		卷	0.05	0.71		0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.31	3.3		1.02		
		焊锡丝		kg	0.15	66.9		10.04		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.03	61.5		1.85		
		固定卡子 1.5×32		个	1.03	1.77		1.82		
		套管 KT2型		个	1.05	0.88		0.92		
		端子号牌		个	12	0.09		1.08		
		其他材料费		元	2.38	0.885		2.11		
	机械									
项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装	10套	0.1	381.49	306.88	0	116.3	38.149	30.688	0	11.63
小计								38.149	30.688	0	11.63
清单项目综合单价									80.46700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.8322	1.3916		9.51		
		技工人工费		元	17.1086	1.3625		23.31		
		高级技工人工费		元	3.8599	1.3812		5.33		
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)		个	0.007	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	4.21	0.08		0.34		
		一般壁灯		套	1.01	29.32		29.61		
		其他材料费		元	0.605	0.885		0.54		
	机械									
项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˜ 防水竖井壁灯	10套	0.1	381.49	485.65	0	125.24	38.149	48.565	0	12.524
小计								38.149	48.565	0	12.524
清单项目综合单价									99.23800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.8322	1.3916		9.51		
		技工人工费		元	17.1086	1.3625		23.31		
		高级技工人工费		元	3.8599	1.3812		5.33		
	材料	防水竖井壁灯		套	1.01	47.02		47.49		
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)		个	0.007	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	4.21	0.08		0.34		
		其他材料费		元	0.605	0.885		0.54		
	机械									
项目编码	040801029011	项目名称	照明开关			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˜ 单联单控暗开关	10套	0.1	123.85	90.84	0	37.31	12.385	9.084	0	3.731
小计								12.385	9.084	0	3.731
清单项目综合单价									25.20000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.4513	1.3916		2.02		
		技工人工费		元	6.3611	1.3625		8.67		
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3812		1.7		
	材料	单联单控暗开关		个	1	9.04		9.04		
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04		
	机械									
项目编码	040801029012	项目名称	照明开关			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ˜ 照明开关(单控双联)	10套	0.1	128.12	144.04	0	41.11	12.812	14.404	0	4.111
小计								12.812	14.404	0	4.111
清单项目综合单价									31.32700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.5016	1.3916		2.09		
		技工人工费		元	6.5796	1.3625		8.96		
		高级技工人工费		元	1.2719	1.3812		1.76		
	材料	照明开关(单控双联)		个	1	14.36		14.36		
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04		
	机械									
项目编码	040801029013	项目名称	照明开关			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-240换	开关安装 三联照明 ~ 三联单控暗开关	10套	0.1	132.39	161.54	0	43.11	13.239	16.154	0	4.311
小计								13.239	16.154	0	4.311
清单项目综合单价											33.70400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.5518	1.3916		2.16		
		技工人工费				元	6.7991	1.3625		9.26		
		高级技工人工费				元	1.315	1.3812		1.82		
	材料	三联单控暗开关				个	1	16.11		16.11		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	040801029014	项目名称		照明开关				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ~ 防水双联单控暗开关	10套	0.1	128.12	188.34	0	43.32	12.812	18.834	0	4.332
小计								12.812	18.834	0	4.332
清单项目综合单价											35.97800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.5016	1.3916		2.09		
		技工人工费				元	6.5796	1.3625		8.96		
		高级技工人工费				元	1.2719	1.3812		1.76		
	材料	防水双联单控暗开关				个	1	18.79		18.79		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	040801029015	项目名称		照明开关				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 ~ 四联单控暗开关	10套	0.1	136.67	189.14	0	45.63	13.667	18.914	0	4.563
小计								13.667	18.914	0	4.563
清单项目综合单价											37.14400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.602	1.3916		2.23		
		技工人工费				元	7.0187	1.3625		9.56		
		高级技工人工费				元	1.3573	1.3812		1.87		
	材料	四联单控暗开关				个	1	18.87		18.87		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	030412006005	项目名称		接线盒				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
小计								6.462	2.937	0	1.857
清单项目综合单价											11.25600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3916		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3625		3.84		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3812		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械										
项目编码	030412001056	项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
小计								6.812	5.4398	0	2.0746
清单项目综合单价											14.32640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3916		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3625		4.77		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3812		0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械										
项目编码	030412001057	项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.62	130.15	0	230.27	8.4562	1.3015	0	2.3027
小计								8.4562	1.3015	0	2.3027
清单项目综合单价											12.06040000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99106	1.3916		1.38		
		技工人工费				元	4.34291	1.3625		5.92		
		高级技工人工费				元	0.83973	1.3812		1.16		
	材料	锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.07		1.18		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27		0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0225	0.885		0.02		
	机械										
项目编码	030412001058	项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.02	192.98	0	289.35	10.5702	1.9298	0	2.8935
小计								10.5702	1.9298	0	2.8935
清单项目综合单价											15.39350000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	1.23879	1.3916		1.72		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	5.42853	1.3625	7.4		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3812	1.45		
	材料	刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.53	1.68		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001059	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.9	70.16	0	43.18	14.99	7.016	0	4.318
小计								14.99	7.016	0	4.318
清单项目综合单价								26.32400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3916	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3625	10.49		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3812	2.06		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.21	2.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	031301001018	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
小计								5.401	0.091	0	1.434
清单项目综合单价								6.92600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004025	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~	100m单线	0.01	172.98	363.67	0	63.96	1.7298	3.6367	0	0.6396
小计								1.7298	3.6367	0	0.6396
清单项目综合单价								6.00610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
	材料	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.98	3.46		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004026	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ 电线WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	172.98	449.51	0	68.25	1.7298	4.4951	0	0.6825
小计								1.7298	4.4951	0	0.6825
清单项目综合单价								6.90740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
	材料	电线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	3.72	4.32		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004027	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ~ 电线WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	207.35	536.95	0	81.71	2.0735	5.3695	0	0.8171
小计								2.0735	5.3695	0	0.8171
清单项目综合单价								8.26010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3916	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3625	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3812	0.28		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		电线WDZ-BYJ-4	m	1.0925	4.75	5.19		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413006007	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 壁装安全电压型应急照明灯(3W)	10套	0.1	463.38	410.34	0	143.13	46.338	41.034	0	14.313
小计								46.338	41.034	0	14.313
清单项目综合单价								101.68500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
		技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
	材料	壁装安全电压型应急照明灯(3W)	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006008	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 单面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	463.38	410.34	0	143.13	46.338	41.034	0	14.313
小计								46.338	41.034	0	14.313
清单项目综合单价								101.68500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
		技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
	材料	单面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006009	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 双面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	463.38	499.73	0	147.6	46.338	49.973	0	14.76
小计								46.338	49.973	0	14.76
清单项目综合单价								111.07100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
		技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
	材料	双面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	48.67	49.16		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006010	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 出口标志灯	10套	0.1	463.38	499.73	0	147.6	46.338	49.973	0	14.76
小计								46.338	49.973	0	14.76
清单项目综合单价								111.07100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
		技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
	材料	出口标志灯	套	1.01	48.67	49.16		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006011	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 单面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	463.38	410.34	0	143.13	46.338	41.034	0	14.313
小计								46.338	41.034	0	14.313
清单项目综合单价								101.68500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
		技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
	材料	单面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006012	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 楼层指示灯1W	10套	0.1	463.38	410.34	0	143.13	46.338	41.034	0	14.313
小计								46.338	41.034	0	14.313
清单项目综合单价								101.68500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3916	7.56		
		技工人工费	元	23.798	1.3625	32.42		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3812	6.36		
	材料	楼层指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
小计								6.462	2.937	0	1.857

清单项目综合单价 11.25600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
	技工人工费	元	2.8201	1.3625	3.84		
	高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001060	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
小计								6.812	5.4398	0	2.0746

清单项目综合单价 14.32640000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
	高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	031301001019	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
小计								5.401	0.091	0	1.434

清单项目综合单价 6.92600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004028	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~	100m单线	0.01	172.98	363.67	0	63.96	1.7298	3.6367	0	0.6396
小计								1.7298	3.6367	0	0.6396

清单项目综合单价 6.00610000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.20271	1.3916	0.28		
	技工人工费	元	0.88835	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	0.17178	1.3812	0.24		
材料	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.98	3.46		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
	焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004029	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5	100m单线	0.01	130.05	871.26	0	77.97	1.3005	8.7126	0	0.7797
小计								1.3005	8.7126	0	0.7797

清单项目综合单价 10.79280000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15266	1.3916	0.21		
	技工人工费	元	0.66746	1.3625	0.91		
	高级技工人工费	元	0.12935	1.3812	0.18		
材料	多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5	m	1.05	8.17	8.58		
	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.005	0.885	0		
机械							

项目编码	030412004030	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ~ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5	100m单线	0.01	128.12	372.82	0	52.55	1.2812	3.7282	0	0.5255
小计								1.2812	3.7282	0	0.5255

清单项目综合单价 5.53490000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
	技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
	高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
材料	多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5	m	1.05	3.43	3.6		
	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04			
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0			
	机械								

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.06	93.79	0	42.82	14.406	9.379	0	4.282
小计								14.406	9.379	0	4.282
清单项目综合单价								28.06700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3625	11.21		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3812	0.59		
	材料	一般插座	个	1	9.32	9.32		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 空调插座	10套	0.1	144.06	146.89	0	45.47	14.406	14.689	0	4.547
小计								14.406	14.689	0	4.547
清单项目综合单价								33.64200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3916	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3625	11.21		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3812	0.59		
	材料	空调插座	个	1	14.63	14.63		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248换	地插座安装 ~ 地插座	10套	0.1	352.82	885.6	0	137.65	35.282	88.56	0	13.765
小计								35.282	88.56	0	13.765
清单项目综合单价								137.60700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.2623	1.3916	15.67		
		技工人工费	元	13.3164	1.3625	18.14		
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3812	1.47		
	材料	地插座	套	1	88.5	88.5		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006007	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
小计								6.462	2.937	0	1.857
清单项目综合单价								11.25600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3625	3.84		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001061	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	672.08	0	276.58	9.1821	6.7208	0	2.7658
小计								9.1821	6.7208	0	2.7658
清单项目综合单价								18.66870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301001020	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
小计								5.401	0.091	0	1.434
清单项目综合单价								6.92600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004031	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.35	532.58	0	81.5	2.0735	5.3258	0	0.815
小计								2.0735	5.3258	0	0.815
清单项目综合单价								8.21430000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.24272		1.3916	0.34		
		技工人工费			元	1.06536		1.3625	1.45		
		高级技工人工费			元	0.20567		1.3812	0.28		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003		0.56	0		
		焊锡			kg	0.002		66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67	0.03		
		电线WDZC-B1-BYJ-4			m	1.0925		4.71	5.15		
		其他材料费			元	0.0057		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030410007004	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子箱安装 MEB总等等电位联结端	套	1	15.42	51.09	0	6.63	15.42	51.09	0	6.63
小计								15.42	51.09	0	6.63
清单项目综合单价								73.14000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.734		1.3625	9.18		
		普工人工费			元	2.377		1.3916	3.31		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3812	2.93		
	材料	电线 BV-4			m	0.75		4.06	3.05		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5	0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9	0.33		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67	0.13		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06	1.08		
		其他材料费			元	1		0.885	0.89		
		MEB总等等电位联结端子箱			个	1.006		44.25	44.52		
	机械										
项目编码	030410007005	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子箱安装 LEB局部等电位联结端	套	1	15.42	41.29	0	6.14	15.42	41.29	0	6.14
小计								15.42	41.29	0	6.14
清单项目综合单价								62.85000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.377		1.3916	3.31		
		技工人工费			元	6.734		1.3625	9.18		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3812	2.93		
	材料	电线 BV-4			m	0.75		4.06	3.05		
		LEB局部等电位联结端子箱			个	1.006		34.51	34.72		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5	0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9	0.33		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67	0.13		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06	1.08		
		其他材料费			元	1		0.885	0.89		
	机械										
项目编码	030410007006	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80	测试板安装	套	1	15.42	37.73	0	5.97	15.42	37.73	0	5.97
小计								15.42	37.73	0	5.97
清单项目综合单价								59.12000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.377		1.3916	3.31		
		技工人工费			元	6.734		1.3625	9.18		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3812	2.93		
	材料	电线 BV-4			m	0.75		4.06	3.05		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5	0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9	0.33		
		测试板			块	1.006		30.97	31.16		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67	0.13		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06	1.08		
		其他材料费			元	1		0.885	0.89		
	机械										
项目编码	030410002004	项目名称		接地母线				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	77.81	4.28	82.16	29.463	7.781	0.428	8.216
小计								29.463	7.781	0.428	8.216
清单项目综合单价								45.88800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.8571		1.3625	6.62		
		普工人工费			元	9.2603		1.3916	12.89		
		高级技工人工费			元	7.21		1.3812	9.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.03		7.4	0.22		
		调和漆			kg	0.02		9.61	0.19		
		其他材料费			元	0.021		0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.26	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV•A） E=21			台班	0.001		154.68	0.15		
项目编码	030410002005	项目名称		接地母线				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.28	82.37	29.463	8.19	0.428	8.237
小计								29.463	8.19	0.428	8.237
清单项目综合单价								46.31800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.8571		1.3625	6.62		
		普工人工费			元	9.2603		1.3916	12.89		
		高级技工人工费			元	7.21		1.3812	9.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.03		7.4	0.22		
		调和漆			kg	0.02		9.61	0.19		
		其他材料费			元	0.021		0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01	27.26	0.27			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001	154.68	0.15			
项目编码	030410005001	项目名称	接闪带				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.39	38.02	20.03	42.86	14.939	3.802	2.003	4.286
小计								14.939	3.802	2.003	4.286
清单项目综合单价								25.03000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.959	1.3625	10.84		
		普工人工费				元	1.7643	1.3916	2.46		
		高级技工人工费				元	1.1875	1.3812	1.64		
	材料	镀锌圆钢 φ10mm				m	1.015	2.66	2.7		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5	0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费				元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	154.06	2		
项目编码	030410005002	项目名称	接闪带				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.39	64.61	20.11	44.2	14.939	6.461	2.011	4.42
小计								14.939	6.461	2.011	4.42
清单项目综合单价								27.83100000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.959	1.3625	10.84		
		普工人工费				元	1.7643	1.3916	2.46		
		高级技工人工费				元	1.1875	1.3812	1.64		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12	0.62		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.025	7.4	0.19		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5	0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83	0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99	0.05		
		其他材料费				元	0.014	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	154.68	2.01		
项目编码	030410004002	项目名称	均压环				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.31	4.45	24.75	22.18	7.631	0.445	2.475	2.218
小计								7.631	0.445	2.475	2.218
清单项目综合单价								12.76900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.9006	1.3916	1.25		
		技工人工费				元	4.0581	1.3625	5.53		
		高级技工人工费				元	0.6149	1.3812	0.85		
	材料	钢筋 φ10mm以内				kg	0.04	3.342	0.13		
		电焊条 结422 φ4mm				kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费				元	0.1	0.885	0.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	154.68	2.47		
项目编码	030410011001	项目名称	接地跨接				计量单位	间			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-78换	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	3.002071	8.64	37.86	0	4.18	25.93789344	113.6584081	0	12.54865678
小计								25.93789344	113.6584081	0	12.54865678
清单项目综合单价								152.14495828			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	11.278778	1.3625	15.37		
		普工人工费				元	3.7706	1.3916	5.25		
		高级技工人工费				元	3.836646	1.3812	5.3		
	材料	电线 BV-4				m	2.251553	4.06	9.14		
		棉纱				kg	0.150104	9.38	1.41		
		焊锡膏				kg	0.030021	61.5	1.85		
		焊锡				kg	0.01501	66.9	1		
		测试板				块	3.032091	30.97	93.9		
		汽油 70#～90#				kg	0.060041	6.67	0.4		
		铜接线端子 DT-6				个	3.062112	1.06	3.25		
		其他材料费				元	3.062112	0.885	2.71		
	机械										
项目编码	030410003002	项目名称	引下线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	105.98	2.35	24.65	29.93	10.598	0.235	2.465	2.993
小计								10.598	0.235	2.465	2.993
清单项目综合单价								16.29100000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3916	1.74		
		技工人工费				元	5.6403	1.3625	7.68		
		高级技工人工费				元	0.8486	1.3812	1.17		
	材料	电焊条 结422 φ4mm				kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费				元	0.015	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	154.06	2.46		
项目编码	040807003002	项目名称	接地装置				计量单位	系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1172.34	10.35	0	310.75	1172.34	10.35	0	310.75
031106-1	地下室增加费	100元	11.7234	7.73	0	2.42	2.22	90.621882	0	28.370628	26.025948
小计								1262.961882	10.35	28.370628	336.775948
清单项目综合单价								1638.45845800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.94	1.3916	247.62		
		技工人工费				元	514.029	1.3625	700.36		
		高级技工人工费				元	162.438	1.3812	224.36		

工程量清单综合单价分析表

		增加人工费	元	90.598435	1	90.6		
	材料	白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	4.06	3.05		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	增加机械费	元	32.122116	0.885	28.43		

项目编码	011601001012	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	3538.6166	1.98	2.02	0	0.62	7006.460868	7148.005532	0	2193.942292
小计								7006.460868	7148.005532	0	2193.942292
清单项目综合单价								16348.40869200			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	6999.383635	1	6999.38		
材料	增加材料费	元	8068.045848	0.885	7140.22		
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-地上强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	175332.19	
2	措施项目	3862.32	
2.1	安全文明施工	3754.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3053.13	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	701.76	
2.2	其他措施项目费	107.43	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	16127.51	
5	含税建安工程造价	195322.02	
合计		390644.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		光伏					175332.19	0
1-1	030406007001	光伏逆变器	(1)名称:逆变器 (2)规格:30KTL (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	6207.28	12414.56	0
1-2	030402010001	低压开关柜	(1)名称:并网计量柜（含防逆流控制器） (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	16428.49	16428.49	0
1-3	030406006001	光伏组件	(1)名称:单晶硅光伏组件(含设备支架) (2)容量550W (3)含光伏组件连接电缆 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	77	1319.34	101589.18	0
1-4	030409001055	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-4*25+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	152.65	7632.5	0
1-5	030406006002	光伏组件	(1)名称:智能光伏组件优化器 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	77	204.77	15767.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030412001062	配管	(1)名称:PE管 (2)规格:PE20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	22.74	2274	0
1-7	030412001063	配管	(1)名称:PE管 (2)规格:PE25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	23.56	1178	0
1-8	030409001056	直流太阳能光伏电缆	(1)名称:直流太阳能光伏电缆 (2)型号、规格:PV-F-1*4mm2 (3)敷设方式、部位:综合考虑 (4)附项:组件跨接线之间的连接插头、接线端子等 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	450	8.65	3892.5	0
1-9	030413014005	插座	(1)名称:光伏MC4插头 (2)规格:公母为1套 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费	对	10	20.95	209.5	0
1-10	030410002006	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)型号、规格:40*4 (4)敷设方式:明敷 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	200	46.32	9264	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030410011002	防雷接地连接点	(1)名称:防雷接地连接点 (2)做法:采用热镀锌扁钢与屋顶原防雷接地网可靠连接 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	处	16	50.68	810.88	0
1-12	040503002001	混凝土支墩	(1)名称:素混凝土支墩 (2)尺寸:R150mm*150mm(直径*高) (3)混凝土强度等级:C30 (4)含模板制安 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	77	23.65	1821.05	0
1-13	080707013004	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	(1)名称:光伏工程防火封堵 (2)包含但不限于盘、柜、箱处、桥架(线槽)内外及管线、桥架(线槽)穿墙、板时,开孔洞及用防火堵料封堵,综合按项包干考虑,结算时不做调整 (3)封堵材料:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	项	1	556.8	556.8	0
1-14	030406009001	光伏系统调试	(1)名称:光伏系统调试 (2)工作内容:包含但不限于整个光伏系统的直流、交流、控制、防雷接地等系统的调试，按1系统包干考虑,结算时不做调整 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	1	1493.44	1493.44	0
合计							175332.19	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3862.32
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3754.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3053.13
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	701.76
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	107.43
1-9-1	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	107.43	107.43
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							3862.32

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	16127.51
合计					16127.51

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030406007001	项目名称	光伏逆变器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-63	光伏逆变器安装 功率P(kw) P≤10 ~ 光伏逆变器	组	1	481.95	5446.1	135.22	144.01	481.95	5446.1	135.22	144.01
小计								481.95	5446.1	135.22	144.01

清单项目综合单价　6207.28000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.438	1.3916	75.76		
	技工人工费	元	204.607	1.3625	278.78		
	高级技工人工费	元	92.244	1.3812	127.41		
材料	镀锌扁钢 40×4	kg	3.04	4.87	14.8		
	型钢	kg	24.7	3.3	81.51		
	钢板 δ=1.5mm	kg	0.95	3.396	3.23		
	棉纱	kg	0.095	9.38	0.89		
	钢锯条	根	1	0.58	0.58		
	电焊条	kg	0.285	7.4	2.11		
	焊锡丝	kg	0.095	66.9	6.36		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.019	61.5	1.17		
	酚醛调和漆	kg	0.19	11.5	2.19		
	铁红防锈漆	kg	0.19	14.9	2.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.19	6.67	1.27		
	机油 20#	kg	0.095	9.29	0.88		
	钙基脂	kg	0.048	9.91	0.48		
	焊接钢管(综合)	kg	4.56	3.61446	16.48		
	其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
机械	仪器仪表使用费	元	56	0.885	49.56		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	643.66	32.18		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.05	620.37	31.02		
	交流弧焊机 容量E（kV•A） E=21	台班	0.257	87.39	22.46		

项目编码	030402010001	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 并网计量柜	台	1	366.78	15962.96	0	98.75	366.78	15962.96	0	98.75
小计								366.78	15962.96	0	98.75

清单项目综合单价　16428.49000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030406006001	项目名称	光伏组件	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-58	太阳能电池组装安装 功率P(Wp) P≤500 ~ 单晶硅光伏组件(含设备支架)	组	1	666.67	420.73	51.68	180.26	666.67	420.73	51.68	180.26
小计								666.67	420.73	51.68	180.26

清单项目综合单价　1319.34000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	75.337	1.3916	104.84		
	技工人工费	元	282.941	1.3625	385.51		
	高级技工人工费	元	127.659	1.3812	176.32		
材料	自粘性橡胶带20mm×5m	m	0.2	0.44	0.09		
	白布	m2	0.2	4.82	0.96		
	橡皮绝缘线 BX500V2.5mm2	m	0.22	1.77	0.39		
	其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
机械	仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.04	1247.74	49.91		

项目编码	030409001055	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	100m	0.01	741.97	13629.51	13.52	878.79	7.4197	136.2951	0.1352	8.7879
小计								7.4197	136.2951	0.1352	8.7879

清单项目综合单价　152.63790000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.61929	1.3916	2.25		
	技工人工费	元	3.09739	1.3625	4.22		
	高级技工人工费	元	0.68495	1.3812	0.95		
材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	m	1.01	134.85	136.2		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	643.66	0.07		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030406006002	项目名称	光伏组件	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-32	控制网适配器 安装、调试 ~ 智能光伏组件优化器	台	1	56.59	133.18	0	15	56.59	133.18	0	15
小计								56.59	133.18	0	15

清单项目综合单价　204.77000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	24.349	1.3916	33.88		
	技工人工费	元	8.306	1.3625	11.32		
	高级技工人工费	元	8.25	1.3812	11.39		
材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
机械							

项目编码	030412001062	项目名称	配管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132换	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.49	295.7	18.17	422.93	15.3749	2.957	0.1817	4.2293
小计								15.3749	2.957	0.1817	4.2293

清单项目综合单价 22.74290000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.80191	1.3916	2.51		
	技工人工费	元	7.89614	1.3625	10.76		
	高级技工人工费	元	1.52684	1.3812	2.11		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
	胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3.36	0.08	0.27		
	T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
	塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
	塑料管伸缩接头 φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
	管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
	管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		
	PE20	m	1.1	1.5	1.65		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0245	0.885	0.02		
机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	6.99	0.18		

项目编码	030412001063	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133换	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1575.92	333.05	13.14	434.62	15.7592	3.3305	0.1314	4.3462
小计								15.7592	3.3305	0.1314	4.3462

清单项目综合单价 23.56730000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.84704	1.3916	2.57		
	技工人工费	元	8.0935	1.3625	11.03		
	高级技工人工费	元	1.56497	1.3812	2.16		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
	合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
	胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.436	0.08	0.19		
	T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
	塑料管伸缩接头 φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
	塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
	管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
	管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
	PE25	m	1.1	1.64	1.8		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0217	0.885	0.02		
机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	6.99	0.13		

项目编码	030409001056	项目名称	直流太阳能光伏电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.72	330.24	5.85	124.02	4.0472	3.3024	0.0585	1.2402
小计								4.0472	3.3024	0.0585	1.2402

清单项目综合单价 8.64830000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.88217	1.3916	1.23		
	技工人工费	元	1.68891	1.3625	2.3		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3812	0.52		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	531.79	0.06		

项目编码	030413014005	项目名称	插座	计量单位	对

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-100换	电缆密封接头 普通型 - 光伏MC4插头	10个	0.1	85.45	96.5	0	27.44	8.545	9.65	0	2.744
小计								8.545	9.65	0	2.744

清单项目综合单价 20.93900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.801	1.3916	1.11		
	技工人工费	元	0.2512	1.3625	0.34		
	高级技工人工费	元	5.1318	1.3812	7.09		
材料	光伏MC4插头	套	1.02	9.2	9.38		
	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
机械							

项目编码	030410002006	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
小计								29.463	8.19	0.425	8.236

清单项目综合单价 46.31400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.2603	1.3916	12.89		
	技工人工费	元	4.8571	1.3625	6.62		
	高级技工人工费	元	7.21	1.3812	9.96		
材料	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	030410011002	项目名称	防雷接地连接点	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	1	8.64	37.86	0	4.18	8.64	37.86	0	4.18
小计								8.64	37.86	0	4.18

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								50.68000000	
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	1.256	1.3916	1.75			
	技工人工费		元	3.757	1.3625	5.12			
	高级技工人工费		元	1.278	1.3812	1.77			
材料	棉纱		kg	0.05	9.38	0.47			
	焊锡膏		kg	0.01	61.5	0.62			
	焊锡		kg	0.005	66.9	0.33			
	测试板		块	1.01	30.97	31.28			
	汽油 70#～90#		kg	0.02	6.67	0.13			
	电线 BV-4		m	0.75	4.06	3.05			
	铜接线端子 DT-6		个	1.02	1.06	1.08			
	其他材料费		元	1.02	0.885	0.9			
机械									
项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-55	现浇混凝土 支墩	10m3	0.001065	1952.92	4056.44	20.77	721.09	2.0798598	4.3201086	0.02212005	0.76796085
040503-49	小型构件 木模板	100m2	0.001413	6572.75	3180.33	0	1898.3	9.28729575	4.49380629	0	2.6822979
小计								11.36715555	8.81391489	0.02212005	3.45025875

清单项目综合单价								23.65344924	
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	2.877571	1.3916	4			
	技工人工费		元	5.403675	1.3625	7.36			
材料	钢钉(综合)		kg	0.107514	4.87	0.52			
	松杂枋板材 周转材		m3	0.000706	1684.96	1.19			
	嵌缝料		kg	0.01413	1.46	0.02			
	脱模剂		kg	0.01413	7.43	0.1			
	水		m3	0.021096	4.62	0.1			
	覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm		张	0.044303	58.41	2.59			
	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.010756	388.59	4.18			
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.109178	1	0.11			
机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.002172	10.18	0.02			
项目编码	080707013004	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵		计量单位	项			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	10	21.22	0.95	0	5.67	212.2	9.5	0	56.7
70135500	防火泥	kg	60	0	4.42	0	0.22	0	265.2	0	13.2
小计								212.2	274.7	0	69.9

清单项目综合单价								556.80000000	
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	38.74	1.3916	53.91			
	技工人工费		元	86.12	1.3625	117.34			
	高级技工人工费		元	29.66	1.3812	40.97			
材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm		kg	0.5	4.87	2.44			
	汽油 60#～70#		kg	1	6.67	6.67			
	其他材料费		元	0.5	0.885	0.44			
机械									
项目编码	030406009001	项目名称	光伏系统调试		计量单位	系统			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1172.34	10.35	0	310.75	1172.34	10.35	0	310.75
小计								1172.34	10.35	0	310.75

清单项目综合单价								1493.44000000	
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费		元	177.94	1.3916	247.62			
	技工人工费		元	514.029	1.3625	700.36			
	高级技工人工费		元	162.438	1.3812	224.36			
材料	白布		m2	0.28	4.82	1.35			
	丙酮清洗剂		kg	0.65	7.79	5.06			
	电线 BV-4		m	0.75	4.06	3.05			
	其他材料费		元	1	0.885	0.89			
机械									
项目编码	011601001013	项目名称	脚手架		计量单位	项			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	23.2545	1.98	2.02	0	0.62	46.04391	46.97409	0	14.41779
小计								46.04391	46.97409	0	14.41779

清单项目综合单价								107.43579000	
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费		元	45.997401	1	46			
材料	增加材料费		元	53.02026	0.885	46.92			
机械									

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-光伏发电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	199453.29	
2	措施项目	4248.35	
2.1	安全文明施工	4248.35	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3450.54	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	797.81	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	18333.15	
5	含税建安工程造价	222034.79	
合计		444069.58	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		变配电房电力监控					199453.29	0
1-1	030501019001	服务器	(1)名称:NTS通讯管理机 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	7472.96	7472.96	0
1-2	030501003001	控制设备	(1)名称:智能电力监测主机 (2)规格:含操作系统、电能管理软件、工业开关电源、工控机、显示器以及串口转换隔离器 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	60732.27	60732.27	0
1-3	030501015001	交换机	(1)名称:交换机 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2733.03	2733.03	0
1-4	030501002001	维护终端、打印机、话务台告警设备	(1)规格:打印机 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	1281.06	1281.06	0
1-5	030501003002	工业计算机外部设备	(1)类型:电脑操作台 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	1441.18	1441.18	0
1-6	030501005001	分线接线箱(盒)	(1)名称:光纤配线箱 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	1213.64	1213.64	0
1-7	030501003003	控制设备	(1)名称:键盘、鼠标 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	183.4	183.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030501013001	光端机主/备用自动转换设备	(1)名称:RS485光端机 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	14	1097.64	15366.96	0
1-9	030501019002	网络服务器	(1)名称:1n 通信管理机UT-5316 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	6	6382.04	38292.24	0
1-10	030412001064	配管（暂定量）	(1)名称:电气配管 (2)规格:HDPE20 (3)敷设方式:明配 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	22.4	22400	0
1-11	030412006008	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	16.83	16.83	0
1-12	030502003001	双绞线缆（暂定量）	(1)名称:UTP超五类网线 (2)配线形式:管内穿线 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1800	5.63	10134	0
1-13	030502003002	双绞线缆（暂定量）	(1)名称:ZR-RVSP2*1.0 (2)配线形式:管内穿线 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3000	7.11	21330	0
1-14	030502005001	光缆（暂定量）	(1)名称:8芯单模光纤 (2)配线形式:管内穿线 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	7.98	7980	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030502005002	光缆（暂定量）	(1)名称:16芯单模光纤 (2)配线形式:管内穿线 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	12.26	6130	0
1-16	030502007001	跳线（暂定量）	(1)名称:2芯光纤跳线 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	条	8	24.65	197.2	0
1-17	030501022001	建筑设备自控化系统调试	(1)名称:智能电力监测系统调试 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	1	2548.52	2548.52	0
合计							199453.29	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控)
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4248.35
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4248.35
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3450.54
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	797.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4248.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控)
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控)
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	18333.15
合计					18333.15

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控)
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030501019001	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-30	服务器安装、调试 高度H(U) H=2 ~ NTS通讯管理机	台（套）	1	759.67	6200.89	1.24	511.16	759.67	6200.89	1.24	511.16
小计								759.67	6200.89	1.24	511.16
清单项目综合单价								7472.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	550.005	1.3812	759.67		
	材料	其他材料费	元	7	0.885	6.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	0.885	1.24		

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-6	微机 定制应用软件安装 ~ 智能电力监测主机	套	1	439.09	60176.99	0	116.19	439.09	60176.99	0	116.19
小计								439.09	60176.99	0	116.19
清单项目综合单价								60732.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	317.903	1.3812	439.09		
	材料							
	机械							

项目编码	030501015001	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	162.95	2522.12	4.43	43.53	162.95	2522.12	4.43	43.53
小计								162.95	2522.12	4.43	43.53
清单项目综合单价								2733.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3812	162.95		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030501002001	项目名称	维护终端、打印机、话务台告警设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-9	激光打印机安装 ~ 激光打印机	台	1	134.6	1110.62	0	35.84	134.6	1110.62	0	35.84
小计								134.6	1110.62	0	35.84
清单项目综合单价								1281.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.208	1.3916	26.73		
		高级技工人工费	元	78.101	1.3812	107.87		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	030501003002	项目名称	工业计算机外部设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装 ~ 电脑操作台	套	1	87.74	1330.09	0	23.35	87.74	1330.09	0	23.35
小计								87.74	1330.09	0	23.35
清单项目综合单价								1441.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	63.525	1.3812	87.74		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030501005001	项目名称	分线接线箱(盒)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-116	电话分线箱 明装 电话门数N(门) 10<N≤50 ~ 光纤配线箱	台	1	56.55	1141.68	0	15.41	56.55	1141.68	0	15.41
小计								56.55	1141.68	0	15.41
清单项目综合单价								1213.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.174	1.3916	16.94		
		技工人工费	元	29.071	1.3625	39.61		
	材料	裸铜线 10mm2	m	0.2	13.48	2.7		
		铜线端子 10mm2	个	2.02	2.65	5.35		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501003003	项目名称	控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装 ~ 键盘、鼠标	套	1	87.74	72.31	0	23.35	87.74	72.31	0	23.35
小计								87.74	72.31	0	23.35
清单项目综合单价								183.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	63.525	1.3812	87.74		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030501013001	项目名称	光端机主/备用自动转换设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ~ RS485光端机	台（套）	1	162.95	886.73	4.43	43.53	162.95	886.73	4.43	43.53
小计								162.95	886.73	4.43	43.53
清单项目综合单价								1097.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3812	162.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元	2	0.885	1.77			
	机械	仪器仪表使用费			元	5	0.885	4.43			
项目编码	030501019002	项目名称	网络服务器				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 ~ 1n 通信管理机 UT-5316	台（套）	1	265.88	5756.64	1.24	358.28	265.88	5756.64	1.24	358.28
小计								265.88	5756.64	1.24	358.28
清单项目综合单价								6382.04000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	192.502		1.3812	265.88		
	材料	其他材料费			元	5		0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.4		0.885	1.24		
项目编码	030412001064	项目名称	配管（暂定量）				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20 ~ HDPE20	100m	0.01	1537.49	262.7	18.17	421.28	15.3749	2.627	0.1817	4.2128
小计								15.3749	2.627	0.1817	4.2128
清单项目综合单价								22.39640000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.802		1.3916	2.51		
		技工人工费			元	7.896		1.3625	10.76		
		高级技工人工费			元	1.527		1.3812	2.11		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.333		0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)			个	0.023		6.37	0.15		
		锯条			根	0.01		0.68	0.01		
		直角弯头 FBN20			个	0.021		1.34	0.03		
		胶合剂			kg	0.001		11.06	0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	3.36		0.08	0.27		
		T型接头 FTE20			个	0.032		1.42	0.05		
		塑料管接头 φ16mm-20mm			个	0.21		0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 φ20mm			个	0.021		0.97	0.02		
		管码 FCL20			个	0.84		0.11	0.09		
		管码 FSA20			个	0.84		0.63	0.53		
		其他材料费			元	0.025		0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.026		6.99	0.18		
项目编码	030412006008	项目名称	接线盒				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒 ~ 塑料接线盒 86系列(深40mm)	10个	0.1	119.22	16.64	0	32.38	11.922	1.664	0	3.238
小计								11.922	1.664	0	3.238
清单项目综合单价								16.82400000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.128		1.3916	2.96		
		技工人工费			元	4.857		1.3625	6.62		
		高级技工人工费			元	1.696		1.3812	2.34		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50			套	2.06		0.04	0.08		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	2.06		0.08	0.16		
		其他材料费			元	0.01		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆（暂定量）				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-5	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ UTP超五类网线	100m	0.01	268.27	209.99	3.43	81.73	2.6827	2.0999	0.0343	0.8173
小计								2.6827	2.0999	0.0343	0.8173
清单项目综合单价								5.63420000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.155		1.3916	1.61		
		技工人工费			元	0.789		1.3625	1.08		
	材料	其他材料费			元	0.01		0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.039		0.885	0.03		
项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆（暂定量）				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ 多芯导线ZR-RVSP2*1.0	100m单线	0.01	126.2	524.95	0	59.65	1.262	5.2495	0	0.5965
小计								1.262	5.2495	0	0.5965
清单项目综合单价								7.10800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.148		1.3916	0.21		
		技工人工费			元	0.649		1.3625	0.88		
		高级技工人工费			元	0.125		1.3812	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.001		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.004		0.885	0		
	机械										
项目编码	030502005001	项目名称	光缆（暂定量）				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ~ 8芯单模光纤	100m	0.01	257.35	446.49	3.11	90.65	2.5735	4.4649	0.0311	0.9065
小计								2.5735	4.4649	0.0311	0.9065
清单项目综合单价								7.97600000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.109		1.3916	1.54		
		技工人工费			元	0.756		1.3625	1.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元	0.02	0.885	0.02			
	机械	仪器仪表使用费			元	0.035	0.885	0.03			
项目编码	030502005002	项目名称	光缆（暂定量）				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) 12< N≤36 ~ 16芯单模光纤	100m	0.01	340.62	752.36	3.73	128.02	3.4062	7.5236	0.0373	1.2802
小计								3.4062	7.5236	0.0373	1.2802
清单项目综合单价								12.24730000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.466	1.3916		2.04		
		技工人工费				元	1.002	1.3625		1.37		
	材料	其他材料费				元	0.03	0.885		0.03		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.042	0.885		0.04		
项目编码	030502007001	项目名称	跳线（暂定量）				计量单位	条			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接）	条	1	1.13	22.12	0	1.4	1.13	22.12	0	1.4
小计								1.13	22.12	0	1.4
清单项目综合单价								24.65000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.812	1.3916		1.13		
	材料											
	机械											
项目编码	030501022001	项目名称	建筑设备自控化系统调试				计量单位	系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-11	综合管理平台（IBMS）系统联调	系统	1	1899.17	8.85	128.33	512.17	1899.17	8.85	128.33	512.17
小计								1899.17	8.85	128.33	512.17
清单项目综合单价								2548.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	1375.011	1.3812		1899.17		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	145	0.885		128.33		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控)
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控）
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电(电力监控)
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1467430.47	
2	措施项目	35639.98	
2.1	安全文明施工	31339.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	25452.44	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5886.92	
2.2	其他措施项目费	4300.62	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	135276.34	
5	含税建安工程造价	1638346.79	
合计		3276693.58	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		高低压变配电					1442243.71	0
1-1	030402009001	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜1-1AH1 (2)型号:C+ (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	32355.14	32355.14	0
1-2	030402009002	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜1-1AH2 (2)型号:M (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	21411.78	21411.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030402009003	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜1-1AH3 (2)型号:+F (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	32355.14	32355.14	0
1-4	030402009004	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜1-1AH4 (2)型号:+F (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	32355.14	32355.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030402009005	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜1-1AH5 (2)型号:M (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	21411.78	21411.78	0
1-6	030402009006	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜1-1AH6 (2)型号:C+ (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	32355.14	32355.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030402009007	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜2-1AH1 (2)型号:C+ (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	21411.78	21411.78	0
1-8	030402009008	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜2-1AH2 (2)型号:M (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	21411.78	21411.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030402009009	10kV高压开关柜	(1)名称:高压开关柜2-1AH3 (2)型号:+F (3)规格:500x850x1600mm (4)电压:10kV (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	32355.14	32355.14	0
1-10	030404011001	直流操作屏	(1)名称:直流操作屏 (2)型号:50AH/110V型 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	13962.2	41886.6	0
1-11	030401002001	干式变压器安装	(1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB13-630/10 (3)类型:干式 (4)容量:630kV·A (5)电压:10/0.4/0.23kV (6)干燥要求:IP20防护 (7)温控箱型号:含温控仪及风机 (8)基础型钢形式、规格:槽钢 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	88505.19	265515.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030402010002	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜1-1TAA01 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	40889.33	40889.33	0
1-13	030402010003	低压开关柜	(1)名称:低压补偿柜1-1TAA02 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	25049.53	25049.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030402010004	低压开关柜	(1)名称:低压有源滤波器柜1-1TAA03 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	33535.37	33535.37	0
1-15	030402010005	低压开关柜	(1)名称:低压联络柜1-1TAA04 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	26689.33	26689.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030402010006	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜1-1TAA05 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	20661.59	20661.59	0
1-17	030402010007	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜1-1TAA06 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	29821.76	29821.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030402010008	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜1-1TAA07 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	28431.5	28431.5	0
1-19	030402010009	低压开关柜	(1)名称:低压分布式光伏发电系统电源进线柜1-2TAA01a (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	40889.33	40889.33	0
1-20	030402010010	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜1-2TAA01 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	40889.33	40889.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030402010011	低压开关柜	(1)名称:低压补偿柜1-2TAA02 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	25049.53	25049.53	0
1-22	030402010012	低压开关柜	(1)名称:低压有源滤波器柜1-2TAA03 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	33175.17	33175.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030402010013	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜1-2TAA04 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	26651.85	26651.85	0
1-24	030402010014	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜1-2TAA05 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	23361.59	23361.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030402010015	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜1-2TAA06 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	29821.76	29821.76	0
1-26	030402010016	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜2-1TAA07 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	28431.5	28431.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030402010017	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜2-1TAA01 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	40889.33	40889.33	0
1-28	030402010018	低压开关柜	(1)名称:低压补偿柜2-1TAA02 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	24689.33	24689.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030402010019	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜2-1TAA03 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	33002.29	33002.29	0
1-30	030402010020	低压开关柜	(1)名称:低压馈线柜2-1TAA04 (2)型号:GCK (3)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):600x1000x2200 (4)电压等级:1kV以内 (5)含避雷器调试 (6)基础型钢形式、规格:槽钢 (7)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	33002.29	33002.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030402010021	低压开关柜	(1)名称:低压负控柜 (2)开关柜尺寸(WxDxH)(mm):800x1000x2200 (3)电压等级:1kV以内 (4)含避雷器调试 (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)附件:含柜内一切仪表、元器件、避雷器、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等，柜体二次接线、柜体接地等费用 (7)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	15993.76	47981.28	0
1-32	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:五线制密集型铜母线 (2)型号:AMS-1250A/5P/IP54 (3)其他:含母线连接及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	2.56	2430.33	6221.64	0
1-33	030403006002	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:五线制密集型铜母线 (2)型号:AMS-1000A/5P/IP54 (3)其他:含母线连接及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	5	1895.82	9479.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030403007001	始端箱、分线箱	(1)名称:母线槽始端箱 (2)容量(A):1250A/5P (3)其他:含母线连接及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	6	1455.17	8731.02	0
1-35	030403007002	始端箱、分线箱	(1)名称:母线槽始端箱 (2)容量(A):1000A/5P (3)其他:含母线连接及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	1138.78	2277.56	0
1-36	030409001057	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 (3)规格:3x70mm2 (4)材质:铜芯 (5)电压:8.7/15kV (6)敷设方式:直埋+桥架+电缆沟 (7)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	344	283.72	97599.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030409003026	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:10kV以下 截面(mm2以下) 120 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	12	377.52	4530.24	0
1-38	030409002010	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZB-KYJY-B2-9x2.5 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	120	39.99	4798.8	0
1-39	030409002011	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZA-KYJYP-B1-5x1.5 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	400	18.36	7344	0
1-40	030409002012	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZA-KYJYP-B1-2x1.5 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	800	11.69	9352	0
1-41	030409005007	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6＜N≤14 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	40	139.67	5586.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-42	030409005008	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6芯以下 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	20	89.29	1785.8	0
1-43	030412004032	配线	(1)名称:电流信号线 (2)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	800	4.85	3880	0
1-44	030409011001	防火堵料(包)	(1)名称:高低压柜防火堵洞 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	处	16	146.82	2349.12	0
1-45	030409011002	防火堵料(包)	(1)名称:桥架防火堵洞 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	处	6	27.84	167.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030412003016	桥架	(1)名称:10KV防火金属桥架 (2)型号:300x100 (3)类型:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	9.83	179.42	1763.7	0
1-47	030412003017	电缆桥架安装(10kV专用槽式)	(1)名称:桥架 (2)型号:槽式带盖板 (3)规格:400x150mm (4)材质:热镀锌钢制 (5)类型:10kV专用防火 (3)类型:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	32	179.42	5741.44	0
1-48	030416006004	输配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统 (2)类型:10kV以下交流供电系统调试 负荷开关 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	1	2173.66	2173.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030416006005	输配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统 (2)类型:10kV以下交流供电系统调试 断路器 (3)其他要求:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	3	2986.82	8960.46	0
1-50	030416006006	输配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统 (2)类型:1kV以下交流供电系统调试 (3)其他要求:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	60	905.32	54319.2	0
1-51	030416005001	电力变压器系统	(1)名称:10kV以下电力变压器系统调试(kV·A以内) 630 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	3	1642.91	4928.73	0
1-52	030416007001	母线系统	(1)名称:母线系统调试(kV以下) 1 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	段	4	424.61	1698.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	031301005016	母线槽支吊架	(1)名称:铁构件 (2)材质:型钢 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	80	29.77	2381.6	0
1-54	031301005017	桥架支吊架	(1)名称:桥架支吊架 (2)材质:型钢 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	80	17.12	1369.6	0
1-55	031201003005	金属结构刷油	(1)除锈级别:金属结构刷漆 (2)油漆品种:防锈漆、调和漆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	160	1.09	174.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030410008001	配电房安健环	(1)名称:配电房安健环 (2)内容:内容不限包含绝缘垫、挡鼠板、标识指引等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	项	0.8	8614.62	6891.7	0
2		防雷接地系统					25186.76	0
2-1	030410007007	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地连接板 2.材质:热镀锌钢板80*8 3.安装形式:明敷 4.其他:含高层增加费	台	8	59.12	472.96	0
2-2	030410002007	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 40*4 3.安装形式:明敷 4.含高层增加费	m	364.5	46.32	16883.64	0
2-3	030410007008	等电位端子箱、测试板	1.名称:总电位连接箱MEB 2.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 3.含高层增加费	台	8	232.05	1856.4	0
2-4	030416027001	接地装置	1.名称:接地网调试 2.包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 3.要求:本项目防雷接地整体调试 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 5.含高层增加费	系统、组	4	1493.44	5973.76	0
合计							1467430.47	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					35639.98
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	31339.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	25452.44
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5886.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4300.62
1-9-1	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4300.62	4300.62
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							35639.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	135276.34
合计					135276.34

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030402009001	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 高压开关柜1-1AH1	台	1	1477.25	30252.76	129.77	401.67	1477.25	30252.76	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	30307.872	134.11	411.258
清单项目综合单价								32355.13900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
	技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009002	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 高压开关柜1-1AH2	台	1	1477.25	19309.4	129.77	401.67	1477.25	19309.4	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	19364.512	134.11	411.258
清单项目综合单价								21411.77900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
	技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009003	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 高压开关柜1-1AH3	台	1	1477.25	30252.76	129.77	401.67	1477.25	30252.76	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	30307.872	134.11	411.258
清单项目综合单价								32355.13900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
	技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009004	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 高压开关柜1-1AH4	台	1	1477.25	30252.76	129.77	401.67	1477.25	30252.76	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	30307.872	134.11	411.258
清单项目综合单价								32355.13900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
	技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
	钢筋 φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		

工程量清单综合单价分析表

材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009005	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 高压开关柜1-1AH5	台	1	1477.25	19309.4	129.77	401.67	1477.25	19309.4	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	19364.512	134.11	411.258
清单项目综合单价											21411.77900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
	技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009006	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 高压开关柜1-1AH6	台	1	1477.25	30252.76	129.77	401.67	1477.25	30252.76	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	30307.872	134.11	411.258
清单项目综合单价											32355.13900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
	技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009007	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 高压开关柜2-1AH1	台	1	1477.25	19309.4	129.77	401.67	1477.25	19309.4	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	19364.512	134.11	411.258
清单项目综合单价											21411.77900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
	技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
	高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
	槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
	调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009008	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 ~ 高压开关柜2-1AH2	台	1	1477.25	19309.4	129.77	401.67	1477.25	19309.4	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	19364.512	134.11	411.258
清单项目综合单价											21411.77900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
		技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
		高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
		槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
		调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030402009009	项目名称	10kV高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装 ~ 高压开关柜2-1AH3	台	1	1477.25	30252.76	129.77	401.67	1477.25	30252.76	129.77	401.67
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.1	246.49	551.12	43.4	95.88	24.649	55.112	4.34	9.588
小计								1501.899	30307.872	134.11	411.258
清单项目综合单价											32355.13900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	224.977	1.3916	313.08		
		技工人工费	元	657.539	1.3625	895.9		
		高级技工人工费	元	212.083	1.3812	292.93		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.411	3.342	1.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.237	4.87	1.15		
		槽钢 12	m	1.03	50.05	51.55		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.1	3.24	0.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.066	7.4	0.49		
		调和漆	kg	0.01	9.61	0.1		
		白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		焊锡丝	kg	0.25	66.9	16.73		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	61.5	3.08		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	4.34	0.885	3.84		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.03	0.35		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.026	153.42	3.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	642.66	77.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.09	584.97	52.65		

项目编码	030404011001	项目名称	直流操作屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-18	直流操作屏50kW/110V	台	1	493.38	13285.1	49.11	134.61	493.38	13285.1	49.11	134.61
小计								493.38	13285.1	49.11	134.61
清单项目综合单价											13962.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3916	102.39		
		技工人工费	元	194.739	1.3625	265.33		
		高级技工人工费	元	90.977	1.3812	125.66		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	1.22	3.3	4.03		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	6.67	0.33		
		其他材料费	元	5.45	0.885	4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04	642.66	25.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.04	584.97	23.4		

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器安装	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030201-11	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 500<C≤800 ~ 干式电力变压器 SCB13-630/10	台	1	2553.31	84858.72	211.05	694.74	2553.31	84858.72	211.05	694.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.49	551.12	43.4	95.88	49.298	110.224	8.68	19.176
小计								2602.608	84968.944	219.73	713.916
清单项目综合单价											88505.19800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	570.713	1.3916	794.2		
		技工人工费	元	1043.26	1.3625	1421.44		
		高级技工人工费	元	280.17	1.3812	386.97		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.822	3.342	2.75		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.24	0.65		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	1.5	4.87	7.31		
		镀锌扁钢 40×4	kg	4.974	4.87	24.22		
		钢垫板夹板	kg	6	4.6	27.6		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2	0.58	1.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.432	7.4	3.2		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		其他材料费	元	5.58	0.885	4.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.03	0.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.15	642.66	96.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.15	559.83	83.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.252	153.42	38.66		

项目编码	030402010002	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压进线柜1-1TAA01	台	1	471.54	40018.06	114.71	135.12	471.54	40018.06	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	40106.2392	121.654	150.4608
清单项目综合单价											40889.33240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
	技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
	高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
	槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030402010003	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	785.81	23798.26	99.37	216.19	785.81	23798.26	99.37	216.19
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								825.2484	23886.4392	106.314	231.5308
清单项目综合单价											25049.53240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	123.74	1.3916	172.2		
	技工人工费	元	361.337	1.3625	492.32		
	高级技工人工费	元	116.367	1.3812	160.73		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
	槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.379	4.87	1.85		
	钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
	调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
	其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	153.42	6.44		

项目编码	030402010004	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装	台	1	785.81	32284.1	99.37	216.19	785.81	32284.1	99.37	216.19
小计								825.2484	32372.2792	106.314	231.5308
清单项目综合单价											33535.37240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	123.74	1.3916	172.2		
	技工人工费	元	361.337	1.3625	492.32		
	高级技工人工费	元	116.367	1.3812	160.73		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
	槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
	钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
	铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.379	4.87	1.85		
	钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
	调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
	其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	153.42	6.44		

项目编码	030402010005	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压联络柜1-1TAA04	台	1	471.54	25818.06	114.71	135.12	471.54	25818.06	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	25906.2392	121.654	150.4608
清单项目综合单价											26689.33240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
	技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
	高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
	槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030402010006	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜1-1TAA05	台	1	471.54	19827.8	114.71	135.12	471.54	19827.8	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	19893.9344	119.918	146.6256

清单项目综合单价 20661.59680000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
	技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
	高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
	槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010007	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜1-1TAA06	台	1	471.54	28987.97	114.71	135.12	471.54	28987.97	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	29054.1044	119.918	146.6256

清单项目综合单价 29821.76680000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
	技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
	高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
	槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010008	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜1-1TAA07	台	1	471.54	27597.71	114.71	135.12	471.54	27597.71	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	27663.8444	119.918	146.6256

清单项目综合单价 28431.50680000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
	技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
	高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
	槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010009	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 低压分布式光伏发电系统电源进线柜1-2TAA01a	台	1	471.54	40018.06	114.71	135.12	471.54	40018.06	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	40106.2392	121.654	150.4608
清单项目综合单价											40889.33240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
		技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
		高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030402010010	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 低压进线柜1-2TAA01	台	1	471.54	40018.06	114.71	135.12	471.54	40018.06	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	40106.2392	121.654	150.4608
清单项目综合单价											40889.33240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
		技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
		高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 Φ2.5mm~5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030402010011	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-52	单母线电容器柜、其他柜安装 ~ 低压补偿柜1-2TAA02	台	1	785.81	23798.26	99.37	216.19	785.81	23798.26	99.37	216.19
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								825.2484	23886.4392	106.314	231.5308
清单项目综合单价											25049.53240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	123.74	1.3916	172.2		
		技工人工费	元	361.337	1.3625	492.32		
		高级技工人工费	元	116.367	1.3812	160.73		
	材料	白布	m2	0.3	4.82	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	4.63	2.82		
		钢锯条	根	0.5	0.58	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		
		汽油 60#~70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.379	4.87	1.85		
		钢垫板夹板	kg	0.5	4.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		其他材料费	元	3.424	0.885	3.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	153.42	6.44		

项目编码	030402010012	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ~ 低压有源滤波器柜1-2TAA03	台	1	471.54	32303.9	114.71	135.12	471.54	32303.9	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	32392.0792	121.654	150.4608
清单项目综合单价											33175.17240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
		技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
		高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030402010013	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜1-2TAA04	台	1	471.54	25818.06	114.71	135.12	471.54	25818.06	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	25884.1944	119.918	146.6256
清单项目综合单价											26651.85680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
		技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
		高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010014	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜1-2TAA05	台	1	471.54	22527.8	114.71	135.12	471.54	22527.8	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	22593.9344	119.918	146.6256
清单项目综合单价											23361.59680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
		技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
		高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010015	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜1-2TAA06	台	1	471.54	28987.97	114.71	135.12	471.54	28987.97	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	29054.1044	119.918	146.6256
清单项目综合单价											29821.76680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
		技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
		高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010016	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜2-1TAA07	台	1	471.54	27597.71	114.71	135.12	471.54	27597.71	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	27663.8444	119.918	146.6256
清单项目综合单价											28431.50680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
		技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
		高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010017	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压进线柜2-1TAA01	台	1	471.54	40018.06	114.71	135.12	471.54	40018.06	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	40106.2392	121.654	150.4608
清单项目综合单价											40889.33240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
		技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
		高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030402010018	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压补偿柜2-1TAA02	台	1	471.54	23818.06	114.71	135.12	471.54	23818.06	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	23906.2392	121.654	150.4608
清单项目综合单价											24689.33240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
		技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
		高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
		槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030402010019	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 低压馈线柜2-1TAA03	台	1	471.54	32168.5	114.71	135.12	471.54	32168.5	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	32234.6344	119.918	146.6256
清单项目综合单价											33002.29680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
		技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
		高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
		槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		

工程量清单综合单价分析表

		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
		调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
		塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
		其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010020	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ 低压馈线柜2-1TAA04	台	1	471.54	32168.5	114.71	135.12	471.54	32168.5	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.12	246.49	551.12	43.4	95.88	29.5788	66.1344	5.208	11.5056
小计								501.1188	32234.6344	119.918	146.6256
清单项目综合单价											33002.29680000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	74.81	1.3916	104.11		
	技工人工费	元	199.098	1.3625	271.27		
	高级技工人工费	元	91.037	1.3812	125.74		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.493	3.342	1.65		
	槽钢 12	m	1.236	50.05	61.86		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.12	3.24	0.39		
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.784	4.87	8.69		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.229	7.4	1.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.062	9.61	0.6		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.618	0.885	3.2		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.016	27.03	0.43		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.131	153.42	20.1		

项目编码	030402010021	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装 ˆ 低压负控柜	台	1	471.54	15122.49	114.71	135.12	471.54	15122.49	114.71	135.12
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.16	246.49	551.12	43.4	95.88	39.4384	88.1792	6.944	15.3408
小计								510.9784	15210.6692	121.654	150.4608
清单项目综合单价											15993.76240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	76.307	1.3916	106.19		
	技工人工费	元	203.422	1.3625	277.16		
	高级技工人工费	元	92.402	1.3812	127.63		
材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.658	3.342	2.2		
	槽钢 12	m	1.648	50.05	82.48		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.16	3.24	0.52		
	镀锌扁钢 40×4	kg	1.879	4.87	9.15		
	钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
	塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	11.06	3.32		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.256	7.4	1.89		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46		
	调和漆	kg	0.066	9.61	0.63		
	塑料软管	m	0.5	15.44	7.72		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08		
	其他材料费	元	3.674	0.885	3.25		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.021	27.03	0.57		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	642.66	64.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	584.97	35.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.142	153.42	21.79		

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˆ AMS-1250A/5P/IP54	10m	0.1	655	22242.18	112.61	1293.48	65.5	2224.218	11.261	129.348
小计								65.5	2224.218	11.261	129.348
清单项目综合单价											2430.32700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.761	1.3916	13.58		
	技工人工费	元	25.851	1.3625	35.22		
	高级技工人工费	元	12.087	1.3812	16.69		
材料	AMS-1250A/5P/IP54	m	1	2212.39	2212.39		
	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.81	8.74		
	铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	其他材料费	元	0.978	0.885	0.87		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.25	11.26		

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˆ AMS-1000A/5P/IP54	10m	0.1	655	17151.58	112.61	1038.95	65.5	1715.158	11.261	103.895
小计								65.5	1715.158	11.261	103.895
清单项目综合单价											1895.81400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.761	1.3916	13.58		
	技工人工费	元	25.851	1.3625	35.22		
	高级技工人工费	元	12.087	1.3812	16.69		
材料	AMS-1000A/5P/IP54	m	1	1703.33	1703.33		
	电线 BVR35mm2	m	0.244	35.81	8.74		
	铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	其他材料费	元	0.978	0.885	0.87		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.25	11.26		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000 ~ 母线槽始端箱1250A/5P	台	1	427.88	870.54	0	156.75	427.88	870.54	0	156.75
小计								427.88	870.54	0	156.75
清单项目综合单价								1455.17000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	63.819	1.3916	88.81		
	技工人工费	元	168.891	1.3625	230.11		
	高级技工人工费	元	78.887	1.3812	108.96		
材料	母线槽始端箱1250A/5P	台	1	840.71	840.71		
	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.81	22.2		
	铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
机械							

项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000 ~ 母线槽始端箱1000A/4P	台	1	427.88	569.21	0	141.69	427.88	569.21	0	141.69
小计								427.88	569.21	0	141.69
清单项目综合单价								1138.78000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	63.819	1.3916	88.81		
	技工人工费	元	168.891	1.3625	230.11		
	高级技工人工费	元	78.887	1.3812	108.96		
材料	母线槽始端箱1000A/4P	台	1	539.38	539.38		
	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.81	22.2		
	铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
机械							

项目编码	030409001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ~ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70mm2	100m	0.01	893.71	25934.34	9.82	1533.92	8.9371	259.3434	0.0982	15.3392
小计								8.9371	259.3434	0.0982	15.3392
清单项目综合单价								283.71790000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.95	1.3916	2.71		
	技工人工费	元	3.731	1.3625	5.08		
	高级技工人工费	元	0.825	1.3812	1.14		
材料	铜芯电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70mm2	m	1.01	256.68	259.25		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	642.66	0.06		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	584.97	0.06		

项目编码	030409003026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	161.24	163.09	2.21	50.98	161.24	163.09	2.21	50.98
小计								161.24	163.09	2.21	50.98
清单项目综合单价								377.52000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.266	1.3916	26.81		
	技工人工费	元	68.783	1.3625	93.72		
	高级技工人工费	元	29.475	1.3812	40.71		
材料	铜接线端子 DT-120	个	3.76	12.39	46.59		
	焊锡丝	kg	0.12	66.9	8.03		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	61.5	4.31		
	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
	汽油 60#～70#	kg	0.8	6.67	5.34		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	79.65	23.9		
	1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
	其他材料费	元	8.118	0.885	7.18		
机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030409002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ~ 控制电缆WDZB-KYJY-B2-9x2.5	100m	0.01	634.41	3039.88	5.25	320.25	6.3441	30.3988	0.0525	3.2025
小计								6.3441	30.3988	0.0525	3.2025
清单项目综合单价								39.99790000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.757	1.3916	1.05		
	技工人工费	元	2.707	1.3625	3.69		
	高级技工人工费	元	1.16	1.3812	1.6		
材料	控制电缆WDZB-KYJY-B2-9x2.5	m	1.02	29.74	30.33		
	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
	钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.016	0.885	0.01		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	524.74	0.05		

项目编码	030409002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ 控制电缆WDZA-KYJYP-B1-5x1.5	100m	0.01	552.95	1082.52	0	200.44	5.5295	10.8252	0	2.0044

工程量清单综合单价分析表

小计						5.5295	10.8252	0	2.0044
清单项目综合单价									18.35910000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.659	1.3916	0.92		
		技工人工费		元	2.359	1.3625	3.21		
		高级技工人工费		元	1.012	1.3812	1.4		
	材料	控制电缆WDZA-KYJYP-B1-5x1.5		m	1.02	10.55	10.76		
		自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030409002012	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ 控制电缆WDZA-KYJYP-B1-2x1.5	100m	0.01	552.95	447.06	0	168.67	5.5295	4.4706	0	1.6867
小计								5.5295	4.4706	0	1.6867
清单项目综合单价											11.68680000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.659	1.3916	0.92		
		技工人工费		元	2.359	1.3625	3.21		
		高级技工人工费		元	1.012	1.3812	1.4		
	材料	控制电缆WDZA-KYJYP-B1-2x1.5		m	1.02	4.32	4.41		
		自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030409005007	项目名称	控制电缆头			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6< N≤14	个	1	94.77	18.88	0	26.02	94.77	18.88	0	26.02
小计								94.77	18.88	0	26.02
清单项目综合单价											139.67000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.267	1.3916	15.68		
		技工人工费		元	40.423	1.3625	55.08		
		高级技工人工费		元	17.383	1.3812	24.01		
	材料	塑料带 20mm×40mm		卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝		kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32		个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型		个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌		个	12	0.09	1.08		
		其他材料费		元	2.38	0.885	2.11		
	机械								
项目编码	030409005008	项目名称	控制电缆头			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.43	13.46	0	16.4	59.43	13.46	0	16.4
小计								59.43	13.46	0	16.4
清单项目综合单价											89.29000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.131	1.3916	9.92		
		技工人工费		元	25.383	1.3625	34.58		
		高级技工人工费		元	10.813	1.3812	14.93		
	材料	塑料带 20mm×40mm		卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32		个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型		个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌		个	5	0.09	0.45		
		其他材料费		元	1.49	0.885	1.32		
	机械								
项目编码	030412004032	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ~ 电线 WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.32	323.04	0	46.67	1.1532	3.2304	0	0.4667
小计								1.1532	3.2304	0	0.4667
清单项目综合单价											4.85030000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.135	1.3916	0.19		
		技工人工费		元	0.592	1.3625	0.81		
		高级技工人工费		元	0.115	1.3812	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.007	0.56	0		
		焊锡		kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		电线 WDZC-BYJ-B1-2.5		m	1.05	2.96	3.11		
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030409011001	项目名称	防火堵料(包)			计量单位	处		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-203	防火堵洞 盘柜下	处	1	106.19	11.93	0	28.7	106.19	11.93	0	28.7
小计								106.19	11.93	0	28.7
清单项目综合单价											146.82000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.392	1.3916	26.99		
		技工人工费		元	43.082	1.3625	58.7		
		高级技工人工费		元	14.841	1.3812	20.5		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.05	4.87	5.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫		10套	1.22	2.57	3.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢锯条	根	1.03	0.58	0.6		
		汽油 60#～70#	kg	0.4	6.67	2.67		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030409011002	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67
清单项目综合单价								27.84000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.874	1.3916	5.39		
	技工人工费	元	8.612	1.3625	11.73		
	高级技工人工费	元	2.966	1.3812	4.1		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
	汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412003016	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ	10m	0.1	383.09	800.37	5.85	141.81	38.309	80.037	0.585	14.181
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.23	82.36	29.463	8.19	0.423	8.236
小计								67.772	88.227	1.008	22.417
清单项目综合单价								179.42400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.193	1.3916	22.53		
	技工人工费	元	20.368	1.3625	27.75		
	高级技工人工费	元	12.66	1.3812	17.49		
材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	10KV防火金属桥架300x100	m	1.01	78.67	79.46		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
	其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.03	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	584.97	0.58		

项目编码	030412003017	项目名称	电缆桥架安装(10kV专用槽式)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ	10m	0.1	383.09	800.37	5.85	141.81	38.309	80.037	0.585	14.181
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.23	82.36	29.463	8.19	0.423	8.236
小计								67.772	88.227	1.008	22.417
清单项目综合单价								179.42400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.193	1.3916	22.53		
	技工人工费	元	20.368	1.3625	27.75		
	高级技工人工费	元	12.66	1.3812	17.49		
材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
	10KV防火金属桥架300x100	m	1.01	78.67	79.46		
	其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.03	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	584.97	0.58		

项目编码	030416006004	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1666.85	17.7	44	445.11	1666.85	17.7	44	445.11
小计								1666.85	17.7	44	445.11
清单项目综合单价								2173.66000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	97.607	1.3916	135.83		
	技工人工费	元	556.173	1.3625	757.79		
	高级技工人工费	元	559.826	1.3812	773.23		
材料	其他材料费	元	20	0.885	17.7		
机械	仪器仪表使用费	元	50	0.88	44		

项目编码	030416006005	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-31	10kV以下交流供电系统调试 断路器	系统	1	2302.51	26.55	44	613.76	2302.51	26.55	44	613.76
小计								2302.51	26.55	44	613.76
清单项目综合单价								2986.82000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	135.146	1.3916	188.07		
	技工人工费	元	767.681	1.3625	1045.97		
	高级技工人工费	元	773.581	1.3812	1068.47		
材料	其他材料费	元	30	0.885	26.55		
机械	仪器仪表使用费	元	50	0.88	44		

项目编码	030416006006	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.13	8.85	19.36	184.98	692.13	8.85	19.36	184.98
小计								692.13	8.85	19.36	184.98
清单项目综合单价								905.32000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.055	1.3916	76.61		
	技工人工费	元	247.542	1.3625	337.28		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	201.449	1.3812	278.24		
	材料	其他材料费		元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费		元	22	0.88	19.36		
项目编码	030416005001	项目名称	电力变压器系统			计量单位	系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-9换	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 500<C≤800 (干式变压器调试:人工*0.8机械*0.8)	系统	1	1230.93	31.86	49.28	330.84	1230.93	31.86	49.28	330.84
小计								1230.93	31.86	49.28	330.84
清单项目综合单价								1642.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.383	1.3916	107.69		
		技工人工费	元	403.582	1.3625	549.88		
		高级技工人工费	元	415.12	1.3812	573.36		
	材料	其他材料费	元	36	0.885	31.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	56	0.88	49.28		

项目编码	030416007001	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-15	母线系统调试 电压U(kV) U≤1	段	1	310.6	2.47	27.28	84.26	310.6	2.47	27.28	84.26
小计								310.6	2.47	27.28	84.26
清单项目综合单价								424.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.518	1.3916	27.16		
		技工人工费	元	101.838	1.3625	138.75		
		高级技工人工费	元	104.756	1.3812	144.69		
	材料	其他材料费	元	2.786	0.885	2.47		
	机械	仪器仪表使用费	元	31	0.88	27.28		

项目编码	031301005016	项目名称	母线槽支吊架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.09	503.94	117.43	298.49	10.0109	5.0394	1.1743	2.9849
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.81	22.2	104.09	201.41	7.2881	0.222	1.0409	2.0141
小计								17.299	5.2614	2.2152	4.999
清单项目综合单价								29.77460000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625	1.3916	3.65		
		技工人工费	元	7.586	1.3625	10.34		
		高级技工人工费	元	2.396	1.3812	3.31		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.01	0.88		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.399	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069	3.3	0.23		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.023	17.33	0.4		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014	153.42	2.15		

项目编码	031301005017	项目名称	桥架支吊架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.3	444.42	99.79	267.59	9.003	4.4442	0.9979	2.6759
小计								9.003	4.4442	0.9979	2.6759
清单项目综合单价								17.12100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366	1.3916	1.9		
		技工人工费	元	3.948	1.3625	5.38		
		高级技工人工费	元	1.247	1.3812	1.72		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.01	0.88		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.399	2.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031	3.3	0.1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.014	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.014	9.61	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018	11.83	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003	12.99	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	153.42	0.92		

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.19	8.5	0.2787	0.1377	0.0619	0.085
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.19	8.15	0.2691	0.1165	0.0619	0.0815
小计								0.5478	0.2542	0.1238	0.1665
清单项目综合单价								1.09230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.174	1.3916	0.24		
		技工人工费	元	0.194	1.3625	0.26		
		高级技工人工费	元	0.03	1.3812	0.04		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1238.86	0.12		

项目编码	030410008001	项目名称	配电房安健环	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	配电房环保设施费	项	1	1000	7000	0	0	1000	7000	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计								1000	7000	0	0
清单项目综合单价											8000.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030410007007	项目名称	等电位端子箱、测试板					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-80	测试板安装	套	1	15.42	37.73	0	5.97	15.42	37.73	0	5.97	
小计								15.42	37.73	0	5.97	
清单项目综合单价											59.12000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		2.377	1.3916		3.31		
		技工人工费			元		6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费			元		2.122	1.3812		2.93		
	材料	棉纱			kg		0.05	9.38		0.47		
		焊锡膏			kg		0.01	61.5		0.62		
		焊锡			kg		0.005	66.9		0.33		
		测试板			块		1.006	30.97		31.16		
		汽油 70#～90#			kg		0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-4			m		0.75	4.06		3.05		
		铜接线端子 DT-6			个		1.02	1.06		1.08		
		其他材料费			元		1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030410002007	项目名称	接地母线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236	
小计								29.463	8.19	0.425	8.236	
清单项目综合单价											46.31400000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		9.26	1.3916		12.89		
		技工人工费			元		4.857	1.3625		6.62		
		高级技工人工费			元		7.21	1.3812		9.96		
	材料	膨胀螺栓 M10×150			10套		0.095	15.75		1.5		
		调和漆			kg		0.02	9.61		0.19		
		镀锌扁钢 40×4			m		1.023	6.12		6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg		0.03	7.4		0.22		
		其他材料费			元		0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班		0.01	27.16		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班		0.001	153.44		0.15		
项目编码	030410007008	项目名称	等电位端子箱、测试板					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-79换	等电位端子盒安装 ˆ 总电位连接箱MEB	套	1	15.42	202.43	0	14.2	15.42	202.43	0	14.2	
小计								15.42	202.43	0	14.2	
清单项目综合单价											232.05000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		2.377	1.3916		3.31		
		技工人工费			元		6.734	1.3625		9.18		
		高级技工人工费			元		2.122	1.3812		2.93		
	材料	总电位连接箱MEB			个		1.006	194.69		195.86		
		棉纱			kg		0.05	9.38		0.47		
		焊锡膏			kg		0.01	61.5		0.62		
		焊锡			kg		0.005	66.9		0.33		
		汽油 70#～90#			kg		0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-4			m		0.75	4.06		3.05		
		铜接线端子 DT-6			个		1.02	1.06		1.08		
		其他材料费			元		1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030416027001	项目名称	接地装置					计量单位		系统、组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-123	接地网调试	系统	1	1172.34	10.35	0	310.75	1172.34	10.35	0	310.75	
小计								1172.34	10.35	0	310.75	
清单项目综合单价											1493.44000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		177.94	1.3916		247.62		
		技工人工费			元		514.029	1.3625		700.36		
		高级技工人工费			元		162.438	1.3812		224.36		
	材料	白布			m2		0.28	4.82		1.35		
		丙酮清洗剂			kg		0.65	7.79		5.06		
		电线 BV-4			m		0.75	4.06		3.05		
		其他材料费			元		1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	031401001007	项目名称	脚手架					计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	929.8744	1.98	2.02	0	0.62	1841.151312	1878.346288	0	576.522128	
小计								1841.151312	1878.346288	0	576.522128	
清单项目综合单价											4296.01972800	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-高低压变配电
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	330991.39	
2	措施项目	13840.45	
2.1	安全文明施工	7191.73	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5841.17	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1350.56	
2.2	其他措施项目费	6648.72	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	31034.87	
5	含税建安工程造价	375866.71	
合计		751733.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　　第 1 页，共 16 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		自动报警系统					235297.42	0
1-1	030904008003	模块(模块箱)	(1)名称:模块箱 (2)安装方式:壁装 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	8	205.15	1641.2	0
1-2	030904008004	模块(模块箱)	(1)名称:总线隔离模块 (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	18	159.97	2879.46	0
1-3	030904008005	模块(模块箱)	(1)名称:输入输出模块 (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	32	168.8	5401.6	0
1-4	030904008006	模块(模块箱)	(1)名称:输入模块 (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	168.8	1012.8	0
1-5	030904008007	模块(模块箱)	(1)名称:输出模块 (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	168.8	1350.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030904001003	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	307	109.11	33496.77	0
1-7	030904001004	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	9	108.52	976.68	0
1-8	030904003003	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)仅计取安装费，主材在消火栓中考虑 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	52	55.93	2908.36	0
1-9	030904004002	声光报警器	(1)名称:声光警报器 (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	37	104.6	3870.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:手动报警器(带电话插孔) (2)线制:总线制 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	部	33	39.04	1288.32	0
1-11	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	部	2	61.36	122.72	0
1-12	030904003004	按钮	(1)名称:紧急启、停动按钮 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	75.44	301.76	0
1-13	030904003005	按钮	(1)名称:手自动报警按钮 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	73.58	147.16	0
1-14	030904009002	气体钢瓶电磁阀	(1)名称:气体钢瓶电磁阀 (2)仅接线，主材在柜式七氟丙烷自动灭火装置中考虑 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	4	111.78	447.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030904009003	区域报警控制器	(1)名称:气体灭火控制器 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2155.45	2155.45	0
1-16	030901006003	水流指示器	(1)名称:水流指示器接线 (2)校接线 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	96.97	775.76	0
1-17	031002001047	金属阀门	(1)名称:信号阀接线 (2)校接线 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	96.97	775.76	0
1-18	030412002005	线槽	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:200*100 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	169.86	16986	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030412002006	线槽	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:100*100 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	127.41	12741	0
1-20	030412003018	桥架	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:50*50 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	113.73	11373	0
1-21	030412001065	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG40 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	27.58	13790	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030412001066	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1500	16.38	24570	0
1-23	030412001067	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	2000	12.47	24940	0
1-24	030412001068	配管	(1)名称:金属软管 (2)型号、规格:DN20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝，刷防火漆、防火涂料等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	26.3	1315	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030412004033	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-12x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	24.01	12005	0
1-26	030412004034	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-10x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	800	20.11	16088	0
1-27	030412004035	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-4x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	800	8.8	7040	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030412004036	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3500	5.18	18130	0
1-29	030412004037	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	3.82	3820	0
1-30	030412004038	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-4 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	5.03	5030	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030409002013	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号、规格:WDUZBN-KYJY-4x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	14.05	7025	0
1-32	030409005009	控制电缆头	(1)名称:控制电缆终端头 (2)型号、规格:6芯以内 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	10	89.29	892.9	0
2		消防广播系统					20033.20	0
2-1	030904006003	消防广播(扬声器)	(1)名称:3W消防广播(吸顶安装) (2)安装方式:吸顶安装 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	49	52.79	2586.71	0
2-2	030904006004	消防广播(扬声器)	(1)名称:5W消防广播(墙柱安装) (2)安装方式:墙柱安装 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	55.49	55.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412001069	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	12.47	12470	0
2-4	030412004039	配线	1.名称:配线 2.型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 3.配线形式:综合考虑 4.如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	950	5.18	4921	0
3		防火门监控系统					23899.75	0
3-1	030908001004	状态监控主机	(1)名称:防火门监控分机 (2)附项:含消防设备接地 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	1323.59	1323.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030904008008	模块(模块箱)	(1)名称:防火门监控模块 (2)线制:总线制 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	9	183.9	1655.1	0
3-3	030906002003	防火门监控器	(1)名称:电动闭门器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	18	251.16	4520.88	0
3-4	030906002004	防火门监控器	(1)名称:门磁 (2)安装方式:明装 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	18	100.01	1800.18	0
3-5	030412001070	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	16.38	8190	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030411004002	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2*1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	5.18	2590	0
3-7	030412004040	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	3.82	3820	0
4		消防电源监控系统					10657.02	0
4-1	030904007006	消防模块	(1)名称:消防电源监控模块 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	6	316.17	1897.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030412001071	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝，刷防火漆、防火涂料等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	16.38	4914	0
4-3	030412004041	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	5.18	1554	0
4-4	030412004042	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	600	3.82	2292	0
5		电气火灾监控系统					35474.00	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030907002003	电气火灾监控模块	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	18	239.23	4306.14	0
5-2	030907002004	剩余电流传感器	(1)名称:剩余电流传感器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	18	398.49	7172.82	0
5-3	030907003003	测温式监控探测器	(1)名称:箱体温度传感器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	18	190.64	3431.52	0
5-4	030907003004	测温式监控探测器	(1)名称:线缆温度传感器 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	18	190.64	3431.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412001072	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	12.47	12470	0
5-6	030412004043	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-B1-2*1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	900	5.18	4662	0
6		调试及其他					5630	0
6-1	031301001021	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径20mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	6.94	3470	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	031301001022	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径25mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	9.25	925	0
6-3	031301001023	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径32mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	12.35	1235	0
合计							330991.39	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13840.45
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7191.73
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5841.17
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1350.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	6648.72
1-9-1	AB001006	脚手架费		100元	1	6648.72	6648.72
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13840.45

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	31034.87
合计					31034.87

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030904008003	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 模块箱	台	1	66.4	121.1	0	17.65	66.4	121.1	0	17.65
小计								66.4	121.1	0	17.65

清单项目综合单价　205.15000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.136	1.3916	14.11		
	技工人工费	元	29.141	1.3625	39.7		
	高级技工人工费	元	9.115	1.3812	12.59		
材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
机械							

项目编码	030904008004	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	22.31	1.87	29.4	106.39	22.31	1.87	29.4
小计								106.39	22.31	1.87	29.4

清单项目综合单价　159.97000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904008005	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	30.72	1.87	29.82	106.39	30.72	1.87	29.82
小计								106.39	30.72	1.87	29.82

清单项目综合单价　168.80000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904008006	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	30.72	1.87	29.82	106.39	30.72	1.87	29.82
小计								106.39	30.72	1.87	29.82

清单项目综合单价　168.80000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904008007	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	30.72	1.87	29.82	106.39	30.72	1.87	29.82
小计								106.39	30.72	1.87	29.82

清单项目综合单价　168.80000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-1换	感烟安装 烟感型感温探测器	只	1	42.55	51.9	0.75	13.91	42.55	51.9	0.75	13.91	
小计								42.55	51.9	0.75	13.91	
清单项目综合单价												109.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01	1.3916		8.36		
		技工人工费				元	20.37	1.3625		27.75		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3812		6.44		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.853	0.885		0.75		
项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-2换	感烟安装 烟感型感温探测器	只	1	42.55	51.93	0.17	13.87	42.55	51.93	0.17	13.87	
小计								42.55	51.93	0.17	13.87	
清单项目综合单价												108.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01	1.3916		8.36		
		技工人工费				元	20.37	1.3625		27.75		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3812		6.44		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		电				kW·h	0.04	0.65		0.03		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.193	0.885		0.17		
项目编码	030904003003	项目名称	按钮				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装 带指示灯消火栓按钮	只	1	38.33	6.99	0.11	10.5	38.33	6.99	0.11	10.5	
小计								38.33	6.99	0.11	10.5	
清单项目综合单价												55.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.382	1.3916		7.49		
		技工人工费				元	18.333	1.3625		24.98		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3812		5.86		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.37	32.02	0.89	16.32	55.37	32.02	0.89	16.32	
小计								55.37	32.02	0.89	16.32	
清单项目综合单价												104.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.759	1.3916		10.8		
		技工人工费				元	26.481	1.3625		36.08		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3812		8.49		
	材料	白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.01	0.885		0.89		
项目编码	030904005004	项目名称	消防报警电话插孔(电话)				计量单位	部				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-16换	消防通讯插孔安装 手动报警器(带电话插	台	1	8.98	26.36	0	3.7	8.98	26.36	0	3.7	
小计								8.98	26.36	0	3.7	
清单项目综合单价												39.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.256	1.3916		1.75		
		技工人工费				元	4.232	1.3625		5.77		
		高级技工人工费				元	1.06	1.3812		1.46		
		白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		木螺钉 M6×30				个	2	0.35		0.7		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		

工程量清单综合单价分析表

材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62	
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83	
	汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07	
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14	
	其他材料费	元	0.07	0.885	0.06	
机械						

项目编码	030904005005	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	部

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 火警对讲电话	台	1	15.93	39.25	0	6.18	15.93	39.25	0	6.18
小计								15.93	39.25	0	6.18

清单项目综合单价					61.36000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.252	1.3916	3.13		
	技工人工费	元	7.673	1.3625	10.45		
	高级技工人工费	元	1.699	1.3812	2.35		
材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
	合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
	铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
机械							

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 紧急启、停动按钮	只	1	38.33	25.57	0.11	11.43	38.33	25.57	0.11	11.43
小计								38.33	25.57	0.11	11.43

清单项目综合单价					75.44000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.382	1.3916	7.49		
	技工人工费	元	18.333	1.3625	24.98		
	高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86		
材料	紧急启、停动按钮	只	1	18.58	18.58		
	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
	钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
	合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
	焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 手自动报警按钮	只	1	38.33	23.8	0.11	11.34	38.33	23.8	0.11	11.34
小计								38.33	23.8	0.11	11.34

清单项目综合单价					73.58000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.382	1.3916	7.49		
	技工人工费	元	18.333	1.3625	24.98		
	高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86		
材料	手自动报警按钮	只	1	16.81	16.81		
	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
	钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
	合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
	焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904009002	项目名称	气体钢瓶电磁阀	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-96	阀门检查接线 多通电磁阀	台	1	63.44	21.01	8.86	18.47	63.44	21.01	8.86	18.47
小计								63.44	21.01	8.86	18.47

清单项目综合单价					111.78000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.749	1.3916	2.43		
	技工人工费	元	38.545	1.3625	52.52		
	高级技工人工费	元	6.149	1.3812	8.49		
材料	接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
	位号牌	个	1	0.48	0.48		
	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	校验材料费	元	0.39	0.885	0.35		
机械	仪器仪表使用费	元	10.01	0.885	8.86		

项目编码	030904009003	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 气体灭火控制器	台	1	506.4	1424.11	82.02	142.92	506.4	1424.11	82.02	142.92
小计								506.4	1424.11	82.02	142.92

清单项目综合单价					2155.45000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	71.452	1.3916	99.43		
	技工人工费	元	242.371	1.3625	330.23		
	高级技工人工费	元	55.561	1.3812	76.74		
材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	427.63	21.38		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-93	阀门检查接线 气动蝶阀	台	1	57.68	19.94	2.88	16.47	57.68	19.94	2.88	16.47
小计								57.68	19.94	2.88	16.47
清单项目综合单价								96.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	35.093	1.3625	47.81		
		高级技工人工费	元	5.51	1.3812	7.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.25	0.885	2.88		

项目编码	031002001047	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-93	阀门检查接线 气动蝶阀	台	1	57.68	19.94	2.88	16.47	57.68	19.94	2.88	16.47
小计								57.68	19.94	2.88	16.47
清单项目综合单价								96.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	35.093	1.3625	47.81		
		高级技工人工费	元	5.51	1.3812	7.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.25	0.885	2.88		

项目编码	030412002005	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˜ 钢制槽式电缆桥架 200*100	10m	0.1	383.09	506.05	5.86	127.09	38.309	50.605	0.586	12.709
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009833	900.3	443.76	99.81	267.56	8.8526499	4.36349208	0.98143173	2.63091748
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.010173	56.46	1.42	13.08	15.95	0.57436758	0.01444566	0.13306284	0.16225935
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010173	27.87	6.44	6.54	8.16	0.28352151	0.06551412	0.06653142	0.08301168
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010173	26.91	5.48	6.54	7.86	0.27375543	0.05574804	0.06653142	0.07995978
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.010173	26.91	7.86	0	7.51	0.27375543	0.07995978	0	0.07639923
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.010173	26.91	6.89	0	7.47	0.27375543	0.07009197	0	0.07599231
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	294.63	81.9	4.25	82.36	30.612057	8.50941	0.441575	8.557204
小计								79.45286228	63.76366165	2.27513241	24.37474383
清单项目综合单价								169.86640017			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.426575	1.3916	25.64		
		技工人工费	元	25.019969	1.3625	34.09		
		高级技工人工费	元	14.277338	1.3812	19.72		
	材料	钢制槽式电缆桥架 200*100	m	1.01	49.53	50.03		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.078664	3.69	0.29		
		扁钢 40×4	kg	0.216326	3.98	0.86		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062897	6.12	6.5		
		角钢(综合)	kg	0.737475	3.399	2.51		
		钢丝刷	把	0.001526	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.030384	3.3	0.1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.044936	7.4	0.33		
		铁砂布 0#-2#	张	0.060254	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.034546	9.61	0.33		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.017404	11.83	0.21		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017294	6.51	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01526	9.65	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.0059	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004327	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002136	5.31	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
		其他材料费	元	0.34545	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000203	1308.48	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.16	0.28		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00295	13.04	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007185	153.44	1.1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412002006	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜ 钢制槽式电缆桥架 100*100	10m	0.1	223.21	325.86	5.86	75.77	22.321	32.586	0.586	7.577
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008194	900.3	443.76	99.81	267.56	7.3770582	3.63616944	0.81784314	2.19238664
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.008194	56.46	1.42	13.08	15.95	0.46263324	0.01163548	0.10717752	0.1306943
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.008194	27.87	6.44	6.54	8.16	0.22836678	0.05276936	0.05358876	0.06686304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.008194	26.91	5.48	6.54	7.86	0.22050054	0.04490312	0.05358876	0.06440484
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.008194	26.91	7.86	0	7.51	0.22050054	0.06440484	0	0.06153694
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.008194	26.91	6.89	0	7.47	0.22050054	0.05645666	0	0.06120918
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	294.63	81.9	4.25	82.36	30.612057	8.50941	0.441575	8.557204
小计								61.66261684	44.9617489	2.05977318	18.71129894
清单项目综合单价								127.39543786			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.246445	1.3916	21.22		
		技工人工费	元	17.805014	1.3625	24.26		
		高级技工人工费	元	11.718959	1.3812	16.19		
	材料	钢制槽式电缆桥架 100*100	m	1.01	31.78	32.1		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.065552	3.69	0.24		
		扁钢 40×4	kg	0.180268	3.98	0.72		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062897	6.12	6.5		
		角钢(综合)	kg	0.61455	3.399	2.09		
		钢丝刷	把	0.001229	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.025319	3.3	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.042642	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.049901	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.032252	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014503	11.83	0.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01393	6.51	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.012291	9.65	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.004916	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003605	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001721	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
		其他材料费	元	0.243905	0.885	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000164	1308.48	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.16	0.28		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002458	13.04	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00616	153.44	0.95		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	030412003018	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 钢制槽式电缆桥架 50*50	10m	0.1	223.21	211.02	5.86	70.03	22.321	21.102	0.586	7.003
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007375	900.3	443.76	99.81	267.56	6.6397125	3.27273	0.73609875	1.973255
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007375	56.46	1.42	13.08	15.95	0.4163925	0.0104725	0.096465	0.11763125
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007375	27.87	6.44	6.54	8.16	0.20554125	0.047495	0.0482325	0.06018
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007375	26.91	5.48	6.54	7.86	0.19846125	0.040415	0.0482325	0.0579675
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007375	26.91	7.86	0	7.51	0.19846125	0.0579675	0	0.05538625
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.007375	26.91	6.89	0	7.47	0.19846125	0.05081375	0	0.05509125
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	294.63	81.9	4.25	82.36	30.612057	8.50941	0.441575	8.557204
小计								60.790087	33.09130375	1.95660375	17.87971525
清单项目综合单价											113.71770975

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.091961	1.3916	21		
		技工人工费	元	17.434916	1.3625	23.76		
		高级技工人工费	元	11.607976	1.3812	16.03		
	材料	钢制槽式电缆桥架 50*50	m	1.01	20.41	20.61		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.059	3.69	0.22		
		扁钢 40×4	kg	0.16225	3.98	0.65		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062897	6.12	6.5		
		角钢(综合)	kg	0.553125	3.399	1.88		
		钢丝刷	把	0.001106	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.022789	3.3	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.041495	7.4	0.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044914	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.031105	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013054	11.83	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012538	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.011063	9.65	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.004425	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003245	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001549	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
		其他材料费	元	0.242697	0.885	0.21		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000148	1308.48	0.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	27.16	0.28		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002213	13.04	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005648	153.44	0.87		

项目编码	030412001065	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1225.72	1150.32	0	381.87	12.2572	11.5032	0	3.8187
小计								12.2572	11.5032	0	3.8187
清单项目综合单价											27.57910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.43658	1.3916	2		
		技工人工费	元	6.29494	1.3625	8.58		
		高级技工人工费	元	1.21718	1.3812	1.68		
	材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001066	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	453.72	0	265.66	9.1821	4.5372	0	2.6566
小计								9.1821	4.5372	0	2.6566
清单项目综合单价											16.37590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412001067	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 -	100m	0.01	681.2	367.85	0	198.65	6.812	3.6785	0	1.9865
小计								6.812	3.6785	0	1.9865
清单项目综合单价								12.47700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3916	1.11		
		技工人工费			元	3.49845		1.3625	4.77		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3812	0.93		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.1502		1.59	0.24		
		其他材料费			元	0.0379		0.885	0.03		
	机械										
项目编码	030412001068	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.9	69.96	0	43.17	14.99	6.996	0	4.317
小计								14.99	6.996	0	4.317
清单项目综合单价								26.30300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.7566		1.3916	2.44		
		技工人工费			元	7.6989		1.3625	10.49		
		高级技工人工费			元	1.4886		1.3812	2.06		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)			个	2.912		0.27	0.79		
		镀锌管接头(金属软管用) 20			个	1.472		0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20			个	1.472		0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)			个	2.944		0.84	2.47		
		其他材料费			元	0.327		0.885	0.29		
	机械										
项目编码	030412004033	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-201换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-12x1.5	100m单线	0.01	258.18	1975.73	0	167.1	2.5818	19.7573	0	1.671
小计								2.5818	19.7573	0	1.671
清单项目综合单价								24.01010000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.30282		1.3916	0.42		
		技工人工费			元	1.32542		1.3625	1.81		
		高级技工人工费			元	0.25663		1.3812	0.35		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0338		0.62	0.02		
		焊锡			kg	0.0019		66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0006		61.5	0.04		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67	0.05		
		WDUZCN-RYJS-12x1.5			m	1.05		18.58	19.51		
		其他材料费			元	0.0112		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004034	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-201换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-10x1.5	100m单线	0.01	258.18	1604.03	0	148.52	2.5818	16.0403	0	1.4852
小计								2.5818	16.0403	0	1.4852
清单项目综合单价								20.10730000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.30282		1.3916	0.42		
		技工人工费			元	1.32542		1.3625	1.81		
		高级技工人工费			元	0.25663		1.3812	0.35		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0338		0.62	0.02		
		焊锡			kg	0.0019		66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0006		61.5	0.04		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67	0.05		
		其他材料费			元	0.0112		0.885	0.01		
		WDUZCN-RYJS-10x1.5			m	1.05		15.04	15.79		
	机械										
项目编码	030412004035	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-4x1.5	100m单线	0.01	151.83	655.33	0	72.94	1.5183	6.5533	0	0.7294
小计								1.5183	6.5533	0	0.7294
清单项目综合单价								8.80100000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.17769		1.3916	0.25		
		技工人工费			元	0.78018		1.3625	1.06		
		高级技工人工费			元	0.15056		1.3812	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.015		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0013		66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0066		6.67	0.04		
		WDUZCN-RYJS-4x1.5			m	1.05		6.09	6.39		
		其他材料费			元	0.007		0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004036	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081

工程量清单综合单价分析表

小计						1.2812	3.3817	0	0.5081
清单项目综合单价									5.17100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15016	1.3916	0.21		
		技工人工费		元	0.65796	1.3625	0.9		
		高级技工人工费		元	0.12719	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.0045	0.885	0		
	机械								
项目编码	030412004037	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˙ WDUZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.32	225.39	0	41.78	1.1532	2.2539	0	0.4178
小计								1.1532	2.2539	0	0.4178
清单项目综合单价											3.82490000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	0.13517	1.3916	0.19				
		技工人工费		元	0.5922	1.3625	0.81				
		高级技工人工费		元	0.11452	1.3812	0.16				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.007	0.56	0				
		焊锡		kg	0.0011	66.9	0.07				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01				
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03				
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01				
	机械										
项目编码	030412004038	项目名称	配线			计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˙ WDUZCN-BYJ-4	100m单线	0.01	115.32	340.25	0	47.53	1.1532	3.4025	0	0.4753
小计								1.1532	3.4025	0	0.4753
清单项目综合单价											5.03100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	0.13517	1.3916	0.19				
		技工人工费		元	0.5922	1.3625	0.81				
		高级技工人工费		元	0.11452	1.3812	0.16				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.008	0.56	0				
		焊锡		kg	0.0012	66.9	0.08				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01				
		汽油 60#～70#		kg	0.006	6.67	0.04				
		WDUZCN-BYJ-4		m	1.05	3.11	3.27				
		其他材料费		元	0.0068	0.885	0.01				
	机械										
项目编码	030409002013	项目名称	控制电缆			计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˙ WDUZBN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	552.95	672.48	0	179.94	5.5295	6.7248	0	1.7994
小计								5.5295	6.7248	0	1.7994
清单项目综合单价											14.05370000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	0.65944	1.3916	0.92				
		技工人工费		元	2.35943	1.3625	3.21				
		高级技工人工费		元	1.01152	1.3812	1.4				
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0001	7.96	0				
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01				
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04				
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02				
	机械										
项目编码	030409005009	项目名称	控制电缆头			计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.43	13.46	0	16.4	59.43	13.46	0	16.4
小计								59.43	13.46	0	16.4
清单项目综合单价											89.29000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	7.131	1.3916	9.92				
		技工人工费		元	25.383	1.3625	34.58				
		高级技工人工费		元	10.813	1.3812	14.93				
	材料	塑料带 20mm×40mm		卷	0.02	0.71	0.01				
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.31	3.3	1.02				
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5	1.23				
		固定卡子 1.5×32		个	1.03	1.77	1.82				
		套管 KT2型		个	1.05	0.88	0.92				
		端子号牌		个	5	0.09	0.45				
		其他材料费		元	1.49	0.885	1.32				
	机械										
项目编码	030904006003	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ˙ 消防广播3W	只	1	26.12	18.16	0.65	7.86	26.12	18.16	0.65	7.86
小计								26.12	18.16	0.65	7.86
清单项目综合单价											52.79000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	3.758	1.3916	5.23				
		技工人工费		元	12.538	1.3625	17.08				
		高级技工人工费		元	2.76	1.3812	3.81				
	材料	白布		m2	0.02	4.82	0.1				
		木螺钉 M4×60		个	0.4	0.35	0.14				
		焊锡		kg	0.02	66.9	1.34				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	61.5	0.62				
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57	0.83				

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904006004	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 消防广播5W	台	1	22.77	25.81	0.65	6.26	22.77	25.81	0.65	6.26
小计								22.77	25.81	0.65	6.26
清单项目综合单价								55.49000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.256	1.3916	4.53		
	技工人工费	元	10.808	1.3625	14.73		
	高级技工人工费	元	2.544	1.3812	3.51		
材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
	木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
	合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
	其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030412001069	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	367.85	0	198.65	6.812	3.6785	0	1.9865
小计								6.812	3.6785	0	1.9865
清单项目综合单价								12.47700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
	高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	030412004039	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
小计								1.2812	3.3817	0	0.5081
清单项目综合单价								5.17100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
	技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
	高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
机械							

项目编码	030908001004	项目名称	状态监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32	台	1	506.4	592.25	82.02	142.92	506.4	592.25	82.02	142.92
小计								506.4	592.25	82.02	142.92
清单项目综合单价								1323.59000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	71.452	1.3916	99.43		
	技工人工费	元	242.371	1.3625	330.23		
	高级技工人工费	元	55.561	1.3812	76.74		
材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
	精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
	汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
	异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
	线卡子	个	8	1.77	14.16		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
	载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	427.63	21.38		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.55	33.31		

项目编码	030904008008	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.39	45.1	1.87	30.54	106.39	45.1	1.87	30.54
小计								106.39	45.1	1.87	30.54
清单项目综合单价								183.90000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030906002003	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	自动闭门器	台	1	108.6	113.69	0	28.87	108.6	113.69	0	28.87
小计								108.6	113.69	0	28.87

清单项目综合单价 251.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.692	1.3916	21.84		
		技工人工费	元	63.68	1.3625	86.76		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030906002004	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-1	门磁开关(窗磁开关)明装	套	1	60.71	22.13	0	17.17	60.71	22.13	0	17.17
小计								60.71	22.13	0	17.17

清单项目综合单价 100.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.657	1.3916	12.05		
		技工人工费	元	35.717	1.3625	48.66		
	材料	门磁开关	个	1	19.47	19.47		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030412001070	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	453.72	0	265.66	9.1821	4.5372	0	2.6566
小计								9.1821	4.5372	0	2.6566

清单项目综合单价 16.37590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
小计								1.2812	3.3817	0	0.5081

清单项目综合单价 5.17100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004040	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDUZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.32	225.39	0	41.78	1.1532	2.2539	0	0.4178
小计								1.1532	2.2539	0	0.4178

清单项目综合单价 3.82490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3916	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3625	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3812	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904007006	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）ˆ消防电源监控模块	个	1	106.39	171.07	1.87	36.84	106.39	171.07	1.87	36.84
小计								106.39	171.07	1.87	36.84

清单项目综合单价 316.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		

工程量清单综合单价分析表

材料	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	消防电源监控模块	个	1	163.8	163.8		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001071	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.21	453.72	0	265.66	9.1821	4.5372	0	2.6566
小计								9.1821	4.5372	0	2.6566

清单项目综合单价 16.37590000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.07618	1.3916	1.5		
	技工人工费	元	4.71569	1.3625	6.43		
	高级技工人工费	元	0.91182	1.3812	1.26		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412004041	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
小计								1.2812	3.3817	0	0.5081

清单项目综合单价 5.17100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
	技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
	高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
机械							

项目编码	030412004042	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 - WDUZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.32	225.39	0	41.78	1.1532	2.2539	0	0.4178
小计								1.1532	2.2539	0	0.4178

清单项目综合单价 3.82490000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.13517	1.3916	0.19		
	技工人工费	元	0.5922	1.3625	0.81		
	高级技工人工费	元	0.11452	1.3812	0.16		
材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030907002003	项目名称	电气火灾监控模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装 (单输出) - 电气火灾监控模块	个	1	106.39	97.8	1.87	33.17	106.39	97.8	1.87	33.17
小计								106.39	97.8	1.87	33.17

清单项目综合单价 239.23000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030907002004	项目名称	剩余电流传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-20	电流互感器安装 电流I(A) I≤2000 - 剩余电流传感器	台	1	164	172.95	15.34	46.2	164	172.95	15.34	46.2
小计								164	172.95	15.34	46.2

清单项目综合单价 398.49000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	30.329	1.3812	41.89		
	普工人工费	元	24.397	1.3916	33.95		
	技工人工费	元	64.708	1.3625	88.16		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	4.87	10.71		
	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	4.63	1.9		
	焊锡丝	kg	0.2	66.9	13.38		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.4	0.74		
	铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.66	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	61.5	2.46	
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33	
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36	
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.44	15.34	

项目编码	030907003003	项目名称	测温式监控探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）`箱体温度传感器	个	1	106.39	51.52	1.87	30.86	106.39	51.52	1.87	30.86
小计								106.39	51.52	1.87	30.86

清单项目综合单价					190.64000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030907003004	项目名称	测温式监控探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）`线缆温度传感器	个	1	106.39	51.52	1.87	30.86	106.39	51.52	1.87	30.86
小计								106.39	51.52	1.87	30.86

清单项目综合单价					190.64000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
	技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001072	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	367.85	0	198.65	6.812	3.6785	0	1.9865
小计								6.812	3.6785	0	1.9865

清单项目综合单价					12.47700000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
	高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	030412004043	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 `WDUZCN-RYJS-B1-2*1.5	100m单线	0.01	128.12	338.17	0	50.81	1.2812	3.3817	0	0.5081
小计								1.2812	3.3817	0	0.5081

清单项目综合单价					5.17100000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.15016	1.3916	0.21		
	技工人工费	元	0.65796	1.3625	0.9		
	高级技工人工费	元	0.12719	1.3812	0.18		
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
机械							

项目编码	031301001021	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
小计								5.401	0.091	0	1.434

清单项目综合单价					6.92600000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	031301001022	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.49	0.13	0	15.49	5.849	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.24	0	3.62	1.345	0.124	0	0.362
小计								7.194	0.137	0	1.911
清单项目综合单价								9.24200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3625	7.19		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001023	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	78.13	0.16	0	20.68	7.813	0.016	0	2.068
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.93	1.66	0	4.82	1.793	0.166	0	0.482
小计								9.606	0.182	0	2.55
清单项目综合单价								12.33800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3625	9.61		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	AB001006	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	345.1115	2.47	3.32	0	0.81	852.425405	1145.77018	0	279.540315
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	915.6262	1.98	2.02	0	0.62	1812.939876	1849.564924	0	567.688244
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	30.4758	1.98	2.02	0	0.62	60.342084	61.561116	0	18.894996
小计								2725.707365	3056.89622	0	866.123555
清单项目综合单价								6648.72714000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	435759.67	
2	措施项目	17963.05	
2.1	安全文明施工	9462.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7685.7	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1777.04	
2.2	其他措施项目费	8500.31	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	40835.04	
5	含税建安工程造价	494557.76	
合计		989115.52	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消火栓					241663.02	0
1-1	030901002003	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN65 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	350	104.78	36673	0
1-2	030901001010	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:卡箍连接 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	200	153.21	30642	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030901002004	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	350	220.34	77119	0
1-4	030901010003	室内消火栓	(1)名称:室内消火栓(乙型带灭火器箱组合式消防柜) (2)型号、规格:SG24E65Z-J (3)箱内配置:DN65消火栓一支、19mm口径全铜/铝合金水枪一支、消防软管卷盘、DN65水龙带一条、30m长软管一条,报警按钮一个 (4)安装方式:按设计要求明装、暗装或半暗装综合考虑 需包含墙面开洞及封堵恢复 (5)参照图集15S202/19 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	43	912.41	39233.63	0
1-5	030901010004	室内消火栓	(1)名称:试验消火栓 (2)安装方式:按设计要求明装、暗装或半暗装综合考虑 需包含墙面开洞及封堵恢复 (3)参照图集15S202/19 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	107.19	107.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030910001003	灭火器	(1)名称:手提式干粉灭火器 (2)型号、规格:MF/ABC5 5kg (3)配置组成:灭火器2具灭火器箱1个 (4)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	具	92	61.55	5662.6	0
1-7	031002001048	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	586.2	586.2	0
1-8	031002001049	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	939.45	939.45	0
1-9	031002001050	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	1667.6	1667.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001051	金属阀门	(1)名称:对夹式蝶阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	9	1201.22	10810.98	0
1-11	031002001052	金属阀门	(1)名称:对夹式蝶阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	17	724.11	12309.87	0
1-12	031002001053	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN20，ZSFP20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:截止阀1个 (5)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	78.2	78.2	0
1-13	031002001054	金属阀门	(1)名称:压力表 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	145.3	145.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031301005018	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:管道支吊架制安 (2)材质:型钢 (3)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	800	32.11	25688	0
2		喷淋					141573.39	0
2-1	030901001011	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN25 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	473.27	55.4	26219.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030901001012	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN32 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	256.7	64.71	16611.06	0
2-3	030901001013	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN40 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	73.44	77.16	5666.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030901001014	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN50 (4)连接方式:螺纹连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	99.85	89.15	8901.63	0
2-5	030901001015	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN65 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	31.73	102.33	3246.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030901001016	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN80 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	77.81	124.81	9711.47	0
2-7	030901001017	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	48.34	159.21	7696.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030901001018	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN125 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	7.69	201.27	1547.77	0
2-9	030901001019	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌加厚钢管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)管道刷油：管道除轻锈，刷红色油漆两道 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)含地下室增加费	m	75.84	231.34	17544.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:地上 2.材质、型号、规格:直立型喷头 K=80 68℃ 3.连接形式:螺纹连接 DN15 4.装饰盘设计要求:无吊顶 5.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 6.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	323	36.38	11750.74	0
2-11	031002001055	金属阀门	(1)名称:信号闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	1413.93	2827.86	0
2-12	030901006004	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:马鞍式 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	277.46	554.92	0
2-13	030901007002	减压孔板	(1)名称:不锈钢减压孔板 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	353.75	707.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	030901008002	末端试水装置	(1)名称:末端试水装置 (2)型号、规格:DN25 (3)组装形式:阀门,压力表,接头等 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	2	303.25	606.5	0
2-15	030814005002	钢制排水漏斗	(1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)附项:包含但不限于配套法兰等 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	196.26	392.52	0
2-16	031001008029	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:承插粘接 (4)附项:含管件、色环、标识、文字，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	10	73.29	732.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	031001008030	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)型号、规格:DN75 (3)连接方式:承插粘接 (4)附项:含管件、色环、标识、文字，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3	51.1	153.3	0
2-18	031002001056	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN20，ZSFP20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:截止阀1个 (5)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	78.2	78.2	0
2-19	031301005019	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:管道支吊架制安 (2)材质:型钢 (3)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	800	32.11	25688	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:湿式自动喷水灭火系统 2.调试内容:系统联动调试、报警阀调试、水流指示器调试、末端试水装置调试 3.设计参数:Q=40L/s 中危险级II级 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	点	2	467.63	935.26	0
3		套管					9521.63	0
3-1	031301003054	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN100 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	39	130.21	5078.19	0
3-2	031301003055	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)穿管管径:DN150 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	225.26	901.04	0
3-3	031301003056	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)穿管管径:DN100 (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	9	393.6	3542.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		气体灭火					43001.63	0
4-1	030902010006	无管网气体灭火装置	(1)名称:柜式七氟丙烷自动灭火装置GQQ120/2.5 (2)药剂重装量:94kg/瓶 (3)包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	4	7913.46	31653.84	0
4-2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:泄压口(含泄压装置) (2)洞口尺寸:500mm*400mm (3)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	829.37	829.37	0
4-3	030902010007	无管网气体灭火装置	(1)名称:悬挂式超细干粉灭火装置 (2)型号、规格:8KG (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	2	325.31	650.62	0
4-4	030902010008	无管网气体灭火装置	(1)名称:悬挂式超细干粉灭火装置 (2)型号、规格:3KG (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	12	143.9	1726.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030909002001	气体灭火系统装置调试	(1)气体灭火系统调试 (2)试验容器规格:综合考虑 (3)按每套预制式灭火装置为1点计取 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	点	4	2035.25	8141	0
合计							435759.67	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					17963.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9462.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7685.7
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1777.04
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	8500.31
1-9-1	AB001007	脚手架费		100元	1	8500.31	8500.31
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							17963.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	40835.04
合计					40835.04

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	327.22	362.8	5.43	105.11	32.722	36.28	0.543	10.511
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.334286	0	53.36	0	2.67	0	17.83586	0	0.89254362
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.023863	56.46	1.92	0	15.04	1.34730498	0.04581696	0	0.35889952
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.023863	32.99	9.15	0	9.18	0.78724037	0.21834645	0	0.21906234
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.023863	32.99	7.85	0	9.12	0.78724037	0.18732455	0	0.21763056
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.71	36.96	0	31.41	1.1171	0.3696	0	0.3141
小计								36.76088572	54.93858892	0.543	12.51323604
清单项目综合单价											104.75571068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.695919	1.3916	7.93		
		技工人工费	元	17.204665	1.3625	23.44		
		高级技工人工费	元	3.904421	1.3812	5.39		
	材料	钢丝刷	把	0.004773	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035794	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.057987	6.51	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.005298	5.31	0.03		
		沟槽管件 DN65	个	0.334286	53.36	17.84		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.708931	0.885	0.63		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.74	0.28		

项目编码	030901001010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	416.35	559.14	11.94	138.99	41.635	55.914	1.194	13.899
18270625	沟槽管件 DN100	个	0.335	0	92.39	0	4.62	0	30.95065	0	1.5477
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.035795	56.46	1.92	0	15.04	2.0209857	0.0687264	0	0.5383568
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.035795	32.99	9.15	0	9.18	1.18087705	0.32752425	0	0.3285981
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.035795	32.99	7.85	0	9.12	1.18087705	0.28099075	0	0.3264504
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.71	36.96	0	31.41	1.1171	0.3696	0	0.3141
小计								47.1348398	87.9114914	1.194	16.9542053
清单项目综合单价											153.19453650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.420061	1.3916	10.33		
		技工人工费	元	21.968247	1.3625	29.93		
		高级技工人工费	元	4.978507	1.3812	6.88		
	材料	钢丝刷	把	0.007159	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.053693	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086982	6.51	0.57		
		溶剂汽油	kg	0.007946	5.31	0.04		
		沟槽管件 DN100	个	0.335	92.39	30.95		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	1.349898	0.885	1.19		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	509.3	969.26	21.96	184.8	50.93	96.926	2.196	18.48
18270615	沟槽管件 DN150	个	0.334286	0	113.63	0	5.68	0	37.9849161	0	1.89874448
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.051812	56.46	1.92	0	15.04	2.92530552	0.09947904	0	0.77925248
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.051812	32.99	9.15	0	9.18	1.70927788	0.4740798	0	0.47563416
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.051812	32.99	7.85	0	9.12	1.70927788	0.4067242	0	0.47252544
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	141.08	101.64	0	42.42	1.4108	1.0164	0	0.4242
小计								58.68466128	136.9076012	2.196	22.53035656
清单项目综合单价											220.31861906

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.393235	1.3916	13.07		
		技工人工费	元	27.231596	1.3625	37.1		
		高级技工人工费	元	6.160437	1.3812	8.51		
	材料	钢丝刷	把	0.010362	2.45	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.077717	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.125902	6.51	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.011502	5.31	0.06		
		沟槽管件 DN150	个	0.334286	113.63	37.98		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	4.713906	0.885	4.17		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43		

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 室内消火栓（乙型带灭火器箱组合式消防柜）	套	1	171.03	662.16	0.8	78.42	171.03	662.16	0.8	78.42
小计								171.03	662.16	0.8	78.42
清单项目综合单价											912.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3916	33.62		
		技工人工费	元	81.934	1.3625	111.64		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3812	25.77		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		

工程量清单综合单价分析表

材料	普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.351	0.5		
	木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
	其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	43.05	0.56		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.16	0.24		

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65	套	1	38.33	55.11	0.8	12.95	38.33	55.11	0.8	12.95
小计								38.33	55.11	0.8	12.95
清单项目综合单价								107.19000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.382	1.3916	7.49		
	技工人工费	元	18.333	1.3625	24.98		
	高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86		
材料	密封带	m	1.68	2.65	4.45		
	砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
	消火栓(单栓)	套	1	50.04	50.04		
机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	43.05	0.56		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.16	0.24		

项目编码	030910001003	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式干粉灭火器	具	1	2.53	55.57	0	3.45	2.53	55.57	0	3.45
小计								2.53	55.57	0	3.45
清单项目综合单价								61.55000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
机械							

项目编码	031002001048	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ	个	1	125.73	366.75	39.31	54.41	125.73	366.75	39.31	54.41
小计								125.73	366.75	39.31	54.41
清单项目综合单价								586.20000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.769	1.3916	24.73		
	技工人工费	元	60.16	1.3625	81.97		
	高级技工人工费	元	13.779	1.3812	19.03		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
	乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
	其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.93	39.31		

项目编码	031002001049	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ	个	1	178.66	632.44	46.15	82.2	178.66	632.44	46.15	82.2
小计								178.66	632.44	46.15	82.2
清单项目综合单价								939.45000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
	技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
	高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001050	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ	个	1	270.44	1210.14	51.28	135.74	270.44	1210.14	51.28	135.74
小计								270.44	1210.14	51.28	135.74
清单项目综合单价								1667.60000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
	技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
	高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	031002001051	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ 对夹式蝶阀 DN150	个	1	270.44	765.97	51.28	113.53	270.44	765.97	51.28	113.53
小计								270.44	765.97	51.28	113.53
清单项目综合单价								1201.22000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		对夹式蝶阀 DN150	个	1	573.53	573.53		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	031002001052	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 对夹式蝶阀 DN100	个	1	178.66	427.36	46.15	71.94	178.66	427.36	46.15	71.94
小计								178.66	427.36	46.15	71.94
清单项目综合单价								724.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3916	35.17		
		技工人工费	元	85.543	1.3625	116.55		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3812	26.94		
	材料	对夹式蝶阀 DN100	个	1	314.39	314.39		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.93	46.15		

项目编码	031002001053	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˜	个	1	27.42	41.46	0	9.32	27.42	41.46	0	9.32
小计								27.42	41.46	0	9.32
清单项目综合单价								78.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.162	1.3625	17.93		
		普工人工费	元	3.874	1.3916	5.39		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3812	4.1		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	3.38	2.2		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.09	0.1		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.05	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001054	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	63.44	63.15	0.71	18	63.44	63.15	0.71	18
小计								63.44	63.15	0.71	18
清单项目综合单价								145.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.3916	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3625	52.52		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3812	8.49		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	031301005018	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.01	777.69	413.75	588.26	268.51	7.7769	4.1375	5.8826	2.6851
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.01	418.86	99.88	241.5	133.09	4.1886	0.9988	2.415	1.3309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
小计								13.6161	5.4172	8.5592	4.4855
清单项目综合单价								32.07800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.377	1.3625	8.69		
		普工人工费	元	2.23169	1.3916	3.11		
		高级技工人工费	元	1.31896	1.3812	1.82		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.3	3.47		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		电	kW·h	0.02684	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00482	10.62	0.05		
		氧气	m3	0.0282	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14		
		其他材料费	元	0.13015	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1308.48	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00958	224.91	2.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00225	219.59	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00784	20.55	0.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03295	166.55	5.49		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 热浸镀锌加厚钢管 DN25 δ=4.0mm	10m	0.1	278.74	173.5	6.28	82.88	27.874	17.35	0.628	8.288
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.010677	32.99	17.98	0	9.63	0.35223423	0.19197246	0	0.10281951
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.010677	32.99	15.91	0	9.52	0.35223423	0.16987107	0	0.10164504
小计								28.57846846	17.71184353	0.628	8.49246455
清单项目综合单价											55.41077654

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.59904	1.3625	18.53		
		普工人工费	元	4.154169	1.3916	5.78		
		高级技工人工费	元	3.08988	1.3812	4.27		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029575	11.83	0.35		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.002242	5.31	0.01		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.05	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.16	0.12		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 热浸镀锌加厚钢管 DN32 δ=4.0mm	10m	0.1	289.62	241.57	10.64	89.48	28.962	24.157	1.064	8.948
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.013187	32.99	17.98	0	9.63	0.43503913	0.23710226	0	0.12699081
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.013187	32.99	15.91	0	9.52	0.43503913	0.20980517	0	0.12554024
小计								29.83207826	24.60390743	1.064	9.20053105
清单项目综合单价											64.70051674

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.175006	1.3625	19.31		
		普工人工费	元	4.356635	1.3916	6.06		
		高级技工人工费	元	3.225908	1.3812	4.46		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036527	11.83	0.43		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.002769	5.31	0.01		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.05	0.93		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.16	0.13		

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 热浸镀锌加厚钢管 DN40 δ=4.5mm	10m	0.1	329.13	305.73	15.26	103.48	32.913	30.573	1.526	10.348
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.015074	32.99	17.98	0	9.63	0.49729126	0.27103052	0	0.14516262
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.015074	32.99	15.91	0	9.52	0.49729126	0.23982734	0	0.14350448
小计								33.90758252	31.08385786	1.526	10.6366671
清单项目综合单价											77.15410748

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.115038	1.3625	21.96		
		普工人工费	元	4.959606	1.3916	6.9		
		高级技工人工费	元	3.65562	1.3812	5.05		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.041754	11.83	0.49		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.003165	5.31	0.02		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.05	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.16	0.23		

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 热浸镀锌加厚钢管 DN50 δ=4.5mm	10m	0.1	343.23	399.69	14.3	111.83	34.323	39.969	1.43	11.183
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.018839	32.99	17.98	0	9.63	0.62149861	0.33872522	0	0.18141957
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.018839	32.99	15.91	0	9.52	0.62149861	0.29972849	0	0.17934728
小计								35.56599722	40.60745371	1.43	11.54376685
清单项目综合单价											89.14721778

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	16.861986	1.3625	22.97		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.238856	1.3916	7.29		
		高级技工人工费	元	3.838412	1.3812	5.3		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.052182	11.83	0.62		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.003956	5.31	0.02		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.05	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.16	0.18		

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN65 δ=4.5mm	10m	0.1	327.22	362.8	5.43	105.11	32.722	36.28	0.543	10.511
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.346676	0	53.36	0	2.67	0	18.4968315	0	0.92562492
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.023858	32.99	17.98	0	9.63	0.78707542	0.42896684	0	0.22975254
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.023858	32.99	15.91	0	9.52	0.78707542	0.37958078	0	0.22712816
小计								34.29615084	55.58717898	0.543	11.89350562

清单项目综合单价								102.31983544
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.227409	1.3625	22.11		
		普工人工费	元	5.119181	1.3916	7.12		
		高级技工人工费	元	3.664968	1.3812	5.06		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.066085	11.83	0.78		
		沟槽管件 DN65	个	0.346675	53.36	18.5		
		溶剂汽油	kg	0.00501	5.31	0.03		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.74	0.28		

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN80 δ=5.0mm	10m	0.1	349.99	501.16	6.1	118.11	34.999	50.116	0.61	11.811
18270630	沟槽管件 DN80	个	0.334148	0	68.23	0	3.41	0	22.7989184	0	1.13944468
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.027915	32.99	17.98	0	9.63	0.92091585	0.5019117	0	0.26882145
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.027915	32.99	15.91	0	9.52	0.92091585	0.44412765	0	0.2657508
小计								36.8408317	73.86095739	0.61	13.48501693

清单项目综合单价								124.79680602
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.403515	1.3625	23.71		
		普工人工费	元	5.530067	1.3916	7.7		
		高级技工人工费	元	3.933052	1.3812	5.43		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.077322	11.83	0.91		
		溶剂汽油	kg	0.005862	5.31	0.03		
		沟槽管件 DN80	个	0.334147	68.23	22.8		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.784	0.885	0.69		
	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.74	0.28		

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN100 δ=5.0mm	10m	0.1	416.35	656.24	11.94	143.84	41.635	65.624	1.194	14.384
18270625	沟槽管件 DN100	个	0.330989	0	92.39	0	4.62	0	30.5800571	0	1.52916918
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.035892	32.99	17.98	0	9.63	1.18407708	0.64533816	0	0.34563996
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.035892	32.99	15.91	0	9.52	1.18407708	0.57104172	0	0.34169184
小计								44.00315416	97.42045359	1.194	16.60050098

清单项目综合单价								159.21810873
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.771937	1.3625	28.3		
		普工人工费	元	6.635985	1.3916	9.23		
		高级技工人工费	元	4.68116	1.3812	6.47		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.09942	11.83	1.18		
		溶剂汽油	kg	0.007537	5.31	0.04		
		沟槽管件 DN100	个	0.330989	92.39	30.58		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.332	0.885	1.18		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.74	0.31		

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN125 δ=5.5mm	10m	0.1	456.79	896.41	17.19	166.93	45.679	89.641	1.719	16.693
18270620	沟槽管件 DN125	个	0.390118	0	103.27	0	5.16	0	40.2874838	0	2.01300888
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.043954	32.99	17.98	0	9.63	1.45004246	0.79029292	0	0.42327702
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.043954	32.99	15.91	0	9.52	1.45004246	0.69930814	0	0.41844208
小计								48.57908492	131.4180869	1.719	19.54772798

清单项目综合单价								201.26389982
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.368772	1.3916	10.25		
		技工人工费	元	22.903436	1.3625	31.21		
		高级技工人工费	元	5.153453	1.3812	7.12		
	材料	热浸镀锌加厚钢管 DN125 δ=5.5mm	m	1.02	84.5	86.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.12175	11.83	1.44		
		溶剂汽油	kg	0.00923	5.31	0.05		
		沟槽管件 DN125	个	0.390117	103.27	40.29		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.157	0.885	2.79		
	机械	其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	30.74	0.37		

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜ 热浸镀锌加厚钢管 DN150 δ=6.0mm	10m	0.1	509.3	1134.09	21.96	193.05	50.93	113.409	2.196	19.305
18270615	沟槽管件 DN150	个	0.329642	0	113.63	0	5.68	0	37.4372204 6	0	1.87236656
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.051846	32.99	17.98	0	9.63	1.71039954	0.93219108	0	0.49927698
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.051846	32.99	15.91	0	9.52	1.71039954	0.82486986	0	0.49357392
小计								54.35079908	152.6232814	2.196	22.17021746
清单项目综合单价											231.34029794

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	25.59557	1.3625	34.87		
	普工人工费	元	8.28541	1.3916	11.53		
	高级技工人工费	元	5.752873	1.3812	7.95		
材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.143613	11.83	1.7		
	热浸镀锌加厚钢管 DN150 δ=6.0mm	m	1.02	106.35	108.48		
	溶剂汽油	kg	0.010888	5.31	0.06		
	沟槽管件 DN150	个	0.329641	113.63	37.46		
	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
	水	m3	0.025	4.62	0.12		
	其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.74	0.43		

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˜ 消防喷头	10个	0.1	167.69	139.74	4.73	51.7	16.769	13.974	0.473	5.17
小计								16.769	13.974	0.473	5.17
清单项目综合单价											36.38600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	8.0214	1.3625	10.93		
	普工人工费	元	2.3653	1.3916	3.29		
	高级技工人工费	元	1.8445	1.3812	2.55		
材料	消防喷头	个	1.01	9.71	9.81		
	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
	密封带	m	0.642	2.65	1.7		
	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
	机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
	工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
	镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	43.05	0.31		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.16	0.16		

项目编码	031002001055	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜	个	1	270.44	968.55	51.28	123.66	270.44	968.55	51.28	123.66
小计								270.44	968.55	51.28	123.66
清单项目综合单价											1413.93000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
	高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-58	水灭火系统水流指示器安装(马鞍型连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150	个	1	85.47	158.81	2.45	30.73	85.47	158.81	2.45	30.73
小计								85.47	158.81	2.45	30.73
清单项目综合单价											277.46000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	41.521	1.3625	56.57		
	普工人工费	元	12.136	1.3916	16.89		
	高级技工人工费	元	8.692	1.3812	12.01		
材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.071	3.78	0.27		
	其他材料费	元	2.15	0.885	1.9		
机械	开孔机 孔径Dt(mm) Dt=200	台班	0.015	163.49	2.45		

项目编码	030901007002	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65换	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜	个	1	54.26	230	40.72	28.77	54.26	230	40.72	28.77

工程量清单综合单价分析表

小计					54.26	230	40.72	28.77
清单项目综合单价								353.75000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.006	1.3625	35.43		
		普工人工费	元	7.634	1.3916	10.62		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3812	8.21		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		电	kW·h	0.215	0.65	0.14		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.35	10.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	170.93	29.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.16	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	23.79	0.4		
项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置		计量单位	组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	110.02	153.14	3.1	36.99	110.02	153.14	3.1	36.99
小计								110.02	153.14	3.1	36.99

清单项目综合单价								303.25000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.645	1.3625	71.73		
		普工人工费	元	15.518	1.3916	21.59		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3812	16.7		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.54	1.96		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	43.05	2.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	27.16	0.65		
项目编码	030814005002	项目名称	钢制排水漏斗		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-64	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	个	1	93.91	40.13	33	29.22	93.91	40.13	33	29.22
小计								93.91	40.13	33	29.22

清单项目综合单价								196.26000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	45.278	1.3625	61.69		
		普工人工费	元	13.894	1.3916	19.33		
		高级技工人工费	元	9.33	1.3812	12.89		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	7.05	3.224	22.73		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.35	7.42	2.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.14	3.78	0.53		
		氧气	m3	0.49	6.19	3.03		
		乙炔气	kg	0.16	14.64	2.34		
		无缝钢管 D108×4.5	m	0.15	56.5	8.48		
		其他材料费	元	0.477	0.885	0.42		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.79	0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.191	166.55	31.81		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.75	0.74		
项目编码	031001008029	项目名称	塑料管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110	10m	0.1	315.52	318.02	0	99.39	31.552	31.802	0	9.939
小计								31.552	31.802	0	9.939

清单项目综合单价								73.29300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.1033	1.3625	20.58		
		普工人工费	元	4.4552	1.3916	6.2		
		高级技工人工费	元	3.4561	1.3812	4.77		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.873	0.885	0.77		
	机械							
项目编码	031001008030	项目名称	塑料管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	280.65	148.58	0	81.69	28.065	14.858	0	8.169
小计								28.065	14.858	0	8.169

清单项目综合单价								51.09200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.442	1.3625	18.31		
		普工人工费	元	3.9547	1.3916	5.5		
		高级技工人工费	元	3.0751	1.3812	4.25		
	材料	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	7.19	7.23		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56		
	机械							
项目编码	031002001056	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	27.42	41.46	0	9.32	27.42	41.46	0	9.32
小计								27.42	41.46	0	9.32
清单项目综合单价								78.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.162	1.3625	17.93		
		普工人工费	元	3.874	1.3916	5.39		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3812	4.1		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	3.38	2.2		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.09	0.1		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.05	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031301005019	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	777.69	413.75	588.26	268.51	7.7769	4.1375	5.8826	2.6851
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.01	418.86	99.88	241.5	133.09	4.1886	0.9988	2.415	1.3309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.54	8.16	0.2787	0.0644	0.0654	0.0816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.54	7.86	0.2691	0.0548	0.0654	0.0786
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
小计								13.6161	5.4172	8.5592	4.4855
清单项目综合单价								32.07800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.377	1.3625	8.69		
		普工人工费	元	2.23169	1.3916	3.11		
		高级技工人工费	元	1.31896	1.3812	1.82		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.3	3.47		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		电	kW·h	0.02684	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00482	10.62	0.05		
		氧气	m3	0.0282	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14		
		其他材料费	元	0.13015	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1308.48	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00958	224.91	2.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00225	219.59	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00784	20.55	0.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03295	166.55	5.49		

项目编码	030909001003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.75	7.43	126.12	77.33	256.75	7.43	126.12	77.33
小计								256.75	7.43	126.12	77.33
清单项目综合单价								467.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	55.584	1.3625	75.73		
		普工人工费	元	12.698	1.3916	17.67		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3812	163.35		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		电	kW·h	5	0.65	3.25		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	031301003054	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.2	53.83	2.44	17.74	56.2	53.83	2.44	17.74
小计								56.2	53.83	2.44	17.74
清单项目综合单价								130.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3625	37.14		
		普工人工费	元	8.01	1.3916	11.15		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3812	7.91		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.O42.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003055	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.65	96.1	3.16	30.35	95.65	96.1	3.16	30.35
小计								95.65	96.1	3.16	30.35

清单项目综合单价								225.26000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	46.376	1.3625	63.19			
	普工人工费	元	13.644	1.3916	18.99			
	高级技工人工费	元	9.753	1.3812	13.47			
材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6			
	钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19			
	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28			
	砂子	kg	2.399	0.78	1.87			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33			
	油麻	kg	3.152	11.5	36.25			
	汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09			
	氧气	m3	0.324	6.19	2.01			
	乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58			
	密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2			
	无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84			
	其他材料费	元	1.97	0.885	1.74			
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.55	3.16			

项目编码	031301003056	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.11	99.37	47.68	33.28	94.11	99.37	47.68	33.28
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
小计								174.01	116.63	47.68	55.28

清单项目综合单价								393.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05			
	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66			
	高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31			
材料	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43			
	石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86			
	刚性防水套管 DN100	个	1	0	0			
	扁钢 ＜59	kg	1.25	3.98	4.98			
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26			
	钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42			
	油麻	kg	1.089	11.5	12.52			
	电	kW·h	0.046	0.65	0.03			
	汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21			
	氧气	m3	1.875	6.19	11.61			
	乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15			
	密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11			
	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35			
	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67			
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88			
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8			

项目编码	030902010006	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90＜V≤150 ˆ 预制式七氟丙烷灭火装置 GQQ120/2.5	套	1	1417.33	1310.99	5.5	376.24	1417.33	1310.99	5.5	376.24
14195625	七氟丙烷气体药剂	kg	94	0	48.67	0	2.43	0	4574.98	0	228.42
小计								1417.33	5885.97	5.5	604.66

清单项目综合单价								7913.46000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	202.723	1.3916	282.11			
	技工人工费	元	688.091	1.3625	937.52			
	高级技工人工费	元	143.138	1.3812	197.7			
材料	铝牌	个	1	0.71	0.71			
	膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11			
	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61			
	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04			
	其他材料费	元	0.59	0.885	0.52			
机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5			

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˆ 泄压口（含泄压装置）500mm*400mm	个	1	23.26	755.14	6.59	44.38	23.26	755.14	6.59	44.38
小计								23.26	755.14	6.59	44.38

清单项目综合单价								829.37000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	7.507	1.3916	10.45			
	技工人工费	元	9.404	1.3625	12.81			
材料	扁钢 ＜60	kg	0.61	3.98	2.43			
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48			
	其他材料费	元	0.022	0.885	0.02			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59			

项目编码	030902010007	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˆ 8Kg悬挂式超细干粉灭火装置	具	1	2.53	321.94	0	0.84	2.53	321.94	0	0.84
小计								2.53	321.94	0	0.84

清单项目综合单价								325.31000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52			
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71			
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	3.8	0.885	3.36			
	机械									

项目编码	030902010008	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˜ 3Kg悬挂式超细干粉灭火装置	具	1	2.53	140.53	0	0.84	2.53	140.53	0	0.84
小计								2.53	140.53	0	0.84
清单项目综合单价								143.90000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.377	1.3916	0.52		
	技工人工费	元	1.256	1.3625	1.71		
	高级技工人工费	元	0.216	1.3812	0.3		
材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
机械							

项目编码	030909002001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试试验容器规格V(L) 90<V≤155	点	1	957.44	785.19	0	292.62	957.44	785.19	0	292.62
小计								957.44	785.19	0	292.62
清单项目综合单价								2035.25000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	135.146	1.3916	188.07		
	技工人工费	元	458.26	1.3625	624.38		
	高级技工人工费	元	104.973	1.3812	144.99		
材料	试验容器 155L	个	0.025	12031.86	300.8		
	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
	高纯氮气 40L	瓶	3	106.19	318.57		
	锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
	大膜片	片	1	35.4	35.4		
	小膜片	片	1	57.52	57.52		
机械							

项目编码	AB001007	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	314.0751	2.47	3.32	0	0.81	775.765497	1042.729332	0	254.400831
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	973.8503	2.47	3.32	0	0.81	2405.410241	3233.182996	0	788.818743
小计								3181.175738	4275.912328	0	1043.219574
清单项目综合单价								8500.30764000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	388235.53	
2	措施项目	12740.06	
2.1	安全文明施工	8479.49	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6909.51	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1569.98	
2.2	其他措施项目费	4260.57	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	36087.8	
5	含税建安工程造价	437063.39	
合计		874126.78	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		固定式挡烟垂壁					13715.8	0
1-1	011303003003	固定式挡烟垂壁	(1)名称:固定式挡烟垂壁 (2)材料:防火玻璃 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	70	195.94	13715.8	0
2		地上通风					374519.73	0
2-1	030108001045	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:EAF-01-2F-01-1 3.规格:风量3000m³/h 全压400Pa 转速1100r/min 功率0.75kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 柜式离心 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(食堂后勤) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	3952.85	3952.85	0
2-2	030108001046	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:EAF-01-2F-01-1 3.规格:风量5800m³/h 全压400Pa 转速1100r/min 功率1.5kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 柜式离心 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(食堂) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	4386.84	4386.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030108001047	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:EAF-01-1F-01-5 3.规格:风量2450m³/h 全压400Pa 转速1100r/min 功率0.75kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 柜式离心 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(食堂) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	3067.9	3067.9	0
2-4	030108001048	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:FAF-01-1F-01-1 3.规格:风量9600m³/h 全压450Pa 转速900r/min 功率2.2kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 柜式离心 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(变配电房) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	5967.05	5967.05	0
2-5	030108001049	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:EAF-01-1F-01-1 3.规格:风量11900m³/h 全压450Pa 转速1000r/min 功率3kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 柜式离心 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(变配电房) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	6353.77	6353.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030108001050	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:EAF-01-1F-01-6 3.规格:风量3900m³/h 全压400Pa 转速1100r/min 功率0.75kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 柜式离心 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(食堂后勤) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	3421.88	3421.88	0
2-7	030108001051	柜式离心风机	1.名称:柜式离心风机 2.型号:EAF-01-1F-01-4 3.规格:风量2450m³/h 全压400Pa 转速1100r/min 功率0.75kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 柜式离心 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(食堂) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	3067.9	3067.9	0
2-8	030108001052	柜式离心风机	1.名称:排油烟补风风机 2.规格:风量8900m³/h 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 4.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	1	8621.92	8621.92	0
2-9	030108001053	柜式离心风机	1.名称:排油烟补风风机 2.规格:风量29500m³/h 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 4.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	2	25110.96	50221.92	0
2-10	030108001054	柜式离心风机	1.名称:平时排风机 2.规格:风量900m³/h 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装 4.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	2	1165.24	2330.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030108001055	静音型管道风机	1.名称:静音型管道风机 2.型号:EAF-01-1F-01-2、3 3.规格:风量1200m³/h 全压300Pa 功率0.75kW 4.材质:碳钢机壳 镀锌钢板叶轮 5.类型:皮带传动 管道式静音型 6.质量:按设备出厂质量 7.减振底座形式、数量:弹簧减振器1套 吊装安装(主食库) 8.单机试运转要求:按GB50275及设计要求	台	2	2087.86	4175.72	0
2-12	030405015001	天花式排气扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:风量350m³/h 全压50Pa 功率0.018kW(220V) 3.安装方式:天花内安装	台	1	445.09	445.09	0
2-13	030405015002	天花式排气扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:风量80m³/h 全压50Pa 功率0.015kW(220V) 3.安装方式:天花内安装	台	232	338.89	78622.48	0
2-14	030703019005	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	7	651.04	4557.28	0
2-15	031301003057	套管	(1)名称、类型:镀锌钢板套管制作安装 公称直径(mm以内) 200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	51	301.41	15371.91	0
2-16	030703001049	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀200*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	232.45	232.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030703001050	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀320*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	244.51	244.51	0
2-18	030703001051	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀320*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	252.56	252.56	0
2-19	030703001052	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀400*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	282.59	282.59	0
2-20	030703001053	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	549.26	549.26	0
2-21	030703001054	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀1300*650 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	806.26	806.26	0
2-22	030703001055	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀1000*1000 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	881.73	881.73	0
2-23	030703001056	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀800*800 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	706.45	706.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030703001057	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	466.44	466.44	0
2-25	030703001058	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀763*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	490.39	490.39	0
2-26	030703001059	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀600*600 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	517.08	517.08	0
2-27	030703001060	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀500*500 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	463.52	463.52	0
2-28	030703001061	碳钢阀门	(1)名称:带阻火器的呼吸阀DN50 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	242.83	242.83	0
2-29	030703001062	碳钢阀门	(1)名称:止回阀320*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	124.73	124.73	0
2-30	030703001063	碳钢阀门	(1)名称:止回阀400*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	164.72	164.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	030703001064	碳钢阀门	(1)名称：单叶调节阀 250*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	115.53	346.59	0
2-32	030703001065	碳钢阀门	(1)名称：单叶调节阀 320*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	132.62	530.48	0
2-33	030703001066	碳钢阀门	(1)名称：单叶调节阀 400*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	124.58	373.74	0
2-34	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层下排风百叶风口(带调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	173.91	173.91	0
2-35	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	173.91	173.91	0
2-36	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:400*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	297.71	297.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:600*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	325.83	325.83	0
2-38	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	11	80.63	886.93	0
2-39	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	5	96.06	480.3	0
2-40	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	233.3	233.3	0
2-41	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:1400*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	569.91	569.91	0
2-42	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:250*250 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	104.74	837.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:200*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	84.09	84.09	0
2-44	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:250*120 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	232	78.89	18302.48	0
2-45	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	110.17	110.17	0
2-46	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:400*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	193.14	193.14	0
2-47	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	337.24	337.24	0
2-48	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:800*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	518.45	518.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-49	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1000*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	393.34	393.34	0
2-50	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1100*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	414.19	414.19	0
2-51	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1000*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	497.6	497.6	0
2-52	030703011044	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1600*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	458.38	458.38	0
2-53	030703011045	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1500*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	599.12	599.12	0
2-54	030703011046	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1200*1000 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	836.87	836.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-55	030703011047	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:2500*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	1350.1	1350.1	0
2-56	030703011048	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:2800*1600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	2757.73	2757.73	0
2-57	030703011049	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:3000*1200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	2299	2299	0
2-58	030703011050	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:400*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	351.1	351.1	0
2-59	030703011051	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	495.2	495.2	0
2-60	030703011052	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:800*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	676.41	676.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-61	030703011053	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1000*1000 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	887.41	887.41	0
2-62	030703011054	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:2000*1500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	1973.98	1973.98	0
2-63	030703019006	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	10	651.04	6510.4	0
2-64	030702001029	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长320以下 (4)板材厚度:0.5 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	203.85	81540	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-65	030702001030	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	166.79	8339.5	0
2-66	030702001031	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长630以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	20	145.65	2913	0
2-67	030702001032	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	60	145.65	8739	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-68	030702001033	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1250以下 (4)板材厚度:1.0 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	171.85	5155.5	0
2-69	030702001034	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1500以下 (4)板材厚度:1.2 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	35	165.91	5806.85	0
2-70	031301005020	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	200	24.55	4910	0
2-71	031201003006	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆(面漆) (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	1000	3.18	3180	0
2-72	030704001004	通风工程检测、调试	(1)名称:通风、空调系统检测、调试 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，满足施工规范要求 (3)含地下室增加费	系统	1	7668.44	7668.44	0
合计							388235.53	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12740.06
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8479.49
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6909.51
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1569.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4260.57
1-9-1	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4260.57	4260.57
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12740.06

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	36087.8
合计					36087.8

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011303003003	项目名称	固定式挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-79换	固定式挡烟垂壁安装 ~ 防火玻璃挡烟垂壁	100m2	0.01	725.05	17787.5	0	1081.24	7.2505	177.875	0	10.8124
小计								7.2505	177.875	0	10.8124
清单项目综合单价								195.93790000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.299	1.3916	1.81		
	技工人工费	元	3.251	1.3625	4.43		
	高级技工人工费	元	0.734	1.3812	1.01		
材料	防火玻璃挡烟垂壁	m2	1	176.99	176.99		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.885	1	0.89		
机械							

项目编码	030108001045	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-01-2F-01-1	台	1	109.78	3564.79	0	30.3	109.78	3564.79	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								158.78	3741.95	0	52.1
清单项目综合单价								3952.83000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
	技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
	高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
	其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
机械							

项目编码	030108001046	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000 ~ 柜式离心风机EAF-01-2F-01-1	台	1	438.69	3581.98	0	118.2	438.69	3581.98	0	118.2
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								487.69	3759.14	0	140
清单项目综合单价								4386.83000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.663	1.3916	187.4		
	技工人工费	元	168.742	1.3625	229.91		
	高级技工人工费	元	50.92	1.3812	70.33		
材料	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
	其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械							

项目编码	030108001047	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-01-1F-01-5	台	1	109.78	2679.84	0	30.3	109.78	2679.84	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								158.78	2857	0	52.1
清单项目综合单价								3067.88000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
	技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
	高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
	其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
机械							

项目编码	030108001048	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ~ 柜式离心风机EAF-01-1F-01-1	台	1	957.25	4474.27	29.65	257.9	957.25	4474.27	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								1006.25	4651.43	29.65	279.7
清单项目综合单价								5967.03000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	278.061	1.3916	386.95		
	技工人工费	元	348.282	1.3625	474.53		
	高级技工人工费	元	104.78	1.3812	144.72		
材料	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
	其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	347.47	10.42		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.29	3.25		

项目编码	030108001049	项目名称	柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ~ 柜式离心风机EAF-01-1F-01-1	台	1	957.25	4860.99	29.65	257.9	957.25	4860.99	29.65	257.9

工程量清单综合单价分析表

030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								1006.25	5038.15	29.65	279.7
清单项目综合单价								6353.75000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	278.061	1.3916	386.95		
		技工人工费				元	348.282	1.3625	474.53		
		高级技工人工费				元	104.78	1.3812	144.72		
	材料	铸铁垫板				kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油				kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885	1.35		
		减振器				个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.29	3.25		
项目编码	030108001050	项目名称		柜式离心风机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-01-1F-01-6	台	1	109.78	3033.82	0	30.3	109.78	3033.82	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								158.78	3210.98	0	52.1
清单项目综合单价								3421.86000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费				元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885	0.42		
		减振器				个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47	3.47		
	机械										
项目编码	030108001051	项目名称		柜式离心风机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机EAF-01-1F-01-4	台	1	109.78	2679.84	0	30.3	109.78	2679.84	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								158.78	2857	0	52.1
清单项目综合单价								3067.88000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3916	61.14		
		技工人工费				元	54.839	1.3625	74.72		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3812	22.88		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885	0.42		
		减振器				个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	347.47	3.47		
	机械										
项目编码	030108001052	项目名称		柜式离心风机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ~ 排油烟补风风机,风量8900m³/h	台	1	957.25	7129.14	29.65	257.9	957.25	7129.14	29.65	257.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								1006.25	7306.3	29.65	279.7
清单项目综合单价								8621.90000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	278.061	1.3916	386.95		
		技工人工费				元	348.282	1.3625	474.53		
		高级技工人工费				元	104.78	1.3812	144.72		
	材料	煤油				kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91	3.96		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45	28.34		
		其他材料费				元	1.521	0.885	1.35		
		减振器				个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.29	3.25		
项目编码	030108001053	项目名称		柜式离心风机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300< L≤62000 ~ 排油烟补风风机,风量29500m³/h	台	1	2018.94	22270.68	29.65	543.71	2018.94	22270.68	29.65	543.71
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								2067.94	22447.84	29.65	565.51
清单项目综合单价								25110.94000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	571.629	1.3916	795.48		
		技工人工费				元	715.669	1.3625	975.1		
		高级技工人工费				元	215.263	1.3812	297.32		
	材料	煤油				kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯				kg	0.5	9.91	4.96		
		铸铁垫板				kg	21.6	5.45	117.72		
		其他材料费				元	3	0.885	2.66		
		减振器				个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	347.47	10.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.29	3.25		
项目编码	030108001054	项目名称		柜式离心风机				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˆ 平时排风机,风量900m³/h	台	1	109.78	777.18	0	30.3	109.78	777.18	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								158.78	954.34	0	52.1
清单项目综合单价								1165.22000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.935	1.3916	61.14		
	技工人工费	元	54.839	1.3625	74.72		
	高级技工人工费	元	16.564	1.3812	22.88		
材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
	其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
机械							

项目编码	030108001055	项目名称	静音型管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˆ 静音型管道风机EAF-01-1F-01-2、3	台	1	192.37	1596.42	0	51.08	192.37	1596.42	0	51.08
030903-414	减振器安装	个	4	12.25	44.29	0	5.45	49	177.16	0	21.8
小计								241.37	1773.58	0	72.88
清单项目综合单价								2087.83000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	66.583	1.3916	92.66		
	技工人工费	元	83.515	1.3625	113.79		
	高级技工人工费	元	25.255	1.3812	34.88		
材料	其他材料费	元	0.235	0.885	0.21		
	减振器	个	4	44.25	177		
	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	347.47	3.47		
机械							

项目编码	030405015001	项目名称	天花式排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˆ 天花式排气扇(自带止回阀) 风量350m³/h 全压50Pa 功率0.018kW（220V）	10套	0.1	819.99	3413.6	0	217.32	81.999	341.36	0	21.732
小计								81.999	341.36	0	21.732
清单项目综合单价								445.09100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.61	1.3916	13.37		
	技工人工费	元	42.113	1.3625	57.38		
	高级技工人工费	元	8.143	1.3812	11.25		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030405015002	项目名称	天花式排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˆ 天花式排气扇(自带止回阀) 风量80m³/h 全压50Pa 功率0.015kW（220V）	10套	0.1	819.99	2351.6	0	217.32	81.999	235.16	0	21.732
小计								81.999	235.16	0	21.732
清单项目综合单价								338.89100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.61	1.3916	13.37		
	技工人工费	元	42.113	1.3625	57.38		
	高级技工人工费	元	8.143	1.3812	11.25		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030703019005	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˆ 复合铝箔柔性玻纤管	m2	1	325.39	194.27	33.19	98.19	325.39	194.27	33.19	98.19
小计								325.39	194.27	33.19	98.19
清单项目综合单价								651.04000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	89.85	1.3916	125.04		
	技工人工费	元	112.647	1.3625	153.48		
	高级技工人工费	元	33.933	1.3812	46.87		
材料	复合铝箔柔性玻纤管	m2	1.15	36.97	42.52		
	扁钢 ＜59	kg	8.32	3.98	33.11		
	角钢 ＜63	kg	18.33	3.38	61.96		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
	铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.59	31.62		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.39	1.57		

项目编码	031301003057	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	116.12	143.47	3.66	38.16	116.12	143.47	3.66	38.16
小计								116.12	143.47	3.66	38.16
清单项目综合单价								301.41000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.638	1.3916	23.15		
	技工人工费	元	56.403	1.3625	76.85		
	高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.81	1.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.351	0.33		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	166.55	3.66		

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 70° C常开防火阀 200*200	个	1	63.59	144.79	0	24.07	63.59	144.79	0	24.07
小计								63.59	144.79	0	24.07
清单项目综合单价								232.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3625	35.02		
	材料	70° C常开防火阀200*200	个	1	140.39	140.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 70° C常开防火阀 320*200	个	1	63.59	156.28	0	24.64	63.59	156.28	0	24.64
小计								63.59	156.28	0	24.64
清单项目综合单价								244.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3625	35.02		
	材料	70° C常开防火阀320*200	个	1	151.88	151.88		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 70° C常开防火阀 320*250	个	1	63.59	163.94	0	25.03	63.59	163.94	0	25.03
小计								63.59	163.94	0	25.03
清单项目综合单价								252.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3916	28.57		
		技工人工费	元	25.703	1.3625	35.02		
	材料	70° C常开防火阀320*250	个	1	159.54	159.54		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ^ 70° C常开防火阀400*250	个	1	78.21	174.93	0	29.45	78.21	174.93	0	29.45
小计								78.21	174.93	0	29.45
清单项目综合单价								282.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3916	35.14		
		技工人工费	元	31.614	1.3625	43.07		
	材料	70° C常开防火阀400*250	个	1	169.12	169.12		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ^ 70° C常开防火阀800*320	个	1	218.99	259.35	0	70.92	218.99	259.35	0	70.92
小计								218.99	259.35	0	70.92
清单项目综合单价								549.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3916	98.38		
		技工人工费	元	88.519	1.3625	120.61		
	材料	70° C常开防火阀800*320	个	1	243.81	243.81		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ˆ 电动开关阀 1300*650	个	1	96.91	651.15	0	58.2	96.91	651.15	0	58.2
小计								96.91	651.15	0	58.2
清单项目综合单价								806.26000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		31.287	1.3916		43.54		
		技工人工费			元		39.167	1.3625		53.37		
	材料	电动开关阀1300*650			个		1	637.86		637.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套		2.704	2.83		7.65		
		其他材料费			元		3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001055	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ˆ 电动开关阀 1000*1000	个	1	96.91	723.02	0	61.8	96.91	723.02	0	61.8
小计								96.91	723.02	0	61.8
清单项目综合单价								881.73000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		31.287	1.3916		43.54		
		技工人工费			元		39.167	1.3625		53.37		
	材料	电动开关阀1000*1000			个		1	709.73		709.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套		2.704	2.83		7.65		
		其他材料费			元		3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001056	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ˆ 电动开关阀 800*800	个	1	96.91	556.09	0	53.45	96.91	556.09	0	53.45
小计								96.91	556.09	0	53.45
清单项目综合单价								706.45000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		31.287	1.3916		43.54		
		技工人工费			元		39.167	1.3625		53.37		
	材料	电动开关阀800*800			个		1	542.8		542.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套		2.704	2.83		7.65		
		其他材料费			元		3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001057	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ 电动开关阀 800*320	个	1	58.53	373.74	0	34.17	58.53	373.74	0	34.17
小计								58.53	373.74	0	34.17
清单项目综合单价								466.44000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		18.899	1.3916		26.3		
		技工人工费			元		23.652	1.3625		32.23		
	材料	电动开关阀800*320			个		1	364.73		364.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套		1.872	2.83		5.3		
		其他材料费			元		1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001058	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ 电动开关阀 763*400	个	1	58.53	396.55	0	35.31	58.53	396.55	0	35.31
小计								58.53	396.55	0	35.31
清单项目综合单价								490.39000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		18.899	1.3916		26.3		
		技工人工费			元		23.652	1.3625		32.23		
	材料	电动开关阀763*400			个		1	387.54		387.54		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套		1.872	2.83		5.3		
		其他材料费			元		1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001059	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ 电动开关阀 600*600	个	1	58.53	421.97	0	36.58	58.53	421.97	0	36.58
小计								58.53	421.97	0	36.58
清单项目综合单价								517.08000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		18.899	1.3916		26.3		
		技工人工费			元		23.652	1.3625		32.23		
	材料	电动开关阀600*600			个		1	412.96		412.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套		1.872	2.83		5.3		
		其他材料费			元		1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001060	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ^ 电动开关阀500*500	个	1	58.53	370.96	0	34.03	58.53	370.96	0	34.03
小计								58.53	370.96	0	34.03
清单项目综合单价											463.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3916		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3625		32.23		
	材料	电动开关阀500*500				个	1	361.95		361.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001061	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ^ 带阻火器的呼吸阀DN50	个	1	58.53	160.78	0	23.52	58.53	160.78	0	23.52
小计								58.53	160.78	0	23.52
清单项目综合单价											242.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3916		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3625		32.23		
	材料	带阻火器的呼吸阀DN50				个	1	151.77		151.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001062	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200 ^ 止回阀320*250	个	1	36.04	75.38	0	13.31	36.04	75.38	0	13.31
小计								36.04	75.38	0	13.31
清单项目综合单价											124.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3916		16.19		
		技工人工费				元	14.566	1.3625		19.85		
	材料	止回阀320*250				个	1	70.9		70.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001063	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ^ 止回阀400*250	个	1	55.43	90.12	0	19.17	55.43	90.12	0	19.17
小计								55.43	90.12	0	19.17
清单项目综合单价											164.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.3916		24.9		
		技工人工费				元	22.407	1.3625		30.53		
	材料	止回阀400*250				个	1	81.33		81.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001064	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀250*120	个	1	52.32	47.02	0	16.19	52.32	47.02	0	16.19
小计								52.32	47.02	0	16.19
清单项目综合单价											115.53000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3916		23.5		
		技工人工费				元	21.151	1.3625		28.82		
	材料	单叶调节阀250*120				个	1	43.57		43.57		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001065	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀320*200	个	1	52.32	63.29	0	17.01	52.32	63.29	0	17.01
小计								52.32	63.29	0	17.01
清单项目综合单价											132.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3916		23.5		
		技工人工费				元	21.151	1.3625		28.82		
	材料	单叶调节阀320*200				个	1	59.84		59.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001066	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀400*120	个	1	52.32	55.64	0	16.62	52.32	55.64	0	16.62
小计								52.32	55.64	0	16.62
清单项目综合单价								124.58000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		16.89	1.3916		23.5		
		技工人工费			元		21.151	1.3625		28.82		
	材料	单叶调节阀400*120			个		1	52.19		52.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套		0.985	1.73		1.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.16	6.63		1.06		
		其他材料费			元		0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703011026	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~ 铝合金单层下排风百叶风口(带调节阀)300*300	个	1	23.26	130.89	6.59	13.17	23.26	130.89	6.59	13.17
小计								23.26	130.89	6.59	13.17
清单项目综合单价								173.91000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		7.507	1.3916		10.45		
		技工人工费			元		9.404	1.3625		12.81		
	材料	铝合金单层下排风百叶风口(带调节阀)300*300			个		1	127.96		127.96		
		扁钢 <60			kg		0.61	3.98		2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		0.6	0.8		0.48		
		其他材料费			元		0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011027	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~ 铝合金单层百叶风口(带调节阀)300*300	个	1	23.26	130.89	6.59	13.17	23.26	130.89	6.59	13.17
小计								23.26	130.89	6.59	13.17
清单项目综合单价								173.91000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		7.507	1.3916		10.45		
		技工人工费			元		9.404	1.3625		12.81		
	材料	铝合金单层百叶风口(带调节阀)300*300			个		1	127.96		127.96		
		扁钢 <60			kg		0.61	3.98		2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		0.6	0.8		0.48		
		其他材料费			元		0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011028	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ~ 铝合金单层百叶风口(带调节阀)400*500	个	1	58.16	206.76	6.59	26.2	58.16	206.76	6.59	26.2
小计								58.16	206.76	6.59	26.2
清单项目综合单价								297.71000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		18.774	1.3916		26.13		
		技工人工费			元		23.505	1.3625		32.03		
	材料	铝合金单层百叶风口(带调节阀)400*500			个		1	201.59		201.59		
		扁钢 <60			kg		1.13	3.98		4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		0.8	0.8		0.64		
		其他材料费			元		0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011029	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ~ 铝合金单层百叶风口(带调节阀)600*400	个	1	58.16	233.54	6.59	27.54	58.16	233.54	6.59	27.54
小计								58.16	233.54	6.59	27.54
清单项目综合单价								325.83000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		18.774	1.3916		26.13		
		技工人工费			元		23.505	1.3625		32.03		
	材料	铝合金单层百叶风口(带调节阀)600*400			个		1	228.37		228.37		
		扁钢 <60			kg		1.13	3.98		4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		0.8	0.8		0.64		
		其他材料费			元		0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011030	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~ 铝合金单层百叶风口 200*200	个	1	23.26	42.05	6.59	8.73	23.26	42.05	6.59	8.73
小计								23.26	42.05	6.59	8.73
清单项目综合单价								80.63000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		7.507	1.3916		10.45		
		技工人工费			元		9.404	1.3625		12.81		
	材料	铝合金单层百叶风口200*200			个		1	39.12		39.12		
		扁钢 <60			kg		0.61	3.98		2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		0.6	0.8		0.48		
		其他材料费			元		0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011031	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ~ 铝合金单层百叶风口300*200	个	1	29.85	48.81	6.59	10.81	29.85	48.81	6.59	10.81
小计								29.85	48.81	6.59	10.81
清单项目综合单价								96.06000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3916		13.41		
		技工人工费				元	12.064	1.3625		16.44		
	材料	铝合金单层百叶风口300*200				个	1	45.13		45.13		
		扁钢 <60				kg	0.8	3.98		3.18		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011032	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ~ 铝合金单层百叶风口500*500	个	1	87.99	109.49	6.59	29.23	87.99	109.49	6.59	29.23
小计								87.99	109.49	6.59	29.23
清单项目综合单价								233.30000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3916		39.53		
		技工人工费				元	35.568	1.3625		48.46		
	材料	铝合金单层百叶风口1500*500				个	1	102.3		102.3		
		扁钢 <60				kg	1.57	3.98		6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011033	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800 ~ 铝合金单层百叶风口1400*800	个	1	130.61	378.74	6.59	53.97	130.61	378.74	6.59	53.97
小计								130.61	378.74	6.59	53.97
清单项目综合单价								569.91000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3916		58.68		
		技工人工费				元	52.793	1.3625		71.93		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	3.98		11.1		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		铝合金单层百叶风口1400*800				个	1	364.07		364.07		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011034	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ~ 铝合金方形散流器250*250	个	1	33.72	59.14	0	11.88	33.72	59.14	0	11.88
小计								33.72	59.14	0	11.88
清单项目综合单价								104.74000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3916		15.15		
		技工人工费				元	13.626	1.3625		18.57		
	材料	铝合金方形散流器250*250				个	1	56.98		56.98		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011035	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~ 铝合金防水百叶风口200*200	个	1	23.26	45.35	6.59	8.89	23.26	45.35	6.59	8.89
小计								23.26	45.35	6.59	8.89
清单项目综合单价								84.09000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3916		10.45		
		技工人工费				元	9.404	1.3625		12.81		
	材料	铝合金防水百叶风口1200*200				个	1	42.42		42.42		
		扁钢 <60				kg	0.61	3.98		2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011036	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~ 铝合金防雨百叶250*120	个	1	23.26	40.39	6.59	8.65	23.26	40.39	6.59	8.65
小计								23.26	40.39	6.59	8.65
清单项目综合单价								78.89000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3916		10.45		
		技工人工费				元	9.404	1.3625		12.81		
	材料	铝合金防雨百叶250*120				个	1	37.46		37.46		
		扁钢 <60				kg	0.61	3.98		2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011037	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~ 铝合金防水百叶风口 300*300	个	1	23.26	70.18	6.59	10.14	23.26	70.18	6.59	10.14
小计								23.26	70.18	6.59	10.14
清单项目综合单价								110.17000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3916		10.45		
		技工人工费				元	9.404	1.3625		12.81		
	材料	铝合金防水百叶风口300*300				个	1	67.25		67.25		
		扁钢 <60				kg	0.61	3.98		2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011038	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ~ 铝合金防水百叶风口 400*400	个	1	58.16	107.17	6.59	21.22	58.16	107.17	6.59	21.22
小计								58.16	107.17	6.59	21.22
清单项目综合单价								193.14000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3916		26.13		
		技工人工费				元	23.505	1.3625		32.03		
	材料	铝合金防水百叶风口400*400				个	1	102		102		
		扁钢 <60				kg	1.13	3.98		4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011039	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ~ 铝合金防水百叶风口 600*600	个	1	87.99	208.48	6.59	34.18	87.99	208.48	6.59	34.18
小计								87.99	208.48	6.59	34.18
清单项目综合单价								337.24000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3916		39.53		
		技工人工费				元	35.568	1.3625		48.46		
	材料	铝合金防水百叶风口600*600				个	1	201.29		201.29		
		扁钢 <60				kg	1.57	3.98		6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011040	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ~ 铝合金防雨百叶 800*800	个	1	113.96	349.78	6.59	48.12	113.96	349.78	6.59	48.12
小计								113.96	349.78	6.59	48.12
清单项目综合单价								518.45000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3916		51.2		
		技工人工费				元	46.06	1.3625		62.76		
	材料	铝合金防雨百叶800*800				个	1	340.3		340.3		
		扁钢 <60				kg	2.07	3.98		8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011041	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ~ 铝合金防雨百叶 1000*400	个	1	113.96	230.63	6.59	42.16	113.96	230.63	6.59	42.16
小计								113.96	230.63	6.59	42.16
清单项目综合单价								393.34000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3916		51.2		
		技工人工费				元	46.06	1.3625		62.76		
	材料	铝合金防雨百叶1000*400				个	1	221.15		221.15		
		扁钢 <60				kg	2.07	3.98		8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011042	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ~ 铝合金防雨百叶 1100*400	个	1	113.96	250.49	6.59	43.15	113.96	250.49	6.59	43.15
小计								113.96	250.49	6.59	43.15
清单项目综合单价								414.19000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3916		51.2		
		技工人工费				元	46.06	1.3625		62.76		
	材料	铝合金防雨百叶1100*400				个	1	241.01		241.01		
		扁钢 <60				kg	2.07	3.98		8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011043	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 - 铝合金防雨百叶1000*600	个	1	113.96	329.92	6.59	47.13	113.96	329.92	6.59	47.13
小计								113.96	329.92	6.59	47.13
清单项目综合单价								497.60000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		36.794	1.3916		51.2		
		技工人工费			元		46.06	1.3625		62.76		
	材料	铝合金防雨百叶1000*600			个		1	320.44		320.44		
		扁钢 ＜60			kg		2.07	3.98		8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套		1.47	0.8		1.18		
		其他材料费			元		0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011044	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 - 铝合金防雨百叶1600*300	个	1	130.25	272.95	6.59	48.59	130.25	272.95	6.59	48.59
小计								130.25	272.95	6.59	48.59
清单项目综合单价								458.38000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		42.05	1.3916		58.52		
		技工人工费			元		52.645	1.3625		71.73		
	材料	铝合金防雨百叶1600*300			个		1	260.87		260.87		
		扁钢 ＜60			kg		2.63	3.98		10.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套		1.91	0.8		1.53		
		其他材料费			元		0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011045	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 - 铝合金防雨百叶1500*500	个	1	130.25	406.99	6.59	55.29	130.25	406.99	6.59	55.29
小计								130.25	406.99	6.59	55.29
清单项目综合单价								599.12000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		42.05	1.3916		58.52		
		技工人工费			元		52.645	1.3625		71.73		
	材料	铝合金防雨百叶1500*500			个		1	394.91		394.91		
		扁钢 ＜60			kg		2.63	3.98		10.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套		1.91	0.8		1.53		
		其他材料费			元		0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011046	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800 - 铝合金防雨百叶1200*1000	个	1	130.61	632.99	6.59	66.68	130.61	632.99	6.59	66.68
小计								130.61	632.99	6.59	66.68
清单项目综合单价								836.87000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		42.166	1.3916		58.68		
		技工人工费			元		52.793	1.3625		71.93		
	材料	扁钢 ＜59			kg		2.79	3.98		11.1		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套		1.432	2.42		3.47		
		铝合金防雨百叶1200*1000			个		1	618.32		618.32		
		其他材料费			元		0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011047	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-100换	百叶风口安装 周长C(mm) 6400＜C≤7000 - 铝合金防雨百叶2500*800	个	1	199.23	1036.9	8.78	105.19	199.23	1036.9	8.78	105.19
小计								199.23	1036.9	8.78	105.19
清单项目综合单价								1350.10000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		64.322	1.3916		89.51		
		技工人工费			元		80.53	1.3625		109.72		
	材料	铝合金防雨百叶2500*800			个		1	1015.49		1015.49		
		扁钢 ＜59			kg		4.07	3.98		16.2		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套		2.09	2.42		5.06		
		其他材料费			元		0.167	0.885		0.15		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.04	219.59		8.78		
项目编码	030703011048	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长C(mm) 7700＜C≤9000 - 铝合金防雨百叶2800*1600	个	1	279.08	2272.36	17.57	188.72	279.08	2272.36	17.57	188.72
小计								279.08	2272.36	17.57	188.72
清单项目综合单价								2757.73000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		90.1	1.3916		125.38		
		技工人工费			元		112.805	1.3625		153.7		
	材料	铝合金防雨百叶2800*1600			个		1	2246.71		2246.71		
		扁钢 ＜60			kg		5.58	3.98		22.21		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套		4.09	0.8		3.27		
		其他材料费			元		0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.08	219.59		17.57		
项目编码	030703011049	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-102换	百叶风口安装 周长C(mm) 7700＜C≤9000 - 铝合金防雨百叶3000*1200	个	1	279.08	1835.47	17.57	166.88	279.08	1835.47	17.57	166.88
小计								279.08	1835.47	17.57	166.88
清单项目综合单价											2299.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3916		125.38		
		技工人工费				元	112.805	1.3625		153.7		
	材料	铝合金防雨百叶3000*1200				个	1	1809.82		1809.82		
		扁钢 ＜60				kg	5.58	3.98		22.21		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.09	0.8		3.27		
		其他材料费				元	0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	219.59		17.57		
项目编码	030703011050	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 - 铝合金防雨百叶(带防虫网)400*400	个	1	58.16	257.61	6.59	28.74	58.16	257.61	6.59	28.74
小计								58.16	257.61	6.59	28.74
清单项目综合单价											351.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3916		26.13		
		技工人工费				元	23.505	1.3625		32.03		
	材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)400*400				个	1	252.44		252.44		
		扁钢 ＜60				kg	1.13	3.98		4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011051	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 铝合金防雨百叶(带防虫网)600*600	个	1	87.99	358.92	6.59	41.7	87.99	358.92	6.59	41.7
小计								87.99	358.92	6.59	41.7
清单项目综合单价											495.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3916		39.53		
		技工人工费				元	35.568	1.3625		48.46		
	材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)600*600				个	1	351.73		351.73		
		扁钢 ＜60				kg	1.57	3.98		6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011052	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 - 铝合金防雨百叶(带防虫网)800*800	个	1	113.96	500.22	6.59	55.64	113.96	500.22	6.59	55.64
小计								113.96	500.22	6.59	55.64
清单项目综合单价											676.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3916		51.2		
		技工人工费				元	46.06	1.3625		62.76		
	材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)800*800				个	1	490.74		490.74		
		扁钢 ＜60				kg	2.07	3.98		8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011053	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 - 铝合金防雨百叶(带防虫网)1000*1000	个	1	130.25	681.55	6.59	69.02	130.25	681.55	6.59	69.02
小计								130.25	681.55	6.59	69.02
清单项目综合单价											887.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3916		58.52		
		技工人工费				元	52.645	1.3625		71.73		
	材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)1000*1000				个	1	669.47		669.47		
		扁钢 ＜60				kg	2.63	3.98		10.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703011054	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200 - 铝合金防雨百叶(带防虫网)2000*1500	个	1	162.78	1677.2	6.59	127.41	162.78	1677.2	6.59	127.41
小计								162.78	1677.2	6.59	127.41
清单项目综合单价											1973.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3916		73.13		
		技工人工费				元	65.796	1.3625		89.65		
	材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)2000*1500				个	1	1662.39		1662.39		
		扁钢 ＜60				kg	3.22	3.98		12.82		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59		
项目编码	030703019006	项目名称		柔性接口				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-145换	机布接口 复合铝箔柔性玻纤管	m2	1	325.39	194.27	33.19	98.19	325.39	194.27	33.19	98.19
小计								325.39	194.27	33.19	98.19
清单项目综合单价											651.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.3916		125.04		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3812		46.87		
		技工人工费				元	112.647	1.3625		153.48		
	材料	复合铝箔柔性玻纤管				m2	1.15	36.97		42.52		
		扁钢 <59				kg	8.32	3.98		33.11		
		角钢 <63				kg	18.33	3.38		61.96		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54		48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.06	7.42		0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	219.59		31.62		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.018	87.39		1.57		
项目编码	030702001029	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.29	515.45	300.48	293.16	92.929	51.545	30.048	29.316
小计								92.929	51.545	30.048	29.316
清单项目综合单价											203.83800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.69	1.3916		35.75		
		技工人工费				元	32.164	1.3625		43.82		
		高级技工人工费				元	9.669	1.3812		13.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.135	3.342		0.45		
		扁钢 <59				kg	0.215	3.98		0.86		
		角钢 <63				kg	2.542	3.38		8.59		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm				m2	1.18	20.85		24.6		
		橡胶密封条				m	1.934	0.79		1.53		
		膨胀螺栓 M12				套	0.2	0.51		0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)				10套	0.548	2.74		1.5		
		弹簧夹				个	2.113	4.42		9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.146	7.42		1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.05	19.03		0.95		
		电				kW·h	0.002	0.65		0		
		氧气				m3	0.01	6.19		0.06		
		乙炔气				kg	0.004	14.64		0.06		
		密封胶 KS型				kg	0.048	10.47		0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	4.353	0.35		1.52		
		其他材料费				元	0.452	0.885		0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.038	219.59		8.34		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.034	55.59		1.89		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.034	232.77		7.91		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.031	87.39		2.71		
		等离子切割机 电流I(A) I=400				台班	0.034	275.13		9.35		
项目编码	030702001030	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.32	514.43	254.44	222.87	67.632	51.443	25.444	22.287
小计								67.632	51.443	25.444	22.287
清单项目综合单价											166.80600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.695	1.3916		26.02		
		技工人工费				元	23.406	1.3625		31.89		
		高级技工人工费				元	7.04	1.3812		9.72		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.193	3.342		0.65		
		扁钢 <59				kg	0.133	3.98		0.53		
		角钢 <63				kg	2.066	3.38		6.98		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm				m2	1.18	23.59		27.84		
		橡胶密封条				m	1.408	0.79		1.11		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)				10套	0.265	6.9		1.83		
		弹簧夹				个	2.167	4.42		9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.065	7.42		0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.041	19.03		0.78		
		电				kW·h	0.002	0.65		0		
		氧气				m3	0.008	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.003	14.64		0.04		
		密封胶 KS型				kg	0.035	10.47		0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	2.147	0.35		0.75		
		其他材料费				元	0.427	0.885		0.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.018	219.59		3.95		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.036	55.59		2		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.036	232.77		8.38		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.013	87.39		1.14		
		等离子切割机 电流I(A) I=400				台班	0.036	275.13		9.9		
项目编码	030702001031	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤1000	10m2	0.1	514.81	629.84	134.53	177.34	51.481	62.984	13.453	17.734
小计								51.481	62.984	13.453	17.734
清单项目综合单价											145.65200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.228	1.3916		19.8		
		技工人工费				元	17.814	1.3625		24.27		
		高级技工人工费				元	5.366	1.3812		7.41		
	材料	槽钢 5#～16#				kg	1.529	4.15		6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm				m2	1.18	29.49		34.8		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.149	3.342		0.5		
		扁钢 <59				kg	0.112	3.98		0.45		
		橡胶密封条				m	1.036	0.79		0.82		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)				10套	0.149	6.9		1.03		
		弹簧夹				个	3.828	4.42		16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.023	7.42		0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.031	19.03		0.59		
		电				kW·h	0.001	0.65		0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤1000	10m2	0.1	514.81	629.84	134.53	177.34	51.481	62.984	13.453	17.734
小计								51.481	62.984	13.453	17.734
清单项目综合单价								145.65200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.228	1.3916	19.8		
		技工人工费	元	17.814	1.3625	24.27		
		高级技工人工费	元	5.366	1.3812	7.41		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 <59	kg	0.112	3.98	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.65	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	661.25	707.03	130.57	219.66	66.125	70.703	13.057	21.966
小计								66.125	70.703	13.057	21.966
清单项目综合单价								171.85100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.282	1.3916	25.44		
		技工人工费	元	22.873	1.3625	31.16		
		高级技工人工费	元	6.892	1.3812	9.52		
	材料	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
		扁钢 <59	kg	0.11	3.98	0.44		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	87.39	0.35		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	624.97	706.23	118.73	209.18	62.497	70.623	11.873	20.918
小计								62.497	70.623	11.873	20.918
清单项目综合单价								165.91100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.281	1.3916	24.05		
		技工人工费	元	21.621	1.3625	29.46		
		高级技工人工费	元	6.51	1.3812	8.99		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m2	1.18	46.12	54.42		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.03	0.44	0.45		
		顶丝卡	个	9.876	0.27	2.67		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
		扁钢 <59	kg	0.102	3.98	0.41		
		槽钢 5#～16#	kg	2.074	4.15	8.61		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.117	6.9	0.81		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.017	7.42	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.033	19.03	0.63		
		电	kW·h	0.001	0.65	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		其他材料费	元	0.596	0.885	0.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011	219.59	2.42		

工程量清单综合单价分析表

	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.016	55.59	0.89		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.016	232.77	3.72		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	87.39	0.26		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.016	275.13	4.4		

项目编码	031301005020	项目名称	设备支吊架制作安装	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1085.96	388.69	73.22	312.04	10.8596	3.8869	0.7322	3.1204
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.85	7.89	0	56.45	2.1185	0.0789	0	0.5645
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
小计								14.6287	4.4673	1.2554	4.1843
清单项目综合单价								24.53570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.107	1.3916	5.72		
		技工人工费	元	5.063	1.3625	6.9		
		高级技工人工费	元	1.459	1.3812	2.02		
	材料	角钢 ＞63	kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 ＜60	kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	219.59	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	153.44	0.61		

项目编码	031201003006	项目名称	支架刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
小计								1.6506	0.5015	0.5232	0.4994
清单项目综合单价								3.17470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3625	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3812	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		

项目编码	030704001004	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1040.5277	3.37	2.96	0	1.04	3506.578349	3079.961992	0	1082.148808
小计								3506.578349	3079.961992	0	1082.148808
清单项目综合单价								7668.68914900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	1075.5935	1.48	1.99	0	0.49	1591.87838	2140.431065	0	527.040815
小计								1591.87838	2140.431065	0	527.040815
清单项目综合单价								4259.35026000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1864299.47	
2	措施项目	47679.66	
2.1	安全文明施工	39906.14	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	32417.85	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7488.29	
2.2	其他措施项目费	7773.52	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	172078.12	
5	含税建安工程造价	2084057.25	
合计		4168114.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地上空调风工程					1501175.71	0
1-1	030701003003	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-1F-01-4、20、21、22(8HP) 3.规格:制冷量22.4kW 制热量25kW 风量9300m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率5.13kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ19.05/9.53mm 7.质量:按设备出厂质量约208kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	4	15347.64	61390.56	0
1-2	030701003004	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-1F-01-8、13、18(12HP) 3.规格:制冷量33.5kW 制热量37.5kW 风量10500m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率7.69kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ25.4/12.7mm 7.质量:按设备出厂质量约227kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	3	19951.12	59853.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030701003005	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-1F-01-1(14HP) 3.规格:制冷量40kW 制热量45kW 风量11700m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率9.86kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ25.4/12.7mm 7.质量:按设备出厂质量约295kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	27703.33	27703.33	0
1-4	030701003006	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-1F-01-2、3、10、12、14、15(16HP) 3.规格:制冷量45kW 制热量50kW 风量11700m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率11.06kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ28.6/12.7mm 7.质量:按设备出厂质量约310kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	6	28411.3	170467.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030701003007	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-1F-01-5(20HP) 3.规格:制冷量56kW 制热量63kW 风量20400m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率13.76kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ28.6/15.88mm 7.质量:按设备出厂质量约420kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	36810.9	36810.9	0
1-6	030701003008	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-2F-01-19(24HP) 3.规格:制冷量68kW 制热量76.5kW 风量21900m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率17.4kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ28.6/12.7mm 7.质量:按设备出厂质量约505kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	44421.52	44421.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701003009	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-1F-01-6、7、16、17(34HP) 3.规格:制冷量96kW 制热量108kW 风量31200m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率25.49kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ31.75/19.05mm 7.质量:按设备出厂质量约728kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	4	60793.71	243174.84	0
1-8	030701003010	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:MAC-01-1F-01-9、11(40HP) 3.规格:制冷量113kW 制热量126.5kW 风量32700m³/h 4.安装形式:落地安装(室外机平台) 5.电源:380V/3/50Hz 功率29.72kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ38.1/19.05mm 7.质量:按设备出厂质量约764kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	80882.21	161764.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030701004009	天花板内置薄型风管机	1.名称:天花板内置薄型风管机 2.型号:MA63 3.规格:制冷量6.3kW 制热量7.5kW 机外静压30Pa 风量990m³/h 4.安装形式:天花板嵌入式吊装 5.电源:220V/50Hz 功率0.10kW 6.冷媒管径:Φ15.88/9.53mm 7.工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 8.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	61	4308.37	262810.57	0
1-10	030701004010	天花板内置薄型风管机	1.名称:天花板内置薄型风管机 2.型号:MA56 3.规格:制冷量5.6kW 制热量6.3kW 机外静压30Pa 风量750m³/h 4.安装形式:天花板嵌入式吊装 5.电源:220V/50Hz 功率0.09kW 6.冷媒管径:Φ15.88/6.35mm 7.工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 8.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	11	3150.05	34650.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030701004011	天花板内置薄型风管机	1.名称:天花板内置薄型风管机 2.型号:MA50 3.规格:制冷量5.0kW 制热量5.6kW 机外静压30Pa 风量750m³/h 4.安装形式:天花板嵌入式吊装 5.电源:220V/50Hz 功率0.09kW 6.冷媒管径:Φ15.88/6.35mm 7.工作内容:本体安装 冷媒管连接 冷凝水管连接 电气接线 调试 8.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	4	2839.34	11357.36	0
1-12	030701001003	新风处理机PAU-01-1F-01-4	1.名称:吊顶式新风处理机 2.型号:PAU-01-1F-01-4 3.规格:风量1080m³/h 制冷量14kW 制热量13.7kW 机外静压200Pa 4.安装形式:吊装安装 5.电源:220V/50Hz 功率0.3kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.冷凝水管:DN25 8.质量:按设备出厂质量约60kg 9.工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 10.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2715.45	2715.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030701001004	新风处理机PAU-01-2F-01-2	1.名称:吊顶式新风处理机 2.型号:PAU-01-2F-01-2 3.规格:风量1080m³/h 制冷量14kW 制热量13.7kW 机外静压200Pa 4.安装形式:吊装安装 5.电源:220V/50Hz 功率0.3kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.冷凝水管:DN25 8.质量:按设备出厂质量约60kg 9.工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 10.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2715.45	2715.45	0
1-14	030701001005	新风处理机PAU-01-1F-01-1	1.名称:吊顶式新风处理机 2.型号:PAU-01-1F-01-1 3.规格:风量3000m³/h 制冷量33.5kW 制热量26.4kW 机外静压220Pa 4.安装形式:吊装安装 5.电源:380V/3/50Hz 功率0.68kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ25.4/12.7mm 7.冷凝水管:DN25 8.质量:按设备出厂质量约97kg 9.工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 10.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	5513.68	5513.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030701001006	新风处理机PAU-01-2F-01-1、3	1.名称:吊顶式新风处理机 2.型号:PAU-01-2F-01-1、3 3.规格:风量3000m³/h 制冷量33.5kW 制热量26.4kW 机外静压220Pa 4.安装形式:吊装安装 5.电源:380V/3/50Hz 功率0.68kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ25.4/12.7mm 7.冷凝水管:DN25 8.质量:按设备出厂质量约97kg 9.工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 10.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	5513.68	11027.36	0
1-16	030701001007	新风处理机PAU-01-2F-01-3、4	1.名称:吊顶式新风处理机 2.型号:PAU-01-2F-01-3、4 3.规格:风量4000m³/h 制冷量45kW 制热量35.2kW 机外静压300Pa 4.安装形式:吊装安装 5.电源:380V/3/50Hz 功率1.06kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ25.4/12.7mm 7.冷凝水管:DN25 8.质量:按设备出厂质量约196kg 9.工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 10.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	11016.33	22032.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030701001008	新风处理机PAU-01-1F-01-2、3	1.名称:吊顶式新风处理机 2.型号:PAU-01-1F-01-2、3 3.规格:风量4000m³/h 制冷量45kW 制热量35.2kW 机外静压300Pa 4.安装形式:吊装安装 5.电源:380V/3/50Hz 功率1.06kW 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ25.4/12.7mm 7.冷凝水管:DN25 8.质量:按设备出厂质量约196kg 9.工作内容:本体安装 冷媒管连接 风管连接 电气接线 调试 10.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	11016.33	22032.66	0
1-18	030701005001	分体空调1.0HP	1.名称:壁挂式分体空调器(冷暖型) 2.型号:1.0HP 3.规格:制冷量2.61kW 制热量2.9kW 功率1.07kW 4.安装形式:壁挂安装 5.电源:220V/50Hz 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.质量:按设备出厂质量约21kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 穿墙孔 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2413.45	2413.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030701005002	分体空调1.5HP	1.名称:壁挂式分体空调器(冷暖型) 2.型号:1.5HP 3.规格:制冷量3.5kW 制热量4.0kW 功率1.3kW 4.安装形式:壁挂安装 5.电源:220V/50Hz 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.质量:按设备出厂质量约32kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 穿墙孔 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	2944.43	2944.43	0
1-20	030701005003	分体空调2.0HP	1.名称:壁挂式分体空调器(冷暖型) 2.型号:2.0HP 3.规格:制冷量5.02kW 制热量5.6kW 功率2.14kW 4.安装形式:壁挂安装 5.电源:220V/50Hz 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.质量:按设备出厂质量约32kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 穿墙孔 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	3563.9	3563.9	0
1-21	030703001067	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀160*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	113.32	113.32	0
1-22	030703001068	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀200*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	116.53	116.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030703001069	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 250*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	29	115.53	3350.37	0
1-24	030703001070	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 250*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	120.55	120.55	0
1-25	030703001071	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 320*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	126.19	126.19	0
1-26	030703001072	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 320*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	132.62	132.62	0
1-27	030703001073	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	124.58	124.58	0
1-28	030703001074	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	132.62	530.48	0
1-29	030703001075	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	140.66	140.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030703001076	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 500*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	168.75	168.75	0
1-31	030703001077	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	242.83	242.83	0
1-32	030703001078	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	466.44	932.88	0
1-33	030703001079	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 1100*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	609.06	1827.18	0
1-34	030703001080	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 1500*500 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	760.01	2280.03	0
1-35	030703011055	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	337.24	337.24	0
1-36	030703011056	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:800*320 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	283.03	566.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030703011057	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:1100*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	414.19	1656.76	0
1-38	030703011058	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:1500*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	4	599.12	2396.48	0
1-39	030703011059	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门双层百叶送风口 (2)规格:600*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	173.23	173.23	0
1-40	030703011060	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门百叶风口(侧送) (2)规格:150*150 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	79.01	79.01	0
1-41	030703011061	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	287.01	287.01	0
1-42	030703011062	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:360*360 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	144	149.59	21540.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030703011063	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:270*270 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	103	110.49	11380.47	0
1-44	030703011064	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:250*250 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	104.74	837.92	0
1-45	030703011065	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	198.92	198.92	0
1-46	030703011066	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:150*150 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	151.46	151.46	0
1-47	030703011067	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门铰式回风口(带优质过滤网) (2)规格:600*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	241.48	241.48	0
1-48	030703011068	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门铰式回风口(带优质过滤网) (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	450.03	450.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030702001035	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长320以下 (4)板材厚度:0.5 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	203.85	30577.5	0
1-50	030702001036	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	130	166.79	21682.7	0
1-51	030702001037	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	720	152.02	109454.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	030702001038	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1250以下 (4)板材厚度:1.0 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	10.5	171.85	1804.43	0
1-53	030702001039	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1500以下 (4)板材厚度:1.2 (5)连接方式:角钢法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	17.5	162.44	2842.7	0
1-54	030703020007	消声器	(1)名称:管式阻抗复合消声器 (2)规格:500*300 L=800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	1033.45	1033.45	0
1-55	030703020008	消声器	(1)名称:管式阻抗复合消声器 (2)规格:400*160 L=800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	909.41	909.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030703019007	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3.36	651.04	2187.49	0
1-57	031208003005	通风管道绝热	(1)绝热材料品种:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k(24度))。 (2)绝热厚度:30mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	25	1522.09	38052.25	0
1-58	031208003006	通风管道绝热	(1)绝热材料品种:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k(24度))。 (2)绝热厚度:40mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	20	1326.34	26526.8	0
1-59	031301005021	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	300	24.55	7365	0
1-60	031201003007	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆(面漆) (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	2100	3.18	6678	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-61	010502004001	设备基础	(1)混凝土种类:非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1.05	1746.03	1833.33	0
1-62	040502008002	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内)80 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	100	103.6	10360	0
2		地上空调水工程					363123.76	0
2-1	031001004011	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ38.1 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	158.15	7907.5	0
2-2	031001004012	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ31.75 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	121.09	121090	0
2-3	031001004013	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ28.58 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1	117.22	117.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001004014	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ25.4 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	180	94.47	17004.6	0
2-5	031001004015	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ22.23 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1	89.82	89.82	0
2-6	031001004016	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ19.05 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1100	76.57	84227	0
2-7	031001004017	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ15.88 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	68.21	6821	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031001004018	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ12.7 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	180	55.02	9903.6	0
2-9	031001004019	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ9.53 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	51.65	5165	0
2-10	031001004020	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ6.35 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	44.92	4492	0
2-11	031001002008	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	89.11	26733	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	031001002009	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.7	76.59	53.61	0
2-13	031001002010	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	0.7	72.33	50.63	0
2-14	031001002011	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	61.74	4321.8	0
2-15	031001008031	塑料管	(1)安装部位:天面 (2)介质:冷媒管保护套管 (3)材质、规格:PVC管 (4)连接形式:热熔 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	210	38.02	7984.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	031001002012	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	169.47	72.33	12257.77	0
2-17	031003014011	给、排水附件	(1)材质:铸铁地面扫除口DN50 (2)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	10	26.16	261.6	0
2-18	030804010001	分歧器	(1)材质:分歧器 (2)规格:综合考虑 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	50	130.5	6525	0
2-19	040502008003	套管制作安装	(1)类型:刚性防水套管 (2)规格:φ100 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	15	393.6	5904	0
2-20	031208002005	冷媒管道绝热	(1)绝热材料品种:难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔) (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:≤φ50 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	7	2794.92	19564.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	031208002006	冷凝管道绝热	(1)绝热材料品种:难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑成品保温壳 (2)绝热厚度:19mm (3)管道外径:DN≤100 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	7	2635.41	18447.87	0
2-22	031301005022	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支吊架制作及安装 (2)除锈刷油:除轻锈，防锈漆二遍,再刷调和漆两遍 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	kg	157.5	26.68	4202.1	0
合计							1864299.47	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					47679.66
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	39906.14
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	32417.85
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7488.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7773.52
1-9-1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	7773.52	7773.52
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							47679.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	172078.12
合计					172078.12

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030701003003	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30 ~ 多联机室外机MAC-01-1F-01-4、20、21、22(8HP)	台	1	684.86	14448.07	29.67	185.04	684.86	14448.07	29.67	185.04
小计								684.86	14448.07	29.67	185.04
清单项目综合单价								15347.64000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	189.331	1.3916	263.47		
	技工人工费	元	237.04	1.3625	322.97		
	高级技工人工费	元	71.254	1.3812	98.42		
材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
	镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
	镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
	煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
	其他材料费	元	0.378	0.885	0.33		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	251.7	3.27		

项目编码	030701003004	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-21	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 30< Q≤50 ~ 多联机室外机MAC-01-1F-01-8、13、18(12HP)	台	1	1162.97	18446.63	29.67	311.85	1162.97	18446.63	29.67	311.85
小计								1162.97	18446.63	29.67	311.85
清单项目综合单价								19951.12000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	321.472	1.3916	447.36		
	技工人工费	元	402.48	1.3625	548.38		
	高级技工人工费	元	121.079	1.3812	167.23		
材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.18	26.68		
	镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.19	2.37		
	镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.18	4.49		
	煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
	其他材料费	元	0.441	0.885	0.39		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	251.7	3.27		

项目编码	030701003005	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-21	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 30< Q≤50 ~ 多联机室外机MAC-01-1F-01-1(14HP)	台	1	1162.97	26198.84	29.67	311.85	1162.97	26198.84	29.67	311.85
小计								1162.97	26198.84	29.67	311.85
清单项目综合单价								27703.33000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	321.472	1.3916	447.36		
	技工人工费	元	402.48	1.3625	548.38		
	高级技工人工费	元	121.079	1.3812	167.23		
材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.18	26.68		
	镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.19	2.37		
	镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.18	4.49		
	煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
	其他材料费	元	0.441	0.885	0.39		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	251.7	3.27		

项目编码	030701003006	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-21	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 30< Q≤50 ~ 多联机室外机MAC-01-1F-01-2、3、10、12、14、15(16HP)	台	1	1162.97	26906.81	29.67	311.85	1162.97	26906.81	29.67	311.85
小计								1162.97	26906.81	29.67	311.85
清单项目综合单价								28411.30000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	321.472	1.3916	447.36		
	技工人工费	元	402.48	1.3625	548.38		
	高级技工人工费	元	121.079	1.3812	167.23		
材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.18	26.68		
	镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.19	2.37		
	镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.18	4.49		
	煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
	其他材料费	元	0.441	0.885	0.39		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	251.7	3.27		

项目编码	030701003007	项目名称	多联机室外机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-22	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) 50< Q≤90 ~ 多联机室外机MAC-01-1F-01-5(20HP)	台	1	1744.53	34570.1	29.67	466.6	1744.53	34570.1	29.67	466.6
小计								1744.53	34570.1	29.67	466.6
清单项目综合单价								36810.90000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	482.271	1.3916	671.13		
	技工人工费	元	603.804	1.3625	822.68		
	高级技工人工费	元	181.522	1.3812	250.72		
	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85~100	套	18.36	2.18	40.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌弹簧垫圈 M16	个	18.72	0.19	3.56			
		镀锌垫圈 M16	个	37.44	0.18	6.74			
		煤油	kg	0.169	7.47	1.26			
		其他材料费	元	0.633	0.885	0.56			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82			
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	620.37	5.58			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	251.7	3.27			
项目编码	030701003008	项目名称	多联机室外机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-22	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 50＜Q≤90 ˜ 多联机室外机MAC-01-2F-01-19(24HP)	台	1	1744.53	42180.72	29.67	466.6	1744.53	42180.72	29.67	466.6
小计								1744.53	42180.72	29.67	466.6
清单项目综合单价											44421.52000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		482.271	1.3916	671.13		
		技工人工费			元		603.804	1.3625	822.68		
		高级技工人工费			元		181.522	1.3812	250.72		
	材料	棉纱			kg		0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100			套		18.36	2.18	40.02		
		镀锌弹簧垫圈 M16			个		18.72	0.19	3.56		
		镀锌垫圈 M16			个		37.44	0.18	6.74		
		煤油			kg		0.169	7.47	1.26		
		其他材料费			元		0.633	0.885	0.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班		0.021	991.54	20.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班		0.009	620.37	5.58		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班		0.013	251.7	3.27		
项目编码	030701003009	项目名称	多联机室外机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-23	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 90＜Q≤140 ˜ 多联机室外机MAC-01-1F-01-6、7、16、17(34HP)	台	1	2617.08	57421.92	54.45	700.26	2617.08	57421.92	54.45	700.26
小计								2617.08	57421.92	54.45	700.26
清单项目综合单价											60793.71000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		723.412	1.3916	1006.7		
		技工人工费			元		905.702	1.3625	1234.02		
		高级技工人工费			元		272.488	1.3812	376.36		
	材料	棉纱			kg		0.75	9.38	7.04		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100			套		24.48	2.18	53.37		
		镀锌弹簧垫圈 M16			个		24.96	0.19	4.74		
		镀锌垫圈 M16			个		49.92	0.18	8.99		
		煤油			kg		0.253	7.47	1.89		
		其他材料费			元		0.855	0.885	0.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班		0.031	991.54	30.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班		0.013	620.37	8.06		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班		0.06	260.91	15.65		
项目编码	030701003010	项目名称	多联机室外机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-23	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 90＜Q≤140 ˜ 多联机室外机MAC-01-1F-01-9、11(40HP)	台	1	2617.08	77510.42	54.45	700.26	2617.08	77510.42	54.45	700.26
小计								2617.08	77510.42	54.45	700.26
清单项目综合单价											80882.21000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		723.412	1.3916	1006.7		
		技工人工费			元		905.702	1.3625	1234.02		
		高级技工人工费			元		272.488	1.3812	376.36		
	材料	棉纱			kg		0.75	9.38	7.04		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100			套		24.48	2.18	53.37		
		镀锌弹簧垫圈 M16			个		24.96	0.19	4.74		
		镀锌垫圈 M16			个		49.92	0.18	8.99		
		煤油			kg		0.253	7.47	1.89		
		其他材料费			元		0.855	0.885	0.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班		0.031	991.54	30.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班		0.013	620.37	8.06		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班		0.06	260.91	15.65		
项目编码	030701004009	项目名称	天花板内置薄型风管机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ˜ 天花板内置薄型风管机（多联机室内机）MA63	台	1	340.23	3846.47	27.6	94.07	340.23	3846.47	27.6	94.07
小计								340.23	3846.47	27.6	94.07
清单项目综合单价											4308.37000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费			元		117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费			元		35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg		2.55	3.81	9.72		
		角钢 ＜63			kg		0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜			kg		0.01	7.91	0.08		
		棉纱			kg		0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套		0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个		1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个		4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10			个		8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片		0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)			个		0.01	6.37	0.06		
		煤油			kg		2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg		0.1	34.35	3.44		
		其他材料费			元		0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班		0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班		0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班		0.1	87.39	8.74		
项目编码	030701004010	项目名称	天花板内置薄型风管机		计量单位	台			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 天花板内置薄型风管机（多联机室内机） MA56	台	1	340.23	2688.15	27.6	94.07	340.23	2688.15	27.6	94.07
小计								340.23	2688.15	27.6	94.07
清单项目综合单价								3150.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701004011	项目名称	天花板内置薄型风管机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 天花板内置薄型风管机（多联机室内机） MA50	台	1	340.23	2377.44	27.6	94.07	340.23	2377.44	27.6	94.07
小计								340.23	2377.44	27.6	94.07
清单项目综合单价								2839.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001003	项目名称	新风处理机 PAU-01-1F-01-4	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 吊顶式新风处理机 PAU-01-1F-01-4	台	1	340.23	2253.55	27.6	94.07	340.23	2253.55	27.6	94.07
小计								340.23	2253.55	27.6	94.07
清单项目综合单价								2715.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001004	项目名称	新风处理机 PAU-01-2F-01-2	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 吊顶式新风处理机 PAU-01-2F-01-2	台	1	340.23	2253.55	27.6	94.07	340.23	2253.55	27.6	94.07
小计								340.23	2253.55	27.6	94.07
清单项目综合单价								2715.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		

工程量清单综合单价分析表

		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001005	项目名称	新风处理机 PAU-01-1F-01-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 吊顶式新风处理机 PAU-01-1F-01-1	台	1	340.23	5051.78	27.6	94.07	340.23	5051.78	27.6	94.07
小计								340.23	5051.78	27.6	94.07
清单项目综合单价								5513.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001006	项目名称	新风处理机 PAU-01-2F-01-1、3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 吊顶式新风处理机 PAU-01-2F-01-1、3	台	1	340.23	5051.78	27.6	94.07	340.23	5051.78	27.6	94.07
小计								340.23	5051.78	27.6	94.07
清单项目综合单价								5513.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001007	项目名称	新风处理机 PAU-01-2F-01-3、4	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 吊顶式新风处理机 PAU-01-2F-01-3、4	台	1	340.23	10554.43	27.6	94.07	340.23	10554.43	27.6	94.07
小计								340.23	10554.43	27.6	94.07
清单项目综合单价								11016.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74		

项目编码	030701001008	项目名称	新风处理机 PAU-01-1F-01-2、3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 吊顶式新风处理机 PAU-01-1F-01-2、3	台	1	340.23	10554.43	27.6	94.07	340.23	10554.43	27.6	94.07
小计								340.23	10554.43	27.6	94.07
清单项目综合单价								11016.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.975	1.3916	130.78		
		技工人工费	元	117.819	1.3625	160.53		
		高级技工人工费	元	35.415	1.3812	48.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	3.38	2		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67			
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17			
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06			
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92			
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44			
		其他材料费	元	0.481	0.885	0.43			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	714.64	7.15			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.74	9.51			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.59	2.2			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	87.39	8.74			

项目编码	030701005001	项目名称	分体空调 1.0HP	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 壁挂式分体空调器（冷暖型）1.0HP	台	1	362.6	1954.51	0	96.34	362.6	1954.51	0	96.34
小计								362.6	1954.51	0	96.34
清单项目综合单价								2413.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.236	1.3916	139.49		
		技工人工费	元	125.491	1.3625	170.98		
		高级技工人工费	元	37.744	1.3812	52.13		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27	7.61		
	机械							

项目编码	030701005002	项目名称	分体空调 1.5HP	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 壁挂式分体空调器（冷暖型）1.5HP	台	1	362.6	2485.49	0	96.34	362.6	2485.49	0	96.34
小计								362.6	2485.49	0	96.34
清单项目综合单价								2944.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.236	1.3916	139.49		
		技工人工费	元	125.491	1.3625	170.98		
		高级技工人工费	元	37.744	1.3812	52.13		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27	7.61		
	机械							

项目编码	030701005003	项目名称	分体空调 2.0HP	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 壁挂式分体空调器（冷暖型）2.0HP	台	1	362.6	3104.96	0	96.34	362.6	3104.96	0	96.34
小计								362.6	3104.96	0	96.34
清单项目综合单价								3563.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.236	1.3916	139.49		
		技工人工费	元	125.491	1.3625	170.98		
		高级技工人工费	元	37.744	1.3812	52.13		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27	7.61		
	机械							

项目编码	030703001067	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀160*160	个	1	52.32	44.91	0	16.09	52.32	44.91	0	16.09
小计								52.32	44.91	0	16.09
清单项目综合单价								113.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀160*160	个	1	41.46	41.46		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001068	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀200*160	个	1	52.32	47.97	0	16.24	52.32	47.97	0	16.24
小计								52.32	47.97	0	16.24
清单项目综合单价								116.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀200*160	个	1	44.52	44.52		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001069	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 单叶调节阀250*120	个	1	52.32	47.02	0	16.19	52.32	47.02	0	16.19
小计								52.32	47.02	0	16.19
清单项目综合单价								115.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
		单叶调节阀250*120	个	1	43.57	43.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001070	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀250*160	个	1	52.32	51.8	0	16.43	52.32	51.8	0	16.43
小计								52.32	51.8	0	16.43
清单项目综合单价								120.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀250*160	个	1	48.35	48.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀320*160	个	1	52.32	57.17	0	16.7	52.32	57.17	0	16.7
小计								52.32	57.17	0	16.7
清单项目综合单价								126.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀320*160	个	1	53.72	53.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀320*200	个	1	52.32	63.29	0	17.01	52.32	63.29	0	17.01
小计								52.32	63.29	0	17.01
清单项目综合单价								132.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀320*200	个	1	59.84	59.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀400*120	个	1	52.32	55.64	0	16.62	52.32	55.64	0	16.62
小计								52.32	55.64	0	16.62
清单项目综合单价								124.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀400*120	个	1	52.19	52.19		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀400*160	个	1	52.32	63.29	0	17.01	52.32	63.29	0	17.01
小计								52.32	63.29	0	17.01
清单项目综合单价								132.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀400*160	个	1	59.84	59.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 单叶调节阀400*200	个	1	52.32	70.95	0	17.39	52.32	70.95	0	17.39
小计								52.32	70.95	0	17.39
清单项目综合单价								140.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3916	23.5		
		技工人工费	元	21.151	1.3625	28.82		
	材料	单叶调节阀400*200	个	1	67.5	67.5		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械												
项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280＜C≤1600 ˜ 单叶调节阀500*200	个	1	65.89	81.35	0	21.51	65.89	81.35	0	21.51		
小计								65.89	81.35	0	21.51		
清单项目综合单价													168.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3916		29.61			
		技工人工费				元	26.629	1.3625		36.28			
	材料	单叶调节阀500*200				个	1	77.08		77.08			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16			
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05			
	机械												
项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800 ˜ 单叶调节阀800*320	个	1	58.53	160.78	0	23.52	58.53	160.78	0	23.52		
小计								58.53	160.78	0	23.52		
清单项目综合单价													242.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3916		26.3			
		技工人工费				元	23.652	1.3625		32.23			
	材料	单叶调节阀800*320				个	1	151.77		151.77			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12			
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59			
	机械												
项目编码	030703001078	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800 ˜ 电动开关阀800*320	个	1	58.53	373.74	0	34.17	58.53	373.74	0	34.17		
小计								58.53	373.74	0	34.17		
清单项目综合单价													466.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3916		26.3			
		技工人工费				元	23.652	1.3625		32.23			
	材料	电动开关阀800*320				个	1	364.73		364.73			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3			
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59			
	机械												
项目编码	030703001079	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800＜C≤4000 ˜ 电动开关阀1100*400	个	1	96.91	463.34	0	48.81	96.91	463.34	0	48.81		
小计								96.91	463.34	0	48.81		
清单项目综合单价													609.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.287	1.3916		43.54			
		技工人工费				元	39.167	1.3625		53.37			
	材料	电动开关阀1100*400				个	1	450.05		450.05			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85			
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79			
	机械												
项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800＜C≤4000 ˜ 电动开关阀1500*500	个	1	96.91	607.1	0	56	96.91	607.1	0	56		
小计								96.91	607.1	0	56		
清单项目综合单价													760.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.287	1.3916		43.54			
		技工人工费				元	39.167	1.3625		53.37			
	材料	电动开关阀1500*500				个	1	593.81		593.81			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85			
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79			
	机械												
项目编码	030703011055	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˜ 防雨百叶600*600	个	1	87.99	208.48	6.59	34.18	87.99	208.48	6.59	34.18		
小计								87.99	208.48	6.59	34.18		
清单项目综合单价													337.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3916		39.53			
		技工人工费				元	35.568	1.3625		48.46			
	材料	防雨百叶600*600				个	1	201.29		201.29			
		扁钢 ＜60				kg	1.57	3.98		6.25			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.59		6.59			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011056	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ˜ 防雨百叶800*320	个	1	87.99	156.85	6.59	31.6	87.99	156.85	6.59	31.6
小计								87.99	156.85	6.59	31.6
清单项目综合单价								283.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3625	48.46		
	材料	防雨百叶800*320	个	1	149.66	149.66		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011057	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 ˜ 防雨百叶1100*400	个	1	113.96	250.49	6.59	43.15	113.96	250.49	6.59	43.15
小计								113.96	250.49	6.59	43.15
清单项目综合单价								414.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3916	51.2		
		技工人工费	元	46.06	1.3625	62.76		
	材料	防雨百叶1100*400	个	1	241.01	241.01		
		扁钢 ＜60	kg	2.07	3.98	8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011058	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 ˜ 防雨百叶1500*500	个	1	130.25	406.99	6.59	55.29	130.25	406.99	6.59	55.29
小计								130.25	406.99	6.59	55.29
清单项目综合单价								599.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3916	58.52		
		技工人工费	元	52.645	1.3625	71.73		
	材料	防雨百叶1500*500	个	1	394.91	394.91		
		扁钢 ＜60	kg	2.63	3.98	10.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011059	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˜ 铝合金门双层百叶送风口600*200	个	1	58.16	88.21	6.59	20.27	58.16	88.21	6.59	20.27
小计								58.16	88.21	6.59	20.27
清单项目综合单价								173.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
	材料	铝合金门双层百叶送风口600*200	个	1	83.04	83.04		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011060	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˜ 铝合金门百叶风口（侧送）150*150	个	1	23.26	40.51	6.59	8.65	23.26	40.51	6.59	8.65
小计								23.26	40.51	6.59	8.65
清单项目综合单价								79.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3916	10.45		
		技工人工费	元	9.404	1.3625	12.81		
	材料	铝合金门百叶风口（侧送）150*150	个	1	37.58	37.58		
		扁钢 ＜60	kg	0.61	3.98	2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011061	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600＜C≤2000 ˜ 铝合金方形散流器600*600	个	1	46.51	217.32	0	23.18	46.51	217.32	0	23.18
小计								46.51	217.32	0	23.18
清单项目综合单价								287.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	18.798	1.3625	25.61		
	材料	铝合金方形散流器600*600	个	1	213.63	213.63		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.398	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	030703011062	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200< C≤1600 ˆ 铝合金方形散流器360*360	个	1	39.53	94.86	0	15.2	39.53	94.86	0	15.2
小计								39.53	94.86	0	15.2
清单项目综合单价								149.59000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.764	1.3916	17.76		
	技工人工费	元	15.979	1.3625	21.77		
材料	铝合金方形散流器360*360	个	1	92.31	92.31		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
	其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
机械							

项目编码	030703011063	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ˆ 铝合金方形散流器270*270	个	1	33.72	64.62	0	12.15	33.72	64.62	0	12.15
小计								33.72	64.62	0	12.15
清单项目综合单价								110.49000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.889	1.3916	15.15		
	技工人工费	元	13.626	1.3625	18.57		
材料	铝合金方形散流器270*270	个	1	62.46	62.46		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
	其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
机械							

项目编码	030703011064	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ˆ 铝合金方形散流器250*250	个	1	33.72	59.14	0	11.88	33.72	59.14	0	11.88
小计								33.72	59.14	0	11.88
清单项目综合单价								104.74000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.889	1.3916	15.15		
	技工人工费	元	13.626	1.3625	18.57		
材料	铝合金方形散流器250*250	个	1	56.98	56.98		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
	其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
机械							

项目编码	030703011065	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ˆ 铝合金方型散流器(带人字调节阀)300*300	个	1	33.72	148.84	0	16.36	33.72	148.84	0	16.36
小计								33.72	148.84	0	16.36
清单项目综合单价								198.92000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.889	1.3916	15.15		
	技工人工费	元	13.626	1.3625	18.57		
材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)300*300	个	1	146.68	146.68		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
	其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
机械							

项目编码	030703011066	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800 ˆ 铝合金方型散流器(带人字调节阀)150*150	个	1	25.98	112.96	0	12.52	25.98	112.96	0	12.52
小计								25.98	112.96	0	12.52
清单项目综合单价								151.46000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.387	1.3916	11.67		
	技工人工费	元	10.502	1.3625	14.31		
材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)150*150	个	1	111.14	111.14		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
	其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
机械							

项目编码	030703011067	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˆ 铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*200	个	1	58.16	153.21	6.59	23.52	58.16	153.21	6.59	23.52
小计								58.16	153.21	6.59	23.52
清单项目综合单价								241.48000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.774	1.3916	26.13		
	技工人工费	元	23.505	1.3625	32.03		
材料	铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*200	个	1	148.04	148.04		
	扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64		
	其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030703011068	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*600	个	1	87.99	315.9	6.59	39.55	87.99	315.9	6.59	39.55
小计								87.99	315.9	6.59	39.55
清单项目综合单价											450.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3916	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3625	48.46		
	材料	铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*600	个	1	308.71	308.71		
		扁钢 <60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.59	6.59		

项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.29	515.45	300.48	293.16	92.929	51.545	30.048	29.316
小计								92.929	51.545	30.048	29.316
清单项目综合单价											203.83800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3916	35.75		
		技工人工费	元	32.164	1.3625	43.82		
		高级技工人工费	元	9.669	1.3812	13.35		
	材料	乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
		扁钢 <59	kg	0.215	3.98	0.86		
		角钢 <63	kg	2.542	3.38	8.59		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	20.85	24.6		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.452	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038	219.59	8.34		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.031	87.39	2.71		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.034	55.59	1.89		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.034	232.77	7.91		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.034	275.13	9.35		

项目编码	030702001036	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.32	514.43	254.44	222.87	67.632	51.443	25.444	22.287
小计								67.632	51.443	25.444	22.287
清单项目综合单价											166.80600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.695	1.3916	26.02		
		技工人工费	元	23.406	1.3625	31.89		
		高级技工人工费	元	7.04	1.3812	9.72		
	材料	乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
		扁钢 <59	kg	0.133	3.98	0.53		
		角钢 <63	kg	2.066	3.38	6.98		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	23.59	27.84		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.427	0.885	0.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	219.59	3.95		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.013	87.39	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.036	55.59	2		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.036	232.77	8.38		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.036	275.13	9.9		

项目编码	030702001037	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤1000	10m2	0.1	514.81	629.84	134.53	177.34	51.481	62.984	13.453	17.734
031106-1	地下室增加费	100元	0.51481	7.73	0	2.42	2.22	3.9794813	0	1.2458402	1.1428782
小计								55.4604813	62.984	14.6988402	18.8768782
清单项目综合单价											152.02019970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.228	1.3916	19.8		
		技工人工费	元	17.814	1.3625	24.27		
		高级技工人工费	元	5.366	1.3812	7.41		
		增加人工费	元	3.978	1	3.98		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
		扁钢 <59	kg	0.112	3.98	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.65	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	增加机械费	元	1.411	0.885	1.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		

项目编码	030702001038	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.25	707.03	130.57	219.66	66.125	70.703	13.057	21.966
小计								66.125	70.703	13.057	21.966
清单项目综合单价											171.85100000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.282	1.3916	25.44		
		技工人工费	元	22.873	1.3625	31.16		
		高级技工人工费	元	6.892	1.3812	9.52		
	材料	乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
		扁钢 ＜59	kg	0.11	3.98	0.44		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	87.39	0.35		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.77	4.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	275.13	4.95		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.59	1		

项目编码	030702001039	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	669.63	713.71	26.29	214.76	66.963	71.371	2.629	21.476
小计								66.963	71.371	2.629	21.476
清单项目综合单价											162.43900000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.508	1.3916	25.76		
		技工人工费	元	23.171	1.3625	31.57		
		高级技工人工费	元	6.976	1.3812	9.64		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	3.98	0.41		
		角钢 ＞63	kg	0.026	3.38	0.09		
		角钢 ＜60	kg	4.51	3.38	15.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.1	43.36		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.082	6.63	0.54		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.017	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
		槽钢 5#～16#	kg	2.074	4.15	8.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电	kW·h	0.069	0.65	0.04		
		其他材料费	元	0.662	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.59	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	232.77	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.59	0.11		

项目编码	030703020007	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 管式阻抗复合消声器 500*300 L=800	节	1	328.15	615.77	0	89.53	328.15	615.77	0	89.53
小计								328.15	615.77	0	89.53
清单项目综合单价											1033.45000000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.719	1.3916	126.24		
		技工人工费	元	113.586	1.3625	154.76		
		高级技工人工费	元	34.14	1.3812	47.15		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	4.51	3.81	17.18		
		角钢 ＜63	kg	8.07	3.38	27.28		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.439	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030703020008	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ~ 管式阻抗复合消声器 400*160 L=800	节	1	328.15	491.73	0	89.53	328.15	491.73	0	89.53
小计								328.15	491.73	0	89.53
清单项目综合单价											909.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.719	1.3916		126.24		
		技工人工费				元	113.586	1.3625		154.76		
		高级技工人工费				元	34.14	1.3812		47.15		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm				kg	4.51	3.81		17.18		
		角钢 <63				kg	8.07	3.38		27.28		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.4	6.63		2.65		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	13.52	0.28		3.79		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424	1.79		0.76		
		其他材料费				元	0.439	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030703019007	项目名称		柔性接口				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ~ 复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1	325.39	194.27	33.19	98.19	325.39	194.27	33.19	98.19
小计								325.39	194.27	33.19	98.19
清单项目综合单价											651.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.3916		125.04		
		技工人工费				元	112.647	1.3625		153.48		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3812		46.87		
	材料	复合铝箔柔性玻纤管风管软接				m2	1.15	36.97		42.52		
		扁钢 <59				kg	8.32	3.98		33.11		
		角钢 <63				kg	18.33	3.38		61.96		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54		48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.06	7.42		0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	219.59		31.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.018	87.39		1.57		
项目编码	031208003005	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ~ 防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重 r≥48kg/m3， λ≤0.033W/m.k（24度）	m3	1	524.25	787.56	30.03	180.25	524.25	787.56	30.03	180.25
小计								524.25	787.56	30.03	180.25
清单项目综合单价											1522.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	107.241	1.3916		149.24		
		技工人工费				元	221.061	1.3625		301.2		
		高级技工人工费				元	53.439	1.3812		73.81		
	材料	防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3， λ≤0.033W/m.k（24度）				m3	1.03	571.24		588.38		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.48	26.28		91.45		
		塑料保温钉				套	560	0.18		100.8		
		氯丁胶 XY401、88#胶				kg	0.53	9.73		5.16		
		其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.29		30.03		
项目编码	031208003006	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 30 <T≤40 ~ 防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重 r=48kg/m3?? λ≤0.034W/m.k（24度）	m3	1	410.42	738.23	30.03	147.66	410.42	738.23	30.03	147.66
小计								410.42	738.23	30.03	147.66
清单项目综合单价											1326.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	83.965	1.3916		116.85		
		技工人工费				元	173.123	1.3625		235.88		
		高级技工人工费				元	41.77	1.3812		57.69		
	材料	防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r=48kg/m3?? λ≤0.034W/m.k（24度）				m3	1.03	571.24		588.38		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	2.61	26.28		68.59		
		塑料保温钉				套	420	0.18		75.6		
		氯丁胶 XY401、88#胶				kg	0.4	9.73		3.89		
		其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.29		30.03		
项目编码	031301005021	项目名称		设备支吊架制作安装				计量单位		kg	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	1085.96	388.69	73.22	312.04	10.8596	3.8869	0.7322	3.1204
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.01	211.85	7.89	0	56.45	2.1185	0.0789	0	0.5645
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
小计								14.6287	4.4673	1.2554	4.1843
清单项目综合单价											24.53570000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.107	1.3916		5.72		
		技工人工费				元	5.063	1.3625		6.9		
		高级技工人工费				元	1.459	1.3812		2.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＞63	kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 ＜60	kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0004	219.59	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV•A） E=21	台班	0.004	153.44	0.61		

项目编码	031201003007	项目名称	支架刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	12.14	13.08	8.67	0.2691	0.1214	0.1308	0.0867
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.17	13.08	8.62	0.2691	0.1117	0.1308	0.0862
小计								1.6506	0.5015	0.5232	0.4994
清单项目综合单价											3.17470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52	1.3916	0.72		
		技工人工费	元	0.571	1.3625	0.78		
		高级技工人工费	元	0.108	1.3812	0.15		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1308.48	0.52		

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.04	4347.67	1320.22	8.15	1217.07	173.9068	52.8088	0.326	48.6828
010002-28	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	1020.67	3811.14	128.14	469.8	102.067	381.114	12.814	46.98
010006-12	设备基础螺栓套 深度H(m) 0<H≤0.5m	10个	1.619048	357.82	114.28	0.25	100.41	579.3277554	185.0248054	0.404762	162.5686097
小计								855.3015554	618.9476054	13.544762	258.2314097
清单项目综合单价											1746.02533248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.185	1.3916	142.2		
		技工人工费	元	523.378	1.3625	713.1		
	材料	铁钉（综合）	kg	2.554	5.64	14.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.102	1684.96	171.87		
		脱模剂	kg	0.805	7.43	5.98		
		水	m3	0.331	4.62	1.53		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.778	43.36	33.73		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	1.941	4.42	8.58		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.25	373.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.497	1	8.5		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	308.47	12.03		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.18	0.78		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.029	25.46	0.74		

项目编码	040502008002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.37	46.74	2.06	13.43	41.37	46.74	2.06	13.43
小计								41.37	46.74	2.06	13.43
清单项目综合单价											103.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3916	8.19		
		技工人工费	元	20.054	1.3625	27.32		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3812	5.86		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.351	0.13		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	50.09	15.93		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.55	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	166.55	1.83		

项目编码	031001004011	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-573换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30<D≤40 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ38.1	10m	0.1	138.7	1113.47	0.11	92.38	13.87	111.347	0.011	9.238
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802

工程量清单综合单价分析表

030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								28.4015	113.5783	2.7663	13.3918
清单项目综合单价											158.13790000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.513	1.3916	7.67		
	技工人工费	元	10.986	1.3625	14.97		
	高级技工人工费	元	4.171	1.3812	5.76		
材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
	六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
	乙炔气	kg	0.013	14.64	0.19		
	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ38.1	m	1	110.65	110.65		
	铜气焊丝	kg	0.007	34.25	0.24		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.011	3.78	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
	铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
	硼砂	kg	0.001	4.34	0		
	肥皂	块	0.003	1.24	0		
	氧气	m3	0.033	6.19	0.2		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
	针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
	其他材料费	元	0.127	0.885	0.11		
	温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0004	27.16	0.01		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
	焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004012	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-573换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ31.75	10m	0.1	138.7	760.47	0.11	74.73	13.87	76.047	0.011	7.473
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								28.4015	78.2783	2.7663	11.6268
清单项目综合单价											121.07290000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.513	1.3916	7.67		
	技工人工费	元	10.986	1.3625	14.97		
	高级技工人工费	元	4.171	1.3812	5.76		
材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
	六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
	乙炔气	kg	0.013	14.64	0.19		
	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ31.75	m	1	75.35	75.35		
	铜气焊丝	kg	0.007	34.25	0.24		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.011	3.78	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
	铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
	硼砂	kg	0.001	4.34	0		
	肥皂	块	0.003	1.24	0		
	氧气	m3	0.033	6.19	0.2		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
	针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
	其他材料费	元	0.127	0.885	0.11		
	温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0004	27.16	0.01		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
	焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004013	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ28.58	10m	0.1	109.76	758.52	0.05	66.98	10.976	75.852	0.005	6.698
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								25.5075	78.0833	2.7603	10.8518
清单项目综合单价											117.20290000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.101	1.3916	7.1		
	技工人工费	元	9.842	1.3625	13.41		
	高级技工人工费	元	3.62	1.3812	5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ28.58	m	1	75.35	75.35		
		铜气焊丝	kg	0.005	34.25	0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.008	3.78	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.026	6.19	0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.092	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	27.16	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004014	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ25.4	10m	0.1	109.76	541.82	0.05	56.14	10.976	54.182	0.005	5.614
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								25.5075	56.4133	2.7603	9.7678
清单项目综合单价											94.44890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.101	1.3916	7.1		
		技工人工费	元	9.842	1.3625	13.41		
		高级技工人工费	元	3.62	1.3812	5		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ25.4	m	1	53.68	53.68		
		铜气焊丝	kg	0.005	34.25	0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.008	3.78	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.026	6.19	0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.092	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	27.16	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004015	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ22.23	10m	0.1	109.76	497.52	0.05	53.93	10.976	49.752	0.005	5.393
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								25.5075	51.9833	2.7603	9.5468
清单项目综合单价											89.79790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.101	1.3916	7.1		
		技工人工费	元	9.842	1.3625	13.41		
		高级技工人工费	元	3.62	1.3812	5		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ22.23	m	1	49.25	49.25		
		铜气焊丝	kg	0.005	34.25	0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.008	3.78	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.026	6.19	0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.092	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	27.16	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004016	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ19.05	10m	0.1	79.03	408.52	0.03	41.34	7.903	40.852	0.003	4.134
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								22.4345	43.0833	2.7583	8.2878
清单项目综合单价								76.56390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		磷脱氧铜管（TP2铜管） φ19.05	m	1	40.52	40.52		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004017	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ15.88	10m	0.1	79.03	328.92	0.03	37.36	7.903	32.892	0.003	3.736
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								22.4345	35.1233	2.7583	7.8898
清单项目综合单价								68.20590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		磷脱氧铜管（TP2铜管） φ15.88	m	1	32.56	32.56		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004018	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ12.7	10m	0.1	79.03	203.32	0.03	31.08	7.903	20.332	0.003	3.108
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								22.4345	22.5633	2.7583	7.2618

清单项目综合单价								55.01790000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004019	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ9.53	10m	0.1	79.03	171.22	0.03	29.47	7.903	17.122	0.003	2.947
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								22.4345	19.3533	2.7583	7.1008

清单项目综合单价								51.64690000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
		技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
		高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		磷脱氧铜管（TP2铜管） φ9.53	m	1	16.79	16.79		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001004020	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ 磷脱氧铜管（TP2铜管） φ6.35	10m	0.1	79.03	107.12	0.03	26.27	7.903	10.712	0.003	2.627
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.1	63.14	53.7	96.2	3.371	0.6314	0.537	0.962
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.58	63.14	53.7	118.02	4.1958	0.6314	0.537	1.1802
030605-44	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	493.62	62.94	122.02	142.49	4.9362	0.6294	1.2202	1.4249
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.85	33.91	46.11	58.67	2.0285	0.3391	0.4611	0.5867
小计								22.4345	12.9433	2.7583	6.7808
清单项目综合单价								44.91690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.663	1.3916	6.49		
	技工人工费	元	8.635	1.3625	11.77		
	高级技工人工费	元	3.027	1.3812	4.18		
材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
	六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
	乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
	磷脱氧铜管（TP2铜管） φ6.35	m	1	10.38	10.38		
	铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
	铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
	硼砂	kg	0.001	4.34	0		
	肥皂	块	0.003	1.24	0		
	氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
	针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
	其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
	温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0004	224.91	0.09		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.55	0.67		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.005	379.57	1.9		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	23.79	0.01		
	焊条恒温箱	台班	0.0004	38.75	0.02		

项目编码	031001002008	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.51	339.31	13.48	126.82	41.151	33.931	1.348	12.682
小计								41.151	33.931	1.348	12.682
清单项目综合单价								89.11200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.806	1.3916	8.08		
	技工人工费	元	19.693	1.3625	26.83		
	高级技工人工费	元	4.517	1.3812	6.24		
材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	26.12	26.64		
	室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	其他材料费	元	0.263	0.885	0.23		
机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	43.05	1.25		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001002009	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.18	254.47	13.08	115.06	38.318	25.447	1.308	11.506
小计								38.318	25.447	1.308	11.506
清单项目综合单价								76.57900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.406	1.3916	7.52		
	技工人工费	元	18.346	1.3625	25		
	高级技工人工费	元	4.199	1.3812	5.8		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
	砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
	镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	19.36	19.4		
	室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
	水	m3	0.014	4.62	0.06		
	其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028	43.05	1.21		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001002010	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.49	224.64	11.83	111.44	37.549	22.464	1.183	11.144
小计								37.549	22.464	1.183	11.144
清单项目综合单价								72.34000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.306	1.3916	7.38		
	技工人工费	元	17.97	1.3625	24.48		
	高级技工人工费	元	4.114	1.3812	5.68		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
	砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
	镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.67	16.52		
	室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.009	4.62	0.04			
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12			
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04			
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.026	43.05	1.12			
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02			

项目编码	031001002011	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10m	0.1	346.97	160.86	8.97	100.5	34.697	16.086	0.897	10.05
小计								34.697	16.086	0.897	10.05
清单项目综合单价								61.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.906	1.3916	6.83		
		技工人工费	元	16.607	1.3625	22.63		
		高级技工人工费	元	3.796	1.3812	5.24		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.96	11.85		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.002	13.79	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.02	43.05	0.86		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001008031	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-246	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110	10m	0.1	132.27	202.17	0.51	45.15	13.227	20.217	0.051	4.515
小计								13.227	20.217	0.051	4.515
清单项目综合单价								38.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.89	1.3916	2.63		
		技工人工费	元	6.423	1.3625	8.75		
		高级技工人工费	元	1.336	1.3812	1.85		
	材料	铁砂布	张	0.008	1.05	0.01		
		锯条(各种规格)	根	0.055	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.176	0.65	0.11		
		塑料排水管(热熔连接) dn110	m	0.993	16.93	16.81		
		塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110	个	0.258	11.85	3.06		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.145	0.885	0.13		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	255.91	0.05		

项目编码	031001002012	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	375.49	224.64	11.83	111.44	37.549	22.464	1.183	11.144
小计								37.549	22.464	1.183	11.144
清单项目综合单价								72.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.306	1.3916	7.38		
		技工人工费	元	17.97	1.3625	24.48		
		高级技工人工费	元	4.114	1.3812	5.68		
	材料	镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.67	16.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.026	43.05	1.12		

项目编码	031003014011	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-71	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10个	0.1	114.84	110.76	0	35.92	11.484	11.076	0	3.592
小计								11.484	11.076	0	3.592
清单项目综合单价								26.15200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.627	1.3916	2.26		
		技工人工费	元	5.499	1.3625	7.49		
		高级技工人工费	元	1.251	1.3812	1.73		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.5	0.2		
		铸铁地面扫除口 DN50	个	1	10.61	10.61		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	030804010001	项目名称	分歧器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-242换	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˆ 分歧器	10个	0.1	419.95	735.76	1.2	148	41.995	73.576	0.12	14.8
小计								41.995	73.576	0.12	14.8
清单项目综合单价								130.49100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.207	1.3916	8.64		
		技工人工费	元	20.226	1.3625	27.56		
		高级技工人工费	元	4.199	1.3812	5.8		
	材料	乙炔气	kg	0.054	14.64	0.79		
		分歧器	个	1	70.8	70.8		
		铜气焊丝	kg	0.024	34.25	0.82		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014	12.49	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02	0.66	0.01		
		硼砂	kg	0.008	4.34	0.03		
		氧气	m3	0.14	6.19	0.87		
		其他材料费	元	0.077	0.885	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.16	0.11		
项目编码	040502008003	项目名称	套管制作安装			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.11	99.37	47.68	33.28	94.11	99.37	47.68	33.28
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.9	17.26	0	22	79.9	17.26	0	22
小计								174.01	116.63	47.68	55.28
清单项目综合单价								393.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3916	34.66		
		技工人工费	元	84.444	1.3625	115.05		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3812	24.31		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		扁钢 <59	kg	1.25	3.98	4.98		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.55	40.8		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.28	6.88		

项目编码	031208002005	项目名称	冷媒管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜ 难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚25mm	m3	1	1118.63	1314.55	0	361.74	1118.63	1314.55	0	361.74
小计								1118.63	1314.55	0	361.74
清单项目综合单价								2794.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费	元	471.728	1.3625	642.73		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3812	157.58		
	材料	难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚25mm	m3	1.03	1076.7	1109		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002006	项目名称	冷凝管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜ 难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚19mm	m3	1	1118.63	1162.63	0	354.15	1118.63	1162.63	0	354.15
小计								1118.63	1162.63	0	354.15
清单项目综合单价								2635.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3916	318.32		
		技工人工费	元	471.728	1.3625	642.73		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3812	157.58		
	材料	难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚19mm	m3	1.03	929.2	957.08		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031301005022	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.01	1240.07	495.03	278.61	372.81	12.4007	4.9503	2.7861	3.7281
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	13.77	6.54	8.53	0.2787	0.1377	0.0654	0.0853
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	11.65	6.54	8.17	0.2691	0.1165	0.0654	0.0817
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	6.89	0	7.47	0.2691	0.0689	0	0.0747
小计								14.0513	5.3662	3.0477	4.2044
清单项目综合单价								26.66960000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.742	1.3916	3.82		
		技工人工费	元	6.487	1.3625	8.84		
		高级技工人工费	元	1.012	1.3812	1.4		
	材料	型钢	kg	1.06	3.3	3.5		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		螺母	kg	0.021	6.68	0.14		
		螺栓(综合)	kg	0.046	3.96	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.038	7.4	0.28		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.121	0.351	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.022	17.33	0.38		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.25	0.885	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1308.48	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006	224.91	1.35		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011	87.39	0.96		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.35	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	27.16	0.08		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	23.79	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	172.55	0.17		

项目编码	031401001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	308.3028	2.47	3.32	0	0.81	761.507916	1023.565296	0	249.725268
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	1448.0063	1.48	1.99	0	0.49	2143.049324	2881.532537	0	709.523087
小计								2904.55724	3905.097833	0	959.248355
清单项目综合单价								7768.90342800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	2911.274	1	2911.27		
材料	增加材料费	元	4414.15	0.885	3906.52		
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼空调工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	553202.6	
2	措施项目	16689.22	
2.1	安全文明施工	11885.54	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9653.51	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2232.03	
2.2	其他措施项目费	4803.68	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	51290.26	
5	含税建安工程造价	621182.08	
合计		1242364.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		信号覆盖					257762.57	0
1-1	031101056001	腔体二功分	(1)名称:腔体二功分 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	127	31.55	4006.85	0
1-2	031101056002	腔体三功分	(1)名称:腔体三功分 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	6	49.25	295.5	0
1-3	031101055001	5dB腔体耦合器	(1)名称:5dB腔体耦合器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	9	19.18	172.62	0
1-4	031101055002	6dB腔体耦合器	(1)名称:6dB腔体耦合器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	19.18	153.44	0
1-5	031101055003	7dB腔体耦合器	(1)名称:7dB腔体耦合器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	41	19.18	786.38	0
1-6	031101055004	10dB腔体耦合器	(1)名称:10dB腔体耦合器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	16	19.18	306.88	0
1-7	031101055005	12dB腔体耦合器	(1)名称:12dB腔体耦合器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	19	19.18	364.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031101055006	15dB腔体耦合器	(1)名称:15dB腔体耦合器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	57	19.18	1093.26	0
1-9	031101055007	20dB腔体耦合器	(1)名称:20dB腔体耦合器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	19.18	19.18	0
1-10	031102012001	四合路器	(1)名称:四合路器 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	10	152.25	1522.5	0
1-11	031102001001	壁挂天线	(1)名称:传统壁挂天线 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	副	117	243.05	28436.85	0
1-12	031102001002	传统射灯天线	(1)名称:传统射灯天线 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	副	8	243.05	1944.4	0
1-13	031102001003	全向天线、定向天线	(1)名称:传统全向吸顶天线 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	副	120	250.17	30020.4	0
1-14	031103011001	1/2接头	(1)名称:1/2接头 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	芯	874	56.23	49145.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031103011002	7/8接头	(1)名称:7/8接头 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	芯	386	58.61	22623.46	0
1-16	030412001073	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	560	14.02	7851.2	0
1-17	031101074001	馈线	(1)名称:1/2馈线 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1664.6	13.4	22305.64	0
1-18	031101074002	馈线	(1)名称:7/8馈线 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	2512.09	25.59	64284.38	0
1-19	030502007002	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:24芯 (3)敷设方式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	574	17.66	10136.84	0
1-20	030502020001	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	链路	3.5	8.29	29.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030502016001	布放尾纤	(1)名称:单模尾纤 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	根	240	16.49	3957.6	0
1-22	030502012001	光纤接续	(1)名称:光纤熔接 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	芯	96	65.08	6247.68	0
1-23	030502015001	光纤箱	(1)名称:光纤箱 (2)光缆芯数:24芯 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	5	411.81	2059.05	0
2		信息接入系统					86229.97	0
2-1	030501005002	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱(仅计取箱内元器件) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	130	238.82	31046.6	0
2-2	030502010002	信息、网络插座	(1)名称:单口网络面板(带模块) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	543	39.66	21535.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412001074	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	1596.42	12.06	19252.83	0
2-4	030412001075	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	14	17.04	238.56	0
2-5	031301001024	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	114.03	6.94	791.37	0
2-6	030502003003	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:WDZB-UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	787.5	6.93	5457.38	0
2-7	030502003004	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	607.95	6.52	3963.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030502017001	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	链路	380.1	6.2	2356.62	0
2-9	030502004002	大对数电缆、电话线	(1)名称:三类25对大对数电缆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	84	18.68	1569.12	0
2-10	030502007003	跳线、跳纤	(1)名称:RJ45-RJ11语音跳线 (2)长度2米 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	条	2	9.14	18.28	0
3		桥架/套管/凿槽					52562.83	0
3-1	030412002007	线槽	(1)名称:弱电线槽200*100 (2)其他:(包含支吊架安装、刷漆) (3)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	507.5	96.89	49171.68	0
3-2	030412002008	线槽	(1)名称:UPS线槽200*100 (2)其他:(包含支吊架安装、刷漆) (3)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	35	96.89	3391.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		智能照明系统					22603.70	0
4-1	030906003001	4路控制模块	(1)名称:4路控制模块 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	1166.3	1166.3	0
4-2	030906003002	8路控制模块	(1)名称:8路控制模块 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	8	1398.6	11188.8	0
4-3	030906003003	12路控制模块	(1)名称:12路控制模块 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	1769.36	1769.36	0
4-4	030413013002	智能控制面板	(1)名称:智能控制面板 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	8	812.63	6501.04	0
4-5	030412004044	配线	(1)名称:485总线电缆 (2)敷设方式:管/桥架内敷设 (3)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	315	6.28	1978.2	0
5		电子巡查系统					1272	0
5-1	030506009001	巡更设备	(1)名称:巡更点 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	25.44	1272	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6		光纤入户系统					118010.66	0
6-1	030501005003	插箱、机柜、台架	(1)名称:ODF融合机柜 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	1846.8	1846.8	0
6-2	030502008003	配线架	(1)名称:72芯光纤配线架 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	架	1.4	723.51	1012.91	0
6-3	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	(1)名称:48芯光纤分纤箱 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	9	449.89	4049.01	0
6-4	030502008004	配线架	(1)名称:8口ONU (2)附件:含模块、满配光纤耦合器及光纤固定夹、尾纤、分光器安装支架等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	架	11.9	927.79	11040.7	0
6-5	030502013001	光缆终端盒	(1)名称:8口光纤盒 (2)附件:含模块、满配光纤耦合器及光纤固定夹、尾纤、分光器安装支架等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	17	245.14	4167.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	030906003004	监控模块	(1)名称:POE供电模块 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	17	308.34	5241.78	0
6-7	030502005003	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:2芯 (3)敷设方式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	3880.39	8.9	34535.47	0
6-8	030502007005	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:24芯 (3)敷设方式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	17.66	1236.2	0
6-9	030502005004	光缆	(1)名称:光缆 (2)规格:48芯 (3)敷设方式:综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	839.63	61.71	51813.57	0
6-10	030412001082	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	140	14.02	1962.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-11	030412004049	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZB-RYY-2*1.0 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	140	4.89	684.6	0
6-12	030502003010	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	63	6.52	410.76	0
6-13	030502017007	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	链路	1.4	6.2	8.68	0
7		机房工程					14760.87	0
7-1	030501006001	操作台	(1)四联工作台 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	1811.89	1811.89	0
7-2	030501002002	输出设备	(1)名称:4路解码器 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	6222.39	12444.78	0
7-3	030501002003	输出设备	(1)名称:控制键盘 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	330.48	330.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	030502003015	双绞线缆	(1)名称:HDMI (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	条	4	43.43	173.72	0
合计							553202.60	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					16689.22
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11885.54
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9653.51
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2232.03
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4803.68
1-9-1	011601001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4803.68	4803.68
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							16689.22

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	51290.26
合计					51290.26

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031101056001	项目名称	腔体二功分	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-15	用户分支器、分配器暗装 ˆ 腔体二功分	10个	0.1	72.29	223.86	0	19.27	7.229	22.386	0	1.927
小计								7.229	22.386	0	1.927
清单项目综合单价								31.54200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.1944	1.3916	7.23		
材料	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
机械							

项目编码	031101056002	项目名称	腔体三功分	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-15	用户分支器、分配器暗装 ˆ 腔体三功分	10个	0.1	72.29	400.86	0	19.27	7.229	40.086	0	1.927
小计								7.229	40.086	0	1.927
清单项目综合单价								49.24200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.1944	1.3916	7.23		
材料	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
机械							

项目编码	031101055001	项目名称	5dB腔体耦合器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器 ˆ 5dB腔体耦合器	个	1	3.79	13.71	0	1.68	3.79	13.71	0	1.68
小计								3.79	13.71	0	1.68
清单项目综合单价								19.18000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	2.2	1.3812	3.04		
	普工人工费	元	0.542	1.3916	0.75		
材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
机械							

项目编码	031101055002	项目名称	6dB腔体耦合器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器 ˆ 6dB腔体耦合器	个	1	3.79	13.71	0	1.68	3.79	13.71	0	1.68
小计								3.79	13.71	0	1.68
清单项目综合单价								19.18000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	2.2	1.3812	3.04		
	普工人工费	元	0.542	1.3916	0.75		
材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
机械							

项目编码	031101055003	项目名称	7dB腔体耦合器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器 ˆ 7dB腔体耦合器	个	1	3.79	13.71	0	1.68	3.79	13.71	0	1.68
小计								3.79	13.71	0	1.68
清单项目综合单价								19.18000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.542	1.3916	0.75		
	高级技工人工费	元	2.2	1.3812	3.04		
材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
机械							

项目编码	031101055004	项目名称	10dB腔体耦合器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器 ˆ 10dB腔体耦合器	个	1	3.79	13.71	0	1.68	3.79	13.71	0	1.68
小计								3.79	13.71	0	1.68
清单项目综合单价								19.18000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	2.2	1.3812	3.04		
	普工人工费	元	0.542	1.3916	0.75		
材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
机械							

项目编码	031101055005	项目名称	12dB腔体耦合器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器	个	1	3.79	13.71	0	1.68	3.79	13.71	0	1.68
小计								3.79	13.71	0	1.68
清单项目综合单价								19.18000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	2.2	1.3812	3.04		
	普工人工费	元	0.542	1.3916	0.75		
材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
机械							

项目编码	031101055006	项目名称	15dB腔体耦合器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器 ˆ 15dB腔体耦合器	个	1	3.79	13.71	0	1.68	3.79	13.71	0	1.68
小计								3.79	13.71	0	1.68
清单项目综合单价								19.18000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	2.2	1.3812	3.04		
	普工人工费	元	0.542	1.3916	0.75		
材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031101055007	项目名称	20dB腔体耦合器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器 ˆ 20dB腔体耦合器	个	1	3.79	13.71	0	1.68	3.79	13.71	0	1.68
小计								3.79	13.71	0	1.68
清单项目综合单价								19.18000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.542	1.3916		0.75		
		高级技工人工费				元	2.2	1.3812		3.04		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	031102012001	项目名称	四合路器				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-59	耦合器 ˆ 四合路器	个	1	3.79	140.44	0	8.02	3.79	140.44	0	8.02
小计								3.79	140.44	0	8.02
清单项目综合单价								152.25000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	2.2	1.3812		3.04		
		普工人工费				元	0.542	1.3916		0.75		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	031102001001	项目名称	壁挂天线				计量单位	副			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-94	环形天线安装[传统壁挂天线] ˆ 传统壁挂天线	组	1	172.28	18.92	5.66	46.19	172.28	18.92	5.66	46.19
小计								172.28	18.92	5.66	46.19
清单项目综合单价								243.05000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.523	1.3916		28.56		
		技工人工费				元	96.667	1.3625		131.71		
		高级技工人工费				元	8.692	1.3812		12.01		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.05	0.62		0.03		
		六角螺栓 M6~8×20~50				套	4	0.25		1		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.79	0.885		0.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.01	495.96		4.96		
项目编码	031102001002	项目名称	传统射灯天线				计量单位	副			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-94	环形天线安装[传统射灯天线] ˆ 传统射灯天线	组	1	172.28	18.92	5.66	46.19	172.28	18.92	5.66	46.19
小计								172.28	18.92	5.66	46.19
清单项目综合单价								243.05000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.523	1.3916		28.56		
		技工人工费				元	96.667	1.3625		131.71		
		高级技工人工费				元	8.692	1.3812		12.01		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.05	0.62		0.03		
		六角螺栓 M6~8×20~50				套	4	0.25		1		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.79	0.885		0.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.01	495.96		4.96		
项目编码	031102001003	项目名称	全向天线、定向天线				计量单位	副			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-94	环形天线安装[传统全向吸顶天线] ˆ 传统全向吸顶天线	组	1	172.28	26.04	5.66	46.19	172.28	26.04	5.66	46.19
小计								172.28	26.04	5.66	46.19
清单项目综合单价								250.17000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.523	1.3916		28.56		
		技工人工费				元	96.667	1.3625		131.71		
		高级技工人工费				元	8.692	1.3812		12.01		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.05	0.62		0.03		
		六角螺栓 M6~8×20~50				套	4	0.25		1		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.79	0.885		0.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.01	495.96		4.96		
项目编码	031103011001	项目名称	1/2接头				计量单位	芯			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-24	干线连接器安装、调试[1/2接头] ˆ 1/2接头	台	1	37.73	6.65	1.65	10.2	37.73	6.65	1.65	10.2
小计								37.73	6.65	1.65	10.2
清单项目综合单价								56.23000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.232	1.3916		22.59		
		技工人工费				元	5.537	1.3625		7.54		
		高级技工人工费				元	5.5	1.3812		7.6		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.86	0.885		1.65		
项目编码	031103011002	项目名称	7/8接头				计量单位	芯			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-24	干线连接器安装、调试[7/8接头] ˆ 7/8接头	台	1	37.73	9.03	1.65	10.2	37.73	9.03	1.65	10.2
小计								37.73	9.03	1.65	10.2
清单项目综合单价								58.61000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	16.232	1.3916	22.59		
		技工人工费	元	5.537	1.3625	7.54		
		高级技工人工费	元	5.5	1.3812	7.6		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.86	0.885	1.65		

项目编码	030412001073	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	681.2	515.14	0	206.02	6.812	5.1514	0	2.0602
小计								6.812	5.1514	0	2.0602

清单项目综合单价								14.02360000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031101074001	项目名称	馈线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-126	室内馈线 ~ 1/2馈线	100m	0.01	451.78	768.81	0	119.63	4.5178	7.6881	0	1.1963
小计								4.5178	7.6881	0	1.1963

清单项目综合单价								13.40220000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.24651	1.3916	4.52		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031101074002	项目名称	馈线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-126	室内馈线 ~ 7/8馈线	100m	0.01	451.78	1987.71	0	119.63	4.5178	19.8771	0	1.1963
小计								4.5178	19.8771	0	1.1963

清单项目综合单价								25.59120000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.24651	1.3916	4.52		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) 12< N≤36	100m	0.01	340.62	1266.44	3.73	153.72	3.4062	12.6644	0.0373	1.5372
小计								3.4062	12.6644	0.0373	1.5372

清单项目综合单价								17.64510000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.46634	1.3916	2.04		
		技工人工费	元	1.00227	1.3625	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.03	0.885	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0421	0.885	0.04		

项目编码	030502020001	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1.142858	4.91	0.08	0.89	1.37	5.61143278	0.09142864	1.01714362	1.56571546
小计								5.61143278	0.09142864	1.01714362	1.56571546

清单项目综合单价								8.28572050
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.236571	1.3916	1.72		
		技工人工费	元	2.848	1.3625	3.88		
	材料	其他材料费	元	0.102857	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.142857	0.885	1.01		

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-61	布放成品尾纤 ~ 单模尾纤	根	1	3.77	6.64	4.43	1.65	3.77	6.64	4.43	1.65
小计								3.77	6.64	4.43	1.65

清单项目综合单价								16.49000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.706	1.3916	3.77		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030502012001	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.81	5.9	4.43	11.94	42.81	5.9	4.43	11.94
小计								42.81	5.9	4.43	11.94

清单项目综合单价								65.08000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.3916	8.66		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3812	34.15		
	材料	光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030502015001	项目名称	光纤箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-75	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 12<N≤24 - 24芯光纤箱	个	1	137.26	223.9	2.92	47.73	137.26	223.9	2.92	47.73
小计								137.26	223.9	2.92	47.73
清单项目综合单价								411.81000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.75	1.3916	27.48		
	技工人工费	元	80.569	1.3625	109.78		
材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
机械	仪器仪表使用费	元	3.3	0.885	2.92		

项目编码	030501005002	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-6	家居智能布线箱 箱内配线架 - 弱电箱(仅计取箱内元器件)	台	1	17.34	216.81	0	4.67	17.34	216.81	0	4.67
小计								17.34	216.81	0	4.67
清单项目综合单价								238.82000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.223	1.3916	8.66		
	技工人工费	元	6.368	1.3625	8.68		
材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
机械							

项目编码	030502010002	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-28	综合布线用户插座安装 单口 - 单口网络面板(带模块)	个	1	12.81	22.34	0	4.51	12.81	22.34	0	4.51
小计								12.81	22.34	0	4.51
清单项目综合单价								39.66000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.411	1.3916	7.53		
	技工人工费	元	3.877	1.3625	5.28		
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械							

项目编码	030412001074	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 - PVC20	100m	0.01	845.62	130.15	0	230.27	8.4562	1.3015	0	2.3027
小计								8.4562	1.3015	0	2.3027
清单项目综合单价								12.06040000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.99106	1.3916	1.38		
	技工人工费	元	4.34291	1.3625	5.92		
	高级技工人工费	元	0.83973	1.3812	1.16		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
	塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
机械							

项目编码	030412001075	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 金属软管DN20	100m	0.01	830.67	621.51	0	250.89	8.3067	6.2151	0	2.5089
小计								8.3067	6.2151	0	2.5089
清单项目综合单价								17.03070000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.97357	1.3916	1.35		
	技工人工费	元	4.26607	1.3625	5.81		
	高级技工人工费	元	0.82491	1.3812	1.14		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0.8008	1.77	1.42		
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.0348	0.27	0.01		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.155	0.08	0.09		
	可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
	可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
	接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
	可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
	电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.57	0.1		
	其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
机械							

项目编码	031301001024	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27
小计								5.401	0.091	0	1.434
清单项目综合单价								6.92600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.9642	1.3625	5.4		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ WDZB-UTP-CAT6	100m	0.01	298.04	297.71	3.43	94	2.9804	2.9771	0.0343	0.94
小计								2.9804	2.9771	0.0343	0.94
清单项目综合单价											6.93180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28508	1.3916		1.79	
		技工人工费				元	0.87491	1.3625		1.19	
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01	
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885		0.03	

项目编码	030502003004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ UTP-CAT6	100m	0.01	298.04	258.95	3.43	92.06	2.9804	2.5895	0.0343	0.9206
小计								2.9804	2.5895	0.0343	0.9206
清单项目综合单价											6.52480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28508	1.3916		1.79	
		技工人工费				元	0.87491	1.3625		1.19	
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01	
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885		0.03	

项目编码	030502017001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.53	0	0.44	1.23	4.53	0	0.44	1.23
小计								4.53	0	0.44	1.23
清单项目综合单价											6.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.322	1.3625		4.53	
	材料										
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	0.885		0.44	

项目编码	030502004002	项目名称	大对数电缆、电话线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-7	桥架/支架/活动地板内布放大对数线缆 线芯数N(对) 4<N≤25 ~ 25对大对数线缆	100m	0.01	234.36	1493.63	3.76	136.97	2.3436	14.9363	0.0376	1.3697
小计								2.3436	14.9363	0.0376	1.3697
清单项目综合单价											18.68720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.00913	1.3916		1.4	
		技工人工费				元	0.6894	1.3625		0.94	
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04	
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0425	0.885		0.04	

项目编码	030502007003	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128	成品跳线敷设（插接） ~ RJ45-RJ11语音跳线	条	1	1.13	7.34	0	0.67	1.13	7.34	0	0.67
小计								1.13	7.34	0	0.67
清单项目综合单价											9.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.812	1.3916		1.13	
	材料										
	机械										

项目编码	030412002007	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300 ~ 弱电线槽200*100	10m	0.1	223.92	510.02	2.93	84.97	22.392	51.002	0.293	8.497
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0086	900.3	443.76	99.81	267.56	7.74258	3.816336	0.858366	2.301016
小计								30.13458	54.818336	1.151366	10.798016
清单项目综合单价											96.90229800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	1.07236	1.3812		1.48	
		普工人工费				元	11.43643	1.3916		15.91	
		技工人工费				元	9.34904	1.3625		12.74	
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.0688	3.69		0.25	
		扁钢 40×4				kg	0.1892	3.98		0.75	
		角钢(综合)				kg	0.645	3.399		2.19	
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.026574	3.3		0.09	
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.01204	7.4		0.09	
		铁砂布 0#-2#				张	0.043	0.66		0.03	
		调和漆				kg	0.01204	9.61		0.12	
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.015222	11.83		0.18	
		清油 C01-1				kg	0.00516	16.99		0.09	
		溶剂汽油 200#				kg	0.003784	5.31		0.02	
		其他材料费				元	0.10946	0.885		0.1	
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00258	13.04		0.03	
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005375	153.44		0.82	
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0005	585.55		0.29	

项目编码	030412002008	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300 ~ UPS线槽200*100	10m	0.1	223.92	510.02	2.93	84.97	22.392	51.002	0.293	8.497
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0086	900.3	443.76	99.81	267.56	7.74258	3.816336	0.858366	2.301016
小计								30.13458	54.818336	1.151366	10.798016
清单项目综合单价											96.90229800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) / 暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	1.07236	1.3812		1.48	
		普工人工费				元	11.43643	1.3916		15.91	
		技工人工费				元	9.34904	1.3625		12.74	

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.0688	3.69	0.25		
		扁钢 40×4	kg	0.1892	3.98	0.75		
		角钢(综合)	kg	0.645	3.399	2.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026574	3.3	0.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01204	7.4	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.01204	9.61	0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015222	11.83	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.00516	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003784	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.10946	0.885	0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00258	13.04	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005375	153.44	0.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	585.55	0.29		

项目编码	030906003001	项目名称	4路控制模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）˜ 4路控制模块	个	1	106.39	980.72	1.87	77.32	106.39	980.72	1.87	77.32
小计								106.39	980.72	1.87	77.32
清单项目综合单价											1166.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030906003002	项目名称	8路控制模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）˜ 8路控制模块	个	1	106.39	1201.96	1.87	88.38	106.39	1201.96	1.87	88.38
小计								106.39	1201.96	1.87	88.38
清单项目综合单价											1398.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030906003003	项目名称	12路控制模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）˜ 12路控制模块	个	1	106.39	1555.06	1.87	106.04	106.39	1555.06	1.87	106.04
小计								106.39	1555.06	1.87	106.04
清单项目综合单价											1769.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030413013002	项目名称	智能控制面板	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒 ˜ 智能控制面板	10个	0.1	63.68	3796.27	0	206.67	6.368	379.627	0	20.667
030212-238	开关安装 单联照明 ˜ 智能控制面板	10套	0.1	123.85	3717.24	0	218.63	12.385	371.724	0	21.863
小计								18.753	751.351	0	42.53
清单项目综合单价											812.63400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.578	1.3916	3.59		
		技工人工费	元	9.024	1.3625	12.3		
		高级技工人工费	元	2.0782	1.3812	2.87		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	1.03	0.31	0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	1.03	0.16	0.16		
		其他材料费	元	0.083	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030412004044	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-190	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75 ~ 485总线电缆	100m单线	0.01	147.13	421.06	0	59.98	1.4713	4.2106	0	0.5998
小计								1.4713	4.2106	0	0.5998
清单项目综合单价											6.28170000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.17266	1.3916		0.24		
		技工人工费				元	0.75516	1.3625		1.03		
		高级技工人工费				元	0.14634	1.3812		0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0113	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0058	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械										
项目编码	030506009001	项目名称		巡更设备				计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮 ~ 巡更按钮	个	1	11.3	10.62	0	3.52	11.3	10.62	0	3.52
小计								11.3	10.62	0	3.52
清单项目综合单价											25.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.117	1.3916		11.3		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械										
项目编码	030501005003	项目名称		插箱、机柜、台架				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.72	1502.66	0	131.42	212.72	1502.66	0	131.42
小计								212.72	1502.66	0	131.42
清单项目综合单价											1846.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.857	1.3916		212.72		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械										
项目编码	030502008003	项目名称		配线架				计量单位		架	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-56	光纤配线架 端口数N(口) 24<N≤48 ~ 72芯光纤配线架	架	1	59.13	648.68	0	15.7	59.13	648.68	0	15.7
小计								59.13	648.68	0	15.7
清单项目综合单价											723.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.485	1.3916		11.81		
		技工人工费				元	34.731	1.3625		47.32		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械										
项目编码	030502001002	项目名称		光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-112	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	67.86	363.63	0	18.4	67.86	363.63	0	18.4
小计								67.86	363.63	0	18.4
清单项目综合单价											449.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.61	1.3916		20.33		
		技工人工费				元	34.885	1.3625		47.53		
	材料	裸铜线 10mm2				m	0.2	13.48		2.7		
		铜线端子 10mm2				个	2.02	2.65		5.35		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械										
项目编码	030502008004	项目名称		配线架				计量单位		架	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N(口) N≤12 ~	架	1	47.13	868.15	0	12.51	47.13	868.15	0	12.51
小计								47.13	868.15	0	12.51
清单项目综合单价											927.79000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.763	1.3916		9.41		
		技工人工费				元	27.687	1.3625		37.72		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械										
项目编码	030502013001	项目名称		光缆终端盒				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-74	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4<N≤12 ~ 8口光纤盒	个	1	107.47	101.78	2.21	33.68	107.47	101.78	2.21	33.68
小计								107.47	101.78	2.21	33.68
清单项目综合单价											245.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.422	1.3916		21.46		
		技工人工费				元	63.127	1.3625		86.01		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.5	0.885		2.21		
项目编码	030906003004	项目名称		监控模块				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装 (多输出) ~ POE供电模块	个	1	106.39	162.56	2.9	36.49	106.39	162.56	2.9	36.49
小计								106.39	162.56	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.34000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3916	20.9		
		技工人工费	元	50.914	1.3625	69.37		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3812	16.12		
	材料	白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.15	6.67	1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
		其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.273	0.885	2.9		

项目编码	030502005003	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 线芯数N(芯) N≤12	100m	0.01	309.78	78.27	3.11	86.11	3.0978	0.7827	0.0311	0.8611
030401-63	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ~ 2芯单模光纤	100m	0.01	257.35	78.27	3.11	72.24	2.5735	0.7827	0.0311	0.7224
小计								5.6713	1.5654	0.0622	1.5835
清单项目综合单价											8.88240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.22116	1.3916	3.09		
		技工人工费	元	1.8938	1.3625	2.58		
	材料	其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0702	0.885	0.06		

项目编码	030502007005	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 12< N≤36 ~ 24芯光缆	100m	0.01	340.62	1266.44	3.73	153.72	3.4062	12.6644	0.0373	1.5372
小计								3.4062	12.6644	0.0373	1.5372
清单项目综合单价											17.64510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.46634	1.3916	2.04		
		技工人工费	元	1.00227	1.3625	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.03	0.885	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0421	0.885	0.04		

项目编码	030502005004	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-48	敷设管道光缆 线芯数N(芯) 36<N≤72 ~ 48芯光缆	100m	0.01	596.08	2260.67	15.93	271.9	5.9608	22.6067	0.1593	2.719
030401-65	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36< N≤72 ~ 48芯光缆	100m	0.01	510.92	2260.67	6.66	248.71	5.1092	22.6067	0.0666	2.4871
小计								11.07	45.2134	0.2259	5.2061
清单项目综合单价											61.71540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.76968	1.3916	6.64		
		技工人工费	元	3.25323	1.3625	4.43		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.2553	0.885	0.23		

项目编码	030412001082	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	681.2	515.14	0	206.02	6.812	5.1514	0	2.0602
小计								6.812	5.1514	0	2.0602
清单项目综合单价											14.02360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004049	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ WDZB-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	126.2	313.9	0	49.1	1.262	3.139	0	0.491
小计								1.262	3.139	0	0.491
清单项目综合单价											4.8920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3916	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3625	0.88		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3812	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030502003010	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	298.04	258.95	3.43	92.06	2.9804	2.5895	0.0343	0.9206

工程量清单综合单价分析表

小计								2.9804	2.5895	0.0343	0.9206		
清单项目综合单价								6.52480000					
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28508	1.3916		1.79			
		技工人工费				元	0.87491	1.3625		1.19			
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01			
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885		0.03			
项目编码	030502017007	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.53	0	0.44	1.23	4.53	0	0.44	1.23		
小计								4.53	0	0.44	1.23		
清单项目综合单价								6.20000000					
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.322	1.3625		4.53			
	材料												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	0.885		0.44			
项目编码	030501006001	项目名称		操作台				计量单位		套			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030403-31	移动工作站安装、调试	台（套）	1	113.95	1666.37	1.24	30.33	113.95	1666.37	1.24	30.33		
小计								113.95	1666.37	1.24	30.33		
清单项目综合单价								1811.89000000					
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	82.501	1.3812		113.95			
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77			
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	0.885		1.24			
项目编码	030501002002	项目名称		输出设备				计量单位		台			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030409-110	视频传输设备 解码驱动器	台	1	75.42	6107.96	17.7	21.31	75.42	6107.96	17.7	21.31		
小计								75.42	6107.96	17.7	21.31		
清单项目综合单价								6222.39000000					
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.822	1.3916		15.06			
		技工人工费				元	44.299	1.3625		60.36			
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77			
	机械	仪器仪表使用费				元	20	0.885		17.7			
项目编码	030501002003	项目名称		输出设备				计量单位		台			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030409-125	主控键盘 控制键盘	台	1	133.86	161.07	0	35.55	133.86	161.07	0	35.55		
小计								133.86	161.07	0	35.55		
清单项目综合单价								330.48000000					
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.208	1.3916		26.73			
		技工人工费				元	78.631	1.3625		107.13			
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66			
	机械												
项目编码	030502003015	项目名称		双绞线缆				计量单位		条			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030401-128	成品跳线敷设（插接）	条	1	1.13	40	0	2.3	1.13	40	0	2.3		
小计								1.13	40	0	2.3		
清单项目综合单价								43.43000000					
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.812	1.3916		1.13			
	材料												
	机械												
项目编码	011601001014	项目名称		脚手架				计量单位		项			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	1039.7564	1.98	2.02	0	0.62	2058.717672	2100.307928	0	644.648968		
小计								2058.717672	2100.307928	0	644.648968		
清单项目综合单价								4803.67456800					
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2056.638159	1		2056.64			
	材料	增加材料费				元	2370.644592	0.885		2098.02			
	机械												

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-智能化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	211226.7	
2	措施项目	8126.7	
2.1	安全文明施工	4574.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3715.67	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	859.11	
2.2	其他措施项目费	3551.92	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	19741.81	
5	含税建安工程造价	239095.21	
合计		478190.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给排水系统					86130.11	0
1-1	031301004030	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN65-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	55	225.12	12381.6	0
1-2	031301004031	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN80-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	23	232.28	5342.44	0
1-3	031301004032	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN100-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	114	243.78	27790.92	0
1-4	031301004033	成品支架	(1)名称:水管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN150-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	46	367.92	16924.32	0
1-5	031301004034	成品支架	(1)名称:水管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN80-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	277.31	1386.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031301004035	成品支架	(1)名称:水管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN100-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	55	284.13	15627.15	0
1-7	031301004036	成品支架	(1)名称:水管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZS-DN150-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	23	290.31	6677.13	0
2		电气系统					42376.07	0
2-1	031301004037	成品支架	(1)名称:桥架侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-200-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	41	481.53	19742.73	0
2-2	031301004038	成品支架	(1)名称:桥架侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-600-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	9	519.63	4676.67	0
2-3	031301004039	成品支架	(1)名称:桥架侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-900-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	14	606.97	8497.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031301004040	成品支架	(1)名称:桥架双向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-200-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	14	356.66	4993.24	0
2-5	031301004041	成品支架	(1)名称:桥架双向抗震支架 (2)规格、型号:KZQ-900-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	893.17	4465.85	0
3		暖通系统					82720.52	0
3-1	031301004042	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-500*500-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	9	593.96	5345.64	0
3-2	031301004043	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-630*400-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	593.96	2969.8	0
3-3	031301004044	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-800*800-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	593.96	2969.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031301004045	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1250*400-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	653.44	3267.2	0
3-5	031301004046	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1250*500-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	55	653.44	35939.2	0
3-6	031301004047	成品支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1250*630-T (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	27	653.44	17642.88	0
3-7	031301004048	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-800*800-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	725.92	3629.6	0
3-8	031301004049	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1250*500-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	9	782.6	7043.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	031301004050	成品支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格、型号:KZF-1250*630-TL (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	782.6	3913	0
合计							211226.70	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8126.70
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4574.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3715.67
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	859.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3551.92
1-9-1	031401001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	3551.92	3551.92
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8126.70

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	19741.81
合计					19741.81

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程　　标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031301004030	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	83.21	13.2	30.97	97.74	83.21	13.2	30.97
小计								97.74	83.21	13.2	30.97
清单项目综合单价								225.12000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
	技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
	高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
	手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004031	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	90.03	13.2	31.31	97.74	90.03	13.2	31.31
小计								97.74	90.03	13.2	31.31
清单项目综合单价								232.28000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
	技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
	高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
	手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004032	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	100.98	13.2	31.86	97.74	100.98	13.2	31.86
小计								97.74	100.98	13.2	31.86
清单项目综合单价								243.78000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
	技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
	高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
	手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004033	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	219.21	13.2	37.77	97.74	219.21	13.2	37.77
小计								97.74	219.21	13.2	37.77
清单项目综合单价								367.92000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
	技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
	高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
	手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004034	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	132.91	13.2	33.46	97.74	132.91	13.2	33.46
小计								97.74	132.91	13.2	33.46
清单项目综合单价								277.31000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
	技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
	高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
	手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004035	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	139.41	13.2	33.78	97.74	139.41	13.2	33.78
小计								97.74	139.41	13.2	33.78
清单项目综合单价								284.13000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
	技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
	高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
	手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004036	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装	套	1	97.74	145.3	13.2	34.07	97.74	145.3	13.2	34.07
小计								97.74	145.3	13.2	34.07
清单项目综合单价								290.31000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.984	1.3916	19.46		
		技工人工费	元	47.442	1.3625	64.64		
		高级技工人工费	元	9.875	1.3812	13.64		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.18	15.34		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	16.55	3.31		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.2	20.55	4.11		
		手提冲击钻	台班	0.4	22.72	9.09		

项目编码	031301004037	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	283.84	44.36	45.81	107.52	283.84	44.36	45.81
小计								107.52	283.84	44.36	45.81
清单项目综合单价								481.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004038	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	320.13	44.36	47.62	107.52	320.13	44.36	47.62
小计								107.52	320.13	44.36	47.62
清单项目综合单价								519.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004039	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	403.31	44.36	51.78	107.52	403.31	44.36	51.78
小计								107.52	403.31	44.36	51.78
清单项目综合单价								606.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004040	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	164.92	44.36	39.86	107.52	164.92	44.36	39.86
小计								107.52	164.92	44.36	39.86
清单项目综合单价								356.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004041	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	675.88	44.36	65.41	107.52	675.88	44.36	65.41
小计								107.52	675.88	44.36	65.41
清单项目综合单价								893.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004042	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	390.92	44.36	51.16	107.52	390.92	44.36	51.16
小计								107.52	390.92	44.36	51.16
清单项目综合单价								593.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.5	20.55	10.28			
		手提冲击钻			台班	1.5	22.72	34.08			
项目编码	031301004043	项目名称	成品支架				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	390.92	44.36	51.16	107.52	390.92	44.36	51.16
小计								107.52	390.92	44.36	51.16
清单项目综合单价								593.96000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004044	项目名称	成品支架				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	390.92	44.36	51.16	107.52	390.92	44.36	51.16
小计								107.52	390.92	44.36	51.16
清单项目综合单价								593.96000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004045	项目名称	成品支架				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	447.56	44.36	54	107.52	447.56	44.36	54
小计								107.52	447.56	44.36	54
清单项目综合单价								653.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004046	项目名称	成品支架				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	447.56	44.36	54	107.52	447.56	44.36	54
小计								107.52	447.56	44.36	54
清单项目综合单价								653.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004047	项目名称	成品支架				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	447.56	44.36	54	107.52	447.56	44.36	54
小计								107.52	447.56	44.36	54
清单项目综合单价								653.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004048	项目名称	成品支架				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	516.59	44.36	57.45	107.52	516.59	44.36	57.45
小计								107.52	516.59	44.36	57.45
清单项目综合单价								725.92000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.868	1.3916		22.08		
		技工人工费				元	51.744	1.3625		70.5		
		高级技工人工费				元	10.818	1.3812		14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150				套	25	1.18		29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片	0.8	16.55		13.24		
		其他材料费				元	1.445	0.885		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.5	20.55		10.28		
		手提冲击钻				台班	1.5	22.72		34.08		
项目编码	031301004049	项目名称	成品支架				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	570.57	44.36	60.15	107.52	570.57	44.36	60.15
小计								107.52	570.57	44.36	60.15

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					782.60000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031301004050	项目名称	成品支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装	套	1	107.52	570.57	44.36	60.15	107.52	570.57	44.36	60.15
小计								107.52	570.57	44.36	60.15

清单项目综合单价					782.60000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.868	1.3916	22.08		
		技工人工费	元	51.744	1.3625	70.5		
		高级技工人工费	元	10.818	1.3812	14.94		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.18	29.5		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	16.55	13.24		
		其他材料费	元	1.445	0.885	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.5	20.55	10.28		
		手提冲击钻	台班	1.5	22.72	34.08		

项目编码	031401001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	537.387	2.47	3.32	0	0.81	1327.34589	1784.12484	0	435.28347
小计								1327.34589	1784.12484	0	435.28347

清单项目综合单价					3546.75420000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1328.958	1	1328.96		
	材料	增加材料费	元	2015.201	0.885	1783.45		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-宿舍楼抗震支架工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	785632.18	
2	措施项目	15944.53	
2.1	安全文明施工	15944.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12802	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3142.53	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	72141.9	
5	含税建安工程造价	873718.61	
合计		1747437.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		分部工程					785632.18	0
1-1	030107001001	交流电梯	(1)名称:乘客电梯(有机房） (2)编号:1-DT1 (3)停靠站数:7 (4)提升速度(m/s):1.0 (5)提升高度(m):24.30 (6)载重量(KG):1600 (7)无障碍功能（有/无）:无 (8)要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、试运行、验收；完成本清单项目所需的一切相关工作 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	部	1	212100.92	212100.92	0
1-2	030107001002	交流电梯	(1)名称:乘客电梯(有机房） (2)编号:1-DT2 (3)停靠站数:7 (4)提升速度(m/s):1.0 (5)提升高度(m):24.30 (6)载重量(KG):1600 (7)要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、试运行、验收；完成本清单项目所需的一切相关工作 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	部	1	212100.92	212100.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯　　第 2 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030107001003	交流电梯	(1)名称：货运电梯(无机房) (2)编号:1-DT3/4 (3)停靠站数:2 (4)提升速度(m/s):1.0 (5)提升高度(m):9.3 (6)载重量(KG):1600 (7)要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、试运行、验收；完成本清单项目所需的一切相关工作 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	部	2	180715.17	361430.34	0
合计							785632.18	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15944.53
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15944.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12802
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3142.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15944.53

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	72141.9
合计					72141.9

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030107001001	项目名称	交流电梯				计量单位		部	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	乘客电梯1-DT1	部	1	8899.11	182201.78	8899.11	0	8899.11	182201.78	8899.11	0
小计								8899.11	182201.78	8899.11	0
清单项目综合单价											200000.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030107001002	项目名称	交流电梯				计量单位		部	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	乘客电梯1-DT2	部	1	8899.11	182201.78	8899.11	0	8899.11	182201.78	8899.11	0
小计								8899.11	182201.78	8899.11	0
清单项目综合单价											200000.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030107001003	项目名称	交流电梯				计量单位		部	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	货运电梯1-DT3/4	部	1	9383.06	151233.88	9383.06	0	9383.06	151233.88	9383.06	0
小计								9383.06	151233.88	9383.06	0
清单项目综合单价											170000.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-新建宿舍楼（含食堂）-电梯
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	799274.56	
2	措施项目	29781.34	
2.1	安全文明施工	23261.34	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20038.16	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3223.18	
2.2	其他措施项目费	6520	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	74615.03	
5	含税建安工程造价	903670.93	
合计		1807341.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1　　第 1 页，共 5 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		南校门					732077.66	0
1-1	010501002005	砖基础	(1)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	832.61	41630.5	0
1-2	010502002001	构造柱	(1)材料种类:C30混凝土柱子 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	873.11	8731.1	0
1-3	010502011004	钢筋混凝土梁	(1)材料种类:C30混凝土梁 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	20	706.51	14130.2	0
1-4	010507005001	扶手、压顶	(1)材料种类:C30混凝土压顶 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	5	803.39	4016.95	0
1-5	010501002006	带形基础	(1)材料种类:C30混凝土基础 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	570.76	28538	0
1-6	010515001001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm (2)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	10	5885.7	58857	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1　　第 2 页，共 5 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010515001002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内 (2)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	10	7323.66	73236.6	0
1-8	010404001006	垫层	(1)垫层材料种类:100厚C20混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	7.5	512.35	3842.63	0
1-9	040202001001	路床(槽)整形	(1)素土夯实≥93% (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	330	3.96	1306.8	0
1-10	011201B001002	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	15.5	15500	0
1-11	011201001013	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	84.6	84600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1　　第 3 页，共 5 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010903002002	墙面涂膜防水	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	60.17	60170	0
1-13	011407001001	墙面喷刷真石漆	(1)外饰暖色真石漆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	106.75	106750	0
1-14	010101002003	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等 (2)开挖深度:详见图纸 (3)开挖方式:综合考虑(含桩间开挖)等方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	500	4.47	2235	0
1-15	010103001002	回填方	(1)填方材料品种:原土回填 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	200	30.93	6186	0
1-16	010101002004	余方弃置	(1)余方弃置 (2)材料品种:土方 (3)填方来源、运距:含装车，满足设计图纸及相关技术规范要求 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	300	105.31	31593	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1　　第 4 页，共 5 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	050305006001	塔钟	(1)种类、规格:成品塔钟3m (2)运输、装卸、安装、调试等所有工程内容 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	41337.88	41337.88	0
1-18	050305006002	塔钟	(1)种类、规格:成品塔钟4m (2)运输、装卸、安装、调试等所有工程内容 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	43205.58	43205.58	0
1-19	050305006003	塔钟	(1)种类、规格:成品塔钟5m (2)运输、装卸、安装、调试等所有工程内容 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	44139.42	44139.42	0
1-20	050305006004	电动伸缩门	(1)成品电动伸缩门(w15*h2.4) (2)含驱动节及电控装置、轨道、双向开启明装式 (3)运输、装卸、安装、调试等，并综合考虑所有必须的施工工艺 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	22208.95	22208.95	0
1-21	040205016001	阻车桩	(1)成品电动升降阻车桩 (2)含驱动节及电控装置 (3)运输、装卸、开挖、安装、调试、回填、硬化，划线等，并综合考虑所有必须的施工工艺 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	15	2657.47	39862.05	0
2		模板					67196.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1　　第 5 页，共 5 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010505001002	垫层模板	(1)基础类型:垫层模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	61.72	3086	0
2-2	010505002003	基础模板	(1)基础类型:基础模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	350	79.94	27979	0
2-3	010505012003	压顶模板	(1)类型:压顶模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	151.33	4539.9	0
2-4	010505004003	柱面模板	(1)类型:柱模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	116.54	11654	0
2-5	010505006003	梁模板	(1)类型:梁模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	99.69	19938	0
合计							799274.56	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					29781.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	23261.34
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20038.16
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3223.18
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	6520
1-9-1	011601001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1000	6.52	6520
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							29781.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	74615.03
合计					74615.03

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010501002005	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-2	砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2866.62	4477.09	0	982.42	286.662	447.709	0	98.242
小计								286.662	447.709	0	98.242

清单项目综合单价　832.61300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.5979	1.3916	77.37		
	技工人工费	元	153.609	1.3625	209.29		
材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
	水	m3	0.053	4.62	0.24		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	313.45	74.22		
	其他材料费(按百分比计算)	元	13.04	1	13.04		
机械							

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3524.75	4055.2	14.52	1136.52	352.475	405.52	1.452	113.652
小计								352.475	405.52	1.452	113.652

清单项目综合单价　873.09900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.8604	1.3916	40.16		
	技工人工费	元	229.2203	1.3625	312.31		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	水	m3	0.879	4.62	4.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.993	1	5.99		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1426	10.18	1.45		

项目编码	010502011004	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-29换	非泵送现浇混凝土 矩形梁 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2225.22	4033.81	14.64	791.57	222.522	403.381	1.464	79.157
小计								222.522	403.381	1.464	79.157

清单项目综合单价　706.52400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	50.6345	1.3916	70.46		
	技工人工费	元	111.6029	1.3625	152.06		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	水	m3	0.423	4.62	1.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.961	1	5.96		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1438	10.18	1.46		

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-45换	非泵送现浇混凝土 压顶 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2937.27	4101.29	12.06	983.18	293.727	410.129	1.206	98.318
小计								293.727	410.129	1.206	98.318

清单项目综合单价　803.38000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.5554	1.3916	23.04		
	技工人工费	元	198.6706	1.3625	270.69		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	水	m3	1.862	4.62	8.6		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.061	1	6.06		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1185	10.18	1.21		

项目编码	010501002006	项目名称	带形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-18换	非泵送现浇混凝土 带形基础 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1043.16	4028.94	147.52	488.03	104.316	402.894	14.752	48.803
小计								104.316	402.894	14.752	48.803

清单项目综合单价　570.76500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	23.0253	1.3916	32.04		
	技工人工费	元	53.0449	1.3625	72.27		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	水	m3	0.319	4.62	1.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.954	1	5.95		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	308.47	13.85		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0886	10.18	0.9		

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	567.17	3418.33	12.58	321.9	567.17	3418.33	12.58	321.9
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3448.95	12.58	644.33

清单项目综合单价　5885.70000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	213.889	1.3916	297.65		
	技工人工费	元	1087.855	1.3625	1482.2		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
	镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.35	30.17		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	955.75	3496.31	50.22	431.31	955.75	3496.31	50.22	431.31
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3508.08	50.22	929.43

清单项目综合单价 7323.66000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
	技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1.02	3342.48	3409.33		
	其他材料费(按百分比计算)	元	51.67	1	51.67		
机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010404001006	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	767.06	3805	147.63	403.77	76.706	380.5	14.763	40.377
小计								76.706	380.5	14.763	40.377

清单项目综合单价 512.34600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.6771	1.3916	16.25		
	技工人工费	元	44.3716	1.3625	60.46		
材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.25	373.95		
	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.623	1	5.62		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	308.47	13.85		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.18	0.91		

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-1	园路路床碾压检验 机械夯实	10m2	0.1	24.89	0	7.6	7.13	2.489	0	0.76	0.713
小计								2.489	0	0.76	0.713

清单项目综合单价 3.96200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	0.6268	1.3625	0.85		
	普工人工费	元	1.1749	1.3916	1.63		
材料							
机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250	台班	0.0284	26.77	0.76		

项目编码	011201B001002	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35

清单项目综合单价 15.49650000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001013	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009

清单项目综合单价 84.59690000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
	高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
材料	水	m3	0.00244	4.62	0.01		
	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
机械							

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687

清单项目综合单价 60.16740000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
材料	水	m3	0.00052	4.62	0		
	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
机械							

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷真石漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价											106.74950000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
	技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
	高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
	水	m3	0.00095	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
120001-11换	履带式挖掘机挖土方不装车	1000m3	0.001	901.16	0	3111.76	460.84	0.90116	0	3.11176	0.46084
小计								0.90116	0	3.11176	0.46084
清单项目综合单价											4.47376000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.64757	1.3916	0.9		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001772	1627.99	2.88		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
120001-143换	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1893.82	7.16	644.8	547.58	18.9382	0.0716	6.448	5.4758
小计								18.9382	0.0716	6.448	5.4758
清单项目综合单价											30.93360000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.608951	1.3916	18.94		
材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003542	1271.02	4.5		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003542	549.41	1.95		

项目编码	010101002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
120001-209换	挖掘机装土	1000m3	0.001	756.97	0	2201.69	357.65	0.75697	0	2.20169	0.35765
120001-210+120001-211*30换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	95126.56	6800.74	0	0.05599	95.12656	6.80074
小计								0.75697	0.05599	97.32825	7.15839
清单项目综合单价											105.29960000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.543955	1.3916	0.76		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.066522	1422.56	94.63		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00069	717.94	0.5		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001352	1627.99	2.2		

项目编码	050305006001	项目名称	塔钟	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
独立费	成品塔钟3m	套	1	4133.79	33070.3	4133.79	0	4133.79	33070.3	4133.79	0
小计								4133.79	33070.3	4133.79	0
清单项目综合单价											41337.88000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050305006002	项目名称	塔钟	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
独立费	成品塔钟4m	套	1	4320.56	34564.46	4320.56	0	4320.56	34564.46	4320.56	0
小计								4320.56	34564.46	4320.56	0
清单项目综合单价											43205.58000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050305006003	项目名称	塔钟	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
独立费	成品塔钟5m	套	1	4413.94	35311.54	4413.94	0	4413.94	35311.54	4413.94	0
小计								4413.94	35311.54	4413.94	0
清单项目综合单价											44139.42000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050305006004	项目名称	电动伸缩门	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020001-40换	成品不锈钢伸缩门电动装置安装 电动伸缩门及自动装置（15*2.4）	套	1	282.2	20811.5	0	1115.25	282.2	20811.5	0	1115.25
小计								282.2	20811.5	0	1115.25
清单项目综合单价											22208.95000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	53.8177	1.3916	74.89		
		技工人工费	元	121.25025	1.3625	165.2		
		高级技工人工费	元	30.4888	1.3812	42.11		
	材料	电动伸缩门及自动装置（15*2.4）	套	1	20707.96	20707.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	103.54	1	103.54		
	机械							

项目编码	040205016001	项目名称	阻车桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-59换	分隔柱安装 实心不锈钢柱 ˜ 电动升降车止石	10根	0.1	1151.71	23561.87	353	1508.08	115.171	2356.187	35.3	150.808
小计								115.171	2356.187	35.3	150.808
清单项目综合单价											2657.46600000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.197615	1.3916	37.85		
		技工人工费	元	56.750775	1.3625	77.32		
	材料	电动升降车止石	根	1.01	2108.85	2129.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0219	3342.48	73.2		
		角钢(综合)	kg	3.25	3.399	11.05		
		超强级反光膜	m2	0.0476	123.89	5.9		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.288	391.55	112.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.329	1	23.33		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.01541	643.66	9.92		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.051175	495.96	25.38		

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3731.65	1338.31	43.92	1057.53	37.3165	13.3831	0.4392	10.5753
小计								37.3165	13.3831	0.4392	10.5753
清单项目综合单价											61.71410000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.39001	1.3916	6.11		
		技工人工费	元	22.90455	1.3625	31.21		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1684.96	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2624	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01725	25.46	0.44		

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-2	基础 木模板	100m2	0.01	5217.2	1320.22	9.37	1447.26	52.172	13.2022	0.0937	14.4726
小计								52.172	13.2022	0.0937	14.4726
清单项目综合单价											79.94050000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.18478	1.3916	7.22		
		技工人工费	元	32.99592	1.3625	44.96		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1684.96	3.5		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00368	25.46	0.09		

项目编码	010505012003	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-28	压顶 木模板	100m2	0.01	9879.98	2513.49	0.25	2740.13	98.7998	25.1349	0.0025	27.4013
小计								98.7998	25.1349	0.0025	27.4013
清单项目综合单价											151.33850000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.80448	1.3916	10.86		
		技工人工费	元	64.54249	1.3625	87.94		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1684.96	14.73		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4928	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0001	25.46	0		

项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6	矩形柱 木模板	100m2	0.01	8061.49	1381.7	7.94	2202.88	80.6149	13.817	0.0794	22.0288
小计								80.6149	13.817	0.0794	22.0288
清单项目综合单价											116.54010000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.94773	1.3916	9.67		
		技工人工费	元	52.07074	1.3625	70.95		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1684.96	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2709	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00312	25.46	0.08		

项目编码	010505006003	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-9	矩形梁 木模板	100m2	0.01	6761.28	1339.79	10.87	1856.94	67.6128	13.3979	0.1087	18.5694
小计								67.6128	13.3979	0.1087	18.5694
清单项目综合单价											99.68880000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.41424	1.3916	8.93		
		技工人工费	元	43.07279	1.3625	58.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1684.96	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2627	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00427	25.46	0.11		

项目编码	011601001015	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-55	活动脚手架 墙砌筑或装饰	100m2	0.01	501.85	16.24	0	133.61	5.0185	0.1624	0	1.3361
小计								5.0185	0.1624	0	1.3361
清单项目综合单价								6.51700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.31487	1.3916	0.44		
		技工人工费	元	3.36168	1.3625	4.58		
	材料	水平架（脚手架专用）	m2	0.00079	15.93	0.01		
		交叉支撑（脚手架专用）	副	0.00175	10.62	0.02		
		连接棒	个	0.00153	7.43	0.01		
		钢管架	m2	0.00179	18.58	0.03		
		底座	个	0.00153	15.84	0.02		
		冲压钢脚手板	m2	0.00059	96.27	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0055	1	0.01		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门1
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	298000.64	
2	措施项目	29474.08	
2.1	安全文明施工	9839.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8568.54	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1270.54	
2.2	其他措施项目费	19635	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	29472.72	
5	含税建安工程造价	356947.44	
合计		713894.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚　　第 1 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		混凝土工程					36876.51	0
1-1	010503006003	雨棚	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	49.5	744.98	36876.51	0
2		钢筋工程					24512.81	0
2-1	010506002049	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5886.65	2943.33	0
2-2	010506002050	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5885.7	2942.85	0
2-3	010506002051	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5559.45	2779.73	0
2-4	010506002052	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5519.03	2759.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚　　第 2 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	010506002053	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	7280.36	3640.18	0
2-6	010506002054	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	7279.42	3639.71	0
2-7	010506002055	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5827.7	2913.85	0
2-8	010506002056	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 (带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5787.27	2893.64	0
3		装饰					161158.8	0
3-1	011201B001003	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	660	15.5	10230	0
3-2	011201001014	墙、柱面一般抹灰	(2) 20厚M15预拌砂浆(≥P6),兼抹灰分两次 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	660	61.76	40761.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚　　

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010903002003	墙面涂膜防水	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	660	60.17	39712.2	0
3-4	011403001002	抹灰面油漆	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	660	106.75	70455	0
4		模板工程					75452.52	0
4-1	010505014003	其他现浇构件	(1)阳台、雨篷 木模板等其他小型构件模板 (2)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (3)支模高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	429	175.88	75452.52	0
合计							298000.64	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					29474.08
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9839.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8568.54
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1270.54
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	19635
1-9-1	011601001016	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	1155	17	19635
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							29474.08

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	29472.72
合计					29472.72

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010503006003	项目名称	雨棚	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-43换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨篷 ˆ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2605.7	3937.67	18.58	887.73	260.57	393.767	1.858	88.773
小计								260.57	393.767	1.858	88.773
清单项目综合单价								744.96800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.6878	1.3916	20.44		
	技工人工费	元	176.2421	1.3625	240.13		
材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.74	381.52		
	水	m3	1.392	4.62	6.43		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.819	1	5.82		
机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.1495	12.43	1.86		

项目编码	010506002049	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作　直径φ(mm) 0<φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	567.17	3419.23	12.58	321.95	567.17	3419.23	12.58	321.95
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装　直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3449.85	12.58	644.38
清单项目综合单价								5886.65000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	213.889	1.3916	297.65		
	技工人工费	元	1087.855	1.3625	1482.2		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.35	30.17		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.98	1	50.98		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

项目编码	010506002050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作　直径φ(mm) 0<φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	567.17	3418.33	12.58	321.9	567.17	3418.33	12.58	321.9
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装　直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3448.95	12.58	644.33
清单项目综合单价								5885.70000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	213.889	1.3916	297.65		
	技工人工费	元	1087.855	1.3625	1482.2		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.35	30.17		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

项目编码	010506002051	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作　直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	453.68	3376.54	9.34	289.54	453.68	3376.54	9.34	289.54
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装　直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3463.87	105.74	559.29
清单项目综合单价								5559.45000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
	技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	170.93	96.4		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		

项目编码	010506002052	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作　直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	453.68	3338.04	9.34	287.62	453.68	3338.04	9.34	287.62
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装　直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3425.37	105.74	557.37
清单项目综合单价								5519.03000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
	技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.62	1	50.62		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	170.93	96.4		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		

项目编码	010506002053	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	955.75	3455.07	50.22	429.25	955.75	3455.07	50.22	429.25
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3466.84	50.22	927.37
清单项目综合单价											7280.36000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
	技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
	其他材料费(按百分比计算)	元	51.06	1	51.06		
机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002054	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	955.75	3454.17	50.22	429.21	955.75	3454.17	50.22	429.21
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3465.94	50.22	927.33
清单项目综合单价											7279.42000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
	技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
	其他材料费(按百分比计算)	元	51.05	1	51.05		
机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002055	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	563.88	3394.84	20.34	320.41	563.88	3394.84	20.34	320.41
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3401.02	20.34	639.14
清单项目综合单价											5827.70000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39		
	技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.17	1	50.17		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47		

项目编码	010506002056	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	563.88	3356.34	20.34	318.48	563.88	3356.34	20.34	318.48
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3362.52	20.34	637.21
清单项目综合单价											5787.27000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39		
	技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.6	1	49.6		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47		

项目编码	011201B001003	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价											15.49650000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001014	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
080008-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	4226.68	790.66	0	1157.99	42.2668	7.9066	0	11.5799
小计								42.2668	7.9066	0	11.5799
清单项目综合单价											61.75330000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.58479	1.3916	6.38		
	技工人工费	元	8.625378	1.3625	11.75		
	高级技工人工费	元	17.47356	1.3812	24.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01			
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	336.86	7.82			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0783	1	0.08			
	机械								

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价											60.16740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
		技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
		水	m3	0.00052	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
	机械							

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价											106.74950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
		技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
		高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
	材料	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
		真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	010505014003	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-23	阳台、雨篷 木模板	100m2	0.01	11924.1	2387.1	2.42	3274.89	119.241	23.871	0.0242	32.7489
小计								119.241	23.871	0.0242	32.7489
清单项目综合单价											175.88510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.84021	1.3916	17.87		
		技工人工费	元	74.4019	1.3625	101.37		
	材料	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.66746	4.42	2.95		
		铁钉（综合）	kg	0.6015	5.64	3.39		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1684.96	6.77		
		脱模剂	kg	0.16469	7.43	1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4681	1	0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00095	25.46	0.02		

项目编码	011601001016	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	101.59	39.53	0	28.85	10.159	3.953	0	2.885
小计								10.159	3.953	0	2.885
清单项目综合单价											16.99700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.50278	1.3916	0.7		
		技工人工费	元	4.997555	1.3625	6.81		
		高级技工人工费	元	1.918545	1.3812	2.65		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.6691	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-雨棚
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	139376.81	
2	措施项目	3273.55	
2.1	安全文明施工	3273.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2716.04	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	557.51	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12838.53	
5	含税建安工程造价	155488.89	
合计		310977.78	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2　　第 1 页，共 1 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		北校门					139376.81	0
1-1	050305006005	成品岗亭	(1)规格:1800x1800x2800H (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	11454.69	11454.69	0
1-2	050305006006	塔钟	(1)种类、规格:成品塔钟3m (2)运输、装卸、安装、调试等所有工程内容 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	2	41337.88	82675.76	0
1-3	050305006007	电动伸缩门	(1)成品电动伸缩门(w13*h1.6) (2)含驱动节及电控装置、轨道、双向开启明装式 (3)运输、装卸、安装、调试等，并综合考虑所有必须的施工工艺 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	10699.25	10699.25	0
1-4	040205016002	阻车桩	(1)成品电动升降阻车桩 (2)含驱动节及电控装置 (3)运输、装卸、开挖、安装、调试、回填、硬化，划线等，并综合考虑所有必须的施工工艺 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	13	2657.47	34547.11	0
合计							139376.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3273.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3273.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2716.04
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	557.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							3273.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12838.53
合计					12838.53

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	050305006005	项目名称	成品岗亭	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品岗亭 1800x1800x2800H	个	1	1145.47	9163.75	1145.47	0	1145.47	9163.75	1145.47	0
小计								1145.47	9163.75	1145.47	0
清单项目综合单价								11454.69000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050305006006	项目名称	塔钟	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品塔钟3m	套	1	4133.79	33070.3	4133.79	0	4133.79	33070.3	4133.79	0
小计								4133.79	33070.3	4133.79	0
清单项目综合单价								41337.88000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050305006007	项目名称	电动伸缩门	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-40换	成品不锈钢伸缩门电动装置安装 ˜ 电动伸缩门自动装置（13*1.6）	套	1	282.2	9849.88	0	567.17	282.2	9849.88	0	567.17
小计								282.2	9849.88	0	567.17
清单项目综合单价								10699.25000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	53.8177	1.3916	74.89		
	技工人工费	元	121.25025	1.3625	165.2		
	高级技工人工费	元	30.4888	1.3812	42.11		
材料	电动伸缩门自动装置（13*1.6）	套	1	9800.88	9800.88		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49	1	49		
机械							

项目编码	040205016002	项目名称	阻车桩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-59换	分隔柱安装 实心不锈钢柱 ˜ 电动升降车止石	10根	0.1	1151.71	23561.87	353	1508.08	115.171	2356.187	35.3	150.808
小计								115.171	2356.187	35.3	150.808
清单项目综合单价								2657.46600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.197615	1.3916	37.85		
	技工人工费	元	56.750775	1.3625	77.32		
材料	电动升降车止石	根	1.01	2108.85	2129.94		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0219	3342.48	73.2		
	角钢(综合)	kg	3.25	3.399	11.05		
	超强级反光膜	m2	0.0476	123.89	5.9		
	水	m3	0.002	4.62	0.01		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.288	391.55	112.77		
	其他材料费(按百分比计算)	元	23.329	1	23.33		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.01541	643.66	9.92		
	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.051175	495.96	25.38		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-校门2
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	333635.56	
2	措施项目	9999.71	
2.1	安全文明施工	9999.71	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8665.17	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1334.54	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	30927.17	
5	含税建安工程造价	374562.44	
合计		749124.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		新建围墙					285653.21	0
1-1	011109B005001	栏杆、栏板、块料	(1)20x30x3厚热镀锌三角钢板倒刺 (2)横向:50*20*3厚热镀锌扁通 浅灰色氟碳漆 (3)竖向:50*20*3厚热镀锌扁通 浅灰色氟碳漆 (4)100*100*8厚热镀锌钢板预埋件 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	250	362	90500	0
1-2	010501002007	砖基础	(1)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	67.77	832.61	56425.98	0
1-3	010502002002	构造柱	(1)材料种类:C30混凝土柱子 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	9.46	873.11	8259.62	0
1-4	010507005002	扶手、压顶	(1)材料种类:C30混凝土压顶 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	11.25	803.39	9038.14	0
1-5	010501002008	带形基础	(1)材料种类:C30混凝土基础 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	11	570.76	6278.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010515001003	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm (2)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.364	5885.7	8028.09	0
1-7	010515001004	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内 (2)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.786	7323.66	5756.4	0
1-8	010404001007	垫层	(1)垫层材料种类:100厚C20混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	7.5	512.35	3842.63	0
1-9	040202001002	路床(槽)整形	(1)素土夯实≥93% (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	116.57	3.96	461.62	0
1-10	011201001015	墙面一般抹灰	(1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	500	61.95	30975	0
1-11	011407001002	墙面喷刷真石漆	(1)外饰暖色真石漆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	500	106.75	53375	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010903004001	墙面变形缝	(1)沥青麻丝填缝 (2)26号镀锌铁皮水泥钉固定 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	57.2	64.63	3696.84	0
1-13	010101002005	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等 (2)开挖深度:详见图纸 (3)开挖方式:综合考虑(含桩间开挖)等方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	191.6	4.47	856.45	0
1-14	010103001003	回填方	(1)填方材料品种:原土回填 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	161.58	30.93	4997.67	0
1-15	010101002006	余方弃置	(1)余方弃置 (2)材料品种:土方 (3)填方来源、运距:含装车，满足设计图纸及相关技术规范要求 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	30.02	105.31	3161.41	0
2		新建隐形围栏					18362.80	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011109B005002	隐形围栏	(1)隐形围网 (2)3厚φ40热浸锌钢管，面喷银色氟碳漆 (3)1.5厚30*30方管镀锌后烤墨绿色 (4)5厚φ80热浸锌钢管，面喷银色氟碳漆 (5)φ5钢丝网，面喷银色氟碳漆(铁丝网每格80*160)，两侧40*40固定码片 (6)100厚C20混凝土找坡 (7)预埋件10厚250*250镀锌钢板 (8)400*400*600mm C25素砼墩 (9)100厚C20混凝土垫层 (10)素土夯实≥93% (11)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	33	330.02	10890.66	0
2-2	010501002009	砖基础	(1)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	3.2	832.61	2664.35	0
2-3	011201001016	墙面一般抹灰	(1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	27.75	61.95	1719.11	0
2-4	011204003001	块料墙面	(1)20厚粒径5-6彩色水刷石饰面 (2)10厚DP M10预拌砂浆侧掺6%防水砂浆 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	22.05	120.06	2647.32	0
2-5	010404001008	垫层	(1)垫层材料种类:100厚C20混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	0.8	512.35	409.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	040202001003	路床(槽)整形	(1)素土夯实≥93% (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	7.95	3.96	31.48	0
3		新建标识围栏					8776.40	0
3-1	011109B005003	隐形围栏	(1)隐形围网 (2)3厚φ40热浸锌钢管，面喷银色氟碳漆 (3)1.5厚30*30方管镀锌后烤墨绿色 (4)5厚φ80热浸锌钢管，面喷银色氟碳漆 (5)φ5钢丝网，面喷银色氟碳漆(铁丝网每格80*160)，两侧40*40固定码片 (6)100厚C20细石混凝土找坡 (7)预埋件10厚250*250镀锌钢板 (8)400*400*600mm C25素砼墩 (9)100厚C20混凝土垫层 (10)素土夯实≥93% (11)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	13.2	329.52	4349.66	0
3-2	011508004001	学校logo名字	(1)翠园中学 CUI YUAN ZHONG XUE (2)规格:800*900mm、200*150mm (3)5厚原色拉丝面304不锈钢字体 由专业厂家深化 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	4426.74	4426.74	0
4		模板					20843.15	0
4-1	010505001003	垫层模板	(1)基础类型:垫层模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	61.72	3086	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010505002004	基础模板	(1)基础类型:基础模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	79.94	11991	0
4-3	010505012004	压顶模板	(1)类型:压顶模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	15	151.33	2269.95	0
4-4	010505004004	柱面模板	(1)类型:柱模板 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	116.54	3496.2	0
合计							333635.56	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					9999.71
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9999.71
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8665.17
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1334.54
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							9999.71

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	30927.17
合计					30927.17

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011109B005001	项目名称	栏杆、栏板、块料	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42换	成品铁栏杆 铁扶手 热镀锌栏杆(成品) 高1.1m	10m	0.1	884.3	1630.69	56.74	319.59	88.43	163.069	5.674	31.959
080011-12	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80	100m2	0.006616	6489.74	2120.41	341.66	1847.76	42.93611984	14.02863256	2.26042256	12.22478016
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件	t	0.00016	3229.05	3758.46	810.47	1100.31	0.516648	0.6013536	0.1296752	0.1760496
小计								131.8827678	177.6989862	8.06409776	44.35982976
清单项目综合单价								362.00568152			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.713796	1.3916	19.08		
	技工人工费	元	30.12495	1.3625	41.05		
	高级技工人工费	元	51.946788	1.3812	71.75		
材料	热镀锌栏杆(成品) 高1.1m	m	1	159.29	159.29		
	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.000039	3342.48	0.13		
	型钢(综合)	kg	0.02224	3.3	0.07		
	钢板 Q235B δ=3mm	t	0.000108	3238.94	0.35		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.004666	7.63	0.04		
	氧气	m3	0.001696	3.64	0.01		
	乙炔气	kg	0.000565	7.92	0		
	氟碳金属面漆	kg	0.227431	53.1	12.08		
	氟碳漆稀释剂	kg	0.113715	15.93	1.81		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.338845	1	3.34		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0322	176.2	5.67		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000011	37.2	0		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000756	170.93	0.13		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.009129	247.58	2.26		

项目编码	010501002007	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-2	砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2866.62	4477.09	0	982.42	286.662	447.709	0	98.242
小计								286.662	447.709	0	98.242
清单项目综合单价								832.61300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.5979	1.3916	77.37		
	技工人工费	元	153.609	1.3625	209.29		
材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
	水	m3	0.053	4.62	0.24		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	313.45	74.22		
	其他材料费(按百分比计算)	元	13.04	1	13.04		
机械							

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3524.75	4055.2	14.52	1136.52	352.475	405.52	1.452	113.652
小计								352.475	405.52	1.452	113.652
清单项目综合单价								873.09900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.8604	1.3916	40.16		
	技工人工费	元	229.2203	1.3625	312.31		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	水	m3	0.879	4.62	4.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.993	1	5.99		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1426	10.18	1.45		

项目编码	010507005002	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-45换	非泵送现浇混凝土 压顶 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2937.27	4101.29	12.06	983.18	293.727	410.129	1.206	98.318
小计								293.727	410.129	1.206	98.318
清单项目综合单价								803.38000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.5554	1.3916	23.04		
	技工人工费	元	198.6706	1.3625	270.69		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	水	m3	1.862	4.62	8.6		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.061	1	6.06		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1185	10.18	1.21		

项目编码	010501002008	项目名称	带形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-18换	非泵送现浇混凝土 带形基础 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1043.16	4028.94	147.52	488.03	104.316	402.894	14.752	48.803
小计								104.316	402.894	14.752	48.803
清单项目综合单价								570.76500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	23.0253	1.3916	32.04		
	技工人工费	元	53.0449	1.3625	72.27		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	水	m3	0.319	4.62	1.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.954	1	5.95		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	308.47	13.85		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0886	10.18	0.9		

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	567.17	3418.33	12.58	321.9	567.17	3418.33	12.58	321.9

工程量清单综合单价分析表

080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3448.95	12.58	644.33
清单项目综合单价								5885.70000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	213.889	1.3916	297.65		
		技工人工费				元	1087.855	1.3625	1482.2		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷				t	1.02	3301.77	3367.81		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.97	1	50.97		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.127	37.2	4.72		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.357	22.02	7.86		
项目编码	010515001004	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	955.75	3496.31	50.22	431.31	955.75	3496.31	50.22	431.31
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3508.08	50.22	929.43
清单项目综合单价								7323.66000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	329.752	1.3916	458.88		
		技工人工费				元	1744.619	1.3625	2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	1.02	3342.48	3409.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	51.67	1	51.67		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.368	36.8	13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.23	37.2	8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	1.277	22.02	28.12		
项目编码	010404001007	项目名称		垫层				计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	767.06	3805	147.63	403.77	76.706	380.5	14.763	40.377
小计								76.706	380.5	14.763	40.377
清单项目综合单价								512.34600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.6771	1.3916	16.25		
		技工人工费				元	44.3716	1.3625	60.46		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	370.25	373.95		
		水				m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.623	1	5.62		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.0449	308.47	13.85		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.0897	10.18	0.91		
项目编码	040202001002	项目名称		路床(槽)整形				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-1	园路路床碾压检验 机械夯实	10m2	0.1	24.89	0	7.6	7.13	2.489	0	0.76	0.713
小计								2.489	0	0.76	0.713
清单项目综合单价								3.96200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.6268	1.3625	0.85		
		普工人工费				元	1.1749	1.3916	1.63		
	材料										
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250				台班	0.0284	26.77	0.76		
项目编码	011201001015	项目名称		墙面一般抹灰				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	4226.68	809.02	0	1158.91	42.2668	8.0902	0	11.5891
小计								42.2668	8.0902	0	11.5891
清单项目综合单价								61.94610000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.58479	1.3916	6.38		
		技工人工费				元	8.625378	1.3625	11.75		
		高级技工人工费				元	17.47356	1.3812	24.13		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0232	344.7	8		
		水				m3	0.00284	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0801	1	0.08		
	机械										
项目编码	011407001002	项目名称		墙面喷刷真石漆				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.86472	1.3916	9.55		
		技工人工费				元	15.04203	1.3625	20.49		
		高级技工人工费				元	26.18825	1.3812	36.17		
	材料	醇酸清漆				kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆				kg	4.16	2.8	11.65		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆				kg	0.312	2.8	0.87		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5	0.36		
		水				m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.00805	247.58	1.99		
项目编码	010903004001	项目名称		墙面变形缝				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-149换	变形缝 油浸麻丝 立面	100m	0.01	1744.27	818.64	0	502.5	17.4427	8.1864	0	5.025
040501-156换	变形缝 铁皮盖缝立面	100m	0.01	1008.25	2021.46	0	367.88	10.0825	20.2146	0	3.6788

工程量清单综合单价分析表

小计							27.5252	28.401	0	8.7038	
清单项目综合单价										64.63000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	6.966355	1.3916	9.69			
		技工人工费			元	13.086793	1.3625	17.83			
	材料	镀锌铁皮 δ=0.5mm			m2	0.53	23.32	12.36			
		钢钉(综合)			kg	0.007	4.87	0.03			
		焊锡丝(综合)			kg	0.0344	66.9	2.3			
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00301	1684.96	5.07			
		防腐油			kg	0.0531	1.86	0.1			
		盐酸 31%			kg	0.0074	0.84	0.01			
		木炭			kg	0.15728	1.54	0.24			
		麻丝			kg	0.54	4.78	2.58			
		石油沥青 30#			kg	2.1624	1.86	4.02			
		液化石油气			kg	0.198	7.79	1.54			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1413	1	0.14			
	机械										
项目编码	010101002005	项目名称		挖一般土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11换	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	901.16	0	3111.76	460.84	0.90116	0	3.11176	0.46084
小计								0.90116	0	3.11176	0.46084
清单项目综合单价											4.47376000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.64757	1.3916	0.9			
	材料										
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.0002	1133.01	0.23			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.001772	1627.99	2.88			
项目编码	010103001003	项目名称		回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143换	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1893.82	7.16	644.8	547.58	18.9382	0.0716	6.448	5.4758
小计								18.9382	0.0716	6.448	5.4758
清单项目综合单价											30.93360000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	13.608951	1.3916	18.94			
	材料	水			m3	0.0155	4.62	0.07			
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.003542	1271.02	4.5			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.003542	549.41	1.95			
项目编码	010101002006	项目名称		余方弃置			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209换	挖掘机装土	1000m3	0.001	756.97	0	2201.69	357.65	0.75697	0	2.20169	0.35765
120001-210+120001-211*30换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	95126.56	6800.74	0	0.05599	95.12656	6.80074
小计								0.75697	0.05599	97.32825	7.15839
清单项目综合单价											105.29960000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.543955	1.3916	0.76			
	材料	水			m3	0.012	4.62	0.06			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00055	1	0			
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.066522	1422.56	94.63			
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.00069	717.94	0.5			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.001352	1627.99	2.2			
项目编码	011109B005002	项目名称		隐形围栏			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-66换	钢管栏杆制作、安装	t	0.010394	3549.13	4467.79	1436.01	1265.18	36.88965722	46.43820926	14.92588794	13.15028092
050006-4	挂网 钢丝网	10m2	0.1	165.81	1622.93	0	125.02	16.581	162.293	0	12.502
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件	t	0.001152	3229.05	3758.46	810.47	1100.31	3.7198656	4.32974592	0.93366144	1.26755712
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000849	767.06	3805	147.63	403.77	0.65123394	3.230445	0.12533787	0.34280073
080003-19	非泵送现浇混凝土 独立基础	10m3	0.002213	1224.8	3811.14	147.52	525.2	2.7104824	8.43405282	0.32646176	1.1622676
小计								60.55223916	224.725453	16.31134901	28.42490637
清单项目综合单价											330.01394754
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	15.284956	1.3916	21.27			
		技工人工费			元	15.951746	1.3625	21.73			
		普工人工费			元	12.607055	1.3916	17.54			
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm			t	0.00396	3223.89	12.77			
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm			kg	0.212036	5.49	1.16			
		热镀锌钢管（综合）			t	0.006922	4629.51	32.05			
		热轧带肋钢筋 HRB400 φ＜10			t	0.0002	3362.83	0.67			
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷			t	0.00028	3342.48	0.94			
		型钢(综合)			kg	0.160061	3.3	0.53			
		钢板 Q235B δ=3mm			t	0.000775	3238.94	2.51			
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	0.033578	7.63	0.26			
		氧气			m3	0.012206	3.64	0.04			
		乙炔气			kg	0.004065	7.92	0.03			
		水			m3	0.009019	4.62	0.04			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.030912	370.25	11.45			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.673658	1	0.67			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.074467	153.44	11.43			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.005977	585.55	3.5			
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40			台班	0.000079	37.2	0			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.005443	170.93	0.93			
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.001374	308.47	0.42			
		混凝土振动器 插入式			台班	0.002721	10.18	0.03			
项目编码	010501002009	项目名称		砖基础			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-2	砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2866.62	4477.09	0	982.42	286.662	447.709	0	98.242
小计								286.662	447.709	0	98.242
清单项目综合单价											832.61300000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	55.5979	1.3916	77.37			
		技工人工费			元	153.609	1.3625	209.29			

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	313.45	74.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.04	1	13.04		
	机械							

项目编码	011201001016	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	4226.68	809.02	0	1158.91	42.2668	8.0902	0	11.5891
小计								42.2668	8.0902	0	11.5891
清单项目综合单价								61.94610000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.58479	1.3916	6.38		
	技工人工费	元	8.625378	1.3625	11.75		
	高级技工人工费	元	17.47356	1.3812	24.13		
材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	344.7	8		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0801	1	0.08		
机械							

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-49换	水刷石 外墙 厚度T(mm) T=10+10 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10,1:1.25水泥豆石浆	100m2	0.01	8157.3	1610.33	0	2239.1	81.573	16.1033	0	22.391
小计								81.573	16.1033	0	22.391
清单项目综合单价								120.06730000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.55654	1.3916	11.91		
	技工人工费	元	18.032936	1.3625	24.57		
	高级技工人工费	元	32.64975	1.3812	45.1		
材料	1:1.25水泥豆石浆	m3	0.0236	506.99	11.96		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0118	335.22	3.96		
	水	m3	0.0222	4.62	0.1		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0801	1	0.08		
机械							

项目编码	010404001008	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	767.06	3805	147.63	403.77	76.706	380.5	14.763	40.377
小计								76.706	380.5	14.763	40.377
清单项目综合单价								512.34600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.6771	1.3916	16.25		
	技工人工费	元	44.3716	1.3625	60.46		
材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.25	373.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.623	1	5.62		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	308.47	13.85		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.18	0.91		

项目编码	040202001003	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-1	园路路床碾压检验 机械夯实	10m2	0.1	24.89	0	7.6	7.13	2.489	0	0.76	0.713
小计								2.489	0	0.76	0.713
清单项目综合单价								3.96200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.1749	1.3916	1.63		
	技工人工费	元	0.6268	1.3625	0.85		
材料							
机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250	台班	0.0284	26.77	0.76		

项目编码	011109B005003	项目名称	隐形围栏	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050006-4	挂网 钢丝网	10m2	0.1	165.81	1622.93	0	125.02	16.581	162.293	0	12.502
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件	t	0.001137	3229.05	3758.46	810.47	1100.31	3.67142985	4.27336902	0.92150439	1.25105247
040801-66换	钢管栏杆制作、安装	t	0.010379	3549.13	4467.79	1436.01	1265.18	36.83642027	46.37119241	14.90434779	13.13130322
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.000834	767.06	3805	147.63	403.77	0.63972804	3.17337	0.12312342	0.33674418
080003-19	非泵送现浇混凝土 独立基础	10m3	0.002197	1224.8	3811.14	147.52	525.2	2.6908856	8.37307458	0.32410144	1.1538644
小计								60.41946376	224.484006	16.27307704	28.37496427
清单项目综合单价								329.55151108			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.855774	1.3916	38.76		
	技工人工费	元	15.891232	1.3625	21.65		
材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.003954	3223.89	12.75		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.211727	5.49	1.16		
	热镀锌钢管（综合）	t	0.006912	4629.51	32		
	热轧带肋钢筋 HRB400 φ＜10	t	0.0002	3362.83	0.67		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.000276	3342.48	0.92		
	型钢(综合)	kg	0.157955	3.3	0.52		
	钢板 Q235B δ=3mm	t	0.000765	3238.94	2.48		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.033136	7.63	0.25		
	氧气	m3	0.012045	3.64	0.04		
	乙炔气	kg	0.004011	7.92	0.03		
	水	m3	0.008939	4.62	0.04		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.030606	370.25	11.33		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.670999	1	0.67		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.074359	153.44	11.41		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.005968	585.55	3.49		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001361	308.47	0.42		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.002694	10.18	0.03		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000078	37.2	0		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.005371	170.93	0.92			
项目编码	011508004001	项目名称	学校logo名字				计量单位	组			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-103换	金属字 单字面积S(m2) S>1.0 石材、块料面 ~ 5厚原色拉丝面304不锈钢字体 1.2m2	10个	0.4	2598.18	1824.99	0	778.78	1039.272	729.996	0	311.512
020006-95换	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 ~ 5厚原色拉丝面304不锈钢字体 0.05m2	10个	1.5	328.35	1094.03	0	141.58	492.525	1641.045	0	212.37
小计								1531.797	2371.041	0	523.882
清单项目综合单价											4426.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	161.612835	1.3916	224.9		
		技工人工费	元	404.350695	1.3625	550.93		
		高级技工人工费	元	547.32571	1.3812	755.97		
	材料	5厚原色拉丝面304不锈钢字体 0.05m2	个	15.15	106.19	1608.78		
		5厚原色拉丝面304不锈钢字体 1.2m2	个	4.04	168.14	679.29		
		铁件(综合)	kg	3.1867	4.55	14.5		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	35.192	1.15	40.47		
		松圆木	m3	0.0027	1681.42	4.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.473	1	23.47		
	机械							

项目编码	010505001003	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3731.65	1338.31	43.92	1057.53	37.3165	13.3831	0.4392	10.5753
小计								37.3165	13.3831	0.4392	10.5753
清单项目综合单价											61.71410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.39001	1.3916	6.11		
		技工人工费	元	22.90455	1.3625	31.21		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1684.96	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2624	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01725	25.46	0.44		

项目编码	010505002004	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-2	基础 木模板	100m2	0.01	5217.2	1320.22	9.37	1447.26	52.172	13.2022	0.0937	14.4726
小计								52.172	13.2022	0.0937	14.4726
清单项目综合单价											79.94050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.18478	1.3916	7.22		
		技工人工费	元	32.99592	1.3625	44.96		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1684.96	3.5		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00368	25.46	0.09		

项目编码	010505012004	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-28	压顶 木模板	100m2	0.01	9879.98	2513.49	0.25	2740.13	98.7998	25.1349	0.0025	27.4013
小计								98.7998	25.1349	0.0025	27.4013
清单项目综合单价											151.33850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.80448	1.3916	10.86		
		技工人工费	元	64.54249	1.3625	87.94		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1684.96	14.73		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4928	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0001	25.46	0		

项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6	矩形柱 木模板	100m2	0.01	8061.49	1381.7	7.94	2202.88	80.6149	13.817	0.0794	22.0288
小计								80.6149	13.817	0.0794	22.0288
清单项目综合单价											116.54010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.94773	1.3916	9.67		
		技工人工费	元	52.07074	1.3625	70.95		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1684.96	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2709	1	0.27		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00312	25.46	0.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-围墙工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2210377.56	
2	措施项目	57310.14	
2.1	安全文明施工	57310.14	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	48468.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8841.51	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	204091.89	
5	含税建安工程造价	2471779.59	
合计		4943559.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		一层					1601447.02	0
1-1		沥青路面					139112	0
1-1-1	040203006001	沥青混凝土	(1)沥青品种:细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) (2)厚度:40mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	55.04	22016	0
1-1-2	040203004001	粘层	(1)材料品种:PC-3改性乳化沥青粘层 (2)喷油量:0.3~0.6kg/m² (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	1.07	428	0
1-1-3	040203006002	沥青混凝土	(1)沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-16C) (2)厚度:60mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	78.5	31400	0
1-1-4	040203005001	封层	(1)材料品种:ES-2乳化沥青稀浆封层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	8.41	3364	0
1-1-5	040201021001	土工合成材料	(1)材料品种、规格:玻璃纤维土工格栅 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	15.6	6240	0
1-1-6	040202016001	水泥混凝土基层	(1)混凝土强度等级:C30 (2)厚度:200mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	115.68	46272	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:200mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	69.52	27808	0
1-1-8	060104007001	路床(槽)整形	(1)素土夯实，压实系数≥0.93 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	3.96	1584	0
1-2		道牙					64864.44	0
1-2-1	050201011001	路牙	(1)500*100*200厚混凝土平道牙 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	425.06	44.78	19034.19	0
1-2-2	050201011002	路牙	(1)500*100*300厚混凝土立道牙 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	425.06	68.51	29120.86	0
1-2-3	040303002001	混凝土基础	(1)C20混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	25.5	655.27	16709.39	0
1-3		人行道					117913.6	0
1-3-1	040204001001	人行道块料铺设	(1)600*300*18厚仿芝麻灰烧面陶瓷砖 (2)30厚DS M15水泥砂浆粘接层 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	490	136.91	67085.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	050201004001	垫层	(1)混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	490	64.46	31585.4	0
1-3-3	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	490	35.31	17301.9	0
1-3-4	060104007002	路床(槽)整形	(1)素土夯实，压实系数≥0.90 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	490	3.96	1940.4	0
1-4		木地板					341666.6	0
1-4-1	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	(1)137x1860x25mm厚棕褐色经防腐处理竹木 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	950	188.44	179018	0
1-4-2	050101012001	钢龙骨	(1)钢龙骨50*50*3mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	8.411	8068.85	67867.1	0
1-4-3	050201004002	水泥混凝土基层	(1)混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	950	64.46	61237	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	950	35.31	33544.5	0
1-5		20mm厚深蓝色运动塑胶					895102.88	0
1-5-1	011102003012	塑胶跑道	(1)20mm厚深蓝色运动塑胶 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2150	280.89	603913.5	0
1-5-2	040202016002	水泥混凝土基层	(1)混凝土强度等级:C30 (2)厚度:200mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	616	115.68	71258.88	0
1-5-3	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:200mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	616	69.52	42824.32	0
1-5-4	050201004003	水泥混凝土基层	(1)混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1534	64.46	98881.64	0
1-5-5	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1534	35.31	54165.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-6	060104007003	路床(槽)整形	(1)素土夯实，压实系数≥0.93 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2150	3.96	8514	0
1-5-7	011502001001	成品装饰线条	(1)成品1.5成品灰色304不锈钢草石隔离带 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	31.09	15545	0
1-6		其它部分					42787.5	0
1-6-1	050307017001	室外成品坐凳	(1)名称:室外成品坐凳 (2)灰色亚光面不锈钢 (3)规格 L*W*H(cm):1200x300x800mm (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	15	2852.5	42787.5	0
2		二层					175986.45	0
2-1		木地板					143863.87	0
2-1-1	050201008002	木(竹、塑木)地面面层	(1)137x1860x25mm厚棕褐色经防腐处理竹木 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	188.44	75376	0
2-1-2	050101012002	钢龙骨	(1)钢龙骨50*50*3mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	3.542	8068.85	28579.87	0
2-1-3	050201004004	水泥混凝土基层	(1)混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	64.46	25784	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 6 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	040202014006	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	400	35.31	14124	0
2-2		排水沟					32122.58	0
2-2-1	050201001001	屋顶排水沟	(1)石材盖板截水沟 (2)600*280*50厚烧面水洗芝麻灰花岗岩盖板 (3)L50*50*5热镀锌角钢，6@500锚筋固定，喷黑色氟碳漆 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	80	217.82	17425.6	0
2-2-2	010501002010	砖砌排水沟	(1)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	6.4	1182.99	7571.14	0
2-2-3	011201001017	渠道（方沟）抹灰	(1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	96	48.61	4666.56	0
2-2-4	050201004005	垫层	(1)混凝土强度等级:C20混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	4.8	512.35	2459.28	0
3		屋面					432944.09	0
3-1		木地板					205003.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	050201008003	木(竹、塑木)地面面层	(1)137x1860x25mm厚棕褐色经防腐处理竹木 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	570	188.44	107410.8	0
3-1-2	050101012003	钢龙骨	(1)钢龙骨50*50*3mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	5.047	8068.85	40723.49	0
3-1-3	050201004006	水泥混凝土基层	(1)混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	570	64.46	36742.2	0
3-1-4	040202014007	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	570	35.31	20126.7	0
3-2		20mm厚深蓝色运动塑胶					155881.10	0
3-2-1	011102003013	塑胶跑道	(1)20mm厚深蓝色运动塑胶 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	385	280.89	108142.65	0
3-2-2	050201004007	水泥混凝土基层	(1)混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	385	64.46	24817.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　第 8 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	040202014008	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	385	35.31	13594.35	0
3-2-4	011502001002	成品装饰线条	(1)成品1.5成品灰色304不锈钢草石隔离带 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	31.09	9327	0
3-3		排水沟					72059.80	0
3-3-1	050201001002	屋顶排水沟	(1)石材盖板截水沟 (2)600*280*50厚烧面水洗芝麻灰花岗岩盖板 (3)L50*50*5热镀锌角钢，6@500锚筋固定 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	180	216.62	38991.6	0
3-3-2	010501002011	砖砌排水沟	(1)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	14.4	1182.99	17035.06	0
3-3-3	011201001018	渠道（方沟）抹灰	(1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	216	48.61	10499.76	0
3-3-4	050201004008	垫层	(1)混凝土强度等级:C20混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10.8	512.35	5533.38	0
合计							2210377.56	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					57310.14
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	57310.14
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	48468.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8841.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							57310.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	204091.89
合计					204091.89

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ˜ 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)	100m2	0.01	239.12	4523.39	422.34	319.63	2.3912	45.2339	4.2234	3.1963
小计								2.3912	45.2339	4.2234	3.1963
清单项目综合单价								55.04480000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.5382	1.3916	0.75		
	技工人工费	元	1.205269	1.3625	1.64		
材料	细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)	m3	0.0404	1100.04	44.44		
	柴油	kg	0.04	8.61	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4479	1	0.45		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000587	708.78	0.42		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001415	1040.7	1.47		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001185	1304.73	1.55		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000587	1347.06	0.79		

项目编码	040203004001	项目名称	粘层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	3.91	93.33	4.43	6.02	0.0391	0.9333	0.0443	0.0602
小计								0.0391	0.9333	0.0443	0.0602
清单项目综合单价								1.07690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.008694	1.3916	0.01		
	技工人工费	元	0.019803	1.3625	0.03		
材料	乳化沥青	kg	0.306	3.02	0.92		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0092	1	0.01		
机械	汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L）C=4000	台班	0.000058	770.58	0.04		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-33+040103-34*2换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ˜ 中粒式改性沥青混凝土(AC-16C)	100m2	0.01	254.27	6775.72	385.58	433.62	2.5427	67.7572	3.8558	4.3362
小计								2.5427	67.7572	3.8558	4.3362
清单项目综合单价								78.49190000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.572838	1.3916	0.8		
	技工人工费	元	1.281066	1.3625	1.75		
材料	中粒式改性沥青混凝土(AC-16C)	m3	0.0606	1098.51	66.57		
	柴油	kg	0.06	8.61	0.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.6709	1	0.67		
机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000552	708.78	0.39		
	振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001231	1040.7	1.28		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001104	1304.73	1.44		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t）M=8	台班	0.000552	1347.06	0.74		

项目编码	040203005001	项目名称	封层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-23换	乳化沥青稀浆封层 ES-2层	100m2	0.01	129.7	503	138.68	69.39	1.297	5.03	1.3868	0.6939
小计								1.297	5.03	1.3868	0.6939
清单项目综合单价								8.40770000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.450421	1.3916	0.63		
	技工人工费	元	0.491878	1.3625	0.67		
材料	水	m3	0.00146	4.62	0.01		
	中砂	m3	0.0006	178.64	0.11		
	矿粉	t	0.00028	265.49	0.07		
	石屑 0～5mm	m3	0.00292	114.56	0.33		
	乳化沥青	kg	1.476	3.02	4.46		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0498	1	0.05		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000391	717.94	0.28		
	同步碎石封层车 骨料仓容积V(m3) V=8	台班	0.000403	2747.96	1.11		

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-118换	铺土工格栅 ˜ 玻璃纤维土工格栅	100m2	0.01	943.24	349.77	0	267.09	9.4324	3.4977	0	2.6709
小计								9.4324	3.4977	0	2.6709
清单项目综合单价								15.60100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.729991	1.3916	5.19		
	技工人工费	元	3.113188	1.3625	4.24		
材料	玻璃纤维土工格栅	m2	1.1	3.1	3.41		
	铁钉(综合)	kg	0.0109	4.87	0.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0346	1	0.03		
机械							

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	2353.31	8152.67	28.59	1032.41	23.5331	81.5267	0.2859	10.3241
小计								23.5331	81.5267	0.2859	10.3241
清单项目综合单价								115.66980000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.390614	1.3916	7.5		
	技工人工费	元	11.766248	1.3625	16.03		
材料	水	m3	0.2678	4.62	1.24		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	391.55	79.09		
	铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
	脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
	钢模板	kg	0.0716	5.31	0.38		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4056	1	0.41			
	机械	混凝土振动器　平板式			台班	0.023	12.43	0.29			
项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.02	57.53	2541.05	131.58	151.68	1.1506	50.821	2.6316	3.0336
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.02	0	0	249.82	17.86	0	0	4.9964	0.3572
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	166.31	6.82	406.81	73.42	1.6631	0.0682	4.0681	0.7342
小计								2.8137	50.8892	11.6961	4.125
清单项目综合单价								69.52400000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.936848	1.3916	1.3			
		技工人工费			元	1.108255	1.3625	1.51			
	材料	水			m3	0.03964	4.62	0.18			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)			t	0.02622	315.93	8.28			
		碎石 20mm～40mm			m3	0.25404	166.99	42.42			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0003	1	0			
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.00046	717.94	0.33			
		载货汽车　装载质量M（t） M=12			台班	0.004439	1125.56	5			
		轮胎式装载机　斗容量C(m3) C=2.0			台班	0.00115	998.05	1.15			
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250			台班	0.00069	2150.36	1.48			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000759	826.49	0.63			
		振动压路机　工作质量M(t) M=15			台班	0.001173	1304.73	1.53			
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8			台班	0.001173	1347.06	1.58			
项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-1	园路路床碾压检验 机械夯实	10m2	0.1	24.89	0	7.6	7.13	2.489	0	0.76	0.713
小计								2.489	0	0.76	0.713
清单项目综合单价								3.96200000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	1.1749	1.3916	1.63			
		技工人工费			元	0.6268	1.3625	0.85			
	材料										
	机械	电动夯实机　夯击能量E（N·m） E=250			台班	0.0284	26.77	0.76			
项目编码	050201011001	项目名称	路牙				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-42换	路缘石安砌 预制混凝土平缘石 500*100*200厚混凝土平道牙	100m	0.01	1099.27	2936.14	5.31	438.08	10.9927	29.3614	0.0531	4.3808
小计								10.9927	29.3614	0.0531	4.3808
清单项目综合单价								44.78800000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	2.935663	1.3916	4.09			
		技工人工费			元	5.06966	1.3625	6.91			
	材料	石料切割锯片			片	0.0035	57.52	0.2			
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.0062	321.19	1.99			
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0001	336.86	0.03			
		500*100*200厚混凝土平道牙			m	1.015	26.59	26.99			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1461	1	0.15			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001955	27.16	0.05			
项目编码	050201011002	项目名称	路牙				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-35换	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） V≤0.018 500*100*300厚混凝土立道牙	100m	0.01	2179.33	3894.95	5.31	771.82	21.7933	38.9495	0.0531	7.7182
小计								21.7933	38.9495	0.0531	7.7182
清单项目综合单价								68.51410000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.209161	1.3916	5.86			
		技工人工费			元	11.696018	1.3625	15.94			
	材料	石料切割锯片			片	0.0035	57.52	0.2			
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	0.0082	321.19	2.63			
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0005	336.86	0.17			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.015	1	0.02			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001955	27.16	0.05			
项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	1	178.07	409.6	0	67.6	178.07	409.6	0	67.6
小计								178.07	409.6	0	67.6
清单项目综合单价								655.27000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	34.82545	1.3916	48.46			
		技工人工费			元	95.128	1.3625	129.61			
	材料	松杂枋板材 周转材			m3	0.016	1684.96	26.96			
		水			m3	0.2	4.62	0.92			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.02	370.25	377.66			
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.06	1	4.06			
	机械										
项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-46换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36	100m2	0.01	5337.63	6609.82	0	1742.93	53.3763	66.0982	0	17.4293
小计								53.3763	66.0982	0	17.4293
清单项目综合单价								136.90380000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.747562	1.3916	8		
		高级技工人工费	元	21.91938	1.3812	30.28		
		技工人工费	元	11.084759	1.3625	15.1		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	922.12	0.89		
		18厚仿芝麻灰烧面陶瓷砖	m2	1.03	52.96	54.55		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0303	340.85	10.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1648	1	0.16		
	机械							

项目编码	050201004001	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1789.64	3969.31	14.29	673.06	17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
小计								17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
清单项目综合单价								64.46300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.109514	1.3916	5.72		
		技工人工费	元	8.937708	1.3625	12.18		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	377.74	38.15		
		铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		水	m3	0.1689	4.62	0.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1975	1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.43	0.14		

项目编码	040202014002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% - 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.01	57.53	2541.05	131.58	151.68	0.5753	25.4105	1.3158	1.5168
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.01	0	0	249.82	17.86	0	0	2.4982	0.1786
040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	103.82	6.82	225.82	43.96	1.0382	0.0682	2.2582	0.4396
小计								1.6135	25.4787	6.0722	2.135
清单项目综合单价								35.29940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.535164	1.3916	0.74		
		技工人工费	元	0.637595	1.3625	0.87		
	材料	水	m3	0.02717	4.62	0.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01311	315.93	4.14		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.12702	166.99	21.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	717.94	0.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.00222	1125.56	2.5		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.000575	998.05	0.57		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.000345	2150.36	0.74		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	826.49	0.34		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1304.73	0.78		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000598	1347.06	0.81		

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-1	园路路床碾压检验 机械夯实	10m2	0.1	24.89	0	7.6	7.13	2.489	0	0.76	0.713
小计								2.489	0	0.76	0.713
清单项目综合单价								3.96200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1749	1.3916	1.63		
		技工人工费	元	0.6268	1.3625	0.85		
	材料							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250	台班	0.0284	26.77	0.76		

项目编码	050201008001	项目名称	木(竹、塑木)地面面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-73换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在水泥地面上	100m2	0.01	2674.44	14717.8	8.49	1444.21	26.7444	147.178	0.0849	14.4421
小计								26.7444	147.178	0.0849	14.4421
清单项目综合单价								188.44940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.773076	1.3916	3.86		
		技工人工费	元	6.077083	1.3625	8.28		
		高级技工人工费	元	10.574411	1.3812	14.61		
	材料	CX404胶	kg	0.7	10.62	7.43		
		137x1860x25mm厚棕褐色经防腐处理竹木	m2	1.05	132.74	139.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.367	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.003335	25.46	0.08		

项目编码	050101012001	项目名称	钢龙骨	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	1	3444.11	3431.89	102.55	1090.3	3444.11	3431.89	102.55	1090.3
小计								3444.11	3431.89	102.55	1090.3
清单项目综合单价								8068.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	302.606	1.3916	421.11		
		技工人工费	元	2218.716	1.3625	3023		
	材料	型钢(综合)	t	1.02	3304.42	3370.51		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.368	6.37	2.34		
		氧气(工业用)	m3	1.104	17.33	19.13		
		乙炔气	m3	0.368	16.11	5.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.98	1	33.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.6	170.92	102.55		

工程量清单综合单价分析表

	机械												
项目编码	050201004002	项目名称	水泥混凝土基层					计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1789.64	3969.31	14.29	673.06	17.8964	39.6931	0.1429	6.7306		
小计								17.8964	39.6931	0.1429	6.7306		
清单项目综合单价													64.46300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.109514	1.3916		5.72			
		技工人工费				元	8.937708	1.3625		12.18			
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	377.74		38.15			
		铁件(综合)				kg	0.05909	4.55		0.27			
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1684.96		0.07			
		脱模剂				kg	0.005	7.43		0.04			
		钢模板				kg	0.0358	5.31		0.19			
		水				m3	0.1689	4.62		0.78			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1975	1		0.2			
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0115	12.43		0.14			
项目编码	040202014003	项目名称	水泥稳定碎(砾)石					计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.01	57.53	2541.05	131.58	151.68	0.5753	25.4105	1.3158	1.5168		
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.01	0	0	249.82	17.86	0	0	2.4982	0.1786		
040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	103.82	6.82	225.82	43.96	1.0382	0.0682	2.2582	0.4396		
小计								1.6135	25.4787	6.0722	2.135		
清单项目综合单价													35.29940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.535164	1.3916		0.74			
		技工人工费				元	0.637595	1.3625		0.87			
	材料	水				m3	0.02717	4.62		0.13			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)				t	0.01311	315.93		4.14			
		碎石 20mm～40mm				m3	0.12702	166.99		21.21			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0003	1		0			
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00046	717.94		0.33			
		载货汽车 装载质量M（t） M=12				台班	0.00222	1125.56		2.5			
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0				台班	0.000575	998.05		0.57			
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250				台班	0.000345	2150.36		0.74			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.000414	826.49		0.34			
		振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.000598	1304.73		0.78			
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8				台班	0.000598	1347.06		0.81			
项目编码	011102003012	项目名称	塑胶跑道					计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
050007-40+050007-41*8	聚氨酯球场面层 厚度T（mm） T=12(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	2896.77	23261.69	0	1929.63	28.9677	232.6169	0	19.2963		
小计								28.9677	232.6169	0	19.2963		
清单项目综合单价													280.88090000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.62222	1.3916		3.65			
		技工人工费				元	18.58244	1.3625		25.32			
	材料	喷面漆				kg	0.02	45.13		0.9			
		画线漆主剂				kg	0.01	46.02		0.46			
		底层硬化剂				kg	0.765	22.83		17.46			
		底层主剂				kg	2.295	24.16		55.45			
		防重流添加剂				kg	0.072	42.92		3.09			
		画线漆硬化剂				kg	0.01	46.02		0.46			
		聚氨酯面层硬化剂				kg	0.6	23.32		13.99			
		聚氨酯面层主剂				kg	1.2	23.32		27.98			
		稀释剂				kg	0.27	10.62		2.87			
		弹性颗粒				kg	12.6	2.21		27.85			
		单液型粘结剂				kg	2.52	32.35		81.52			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5801	1		0.58			
	机械												
项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层					计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	2353.31	8152.67	28.59	1032.41	23.5331	81.5267	0.2859	10.3241		
小计								23.5331	81.5267	0.2859	10.3241		
清单项目综合单价													115.66980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.390614	1.3916		7.5			
		技工人工费				元	11.766248	1.3625		16.03			
	材料	水				m3	0.2678	4.62		1.24			
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.202	391.55		79.09			
		铁件(综合)				kg	0.05909	4.55		0.27			
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1684.96		0.07			
		脱模剂				kg	0.01	7.43		0.07			
		钢模板				kg	0.0716	5.31		0.38			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4056	1		0.41			
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.023	12.43		0.29			
项目编码	040202014004	项目名称	水泥稳定碎(砾)石					计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.02	57.53	2541.05	131.58	151.68	1.1506	50.821	2.6316	3.0336		
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.02	0	0	249.82	17.86	0	0	4.9964	0.3572		
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	166.31	6.82	406.81	73.42	1.6631	0.0682	4.0681	0.7342		
小计								2.8137	50.8892	11.6961	4.125		
清单项目综合单价													69.52400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	0.936848	1.3916		1.3			

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.108255	1.3625	1.51		
	材料	水	m3	0.03964	4.62	0.18		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02622	315.93	8.28		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.25404	166.99	42.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	717.94	0.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.004439	1125.56	5		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.00115	998.05	1.15		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.00069	2150.36	1.48		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000759	826.49	0.63		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001173	1304.73	1.53		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001173	1347.06	1.58		

项目编码	050201004003	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1789.64	3969.31	14.29	673.06	17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
小计								17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
清单项目综合单价								64.46300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.109514	1.3916	5.72		
	技工人工费	元	8.937708	1.3625	12.18		
材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	377.74	38.15		
	铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
	脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
	钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
	水	m3	0.1689	4.62	0.78		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1975	1	0.2		
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.43	0.14		

项目编码	040202014005	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.01	57.53	2541.05	131.58	151.68	0.5753	25.4105	1.3158	1.5168
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.01	0	0	249.82	17.86	0	0	2.4982	0.1786
040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	103.82	6.82	225.82	43.96	1.0382	0.0682	2.2582	0.4396
小计								1.6135	25.4787	6.0722	2.135
清单项目综合单价								35.29940000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.535164	1.3916	0.74		
	技工人工费	元	0.637595	1.3625	0.87		
材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01311	315.93	4.14		
	碎石 20mm～40mm	m3	0.12702	166.99	21.21		
	水	m3	0.02717	4.62	0.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.000575	998.05	0.57		
	稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.000345	2150.36	0.74		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	717.94	0.33		
	载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.00222	1125.56	2.5		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	826.49	0.34		
	振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1304.73	0.78		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000598	1347.06	0.81		

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-1	园路路床碾压检验 机械夯实	10m2	0.1	24.89	0	7.6	7.13	2.489	0	0.76	0.713
小计								2.489	0	0.76	0.713
清单项目综合单价								3.96200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	0.6268	1.3625	0.85		
	普工人工费	元	1.1749	1.3916	1.63		
材料							
机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250	台班	0.0284	26.77	0.76		

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-26换	金属收边条（线条）	m	1	8.86	18.94	0	3.29	8.86	18.94	0	3.29
小计								8.86	18.94	0	3.29
清单项目综合单价								31.09000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	5.724	1.3625	7.8		
	普工人工费	元	0.763	1.3916	1.06		
材料	膨胀螺栓 M8mm	套	2	0.4	0.8		
	成品1.5成品灰色304不锈钢草石隔离带	m	1.02	17.7	18.05		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		
机械							

项目编码	050307017001	项目名称	室外成品坐凳	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	室外成品坐凳	组	1	0	2716.67	0	135.83	0	2716.67	0	135.83
小计								0	2716.67	0	135.83
清单项目综合单价								2852.50000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201008002	项目名称	木(竹、塑木)地面面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-73换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在水泥地面上	100m2	0.01	2674.44	14717.8	8.49	1444.21	26.7444	147.178	0.0849	14.4421
小计								26.7444	147.178	0.0849	14.4421
清单项目综合单价								188.44940000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.773076		1.3916	3.86		
		技工人工费			元	6.077083		1.3625	8.28		
		高级技工人工费			元	10.574411		1.3812	14.61		
	材料	CX404胶			kg	0.7		10.62	7.43		
		137x1860x25mm厚棕褐色经防腐处理竹木			m2	1.05		132.74	139.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.367		1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.003335		25.46	0.08		
项目编码	050101012002	项目名称		钢龙骨				计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	1	3444.11	3431.89	102.55	1090.3	3444.11	3431.89	102.55	1090.3
小计								3444.11	3431.89	102.55	1090.3
清单项目综合单价								8068.85000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	302.606		1.3916	421.11		
		技工人工费			元	2218.716		1.3625	3023		
	材料	型钢(综合)			t	1.02		3304.42	3370.51		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.368		6.37	2.34		
		氧气(工业用)			m3	1.104		17.33	19.13		
		乙炔气			m3	0.368		16.11	5.93		
		其他材料费(按百分比计算)			元	33.98		1	33.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.6		170.92	102.55		
项目编码	050201004004	项目名称		水泥混凝土基层				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1789.64	3969.31	14.29	673.06	17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
小计								17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
清单项目综合单价								64.46300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.109514		1.3916	5.72		
		技工人工费			元	8.937708		1.3625	12.18		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.101		377.74	38.15		
		铁件(综合)			kg	0.05909		4.55	0.27		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00004		1684.96	0.07		
		脱模剂			kg	0.005		7.43	0.04		
		钢模板			kg	0.0358		5.31	0.19		
		水			m3	0.1689		4.62	0.78		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1975		1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0115		12.43	0.14		
项目编码	040202014006	项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.01	57.53	2541.05	131.58	151.68	0.5753	25.4105	1.3158	1.5168
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.01	0	0	249.82	17.86	0	0	2.4982	0.1786
040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	103.82	6.82	225.82	43.96	1.0382	0.0682	2.2582	0.4396
小计								1.6135	25.4787	6.0722	2.135
清单项目综合单价								35.29940000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.335191		1.3916	0.47		
		普工人工费			元	0.199974		1.3916	0.28		
		技工人工费			元	0.637595		1.3625	0.87		
	材料	水			m3	0.02717		4.62	0.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)			t	0.01311		315.93	4.14		
		碎石 20mm～40mm			m3	0.12702		166.99	21.21		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0003		1	0		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.00046		717.94	0.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12			台班	0.00222		1125.56	2.5		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0			台班	0.000575		998.05	0.57		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250			台班	0.000345		2150.36	0.74		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000414		826.49	0.34		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.000598		1304.73	0.78		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8			台班	0.000598		1347.06	0.81		
项目编码	050201001001	项目名称		屋顶排水沟				计量单位	m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-68	成品排水沟安装 600*280*50厚烧面水洗芝麻灰花岗岩盖板	10m	0.1	238.27	1148.67	0	120.48	23.827	114.867	0	12.048
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件	t	0.007538	3229.05	3758.46	810.47	1100.31	24.3405789	28.33127148	6.10932286	8.29413678
小计								48.1675789	143.1982715	6.10932286	20.34213678
清单项目综合单价								217.81731002			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.6536		1.3916	16.22		
		技工人工费			元	5.5853		1.3625	7.61		
		普工人工费			元	4.530656		1.3916	6.3		
		技工人工费			元	13.23601		1.3625	18.03		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷			t	0.001832		3342.48	6.12		
		型钢(综合)			kg	1.047713		3.3	3.46		
		钢板 Q235B δ=3mm			t	0.005073		3238.94	16.43		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm			kg	0.219794		7.63	1.68		
		氧气			m3	0.079898		3.64	0.29		
		乙炔气			kg	0.026607		7.92	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.277951		1	1.28		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.00052		37.2	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.035626		170.93	6.09		
项目编码	010501002010	项目名称		砖砌排水沟				计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080002-16	砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5624.76	4492.05	0	1713.03	562.476	449.205	0	171.303
小计								562.476	449.205	0	171.303
清单项目综合单价								1182.98400000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	117.8175	1.3916		163.95		
		技工人工费				元	292.4922	1.3625		398.52		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.534	681.42		363.88		
		水				m3	0.107	4.62		0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.2289	313.45		71.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.084	1		13.08		
	机械											
项目编码	011201001017	项目名称		渠道（方沟）抹灰				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3158.59	824.51	0	877.06	31.5859	8.2451	0	8.7706
小计								31.5859	8.2451	0	8.7706
清单项目综合单价								48.60160000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.76897	1.3916		6.64		
		技工人工费				元	18.311508	1.3625		24.95		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.02391	344.7		8.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0033	1		0		
	机械											
项目编码	050201004005	项目名称		垫层				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	767.06	3805	147.63	403.77	76.706	380.5	14.763	40.377
小计								76.706	380.5	14.763	40.377
清单项目综合单价								512.34600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.6771	1.3916		16.25		
		技工人工费				元	44.3716	1.3625		60.46		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	370.25		373.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.623	1		5.62		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.0449	308.47		13.85		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.0897	10.18		0.91		
项目编码	050201008003	项目名称		木(竹、塑木)地面面层				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-73换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在水泥地面上	100m2	0.01	2674.44	14717.8	8.49	1444.21	26.7444	147.178	0.0849	14.4421
小计								26.7444	147.178	0.0849	14.4421
清单项目综合单价								188.44940000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.773076	1.3916		3.86		
		技工人工费				元	6.077083	1.3625		8.28		
		高级技工人工费				元	10.574411	1.3812		14.61		
	材料	CX404胶				kg	0.7	10.62		7.43		
		137x1860x25mm厚棕褐色经防腐处理竹木				m2	1.05	132.74		139.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.367	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.003335	25.46		0.08		
项目编码	050101012003	项目名称		钢龙骨				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	1	3444.11	3431.89	102.55	1090.3	3444.11	3431.89	102.55	1090.3
小计								3444.11	3431.89	102.55	1090.3
清单项目综合单价								8068.85000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	302.606	1.3916		421.11		
		技工人工费				元	2218.716	1.3625		3023		
	材料	型钢(综合)				t	1.02	3304.42		3370.51		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.368	6.37		2.34		
		氧气(工业用)				m3	1.104	17.33		19.13		
		乙炔气				m3	0.368	16.11		5.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.98	1		33.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.6	170.92		102.55		
项目编码	050201004006	项目名称		水泥混凝土基层				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1789.64	3969.31	14.29	673.06	17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
小计								17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
清单项目综合单价								64.46300000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.109514	1.3916		5.72		
		技工人工费				元	8.937708	1.3625		12.18		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	377.74		38.15		
		铁件(综合)				kg	0.05909	4.55		0.27		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1684.96		0.07		
		脱模剂				kg	0.005	7.43		0.04		
		钢模板				kg	0.0358	5.31		0.19		
		水				m3	0.1689	4.62		0.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1975	1		0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0115	12.43		0.14		
项目编码	040202014007	项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.01	57.53	2541.05	131.58	151.68	0.5753	25.4105	1.3158	1.5168
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.01	0	0	249.82	17.86	0	0	2.4982	0.1786

工程量清单综合单价分析表

040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	103.82	6.82	225.82	43.96	1.0382	0.0682	2.2582	0.4396
小计								1.6135	25.4787	6.0722	2.135
清单项目综合单价											35.29940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.535164	1.3916	0.74		
		技工人工费	元	0.637595	1.3625	0.87		
	材料	水	m3	0.02717	4.62	0.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01311	315.93	4.14		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.12702	166.99	21.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	717.94	0.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.00222	1125.56	2.5		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.000575	998.05	0.57		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.000345	2150.36	0.74		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	826.49	0.34		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1304.73	0.78		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000598	1347.06	0.81		

项目编码	011102003013	项目名称	塑胶跑道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-40+050007-41*8	聚氨酯球场面层 厚度T（mm） T=12(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	2896.77	23261.69	0	1929.63	28.9677	232.6169	0	19.2963
小计								28.9677	232.6169	0	19.2963
清单项目综合单价											280.88090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.62222	1.3916	3.65		
		技工人工费	元	18.58244	1.3625	25.32		
	材料	喷面漆	kg	0.02	45.13	0.9		
		画线漆主剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		底层硬化剂	kg	0.765	22.83	17.46		
		底层主剂	kg	2.295	24.16	55.45		
		防重流添加剂	kg	0.072	42.92	3.09		
		画线漆硬化剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		聚氨酯面层硬化剂	kg	0.6	23.32	13.99		
		聚氨酯面层主剂	kg	1.2	23.32	27.98		
		稀释剂	kg	0.27	10.62	2.87		
		弹性颗粒	kg	12.6	2.21	27.85		
		单液型粘结剂	kg	2.52	32.35	81.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5801	1	0.58		
	机械							

项目编码	050201004007	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1789.64	3969.31	14.29	673.06	17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
小计								17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
清单项目综合单价											64.46300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.109514	1.3916	5.72		
		技工人工费	元	8.937708	1.3625	12.18		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	377.74	38.15		
		铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		水	m3	0.1689	4.62	0.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1975	1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.43	0.14		

项目编码	040202014008	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.01	57.53	2541.05	131.58	151.68	0.5753	25.4105	1.3158	1.5168
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.01	0	0	249.82	17.86	0	0	2.4982	0.1786
040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	103.82	6.82	225.82	43.96	1.0382	0.0682	2.2582	0.4396
小计								1.6135	25.4787	6.0722	2.135
清单项目综合单价											35.29940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.535164	1.3916	0.74		
		技工人工费	元	0.637595	1.3625	0.87		
	材料	水	m3	0.02717	4.62	0.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01311	315.93	4.14		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.12702	166.99	21.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	717.94	0.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.00222	1125.56	2.5		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.000575	998.05	0.57		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.000345	2150.36	0.74		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	826.49	0.34		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1304.73	0.78		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000598	1347.06	0.81		

项目编码	011502001002	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-26换	金属收边条（线条）	m	1	8.86	18.94	0	3.29	8.86	18.94	0	3.29
小计								8.86	18.94	0	3.29
清单项目综合单价											31.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.763	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	5.724	1.3625	7.8		
	材料	膨胀螺栓 M8mm	套	2	0.4	0.8		
		成品1.5成品灰色304不锈钢草石隔离带	m	1.02	17.7	18.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		
	机械							

项目编码	050201001002	项目名称	屋顶排水沟	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-68	成品排水沟安装 ˜ 600*280*50厚烧面水洗芝麻灰花岗岩盖板	10m	0.1	238.27	1137.3	0	119.91	23.827	113.73	0	11.991
040205-23换	铁件、拉杆制作、安装 预埋铁件	t	0.007539	3229.05	3758.46	810.47	1100.31	24.34380795	28.33502994	6.11013333	8.29523709
小计								48.17080795	142.0650299	6.11013333	20.28623709
清单项目综合单价								216.63220831			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	16.18509	1.3916	22.52		
		技工人工费	元	18.823749	1.3625	25.65		
材料		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.001832	3342.48	6.12		
		型钢(综合)	kg	1.047906	3.3	3.46		
		钢板 Q235B δ=3mm	t	0.005074	3238.94	16.43		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.219834	7.63	1.68		
		氧气	m3	0.079912	3.64	0.29		
		乙炔气	kg	0.026612	7.92	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140977	1	0.14		
机械		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00052	37.2	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.035633	170.93	6.09		

项目编码	010501002011	项目名称	砖砌排水沟	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-16	砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5624.76	4492.05	0	1713.03	562.476	449.205	0	171.303
小计								562.476	449.205	0	171.303
清单项目综合单价								1182.98400000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	117.8175	1.3916	163.95		
		技工人工费	元	292.4922	1.3625	398.52		
材料		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.534	681.42	363.88		
		水	m3	0.107	4.62	0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2289	313.45	71.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.084	1	13.08		
机械								

项目编码	011201001018	项目名称	渠道（方沟）抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-21换	砌筑排水沟 内抹灰 ˜ 湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3158.59	824.51	0	877.06	31.5859	8.2451	0	8.7706
小计								31.5859	8.2451	0	8.7706
清单项目综合单价								48.60160000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	4.76897	1.3916	6.64		
		技工人工费	元	18.311508	1.3625	24.95		
材料		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.02391	344.7	8.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0033	1	0		
机械								

项目编码	050201004008	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˜ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	767.06	3805	147.63	403.77	76.706	380.5	14.763	40.377
小计								76.706	380.5	14.763	40.377
清单项目综合单价								512.34600000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	11.6771	1.3916	16.25		
		技工人工费	元	44.3716	1.3625	60.46		
材料		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.25	373.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.623	1	5.62		
机械		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	308.47	13.85		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	10.18	0.91		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外运动场、道路工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	420396.88	
2	措施项目	17077.92	
2.1	安全文明施工	10251.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8570.04	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1681.59	
2.2	其他措施项目费	6826.29	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	39372.73	
5	含税建安工程造价	476847.53	
合计		953695.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层					420396.88	0
1-1		乔灌木					62484.25	0
1-1-1	050102001001	栽植乔木	(1)名称:凤凰木A (2)规格:胸径31-32cm，高度800-900cm，冠幅450-500cm，枝下高250-300，土球≥φ180 (3)要求:树形优美,全冠控根苗。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	1	16949.62	16949.62	0
1-1-2	050102001002	栽植乔木	(1)名称:多花黄花风铃木B (2)规格:胸径13cm，高度500-550cm，冠幅250-300cm，枝下高180-200，土球≥φ70 (3)要求:假植移植,全冠控根苗,三级以上主分支。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	2	2508.32	5016.64	0
1-1-3	050102001003	栽植乔木	(1)名称:宫粉紫荆 (2)规格:胸径12-13cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm，枝下高200-250，土球≥φ120 (3)要求:树形优美,全冠控根苗。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	3	1383.84	4151.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	050102001004	栽植乔木	(1)名称:大叶紫薇 (2)规格:胸径10-11cm，高度450-500cm，冠幅250cm，枝下高180-200，土球≥φ60 (3)要求:树形优美,全冠控根苗。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	4	995.33	3981.32	0
1-1-5	050102001005	栽植乔木	(1)名称:红花鸡蛋花A (2)规格:地径16cm，高度300cm，冠幅300cm，枝下高30-50，土球≥φ100 (3)要求:四级以上分枝,全冠控根成品苗。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	1	2128.88	2128.88	0
1-1-6	050102002001	栽植乔木	(1)名称:四季桂 (2)规格:地径12-13cm，高度300-350cm，冠幅250-300cm，枝下高<50，土球≥φ80 (3)要求:树形优美,全冠控根苗。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	5	1947.89	9739.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	050102002002	栽植灌木	(1)名称:琴叶榕 (2)规格:高度200-250cm，冠幅150-180cm，土球≥φ40 (3)要求:容器苗,自然形态,枝叶丰满。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	6	458	2748	0
1-1-8	050102002003	栽植灌木	(1)名称:大鹤望兰A (2)规格:高度150-180cm，冠幅150cm，土球≥φ50 (3)要求:容器苗,自然形态,枝叶丰满。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	15	334.11	5011.65	0
1-1-9	050102002004	栽植灌木	(1)名称:狗牙花 (2)规格:高度130-150cm，冠幅120-130cm，土球≥φ40 (3)要求:容器苗,不脱脚,球型丰满。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	3	325.02	975.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	050102001006	栽植乔木	(1)名称:丛生柚子B (2)规格:地径16cm，高度400-500cm，冠幅350-400cm，枝下高<50，土球≥φ120 (3)要求:树形优美,全冠控根苗。 (4)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	3	3927.37	11782.11	0
1-2		地被					327898.21	0
1-2-1	050102002005	栽植花卉	(1)名称:紫雪茄 (2)规格:高度20-25cm，冠幅20-25cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	71	194.23	13790.33	0
1-2-2	050102002006	栽植花卉	(1)名称:黄金叶 (2)规格:高度25-30cm，冠幅20-25cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	102	175.82	17933.64	0
1-2-3	050102002007	栽植花卉	(1)名称:胡椒木 (2)规格:高度25-30cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	96	172.54	16563.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	050102002008	栽植花卉	(1)名称:蓝雪花 (2)规格:高度25-30cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	26	170.42	4430.92	0
1-2-5	050102002009	栽植花卉	(1)名称:白蝴蝶 (2)规格:高度30-35cm，冠幅20-25cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	24	157.82	3787.68	0
1-2-6	050102002010	栽植花卉	(1)名称:肾蕨 (2)规格:高度30-35cm，冠幅20-25cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	120	160.56	19267.2	0
1-2-7	050102002011	栽植花卉	(1)名称:栀子花 (2)规格:高度30-35cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	185	185.66	34347.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	050102002012	栽植花卉	(1)名称:泰国龙船花 (2)规格:高度30-35cm,冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	36	185.47	6676.92	0
1-2-9	050102002013	栽植花卉	(1)名称:米仔兰 (2)规格:高度30-35cm,冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月,按照一级养护标准执行 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	61	164.84	10055.24	0
1-2-10	050102002014	栽植花卉	(1)名称:翠芦莉 (2)规格:高度30-35cm,冠幅20-25cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	48	175.68	8432.64	0
1-2-11	050102002015	栽植花卉	(1)名称:万年青 (2)规格:高度35-40cm,冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	47	185.66	8726.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	050102002016	栽植花卉	(1)名称:鸭脚木 (2)规格:高度35-40cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	181	149.35	27032.35	0
1-2-13	050102002017	栽植花卉	(1)名称:鸢尾 (2)规格:高度35-40cm，冠幅20-25cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	21	156.23	3280.83	0
1-2-14	050102002018	栽植花卉	(1)名称:九里香 (2)规格:高度35-40cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	22	203.95	4486.9	0
1-2-15	050102002019	栽植花卉	(1)名称:风车茉莉 (2)规格:高度35-40cm，冠幅30-35cm (3)容器:袋苗 (4)密度:25袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	28	258.05	7225.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-16	050102002020	栽植花卉	(1)名称:春羽 (2)规格:高度40-45cm，冠幅30-35cm (3)容器:袋苗 (4)密度:16袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4	126.44	505.76	0
1-2-17	050102002021	栽植花卉	(1)名称:大红花 (2)规格:高度40-45cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	167	152.93	25539.31	0
1-2-18	050102002022	栽植花卉	(1)名称:细叶棕竹 (2)规格:高度60-70cm，冠幅35-40cm (3)容器:袋苗 (4)密度:16袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	37	457.85	16940.45	0
1-2-19	050102002023	栽植花卉	(1)名称:花叶美人蕉 (2)规格:高度60-70cm，冠幅35-40cm (3)容器:袋苗 (4)密度:16袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6	179.29	1075.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-20	050102002024	栽植花卉	(1)名称:白花天堂鸟 (2)规格:高度60-70cm，冠幅35-40cm (3)容器:袋苗 (4)密度:16袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	11	199.44	2193.84	0
1-2-21	050102005001	栽植绿篱	(1)名称:勒杜鹃 (2)规格:藤长>120，冠幅45-50cm (3)容器:盆苗 (4)密度:9盆/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	135	573.56	77430.6	0
1-2-22	050102002025	栽植花卉	(1)名称:台湾草 (2)草卷,100x30 (3)养护期:养护期12个月 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	350	51.93	18175.5	0
1-3		其他					30014.42	0
1-3-1	010103001004	种植土回填	(1)地被绿化乔灌木种植 (2)30cm厚种植土 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	533.4	56.27	30014.42	0
合计							420396.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					17077.92
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10251.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8570.04
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1681.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	6826.29
1-13-1	13.1	支撑		项		100	6826.29
1-13-1-1	050403001001	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	1	209.61	209.61
1-13-1-2	050403001002	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	42	157.54	6616.68
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							17077.92

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	39372.73
合计					39372.73

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-130	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30<φ≤35 ˆ 凤凰木A 胸径31-32cm	株	1	369.7	15324.53	129.51	873.31	369.7	15324.53	129.51	873.31
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30<φ≤50	100株·月	0.03	1739.84	238.88	518.46	509.39	52.1952	7.1664	15.5538	15.2817
050003-3换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30<φ≤50 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	1043.9	143.33	311.08	305.63	93.951	12.8997	27.9972	27.5067
小计								515.8462	15344.5961	173.061	916.0984
清单项目综合单价								16949.60170000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	307.734244	1.3916	428.24		
	技工人工费	元	64.296	1.3625	87.6		
材料	肥料	kg	2.480856	1.77	4.39		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.228648	22.12	5.06		
	镀锌铁丝(综合)	kg	2	5.35	10.7		
	胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
	有机肥	kg	15	0.33	4.95		
	水	m3	4.140912	4.62	19.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	46.6116	1	46.61		
机械	手动油锯机	台班	0.1806	34.57	6.24		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0462	620.37	28.66		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0126	686.23	8.65		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	750.54	40.53		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1308.48	88.98		

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-126	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12<φ≤15 ˆ 多花黄花风铃木B 胸径13cm	株	1	140.07	2004.81	51.19	140.97	140.07	2004.81	51.19	140.97
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								231.8148	2018.817	89.0476	168.6528
清单项目综合单价								2508.33220000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	143.510736	1.3916	199.71		
	技工人工费	元	23.565	1.3625	32.11		
材料	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
	有机肥	kg	10	0.33	3.3		
	水	m3	1.650428	4.62	7.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.5388	1	6.54		
机械	手动油锯机	台班	0.1596	34.57	5.52		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	620.37	26.58		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.018	750.54	13.51		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.038	991.54	37.68		

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-126	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12<φ≤15 ˆ 宫粉紫荆 胸径12-13cm	株	1	140.07	933.88	51.19	87.42	140.07	933.88	51.19	87.42
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								231.8148	947.887	89.0476	115.1028
清单项目综合单价								1383.85220000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	143.510736	1.3916	199.71		
	技工人工费	元	23.565	1.3625	32.11		
材料	有机肥	kg	10	0.33	3.3		
	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
	水	m3	1.650428	4.62	7.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5588	1	0.56		
机械	手动油锯机	台班	0.1596	34.57	5.52		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.018	750.54	13.51		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.038	991.54	37.68		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	620.37	26.58		
	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-125	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 10<φ≤12 ˆ 大叶紫薇 胸径10-11cm	株	1	107.15	616.21	38.76	61.93	107.15	616.21	38.76	61.93
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								198.8948	630.217	76.6176	89.6128
清单项目综合单价								995.34220000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	17.297	1.3625	23.57		
		普工人工费	元	125.987736	1.3916	175.32		
	材料	水	m3	0.233	4.62	1.08		
		有机肥	kg	8	0.33	2.64		
		肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		水	m3	1.240428	4.62	5.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.3788	1	2.38		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.012	750.54	9.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.03	991.54	29.75		
		手动油锯机	台班	0.1596	34.57	5.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	620.37	26.58		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20 ˆ 红花鸡蛋花A 地径16cm	株	1	218.4	1538.22	61.85	139.13	218.4	1538.22	61.85	139.13
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								310.1448	1552.227	99.7076	166.8128

清单项目综合单价 2128.89220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	37.6	1.3625	51.23		
		普工人工费	元	186.055736	1.3916	258.92		
	材料	水	m3	0.66	4.62	3.05		
		有机肥	kg	12	0.33	3.96		
		肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		水	m3	1.240428	4.62	5.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1388	1	5.14		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	750.54	14.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	991.54	47.59		
		手动油锯机	台班	0.1596	34.57	5.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	620.37	26.58		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		

项目编码	050102002001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-126	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12<φ≤15 ˆ 四季桂 地径12-13cm	株	1	140.07	1471.07	51.19	114.28	140.07	1471.07	51.19	114.28
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								231.8148	1485.077	89.0476	141.9628

清单项目综合单价 1947.90220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.510736	1.3916	199.71		
		技工人工费	元	23.565	1.3625	32.11		
	材料	有机肥	kg	10	0.33	3.3		
		肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		水	m3	1.650428	4.62	7.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5588	1	0.56		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	34.57	5.52		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.018	750.54	13.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.038	991.54	37.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	620.37	26.58		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-142	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 150<P≤180 ˆ 琴叶榕 高度200-250cm	株	1	119.47	202.46	26.7	43.65	119.47	202.46	26.7	43.65
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200	100株·月	0.03	392.03	104.22	165.17	120.76	11.7609	3.1266	4.9551	3.6228
050003-15换	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	235.22	62.54	99.11	72.45	21.1698	5.6286	8.9199	6.5205
小计								152.4007	211.2152	40.575	53.7933

清单项目综合单价 457.98420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.567	1.3625	28.02		
		普工人工费	元	89.38306	1.3916	124.39		
	材料	肥料	kg	1.550892	1.77	2.75		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.132636	22.12	2.93		
		水	m3	0.842704	4.62	3.89		
		有机肥	kg	8	0.33	2.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5372	1	0.54		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.031	643.66	19.95		
		绿篱机	台班	0.10752	27.26	2.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01764	620.37	10.94		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.009	750.54	6.75		

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-141换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 120<P≤150 ˆ 大鹤望兰A 高度150-180cm	株	1	88.01	129.69	19.52	31.17	88.01	129.69	19.52	31.17

工程量清单综合单价分析表

050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200	100株·月	0.03	392.03	104.22	165.17	120.76	11.7609	3.1266	4.9551	3.6228
050003-15换	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200 ~（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	235.22	62.54	99.11	72.45	21.1698	5.6286	8.9199	6.5205
小计								120.9407	138.4452	33.395	41.3133

清单项目综合单价 334.09420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.255	1.3625	20.78		
		普工人工费	元	71.97606	1.3916	100.16		
	材料	大鹤望兰A 高度150-180cm	株	1.04	121.47	126.33		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		有机肥	kg	7	0.33	2.31		
		肥料	kg	1.550892	1.77	2.75		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.132636	22.12	2.93		
		水	m3	0.592704	4.62	2.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4672	1	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.021	643.66	13.52		
		绿篱机	台班	0.10752	27.26	2.93		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.008	750.54	6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01764	620.37	10.94		

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-141	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 120<P≤150 ~ 狗牙花 高度130-150cm	株	1	88.01	121.03	19.52	30.74	88.01	121.03	19.52	30.74
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200	100株·月	0.03	392.03	104.22	165.17	120.76	11.7609	3.1266	4.9551	3.6228
050003-15换	灌木类养护 冠幅P（cm） 100<P≤200 ~（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	235.22	62.54	99.11	72.45	21.1698	5.6286	8.9199	6.5205
小计								120.9407	129.7852	33.395	40.8833

清单项目综合单价 325.00420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.255	1.3625	20.78		
		普工人工费	元	71.97606	1.3916	100.16		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		有机肥	kg	7	0.33	2.31		
		肥料	kg	1.550892	1.77	2.75		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.132636	22.12	2.93		
		水	m3	0.592704	4.62	2.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4572	1	0.46		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.008	750.54	6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.021	643.66	13.52		
		绿篱机	台班	0.10752	27.26	2.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.01764	620.37	10.94		

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20 ~ 丛生柚子A 地径18-20cm	株	1	218.4	3251.07	61.85	224.77	218.4	3251.07	61.85	224.77
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ~（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								310.1448	3265.077	99.7076	252.4528

清单项目综合单价 3927.38220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	186.055736	1.3916	258.92		
		技工人工费	元	37.6	1.3625	51.23		
	材料	有机肥	kg	12	0.33	3.96		
		肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		水	m3	1.900428	4.62	8.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5588	1	0.56		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	34.57	5.52		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	750.54	14.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	991.54	47.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	620.37	26.58		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		

项目编码	050102002005	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 ~ 紫雪茄 高度20-25cm	10m2	0.1	331.08	897.8	17.26	133.74	33.108	89.78	1.726	13.374
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	97.4771	5.8951	23.1981

清单项目综合单价 194.22360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
		技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
	材料	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		紫雪茄 高度20-25cm	株	51.45	1.72	88.49		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4745	1	0.47		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		

项目编码	050102002006	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 " 黄金叶 高度25-30cm	10m2	0.1	331.08	722.52	17.26	124.97	33.108	72.252	1.726	12.497
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	79.9491	5.8951	22.3211
清单项目综合单价											175.81860000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
	技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
材料	黄金叶 高度25-30cm	株	51.45	1.38	71		
	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.950056	4.62	4.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4395	1	0.44		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002007	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 " 胡椒木 高度25-30cm	10m2	0.1	282.19	751.57	15.76	113.38	28.219	75.157	1.576	11.338
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	82.8541	5.7451	21.1621
清单项目综合单价											172.52560000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
	普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
材料	胡椒木 高度25-30cm	株	37.8	1.96	74.09		
	水	m3	0.056	4.62	0.26		
	有机肥	kg	2	0.33	0.66		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.889056	4.62	4.11		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4455	1	0.45		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002008	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 " 蓝雪花 高度25-30cm	10m2	0.1	331.08	670.97	17.26	122.4	33.108	67.097	1.726	12.24
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	74.7941	5.8951	22.0641
清单项目综合单价											170.40660000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
	技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.950056	4.62	4.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4295	1	0.43		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002009	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 " 白蝴蝶 高度30-35cm	10m2	0.1	282.19	611.43	15.76	106.37	28.219	61.143	1.576	10.637
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	68.8401	5.7451	20.4611
清单项目综合单价											157.81060000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
	技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
材料	有机肥	kg	2	0.33	0.66		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.945056	4.62	4.37		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4175	1	0.42		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002010	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 " 肾蕨 高度30-35cm	10m2	0.1	331.08	577.04	17.26	117.7	33.108	57.704	1.726	11.77
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	65.4011	5.8951	21.5941
清单项目综合单价											160.54360000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
	技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002011	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ~ 栀子花 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 30-40cm×20-30cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	876.56	15.76	119.63	28.219	87.656	1.576	11.963
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	95.3531	5.7451	21.7871
清单项目综合单价											185.64960000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
		普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
	材料	栀子花	袋	37.8	2.29	86.56		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.889056	4.62	4.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4705	1	0.47		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002012	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ~ 泰国龙船花 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 30-40cm×20-25cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	874.83	15.76	119.54	28.219	87.483	1.576	11.954
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	95.1801	5.7451	21.7781
清单项目综合单价											185.46760000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
		技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
	材料	泰国龙船花	袋	37.8	2.29	86.56		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.945056	4.62	4.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002013	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ~ 米仔兰 高度30-35cm	10m2	0.1	282.19	678.27	15.76	109.71	28.219	67.827	1.576	10.971
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	75.5241	5.7451	20.7951
清单项目综合单价											164.82860000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
		技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
	材料	有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.945056	4.62	4.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002014	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 ~ 翠芦莉 自然高×冠幅 30-40cm×30-40cm 容器直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	331.08	721.1	17.26	124.9	33.108	72.11	1.726	12.49
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	79.8071	5.8951	22.3141
清单项目综合单价											175.66960000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
		技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
	材料	翠芦莉	袋	51.45	1.38	71		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5			台班	0.00672	620.37	4.17	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ˆ 万年青 自然高×冠幅30-40cm×25-35cm 容器直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	876.56	15.76	119.63	28.219	87.656	1.576	11.963
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	95.3531	5.7451	21.7871

清单项目综合单价　185.64960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
		普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
	材料	万年青	袋	37.8	2.29	86.56		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.889056	4.62	4.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4705	1	0.47		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002016	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ˆ 鸭脚木 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅30-40cm×25-35cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	530.85	15.76	102.34	28.219	53.085	1.576	10.234
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	60.7821	5.7451	20.0581

清单项目综合单价　149.34960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
		技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
	材料	鸭脚木	袋	37.8	1.38	52.16		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.945056	4.62	4.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002017	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 ˆ 鸢尾 高度35-40cm	10m2	0.1	331.08	535.88	17.26	115.64	33.108	53.588	1.726	11.564
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	61.2851	5.8951	21.3881

清单项目综合单价　156.22160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
		技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002018	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ˆ 九里香 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅30-40cm×25-35cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	1050.79	15.76	128.34	28.219	105.079	1.576	12.834
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	112.7761	5.7451	22.6581

清单项目综合单价　203.94360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
		普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
	材料	九里香	袋	37.8	2.75	103.95		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.889056	4.62	4.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5055	1	0.51		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002019	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	普通花坛 种植密度D（株/m2） 16<D≤25 " 风车茉莉 高度35-40cm	10m2	0.1	264.47	1588.81	14.26	150.44	26.447	158.881	1.426	15.044
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								60.9923	166.5781	5.5951	24.8681
清单项目综合单价											258.03360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.3185	1.3625		5.88		
		普工人工费				元	39.600936	1.3916		55.11		
	材料	水				m3	0.052	4.62		0.24		
		有机肥				kg	1.7	0.33		0.56		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.889056	4.62		4.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6125	1		0.61		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0019	750.54		1.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	620.37		4.17		
项目编码	050102002020	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 " 春羽 自然高×冠幅 30-40cm×25-35cm 容器直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	218.4	392.48	12.76	78.33	21.84	39.248	1.276	7.833
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								56.3853	46.9451	5.4451	17.6571
清单项目综合单价											126.43260000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.76	1.3625		5.12		
		普工人工费				元	36.837236	1.3916		51.26		
	材料	春羽				袋	16.8	2.29		38.47		
		水				m3	0.044	4.62		0.2		
		有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.889056	4.62		4.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3735	1		0.37		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	750.54		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	620.37		4.17		
项目编码	050102002021	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 " 大红花 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 30-40cm×25-35cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	564.87	15.76	104.04	28.219	56.487	1.576	10.404
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	64.1841	5.7451	20.2281
清单项目综合单价											152.92160000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	40.340936	1.3916		56.14		
		技工人工费				元	4.863	1.3625		6.63		
	材料	大红花				袋	37.8	1.47		55.57		
		有机肥				kg	2	0.33		0.66		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.945056	4.62		4.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2975	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0021	750.54		1.58		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	620.37		4.17		
项目编码	050102002022	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 " 细叶棕竹 高度60-70cm	10m2	0.1	218.4	3548.78	12.76	236.14	21.84	354.878	1.276	23.614
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								56.3853	362.5751	5.4451	33.4381
清单项目综合单价											457.84360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.76	1.3625		5.12		
		普工人工费				元	36.837236	1.3916		51.26		
	材料	水				m3	0.044	4.62		0.2		
		有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.889056	4.62		4.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.0035	1		1		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	750.54		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	620.37		4.17		
项目编码	050102002023	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 " 花叶美人蕉 高度60-70cm	10m2	0.1	218.4	895.81	12.76	103.49	21.84	89.581	1.276	10.349
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088

工程量清单综合单价分析表

050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								56.3853	97.2781	5.4451	20.1731
清单项目综合单价											179.28160000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.76	1.3625	5.12		
	普工人工费	元	36.837236	1.3916	51.26		
材料	花叶美人蕉 高度60-70cm	株	16.8	5.28	88.7		
	水	m3	0.044	4.62	0.2		
	有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.889056	4.62	4.11		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4745	1	0.47		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	750.54	1.28		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002024	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ~ 白花天堂鸟 高度60-70cm	10m2	0.1	218.4	1087.71	12.76	113.09	21.84	108.771	1.276	11.309
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								56.3853	116.4681	5.4451	21.1331
清单项目综合单价											199.43160000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.76	1.3625	5.12		
	普工人工费	元	36.837236	1.3916	51.26		
材料	白花天堂鸟 高度60-70cm	株	16.8	6.42	107.86		
	水	m3	0.044	4.62	0.2		
	有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.889056	4.62	4.11		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5125	1	0.51		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	750.54	1.28		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-172换	种植绿篱 单排 株高H（cm） 120<H≤160 ~ 勒杜鹃 藤长>120	10m	0.9	227.58	308.2	6	76.06	204.822	277.38	5.4	68.454
050003-28	攀缘植物类养护	100株·月	0.03	119.93	28.56	24.81	34.94	3.5979	0.8568	0.7443	1.0482
050003-28换	攀缘植物类养护 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	71.96	17.14	14.89	20.96	6.4764	1.5426	1.3401	1.8864
小计								214.8963	279.7794	7.4844	71.3886
清单项目综合单价											573.54870000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	35.3079	1.3625	48.11		
	普工人工费	元	119.856852	1.3916	166.79		
材料	勒杜鹃 藤长>120	株	9.45	28.89	273.01		
	有机肥	kg	0.63	0.33	0.21		
	水	m3	0.96276	4.62	4.45		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.9204	1	0.92		
	肥料	kg	0.299208	1.77	0.53		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.029652	22.12	0.66		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0072	750.54	5.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00336	620.37	2.08		

项目编码	050102002025	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ~ 台湾草 盖度 0.8cm 杂草率小于3%	10m2	0.1	88.89	69.45	30.77	29.2	8.889	6.945	3.077	2.92
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	213.95	37.47	45.19	61.72	6.4185	1.1241	1.3557	1.8516
050003-31换	普通草坪类养护 ~ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	128.37	22.49	27.12	37.03	11.5533	2.0241	2.4408	3.3327
小计								26.8608	10.0932	6.8735	8.1043
清单项目综合单价											51.93180000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.302348	1.3916	26.86		
材料	台湾草	m2	1.05	5.75	6.04		
	肥料	kg	0.285096	1.77	0.5		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.009912	22.12	0.22		
	水	m3	0.508032	4.62	2.35		
	有机肥	kg	1	0.33	0.33		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1458	1	0.15		
机械	剪草机 推式	台班	0.0168	122.54	2.06		
	梳草机	台班	0.0084	94.44	0.79		
	草坪打孔机	台班	0.0084	112.43	0.94		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	750.54	3.08		

项目编码	010103001004	项目名称	种植土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-134换	人工松填土 ~ 种植土	100m3	0.01	1460.47	3600	0	566.47	14.6047	36	0	5.6647
小计								14.6047	36	0	5.6647
清单项目综合单价											56.26940000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.494912	1.3916	14.6		
材料							
机械							

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050009-19	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩	套	1	45.84	144.42	0	19.35	45.84	144.42	0	19.35
小计								45.84	144.42	0	19.35
清单项目综合单价								209.61000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.647	1.3625		45.84		
	材料	镀锌钢管护树桩(四桩)				套	1	141.59		141.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.83	1		2.83		
	机械											

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架					计量单位	套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-18	镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩	套	1	42.13	99.3	0	16.11	42.13	99.3	0	16.11
小计								42.13	99.3	0	16.11
清单项目综合单价								157.54000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	30.921	1.3625		42.13		
	材料	镀锌钢管护树桩(三桩)				套	1	97.35		97.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.95	1		1.95		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外景观绿化工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	176627.44	
2	措施项目	4311.76	
2.1	安全文明施工	4311.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3605.25	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	706.51	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	16284.53	
5	含税建安工程造价	197223.73	
合计		394447.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		二层					50107.02	0
1-1		地被					50107.02	0
1-1-1	050102002026	栽植花卉	(1)名称:蓝雪花 (2)规格:高度25-30cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、相关规范及相关文件的要求	m2	10	170.28	1702.8	0
1-1-2	050102002027	栽植花卉	(1)名称:风车茉莉 (2)规格:高度35-40cm，冠幅30-35cm (3)容器:袋苗 (4)密度:25袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5	257.71	1288.55	0
1-1-3	050102002028	栽植花卉	(1)名称:大红花 (2)规格:高度40-45cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	68	152.93	10399.24	0
1-1-4	050102002029	栽植花卉	(1)名称:白花天堂鸟 (2)规格:高度60-70cm，冠幅35-40cm (3)容器:袋苗 (4)密度:16袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	11	199.44	2193.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	050102005002	栽植绿篱	(1)名称:使君子 (2)规格:藤长>120，冠幅45-50cm (3)容器:盆苗 (4)密度:9盆/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	44	377.31	16601.64	0
1-1-6	050102005003	栽植绿篱	(1)名称:炮仗花 (2)规格:藤长>120，冠幅45-50cm (3)容器:盆苗 (4)密度:9盆/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	38	377.31	14337.78	0
1-1-7	050102002030	栽植花卉	(1)名称:台湾草 (2)草卷,100x30 (3)养护期:养护期12个月 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	69	51.93	3583.17	0
2		屋顶					112762.4	0
2-1		地被					112762.4	0
2-1-1	050102002031	栽植花卉	(1)名称:蓝雪花 (2)规格:高度25-30cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:49袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	40	170.28	6811.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	050102002032	栽植花卉	(1)名称:风车茉莉 (2)规格:高度35-40cm，冠幅30-35cm (3)容器:袋苗 (4)密度:25袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	257.71	12885.5	0
2-1-3	050102002033	栽植花卉	(1)名称:大红花 (2)规格:高度40-45cm，冠幅25-30cm (3)容器:袋苗 (4)密度:36袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	152.93	12234.4	0
2-1-4	050102002034	栽植花卉	(1)名称:白花天堂鸟 (2)规格:高度60-70cm，冠幅35-40cm (3)容器:袋苗 (4)密度:16袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	199.44	5983.2	0
2-1-5	050102005004	栽植绿篱	(1)名称:使君子 (2)规格:藤长>120，冠幅45-50cm (3)容器:盆苗 (4)密度:9盆/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	60	377.31	22638.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	050102005005	栽植绿篱	(1)名称:炮仗花 (2)规格:藤长>120，冠幅45-50cm (3)容器:盆苗 (4)密度:9盆/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	377.31	18865.5	0
2-1-7	050102002035	栽植花卉	(1)名称:细叶棕竹 (2)规格:高度60-70cm，冠幅35-40cm (3)容器:袋苗 (4)密度:16袋/㎡ (5)养护期:养护期12个月 (6)满足设计图纸、相关规范及相关文件的要求	m2	50	459.16	22958	0
2-1-8	050102002036	栽植花卉	(1)名称:台湾草 (2)草卷,100x30 (3)养护期:养护期12个月 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	51.93	10386	0
3		其他					13758.02	0
3-1	010103001005	种植土回填	(1)地被绿化乔灌木种植 (2)30cm厚种植土 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	244.5	56.27	13758.02	0
合计							176627.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4311.76
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4311.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3605.25
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	706.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4311.76

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	16284.53
合计					16284.53

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	050102002026	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 ˆ 蓝雪花 高度25-30cm	10m2	0.1	331.08	669.65	17.26	122.33	33.108	66.965	1.726	12.233
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	74.6621	5.8951	22.0571
清单项目综合单价								170.26760000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
		技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002027	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	普通花坛 种植密度D（株/m2） 16<D≤25 ˆ 风车茉莉 高度35-40cm	10m2	0.1	264.47	1585.66	14.26	150.29	26.447	158.566	1.426	15.029
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								60.9923	166.2631	5.5951	24.8531
清单项目综合单价								257.70360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.3185	1.3625	5.88		
		普工人工费	元	39.600936	1.3916	55.11		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.33	0.56		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.941056	4.62	4.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0019	750.54	1.43		

项目编码	050102002028	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 ˆ 大红花 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 30-40cm×25-35cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	564.87	15.76	104.04	28.219	56.487	1.576	10.404
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	64.1841	5.7451	20.2281
清单项目综合单价								152.92160000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
		普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
	材料	大红花	袋	37.8	1.47	55.57		
		有机肥	kg	2	0.33	0.66		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.945056	4.62	4.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		

项目编码	050102002029	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ˆ 白花天堂鸟 高度60-70cm	10m2	0.1	218.4	1087.71	12.76	113.09	21.84	108.771	1.276	11.309
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								56.3853	116.4681	5.4451	21.1331
清单项目综合单价								199.43160000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.76	1.3625	5.12		
		普工人工费	元	36.837236	1.3916	51.26		
	材料	白花天堂鸟 高度60-70cm	株	16.8	6.42	107.86		
		有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.933056	4.62	4.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5125	1	0.51		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	750.54	1.28		

项目编码	050102005002	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-172换	种植绿篱 单排 株高H（cm） 120<H≤160 ˆ 使君子 藤长>120	10m	0.9	227.58	100.52	6	65.68	204.822	90.468	5.4	59.112
050003-28	攀缘植物类养护	100株·月	0.03	119.93	28.56	24.81	34.94	3.5979	0.8568	0.7443	1.0482
050003-28换	攀缘植物类养护 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	71.96	17.14	14.89	20.96	6.4764	1.5426	1.3401	1.8864

工程量清单综合单价分析表

小计					214.8963	92.8674	7.4844	62.0466
清单项目综合单价								377.29470000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	119.856852	1.3916	166.79		
		技工人工费	元	35.3079	1.3625	48.11		
	材料	使君子 藤长>120	株	9.45	9.17	86.66		
		有机肥	kg	0.63	0.33	0.21		
		肥料	kg	0.299208	1.77	0.53		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.029652	22.12	0.66		
		水	m3	0.96276	4.62	4.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3624	1	0.36		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0072	750.54	5.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00336	620.37	2.08		

项目编码	050102005003	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-172换	种植绿篱 单排 株高H（cm） 120<H≤160 ~ 炮仗花 藤长>120	10m	0.9	227.58	100.52	6	65.68	204.822	90.468	5.4	59.112
050003-28	攀缘植物类养护	100株·月	0.03	119.93	28.56	24.81	34.94	3.5979	0.8568	0.7443	1.0482
050003-28换	攀缘植物类养护 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	71.96	17.14	14.89	20.96	6.4764	1.5426	1.3401	1.8864
小计								214.8963	92.8674	7.4844	62.0466
清单项目综合单价											377.29470000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	119.856852	1.3916	166.79		
		技工人工费	元	35.3079	1.3625	48.11		
	材料	炮仗花 藤长>120	株	9.45	9.17	86.66		
		有机肥	kg	0.63	0.33	0.21		
		肥料	kg	0.299208	1.77	0.53		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.029652	22.12	0.66		
		水	m3	0.96276	4.62	4.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3624	1	0.36		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0072	750.54	5.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00336	620.37	2.08		

项目编码	050102002030	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ~ 台湾草 盖度 0.8cm 杂草率小于3%	10m2	0.1	88.89	69.45	30.77	29.2	8.889	6.945	3.077	2.92
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	213.95	37.47	45.19	61.72	6.4185	1.1241	1.3557	1.8516
050003-31换	普通草坪类养护 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	128.37	22.49	27.12	37.03	11.5533	2.0241	2.4408	3.3327
小计								26.8608	10.0932	6.8735	8.1043
清单项目综合单价											51.93180000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.302348	1.3916	26.86		
	材料	台湾草	m2	1.05	5.75	6.04		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		肥料	kg	0.285096	1.77	0.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.009912	22.12	0.22		
		水	m3	0.618032	4.62	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1458	1	0.15		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0168	122.54	2.06		
		梳草机	台班	0.0084	94.44	0.79		
		草坪打孔机	台班	0.0084	112.43	0.94		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	750.54	3.08		

项目编码	050102002031	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 ~ 蓝雪花 高度25-30cm	10m2	0.1	331.08	669.65	17.26	122.33	33.108	66.965	1.726	12.233
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								67.6533	74.6621	5.8951	22.0571
清单项目综合单价											170.26760000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3916	59.97		
		技工人工费	元	5.6397	1.3625	7.68		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	750.54	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		

项目编码	050102002032	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	普通花坛 种植密度D（株/m2） 16<D≤25 ~ 风车茉莉 高度35-40cm	10m2	0.1	264.47	1585.66	14.26	150.29	26.447	158.566	1.426	15.029
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								60.9923	166.2631	5.5951	24.8531
清单项目综合单价											257.70360000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.3185	1.3625	5.88		
		普工人工费	元	39.600936	1.3916	55.11		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.33	0.56		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.941056	4.62	4.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0019	750.54	1.43		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050102002033	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 25<D≤36 " 大红花 形状 自然形片植灌木 自然高×冠幅 30-40cm×25-35cm 土球直径 15cm 栽培方式 容器苗	10m2	0.1	282.19	564.87	15.76	104.04	28.219	56.487	1.576	10.404
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								62.7643	64.1841	5.7451	20.2281

清单项目综合单价 152.92160000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.863	1.3625	6.63		
	普工人工费	元	40.340936	1.3916	56.14		
材料	大红花	袋	37.8	1.47	55.57		
	有机肥	kg	2	0.33	0.66		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.945056	4.62	4.37		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0021	750.54	1.58		

项目编码	050102002034	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 " 白花天堂鸟 高度60-70cm	10m2	0.1	218.4	1087.71	12.76	113.09	21.84	108.771	1.276	11.309
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	411.26	91.63	49.63	116.96	12.3378	2.7489	1.4889	3.5088
050003-29换	花坛养护 普通花坛 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.75	54.98	29.78	70.17	22.2075	4.9482	2.6802	6.3153
小计								56.3853	116.4681	5.4451	21.1331

清单项目综合单价 199.43160000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.76	1.3625	5.12		
	普工人工费	元	36.837236	1.3916	51.26		
材料	白花天堂鸟 高度60-70cm	株	16.8	6.42	107.86		
	有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
	水	m3	0.933056	4.62	4.31		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5125	1	0.51		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	620.37	4.17		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	750.54	1.28		

项目编码	050102005004	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-172换	种植绿篱 单排 株高H（cm） 120<H≤160 " 使君子 藤长>120	10m	0.9	227.58	100.52	6	65.68	204.822	90.468	5.4	59.112
050003-28	攀缘植物类养护	100株·月	0.03	119.93	28.56	24.81	34.94	3.5979	0.8568	0.7443	1.0482
050003-28换	攀缘植物类养护 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	71.96	17.14	14.89	20.96	6.4764	1.5426	1.3401	1.8864
小计								214.8963	92.8674	7.4844	62.0466

清单项目综合单价 377.29470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	119.856852	1.3916	166.79		
	技工人工费	元	35.3079	1.3625	48.11		
材料	使君子 藤长>120	株	9.45	9.17	86.66		
	有机肥	kg	0.63	0.33	0.21		
	肥料	kg	0.299208	1.77	0.53		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.029652	22.12	0.66		
	水	m3	0.96276	4.62	4.45		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.3624	1	0.36		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0072	750.54	5.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00336	620.37	2.08		

项目编码	050102005005	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-172换	种植绿篱 单排 株高H（cm） 120<H≤160 " 炮仗花 藤长>120	10m	0.9	227.58	100.52	6	65.68	204.822	90.468	5.4	59.112
050003-28	攀缘植物类养护	100株·月	0.03	119.93	28.56	24.81	34.94	3.5979	0.8568	0.7443	1.0482
050003-28换	攀缘植物类养护 "（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	71.96	17.14	14.89	20.96	6.4764	1.5426	1.3401	1.8864
小计								214.8963	92.8674	7.4844	62.0466

清单项目综合单价 377.29470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	119.856852	1.3916	166.79		
	技工人工费	元	35.3079	1.3625	48.11		
材料	炮仗花 藤长>120	株	9.45	9.17	86.66		
	有机肥	kg	0.63	0.33	0.21		
	肥料	kg	0.299208	1.77	0.53		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.029652	22.12	0.66		
	水	m3	0.96276	4.62	4.45		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.3624	1	0.36		
机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0072	750.54	5.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00336	620.37	2.08		

项目编码	050102002035	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-178	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	218.42	3541.71	12.76	235.8	21.842	354.171	1.276	23.58
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	432.89	91.63	46.84	122.48	12.9867	2.7489	1.4052	3.6744
050011-28换	花坛养护 普通花坛 "（成活期养护超过3个月部分:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	259.74	54.98	28.11	73.5	23.3766	4.9482	2.5299	6.615

工程量清单综合单价分析表

小计					58.2053	361.8681	5.2111	33.8694
清单项目综合单价					459.15390000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.872664	1.3655	53.08		
		技工人工费	元	3.8341	1.3364	5.12		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.933056	4.62	4.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2965	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	750.54	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00672	585.55	3.93		

项目编码	050102002036	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ~ 台湾草	10m2	0.1	88.89	69.45	30.77	29.2	8.889	6.945	3.077	2.92
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	213.95	37.47	45.19	61.72	6.4185	1.1241	1.3557	1.8516
050003-31换	普通草坪类养护 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	128.37	22.49	27.12	37.03	11.5533	2.0241	2.4408	3.3327
小计								26.8608	10.0932	6.8735	8.1043

清单项目综合单价					51.93180000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.302348	1.3916	26.86		
	材料	台湾草	m2	1.05	5.75	6.04		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		肥料	kg	0.285096	1.77	0.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.009912	22.12	0.22		
		水	m3	0.618032	4.62	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1458	1	0.15		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0168	122.54	2.06		
		梳草机	台班	0.0084	94.44	0.79		
		草坪打孔机	台班	0.0084	112.43	0.94		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	750.54	3.08		

项目编码	010103001005	项目名称	种植土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-134换	人工松填土 ~ 种植土	100m3	0.01	1460.47	3600	0	566.47	14.6047	36	0	5.6647
小计								14.6047	36	0	5.6647

清单项目综合单价					56.26940000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.494912	1.3916	14.6		
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-屋顶花园工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	196989.47	
2	措施项目	5400.3	
2.1	安全文明施工	5400.3	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4612.34	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	787.96	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	18215.08	
5	含税建安工程造价	220604.85	
合计		441209.70	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		标识工程					196989.47	0
1-1		重点标识					83189.88	0
1-1-1	011508004002	学校名称01	(1)名称:学校名称01 (2)规格:1000*1000*2mm*字数 (3)白色拉丝不锈刚2.0厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	2607.05	2607.05	0
1-1-2	011508004003	学校名称02（含英名）	(1)名称:学校名称02 (2)规格:1000*1000*2mm*字数 (3)字2mm黄色字体亚克力灯箱5.0cm厚，背面底板螺丝打孔固定式安装（竖向安装） (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	2231.65	2231.65	0
1-1-3	011508004004	楼栋名称	(1)名称:教学楼 (2)规格:1000*1000*2mm*字数 (3)白色拉丝不锈刚2.0厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	1856.24	1856.24	0
1-1-4	011508004005	图书馆（含英文）	(1)名称:图书馆（含英文） (2)规格:1000*1000*2mm*字数 (3)白色拉丝不锈刚2.0厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	3357.84	3357.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	011508004006	体育活动中心	(1)名称:体育活动中心 (2)规格:1000*1000*2mm*字数 (3)白色拉丝不锈刚2.0厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	2982.44	2982.44	0
1-1-6	011508004007	图纸馆英文名称	(1)名称:LIBRARY (2)规格:1000*2000*2mm*字数 (3)蓝色亚克力灯箱8cm厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	3390.91	3390.91	0
1-1-7	011508004008	报告厅	(1)名称:报告厅 (2)规格:H=500mm*字数 (3)白色字体亚克力灯箱12mm厚，背后不锈钢镜面焊接2cm的边 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	3390.91	3390.91	0
1-1-8	011508004009	足球场地面	(1)名称:足球场地面(PING-GANG) (2)规格:3000*400mm*字数 (3)防水油漆 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	1904.87	1904.87	0
1-1-9	011508004010	疏散导览	(1)名称:疏散导览 (2)规格:1200*650mm (3)哑光防水涂料喷漆喷涂 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	1254.42	1254.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	011508004011	跑道栏杆	(1)名称:PING GANG CAMPUS (2)规格:2000*2000mm*字数 (3)水性涂料喷涂 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	1	2684	2684	0
1-1-11	011508004012	宿舍楼顶校名称	(1)名称:PING GANG CAMPUS (2)规格:1000*1000*2mm*字数 2000*2000MM红色心形 (3)黄色亚克力灯箱5cm厚，红色心形亚克力灯箱5cm，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	4459.5	4459.5	0
1-1-12	011508004013	图书馆外墙艺术字01	(1)名称:ART (2)规格:3000*2mm*字数 (3)水性涂料喷粉 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	2684	2684	0
1-1-13	011508004014	图书馆外墙艺术字02	(1)名称:PING GANG CAMPUS (2)规格:800*2mm*字数 (3)绿色拉丝不锈金刚2.0厚，白色亚克力灯箱5cm厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	4405.82	4405.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	011508004015	卫生间门洞	(1)名称:WC (2)规格:字：H=400mm*字数不锈钢，管：1600*45*80mmH (3)绿色拉丝不锈金刚5.0厚，白色亚克力灯箱5cm厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	3	1145.8	3437.4	0
1-1-15	011508004016	电梯门洞	(1)名称:ELEV (2)规格:字：H=400mm*字数不锈钢，管：1600*45*80mmH (3)绿色拉丝不锈金刚5.0厚，白色亚克力灯箱5cm厚，背面底板螺丝打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	2	1325.52	2651.04	0
1-1-16	011508004017	女生宿舍入口	(1)名称:女生宿舍入口 (2)规格:250*150mm (3)白色字体亚克力灯箱12mm厚，背后不锈钢镜面焊接2cm的边 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	1	1258.52	1258.52	0
1-1-17	011508004018	男生宿舍入口	(1)名称:男生宿舍入口 (2)规格:250*150mm (3)白色字体亚克力灯箱12mm厚，背后不锈钢镜面焊接2cm的边 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	1	1258.52	1258.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-18	011508004019	宿舍楼层标识	(1)名称:宿舍楼层标识 (2)规格:1800*1mm*字数、800*1mm*字数 (3)水性涂料喷粉 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	20	1627.5	32550	0
1-1-19	011508004020	卫生间蹲便标识	(1)名称:卫生间蹲便标识 (2)规格:80*80mm (3)3.00mm厚不锈钢背贴胶 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	15	141.75	2126.25	0
1-1-20	011508004021	卫生间坐便标识	(1)名称:卫生间坐便标识 (2)规格:80*80mm (3)3.00mm厚不锈钢背贴胶 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	2	141.75	283.5	0
1-1-21	011508004022	广播室标识	(1)名称:广播室标识 (2)规格:H=1000mm*字数 (3)水性涂料喷粉 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	1	1102.5	1102.5	0
1-1-22	011508004023	架空层墙面标识	(1)名称:广播室标识 (2)规格:H=1500mm*字数 (3)水性涂料喷粉 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	1	1312.5	1312.5	0
1-2		户外标识					74565.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	011508004024	禁烟标志	(1)名称:禁止吸烟 (2)规格:300*150*2mm (3)亚克力板 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	10	403.49	4034.9	0
1-2-2	011508004025	楼层导览	(1)名称:楼层导览 (2)规格:450*300mm (3)3mm亚克力高清UV印刷 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	23	833.1	19161.3	0
1-2-3	011508004026	班牌	(1)名称:班牌 (2)规格:310*330*20MM(悬板)、10*340*30MM(支座) (3)5mm厚亚克力玻璃，不锈钢激光切割焊接，表面汽车氟碳漆，侧面悬挂固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	8	649.81	5198.48	0
1-2-4	011508004027	卫生间	(1)名称:卫生间 (2)规格:220*300*10mm (3)橙色不锈钢激光切割焊接,背面螺栓打孔固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	12	416.55	4998.6	0
1-2-5	011508004028	宿舍	(1)名称:宿舍 (2)规格:240*150*5mm*字数 (3)5mm厚亚克力板 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	102	326.21	33273.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	011508004029	设备	(1)名称:设备 (2)规格:150*150mm (3)加厚喷绘车贴 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	85	92.93	7899.05	0
1-3		地下室标识					39233.84	0
1-3-1	011508004030	车位	(1)名称:车位 (2)规格:2500*5200mm (3)户外采用热熔划线，室内采用环氧冷涂划线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	68	48.58	3303.44	0
1-3-2	011508004031	车库指示牌	(1)名称:车库指示牌 (2)规格:600*2500mm (3)亚克力数控雕刻成型面板，底纹UV打印，喷哑光质漆 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	2	2992.5	5985	0
1-3-3	011508004032	出口指示牌	(1)名称:出口指示牌 (2)规格:600*400mm (3)2.0mm厚铝板贴工程级反光膜,背槽悬吊安装于行车道上方 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	5	1732.5	8662.5	0
1-3-4	011508004033	楼电梯指示牌	(1)名称:楼电梯指示牌 (2)规格:1000*270*20MM(悬板)、1000*10*30MM(支座) (3)5mm厚亚克力玻璃，不锈钢激光切割焊接，表面汽车氟碳漆，顶面悬挂固定式安装 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	4	1942.5	7770	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	011508004034	房间门牌	(1)名称:房间门牌 (2)规格:240*150*5mm (3)5mm厚亚克力板 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	块	30	450.43	13512.9	0
合计							196989.47	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5400.3
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5400.3
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4612.34
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	787.96
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5400.3

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	18215.08
合计					18215.08

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011508004002	项目名称	学校名称01	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ˜ 学校名称01	10个	0.1	1998.78	22421.65	0	1650	199.878	2242.165	0	165
小计								199.878	2242.165	0	165
清单项目综合单价								2607.04300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.06708	1.3916	29.32		
	技工人工费	元	52.771315	1.3625	71.9		
	高级技工人工费	元	71.430985	1.3812	98.66		
材料	铁件(综合)	kg	0.4307	4.55	1.96		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	4.5903	1.15	5.28		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.076	1	0.08		
机械							

项目编码	011508004003	项目名称	学校名称02（含英名）	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ˜ 学校名称02	10个	0.1	1998.78	18846.45	0	1471.24	199.878	1884.645	0	147.124
小计								199.878	1884.645	0	147.124
清单项目综合单价								2231.64700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.06708	1.3916	29.32		
	技工人工费	元	52.771315	1.3625	71.9		
	高级技工人工费	元	71.430985	1.3812	98.66		
材料	铁件(综合)	kg	0.4307	4.55	1.96		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	4.5903	1.15	5.28		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.076	1	0.08		
机械							

项目编码	011508004004	项目名称	楼栋名称	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ˜ 楼栋名称	10个	0.1	1998.78	15271.15	0	1292.47	199.878	1527.115	0	129.247
小计								199.878	1527.115	0	129.247
清单项目综合单价								1856.24000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.06708	1.3916	29.32		
	技工人工费	元	52.771315	1.3625	71.9		
	高级技工人工费	元	71.430985	1.3812	98.66		
材料	铁件(综合)	kg	0.4307	4.55	1.96		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	4.5903	1.15	5.28		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.076	1	0.08		
机械							

项目编码	011508004005	项目名称	图书馆（含英文）	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ˜ 图书馆（含英文）	10个	0.1	1998.78	29572.05	0	2007.52	199.878	2957.205	0	200.752
小计								199.878	2957.205	0	200.752
清单项目综合单价								3357.83500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.06708	1.3916	29.32		
	技工人工费	元	52.771315	1.3625	71.9		
	高级技工人工费	元	71.430985	1.3812	98.66		
材料	铁件(综合)	kg	0.4307	4.55	1.96		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	4.5903	1.15	5.28		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.076	1	0.08		
机械							

项目编码	011508004006	项目名称	体育活动中心	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5＜S≤1.0 石材、块料面 ˜ 体育活动中心	10个	0.1	1998.78	25996.85	0	1828.76	199.878	2599.685	0	182.876
小计								199.878	2599.685	0	182.876
清单项目综合单价								2982.43900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.06708	1.3916	29.32		
	技工人工费	元	52.771315	1.3625	71.9		
	高级技工人工费	元	71.430985	1.3812	98.66		
材料	铁件(综合)	kg	0.4307	4.55	1.96		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	4.5903	1.15	5.28		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.076	1	0.08		
机械							

项目编码	011508004007	项目名称	图纸馆英文名称	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-119换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) S＞1.0 石材、块料面 ˜ 图纸馆英文名称	10个	0.1	2208.4	29634.63	0	2066.12	220.84	2963.463	0	206.612
小计								220.84	2963.463	0	206.612
清单项目综合单价								3390.91500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	23.28359	1.3916	32.4		
	技工人工费	元	58.302815	1.3625	79.44		
	高级技工人工费	元	78.917255	1.3812	109		
	角钢(综合)	t	0.0008	3399.12	2.72		
	膨胀螺栓(综合)	套	9.18	1.11	10.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	沉头木螺钉 L=35mm	个	3.9803	0.09	0.36			
		松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.138	1	0.14			
	机械								

项目编码	011508004008	项目名称	报告厅	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-119换	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) S>1.0石材、块料面 ˜ 报告厅	10个	0.1	2208.4	29634.63	0	2066.12	220.84	2963.463	0	206.612
小计								220.84	2963.463	0	206.612
清单项目综合单价								3390.91500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.28359	1.3916	32.4		
		技工人工费	元	58.302815	1.3625	79.44		
		高级技工人工费	元	78.917255	1.3812	109		
	材料	角钢(综合)	t	0.0008	3399.12	2.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	9.18	1.11	10.19		
		沉头木螺钉 L=35mm	个	3.9803	0.09	0.36		
		松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.138	1	0.14		
	机械							

项目编码	011508004009	项目名称	足球场地面	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	足球场地面(PING-GANG)	项	1	0	1814.16	0	90.71	0	1814.16	0	90.71
小计								0	1814.16	0	90.71
清单项目综合单价								1904.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004010	项目名称	疏散导览	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-13	疏散导览	块	1	0	1194.69	0	59.73	0	1194.69	0	59.73
小计								0	1194.69	0	59.73
清单项目综合单价								1254.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004011	项目名称	跑道栏杆	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	跑道栏杆	块	1	0	2556.19	0	127.81	0	2556.19	0	127.81
小计								0	2556.19	0	127.81
清单项目综合单价								2684.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004012	项目名称	宿舍楼顶校名称	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-117换	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) 0.5<S≤1.0石材、块料面	10个	0.1	1698.71	40425.52	0	2470.79	169.871	4042.552	0	247.079
小计								169.871	4042.552	0	247.079
清单项目综合单价								4459.50200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.915965	1.3916	24.93		
		技工人工费	元	44.84402	1.3625	61.1		
		高级技工人工费	元	60.700335	1.3812	83.84		
	材料	沉头木螺钉 L=35mm	个	2.6536	0.09	0.24		
		松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
		万能胶	kg	0.126	15.49	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.025	1	0.03		
	机械							

项目编码	011508004013	项目名称	图书馆外墙艺术字01	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	图书馆外墙艺术字01	块	1	0	2556.19	0	127.81	0	2556.19	0	127.81
小计								0	2556.19	0	127.81
清单项目综合单价								2684.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004014	项目名称	图书馆外墙艺术字02	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	图书馆外墙艺术字02 ˜ 图书馆外墙艺术字02	块	1	0	4196.02	0	209.8	0	4196.02	0	209.8
小计								0	4196.02	0	209.8
清单项目综合单价								4405.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004015	项目名称	卫生间门洞	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-103换	金属字 单字面积S(m2) S>1.0 石材、块料面	10个	0.1	2598.18	7783.09	0	1076.69	259.818	778.309	0	107.669
小计								259.818	778.309	0	107.669
清单项目综合单价								1145.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.398865	1.3916	38.13		
		技工人工费	元	68.59083	1.3625	93.46		
		高级技工人工费	元	92.843065	1.3812	128.23		
	材料	WC	个	1.01	752.21	759.73		
		铁件(综合)	kg	0.5383	4.55	2.45		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	6.8855	1.15	7.92		
		松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.706	1	7.71		
	机械							

项目编码	011508004016	项目名称	电梯门洞	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020006-103换	金属字 单字面积S(m2) S>1.0 石材、块料面	10个	0.1	2598.18	9494.72	0	1162.27	259.818	949.472	0	116.227
小计								259.818	949.472	0	116.227
清单项目综合单价								1325.51700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.398865	1.3916	38.13		
		技工人工费	元	68.59083	1.3625	93.46		
		高级技工人工费	元	92.843065	1.3812	128.23		
	材料	铁件(综合)	kg	0.5383	4.55	2.45		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	6.8855	1.15	7.92		
		松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.109	1	0.11		
	机械							

项目编码	011508004017	项目名称	女生宿舍入口	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020006-111换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面	10个	0.1	279.21	11649.6	0	656.36	27.921	1164.96	0	65.636
小计								27.921	1164.96	0	65.636
清单项目综合单价								1258.51700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.949865	1.3916	4.11		
		技工人工费	元	7.36874	1.3625	10.04		
		高级技工人工费	元	9.97395	1.3812	13.78		
	材料	木螺钉	盒	0.3402	9.29	3.16		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		万能胶	kg	0.0063	15.49	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.034	1	0.03		
	机械							

项目编码	011508004018	项目名称	男生宿舍入口	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020006-111换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) S≤0.05 石材、块料面 ˜ 男生宿舍入口	10个	0.1	279.21	11649.6	0	656.36	27.921	1164.96	0	65.636
小计								27.921	1164.96	0	65.636
清单项目综合单价								1258.51700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.949865	1.3916	4.11		
		技工人工费	元	7.36874	1.3625	10.04		
		高级技工人工费	元	9.97395	1.3812	13.78		
	材料	木螺钉	盒	0.3402	9.29	3.16		
		松圆木	m3	0.0001	1681.42	0.17		
		万能胶	kg	0.0063	15.49	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.034	1	0.03		
	机械							

项目编码	011508004019	项目名称	宿舍楼层标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
BC-12	宿舍楼层标识 ˜ 宿舍楼层标识	块	1	0	1550	0	77.5	0	1550	0	77.5
小计								0	1550	0	77.5
清单项目综合单价								1627.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004020	项目名称	卫生间蹲便标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
BC-11	卫生间蹲便标识	块	1	0	135	0	6.75	0	135	0	6.75
小计								0	135	0	6.75
清单项目综合单价								141.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004021	项目名称	卫生间坐便标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
BC-10	卫生间坐便标识	块	1	0	135	0	6.75	0	135	0	6.75
小计								0	135	0	6.75
清单项目综合单价								141.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004022	项目名称	广播室标识	计量单位	块

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	广播室标识	块	1	0	1050	0	52.5	0	1050	0	52.5
小计								0	1050	0	52.5
清单项目综合单价								1102.5000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011508004023	项目名称	架空层墙面标识	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	架空层墙面标识	块	1	0	1250	0	62.5	0	1250	0	62.5
小计								0	1250	0	62.5
清单项目综合单价								1312.5000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011508004024	项目名称	禁烟标志	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-115换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.2<S≤0.5 石材、块料面	10个	0.1	1307	2268.62	0	459.29	130.7	226.862	0	45.929
小计								130.7	226.862	0	45.929
清单项目综合单价								403.49100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.786545	1.3916	19.19		
	技工人工费	元	34.50276	1.3625	47.01		
	高级技工人工费	元	46.702075	1.3812	64.5		
材料	木螺钉	盒	0.2041	9.29	1.9		
	松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
	万能胶	kg	0.063	15.49	0.98		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.034	1	0.03		
机械							

项目编码	011508004025	项目名称	楼层导览	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-113换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面	10个	0.1	1005.13	6723.67	0	602.16	100.513	672.367	0	60.216
小计								100.513	672.367	0	60.216
清单项目综合单价								833.09600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.59173	1.3916	14.74		
	技工人工费	元	26.53878	1.3625	36.16		
	高级技工人工费	元	35.921975	1.3812	49.62		
材料	木螺钉	盒	0.1361	9.29	1.26		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	万能胶	kg	0.0252	15.49	0.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02		
机械							

项目编码	011508004026	项目名称	班牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-103换	金属字 单字面积S(m2) S>1.0 石材、块料面 ~ 班牌	10个	0.1	2598.18	3059.4	0	840.5	259.818	305.94	0	84.05
小计								259.818	305.94	0	84.05
清单项目综合单价								649.80800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.398865	1.3916	38.13		
	技工人工费	元	68.59083	1.3625	93.46		
	高级技工人工费	元	92.843065	1.3812	128.23		
材料	铁件(综合)	kg	0.5383	4.55	2.45		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	6.8855	1.15	7.92		
	松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.109	1	0.11		
机械							

项目编码	011508004027	项目名称	卫生间	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97换	金属字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 石材、块料面 ~ 卫生间	10个	0.1	1182.79	2542.43	0	440.11	118.279	254.243	0	44.011
小计								118.279	254.243	0	44.011
清单项目综合单价								416.53300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.47635	1.3916	17.36		
	技工人工费	元	31.22319	1.3625	42.54		
	高级技工人工费	元	42.263765	1.3812	58.37		
材料	铁件(综合)	kg	0.2756	4.55	1.25		
	镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	2.0402	1.15	2.35		
	松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
机械							

项目编码	011508004028	项目名称	宿舍	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-112换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.05<S≤0.2 混凝土面、抹灰面 ~ 宿舍	10个	0.1	913.9	2006.13	0	342.14	91.39	200.613	0	34.214
小计								91.39	200.613	0	34.214
清单项目综合单价								326.21700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.64183	1.3916	13.42		
	技工人工费	元	24.125045	1.3625	32.87		
	高级技工人工费	元	32.65448	1.3812	45.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉	盒	0.1361	9.29	1.26			
		松圆木	m3	0.0002	1681.42	0.34			
		万能胶	kg	0.0252	15.49	0.39			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.986	1	1.99			
	机械								

项目编码	011508004029	项目名称	设备	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	加厚喷绘车贴 ~ 加厚喷绘车贴	块	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43
小计								0	88.5	0	4.43
清单项目综合单价								92.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004030	项目名称	车位	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	677.05	1966	1808.86	406.72	6.7705	19.66	18.0886	4.0672
小计								6.7705	19.66	18.0886	4.0672
清单项目综合单价								48.58630000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.185909	1.3916	3.04		
		技工人工费	元	2.736586	1.3625	3.73		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.184	10.62	1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.386	3.36	14.74		
		液化石油气	m3	0.1694	9.36	1.59		
		反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1947	1	0.19		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.0115	433.92	4.99		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.0115	553.45	6.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0115	585.55	6.73		

项目编码	011508004031	项目名称	车库指示牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	车库指示牌	块	1	0	2850	0	142.5	0	2850	0	142.5
小计								0	2850	0	142.5
清单项目综合单价								2992.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004032	项目名称	出口指示牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	出口指示牌	块	1	0	1650	0	82.5	0	1650	0	82.5
小计								0	1650	0	82.5
清单项目综合单价								1732.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004033	项目名称	楼电梯指示牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	楼电梯指示牌	块	1	0	1850	0	92.5	0	1850	0	92.5
小计								0	1850	0	92.5
清单项目综合单价								1942.5000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011508004034	项目名称	房间门牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-115换	聚氯乙烯、亚克力字单字面积S(m2) 0.2<S≤0.5 石材、块料面	10个	0.1	1307	2715.55	0	481.64	130.7	271.555	0	48.164
小计								130.7	271.555	0	48.164
清单项目综合单价								450.41900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.786545	1.3916	19.19		
		技工人工费	元	34.50276	1.3625	47.01		
		高级技工人工费	元	46.702075	1.3812	64.5		
	材料	木螺钉	盒	0.2041	9.29	1.9		
		松圆木	m3	0.0003	1681.42	0.5		
		万能胶	kg	0.063	15.49	0.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.034	1	0.03		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-标识系统工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	245772.19	
2	措施项目	6288.16	
2.1	安全文明施工	6288.16	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5305.07	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	983.09	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	22685.43	
5	含税建安工程造价	274745.78	
合计		549491.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程　　

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					245772.19	0
1-1	010401010001	土质排水沟	(1)构件:土质排水沟 (2)尺寸:0.6*0.3*0.3m (3)水泥砂浆抹面20mm (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	200	38.41	7682	0
1-2	010401007001	土质沉沙池	(1)构件:土质沉沙池 (2)尺寸:2.5*2*1m (3)水泥砂浆抹面20mm，内壁铺土工布 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	7	604.55	4231.85	0
1-3	010401010002	临时排水沟	(1)构件:排水沟 (2)尺寸:400*400 (3)规格：包括但不限于MU10灰砂砖、M7.5水泥砂浆砌筑、20厚1:2水泥砂浆抹灰、C20素砼垫层 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	136.21	68105	0
1-4	010401007002	单级沉砂池	(1)构件:单级沉砂池 (2)尺寸:2m(长)*1.5m(宽)*1.5m(高) (3)包括但不限于灰砂砖、M7.5水泥砂浆砌筑、1:2水泥砂浆抹面 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	9	4370.71	39336.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程　　

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010401007003	三级沉砂池	(1)构件:三级沉砂池 (2)尺寸:3m(长)*1.5m(宽)*1.5m(高) (3)包括但不限于灰砂砖、M7.5水泥砂浆砌筑、1:2水泥砂浆抹面、C20素砼垫层 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	5	4867.39	24336.95	0
1-6	060302004001	土工布铺设	(1)防水土工布 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	8000	12.76	102080	0
合计							245772.19	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6288.16
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6288.16
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5305.07
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	983.09
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6288.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	22685.43
合计					22685.43

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010401010001	项目名称	土质排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-550	渠道（方沟） 抹灰 底面	100m2	0.003	1368.89	972.11	96.86	417.76	4.10667	2.91633	0.29058	1.25328
040401-551	渠道（方沟） 抹灰 砖墙立面	100m2	0.0067	2630.73	972.11	96.86	751.67	17.625891	6.513137	0.648962	5.036189
小计								21.732561	9.429467	0.939542	6.289469
清单项目综合单价								38.39103900			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.72777	1.3916	9.36		
	技工人工费	元	9.079065	1.3625	12.37		
材料	防水粉	kg	0.347949	6.81	2.37		
	水	m3	0.004472	4.62	0.02		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.019885	344.7	6.85		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.184882	1	0.18		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003046	308.47	0.94		

项目编码	010401007001	项目名称	土质沉沙池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-331	非定型井 砖墙 抹灰 井底	100m2	0.015	2534.58	712.26	96.86	713.24	38.0187	10.6839	1.4529	10.6986
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0784	4079.28	712.26	96.86	1121.99	319.815552	55.841184	7.593824	87.964016
010004-80换	其他防水工程 隔离层 土工布	100m2	0.0934	237.35	453.18	0	85.46	22.16849	42.327012	0	7.981964
小计								380.002742	108.852096	9.046724	106.64458
清单项目综合单价								604.54614200			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	106.30285	1.3916	147.93		
	技工人工费	元	170.327689	1.3625	232.07		
材料	土工布	m2	10.477612	3.98	41.7		
	水	m3	0.042123	4.62	0.19		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.19147	344.7	66		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.956416	1	0.96		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.029328	308.47	9.05		

项目编码	010401010002	项目名称	临时排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-21	砌筑排水沟 内抹灰	100m2	0.012	2746.61	747.08	0	764.17	32.95932	8.96496	0	9.17004
120007-16换	砖砌排水沟 湿拌砌筑砂浆 M7.5	10m3	0.0096	2439.74	2354.11	0	763.31	23.421504	22.599456	0	7.327776
120003-19换	混凝土垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0064	637.5	3804.95	153.62	369.92	4.08	24.35168	0.983168	2.367488
小计								60.460824	55.916096	0.983168	18.865304
清单项目综合单价								136.22539200			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.599356	1.3916	7.79		
	技工人工费	元	38.655938	1.3625	52.67		
材料	蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.050208	291.61	14.64		
	湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.028692	312.33	8.96		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06496	370.25	24.05		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.025248	313.45	7.91		
	水	m3	0.0224	4.62	0.1		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.244688	1	0.24		
机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.000512	1820.99	0.93		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.004992	10.18	0.05		

项目编码	010401007002	项目名称	单级沉砂池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.404445	3261.53	4486.69	102.41	1094.72	1319.109501	1814.619337	41.41921245	442.7540304
040403-331	非定型井 砖墙 抹灰 井底	100m2	0.03	2534.58	712.26	96.86	713.24	76.0374	21.3678	2.9058	21.3972
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.105	4079.28	712.26	96.86	1121.99	428.3244	74.7873	10.1703	117.80895
小计								1823.471301	1910.774437	54.49531245	581.9601804
清单项目综合单价								4370.70123075			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	539.294883	1.3916	750.48		
	技工人工费	元	787.512727	1.3625	1072.99		
材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	2.203818	681.42	1501.73		
	煤焦沥青漆	kg	1.264293	16.19	20.47		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.898271	313.45	281.56		
	水	m3	0.457241	4.62	2.11		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.27675	344.7	95.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	9.5051	1	9.51		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.176666	308.47	54.5		

项目编码	010401007003	项目名称	三级沉砂池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.4126	3261.53	4486.69	102.41	1094.72	1345.707278	1851.208294	42.254366	451.681472
040403-331	非定型井 砖墙 抹灰 井底	100m2	0.09	2534.58	712.26	96.86	713.24	228.1122	64.1034	8.7174	64.1916
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.135	4079.28	712.26	96.86	1121.99	550.7028	96.1551	13.0761	151.46865
小计								2124.522278	2011.466794	64.047866	667.341722
清单项目综合单价								4867.37866000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	628.53002	1.3916	874.66		
	技工人工费	元	917.327962	1.3625	1249.86		
材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	2.248257	681.42	1532.01		
	煤焦沥青漆	kg	1.289788	16.19	20.88		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.916385	313.45	287.24		
	水	m3	0.505823	4.62	2.34		
	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.46125	344.7	158.99		
	其他材料费(按百分比计算)	元	10.005732	1	10.01		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.207633	308.47	64.05		

项目编码	060302004001	项目名称	土工布铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120002-116换	铺土工布 软土 土工布	100m2	0.01	632.23	453.65	0	189.99	6.3223	4.5365	0	1.8999
小计								6.3223	4.5365	0	1.8999
清单项目综合单价								12.75870000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.50016	1.3916		3.48		
		技工人工费				元	2.0867	1.3625		2.84		
	材料	土工布				m2	1.1152	3.98		4.44		
		铁钉(综合)				kg	0.0109	4.87		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0449	1		0.04		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-水土保持工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	112694.2	
2	措施项目	26841.03	
2.1	安全文明施工	2715.93	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2265.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	450.78	
2.2	其他措施项目费	24125.1	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12558.17	
5	含税建安工程造价	152093.4	
合计		304186.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植　　第 1 页，共 1 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		乔木移植					112694.2	0
1-1	050403001003	苗木迁移	(1)乔木移植 (2)规格:胸径≤10cm (3)养护期:养护期12个月 (4)运距:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	30	310.15	9304.5	0
1-2	050403001004	苗木迁移	(1)乔木移植 (2)规格:胸径10＜φ≤20cm (3)养护期:养护期12个月 (4)运距:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	30	767.88	23036.4	0
1-3	050403001005	苗木迁移	(1)乔木移植 (2)规格:胸径20＜φ≤25cm (3)养护期:养护期12个月 (4)运距:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	40	976.21	39048.4	0
1-4	050403001006	苗木迁移	(1)乔木移植 (2)规格:胸径 25＜φ≤30cm (3)养护期:养护期12个月 (4)运距:综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	株	30	1376.83	41304.9	0
合计							112694.2	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					26841.03
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2715.93
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2265.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	450.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	24125.1
1-13-1	13.1	支撑		项		100	24125.1
1-13-1-1	050403001007	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	70	209.61	14672.7
1-13-1-2	050403001008	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	套	60	157.54	9452.4
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							26841.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12558.17
合计					12558.17

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	050403001003	项目名称	苗木迁移	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-21	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） φ≤10	株	1	44.24	4.71	31.92	14.23	44.24	4.71	31.92	14.23
050001-63	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） φ≤10 运距L（km） L>5，每增加1	100株	0.3	0	0	49.63	3.54	0	0	14.889	1.062
050001-124换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 8<φ≤10	株	1	72.8	2.86	25.32	21.22	72.8	2.86	25.32	21.22
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	297.39	131.97	374.14	112.03	8.9217	3.9591	11.2242	3.3609
050003-1换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10 ^（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	178.44	79.18	224.48	67.22	16.0596	7.1262	20.2032	6.0498
小计								142.0213	18.6553	103.5564	45.9227

清单项目综合单价　310.15570000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	64.304388	1.3916	89.49		
	技工人工费	元	38.556	1.3625	52.53		
材料	肥料	kg	1.827504	1.77	3.23		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.167916	22.12	3.71		
	有机肥	kg	7	0.33	2.31		
	水	m3	0.918956	4.62	4.25		
	塑料网	m2	2.01	2.3	4.62		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5269	1	0.53		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	991.54	20.82		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.006	750.54	4.5		
	手动油锯机	台班	0.1814	34.57	6.27		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.116	620.37	71.96		

项目编码	050403001004	项目名称	苗木迁移	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-23	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20	株	1	78.07	11.52	52.41	24.98	78.07	11.52	52.41	24.98
050001-67	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20 运距L（km） L>5，每增加1	100株	0.3	0	0	248.15	17.73	0	0	74.445	5.319
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15<φ≤20	株	1	218.4	7.03	61.85	62.57	218.4	7.03	61.85	62.57
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ^（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								388.2148	32.557	226.5626	120.5518

清单项目综合单价　767.88620000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	199.877736	1.3916	278.15		
	技工人工费	元	80.785	1.3625	110.07		
材料	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
	有机肥	kg	12	0.33	3.96		
	水	m3	1.900428	4.62	8.78		
	塑料网	m2	4.91	2.3	11.29		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.7888	1	0.79		
机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	750.54	14.26		
	手动油锯机	台班	0.1976	34.57	6.83		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.062	991.54	61.48		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.22284	620.37	138.24		

项目编码	050403001005	项目名称	苗木迁移	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-24	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 20<φ≤25	株	1	119.7	16.02	55.88	36.47	119.7	16.02	55.88	36.47
050001-69	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 20<φ≤25 运距L（km） L>5，每增加1	100株	0.3	0	0	372.22	26.6	0	0	111.666	7.98
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20<φ≤25	株	1	278.7	8.92	89.03	80.56	278.7	8.92	89.03	80.56
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10<φ≤30 ^（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								490.1448	38.947	294.4336	152.6928

清单项目综合单价　976.21820000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	241.112736	1.3916	335.53		
	技工人工费	元	113.477	1.3625	154.61		
材料	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
	杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
	有机肥	kg	13	0.33	4.29		
	水	m3	2.235428	4.62	10.33		
	塑料网	m2	6.83	2.3	15.71		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.8788	1	0.88		
机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	686.23	5.76		
	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.027	750.54	20.26		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.06	1146.11	68.77		
	手动油锯机	台班	0.2046	34.57	7.07		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.016	991.54	15.86		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.28484	620.37	176.71		

项目编码	050403001006	项目名称	苗木迁移	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050001-25	起挖乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30	株	1	284.13	24.54	107.15	84.07	284.13	24.54	107.15	84.07
050001-71	汽车运乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30 运距L（km） L＞5，每增加1	100株	0.3	0	0	558.33	39.9	0	0	167.499	11.97
050001-129换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 25＜φ≤30	株	1	319.84	12.32	101.52	92.51	319.84	12.32	101.52	92.51
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1092.2	166.75	450.69	329.57	32.766	5.0025	13.5207	9.8871
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ^（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	655.32	100.05	270.41	197.73	58.9788	9.0045	24.3369	17.7957
小计								695.7148	50.867	414.0266	216.2328
清单项目综合单价											1376.84120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	273.868736	1.3916	381.12		
		技工人工费	元	230.906	1.3625	314.61		
	材料	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		有机肥	kg	14	0.33	4.62		
		水	m3	2.898428	4.62	13.39		
		塑料网	m2	10.46	2.3	24.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0588	1	1.06		
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0444	686.23	30.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.036	750.54	27.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.089	1146.11	102		
		手动油锯机	台班	0.2236	34.57	7.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.39784	620.37	246.81		

项目编码	050403001007	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-19	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩	套	1	45.84	144.42	0	19.35	45.84	144.42	0	19.35
小计								45.84	144.42	0	19.35
清单项目综合单价											209.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.647	1.3625	45.84		
	材料	镀锌钢管护树桩(四桩)	套	1	141.59	141.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.83	1	2.83		
	机械							

项目编码	050403001008	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-18	镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩	套	1	42.13	99.3	0	16.11	42.13	99.3	0	16.11
小计								42.13	99.3	0	16.11
清单项目综合单价											157.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.921	1.3625	42.13		
	材料	镀锌钢管护树桩(三桩)	套	1	97.35	97.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.95	1	1.95		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-苗木保护及移植
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	359564.08	
2	措施项目	6988.66	
2.1	安全文明施工	6988.66	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5550.4	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1438.26	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	32989.75	
5	含税建安工程造价	399542.49	
合计		799084.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		拆除部分					-91555.56	0
1-1	030409001058	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:VV22-1KV-3*16+2*10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	1.55	77.5	0
1-2	030409001059	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:VV22-1KV-3*95+2*50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	4.82	241	0
1-3	030409001060	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:YJV-1KV-3*95+2*50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	4.82	241	0
1-4	030409001061	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:YJV-1KV-4*95+1*50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	50	4.82	241	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030409001062	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:VV22-1KV-3*120+2*70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	4.82	241	0
1-6	030409001063	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:YJV-1KV-3*120+2*70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	4.82	241	0
1-7	030409001064	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:VV22-1KV-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求	m	50	4.82	241	0
1-8	030409001065	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:YJV-1KV-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	11.85	592.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030409001066	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:VV22-1KV-3*185+2*95mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	7.03	351.5	0
1-10	030409001067	电力电缆拆除	1.名称:铜芯电力电缆破坏性拆除 2.型号、规格:VV22-1KV-3*240+2*120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.附项:含电缆中间头及终端头拆除 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	7.03	351.5	0
1-11	030409001068	残值回收	1.名称:铜芯电力电缆残值回收 2.型号、规格:综合考虑 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	-2.257	41814.16	-94374.56	0
2		新建部分					435436.64	0
2-1	030409001069	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-5*16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	93.68	9368	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030409001070	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-4*95+1*50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	472.58	47258	0
2-3	030409001071	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	598.93	59893	0
2-4	030409001072	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	905.48	90548	0
2-5	030409001073	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	1162.42	116242	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030409003027	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:1kV以下截面S(mm2) 10＜S≤16芯数综合考虑 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	109.36	218.72	0
2-7	030409003028	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:1kV以下截面S(mm2) 70＜S≤120芯数综合考虑 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	288.93	577.86	0
2-8	030409003029	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:1kV以下截面S(mm2) 120＜S≤240芯数综合考虑 3.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	433.95	867.9	0
2-9	030409006001	电缆保护管	1.名称:SC钢管 2.型号、规格:DN100 3.敷设方式:埋地敷设 4.附项:含防腐等 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	114.55	11455	0
2-10	030409006002	电缆保护管	1.名称:SC钢管 2.型号、规格:DN200 3.敷设方式:埋地敷设 4.附项:含防腐等 5.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	266.62	26662	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030409006003	电缆保护管	1.名称:UPVC管 2.型号、规格:φ63 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	200	15.53	3106	0
2-12	030409006004	电缆保护管	1.名称:UPVC管 2.型号、规格:φ110 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1000	23.85	23850	0
2-13	040205001001	人(手)孔井	1.名称:强电手孔井 2.型号、规格:1000*1000*1000 3.做法:详见图集07SD101-8第120~128页 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	4	4378.88	17515.52	0
2-14	040205001002	人(手)孔井	1.名称:强电手孔井 2.型号、规格:1500*1500*1200 3.做法:详见图集07SD101-8第120~128页 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	4	6968.66	27874.64	0
3		土方工程					15683.0	0
3-1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	200	11.32	2264	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:土 2.回填方式:综合考虑 3.密实度:满足设计要求 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	150	26.91	4036.5	0
3-3	040103002001	一般回填方	1.名称:石粉渣垫层 2.回填方式:综合考虑 3.密实度:满足设计要求 4.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	158.31	7915.5	0
3-4	040103003001	余方弃置	1.弃方类别:土方类别投标人综合考虑 2.场内外运输:综合考虑坡地、基坑、沟槽、深基坑、内支撑等多种地形情况的水平运输、垂直运输、施工降效、其他施工措施等费用 3.运距:由投标人自行考虑 4.含装土 5.运输车型:满足深圳市政府相关部门的对环保车辆的要求，由投标人自行考虑 6.弃土场受纳处置费计入“工程建设其他费用”中，弃土场由投标人自行考虑 7.其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	29.34	1467	0
合计							359564.08	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6988.66
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6988.66
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5550.4
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1438.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6988.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	32989.75
合计					32989.75

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030409001058	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	121.44	0	1.61	32.26	1.2144	0	0.0161	0.3226
小计								1.2144	0	0.0161	0.3226
清单项目综合单价								1.55310000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.264963	1.3916	0.37		
	技工人工费	元	0.50682	1.3625	0.69		
	高级技工人工费	元	0.112385	1.3812	0.16		
材料							
机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000028	585.55	0.02		

项目编码	030409001059	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	354.11	0	31.55	95.95	3.5411	0	0.3155	0.9595
小计								3.5411	0	0.3155	0.9595
清单项目综合单价								4.81610000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.772715	1.3916	1.08		
	技工人工费	元	1.478165	1.3625	2.01		
	高级技工人工费	元	0.327105	1.3812	0.45		
材料							
机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000193	585.55	0.11		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000193	643.66	0.12		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000303	260.91	0.08		

项目编码	030409001060	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	354.11	0	31.55	95.95	3.5411	0	0.3155	0.9595
小计								3.5411	0	0.3155	0.9595
清单项目综合单价								4.81610000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.772715	1.3916	1.08		
	技工人工费	元	1.478165	1.3625	2.01		
	高级技工人工费	元	0.327105	1.3812	0.45		
材料							
机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000193	585.55	0.11		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000193	643.66	0.12		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000303	260.91	0.08		

项目编码	030409001061	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	354.11	0	31.55	95.95	3.5411	0	0.3155	0.9595
小计								3.5411	0	0.3155	0.9595
清单项目综合单价								4.81610000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.772715	1.3916	1.08		
	技工人工费	元	1.478165	1.3625	2.01		
	高级技工人工费	元	0.327105	1.3812	0.45		
材料							
机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000193	585.55	0.11		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000193	643.66	0.12		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000303	260.91	0.08		

项目编码	030409001062	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	354.11	0	31.55	95.95	3.5411	0	0.3155	0.9595
小计								3.5411	0	0.3155	0.9595
清单项目综合单价								4.81610000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.772715	1.3916	1.08		
	技工人工费	元	1.478165	1.3625	2.01		
	高级技工人工费	元	0.327105	1.3812	0.45		
材料							
机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000193	585.55	0.11		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000193	643.66	0.12		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000303	260.91	0.08		

项目编码	030409001063	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ˆ (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	354.11	0	31.55	95.95	3.5411	0	0.3155	0.9595
小计								3.5411	0	0.3155	0.9595
清单项目综合单价								4.81610000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.772715	1.3916	1.08		
		技工人工费	元	1.478165	1.3625	2.01		
		高级技工人工费	元	0.327105	1.3812	0.45		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000193	585.55	0.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000193	643.66	0.12		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000303	260.91	0.08		

项目编码	030409001064	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ^（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	354.11	0	31.55	95.95	3.5411	0	0.3155	0.9595
小计								3.5411	0	0.3155	0.9595
清单项目综合单价								4.81610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.772715	1.3916	1.08		
		技工人工费	元	1.478165	1.3625	2.01		
		高级技工人工费	元	0.327105	1.3812	0.45		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000193	585.55	0.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000193	643.66	0.12		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000303	260.91	0.08		

项目编码	030409001065	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240 ^（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	494.6	0	71.8	136.01	4.946	0	0.718	1.3601
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120 ^（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	354.11	0	31.55	95.95	3.5411	0	0.3155	0.9595
小计								8.4871	0	1.0335	2.3196
清单项目综合单价								11.84020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.85201	1.3916	2.58		
		技工人工费	元	3.542678	1.3625	4.83		
		高级技工人工费	元	0.784078	1.3812	1.08		
	材料							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000345	991.54	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000495	585.55	0.29		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00033	260.91	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000193	643.66	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000193	585.55	0.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000303	260.91	0.08		

项目编码	030409001066	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240 ^（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	494.6	0	71.8	136.01	4.946	0	0.718	1.3601
小计								4.946	0	0.718	1.3601
清单项目综合单价								7.02410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.079295	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	2.064513	1.3625	2.81		
		高级技工人工费	元	0.456973	1.3812	0.63		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000495	585.55	0.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000345	991.54	0.34		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00033	260.91	0.09		

项目编码	030409001067	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240 ^（电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	494.6	0	71.8	136.01	4.946	0	0.718	1.3601
小计								4.946	0	0.718	1.3601
清单项目综合单价								7.02410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.079295	1.3916	1.5		
		技工人工费	元	2.064513	1.3625	2.81		
		高级技工人工费	元	0.456973	1.3812	0.63		
	材料							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000495	585.55	0.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000345	991.54	0.34		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00033	260.91	0.09		

项目编码	030409001068	项目名称	残值回收	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	残值回收	t	1	0	39823.01	0	1991.15	0	39823.01	0	1991.15
小计								0	39823.01	0	1991.15
清单项目综合单价								41814.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001069	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.8	8331.46	6.44	545.59	4.858	83.3146	0.0644	5.4559
小计								4.858	83.3146	0.0644	5.4559
清单项目综合单价											93.69290000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3625	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3916	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3812	0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	585.55	0.06		

项目编码	030409001070	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.44	43174.03	126.22	2542.54	14.1644	431.7403	1.2622	25.4254
小计								14.1644	431.7403	1.2622	25.4254
清单项目综合单价											472.59230000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3625	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3916	4.3		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3812	1.81		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	585.55	0.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	643.66	0.5		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.91	0.32		

项目编码	030409001071	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.44	55207.17	126.22	3144.2	14.1644	552.0717	1.2622	31.442
小计								14.1644	552.0717	1.2622	31.442
清单项目综合单价											598.94030000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3625	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3916	4.3		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3812	1.81		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	585.55	0.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	643.66	0.5		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.91	0.32		

项目编码	030409001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.41	83560.79	287.21	4722.09	19.7841	835.6079	2.8721	47.2209
小计								19.7841	835.6079	2.8721	47.2209
清单项目综合单价											905.48500000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
		普工人工费	元	4.31718	1.3916	6.01		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3812	2.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	585.55	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	991.54	1.37		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.91	0.34		

项目编码	030409001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.41	108031.07	287.21	5945.61	19.7841	1080.3107	2.8721	59.4561
小计								19.7841	1080.3107	2.8721	59.4561
清单项目综合单价											1162.42300000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3625	11.25		
		普工人工费	元	4.31718	1.3916	6.01		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3812	2.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	585.55	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	991.54	1.37		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.91	0.34		

项目编码	030409003027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115换	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	71.33	17.59	0.64	19.8	71.33	17.59	0.64	19.8
小计								71.33	17.59	0.64	19.8
清单项目综合单价											109.36000000

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.4596	1.3625	41.5		
		普工人工费	元	8.5572	1.3916	11.91		
		高级技工人工费	元	12.9756	1.3812	17.92		
	材料	铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费			元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费			元	0.72	0.885	0.64		
项目编码	030409003028	项目名称	电力电缆头				计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119换	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	187.72	48.43	0.64	52.14	187.72	48.43	0.64	52.14
小计								187.72	48.43	0.64	52.14
清单项目综合单价								288.93000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		80.0952	1.3625		109.13		
		普工人工费			元		22.3776	1.3916		31.14		
		高级技工人工费			元		34.3548	1.3812		47.45		
	材料	焊锡丝			kg		0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#			kg		0.2	6.67		1.33		
		铜接线端子 DT-120			个		3.03	12.39		37.54		
		其他材料费			元		3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费			元		0.72	0.885		0.64		
项目编码	030409003029	项目名称	电力电缆头				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120换	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	245.89	116.49	0.64	70.93	245.89	116.49	0.64	70.93
小计								245.89	116.49	0.64	70.93
清单项目综合单价								433.95000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		104.9064	1.3625		142.93		
		普工人工费			元		29.2764	1.3916		40.74		
		高级技工人工费			元		45.0444	1.3812		62.22		
	材料	焊锡丝			kg		0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#			kg		0.2	6.67		1.33		
		铜接线端子 DT-240			个		3.03	34.85		105.6		
		其他材料费			元		3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费			元		0.72	0.885		0.64		
项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-9	埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	10m	0.1	396.81	572.13	26.08	135.47	39.681	57.213	2.608	13.547
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.011	33.98	27.14	0	10.35	0.37378	0.29854	0	0.11385
031102-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.011	32.99	23.41	0	9.9	0.36289	0.25751	0	0.1089
小计								40.41767	57.76905	2.608	13.76975
清单项目综合单价								114.56447000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		17.230859	1.3625		23.48		
		普工人工费			元		10.094336	1.3916		14.05		
		高级技工人工费			元		2.094078	1.3812		2.89		
	材料	镀锌铁丝			kg		0.0701	4.87		0.34		
		钢板			kg		0.03	3.224		0.1		
		低碳钢电焊条			kg		0.05	3.84		0.19		
		沥青清漆			kg		0.12	11.68		1.4		
		煤焦油沥青漆L01-17			kg		0.05885	8.01		0.47		
		动力苯			kg		0.00957	8.85		0.08		
		氧气(工业用)			m3		0.08	17.33		1.39		
		乙炔气			kg		0.023	14.64		0.34		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm			m		1.003	53.14		53.3		
		其他材料费			元		0.18	0.885		0.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班		0.017	153.44		2.61		
项目编码	030409006002	项目名称	电缆保护管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-11	埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	10m	0.1	671.94	1671.67	29.15	263.48	67.194	167.167	2.915	26.348
031102-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.0219	32.99	23.41	0	9.9	0.722481	0.512679	0	0.21681
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0219	33.98	27.14	0	10.35	0.744162	0.594366	0	0.226665
小计								68.660643	168.274045	2.915	26.791475
清单项目综合单价								266.64116300			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		29.226521	1.3625		39.82		
		普工人工费			元		17.134244	1.3916		23.84		
		高级技工人工费			元		3.615916	1.3812		4.99		
	材料	镀锌铁丝			kg		0.1	4.87		0.49		
		钢板			kg		0.1	3.224		0.32		
		低碳钢电焊条			kg		0.07	3.84		0.27		
		沥青清漆			kg		0.2	11.68		2.34		
		煤焦油沥青漆L01-17			kg		0.117165	8.01		0.94		
		动力苯			kg		0.019053	8.85		0.17		
		氧气(工业用)			m3		0.1	17.33		1.73		
		乙炔气			kg		0.03	14.64		0.44		
		镀锌钢管 DN200 δ=5.0mm			m		1.03	156.72		161.42		
		其他材料费			元		0.18	0.885		0.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班		0.019	153.44		2.92		
项目编码	030409006003	项目名称	电缆保护管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-13	塑料埋地电缆保护管 管外径dn(mm) dn≤50	10m	0.1	36.3	103.98	0.24	14.82	3.63	10.398	0.024	1.482
小计								3.63	10.398	0.024	1.482
清单项目综合单价								15.53400000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元		1.5515	1.3625		2.11		
		普工人工费			元		0.9006	1.3916		1.25		
		高级技工人工费			元		0.1906	1.3812		0.26		
	材料	锯条			根		0.02	0.68		0.01		
		胶合剂			kg		0.008	11.06		0.09		
		硬聚氯乙烯(PVC-U) 电力电缆管 Φ50mm×3mm			m		1.03	9.91		10.21		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100	台班	0.002	11.75	0.02		

项目编码	030409006004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-14	塑料埋地电缆保护管 管外径dn(mm) 50＜dn≤100	10m	0.1	45.38	172.23	0.24	20.64	4.538	17.223	0.024	2.064
小计								4.538	17.223	0.024	2.064
清单项目综合单价								23.84900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.943	1.3625	2.65		
		普工人工费	元	1.1267	1.3916	1.57		
		高级技工人工费	元	0.2337	1.3812	0.32		
	材料	河砂	m3	0.002	105.83	0.21		
		锯条	根	0.02	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.008	11.06	0.09		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)电力电缆管 φ110mm×5mm	m	1.03	16.33	16.82		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100	台班	0.002	11.75	0.02		

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˜ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0565	1537.13	3932.71	144.13	613.7	86.847845	222.198115	8.143345	34.67405
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.119	3332.59	4512.74	102.54	1114.84	396.57821	537.01606	12.20226	132.66596
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.04375	2338.74	3944.54	23.5	817.79	102.319875	172.573625	1.028125	35.7783125
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.04375	3252.31	677.59	0	894.5	142.2885625	29.6445625	0	39.134375
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˜ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.024	243.09	3917.8	0	260.22	5.83416	94.0272	0	6.24528
70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	5.92	0	336.99	0	16.85	0	1994.9808	0	99.752
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	561.38	3424.27	21.85	321.32	11.2276	68.4854	0.437	6.4264
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1175.12	41.81	63.17	317.57	23.5024	0.8362	1.2634	6.3514
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.015	389.91	4400.78	9.01	323.86	5.84865	66.0117	0.13515	4.8579
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.015	905.08	54.94	139.66	252.23	13.5762	0.8241	2.0949	3.78345
小计								788.0235025	3195.437763	25.30418	370.1091275
清单项目综合单价								4378.87457250			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	223.230012	1.3916	310.65		
		技工人工费	元	350.625465	1.3615	477.38		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.1818	4.6	0.84		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0204	3323.89	67.81		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.015375	4250.44	65.35		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.108	7.63	0.82		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.648431	681.42	441.85		
		煤焦沥青漆	kg	0.371994	16.19	6.02		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.264299	315.11	83.28		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.089731	322.91	28.98		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	5.92	336.99	1994.98		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.57065	384.42	219.37		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.684275	380.65	260.47		
		水	m3	1.029305	4.62	4.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.069415	1	12.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001925	1148.55	2.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.061543	308.85	19.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.190965	12.39	2.37		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	36.68	0.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00355	36.87	0.13		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0101	21.89	0.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00675	169.98	1.15		

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˜ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.095	1537.13	3932.71	144.13	613.7	146.02735	373.60745	13.69235	58.3015
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.2505	3332.59	4512.74	102.54	1114.84	834.813795	1130.44137	25.68627	279.26742
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.0785	2338.74	3944.54	23.5	817.79	183.59109	309.64639	1.84475	64.196515
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0785	3252.31	677.59	0	894.5	255.306335	53.190815	0	70.21825
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˜ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.032	243.09	3917.8	0	260.22	7.77888	125.3696	0	8.32704
70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	7.92	0	336.99	0	16.85	0	2668.9608	0	133.452
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	561.38	3424.27	21.85	321.32	11.2276	68.4854	0.437	6.4264
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1175.12	41.81	63.17	317.57	23.5024	0.8362	1.2634	6.3514
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.015	389.91	4400.78	9.01	323.86	5.84865	66.0117	0.13515	4.8579
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.015	905.08	54.94	139.66	252.23	13.5762	0.8241	2.0949	3.78345
小计								1481.6723	4806.213825	45.15382	635.621875
清单项目综合单价								6968.66182000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	428.700378	1.3916	596.58		
		技工人工费	元	650.086304	1.3615	885.09		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.1818	4.6	0.84		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0204	3323.89	67.81		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.015375	4250.44	65.35		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.108	7.63	0.82		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.364975	681.42	930.12		
		煤焦沥青漆	kg	0.783063	16.19	12.68		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.556361	315.11	175.31		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.161004	322.91	51.99		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	7.92	336.99	2668.96		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.9595	384.42	368.85		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.11605	380.65	424.82		
		水	m3	1.783961	4.62	8.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.57316	1	21.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001925	1148.55	2.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.120216	308.85	37.13		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.33046	12.39	4.09		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	36.68	0.22		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00355	36.87	0.13		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0101	21.89	0.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00675	169.98	1.15		

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2908.24	0	0	769.57	1.744944	0	0	0.461742
小计								3.772234	0	6.11227	1.434992
清单项目综合单价											11.31949600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.71072	1.3916	3.77		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.21	5.89		

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621
清单项目综合单价											26.90860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916	16.47		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1271.02	3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.41	1.69		

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1497.56	12530.27	728.17	1074.84	14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
小计								14.9756	125.3027	7.2817	10.7484
清单项目综合单价											158.30840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98		
	材料	石粉渣	m3	1.184	105.83	125.3		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1271.02	5.08		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	549.41	2.2		

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	24635.62	1763.31	0	0.05599	24.63562	1.76331
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	658.23	0	1914.52	311	0.65823	0	1.91452	0.311
小计								0.65823	0.05599	26.55014	2.07431
清单项目综合单价											29.33867000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3916	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1627.99	1.91		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.017015	1422.56	24.2		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.94	0.43		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外强电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	985808.65	
2	措施项目	23205.31	
2.1	安全文明施工	23205.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	19262.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3943.23	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	90811.26	
5	含税建安工程造价	1099825.22	
合计		2199650.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外消防水					77760.75	0
1-1	031001001002	铸铁管	(1)安装部位:室外 (2)输送介质:消防水 (3)名称:水泥砂浆衬里球墨铸铁管 (4)型号、规格:DN150 (5)连接形式:橡胶圈承插连接 (6)附项:含管件 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及冲洗等 (8)除锈标准、刷油、防腐及管道标注要求:满足设计要求，另出厂要求内涂层为水泥砂浆，外壁除锈、喷锌后刷二道热沥青防腐 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	245	275.51	67499.95	0
1-2	031002001057	金属阀门	(1)名称:弹性座软密封不锈钢闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	1741.01	3482.02	0
1-3	030901011001	室外消火栓	(1)室外消防栓 (2)SQD150-1.0地上式 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	2	956.9	1913.8	0
1-4	010401007004	砖检查井	1.室外消火栓井 2.含防盗功能井盖、井座、防坠网、套筒 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	2	1188.26	2376.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030901012002	消防水泵接合器	(1)水泵接合器 (2)SQD150-1.0,含止回阀、安全阀、蝶阀等满足图集99S203要求 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	2	1244.23	2488.46	0
2		室外给水					62240.67	0
2-1	031001001003	铸铁管	(1)安装部位:室外 (2)输送介质:消防水 (3)名称:水泥砂浆衬里球墨铸铁管 (4)型号、规格:DN150 (5)连接形式:橡胶圈承插连接 (6)附项:含管件 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及冲洗等 (8)除锈标准、刷油、防腐及管道标注要求:满足设计要求，另出厂要求内涂层为水泥砂浆，外壁除锈、喷锌后刷二道热沥青防腐 (9)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	185	275.51	50969.35	0
2-2	040504001002	砌筑井	1.水表井 2.含防盗功能井盖、井座、防坠网、钢筋混凝土套管 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	1	7847.72	7847.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031002011009	水表	(1)名称:电磁水表(带智能远传)（总表及配套阀门组只计取安装费） (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:含两端活接，远传水表检查、接线 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组(个)	1	599.01	599.01	0
2-4	031002001058	金属阀门	(1)名称:弹性座软密封不锈钢闸阀（只计取安装费） (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	599.01	1198.02	0
2-5	031002006003	除污器(过滤器)	(1)名称:不锈钢Y型过滤器（只计取安装费） (2)型号、规格::DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	组	1	599.01	599.01	0
2-6	031002010001	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器（只计取安装费） (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	825.18	825.18	0
2-7	030601002006	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)附项:不锈钢截止阀、弯管 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	202.38	202.38	0
3		室外排水					149063.0	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	040501001001	混凝土管	(1)名称:Ⅱ钢筋混凝土管 (2)型号、规格:DN300 (3)连接形式:橡胶圈承插连接 (4)附项:含管件 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	124.57	8719.9	0
3-2	040501001002	混凝土管	(1)名称:Ⅱ钢筋混凝土管 (2)型号、规格:DN400 (3)连接形式:橡胶圈承插连接 (4)附项:含管件 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	300	159.34	47802	0
3-3	040305001001	垫层	(1)名称:混凝土管道基础 (2)材料品种:砂石基础 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	471.09	23554.5	0
3-4	040504001003	砌筑井	(1)名称:钢筋混凝土检查井 (2)规格:1000 (3)深度:综合考虑 (4)说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置等，详见图集20s515选型 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	20	3449.33	68986.6	0
4		室外雨水					163769.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	040501001003	混凝土管	(1)名称:Ⅱ钢筋混凝土管 (2)型号、规格:DN300 (3)连接形式:橡胶圈承插连接 (4)附项:含管件 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	70	124.57	8719.9	0
4-2	040501001004	混凝土管	(1)名称:Ⅱ钢筋混凝土管 (2)型号、规格:DN500 (3)连接形式:橡胶圈承插连接 (4)附项:含管件 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	250	199.7	49925	0
4-3	040305001002	垫层	(1)名称:混凝土管道基础 (2)材料品种:砂石基础 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	471.09	23554.5	0
4-4	040504010001	雨水口	(1)名称:单箅雨水口 (2)雨水口深度1米 (3)雨水口施工详见国家标准图集16S518 (4)雨水箅子应选用球墨铸铁材质,材料为球墨铸铁QT500-7 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	30	1070.42	32112.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	040504001004	砌筑井	(1)名称:雨水井 (2)规格:1000mm (3)深度:综合考虑 (4)说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置等，详见图集20s515选型 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	15	3297.17	49457.55	0
5		土方工程					296197	0
5-1	040101002002	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土方式:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	2500	11.32	28300	0
5-2	040103001002	回填方	(1)填方材料品种:土 (2)回填方式:综合考虑 (3)密实度:满足设计要求 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	1900	26.91	51129	0
5-3	040103001003	回填方	(1)填方材料品种:砂 (2)回填方式:综合考虑 (3)密实度:满足设计要求 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	600	263.05	157830	0
5-4	040103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)附项:含弃土场受纳处置费 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	600	98.23	58938	0
6		雨水回用					153429.24	0
6-1		水池及设备					102932.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-1	050104004001	雨水回收系统	(1)名称:PP模块组合水池 (2)型号、规格:50m3,内部采用φ160mm 支撑柱支撑,垂直抗压强度≥350KN/m2,侧向抗压强度≥150KN/m2,PP模块净重>60kg/m3,PP模块水池层间必须采用承插圆管的形式进行连接,列间必须采用X型连接卡进行连接,并且PP模块须提供国家建筑工程质量检验检测中心的最新检测报告及国家专利。重型模块适用于地面最大承重不超过40t车辆,若超过需采取相应的承重措施。储水池外面包裹一层1.0mm厚的HDPE防渗膜 (3)包含但不限于本体模块、防水土工膜、井筒、井盖及井座、密闭试验、垫层、基础、挖填方、回填、余方弃置等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	44808.03	44808.03	0
6-1-2	030109001007	离心式泵	(1)名称:雨水回用泵 (2)主要参数:Q=15m/h H=40m N=15kW(一用一备) (3)附项:包含但不限于减振装置、自耦装置、导杆、导链、为满足水泵正常运行所需的一切线管、线槽、桥架以及线缆、配套的管道及阀门(水泵进、出口连接管路上的管道、异径管、软接头、阀门、过滤器、止回阀、压力表)等附件、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	13965.04	27930.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-3	030109001008	离心式泵	(1)名称:排污泵 (2)主要参数:Q=10m/h H=10m N=0.75kW (3)附项:包含但不限于减振装置、自耦装置、导杆、导链、为满足水泵正常运行所需的一切线管、线槽、桥架以及线缆、配套的管道及阀门(水泵进、出口连接管路上的管道、异径管、软接头、阀门、过滤器、止回阀、压力表)等附件、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	3546.78	7093.56	0
6-1-4	030109001009	离心式泵	(1)名称:设备间排污泵 (2)主要参数:40WQ10-10-0.75/380(一用一备) (3)附项:包含但不限于减振装置、自耦装置、导杆、导链、为满足水泵正常运行所需的一切线管、线槽、桥架以及线缆、配套的管道及阀门(水泵进、出口连接管路上的管道、异径管、软接头、阀门、过滤器、止回阀、压力表)等附件、设备接线、调试等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	2	3325.54	6651.08	0
6-1-5	031003008006	过滤器	(1)名称:全自动自清洗过滤器 (2)主要参数:Q=15.0m3/h,N=0.50kW (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	6412.15	6412.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-6	031006013001	消毒器	(1)名称:紫外线消毒器 (2)主要参数:Q=15m3/h,N=0.5kW (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	6446.49	6446.49	0
6-1-7	040504003001	塑料检查井	(1)名称:PE成品埋地处理间 (2)型号、规格:Φ1800×2500mm (3)包含但不限于本体、通气管、井筒、井盖及井座、防坠网、垫层、基础、挖填方、回填、余方弃置等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	1	1019.37	1019.37	0
6-1-8	040504003002	成品出水井	(1)名称:成品出水井 (2)型号、规格:Φ700,焊接组合式 (3)包含但不限于本体、通气管、井筒、井盖及井座、垫层、基础、挖填方、回填、余方弃置等 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	1	2571.99	2571.99	0
6-2		电气工程					37422.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-1	030404016001	控制箱	(1)名称:雨水回收系统电气控制柜 (2)型号、规格及配置:定制产品,采用手动及自动控制,可对雨水回收全系统内用电设备运行、停止、过载、缺相、 面板漏电、电机进水、电流、电压等进行显示,并对泵进行全自动保护(过载、缺相、短路、渗漏)、含连接设备所需电线电缆及配管 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	37422.04	37422.04	0
6-3		管道及阀门					13074.45	0
6-3-1	031001008032	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)输送介质:排水 (3)名称:PVC-UH管 (4)型号、规格:DN300 (5)连接形式:橡胶圈承插连接 (6)附项:含管件 (7)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及冲洗等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12	154.13	1849.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-2	031001008033	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)输送介质:给水 (3)名称:UPVC塑料给水管 (4)型号、规格:DN80 (5)连接方式:专用胶粘接 (6)附项:含管件;如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量不另计取，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	35.6	57.55	2048.78	0
6-3-3	031001008034	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)输送介质:给水 (3)名称:UPVC塑料给水管 (4)型号、规格:DN65 (5)连接方式:专用胶粘接 (6)附项:含管件;如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量不另计取，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	5.6	43.38	242.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-4	031001008035	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)输送介质:给水 (3)名称:UPVC塑料给水管 (4)型号、规格:DN50 (5)连接方式:专用胶粘接 (6)附项:含管件;如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量不另计取，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	12.48	35.05	437.42	0
6-3-5	031001008036	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)输送介质:给水 (3)名称:UPVC塑料给水管 (4)型号、规格:DN25 (5)连接方式:专用胶粘接 (6)附项:含管件;如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量不另计取，在投标单价中综合考虑 (7)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验等 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	47.5	22.77	1081.58	0
6-3-6	031002001059	金属阀门	(1)名称:电动蝶阀 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	1067.17	3201.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-7	031002001060	金属阀门	(1)名称:手动蝶阀 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	674.98	1349.96	0
6-3-8	030601002007	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)型号、规格:量程0-1.6Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	台	1	213.74	213.74	0
6-3-9	031002001061	金属阀门	(1)名称:浮球开关 (2)型号、规格:量程0-5M (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	882.99	2648.97	0
7		化粪池					83348.44	0
7-1	010507006001	化粪池	(1)名称:钢筋混凝土化粪池 (2)型号规格:G13-100SQF (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	1	83348.44	83348.44	0
合计							985808.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23205.31
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	23205.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	19262.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3943.23
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							23205.31

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	90811.26
合计					90811.26

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031001001002	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-171换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˆ 球墨铸铁管 DN150	10m	0.1	319.71	1341.84	5.55	152.09	31.971	134.184	0.555	15.209
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	169.29	103.09	0	49.95	1.6929	1.0309	0	0.4995
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.047103	11.3	0.39	0	3.01	0.5322639	0.01837017	0	0.14178003
031105-12	喷锌管道 0.15mm	10m2	0.047103	781.4	334.16	398.47	251.95	36.8062842	15.7399364 8	18.76913241	11.86760085
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.047103	33.98	27.14	0	10.35	1.60055994	1.27837542	0	0.48751605
031102-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.047103	32.99	23.41	0	9.9	1.55392797	1.10268123	0	0.4663197
小计								74.15693601	153.3542653	19.32413241	28.67171663
清单项目综合单价											275.50705035

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.437451	1.3916	18.7		
		技工人工费	元	32.936451	1.3625	44.88		
		高级技工人工费	元	7.659555	1.3812	10.58		
	材料	锌丝 φ2	kg	0.621747	17.7	11		
		氧气(工业用)	m3	0.160147	17.33	2.78		
		乙炔气	kg	0.117755	14.64	1.72		
		氧气胶管内径8壁厚 δ=1.5mm	m	0.047102	4.64	0.22		
		钢丝刷	把	0.001884	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014131	0.66	0.01		
		煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.251996	8.01	2.02		
		动力苯	kg	0.040979	8.85	0.36		
		球墨铸铁管 DN150	m	1	129.56	129.56		
		橡胶圈 DN150	个	0.396	11.26	4.46		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		水	m3	0.24	4.62	1.11		
		其他材料费	元	0.106022	0.885	0.09		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.031558	521.06	16.44		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.061233	37.97	2.33		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.0024	231.19	0.55		

项目编码	031002001057	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 弹性座软密封不锈钢闸阀 DN150	个	1	270.44	1280.05	51.28	139.24	270.44	1280.05	51.28	139.24
小计								270.44	1280.05	51.28	139.24
清单项目综合单价											1741.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	弹性座软密封不锈钢闸阀 DN150	个	1	1087.61	1087.61		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-83	室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅150型 ˆ 地上式消火栓 SQD150-1.0地上式	套	1	164.66	713.01	0	79.23	164.66	713.01	0	79.23
小计								164.66	713.01	0	79.23
清单项目综合单价											956.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.276	1.3916	32.39		
		技工人工费	元	78.81	1.3625	107.38		
		高级技工人工费	元	18.022	1.3812	24.89		
	材料	普通水泥 52.5(R)	kg	0.47	0.35	0.16		
		氧气(工业用)	m3	0.172	17.33	2.98		
		乙炔气	kg	0.057	14.64	0.83		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	010401007004	项目名称	砖检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-41	消火栓井 地下式 支管浅装	座	1	240.5	842	0.02	105.74	240.5	842	0.02	105.74
小计								240.5	842	0.02	105.74
清单项目综合单价											1188.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.825	1.3916	98.56		
		技工人工费	元	104.177	1.3625	141.94		
	材料	铸铁闸阀套筒	个	1	176.99	176.99		
		卵石	t	0.148	48.54	7.18		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.249	681.42	169.67		
		煤焦沥青漆	kg	0.381	16.19	6.17		
		水	m3	0.049	4.62	0.23		
		铸铁井盖、井座 φ600mm重型	套	1	429.2	429.2		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.14	321.19	44.97		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.009	377.74	3.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.19	1	4.19		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.43	0.02		

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150	套	1	325.98	767.07	24.79	126.39	325.98	767.07	24.79	126.39
小计								325.98	767.07	24.79	126.39
清单项目综合单价											1244.23000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		46.051	1.3916		64.08		
		技工人工费			元		155.888	1.3625		212.4		
		高级技工人工费			元		35.839	1.3812		49.5		
	材料	精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100			10套		2.472	21.19		52.38		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片		1	69.03		69.03		
		地上消防水泵接合器 SQ DN150			套		1	602.3		602.3		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm			kg		1.1	23.19		25.51		
		砂轮片 φ100mm			片		0.097	5.81		0.56		
		砂轮片 φ400mm			片		0.071	16.19		1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg		0.29	7.4		2.15		
		清油 C01-1			kg		0.12	16.99		2.04		
		铅油			kg		0.56	8.23		4.61		
		电			kW·h		0.215	0.65		0.14		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m		0.2	11.96		2.39		
		其他材料费			元		5.436	0.885		4.81		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班		0.016	324.35		5.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班		0.02	27.16		0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班		0.011	23.79		0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班		0.11	170.93		18.8		

项目编码	031001001003	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-171换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˜	10m	0.1	319.71	1341.84	5.55	152.09	31.971	134.184	0.555	15.209
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	169.29	103.09	0	49.95	1.6929	1.0309	0	0.4995
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˜ (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.047103	11.3	0.39	0	3.01	0.5322639	0.01837017	0	0.14178003
031105-12	喷锌管道 0.15mm	10m2	0.047103	781.4	334.16	398.47	251.95	36.8062842	15.7393848	18.76913241	11.86760085
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.047103	33.98	27.14	0	10.35	1.60055994	1.27837542	0	0.48751605
031102-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.047103	32.99	23.41	0	9.9	1.55392797	1.10268123	0	0.4663197
小计								74.15693601	153.3542653	19.32413241	28.67171663

清单项目综合单价									275.50705035
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	13.437573	1.3916	18.7			
		技工人工费	元	32.936687	1.3625	44.88			
		高级技工人工费	元	7.65961	1.3812	10.58			
	材料	锌丝 φ2	kg	0.621756	17.7	11.01			
		氧气(工业用)	m3	0.160149	17.33	2.78			
		乙炔气	kg	0.117757	14.64	1.72			
		氧气胶管内径8壁厚 δ=1.5mm	m	0.047103	4.64	0.22			
		钢丝刷	把	0.001884	2.45	0			
		铁砂布 0#-2#	张	0.014131	0.66	0.01			
		煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.251999	8.01	2.02			
		动力苯	kg	0.040979	8.85	0.36			
		球墨铸铁管 DN150	m	1	129.56	129.56			
		橡胶圈 DN150	个	0.396	11.26	4.46			
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01			
		水	m3	0.24	4.62	1.11			
		其他材料费	元	0.106022	0.885	0.09			
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.031559	521.06	16.44			
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.061234	37.97	2.33			
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.0024	231.19	0.55			

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 2.15×1.10×1.40	座	1	2373.71	4477.21	135.15	861.65	2373.71	4477.21	135.15	861.65
小计								2373.71	4477.21	135.15	861.65

清单项目综合单价									7847.72000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	716.265	1.3916	996.75			
		技工人工费	元	1010.615	1.3625	1376.96			
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	3.096	681.42	2109.68			
		煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4			
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	67.23	34.49			
		塑钢踏步	kg	9.898	5.57	55.13			
		水	m3	1.461	4.62	6.75			
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27			
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.399	321.19	449.34			
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.115	345.88	385.66			
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.362	377.74	892.22			
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.27	1	22.27			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.074	991.54	73.37			
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.075	714.64	53.6			
		混凝土振动器 平板式	台班	0.658	12.43	8.18			

项目编码	031002011009	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˜ 电磁水表（带智能远传）（只计取安装费）	个	1	270.44	192.44	51.28	84.85	270.44	192.44	51.28	84.85
小计								270.44	192.44	51.28	84.85

清单项目综合单价									599.01000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11			
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32			
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01			
	材料	电磁水表（带智能远传）（只计取安装费）	个	1	0	0			
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04			
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51			
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51			
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91			
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54			
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06			
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66			

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28			

项目编码	031002001058	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ 软密封闸阀DN150（只计取安装费）	个	1	270.44	192.44	51.28	84.85	270.44	192.44	51.28	84.85
小计								270.44	192.44	51.28	84.85
清单项目综合单价								599.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	软密封闸阀DN150（只计取安装费）	个	1	0	0		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	031002006003	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ 不锈钢Y型过滤器 DN150（只计取安装费）	个	1	270.44	192.44	51.28	84.85	270.44	192.44	51.28	84.85
小计								270.44	192.44	51.28	84.85
清单项目综合单价								599.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3916	53.11		
		技工人工费	元	129.407	1.3625	176.32		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3812	41.01		
	材料	不锈钢Y型过滤器 DN150（只计取安装费）	个	1	0	0		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.93	51.28		

项目编码	031002010001	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090202-371	低阻力倒流防止器安装（法兰连接） 公称直径DN（mm） 100＜DN≤150 ˆ 球墨铸铁低阻力倒流防止器 PN1.0MPa DN150（只计取安装费）	个	1	478.29	49.29	157.33	140.27	478.29	49.29	157.33	140.27
小计								478.29	49.29	157.33	140.27
清单项目综合单价								825.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	85.718	1.3916	119.29		
		技工人工费(市政维修)	元	214.473	1.3625	292.22		
		高级技工人工费(市政维修)	元	48.351	1.3812	66.78		
	材料	无石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.28	6.04	1.69		
		棉纱	kg	0.03	8.05	0.24		
		精制六角带帽螺栓 M20mm×80mm	套	8.24	2.74	22.58		
		尼龙砂轮片 φ100	片	0.146	3.78	0.55		
		氧气(工业用)	m3	1.05	18.19	19.1		
		乙炔气	kg	0.35	11.88	4.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.97	1	0.97		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.229	643.66	147.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.016	620.37	9.93		

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表	台(块)	1	78.88	93.27	0	21.64	78.88	93.27	0	21.64
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.9	7.21	0	16.74	6.19	0.721	0	1.674
小计								85.07	93.991	0	23.314
清单项目综合单价								202.37500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6628	1.3916	13.45		
		技工人工费	元	50.8409	1.3625	69.27		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3812	2.35		
	材料	棉纱	kg	0.005	8.05	0.04		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯	组	0.02	0	0		
		白滤纸	张	2	0.88	1.76		
		其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
	机械							

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-65	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	911.09	6790.23	221.11	596.41	9.1109	67.9023	2.2111	5.9641
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.05	192.22	518.51	0	76.79	9.611	25.9255	0	3.8395
小计								18.7219	93.8278	2.2111	9.8036
清单项目综合单价								124.56440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.35226	1.3916	4.67		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.39545	1.3625	11.44			
		高级技工人工费	元	1.89558	1.3812	2.62			
	材料	橡胶圈 DN300	个	0.515	48.67	25.07			
		II级钢筋混凝土承插口管 d300	m	1.01	67.23	67.9			
		润滑油	kg	0.03735	2.83	0.11			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.755	1	0.76			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00223	991.54	2.21			

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-66	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 300＜d≤400	100m	0.01	1245.45	8340.58	334.15	770.48	12.4545	83.4058	3.3415	7.7048
040401-636	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 300＜d≤400	10个口	0.05	320.3	612.99	0	115.41	16.015	30.6495	0	5.7705
小计								28.4695	114.0553	3.3415	13.4753
清单项目综合单价											159.34160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.09542	1.3916	7.09		
		技工人工费	元	12.76951	1.3625	17.4		
		高级技工人工费	元	2.88157	1.3812	3.98		
	材料	橡胶圈 DN400	个	0.515	57.52	29.62		
		II级钢筋混凝土承插口管 d400	m	1.01	82.58	83.41		
		润滑油	kg	0.04735	2.83	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8925	1	0.89		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00337	991.54	3.34		

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-10	管道(渠)基础 砂石基础	10m3	0.1	1119.79	3112.42	24.95	453.73	111.979	311.242	2.495	45.373
小计								111.979	311.242	2.495	45.373
清单项目综合单价											471.08900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.2845	1.3916	61.63		
		技工人工费	元	36.9563	1.3625	50.35		
	材料	中砂	m3	0.4698	178.64	83.93		
		碎石 20mm～40mm	m3	1.3349	166.99	222.91		
		水	m3	0.2857	4.62	1.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.082	1	3.08		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250	台班	0.0932	26.77	2.49		

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	671.84	1637.42	19.3	261.03	671.84	1637.42	19.3	261.03
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.1597	378	3276.67	8.12	264.44	60.3666	523.284199	1.296764	42.231068
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.1597	842.08	84.3	146.8	237.54	134.480176	13.46271	23.44396	37.935138
BCZC_1	防坠网	个	1	0	22.12	0	1.11	0	22.12	0	1.11
小计								866.686776	2196.286909	44.040724	342.306206
清单项目综合单价											3449.32061500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	209.169937	1.3916	291.08		
		技工人工费	元	422.461542	1.3625	575.6		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.541105	7.63	11.76		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.163693	3164.6	518.02		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.370504	4.6	1.7		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	681.42	59.28		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	7.272	5.57	40.51		
		水	m3	2.155567	4.62	9.96		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	513.27	513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	321.19	17.67		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	550.65	16.52		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	347.47	81.66		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	391.55	882.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.330668	1	13.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.078253	170.93	13.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	991.54	8.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008784	1146.11	10.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	714.64	6.43		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.318	12.43	3.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01597	37.2	0.59		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.03194	22.02	0.7		

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-65	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	911.09	6790.23	221.11	596.41	9.1109	67.9023	2.2111	5.9641
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.05	192.22	518.51	0	76.79	9.611	25.9255	0	3.8395
小计								18.7219	93.8278	2.2111	9.8036
清单项目综合单价											124.56440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.35226	1.3916	4.67		
		技工人工费	元	8.39545	1.3625	11.44		
		高级技工人工费	元	1.89558	1.3812	2.62		
	材料	橡胶圈 DN300	个	0.515	48.67	25.07		
		II级钢筋混凝土承插口管 d300	m	1.01	67.23	67.9		
		润滑油	kg	0.03735	2.83	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.755	1	0.76		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00223	991.54	2.21		

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-67	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 400＜d≤500	100m	0.01	1566.52	10727.21	401.57	979.59	15.6652	107.2721	4.0157	9.7959

工程量清单综合单价分析表

040401-637	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 400＜d≤500	10个口	0.05	400.33	716.84	0	141.78	20.0165	35.842	0	7.089	
小计								35.6817	143.1141	4.0157	16.8849	
清单项目综合单价								199.69640000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.39041	1.3916		8.89		
		技工人工费				元	16.003	1.3625		21.8		
		高级技工人工费				元	3.60911	1.3812		4.98		
	材料	橡胶圈 DN500				个	0.515	67.26		34.64		
		II级钢筋混凝土承插口管 d500				m	1.01	106.21		107.27		
		润滑油				kg	0.0561	2.83		0.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.044	1		1.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00405	991.54		4.02		
项目编码	040305001002	项目名称		垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-10	管道(渠)基础 砂石基础	10m3	0.1	1119.79	3112.42	24.95	453.73	111.979	311.242	2.495	45.373	
小计								111.979	311.242	2.495	45.373	
清单项目综合单价								471.08900000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	44.2845	1.3916		61.63		
		技工人工费				元	36.9563	1.3625		50.35		
	材料	中砂				m3	0.4698	178.64		83.93		
		碎石 20mm～40mm				m3	1.3349	166.99		222.91		
		水				m3	0.2857	4.62		1.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.082	1		3.08		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250				台班	0.0932	26.77		2.49		
项目编码	040504010001	项目名称		雨水口				计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-441	砖砌体平箅式单箅雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	340.38	609.17	0.32	120.55	340.38	609.17	0.32	120.55	
小计								340.38	609.17	0.32	120.55	
清单项目综合单价								1070.42000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	100.11	1.3916		139.31		
		技工人工费				元	147.577	1.3625		201.07		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.369	681.42		251.44		
		煤焦沥青漆				kg	0.347	16.19		5.62		
		水				m3	0.177	4.62		0.82		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.153	321.19		49.14		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.007	335.22		2.35		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.137	370.25		50.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.2	1		7.2		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.026	12.43		0.32		
项目编码	040504001004	项目名称		砌筑井				计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-56	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)2.42	座	1	568.72	1483.65	18.86	226.02	568.72	1483.65	18.86	226.02	
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.186467	378	3276.67	8.12	264.44	70.484526	610.9908249	1.51411204	49.30933348	
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.186467	842.08	84.3	146.8	237.54	157.0201314	15.7191681	27.3733556	44.29337118	
BCZC_1	防坠网	个	1	0	22.12	0	1.11	0	22.12	0	1.11	
小计								796.2246574	2132.479993	47.74746764	320.7327047	
清单项目综合单价								3297.18482265				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	183.357012	1.3916		255.16		
		技工人工费				元	397.110801	1.3625		541.06		
	材料	水泥防水砂浆 1：2				m3	0.023	491.51		11.3		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.948	391.55		762.74		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.432603	4.6		1.99		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	1.799403	7.63		13.73		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	0.191128	3164.6		604.84		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.073	681.42		49.74		
		煤焦沥青漆				kg	0.49	16.19		7.93		
		塑钢踏步				kg	6.06	5.57		33.75		
		水				m3	1.442511	4.62		6.66		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1	513.27		513.27		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.029	321.19		9.31		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.235	347.47		81.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.428979	1		13.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.009	991.54		8.92		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.009	714.64		6.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.010256	1146.11		11.75		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.091369	170.93		15.62		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.018647	37.2		0.69		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.037293	22.02		0.82		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.282	12.43		3.51		
项目编码	040101002002	项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2908.24	0	0	769.57	1.744944	0	0	0.461742	
小计								3.772234	0	6.11227	1.434992	
清单项目综合单价								11.31949600				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.71072	1.3916		3.77		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1133.01		0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1036.21		5.89		
项目编码	040103001002	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621	
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621	
清单项目综合单价								26.90860000				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916	16.47		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1271.02	3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.41	1.69		

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1497.56	22687.28	549.77	1569.94	14.9756	226.8728	5.4977	15.6994
小计								14.9756	226.8728	5.4977	15.6994
清单项目综合单价											263.04550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98		
	材料	中砂	m3	1.27	178.64	226.87		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1271.02	3.84		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	549.41	1.66		

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-178+120001-179*34	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.01	152.14	5.54	8627.14	657.05	1.5214	0.0554	86.2714	6.5705
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	984.04	0	2404.95	432.25	0.98404	0	2.40495	0.43225
小计								2.50544	0.0554	88.67635	7.00275
清单项目综合单价											98.23994000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.163889	1.3916	1.62		
		技工人工费	元	0.65016	1.3625	0.89		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	897.37	2.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00046	1036.21	0.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00192	1627.99	3.13		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.05781	1422.56	82.24		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	717.94	0.43		

项目编码	050104004001	项目名称	雨水回收系统	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-8换	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 60 ~ PP模块组合水池50m3	台	1	2005.94	41738.71	490.25	573.13	2005.94	41738.71	490.25	573.13
小计								2005.94	41738.71	490.25	573.13
清单项目综合单价											44808.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	292.662	1.3916	407.27		
		技工人工费	元	1068.6048	1.3625	1455.97		
		高级技工人工费	元	103.314	1.3812	142.7		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.512	0.3	0.75		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.25	5.6	7		
		垫铁	kg	23.592	2.79	65.82		
		道木	m3	0.065	840.71	54.65		
		氧气	m3	1.203	6.19	7.45		
		乙炔气	kg	0.401	14.64	5.87		
		其他材料费	元	4.8	0.885	4.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.144	714.64	102.91		
		吊装机(综合)	台班	0.4152	682.59	283.41		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.624	166.55	103.93		

项目编码	030109001007	项目名称	离心式泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-4	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 11<P≤22 ~ 雨水回用泵Q=15m/h H=40m N=15kW(一用一备)	台	1	1838.32	10847.51	210.17	511.29	1838.32	10847.51	210.17	511.29
030206-15换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5<P≤3	台	1	221.3	16.74	0	59.39	221.3	16.74	0	59.39
030903-414换	减振器安装	个	4	14.69	44.29	0	6.1	58.76	177.16	0	24.4
小计								2118.38	11041.41	210.17	595.08
清单项目综合单价											13965.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	243.789	1.3916	339.26		
		技工人工费	元	892.651	1.3625	1216.24		
		高级技工人工费	元	407.5166	1.3812	562.86		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.87	3.9		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.396	1.36		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.146	178.64	26.08		
		碎石	m3	0.159	209.71	33.34		
		普通水泥 42.5(R)	kg	83.375	0.351	29.26		
		木板	m3	0.011	1529.2	16.82		
		煤油	kg	1.26	7.47	9.41		
		机油 5#～7#	kg	1.091	9.91	10.81		
		汽油 60#～70#	kg	0.528	6.67	3.52		
		黄油 钙基酯	kg	0.707	9.91	7.01		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.83	3.54		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	10.82	0.885	9.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	598.26	179.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	153.44	30.69		

项目编码	030109001008	项目名称	离心式泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030106-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˆ 排污泵Q=10m/h H=10m N=0.75kW	台	1	823.93	1846.6	90.2	228.3	823.93	1846.6	90.2	228.3
030206-15换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	221.3	16.74	0	59.39	221.3	16.74	0	59.39
030903-414换	减振器安装	个	4	14.69	44.29	0	6.1	58.76	177.16	0	24.4
小计								1103.99	2040.5	90.2	312.09
清单项目综合单价											3546.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.1656	1.3916	179.75		
		技工人工费				元	462.126	1.3625	629.65		
		高级技工人工费				元	213.2688	1.3812	294.57		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5	4.87	7.31		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.2	3.396	0.68		
		平垫铁 0#～3#钢 1#				kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#				kg	1.2	5.84	7.01		
		砂				m3	0.055	178.64	9.83		
		碎石				m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)				kg	38.5	0.351	13.51		
		木板				m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油				kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#				kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.28	6.67	1.87		
		黄油 钙基酯				kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)				m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气				m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg	0.25	12.56	3.14		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.83	3.54		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费				元	7.72	0.885	6.83		
		减振器				个	4	44.25	177		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.12	598.26	71.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.12	153.44	18.41		
项目编码	030109001009	项目名称		离心式泵				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˆ 设备间排污泵40WQ10-10-0.75/380(一用一备)	台	1	823.93	1625.36	90.2	228.3	823.93	1625.36	90.2	228.3
030206-15换	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	221.3	16.74	0	59.39	221.3	16.74	0	59.39
030903-414换	减振器安装	个	4	14.69	44.29	0	6.1	58.76	177.16	0	24.4
小计								1103.99	1819.26	90.2	312.09
清单项目综合单价											3325.54000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.1656	1.3916	179.75		
		技工人工费				元	462.126	1.3625	629.65		
		高级技工人工费				元	213.2688	1.3812	294.57		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5	4.87	7.31		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.2	3.396	0.68		
		平垫铁 0#～3#钢 1#				kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#				kg	1.2	5.84	7.01		
		砂				m3	0.055	178.64	9.83		
		碎石				m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)				kg	38.5	0.351	13.51		
		木板				m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油				kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#				kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.28	6.67	1.87		
		黄油 钙基酯				kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)				m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气				m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg	0.25	12.56	3.14		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.83	3.54		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费				元	7.72	0.885	6.83		
		减振器				个	4	44.25	177		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.12	598.26	71.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.12	153.44	18.41		
项目编码	031003008006	项目名称		过滤器				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030105-124换	氨气过滤器设备直径(mm以内) 300 ˆ 全自动自清洗过滤器 Q=15.0m3/h,N=0.50kW	台	1	679.84	5549.28	0	183.03	679.84	5549.28	0	183.03
小计								679.84	5549.28	0	183.03
清单项目综合单价											6412.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	80.34	1.3916	111.8		
		技工人工费				元	361.7184	1.3625	492.84		
		高级技工人工费				元	54.4488	1.3812	75.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.8	4.87	3.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	2	5.52	11.04		
		白布				m2	0.51	4.82	2.46		
		铁砂布 0#-2#				张	2	0.66	1.32		
		白漆				kg	0.08	11.15	0.89		
		煤油				kg	1.5	7.47	11.21		
		机油 5#～7#				kg	0.101	9.91	1		
		汽油 60#～70#				kg	2.04	6.67	13.61		
		冷冻机油				kg	0.25	8.94	2.24		
		黄油 钙基酯				kg	0.606	9.91	6.01		
		其他材料费				元	10.02	0.885	8.87		
	机械										
项目编码	031006013001	项目名称		消毒器				计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-34换	紫外线杀菌设备 进口 管径DN(mm) 125< DN≤150 ˆ 紫外线杀菌设备Q=15m3/h,N=0.5kW	台	1	631.62	5353.56	272.51	188.8	631.62	5353.56	272.51	188.8
小计								631.62	5353.56	272.51	188.8
清单项目综合单价											6446.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.1972	1.3916	124.13		
		技工人工费				元	302.3064	1.3625	411.89		
		高级技工人工费				元	69.2184	1.3812	95.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	1.767	3.224	5.7			
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	0.875	15.93	13.94			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.336	5.6	1.88			
		汽油(综合)	kg	0.068	10.15	0.69			
		机油	kg	0.258	10.62	2.74			
		氧气	m3	0.174	6.19	1.08			
		乙炔气	kg	0.058	14.64	0.85			
		水	m3	3.481	4.62	16.08			
		其他材料费	元	0.98	0.885	0.87			
	机械	吊装机(综合)	台班	0.36	682.59	245.73			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1608	166.55	26.78			
项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井		计量单位	座			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-433换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） V≤10 ~	套	1	195.77	442.48	307.35	73.77	195.77	442.48	307.35	73.77
小计								195.77	442.48	307.35	73.77
清单项目综合单价								1019.37000000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		56.313		1.3916	78.37		
		技工人工费		元		86.163		1.3625	117.4		
	材料										
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25		台班		0.2		1536.77	307.35		
项目编码	040504003002	项目名称	成品出水井		计量单位	座			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-354换	塑料检查井 井筒直径φ(mm) 700 ~	10套	0.1	411.09	25200	0	108.79	41.109	2520	0	10.879
小计								41.109	2520	0	10.879
清单项目综合单价								2571.98800000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		11.8255		1.3916	16.46		
		技工人工费		元		18.0943		1.3625	24.65		
	材料										
	机械										
项目编码	030404016001	项目名称	控制箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23换	成套配电箱安装 落地式[雨水回收系统电气控制柜] ~ 雨水回收系统电气控制柜	台	1	542.3	13296	42.16	147.6	542.3	13296	42.16	147.6
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	2	485.68	3025.93	7.73	280.37	971.36	6051.86	15.46	560.74
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6	100m	2	663.54	771.42	0	214.16	1327.08	1542.84	0	428.32
030211-134换	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	4	2011.56	536.49	15.77	560.26	8046.24	2145.96	63.08	2241.04
小计								10886.98	23036.66	120.7	3377.7
清单项目综合单价								37422.04000000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		1393.8012		1.3916	1939.61		
		技工人工费		元		5318.0436		1.3625	7245.83		
		高级技工人工费		元		1231.8888		1.3812	1701.48		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg		1.6		4.87	7.79		
		钢垫板夹板		kg		0.3		4.6	1.38		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2		0.14		13.67	1.91		
		自粘性塑料袋 20mm×20m		卷		0.02		7.96	0.16		
		膨胀螺栓 M10×100		10套		0.3		10.62	3.19		
		木螺钉 M4×65以下		10个		96.52		0.19	18.34		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套		0.61		3.3	2.01		
		钢锯条		根		2		0.58	1.16		
		焊锡丝		kg		0.15		66.9	10.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.15		7.4	1.11		
		合金钢钻头(综合)		个		6.52		6.37	41.53		
		铁砂布 0#-2#		张		1		0.66	0.66		
		锯条		根		4		0.68	2.72		
		直角弯头 FBN32		个		8.4		2.65	22.26		
		胶合剂		kg		0.52		11.06	5.75		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个		974.4		0.08	77.95		
		刚性阻燃管 φ32mm×2.5mm		m		440		3.08	1355.2		
		T型接头 FTE32		个		12.6		4.9	61.74		
		塑料管接头 φ25mm-32mm		个		84		0.66	55.44		
		塑料管伸缩接头 φ32mm		个		8.4		1.47	12.35		
		管码 FCL32		个		151.2		0.27	40.82		
		管码 FSA32		个		336		1.29	433.44		
		铜芯电力电缆 VV-1kV-5×10		m		202		29.88	6035.76		
		控制电缆KVV-0.5kV 6×1.0		m		204		7.5	1530		
		标志牌		个		24		0.71	17.04		
		其他材料费		元		25.42		0.885	22.5		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班		0.0984		585.55	57.62		
		电锤 功率P（kW） P=0.52		台班		9.024		6.99	63.08		
项目编码	031001008032	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-197换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 315<dn≤355 ~ upvc 355	10m	0.1	356.74	1022.48	15.52	146.63	35.674	102.248	1.552	14.663
小计								35.674	102.248	1.552	14.663
清单项目综合单价								154.13700000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		6.382		1.3916	8.88		
		技工人工费		元		16.0104		1.3625	21.81		
		高级技工人工费		元		3.6046		1.3812	4.98		
	材料	橡胶圈 DN350		个		0.206		53.1	10.94		
		upvc 355		m		1.06		84.53	89.6		
		砂布		张		0.1304		1.11	0.14		
		润滑油		kg		0.0181		2.83	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)		元		1.511		1	1.51		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100		台班		0.0086		180.45	1.55		
项目编码	031001008033	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-265换	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤90 - upvc dn90	10m	0.1	164.91	316.37	12.97	60.38	16.491	31.637	1.297	6.038
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	134.06	37.49	0	37.35	1.3406	0.3749	0	0.3735
小计								17.8316	32.0119	1.297	6.4115
清单项目综合单价											57.55200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.516268	1.3916	3.5		
		技工人工费	元	8.536632	1.3625	11.63		
		高级技工人工费	元	1.954272	1.3812	2.7		
	材料	upvc给水 dn90	m	1.02	28.51	29.08		
		砂轮片 φ100mm	片	0.014	5.81	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.009	16.19	0.15		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		室外塑料给水管接头零件 dn90	个	0.073	28.33	2.07		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.249	0.885	0.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0012	27.16	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00024	228.29	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0084	143.91	1.21		

项目编码	031001008034	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-264换	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - upvc给水 dn75	10m	0.1	131.5	226.52	8.16	46.71	13.15	22.652	0.816	4.671
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	134.06	37.49	0	37.35	1.3406	0.3749	0	0.3735
小计								14.4906	23.0269	0.816	5.0445
清单项目综合单价											43.37800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.041528	1.3916	2.84		
		技工人工费	元	6.939012	1.3625	9.45		
		高级技工人工费	元	1.589352	1.3812	2.2		
	材料	upvc给水 dn75	m	1.02	19.91	20.31		
		室外塑料给水管接头零件 dn75	个	0.111	17.24	1.91		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.013	5.81	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.007	16.19	0.11		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.225	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.16	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.006	123.87	0.74		

项目编码	031001008035	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-263换	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 50＜dn≤63 - upvc给水 dn63	10m	0.1	123.42	158.5	6.65	41.06	12.342	15.85	0.665	4.106
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	134.06	37.49	0	37.35	1.3406	0.3749	0	0.3735
小计								13.6826	16.2249	0.665	4.4795
清单项目综合单价											35.05200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.928528	1.3916	2.68		
		技工人工费	元	6.547412	1.3625	8.92		
		高级技工人工费	元	1.504852	1.3812	2.08		
	材料	upvc给水 dn63	m	1.02	14.15	14.43		
		室外塑料给水管接头零件 dn63	个	0.106	10.51	1.11		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.01	5.81	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		水	m3	0.086	4.62	0.4		
		其他材料费	元	0.172	0.885	0.15		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.005	123.87	0.62		

项目编码	031001008036	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-260换	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) dn≤32 - upvc给水 dn32	10m	0.1	107.55	61.09	6.22	31.96	10.755	6.109	0.622	3.196
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	134.06	37.49	0	37.35	1.3406	0.3749	0	0.3735
小计								12.0956	6.4839	0.622	3.5695
清单项目综合单价											22.77100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.811268	1.3916	2.52		
		技工人工费	元	5.717352	1.3625	7.79		
		高级技工人工费	元	1.293072	1.3812	1.79		
	材料	upvc给水 dn32	m	1.02	5.65	5.76		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.006	5.81	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		水	m3	0.084	4.62	0.39		
		其他材料费	元	0.151	0.885	0.13		
		室外塑料给水管接头零件 dn32	个	0.096	1.49	0.14		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00012	228.29	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0048	123.87	0.59		

项目编码	031002001059	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 -	个	1	298.99	593.95	61.05	113.18	298.99	593.95	61.05	113.18
小计								298.99	593.95	61.05	113.18
清单项目综合单价											1067.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.1932	1.3916	58.72		
		技工人工费	元	143.0676	1.3625	194.93		
		高级技工人工费	元	32.8236	1.3812	45.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.06	231.19	13.87		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.276	170.93	47.18		

项目编码	031002001060	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	173.63	385.58	47.18	68.59	173.63	385.58	47.18	68.59
小计								173.63	385.58	47.18	68.59
清单项目综合单价								674.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.4776	1.3916	34.06		
		技工人工费	元	83.0964	1.3625	113.22		
		高级技工人工费	元	19.0812	1.3812	26.35		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.276	170.93	47.18		

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60换	压力表 压力表	台(块)	1	94.65	93.27	0	25.82	94.65	93.27	0	25.82
小计								94.65	93.27	0	25.82
清单项目综合单价								213.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.2144	1.3916	14.21		
		技工人工费	元	56.9676	1.3625	77.62		
		高级技工人工费	元	2.0388	1.3812	2.82		
	材料	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯	组	0.02	0	0		
		白滤纸	张	2	0.88	1.76		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	031002001061	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-79换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.35	719.68	28.72	58.24	76.35	719.68	28.72	58.24
小计								76.35	719.68	28.72	58.24
清单项目综合单价								882.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8072	1.3916	15.04		
		技工人工费	元	36.4764	1.3625	49.7		
		高级技工人工费	元	8.4048	1.3812	11.61		
	材料	浮球开关	个	1	671	671		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.13	5.52	0.72		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.25	7.4	1.85		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1	36.28	36.28		
		其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.168	170.93	28.72		

项目编码	010507006001	项目名称	化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-1	现浇混凝土垫层	10m3	0.56	591.2	3917.17	9.57	352.99	331.072	2193.6152	5.3592	197.6744
040501-21	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形	10m3	3.681	894.71	3990.55	12.98	437.21	3293.42751	14689.21455	47.77938	1609.37001
040401-884	防水砂浆 井、渠底	100m2	0.714	1626.59	1415.78	0	501.21	1161.38526	1010.86692	0	357.86394
040501-59	预制混凝土板制作 稳流板、导流（隔）板、整流板、挡水板	10m3	0.454	2395.82	4006.38	24.84	836.07	1087.70228	1818.89652	11.27736	379.57578
040403-346	检查井 混凝土 井盖、座 安装	10套	0.1	712.13	1209.79	0	248.93	71.213	120.979	0	24.893
030808-35换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	139.34	128.23	4.4	43.6	278.68	256.46	8.8	87.2
040205-13	箍筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.155	796.37	3474.09	43.66	387.56	123.43735	538.48395	6.7673	60.0718
040205-14	箍筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.155	1594.94	10.12	63.04	427.06	247.2157	1.5686	9.7712	66.1943
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.816	561.74	3443.42	21.96	322.39	458.37984	2809.83072	17.91936	263.07024
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.816	1175.82	41.81	63.04	317.75	959.46912	34.11696	51.44064	259.284
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.031	390.17	4400.78	9.08	323.94	12.09527	136.42418	0.28148	10.04214
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.031	905.63	54.94	139.96	252.4	28.07453	1.70314	4.33876	7.8244
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	472.82	3401.49	10.92	295.98	23.641	170.0745	0.546	14.799
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.05	1038.64	25.94	63.04	280.65	51.932	1.297	3.152	14.0325
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	9.11	378	3276.67	8.12	264.44	3443.58	29850.4637	73.9732	2409.0484
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	9.11	842.08	84.3	146.8	237.54	7671.3488	767.973	1337.348	2163.9894
040401-188	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) dn≤110	10m	0.3	159.3	442.72	0.72	64.35	47.79	132.816	0.216	19.305
小计								19290.44366	54534.78394	1578.96988	7944.23831
清单项目综合单价								83348.43579000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3000.400967	1.3916	4175.36		
		技工人工费	元	11060.36754	1.3625	15069.75		
		高级技工人工费	元	32.8392	1.3812	45.36		
		混凝土井盖、座	套	1.01	110.62	111.73		

工程量清单综合单价分析表

		硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn110×4.2	m	3.18	41	130.38		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	88.1347	7.63	672.47		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.051	3301.77	168.39		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	9.33775	3164.6	29550.24		
		镀锌钢丝(综合)	kg	30.19864	4.6	138.91		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.99042	3342.48	3310.46		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.632	3.81	2.41		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.031775	4250.44	135.06		
		砂布	张	0.1566	1.11	0.17		
		钢丝刷子	把	0.02	14.6	0.29		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.07	5.6	0.39		
		水泥 P.O42.5	kg	1.906	0.351	0.67		
		砂子	kg	5.718	0.78	4.46		
		防水粉	kg	24.369534	6.81	165.96		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.126	6.51	0.82		
		油麻	kg	6.472	11.5	74.43		
	材料	汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		丙酮	kg	0.0141	7.79	0.11		
		氧气	m3	0.828	6.19	5.13		
		乙炔气	kg	0.276	14.64	4.04		
		密封油膏	kg	1.27	6.86	8.71		
		黏合剂	kg	0.0096	19.71	0.19		
		无缝钢管 D273×7	m	0.636	236.66	150.52		
		水	m3	43.045329	4.62	198.87		
		其他材料费	元	4.96	0.885	4.39		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	313.45	8.65		
		素水泥浆	m3	0.44625	719.89	321.25		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	1.43514	344.7	494.69		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.5854	377.74	1732.09		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.656	381.41	2157.25		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	37.1781	388.59	14447.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	534.37668	1	534.38		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.4312	12.43	5.36		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	1.04005	37.2	38.69		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	2.27057	22.02	50		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0012	180.45	0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.47785	170.93	765.4		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0528	166.55	8.79		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.55891	1146.11	640.57		
		混凝土振动器 插入式	台班	5.801035	10.18	59.05		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.2944	36.8	10.83		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	75328.33	
2	措施项目	1549.67	
2.1	安全文明施工	1549.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1248.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	301.31	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	6919.02	
5	含税建安工程造价	83797.02	
合计		167594.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外燃气工程					75328.33	0
1-1	040501005001	塑料管	1.名称:聚乙烯燃气管道（含管件） 2.材质、规格:De100 PE100 SDR17.6 3.连接方式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、气密性、强度试验、氮气置换 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	85	147.46	12534.1	0
1-2	040501005002	塑料管	1.名称:聚乙烯燃气管道(含管件) 2.材质、规格:SDR11 De63*5.8 3.连接方式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、气密性、强度试验、氮气置换 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1	59.59	59.59	0
1-3	040501005003	塑料管	1.名称:聚乙烯燃气管道(含管件) 2.材质、规格:SDR11 De90*8.2 3.连接方式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、气密性、强度试验、氮气置换 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1	96.63	96.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	040501005004	塑料管	1.名称:聚乙烯燃气管道(含管件) 2.材质、规格:SDR11 De110*10 3.连接方式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、气密性、强度试验、氮气置换 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1	147.46	147.46	0
1-5	040501005005	塑料管	1.名称:聚乙烯燃气管道(含管件) 2.材质、规格:SDR11 De160*9.5 3.连接方式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、气密性、强度试验、氮气置换 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1	280.15	280.15	0
1-6	040501001005	承插水泥管	(1)埋设深度:2米以内 (2)规格:DN150混凝土套管 (3)接口方式及材料:承 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	20	70.91	1418.2	0
1-7	040501021001	警示(示踪)带铺设	1.名称:PE保护板 2.规格:5mm厚 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	89	23.55	2095.95	0
1-8	040504001005	砌筑井	1.名称:阀门井 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	座	3	1563.3	4689.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	040502005001	阀门	(1)名称:PE接头闸板阀 (2)材质及规格:De100 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	15022.46	15022.46	0
1-10	040502005002	阀门	1.名称:放散阀 2.规格:(BBS-DN25) 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	145.47	290.94	0
1-11	040502003001	塑料管管件	(1)名称:PE管帽 (2)材质及规格:De100 (3)连接形式:电热熔	个	2	203.06	406.12	0
1-12	040501022001	标志桩安装	(1)名称:标志桩 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	145.05	290.1	0
1-13	040501022002	电子标识器	(1)名称:电子标识器 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	2	192.06	384.12	0
1-14	040501014001	室外管道碰头	(1)名称:市政燃气接驳口 (2)材质、规格:D100 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	处	1	31196.54	31196.54	0
1-15	040101002003	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土方式:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	41.65	11.33	471.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	040103001004	回填方	(1)填方材料品种:土 (2)回填方式:综合考虑 (3)密实度:满足设计要求 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	41.65	26.91	1120.8	0
1-17	040103001005	回填方	(1)填方材料品种:砂 (2)回填方式:综合考虑 (3)密实度:满足设计要求 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	11.9	263.05	3130.3	0
1-18	040502003002	塑料管管件	1.种类:钢塑转换接头 2.材质及规格:De63/D57 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	251.95	251.95	0
1-19	040502003003	塑料管管件	1.种类:钢塑转换接头 2.材质及规格:De90/D89 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	582.07	582.07	0
1-20	040502003004	塑料管管件	1.种类:钢塑转换接头 2.材质及规格 :De110/D108 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	1	859.06	859.06	0
合计							75328.33	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1549.67
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1549.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1248.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	301.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1549.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	6919.02
合计					6919.02

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040605-27	管道氮气置换 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	0.01	344.62	68.11	16.66	95.79	3.4462	0.6811	0.1666	0.9579
030805-42换	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ~ De100 PE100 SDR17.6	10m	0.1	191.49	1112.66	10.74	107.07	19.149	111.266	1.074	10.707
小计								22.5952	111.9471	1.2406	11.6649
清单项目综合单价								147.44780000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.29692	1.3916	4.59		
	技工人工费	元	10.40615	1.3625	14.18		
	高级技工人工费	元	2.77203	1.3812	3.83		
材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.1484	3.224	0.48		
	镀锌三通 DN15	个	0.0004	1.15	0		
	氧气	m3	0.005	3.64	0.02		
	氮气	m3	0.0101	5.44	0.05		
	乙炔气	kg	0.0022	7.92	0.02		
	无缝钢管 D22×2.5	m	0.005	5.88	0.03		
	塑料软管 φ25mm	m	0.002	2.21	0		
	螺纹铜球阀 DN15	个	0.0002	12.83	0		
	压力表 0～2.5MPa φ50mm	块	0.002	34.28	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0067	1	0.01		
	De100 PE100 SDR17.6	m	1.022	61.06	62.4		
	砂轮片 φ200mm	片	0.009	14.69	0.13		
	塑料燃气管件(电熔焊) dn110	个	0.447	108.12	48.33		
	其他材料费	元	0.453	0.885	0.4		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	166.55	0.17		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.74	0.09		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.57	0.38		
	电熔焊接机	台班	0.005	120.33	0.6		

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-40换	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) dn≤63 ~ SDR11 De63*5.8	10m	0.1	139.96	342.15	6.52	54.61	13.996	34.215	0.652	5.461
040605-27	管道氮气置换 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	0.01	344.62	68.11	16.66	95.79	3.4462	0.6811	0.1666	0.9579
小计								17.4422	34.8961	0.8186	6.4189
清单项目综合单价								59.57580000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.57132	1.3916	3.58		
	技工人工费	元	7.94595	1.3625	10.83		
	高级技工人工费	元	2.19943	1.3812	3.04		
材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.1484	3.224	0.48		
	镀锌三通 DN15	个	0.0004	1.15	0		
	氧气	m3	0.005	3.64	0.02		
	氮气	m3	0.0101	5.44	0.05		
	乙炔气	kg	0.0022	7.92	0.02		
	无缝钢管 D22×2.5	m	0.005	5.88	0.03		
	塑料软管 φ25mm	m	0.002	2.21	0		
	螺纹铜球阀 DN15	个	0.0002	12.83	0		
	压力表 0～2.5MPa φ50mm	块	0.002	34.28	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0067	1	0.01		
	SDR11 De63*5.8	m	1.022	20.35	20.8		
	砂轮片 φ200mm	片	0.006	14.69	0.09		
	其他材料费	元	0.162	0.885	0.14		
	塑料燃气管件(电熔焊) dn63	个	0.376	35.07	13.19		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	166.55	0.17		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.001	30.74	0.03		
	电熔焊接机	台班	0.002	120.33	0.24		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.57	0.38		

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-41换	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) 63<dn≤90 ~ SDR11 De90*8.2	10m	0.1	171.12	654.71	9.22	78.68	17.112	65.471	0.922	7.868
040605-27	管道氮气置换 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	0.01	344.62	68.11	16.66	95.79	3.4462	0.6811	0.1666	0.9579
小计								20.5582	66.1521	1.0886	8.8259
清单项目综合单价								96.62480000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.01002	1.3916	4.19		
	技工人工费	元	9.41935	1.3625	12.83		
	高级技工人工费	元	2.55983	1.3812	3.54		
材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.1484	3.224	0.48		
	镀锌三通 DN15	个	0.0004	1.15	0		
	氧气	m3	0.005	3.64	0.02		
	氮气	m3	0.0101	5.44	0.05		
	乙炔气	kg	0.0022	7.92	0.02		
	无缝钢管 D22×2.5	m	0.005	5.88	0.03		
	塑料软管 φ25mm	m	0.002	2.21	0		
	螺纹铜球阀 DN15	个	0.0002	12.83	0		
	压力表 0～2.5MPa φ50mm	块	0.002	34.28	0.07		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0067	1	0.01		
	SDR11 De90*8.2	m	1.022	41.59	42.5		
	砂轮片 φ200mm	片	0.007	14.69	0.1		
	其他材料费	元	0.444	0.885	0.39		
	塑料燃气管件(电熔焊) dn90	个	0.376	59.76	22.47		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	166.55	0.17		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.002	30.74	0.06		
	电熔焊接机	台班	0.004	120.33	0.48		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.57	0.38		

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-42换	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ~ SDR11 De110*10	10m	0.1	191.49	1112.66	10.74	107.07	19.149	111.266	1.074	10.707
040605-27	管道氮气置换 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	0.01	344.62	68.11	16.66	95.79	3.4462	0.6811	0.1666	0.9579
小计								22.5952	111.9471	1.2406	11.6649
清单项目综合单价								147.44780000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.29692	1.3916	4.59		
		技工人工费	元	10.40615	1.3625	14.18		
		高级技工人工费	元	2.77203	1.3812	3.83		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	kg	0.1484	3.224	0.48		
		镀锌三通 DN15	个	0.0004	1.15	0		
		氧气	m3	0.005	3.64	0.02		
		氮气	m3	0.0101	5.44	0.05		
		乙炔气	kg	0.0022	7.92	0.02		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.005	5.88	0.03		
		塑料软管 φ25mm	m	0.002	2.21	0		
		螺纹铜球阀 DN15	个	0.0002	12.83	0		
		压力表 0~2.5MPa φ50mm	块	0.002	34.28	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0067	1	0.01		
		SDR11 De110*10	m	1.022	61.06	62.4		
		砂轮片 φ200mm	片	0.009	14.69	0.13		
		其他材料费	元	0.453	0.885	0.4		
		塑料燃气管件(电熔焊) dn110	个	0.447	108.12	48.33		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	166.55	0.17		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.74	0.09		
		电熔焊接机	台班	0.005	120.33	0.6		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.57	0.38		

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-43换	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ˜ SDR11 De160*9.5	10m	0.1	263.67	2269.57	12.25	184.12	26.367	226.957	1.225	18.412
040605-28	管道氮气置换 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	422.95	148.8	24.98	121.14	4.2295	1.488	0.2498	1.2114
小计								30.5965	228.445	1.4748	19.6234
清单项目综合单价											280.13970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.44566	1.3916	6.19		
		技工人工费	元	14.13426	1.3625	19.26		
		高级技工人工费	元	3.73012	1.3812	5.15		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	kg	0.3391	3.224	1.09		
		镀锌三通 DN15	个	0.0004	1.15	0		
		氧气	m3	0.007	3.64	0.03		
		氮气	m3	0.0414	5.44	0.23		
		乙炔气	kg	0.003	7.92	0.02		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.005	5.88	0.03		
		塑料软管 φ25mm	m	0.002	2.21	0		
		螺纹铜球阀 DN15	个	0.0002	12.83	0		
		压力表 0~2.5MPa φ50mm	块	0.002	34.28	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0147	1	0.01		
		SDR11 De160*9.5	m	1.022	129.2	132.04		
		其他材料费	元	0.498	0.885	0.44		
		塑料燃气管件(电熔焊) dn160	个	0.513	184.16	94.47		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0015	166.55	0.25		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	30.74	0.12		
		电熔焊接机	台班	0.006	120.33	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.57	0.38		

项目编码	040501001005	项目名称	承插水泥管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-63	套接(承插口)式混凝土管 人工下管 管内径d(mm) d≤200	100m	0.01	1054.68	3236.04	0	440.9	10.5468	32.3604	0	4.409
040401-635换	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300 ˜ 橡胶圈 DN150	10个口	0.05	192.22	218.07	0	61.77	9.611	10.9035	0	3.0885
小计								20.1578	43.2639	0	7.4975
清单项目综合单价											70.91920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.61004	1.3916	5.02		
		技工人工费	元	9.03774	1.3625	12.31		
		高级技工人工费	元	2.04188	1.3812	2.82		
	材料	橡胶圈 DN150	个	0.515	20.35	10.48		
		I级钢筋混凝土承插口管 d200	m	1.01	32.04	32.36		
		润滑油	kg	0.03735	2.83	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3175	1	0.32		
	机械							

项目编码	040501021001	项目名称	警示(示踪)带铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-913换	塑料管示踪带 ˜ PE保护板	100m	0.01	41.91	2192.31	0	120.71	0.4191	21.9231	0	1.2071
小计								0.4191	21.9231	0	1.2071
清单项目综合单价											23.54930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.12013	1.3916	0.17		
		技工人工费	元	0.1849	1.3625	0.25		
	材料	PE保护板	m	1.03	20.97	21.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.324	1	0.32		
	机械							

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-23	直理阀井、放散阀井砌筑	座	1	692.37	653.96	0.99	215.98	692.37	653.96	0.99	215.98
小计								692.37	653.96	0.99	215.98
清单项目综合单价											1563.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	385.409	1.3916	536.34		
		技工人工费	元	114.517	1.3625	156.03		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.15	681.42	102.21		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm	套	1.01	452.64	457.17		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.08	321.19	25.7		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	343.4	6.87		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.15	370.25	55.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.47	1	6.47		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.08	12.43	0.99		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040603-23换	闸阀安装(PE连接) 公称直径DN(mm) 110＜DN≤160 ˆ 直埋燃气专用闸阀 PE连接 DN100	个	1	193.83	13926.88	143.83	757.92	193.83	13926.88	143.83	757.92
小计								193.83	13926.88	143.83	757.92

清单项目综合单价					15022.46000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	37.746	1.3812	52.13		
	普工人工费	元	33.412	1.3916	46.5		
	技工人工费	元	69.871	1.3625	95.2		
材料	直埋燃气专用闸阀 PE连接 DN100	个	1	13707.79	13707.79		
	擦管纸	张	6	0.04	0.24		
	酒精 95%	L	0.05	23.77	1.19		
	聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160	个	2.02	104.42	210.93		
	塑料管刮刀刀片	片	0.04	63.72	2.55		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.18	1	4.18		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.1	585.55	58.56		
	电动切割机	台班	0.05	208.48	10.42		
	电熔焊接机	台班	0.622	120.33	74.85		

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040603-16	放散阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	21.77	112.32	0	11.38	21.77	112.32	0	11.38
小计								21.77	112.32	0	11.38

清单项目综合单价					145.47000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	4.245	1.3812	5.86		
	普工人工费	元	3.758	1.3916	5.23		
	技工人工费	元	7.837	1.3625	10.68		
材料	镀锌丝堵 DN25	个	1.01	1.99	2.01		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.428	1.95	0.83		
	无缝钢管 D32×3	m	0.3	10.19	3.06		
	燃气螺纹铜球阀 DN25	个	1	105.31	105.31		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.11	1	1.11		
机械							

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-96换	聚乙烯管件安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˆ PE管帽dn110	个	1	50.92	107.87	23.71	20.56	50.92	107.87	23.71	20.56
小计								50.92	107.87	23.71	20.56

清单项目综合单价					203.06000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.757	1.3916	12.19		
	技工人工费	元	18.329	1.3625	24.97		
	高级技工人工费	元	9.962	1.3812	13.76		
材料	PE管帽dn110	个	1.01	100	101		
	擦管纸	张	8	0.04	0.32		
	酒精 95%	L	0.15	23.77	3.57		
	塑料管刮刀刀片	片	0.03	63.72	1.91		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.07	1	1.07		
机械	电熔焊接机	台班	0.197	120.33	23.71		

项目编码	040501022001	项目名称	标志桩安装	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式	件	1	48.09	80.22	0	16.74	48.09	80.22	0	16.74
小计								48.09	80.22	0	16.74

清单项目综合单价					145.05000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	30.408	1.3916	42.32		
	技工人工费	元	4.232	1.3625	5.77		
材料	标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm	个	1	19.91	19.91		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	391.55	59.52		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.79	1	0.79		
机械							

项目编码	040501022002	项目名称	电子标识器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-21	电子标识器安装	10个	0.1	35.6	1786.23	0	98.74	3.56	178.623	0	9.874
小计								3.56	178.623	0	9.874

清单项目综合单价					192.05700000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.2524	1.3916	3.13		
	技工人工费	元	0.3129	1.3625	0.43		
材料	PVC面布 6.6cm×25m	卷	0.45	3.63	1.63		
	中型电子标签φ=210mm δ=30mm	个	1	175.22	175.22		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.769	1	1.77		
机械							

项目编码	040501014001	项目名称	室外管道碰头	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040601-63	非带气接驳(封堵) 公称外径dn(mm) dn≤110	处	1	3381.91	650.06	1423.26	1029.13	3381.91	650.06	1423.26	1029.13
040601-51	聚乙烯管管夹 公称外径dn(mm) dn≤110	处	2	4140.6	383.4	2671.95	1305.8	8281.2	766.8	5343.9	2611.6
040606-1	防火措施	处	1	1004.84	100.54	1159.94	353.82	1004.84	100.54	1159.94	353.82
040606-2	应急措施	处	1	1216.64	121.67	3194.89	556.34	1216.64	121.67	3194.89	556.34
小计								13884.59	1639.07	11121.99	4550.89

清单项目综合单价					31196.54000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1260.481	1.3916	1754.09		
	技工人工费	元	4365.039	1.3625	5947.37		
	高级技工人工费	元	4476.662	1.3812	6183.17		
	氮气	m3	0.32	5.44	1.74		
	聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5	m	0.48	129.2	62.02		
	聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160	个	0.16	104.42	16.71		
	水	m3	0.021	4.62	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg	具	0.42	52.96	22.24		
		标志带	m	36.74	3.19	117.2		
		液压油 68#	L	5.6	15.13	84.73		
		钙基润滑脂	kg	1	9.91	9.91		
		聚乙烯(PE)燃气电熔鞍形修补(PE100) dn110	个	4.04	149.67	604.67		
		擦管纸	张	56	0.04	2.24		
		酒精 95%	L	2.926	23.77	69.55		
		聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn110×10	m	2.03	61.06	123.95		
		聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn110	个	2.02	100	202		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn110	个	4.04	47.79	193.07		
		聚乙烯(PE)燃气电熔变径(PE100) dn110/63	个	1.01	83.19	84.02		
		塑料管刮刀刀片	片	0.45	63.72	28.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.24	1	16.24		
	机械	平板拖车组 装载质量M（t） M=20	台班	0.53	1353.05	717.12		
		LNG应急气源撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=4000	台班	0.47	2573.86	1209.71		
		LNG应急增压撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=200	台班	0.47	781.78	367.44		
		仪器仪表使用费	元	1009.21	0.885	893.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.6	172.55	103.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.36	620.37	223.33		
		LNG塑料管压扁器 管径dn（mm） dn=200	台班	0.7	917.39	642.17		
		LNG塑料管复原器 管径dn（mm） dn=100	台班	0.224	716.74	160.55		
		LNG应急气源撬 HAQ-300	台班	1.54	1891.74	2913.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.924	379.57	350.72		
		燃气抢修装备车	台班	1.524	911.5	1389.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	2.683	585.55	1571.03		
		电动切割机	台班	0.059	208.48	12.3		
		电熔焊接机	台班	1.728	120.33	207.93		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=8	台班	4.038	89.3	360.59		

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.29	0	6112.27	973.25	2.02729	0	6.11227	0.97325
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000601	2908.24	0	0	769.57	1.74785224	0	0	0.46251157
小计								3.77514224	0	6.11227	1.43576157
清单项目综合单价											11.32317381

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.711221	1.3916	3.77		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1036.21	5.89		

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.8	7.16	560.69	476.21	16.468	0.0716	5.6069	4.7621
小计								16.468	0.0716	5.6069	4.7621
清单项目综合单价											26.90860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3916	16.47		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1271.02	3.91		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	549.41	1.69		

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1497.56	22687.28	549.77	1569.94	14.9756	226.8728	5.4977	15.6994
小计								14.9756	226.8728	5.4977	15.6994
清单项目综合单价											263.04550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3916	14.98		
	材料	中砂	m3	1.27	178.64	226.87		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1271.02	3.84		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	549.41	1.66		

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-86	钢塑转换接头安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤63	个	1	49.14	166.62	13.86	22.33	49.14	166.62	13.86	22.33
小计								49.14	166.62	13.86	22.33
清单项目综合单价											251.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.507	1.3916	11.84		
		技工人工费	元	17.701	1.3625	24.12		
		高级技工人工费	元	9.542	1.3812	13.18		
	材料	牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm	卷	0.5	45.35	22.68		
		PVC面布 6.6cm×25m	卷	0.5	3.63	1.82		
		擦管纸	张	6	0.04	0.24		
		钢丝刷	个	0.25	14.6	3.65		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.08	5.49	0.44		
		酒精 95%	L	0.05	23.77	1.19		
		氧气	m3	0.18	3.64	0.66		
		乙炔气	kg	0.06	7.92	0.48		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn63	个	1.01	17.96	18.14		
		燃气直管式钢塑转换接头 dn63/DN50	个	1.01	113.27	114.4		
		塑料管刮刀刀片	片	0.02	63.72	1.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.65	1	1.65		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004	23.79	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.04	166.55	6.66		
		电熔焊接机	台班	0.059	120.33	7.1		

项目编码	040502003003	项目名称	塑料管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-87	钢塑转换接头安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤90	个	1	60.91	458.5	22.04	40.62	60.91	458.5	22.04	40.62
小计								60.91	458.5	22.04	40.62
清单项目综合单价											582.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.511	1.3916	14.63		
		技工人工费	元	21.933	1.3625	29.88		
		高级技工人工费	元	11.875	1.3812	16.4		
		牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm	卷	0.65	45.35	29.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	PVC面布 6.6cm×25m	卷	0.65	3.63	2.36		
		擦管纸	张	8	0.04	0.32		
		钢丝刷	个	0.25	14.6	3.65		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.1	5.49	0.55		
		酒精 95%	L	0.15	23.77	3.57		
		氧气	m3	0.18	3.64	0.66		
		乙炔气	kg	0.06	7.92	0.48		
		塑料管刮刀刀片	片	0.03	63.72	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.54	1	4.54		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn90	个	1.01	37.88	38.26		
		燃气直管式钢塑转换接头 dn90/DN80	个	1.01	369.03	372.72		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006	23.79	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.06	166.55	9.99		
		电熔焊接机	台班	0.099	120.33	11.91		

项目编码	040502003004	项目名称	塑料管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-88	钢塑转换接头安装(电熔连接) 公称外径 dn(mm) 90＜dn≤110	个	1	91.58	669.87	37.22	60.39	91.58	669.87	37.22	60.39
小计								91.58	669.87	37.22	60.39
清单项目综合单价								859.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.771	1.3916	21.95		
		技工人工费	元	33.052	1.3625	45.03		
		高级技工人工费	元	17.812	1.3812	24.6		
	材料	牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm	卷	0.8	45.35	36.28		
		PVC面布 6.6cm×25m	卷	0.8	3.63	2.9		
		擦管纸	张	8	0.04	0.32		
		钢丝刷	个	0.5	14.6	7.3		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.14	5.49	0.77		
		酒精 95%	L	0.15	23.77	3.57		
		氧气	m3	0.24	3.64	0.87		
		乙炔气	kg	0.08	7.92	0.63		
		塑料管刮刀刀片	片	0.03	63.72	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.63	1	6.63		
		聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn110	个	1.01	47.79	48.27		
		燃气直管式钢塑转换接头 dn110/DN100	个	1.01	554.87	560.42		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.008	23.79	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08	166.55	13.32		
		电熔焊接机	台班	0.197	120.33	23.71		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-室外燃气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1051142.89	
2	措施项目	106236.38	
2.1	安全文明施工	34848.98	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30358.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4490.12	
2.2	其他措施项目费	71387.4	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	104164.13	
5	含税建安工程造价	1261543.4	
合计		2523086.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 1 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					104936.81	0
1-1	010402001003	加气混凝土砌块墙	(1)墙厚：综合考虑 (2)砌块：蒸压加气混凝土砌块，强度综合考虑 (3)砌筑方式、砂浆强度综合考虑 (4)弧形等综合考虑 (5)砌筑高度综合考虑 (6)综合单价包含斜砌、垫块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、墙体勾缝、留洞及门窗框砼固定块 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	85	864.19	73456.15	0
1-2	010401008003	零星砌砖	(1)零星构件，部位综合考虑 (2)砖品种规格及强度综合 (3)砂浆种类及强度综合 (4)砌筑高度:综合考虑 (5)工作内容含斜砌、垫块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	1203.38	12033.8	0
1-3	010506017003	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(带E和不带E综合考虑) (2)砌体拉结筋不区分施工工艺综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2.4	8102.86	19446.86	0
2		混凝土工程					236149.60	0
2-1	010502006007	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	25	565.31	14132.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 2 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010502006008	钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	25	590.06	14751.5	0
2-3	010502011005	梁、板	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	25	553.54	13838.5	0
2-4	010502011006	梁、板	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	25	578.29	14457.25	0
2-5	010502020003	直形楼梯	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	611.44	6114.4	0
2-6	010502020004	直形楼梯	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	586.69	5866.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 3 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010502018001	坡道板	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	30	553.54	16606.2	0
2-8	010502019001	看台	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	95	573.73	54504.35	0
2-9	010502019002	看台	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C35 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	95	598.48	56855.6	0
2-10	010502021003	构造柱	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	858.24	8582.4	0
2-11	010502022003	圈梁	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	850.79	8507.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 4 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	010503006004	过梁	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	10	850.79	8507.9	0
2-13	010502025003	其他构件	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	15	894.93	13423.95	0
3		钢筋工程					405088.28	0
3-1	010506002057	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2.5	6251.61	15629.03	0
3-2	010506002058	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2.5	6252.56	15631.4	0
3-3	010506002059	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2.5	5886.65	14716.63	0
3-4	010506002060	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10（带E和不带E综合考虑） (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	4	5885.7	23542.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 5 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010506002061	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	4	5559.45	22237.8	0
3-6	010506002062	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	6	5519.03	33114.18	0
3-7	010506002063	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	6	5472.06	32832.36	0
3-8	010506002064	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	6	5406.52	32439.12	0
3-9	010506002065	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	6	5486.26	32917.56	0
3-10	010506002066	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	6	5488.44	32930.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 6 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010506002067	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2	5515.75	11031.5	0
3-12	010506002068	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2	5383.27	10766.54	0
3-13	010506002069	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ8 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.5	7322.7	10984.05	0
3-14	010506002070	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ10 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.5	7323.66	10985.49	0
3-15	010506002071	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.5	7280.36	10920.54	0
3-16	010506002072	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2	7279.42	14558.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 7 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	010506002073	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2	5827.7	11655.4	0
3-18	010506002074	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ14 (带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.5	5787.27	8680.91	0
3-19	010506002075	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.5	5740.31	8610.47	0
3-20	010506002076	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.5	5674.76	8512.14	0
3-21	010506002077	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ20(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.5	11133.68	16700.52	0
3-22	010506002078	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ22(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5756.69	2878.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 8 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	010506002079	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ25(带E和不带E综合考虑) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.5	5784.01	2892.01	0
3-24	040901010005	钢筋机械连接	(1)连接方式:钢筋机械连接接头 (2)规格:φ25以内 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	500	17.86	8930	0
3-25	040901010006	钢筋机械连接	(1)连接方式:钢筋机械连接接头 (2)规格:φ25以外 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	500	21.98	10990	0
4		模板工程					304968.2	0
4-1	010505001004	垫层	(1)垫层模板 (2)模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	61.72	3086	0
4-2	010505002005	基础模板	(1)承台、基础、地梁 、底板、电梯井坑、集水井内壁、基坑等模板 (2)模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	79.94	7994	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 9 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010505004005	矩形柱	(1)矩形、异形模板类型综合考虑 (2)柱尺寸、支模高度等综合考虑 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	133	19950	0
4-4	010505005003	直形墙	(1)墙厚50cm内 (2)支模高度等综合考虑 (3)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (4)模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	115.03	23006	0
4-5	010505006004	矩形梁	(1)矩形、异形等模板类型材质综合考虑 (2)梁高综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	113.68	22736	0
4-6	010505007005	有梁板	(1)板厚综合考虑 (2)有梁板、平板、无梁板等模板类型材质综合考虑 (3)地下室、清水砼等综合考虑 (4)木模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	104.16	20832	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 10 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010505007006	斜板	(1)板厚综合考虑 (2)拱形板、斜板等模板类型材质综合考虑 (3)地下室、清水砼等综合考虑 (4)木模板制作、安装、拆除及运输等 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	500	147.6	73800	0
4-8	010505007007	梁、板模板支撑架	(1)梁、板模板支撑架增加费 (2)梁截面面积、板厚、支模高度综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	4200	22.08	92736	0
4-9	010505011003	构造柱	(1)综合各类柱截面周长 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	133	6650	0
4-10	010505013003	过梁	(1)综合各类过梁模板 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	138.99	6949.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　第 11 页，共 11 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010505012005	圈梁	(1)综合各类圈梁模板 (2)支模高度综合考虑 (3)模板制作、安装、拆除及运输等 (4)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	139.21	6960.5	0
4-12	010505010005	楼梯	(1)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (2)支模高度综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	223.4	17872	0
4-13	010505014004	其他现浇构件	(1)反坎、地沟、挡水坎、台阶等其他小型构件模板 (2)综合考虑模板类型材质及搭设方式 (3)支模高度综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	20	119.81	2396.2	0
合计							1051142.89	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					106236.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34848.98
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30358.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4490.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	71387.4
1-9-1	011601001017	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	71387.4	71387.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							106236.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	104164.13
合计					104164.13

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010402001003	项目名称	加气混凝土砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-22换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ^（大于3.60m且小于或等于4.80m部分:人工*1.2)	10m3	0.1	4487.99	2824.98	0	1328.87	448.799	282.498	0	132.887
小计								448.799	282.498	0	132.887
清单项目综合单价								864.18400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	78.83388	1.3916	109.71		
	技工人工费	元	248.87616	1.3625	339.09		
材料	加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	250.44	218.46		
	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1684.96	2.7		
	水	m3	0.1002	4.62	0.46		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	313.45	31.6		
	其他材料费(按百分比计算)	元	8.228	1	8.23		
机械							

项目编码	010401008003	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-18换	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆 ^（大于3.60m且小于或等于4.80m部分:人工*1.2) 灰砂砖	10m3	0.1	7407.86	2538.73	0	2087.21	740.786	253.873	0	208.721
小计								740.786	253.873	0	208.721
清单项目综合单价								1203.38000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	138.24432	1.3916	192.38		
	技工人工费	元	402.49908	1.3625	548.4		
材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2113	313.45	66.23		
	灰砂砖	千块	0.546	329.2	179.74		
	水	m3	0.109	4.62	0.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.394	1	7.39		
机械							

项目编码	010506017003	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-25换	砌体内加固钢筋制作 ^（大于3.60m且小于或等于4.80m部分:人工*1.2)	t	1	1260.56	3477.18	12.58	508.33	1260.56	3477.18	12.58	508.33
080002-26换	砌体内加固钢筋安装 ^（大于3.60m且小于或等于4.80m部分:人工*1.2)	t	1	2240.98	9.73	0	593.5	2240.98	9.73	0	593.5
小计								3501.54	3486.91	12.58	1101.83
清单项目综合单价								8102.86000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	43.4436	1.3916	60.46		
	技工人工费	元	2525.5668	1.3625	3441.08		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	1.8	5.35	9.63		
	热轧光圆钢筋 HPB300 ф8～10盘卷	t	1.03	3342.48	3442.75		
	其他材料费(按百分比计算)	元	34.53	1	34.53		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

项目编码	010502006007	项目名称	钢筋混凝土柱、墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	939.08	4143.9	106.84	463.33	93.908	414.39	10.684	46.333
小计								93.908	414.39	10.684	46.333
清单项目综合单价								565.31500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	68.923	1.3625	93.91		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.12	406.14		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.124	1	6.12		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0105	859.62	9.03		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05		
	混凝土布料机	台班	0.0105	57.55	0.6		

项目编码	010502006008	项目名称	钢筋混凝土柱、墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	939.08	4379.58	106.84	475.11	93.908	437.958	10.684	47.511
小计								93.908	437.958	10.684	47.511
清单项目综合单价								590.06100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	68.923	1.3625	93.91		
材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	425.11	429.36		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.472	1	6.47		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0105	859.62	9.03		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05		
	混凝土布料机	台班	0.0105	57.55	0.6		

项目编码	010502011005	项目名称	梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	853.71	4143.9	97.67	440.08	85.371	414.39	9.767	44.008
小计								85.371	414.39	9.767	44.008
清单项目综合单价								553.53600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	62.6578	1.3625	85.37		
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.12	406.14		
	水	m3	0.46	4.62	2.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	6.124	1	6.12			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0095	859.62	8.17			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05			
		混凝土布料机	台班	0.0095	57.55	0.55			

项目编码	010502011006	项目名称	梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˜（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	853.71	4379.58	97.67	451.86	85.371	437.958	9.767	45.186
小计								85.371	437.958	9.767	45.186
清单项目综合单价								578.28200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	62.6578	1.3625	85.37		
	材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	425.11	429.36		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.472	1	6.47		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0095	859.62	8.17		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05		
		混凝土布料机	台班	0.0095	57.55	0.55		

项目编码	010502020003	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-15换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˜(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1083.23	4379.58	136.19	515.36	108.323	437.958	13.619	51.536
小计								108.323	437.958	13.619	51.536
清单项目综合单价								611.43600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	79.503	1.3625	108.32		
	材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	425.11	429.36		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.472	1	6.47		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0137	859.62	11.78		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05		
		混凝土布料机	台班	0.0137	57.55	0.79		

项目编码	010502020004	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-15	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	1083.23	4143.9	136.19	503.58	108.323	414.39	13.619	50.358
小计								108.323	414.39	13.619	50.358
清单项目综合单价								586.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	79.503	1.3625	108.32		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.12	406.14		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.124	1	6.12		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0137	859.62	11.78		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05		
		混凝土布料机	台班	0.0137	57.55	0.79		

项目编码	010502018001	项目名称	坡道板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	853.71	4143.9	97.67	440.08	85.371	414.39	9.767	44.008
小计								85.371	414.39	9.767	44.008
清单项目综合单价								553.53600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	62.6578	1.3625	85.37		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.12	406.14		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.124	1	6.12		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0095	859.62	8.17		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05		
		混凝土布料机	台班	0.0095	57.55	0.55		

项目编码	010502019001	项目名称	看台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-9	泵送现浇混凝土 阶梯教室、场馆看台板 混凝土输送泵	10m3	0.1	993.16	4143.9	121.51	478.69	99.316	414.39	12.151	47.869
小计								99.316	414.39	12.151	47.869
清单项目综合单价								573.72600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.8928	1.3625	99.32		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	402.12	406.14		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.124	1	6.12		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0121	859.62	10.4		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1035	10.18	1.05		
		混凝土布料机	台班	0.0121	57.55	0.7		

项目编码	010502019002	项目名称	看台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-9换	泵送现浇混凝土 阶梯教室、场馆看台板 混凝土输送泵 ˜（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	993.16	4379.58	121.51	490.48	99.316	437.958	12.151	49.048
小计								99.316	437.958	12.151	49.048
清单项目综合单价								598.47300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.8928	1.3625	99.32		
	材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	425.11	429.36		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.472	1	6.47		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0121	859.62	10.4		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.1035	10.18	1.05			
		混凝土布料机			台班	0.0121	57.55	0.7			
项目编码	010502021003	项目名称	构造柱				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3524.75	3913.62	14.52	1129.44	352.475	391.362	1.452	112.944
小计								352.475	391.362	1.452	112.944
清单项目综合单价								858.23300000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	28.8604	1.3916	40.16			
		技工人工费			元	229.2203	1.3625	312.31			
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	377.74	381.52			
		水			m3	0.879	4.62	4.06			
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.784	1	5.78			
	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.1426	10.18	1.45			
项目编码	010502022003	项目名称	圈梁				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3482.21	3899.64	9.02	1117.09	348.221	389.964	0.902	111.709
小计								348.221	389.964	0.902	111.709
清单项目综合单价								850.79600000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	26.6547	1.3916	37.09			
		技工人工费			元	228.3509	1.3625	311.13			
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	377.74	381.52			
		水			m3	0.581	4.62	2.68			
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.763	1	5.76			
	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.0886	10.18	0.9			
项目编码	010503006004	项目名称	过梁				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-31换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3482.21	3899.64	9.02	1117.09	348.221	389.964	0.902	111.709
小计								348.221	389.964	0.902	111.709
清单项目综合单价								850.79600000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	26.6547	1.3916	37.09			
		技工人工费			元	228.3509	1.3625	311.13			
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	377.74	381.52			
		水			m3	0.581	4.62	2.68			
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.763	1	5.76			
	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.0886	10.18	0.9			
项目编码	010502025003	项目名称	其他构件				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-47换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3758.12	3972.98	23.41	1194.8	375.812	397.298	2.341	119.48
小计								375.812	397.298	2.341	119.48
清单项目综合单价								894.93100000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	29.8632	1.3916	41.56			
		技工人工费			元	245.3238	1.3625	334.25			
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	377.74	381.52			
		水			m3	2.145	4.62	9.91			
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.871	1	5.87			
	机械	混凝土振动器　插入式			台班	0.23	10.18	2.34			
项目编码	010506002057	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-56换	现浇构件光圆钢筋 制作　直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	674.28	3408.42	25.28	350.66	674.28	3408.42	25.28	350.66
080003-57	现浇构件光圆钢筋 安装　直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1377.42	48.63	0	366.92	1377.42	48.63	0	366.92
小计								2051.7	3457.05	25.28	717.58
清单项目综合单价								6251.61000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	239.132	1.3916	332.78			
		技工人工费			元	1261.596	1.3625	1718.92			
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.09	5.35	48.63			
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷			t	1.02	3341.59	3408.42			
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14			台班	0.345	36.8	12.7			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.127	37.2	4.72			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.357	22.02	7.86			
项目编码	010506002058	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-56换	现浇构件光圆钢筋 制作　直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	674.28	3409.33	25.28	350.7	674.28	3409.33	25.28	350.7
080003-57	现浇构件光圆钢筋 安装　直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1377.42	48.63	0	366.92	1377.42	48.63	0	366.92
小计								2051.7	3457.96	25.28	717.62
清单项目综合单价								6252.56000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	239.132	1.3916	332.78			
		技工人工费			元	1261.596	1.3625	1718.92			
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷			t	1.02	3342.48	3409.33			
		镀锌铁丝(综合)			kg	9.09	5.35	48.63			

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.345	36.8	12.7			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86			
项目编码	010506002059	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	567.17	3419.23	12.58	321.95	567.17	3419.23	12.58	321.95
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3449.85	12.58	644.38
清单项目综合单价											5886.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	213.889	1.3916	297.65		
		技工人工费	元	1087.855	1.3625	1482.2		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.35	30.17		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.98	1	50.98		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

项目编码	010506002060	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	567.17	3418.33	12.58	321.9	567.17	3418.33	12.58	321.9
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3448.95	12.58	644.33
清单项目综合单价											5885.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	213.889	1.3916	297.65		
		技工人工费	元	1087.855	1.3625	1482.2		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

项目编码	010506002061	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	453.68	3376.54	9.34	289.54	453.68	3376.54	9.34	289.54
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3463.87	105.74	559.29
清单项目综合单价											5559.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
		技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	170.93	96.4		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		

项目编码	010506002062	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	453.68	3338.04	9.34	287.62	453.68	3338.04	9.34	287.62
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3425.37	105.74	557.37
清单项目综合单价											5519.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
		技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.62	1	50.62		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002063	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	453.68	3293.31	9.34	285.38	453.68	3293.31	9.34	285.38
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3380.64	105.74	555.13
清单项目综合单价											5472.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
		技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.165	3244.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.11	4.62	0.51			
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.96	1	49.96			
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4			

项目编码	010506002064	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	453.68	3230.89	9.34	282.26	453.68	3230.89	9.34	282.26
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3318.22	105.74	552.01
清单项目综合单价											5406.52000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
	技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002065	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	453.68	3306.83	9.34	286.06	453.68	3306.83	9.34	286.06
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3394.16	105.74	555.81
清单项目综合单价											5486.26000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
	技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.178	3257.45		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.16	1	50.16		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	453.68	3308.91	9.34	286.16	453.68	3308.91	9.34	286.16
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3396.24	105.74	555.91
清单项目综合单价											5488.44000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
	技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.18	3259.5		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.19	1	50.19		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002067	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	453.68	3334.92	9.34	287.46	453.68	3334.92	9.34	287.46
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3422.25	105.74	557.21
清单项目综合单价											5515.75000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
	技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.205	3285.13		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.57	1	50.57		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002068	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-66换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1	440.4	3413.54	7.17	287.72	440.4	3413.54	7.17	287.72
080003-67	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	811.24	96.21	100.34	226.65	811.24	96.21	100.34	226.65
小计								1251.64	3509.75	107.51	514.37

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					5383.27000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.666	1.3916	156.79		
		技工人工费	元	803.563	1.3625	1094.85		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1.025	3280.53	3362.54		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.45	1	50.45		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.587	170.93	100.34		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.15	22.02	3.3		

项目编码	010506002069	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	955.75	3495.39	50.22	431.27	955.75	3495.39	50.22	431.27
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3507.16	50.22	929.39

清单项目综合单价					7322.70000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
		技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3341.59	3408.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.66	1	51.66		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002070	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	955.75	3496.31	50.22	431.31	955.75	3496.31	50.22	431.31
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3508.08	50.22	929.43

清单项目综合单价					7323.66000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
		技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3342.48	3409.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.67	1	51.67		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002071	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	955.75	3455.07	50.22	429.25	955.75	3455.07	50.22	429.25
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3466.84	50.22	927.37

清单项目综合单价					7280.36000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
		技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.06	1	51.06		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002072	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	955.75	3454.17	50.22	429.21	955.75	3454.17	50.22	429.21
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3465.94	50.22	927.33

清单项目综合单价					7279.42000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
		技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.05	1	51.05		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002073	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	563.88	3394.84	20.34	320.41	563.88	3394.84	20.34	320.41
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3401.02	20.34	639.14

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									5827.70000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39			
		技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8			
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13			
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.17	1	50.17			
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47			
项目编码	010506002074	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	563.88	3356.34	20.34	318.48	563.88	3356.34	20.34	318.48
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3362.52	20.34	637.21

清单项目综合单价									5787.27000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39			
		技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8			
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2			
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.6	1	49.6			
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47			
项目编码	010506002075	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	563.88	3311.61	20.34	316.25	563.88	3311.61	20.34	316.25
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3317.79	20.34	634.98

清单项目综合单价									5740.31000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39			
		技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8			
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.165	3244.13			
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.94	1	48.94			
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47			
项目编码	010506002076	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	563.88	3249.19	20.34	313.12	563.88	3249.19	20.34	313.12
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3255.37	20.34	631.85

清单项目综合单价									5674.76000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39			
		技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8			
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63			
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.02	1	48.02			
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47			
项目编码	010506002077	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	469.9	3325.13	17.66	291.87	469.9	3325.13	17.66	291.87
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.77	6.18	0	265.67	1002.77	6.18	0	265.67
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	563.88	3325.13	20.34	316.92	563.88	3325.13	20.34	316.92
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								3239.87	6662.62	38	1193.19

清单项目综合单价									11133.68000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39			
		技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8			
		普工人工费	元	172.098	1.3916	239.49			
		技工人工费	元	905.085	1.3625	1233.18			
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	2050	3.178	6514.9			
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72			
		其他材料费(按百分比计算)	元	98.28	1	98.28			
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.2	3.35			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.02	14.31			
项目编码	010506002078	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)		计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	563.88	3327.21	20.34	317.03	563.88	3327.21	20.34	317.03

工程量清单综合单价分析表

080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ＞10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3333.39	20.34	635.76
清单项目综合单价								5756.69000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	206.518	1.3916	287.39		
		技工人工费				元	1086.095	1.3625	1479.8		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				kg	1025	3.18	3259.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.17	1	49.17		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.104	37.2	3.87		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.748	22.02	16.47		
项目编码	010506002079	项目名称		现浇构件钢筋(箍筋)				计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ＞10 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	563.88	3353.23	20.34	318.33	563.88	3353.23	20.34	318.33
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ＞10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3359.41	20.34	637.06
清单项目综合单价								5784.01000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	206.518	1.3916	287.39		
		技工人工费				元	1086.095	1.3625	1479.8		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				kg	1025	3.205	3285.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.56	1	49.56		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.104	37.2	3.87		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.748	22.02	16.47		
项目编码	040901010005	项目名称		钢筋机械连接				计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-83换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) 0＜φ≤25 ˜ 直螺纹连接套筒 φ≤25	10个接头	0.1	108.68	25.22	13.71	31	10.868	2.522	1.371	3.1
小计								10.868	2.522	1.371	3.1
清单项目综合单价								17.86100000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4858	1.3916	2.07		
		技工人工费				元	6.4584	1.3625	8.8		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.047	5.35	0.25		
		直螺纹连接套筒 φ≤25				个	1.02	2.19	2.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.037	1	0.04		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.0288	47.61	1.37		
项目编码	040901010006	项目名称		钢筋机械连接				计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-84换	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径φ(mm) φ＞25 ˜ 直螺纹连接套筒 φ≤32	10个接头	0.1	121.98	39.39	22.47	35.85	12.198	3.939	2.247	3.585
小计								12.198	3.939	2.247	3.585
清单项目综合单价								21.96900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7262	1.3916	2.4		
		技工人工费				元	7.1898	1.3625	9.8		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.079	5.35	0.42		
		直螺纹连接套筒 φ≤32				个	1.02	3.39	3.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.058	1	0.06		
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.0472	47.61	2.25		
项目编码	010505001004	项目名称		垫层				计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3731.65	1338.31	43.92	1057.53	37.3165	13.3831	0.4392	10.5753
小计								37.3165	13.3831	0.4392	10.5753
清单项目综合单价								61.71410000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.39001	1.3916	6.11		
		技工人工费				元	22.90455	1.3625	31.21		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1684.96	5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2624	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.01725	25.46	0.44		
项目编码	010505002005	项目名称		基础模板				计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-2	基础 木模板	100m2	0.01	5217.2	1320.22	9.37	1447.26	52.172	13.2022	0.0937	14.4726
小计								52.172	13.2022	0.0937	14.4726
清单项目综合单价								79.94050000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.18478	1.3916	7.22		
		技工人工费				元	32.99592	1.3625	44.96		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1684.96	3.5		
		脱模剂				kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00368	25.46	0.09		
项目编码	010505004005	项目名称		矩形柱				计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080015-6换	矩形柱 木模板 ˜（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9270.7	1492.63	7.94	2528.41	92.707	14.9263	0.0794	25.2841
小计								92.707	14.9263	0.0794	25.2841
清单项目综合单价								132.99680000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.98989	1.3916	11.12		
	技工人工费	元	59.881351	1.3625	81.59		
材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
	对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1684.96	2.98		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00312	25.46	0.08		

项目编码	010505005003	项目名称	直形墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-15换	直形墙 墙厚T(cm) 0<T≤50 木模板 ˜（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7486.53	1938.22	0.25	2078.01	74.8653	19.3822	0.0025	20.7801
小计								74.8653	19.3822	0.0025	20.7801
清单项目综合单价								115.03010000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.280024	1.3916	8.74		
	技工人工费	元	48.532841	1.3625	66.13		
材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
	对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1684.96	5.95		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.38	1	0.38		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0001	25.46	0		

项目编码	010505006004	项目名称	矩形梁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-9换	矩形梁 木模板 ˜（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7775.47	1450.72	10.87	2130.86	77.7547	14.5072	0.1087	21.3086
小计								77.7547	14.5072	0.1087	21.3086
清单项目综合单价								113.67920000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.376376	1.3916	10.26		
	技工人工费	元	49.533709	1.3625	67.49		
材料	铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
	对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1684.96	5.46		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2845	1	0.28		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00427	25.46	0.11		

项目编码	010505007005	项目名称	有梁板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-19换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˜（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7156.47	1299.42	2.42	1958.89	71.5647	12.9942	0.0242	19.5889
小计								71.5647	12.9942	0.0242	19.5889
清单项目综合单价								104.17200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.403545	1.3916	8.91		
	技工人工费	元	45.984257	1.3625	62.65		
材料	铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1684.96	4.36		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2548	1	0.25		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00095	25.46	0.02		

项目编码	010505007006	项目名称	斜板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-20换	拱形板、斜板 木模板 ˜（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9186.53	2990.12	2.42	2580.62	91.8653	29.9012	0.0242	25.8062
小计								91.8653	29.9012	0.0242	25.8062
清单项目综合单价								147.59690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.087714	1.3916	15.43		
	技工人工费	元	56.09953	1.3625	76.44		
材料	铁件（综合）	kg	0.0797	6.16	0.49		
	模板嵌缝料	kg	0.1	7.08	0.71		
	铁钉（综合）	kg	0.2751	5.64	1.55		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00887	1684.96	14.95		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5863	1	0.59		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00095	25.46	0.02		

项目编码	010505007007	项目名称	梁、板模板支撑架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080015-33	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.01	1540.17	0	0	407.56	15.4017	0	0	4.0756
080015-39	模板支撑架 使用	t·10天	0.06	0	41.4	0	2.07	0	2.484	0	0.1242
小计								15.4017	2.484	0	4.1998
清单项目综合单价											22.08550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.23997	1.3916	3.12		
		技工人工费	元	9.01623	1.3625	12.28		
	材料	承插型盘扣式钢管支架(租赁·10天)	kg	60	0.04	2.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.084	1	0.08		
	机械							

项目编码	010505011003	项目名称	构造柱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6换	矩形柱 木模板 ˜（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9270.7	1492.63	7.94	2528.41	92.707	14.9263	0.0794	25.2841
小计								92.707	14.9263	0.0794	25.2841
清单项目综合单价											132.99680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98989	1.3916	11.12		
		技工人工费	元	59.881351	1.3625	81.59		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1684.96	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00312	25.46	0.08		

项目编码	010505013003	项目名称	过梁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-29	独立过梁 木模板	100m2	0.01	9418.01	1888.54	5.12	2586.99	94.1801	18.8854	0.0512	25.8699
小计								94.1801	18.8854	0.0512	25.8699
清单项目综合单价											138.98660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.63938	1.3916	12.02		
		技工人工费	元	60.2991	1.3625	82.16		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1684.96	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3703	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00201	25.46	0.05		

项目编码	010505012005	项目名称	圈梁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-13换	圈梁 直形 木模板 ˜（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9951.64	1258.19	13.9	2697.31	99.5164	12.5819	0.139	26.9731
小计								99.5164	12.5819	0.139	26.9731
清单项目综合单价											139.21040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.745734	1.3916	8		
		技工人工费	元	67.171098	1.3625	91.52		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1684.96	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.188124	43.36	8.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2467	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00546	25.46	0.14		

项目编码	010505010005	项目名称	楼梯	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-21	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	11693.1	3584.91	1.48	3273.58	116.931	35.8491	0.0148	32.7358
080015-38	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2995.6	0	0	792.7	29.956	0	0	7.927
小计								146.887	35.8491	0.0148	40.6628
清单项目综合单价											223.41370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.81711	1.3916	22.01		
		技工人工费	元	91.65202	1.3625	124.88		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1684.96	6.77		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7029	1	0.7		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00058	25.46	0.01		

项目编码	010505014004	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-26	栏板 木模板	100m2	0.01	8446.5	1231.76	4.56	2297.03	84.465	12.3176	0.0456	22.9703
小计								84.465	12.3176	0.0456	22.9703
清单项目综合单价											119.79850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.46335	1.3916	8.99		
		技工人工费	元	55.39125	1.3625	75.47		
	材料	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1684.96	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00179	25.46	0.05		

项目编码	011601001017	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	420	101.59	39.53	0	28.85	42667.8	16602.6	0	12117
小计								42667.8	16602.6	0	12117
清单项目综合单价								71387.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2111.676	1.3916	2938.61		
		技工人工费	元	20989.731	1.3625	28598.51		
		高级技工人工费	元	8057.889	1.3812	11129.56		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	2810.22	5.85	16439.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	163.8	1	163.8		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-运动场看台
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	508318.97	
2	措施项目	15486.31	
2.1	安全文明施工	15486.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	13453.03	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2033.28	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	47142.48	
5	含税建安工程造价	570947.76	
合计		1141895.52	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙　　第 1 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		新建防火墙					497671.97	0
1-1	010402001004	实心砖墙	(1)墙厚：综合考虑 (2)砌块：实心砖，强度综合考虑 (3)砌筑方式、砂浆强度综合考虑 (4)弧形等综合考虑 (5)砌筑高度综合考虑 (6)需满足设计图纸、规范、招标文件等要求	m3	350	988.04	345814	0
1-2	010502021004	构造柱	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、规范、招标文件等要求	m3	15	858.24	12873.6	0
1-3	010502001001	独立基础	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、规范、招标文件等要求	m3	100	593.8	59380	0
1-4	010506002080	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10（带E和不带E综合考虑） (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	5885.7	8828.55	0
1-5	010506002081	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	5559.45	8339.18	0
1-6	010506002082	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	5519.03	8278.55	0
1-7	010506002083	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	5472.06	8208.09	0
1-8	010506002084	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	5406.52	8109.78	0
1-9	010506002085	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	7280.36	10920.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙　　第 2 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010506002086	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	7279.42	10919.13	0
1-11	010506002087	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	1.5	5827.7	8741.55	0
1-12	010101002007	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等 (2)开挖深度:详见图纸 (3)开挖方式:综合考虑(含桩间开挖)等方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	100	4.47	447	0
1-13	010103001006	回填方	(1)填方材料品种:原土回填 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	30.93	1546.5	0
1-14	010101002008	余方弃置	(1)余方弃置 (2)材料品种:土方 (3)填方来源、运距:含装车，满足设计图纸及相关技术规范要求 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	105.31	5265.5	0
2		模板工程					10647	0
2-1	010505002006	基础模板	1.承台、基础、地梁 、底板、电梯井坑、集水井内壁、基坑等模板 2.模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 3.综合考虑模板类型材质及搭设方式	m2	50	79.94	3997	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙　　

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010505004006	矩形柱	1.矩形、异形模板类型综合考虑 2.柱尺寸、支模高度等综合考虑 3.综合考虑模板类型材质及搭设方式 4.模板制作、安装、拆除及运输等	m2	50	133	6650	0
合计							508318.97	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15486.31
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15486.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	13453.03
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2033.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15486.31

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	47142.48
合计					47142.48

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010402001004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-8	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	4068.92	4509.26	0	1302.18	406.892	450.926	0	130.218
小计								406.892	450.926	0	130.218

清单项目综合单价　988.03600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.6664	1.3916	108.08		
		技工人工费	元	219.3108	1.3625	298.81		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.535	681.42	364.56		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1684.96	1.18		
		水	m3	0.106	4.62	0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	313.45	71.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.134	1	13.13		
	机械							

项目编码	010502021004	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3524.75	3913.62	14.52	1129.44	352.475	391.362	1.452	112.944
小计								352.475	391.362	1.452	112.944

清单项目综合单价　858.23300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.8604	1.3916	40.16		
		技工人工费	元	229.2203	1.3625	312.31		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.74	381.52		
		水	m3	0.879	4.62	4.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.784	1	5.78		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.1426	10.18	1.45		

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-19换	非泵送现浇混凝土 独立基础 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1224.8	4029.5	147.52	536.12	122.48	402.95	14.752	53.612
小计								122.48	402.95	14.752	53.612

清单项目综合单价　593.79400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.0342	1.3916	37.62		
		技工人工费	元	62.2817	1.3625	84.86		
	材料	水	m3	0.331	4.62	1.53		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.955	1	5.96		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	308.47	13.85		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.0886	10.18	0.9		

项目编码	010506002080	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	567.17	3418.33	12.58	321.9	567.17	3418.33	12.58	321.9
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3448.95	12.58	644.33

清单项目综合单价　5885.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	213.889	1.3916	297.65		
		技工人工费	元	1087.855	1.3625	1482.2		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

项目编码	010506002081	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	453.68	3376.54	9.34	289.54	453.68	3376.54	9.34	289.54
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3463.87	105.74	559.29

清单项目综合单价　5559.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
		技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	170.93	96.4		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		

项目编码	010506002082	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	453.68	3338.04	9.34	287.62	453.68	3338.04	9.34	287.62
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75

工程量清单综合单价分析表

小计						1430.55	3425.37	105.74	557.37
清单项目综合单价									5519.03000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	134.953	1.3916		187.8		
		技工人工费		元	912.111	1.3625		1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63		73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14		kg	1025	3.208		3288.2		
		水		m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	50.62	1		50.62		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.115	37.2		4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.23	22.02		5.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.564	170.93		96.4		
项目编码	010506002083	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	453.68	3293.31	9.34	285.38	453.68	3293.31	9.34	285.38
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3380.64	105.74	555.13
清单项目综合单价									5472.06000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	134.953	1.3916		187.8		
		技工人工费		元	912.111	1.3625		1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63		73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16		kg	1025	3.165		3244.13		
		水		m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	49.96	1		49.96		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.115	37.2		4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.23	22.02		5.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.564	170.93		96.4		
项目编码	010506002084	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	453.68	3230.89	9.34	282.26	453.68	3230.89	9.34	282.26
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3318.22	105.74	552.01
清单项目综合单价									5406.52000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	134.953	1.3916		187.8		
		技工人工费		元	912.111	1.3625		1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63		73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18		kg	1025	3.105		3182.63		
		水		m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	49.04	1		49.04		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.115	37.2		4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.23	22.02		5.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.564	170.93		96.4		
项目编码	010506002085	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	955.75	3455.07	50.22	429.25	955.75	3455.07	50.22	429.25
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3466.84	50.22	927.37
清单项目综合单价									7280.36000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	329.752	1.3916		458.88		
		技工人工费		元	1744.619	1.3625		2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷		t	1.02	3302.65		3368.7		
		其他材料费(按百分比计算)		元	51.06	1		51.06		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.368	36.8		13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.23	37.2		8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	1.277	22.02		28.12		
项目编码	010506002086	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	955.75	3454.17	50.22	429.21	955.75	3454.17	50.22	429.21
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3465.94	50.22	927.33
清单项目综合单价									7279.42000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	329.752	1.3916		458.88		
		技工人工费		元	1744.619	1.3625		2377.04		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷		t	1.02	3301.77		3367.81		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)		元	51.05	1		51.05		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.368	36.8		13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.23	37.2		8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	1.277	22.02		28.12		
项目编码	010506002087	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ＞10 ˜ 热轧带肋钢筋HRB400E φ12	t	1	563.88	3394.84	20.34	320.41	563.88	3394.84	20.34	320.41
080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ＞10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3401.02	20.34	639.14
清单项目综合单价								5827.70000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	206.518	1.3916	287.39		
	技工人工费	元	1086.095	1.3625	1479.8		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.35	24.72		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.17	1	50.17		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.104	37.2	3.87		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.748	22.02	16.47		

项目编码	010101002007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11换	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	901.16	0	3111.76	460.84	0.90116	0	3.11176	0.46084
小计								0.90116	0	3.11176	0.46084
清单项目综合单价								4.47376000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.64757	1.3916	0.9		
材料							
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1133.01	0.23		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001772	1627.99	2.88		

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143换	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1893.82	7.16	644.8	547.58	18.9382	0.0716	6.448	5.4758
小计								18.9382	0.0716	6.448	5.4758
清单项目综合单价								30.93360000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.608951	1.3916	18.94		
材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003542	1271.02	4.5		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003542	549.41	1.95		

项目编码	010101002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209换	挖掘机装土	1000m3	0.001	756.97	0	2201.69	357.65	0.75697	0	2.20169	0.35765
120001-210+120001-211*30换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	95126.56	6800.74	0	0.05599	95.12656	6.80074
小计								0.75697	0.05599	97.32825	7.15839
清单项目综合单价								105.29960000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.543955	1.3916	0.76		
材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001352	1627.99	2.2		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.066522	1422.56	94.63		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00069	717.94	0.5		

项目编码	010505002006	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-2	基础 木模板	100m2	0.01	5217.2	1320.22	9.37	1447.26	52.172	13.2022	0.0937	14.4726
小计								52.172	13.2022	0.0937	14.4726
清单项目综合单价								79.94050000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.18478	1.3916	7.22		
	技工人工费	元	32.99592	1.3625	44.96		
材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1684.96	3.5		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00368	25.46	0.09		

项目编码	010505004006	项目名称	矩形柱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6换	矩形柱 木模板 ˜ (建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9270.7	1492.63	7.94	2528.41	92.707	14.9263	0.0794	25.2841
小计								92.707	14.9263	0.0794	25.2841
清单项目综合单价								132.99680000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.98989	1.3916	11.12		
	技工人工费	元	59.881351	1.3625	81.59		
材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
	对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1684.96	2.98		
	脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00312	25.46	0.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧防火墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	92358.04	
2	措施项目	2807.31	
2.1	安全文明施工	2807.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2437.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	369.43	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	8564.88	
5	含税建安工程造价	103730.23	
合计		207460.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙　　第 1 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		新建挡土墙					88099.24	0
1-1	010402001005	实心砖墙	(1)墙厚：综合考虑 (2)砌块：实心砖，强度综合考虑 (3)砌筑方式、砂浆强度综合考虑 (4)弧形等综合考虑 (5)砌筑高度综合考虑 (6)需满足设计图纸、规范、招标文件等要求	m3	65	988.04	64222.6	0
1-2	010502021005	构造柱	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C25 (3)满足设计图纸、规范、招标文件等要求	m3	5	858.24	4291.2	0
1-3	010502001002	独立基础	(1)混凝土种类:预拌混凝土，浇筑方式由施工单位自行考虑 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足设计图纸、规范、招标文件等要求	m3	10	593.8	5938	0
1-4	010506002088	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10（带E和不带E综合考虑） (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	5885.7	1177.14	0
1-5	010506002089	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	5559.45	1111.89	0
1-6	010506002090	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	5519.03	1103.81	0
1-7	010506002091	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	5472.06	1094.41	0
1-8	010506002092	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	5406.52	1081.3	0
1-9	010506002093	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	7280.36	1456.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙　　第 2 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010506002094	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	7279.42	1455.88	0
1-11	010506002095	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12(带E和不带E综合考虑) (2)其他:满足设计图纸、规范、招标文件等要求	t	0.2	5827.7	1165.54	0
1-12	010101002009	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等 (2)开挖深度:详见图纸 (3)开挖方式:综合考虑(含桩间开挖)等方式 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	50	4.47	223.5	0
1-13	010103001007	回填方	(1)填方材料品种:原土回填 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	20	30.93	618.6	0
1-14	010101002010	余方弃置	(1)余方弃置 (2)材料品种:土方 (3)填方来源、运距:含装车，满足设计图纸及相关技术规范要求 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	30	105.31	3159.3	0
2		模板工程					4258.8	0
2-1	010505002007	基础模板	1.承台、基础、地梁 、底板、电梯井坑、集水井内壁、基坑等模板 2.模板制作、安装、拆除及运输等一切费用 3.综合考虑模板类型材质及搭设方式	m2	20	79.94	1598.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙　　

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010505004007	矩形柱	1.矩形、异形模板类型综合考虑 2.柱尺寸、支模高度等综合考虑 3.综合考虑模板类型材质及搭设方式 4.模板制作、安装、拆除及运输等	m2	20	133	2660	0
合计							92358.04	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标　　段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2807.31
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2807.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2437.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	369.43
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2807.31

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	8564.88
合计					8564.88

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010402001005	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-8	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	4068.92	4509.26	0	1302.18	406.892	450.926	0	130.218
小计								406.892	450.926	0	130.218
清单项目综合单价								988.03600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	77.6664	1.3916	108.08		
	技工人工费	元	219.3108	1.3625	298.81		
材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.535	681.42	364.56		
	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1684.96	1.18		
	水	m3	0.106	4.62	0.49		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	313.45	71.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	13.134	1	13.13		
机械							

项目编码	010502021005	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-27换	非泵送现浇混凝土 异型柱、构造柱、墙心柱 普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3524.75	3913.62	14.52	1129.44	352.475	391.362	1.452	112.944
小计								352.475	391.362	1.452	112.944
清单项目综合单价								858.23300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.8604	1.3916	40.16		
	技工人工费	元	229.2203	1.3625	312.31		
材料	普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.74	381.52		
	水	m3	0.879	4.62	4.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.784	1	5.78		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1426	10.18	1.45		

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-19换	非泵送现浇混凝土 独立基础 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1224.8	4029.5	147.52	536.12	122.48	402.95	14.752	53.612
小计								122.48	402.95	14.752	53.612
清单项目综合单价								593.79400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.0342	1.3916	37.62		
	技工人工费	元	62.2817	1.3625	84.86		
材料	水	m3	0.331	4.62	1.53		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.55	395.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.955	1	5.96		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	308.47	13.85		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0886	10.18	0.9		

项目编码	010506002088	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-62换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	567.17	3418.33	12.58	321.9	567.17	3418.33	12.58	321.9
080003-63	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1212.67	30.62	0	322.43	1212.67	30.62	0	322.43
小计								1779.84	3448.95	12.58	644.33
清单项目综合单价								5885.70000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	213.889	1.3916	297.65		
	技工人工费	元	1087.855	1.3625	1482.2		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.35	30.17		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.127	37.2	4.72		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.357	22.02	7.86		

项目编码	010506002089	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	453.68	3376.54	9.34	289.54	453.68	3376.54	9.34	289.54
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3463.87	105.74	559.29
清单项目综合单价								5559.45000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
	技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
	水	m3	0.11	4.62	0.51		
	其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.564	170.93	96.4		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		

项目编码	010506002090	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	453.68	3338.04	9.34	287.62	453.68	3338.04	9.34	287.62
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3425.37	105.74	557.37

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					5519.03000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
		技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.208	3288.2		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.62	1	50.62		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002091	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	453.68	3293.31	9.34	285.38	453.68	3293.31	9.34	285.38
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3380.64	105.74	555.13

清单项目综合单价					5472.06000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
		技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.165	3244.13		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.96	1	49.96		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002092	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-64换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	453.68	3230.89	9.34	282.26	453.68	3230.89	9.34	282.26
080003-65	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	976.87	87.33	96.4	269.75	976.87	87.33	96.4	269.75
小计								1430.55	3318.22	105.74	552.01

清单项目综合单价					5406.52000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.953	1.3916	187.8		
		技工人工费	元	912.111	1.3625	1242.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.115	37.2	4.28		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	22.02	5.06		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.564	170.93	96.4		

项目编码	010506002093	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	955.75	3455.07	50.22	429.25	955.75	3455.07	50.22	429.25
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3466.84	50.22	927.37

清单项目综合单价					7280.36000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
		技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3302.65	3368.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.06	1	51.06		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002094	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-68换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1	955.75	3454.17	50.22	429.21	955.75	3454.17	50.22	429.21
080003-69	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1880.18	11.77	0	498.12	1880.18	11.77	0	498.12
小计								2835.93	3465.94	50.22	927.33

清单项目综合单价					7279.42000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	329.752	1.3916	458.88		
		技工人工费	元	1744.619	1.3625	2377.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3301.77	3367.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.05	1	51.05		
	机械	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.368	36.8	13.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.23	37.2	8.56		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	1.277	22.02	28.12		

项目编码	010506002095	项目名称	现浇构件钢筋(箍筋)	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080003-70换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	563.88	3394.84	20.34	320.41	563.88	3394.84	20.34	320.41

工程量清单综合单价分析表

080003-71	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ＞10	t	1	1203.32	6.18	0	318.73	1203.32	6.18	0	318.73
小计								1767.2	3401.02	20.34	639.14
清单项目综合单价								5827.70000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	206.518	1.3916		287.39		
		技工人工费				元	1086.095	1.3625		1479.8		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	4.62	5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				kg	1025	3.245		3326.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.17	1		50.17		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.104	37.2		3.87		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.748	22.02		16.47		
项目编码	010101002009	项目名称		挖一般土方				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-11换	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.001	901.16	0	3111.76	460.84	0.90116	0	3.11176	0.46084
小计								0.90116	0	3.11176	0.46084
清单项目综合单价								4.47376000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.64757	1.3916		0.9		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1133.01		0.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001772	1627.99		2.88		
项目编码	010103001007	项目名称		回填方				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143换	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1893.82	7.16	644.8	547.58	18.9382	0.0716	6.448	5.4758
小计								18.9382	0.0716	6.448	5.4758
清单项目综合单价								30.93360000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.608951	1.3916		18.94		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.003542	1271.02		4.5		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.003542	549.41		1.95		
项目编码	010101002010	项目名称		余方弃置				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209换	挖掘机装土	1000m3	0.001	756.97	0	2201.69	357.65	0.75697	0	2.20169	0.35765
120001-210+120001-211*30换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.001	0	55.99	95126.56	6800.74	0	0.05599	95.12656	6.80074
小计								0.75697	0.05599	97.32825	7.15839
清单项目综合单价								105.29960000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.543955	1.3916		0.76		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001352	1627.99		2.2		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.066522	1422.56		94.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00069	717.94		0.5		
项目编码	010505002007	项目名称		基础模板				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-2	基础 木模板	100m2	0.01	5217.2	1320.22	9.37	1447.26	52.172	13.2022	0.0937	14.4726
小计								52.172	13.2022	0.0937	14.4726
清单项目综合单价								79.94050000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.18478	1.3916		7.22		
		技工人工费				元	32.99592	1.3625		44.96		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00208	1684.96		3.5		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.4853	4.42		2.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2589	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00368	25.46		0.09		
项目编码	010505004007	项目名称		矩形柱				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080015-6换	矩形柱 木模板 “（建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9270.7	1492.63	7.94	2528.41	92.707	14.9263	0.0794	25.2841
小计								92.707	14.9263	0.0794	25.2841
清单项目综合单价								132.99680000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.98989	1.3916		11.12		
		技工人工费				元	59.881351	1.3625		81.59		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1684.96		2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2927	1		0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.00312	25.46		0.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-北侧挡土墙
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	571347	
2.1	安全文明施工	571347	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	571347	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	0	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	51421.23	
5	含税建安工程造价	622768.23	
合计		1245536.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡　　第 1 页，共 1 页

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					571347
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	571347
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	0
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	571347
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	571347
1-1-2-6-1	01A006001	隔音屏、声屏障	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.隔音屏、声屏障的制作、安装、维护、拆除、运输等	m2	3150	181.38	571347
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	0
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							571347

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	51421.23
合计					51421.23

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	01A006001	项目名称	隔音屏、声屏障	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	隔音围挡	m2	1	50	120	0	0	50	120	0	0
120008-22换	预制混凝土基础安装 混凝土预制块 C20	10m3	0.002572	208.63	3125.47	301.39	233.01	0.53659636	8.03870884	0.77517508	0.59930172
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.002572	198.2	17.81	261.97	72.06	0.5097704	0.04580732	0.67378684	0.18533832
小计								51.04636676	128.0845162	1.44896192	0.78464004
清单项目综合单价											181.36448488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.455415	1.3916	0.63		
		技工人工费	元	0.302665	1.3625	0.41		
	材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.129446	7.08	0.92		
		氧气	m3	0.001697	4.16	0.01		
		乙炔气	kg	0.003394	11.27	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009617	1	0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001998	643.66	1.29		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000951	170.93	0.16		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-隔音围挡
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	108092.97	
2	措施项目	3277.47	
2.1	安全文明施工	2322.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1886.53	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	436.19	
2.2	其他措施项目费	954.75	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10023.34	
5	含税建安工程造价	121393.78	
合计		242787.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备部分					65312.86	0
1-1	030402011077	成套配电箱	(1)名称:泛光配电箱 (2)安装方式:明装 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	项	1	7136.46	7136.46	0
1-2	030413002001	装饰灯	(1)名称:LED灯带 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	200	19.8	3960	0
1-3	030413002002	装饰灯	(1)名称:LED洗墙灯 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	200	127.72	25544	0
1-4	030413002003	装饰灯	(1)名称:LED深藏防眩筒灯 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	80	127.28	10182.4	0
1-5	030413002004	装饰灯	(1)名称:LED吊装筒灯 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	118.92	5946	0
1-6	030406002001	智能调光电源	(1)名称:智能调光电源 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	138.28	6914	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030412006010	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	500	11.26	5630	0
2		配管部分					42780.11	0
2-1	030412001094	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	200	14.32	2864	0
2-2	030412001095	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	400	12.06	4824	0
2-3	030412001096	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	20	15.39	307.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030412001097	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	84.5	16.69	1410.31	0
2-5	031301001027	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	6.94	347	0
2-6	030409001074	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-B1-3*4（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1200	21.71	26052	0
2-7	030412004060	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:ZR-RVV-2*4 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	500	13.95	6975	0
合计							108092.97	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3277.47
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2322.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1886.53
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	436.19
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	954.75
1-9-1	011601001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	954.75	954.75
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							3277.47

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10023.34
合计					10023.34

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030402011077	项目名称	成套配电箱	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˜ 配电箱(半周长1.5m以内)	台	1	366.78	6670.93	0	98.75	366.78	6670.93	0	98.75
小计								366.78	6670.93	0	98.75
清单项目综合单价								7136.46000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3916	76.1		
	技工人工费	元	144.763	1.3625	197.24		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3812	93.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˜ LED灯带	10m	0.1	42.1	137.87	0	18.04	4.21	13.787	0	1.804
小计								4.21	13.787	0	1.804
清单项目综合单价								19.80100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
	技工人工费	元	1.7078	1.3625	2.33		
	高级技工人工费	元	0.5942	1.3812	0.82		
材料	LED灯带	m	1.01	13.27	13.4		
	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.55	0.12		
	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
	其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˜ LED洗墙灯	10m	0.1	42.1	1165.74	0	69.43	4.21	116.574	0	6.943
小计								4.21	116.574	0	6.943
清单项目综合单价								127.72700000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.7634	1.3916	1.06		
	技工人工费	元	1.7078	1.3625	2.33		
	高级技工人工费	元	0.5942	1.3812	0.82		
材料	LED洗墙灯	m	1.01	115.04	116.19		
	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.55	0.12		
	铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
	其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装 ˜ LED深藏防眩筒灯	10套	0.1	345.93	795.57	0	131.32	34.593	79.557	0	13.132
小计								34.593	79.557	0	13.132
清单项目综合单价								127.28200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.0543	1.3916	5.64		
	技工人工费	元	17.7661	1.3625	24.21		
	高级技工人工费	元	3.4355	1.3812	4.75		
材料	LED深藏防眩筒灯	套	1	78.76	78.76		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
	合金钢钻头(综合)	个	0.051	6.37	0.32		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
	其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装 ˜ LED吊装筒灯	10套	0.1	345.93	715.97	0	127.34	34.593	71.597	0	12.734
小计								34.593	71.597	0	12.734
清单项目综合单价								118.92400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.0543	1.3916	5.64		
	技工人工费	元	17.7661	1.3625	24.21		
	高级技工人工费	元	3.4355	1.3812	4.75		
材料	LED吊装筒灯	套	1	70.8	70.8		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
	合金钢钻头(综合)	个	0.051	6.37	0.32		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
	其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
机械							

项目编码	030406002001	项目名称	智能调光电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-28	通讯电源 安装、调试 ˜ 智能调光电源	台	1	37.73	90.27	0.19	10.09	37.73	90.27	0.19	10.09
小计								37.73	90.27	0.19	10.09
清单项目综合单价								138.28000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.232	1.3916	22.59		
	技工人工费	元	5.537	1.3625	7.54		
	高级技工人工费	元	5.5	1.3812	7.6		
材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
机械	仪器仪表使用费	元	0.22	0.885	0.19		

项目编码	030412006010	项目名称	接线盒	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.62	29.37	0	18.57	6.462	2.937	0	1.857
小计								6.462	2.937	0	1.857

清单项目综合单价 11.25600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.2513	1.3916	1.74		
	技工人工费	元	2.8201	1.3625	3.84		
	高级技工人工费	元	0.6364	1.3812	0.88		
材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001094	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.2	543.98	0	207.46	6.812	5.4398	0	2.0746
小计								6.812	5.4398	0	2.0746

清单项目综合单价 14.32640000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79839	1.3916	1.11		
	技工人工费	元	3.49845	1.3625	4.77		
	高级技工人工费	元	0.6765	1.3812	0.93		
材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	030412001095	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.62	130.15	0	230.27	8.4562	1.3015	0	2.3027
小计								8.4562	1.3015	0	2.3027

清单项目综合单价 12.06040000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.99106	1.3916	1.38		
	技工人工费	元	4.34291	1.3625	5.92		
	高级技工人工费	元	0.83973	1.3812	1.16		
材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
	刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.07	1.18		
	塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
机械							

项目编码	030412001096	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.02	192.98	0	289.35	10.5702	1.9298	0	2.8935
小计								10.5702	1.9298	0	2.8935

清单项目综合单价 15.39350000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.23879	1.3916	1.72		
	技工人工费	元	5.42853	1.3625	7.4		
	高级技工人工费	元	1.04973	1.3812	1.45		
材料	刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.53	1.68		
	塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001097	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	830.67	589.11	0	249.27	8.3067	5.8911	0	2.4927
小计								8.3067	5.8911	0	2.4927

清单项目综合单价 16.69050000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.97357	1.3916	1.35		
	技工人工费	元	4.26607	1.3625	5.81		
	高级技工人工费	元	0.82491	1.3812	1.14		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0.8008	1.77	1.42		
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.0348	0.27	0.01		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.155	0.08	0.09		
	可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
	可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
	接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
	可挠性金属套管 15#	m	1.08	1.91	2.06		
	可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
	电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.57	0.1		
	其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
机械							

项目编码	031301001027	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	43.97	0.09	0	11.64	4.397	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.82	0	2.7	1.004	0.082	0	0.27

工程量清单综合单价分析表

小计						5.401	0.091	0	1.434
清单项目综合单价									6.92600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.9642	1.3625		5.4		
	材料	水		m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030409001074	项目名称	电力电缆			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) 铜芯电力电缆WDZ-YJY-B1-3*4	100m	0.01	364.25	1623.04	5.82	177.95	3.6425	16.2304	0.0582	1.7795
小计								3.6425	16.2304	0.0582	1.7795
清单项目综合单价											21.71060000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.793953	1.3916		1.1		
		技工人工费			元	1.520019	1.3625		2.07		
		高级技工人工费			元	0.337833	1.3812		0.47		
	材料	铜芯电力电缆WDZ-YJY-B1-3*4			m	1.01	15.99		16.15		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099	587.85		0.06		
项目编码	030412004060	项目名称	配线			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ~ ZR-RVV-2*4	100m单线	0.01	171.54	1121.61	0	101.47	1.7154	11.2161	0	1.0147
小计								1.7154	11.2161	0	1.0147
清单项目综合单价											13.94620000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.3003	1.3916		0.42		
		技工人工费			元	0.81469	1.3625		1.11		
		高级技工人工费			元	0.13573	1.3812		0.19		
	材料	ZR-RVV-2*4			m	1.05	10.55		11.08		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.01	0.885		0.01		
	机械										
项目编码	011601001018	项目名称	脚手架			计量单位		项	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	206.6577	1.98	2.02	0	0.62	409.182246	417.448554	0	128.127774
小计								409.182246	417.448554	0	128.127774
清单项目综合单价											954.75857400
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	408.768931	1		408.77		
	材料	增加材料费			元	471.179556	0.885		416.99		
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-泛光照明工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	110424.9	
2	措施项目	2335.2	
2.1	安全文明施工	2335.2	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1893.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	441.7	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10148.41	
5	含税建安工程造价	122908.51	
合计		245817.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		交通疏解					110424.9	0
1-1	040204001002	人行道块料铺设	(1)透水砖 250mm×250mm×50mm (2)30厚DS M15水泥砂浆粘接层 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	120	107.49	12898.8	0
1-2	050201004009	垫层	(1)混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	120	64.46	7735.2	0
1-3	040202014009	水泥稳定碎(砾)石	(1)水泥含量:6%水泥稳定碎石层 (2)厚度:100mm (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	120	35.31	4237.2	0
1-4	060104007004	路床(槽)整形	(1)素土夯实，压实系数≥0.90 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	120	3.96	475.2	0
1-5	040205013001	隔离护栏	(1)隔离栏安装 固定式路侧护栏 高度H 1 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)拆除及残值回收等综合考虑	m	250	99.06	24765	0
1-6	040205013002	隔离护栏	(1)隔离栏安装 活动式路中护栏 高度H 1.1 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)拆除及残值回收等综合考虑	m	250	163.99	40997.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程　　

标段：　　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	040205007001	标线	(1)纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度 T=2 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	48.58	7287	0
1-8	040205007002	标线	(1)零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度 T=2 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	59.66	2983	0
1-9	040205003001	标志牌	(1)三角形标志牌 (2)无缝钢管 D89×4.5 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)拆除及残值回收等综合考虑	块	10	904.6	9046	0
合计							110424.9	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2335.2
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2335.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1893.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	441.7
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2335.2

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10148.41
合计					10148.41

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-10换	人行道面砖铺砌 单块面积S（m2） 0.04＜S≤0.16	100m2	0.01	2665.82	4148.97	14.27	913.9	26.6582	41.4897	0.1427	9.139
040104-7+040104-8*1换	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1511.32	1043.11	0	452.08	15.1132	10.4311	0	4.5208
小计								41.7714	51.9208	0.1427	13.6598
清单项目综合单价								107.49470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.255497	1.3625	26.24		
		普工人工费	元	11.164028	1.3916	15.54		
	材料	透水砖250mm×250mm×50mm	m2	1.02	39.82	40.62		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		水	m3	0.0108	4.62	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0303	340.85	10.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2068	1	0.21		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005256	27.16	0.14		

项目编码	050201004009	项目名称	垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1789.64	3969.31	14.29	673.06	17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
小计								17.8964	39.6931	0.1429	6.7306
清单项目综合单价								64.46300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.937708	1.3625	12.18		
		普工人工费	元	4.109514	1.3916	5.72		
	材料	水	m3	0.1689	4.62	0.78		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	377.74	38.15		
		铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1975	1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0115	12.43	0.14		

项目编码	040202014009	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-22换	基层混合料集中拌和 水泥碎石 水泥含量6% - 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m3	0.01	57.53	2541.05	131.58	151.68	0.5753	25.4105	1.3158	1.5168
040102-25+040102-26*4换	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.01	0	0	249.82	17.86	0	0	2.4982	0.1786
040102-11+040102-12*(-5)换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	103.82	6.82	225.82	43.96	1.0382	0.0682	2.2582	0.4396
小计								1.6135	25.4787	6.0722	2.135
清单项目综合单价								35.29940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.637595	1.3625	0.87		
		普工人工费	元	0.535164	1.3916	0.74		
	材料	水	m3	0.02717	4.62	0.13		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01311	315.93	4.14		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.12702	166.99	21.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	717.94	0.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.00222	1125.56	2.5		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.000575	998.05	0.57		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.000345	2150.36	0.74		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	826.49	0.34		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1304.73	0.78		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000598	1347.06	0.81		

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-1	园路路床碾压检验 机械夯实	10m2	0.1	24.89	0	7.6	7.13	2.489	0	0.76	0.713
小计								2.489	0	0.76	0.713
清单项目综合单价								3.96200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.6268	1.3625	0.85		
		普工人工费	元	1.1749	1.3916	1.63		
	材料							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） E=250	台班	0.0284	26.77	0.76		

项目编码	040205013001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-46换	隔离栏安装 固定式路侧护栏 高度H(m) H≤1 - 固定式路侧护栏 高度 H=1.0m	100m	0.01	1775.76	5914.28	1352.77	862.29	17.7576	59.1428	13.5277	8.6229
小计								17.7576	59.1428	13.5277	8.6229
清单项目综合单价								99.05100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.733095	1.3916	7.98		
		技工人工费	元	7.17753	1.3625	9.78		
	材料	固定式路侧护栏 高度 H=1.0m	m	0.2002	194.69	38.98		
		超强级反光膜	m2	0.00413	123.89	0.51		
		不锈钢螺栓 M8mm×120mm	套	2.02	1.1	2.22		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04437	391.55	17.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0591	1	0.06		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0092	585.55	5.39		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0276	294.95	8.14		

项目编码	040205013002	项目名称	隔离护栏	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040801-50换	隔离栏安装 活动式路中护栏 高度H(m) 0.9<H≤1.1 ~ 机动车隔离栏(60×20mm扁钢)预制件 H=1.1m	100m	0.01	1420.51	12547.32	1332.43	1098.48	14.2051	125.4732	13.3243	10.9848
小计								14.2051	125.4732	13.3243	10.9848
清单项目综合单价								163.98740000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.586154	1.3916	6.38		
	技工人工费	元	5.741686	1.3625	7.82		
材料	机动车隔离栏(60×20mm扁钢)预制件 H=1.1m	m	0.2002	256.64	51.38		
	移动式护栏铸铁底座 400mm×400mm×100mm	个	0.5	137.17	68.59		
	超强级反光膜	m2	0.0031	123.89	0.38		
	不锈钢螺栓 M8mm×120mm	套	4.545	1.1	5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1253	1	0.13		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01464	585.55	8.57		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.016112	294.95	4.75		

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	677.05	1966	1808.86	406.72	6.7705	19.66	18.0886	4.0672
小计								6.7705	19.66	18.0886	4.0672
清单项目综合单价								48.58630000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.185909	1.3916	3.04		
	技工人工费	元	2.736586	1.3625	3.73		
材料	热塑标线底漆	kg	0.184	10.62	1.95		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.386	3.36	14.74		
	液化石油气	m3	0.1694	9.36	1.59		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1947	1	0.19		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.0115	433.92	4.99		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.0115	553.45	6.36		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0115	585.55	6.73		

项目编码	040205007002	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-37换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	1015.8	1966	2441.96	541.61	10.158	19.66	24.4196	5.4161
小计								10.158	19.66	24.4196	5.4161
清单项目综合单价								59.65370000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.27957	1.3916	4.56		
	技工人工费	元	4.105811	1.3625	5.59		
材料	热塑标线底漆	kg	0.184	10.62	1.95		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.386	3.36	14.74		
	液化石油气	m3	0.1694	9.36	1.59		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1947	1	0.19		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.015525	433.92	6.74		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.015525	553.45	8.59		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.015525	585.55	9.09		

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-21换	小型标志牌 三角形标志牌 ~ 普通板标志牌 0.67m2	块	1	24.07	91.52	0	10.95	24.07	91.52	0	10.95
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管 ~ 无缝钢管 D89×4.5	根	1	314.69	144.22	98.75	97.54	314.69	144.22	98.75	97.54
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	66.41	2.67	33.67	20.11	66.41	2.67	33.67	20.11
小计								405.17	238.41	132.42	128.6
清单项目综合单价								904.60000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	130.8125	1.3916	182.04		
	技工人工费	元	163.76345	1.3625	223.13		
材料	热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	t	0.029	3223.89	93.49		
	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm	kg	2.24	5.49	12.3		
	氧气	m3	0.73	3.64	2.66		
	乙炔气	kg	0.28	7.92	2.22		
	无缝钢管 D89×4.5	m	0.666	46.12	30.72		
	螺母 M20mm	个	8.08	0.2	1.62		
	垫圈 M16mm~30mm	个	8.08	0.13	1.05		
	螺栓 M10mm×20mm	套	4.04	0.19	0.77		
	镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	2.02	22.57	45.59		
	普通板标志牌 0.67m2	块	0.2	221.24	44.25		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.74	1	3.74		
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.14375	233.93	33.63		
	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.0667	450.17	30.03		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.1932	27.16	5.25		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.0345	14.92	0.51		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	0.14375	204.02	29.33		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0575	585.55	33.67		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-交通疏解工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	568956.55	
2	措施项目	145919.72	
2.1	安全文明施工	22061.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	19290.46	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2771.26	
2.2	其他措施项目费	123858	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	64338.86	
5	含税建安工程造价	779215.13	
合计		1558430.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外立面改造					568956.55	0
1-1	011201B001004	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2100	15.5	32550	0
1-2	011201001019	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2100	84.6	177660	0
1-3	011201B001005	墙、柱面基层处理	(1) 仅聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)需加界面剂一道。 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2100	6.12	12852	0
1-4	010903002004	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2100	60.17	126357	0
1-5	011403001003	抹灰面油漆（外墙1a）	(1)外墙涂料 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1100	61.03	67133	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011403001004	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	106.75	106750	0
1-7	011206003001	张拉网骨架	(1)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌型材；规格材质综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	2.1	14003.69	29407.75	0
1-8	011206003002	张拉网外墙	(1)面层材料品种、规格、颜色:浅灰色张拉网 (2)嵌缝、塞口、胶条材料种类:双面胶贴、黑色泡沫棒、硅酮耐候密封胶、硅酮结构胶、EPDM胶条、海绵条、玻璃封边剂、中空冷边铝隔条、硬质橡胶垫块、闭水海绵、透明硅胶片、防火密封胶、微膨胀水泥砂浆及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 (3)连接件材料种类:各种类型综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	541.56	16246.8	0
合计							568956.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					145919.72
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22061.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	19290.46
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2771.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	123858
1-9-1	011601001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2100	58.98	123858
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							145919.72

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	64338.86
合计					64338.86

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(绿翠楼)-外立面改造工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001004	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价								15.49650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001019	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009
清单项目综合单价								84.59690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
	高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
	水	m3	0.00244	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
机械							

项目编码	011201B001005	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.5	113.47	0	108.74	3.895	1.1347	0	1.0874
小计								3.895	1.1347	0	1.0874
清单项目综合单价								6.11710000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.40355	1.3916	0.56		
	技工人工费	元	0.88519	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	1.54017	1.3812	2.13		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
机械							

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
	水	m3	0.00052	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
机械							

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆（外墙1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-22	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	2200.53	503.37	0	607.47	22.0053	5.0337	0	6.0747
080011-67+080011-68*1换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍)) ~ 外墙涂料	100m2	0.01	1848.77	431.02	0	510.77	18.4877	4.3102	0	5.1077
小计								40.493	9.3439	0	11.1824
清单项目综合单价								61.01930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.19621	1.3916	5.84		
	技工人工费	元	9.20238	1.3625	12.54		
	高级技工人工费	元	16.01163	1.3812	22.12		
材料	外墙涂料	kg	0.39706	10.62	4.22		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
	水	m3	0.00111	4.62	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0925	1	0.09		
机械							

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
	技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
	高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	011206003001	项目名称	张拉网骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	1	4950.89	6480.54	875.56	1696.7	4950.89	6480.54	875.56	1696.7
小计								4950.89	6480.54	875.56	1696.7

清单项目综合单价								14003.69000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	522.2311	1.3916	726.74		
		技工人工费	元	1306.95545	1.3625	1780.73		
		高级技工人工费	元	1769.0588	1.3812	2443.42		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	1060	4.96	5257.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.55	102.88		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	95.77	1	95.77		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.96915	176.2	875.56		

项目编码	011206003002	项目名称	张拉网外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˜ 3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	100m2	0.01	13686.16	35094.47	0	5376.35	136.8616	350.9447	0	53.7635
小计								136.8616	350.9447	0	53.7635

清单项目综合单价								541.56980000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.784237	1.3916	31.71		
		技工人工费	元	38.035629	1.3625	51.82		
		高级技工人工费	元	38.612481	1.3812	53.33		
	材料	3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	m2	1.05	310	325.5		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1864	1	5.19		
	机械							

项目编码	011601001019	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-2换	扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜ (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	3023.03	344.1	1.41	817.26	30.2303	3.441	0.0141	8.1726
010007-8换	扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜ (单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	79.57	62.09	0	24.16	2.3871	1.8627	0	0.7248
010007-71换	脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	378.43	701.57	0	135.22	3.7843	7.0157	0	1.3522
小计								36.4017	12.3194	0.0141	10.2496

清单项目综合单价								58.98480000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.158378	1.3916	4.4		
		技工人工费	元	23.491118	1.3625	32.01		
	材料	密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.60676	0.1	0.26		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m˜6m（租赁 10天）	kg	23.946722	0.04	0.96		
		底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.10088	5.35	0.54		
		工字钢（综合）	t	0.000507	3315.04	1.68		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000949	7.63	0.01		
		防锈漆 红色	kg	0.06578	14.9	0.98		
		油漆溶剂油	kg	0.006923	10.03	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3135	1	0.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000082	170.93	0.01		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第一教学楼(缘翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1334897.08	
2	措施项目	457045.74	
2.1	安全文明施工	55981.74	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	49037.9	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6943.84	
2.2	其他措施项目费	401064	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	161274.85	
5	含税建安工程造价	1953217.67	
合计		3906435.34	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外立面改造					1334897.08	0
1-1	011201B001006	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4760	15.5	73780	0
1-2	011201001020	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4760	84.6	402696	0
1-3	011201B001007	墙、柱面基层处理	(1) 仅聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)需加界面剂一道。 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4760	6.12	29131.2	0
1-4	010903002005	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4760	60.17	286409.2	0
1-5	011403001005	抹灰面油漆（外墙1a）	(1)外墙涂料 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2660	61.03	162339.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011403001006	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2100	106.75	224175	0
1-7	011206003003	张拉网骨架	(1)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌型材；规格材质综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	4.9	14003.69	68618.08	0
1-8	011206003004	张拉网外墙	(1)面层材料品种、规格、颜色:浅灰色张拉网 (2)嵌缝、塞口、胶条材料种类:双面胶贴、黑色泡沫棒、硅酮耐候密封胶、硅酮结构胶、EPDM胶条、海绵条、玻璃封边剂、中空冷边铝隔条、硬质橡胶垫块、闭水海绵、透明硅胶片、防火密封胶、微膨胀水泥砂浆及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 (3)连接件材料种类:各种类型综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	70	541.56	37909.2	0
1-9	020101001001	铝合金格栅	(1)铝合金格栅 (2)面层材料品种、规格、颜色:铝型材 (3)骨架类型:详见节点综合考虑； (4)其他说明:包含周边塞缝、防腐、洞口收口防水处理，含一切配件、固定件、密封材料及其他辅材，需满足图纸及招标文件一切施工工艺要求，具体详见招标文件、设计图纸、技术规范书	m2	140	355.99	49838.6	0
合计							1334897.08	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					457045.74
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	55981.74
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	49037.9
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6943.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	401064
1-9-1	011601001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	6800	58.98	401064
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							457045.74

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	161274.85
合计					161274.85

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001006	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价								15.49650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001020	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009
清单项目综合单价								84.59690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
	高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
	水	m3	0.00244	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
机械							

项目编码	011201B001007	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.5	113.47	0	108.74	3.895	1.1347	0	1.0874
小计								3.895	1.1347	0	1.0874
清单项目综合单价								6.11710000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.40355	1.3916	0.56		
	技工人工费	元	0.88519	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	1.54017	1.3812	2.13		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
机械							

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
	水	m3	0.00052	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
机械							

项目编码	011403001005	项目名称	抹灰面油漆（外墙1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-22	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	2200.53	503.37	0	607.47	22.0053	5.0337	0	6.0747
080011-67+080011-68*1换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍)) ~ 外墙涂料	100m2	0.01	1848.77	431.02	0	510.77	18.4877	4.3102	0	5.1077
小计								40.493	9.3439	0	11.1824
清单项目综合单价								61.01930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.19621	1.3916	5.84		
	技工人工费	元	9.20238	1.3625	12.54		
	高级技工人工费	元	16.01163	1.3812	22.12		
材料	外墙涂料	kg	0.39706	10.62	4.22		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
	水	m3	0.00111	4.62	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0925	1	0.09		
机械							

项目编码	011403001006	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
	技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
	高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	011206003003	项目名称	张拉网骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	1	4950.89	6480.54	875.56	1696.7	4950.89	6480.54	875.56	1696.7
小计								4950.89	6480.54	875.56	1696.7
清单项目综合单价											14003.69000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	522.2311	1.3916	726.74		
	技工人工费	元	1306.95545	1.3625	1780.73		
	高级技工人工费	元	1769.0588	1.3812	2443.42		
材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	1060	4.96	5257.6		
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.55	102.88		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
	氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
	乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
	其他材料费(按百分比计算)	元	95.77	1	95.77		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.96915	176.2	875.56		

项目编码	011206003004	项目名称	张拉网外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˜ 3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	100m2	0.01	13686.16	35094.47	0	5376.35	136.8616	350.9447	0	53.7635
小计								136.8616	350.9447	0	53.7635
清单项目综合单价											541.56980000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.784237	1.3916	31.71		
	技工人工费	元	38.035629	1.3625	51.82		
	高级技工人工费	元	38.612481	1.3812	53.33		
材料	3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	m2	1.05	310	325.5		
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
	密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
	耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.1864	1	5.19		
机械							

项目编码	020101001001	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-250	成品铝合金格栅隔断	100m2	0.01	6187.66	26451.21	0	2959.94	61.8766	264.5121	0	29.5994
小计								61.8766	264.5121	0	29.5994
清单项目综合单价											355.98810000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.41937	1.3916	8.93		
	技工人工费	元	14.05893	1.3625	19.16		
	高级技工人工费	元	24.46283	1.3812	33.79		
材料	角钢（综合）	t	0.00443	3399.12	15.06		
	铝合金格栅隔断(成品)	m2	1.03	230	236.9		
	膨胀螺栓(综合)	套	3.0056	1.11	3.34		
	玻璃胶 300mL	支	0.24863	10.62	2.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.5773	1	6.58		
机械							

项目编码	011601001020	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-2换	扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	3023.03	344.1	1.41	817.26	30.2303	3.441	0.0141	8.1726
010007-8换	扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	79.57	62.09	0	24.16	2.3871	1.8627	0	0.7248
010007-71换	脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	378.43	701.57	0	135.22	3.7843	7.0157	0	1.3522
小计								36.4017	12.3194	0.0141	10.2496
清单项目综合单价											58.98480000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.158378	1.3916	4.4		
	技工人工费	元	23.491118	1.3625	32.01		
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.10088	5.35	0.54		
	工字钢（综合）	t	0.000507	3315.04	1.68		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000949	7.63	0.01		
	防锈漆 红色	kg	0.06578	14.9	0.98		
	油漆溶剂油	kg	0.006923	10.03	0.07		
	扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.60676	0.1	0.26		
	钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
	脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m˜6m（租赁 10天）	kg	23.946722	0.04	0.96		
	底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
	松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
	密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.3135	1	0.31		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000082	170.93	0.01		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	297577.5	
2	措施项目	31594.49	
2.1	安全文明施工	9731.99	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8454.23	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1277.76	
2.2	其他措施项目费	21862.5	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	29625.48	
5	含税建安工程造价	358797.47	
合计		717594.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室内改造					297577.5	0
1-1	010101001013	墙面喷刷涂料	(1)高级无机涂料防潮内墙面,一底两面无机涂料面层(燃烧性能等级A级) (2)满刮耐水腻子二道,分遍批刮、打磨平整 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2750	48.04	132110	0
1-2	010903002006	墙面涂膜防水	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2750	60.17	165467.5	0
合计							297577.5	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					31594.49
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9731.99
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8454.23
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1277.76
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	21862.5
1-9-1	011601001021	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2750	7.95	21862.5
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							31594.49

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	29625.48
合计					29625.48

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101001013	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-54+080011-55*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍))	100m2	0.01	1515.65	209.58	0	411.55	15.1565	2.0958	0	4.1155
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1834.35	329.94	0	501.9	18.3435	3.2994	0	5.019
小计								33.5	5.3952	0	9.1345
清单项目综合单价								48.02970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.47188	1.3916	4.83		
		技工人工费	元	7.61755	1.3625	10.38		
		高级技工人工费	元	13.24178	1.3812	18.29		
	材料	无机涂料	kg	0.38118	5.31	2.02		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
	机械							

项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
		技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
		水	m3	0.00052	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
	机械							

项目编码	011601001021	项目名称	活动脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	536.7	107.25	2.69	147.58	5.367	1.0725	0.0269	1.4758
小计								5.367	1.0725	0.0269	1.4758
清单项目综合单价								7.94220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.833365	1.3916	2.55		
		技工人工费	元	2.066573	1.3625	2.82		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000046	585.55	0.03		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-综合楼(鸣翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1726871.36	
2	措施项目	436539.84	
2.1	安全文明施工	66735.24	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	58348.54	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8386.7	
2.2	其他措施项目费	369804.6	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	194707.01	
5	含税建安工程造价	2358118.21	
合计		4716236.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外立面改造					1726871.36	0
1-1	011201B001008	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	4389	15.5	68029.5	0
1-2	011201001021	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6270	84.6	530442	0
1-3	011201B001009	墙、柱面基层处理	(1) 仅聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)需加界面剂一道。 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6270	6.12	38372.4	0
1-4	010903002007	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	6270	60.17	377265.9	0
1-5	011403001007	抹灰面油漆（外墙1a）	(1)外墙涂料 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3270	61.03	199568.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011403001008	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3000	106.75	320250	0
1-7	011206003005	张拉网骨架	(1)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌型材；规格材质综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	5.6	14003.69	78420.66	0
1-8	011206003006	张拉网外墙	(1)面层材料品种、规格、颜色:浅灰色张拉网 (2)嵌缝、塞口、胶条材料种类:双面胶贴、黑色泡沫棒、硅酮耐候密封胶、硅酮结构胶、EPDM胶条、海绵条、玻璃封边剂、中空冷边铝隔条、硬质橡胶垫块、闭水海绵、透明硅胶片、防火密封胶、微膨胀水泥砂浆及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 (3)连接件材料种类:各种类型综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	541.56	43324.8	0
1-9	020101001002	铝合金格栅	(1)铝合金格栅 (2)面层材料品种、规格、颜色:铝型材 (3)骨架类型:详见节点综合考虑； (4)其他说明:包含周边塞缝、防腐、洞口收口防水处理，含一切配件、固定件、密封材料及其他辅材，需满足图纸及招标文件一切施工工艺要求，具体详见招标文件、设计图纸、技术规范书	m2	200	355.99	71198	0
合计							1726871.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					436539.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	66735.24
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	58348.54
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8386.7
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	369804.6
1-9-1	011601001022	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	6270	58.98	369804.6
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							436539.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	194707.01
合计					194707.01

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程　　标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001008	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价								15.49650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001021	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009
清单项目综合单价								84.59690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
	高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
	水	m3	0.00244	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
机械							

项目编码	011201B001009	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.5	113.47	0	108.74	3.895	1.1347	0	1.0874
小计								3.895	1.1347	0	1.0874
清单项目综合单价								6.11710000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.40355	1.3916	0.56		
	技工人工费	元	0.88519	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	1.54017	1.3812	2.13		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
机械							

项目编码	010903002007	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
	水	m3	0.00052	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
机械							

项目编码	011403001007	项目名称	抹灰面油漆（外墙1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-22	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	2200.53	503.37	0	607.47	22.0053	5.0337	0	6.0747
080011-67+080011-68*1换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍)) ~ 外墙涂料	100m2	0.01	1848.77	431.02	0	510.77	18.4877	4.3102	0	5.1077
小计								40.493	9.3439	0	11.1824
清单项目综合单价								61.01930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.19621	1.3916	5.84		
	技工人工费	元	9.20238	1.3625	12.54		
	高级技工人工费	元	16.01163	1.3812	22.12		
材料	外墙涂料	kg	0.39706	10.62	4.22		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
	水	m3	0.00111	4.62	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0925	1	0.09		
机械							

项目编码	011403001008	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
	技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
	高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	011206003005	项目名称	张拉网骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	1	4950.89	6480.54	875.56	1696.7	4950.89	6480.54	875.56	1696.7
小计								4950.89	6480.54	875.56	1696.7
清单项目综合单价											14003.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	522.2311	1.3916	726.74		
		技工人工费	元	1306.95545	1.3625	1780.73		
		高级技工人工费	元	1769.0588	1.3812	2443.42		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	1060	4.96	5257.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.55	102.88		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	95.77	1	95.77		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.96915	176.2	875.56		

项目编码	011206003006	项目名称	张拉网外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˜ 3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	100m2	0.01	13686.16	35094.47	0	5376.35	136.8616	350.9447	0	53.7635
小计								136.8616	350.9447	0	53.7635
清单项目综合单价											541.56980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.784237	1.3916	31.71		
		技工人工费	元	38.035629	1.3625	51.82		
		高级技工人工费	元	38.612481	1.3812	53.33		
	材料	3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	m2	1.05	310	325.5		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1864	1	5.19		
	机械							

项目编码	020101001002	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-250	成品铝合金格栅隔断 ˜ 铝合金格栅	100m2	0.01	6187.66	26451.21	0	2959.94	61.8766	264.5121	0	29.5994
小计								61.8766	264.5121	0	29.5994
清单项目综合单价											355.98810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.41937	1.3916	8.93		
		技工人工费	元	14.05893	1.3625	19.16		
		高级技工人工费	元	24.46283	1.3812	33.79		
	材料	角钢（综合）	t	0.00443	3399.12	15.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.0056	1.11	3.34		
		玻璃胶 300mL	支	0.24863	10.62	2.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.5773	1	6.58		
	机械							

项目编码	011601001022	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-2换	扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 24＜H≤50 （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	3023.03	344.1	1.41	817.26	30.2303	3.441	0.0141	8.1726
010007-8换	扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 24＜H≤50 （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	79.57	62.09	0	24.16	2.3871	1.8627	0	0.7248
010007-71换	脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	378.43	701.57	0	135.22	3.7843	7.0157	0	1.3522
小计								36.4017	12.3194	0.0141	10.2496
清单项目综合单价											58.98480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.158378	1.3916	4.4		
		技工人工费	元	23.491118	1.3625	32.01		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.10088	5.35	0.54		
		工字钢（综合）	t	0.000507	3315.04	1.68		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000949	7.63	0.01		
		防锈漆 红色	kg	0.06578	14.9	0.98		
		油漆溶剂油	kg	0.006923	10.03	0.07		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.60676	0.1	0.26		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	23.946722	0.04	0.96		
		底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
		密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3135	1	0.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000082	170.93	0.01		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	384145.5	
2	措施项目	40785.62	
2.1	安全文明施工	12563.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10913.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1649.47	
2.2	其他措施项目费	28222.5	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	38243.8	
5	含税建安工程造价	463174.92	
合计		926349.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室内改造					384145.5	0
1-1	010101001014	墙面喷刷涂料	(1)高级无机涂料防潮内墙面,一底两面无机涂料面层(燃烧性能等级A级) (2)满刮耐水腻子二道,分遍批刮、打磨平整 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3550	48.04	170542	0
1-2	010903002008	墙面涂膜防水	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3550	60.17	213603.5	0
合计							384145.5	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					40785.62
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12563.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10913.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1649.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	28222.5
1-9-1	011601001023	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	3550	7.95	28222.5
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							40785.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	38243.8
合计					38243.8

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101001014	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-54+080011-55*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍))	100m2	0.01	1515.65	209.58	0	411.55	15.1565	2.0958	0	4.1155
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1834.35	329.94	0	501.9	18.3435	3.2994	0	5.019
小计								33.5	5.3952	0	9.1345
清单项目综合单价								48.02970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.47188	1.3916	4.83		
		技工人工费	元	7.61755	1.3625	10.38		
		高级技工人工费	元	13.24178	1.3812	18.29		
	材料	无机涂料	kg	0.38118	5.31	2.02		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
	机械							

项目编码	010903002008	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
		技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
		水	m3	0.00052	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
	机械							

项目编码	011601001023	项目名称	活动脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	536.7	107.25	2.69	147.58	5.367	1.0725	0.0269	1.4758
小计								5.367	1.0725	0.0269	1.4758
清单项目综合单价								7.94220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.833365	1.3916	2.55		
		技工人工费	元	2.066573	1.3625	2.82		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000046	585.55	0.03		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-第二教学楼(挹翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	469321.49	
2	措施项目	173500.49	
2.1	安全文明施工	20152.49	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	17661.81	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2490.68	
2.2	其他措施项目费	153348	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	57853.98	
5	含税建安工程造价	700675.96	
合计		1401351.92	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		体艺楼-外立面改造					469321.49	0
1-1		体艺楼-外立面改造					469321.49	0
1-1-1	011201B001010	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1820	15.5	28210	0
1-1-2	011201001022	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1820	84.6	153972	0
1-1-3	011201B001011	墙、柱面基层处理	(1) 仅聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)需加界面剂一道。 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1820	6.12	11138.4	0
1-1-4	010903002009	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1820	60.17	109509.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	011403001009	抹灰面油漆（外墙1a）	(1)外墙涂料 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1470	61.03	89714.1	0
1-1-6	011403001010	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	350	106.75	37362.5	0
1-1-7	011206003007	张拉网骨架	(1)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌型材；规格材质综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	1.813	14003.69	25388.69	0
1-1-8	011206003008	张拉网外墙	(1)面层材料品种、规格、颜色:浅灰色张拉网 (2)嵌缝、塞口、胶条材料种类:双面胶贴、黑色泡沫棒、硅酮耐候密封胶、硅酮结构胶、EPDM胶条、海绵条、玻璃封边剂、中空冷边铝隔条、硬质橡胶垫块、闭水海绵、透明硅胶片、防火密封胶、微膨胀水泥砂浆及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 (3)连接件材料种类:各种类型综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	25.9	541.56	14026.4	0
合计							469321.49	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					173500.49
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20152.49
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	17661.81
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2490.68
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	153348
1-9-1	011601001024	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2600	58.98	153348
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							173500.49

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	57853.98
合计					57853.98

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001010	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价								15.49650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001022	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009
清单项目综合单价								84.59690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
	高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
	水	m3	0.00244	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
机械							

项目编码	011201B001011	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.5	113.47	0	108.74	3.895	1.1347	0	1.0874
小计								3.895	1.1347	0	1.0874
清单项目综合单价								6.11710000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.40355	1.3916	0.56		
	技工人工费	元	0.88519	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	1.54017	1.3812	2.13		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
机械							

项目编码	010903002009	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
	水	m3	0.00052	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
机械							

项目编码	011403001009	项目名称	抹灰面油漆（外墙1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-22	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	2200.53	503.37	0	607.47	22.0053	5.0337	0	6.0747
080011-67+080011-68*1换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍)) ~ 外墙涂料	100m2	0.01	1848.77	431.02	0	510.77	18.4877	4.3102	0	5.1077
小计								40.493	9.3439	0	11.1824
清单项目综合单价								61.01930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.19621	1.3916	5.84		
	技工人工费	元	9.20238	1.3625	12.54		
	高级技工人工费	元	16.01163	1.3812	22.12		
材料	外墙涂料	kg	0.39706	10.62	4.22		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
	水	m3	0.00111	4.62	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0925	1	0.09		
机械							

项目编码	011403001010	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
	技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
	高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		
项目编码	011206003007	项目名称	张拉网骨架		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	1	4950.89	6480.54	875.56	1696.7	4950.89	6480.54	875.56	1696.7
小计								4950.89	6480.54	875.56	1696.7

清单项目综合单价								14003.69000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	522.2311	1.3916	726.74		
		技工人工费	元	1306.95545	1.3625	1780.73		
		高级技工人工费	元	1769.0588	1.3812	2443.42		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	1060	4.96	5257.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.55	102.88		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	95.77	1	95.77		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.96915	176.2	875.56		
项目编码	011206003008	项目名称	张拉网外墙		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˆ 3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	100m2	0.01	13686.16	35094.47	0	5376.35	136.8616	350.9447	0	53.7635
小计								136.8616	350.9447	0	53.7635

清单项目综合单价								541.56980000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.784237	1.3916	31.71		
		技工人工费	元	38.035629	1.3625	51.82		
		高级技工人工费	元	38.612481	1.3812	53.33		
	材料	3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	m2	1.05	310	325.5		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1864	1	5.19		
	机械							
项目编码	011601001024	项目名称	脚手架		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-2换	扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˆ（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	3023.03	344.1	1.41	817.26	30.2303	3.441	0.0141	8.1726
010007-8换	扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˆ（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	79.57	62.09	0	24.16	2.3871	1.8627	0	0.7248
010007-71换	脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	378.43	701.57	0	135.22	3.7843	7.0157	0	1.3522
小计								36.4017	12.3194	0.0141	10.2496

清单项目综合单价								58.98480000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.158378	1.3916	4.4		
		技工人工费	元	23.491118	1.3625	32.01		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.10088	5.35	0.54		
		工字钢（综合）	t	0.000507	3315.04	1.68		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000949	7.63	0.01		
		防锈漆 红色	kg	0.06578	14.9	0.98		
		油漆溶剂油	kg	0.006923	10.03	0.07		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.60676	0.1	0.26		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	23.946722	0.04	0.96		
		底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
		密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3135	1	0.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000082	170.93	0.01		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3646352.8	
2	措施项目	92063.37	
2.1	安全文明施工	92063.37	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	77477.96	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14585.41	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	336457.46	
5	含税建安工程造价	4074873.63	
合计		8149747.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层					2700721	0
1-1		篮球场					830763	0
1-1-1	011102003014	硅PU地面	(1)9mm厚硅PU面层 (2)50mm厚C20钢筋混凝土⌀8@200单层双向 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2610	318.3	830763	0
1-2		田径场					1869958	0
1-2-1	011102003015	塑胶跑道	(1)13mm厚全塑型塑胶跑道 (2)50mm厚C20钢筋混凝土⌀8@200单层双向 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5900	252.7	1490930	0
1-2-2	011102003016	足球场	(1)50mm厚人造草坪（内填石英25kg/㎡和环保EPDM环保颗粒5kg/㎡) (2)10mm厚人造草专用弹性垫 (3)30mm厚C20钢筋混凝土⌀8@200单层双向 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3700	102.44	379028	0
2		体艺楼风雨操场					429705	0
2-1		篮球场					429705	0
2-1-1	011102003017	硅PU地面	(1)9mm厚硅PU面层 (2)50mm厚C20钢筋混凝土⌀8@200单层双向 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1350	318.3	429705	0
3		体艺楼四层平面					515926.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造　

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011103002007	运动木地板WD-03	(1)现浇钢筋砼楼板打磨平整,表面清理干净 (2)3.0厚聚合物水泥防水砂浆兼防潮层(用于房间直接位于地面上才有此条) (3)50厚C30细石混凝土保护层,配置钢丝网片 (4)20厚减震垫安装 (5)30*45高分子内型材龙骨 (6)配套胶粘剂粘结 (7)25*125高分子型材木龙骨，运动木地板 (8)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1080	477.71	515926.8	0
合计							3646352.8	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					92063.37
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	92063.37
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	77477.96
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	14585.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							92063.37

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	336457.46
合计					336457.46

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011102003014	项目名称	硅PU地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-42+050007-43*1	弹性纯PU球场面层 厚度T（mm） T=8(实际厚度:9mm)	100m2	0.01	2576.8	21208.56	0	1742.3	25.768	212.0856	0	17.423
040102-27+040102-28*(-15)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	1507.81	1979.79	7.15	498.49	15.0781	19.7979	0.0715	4.9849
040103-45换	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.003951	1713.38	3465.61	32.55	629	6.76956438	13.69262511	0.12860505	2.485179
小计								47.61566438	245.5761251	0.20010505	24.893079
清单项目综合单价											318.28497354

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.953166	1.3916	6.89		
		技工人工费	元	10.975011	1.3625	14.95		
		普工人工费	元	2.33287	1.3916	3.25		
		技工人工费	元	16.52965	1.3625	22.52		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.004049	3342.48	13.53		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.015801	5.35	0.08		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.000672	5.49	0		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	370.25	18.7		
		铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
		脱模剂	kg	0.0025	7.43	0.02		
		水	m3	0.11945	4.62	0.55		
		钢模板	kg	0.0179	5.31	0.1		
		喷面漆	kg	0.02	45.13	0.9		
		画线漆主剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		底层硬化剂	kg	1.3882	22.83	31.69		
		底层主剂	kg	4.165	24.16	100.63		
		防重流添加剂	kg	0.0936	42.92	4.02		
		画线漆硬化剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		聚氨酯面层硬化剂	kg	0.78	23.32	18.19		
		聚氨酯面层主剂	kg	1.56	23.32	36.38		
		稀释剂	kg	0.351	10.62	3.73		
		单液型粘结剂	kg	0.4668	32.35	15.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.695501	1	0.7		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	37.2	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	22.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000559	170.93	0.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.00575	12.43	0.07		

项目编码	011102003015	项目名称	塑胶跑道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-40+050007-41*1	聚氨酯球场面层 厚度T（mm） T=12(实际厚度:13mm)	100m2	0.01	1778.79	15923.03	0	1266.85	17.7879	159.2303	0	12.6685
040102-27+040102-28*(-15)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	1507.81	1979.79	7.15	498.49	15.0781	19.7979	0.0715	4.9849
040103-45换	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.00395	1713.38	3465.61	32.55	629	6.767851	13.6891595	0.1285725	2.48455
小计								39.633851	192.7173595	0.2000725	20.13795
清单项目综合单价											252.68923300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.41164	1.3625	15.55		
		普工人工费	元	6.562414	1.3916	9.13		
		技工人工费	元	10.974843	1.3625	14.95		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.004049	3342.48	13.53		
		喷面漆	kg	0.02	45.13	0.9		
		画线漆主剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		底层硬化剂	kg	0.4675	22.83	10.67		
		底层主剂	kg	1.4025	24.16	33.88		
		防重流添加剂	kg	0.044	42.92	1.89		
		画线漆硬化剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		聚氨酯面层硬化剂	kg	0.6	23.32	13.99		
		聚氨酯面层主剂	kg	1.2	23.32	27.98		
		稀释剂	kg	0.165	10.62	1.75		
		弹性颗粒	kg	7.7	2.21	17.02		
		单液型粘结剂	kg	1.54	32.35	49.82		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0158	5.35	0.08		
		铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.000672	5.49	0		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
		脱模剂	kg	0.0025	7.43	0.02		
		水	m3	0.11945	4.62	0.55		
		钢模板	kg	0.0179	5.31	0.1		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	370.25	18.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.563698	1	0.56		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.00575	12.43	0.07		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	37.2	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	22.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000559	170.93	0.1		

项目编码	011102003016	项目名称	足球场	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-38	50mm假草皮及10mm厚人造草专用弹性垫 ˜ 50mm假草皮及10mm厚人造草专用弹性垫 材料费	m2	1	0	46.6	0	2.33	0	46.6	0	2.33
040102-27+040102-28*(-17)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1395.08	1214.39	4.29	430.19	13.9508	12.1439	0.0429	4.3019
040103-45换	路面钢筋制作、安装 钢筋网 ˜ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.00395	1713.38	3465.61	32.55	629	6.767851	13.6891595	0.1285725	2.48455
小计								20.718651	72.4330595	0.1714725	9.11645
清单项目综合单价											102.43963300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.696874	1.3916	6.54		
		技工人工费	元	10.409135	1.3625	14.18		
	材料	50mm假草皮及10mm厚人造草专用弹性垫 材料费		1	46.6	46.6		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.004049	3342.48	13.53		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0158	5.35	0.08		
		铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.000672	5.49	0		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
		脱模剂	kg	0.0015	7.43	0.01		
		水	m3	0.09967	4.62	0.46		
		钢模板	kg	0.01074	5.31	0.06		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	370.25	11.22		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.128498	1	0.13		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.00345	12.43	0.04		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	37.2	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	22.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000559	170.93	0.1		

项目编码	011102003017	项目名称	硅PU地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-42+050007-43*1	弹性纯PU球场面层 厚度T（mm） T=8(实际厚度:9mm)	100m2	0.01	2576.8	21208.56	0	1742.3	25.768	212.0856	0	17.423
040102-27+040102-28*(-15)换	水泥混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=200(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	1507.81	1979.79	7.15	498.49	15.0781	19.7979	0.0715	4.9849
040103-45换	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.003951	1713.38	3465.61	32.55	629	6.76956438	13.69262511	0.12860505	2.485179
小计								47.61566438	245.5761251	0.20010505	24.893079
清单项目综合单价											318.28497354

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.286103	1.3916	10.14		
		技工人工费	元	27.504817	1.3625	37.48		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.004049	3342.48	13.53		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.015801	5.35	0.08		
		铁件(综合)	kg	0.05909	4.55	0.27		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.000672	5.49	0		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1684.96	0.07		
		喷面漆	kg	0.02	45.13	0.9		
		画线漆主剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		底层硬化剂	kg	1.3882	22.83	31.69		
		底层主剂	kg	4.165	24.16	100.63		
		防重流添加剂	kg	0.0936	42.92	4.02		
		画线漆硬化剂	kg	0.01	46.02	0.46		
		聚氨酯面层硬化剂	kg	0.78	23.32	18.19		
		脱模剂	kg	0.0025	7.43	0.02		
		聚氨酯面层主剂	kg	1.56	23.32	36.38		
		稀释剂	kg	0.351	10.62	3.73		
		单液型粘结剂	kg	0.4668	32.35	15.1		
		水	m3	0.11945	4.62	0.55		
		钢模板	kg	0.0179	5.31	0.1		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	370.25	18.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.695504	1	0.7		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.00575	12.43	0.07		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	37.2	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000559	22.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000559	170.93	0.1		

项目编码	011103002007	项目名称	运动木地板WD-03	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上	100m2	0.01	3766.61	27067.08	8.49	2350.68	37.6661	270.6708	0.0849	23.5068
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.00428	3444.11	3431.89	102.55	1090.3	14.7407908	14.6884892	0.438914	4.666484
020002-71	防潮纸 ˜ 20厚木地板配套垫板	100m2	0.01	166.56	1299.24	0	109.03	1.6656	12.9924	0	1.0903
080007-13+080007-14*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)）˜ 细石混凝土 C30	100m2	0.01	2722.13	2071.88	5.72	824.33	27.2213	20.7188	0.0572	8.2433
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
080005-39+080005-40*(-2)	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)）	100m2	0.01	1208.2	807.34	0	360.09	12.082	8.0734	0	3.6009
小计								101.2627908	332.4033892	0.581014	43.457784
清单项目综合单价											477.70497800

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32228	1.3916	6.01		
		普工人工费	元	5.200626	1.3916	7.24		
		技工人工费	元	34.757737	1.3625	47.36		
		高级技工人工费	元	29.432443	1.3812	40.65		
	材料	细石混凝土 C30	m3	0.0505	409.25	20.67		
		型钢(综合)	t	0.004365	3304.42	14.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.001575	6.37	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.004725	17.33	0.08		
		乙炔气	m3	0.001575	16.11	0.03		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	1.33	7.99		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	4.87	0.77		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	5.35	1.61		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	6.9	3.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.376122	1	0.38		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.002568	170.92	0.44		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.0046	12.43	0.06		
		木工圆锯机　直径D(mm) D=500	台班	0.003335	25.46	0.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-内装饰改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1049050.52	
2	措施项目	138744.07	
2.1	安全文明施工	43544.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	38967.07	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4577	
2.2	其他措施项目费	95200	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	106901.51	
5	含税建安工程造价	1294696.1	
合计		2589392.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造　　第 1 页，共 1 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1049050.52	0
1-1	010601001001	钢网架	(1)结构形式:正放四角锥螺栓球节点钢网架，下弦支撑 (2)杆件钢材品种、规格:Q355B无缝钢管，主要规格包含Φ60×3.5、Φ75.5×3.75、Φ88.5×4.0等 (3)节点形式、连接方式:螺栓球节点(45号钢)；杆件与球节点采用高强螺栓+套筒连接 (4)支座:网架固定支座、网架滑移支座 (5)构件涂层要求:抛丸除锈 Sa2.5级；环氧富锌底漆 2×40μm；环氧云铁中间漆 1×50μm; (6)探伤要求:焊缝质量等级二级，超声波探伤 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	28	12532.09	350898.52	0
1-2	011402003004	金属面油漆	(1)氟碳面漆 80μm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	107.99	21598	0
1-3	011402003005	金属面油漆	(1)薄型防火涂料，耐火极限2.0小时(按建筑防火分类确定) (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	103.27	20654	0
1-4	010901006001	膜结构屋面	(1)膜布品种、规格:PVDF建筑膜材 (2)厚度:0.8mm (3)钢丝绳品种、规格:Φ10pe索 (4)防火等级:B1 (5)其他:满足设计图纸、相关规范等要求	m2	1400	468.5	655900	0
合计							1049050.52	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					138744.07
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	43544.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	38967.07
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4577
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	95200
1-9-1	011601001025	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	5600	17	95200
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							138744.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	106901.51
合计					106901.51

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010601001001	项目名称	钢网架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-11换	钢网架安装 钢网架 ˆ 钢网架	t	1	3765.01	6723.18	430.63	1363.23	3765.01	6723.18	430.63	1363.23
100002-12换	钢网架安装 网架固定支座	套	0.178572	303.96	199.45	129.04	99.63	54.27874512	35.6161854	23.04293088	17.79112836
100002-13换	钢网架安装 网架滑移支座	套	0.178572	364.75	128.73	66.87	107.73	65.134137	22.98757356	11.94110964	19.23756156
小计								3884.422882	6781.783759	465.6140405	1400.25869
清单项目综合单价								12532.07937152			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	241.206586	1.3916	335.66		
		技工人工费	元	1814.802884	1.3625	2472.67		
		高级技工人工费	元	779.103027	1.3812	1076.1		
	材料	网架滑移支座	套	0.178571	0	0		
		网架固定支座	套	0.178571	0	0		
		钢网架	t	1	6194.69	6194.69		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	10.884286	5.86	63.78		
		六角螺栓（综合）	kg	5	6.19	30.95		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	10.63375	11.33	120.48		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	29.553929	10.12	299.09		
		调平垫铁	kg	3.152857	4.59	14.47		
		二氧化碳气体	m3	5.3175	4.57	24.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.028571	1	34.03		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	1.723973	204.02	351.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.46	247.58	113.89		

项目编码	011402003004	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-12	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80	100m2	0.01	6489.74	2120.41	341.66	1847.76	64.8974	21.2041	3.4166	18.4776
小计								64.8974	21.2041	3.4166	18.4776
清单项目综合单价								107.99570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	25.66034	1.3812	35.44		
		普工人工费	元	6.72875	1.3916	9.36		
		技工人工费	元	14.74614	1.3625	20.09		
	材料	氟碳金属面漆	kg	0.3438	53.1	18.26		
		氟碳漆稀释剂	kg	0.1719	15.93	2.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2099	1	0.21		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0138	247.58	3.42		

项目编码	011402003005	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-48换	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=2	100m2	0.01	4388.17	3943.71	593.59	1400.8	43.8817	39.4371	5.9359	14.008
小计								43.8817	39.4371	5.9359	14.008
清单项目综合单价								103.26270000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.338777	1.3916	8.82		
		技工人工费	元	18.669825	1.3625	25.44		
		高级技工人工费	元	6.967183	1.3812	9.62		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	4.85	7.96	38.61		
		水	m3	0.0125	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7733	1	0.77		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.020125	294.95	5.94		

项目编码	010901006001	项目名称	膜结构屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-15换	膜结构屋面 ˆ PVDF建筑膜材	100m2	0.01	26298.11	12946.45	0	7606.32	262.9811	129.4645	0	76.0632
小计								262.9811	129.4645	0	76.0632
清单项目综合单价								468.50880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.953396	1.3916	68.12		
		技工人工费	元	143.014759	1.3625	194.86		
	材料	PVDF建筑膜材	m2	1.625	53.1	86.29		
		钢丝绳	kg	0.01666	9.73	0.16		
		膜材料附件	m2	1	39.82	39.82		
		锚头 φ26	套	0.0002	185.84	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1577	1	3.16		
	机械							

项目编码	011601001025	项目名称	脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	101.59	39.53	0	28.85	10.159	3.953	0	2.885
小计								10.159	3.953	0	2.885
清单项目综合单价								16.99700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.50278	1.3916	0.7		
		技工人工费	元	4.997555	1.3625	6.81		
		高级技工人工费	元	1.918545	1.3812	2.65		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.6691	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-屋面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	43239.2	
2	措施项目	1477.91	
2.1	安全文明施工	932.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	757.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	175.14	
2.2	其他措施项目费	545.3	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	4024.54	
5	含税建安工程造价	48741.65	
合计		97483.30	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　　第 1 页，共 5 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明系统					43239.20	0
1-1		照明灯具					28908.93	0
1-1-1	030413001009	普通灯具	(1)名称:吸顶灯带延时开关 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:12W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	73.03	73.03	0
1-1-2	030413001010	普通灯具	(1)名称:普通LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	20	75.52	1510.4	0
1-1-3	030413001011	普通灯具	(1)名称:防潮LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	94.1	470.5	0
1-1-4	030413001012	普通灯具	(1)名称:双管普通LED灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:2*18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	3	129.14	387.42	0
1-1-5	030413001013	普通灯具	(1)名称:竖井壁灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	3	87.71	263.13	0
1-1-6	030413001014	普通灯具	(1)名称:防水竖井壁灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	106.48	106.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030413001015	普通灯具	(1)名称:平板灯300*300 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	5	86.79	433.95	0
1-1-8	030413002005	装饰灯	(1)名称:LED明装筒灯 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	1	97.69	97.69	0
1-1-9	030413007001	医疗专用灯	(1)名称:紫外线消毒灯 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	50	297.97	14898.5	0
1-1-10	030413002006	装饰灯	(1)名称:黑板灯 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	套	20	372.95	7459	0
1-1-11	040801029016	照明开关	(1)名称:单联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	20	27.54	550.8	0
1-1-12	040801029017	照明开关	(1)名称:双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	20	33.75	675	0
1-1-13	040801029018	照明开关	(1)名称:三联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	3	36.22	108.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	040801029019	照明开关	(1)名称:防水双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	7	38.4	268.8	0
1-1-15	040801029020	照明开关	(1)名称:四联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	9	39.73	357.57	0
1-1-16	030412006011	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	100	12.48	1248	0
1-2		照明管线					14330.27	0
1-2-1	030412001098	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	50	15.61	780.5	0
1-2-2	030412001099	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	80	13.66	1092.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030412001100	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	20	17.4	348	0
1-2-4	030412001101	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	84.5	18.26	1542.97	0
1-2-5	031301001028	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	20	7.95	159	0
1-2-6	030412004061	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	1500	6.34	9510	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030412004062	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZN-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	100	7.24	724	0
1-2-8	030412004063	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-4（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	20	8.65	173	0
合计							43239.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1477.91
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	932.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	757.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	175.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	545.3
1-9-1	011601001026	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	545.3	545.3
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1477.91

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	4024.54
合计					4024.54

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030413001009	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˆ 吸顶灯带延时开关	10套	0.1	332.66	294.84	0	102.78	33.266	29.484	0	10.278
小计								33.266	29.484	0	10.278

清单项目综合单价　73.02800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.958035	1.3916	8.29		
	技工人工费	元	14.918145	1.3625	20.33		
	高级技工人工费	元	3.365935	1.3812	4.65		
材料	吸顶灯带延时开关	套	1.01	28.32	28.6		
	木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
机械							

项目编码	030413001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ˆ 普通LED灯管(18W)	10套	0.1	313.36	341.74	0	100.01	31.336	34.174	0	10.001
小计								31.336	34.174	0	10.001

清单项目综合单价　75.51100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
	技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
	高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
材料	普通LED灯管(18W)	套	1	31.45	31.45		
	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
	带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030413001011	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ˆ 防水LED灯管(18W)	10套	0.1	313.36	518.74	0	108.86	31.336	51.874	0	10.886
小计								31.336	51.874	0	10.886

清单项目综合单价　94.09600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
	技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
	高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
材料	防水LED灯管(18W)	套	1	49.15	49.15		
	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
	带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030413001012	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式双管 ˆ 双管普通LED灯2*18W	10套	0.1	443.54	695.74	0	152.16	44.354	69.574	0	15.216
小计								44.354	69.574	0	15.216

清单项目综合单价　129.14400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.94374	1.3916	11.05		
	技工人工费	元	19.890975	1.3625	27.1		
	高级技工人工费	元	4.487415	1.3812	6.2		
材料	双管普通LED灯2*18W	套	1	66.85	66.85		
	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
	带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030413001013	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	438.72	306.88	0	131.43	43.872	30.688	0	13.143
小计								43.872	30.688	0	13.143

清单项目综合单价　87.70300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.85703	1.3916	10.93		
	技工人工费	元	19.67489	1.3625	26.81		
	高级技工人工费	元	4.438885	1.3812	6.13		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
	合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
	塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	一般壁灯	套	1.01	29.32	29.61		
	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
机械							

项目编码	030413001014	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˆ 防水竖井壁灯	10套	0.1	438.72	485.65	0	140.37	43.872	48.565	0	14.037
小计								43.872	48.565	0	14.037

清单项目综合单价　106.47400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.85703	1.3916	10.93		
	技工人工费	元	19.67489	1.3625	26.81		
	高级技工人工费	元	4.438885	1.3812	6.13		
材料	防水竖井壁灯	套	1.01	47.02	47.49		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
	合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
	塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030413001015	项目名称	普通灯具				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 ~ 平板灯300*300	10套	0.1	467.62	263.43	0	136.91	46.762	26.343	0	13.691	
小计								46.762	26.343	0	13.691	
清单项目综合单价												86.79600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.37476	1.3916		11.65		
		技工人工费				元	20.971285	1.3625		28.57		
		高级技工人工费				元	4.731215	1.3812		6.53		
	材料	平板灯300*300				套	1.01	25.22		25.47		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.014	6.37		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.47	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ~ LED明装筒灯	10套	0.1	358.29	498.91	0	119.75	35.829	49.891	0	11.975	
小计								35.829	49.891	0	11.975	
清单项目综合单价												97.69500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.20233	1.3916		5.85		
		技工人工费				元	18.39563	1.3625		25.06		
		高级技工人工费				元	3.560055	1.3812		4.92		
	材料	LED明装筒灯				套	1	48.67		48.67		
		其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
	机械											
项目编码	030413007001	项目名称	医疗专用灯				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-47换	紫外线杀菌灯安装 ~ 紫外线杀菌灯	10套	0.1	496.56	2239.67	0	243.39	49.656	223.967	0	24.339	
小计								49.656	223.967	0	24.339	
清单项目综合单价												297.96200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.89364	1.3916		12.38		
		技工人工费				元	22.2686	1.3625		30.34		
		高级技工人工费				元	5.02389	1.3812		6.94		
	材料	紫外线杀菌灯				套	1.01	221.24		223.45		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管 ~ 黑板灯	10套	0.1	368.81	3107.73	0	252.98	36.881	310.773	0	25.298	
小计								36.881	310.773	0	25.298	
清单项目综合单价												372.95200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.605945	1.3916		9.19		
		技工人工费				元	16.53976	1.3625		22.54		
		高级技工人工费				元	3.7306	1.3812		5.15		
	材料	黑板灯				套	1	309.73		309.73		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.624	0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.021	6.37		0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.624	0.44		0.27		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	040801029016	项目名称	照明开关				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 单联单控暗开关	10套	0.1	142.43	90.84	0	42.23	14.243	9.084	0	4.223	
小计								14.243	9.084	0	4.223	
清单项目综合单价												27.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.668995	1.3916		2.32		
		技工人工费				元	7.315265	1.3625		9.97		
		高级技工人工费				元	1.41404	1.3812		1.95		
	材料	单联单控暗开关				个	1	9.04		9.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	040801029017	项目名称	照明开关				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-239换	开关安装 双联照明 ~ 照明开关(单控双联)	10套	0.1	147.32	144.04	0	46.18	14.732	14.404	0	4.618	
小计								14.732	14.404	0	4.618	
清单项目综合单价												33.75400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.72684	1.3916		2.4		
		技工人工费				元	7.56654	1.3625		10.31		
		高级技工人工费				元	1.462685	1.3812		2.02		
	材料	照明开关(单控双联)				个	1	14.36		14.36		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	040801029018	项目名称	照明开关				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-240换	开关安装 三联照明 ~ 三联单控暗开关	10套	0.1	152.25	161.54	0	48.37	15.225	16.154	0	4.837	
小计								15.225	16.154	0	4.837	
清单项目综合单价												36.21600000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.78457	1.3916	2.48		
		技工人工费	元	7.818965	1.3625	10.65		
		高级技工人工费	元	1.51225	1.3812	2.09		
	材料	三联单控暗开关	个	1	16.11	16.11		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029019	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 防水双联单控暗开关	10套	0.1	147.32	188.34	0	48.4	14.732	18.834	0	4.84
小计								14.732	18.834	0	4.84
清单项目综合单价								38.40600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.72684	1.3916	2.4		
		技工人工费	元	7.56654	1.3625	10.31		
		高级技工人工费	元	1.462685	1.3812	2.02		
	材料	防水双联单控暗开关	个	1	18.79	18.79		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029020	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 四联单控暗开关	10套	0.1	157.17	189.14	0	51.05	15.717	18.914	0	5.105
小计								15.717	18.914	0	5.105
清单项目综合单价								39.73600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8423	1.3916	2.56		
		技工人工费	元	8.071505	1.3625	11		
		高级技工人工费	元	1.560895	1.3812	2.16		
	材料	四联单控暗开关	个	1	18.87	18.87		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412006011	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	74.33	29.37	0	21.13	7.433	2.937	0	2.113
小计								7.433	2.937	0	2.113
清单项目综合单价								12.48300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.438995	1.3916	2		
		技工人工费	元	3.243115	1.3625	4.42		
		高级技工人工费	元	0.73186	1.3812	1.01		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001098	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	783.38	543.98	0	234.49	7.8338	5.4398	0	2.3449
小计								7.8338	5.4398	0	2.3449
清单项目综合单价								15.61850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		
		技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
		高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001099	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	972.46	130.15	0	263.84	9.7246	1.3015	0	2.6384
小计								9.7246	1.3015	0	2.6384
清单项目综合单价								13.66450000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.139719	1.3916	1.59		
		技工人工费	元	4.994347	1.3625	6.8		
		高级技工人工费	元	0.96569	1.3812	1.33		
	材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.07	1.18		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001100	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1215.57	192.98	0	331.31	12.1557	1.9298	0	3.3131
小计								12.1557	1.9298	0	3.3131
清单项目综合单价								17.39860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.424609	1.3916	1.98		
		技工人工费	元	6.24281	1.3625	8.51		
		高级技工人工费	元	1.20719	1.3812	1.67		
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.53	1.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001101	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127换	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	955.27	589.11	0	282.24	9.5527	5.8911	0	2.8224
小计								9.5527	5.8911	0	2.8224
清单项目综合单价								18.26620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.119606	1.3916	1.56		
		技工人工费	元	4.905981	1.3625	6.68		
		高级技工人工费	元	0.948647	1.3812	1.31		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0.8008	1.77	1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.0348	0.27	0.01		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.155	0.08	0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
		接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
		可挠性金属套管 15#	m	1.08	1.91	2.06		
		可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
		电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.57	0.1		
		其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	031301001028	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.82	0	3.1	1.154	0.082	0	0.31
小计								6.211	0.091	0	1.649
清单项目综合单价								7.95100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.55883	1.3625	6.21		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004061	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˜ 电线WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	363.67	0	70.82	1.9892	3.6367	0	0.7082
小计								1.9892	3.6367	0	0.7082
清单项目综合单价								6.33410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.233117	1.3916	0.32		
		技工人工费	元	1.021603	1.3625	1.39		
		高级技工人工费	元	0.197547	1.3812	0.27		
	材料	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.98	3.46		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004062	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˜ 电线WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	449.51	0	75.11	1.9892	4.4951	0	0.7511
小计								1.9892	4.4951	0	0.7511
清单项目综合单价								7.23540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.233117	1.3916	0.32		
		技工人工费	元	1.021603	1.3625	1.39		
		高级技工人工费	元	0.197547	1.3812	0.27		
	材料	电线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	3.72	4.32		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004063	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˜ 电线WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	238.44	536.95	0	89.95	2.3844	5.3695	0	0.8995
小计								2.3844	5.3695	0	0.8995
清单项目综合单价								8.65340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.279128	1.3916	0.39		
		技工人工费	元	1.225164	1.3625	1.67		
		高级技工人工费	元	0.236521	1.3812	0.33		
	材料	电线WDZ-BYJ-4	m	1.0925	4.75	5.19		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	011601001026	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	118.0293	1.98	2.02	0	0.62	233.698014	238.419186	0	73.178166
小计								233.698014	238.419186	0	73.178166
清单项目综合单价								545.29536600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-体艺楼(润翠楼)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	366789.48	
2	措施项目	141602.8	
2.1	安全文明施工	15975.4	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14005.73	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1969.67	
2.2	其他措施项目费	125627.4	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	45755.31	
5	含税建安工程造价	554147.59	
合计		1108295.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外立面改造					366789.48	0
1-1	011201B001012	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1491	15.5	23110.5	0
1-2	011201001023	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1491	84.6	126138.6	0
1-3	011201B001013	墙、柱面基层处理	(1) 仅聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)需加界面剂一道。 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1491	6.12	9124.92	0
1-4	010903002010	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1491	60.17	89713.47	0
1-5	011403001011	抹灰面油漆（外墙1a）	(1)外墙涂料 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1351	61.03	82451.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011403001012	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	140	106.75	14945	0
1-7	011206003009	张拉网骨架	(1)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌型材；规格材质综合考虑 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	t	0.98	14003.69	13723.62	0
1-8	011206003010	张拉网外墙	(1)面层材料品种、规格、颜色:浅灰色张拉网 (2)嵌缝、塞口、胶条材料种类:双面胶贴、黑色泡沫棒、硅酮耐候密封胶、硅酮结构胶、EPDM胶条、海绵条、玻璃封边剂、中空冷边铝隔条、硬质橡胶垫块、闭水海绵、透明硅胶片、防火密封胶、微膨胀水泥砂浆及其它一切所需之胶接、密封、嵌缝、塞口材料等 (3)连接件材料种类:各种类型综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	14	541.56	7581.84	0
合计							366789.48	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					141602.8
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15975.4
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14005.73
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1969.67
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	125627.4
1-9-1	011601001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2130	58.98	125627.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							141602.8

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	45755.31
合计					45755.31

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001012	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价								15.49650000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
		技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
		高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201001023	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009
清单项目综合单价								84.59690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
		技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
		高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
		水	m3	0.00244	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
	机械							

项目编码	011201B001013	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.5	113.47	0	108.74	3.895	1.1347	0	1.0874
小计								3.895	1.1347	0	1.0874
清单项目综合单价								6.11710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.40355	1.3916	0.56		
		技工人工费	元	0.88519	1.3625	1.21		
		高级技工人工费	元	1.54017	1.3812	2.13		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	010903002010	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
		技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
		水	m3	0.00052	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
	机械							

项目编码	011403001011	项目名称	抹灰面油漆（外墙1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-22	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	2200.53	503.37	0	607.47	22.0053	5.0337	0	6.0747
080011-67+080011-68*1换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍)) ~ 外墙涂料	100m2	0.01	1848.77	431.02	0	510.77	18.4877	4.3102	0	5.1077
小计								40.493	9.3439	0	11.1824
清单项目综合单价								61.01930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.19621	1.3916	5.84		
		技工人工费	元	9.20238	1.3625	12.54		
		高级技工人工费	元	16.01163	1.3812	22.12		
	材料	外墙涂料	kg	0.39706	10.62	4.22		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0925	1	0.09		
	机械							

项目编码	011403001012	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
		技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
		高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	011206003009	项目名称	张拉网骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	1	4950.89	6480.54	875.56	1696.7	4950.89	6480.54	875.56	1696.7
小计								4950.89	6480.54	875.56	1696.7
清单项目综合单价											14003.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	522.2311	1.3916	726.74		
		技工人工费	元	1306.95545	1.3625	1780.73		
		高级技工人工费	元	1769.0588	1.3812	2443.42		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	1060	4.96	5257.6		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.55	102.88		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	95.77	1	95.77		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.96915	176.2	875.56		

项目编码	011206003010	项目名称	张拉网外墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˜ 3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	100m2	0.01	13686.16	35094.47	0	5376.35	136.8616	350.9447	0	53.7635
小计								136.8616	350.9447	0	53.7635
清单项目综合单价											541.56980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.784237	1.3916	31.71		
		技工人工费	元	38.035629	1.3625	51.82		
		高级技工人工费	元	38.612481	1.3812	53.33		
	材料	3mm铝拉网板(穿孔率40%)双面氟碳喷涂	m2	1.05	310	325.5		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1864	1	5.19		
	机械							

项目编码	011601001027	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-2换	扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	3023.03	344.1	1.41	817.26	30.2303	3.441	0.0141	8.1726
010007-8换	扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	79.57	62.09	0	24.16	2.3871	1.8627	0	0.7248
010007-71换	脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	378.43	701.57	0	135.22	3.7843	7.0157	0	1.3522
小计								36.4017	12.3194	0.0141	10.2496
清单项目综合单价											58.98480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.158378	1.3916	4.4		
		技工人工费	元	23.491118	1.3625	32.01		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.10088	5.35	0.54		
		工字钢（综合）	t	0.000507	3315.04	1.68		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000949	7.63	0.01		
		防锈漆 红色	kg	0.06578	14.9	0.98		
		油漆溶剂油	kg	0.006923	10.03	0.07		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.60676	0.1	0.26		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m˜6m（租赁 10天）	kg	23.946722	0.04	0.96		
		底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
		密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3135	1	0.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000082	170.93	0.01		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	232651.5	
2	措施项目	24701.15	
2.1	安全文明施工	7608.65	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6609.67	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	998.98	
2.2	其他措施项目费	17092.5	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	23161.74	
5	含税建安工程造价	280514.39	
合计		561028.78	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室内改造					232651.5	0
1-1	010101001015	墙面喷刷涂料	(1)高级无机涂料防潮内墙面,一底两面无机涂料面层(燃烧性能等级A级) (2)满刮耐水腻子二道,分遍批刮、打磨平整 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2150	48.04	103286	0
1-2	010903002011	墙面涂膜防水	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2150	60.17	129365.5	0
合计							232651.5	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					24701.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7608.65
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6609.67
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	998.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	17092.5
1-9-1	011601001028	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2150	7.95	17092.5
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							24701.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	23161.74
合计					23161.74

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程　　标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	010101001015	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-54+080011-55*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍))	100m2	0.01	1515.65	209.58	0	411.55	15.1565	2.0958	0	4.1155
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1834.35	329.94	0	501.9	18.3435	3.2994	0	5.019
小计								33.5	5.3952	0	9.1345
清单项目综合单价								48.02970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.47188	1.3916	4.83		
		技工人工费	元	7.61755	1.3625	10.38		
		高级技工人工费	元	13.24178	1.3812	18.29		
	材料	无机涂料	kg	0.38118	5.31	2.02		
		砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
	机械							

项目编码	010903002011	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
		技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
		水	m3	0.00052	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
	机械							

项目编码	011601001028	项目名称	活动脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	536.7	107.25	2.69	147.58	5.367	1.0725	0.0269	1.4758
小计								5.367	1.0725	0.0269	1.4758
清单项目综合单价								7.94220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.833365	1.3916	2.55		
		技工人工费	元	2.066573	1.3625	2.82		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000046	585.55	0.03		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-科技楼(映翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1604226.4	
2	措施项目	538793.2	
2.1	安全文明施工	66953.2	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	58648.93	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8304.27	
2.2	其他措施项目费	471840	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	192871.76	
5	含税建安工程造价	2335891.36	
合计		4671782.72	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		宿舍楼-外立面改造					1604226.4	0
1-1		宿舍楼-外立面改造					1604226.4	0
1-1-1	011201B001014	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5600	15.5	86800	0
1-1-2	011201001024	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5600	84.6	473760	0
1-1-3	011201B001015	墙、柱面基层处理	(1) 仅聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)需加界面剂一道。 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5600	6.12	34272	0
1-1-4	010903002012	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	5600	60.76	340256	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	011403001013	抹灰面油漆（外墙1a）	(1)外墙涂料 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2800	61.03	170884	0
1-1-6	011403001014	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	2800	106.75	298900	0
1-1-7	020101001003	铝合金格栅	(1)铝合金格栅 (2)面层材料品种、规格、颜色:铝型材 (3)骨架类型:详见节点综合考虑； (4)其他说明:包含周边塞缝、防腐、洞口收口防水处理，含一切配件、固定件、密封材料及其他辅材，需满足图纸及招标文件一切施工工艺要求，具体详见招标文件、设计图纸、技术规范书	m2	560	355.99	199354.4	0
合计							1604226.4	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					538793.2
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	66953.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	58648.93
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8304.27
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	471840
1-9-1	011601001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	8000	58.98	471840
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							538793.2

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	192871.76
合计					192871.76

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001014	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价								15.49650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001024	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009
清单项目综合单价								84.59690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
	高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
	水	m3	0.00244	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
机械							

项目编码	011201B001015	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.5	113.47	0	108.74	3.895	1.1347	0	1.0874
小计								3.895	1.1347	0	1.0874
清单项目综合单价								6.11710000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.40355	1.3916	0.56		
	技工人工费	元	0.88519	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	1.54017	1.3812	2.13		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
机械							

项目编码	010903002012	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1958.7	3427.64	0	689.7	19.587	34.2764	0	6.897
小计								19.587	34.2764	0	6.897
清单项目综合单价								60.76040000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.71	33.77		
	水	m3	0.00052	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5065	1	0.51		
机械							

项目编码	011403001013	项目名称	抹灰面油漆（外墙1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-22	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	2200.53	503.37	0	607.47	22.0053	5.0337	0	6.0747
080011-67+080011-68*1换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍(实际值:3遍)) ~ 外墙涂料	100m2	0.01	1848.77	431.02	0	510.77	18.4877	4.3102	0	5.1077
小计								40.493	9.3439	0	11.1824
清单项目综合单价								61.01930000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.19621	1.3916	5.84		
	技工人工费	元	9.20238	1.3625	12.54		
	高级技工人工费	元	16.01163	1.3812	22.12		
材料	外墙涂料	kg	0.39706	10.62	4.22		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.21	4.96		
	水	m3	0.00111	4.62	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0925	1	0.09		
机械							

项目编码	011403001014	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
	技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
	高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	020101001003	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-250	成品铝合金格栅隔断 铝合金格栅	100m2	0.01	6187.66	26451.21	0	2959.94	61.8766	264.5121	0	29.5994
小计								61.8766	264.5121	0	29.5994
清单项目综合单价								355.98810000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.41937	1.3916	8.93		
		技工人工费	元	14.05893	1.3625	19.16		
		高级技工人工费	元	24.46283	1.3812	33.79		
	材料	角钢（综合）	t	0.00443	3399.12	15.06		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.0056	1.11	3.34		
		玻璃胶 300mL	支	0.24863	10.62	2.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.5773	1	6.58		
	机械							

项目编码	011601001029	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-2换	扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	100m2	0.01	3023.03	344.1	1.41	817.26	30.2303	3.441	0.0141	8.1726
010007-8换	扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 24＜H≤50 ˜（单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65)	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	79.57	62.09	0	24.16	2.3871	1.8627	0	0.7248
010007-71换	脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	378.43	701.57	0	135.22	3.7843	7.0157	0	1.3522
小计								36.4017	12.3194	0.0141	10.2496
清单项目综合单价								58.98480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.158378	1.3916	4.4		
		技工人工费	元	23.491118	1.3625	32.01		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.10088	5.35	0.54		
		工字钢（综合）	t	0.000507	3315.04	1.68		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000949	7.63	0.01		
		防锈漆 红色	kg	0.06578	14.9	0.98		
		油漆溶剂油	kg	0.006923	10.03	0.07		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.60676	0.1	0.26		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m˜6m（租赁 10天）	kg	23.946722	0.04	0.96		
		底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
		密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3135	1	0.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000082	170.93	0.01		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-外立面改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2598382.5	
2	措施项目	197427.1	
2.1	安全文明施工	82692.7	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	71840.23	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10852.47	
2.2	其他措施项目费	114734.4	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	251622.86	
5	含税建安工程造价	3047432.46	
合计		6094864.92	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室内改造					2598382.5	0
1-1	011201004001	块料楼地面	(1)陶瓷地砖800mm×800mm (2)20厚1:3水泥砂浆结合层 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3180	142.34	452641.2	0
1-2	010101001016	墙面喷刷涂料	(1)高级无机涂料防潮内墙面,一底两面无机涂料面层(燃烧性能等级A级) (2)满刮耐水腻子二道,分遍批刮、打磨平整 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	9540	48.04	458301.6	0
1-3	010101001017	天棚涂料	(1)无机涂料平顶一底两面 (2)满刮耐水腻子二道,分遍批刮、打磨平整 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3180	61.3	194934	0
1-4	011207002001	轻质隔断	(1)轻钢龙骨石膏板隔墙，单层双面 (2)12mm石膏板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1960	180.87	354505.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010802001004	金属(塑钢)门	(1)门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门 (2)门框、扇材质:铝合金门窗型材壁厚应满足《铝合金门窗》(GB/T8478-2020)的相关要求 (3)玻璃品种、厚度:6mmLow-E+12mm空气+6mm透明玻璃 (4)综合考虑轨道、门锁、门碰等所有五金配件 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1050	442.46	464583	0
1-6	010807001006	金属(塑钢)窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金窗安装 固定窗 (2)框、扇材质:铝合金门窗型材壁厚应满足《铝合金门窗》(GB/T8478-2020)的相关要求 (3)玻璃品种、厚度:6mm(双银)LOW-E+20A+6mm钢化中空玻璃(内置百叶) (4)含所有五金配件 (5)其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求	m2	1050	641.35	673417.5	0
合计							2598382.5	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					197427.1
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	82692.7
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	71840.23
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10852.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	114734.4
1-9-1	011601001030	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	9540	7.95	75843
1-9-2	011601001031	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	3180	12.23	38891.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							197427.1

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	251622.86
合计					251622.86

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201004001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-37换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 ˜ 陶瓷地砖800mm×800mm,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5675.47	6720.6	0	1837.88	56.7547	67.206	0	18.3788
小计								56.7547	67.206	0	18.3788
清单项目综合单价								142.33950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.09869	1.3916	8.49		
	技工人工费	元	11.855896	1.3625	16.15		
	高级技工人工费	元	23.25088	1.3812	32.11		
材料	陶瓷地砖800mm×800mm	m2	1.03	57.52	59.25		
	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
	白水泥	t	0.00097	922.12	0.89		
	水	m3	0.025129	4.62	0.12		
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.019762	340.85	6.74		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1676	1	0.17		
机械							

项目编码	010101001016	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-54+080011-55*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍）)	100m2	0.01	1515.65	209.58	0	411.55	15.1565	2.0958	0	4.1155
080011-18	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1834.35	329.94	0	501.9	18.3435	3.2994	0	5.019
小计								33.5	5.3952	0	9.1345
清单项目综合单价								48.02970000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.47188	1.3916	4.83		
	技工人工费	元	7.61755	1.3625	10.38		
	高级技工人工费	元	13.24178	1.3812	18.29		
材料	无机涂料	kg	0.38118	5.31	2.02		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
	水	m3	0.00105	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
机械							

项目编码	010101001017	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-56+080011-57*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际值:3遍）) ˜ 无机涂料	100m2	0.01	1970.97	230.01	0	533.06	19.7097	2.3001	0	5.3306
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2383.83	362.77	0	648.94	23.8383	3.6277	0	6.4894
小计								43.548	5.9278	0	11.82
清单项目综合单价								61.29580000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51305	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	9.89647	1.3625	13.48		
	高级技工人工费	元	17.21961	1.3812	23.78		
材料	无机涂料	kg	0.41929	5.31	2.23		
	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
	腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
	水	m3	0.00115	4.62	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0587	1	0.06		
机械							

项目编码	011207002001	项目名称	轻质隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-252换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 ˜ 石膏板 δ=12mm	100m2	0.01	9331.98	5987.34	0	2768.8	93.3198	59.8734	0	27.688
小计								93.3198	59.8734	0	27.688
清单项目综合单价								180.88120000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.67635	1.3916	13.47		
	技工人工费	元	21.20303	1.3625	28.89		
	高级技工人工费	元	36.89911	1.3812	50.97		
材料	石膏板 δ=12mm	m2	2.1	12.39	26.02		
	嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
	嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
	自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
	射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.71	1	0.71		
机械							

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-8换	成品铝合金门安装 推拉	100m2	0.01	5388.39	35649.76	0	3208.37	53.8839	356.4976	0	32.0837
小计								53.8839	356.4976	0	32.0837
清单项目综合单价								442.46520000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.30625	1.3916	12.95		
	技工人工费	元	23.30851	1.3625	31.76		
	高级技工人工费	元	6.64315	1.3812	9.18		
材料	铝合金推拉门	m2	0.97	353.98	343.36		
	玻璃胶 300mL	支	0.42	10.62	4.46		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.7736	1	1.77		
机械							

项目编码	010807001006	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-39	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	5027.07	55025.55	0	4081.54	50.2707	550.2555	0	40.8154
小计								50.2707	550.2555	0	40.8154

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					641.34160000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.00267	1.3916	12.53		
		技工人工费	元	22.54647	1.3625	30.72		
		高级技工人工费	元	5.08473	1.3812	7.02		
	材料	铝合金固定窗(成品)	m2	0.925	575.22	532.08		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.7376	1	2.74		
	机械							

项目编码	011601001030	项目名称	活动脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	536.7	107.25	2.69	147.58	5.367	1.0725	0.0269	1.4758
小计								5.367	1.0725	0.0269	1.4758

清单项目综合单价					7.94220000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.833365	1.3916	2.55		
		技工人工费	元	2.066573	1.3625	2.82		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00015	7079.65	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0106	1	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000046	585.55	0.03		

项目编码	011601001031	项目名称	活动脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	0.01	805.36	193.06	2.02	222.92	8.0536	1.9306	0.0202	2.2292
小计								8.0536	1.9306	0.0202	2.2292

清单项目综合单价					12.23360000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.751421	1.3916	3.83		
		技工人工费	元	3.100699	1.3625	4.22		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m	套	0.00027	7079.65	1.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000035	585.55	0.02		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-室内改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	301054.91	
2	措施项目	13134.64	
2.1	安全文明施工	7279.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6052.13	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1227.64	
2.2	其他措施项目费	5854.87	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	28277.06	
5	含税建安工程造价	342466.61	
合计		684933.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		宿舍楼					301054.91	0
1-1		给水系统					149607.35	0
1-1-1	031001006028	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	75.66	3783	0
1-1-2	031001006029	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	121.65	6082.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	031001006030	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN65 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	145.87	7293.5	0
1-1-4	031001006031	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN80 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	225.15	11257.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	031001006032	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	293.79	14689.5	0
1-1-6	031001006033	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	374.13	18706.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	031001008037	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN25 S4 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	46.47	4647	0
1-1-8	031001008038	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN20 S4 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	40.62	4062	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	031001008039	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN15 S4 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	34.49	3449	0
1-1-10	031002001062	金属阀门	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	4	1868.86	7475.44	0
1-1-11	031002001063	金属阀门	(1)名称:电动阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	2850.52	2850.52	0
1-1-12	030601002008	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)附项:不锈钢截止阀、弯管 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	80	228.93	18314.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-13	031002004007	减压器	(1)名称:可调式减压阀（球墨铸铁阀体） (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)包含部件:减压阀1个 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	组	80	361	28880	0
1-1-14	031002001064	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	80	78.11	6248.8	0
1-1-15	031002001065	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:截止阀1个 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	23	138.5	3185.5	0
1-1-16	031301003058	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN50及以下(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	30	60.38	1811.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-17	031301003059	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN65(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	81.38	81.38	0
1-1-18	031301003060	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	148.15	148.15	0
1-1-19	031301003061	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	6	255.62	1533.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	031301003062	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN50(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	318.26	3182.6	0
1-1-21	031301003063	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	456.13	456.13	0
1-1-22	031301003064	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	580.51	580.51	0
1-1-23	031201001013	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	1	11.8	11.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-24	031301001029	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN25 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 4.含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	37.93	379.3	0
1-1-25	031301001030	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN20 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 4.含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	28.4	284	0
1-1-26	031301001031	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN15 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 4.含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	21.32	213.2	0
1-2		排水系统					74211.06	0
1-2-1	031001008040	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN50 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	150	52.26	7839	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	031001008041	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN75 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	150	60.01	9001.5	0
1-2-3	031001008042	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	150	82.66	12399	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001008043	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	150	128.06	19209	0
1-2-5	031003014012	给、排水附件	(1)名称:地漏(不锈钢面板) (2)型号、规格:DN50 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	50	86.28	4314	0
1-2-6	031003014013	给、排水附件	(1)名称:地漏(不锈钢面板) (2)型号、规格:DN75 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	50	131.87	6593.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	031301003065	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	50	148.15	7407.5	0
1-2-8	031301003066	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料填充 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	255.62	2556.2	0
1-2-9	031301003067	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN50(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	318.26	318.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	031301003068	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	456.13	4561.3	0
1-2-11	031201001014	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	1	11.8	11.8	0
1-3		洁具					55661.5	0
1-3-1	031003006003	大便器	(1)名称:蹲便器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含脚踏式自闭冲洗阀、去水器、下水、密封圈等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	组	50	549.26	27463	0
1-3-2	031003010002	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含等电位连接、接地保护连接等工作内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	50	420.76	21038	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	031003014014	给、排水附件	(1)名称:宿舍洗手盆水龙头 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含等电位连接、接地保护连接等工作内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	50	143.21	7160.5	0
1-4		支架、保温					21575	0
1-4-1	031301005023	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:一般支吊架制安 (2)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹二道,灰色调和漆二道 (3)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	500	43.15	21575	0
合计							301054.91	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13134.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7279.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6052.13
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1227.64
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5854.87
1-9-1	AB001008	脚手架费		100元	1	5854.87	5854.87
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13134.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	28277.06
合计					28277.06

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031001006028	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-3换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ S31603薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	253.72	371.05	3	85.9	25.372	37.105	0.3	8.59
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	99.14	23.44	0	27.4	0.9914	0.2344	0	0.274
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.263634	5.03	0	3.99	1.62	1.32607902	0	1.05189966	0.42708708
小计								27.68947902	37.3394	1.35189966	9.29108708
清单项目综合单价								75.67186576			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.722964	1.3916	5.18		
	技工人工费	元	12.617358	1.3625	17.19		
	高级技工人工费	元	2.889479	1.3812	3.99		
材料	薄壁不锈钢管 DN25 δ=0.8mm	m	0.986	19.82	19.54		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.196	1	0.2		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	水	m3	0.058	4.62	0.27		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.0219	11.59	0.25		

项目编码	031001006029	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-6	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ S31603薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	309.29	734.38	5.11	118.93	30.929	73.438	0.511	11.893
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	99.14	23.44	0	27.4	0.9914	0.2344	0	0.274
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.319204	5.03	0	3.99	1.62	1.60559612	0	1.27362396	0.51711048
小计								33.52599612	73.6724	1.78462396	12.68411048
清单项目综合单价								121.66713056			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.499664	1.3916	6.26		
	技工人工费	元	15.284058	1.3625	20.82		
	高级技工人工费	元	3.499379	1.3812	4.83		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.279	1	0.28		
	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07		
	手动液压卡压钳	台班	0.0288	11.59	0.33		

项目编码	031001006030	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-7	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ S31603薄壁不锈钢管 DN65	10m	0.1	326.88	934.64	7.06	133.74	32.688	93.464	0.706	13.374
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	128.48	37.49	0	35.87	1.2848	0.3749	0	0.3587
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.339728	5.03	0	3.99	1.62	1.70883184	0	1.35551472	0.55035936
小计								35.68163184	93.8389	2.06151472	14.28305936
清单项目综合单价								145.86510592			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.800444	1.3916	6.68		
	技工人工费	元	16.253599	1.3625	22.15		
	高级技工人工费	元	3.726404	1.3812	5.15		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.378	1	0.38		
	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	水	m3	0.098	4.62	0.45		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0058	27.16	0.16		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07		
	手动液压卡压钳	台班	0.0414	11.59	0.48		

项目编码	031001006031	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-8	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˆ S31603薄壁不锈钢管 DN80	10m	0.1	336.85	1676.59	7.06	173.48	33.685	167.659	0.706	17.348
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	128.48	37.49	0	35.87	1.2848	0.3749	0	0.3587
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.349698	5.03	0	3.99	1.62	1.75898094	0	1.39529502	0.56651076
小计								36.72878094	168.0339	2.10129502	18.27321076
清单项目综合单价								225.13718672			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.944844	1.3916	6.88		
	技工人工费	元	16.739099	1.3625	22.81		
	高级技工人工费	元	3.823504	1.3812	5.28		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.414	1	0.41		
	砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	水	m3	0.1	4.62	0.46		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0058	27.16	0.16		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07		
	手动液压卡压钳	台班	0.0414	11.59	0.48		

项目编码	031001006032	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ (人工*1.15机械*1.15) S31603薄壁不锈钢管 DN100	10m	0.1	512.09	2094.34	14.27	241.24	51.209	209.434	1.427	24.124
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	128.48	37.49	0	35.87	1.2848	0.3749	0	0.3587
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.524938	5.03	0	3.99	1.62	2.64043814	0	2.09450262	0.85039956
小计								55.13423814	209.8089	3.52150262	25.33309956
清单项目综合单价								293.79774032			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.404954	1.3916	10.3		
		技工人工费	元	25.135849	1.3625	34.25		
		高级技工人工费	元	5.750414	1.3812	7.94		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.1523	0.885	1.02		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0115	30.74	0.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00023	228.29	0.05		

项目编码	031001006033	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˜ (人工*1.15机械*1.15) S31603薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	631.3	2680.83	26.04	302.96	63.13	268.083	2.604	30.296
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	162.24	103.09	0	48.08	1.6224	1.0309	0	0.4808
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.647524	5.03	0	3.99	1.62	3.25704572	0	2.58362076	1.04898888
小计								68.00944572	269.1139	5.18762076	31.82578888
清单项目综合单价								374.13675536			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.136923	1.3916	12.71		
		技工人工费	元	30.990511	1.3625	42.22		
		高级技工人工费	元	7.103999	1.3812	9.81		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		S31603薄壁不锈钢管 DN150	m	0.978	227.79	222.78		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
	机械	其他机械费	元	2.29425	0.885	2.03		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0161	30.74	0.49		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000345	228.29	0.08		

项目编码	031001008037	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-16换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 25<dn≤32 ˜ ppr dn32	10m	0.1	230.17	93.66	32.42	67.91	23.017	9.366	3.242	6.791
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	99.14	23.44	0	27.4	0.9914	0.2344	0	0.274
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.240084	5.03	0	3.99	1.62	1.20762252	0	0.95793516	0.38893608
小计								25.21602252	9.6004	4.19993516	7.45393608
清单项目综合单价								46.47029376			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.176364	1.3916	4.42		
		技工人工费	元	10.779858	1.3625	14.69		
		高级技工人工费	元	3.547979	1.3812	4.9		
	材料	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.446	1	0.45		
		ppr dn32	m	1.02	6.65	6.78		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.1405	0.65	0.09		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0258	123.87	3.2		

项目编码	031001008038	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-15换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 20<dn≤25 ˜ ppr dn25	10m	0.1	216.86	61.11	26.84	62.35	21.686	6.111	2.684	6.235
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	99.14	23.44	0	27.4	0.9914	0.2344	0	0.274
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.226774	5.03	0	3.99	1.62	1.14067322	0	0.90482826	0.36737388
小计								23.81807322	6.3454	3.58882826	6.87637388
清单项目综合单价								40.62867536			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.190864	1.3916	4.44		
		技工人工费	元	10.851358	1.3625	14.78		
		高级技工人工费	元	2.499779	1.3812	3.45		
	材料	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.291	1	0.29		
		ppr dn25	m	1.02	4.09	4.17		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.1146	0.65	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0213	123.87	2.64		

项目编码	031001008039	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-14换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 0<dn≤20 ˜ PPR dn20	10m	0.1	190.63	44.63	19.41	54.06	19.063	4.463	1.941	5.406
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	99.14	23.44	0	27.4	0.9914	0.2344	0	0.274
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.200544	5.03	0	3.99	1.62	1.00873632	0	0.80017056	0.32488128
小计								21.06313632	4.6974	2.74117056	6.00488128
清单项目综合单价											34.50658816

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.830864	1.3916	3.94		
	技工人工费	元	9.590358	1.3625	13.07		
	高级技工人工费	元	2.207179	1.3812	3.05		
材料	PPR dn20	m	1.02	2.71	2.76		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.213	1	0.21		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	电	kW·h	0.1017	0.65	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	水	m3	0.055	4.62	0.25		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0153	123.87	1.9		

项目编码	031002001062	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-93	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN100	个	1	205.46	1457.35	53.16	131.03	205.46	1457.35	53.16	131.03
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.0546	5.03	0	3.99	1.62	10.334638	0	8.197854	3.328452
小计								215.794638	1457.35	61.357854	134.358452
清单项目综合单价											1868.86094400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	29.067	1.3916	40.45		
	技工人工费	元	98.374	1.3625	134.03		
	高级技工人工费	元	22.431	1.3812	30.98		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.59	7.63	4.5		
	清油	kg	0.02	16.99	0.34		
	乙炔气	m3	0.024	13.01	0.31		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.12	1	1.12		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.311	170.93	53.16		

项目编码	031002001063	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	298.47	2257.35	66.36	196.59	298.47	2257.35	66.36	196.59
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.9847	5.03	0	3.99	1.62	15.013041	0	11.908953	4.835214
小计								313.483041	2257.35	78.268953	201.425214
清单项目综合单价											2850.52720800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.1682	1.3916	58.68		
	技工人工费	元	142.8714	1.3625	194.66		
	高级技工人工费	元	32.6761	1.3812	45.13		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	电动阀门 DN100 D971X-16	个	1	2142.73	2142.73		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
	乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
	其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.0575	231.19	13.29		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3105	170.93	53.07		

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60换	压力表 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 压力表	台(块)	1	90.7	93.27	0	24.77	90.7	93.27	0	24.77
031010-54换	压力表弯安装 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	10个	0.1	71.19	7.28	0	19.2	7.119	0.728	0	1.92
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.97819	5.03	0	3.99	1.62	4.9202957	0	3.9029781	1.5846678
小计								102.7392957	93.998	3.9029781	28.2746678
清单项目综合单价											228.91494160

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.11222	1.3916	15.46		
	技工人工费	元	58.467035	1.3625	79.66		
	高级技工人工费	元	1.95385	1.3812	2.7		
材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
	酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
	脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
	脱脂用黑光灯	组	0.02	0	0		
	白滤纸	张	2	0.88	1.76		
	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
机械							

项目编码	031002004007	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-150换	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 个 (人工*1.15 机械*1.15) 螺纹减压阀 DN25 Y13X-16	个	1	26.93	308.66	0	22.55	26.93	308.66	0	22.55
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2693	5.03	0	3.99	1.62	1.354579	0	1.074507	0.436266
小计								28.284579	308.66	1.074507	22.986266
清单项目综合单价											361.00535200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.7444	1.3916	5.21		
		技工人工费	元	12.97545	1.3625	17.68		
		高级技工人工费	元	2.9256	1.3812	4.04		
	材料	螺纹减压阀 DN25 Y13X-16	个	1	305.31	305.31		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.428	0.09	0.04		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001064	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-87	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 个 全截止阀 DN25	个	1	16.11	53.36	0	6.93	16.11	53.36	0	6.93
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1611	5.03	0	3.99	1.62	0.810333	0	0.642789	0.260982
小计								16.920333	53.36	0.642789	7.190982
清单项目综合单价											78.11410400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3	1.3916	3.2		
		技工人工费	元	7.744	1.3625	10.55		
		高级技工人工费	元	1.707	1.3812	2.36		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.03	1	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001065	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 个 (人工*1.15 机械*1.15) 自动排气阀 DN20	个	1	31.53	41.47	0	10.41	31.53	41.47	0	10.41
080013-86	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 个 截止阀 DN20	个	1	13.46	31.69	0	5.15	13.46	31.69	0	5.15
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4499	5.03	0	3.99	1.62	2.262997	0	1.795101	0.728838
小计								47.252997	73.16	1.795101	16.288838
清单项目综合单价											138.49693600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3231	1.3916	8.8		
		技工人工费	元	21.6173	1.3625	29.45		
		高级技工人工费	元	4.8809	1.3812	6.74		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02		
		圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	3.4	2.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031301003058	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50 个 (人工*1.15 机械*1.15)	个	1	26.6	20.83	1.89	8.22	26.6	20.83	1.89	8.22
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.266	5.03	0	3.99	1.62	1.33798	0	1.06134	0.43092
小计								27.93798	20.83	2.95134	8.65092
清单项目综合单价											60.37024000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.7444	1.3916	5.21		
		技工人工费	元	12.97545	1.3625	17.68		
		高级技工人工费	元	2.68755	1.3812	3.71		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.O42.5	kg	0.245	0.351	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	31.05	9.87		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00805	20.55	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01035	166.55	1.72		

项目编码	031301003059	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-30换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ (人工*1.15 机械*1.15)	个	1	35.86	28.72	1.93	11.06	35.86	28.72	1.93	11.06
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3586	5.03	0	3.99	1.62	1.803758	0	1.430814	0.580932
小计								37.663758	28.72	3.360814	11.640932
清单项目综合单价											81.38550400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.03355	1.3916	7		
	技工人工费	元	17.4777	1.3625	23.81		
	高级技工人工费	元	3.6593	1.3812	5.05		
材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
	钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.351	0.12		
	砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
	油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
	汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
	氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
	乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
	密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	40.2	12.78		
	其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01035	20.55	0.21		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01035	166.55	1.72		

项目编码	031301003060	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ (人工*1.15 机械*1.15)	个	1	64.64	53.83	2.8	20	64.64	53.83	2.8	20
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6464	5.03	0	3.99	1.62	3.251392	0	2.579136	1.047168
小计								67.891392	53.83	5.379136	21.047168
清单项目综合单价											148.14769600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.2115	1.3916	12.82		
	技工人工费	元	31.3513	1.3625	42.72		
	高级技工人工费	元	6.5849	1.3812	9.1		
材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
	钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
	砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
	油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
	汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
	氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
	乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
	密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
	其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01495	20.55	0.31		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01495	166.55	2.49		

项目编码	031301003061	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ (人工*1.15 机械*1.15)	个	1	110	96.1	3.64	34.18	110	96.1	3.64	34.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1	5.03	0	3.99	1.62	5.533	0	4.389	1.782
小计								115.533	96.1	8.029	35.962
清单项目综合单价											255.62400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.6906	1.3916	21.84		
	技工人工费	元	53.3324	1.3625	72.67		
	高级技工人工费	元	11.21595	1.3812	15.49		
材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
	钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
	砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
	油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
	汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
	氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
	乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
	密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
	无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
	其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02185	166.55	3.64		

项目编码	031301003062	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	69.75	57.71	31.05	23.56	69.75	57.71	31.05	23.56
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	84.14	12.77	0	22.91	84.14	12.77	0	22.91
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.5389	5.03	0	3.99	1.62	7.740667	0	6.140211	2.493018
小计								161.630667	70.48	37.190211	48.963018
清单项目综合单价											318.26389600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.87875	1.3916	30.45		
	技工人工费	元	74.77875	1.3625	101.89		
	高级技工人工费	元	15.60895	1.3812	21.56		
材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.417	13.43		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
	钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
	水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.49	15.9		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.0161	275.28	4.43		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.15985	166.55	26.62		

项目编码	031301003063	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜（人工*1.15 机械*1.15)	个	1	108.23	99.89	54.84	37.55	108.23	99.89	54.84	37.55
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜（人工*1.15 机械*1.15)	个	1	91.89	17.26	0	25.18	91.89	17.26	0	25.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.0012	5.03	0	3.99	1.62	10.066036	0	7.984788	3.241944
小计								210.186036	117.15	62.824788	65.971944
清单项目综合单价								456.13276800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.64535	1.3916	39.86		
		技工人工费	元	97.1106	1.3625	132.31		
		高级技工人工费	元	20.23885	1.3812	27.95		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.O42.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02875	275.28	7.91		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.28175	166.55	46.93		

项目编码	031301003064	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜（人工*1.15 机械*1.15)	个	1	139.66	151.34	65.62	49.22	139.66	151.34	65.62	49.22
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜（人工*1.15 机械*1.15)	个	1	94.56	28.73	0	26.46	94.56	28.73	0	26.46
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.3422	5.03	0	3.99	1.62	11.781266	0	9.345378	3.794364
小计								246.001266	180.07	74.965378	79.474364
清单项目综合单价								580.51100800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.5248	1.3916	46.65		
		技工人工费	元	113.68095	1.3625	154.89		
		高级技工人工费	元	23.6509	1.3812	32.67		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.417	29.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.O42.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.65	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.0345	275.28	9.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.33695	166.55	56.12		

项目编码	031201001013	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15)(标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	78.15	10.31	0	21.19	7.815	1.031	0	2.119
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0782	5.03	0	3.99	1.62	0.393346	0	0.312018	0.126684
小计								8.208346	1.031	0.312018	2.245684
清单项目综合单价								11.79704800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.47572	1.3916	3.45		
		技工人工费	元	2.81106	1.3625	3.83		
		高级技工人工费	元	0.39077	1.3812	0.54		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	031301001029	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-60换	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	259.97	0.13	0	68.8	25.997	0.013	0	6.88
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	15.46	1.28	0	4.16	1.546	0.128	0	0.416
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.27543	5.03	0	3.99	1.62	1.3854129	0	1.0989657	0.4461966
小计								28.9284129	0.141	1.0989657	7.7421966
清单项目综合单价											37.91057520

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	20.21493	1.3625	27.54		
材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
机械							

项目编码	031301001030	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-59换	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	194.91	0.09	0	51.58	19.491	0.009	0	5.158
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	11.54	0.85	0	3.1	1.154	0.085	0	0.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.20645	5.03	0	3.99	1.62	1.0384435	0	0.8237355	0.334449
小计								21.6834435	0.094	0.8237355	5.802449
清单项目综合单价											28.40362800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	15.152515	1.3625	20.65		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
机械							

项目编码	031301001031	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-58换	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) dn≤16 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	146.31	0.09	0	38.73	14.631	0.009	0	3.873
031106-73换	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	8.83	0.42	0	2.35	0.883	0.042	0	0.235
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.15514	5.03	0	3.99	1.62	0.7803542	0	0.6190086	0.2513268
小计								16.2943542	0.051	0.6190086	4.3593268
清单项目综合单价											21.32368960

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	11.38615	1.3625	15.51		
材料	水	m3	0.0003	4.62	0		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	031001008040	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-25	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 0<dn≤63	10m	0.1	294.89	112.61	0	83.67	29.489	11.261	0	8.367
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.29489	5.03	0	3.99	1.62	1.4832967	0	1.1766111	0.4777218
小计								30.9722967	11.261	1.1766111	8.8447218
清单项目综合单价											52.25462960

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.159	1.3916	5.79		
	技工人工费	元	14.1074	1.3625	19.22		
	高级技工人工费	元	3.2438	1.3812	4.48		
材料	承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.07	2.55		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.536	1	0.54		
	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
	粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
	承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.39	5.45		
	伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
机械							

项目编码	031001008041	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-26	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	322.75	150.13	0	92.91	32.275	15.013	0	9.291
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.32275	5.03	0	3.99	1.62	1.6234325	0	1.2877725	0.522855
小计								33.8984325	15.013	1.2877725	9.813855
清单项目综合单价											60.01306000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.5479	1.3916	6.33		
	技工人工费	元	15.4583	1.3625	21.06		
	高级技工人工费	元	3.5364	1.3812	4.88		
材料	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	7.19	7.23		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.715	1	0.72		
	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
	粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
	承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
	伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
	透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
机械							

项目编码	031001008042	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-28	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	362.85	313.27	0	111.68	36.285	31.327	0	11.168

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.36285	5.03	0	3.99	1.62	1.8251355	0	1.4477715	0.587817
小计								38.1101355	31.327	1.4477715	11.755817
清单项目综合单价											82.64072400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.1235	1.3916		7.13		
		技工人工费				元	17.3688	1.3625		23.66		
		高级技工人工费				元	3.9745	1.3812		5.49		
	材料	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	0.95	12.57		11.94		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.61		9.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.31	1		0.31		
		锯条				根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.05	7.35		0.37		
	机械											

项目编码	031001008043	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	507.45	557.11	0	162.13	50.745	55.711	0	16.213
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.50745	5.03	0	3.99	1.62	2.5524735	0	2.0247255	0.822069
小计								53.2974735	55.711	2.0247255	17.035069
清单项目综合单价											128.06826800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.16703	1.3916		9.97		
		技工人工费				元	24.287195	1.3625		33.09		
		高级技工人工费				元	5.56048	1.3812		7.68		
	材料	锯条				根	0.242	0.68		0.16		
		粘合剂				kg	0.136	19.71		2.68		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC				m	0.95	26.19		24.88		
		承插塑料排水管件 dn160				个	0.595	21.64		12.88		
		伸缩节 dn160				个	0.35	39.75		13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150				个	0.03	10.71		0.32		
		其他材料费				元	0.988	0.885		0.87		
	机械											

项目编码	031003014012	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ (人工*1.15机械*1.15) UPVC DN50 δ=3.5mm,不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	289.19	444.24	0	98.74	28.919	44.424	0	9.874
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.28919	5.03	0	3.99	1.62	1.4546257	0	1.1538681	0.4684878
小计								30.3736257	44.424	1.1538681	10.3424878
清单项目综合单价											86.29398160
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.086755	1.3916		5.69		
		技工人工费				元	13.8368	1.3625		18.85		
		高级技工人工费				元	3.170435	1.3812		4.38		
	材料	UPVC DN50 δ=3.5mm				m	0.1	5.39		0.54		
		不锈钢地漏 DN50				个	1	38.94		38.94		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		存水弯(塑料)DN50				个	1	4.61		4.61		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		
	机械											

项目编码	031003014013	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˆ (人工*1.15机械*1.15) 不锈钢地漏 DN75,UPVC DN80 δ=4.0mm	10个	0.1	571.56	509.72	0	176.74	57.156	50.972	0	17.674
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.57156	5.03	0	3.99	1.62	2.8749468	0	2.2805244	0.9259272
小计								60.0309468	50.972	2.2805244	18.5999272
清单项目综合单价											131.88339840
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.07369	1.3916		11.24		
		技工人工费				元	27.349415	1.3625		37.26		
		高级技工人工费				元	6.2675	1.3812		8.66		
	材料	UPVC DN80 δ=4.0mm				m	0.1	8.64		0.86		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33		
		存水弯(塑料)DN75				个	1	6.37		6.37		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											

项目编码	031301003065	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	64.64	53.83	2.8	20	64.64	53.83	2.8	20
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6464	5.03	0	3.99	1.62	3.251392	0	2.579136	1.047168
小计								67.891392	53.83	5.379136	21.047168
清单项目综合单价											148.14769600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.2115	1.3916		12.82		
		技工人工费				元	31.3513	1.3625		42.72		
		高级技工人工费				元	6.5849	1.3812		9.1		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.351		0.15		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		

工程量清单综合单价分析表

		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01495	20.55	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01495	166.55	2.49		

项目编码	031301003066	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	110	96.1	3.64	34.18	110	96.1	3.64	34.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1	5.03	0	3.99	1.62	5.533	0	4.389	1.782
小计								115.533	96.1	8.029	35.962
清单项目综合单价								255.62400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.6906	1.3916	21.84		
		技工人工费	元	53.3324	1.3625	72.67		
		高级技工人工费	元	11.21595	1.3812	15.49		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02185	166.55	3.64		

项目编码	031301003067	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	69.75	57.71	31.05	23.56	69.75	57.71	31.05	23.56
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	84.14	12.77	0	22.91	84.14	12.77	0	22.91
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.5389	5.03	0	3.99	1.62	7.740667	0	6.140211	2.493018
小计								161.630667	70.48	37.190211	48.963018
清单项目综合单价								318.26389600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.87875	1.3916	30.45		
		技工人工费	元	74.77875	1.3625	101.89		
		高级技工人工费	元	15.60895	1.3812	21.56		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.417	13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.65	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.49	15.9		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.0161	275.28	4.43		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.15985	166.55	26.62		

项目编码	031301003068	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	108.23	99.89	54.84	37.55	108.23	99.89	54.84	37.55
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	91.89	17.26	0	25.18	91.89	17.26	0	25.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.0012	5.03	0	3.99	1.62	10.066036	0	7.984788	3.241944
小计								210.186036	117.15	62.824788	65.971944
清单项目综合单价								456.13276800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.64535	1.3916	39.86		
		技工人工费	元	97.1106	1.3625	132.31		
		高级技工人工费	元	20.23885	1.3812	27.95		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02875	275.28	7.91		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.28175	166.55	46.93		

项目编码	031201001014	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15)(标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	78.15	10.31	0	21.19	7.815	1.031	0	2.119
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0782	5.03	0	3.99	1.62	0.393346	0	0.312018	0.126684
小计								8.208346	1.031	0.312018	2.245684
清单项目综合单价								11.79704800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.47572	1.3916	3.45		
		技工人工费	元	2.81106	1.3625	3.83		
		高级技工人工费	元	0.39077	1.3812	0.54		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
		溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
	机械							

项目编码	031003006003	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-29换	蹲式大便器 脚踏阀冲洗 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10套	0.1	929.51	4017.35	0	446.83	92.951	401.735	0	44.683
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.92951	5.03	0	3.99	1.62	4.6754353	0	3.7087449	1.5058062
小计								97.6264353	401.735	3.7087449	46.1888062
清单项目综合单价								549.25898640			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.1238	1.3916	18.26		
		技工人工费	元	44.483955	1.3625	60.61		
		高级技工人工费	元	10.1936	1.3812	14.08		
	材料	紫铜管 D6	m	1.44	6.37	9.17		
		外螺纹短管(金属)DN20	根	1.01	3.19	3.22		
		内螺纹弯头 DN25	个	1.01	17.42	17.59		
		防污器 DN20×25	个	1.01	32.34	32.66		
		脚踏控制器	个	1.01	52.21	52.73		
		大便器脚踏阀	个	1.01	70.8	71.51		
		瓷蹲式大便器(不带水封)	个	1.01	159.29	160.88		
		铜丝 16#	kg	0.08	44.66	3.57		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		红砖	块	16	0.31	4.96		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94	12		
		大便器胶皮碗	个	1.1	3.54	3.89		
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	12.74	14.01		
		冲洗弯管 DN32	根	1.01	14.16	14.3		
		其他材料费	元	1.2244	0.885	1.08		
	机械							

项目编码	031003010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10组	0.1	386.61	3502.45	0	277.42	38.661	350.245	0	27.742
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.38661	5.03	0	3.99	1.62	1.9446483	0	1.5425739	0.6263082
小计								40.6056483	350.245	1.5425739	28.3683082
清单项目综合单价								420.76153040			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.453645	1.3916	7.59		
		技工人工费	元	18.503615	1.3625	25.21		
		高级技工人工费	元	4.2435	1.3812	5.86		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2123.89	8.5		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	6.54	10.79		
		三通固定座 DN15	个	1.05	10.62	11.15		
		其他材料费	元	0.9318	0.885	0.82		
	机械							

项目编码	031003014014	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˜（人工*1.15机械*1.15)洗手盆水龙头	10个	0.1	58.66	1287.21	0	79.88	5.866	128.721	0	7.988
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.05866	5.03	0	3.99	1.62	0.2950598	0	0.2340534	0.0950292
小计								6.1610598	128.721	0.2340534	8.0830292
清单项目综合单价								143.19914240			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.834555	1.3916	1.16		
		技工人工费	元	2.810945	1.3625	3.83		
		高级技工人工费	元	0.63365	1.3812	0.88		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301005023	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1换	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	1057.39	438.43	833.07	361.26	10.5739	4.3843	8.3307	3.6126
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	569.39	138.93	326.56	180.96	5.6939	1.3893	3.2656	1.8096
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜（人工*1.15机械*1.15)(除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	12.99	0.28	3.01	3.67	0.1299	0.0028	0.0301	0.0367
031102-51换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	32.05	6.44	7.52	9.34	0.3205	0.0644	0.0752	0.0934
031102-52换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	5.48	7.52	9	0.3095	0.0548	0.0752	0.09
031102-58换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	7.86	0	8.59	0.3095	0.0786	0	0.0859
031102-59换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	6.89	0	8.54	0.3095	0.0689	0	0.0854
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.176467	5.03	0	3.99	1.62	0.88762901	0	0.70410333	0.28587654

工程量清单综合单价分析表

小计					18.53432901	6.0431	12.48090333	6.09947654
清单项目综合单价								43.15780888
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.763257	1.3916	3.85		
		技工人工费	元	8.382612	1.3625	11.42		
		高级技工人工费	元	1.723105	1.3812	2.38		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.32	3.49		
		钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		电	kW·h	0.03362	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14205	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000138	1308.48	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005336	224.91	1.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012271	219.59	2.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013524	20.55	0.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.044574	166.55	7.42		

项目编码	AB001008	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	853.1304	2.47	3.32	0	0.81	2107.232088	2832.392928	0	691.035624
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	21.0723	5.03	0	3.99	1.62	105.993669	0	84.078477	34.137126
小计								2213.225757	2832.392928	84.078477	725.17275
清单项目综合单价											5854.86991200
	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-给排水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	165030.66	
2	措施项目	4799.15	
2.1	安全文明施工	3541.93	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2876.78	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	665.15	
2.2	其他措施项目费	1257.22	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	15284.68	
5	含税建安工程造价	185114.49	
合计		370228.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地上通风					48421.69	0
1-1	030405015003	天花式排气扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:风量80m³/h 全压50Pa 功率0.015kW(220V) 3.安装方式:天花内安装 4.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	10	364.47	3644.7	0
1-2	030703019008	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	1	758.02	758.02	0
1-3	031301003069	套管	(1)名称、类型:镀锌钢板套管制作安装 公称直径(mm以内) 200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	338.18	338.18	0
1-4	030703001081	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀200*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	252.28	252.28	0
1-5	030703001082	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀320*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	264.35	264.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030703001083	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀320*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	272.39	272.39	0
1-7	030703001084	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀400*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	306.99	306.99	0
1-8	030703001085	碳钢阀门	(1)名称:70° C常开防火阀800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	617.59	617.59	0
1-9	030703001086	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀1300*650 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	836.5	836.5	0
1-10	030703001087	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀1000*1000 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	911.97	911.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030703001088	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 800*800 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	736.69	736.69	0
1-12	030703001089	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	484.72	484.72	0
1-13	030703001090	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 763*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	508.67	508.67	0
1-14	030703001091	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 600*600 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	535.36	535.36	0
1-15	030703001092	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 500*500 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	481.8	481.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030703001093	碳钢阀门	(1)名称:带阻火器的呼吸阀DN50 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	261.11	261.11	0
1-17	030703001094	碳钢阀门	(1)名称:止回阀320*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	135.95	135.95	0
1-18	030703001095	碳钢阀门	(1)名称:止回阀400*250 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	182.03	182.03	0
1-19	030703001096	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀250*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	131.87	131.87	0
1-20	030703001097	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀320*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	148.95	148.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030703001098	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	140.92	140.92	0
1-22	030703011069	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层下排风百叶风口(带调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	182.35	182.35	0
1-23	030703011070	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	182.35	182.35	0
1-24	030703011071	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:400*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	317.02	317.02	0
1-25	030703011072	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:600*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	345.14	345.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030703011073	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	89.07	89.07	0
1-27	030703011074	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	106.54	106.54	0
1-28	030703011075	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	261.93	261.93	0
1-29	030703011076	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:1400*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	611.85	611.85	0
1-30	030703011077	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:250*250 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	8	115.27	922.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030703011078	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:200*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	92.54	92.54	0
1-32	030703011079	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:250*120 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	87.33	873.3	0
1-33	030703011080	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	118.61	118.61	0
1-34	030703011081	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:400*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	212.45	212.45	0
1-35	030703011082	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防水百叶风口 (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	365.87	365.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-36	030703011083	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:800*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	555.18	555.18	0
1-37	030703011084	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1000*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	430.07	430.07	0
1-38	030703011085	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1100*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	450.92	450.92	0
1-39	030703011086	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1000*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	534.32	534.32	0
1-40	030703011087	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1600*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	500.18	500.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030703011088	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1500*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	640.92	640.92	0
1-42	030703011089	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:1200*1000 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	878.81	878.81	0
1-43	030703011090	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:2500*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	1413.68	1413.68	0
1-44	030703011091	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:2800*1600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	2847.62	2847.62	0
1-45	030703011092	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶 (2)规格:3000*1200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	2388.89	2388.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030703011093	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:400*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	370.41	370.41	0
1-47	030703011094	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	523.83	523.83	0
1-48	030703011095	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:800*800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	713.14	713.14	0
1-49	030703011096	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1000*1000 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	929.21	929.21	0
1-50	030703011097	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金防雨百叶(带防虫网) (2)规格:2000*1500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	2025.94	2025.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	030703019009	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	1	758.02	758.02	0
1-52	030702001040	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长320以下 (4)板材厚度:0.5 (5)连接方式:共板法兰连接 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	20	237.65	4753	0
1-53	030702001041	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	191.99	1919.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-54	030702001042	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长630以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	163.86	1638.6	0
1-55	030702001043	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	163.86	1638.6	0
1-56	030702001044	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1250以下 (4)板材厚度:1.0 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	194.55	1945.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-57	030702001045	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1500以下 (4)板材厚度:1.2 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	187.31	1873.1	0
1-58	031301005024	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	1	29.36	29.36	0
1-59	031201003008	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆(面漆) (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	100	3.82	382	0
1-60	030704001005	通风工程检测、调试	(1)名称:通风、空调系统检测、调试 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，满足施工规范要求 (3)含地下室增加费 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	系统	1	1648.27	1648.27	0
2		地上空调风工程					59444.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030701005004	分体空调 1.0HP	1.名称:壁挂式分体空调器(冷暖型) 2.型号:1.0HP 3.规格:制冷量2.61kW 制热量2.9kW 功率1.07kW 4.安装形式:壁挂安装 5.电源:220V/50Hz 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.质量:按设备出厂质量约21kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 穿墙孔 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 10.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	2526.57	2526.57	0
2-2	030701005005	分体空调 1.5HP	1.名称:壁挂式分体空调器(冷暖型) 2.型号:1.5HP 3.规格:制冷量3.5kW 制热量4.0kW 功率1.3kW 4.安装形式:壁挂安装 5.电源:220V/50Hz 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.质量:按设备出厂质量约32kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 穿墙孔 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 10.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	8110.7	8110.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030701005006	分体空调 2.0HP	1.名称:壁挂式分体空调器(冷暖型) 2.型号:2.0HP 3.规格:制冷量5.02kW 制热量5.6kW 功率2.14kW 4.安装形式:壁挂安装 5.电源:220V/50Hz 6.制冷剂:R410A 冷媒管径Φ9.53/15.88mm 7.质量:按设备出厂质量约32kg 8.工作内容:本体安装 冷媒管连接 穿墙孔 电气接线 调试 9.其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 10.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	3677.02	3677.02	0
2-4	030703001099	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 160*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	129.65	129.65	0
2-5	030703001100	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 200*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	132.87	132.87	0
2-6	030703001101	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 250*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	29	131.87	3824.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030703001102	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 250*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	136.89	136.89	0
2-8	030703001103	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 320*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	142.53	142.53	0
2-9	030703001104	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 320*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	148.95	148.95	0
2-10	030703001105	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*120 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	140.92	140.92	0
2-11	030703001106	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*160 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	148.95	148.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030703001107	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 400*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	157	157	0
2-13	030703001108	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 500*200 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	189.29	189.29	0
2-14	030703001109	碳钢阀门	(1)名称:单叶调节阀 800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	261.11	261.11	0
2-15	030703001110	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 800*320 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	484.72	484.72	0
2-16	030703001111	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 1100*400 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	639.3	639.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030703001112	碳钢阀门	(1)名称:电动开关阀 1500*500 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	790.25	790.25	0
2-18	030703011098	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	365.87	365.87	0
2-19	030703011099	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:800*320 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	311.66	311.66	0
2-20	030703011100	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:1100*400 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	450.92	450.92	0
2-21	030703011101	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:1500*500 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	640.92	640.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030703011102	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门双层百叶送风口 (2)规格:600*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	192.54	192.54	0
2-23	030703011103	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门百叶风口(侧送) (2)规格:150*150 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	87.45	87.45	0
2-24	030703011104	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	301.5	301.5	0
2-25	030703011105	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:360*360 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	161.94	161.94	0
2-26	030703011106	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:270*270 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	121.02	121.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	030703011107	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方形散流器 (2)规格:250*250 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	115.27	115.27	0
2-28	030703011108	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:300*300 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	209.45	209.45	0
2-29	030703011109	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金方型散流器(带人字调节阀) (2)规格:150*150 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	159.56	159.56	0
2-30	030703011110	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门铰式回风口(带优质过滤网) (2)规格:600*200 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	260.79	260.79	0
2-31	030703011111	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:铝合金门铰式回风口(带优质过滤网) (2)规格:600*600 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	478.66	478.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-32	030702001046	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长320以下 (4)板材厚度:0.5 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	237.65	2376.5	0
2-33	030702001047	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长450以下 (4)板材厚度:0.6 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	191.99	1919.9	0
2-34	030702001048	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1000以下 (4)板材厚度:0.75 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	10	163.86	1638.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	030702001049	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1250以下 (4)板材厚度:1.0 (5)连接方式:共板法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	15	194.55	2918.25	0
2-36	030702001050	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板风管 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长1500以下 (4)板材厚度:1.2 (5)连接方式:角钢法兰 (6)其它:含法兰、加固框及吊托支架的制作安装；含检查口、套管及封堵；含风管漏光、漏风试验；满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	25	183.76	4594	0
2-37	030703020009	消声器	(1)名称:管式阻抗复合消声器 (2)规格:500*300 L=800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	1135.87	1135.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	030703020010	消声器	(1)名称:管式阻抗复合消声器 (2)规格:400*160 L=800 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	1011.83	1011.83	0
2-39	030703019010	柔性接口	(1)名称:风管软接 (2)材质:复合铝箔柔性玻纤管 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	1	758.02	758.02	0
2-40	031208003007	通风管道绝热	(1)绝热材料品种:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k(24度))。 (2)绝热厚度:30mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m3	5	1690.46	8452.3	0
2-41	031208003008	通风管道绝热	(1)绝热材料品种:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k(24度))。 (2)绝热厚度:40mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m3	5	1459.23	7296.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-42	031301005025	设备支吊架制作安装	(1)名称:设备支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	10	29.36	293.6	0
2-43	031201003009	支架刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈底漆+醇酸瓷漆(面漆) (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	100	3.82	382	0
2-44	040502008004	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内)80 (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	116.92	1169.2	0
3		地上空调水工程					57164.25	0
3-1	031001004021	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ38.1 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	202.46	2024.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	031001004022	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ31.75 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	144.11	1441.1	0
3-3	031001004023	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ28.58 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	122.52	1225.2	0
3-4	031001004024	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ25.4 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	113.72	1137.2	0
3-5	031001004025	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ22.23 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	104.9	1049	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	031001004026	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ19.05 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	91.2	912	0
3-7	031001004027	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ15.88 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	82.47	824.7	0
3-8	031001004028	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ12.7 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	67.69	676.9	0
3-9	031001004029	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ9.53 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	60.72	607.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	031001004030	铜管	(1)名称及规格:磷脱氧铜管(TP2铜管)φ6.35 (2)连接形式:焊接 (3)其它:含管道及管件安装、管道吹扫气压试验、泄漏试验、真空试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	53.82	538.2	0
3-11	031001002013	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	102.17	2043.4	0
3-12	031001002014	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	88.76	887.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031001002015	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	84.23	842.3	0
3-14	031001002016	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	72.7	727	0
3-15	031001008044	塑料管	(1)安装部位:天面 (2)介质:冷媒管保护套管 (3)材质、规格:PVC管 (4)连接形式:热熔 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	42.15	421.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	031001002017	空调冷凝水管	(1)名称:内外热镀锌钢管 (2)介质:空调冷凝水 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	84.23	842.3	0
3-17	0310030140 15	给、排水附件	(1)材质:铸铁地面扫除口DN50 (2)其它:含管道及管件安装、管道试验及满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	29.75	297.5	0
3-18	030804010002	分歧器	(1)材质:分歧器 (2)规格:综合考虑 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	143.62	1436.2	0
3-19	040502008005	套管制作安装	(1)类型:刚性防水套管 (2)规格:φ100 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	5	455.7	2278.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	031208002007	冷媒管道绝热	(1)绝热材料品种:难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔) (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:≤φ50 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m3	5	3143.94	15719.7	0
3-21	031208002008	冷凝管道绝热	(1)绝热材料品种:难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑成品保温壳 (2)绝热厚度:19mm (3)管道外径:DN≤100 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m3	5	2984.43	14922.15	0
3-22	031301005026	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道支吊架制作及安装 (2)除锈刷油:除轻锈，防锈漆二遍,再刷调和漆两遍 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	200	31.55	6310	0
合计							165030.66	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4799.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3541.93
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2876.78
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	665.15
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1257.22
1-9-1	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1257.22	1257.22
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4799.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	15284.68
合计					15284.68

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030405015003	项目名称	天花式排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265换	排气扇安装 ˜（人工*1.15机械*1.15）天花式排气扇(自带止回阀）风量80m³/h 全压50Pa 功率0.015kW（220V）	10套	0.1	942.99	2351.6	0	249.86	94.299	235.16	0	24.986
031106-3	高层建筑增加费(层数以内）15	100元	0.94299	5.03	0	3.99	1.62	4.7432397	0	3.7625301	1.5276438
小计								99.0422397	235.16	3.7625301	26.5136438
清单项目综合单价								364.47841360			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.052	1.3916	15.38		
		技工人工费	元	48.43	1.3625	65.99		
		高级技工人工费	元	9.365	1.3812	12.93		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030703019008	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˜（人工*1.15机械*1.15）复合铝箔柔性玻纤管	m2	1	374.19	194.27	38.29	111.47	374.19	194.27	38.29	111.47
031106-3	高层建筑增加费(层数以内）15	100元	3.7419	5.03	0	3.99	1.62	18.821757	0	14.930181	6.061878
小计								393.011757	194.27	53.220181	117.531878
清单项目综合单价								758.03381600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.328	1.3916	143.79		
		技工人工费	元	129.544	1.3625	176.5		
		高级技工人工费	元	39.023	1.3812	53.9		
	材料	复合铝箔柔性玻纤管	m2	1.15	36.97	42.52		
		扁钢 ＜59	kg	8.32	3.98	33.11		
		角钢 ＜63	kg	18.33	3.38	61.96		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.166	219.59	36.45		
		交流弧焊机 容量E（kV•A） E=21	台班	0.021	87.39	1.84		

项目编码	031301003069	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˜（人工*1.15机械*1.15）	个	1	133.54	143.47	4.16	42.81	133.54	143.47	4.16	42.81
031106-3	高层建筑增加费(层数以内）15	100元	1.3354	5.03	0	3.99	1.62	6.717062	0	5.328246	2.163348
小计								140.257062	143.47	9.488246	44.973348
清单项目综合单价								338.18865600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.134	1.3916	26.63		
		技工人工费	元	64.863	1.3625	88.38		
		高级技工人工费	元	13.418	1.3812	18.53		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.81	1.2		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.351	0.33		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.025	166.55	4.16		

项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˜（人工*1.15机械*1.15）70° C常开防火阀 200*200	个	1	73.12	144.79	0	26.59	73.12	144.79	0	26.59
031106-3	高层建筑增加费(层数以内）15	100元	0.7312	5.03	0	3.99	1.62	3.677936	0	2.917488	1.184544
小计								76.797936	144.79	2.917488	27.774544
清单项目综合单价								252.27996800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.607	1.3916	32.85		
		技工人工费	元	29.558	1.3625	40.27		
	材料	70° C常开防火阀200*200	个	1	140.39	140.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˜（人工*1.15机械*1.15）70° C常开防火阀 320*200	个	1	73.12	156.28	0	27.17	73.12	156.28	0	27.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内）15	100元	0.7312	5.03	0	3.99	1.62	3.677936	0	2.917488	1.184544
小计								76.797936	156.28	2.917488	28.354544
清单项目综合单价								264.34996800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	23.607	1.3916	32.85			
		技工人工费	元	29.558	1.3625	40.27			
	材料	70°C常开防火阀320*200	个	1	151.88	151.88			
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7			
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14			
	机械								

项目编码	030703001083	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ (人工*1.15机械*1.15) 70°C常开防火阀 320*250	个	1	73.12	163.94	0	27.55	73.12	163.94	0	27.55
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.7312	5.03	0	3.99	1.62	3.677936	0	2.917488	1.184544
小计								76.797936	163.94	2.917488	28.734544
清单项目综合单价											272.38996800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.607	1.3916	32.85		
		技工人工费	元	29.558	1.3625	40.27		
	材料	70°C常开防火阀320*250	个	1	159.54	159.54		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001084	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ (人工*1.15 机械*1.15) 70°C常开防火阀400*250	个	1	89.95	174.93	0	32.55	89.95	174.93	0	32.55
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.8995	5.03	0	3.99	1.62	4.524485	0	3.589005	1.45719
小计								94.474485	174.93	3.589005	34.00719
清单项目综合单价											307.00068000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.036	1.3916	40.41		
		技工人工费	元	36.356	1.3625	49.54		
	材料	70°C常开防火阀400*250	个	1	169.12	169.12		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ (人工*1.15 机械*1.15) 70°C常开防火阀800*320	个	1	251.84	259.35	0	79.61	251.84	259.35	0	79.61
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.5184	5.03	0	3.99	1.62	12.667552	0	10.048416	4.079808
小计								264.507552	259.35	10.048416	83.689808
清单项目综合单价											617.59577600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.304	1.3916	113.14		
		技工人工费	元	101.797	1.3625	138.7		
	材料	70°C常开防火阀800*320	个	1	243.81	243.81		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ~ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀1300*650	个	1	111.44	651.15	0	62.05	111.44	651.15	0	62.05
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1144	5.03	0	3.99	1.62	5.605432	0	4.446456	1.805328
小计								117.045432	651.15	4.446456	63.855328
清单项目综合单价											836.49721600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.98	1.3916	50.07		
		技工人工费	元	45.042	1.3625	61.37		
	材料	电动开关阀1300*650	个	1	637.86	637.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ~ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀1000*1000	个	1	111.44	723.02	0	65.64	111.44	723.02	0	65.64
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1144	5.03	0	3.99	1.62	5.605432	0	4.446456	1.805328
小计								117.045432	723.02	4.446456	67.445328
清单项目综合单价											911.95721600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.98	1.3916	50.07		
		技工人工费	元	45.042	1.3625	61.37		
	材料	电动开关阀1000*1000	个	1	709.73	709.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀800*800	个	1	111.44	556.09	0	57.3	111.44	556.09	0	57.3	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1144	5.03	0	3.99	1.62	5.605432	0	4.446456	1.805328	
小计								117.045432	556.09	4.446456	59.105328	
清单项目综合单价												736.68721600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.98	1.3916		50.07		
		技工人工费				元	45.042	1.3625		61.37		
	材料	电动开关阀800*800				个	1	542.8		542.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001089	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀800*320	个	1	67.31	373.74	0	36.5	67.31	373.74	0	36.5	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6731	5.03	0	3.99	1.62	3.385693	0	2.685669	1.090422	
小计								70.695693	373.74	2.685669	37.590422	
清单项目综合单价												484.71178400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.734	1.3916		30.25		
		技工人工费				元	27.2	1.3625		37.06		
	材料	电动开关阀800*320				个	1	364.73		364.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001090	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀763*400	个	1	67.31	396.55	0	37.64	67.31	396.55	0	37.64	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6731	5.03	0	3.99	1.62	3.385693	0	2.685669	1.090422	
小计								70.695693	396.55	2.685669	38.730422	
清单项目综合单价												508.66178400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.734	1.3916		30.25		
		技工人工费				元	27.2	1.3625		37.06		
	材料	电动开关阀763*400				个	1	387.54		387.54		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001091	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀600*600	个	1	67.31	421.97	0	38.91	67.31	421.97	0	38.91	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6731	5.03	0	3.99	1.62	3.385693	0	2.685669	1.090422	
小计								70.695693	421.97	2.685669	40.000422	
清单项目综合单价												535.35178400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.734	1.3916		30.25		
		技工人工费				元	27.2	1.3625		37.06		
	材料	电动开关阀600*600				个	1	412.96		412.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001092	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀500*500	个	1	67.31	370.96	0	36.36	67.31	370.96	0	36.36	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6731	5.03	0	3.99	1.62	3.385693	0	2.685669	1.090422	
小计								70.695693	370.96	2.685669	37.450422	
清单项目综合单价												481.79178400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.734	1.3916		30.25		
		技工人工费				元	27.2	1.3625		37.06		
	材料	电动开关阀500*500				个	1	361.95		361.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001093	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ^ (人工*1.15 机械*1.15) 带阻火器的呼吸阀DN50	个	1	67.31	160.78	0	25.85	67.31	160.78	0	25.85
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6731	5.03	0	3.99	1.62	3.385693	0	2.685669	1.090422
小计								70.695693	160.78	2.685669	26.940422
清单项目综合单价								261.10178400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.734	1.3916	30.25		
	技工人工费	元	27.2	1.3625	37.06		
材料	带阻火器的呼吸阀DN50	个	1	151.77	151.77		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
机械							

项目编码	030703001094	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200 ^ (人工*1.15 机械*1.15) 止回阀320*250	个	1	41.44	75.38	0	14.73	41.44	75.38	0	14.73
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4144	5.03	0	3.99	1.62	2.084432	0	1.653456	0.671328
小计								43.524432	75.38	1.653456	15.401328
清单项目综合单价								135.95921600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.378	1.3916	18.62		
	技工人工费	元	16.751	1.3625	22.82		
材料	止回阀320*250	个	1	70.9	70.9		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
机械							

项目编码	030703001095	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ^ (人工*1.15机械*1.15) 止回阀400*250	个	1	63.75	90.12	0	21.38	63.75	90.12	0	21.38
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6375	5.03	0	3.99	1.62	3.206625	0	2.543625	1.03275
小计								66.956625	90.12	2.543625	22.41275
清单项目综合单价								182.03300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.578	1.3916	28.64		
	技工人工费	元	25.768	1.3625	35.11		
材料	止回阀400*250	个	1	81.33	81.33		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
机械							

项目编码	030703001096	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ (人工*1.15机械*1.15) 单叶调节阀250*120	个	1	60.17	47.02	0	18.27	60.17	47.02	0	18.27
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	47.02	2.400783	19.244754
清单项目综合单价								131.86208800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.424	1.3916	27.03		
	技工人工费	元	24.324	1.3625	33.14		
材料	单叶调节阀250*120	个	1	43.57	43.57		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
	其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
机械							

项目编码	030703001097	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ (人工*1.15机械*1.15) 单叶调节阀320*200	个	1	60.17	63.29	0	19.09	60.17	63.29	0	19.09
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	63.29	2.400783	20.064754
清单项目综合单价								148.95208800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.424	1.3916	27.03		
	技工人工费	元	24.324	1.3625	33.14		
材料	单叶调节阀320*200	个	1	59.84	59.84		
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
	其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
机械							

项目编码	030703001098	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ (人工*1.15机械*1.15) 单叶调节阀400*120	个	1	60.17	55.64	0	18.71	60.17	55.64	0	18.71
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	55.64	2.400783	19.684754
清单项目综合单价								140.92208800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.424	1.3916	27.03		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀400*120		个	1	52.19	52.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械								

项目编码	030703011069	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金单层下排风百叶风口(带调节阀)300*300	个	1	26.75	130.89	7.69	14.17	26.75	130.89	7.69	14.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2675	5.03	0	3.99	1.62	1.345525	0	1.067325	0.43335
小计								28.095525	130.89	8.757325	14.60335
清单项目综合单价											182.34620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.633	1.3916	12.01		
		技工人工费	元	10.815	1.3625	14.74		
	材料	铝合金单层下排风百叶风口(带调节阀)300*300	个	1	127.96	127.96		
		扁钢 <60	kg	0.61	3.98	2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011070	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金单层百叶风口(带调节阀)300*300	个	1	26.75	130.89	7.69	14.17	26.75	130.89	7.69	14.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2675	5.03	0	3.99	1.62	1.345525	0	1.067325	0.43335
小计								28.095525	130.89	8.757325	14.60335
清单项目综合单价											182.34620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.633	1.3916	12.01		
		技工人工费	元	10.815	1.3625	14.74		
	材料	铝合金单层百叶风口(带调节阀)300*300	个	1	127.96	127.96		
		扁钢 <60	kg	0.61	3.98	2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011071	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金单层百叶风口(带调节阀)400*500	个	1	66.87	206.76	7.69	28.59	66.87	206.76	7.69	28.59
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6687	5.03	0	3.99	1.62	3.363561	0	2.668113	1.083294
小计								70.233561	206.76	10.358113	29.673294
清单项目综合单价											317.02496800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.59	1.3916	30.04		
		技工人工费	元	27.031	1.3625	36.83		
	材料	铝合金单层百叶风口(带调节阀)400*500	个	1	201.59	201.59		
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011072	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金单层百叶风口(带调节阀)600*400	个	1	66.87	233.54	7.69	29.93	66.87	233.54	7.69	29.93
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6687	5.03	0	3.99	1.62	3.363561	0	2.668113	1.083294
小计								70.233561	233.54	10.358113	31.013294
清单项目综合单价											345.14496800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.59	1.3916	30.04		
		技工人工费	元	27.031	1.3625	36.83		
	材料	铝合金单层百叶风口(带调节阀)600*400	个	1	228.37	228.37		
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011073	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金单层百叶风口200*200	个	1	26.75	42.05	7.69	9.73	26.75	42.05	7.69	9.73
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2675	5.03	0	3.99	1.62	1.345525	0	1.067325	0.43335
小计								28.095525	42.05	8.757325	10.16335
清单项目综合单价											89.06620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.633	1.3916	12.01		
		技工人工费	元	10.815	1.3625	14.74		
	材料	铝合金单层百叶风口200*200	个	1	39.12	39.12		
		扁钢 <60	kg	0.61	3.98	2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.035	219.59	7.69			
项目编码	030703011074	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金单层百叶风口300*200	个	1	34.32	48.81	7.69	12.07	34.32	48.81	7.69	12.07
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3432	5.03	0	3.99	1.62	1.726296	0	1.369368	0.555984
小计								36.046296	48.81	9.059368	12.625984
清单项目综合单价								106.54164800			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	11.079	1.3916	15.42			
		技工人工费			元	13.874	1.3625	18.9			
	材料	铝合金单层百叶风口300*200			个	1	45.13	45.13			
		扁钢 <60			kg	0.8	3.98	3.18			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.6	0.8	0.48			
		其他材料费			元	0.027	0.885	0.02			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.035	219.59	7.69			
项目编码	030703011075	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金单层百叶风口1500*600	个	1	101.19	109.49	7.69	32.8	101.19	109.49	7.69	32.8
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0119	5.03	0	3.99	1.62	5.089857	0	4.037481	1.639278
小计								106.279857	109.49	11.727481	34.439278
清单项目综合单价								261.93661600			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	32.668	1.3916	45.46			
		技工人工费			元	40.903	1.3625	55.73			
	材料	铝合金单层百叶风口500*500			个	1	102.3	102.3			
		扁钢 <60			kg	1.57	3.98	6.25			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11	0.8	0.89			
		其他材料费			元	0.052	0.885	0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.035	219.59	7.69			
项目编码	030703011076	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金单层百叶风口1400*800	个	1	150.2	378.74	7.69	59.23	150.2	378.74	7.69	59.23
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.502	5.03	0	3.99	1.62	7.55506	0	5.99298	2.43324
小计								157.75506	378.74	13.68298	61.66324
清单项目综合单价								611.84128000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	48.491	1.3916	67.48			
		技工人工费			元	60.712	1.3625	82.72			
	材料	扁钢 <59			kg	2.79	3.98	11.1			
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套	1.432	2.42	3.47			
		铝合金单层百叶风口1400*800			个	1	364.07	364.07			
		其他材料费			元	0.114	0.885	0.1			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.035	219.59	7.69			
项目编码	030703011077	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金方形散流器250*250	个	1	38.78	59.14	0	13.22	38.78	59.14	0	13.22
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3878	5.03	0	3.99	1.62	1.950634	0	1.547322	0.628236
小计								40.730634	59.14	1.547322	13.848236
清单项目综合单价								115.26619200			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	12.522	1.3916	17.43			
		技工人工费			元	15.67	1.3625	21.35			
	材料	铝合金方形散流器250*250			个	1	56.98	56.98			
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.17	6.63	1.13			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.4	1.73	0.69			
		其他材料费			元	0.381	0.885	0.34			
	机械										
项目编码	030703011078	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金防水百叶风口200*200	个	1	26.75	45.35	7.69	9.89	26.75	45.35	7.69	9.89
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2675	5.03	0	3.99	1.62	1.345525	0	1.067325	0.43335
小计								28.095525	45.35	8.757325	10.32335
清单项目综合单价								92.52620000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	8.633	1.3916	12.01			
		技工人工费			元	10.815	1.3625	14.74			
	材料	铝合金防水百叶风口200*200			个	1	42.42	42.42			
		扁钢 <60			kg	0.61	3.98	2.43			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.6	0.8	0.48			
		其他材料费			元	0.022	0.885	0.02			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.035	219.59	7.69			
项目编码	030703011079	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶250*120	个	1	26.75	40.39	7.69	9.64	26.75	40.39	7.69	9.64
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2675	5.03	0	3.99	1.62	1.345525	0	1.067325	0.43335
小计								28.095525	40.39	8.757325	10.07335
清单项目综合单价											87.31620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.633	1.3916	12.01		
		技工人工费	元	10.815	1.3625	14.74		
	材料	铝合金防雨百叶250*120	个	1	37.46	37.46		
		扁钢 <60	kg	0.61	3.98	2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011080	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防水百叶风口300*300	个	1	26.75	70.18	7.69	11.13	26.75	70.18	7.69	11.13
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2675	5.03	0	3.99	1.62	1.345525	0	1.067325	0.43335
小计								28.095525	70.18	8.757325	11.56335
清单项目综合单价											118.59620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.633	1.3916	12.01		
		技工人工费	元	10.815	1.3625	14.74		
	材料	铝合金防水百叶风口300*300	个	1	67.25	67.25		
		扁钢 <60	kg	0.61	3.98	2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011081	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防水百叶风口400*400	个	1	66.87	107.17	7.69	23.61	66.87	107.17	7.69	23.61
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6687	5.03	0	3.99	1.62	3.363561	0	2.668113	1.083294
小计								70.233561	107.17	10.358113	24.693294
清单项目综合单价											212.45496800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.59	1.3916	30.04		
		技工人工费	元	27.031	1.3625	36.83		
	材料	铝合金防水百叶风口400*400	个	1	102	102		
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011082	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防水百叶风口600*600	个	1	101.19	208.48	7.69	37.75	101.19	208.48	7.69	37.75
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0119	5.03	0	3.99	1.62	5.089857	0	4.037481	1.639278
小计								106.279857	208.48	11.727481	39.389278
清单项目综合单价											365.87661600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.668	1.3916	45.46		
		技工人工费	元	40.903	1.3625	55.73		
	材料	铝合金防水百叶风口600*600	个	1	201.29	201.29		
		扁钢 <60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011083	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶800*800	个	1	131.05	349.78	7.69	52.71	131.05	349.78	7.69	52.71
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.3105	5.03	0	3.99	1.62	6.591815	0	5.228895	2.12301
小计								137.641815	349.78	12.918895	54.83301
清单项目综合单价											555.17372000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.313	1.3916	58.88		
		技工人工费	元	52.969	1.3625	72.17		
	材料	铝合金防雨百叶800*800	个	1	340.3	340.3		
		扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011084	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶1000*400	个	1	131.05	230.63	7.69	46.76	131.05	230.63	7.69	46.76
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.3105	5.03	0	3.99	1.62	6.591815	0	5.228895	2.12301
小计								137.641815	230.63	12.918895	48.88301
清单项目综合单价											430.07372000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.313	1.3916	58.88		
		技工人工费	元	52.969	1.3625	72.17		
	材料	铝合金防雨百叶1000*400	个	1	221.15	221.15		
		扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011085	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ~ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金防雨百叶1100*400	个	1	131.05	250.49	7.69	47.75	131.05	250.49	7.69	47.75
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.3105	5.03	0	3.99	1.62	6.591815	0	5.228895	2.12301
小计								137.641815	250.49	12.918895	49.87301
清单项目综合单价											450.92372000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.313	1.3916	58.88		
		技工人工费	元	52.969	1.3625	72.17		
	材料	铝合金防雨百叶1100*400	个	1	241.01	241.01		
		扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011086	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ~ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金防雨百叶1000*600	个	1	131.05	329.92	7.69	51.72	131.05	329.92	7.69	51.72
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.3105	5.03	0	3.99	1.62	6.591815	0	5.228895	2.12301
小计								137.641815	329.92	12.918895	53.84301
清单项目综合单价											534.32372000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.313	1.3916	58.88		
		技工人工费	元	52.969	1.3625	72.17		
	材料	铝合金防雨百叶1000*600	个	1	320.44	320.44		
		扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011087	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 ~ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金防雨百叶1600*300	个	1	149.78	272.95	7.69	53.83	149.78	272.95	7.69	53.83
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.4978	5.03	0	3.99	1.62	7.533934	0	5.976222	2.426436
小计								157.313934	272.95	13.666222	56.256436
清单项目综合单价											500.18659200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.358	1.3916	67.29		
		技工人工费	元	60.542	1.3625	82.49		
	材料	铝合金防雨百叶1600*300	个	1	260.87	260.87		
		扁钢 <60	kg	2.63	3.98	10.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011088	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 ~ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金防雨百叶1500*500	个	1	149.78	406.99	7.69	60.53	149.78	406.99	7.69	60.53
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.4978	5.03	0	3.99	1.62	7.533934	0	5.976222	2.426436
小计								157.313934	406.99	13.666222	62.956436
清单项目综合单价											640.92659200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.358	1.3916	67.29		
		技工人工费	元	60.542	1.3625	82.49		
	材料	铝合金防雨百叶1500*500	个	1	394.91	394.91		
		扁钢 <60	kg	2.63	3.98	10.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011089	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800 ~ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金防雨百叶1200*1000	个	1	150.2	632.99	7.69	71.95	150.2	632.99	7.69	71.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.502	5.03	0	3.99	1.62	7.55506	0	5.99298	2.43324
小计								157.75506	632.99	13.68298	74.38324
清单项目综合单价											878.81128000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.491	1.3916	67.48		
		技工人工费	元	60.712	1.3625	82.72		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	3.98	11.1		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		铝合金防雨百叶1200*1000	个	1	618.32	618.32		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费			元	0.114	0.885	0.1			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.035	219.59	7.69			
项目编码	030703011090	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-100换	百叶风口安装 周长C(mm) 6400<C≤7000 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶2500*800	个	1	229.12	1036.9	10.1	113.2	229.12	1036.9	10.1	113.2
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.2912	5.03	0	3.99	1.62	11.524736	0	9.141888	3.711744
小计								240.644736	1036.9	19.241888	116.911744
清单项目综合单价								1413.69836800			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		73.97	1.3916		102.94		
		技工人工费			元		92.61	1.3625		126.18		
	材料	铝合金防雨百叶2500*800			个		1	1015.49		1015.49		
		扁钢 <59			kg		4.07	3.98		16.2		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套		2.09	2.42		5.06		
		其他材料费			元		0.167	0.885		0.15		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.046	219.59		10.1		
项目编码	030703011091	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶2800*1600	个	1	320.94	2272.36	20.2	199.99	320.94	2272.36	20.2	199.99
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.2094	5.03	0	3.99	1.62	16.143282	0	12.805506	5.199228
小计								337.083282	2272.36	33.005506	205.189228
清单项目综合单价								2847.63801600			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		103.615	1.3916		144.19		
		技工人工费			元		129.726	1.3625		176.75		
	材料	铝合金防雨百叶2800*1600			个		1	2246.71		2246.71		
		扁钢 <60			kg		5.58	3.98		22.21		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		4.09	0.8		3.27		
		其他材料费			元		0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.092	219.59		20.2		
项目编码	030703011092	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶3000*1200	个	1	320.94	1835.47	20.2	178.14	320.94	1835.47	20.2	178.14
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.2094	5.03	0	3.99	1.62	16.143282	0	12.805506	5.199228
小计								337.083282	1835.47	33.005506	183.339228
清单项目综合单价								2388.89801600			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		103.615	1.3916		144.19		
		技工人工费			元		129.726	1.3625		176.75		
	材料	铝合金防雨百叶3000*1200			个		1	1809.82		1809.82		
		扁钢 <60			kg		5.58	3.98		22.21		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		4.09	0.8		3.27		
		其他材料费			元		0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.092	219.59		20.2		
项目编码	030703011093	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶(带防虫网)400*400	个	1	66.87	257.61	7.69	31.13	66.87	257.61	7.69	31.13
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6687	5.03	0	3.99	1.62	3.363561	0	2.668113	1.083294
小计								70.233561	257.61	10.358113	32.213294
清单项目综合单价								370.41496800			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		21.59	1.3916		30.04		
		技工人工费			元		27.031	1.3625		36.83		
	材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)400*400			个		1	252.44		252.44		
		扁钢 <60			kg		1.13	3.98		4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		0.8	0.8		0.64		
		其他材料费			元		0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.035	219.59		7.69		
项目编码	030703011094	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ~（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶(带防虫网)600*600	个	1	101.19	358.92	7.69	45.27	101.19	358.92	7.69	45.27
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0119	5.03	0	3.99	1.62	5.089857	0	4.037481	1.639278
小计								106.279857	358.92	11.727481	46.909278
清单项目综合单价								523.83661600			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		32.668	1.3916		45.46		
		技工人工费			元		40.903	1.3625		55.73		
	材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)600*600			个		1	351.73		351.73		
		扁钢 <60			kg		1.57	3.98		6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套		1.11	0.8		0.89		
		其他材料费			元		0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.035	219.59		7.69		
项目编码	030703011095	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶(带防虫网)800*800	个	1	131.05	500.22	7.69	60.24	131.05	500.22	7.69	60.24
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.3105	5.03	0	3.99	1.62	6.591815	0	5.228895	2.12301
小计								137.641815	500.22	12.918895	62.36301
清单项目综合单价											713.14372000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.313	1.3916	58.88		
	技工人工费	元	52.969	1.3625	72.17		
材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)800*800	个	1	490.74	490.74		
	扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
	其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011096	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶(带防虫网)1000*1000	个	1	149.78	681.55	7.69	74.26	149.78	681.55	7.69	74.26
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.4978	5.03	0	3.99	1.62	7.533934	0	5.976222	2.426436
小计								157.313934	681.55	13.666222	76.686436
清单项目综合单价											929.21659200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	48.358	1.3916	67.29		
	技工人工费	元	60.542	1.3625	82.49		
材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)1000*1000	个	1	669.47	669.47		
	扁钢 <60	kg	2.63	3.98	10.47		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
	其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011097	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200 ˜（人工*1.15机械*1.15）铝合金防雨百叶(带防虫网)2000*1500	个	1	187.19	1677.2	7.69	133.95	187.19	1677.2	7.69	133.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.8719	5.03	0	3.99	1.62	9.415657	0	7.468881	3.032478
小计								196.605657	1677.2	15.158881	136.982478
清单项目综合单价											2025.94701600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	60.436	1.3916	84.1		
	技工人工费	元	75.665	1.3625	103.09		
材料	铝合金防雨百叶(带防虫网)2000*1500	个	1	1662.39	1662.39		
	扁钢 <60	kg	3.22	3.98	12.82		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
	其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703019009	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˜（人工*1.15机械*1.15）	m2	1	374.19	194.27	38.29	111.47	374.19	194.27	38.29	111.47
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.7419	5.03	0	3.99	1.62	18.821757	0	14.930181	6.061878
小计								393.011757	194.27	53.220181	117.531878
清单项目综合单价											758.03381600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	103.328	1.3916	143.79		
	高级技工人工费	元	39.023	1.3812	53.9		
	技工人工费	元	129.544	1.3625	176.5		
材料	复合铝箔柔性玻纤管	m2	1.15	36.97	42.52		
	扁钢 <59	kg	8.32	3.98	33.11		
	角钢 <63	kg	18.33	3.38	61.96		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
	铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.166	219.59	36.45		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	87.39	1.84		

项目编码	030702001040	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 ˜（人工*1.15机械*1.15）	10m2	0.1	1068.69	515.45	345.28	333.25	106.869	51.545	34.528	33.325
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.06869	5.03	0	3.99	1.62	5.3755107	0	4.2640731	1.7312778
小计								112.2445107	51.545	38.7920731	35.0562778
清单项目综合单价											237.63786160

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	29.544	1.3916	41.11		
	技工人工费	元	36.989	1.3625	50.4		
	高级技工人工费	元	11.12	1.3812	15.36		
材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
	扁钢 <59	kg	0.215	3.98	0.86		
	角钢 <63	kg	2.542	3.38	8.59		
	镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	20.85	24.6		
	橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
	膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.548	2.74	1.5		
	弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
	电	kW·h	0.002	0.65	0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.452	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.044	219.59	9.66		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.039	55.59	2.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.039	232.77	9.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.036	87.39	3.15		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.039	275.13	10.73		

项目编码	030702001041	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450 ˆ（人工*1.15 机械*1.15)	10m2	0.1	777.76	514.43	292.55	252.43	77.776	51.443	29.255	25.243
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.77776	5.03	0	3.99	1.62	3.9121328	0	3.1032624	1.2599712
小计								81.6881328	51.443	32.3582624	26.5029712
清单项目综合单价											191.99236640

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.5	1.3916	29.92		
	技工人工费	元	26.917	1.3625	36.67		
	高级技工人工费	元	8.096	1.3812	11.18		
材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
	扁钢 ＜59	kg	0.133	3.98	0.53		
	角钢 ＜63	kg	2.066	3.38	6.98		
	镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	23.59	27.84		
	橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.265	6.9	1.83		
	弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
	电	kW·h	0.002	0.65	0		
	氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
	乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
	密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
	镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
	其他材料费	元	0.427	0.885	0.38		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.021	219.59	4.61		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.042	55.59	2.33		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.042	232.77	9.78		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	87.39	1.31		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.042	275.13	11.56		

项目编码	030702001042	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000 ˆ（人工*1.15 机械*1.15)	10m2	0.1	592.04	629.84	154.74	199.22	59.204	62.984	15.474	19.922
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.59204	5.03	0	3.99	1.62	2.9779612	0	2.3622396	0.9591048
小计								62.1819612	62.984	17.8362396	20.8811048
清单项目综合单价											163.88330560

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.362	1.3916	22.77		
	技工人工费	元	20.486	1.3625	27.91		
	高级技工人工费	元	6.17	1.3812	8.52		
材料	槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
	镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
	扁钢 ＜59	kg	0.112	3.98	0.45		
	橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
	弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
	电	kW·h	0.001	0.65	0		
	氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
	乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
	密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
	镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
	其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.015	219.59	3.29		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.021	55.59	1.17		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.021	232.77	4.89		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.021	275.13	5.78		

项目编码	030702001043	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000 ˆ（人工*1.15 机械*1.15)	10m2	0.1	592.04	629.84	154.74	199.22	59.204	62.984	15.474	19.922
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.59204	5.03	0	3.99	1.62	2.9779612	0	2.3622396	0.9591048
小计								62.1819612	62.984	17.8362396	20.8811048
清单项目综合单价											163.88330560

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.362	1.3916	22.77		
	技工人工费	元	20.486	1.3625	27.91		
	高级技工人工费	元	6.17	1.3812	8.52		
材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
	扁钢 ＜59	kg	0.112	3.98	0.45		
	槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
	镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
	橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
	弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
	电	kW·h	0.001	0.65	0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.015	219.59	3.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.021	55.59	1.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.021	232.77	4.89		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.021	275.13	5.78		

项目编码	030702001044	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ~（人工*1.15机械*1.15）	10m2	0.1	760.44	707.03	150	247.3	76.044	70.703	15	24.73
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.76044	5.03	0	3.99	1.62	3.8250132	0	3.0341556	1.2319128
小计								79.8690132	70.703	18.0341556	25.9619128
清单项目综合单价											194.56808160

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.024	1.3916	29.26		
	技工人工费	元	26.304	1.3625	35.84		
	高级技工人工费	元	7.926	1.3812	10.95		
材料	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
	扁钢 <59	kg	0.11	3.98	0.44		
	槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
	橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
	膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
	六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.116	6.9	0.8		
	弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
	电	kW·h	0.002	0.65	0		
	氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
	乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
	密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
	镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
	其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.015	219.59	3.29		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.02	55.59	1.11		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.02	232.77	4.66		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.02	275.13	5.5		

项目编码	030702001045	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ~（人工*1.15机械*1.15）	10m2	0.1	718.72	706.23	136.42	235.24	71.872	70.623	13.642	23.524
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.71872	5.03	0	3.99	1.62	3.6151616	0	2.8676928	1.1643264
小计								75.4871616	70.623	16.5096928	24.6883264
清单项目综合单价											187.30818080

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.873	1.3916	27.66		
	技工人工费	元	24.864	1.3625	33.88		
	高级技工人工费	元	7.486	1.3812	10.34		
材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m2	1.18	46.12	54.42		
	镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.03	0.44	0.45		
	顶丝卡	个	9.876	0.27	2.67		
	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
	扁钢 <59	kg	0.102	3.98	0.41		
	槽钢 5#~16#	kg	2.074	4.15	8.61		
	橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
	六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.117	6.9	0.81		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.017	7.42	0.13		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.033	19.03	0.63		
	电	kW·h	0.001	0.65	0		
	氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
	乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
	密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
	其他材料费	元	0.596	0.885	0.53		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.59	2.85		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.019	55.59	1.06		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.019	232.77	4.42		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	87.39	0.35		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.019	275.13	5.23		

项目编码	031301005024	项目名称	设备支吊架制作安装	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392换	设备支架制作 重量W(kg) W≤50 ~（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	1248.86	388.69	84.21	355.93	12.4886	3.8869	0.8421	3.5593
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	243.63	7.89	0	64.87	2.4363	0.0789	0	0.6487
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ~（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	64.93	1.42	15.7	18.37	0.6493	0.0142	0.157	0.1837
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ~（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	32.05	13.77	7.85	9.73	0.3205	0.1377	0.0785	0.0973
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ~（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	11.65	7.85	9.34	0.3095	0.1165	0.0785	0.0934
031102-66换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 ~（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	12.14	15.7	9.92	0.3095	0.1214	0.157	0.0992
031102-67换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 ~（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	11.17	15.7	9.87	0.3095	0.1117	0.157	0.0987
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1683	5.03	0	3.99	1.62	0.846549	0	0.671517	0.272646
小计								17.669749	4.4673	2.141617	5.052946
清单项目综合单价											29.33161200

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.724	1.3916	6.57		
		技工人工费	元	5.822	1.3625	7.93		
		高级技工人工费	元	1.678	1.3812	2.32		
	材料	角钢 ＞63	kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 ＜60	kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1308.48	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0005	219.59	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	153.44	0.77		

项目编码	031201003008	项目名称	支架刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ^（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	64.93	1.42	15.7	18.37	0.6493	0.0142	0.157	0.1837
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ^（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	32.05	13.77	7.85	9.73	0.3205	0.1377	0.0785	0.0973
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ^（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	11.65	7.85	9.34	0.3095	0.1165	0.0785	0.0934
031102-66换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 ^（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	12.14	15.7	9.92	0.3095	0.1214	0.157	0.0992
031102-67换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 ^（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	11.17	15.7	9.87	0.3095	0.1117	0.157	0.0987
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018983	5.03	0	3.99	1.62	0.09548449	0	0.07574217	0.03075246
小计								1.99378449	0.5015	0.70374217	0.60305246
清单项目综合单价											3.80207912

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.598	1.3916	0.83		
		技工人工费	元	0.656	1.3625	0.89		
		高级技工人工费	元	0.124	1.3812	0.17		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1308.48	0.65		

项目编码	030704001005	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50换	通风空调系统调整费 ^（人工*1.15机械*1.15）	100元	195.584	3.88	2.96	0	1.17	758.86592	578.92864	0	228.83328
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	7.5887	5.03	0	3.99	1.62	38.171161	0	30.278913	12.293694
小计								797.037081	578.92864	30.278913	241.126974
清单项目综合单价											1647.37160800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701005004	项目名称	分体空调 1.0HP	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ^（人工*1.15机械*1.15）壁挂式分体空调器（冷暖型）1.0HP	台	1	416.99	1954.51	0	110.72	416.99	1954.51	0	110.72
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.1699	5.03	0	3.99	1.62	20.974597	0	16.637901	6.755238
小计								437.964597	1954.51	16.637901	117.475238
清单项目综合单价											2526.58773600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.271	1.3916	160.41		
		技工人工费	元	144.315	1.3625	196.63		
		高级技工人工费	元	43.406	1.3812	59.95		
	材料	精制蝶形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27	7.61		
	机械							

项目编码	030701005005	项目名称	分体空调 1.5HP	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ^（人工*1.15机械*1.15）	台	1	416.99	2485.49	0	110.72	416.99	2485.49	0	110.72
030901-31换	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ^（人工*1.15机械*1.15）壁挂式分体空调器（冷暖型）1.0HP	台	1	416.99	1954.51	0	110.72	416.99	1954.51	0	110.72
030901-31换	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ^（人工*1.15机械*1.15）壁挂式分体空调器（冷暖型）1.0HP	台	1	416.99	1954.51	0	110.72	416.99	1954.51	0	110.72
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	12.5097	5.03	0	3.99	1.62	62.923791	0	49.913703	20.265714
小计								1313.893791	6394.51	49.913703	352.425714
清单项目综合单价											8110.74320800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	345.813	1.3916	481.23		
		技工人工费	元	432.945	1.3625	589.89		
		高级技工人工费	元	130.218	1.3812	179.86		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	2.76	8.27	22.83			
	机械										
项目编码	030701005006	项目名称	分体空调 2.0HP				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	台	1	416.99	3104.96	0	110.72	416.99	3104.96	0	110.72
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.1699	5.03	0	3.99	1.62	20.974597	0	16.637901	6.755238
小计								437.964597	3104.96	16.637901	117.475238
清单项目综合单价								3677.03773600			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	115.271	1.3916	160.41		
		技工人工费				元	144.315	1.3625	196.63		
		高级技工人工费				元	43.406	1.3812	59.95		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100				10套	0.92	8.27	7.61		
	机械										
项目编码	030703001099	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长C(mm) C≤1280 ˆ（人工*1.15机械*1.15）单叶调节阀160*160	个	1	60.17	44.91	0	18.17	60.17	44.91	0	18.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	44.91	2.400783	19.144754
清单项目综合单价								129.65208800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费				元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀160*160				个	1	41.46	41.46		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械										
项目编码	030703001100	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长C(mm) C≤1280 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	60.17	47.97	0	18.32	60.17	47.97	0	18.32
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	47.97	2.400783	19.294754
清单项目综合单价								132.86208800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费				元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀200*160				个	1	44.52	44.52		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械										
项目编码	030703001101	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长C(mm) C≤1280 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	60.17	47.02	0	18.27	60.17	47.02	0	18.27
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	47.02	2.400783	19.244754
清单项目综合单价								131.86208800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费				元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀250*120				个	1	43.57	43.57		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械										
项目编码	030703001102	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长C(mm) C≤1280 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	60.17	51.8	0	18.51	60.17	51.8	0	18.51
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	51.8	2.400783	19.484754
清单项目综合单价								136.88208800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费				元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀250*160				个	1	48.35	48.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械										
项目编码	030703001103	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长C(mm) C≤1280 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	60.17	57.17	0	18.78	60.17	57.17	0	18.78
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	57.17	2.400783	19.754754
清单项目综合单价								142.52208800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费				元	24.324	1.3625	33.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	单叶调节阀320*160	个	1	53.72	53.72			
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7			
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69			
	机械								

项目编码	030703001104	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	60.17	63.29	0	19.09	60.17	63.29	0	19.09
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	63.29	2.400783	20.064754
清单项目综合单价											148.95208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费	元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀320*200	个	1	59.84	59.84		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001105	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	60.17	55.64	0	18.71	60.17	55.64	0	18.71
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	55.64	2.400783	19.684754
清单项目综合单价											140.92208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费	元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀400*120	个	1	52.19	52.19		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001106	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	60.17	63.29	0	19.09	60.17	63.29	0	19.09
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	63.29	2.400783	20.064754
清单项目综合单价											148.95208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费	元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀400*160	个	1	59.84	59.84		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001107	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	60.17	70.95	0	19.47	60.17	70.95	0	19.47
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6017	5.03	0	3.99	1.62	3.026551	0	2.400783	0.974754
小计								63.196551	70.95	2.400783	20.444754
清单项目综合单价											156.99208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.424	1.3916	27.03		
		技工人工费	元	24.324	1.3625	33.14		
	材料	单叶调节阀400*200	个	1	67.5	67.5		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001108	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 单叶调节阀500*200	个	1	75.77	81.35	0	24.12	75.77	81.35	0	24.12
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.7577	5.03	0	3.99	1.62	3.811231	0	3.023223	1.227474
小计								79.581231	81.35	3.023223	25.347474
清单项目综合单价											189.30192800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.467	1.3916	34.05		
		技工人工费	元	30.623	1.3625	41.72		
	材料	单叶调节阀500*200	个	1	77.08	77.08		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001109	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˜ (人工*1.15 机械*1.15) 单叶调节阀800*320	个	1	67.31	160.78	0	25.85	67.31	160.78	0	25.85
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6731	5.03	0	3.99	1.62	3.385693	0	2.685669	1.090422
小计								70.695693	160.78	2.685669	26.940422
清单项目综合单价											261.10178400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.734	1.3916	30.25		
		技工人工费				元	27.2	1.3625	37.06		
	材料	单叶调节阀800*320				个	1	151.77	151.77		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83	5.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63	2.12		
		其他材料费				元	1.799	0.885	1.59		
	机械										
项目编码	030703001110	项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˜ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀800*320	个	1	67.31	373.74	0	36.5	67.31	373.74	0	36.5
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6731	5.03	0	3.99	1.62	3.385693	0	2.685669	1.090422
小计								70.695693	373.74	2.685669	37.590422
清单项目综合单价											484.71178400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.734	1.3916	30.25		
		技工人工费				元	27.2	1.3625	37.06		
	材料	电动开关阀800*320				个	1	364.73	364.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885	1.59		
	机械										
项目编码	030703001111	项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000 ˜ (人工*1.15 机械*1.15)	个	1	111.44	463.34	0	52.66	111.44	463.34	0	52.66
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1144	5.03	0	3.99	1.62	5.605432	0	4.446456	1.805328
小计								117.045432	463.34	4.446456	54.465328
清单项目综合单价											639.29721600
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.98	1.3916	50.07		
		技工人工费				元	45.042	1.3625	61.37		
	材料	电动开关阀1100*400				个	1	450.05	450.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63	2.85		
		其他材料费				元	3.154	0.885	2.79		
	机械										
项目编码	030703001112	项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000 ˜ (人工*1.15 机械*1.15) 电动开关阀1500*500	个	1	111.44	607.1	0	59.85	111.44	607.1	0	59.85
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1144	5.03	0	3.99	1.62	5.605432	0	4.446456	1.805328
小计								117.045432	607.1	4.446456	61.655328
清单项目综合单价											790.24721600
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.98	1.3916	50.07		
		技工人工费				元	45.042	1.3625	61.37		
	材料	电动开关阀1500*500				个	1	593.81	593.81		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63	2.85		
		其他材料费				元	3.154	0.885	2.79		
	机械										
项目编码	030703011098	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	101.19	208.48	7.69	37.75	101.19	208.48	7.69	37.75
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0119	5.03	0	3.99	1.62	5.089857	0	4.037481	1.639278
小计								106.279857	208.48	11.727481	39.389278
清单项目综合单价											365.87661600
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.668	1.3916	45.46		
		技工人工费				元	40.903	1.3625	55.73		
	材料	防雨百叶600*600				个	1	201.29	201.29		
		扁钢 <60				kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.035	219.59	7.69		
项目编码	030703011099	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 防雨百叶800*320	个	1	101.19	156.85	7.69	35.17	101.19	156.85	7.69	35.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0119	5.03	0	3.99	1.62	5.089857	0	4.037481	1.639278
小计								106.279857	156.85	11.727481	36.809278
清单项目综合单价											311.66661600
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	32.668	1.3916	45.46			
		技工人工费	元	40.903	1.3625	55.73			
	材料	防雨百叶800*320	个	1	149.66	149.66			
		扁钢 <60	kg	1.57	3.98	6.25			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89			
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69			

项目编码	030703011100	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	131.05	250.49	7.69	47.75	131.05	250.49	7.69	47.75
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.3105	5.03	0	3.99	1.62	6.591815	0	5.228895	2.12301
小计								137.641815	250.49	12.918895	49.87301
清单项目综合单价											450.92372000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.313	1.3916	58.88		
		技工人工费	元	52.969	1.3625	72.17		
	材料	防雨百叶1100*400	个	1	241.01	241.01		
		扁钢 <60	kg	2.07	3.98	8.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011101	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	149.78	406.99	7.69	60.53	149.78	406.99	7.69	60.53
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.4978	5.03	0	3.99	1.62	7.533934	0	5.976222	2.426436
小计								157.313934	406.99	13.666222	62.956436
清单项目综合单价											640.92659200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.358	1.3916	67.29		
		技工人工费	元	60.542	1.3625	82.49		
	材料	防雨百叶1500*500	个	1	394.91	394.91		
		扁钢 <60	kg	2.63	3.98	10.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011102	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	66.87	88.21	7.69	22.66	66.87	88.21	7.69	22.66
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6687	5.03	0	3.99	1.62	3.363561	0	2.668113	1.083294
小计								70.233561	88.21	10.358113	23.743294
清单项目综合单价											192.54496800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.59	1.3916	30.04		
		技工人工费	元	27.031	1.3625	36.83		
	材料	铝合金门双层百叶送风口600*200	个	1	83.04	83.04		
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011103	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	26.75	40.51	7.69	9.65	26.75	40.51	7.69	9.65
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2675	5.03	0	3.99	1.62	1.345525	0	1.067325	0.43335
小计								28.095525	40.51	8.757325	10.08335
清单项目综合单价											87.44620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.633	1.3916	12.01		
		技工人工费	元	10.815	1.3625	14.74		
	材料	铝合金门百叶风口（侧送）150*150	个	1	37.58	37.58		
		扁钢 <60	kg	0.61	3.98	2.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011104	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金方形散流器600*600	个	1	53.48	217.32	0	25.02	53.48	217.32	0	25.02
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5348	5.03	0	3.99	1.62	2.690044	0	2.133852	0.866376
小计								56.170044	217.32	2.133852	25.886376
清单项目综合单价											301.51027200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.268	1.3916	24.03		
		技工人工费	元	21.618	1.3625	29.45		
	材料	铝合金方形散流器600*600	个	1	213.63	213.63		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.398	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	030703011105	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200< C≤1600 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 铝合金方形散流器360*360	个	1	45.47	94.86	0	16.77	45.47	94.86	0	16.77
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4547	5.03	0	3.99	1.62	2.287141	0	1.814253	0.736614
小计								47.757141	94.86	1.814253	17.506614
清单项目综合单价								161.93800800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.679	1.3916	20.43		
		技工人工费	元	18.376	1.3625	25.04		
	材料	铝合金方形散流器360*360	个	1	92.31	92.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011106	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ˆ (人工*1.15 机械*1.15)	个	1	38.78	64.62	0	13.5	38.78	64.62	0	13.5
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3878	5.03	0	3.99	1.62	1.950634	0	1.547322	0.628236
小计								40.730634	64.62	1.547322	14.128236
清单项目综合单价								121.02619200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.522	1.3916	17.43		
		技工人工费	元	15.67	1.3625	21.35		
	材料	铝合金方形散流器270*270	个	1	62.46	62.46		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011107	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ˆ (人工*1.15 机械*1.15)	个	1	38.78	59.14	0	13.22	38.78	59.14	0	13.22
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3878	5.03	0	3.99	1.62	1.950634	0	1.547322	0.628236
小计								40.730634	59.14	1.547322	13.848236
清单项目综合单价								115.26619200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.522	1.3916	17.43		
		技工人工费	元	15.67	1.3625	21.35		
	材料	铝合金方形散流器250*250	个	1	56.98	56.98		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011108	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ˆ (人工*1.15 机械*1.15) 铝合金方型散流器(带人字调节阀)300*300	个	1	38.78	148.84	0	17.71	38.78	148.84	0	17.71
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3878	5.03	0	3.99	1.62	1.950634	0	1.547322	0.628236
小计								40.730634	148.84	1.547322	18.338236
清单项目综合单价								209.45619200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.522	1.3916	17.43		
		技工人工费	元	15.67	1.3625	21.35		
	材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)300*300	个	1	146.68	146.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011109	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800 ˆ (人工*1.15机械*1.15) 铝合金方型散流器(带人字调节阀)150*150	个	1	29.87	112.96	0	13.56	29.87	112.96	0	13.56
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2987	5.03	0	3.99	1.62	1.502461	0	1.191813	0.483894
小计								31.372461	112.96	1.191813	14.043894
清单项目综合单价								159.56816800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.645	1.3916	13.42		
		技工人工费	元	12.077	1.3625	16.45		
	材料	铝合金方型散流器(带人字调节阀)150*150	个	1	111.14	111.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
	机械							

项目编码	030703011110	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	66.87	153.21	7.69	25.91	66.87	153.21	7.69	25.91
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6687	5.03	0	3.99	1.62	3.363561	0	2.668113	1.083294
小计								70.233561	153.21	10.358113	26.993294

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					260.79496800			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.59	1.3916	30.04		
		技工人工费	元	27.031	1.3625	36.83		
	材料	铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*200	个	1	148.04	148.04		
		扁钢 <60	kg	1.13	3.98	4.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030703011111	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	个	1	101.19	315.9	7.69	43.12	101.19	315.9	7.69	43.12
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0119	5.03	0	3.99	1.62	5.089857	0	4.037481	1.639278
小计								106.279857	315.9	11.727481	44.759278

清单项目综合单价					478.66661600			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.668	1.3916	45.46		
		技工人工费	元	40.903	1.3625	55.73		
	材料	铝合金门铰式回风口(带优质过滤网)600*600	个	1	308.71	308.71		
		扁钢 <60	kg	1.57	3.98	6.25		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.035	219.59	7.69		

项目编码	030702001046	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	10m2	0.1	1068.69	515.45	345.28	333.25	106.869	51.545	34.528	33.325
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.06869	5.03	0	3.99	1.62	5.3755107	0	4.2640731	1.7312778
小计								112.2445107	51.545	38.7920731	35.0562778

清单项目综合单价					237.63786160			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.544	1.3916	41.11		
		技工人工费	元	36.989	1.3625	50.4		
		高级技工人工费	元	11.12	1.3812	15.36		
	材料	乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.342	0.45		
		扁钢 <59	kg	0.215	3.98	0.86		
		角钢 <63	kg	2.542	3.38	8.59		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	20.85	24.6		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.452	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.044	219.59	9.66		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.036	87.39	3.15		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.039	55.59	2.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.039	232.77	9.08		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.039	275.13	10.73		

项目编码	030702001047	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	10m2	0.1	777.76	514.43	292.55	252.43	77.776	51.443	29.255	25.243
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.77776	5.03	0	3.99	1.62	3.9121328	0	3.1032624	1.2599712
小计								81.6881328	51.443	32.3582624	26.5029712

清单项目综合单价					191.99236640			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.5	1.3916	29.92		
		技工人工费	元	26.917	1.3625	36.67		
		高级技工人工费	元	8.096	1.3812	11.18		
	材料	乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.342	0.65		
		扁钢 <59	kg	0.133	3.98	0.53		
		角钢 <63	kg	2.066	3.38	6.98		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	23.59	27.84		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.65	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.427	0.885	0.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.021	219.59	4.61		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	87.39	1.31		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.042	55.59	2.33		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.042	232.77	9.78		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.042	275.13	11.56		

项目编码	030702001048	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-17换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤1000 ˆ（人工*1.15 机械*1.15)	10m2	0.1	592.04	629.84	154.74	199.22	59.204	62.984	15.474	19.922
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.59204	5.03	0	3.99	1.62	2.9779612	0	2.3622396	0.9591048
小计								62.1819612	62.984	17.8362396	20.8811048
清单项目综合单价											163.88330560

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.362	1.3916	22.77		
	技工人工费	元	20.486	1.3625	27.91		
	高级技工人工费	元	6.17	1.3812	8.52		
材料	乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.342	0.5		
	扁钢 <59	kg	0.112	3.98	0.45		
	槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
	镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
	橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
	弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
	电	kW·h	0.001	0.65	0		
	氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
	密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
	镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
	其他材料费	元	0.52	0.885	0.46		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.015	219.59	3.29		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.021	55.59	1.17		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.021	232.77	4.89		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.021	275.13	5.78		

项目编码	030702001049	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˆ（人工*1.15 机械*1.15)	10m2	0.1	760.44	707.03	150	247.3	76.044	70.703	15	24.73
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.76044	5.03	0	3.99	1.62	3.8250132	0	3.0341556	1.2319128
小计								79.8690132	70.703	18.0341556	25.9619128
清单项目综合单价											194.56808160

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.024	1.3916	29.26		
	技工人工费	元	26.304	1.3625	35.84		
	高级技工人工费	元	7.926	1.3812	10.95		
材料	乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
	镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.342	0.38		
	扁钢 <59	kg	0.11	3.98	0.44		
	槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
	橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
	膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
	弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
	电	kW·h	0.002	0.65	0		
	氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
	密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
	镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
	其他材料费	元	0.533	0.885	0.47		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.015	219.59	3.29		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	87.39	0.44		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.02	232.77	4.66		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.02	275.13	5.5		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.02	55.59	1.11		

项目编码	030702001050	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˆ（人工*1.15 机械*1.15)	10m2	0.1	770.06	713.71	30.3	241.62	77.006	71.371	3.03	24.162
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.77006	5.03	0	3.99	1.62	3.8734018	0	3.0725394	1.2474972
小计								80.8794018	71.371	6.1025394	25.4094972
清单项目综合单价											183.76243840

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.284	1.3916	29.62		
	技工人工费	元	26.647	1.3625	36.31		
	高级技工人工费	元	8.023	1.3812	11.08		
材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
	扁钢 <60	kg	0.102	3.98	0.41		
	角钢 >63	kg	0.026	3.38	0.09		
	角钢 <60	kg	4.51	3.38	15.24		
	镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.1	43.36		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.082	6.63	0.54		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
	铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
	氧气(工业用)	m3	0.017	17.33	0.29		
	乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.342	0.03		
	槽钢 5#～16#	kg	2.074	4.15	8.61		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
	电	kW·h	0.069	0.65	0.04		
	其他材料费	元	0.662	0.885	0.59		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.59	1.54		
	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.3	0.57		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	232.77	0.47		
	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.99	0.01		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.59	0.11		

项目编码	030703020009	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354换	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ˆ (人工*1.15机械*1.15) 管式阻抗复合消声器 500*300 L=800	节	1	377.39	615.77	0	102.56	377.39	615.77	0	102.56
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.7739	5.03	0	3.99	1.62	18.982717	0	15.057861	6.113718
小计								396.372717	615.77	15.057861	108.673718
清单项目综合单价											1135.87429600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	104.327	1.3916	145.18		
	技工人工费	元	130.624	1.3625	177.98		
	高级技工人工费	元	39.261	1.3812	54.23		
材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	4.51	3.81	17.18		
	角钢 ＜63	kg	8.07	3.38	27.28		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	13.52	0.28	3.79		
	六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
	其他材料费	元	0.439	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030703020010	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354换	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	节	1	377.39	491.73	0	102.56	377.39	491.73	0	102.56
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.7739	5.03	0	3.99	1.62	18.982717	0	15.057861	6.113718
小计								396.372717	491.73	15.057861	108.673718
清单项目综合单价											1011.83429600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	104.327	1.3916	145.18		
	技工人工费	元	130.624	1.3625	177.98		
	高级技工人工费	元	39.261	1.3812	54.23		
材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	4.51	3.81	17.18		
	角钢 ＜63	kg	8.07	3.38	27.28		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	13.52	0.28	3.79		
	六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
	其他材料费	元	0.439	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030703019010	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˆ (人工*1.15机械*1.15) 复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1	374.19	194.27	38.29	111.47	374.19	194.27	38.29	111.47
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.7419	5.03	0	3.99	1.62	18.821757	0	14.930181	6.061878
小计								393.011757	194.27	53.220181	117.531878
清单项目综合单价											758.03381600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	103.328	1.3916	143.79		
	技工人工费	元	129.544	1.3625	176.5		
	高级技工人工费	元	39.023	1.3812	53.9		
材料	复合铝箔柔性玻纤管风管软接	m2	1.15	36.97	42.52		
	扁钢 ＜59	kg	8.32	3.98	33.11		
	角钢 ＜63	kg	18.33	3.38	61.96		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
	铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.166	219.59	36.45		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	87.39	1.84		

项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) T≤30 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	m3	1	602.87	787.56	34.54	201.38	602.87	787.56	34.54	201.38
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	6.0287	5.03	0	3.99	1.62	30.324361	0	24.054513	9.766494
小计								633.194361	787.56	58.594513	211.146494
清单项目综合单价											1690.49536800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	123.327	1.3916	171.62		
	技工人工费	元	254.22	1.3625	346.37		
	高级技工人工费	元	61.455	1.3812	84.88		
材料	防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r≥48kg/m3，λ≤0.033W/m.k（24度）	m3	1.03	571.24	588.38		
	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.48	26.28	91.45		
	塑料保温钉	套	560	0.18	100.8		
	氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.53	9.73	5.16		
	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.138	250.29	34.54		

项目编码	031208003008	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 30＜T≤40 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	m3	1	471.98	738.23	34.54	164.28	471.98	738.23	34.54	164.28
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.7198	5.03	0	3.99	1.62	23.740594	0	18.832002	7.646076
小计								495.720594	738.23	53.372002	171.926076
清单项目综合单价											1459.24867200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	96.56	1.3916	134.37		
	技工人工费	元	199.091	1.3625	271.26		
	高级技工人工费	元	48.036	1.3812	66.35		
材料	防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉，外带不燃A1级铝箔结构。(玻璃棉容重r=48kg/m?3?，λ≤0.034W/m.k（24度）	m3	1.03	571.24	588.38		
	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.61	26.28	68.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料保温钉	套	420	0.18	75.6		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.4	9.73	3.89		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.138	250.29	34.54		

项目编码	031301005025	项目名称	设备支吊架制作安装	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-392换	设备支架制作 重量W(kg) W≤50 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	1248.86	388.69	84.21	355.93	12.4886	3.8869	0.8421	3.5593
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	243.63	7.89	0	64.87	2.4363	0.0789	0	0.6487
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	64.93	1.42	15.7	18.37	0.6493	0.0142	0.157	0.1837
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	32.05	13.77	7.85	9.73	0.3205	0.1377	0.0785	0.0973
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	11.65	7.85	9.34	0.3095	0.1165	0.0785	0.0934
031102-66换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	12.14	15.7	9.92	0.3095	0.1214	0.157	0.0992
031102-67换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	11.17	15.7	9.87	0.3095	0.1117	0.157	0.0987
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.16825	5.03	0	3.99	1.62	0.8462975	0	0.6713175	0.272565
小计								17.6694975	4.4673	2.1414175	5.052865
清单项目综合单价								29.33108000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.724	1.3916	6.57		
		技工人工费	元	5.822	1.3625	7.93		
		高级技工人工费	元	1.678	1.3812	2.32		
	材料	角钢 ＞63	kg	0.487	3.38	1.65		
		角钢 ＜60	kg	0.553	3.38	1.87		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		设备支架CG327	100kg	0.01	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.017	4.53	0.08		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1308.48	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0005	219.59	0.11		
		交流电焊机 容量E(kV•A) E=21	台班	0.005	153.44	0.77		

项目编码	031201003009	项目名称	支架刷油	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	64.93	1.42	15.7	18.37	0.6493	0.0142	0.157	0.1837
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	32.05	13.77	7.85	9.73	0.3205	0.1377	0.0785	0.0973
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	11.65	7.85	9.34	0.3095	0.1165	0.0785	0.0934
031102-66换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	12.14	15.7	9.92	0.3095	0.1214	0.157	0.0992
031102-67换	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	100kg	0.01	30.95	11.17	15.7	9.87	0.3095	0.1117	0.157	0.0987
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018983	5.03	0	3.99	1.62	0.09548449	0	0.07574217	0.03075246
小计								1.99378449	0.5015	0.70374217	0.60305246
清单项目综合单价								3.80207912			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.598	1.3916	0.83		
		技工人工费	元	0.656	1.3625	0.89		
		高级技工人工费	元	0.124	1.3812	0.17		
	材料	钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		醇酸磁漆	kg	0.017	11.93	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004	6.07	0.02		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1308.48	0.65		

项目编码	040502008004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	47.58	46.74	2.44	15.11	47.58	46.74	2.44	15.11
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4758	5.03	0	3.99	1.62	2.393274	0	1.898442	0.770796
小计								49.973274	46.74	4.338442	15.880796
清单项目综合单价								116.93251200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.768	1.3916	9.42		
		技工人工费	元	23.062	1.3625	31.42		
		高级技工人工费	元	4.881	1.3812	6.74		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.O42.5	kg	0.381	0.351	0.13		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	50.09	15.93		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

项目编码	031001004021	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-573换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30<D≤40 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	159.5	1446.87	0.14	114.56	15.95	144.687	0.014	11.456
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.32662	5.03	0	3.99	1.62	1.6428986	0	1.3032138	0.5291244
小计								34.3041986	146.9183	4.4992138	16.7463244
清单项目综合单价											202.46803680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.34	1.3916	8.82		
		技工人工费	元	12.634	1.3625	17.21		
		高级技工人工费	元	4.796	1.3812	6.62		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ38.1	m	1	143.99	143.99		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.013	14.64	0.19		
		铜气焊丝	kg	0.007	34.25	0.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.011	3.78	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.033	6.19	0.2		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.127	0.885	0.11		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.16	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004022	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-573换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30<D≤40 ˜（人工*1.15机械*1.15) 磷脱氧铜管（TP2铜管）φ31.75	10m	0.1	159.5	891.17	0.14	86.77	15.95	89.117	0.014	8.677
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.32662	5.03	0	3.99	1.62	1.6428986	0	1.3032138	0.5291244
小计								34.3041986	91.3483	4.4992138	13.9673244
清单项目综合单价											144.11903680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.34	1.3916	8.82		
		技工人工费	元	12.634	1.3625	17.21		
		高级技工人工费	元	4.796	1.3812	6.62		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.013	14.64	0.19		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ31.75	m	1	88.42	88.42		
		铜气焊丝	kg	0.007	34.25	0.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.011	3.78	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.033	6.19	0.2		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.127	0.885	0.11		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.16	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004023	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	126.21	728.92	0.05	69.85	12.621	72.892	0.005	6.985
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.29333	5.03	0	3.99	1.62	1.4754499	0	1.1703867	0.4751946
小计								30.8077499	75.1233	4.3573867	12.2213946
清单项目综合单价											122.50983120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.866	1.3916	8.16		
		技工人工费	元	11.318	1.3625	15.42		
		高级技工人工费	元	4.163	1.3812	5.75		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ28.58	m	1	72.39	72.39		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		铜气焊丝	kg	0.005	34.25	0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.008	3.78	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.026	6.19	0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.092	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	27.16	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004024	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˜（人工*1.15机械*1.15) 磷脱氧铜管（TP2铜管）φ25.4	10m	0.1	126.21	645.02	0.05	65.65	12.621	64.502	0.005	6.565
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.29333	5.03	0	3.99	1.62	1.4754499	0	1.1703867	0.4751946
小计								30.8077499	66.7333	4.3573867	11.8013946
清单项目综合单价											113.69983120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.866	1.3916	8.16		
		技工人工费	元	11.318	1.3625	15.42		
		高级技工人工费	元	4.163	1.3812	5.75		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ25.4	m	1	64	64		
		铜气焊丝	kg	0.005	34.25	0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.008	3.78	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.026	6.19	0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.092	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	27.16	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004025	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-572换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	126.21	561.02	0.05	61.45	12.621	56.102	0.005	6.145
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.29333	5.03	0	3.99	1.62	1.4754499	0	1.1703867	0.4751946
小计								30.8077499	58.3333	4.3573867	11.3813946
清单项目综合单价											104.87983120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.866	1.3916	8.16		
		技工人工费	元	11.318	1.3625	15.42		
		高级技工人工费	元	4.163	1.3812	5.75		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ22.23	m	1	55.6	55.6		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		铜气焊丝	kg	0.005	34.25	0.17		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.008	3.78	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.026	6.19	0.16		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.092	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	27.16	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004026	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	90.89	476.82	0.03	47.9	9.089	47.682	0.003	4.79
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.25801	5.03	0	3.99	1.62	1.2977903	0	1.0294599	0.4179762
小计								27.0980903	49.9133	4.2144599	9.9691762
清单项目综合单价											91.19502640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.363	1.3916	7.46		
		技工人工费	元	9.931	1.3625	13.53		
		高级技工人工费	元	3.481	1.3812	4.81		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ19.05	m	1	47.35	47.35		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004027	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ（人工*1.15机械*1.15）磷脱氧铜管（TP2铜管）φ15.88	10m	0.1	90.89	393.62	0.03	43.74	9.089	39.362	0.003	4.374
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.25801	5.03	0	3.99	1.62	1.2977903	0	1.0294599	0.4179762
小计								27.0980903	41.5933	4.2144599	9.5531762
清单项目综合单价											82.45902640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.363	1.3916	7.46		
		技工人工费	元	9.931	1.3625	13.53		
		高级技工人工费	元	3.481	1.3812	4.81		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		磷脱氧铜管（TP2铜管）φ15.88	m	1	39.03	39.03		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004028	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	10m	0.1	90.89	252.92	0.03	36.7	9.089	25.292	0.003	3.67
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ（人工*1.15机械*1.15）	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.25801	5.03	0	3.99	1.62	1.2977903	0	1.0294599	0.4179762
小计								27.0980903	27.5233	4.2144599	8.8491762
清单项目综合单价											67.68502640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.363	1.3916	7.46		
		技工人工费	元	9.931	1.3625	13.53		
		高级技工人工费	元	3.481	1.3812	4.81		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		

工程量清单综合单价分析表

		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004029	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	90.89	186.52	0.03	33.38	9.089	18.652	0.003	3.338
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.25801	5.03	0	3.99	1.62	1.2977903	0	1.0294599	0.4179762
小计								27.0980903	20.8833	4.2144599	8.5171762
清单项目综合单价											60.71302640

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.363	1.3916	7.46		
		技工人工费	元	9.931	1.3625	13.53		
		高级技工人工费	元	3.481	1.3812	4.81		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ9.53	m	1	18.32	18.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		
		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001004030	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-571换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	90.89	120.82	0.03	30.1	9.089	12.082	0.003	3.01
030605-18换	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	387.66	63.14	62.09	110.18	3.8766	0.6314	0.6209	1.1018
030605-37换	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	482.52	63.14	62.09	135.28	4.8252	0.6314	0.6209	1.3528
030605-44换	低中压管道真空试验 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	567.67	62.94	140.66	163.42	5.6767	0.6294	1.4066	1.6342
030605-58换	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	233.28	33.91	53.36	67.24	2.3328	0.3391	0.5336	0.6724
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.25801	5.03	0	3.99	1.62	1.2977903	0	1.0294599	0.4179762
小计								27.0980903	14.3133	4.2144599	8.1891762
清单项目综合单价											53.81502640

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.363	1.3916	7.46		
		技工人工费	元	9.931	1.3625	13.53		
		高级技工人工费	元	3.481	1.3812	4.81		
	材料	磷脱氧铜管（TP2铜管）φ6.35	m	1	11.75	11.75		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.061	3.417	0.21		
		六角螺栓(综合)	10套	0.008	4.71	0.04		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.012	5.52	0.07		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.008	7.42	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.004	3.78	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001	12.49	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.03	5.79	0.17		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.006	29.2	0.18		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	64.25	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		针型阀	个	0.003	79.73	0.24		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.006	119.47	0.72		
		其他材料费	元	0.087	0.885	0.08		
		温度计(0～120℃)	支	0.006	30.97	0.19		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0005	224.91	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.55	0.83		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.006	379.57	2.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	27.16	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	23.79	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0005	38.75	0.02		

项目编码	031001002013	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	473.24	339.31	15.45	143.3	47.324	33.931	1.545	14.33
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.47324	5.03	0	3.99	1.62	2.3803972	0	1.8882276	0.7666488
小计								49.7043972	33.931	3.4332276	15.0966488
清单项目综合单价											102.16527360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.677	1.3916	9.29		
		技工人工费	元	22.647	1.3625	30.86		
		高级技工人工费	元	5.194	1.3812	7.17		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	26.12	26.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
		其他材料费	元	0.263	0.885	0.23		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.004	13.79	0.06		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.034	43.05	1.46		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001002014	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	440.65	254.47	14.98	130.4	44.065	25.447	1.498	13.04
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.44065	5.03	0	3.99	1.62	2.2164695	0	1.7581935	0.713853
小计								46.2814695	25.447	3.2561935	13.753853
清单项目综合单价											88.73851600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.217	1.3916	8.65		
		技工人工费	元	21.097	1.3625	28.74		
		高级技工人工费	元	4.829	1.3812	6.67		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	19.36	19.4		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.014	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.033	43.05	1.42		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.29	0.05		

项目编码	031001002015	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	431.83	224.64	13.56	126.47	43.183	22.464	1.356	12.647
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.43183	5.03	0	3.99	1.62	2.1721049	0	1.7230017	0.6995646
小计								45.3551049	22.464	3.0790017	13.3465646
清单项目综合单价											84.24467120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.101	1.3916	8.49		
		技工人工费	元	20.665	1.3625	28.16		
		高级技工人工费	元	4.731	1.3812	6.53		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.67	16.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.135	0.885	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.05	1.29		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.29	0.02		

项目编码	031001002016	项目名称	空调冷凝水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	399.02	160.86	10.26	114.37	39.902	16.086	1.026	11.437
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.39902	5.03	0	3.99	1.62	2.0070706	0	1.5920898	0.6464124
小计								41.9090706	16.086	2.6180898	12.0834124
清单项目综合单价											72.69657280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.641	1.3916	7.85		
		技工人工费	元	19.098	1.3625	26.02		
		高级技工人工费	元	4.365	1.3812	6.03		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.96	11.85		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.141	0.885	0.12		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.023	43.05	0.99			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001	228.29	0.02			
项目编码	031001008044	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-246换	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	152.12	202.17	0.51	50.4	15.212	20.217	0.051	5.04
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.15212	5.03	0	3.99	1.62	0.7651636	0	0.6069588	0.2464344
小计								15.9771636	20.217	0.6579588	5.2864344
清单项目综合单价											42.13855680
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.173	1.3916	3.02		
		技工人工费				元	7.387	1.3625	10.06		
		高级技工人工费				元	1.536	1.3812	2.12		
	材料	铁砂布				张	0.008	1.05	0.01		
		锯条(各种规格)				根	0.055	0.68	0.04		
		电				kW·h	0.176	0.65	0.11		
		塑料排水管(热熔连接) dn110				m	0.993	16.93	16.81		
		塑料排水管接头零件(热熔连接) dn110				个	0.258	11.85	3.06		
		水				m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费				元	0.145	0.885	0.13		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.0002	255.91	0.05		
项目编码	031001002017	项目名称	空调冷凝水管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 -(人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	431.83	224.64	13.56	126.47	43.183	22.464	1.356	12.647
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.43183	5.03	0	3.99	1.62	2.1721049	0	1.7230017	0.6995646
小计								45.3551049	22.464	3.0790017	13.3465646
清单项目综合单价											84.24467120
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.101	1.3916	8.49		
		技工人工费				元	20.665	1.3625	28.16		
		高级技工人工费				元	4.731	1.3812	6.53		
	材料	镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm				m	0.991	16.67	16.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32				个	0.983	5.58	5.49		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm				片	0.005	16.19	0.08		
		水				m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费				元	0.135	0.885	0.12		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.29	0.02		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.003	13.79	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.03	43.05	1.29		
项目编码	031003014015	项目名称	给、排水附件				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-71换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) DN≤50 -(人工*1.15机械*1.15)	10个	0.1	132.07	110.76	0	40.49	13.207	11.076	0	4.049
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.13207	5.03	0	3.99	1.62	0.6643121	0	0.5269593	0.2139534
小计								13.8713121	11.076	0.5269593	4.2629534
清单项目综合单价											29.73722480
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.871	1.3916	2.6		
		技工人工费				元	6.324	1.3625	8.62		
		高级技工人工费				元	1.439	1.3812	1.99		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.4	0.5	0.2		
		铸铁地面扫除口 DN50				个	1	10.61	10.61		
		其他材料费				元	0.3	0.885	0.27		
	机械										
项目编码	030804010002	项目名称	分歧器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-242换	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 -(人工*1.15机械*1.15) 分歧器	10个	0.1	482.94	735.76	1.39	164.68	48.294	73.576	0.139	16.468
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.48294	5.03	0	3.99	1.62	2.4291882	0	1.9269306	0.7823628
小计								50.7231882	73.576	2.0659306	17.2503628
清单项目综合单价											143.61548160
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.138	1.3916	9.93		
		技工人工费				元	23.26	1.3625	31.69		
		高级技工人工费				元	4.829	1.3812	6.67		
	材料	分歧器				个	1	70.8	70.8		
		乙炔气				kg	0.054	14.64	0.79		
		铜气焊丝				kg	0.024	34.25	0.82		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.014	12.49	0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.02	0.66	0.01		
		硼砂				kg	0.008	4.34	0.03		
		氧气				m3	0.14	6.19	0.87		
		其他材料费				元	0.077	0.885	0.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.005	27.16	0.14		
项目编码	040502008005	项目名称	套管制作安装				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 -(人工*1.15机械*1.15)	个	1	108.23	99.37	54.95	37.54	108.23	99.37	54.95	37.54
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 -(人工*1.15机械*1.15)	个	1	91.89	17.26	0	25.18	91.89	17.26	0	25.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.0012	5.03	0	3.99	1.62	10.066036	0	7.984788	3.241944
小计								210.186036	116.63	62.934788	65.961944
清单项目综合单价											455.71276800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	28.646	1.3916	39.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	97.111	1.3625	132.31		
		高级技工人工费	元	20.239	1.3812	27.95		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		扁钢 <59	kg	1.25	3.98	4.98		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.282	166.55	46.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.029	275.28	7.98		

项目编码	031208002007	项目名称	冷媒管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15）难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚25mm	m3	1	1286.42	1314.55	0	406.14	1286.42	1314.55	0	406.14
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	12.8642	5.03	0	3.99	1.62	64.706926	0	51.328158	20.840004
小计								1351.126926	1314.55	51.328158	426.980004
清单项目综合单价											3143.98508800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	263.056	1.3916	366.07		
		技工人工费	元	542.487	1.3625	739.14		
		高级技工人工费	元	131.199	1.3812	181.21		
	材料	难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚25mm	m3	1.03	1076.7	1109		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002008	项目名称	冷凝管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˜（人工*1.15机械*1.15）难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚19mm	m3	1	1286.42	1162.63	0	398.54	1286.42	1162.63	0	398.54
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	12.8642	5.03	0	3.99	1.62	64.706926	0	51.328158	20.840004
小计								1351.126926	1162.63	51.328158	419.380004
清单项目综合单价											2984.46508800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	263.056	1.3916	366.07		
		技工人工费	元	542.487	1.3625	739.14		
		高级技工人工费	元	131.199	1.3812	181.21		
	材料	难燃B1级的橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)厚19mm	m3	1.03	929.2	957.08		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031301005026	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	1426.09	495.03	320.35	425.02	14.2609	4.9503	3.2035	4.2502
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	64.93	1.42	15.7	18.37	0.6493	0.0142	0.157	0.1837
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	32.05	13.77	7.85	9.73	0.3205	0.1377	0.0785	0.0973
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	11.65	7.85	9.34	0.3095	0.1165	0.0785	0.0934
031102-58换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	7.86	0	8.59	0.3095	0.0786	0	0.0859
031102-59换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	6.89	0	8.54	0.3095	0.0689	0	0.0854
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.161592	5.03	0	3.99	1.62	0.81280776	0	0.64475208	0.26177904
小计								16.97200776	5.3662	4.16225208	5.05767904
清单项目综合单价											31.55813888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.154	1.3916	4.39		
		技工人工费	元	7.46	1.3625	10.16		
		高级技工人工费	元	1.163	1.3812	1.61		
	材料	型钢	kg	1.06	3.3	3.5		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		螺母	kg	0.021	6.68	0.14		
		螺栓(综合)	kg	0.046	3.96	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.038	7.4	0.28		
		铁砂布 0#-2#	张	0.011	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.121	0.351	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.022	17.33	0.38		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		其他材料费	元	0.25	0.885	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1308.48	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006	224.91	1.35		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.012	87.39	1.05		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.35	0.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	27.16	0.08		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	23.79	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	172.55	0.17		

项目编码	031401001011	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	45.4394	2.47	3.32	0	0.81	112.235318	150.858808	0	36.805914
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	241.5653	1.48	1.99	0	0.49	357.516644	480.714947	0	118.366997
小计								469.751962	631.573755	0	155.172911
清单项目综合单价											1256.49862800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-通风工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	161798.95	
2	措施项目	6693.75	
2.1	安全文明施工	3514.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2854.13	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	659.91	
2.2	其他措施项目费	3179.71	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	15164.34	
5	含税建安工程造价	183657.04	
合计		367314.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消火栓					153209.35	0
1-1	030901002005	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN65 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)除锈标准、刷油、防腐及管道标注要求:满足设计要求 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	116.38	23276	0
1-2	030901001020	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)除锈标准、刷油、防腐及管道标注要求:满足设计要求 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	167.62	16762	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030901002006	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)名称:热浸镀锌钢管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:卡箍连接 (5)附项:含管件 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗等 (7)除锈标准、刷油、防腐及管道标注要求:满足设计要求 (8)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (10)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	238.37	47674	0
1-4	030901010005	室内消火栓	(1)名称:室内消火栓(乙型带灭火器箱组合式消防柜) (2)型号、规格:SG24E65Z-J (3)箱内配置:DN65消火栓一支、19mm口径全铜/铝合金水枪一支、消防软管卷盘、DN65水龙带一条、30m长软管一条,报警按钮一个、手提式灭火器2具 (4)安装方式:按设计要求明装、暗装或半暗装综合考虑 需包含墙面开洞及封堵恢复 (5)参照图集15S202/19 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	30	1092.45	32773.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030901010006	室内消火栓	(1)名称:试验消火栓 (2)安装方式:按设计要求明装、暗装或半暗装综合考虑 需包含墙面开洞及封堵恢复 (3)参照图集15S202/19 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	1	119.29	119.29	0
1-6	030910001004	灭火器	(1)名称:手提式干粉灭火器 (2)型号、规格:MF/ABC5 5kg (3)配置组成:灭火器2具灭火器箱1个 (4)其他:满足招标文件、图纸及相关规范要求 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	具	6	165.48	992.88	0
1-7	031002001066	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	654.05	654.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031002001067	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	947.81	947.81	0
1-9	031002001068	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	1444.28	1444.28	0
1-10	031002001069	金属阀门	(1)名称:对夹式蝶阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	5	1293.84	6469.2	0
1-11	031002001070	金属阀门	(1)名称:对夹式蝶阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	5	787.3	3936.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	031002001071	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN20，ZSFP20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)附项:截止阀1个 (5)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	86.76	86.76	0
1-13	031002001072	金属阀门	(1)名称:压力表 (2)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	203.28	203.28	0
1-14	031301005027	支/吊架、基础型钢	(1)管架性质:管道支吊架制安 (2)材质:型钢 (3)除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	200	37.71	7542	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:室内消火栓给水系统 2.调试内容:消火栓系统联动调试、消防水泵调试、水泵接合器调试 3.设计参数:Q=40L/s H=102m 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	点	30	344.26	10327.8	0
2		套管					8589.6	0
2-1	031301003070	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	147.76	1477.6	0
2-2	031301003071	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	255.62	2556.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031301003072	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	455.58	4555.8	0
合计							161798.95	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6693.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3514.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2854.13
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	659.91
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3179.71
1-9-1	AB001009	脚手架费		100元	1	3179.71	3179.71
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6693.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	15164.34
合计					15164.34

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	376.31	362.8	6.24	118.17	37.631	36.28	0.624	11.817
18270650	沟槽管件 DN65	个	0.335	0	53.36	0	2.67	0	17.8756	0	0.89445
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˆ（人工*1.15主材*1.15)	10m2	0.023865	64.93	1.92	0	17.28	1.54955445	0.0458208	0	0.4123872
031102-3换	管道刷油 防锈漆 第一遍 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.023865	37.93	9.15	0	10.49	0.90519945	0.21836475	0	0.25034385
031102-4换	管道刷油 防锈漆 增一遍 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.023865	37.93	7.85	0	10.43	0.90519945	0.18734025	0	0.24891195
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	128.48	36.96	0	35.85	1.2848	0.3696	0	0.3585
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.422758	5.03	0	3.99	1.62	2.12647274	0	1.68680442	0.68486796
小计								44.40222609	54.9767258	2.31080442	14.66646096

清单项目综合单价　116.35621727

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.550402	1.3916	9.12		
		技工人工费	元	19.785468	1.3625	26.96		
		高级技工人工费	元	4.490104	1.3812	6.2		
	材料	钢丝刷	把	0.004773	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035798	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.057992	6.51	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.005298	5.31	0.03		
		沟槽管件 DN65	个	0.335	53.36	17.88		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.708933	0.885	0.63		
	机械	其他机械费	元	0.34615	0.885	0.31		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01035	30.74	0.32		

项目编码	030901001020	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 （人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	478.8	559.14	13.74	155.64	47.88	55.914	1.374	15.564
18270625	沟槽管件 DN100	个	0.33	0	92.39	0	4.62	0	30.4887	0	1.5246
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.0358	64.93	1.92	0	17.28	2.324494	0.068736	0	0.618624
031102-3换	管道刷油 防锈漆 第一遍 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.0358	37.93	9.15	0	10.49	1.357894	0.32757	0	0.375542
031102-4换	管道刷油 防锈漆 增一遍 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.0358	37.93	7.85	0	10.43	1.357894	0.28103	0	0.373394
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	128.48	36.96	0	35.85	1.2848	0.3696	0	0.3585
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.542051	5.03	0	3.99	1.62	2.72651653	0	2.16278349	0.87812262
小计								56.93159853	87.449636	3.53678349	19.69278262

清单项目综合单价　167.61080064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.533292	1.3916	11.87		
		技工人工费	元	25.263726	1.3625	34.42		
		高级技工人工费	元	5.72533	1.3812	7.91		
	材料	钢丝刷	把	0.00716	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0537	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086994	6.51	0.57		
		溶剂汽油	kg	0.007948	5.31	0.04		
		沟槽管件 DN100	个	0.33	92.39	30.49		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		其他材料费	元	1.3499	0.885	1.19		
	机械	其他机械费	元	1.1523	0.885	1.02		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0115	30.74	0.35		

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	585.69	969.26	25.25	205.25	58.569	96.926	2.525	20.525
18270615	沟槽管件 DN150	个	0.335	0	113.63	0	5.68	0	38.06605	0	1.9028
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.049925	64.93	1.92	0	17.28	3.24163025	0.095856	0	0.862704
031102-3换	管道刷油 防锈漆 第一遍 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.049925	37.93	9.15	0	10.49	1.89365525	0.45681375	0	0.52371325
031102-4换	管道刷油 防锈漆 增一遍 ˆ（人工*1.15机械*1.15)	10m2	0.049925	37.93	7.85	0	10.43	1.89365525	0.39191125	0	0.52071775
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	141.08	101.64	0	42.42	1.4108	1.0164	0	0.4242
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.670088	5.03	0	3.99	1.62	3.37054264	0	2.67365112	1.08554256
小计								70.37928339	136.953031	5.19865112	25.84467756

清单项目综合单价　238.37564307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.688682	1.3916	14.87		
		技工人工费	元	31.123815	1.3625	42.41		
		高级技工人工费	元	7.043323	1.3812	9.73		
	材料	钢丝刷	把	0.009985	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.074888	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.121318	6.51	0.79		
		溶剂汽油	kg	0.011083	5.31	0.06		
		沟槽管件 DN150	个	0.335	113.63	38.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	4.712963	0.885	4.17		
	机械	其他机械费	元	2.29425	0.885	2.03		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0161	30.74	0.49		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˜（人工*1.15机械*1.15）室内消火栓（乙型带灭火器箱组合式消防柜）	套	1	196.68	662.16	0.92	85.22	196.68	662.16	0.92	85.22
030702-92换	手提式灭火器 ˜（人工*1.15机械*1.15）手提二氧化碳灭火器 MT 5kg	具	2	2.91	56.46	0	3.59	5.82	112.92	0	7.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.025	5.03	0	3.99	1.62	10.18575	0	8.07975	3.2805
小计								212.68575	775.08	8.99975	95.6805
清单项目综合单价											1092.44600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.6465	1.3916	39.86		
		技工人工费	元	97.1129	1.3625	132.32		
		高级技工人工费	元	21.95695	1.3812	30.33		
	材料	手提二氧化碳灭火器 MT 5kg	具	2	53.1	106.2		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.351	0.5		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	8.45	0.885	7.48		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.01495	43.05	0.64		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01035	27.16	0.28		

项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73换	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ˜（人工*1.15机械*1.15）	套	1	44.08	55.11	0.92	14.49	44.08	55.11	0.92	14.49
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4408	5.03	0	3.99	1.62	2.217224	0	1.758792	0.714096
小计								46.297224	55.11	2.678792	15.204096
清单项目综合单价											119.29011200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1893	1.3916	8.61		
		技工人工费	元	21.08295	1.3625	28.73		
		高级技工人工费	元	4.8806	1.3812	6.74		
	材料	密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		消火栓(单栓)	套	1	50.04	50.04		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.01495	43.05	0.64		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01035	27.16	0.28		

项目编码	030910001004	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˜（人工*1.15机械*1.15）	具	1	2.91	153.8	0	8.46	2.91	153.8	0	8.46
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0291	5.03	0	3.99	1.62	0.146373	0	0.116109	0.047142
小计								3.056373	153.8	0.116109	8.507142
清单项目综合单价											165.47962400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.43355	1.3916	0.6		
		技工人工费	元	1.4444	1.3625	1.97		
		高级技工人工费	元	0.2484	1.3812	0.34		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	031002001066	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˜（人工*1.15机械*1.15）	个	1	144.59	387.98	45.21	60.89	144.59	387.98	45.21	60.89
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.4459	5.03	0	3.99	1.62	7.272877	0	5.769141	2.342358
小计								151.862877	387.98	50.979141	63.232358
清单项目综合单价											654.05437600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.43435	1.3916	28.44		
		技工人工费	元	69.184	1.3625	94.26		
		高级技工人工费	元	15.84585	1.3812	21.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.2645	170.93	45.21		

项目编码	031002001067	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜（人工*1.15机械*1.15）闸阀DN100	个	1	205.47	580.23	53.07	87.17	205.47	580.23	53.07	87.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.0547	5.03	0	3.99	1.62	10.335141	0	8.198253	3.328614
小计								215.805141	580.23	61.268253	90.498614
清单项目综合单价											947.80200800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.0674	1.3916	40.45		
		技工人工费	元	98.37445	1.3625	134.04		
		高级技工人工费	元	22.43075	1.3812	30.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3105	170.93	53.07			
项目编码	031002001068	项目名称	金属阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜（人工*1.15机械*1.15）闸阀 DN150	个	1	311	909.25	58.97	131.97	311	909.25	58.97	131.97
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.11	5.03	0	3.99	1.62	15.6433	0	12.4089	5.0382
小计								326.6433	909.25	71.3789	137.0082
清单项目综合单价											1444.28040000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	43.8909		1.3916	61.08		
		技工人工费			元	148.81805		1.3625	202.76		
		高级技工人工费			元	34.1435		1.3812	47.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.88		7.4	6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99	0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33	1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64	0.54		
		其他材料费			元	1.88		0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.345		170.93	58.97		
项目编码	031002001069	项目名称	金属阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜（人工*1.15机械*1.15）对夹式蝶阀 DN150	个	1	311	765.97	58.97	124.81	311	765.97	58.97	124.81
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.11	5.03	0	3.99	1.62	15.6433	0	12.4089	5.0382
小计								326.6433	765.97	71.3789	129.8482
清单项目综合单价											1293.84040000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	43.8909		1.3916	61.08		
		技工人工费			元	148.81805		1.3625	202.76		
		高级技工人工费			元	34.1435		1.3812	47.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.88		7.4	6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99	0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33	1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64	0.54		
		对夹式蝶阀 DN150			个	1		573.53	573.53		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03	138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.345		170.93	58.97		
项目编码	031002001070	项目名称	金属阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜（人工*1.15机械*1.15）对夹式蝶阀 DN100	个	1	205.47	427.36	53.07	79.53	205.47	427.36	53.07	79.53
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.0547	5.03	0	3.99	1.62	10.335141	0	8.198253	3.328614
小计								215.805141	427.36	61.268253	82.858614
清单项目综合单价											787.29200800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.0674		1.3916	40.45		
		技工人工费			元	98.37445		1.3625	134.04		
		高级技工人工费			元	22.43075		1.3812	30.98		
	材料	对夹式蝶阀 DN100			个	1		314.39	314.39		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.59		7.4	4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99	0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33	1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		43.36	86.72		
		其他材料费			元	1.22		0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3105		170.93	53.07		
项目编码	031002001071	项目名称	金属阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˜（人工*1.15机械*1.15）自动排气阀 DN20	个	1	31.53	41.46	0	10.41	31.53	41.46	0	10.41
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3153	5.03	0	3.99	1.62	1.585959	0	1.258047	0.510786
小计								33.115959	41.46	1.258047	10.920786
清单项目综合单价											86.75479200
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	15.1363		1.3625	20.62		
		普工人工费			元	4.4551		1.3916	6.2		
		高级技工人工费			元	3.4109		1.3812	4.71		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm			kg	0.21		3.81	0.8		
		角钢 ＜60			kg	0.65		3.38	2.2		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.056		0.09	0.1		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5	0.25		
		锯条			根	0.05		0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN20			个	2.02		1.07	2.16		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20			个	1.01		0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20			个	1.01		0.41	0.41		
		其他材料费			元	0.36		0.885	0.32		
	机械										
项目编码	031002001072	项目名称	金属阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031001-47换	压力表 盘装 ˜（人工*1.15机械*1.15）	台(块)	1	72.97	101.21	0.81	20.53	72.97	101.21	0.81	20.53	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.7297	5.03	0	3.99	1.62	3.670391	0	2.911503	1.182114	
小计								76.640391	101.21	3.721503	21.712114	
清单项目综合单价											203.28400800	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.01135	1.3916	2.8		
		技工人工费	元	44.32675	1.3625	60.4		
		高级技工人工费	元	7.07135	1.3812	9.77		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.92	0.885	0.81		

项目编码	031301005027	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2换	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	894.35	413.75	676.51	305.69	8.9435	4.1375	6.7651	3.0569
030808-7换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	481.68	99.88	277.72	152.3	4.8168	0.9988	2.7772	1.523
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	64.93	1.42	15.05	18.33	0.6493	0.0142	0.1505	0.1833
031102-51换	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	32.05	6.44	7.52	9.34	0.3205	0.0644	0.0752	0.0934
031102-52换	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	5.48	7.52	9	0.3095	0.0548	0.0752	0.09
031102-58换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	7.86	0	8.59	0.3095	0.0786	0	0.0859
031102-59换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	6.89	0	8.54	0.3095	0.0689	0	0.0854
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.156586	5.03	0	3.99	1.62	0.78762758	0	0.62477814	0.25366932
小计								16.44622758	5.4172	10.46797814	5.37156932
清单项目综合单价											37.70297504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.33355	1.3625	9.99		
		普工人工费	元	2.566444	1.3916	3.57		
		高级技工人工费	元	1.516804	1.3812	2.1		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.3	3.47		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		电	kW·h	0.02684	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00482	10.62	0.05		
		氧气	m3	0.0282	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14		
		其他材料费	元	0.13015	0.885	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00023	1308.48	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.011017	224.91	2.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002588	219.59	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009016	20.55	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037893	166.55	6.31		

项目编码	030909001004	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10换	消火栓灭火系统 ˜（人工*1.15机械*1.15）	点	1	198.32	5.03	62.6	57.21	198.32	5.03	62.6	57.21
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.9832	5.03	0	3.99	1.62	9.975496	0	7.912968	3.212784
小计								208.295496	5.03	70.512968	60.422784
清单项目综合单价											344.26124800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.84975	1.3916	13.71		
		技工人工费	元	42.92145	1.3625	58.48		
		高级技工人工费	元	91.31575	1.3812	126.13		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		电	kW·h	5	0.65	3.25		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	70.7365	0.885	62.6		

项目编码	031301003070	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜（人工*1.15主材*1.15）	个	1	64.64	53.83	2.44	19.97	64.64	53.83	2.44	19.97
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6464	5.03	0	3.99	1.62	3.251392	0	2.579136	1.047168
小计								67.891392	53.83	5.019136	21.017168
清单项目综合单价											147.75769600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	31.3513	1.3625	42.72		
		普工人工费	元	9.2115	1.3916	12.82		
		高级技工人工费	元	6.5849	1.3812	9.1		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		

工程量清单综合单价分析表

		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	67.06	21.33		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.55	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.55	2.17		

项目编码	031301003071	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˜（人工*1.15 机械*1.15）	个	1	110	96.1	3.64	34.18	110	96.1	3.64	34.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1	5.03	0	3.99	1.62	5.533	0	4.389	1.782
小计								115.533	96.1	8.029	35.962
清单项目综合单价								255.62400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.3324	1.3625	72.67		
		普工人工费	元	15.6906	1.3916	21.84		
		高级技工人工费	元	11.21595	1.3812	15.49		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	147.31	46.84		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02185	166.55	3.64		

项目编码	031301003072	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜（人工*1.15 机械*1.15）	个	1	108.23	99.37	54.84	37.52	108.23	99.37	54.84	37.52
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˜（人工*1.15 机械*1.15）	个	1	91.89	17.26	0	25.18	91.89	17.26	0	25.18
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.0012	5.03	0	3.99	1.62	10.066036	0	7.984788	3.241944
小计								210.186036	116.63	62.824788	65.941944
清单项目综合单价								455.58276800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	97.1106	1.3625	132.31		
		普工人工费	元	28.64535	1.3916	39.86		
		高级技工人工费	元	20.23885	1.3812	27.95		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	3.98	4.98		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02875	275.28	7.91		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.28175	166.55	46.93		

项目编码	AB001009	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	104.1067	2.47	3.32	0	0.81	257.143549	345.634244	0	84.326427
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	359.2208	2.47	3.32	0	0.81	887.275376	1192.613056	0	290.968848
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	11.4442	5.03	0	3.99	1.62	57.564326	0	45.662358	18.539604
小计								1201.983251	1538.2473	45.662358	393.834879
清单项目综合单价								3179.72778800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防水工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	210035.21	
2	措施项目	8144.37	
2.1	安全文明施工	4550.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3695.79	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	854.52	
2.2	其他措施项目费	3594.06	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	19636.16	
5	含税建安工程造价	237815.74	
合计		475631.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		自动报警系统					179281.77	0
1-1	030904008009	模块(模块箱)	(1)名称:模块箱 (2)安装方式:壁装 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	7	278.71	1950.97	0
1-2	030904008010	模块(模块箱)	(1)名称:总线隔离模块 (2)底座安装 (3)校接线 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	14	284.53	3983.42	0
1-3	030904008011	模块(模块箱)	(1)名称:输入输出模块 (2)底座安装 (3)校接线 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	21	293.82	6170.22	0
1-4	030904008012	模块(模块箱)	(1)名称:输入模块 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	7	293.82	2056.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030904008013	模块(模块箱)	(1)名称:输出模块 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	7	293.82	2056.74	0
1-6	030904001005	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	150	122.53	18379.5	0
1-7	030904001006	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	7	121.84	852.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030904003008	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)仅计取安装费，主材在消火栓中考虑 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	30	67.9	2037	0
1-9	030904004003	声光报警器	(1)名称:声光警报器 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	20	122.03	2440.6	0
1-10	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:手动报警器(带电话插孔) (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	部	20	41.82	836.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	部	2	66.32	132.64	0
1-12	030904003009	按钮	(1)名称:紧急启、停动按钮 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	4	87.41	349.64	0
1-13	030904003010	按钮	(1)名称:手自动报警按钮 (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	2	87.41	174.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030901006005	水流指示器	(1)名称:水流指示器接线 (2)校接线 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	5	115.45	577.25	0
1-15	031002001073	金属阀门	(1)名称:信号阀接线 (2)校接线 (3)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	5	115.45	577.25	0
1-16	030412002009	线槽	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:200*100 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	30	163.72	4911.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030412002010	线槽	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:100*100 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	40	114.89	4595.6	0
1-18	030412003019	桥架	(1)名称:消防桥架 (2)型号、规格:50*50 (3)附件:包括但不限于盖板、隔板、弯头、三通、四通、上下垂等一切配件、接地母线、跨接处、支架安装等 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	40	102.83	4113.2	0
1-19	031301005028	支/吊架、基础型钢	(1)名称:桥架支架制作 (2)含喷涂防火漆 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (4)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	kg	62.9	20.76	1305.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030412001102	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG40 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	28.89	14445	0
1-21	030412001103	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	19.24	9620	0
1-22	030412001104	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	1000	14.6	14600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030412001105	配管	(1)名称:金属软管 (2)型号、规格:DN20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝，刷防火漆、防火涂料等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	30.99	1549.5	0
1-24	030412004064	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-12x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	36.99	18495	0
1-25	030412004065	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-10x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	31.55	15775	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030412004066	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-4x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	13.45	6725	0
1-27	030412004067	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	2000	7.6	15200	0
1-28	030412004068	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	1000	6.04	6040	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030412004069	配线	(1)名称:配线 (2)型号、规格:WDUZCN-BYJ-4 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	1000	8.46	8460	0
1-30	030409002014	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号、规格:WDUZBN-KYJY-4x1.5 (3)配线形式:综合考虑 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	21.74	10870	0
2		消防广播系统					23763.44	0
2-1	030904006005	消防广播(扬声器)	(1)名称:3W消防广播(吸顶安装) (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	30	86.14	2584.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030904006006	消防广播(扬声器)	(1)名称:5W消防广播(墙柱安装) (2)底座安装 (3)校接线 (4)管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	89.24	89.24	0
2-3	030412001106	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)型号、规格:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)附项:含管件、管内穿铁丝等 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	950	14.6	13870	0
2-4	030412004070	配线	1.名称:配线 2.型号、规格:WDUZCN-RYJS-2x1.5 3.配线形式:综合考虑 4.如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的线缆工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	950	7.6	7220	0
3		调试及其他					6990	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031301001032	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径20mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	8.61	4305	0
3-2	031301001033	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径25mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	11.5	1150	0
3-3	031301001034	凿(压、切割)槽	(1)名称:开槽及恢复(含挂网) (2)型号、规格:管外径32mm以内 (3)结构类型:综合考虑 (4)附项:含管道路由中相关线盒部位开凿及恢复 (5)其他：满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	15.35	1535	0
合计							210035.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8144.37
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4550.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3695.79
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	854.52
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3594.06
1-9-1	AB001010	脚手架费		100元	1	3594.06	3594.06
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8144.37

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	19636.16
合计					19636.16

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030904008009	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89换	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 模块箱	台	1	108.52	123.75	0	34.9	108.52	123.75	0	34.9
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.0852	5.03	0	3.99	1.62	5.458556	0	4.329948	1.758024
小计								113.978556	123.75	4.329948	36.658024
清单项目综合单价								278.71652800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.40015	1.3916	22.82		
	技工人工费	元	47.5663	1.3625	64.81		
	高级技工人工费	元	15.1225	1.3812	20.89		
材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
机械							

项目编码	030904008010	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）^ 总线隔离模块	个	1	122.34	109.04	2.16	37.98	122.34	109.04	2.16	37.98
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.2234	5.03	0	3.99	1.62	6.153702	0	4.881366	1.981908
小计								128.493702	109.04	7.041366	39.961908
清单项目综合单价								284.53697600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.2684	1.3916	24.03		
	技工人工费	元	58.5511	1.3625	79.78		
	高级技工人工费	元	13.4182	1.3812	18.53		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.4357	0.885	2.16		

项目编码	030904008011	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）^ 输入输出模块	个	1	122.34	117.89	2.16	38.42	122.34	117.89	2.16	38.42
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.2234	5.03	0	3.99	1.62	6.153702	0	4.881366	1.981908
小计								128.493702	117.89	7.041366	40.401908
清单项目综合单价								293.82697600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.2684	1.3916	24.03		
	技工人工费	元	58.5511	1.3625	79.78		
	高级技工人工费	元	13.4182	1.3812	18.53		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.4357	0.885	2.16		

项目编码	030904008012	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）^ 输入模块	个	1	122.34	117.89	2.16	38.42	122.34	117.89	2.16	38.42
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.2234	5.03	0	3.99	1.62	6.153702	0	4.881366	1.981908
小计								128.493702	117.89	7.041366	40.401908
清单项目综合单价								293.82697600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.2684	1.3916	24.03		
	技工人工费	元	58.5511	1.3625	79.78		
	高级技工人工费	元	13.4182	1.3812	18.53		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
机械	仪器仪表使用费	元	2.4357	0.885	2.16		

项目编码	030904008013	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）^ 输出模块	个	1	122.34	117.89	2.16	38.42	122.34	117.89	2.16	38.42
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.2234	5.03	0	3.99	1.62	6.153702	0	4.881366	1.981908
小计								128.493702	117.89	7.041366	40.401908
清单项目综合单价								293.82697600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.2684	1.3916	24.03		
	技工人工费	元	58.5511	1.3625	79.78		
	高级技工人工费	元	13.4182	1.3812	18.53		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19			
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23			
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5			
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06			
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24			
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19			
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4357	0.885	2.16			

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 智能型感烟探测器	只	1	48.95	51.9	0.87	15.61	48.95	51.9	0.87	15.61
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4895	5.03	0	3.99	1.62	2.462185	0	1.953105	0.79299
小计								51.412185	51.9	2.823105	16.40299
清单项目综合单价											122.53828000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.9115	1.3916	9.62		
	技工人工费	元	23.4255	1.3625	31.92		
	高级技工人工费	元	5.3659	1.3812	7.41		
材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
	焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械	仪器仪表使用费	元	0.98095	0.885	0.87		

项目编码	030904001006	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2换	感温安装 智能型感温探测器	只	1	48.95	51.93	0.2	15.56	48.95	51.93	0.2	15.56
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4895	5.03	0	3.99	1.62	2.462185	0	1.953105	0.79299
小计								51.412185	51.93	2.153105	16.35299
清单项目综合单价											121.84828000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.9115	1.3916	9.62		
	技工人工费	元	23.4255	1.3625	31.92		
	高级技工人工费	元	5.3659	1.3812	7.41		
材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
	焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	电	kW·h	0.04	0.65	0.03		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械	仪器仪表使用费	元	0.22195	0.885	0.2		

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 带指示灯消火栓按钮	只	1	44.08	6.99	0.12	12.02	44.08	6.99	0.12	12.02
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4408	5.03	0	3.99	1.62	2.217224	0	1.758792	0.714096
小计								46.297224	6.99	1.878792	12.734096
清单项目综合单价											67.90011200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.1893	1.3916	8.61		
	技工人工费	元	21.08295	1.3625	28.73		
	高级技工人工费	元	4.8806	1.3812	6.74		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
	钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
	合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
	焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
机械	仪器仪表使用费	元	0.13915	0.885	0.12		

项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8换	警报装置安装 声光报警	只	1	63.68	32.02	1.03	18.53	63.68	32.02	1.03	18.53
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6368	5.03	0	3.99	1.62	3.203104	0	2.540832	1.031616
小计								66.883104	32.02	3.570832	19.561616
清单项目综合单价											122.03555200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.92285	1.3916	12.42		
	技工人工费	元	30.45315	1.3625	41.49		
	高级技工人工费	元	7.07135	1.3812	9.77		
材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
	自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
	合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
	焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
	汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
	异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
	标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费			元	1.1615	0.885	1.03			
项目编码	030904005006	项目名称	消防报警电话插孔(电话)				计量单位	部			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16换	消防通讯插孔安装 ˆ 手动报警器(带电话插孔)	台	1	10.32	26.36	0	4.05	10.32	26.36	0	4.05
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1032	5.03	0	3.99	1.62	0.519096	0	0.411768	0.167184
小计								10.839096	26.36	0.411768	4.217184
清单项目综合单价											41.82804800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4444	1.3916		2.01		
		技工人工费				元	4.8668	1.3625		6.63		
		高级技工人工费				元	1.219	1.3812		1.68		
	材料	白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		木螺钉 M6×30				个	2	0.35		0.7		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		其他材料费				元	0.07	0.885		0.06		
	机械										
项目编码	030904005007	项目名称	消防报警电话插孔(电话)				计量单位	部			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 ˆ 火警对讲电话	台	1	18.32	39.25	0	6.81	18.32	39.25	0	6.81
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1832	5.03	0	3.99	1.62	0.921496	0	0.730968	0.296784
小计								19.241496	39.25	0.730968	7.106784
清单项目综合单价											66.32924800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.5898	1.3916		3.6		
		技工人工费				元	8.82395	1.3625		12.02		
		高级技工人工费				元	1.95385	1.3812		2.7		
	材料	木螺钉 M6×30				个	2	0.35		0.7		
		合金钢钻头(综合)				个	0.07	6.37		0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2	0.08		0.16		
		铜接线端子 DT-10				个	2	1.68		3.36		
		其他材料费				元	0.08	0.885		0.07		
	机械										
项目编码	030904003009	项目名称	按钮				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˆ 紧急启、停动按钮	只	1	44.08	25.57	0.12	12.95	44.08	25.57	0.12	12.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4408	5.03	0	3.99	1.62	2.217224	0	1.758792	0.714096
小计								46.297224	25.57	1.878792	13.664096
清单项目综合单价											87.41011200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1893	1.3916		8.61		
		技工人工费				元	21.08295	1.3625		28.73		
		高级技工人工费				元	4.8806	1.3812		6.74		
	材料	紧急启、停动按钮				只	1	18.58		18.58		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.13915	0.885		0.12		
项目编码	030904003010	项目名称	按钮				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˆ 手自动报警按钮	只	1	44.08	25.57	0.12	12.95	44.08	25.57	0.12	12.95
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4408	5.03	0	3.99	1.62	2.217224	0	1.758792	0.714096
小计								46.297224	25.57	1.878792	13.664096
清单项目综合单价											87.41011200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1893	1.3916		8.61		
		技工人工费				元	21.08295	1.3625		28.73		
		高级技工人工费				元	4.8806	1.3812		6.74		
	材料	手自动报警按钮				只	1	18.58		18.58		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.13915	0.885		0.12		
项目编码	030901006005	项目名称	水流指示器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-93换	阀门检查接线 气动蝶阀	台	1	66.34	19.94	3.31	18.79	66.34	19.94	3.31	18.79
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6634	5.03	0	3.99	1.62	3.336902	0	2.646966	1.074708
小计								69.676902	19.94	5.956966	19.864708
清单项目综合单价											115.43857600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	1.8676	1.3916		2.6		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	40.35695	1.3625	54.99		
		高级技工人工费	元	6.3365	1.3812	8.75		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.7375	0.885	3.31		

项目编码	031002001073	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-93换	阀门检查接线 气动蝶阀	台	1	66.34	19.94	3.31	18.79	66.34	19.94	3.31	18.79
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.6634	5.03	0	3.99	1.62	3.336902	0	2.646966	1.074708
小计								69.676902	19.94	5.956966	19.864708
清单项目综合单价											115.43857600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8676	1.3916	2.6		
		技工人工费	元	40.35695	1.3625	54.99		
		高级技工人工费	元	6.3365	1.3812	8.75		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.15	0.09	0.01		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.7375	0.885	3.31		

项目编码	030412002009	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˜ 钢制槽式电缆桥架 200*100	10m	0.1	440.55	506.05	6.73	142.37	44.055	50.605	0.673	14.237
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.73518	5.03	0	3.99	1.62	3.6979554	0	2.9333682	1.1909916
小计								77.2159554	58.795	4.0313682	23.6639916
清单项目综合单价											163.70631520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.232905	1.3916	23.98		
		技工人工费	元	22.69429	1.3625	30.92		
		高级技工人工费	元	13.4775	1.3812	18.62		
	材料	钢制槽式电缆桥架 200*100	m	1.01	49.53	50.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00115	585.55	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	030412002010	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜ 钢制槽式电缆桥架 100*100	10m	0.1	223.21	325.86	5.86	75.77	22.321	32.586	0.586	7.577
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.51784	5.03	0	3.99	1.62	2.6047352	0	2.0661816	0.8389008
小计								54.3887352	40.776	3.0771816	16.6519008
清单项目综合单价											114.89381760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.3916	18.56		
		技工人工费	元	13.9128	1.3625	18.96		
		高级技工人工费	元	10.3274	1.3812	14.26		
	材料	钢制槽式电缆桥架 100*100	m	1.01	31.78	32.1		
		电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		

项目编码	030412003019	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜ 钢制槽式电缆桥架 50*50	10m	0.1	223.21	211.02	5.86	70.03	22.321	21.102	0.586	7.003
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.63	81.9	4.25	82.36	29.463	8.19	0.425	8.236
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.51784	5.03	0	3.99	1.62	2.6047352	0	2.0661816	0.8389008
小计								54.3887352	29.292	3.0771816	16.0779008
清单项目综合单价											102.83581760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.3916	18.56		
		技工人工费	元	13.9128	1.3625	18.96		
		高级技工人工费	元	10.3274	1.3812	14.26		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢制槽式电缆桥架 50*50	m	1.01	20.41	20.61		
		电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.16	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.44	0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	585.55	0.59		

项目编码	031301005028	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.3	443.76	99.81	267.56	9.003	4.4376	0.9981	2.6756
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.46	1.42	13.08	15.95	0.5646	0.0142	0.1308	0.1595
031102-70	金属结构刷油一般钢结构 有机硅耐热漆 第一遍	100kg	0.01	39.55	20.34	13.08	12.42	0.3955	0.2034	0.1308	0.1242
031102-71	金属结构刷油一般钢结构 有机硅耐热漆 增一遍	100kg	0.01	39.55	18.67	13.08	12.33	0.3955	0.1867	0.1308	0.1233
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.103587	5.03	0	3.99	1.62	0.52104261	0	0.41331213	0.16781094
小计								10.87964261	4.8419	1.80381213	3.25041094
清单项目综合单价											20.77576568

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.79225	1.3916	2.49		
	技工人工费	元	4.41566	1.3625	6.02		
	高级技工人工费	元	1.33818	1.3812	1.85		
材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.08	3.69	0.3		
	扁钢 40×4	kg	0.22	3.98	0.88		
	角钢(综合)	kg	0.75	3.399	2.55		
	钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0309	3.3	0.1		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.014	7.4	0.1		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0609	0.66	0.04		
	银粉	kg	0.001	70.8	0.07		
	调和漆	kg	0.014	9.61	0.13		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0177	11.83	0.21		
	有机硅耐热漆(W61-25)	kg	0.0142	20.88	0.3		
	清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
	溶剂汽油 200#	kg	0.0044	5.31	0.02		
	有机硅漆稀释剂(X13)	kg	0.0022	10.38	0.02		
	其他材料费	元	0.01475	0.885	0.01		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0003	1308.48	0.39		
	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003	13.04	0.04		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00625	153.44	0.96		

项目编码	030412001102	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1225.72	1150.32	0	381.87	12.2572	11.5032	0	3.8187
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.122572	5.03	0	3.99	1.62	0.61653716	0	0.48906228	0.19856664
小计								12.87373716	11.5032	0.48906228	4.01726664
清单项目综合单价											28.88326608

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.43658	1.3916	2		
	技工人工费	元	6.29494	1.3625	8.58		
	高级技工人工费	元	1.21718	1.3812	1.68		
材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
	套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001103	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25 换JDG25	100m	0.01	1055.95	453.72	0	302.12	10.5595	4.5372	0	3.0212
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.105595	5.03	0	3.99	1.62	0.53114285	0	0.42132405	0.1710639
小计								11.09064285	4.5372	0.42132405	3.1922639
清单项目综合单价											19.24143080

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.237607	1.3916	1.72		
	技工人工费	元	5.423044	1.3625	7.39		
	高级技工人工费	元	1.048593	1.3812	1.45		
材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001104	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 换JDG20	100m	0.01	783.38	367.85	0	225.69	7.8338	3.6785	0	2.2569
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.078338	5.03	0	3.99	1.62	0.39404014	0	0.31256862	0.12690756
小计								8.22784014	3.6785	0.31256862	2.38380756
清单项目综合单价											14.60271632

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		
	技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
	高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	030412001105	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-156换	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	172.38	69.96	0	49.11	17.238	6.996	0	4.911
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.17238	5.03	0	3.99	1.62	0.8670714	0	0.6877962	0.2792556
小计								18.1050714	6.996	0.6877962	5.1902556
清单项目综合单价											30.97912320

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.02009	1.3916	2.81		
	技工人工费	元	8.853735	1.3625	12.06		
	高级技工人工费	元	1.71189	1.3812	2.36		

工程量清单综合单价分析表

材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
	镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
	金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
	管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
机械							

项目编码	030412004064	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-201换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-12x1.5	100m单线	0.01	296.9	3133.88	0	235.26	2.969	31.3388	0	2.3526
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.02969	5.03	0	3.99	1.62	0.1493407	0	0.1184631	0.0480978
小计								3.1183407	31.3388	0.1184631	2.4006978
清单项目综合单价											36.97630160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.348243	1.3916	0.48		
		技工人工费	元	1.524233	1.3625	2.08		
		高级技工人工费	元	0.295125	1.3812	0.41		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0338	0.62	0.02		
		焊锡	kg	0.0019	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0006	61.5	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		WDUZCN-RYJS-12x1.5	m	1.05	29.61	31.09		
		其他材料费	元	0.0112	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004065	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-201换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-10x1.5	100m单线	0.01	296.9	2616.23	0	209.38	2.969	26.1623	0	2.0938
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.02969	5.03	0	3.99	1.62	0.1493407	0	0.1184631	0.0480978
小计								3.1183407	26.1623	0.1184631	2.1418978
清单项目综合单价											31.54100160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.348243	1.3916	0.48		
		技工人工费	元	1.524233	1.3625	2.08		
		高级技工人工费	元	0.295125	1.3812	0.41		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0338	0.62	0.02		
		焊锡	kg	0.0019	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0006	61.5	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0112	0.885	0.01		
		WDUZCN-RYJS-10x1.5	m	1.05	24.68	25.91		
	机械							

项目编码	030412004066	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-4x1.5	100m单线	0.01	174.59	1052.23	0	98.82	1.7459	10.5223	0	0.9882
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.017459	5.03	0	3.99	1.62	0.08781877	0	0.06966141	0.02828358
小计								1.83371877	10.5223	0.06966141	1.01648358
清单项目综合单价											13.44216376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.204344	1.3916	0.28		
		技工人工费	元	0.897207	1.3625	1.22		
		高级技工人工费	元	0.173144	1.3812	0.24		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		WDUZCN-RYJS-4x1.5	m	1.05	9.87	10.36		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004067	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	147.32	531.37	0	65.55	1.4732	5.3137	0	0.6555
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.014732	5.03	0	3.99	1.62	0.07410196	0	0.05878068	0.02386584
小计								1.54730196	5.3137	0.05878068	0.67936584
清单项目综合单价											7.59914848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.172684	1.3916	0.24		
		技工人工费	元	0.756654	1.3625	1.03		
		高级技工人工费	元	0.146269	1.3812	0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004068	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 - WDUZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	132.61	401.79	0	55.19	1.3261	4.0179	0	0.5519
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.013261	5.03	0	3.99	1.62	0.06670283	0	0.05291139	0.02148282
小计								1.39280283	4.0179	0.05291139	0.57338282
清单项目综合单价											6.03699704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.155446	1.3916	0.22		
		技工人工费	元	0.68103	1.3625	0.93		
		高级技工人工费	元	0.131698	1.3812	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004069	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˜ WDUZCN-BYJ-4	100m单线	0.01	132.61	632.15	0	66.7	1.3261	6.3215	0	0.667
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.013261	5.03	0	3.99	1.62	0.06670283	0	0.05291139	0.02148282
小计								1.39280283	6.3215	0.05291139	0.68848282
清单项目综合单价											8.45569704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.155446	1.3916	0.22		
		技工人工费	元	0.68103	1.3625	0.93		
		高级技工人工费	元	0.131698	1.3812	0.18		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		WDUZCN-BYJ-4	m	1.05	5.89	6.18		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409002014	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˜ WDUZBN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	635.89	1241.64	0	230.36	6.3589	12.4164	0	2.3036
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.063589	5.03	0	3.99	1.62	0.31985267	0	0.25372011	0.10301418
小计								6.67875267	12.4164	0.25372011	2.40661418
清单项目综合单价											21.75548696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.758356	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	2.713345	1.3625	3.7		
		高级技工人工费	元	1.163248	1.3812	1.61		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030904006005	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17换	吸顶式扬声器安装 ˜ 消防广播3W	只	1	30.04	42.05	0.75	10.11	30.04	42.05	0.75	10.11
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3004	5.03	0	3.99	1.62	1.511012	0	1.198596	0.486648
小计								31.551012	42.05	1.948596	10.596648
清单项目综合单价											86.14625600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3217	1.3916	6.01		
		技工人工费	元	14.4187	1.3625	19.65		
		高级技工人工费	元	3.174	1.3812	4.38		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8464	0.885	0.75		

项目编码	030904006006	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18换	壁挂式音箱安装 ˜ 消防广播5W	台	1	26.18	52.36	0.75	7.17	26.18	52.36	0.75	7.17
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2618	5.03	0	3.99	1.62	1.316854	0	1.044582	0.424116
小计								27.496854	52.36	1.794582	7.594116
清单项目综合单价											89.24555200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.7444	1.3916	5.21		
		技工人工费	元	12.4292	1.3625	16.93		
		高级技工人工费	元	2.9256	1.3812	4.04		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8464	0.885	0.75		

项目编码	030412001106	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˜ JDG20	100m	0.01	783.38	367.85	0	225.69	7.8338	3.6785	0	2.2569
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.078338	5.03	0	3.99	1.62	0.39404014	0	0.31256862	0.12690756
小计								8.22784014	3.6785	0.31256862	2.38380756
清单项目综合单价											14.60271632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
		高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412004070	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZCN-RYJS-2x1.5	100m单线	0.01	147.32	531.37	0	65.55	1.4732	5.3137	0	0.6555
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.014732	5.03	0	3.99	1.62	0.07410196	0	0.05878068	0.02386584
小计								1.54730196	5.3137	0.05878068	0.67936584
清单项目综合单价											7.59914848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.172684	1.3916	0.24		
		技工人工费	元	0.756654	1.3625	1.03		
		高级技工人工费	元	0.146269	1.3812	0.2		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	031301001032	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.82	0	3.1	1.154	0.082	0	0.31
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06211	5.03	0	3.99	1.62	0.3124133	0	0.2478189	0.1006182
小计								6.5234133	0.091	0.2478189	1.7496182
清单项目综合单价											8.61185040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.55883	1.3625	6.21		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001033	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	67.26	0.13	0	17.81	6.726	0.013	0	1.781
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	15.46	1.24	0	4.15	1.546	0.124	0	0.415
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.08272	5.03	0	3.99	1.62	0.4160816	0	0.3300528	0.1340064
小计								8.6880816	0.137	0.3300528	2.3300064
清单项目综合单价											11.48514080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.071195	1.3625	8.27		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001034	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	89.85	0.16	0	23.79	8.985	0.016	0	2.379
031106-76换	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	20.62	1.66	0	5.53	2.062	0.166	0	0.553
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.11047	5.03	0	3.99	1.62	0.5556641	0	0.4407753	0.1789614
小计								11.6026641	0.182	0.4407753	3.1109614
清单项目综合单价											15.33640080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.107845	1.3625	11.05		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	AB001010	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	177.1071	2.47	3.32	0	0.81	437.454537	587.995572	0	143.456751
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	492.3989	1.98	2.02	0	0.62	974.949822	994.645778	0	305.287318
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	14.124	5.03	0	3.99	1.62	71.04372	0	56.35476	22.88088
小计								1483.448079	1582.64135	56.35476	471.624949
清单项目综合单价											3594.06913800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-消防电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	237606.74	
2	措施项目	9666.05	
2.1	安全文明施工	5157.06	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4188.6	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	968.46	
2.2	其他措施项目费	4508.99	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	22254.55	
5	含税建安工程造价	269527.34	
合计		539054.68	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明系统					146186.54	0
1-1		照明灯具					68537.44	0
1-1-1	030413001016	普通灯具	(1)名称:吸顶灯带延时开关 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:12W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	50	77.1	3855	0
1-1-2	030413001017	普通灯具	(1)名称:普通LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	50	79.35	3967.5	0
1-1-3	030413001018	普通灯具	(1)名称:防潮LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	10	97.93	979.3	0
1-1-4	030413001019	普通灯具	(1)名称:双管普通LED灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:2*18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	20	134.57	2691.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030413001020	普通灯具	(1)名称:防潮双管普通LED灯(2x18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:2*18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	10	134.57	1345.7	0
1-1-6	030413001021	普通灯具	(1)名称:防潮单管普通LED灯(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	10	79.35	793.5	0
1-1-7	030413001022	普通灯具	(1)名称:竖井壁灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	5	93.07	465.35	0
1-1-8	030413001023	普通灯具	(1)名称:防水竖井壁灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	10	111.84	1118.4	0
1-1-9	030413001024	普通灯具	(1)名称:平板灯300*300 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	200	92.51	18502	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030413002007	装饰灯	(1)名称:LED明装筒灯 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	200	102.07	20414	0
1-1-11	040801029021	照明开关	(1)名称:单联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	200	29.27	5854	0
1-1-12	040801029022	照明开关	(1)名称:双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	50	35.56	1778	0
1-1-13	040801029023	照明开关	(1)名称:三联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	38.08	38.08	0
1-1-14	040801029024	照明开关	(1)名称:防水双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	40.21	40.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030412006012	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	500	13.39	6695	0
1-2		照明管线					77649.1	0
1-2-1	030412001107	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	16.57	8285	0
1-2-2	030412001108	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	24.37	2437	0
1-2-3	030412001109	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	37.19	1859.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030412001110	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	300	14.85	4455	0
1-2-5	030412001111	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	18.89	377.8	0
1-2-6	030412001112	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	19.43	388.6	0
1-2-7	031301001035	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	8.72	4360	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	030412004071	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-2.5(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	6000	6.58	39480	0
1-2-9	030412004072	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZN-BYJ-2.5(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	500	7.48	3740	0
1-2-10	030412004073	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-4(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	8.94	894	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030416006007	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	系统	10	1137.22	11372.2	0
2		应急照明系统					40858.25	0
2-1	030413006013	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:安全电压型应急照明灯 (2)型号:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	20	116.99	2339.8	0
2-2	030413006014	高度标志灯、障碍灯	1.名称:单面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	50	116.99	5849.5	0
2-3	030413006015	高度标志灯、障碍灯	1.名称:双面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	50	126.38	6319	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030413006016	高度标志灯、障碍灯	1.名称:出口标志灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	50	126.38	6319	0
2-5	030413006017	高度标志灯、障碍灯	1.名称:单面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	10	116.99	1169.9	0
2-6	030413006018	高度标志灯、障碍灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	5	116.99	584.95	0
2-7	030412006013	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	120	13.39	1606.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030412001113	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	350	16.57	5799.5	0
2-9	031301001036	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1：3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	8.72	174.4	0
2-10	030412004074	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-BYJ-2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	150	6.58	987	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030412004075	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	800	11.24	8992	0
2-12	030412004076	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*1.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	120	5.97	716.4	0
3		插座系统					50561.95	0
3-1	030413014006	插座	(1)名称:单相二三孔插座 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	150	32.84	4926	0
3-2	030413014007	插座	(1)名称:空调插座 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	20	38.41	768.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030413014008	插座	(1)名称:地插 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	5	149.26	746.3	0
3-4	030412006014	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	155	13.39	2075.45	0
3-5	030412001114	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	1000	21.7	21700	0
3-6	031301001037	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	8.72	872	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031301001038	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 25以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	11.65	1165	0
3-8	030412004077	配线	(1)名称:动力配线 (2)规格、型号:WDZ-B1-BYJ-4(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	2550	7.18	18309	0
合计							237606.74	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					9666.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5157.06
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4188.6
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	968.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4508.99
1-9-1	011601001032	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4508.99	4508.99
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							9666.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	22254.55
合计					22254.55

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030413001016	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 吸顶灯带延时开关	10套	0.1	332.66	294.84	0	102.78	33.266	29.484	0	10.278
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.33266	5.78	0	4.59	1.86	1.9227748	0	1.5269094	0.6187476
小计								35.1887748	29.484	1.5269094	10.8967476
清单项目综合单价								77.09643180			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.958035	1.3916	8.29		
	技工人工费	元	14.918145	1.3625	20.33		
	高级技工人工费	元	3.365935	1.3812	4.65		
材料	吸顶灯带延时开关	套	1.01	28.32	28.6		
	木螺钉 M2~4×6~-65	10个	0.416	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
机械							

项目编码	030413001017	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ~ 普通LED灯管(18W)	10套	0.1	313.36	341.74	0	100.01	31.336	34.174	0	10.001
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.31336	5.78	0	4.59	1.86	1.8112208	0	1.4383224	0.5828496
小计								33.1472208	34.174	1.4383224	10.5838496
清单项目综合单价								79.34339280			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
	技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
	高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
材料	普通LED灯管(18W)	套	1	31.45	31.45		
	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
	带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030413001018	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ~ 防水LED灯管(18W)	10套	0.1	313.36	518.74	0	108.86	31.336	51.874	0	10.886
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.31336	5.78	0	4.59	1.86	1.8112208	0	1.4383224	0.5828496
小计								33.1472208	51.874	1.4383224	11.4688496
清单项目综合单价								97.92839280			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
	技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
	高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
材料	防水LED灯管(18W)	套	1	49.15	49.15		
	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
	带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030413001019	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式双管 ~ 双管普通LED灯2*18W	10套	0.1	443.54	695.74	0	152.16	44.354	69.574	0	15.216
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.44354	5.78	0	4.59	1.86	2.5636612	0	2.0358486	0.8249844
小计								46.9176612	69.574	2.0358486	16.0409844
清单项目综合单价								134.56849420			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.94374	1.3916	11.05		
	技工人工费	元	19.890975	1.3625	27.1		
	高级技工人工费	元	4.487415	1.3812	6.2		
材料	双管普通LED灯2*18W	套	1	66.85	66.85		
	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
	带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030413001020	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式双管	10套	0.1	443.54	695.74	0	152.16	44.354	69.574	0	15.216
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.44354	5.78	0	4.59	1.86	2.5636612	0	2.0358486	0.8249844
小计								46.9176612	69.574	2.0358486	16.0409844
清单项目综合单价								134.56849420			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.94374	1.3916	11.05		
	技工人工费	元	19.890975	1.3625	27.1		
	高级技工人工费	元	4.487415	1.3812	6.2		
材料	双管普通LED灯2*18W	套	1	66.85	66.85		
	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
	带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	030413001021	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ~ 防潮单管普通LED灯(18W)	10套	0.1	313.36	341.74	0	100.01	31.336	34.174	0	10.001
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.31336	5.78	0	4.59	1.86	1.8112208	0	1.4383224	0.5828496
小计								33.1472208	34.174	1.4383224	10.5838496

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					79.34339280			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
		技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
		高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
	材料	防潮单管普通LED灯(18W)	套	1	31.45	31.45		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	030413001022	项目名称	普通灯具		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	438.72	306.88	0	131.43	43.872	30.688	0	13.143
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.43872	5.78	0	4.59	1.86	2.5358016	0	2.0137248	0.8160192
小计								46.4078016	30.688	2.0137248	13.9590192

清单项目综合单价					93.06854560			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.85703	1.3916	10.93		
		技工人工费	元	19.67489	1.3625	26.81		
		高级技工人工费	元	4.438885	1.3812	6.13		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		一般壁灯	套	1.01	29.32	29.61		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							
项目编码	030413001023	项目名称	普通灯具		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 防水竖井壁灯	10套	0.1	438.72	485.65	0	140.37	43.872	48.565	0	14.037
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.43872	5.78	0	4.59	1.86	2.5358016	0	2.0137248	0.8160192
小计								46.4078016	48.565	2.0137248	14.8530192

清单项目综合单价					111.83954560			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.85703	1.3916	10.93		
		技工人工费	元	19.67489	1.3625	26.81		
		高级技工人工费	元	4.438885	1.3812	6.13		
	材料	防水竖井壁灯	套	1.01	47.02	47.49		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							
项目编码	030413001024	项目名称	普通灯具		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 平板灯300*300	10套	0.1	467.62	263.43	0	136.91	46.762	26.343	0	13.691
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.46762	5.78	0	4.59	1.86	2.7028436	0	2.1463758	0.8697732
小计								49.4648436	26.343	2.1463758	14.5607732

清单项目综合单价					92.51499260			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37476	1.3916	11.65		
		技工人工费	元	20.971285	1.3625	28.57		
		高级技工人工费	元	4.731215	1.3812	6.53		
	材料	平板灯300*300	套	1.01	25.22	25.47		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.47	0.885	0.42		
	机械							
项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 LED明装筒灯	10套	0.1	358.29	498.91	0	119.75	35.829	49.891	0	11.975
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.35829	5.78	0	4.59	1.86	2.0709162	0	1.6445511	0.6664194
小计								37.8999162	49.891	1.6445511	12.6414194

清单项目综合单价					102.07688670			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.20233	1.3916	5.85		
		技工人工费	元	18.39563	1.3625	25.06		
		高级技工人工费	元	3.560055	1.3812	4.92		
	材料	LED明装筒灯	套	1	48.67	48.67		
		其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							
项目编码	040801029021	项目名称	照明开关		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控暗开关	10套	0.1	142.43	90.84	0	42.23	14.243	9.084	0	4.223
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.14243	5.78	0	4.59	1.86	0.8232454	0	0.6537537	0.2649198
小计								15.0662454	9.084	0.6537537	4.4879198

清单项目综合单价					29.29191890			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.668995	1.3916	2.32		
		技工人工费	元	7.315265	1.3625	9.97		
		高级技工人工费	元	1.41404	1.3812	1.95		
	材料	单联单控暗开关	个	1	9.04	9.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	040801029022	项目名称	照明开关		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ~照明开关(单控双联)	10套	0.1	147.32	144.04	0	46.18	14.732	14.404	0	4.618
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.14732	5.78	0	4.59	1.86	0.8515096	0	0.6761988	0.2740152
小计								15.5835096	14.404	0.6761988	4.8920152
清单项目综合单价								35.55572360			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.72684	1.3916	2.4		
		技工人工费	元	7.56654	1.3625	10.31		
		高级技工人工费	元	1.462685	1.3812	2.02		
	材料	照明开关(单控双联)	个	1	14.36	14.36		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029023	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ~三联单控暗开关	10套	0.1	152.25	161.54	0	48.37	15.225	16.154	0	4.837
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1523	5.78	0	4.59	1.86	0.880294	0	0.699057	0.283278
小计								16.105294	16.154	0.699057	5.120278
清单项目综合单价								38.07862900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.78457	1.3916	2.48		
		技工人工费	元	7.818965	1.3625	10.65		
		高级技工人工费	元	1.51225	1.3812	2.09		
	材料	三联单控暗开关	个	1	16.11	16.11		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	040801029024	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ~防水双联单控暗开关	10套	0.1	147.32	188.34	0	48.4	14.732	18.834	0	4.84
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1473	5.78	0	4.59	1.86	0.851394	0	0.676107	0.273978
小计								15.583394	18.834	0.676107	5.113978
清单项目综合单价								40.20747900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.72684	1.3916	2.4		
		技工人工费	元	7.56654	1.3625	10.31		
		高级技工人工费	元	1.462685	1.3812	2.02		
	材料	防水双联单控暗开关	个	1	18.79	18.79		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412006012	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	74.33	29.37	0	21.13	7.433	2.937	0	2.113
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.07433	5.78	0	4.59	1.86	0.4296274	0	0.3411747	0.1382538
小计								7.8626274	2.937	0.3411747	2.2512538
清单项目综合单价								13.39205590			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.438995	1.3916	2		
		技工人工费	元	3.243115	1.3625	4.42		
		高级技工人工费	元	0.73186	1.3812	1.01		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001107	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	783.38	543.98	0	234.49	7.8338	5.4398	0	2.3449
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.078338	5.78	0	4.59	1.86	0.45279364	0	0.35957142	0.14570868
小计								8.28659364	5.4398	0.35957142	2.49060868
清单项目综合单价								16.57657374			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		
		技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
		高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001108	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价 人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15 <DN≤20	100m	0.01	1036.3	920.78	31.44	322.51	10.363	9.2078	0.3144	3.2251
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.10363	5.78	0	4.59	1.86	0.5989814	0	0.4756617	0.1927518
小计								10.9619814	9.2078	0.7900617	3.4178518
清单项目综合单价								24.37769490			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.214607	1.3916	1.69		
		技工人工费	元	5.322177	1.3625	7.25		
		高级技工人工费	元	1.029066	1.3812	1.42		
	材料	锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.37	8.62		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00069	274.58	0.19			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0046	27.16	0.12			

项目编码	030412001109	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42换	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15 <DN≤20	100m	0.01	1873.71	1034.57	31.44	549.8	18.7371	10.3457	0.3144	5.498
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.187372	5.78	0	4.59	1.86	1.08301016	0	0.86003748	0.34851192
小计								19.82011016	10.3457	1.17443748	5.84651192
清单项目综合单价											37.18675956

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.195983	1.3916	3.06		
		技工人工费	元	9.622867	1.3625	13.11		
		高级技工人工费	元	1.860689	1.3812	2.57		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.37	8.62		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00069	274.58	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0046	27.16	0.12		

项目编码	030412001110	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	972.46	130.15	0	263.84	9.7246	1.3015	0	2.6384
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.097246	5.78	0	4.59	1.86	0.56208188	0	0.44635914	0.18087756
小计								10.28668188	1.3015	0.44635914	2.81927756
清单项目综合单价											14.85381858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.139719	1.3916	1.59		
		技工人工费	元	4.994347	1.3625	6.8		
		高级技工人工费	元	0.96569	1.3812	1.33		
	材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.07	1.18		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001111	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1215.57	192.98	0	331.31	12.1557	1.9298	0	3.3131
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.121555	5.78	0	4.59	1.86	0.7025879	0	0.55793745	0.2260923
小计								12.8582879	1.9298	0.55793745	3.5391923
清单项目综合单价											18.88521765

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.424609	1.3916	1.98		
		技工人工费	元	6.24281	1.3625	8.51		
		高级技工人工费	元	1.20719	1.3812	1.67		
	材料	刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.53	1.68		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001112	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127换	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15 <DN≤20	100m	0.01	955.27	589.11	0	282.24	9.5527	5.8911	0	2.8224
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.095525	5.78	0	4.59	1.86	0.5521345	0	0.43845975	0.1776765
小计								10.1048345	5.8911	0.43845975	3.0000765
清单项目综合单价											19.43447075

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.119606	1.3916	1.56		
		技工人工费	元	4.905981	1.3625	6.68		
		高级技工人工费	元	0.948647	1.3812	1.31		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0.8008	1.77	1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.0348	0.27	0.01		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.155	0.08	0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
		接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
		可挠性金属套管 15#	m	1.08	1.91	2.06		
		可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
		电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.57	0.1		
		其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	031301001035	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339	
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.82	0	3.1	1.154	0.082	0	0.31	
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06211	5.78	0	4.59	1.86	0.3589958	0	0.2850849	0.1155246	
小计								6.5699958	0.091	0.2850849	1.7645246	
清单项目综合单价												8.71060530
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.55883		1.3625		6.21		
	材料	水			m3	0.0005		4.62		0		
		其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004071	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ 电线WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	363.67	0	70.82	1.9892	3.6367	0	0.7082
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.019892	5.78	0	4.59	1.86	0.11497576	0	0.09130428	0.03699912
小计								2.10417576	3.6367	0.09130428	0.74519912
清单项目综合单价											6.57737916
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.233117		1.3916		0.32		
		技工人工费			元	1.021603		1.3625		1.39		
		高级技工人工费			元	0.197547		1.3812		0.27		
	材料	电线WDZ-BYJ-2.5			m	1.16		2.98		3.46		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#~70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004072	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ 电线WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	449.51	0	75.11	1.9892	4.4951	0	0.7511
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.019892	5.78	0	4.59	1.86	0.11497576	0	0.09130428	0.03699912
小计								2.10417576	4.4951	0.09130428	0.78809912
清单项目综合单价											7.47867916
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.233117		1.3916		0.32		
		技工人工费			元	1.021603		1.3625		1.39		
		高级技工人工费			元	0.197547		1.3812		0.27		
	材料	电线WDZN-BYJ-2.5			m	1.16		3.72		4.32		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#~70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004073	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ~ 电线WDZ-BYJ-4	100m单线	0.01	238.44	536.95	0	89.95	2.3844	5.3695	0	0.8995
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.023844	5.78	0	4.59	1.86	0.13781832	0	0.10944396	0.04434984
小计								2.52221832	5.3695	0.10944396	0.94384984
清单项目综合单价											8.94501212
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.279128		1.3916		0.39		
		技工人工费			元	1.225164		1.3625		1.67		
		高级技工人工费			元	0.236521		1.3812		0.33		
	材料	电线WDZ-BYJ-4			m	1.0925		4.75		5.19		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#~70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0057		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030416006007	项目名称		输配电装置系统				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29换	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	795.96	8.85	22.39	212.67	795.96	8.85	22.39	212.67
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	7.9596	5.78	0	4.59	1.86	46.006488	0	36.534564	14.804856
小计								841.966488	8.85	58.924564	227.474856
清单项目综合单价											1137.21590800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.31325		1.3916		88.11		
		技工人工费			元	284.6733		1.3625		387.87		
		高级技工人工费			元	231.66635		1.3812		319.98		
	材料	其他材料费			元	10		0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费			元	25.3		0.885		22.39		
项目编码	030413006013	项目名称		高度标志灯、障碍灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 壁装安全电压型应急照明灯(3W)	10套	0.1	532.89	410.34	0	161.53	53.289	41.034	0	16.153
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.53289	5.78	0	4.59	1.86	3.0801042	0	2.4459651	0.9911754
小计								56.3691042	41.034	2.4459651	17.1441754
清单项目综合单价											116.99324470
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	6.245765		1.3916		8.69		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
	材料	壁装安全电压型应急照明灯(3W)	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006014	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 单面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	532.89	410.34	0	161.53	53.289	41.034	0	16.153
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.53289	5.78	0	4.59	1.86	3.0801042	0	2.4459651	0.9911754
小计								56.3691042	41.034	2.4459651	17.1441754
清单项目综合单价											116.99324470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
	材料	单面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006015	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 双面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	532.89	499.73	0	166	53.289	49.973	0	16.6
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.53289	5.78	0	4.59	1.86	3.0801042	0	2.4459651	0.9911754
小计								56.3691042	49.973	2.4459651	17.5911754
清单项目综合单价											126.37924470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
	材料	双面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	48.67	49.16		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006016	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 双面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	532.89	499.73	0	166	53.289	49.973	0	16.6
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.53289	5.78	0	4.59	1.86	3.0801042	0	2.4459651	0.9911754
小计								56.3691042	49.973	2.4459651	17.5911754
清单项目综合单价											126.37924470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
	材料	双面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	48.67	49.16		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006017	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 单面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	532.89	410.34	0	161.53	53.289	41.034	0	16.153
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.53289	5.78	0	4.59	1.86	3.0801042	0	2.4459651	0.9911754
小计								56.3691042	41.034	2.4459651	17.1441754
清单项目综合单价											116.99324470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		单面单向安全疏散指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413006018	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 楼层指示灯1W	10套	0.1	532.89	410.34	0	161.53	53.289	41.034	0	16.153
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5329	5.78	0	4.59	1.86	3.080162	0	2.446011	0.991194
小计								56.369162	41.034	2.446011	17.144194
清单项目综合单价											116.99336700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
	材料	楼层指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030412006013	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	74.33	29.37	0	21.13	7.433	2.937	0	2.113
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.07433	5.78	0	4.59	1.86	0.4296274	0	0.3411747	0.1382538
小计								7.8626274	2.937	0.3411747	2.2512538
清单项目综合单价											13.39205590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.438995	1.3916	2		
		技工人工费	元	3.243115	1.3625	4.42		
		高级技工人工费	元	0.73186	1.3812	1.01		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001113	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	783.38	543.98	0	234.49	7.8338	5.4398	0	2.3449
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.078338	5.78	0	4.59	1.86	0.45279364	0	0.35957142	0.14570868
小计								8.28659364	5.4398	0.35957142	2.49060868
清单项目综合单价											16.57657374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		
		技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
		高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	031301001036	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.82	0	3.1	1.154	0.082	0	0.31
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06211	5.78	0	4.59	1.86	0.3589958	0	0.2850849	0.1155246
小计								6.5699958	0.091	0.2850849	1.7645246
清单项目综合单价											8.71060530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.55883	1.3625	6.21		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004074	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ 电线WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	363.67	0	70.82	1.9892	3.6367	0	0.7082
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.019892	5.78	0	4.59	1.86	0.11497576	0	0.09130428	0.03699912
小计								2.10417576	3.6367	0.09130428	0.74519912
清单项目综合单价											6.57737916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.233117	1.3916	0.32		
		技工人工费	元	1.021603	1.3625	1.39		
		高级技工人工费	元	0.197547	1.3812	0.27		
	材料	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.98	3.46		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004075	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5	100m单线	0.01	149.56	871.26	0	83.14	1.4956	8.7126	0	0.8314
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.014956	5.78	0	4.59	1.86	0.08644568	0	0.06864804	0.02781816
小计								1.58204568	8.7126	0.06864804	0.85921816
清单项目综合单价											11.22251188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.175559	1.3916	0.24		
		技工人工费	元	0.767579	1.3625	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148753	1.3812	0.21		
	材料	多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5	m	1.05	8.17	8.58		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004076	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5	100m单线	0.01	147.32	372.82	0	57.62	1.4732	3.7282	0	0.5762

工程量清单综合单价分析表

031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.014732	5.78	0	4.59	1.86	0.08515096	0	0.06761988	0.02740152
小计								1.55835096	3.7282	0.06761988	0.60360152
清单项目综合单价											5.95777236
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.172684	1.3916		0.24	
		技工人工费				元	0.756654	1.3625		1.03	
		高级技工人工费				元	0.146269	1.3812		0.2	
	材料	多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5				m	1.05	3.43		3.6	
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01	
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07	
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01	
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04	
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0	
	机械										
项目编码	030413014006	项目名称		插座				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˜ 一般插座	10套	0.1	165.66	93.79	0	48.53	16.566	9.379	0	4.853
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.16566	5.78	0	4.59	1.86	0.9575148	0	0.7603794	0.3081276
小计								17.5235148	9.379	0.7603794	5.1611276
清单项目综合单价											32.82402180
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.15901	1.3916		3	
		技工人工费				元	9.45875	1.3625		12.89	
		高级技工人工费				元	0.48806	1.3812		0.67	
	材料	一般插座				个	1	9.32		9.32	
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06	
	机械										
项目编码	030413014007	项目名称		插座				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˜ 空调插座	10套	0.1	165.66	146.89	0	51.18	16.566	14.689	0	5.118
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.16566	5.78	0	4.59	1.86	0.9575148	0	0.7603794	0.3081276
小计								17.5235148	14.689	0.7603794	5.4261276
清单项目综合单价											38.39902180
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.15901	1.3916		3	
		技工人工费				元	9.45875	1.3625		12.89	
		高级技工人工费				元	0.48806	1.3812		0.67	
	材料	空调插座				个	1	14.63		14.63	
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06	
	机械										
项目编码	030413014008	项目名称		插座				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248换	地插座安装 ˜ 地插座	10套	0.1	405.74	885.6	0	151.64	40.574	88.56	0	15.164
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.40574	5.78	0	4.59	1.86	2.3451772	0	1.8623466	0.7546764
小计								42.9191772	88.56	1.8623466	15.9186764
清单项目综合单价											149.26020020
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.951645	1.3916		18.02	
		技工人工费				元	15.31386	1.3625		20.87	
		高级技工人工费				元	1.21992	1.3812		1.68	
	材料	地插座				套	1	88.5		88.5	
		其他材料费				元	0.068	0.885		0.06	
	机械										
项目编码	030412006014	项目名称		接线盒				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	74.33	29.37	0	21.13	7.433	2.937	0	2.113
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.074331	5.78	0	4.59	1.86	0.42963318	0	0.34117929	0.13825566
小计								7.86263318	2.937	0.34117929	2.25125566
清单项目综合单价											13.39206813
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.438995	1.3916		2	
		技工人工费				元	3.243115	1.3625		4.42	
		高级技工人工费				元	0.73186	1.3812		1.01	
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69	
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36	
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83	
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06	
	机械										
项目编码	030412001114	项目名称		配管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1055.95	672.08	0	313.03	10.5595	6.7208	0	3.1303
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.105595	5.78	0	4.59	1.86	0.6103391	0	0.48468105	0.1964067
小计								11.1698391	6.7208	0.48468105	3.3267067
清单项目综合单价											21.70202685
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.237607	1.3916		1.72	
		技工人工费				元	5.423044	1.3625		7.39	
		高级技工人工费				元	1.048593	1.3812		1.45	
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44	
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32	
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9	
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02	
		其他材料费				元	0.043	0.885		0.04	
	机械										
项目编码	031301001037	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.82	0	3.1	1.154	0.082	0	0.31
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.06211	5.78	0	4.59	1.86	0.3589958	0	0.2850849	0.1155246
小计								6.5699958	0.091	0.2850849	1.7645246
清单项目综合单价								8.71060530			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.55883	1.3625	6.21		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	031301001038	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	67.26	0.13	0	17.81	6.726	0.013	0	1.781
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	15.46	1.28	0	4.16	1.546	0.128	0	0.416
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.08272	5.78	0	4.59	1.86	0.4781216	0	0.3796848	0.1538592
小计								8.7501216	0.141	0.3796848	2.3508592
清单项目综合单价								11.62166560			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	6.071195	1.3625	8.27		
材料	1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	水	m3	0.0008	4.62	0		
	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004077	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˜ 电线WDZC-B1-BYJ-4	100m单线	0.01	132.61	508.25	0	60.51	1.3261	5.0825	0	0.6051
031106-3换	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.013262	5.78	0	4.59	1.86	0.07665436	0	0.06087258	0.02466732
小计								1.40275436	5.0825	0.06087258	0.62976732
清单项目综合单价								7.17589426			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.155446	1.3916	0.22		
	技工人工费	元	0.68103	1.3625	0.93		
	高级技工人工费	元	0.131698	1.3812	0.18		
材料	电线WDZC-B1-BYJ-4	m	1.05	4.71	4.95		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
	焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
机械							

项目编码	011601001032	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	933.4099	1.98	2.02	0	0.62	1848.151602	1885.487998	0	578.714138
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	18.4815	5.03	0	3.99	1.62	92.961945	0	73.741185	29.94003
小计								1941.113547	1885.487998	73.741185	608.654168
清单项目综合单价								4508.99689800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-电气工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	198235.05	
2	措施项目	4222.41	
2.1	安全文明施工	4222.41	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3429.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	792.94	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	18221.17	
5	含税建安工程造价	220678.63	
合计		441357.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		信息接入系统					9137.84	0
1-1	030501005005	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱(仅计取箱内元器件) (2)其它:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求，发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	10	253.19	2531.9	0
1-2	030502010003	信息、网络插座	(1)名称:单口网络面板(带模块) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	10	50.28	502.8	0
1-3	030412001115	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费 (7)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	19.06	1906	0
1-4	030412001116	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	23.92	478.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031301001039	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1：3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	11.4	1140	0
1-6	030502003016	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:WDZB-UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	9.42	942	0
1-7	030502003017	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	9.01	901	0
1-8	030502017012	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	50	10.18	509	0
1-9	030502004003	大对数电缆、电话线	(1)名称:三类25对大对数电缆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	20.66	206.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030502007007	跳线、跳纤	(1)名称:RJ45-RJ11语音跳线 (2)长度2米 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	条	2	10.07	20.14	0
2		电话系统					928.78	0
2-1	030502008005	配线架	(1)名称:110语音配线架 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	架	1	157.4	157.4	0
2-2	030502008006	配线架	(1)名称:24口六类非屏蔽网络配线架(含模块) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	架	1	474.5	474.5	0
2-3	030412001117	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	19.66	196.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030502003018	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	9.01	90.1	0
2-5	030502017013	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	1	10.18	10.18	0
3		视频监控系统					78004.60	0
3-1	030506010006	监控摄像设备	(1)名称:半球摄像机 (2)规格:400万像素 (3)含变焦镜头、护罩、支架等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	10	1213.72	12137.2	0
3-2	030506010007	监控摄像设备	(1)名称:室外快球摄像机 (2)规格:800万像素 (3)含变焦镜头、护罩、支架等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	10	1354.43	13544.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030506010008	监控摄像设备	(1)名称:红外枪式摄像机 (2)规格:400万像素 (3)含变焦镜头、护罩、支架等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	5	993.9	4969.5	0
3-4	030506010009	监控摄像设备	(1)名称:红外快球摄像机 (2)规格:400万像素 (3)含变焦镜头、护罩、支架等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	5	1178.32	5891.6	0
3-5	030506010010	监控摄像设备	(1)名称:人脸识别摄像机 (2)含变焦镜头、护罩、支架等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	1222.57	2445.14	0
3-6	030506016003	监视设备	(1)名称:55寸液晶拼接屏 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	4300.82	8601.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030506017002	监视设备	(1)名称:前维护液压支架 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m2	1	1706.2	1706.2	0
3-8	030502007008	跳线、跳纤	(1)名称:HDMI线 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	条	2	44.36	88.72	0
3-9	030501004002	存储设备	(1)名称:8T硬盘 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	10	2584.49	25844.9	0
3-10	030412001118	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	19.66	393.2	0
3-11	030412001119	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	23.92	478.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030502003019	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	9.01	1802	0
3-13	030502017014	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	10	10.18	101.8	0
4		出入口控制系统					43625.40	0
4-1	030506008010	出入口执行机构设备	(1)名称:门禁读卡器(带密码+指纹功能) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	673.48	1346.96	0
4-2	030506008011	出入口执行机构设备	(1)名称:门禁读卡器(带人脸识别+指纹功能) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	921.27	921.27	0
4-3	030904003011	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	5	101.67	508.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030506008012	出入口执行机构设备	(1)名称:单门电控锁 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	3	480.95	1442.85	0
4-5	030506008013	出入口执行机构设备	(1)名称:双门磁力锁 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	631.62	1263.24	0
4-6	030506008014	出入口执行机构设备	(1)名称:双门门禁控制器 (2)含箱体及出入口控制器箱应自带与消防模块联动的中间继电器 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	1176.84	2353.68	0
4-7	030506007004	出入口控制设备	(1)名称:单机芯摆闸 (2)规格详见图纸设备表 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	4	2704.57	10818.28	0
4-8	030506007005	出入口控制设备	(1)名称:双机芯翼闸 (2)规格详见图纸设备表 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	5384.21	10768.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	030506007006	出入口控制设备	(1)名称:人脸识别控制器 (2)含箱体及出入口控制器箱应自带与消防模块联动的中间继电器 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	2088.34	2088.34	0
4-10	030506006003	出入口目标识别设备	(1)名称:人脸识别认证屏 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	5	1538.55	7692.75	0
4-11	030506008015	出入口执行机构设备	(1)名称:二维码门禁读头 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	4	767.29	3069.16	0
4-12	030412001120	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	19.66	393.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-13	030412004078	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYY-2*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	5.94	118.8	0
4-14	030412004079	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZB-RYY-4*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	9.3	186	0
4-15	030502003020	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	9.01	450.5	0
4-16	030502017015	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	20	10.18	203.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5		入侵报警系统					2395.40	0
5-1	080803014002	双防区继电模块	(1)(1)名称:双防区继电模块 (2)(2)规格:双防区输入模块*1:是一个双防区多路输入模块， 用于可兼容双线多路系统， 它用来监控传统的常开或常闭干式触点。 (3)单防区输出模块*1:智能报警联动控制器，只需一个常闭或常开开关量输入,即可联动另一端的强电开关，,并配有精确定时器延时,使另一端保持一定时间，当然也可以做到输出与输入开关量同步。 (4)(3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)(4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	361.51	361.51	0
5-2	030506001002	入侵探测器	(1)名称:红外微波双鉴探测器 (2)规格:电流(报警/待机): 10 mA，12 VDC (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	1	451.28	451.28	0
5-3	030904003012	按钮	(1)手动报警按钮 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	1	102.05	102.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	030412001121	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	19.66	983	0
5-5	030412004080	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZB-RYY-2*1.0 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	50	5.94	297	0
5-6	030502003021	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	9.01	180.2	0
5-7	030502017016	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	2	10.18	20.36	0
6		电子巡查系统					347.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030506009002	巡更设备	(1)名称:巡更点 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	套	10	34.79	347.9	0
7		背景音乐系统					16695.82	0
7-1	030505005007	扬声器	(1)名称:天花喇叭 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	134.25	268.5	0
7-2	030505005008	扬声器	(1)名称:公区室内壁挂音箱 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	373.32	746.64	0
7-3	030505005009	扬声器	(1)名称:室外壁挂音箱 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	2	495.44	990.88	0
7-4	031102001005	全向天线、定向天线	(1)名称:指向天线 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	副	3	2374.15	7122.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	030505002008	调音台	(1)名称:IP音频采集器 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	2053.59	2053.59	0
7-6	030505002009	调音台	(1)名称:IP终端/IP数据转换器 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	1	2254.56	2254.56	0
7-7	030505003009	周边设备	(1)名称:前置放大器 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	5	651.84	3259.2	0
8		应急广播系统					1387.81	0
8-1	030505005010	扬声器	(1)名称:室外应急广播号角(50W) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	台	6	139.16	834.96	0
8-2	030402004002	避雷器	(1)名称:音频信号防雷器 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	组	1	126.99	126.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	030412001122	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	19.66	196.6	0
8-4	030412004081	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYY-2*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	5.94	118.8	0
8-5	030502003022	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	9.01	90.1	0
8-6	030502017017	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	2	10.18	20.36	0
9		信息发布系统					425.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	030412001123	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	19.66	196.6	0
9-2	030412004082	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYY-2*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	5.94	118.8	0
9-3	030502003023	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	9.01	90.1	0
9-4	030502017018	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	2	10.18	20.36	0
10		电子时钟系统					3301.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	030412006015	接线盒	(1)名称:时钟底盒 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	个	16	16.18	258.88	0
10-2	030412001124	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	19.06	190.6	0
10-3	030412001125	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	24.15	483	0
10-4	030412001126	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	84.5	23.92	2021.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-5	031301001040	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	30.5	11.4	347.7	0
11		建筑设备监控系统					8861.1	0
11-1	030412001127	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	19.06	381.2	0
11-2	030412001128	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	24.15	483	0
11-3	030412001129	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	10	23.92	239.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-4	030412004083	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-2.5(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	1000	7.41	7410	0
11-5	031301001041	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	30.5	11.4	347.7	0
12		能效监管系统					11313.26	0
12-1	030412001130	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	19.66	3932	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-2	030412004084	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYY-2*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	5.94	1188	0
12-3	030412004085	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYYP-4*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	11.7	2340	0
12-4	030412004086	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYYP-6*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	15.11	3022	0
12-5	030502003024	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	90	9.01	810.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-6	030502017019	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	2	10.18	20.36	0
13		UPS配电系统					21809.86	0
13-1	030412001131	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	19.66	3932	0
13-2	030412004087	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYY-2*1.0(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	200	5.94	1188	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-3	030412004088	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-2.5(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	2000	7.41	14820	0
13-4	030412004089	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZN-BYJ-2.5(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	100	8.4	840	0
13-5	030412004090	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-4(阻燃等级，燃烧性能综合考虑) (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	20	9.93	198.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-6	030502003025	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格型号:UTP-CAT6 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	m	90	9.01	810.9	0
13-7	030502017020	双绞线缆测试	(1)双绞线缆测试 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含高层建筑增加费(层数以内) 15	链路	2	10.18	20.36	0
合计							198235.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4222.41
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4222.41
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3429.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	792.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4222.41

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	18221.17
合计					18221.17

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030501005005	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-6	家居智能布线箱 箱内配线架 ~ 弱电箱(仅计取箱内元器件)	台	1	25.53	216.81	0	6.85	25.53	216.81	0	6.85
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2553	7.4	0	5.88	2.38	1.88922	0	1.501164	0.607614
小计								27.41922	216.81	1.501164	7.457614
清单项目综合单价								253.18799800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.165498	1.3916	12.75		
	技工人工费	元	9.379061	1.3625	12.78		
材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
机械							

项目编码	030502010003	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口 ~ 单口网络面板(带模块)	个	1	18.87	22.34	0	6.11	18.87	22.34	0	6.11
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1887	7.4	0	5.88	2.38	1.39638	0	1.109556	0.449106
小计								20.26638	22.34	1.109556	6.559106
清单项目综合单价								50.27504200			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.96955	1.3916	11.09		
	技工人工费	元	5.71021	1.3625	7.78		
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械							

项目编码	030412001115	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 ~ PVC20	100m	0.01	1245.47	130.15	0	336.08	12.4547	1.3015	0	3.3608
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.124547	7.4	0	5.88	2.38	0.9216478	0	0.73233636	0.29642186
小计								13.3763478	1.3015	0.73233636	3.65722186
清单项目综合单价								19.06740602			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.459675	1.3916	2.03		
	技工人工费	元	6.396422	1.3625	8.72		
	高级技工人工费	元	1.23679	1.3812	1.71		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
	胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
	塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
机械							

项目编码	030412001116	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~ 金属软管DN20	100m	0.01	1223.44	621.51	0	354.82	12.2344	6.2151	0	3.5482
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.122345	7.4	0	5.88	2.38	0.905353	0	0.7193886	0.2911811
小计								13.139753	6.2151	0.7193886	3.8393811
清单项目综合单价								23.91362270			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.433915	1.3916	2		
	技工人工费	元	6.283249	1.3625	8.56		
	高级技工人工费	元	1.214962	1.3812	1.68		
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	半圆头螺钉 M6~12×12~50	套	0.8008	1.77	1.42		
	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	10个	0.0348	0.27	0.01		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
	汽油 60#~70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
	塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	1.155	0.08	0.09		
	可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
	可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
	接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
	可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
	电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.57	0.1		
	其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
机械							

项目编码	031301001039	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	64.77	0.09	0	17.15	6.477	0.009	0	1.715
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	14.78	0.82	0	3.95	1.478	0.082	0	0.395
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.07955	7.4	0	5.88	2.38	0.58867	0	0.467754	0.189329
小计								8.54367	0.091	0.467754	2.299329
清单项目综合单价								11.40175300			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	5.838642	1.3625	7.96		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030502003016	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ WDZB-UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	297.71	5.06	131.41	4.3896	2.9771	0.0506	1.3141

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.043896	7.4	0	5.88	2.38	0.3248304	0	0.25810848	0.10447248
小计								4.7144304	2.9771	0.30870848	1.41857248
清单项目综合单价											9.41881136
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.89272	1.3916		2.63		
		技工人工费				元	1.288605	1.3625		1.76		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.057146	0.885		0.05		
项目编码	030502003017	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.043896	7.4	0	5.88	2.38	0.3248304	0	0.25810848	0.10447248
小计								4.7144304	2.5895	0.30870848	1.39917248
清单项目综合单价											9.01181136
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.89272	1.3916		2.63		
		技工人工费				元	1.288605	1.3625		1.76		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.057146	0.885		0.05		
项目编码	030502017012	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价											10.18452200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.892783	1.3625		6.67		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.736421	0.885		0.65		
项目编码	030502004003	项目名称		大对数电缆、电话线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-7	桥架/支架/活动地板内布放大对数线缆 线芯数N(对) 4<N≤25 ~ 25对大对数线缆	100m	0.01	345.18	1493.63	5.54	166.42	3.4518	14.9363	0.0554	1.6642
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.03452	7.4	0	5.88	2.38	0.255448	0	0.2029776	0.0821576
小计								3.707248	14.9363	0.2583776	1.7463576
清单项目综合单价											20.64828320
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.486289	1.3916		2.07		
		技工人工费				元	1.015378	1.3625		1.38		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.062596	0.885		0.06		
项目编码	030502007007	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128	成品跳线敷设（插接）~ RJ45-RJ11语音跳线	条	1	1.66	7.34	0	0.81	1.66	7.34	0	0.81
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0166	7.4	0	5.88	2.38	0.12284	0	0.097608	0.039508
小计								1.78284	7.34	0.097608	0.849508
清单项目综合单价											10.06995600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.195948	1.3916		1.66		
	材料											
	机械											
项目编码	030502008005	项目名称		配线架				计量单位		架		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-12	综合布线RJ11配线架安装 接线数N(对) N≤50 ~ 25对110语音配线架	架	1	41.59	98.24	0	11.05	41.59	98.24	0	11.05
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4159	7.4	0	5.88	2.38	3.07766	0	2.445492	0.989842
小计								44.66766	98.24	2.445492	12.039842
清单项目综合单价											157.39299400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.885445	1.3916		41.59		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030502008006	项目名称		配线架				计量单位		架		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-13	综合布线RJ11配线架安装 接线数N(对) 50<N≤100	架	1	49.91	403.54	0	13.25	49.91	403.54	0	13.25
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.4991	7.4	0	5.88	2.38	3.69334	0	2.934708	1.187858
小计								53.60334	403.54	2.934708	14.437858
清单项目综合单价											474.51590600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.86224	1.3916		49.91		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030412001117	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.10033	7.4	0	5.88	2.38	0.742442	0	0.5899404	0.2387854
小计								10.775542	5.1514	0.5899404	3.1513854
清单项目综合单价											19.66826780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.175903	1.3916	1.64		
		技工人工费	元	5.152666	1.3625	7.02		
		高级技工人工费	元	0.996378	1.3812	1.38		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030502003018	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0439	7.4	0	5.88	2.38	0.32486	0	0.258132	0.104482
小计								4.71446	2.5895	0.308732	1.399182
清单项目综合单价											9.01187400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.89272	1.3916	2.63		
		技工人工费	元	1.288605	1.3625	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.057146	0.885	0.05		

项目编码	030502017013	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价											10.18452200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.892783	1.3625	6.67		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736421	0.885	0.65		

项目编码	030506010006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 ~ 室内半球网络摄像机	台	1	388.77	392.04	4.56	103.34	388.77	392.04	4.56	103.34
030409-77	支架 壁式摄像机支架 ~ 摄像机支架(壁式)	套	1	157.73	39.83	0	41.87	157.73	39.83	0	41.87
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.465	7.4	0	5.88	2.38	40.441	0	32.1342	13.0067
小计								586.941	431.87	36.6942	158.2167
清单项目综合单价											1213.72190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.499555	1.3916	109.24		
		技工人工费	元	320.929417	1.3625	437.27		
	材料	其他材料费	元	6	0.885	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	5.154948	0.885	4.56		

项目编码	030506010007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 ~ 室外快球摄像机	台	1	388.77	532.75	4.56	103.34	388.77	532.75	4.56	103.34
030409-77	支架 壁式摄像机支架 ~ 摄像机支架(壁式)	套	1	157.73	39.83	0	41.87	157.73	39.83	0	41.87
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.465	7.4	0	5.88	2.38	40.441	0	32.1342	13.0067
小计								586.941	572.58	36.6942	158.2167
清单项目综合单价											1354.43190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.499555	1.3916	109.24		
		技工人工费	元	320.929417	1.3625	437.27		
	材料	其他材料费	元	6	0.885	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	5.154948	0.885	4.56		

项目编码	030506010008	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 ~ 400万像素红外枪式摄像机	台	1	277.69	330.09	4.56	73.94	277.69	330.09	4.56	73.94
030409-77	支架 壁式摄像机支架 ~ 摄像机支架(壁式)	套	1	157.73	39.83	0	41.87	157.73	39.83	0	41.87
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.3542	7.4	0	5.88	2.38	32.22108	0	25.602696	10.362996
小计								467.64108	369.92	30.162696	126.172996
清单项目综合单价											993.89677200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	62.560455	1.3916	87.06		
		技工人工费	元	255.682498	1.3625	348.37		
	材料	其他材料费	元	6	0.885	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	5.154948	0.885	4.56		

项目编码	030506010009	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 ~ 400万红外快球摄像机	台	1	388.77	356.64	4.56	103.34	388.77	356.64	4.56	103.34
030409-77	支架 壁式摄像机支架 ~ 摄像机支架(壁式)	套	1	157.73	39.83	0	41.87	157.73	39.83	0	41.87
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.465	7.4	0	5.88	2.38	40.441	0	32.1342	13.0067
小计								586.941	396.47	36.6942	158.2167
清单项目综合单价											1178.32190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	78.499555	1.3916	109.24		
		技工人工费	元	320.929417	1.3625	437.27		
	材料	其他材料费	元	6	0.885	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	5.154948	0.885	4.56		

项目编码	030506010010	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-61	球型一体机 ˆ 人脸识别摄像机	台	1	388.77	400.89	4.56	103.34	388.77	400.89	4.56	103.34
030409-77	支架 壁式摄像机支架 ˆ 摄像机支架(壁式)	套	1	157.73	39.83	0	41.87	157.73	39.83	0	41.87
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	5.465	7.4	0	5.88	2.38	40.441	0	32.1342	13.0067
小计								586.941	440.72	36.6942	158.2167
清单项目综合单价											1222.57190000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	78.499555	1.3916	109.24		
	技工人工费	元	320.929417	1.3625	437.27		
材料	其他材料费	元	6	0.885	5.31		
机械	仪器仪表使用费	元	5.154948	0.885	4.56		

项目编码	030506016003	项目名称	监视设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-120	监视器 尺寸in(寸) in >32 ˆ 55寸液晶拼接屏	台	1	222.15	3984.96	0	58.92	222.15	3984.96	0	58.92
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.2215	7.4	0	5.88	2.38	16.4391	0	13.06242	5.28717
小计								238.5891	3984.96	13.06242	64.20717
清单项目综合单价											4300.81869000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	31.876728	1.3916	44.36		
	技工人工费	元	130.490892	1.3625	177.79		
材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
机械							

项目编码	030506017002	项目名称	监视设备	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-84	监视器柜架 监视器柜(架)支撑柜 ˆ 前维护液压支架	台	1	499.85	995.58	0	132.49	499.85	995.58	0	132.49
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.9985	7.4	0	5.88	2.38	36.9889	0	29.39118	11.89643
小计								536.8389	995.58	29.39118	144.38643
清单项目综合单价											1706.19651000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	71.72448	1.3916	99.81		
	技工人工费	元	293.606717	1.3625	400.04		
材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
机械							

项目编码	030502007008	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128	成品跳线敷设（插接）	条	1	1.66	40	0	2.44	1.66	40	0	2.44
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0166	7.4	0	5.88	2.38	0.12284	0	0.097608	0.039508
小计								1.78284	40	0.097608	2.479508
清单项目综合单价											44.35995600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.195948	1.3916	1.66		
材料							
机械							

项目编码	030501004002	项目名称	存储设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-24	内存条(条)安装	台	1	13.99	2442.48	0	125.83	13.99	2442.48	0	125.83
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1399	7.4	0	5.88	2.38	1.03526	0	0.822612	0.332962
小计								15.02526	2442.48	0.822612	126.162962
清单项目综合单价											2584.49083400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	高级技工人工费	元	10.125792	1.3812	13.99		
材料							
机械							

项目编码	030412001118	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˆ JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.10033	7.4	0	5.88	2.38	0.742442	0	0.5899404	0.2387854
小计								10.775542	5.1514	0.5899404	3.1513854
清单项目综合单价											19.66826780

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.175903	1.3916	1.64		
	技工人工费	元	5.152666	1.3625	7.02		
	高级技工人工费	元	0.996378	1.3812	1.38		
材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	030412001119	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ 金属软管DN20	100m	0.01	1223.44	621.51	0	354.82	12.2344	6.2151	0	3.5482
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.122345	7.4	0	5.88	2.38	0.905353	0	0.7193886	0.2911811
小计								13.139753	6.2151	0.7193886	3.8393811
清单项目综合单价											23.91362270

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.433915	1.3916	2		
	技工人工费	元	6.283249	1.3625	8.56		
	高级技工人工费	元	1.214962	1.3812	1.68		
材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0.8008	1.77	1.42		
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.0348	0.27	0.01		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.155	0.08	0.09		
	可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
	可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
	接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
	可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
	电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.57	0.1		
	其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
机械							

项目编码	030502003019	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˆ UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.043896	7.4	0	5.88	2.38	0.3248304	0	0.25810848	0.10447248
小计								4.7144304	2.5895	0.30870848	1.39917248
清单项目综合单价											9.01181136

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.89272	1.3916	2.63		
	技工人工费	元	1.288605	1.3625	1.76		
材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械	仪器仪表使用费	元	0.057146	0.885	0.05		

项目编码	030502017014	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价											10.18452200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.892783	1.3625	6.67		
材料							
机械	仪器仪表使用费	元	0.736421	0.885	0.65		

项目编码	030506008010	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器 ˆ 门禁读卡器（带密码+指纹功能）	台	1	118.29	505.31	0	31.35	118.29	505.31	0	31.35
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1829	7.4	0	5.88	2.38	8.75346	0	6.955452	2.815302
小计								127.04346	505.31	6.955452	34.165302
清单项目综合单价											673.47421400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.133576	1.3916	23.84		
	技工人工费	元	69.323747	1.3625	94.45		
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械							

项目编码	030506008011	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器 ˆ 门禁读卡器（带人脸识别+指纹功能）	台	1	118.29	753.1	0	31.35	118.29	753.1	0	31.35
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1829	7.4	0	5.88	2.38	8.75346	0	6.955452	2.815302
小计								127.04346	753.1	6.955452	34.165302
清单项目综合单价											921.26421400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.133576	1.3916	23.84		
	技工人工费	元	69.323747	1.3625	94.45		
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械							

项目编码	030904003011	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˆ 出门按钮	只	1	56.45	20.26	0.16	15.96	56.45	20.26	0.16	15.96
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5645	7.4	0	5.88	2.38	4.1773	0	3.31926	1.34351
小计								60.6273	20.26	3.47926	17.30351
清单项目综合单价											101.67007000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.926838	1.3916	11.03		
	技工人工费	元	27.00162	1.3625	36.79		
	高级技工人工费	元	6.250743	1.3812	8.63		
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
	钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
	合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
	焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
	异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费			元		0.178214	0.885	0.16		
项目编码	030506008012	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-51	电控锁	台	1	239.93	139.83	0	63.62	239.93	139.83	0	63.62
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.3993	7.4	0	5.88	2.38	17.75482	0	14.107884	5.710334
小计								257.68482	139.83	14.107884	69.330334
清单项目综合单价								480.95303800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.268625	1.3916	47.69		
		技工人工费				元	141.093885	1.3625	192.24		
	材料	其他材料费				元	3	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030506008013	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ~ 双门磁力锁	台	1	305.47	197.35	0	80.97	305.47	197.35	0	80.97
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.0547	7.4	0	5.88	2.38	22.60478	0	17.961636	7.270186
小计								328.07478	197.35	17.961636	88.240186
清单项目综合单价								631.62660200			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.83179	1.3916	61		
		技工人工费				元	179.426082	1.3625	244.47		
	材料	其他材料费				元	3	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030506008014	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ~ 双门门禁控制器	台	1	78.87	1064.61	0	21	78.87	1064.61	0	21
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.7887	7.4	0	5.88	2.38	5.83638	0	4.637556	1.877106
小计								84.70638	1064.61	4.637556	22.877106
清单项目综合单价								1176.83104200			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.156781	1.3916	15.53		
		技工人工费				元	46.487325	1.3625	63.34		
	材料	其他材料费				元	3	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030506007004	项目名称	出入口控制设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 单机芯摆闸	套	1	600.94	1850.45	0	159.06	600.94	1850.45	0	159.06
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	6.0094	7.4	0	5.88	2.38	44.46956	0	35.335272	14.302372
小计								645.40956	1850.45	35.335272	173.362372
清单项目综合单价								2704.55720400			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.102002	1.3916	179.66		
		技工人工费				元	176.163736	1.3625	240.02		
		高级技工人工费				元	131.231732	1.3812	181.26		
	材料	其他材料费				元	1	0.885	0.89		
	机械										
项目编码	030506007005	项目名称	出入口控制设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 双机芯翼闸	套	1	600.94	4530.09	0	159.06	600.94	4530.09	0	159.06
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	6.0094	7.4	0	5.88	2.38	44.46956	0	35.335272	14.302372
小计								645.40956	4530.09	35.335272	173.362372
清单项目综合单价								5384.19720400			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.102002	1.3916	179.66		
		技工人工费				元	176.163736	1.3625	240.02		
		高级技工人工费				元	131.231732	1.3812	181.26		
	材料	其他材料费				元	1	0.885	0.89		
	机械										
项目编码	030506007006	项目名称	出入口控制设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ~ 人脸识别控制器	台	1	78.87	1976.11	0	21	78.87	1976.11	0	21
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.7887	7.4	0	5.88	2.38	5.83638	0	4.637556	1.877106
小计								84.70638	1976.11	4.637556	22.877106
清单项目综合单价								2088.33104200			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.156781	1.3916	15.53		
		技工人工费				元	46.487325	1.3625	63.34		
	材料	其他材料费				元	3	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030506006003	项目名称	出入口目标识别设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-45换	有线对讲门口机 可视 ~ 人脸识别认证屏	台	1	277.69	1143.36	0	74.01	277.69	1143.36	0	74.01
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.7769	7.4	0	5.88	2.38	20.54906	0	16.328172	6.609022
小计								298.23906	1143.36	16.328172	80.619022
清单项目综合单价								1538.54625400			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	39.846279	1.3916	55.45		
		技工人工费				元	163.114352	1.3625	222.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元	12	0.885	10.62			
	机械										
项目编码	030506008015	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器 二维码门禁读头	台	1	118.29	599.12	0	31.35	118.29	599.12	0	31.35
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.1829	7.4	0	5.88	2.38	8.75346	0	6.955452	2.815302
小计								127.04346	599.12	6.955452	34.165302
清单项目综合单价								767.28421400			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	17.133576	1.3916	23.84			
		技工人工费			元	69.323747	1.3625	94.45			
	材料	其他材料费			元	1	0.885	0.89			
	机械										
项目编码	030412001120	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.10033	7.4	0	5.88	2.38	0.742442	0	0.5899404	0.2387854
小计								10.775542	5.1514	0.5899404	3.1513854
清单项目综合单价								19.66826780			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	1.175903	1.3916	1.64			
		技工人工费			元	5.152666	1.3625	7.02			
		高级技工人工费			元	0.996378	1.3812	1.38			
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.2502	1.68	0.42			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.1502	1.59	0.24			
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	4.87	0.02			
		其他材料费			元	0.0379	0.885	0.03			
	机械										
项目编码	030412004078	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 WDZB-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	185.86	313.9	0	64.88	1.8586	3.139	0	0.6488
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018585	7.4	0	5.88	2.38	0.137529	0	0.1092798	0.0442323
小计								1.996129	3.139	0.1092798	0.6930323
清单项目综合单价								5.93744110			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.21745	1.3916	0.3			
		技工人工费			元	0.955241	1.3625	1.3			
		高级技工人工费			元	0.184282	1.3812	0.25			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009	0.62	0.01			
		焊锡			kg	0.0011	66.9	0.07			
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5	0.01			
		汽油 60#~70#			kg	0.0055	6.67	0.04			
		其他材料费			元	0.0038	0.885	0			
	机械										
项目编码	030412004079	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 WDZB-RYY-4*1.0	100m单线	0.01	221.35	585.83	0	87.86	2.2135	5.8583	0	0.8786
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.022135	7.4	0	5.88	2.38	0.163799	0	0.1301538	0.0526813
小计								2.377299	5.8583	0.1301538	0.9312813
清单项目综合单价								9.29703410			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.259854	1.3916	0.36			
		技工人工费			元	1.137579	1.3625	1.55			
		高级技工人工费			元	0.218585	1.3812	0.3			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0135	0.62	0.01			
		焊锡			kg	0.0013	66.9	0.09			
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002	61.5	0.01			
		汽油 60#~70#			kg	0.0066	6.67	0.04			
		其他材料费			元	0.0058	0.885	0.01			
	机械										
项目编码	030502003020	项目名称	双绞线缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.043896	7.4	0	5.88	2.38	0.3248304	0	0.25810848	0.10447248
小计								4.7144304	2.5895	0.30870848	1.39917248
清单项目综合单价								9.01181136			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	1.89272	1.3916	2.63			
		技工人工费			元	1.288605	1.3625	1.76			
	材料	其他材料费			元	0.01	0.885	0.01			
	机械	仪器仪表使用费			元	0.057146	0.885	0.05			
项目编码	030502017015	项目名称	双绞线缆测试				计量单位	链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价								10.18452200			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	4.892783	1.3625	6.67			

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械	仪器仪表使用费			元	0.736421	0.885	0.65			
项目编码	080803014002	项目名称	双防区继电模块				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	156.69	129.39	2.76	48.13	156.69	129.39	2.76	48.13
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	1.5669	7.4	0	5.88	2.38	11.59506	0	9.213372	3.729222
小计								168.28506	129.39	11.973372	51.859222
清单项目综合单价								361.50765400			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		22.116202	1.3916	30.78		
		技工人工费			元		74.988299	1.3625	102.17		
		高级技工人工费			元		17.185125	1.3812	23.74		
	材料	白布			m2		0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个		0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)			个		0.03	6.37	0.19		
		焊锡			kg		0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1			kg		0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#			kg		0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个		0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m		0.15	1.59	0.24		
		其他材料费			元		0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元		3.11948	0.885	2.76		
项目编码	030506001002	项目名称	入侵探测器				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-10	红外微波双鉴 探测器 红外微波双鉴探测器	套	1	216.6	143.36	0	57.4	216.6	143.36	0	57.4
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.166	7.4	0	5.88	2.38	16.0284	0	12.73608	5.15508
小计								232.6284	143.36	12.73608	62.55508
清单项目综合单价								451.27956000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		31.081394	1.3916	43.25		
		技工人工费			元		127.228546	1.3625	173.35		
	材料	其他材料费			元		2	0.885	1.77		
	机械										
项目编码	030904003012	项目名称	按钮				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 手动报警按钮	只	1	56.45	20.62	0.16	15.98	56.45	20.62	0.16	15.98
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.5645	7.4	0	5.88	2.38	4.1773	0	3.31926	1.34351
小计								60.6273	20.62	3.47926	17.32351
清单项目综合单价								102.05007000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		7.926838	1.3916	11.03		
		技工人工费			元		27.00162	1.3625	36.79		
		高级技工人工费			元		6.250743	1.3812	8.63		
	材料	白布			m2		0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个		0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm			个		0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)			个		0.06	6.37	0.38		
		焊锡			kg		0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1			kg		0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#			kg		0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个		1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm			m		0.13	1.59	0.21		
		其他材料费			元		0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费			元		0.178214	0.885	0.16		
项目编码	030412001121	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.100332	7.4	0	5.88	2.38	0.7424568	0	0.58995216	0.23879016
小计								10.7755568	5.1514	0.58995216	3.15139016
清单项目综合单价								19.66829912			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.175903	1.3916	1.64		
		技工人工费			元		5.152666	1.3625	7.02		
		高级技工人工费			元		0.996378	1.3812	1.38		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个		0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个		0.1502	1.59	0.24		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg		0.004	4.87	0.02		
		其他材料费			元		0.0379	0.885	0.03		
	机械										
项目编码	030412004080	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 WDZB-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	185.86	313.9	0	64.88	1.8586	3.139	0	0.6488
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018586	7.4	0	5.88	2.38	0.1375364	0	0.10928568	0.04423468
小计								1.9961364	3.139	0.10928568	0.69303468
清单项目综合单价								5.93745676			
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		0.21745	1.3916	0.3		
		技工人工费			元		0.955241	1.3625	1.3		
		高级技工人工费			元		0.184282	1.3812	0.25		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷		0.009	0.62	0.01		
		焊锡			kg		0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg		0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费			元		0.0038	0.885	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030502003021	项目名称	双绞线缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.043895	7.4	0	5.88	2.38	0.324823	0	0.2581026	0.1044701
小计								4.714423	2.5895	0.3087026	1.3991701
清单项目综合单价											9.01179570
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.89272	1.3916	2.63		
		技工人工费				元	1.288605	1.3625	1.76		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.057146	0.885	0.05		
项目编码	030502017016	项目名称	双绞线缆测试				计量单位	链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价											10.18452200
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.892783	1.3625	6.67		
	材料										
	机械	仪器仪表使用费				元	0.736421	0.885	0.65		
项目编码	030506009002	项目名称	巡更设备				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮 ~ 巡更按钮	个	1	16.64	10.62	0	4.93	16.64	10.62	0	4.93
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.1664	7.4	0	5.88	2.38	1.23136	0	0.978432	0.396032
小计								17.87136	10.62	0.978432	5.326032
清单项目综合单价											34.79582400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.955062	1.3916	16.64		
	材料	其他材料费				元	2	0.885	1.77		
	机械										
项目编码	030505005007	项目名称	扬声器				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-16	扬声器 动圈式 ~ 天花喇叭	只	1	27.74	94.7	0	7.47	27.74	94.7	0	7.47
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2774	7.4	0	5.88	2.38	2.05276	0	1.631112	0.660212
小计								29.79276	94.7	1.631112	8.130212
清单项目综合单价											134.25408400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.946345	1.3916	19.41		
		技工人工费				元	6.116715	1.3625	8.33		
	材料	其他材料费				元	3	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030505005008	项目名称	扬声器				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-18	音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm ~ 公区室内壁挂音箱	个	1	83.8	253.99	0	22.4	83.8	253.99	0	22.4
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.838	7.4	0	5.88	2.38	6.2012	0	4.92744	1.99444
小计								90.0012	253.99	4.92744	24.39444
清单项目综合单价											373.31308000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.259907	1.3916	50.46		
		技工人工费				元	24.466858	1.3625	33.34		
	材料	其他材料费				元	5	0.885	4.43		
	机械										
项目编码	030505005009	项目名称	扬声器				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-18	音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm ~ 室外壁挂音箱	个	1	83.8	376.11	0	22.4	83.8	376.11	0	22.4
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.838	7.4	0	5.88	2.38	6.2012	0	4.92744	1.99444
小计								90.0012	376.11	4.92744	24.39444
清单项目综合单价											495.43308000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.259907	1.3916	50.46		
		技工人工费				元	24.466858	1.3625	33.34		
	材料	其他材料费				元	5	0.885	4.43		
	机械										
项目编码	031102001005	项目名称	全向天线、定向天线				计量单位	副			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-95	增益天线安装 ~ 指向天线	组	1	282.77	1962.42	9.01	75.67	282.77	1962.42	9.01	75.67
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	2.8277	7.4	0	5.88	2.38	20.92498	0	16.626876	6.729926
小计								303.69498	1962.42	25.636876	82.399926
清单项目综合单价											2374.15178200
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	33.728091	1.3916	46.94		
		技工人工费				元	158.526448	1.3625	215.99		
		高级技工人工费				元	14.364632	1.3812	19.84		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~50				套	4	0.25	1		
		其他材料费				元	3	0.885	2.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料	校验材料费		元	0.39	0.885	0.35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2		台班	0.014728	495.96	7.3		
		仪器仪表使用费		元	1.929424	0.885	1.71		
项目编码	030505002008	项目名称	调音台			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-16换	声音采集单元	台	1	314.85	1528.32	1.3	159.82	314.85	1528.32	1.3	159.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	3.1485	7.4	0	5.88	2.38	23.2989	0	18.51318	7.49343
小计								338.1489	1528.32	19.81318	167.31343
清单项目综合单价								2053.59551000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	67.738968	1.3916	94.27			
		技工人工费			元	161.89042	1.3625	220.58			
	材料	其他材料费			元	2	0.885	1.77			
	机械	仪器仪表使用费			元	1.472842	0.885	1.3			
项目编码	030505002009	项目名称	调音台			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-12换	数字音频信号 处理器 ISP-100	台	1	445.75	1526.55	16.95	195.5	445.75	1526.55	16.95	195.5
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	4.4575	7.4	0	5.88	2.38	32.9855	0	26.2101	10.60885
小计								478.7355	1526.55	43.1601	206.10885
清单项目综合单价								2254.55445000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	95.631658	1.3916	133.08			
		技工人工费			元	65.245446	1.3625	88.9			
		高级技工人工费			元	162.014139	1.3812	223.77			
	材料	其他材料费			元	2	0.885	1.77			
	机械	仪器仪表使用费			元	19.146951	0.885	16.95			
项目编码	030505003009	项目名称	周边设备			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-12	放大器 明装 " 前置放大器	10个	0.1	94.45	6376.13	7.2	25.73	9.445	637.613	0.72	2.573
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.09446	7.4	0	5.88	2.38	0.699004	0	0.5554248	0.2248148
小计								10.144004	637.613	1.2754248	2.7978148
清单项目综合单价								651.83024360			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	6.932375	1.3625	9.45			
	材料	其他材料费			元	0.5	0.885	0.44			
	机械	仪器仪表使用费			元	0.813745	0.885	0.72			
项目编码	030505005010	项目名称	扬声器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-16	扬声器 动圈式 " 室外应急广播号角（50W）	只	1	27.74	99.61	0	7.47	27.74	99.61	0	7.47
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.2774	7.4	0	5.88	2.38	2.05276	0	1.631112	0.660212
小计								29.79276	99.61	1.631112	8.130212
清单项目综合单价								139.16408400			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	13.946345	1.3916	19.41			
		技工人工费			元	6.116715	1.3625	8.33			
	材料	其他材料费			元	3	0.885	2.66			
	机械										
项目编码	030402004002	项目名称	避雷器			计量单位	组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-21	接口双绞线 防雷器 " 音频信号防雷器	个	1	38.87	71.69	0	10.34	38.87	71.69	0	10.34
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.3887	7.4	0	5.88	2.38	2.87638	0	2.285556	0.925106
小计								41.74638	71.69	2.285556	11.265106
清单项目综合单价								126.98704200			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	5.579127	1.3916	7.76			
		技工人工费			元	22.834949	1.3625	31.11			
	材料	其他材料费			元	1	0.885	0.89			
	机械										
项目编码	030412001122	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 " JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.10033	7.4	0	5.88	2.38	0.742442	0	0.5899404	0.2387854
小计								10.775542	5.1514	0.5899404	3.1513854
清单项目综合单价								19.66826780			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	1.175903	1.3916	1.64			
		技工人工费			元	5.152666	1.3625	7.02			
		高级技工人工费			元	0.996378	1.3812	1.38			
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.2502	1.68	0.42			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.1502	1.59	0.24			
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004	4.87	0.02			
		其他材料费			元	0.0379	0.885	0.03			
	机械										
项目编码	030412004081	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 " WDZB-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	185.86	313.9	0	64.88	1.8586	3.139	0	0.6488

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018585	7.4	0	5.88	2.38	0.137529	0	0.1092798	0.0442323
小计								1.996129	3.139	0.1092798	0.6930323
清单项目综合单价											5.93744110
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.21745	1.3916		0.3	
		技工人工费				元	0.955241	1.3625		1.3	
		高级技工人工费				元	0.184282	1.3812		0.25	
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01	
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07	
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01	
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04	
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0	
	机械										
项目编码	030502003022	项目名称		双绞线缆				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˜ UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0439	7.4	0	5.88	2.38	0.32486	0	0.258132	0.104482
小计								4.71446	2.5895	0.308732	1.399182
清单项目综合单价											9.01187400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.89272	1.3916		2.63	
		技工人工费				元	1.288605	1.3625		1.76	
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01	
	机械	仪器仪表使用费				元	0.057146	0.885		0.05	
项目编码	030502017017	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价											10.18452200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.892783	1.3625		6.67	
	材料										
	机械	仪器仪表使用费				元	0.736421	0.885		0.65	
项目编码	030412001123	项目名称		配管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˜ JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.10033	7.4	0	5.88	2.38	0.742442	0	0.5899404	0.2387854
小计								10.775542	5.1514	0.5899404	3.1513854
清单项目综合单价											19.66826780
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.175903	1.3916		1.64	
		技工人工费				元	5.152666	1.3625		7.02	
		高级技工人工费				元	0.996378	1.3812		1.38	
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42	
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24	
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02	
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03	
	机械										
项目编码	030412004082	项目名称		配线				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˜ WDZB-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	185.86	313.9	0	64.88	1.8586	3.139	0	0.6488
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018585	7.4	0	5.88	2.38	0.137529	0	0.1092798	0.0442323
小计								1.996129	3.139	0.1092798	0.6930323
清单项目综合单价											5.93744110
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.21745	1.3916		0.3	
		技工人工费				元	0.955241	1.3625		1.3	
		高级技工人工费				元	0.184282	1.3812		0.25	
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01	
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07	
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01	
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04	
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0	
	机械										
项目编码	030502003023	项目名称		双绞线缆				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˜ UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0439	7.4	0	5.88	2.38	0.32486	0	0.258132	0.104482
小计								4.71446	2.5895	0.308732	1.399182
清单项目综合单价											9.01187400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元) 暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.89272	1.3916		2.63	
		技工人工费				元	1.288605	1.3625		1.76	
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01	
	机械	仪器仪表使用费				元	0.057146	0.885		0.05	
项目编码	030502017018	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746

工程量清单综合单价分析表

小计						7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价									10.18452200
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	4.892783	1.3625		6.67		
	材料									
	机械	仪器仪表使用费		元	0.736421	0.885		0.65		
项目编码	030412006015	项目名称	接线盒			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒 ˆ 时钟底盒	10个	0.1	95.19	25.19	0	26.45	9.519	2.519	0	2.645
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.095188	7.4	0	5.88	2.38	0.7043912	0	0.55970544	0.22654744
小计								10.2233912	2.519	0.55970544	2.87154744
清单项目综合单价											16.17364408
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.842968	1.3916		2.56		
		技工人工费		元	4.153563	1.3625		5.66		
		高级技工人工费		元	0.937317	1.3812		1.29		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16		0.36		
		其他材料费		元	0.073	0.885		0.06		
	机械									
项目编码	030412001124	项目名称	配管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 ˆ PC20	100m	0.01	1245.47	130.15	0	336.08	12.4547	1.3015	0	3.3608
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.12455	7.4	0	5.88	2.38	0.92167	0	0.732354	0.296429
小计								13.37637	1.3015	0.732354	3.657229
清单项目综合单价											19.06745300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.459675	1.3916		2.03		
		技工人工费		元	6.396422	1.3625		8.72		
		高级技工人工费		元	1.23679	1.3812		1.71		
	材料	锯条		根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂		kg	0.0008	11.06		0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm		个	0.2575	0.27		0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费		元	0.0225	0.885		0.02		
	机械									
项目编码	030412001125	项目名称	配管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25 ˆ PC25	100m	0.01	1556.82	192.98	0	421.61	15.5682	1.9298	0	4.2161
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.15568	7.4	0	5.88	2.38	1.152032	0	0.9153984	0.3705184
小计								16.720232	1.9298	0.9153984	4.5866184
清单项目综合单价											24.15204880
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.824542	1.3916		2.54		
		技工人工费		元	7.995369	1.3625		10.89		
		高级技工人工费		元	1.546087	1.3812		2.14		
	材料	塑料管接头 φ25mm-32mm		个	0.2575	0.66		0.17		
		锯条		根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂		kg	0.001	11.06		0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费		元	0.0445	0.885		0.04		
	机械									
项目编码	030412001126	项目名称	配管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˆ 金属软管DN20	100m	0.01	1223.44	621.51	0	354.82	12.2344	6.2151	0	3.5482
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.122345	7.4	0	5.88	2.38	0.905353	0	0.7193886	0.2911811
小计								13.139753	6.2151	0.7193886	3.8393811
清单项目综合单价											23.91362270
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.433915	1.3916		2		
		技工人工费		元	6.283249	1.3625		8.56		
		高级技工人工费		元	1.214962	1.3812		1.68		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50		套	0.8008	1.77		1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35		10个	0.0348	0.27		0.01		
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.1144	0.19		0.02		
		汽油 60#～70#		kg	0.0065	6.67		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	1.155	0.08		0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15		个	2.266	0.38		0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15		个	0.168	2.65		0.45		
		接地卡子(综合)		个	0.3296	1.9		0.63		
		可挠金属套管护口 BP-15		个	0.1575	0.68		0.11		
		电线 BVR2.5mm2		m	0.0397	2.57		0.1		
		其他材料费		元	0.0937	0.885		0.08		
	机械									
项目编码	031301001040	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	64.77	0.09	0	17.15	6.477	0.009	0	1.715
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	14.78	0.82	0	3.95	1.478	0.082	0	0.395
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.079551	7.4	0	5.88	2.38	0.5886774	0	0.46775988	0.18933138
小计								8.5436774	0.091	0.46775988	2.29933138
清单项目综合单价											11.40176866
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	5.838642	1.3625		7.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.0005	4.62	0			
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01			
	机械								

项目编码	030412001127	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 ˜ PC20	100m	0.01	1245.47	130.15	0	336.08	12.4547	1.3015	0	3.3608
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.124545	7.4	0	5.88	2.38	0.921633	0	0.7323246	0.2964171
小计								13.376333	1.3015	0.7323246	3.6572171
清单项目综合单价								19.06737470			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.459675	1.3916	2.03		
		技工人工费	元	6.396422	1.3625	8.72		
		高级技工人工费	元	1.23679	1.3812	1.71		
	材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001128	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25 ˜ PC25	100m	0.01	1556.82	192.98	0	421.61	15.5682	1.9298	0	4.2161
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.15568	7.4	0	5.88	2.38	1.152032	0	0.9153984	0.3705184
小计								16.720232	1.9298	0.9153984	4.5866184
清单项目综合单价								24.15204880			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.824542	1.3916	2.54		
		技工人工费	元	7.995369	1.3625	10.89		
		高级技工人工费	元	1.546087	1.3812	2.14		
	材料	塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001129	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-127	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˜ 金属软管DN20	100m	0.01	1223.44	621.51	0	354.82	12.2344	6.2151	0	3.5482
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.12234	7.4	0	5.88	2.38	0.905316	0	0.7193592	0.2911692
小计								13.139716	6.2151	0.7193592	3.8393692
清单项目综合单价								23.91354440			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.433915	1.3916	2		
		技工人工费	元	6.283249	1.3625	8.56		
		高级技工人工费	元	1.214962	1.3812	1.68		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0.8008	1.77	1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.0348	0.27	0.01		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1144	0.19	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0065	6.67	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.155	0.08	0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15	个	2.266	0.38	0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15	个	0.168	2.65	0.45		
		接地卡子(综合)	个	0.3296	1.9	0.63		
		可挠金属套管护口 BP-15	个	0.1575	0.68	0.11		
		电线 BVR2.5mm2	m	0.0397	2.57	0.1		
		其他材料费	元	0.0937	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412004083	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˜ WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	254.77	361.35	0	85.48	2.5477	3.6135	0	0.8548
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.025477	7.4	0	5.88	2.38	0.1885298	0	0.14980476	0.06063526
小计								2.7362298	3.6135	0.14980476	0.91543526
清单项目综合单价								7.41496982			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.29856	1.3916	0.42		
		技工人工费	元	1.3084	1.3625	1.78		
		高级技工人工费	元	0.253005	1.3812	0.35		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001041	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	64.77	0.09	0	17.15	6.477	0.009	0	1.715
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	14.78	0.82	0	3.95	1.478	0.082	0	0.395
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.079551	7.4	0	5.88	2.38	0.5886774	0	0.46775988	0.18933138
小计								8.5436774	0.091	0.46775988	2.29933138
清单项目综合单价								11.40176866			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.838642	1.3625	7.96		
		水	m3	0.0005	4.62	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元		0.01	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412001130	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.100331	7.4	0	5.88	2.38	0.7424494	0	0.58994628	0.23878778
小计								10.7755494	5.1514	0.58994628	3.15138778
清单项目综合单价								19.66828346			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.175903	1.3916	1.64		
		技工人工费				元	5.152666	1.3625	7.02		
		高级技工人工费				元	0.996378	1.3812	1.38		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59	0.24		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885	0.03		
	机械										
项目编码	030412004084	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ WDZB-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	185.86	313.9	0	64.88	1.8586	3.139	0	0.6488
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018586	7.4	0	5.88	2.38	0.1375364	0	0.10928568	0.04423468
小计								1.9961364	3.139	0.10928568	0.69303468
清单项目综合单价								5.93745676			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.21745	1.3916	0.3		
		技工人工费				元	0.955241	1.3625	1.3		
		高级技工人工费				元	0.184282	1.3812	0.25		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004085	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	221.35	814.73	0	99.31	2.2135	8.1473	0	0.9931
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.022135	7.4	0	5.88	2.38	0.163799	0	0.1301538	0.0526813
小计								2.377299	8.1473	0.1301538	1.0457813
清单项目综合单价								11.70053410			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.259854	1.3916	0.36		
		技工人工费				元	1.137579	1.3625	1.55		
		高级技工人工费				元	0.218585	1.3812	0.3		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费				元	0.0058	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004086	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ WDZ-RYYP-6*1.0	100m单线	0.01	286.51	1049.82	0	128.3	2.8651	10.4982	0	1.283
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.028651	7.4	0	5.88	2.38	0.2120174	0	0.16846788	0.06818938
小计								3.0771174	10.4982	0.16846788	1.35118938
清单项目综合单价								15.09497466			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.33541	1.3916	0.47		
		技工人工费				元	1.472106	1.3625	2.01		
		高级技工人工费				元	0.284244	1.3812	0.39		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#~70#				kg	0.0073	6.67	0.05		
		其他材料费				元	0.0057	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030502003024	项目名称	双绞线缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗理式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.043896	7.4	0	5.88	2.38	0.3248304	0	0.25810848	0.10447248
小计								4.7144304	2.5895	0.30870848	1.39917248
清单项目综合单价								9.01181136			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.89272	1.3916	2.63		
		技工人工费				元	1.288605	1.3625	1.76		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.057146	0.885	0.05		
项目编码	030502017019	项目名称	双绞线缆测试				计量单位	链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82

工程量清单综合单价分析表

031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价											10.18452200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.892783	1.3625		6.67		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.736421	0.885		0.65		

项目编码	030412001131	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˜ JDG20	100m	0.01	1003.31	515.14	0	291.26	10.0331	5.1514	0	2.9126
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.100331	7.4	0	5.88	2.38	0.7424494	0	0.58994628	0.23878778
小计								10.7755494	5.1514	0.58994628	3.15138778
清单项目综合单价											19.66828346
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.175903	1.3916		1.64		
		技工人工费				元	5.152666	1.3625		7.02		
		高级技工人工费				元	0.996378	1.3812		1.38		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											

项目编码	030412004087	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˜ WDZB-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	185.86	313.9	0	64.88	1.8586	3.139	0	0.6488
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.018586	7.4	0	5.88	2.38	0.1375364	0	0.10928568	0.04423468
小计								1.9961364	3.139	0.10928568	0.69303468
清单项目综合单价											5.93745676
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.21745	1.3916		0.3		
		技工人工费				元	0.955241	1.3625		1.3		
		高级技工人工费				元	0.184282	1.3812		0.25		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											

项目编码	030412004088	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˜ WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	254.77	361.35	0	85.48	2.5477	3.6135	0	0.8548
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.025477	7.4	0	5.88	2.38	0.1885298	0	0.14980476	0.06063526
小计								2.7362298	3.6135	0.14980476	0.91543526
清单项目综合单价											7.41496982
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.29856	1.3916		0.42		
		技工人工费				元	1.3084	1.3625		1.78		
		高级技工人工费				元	0.253005	1.3812		0.35		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											

项目编码	030412004089	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˜ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	254.77	455.31	0	90.18	2.5477	4.5531	0	0.9018
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.025477	7.4	0	5.88	2.38	0.1885298	0	0.14980476	0.06063526
小计								2.7362298	4.5531	0.14980476	0.96243526
清单项目综合单价											8.40156982
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.29856	1.3916		0.42		
		技工人工费				元	1.3084	1.3625		1.78		
		高级技工人工费				元	0.253005	1.3812		0.35		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											

项目编码	030412004090	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	305.38	532.58	0	107.44	3.0538	5.3258	0	1.0744
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.03054	7.4	0	5.88	2.38	0.225996	0	0.1795752	0.0726852
小计								3.279796	5.3258	0.1795752	1.1470852
清单项目综合单价											9.93225640
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.357488	1.3916		0.5		
		技工人工费				元	1.569107	1.3625		2.14		
		高级技工人工费				元	0.30292	1.3812		0.42		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030502003025	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ UTP-CAT6	100m	0.01	438.96	258.95	5.06	129.47	4.3896	2.5895	0.0506	1.2947
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.043896	7.4	0	5.88	2.38	0.3248304	0	0.25810848	0.10447248
小计								4.7144304	2.5895	0.30870848	1.39917248
清单项目综合单价											9.01181136

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.89272	1.3916	2.63		
		技工人工费	元	1.288605	1.3625	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.057146	0.885	0.05		

项目编码	030502017020	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	6.67	0	0.65	1.82	6.67	0	0.65	1.82
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.0667	7.4	0	5.88	2.38	0.49358	0	0.392196	0.158746
小计								7.16358	0	1.042196	1.978746
清单项目综合单价											10.18452200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.892783	1.3625	6.67		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736421	0.885	0.65		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-宿舍楼(晓翠楼)-弱电工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	73852.1	
2	措施项目	12049.78	
2.1	安全文明施工	2612.98	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2279.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	333.16	
2.2	其他措施项目费	9436.8	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7731.17	
5	含税建安工程造价	93633.05	
合计		187266.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造　　第 1 页，共 2 页

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		外立面改造					73852.1	0
1-1	011201B001016	墙、柱面基层处理	(1)满挂热镀锌钢丝网，热镀锌焊接网，网目不大于20mm×20mm，钢丝直径应为0.8mm~1mm (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	15.5	1240	0
1-2	011201001025	墙、柱面一般抹灰	(1) 20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)找平层应分层抹压,基层抹灰平均厚度宜控制在15mm以内,当采用聚合物水泥砂浆抹灰时,平均厚度宜控制在5mm以内。 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	84.6	6768	0
1-3	011201B001017	墙、柱面基层处理	(1) 仅聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)需加界面剂一道。 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	6.12	489.6	0
1-4	010903002013	墙面涂膜防水（外墙）	(1)1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，多次涂刷成膜 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	60.17	4813.6	0
1-5	011403001015	抹灰面油漆（外墙1b）	(1)真石漆 (2)两遍外墙腻子,分层打磨平整 (3)清理干净，缺陷修补,含滴水线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	106.75	8540	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011406001008	纤维增强硅酸钙板吊顶	(1)纤维增强硅酸钙板吊顶，含骨架 (2)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	80	261.13	20890.4	0
1-7	020405001001	铝板栏杆	1.穿孔铝板栏杆，高1.3m 2.满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m	20	594.32	11886.4	0
1-8	020101001004	断热铝合金门窗	(1)工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算，门窗类型综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:6(Low-E)+12A+6钢化中空玻璃，含五金 (3)骨架类型:详见节点综合考虑； (4)其他说明:包含周边塞缝、防腐、洞口收口防水处理，含一切配件、固定件、密封材料及其他辅材，需满足图纸及招标文件一切施工工艺要求，具体详见招标文件、设计图纸、技术规范书	m2	35	549.26	19224.1	0
合计							73852.1	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12049.78
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2612.98
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2279.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	333.16
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9436.8
1-9-1	011601001033	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	160	58.98	9436.8
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12049.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7731.17
合计					7731.17

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-J　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011201B001016	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	788.7	525.95	0	235	7.887	5.2595	0	2.35
小计								7.887	5.2595	0	2.35
清单项目综合单价								15.49650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.81644	1.3916	1.14		
	技工人工费	元	1.79193	1.3625	2.44		
	高级技工人工费	元	3.11998	1.3812	4.31		
材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
机械							

项目编码	011201001025	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-8+080008-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3288.65	444.18	0	892.45	32.8865	4.4418	0	8.9245
080005-41换	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5 ~ 聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1883.79	1382.98	0	567.64	18.8379	13.8298	0	5.6764
小计								51.7244	18.2716	0	14.6009
清单项目综合单价								84.59690000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.51396	1.3916	6.28		
	技工人工费	元	19.396898	1.3625	26.43		
	高级技工人工费	元	13.76666	1.3812	19.01		
材料	聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.33	13.62		
	水	m3	0.00244	4.62	0.01		
	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01305	336.86	4.4		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2484	1	0.25		
机械							

项目编码	011201B001017	项目名称	墙、柱面基层处理	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.5	113.47	0	108.74	3.895	1.1347	0	1.0874
小计								3.895	1.1347	0	1.0874
清单项目综合单价								6.11710000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.40355	1.3916	0.56		
	技工人工费	元	0.88519	1.3625	1.21		
	高级技工人工费	元	1.54017	1.3812	2.13		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
机械							

项目编码	010903002013	项目名称	墙面涂膜防水（外墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080005-29换	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料 II型	100m2	0.01	1958.7	3371.17	0	686.87	19.587	33.7117	0	6.8687
小计								19.587	33.7117	0	6.8687
清单项目综合单价								60.16740000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37599	1.3916	4.7		
	技工人工费	元	10.92767	1.3625	14.89		
材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	3.4776	9.55	33.21		
	水	m3	0.00052	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4982	1	0.5		
机械							

项目编码	011403001015	项目名称	抹灰面油漆（外墙1b）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	6621.89	1987.84	199.3	1865.92	66.2189	19.8784	1.993	18.6592
小计								66.2189	19.8784	1.993	18.6592
清单项目综合单价								106.74950000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.86472	1.3916	9.55		
	技工人工费	元	15.04203	1.3625	20.49		
	高级技工人工费	元	26.18825	1.3812	36.17		
材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
	真石漆	kg	4.16	2.8	11.65		
	腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
	真石面漆	kg	0.312	2.8	0.87		
	醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
	水	m3	0.00095	4.62	0		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1968	1	0.2		
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	247.58	1.99		

项目编码	011406001008	项目名称	纤维增强硅酸钙板吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上 ~ 纤维增强硅酸钙板	100m2	0.01	4122.59	11305.16	0	1656.18	41.2259	113.0516	0	16.5618
080009-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	4180.03	2716.89	830.17	1301.29	41.8003	27.1689	8.3017	13.0129
小计								83.0262	140.2205	8.3017	29.5747
清单项目综合单价								261.12310000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.6087	1.3916	11.98		
	技工人工费	元	18.86613	1.3625	25.71		
	高级技工人工费	元	32.82752	1.3812	45.34		
	纤维增强硅酸钙板	m2	1.02	97.35	99.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		铁钉（综合）	kg	0.4	5.64	2.26		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	22.12	23.23		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.858	8.85	7.59		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		吊杆	kg	0.24024	4.87	1.17		
		万能胶	kg	0.3255	15.49	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3883	1	1.39		
	机械	电动切割机	台班	0.03982	208.48	8.3		

项目编码	020405001001	项目名称	铝板栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-108换	成品铁栏杆 铁扶手 穿孔铝板栏杆，高1.3m	10m	0.1	884.3	4537.29	56.74	464.92	88.43	453.729	5.674	46.492
小计								88.43	453.729	5.674	46.492
清单项目综合单价								594.32500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.1664	1.3916	12.76		
		技工人工费	元	20.0891	1.3625	27.37		
		高级技工人工费	元	34.972	1.3812	48.3		
	材料	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
		穿孔铝板栏杆，高1.3m	m	1	444.25	444.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.897	1	8.9		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0322	176.2	5.67		

项目编码	020101001004	项目名称	断热铝合金门窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-39换	成品铝合金窗安装 固定 （设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）断热铝合金门窗6+12A+6	100m2	0.01	6283.84	44742.04	0	3899.94	62.8384	447.4204	0	38.9994
小计								62.8384	447.4204	0	38.9994
清单项目综合单价								549.25820000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.253338	1.3916	15.66		
		技工人工费	元	28.183088	1.3625	38.4		
		高级技工人工费	元	6.355913	1.3812	8.78		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.226	1	2.23		
	机械							

项目编码	011601001033	项目名称	脚手架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-2换	扣件式钢管双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 24＜H≤50 （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65）	100m2	0.01	3023.03	344.1	1.41	817.26	30.2303	3.441	0.0141	8.1726
010007-8换	扣件式钢管双排脚手架使用 搭设高度H(m) 24＜H≤50 （单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65）	100m2·10天(有效使用天数)	0.03	79.57	62.09	0	24.16	2.3871	1.8627	0	0.7248
010007-71换	脚手架上挂安全立网绿色密目式阻燃安全网	100m2	0.01	378.43	701.57	0	135.22	3.7843	7.0157	0	1.3522
小计								36.4017	12.3194	0.0141	10.2496
清单项目综合单价								58.98480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.158378	1.3916	4.4		
		技工人工费	元	23.491118	1.3625	32.01		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.10088	5.35	0.54		
		工字钢（综合）	t	0.000507	3315.04	1.68		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.000949	7.63	0.01		
		防锈漆 红色	kg	0.06578	14.9	0.98		
		油漆溶剂油	kg	0.006923	10.03	0.07		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	2.60676	0.1	0.26		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	8.477469	0.05	0.42		
		脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	23.946722	0.04	0.96		
		底座（租赁 10天）	个	0.270855	0.45	0.12		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	0.000975	18.76	0.02		
		密目式阻燃安全网	m2	1.02	6.81	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3135	1	0.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000082	170.93	0.01		

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-人防地下室(宿舍楼及科技楼下方)-人防出入口立面改造

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2315972.83	
2	措施项目	158190.98	
2.1	安全文明施工	74040.98	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	64440.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9600.49	
2.2	其他措施项目费	84150	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	222674.74	
5	含税建安工程造价	2696838.55	
合计		5393677.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		厨房改造					1470662.83	0
1-1		天花					224191	0
1-1-1	011302001007	吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 (2)面层材料品种、规格:600*600,1.0厚铝扣板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1100	203.81	224191	0
1-2		地面					536976	0
1-2-1	011201004002	块料楼地面	(1)300*300*10防滑地砖饰面、美缝剂勾缝 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)1.5厚聚氨脂防水层 (4)10厚1:3水泥砂浆找平层 四周抹小圆角 (5)CL7.5轻集料混凝土垫层 (6)2厚聚合物水泥防水涂料防水层 (7)最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡层0.5%坡向地漏 (8)原建筑混凝土楼板 (9)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1100	488.16	536976	0
1-3		墙面					660847.89	0
1-3-1	010802003006	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:综合考虑 (2)门框或扇外围尺寸:综合考虑 (3)门框、扇材质:钢质防火门 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	70	702.6	49182	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2	010802001005	传递门（门联窗）	(1)门代号及洞口尺寸:综合考虑 (2)门框或扇外围尺寸:综合考虑 (3)门框、扇材质:180度不锈钢门，带自动回归，美式滑窗 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	693.61	20808.3	0
1-3-3	010101001018	售卖窗	(1)窗代号及洞口尺寸:综合考虑 (2)框、扇材质:由厂家二次深化 (3)玻璃品种、厚度:综合考虑(玻璃隔断、灯箱位) (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	641.35	32067.5	0
1-3-4	010807001007	传递窗（美式提升窗）	(1)窗代号及洞口尺寸:综合考虑 (2)框、扇材质:由厂家二次深化 (3)玻璃品种、厚度:综合考虑 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	50	667.51	33375.5	0
1-3-5	010101002011	砌块墙	(1)墙厚:综合考虑 (2)砌块:蒸压加气混凝土砌块，强度综合考虑 (3)砌筑方式、砂浆强度综合考虑 (4)弧形等综合考虑 (5)砌筑高度综合考虑 (6)综合单价包含斜砌、垫块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、墙体勾缝、留洞及门窗框砼固定块 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m3	200	769.6	153920	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	011204003002	块料墙面	(1)墙体类型:综合考虑 (2)安装方式:4素水泥砂浆加贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:优质白色瓷片600*300*10mm、美缝剂勾缝 (4)缝宽、嵌缝材料种类:3%的107白水泥浆扫缝 (5)墙面防水:500mm高1.5厚聚氨脂防水涂料、2厚聚合物水泥防水涂料防水层 (6)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1800	172.63	310734	0
1-3-7	011205004001	售卖窗台面装饰	(1)面层材料品种、规格、颜色:120mm大理石 (2)安装方式:综合考虑 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	41.61	1460.24	60760.59	0
1-4		其它					48647.94	0
1-4-1	011505008001	食品添加剂吊柜	(1)1200*350*600mm(±10%) (2)采用304不锈钢板，柜身及层板厚0.9mm(±0.1mm)，带锁 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	5	3782.31	18911.55	0
1-4-2	011505008002	挂墙吊柜	(1)1400*350mm(±10%) (2)采用304不锈钢板，柜身及层板厚0.9mm(±0.1mm)，门内采用201不锈钢封板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	个	5	3782.31	18911.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	011506001001	挡鼠板连二侧不锈钢固定滑轨	(1)规格尺寸:综合考虑 (2)采用201不锈钢挡鼠板，二侧带不锈钢固定滑轨 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	12	902.07	10824.84	0
2		地下车库改造					845310	0
2-1	011101003007	自流平楼地面	(1)耐磨型彩色地坪3~5mm厚 (2)环氧砂浆面层 (3)腻子超细找平层 (4)环氧砂浆中涂层 (5)环氧砂浆底涂层 (6)基层强度达标后表面打磨、吸尘 (7)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3800	96.66	367308	0
2-2	011101007001	细石混凝土找平层	(1)150厚C30细石砼找平层 (2)内配单层双向钢筋Φ6@200，钢筋保护层厚度>20，设分隔缝纵横，分隔缝距离≤6m，缝宽 5，切割深度应至少为混凝土基层厚度的 1/2，建筑密封胶嵌缝。地坪单位须对分格缝及分仓缝进行深化设计，并与车位划线图叠图，通过发包人审批，保护层厚度要根据排水沟所需深度调整，但最小厚度不低于150 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	3800	125.79	478002	0
合计							2315972.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					158190.98
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	74040.98
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	64440.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9600.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	84150
1-9-1	011601001034	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m3	4950	17	84150
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							158190.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	222674.74
合计					222674.74

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080009-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式 面层规格(mm) 600×600	100m2	0.01	2887.79	2045.94	541.42	905.15	28.8779	20.4594	5.4142	9.0515
080009-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	3157.11	9531.11	0	1311.99	31.5711	95.3111	0	13.1199
小计								60.449	115.7705	5.4142	22.1714
清单项目综合单价								203.80510000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.27	1.3916	8.73		
	技工人工费	元	13.732	1.3625	18.71		
	高级技工人工费	元	23.902	1.3812	33.01		
材料	铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.65	0.23		
	半圆头螺钉(综合)	10个	0.448	2.21	0.99		
	铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)	m2	1.05	16.37	17.19		
	600*600,1.0厚铝扣板	m2	1.05	88.5	92.93		
	膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.11	1.21		
	六角螺栓（综合）	kg	0.016	6.19	0.1		
	铁钉（综合）	kg	0.15	5.64	0.85		
	吊杆	kg	0.233	4.87	1.13		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.146	1	1.15		
机械	电动切割机	台班	0.026	208.48	5.42		

项目编码	011201004002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-37换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 300*300*10防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5675.47	6720.52	0	1837.87	56.7547	67.2052	0	18.3787
080007-104	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.012	599.49	129.18	0	165.1	7.19388	1.55016	0	1.9812
080005-23	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1912.12	4716.51	0	741.81	19.1212	47.1651	0	7.4181
080005-24换	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-434.56	-1169.86	0	-173.48	-4.3456	-11.6986	0	-1.7348
080007-6+080007-8*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)） 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	917.54	428.32	0	264.22	9.1754	4.2832	0	2.6422
080007-4	轻质混凝土垫层	10m3	0.03	1282.15	4081.37	11.3	544.16	38.4645	122.4411	0.339	16.3248
080005-27	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1454.47	3011.97	0	535.48	14.5447	30.1197	0	5.3548
080005-28	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	380.01	877.16	0	144.41	3.8001	8.7716	0	1.4441
080007-6+080007-8*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)） 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1194.34	606.85	0	346.39	11.9434	6.0685	0	3.4639
小计								156.65228	275.90596	0.339	55.273
清单项目综合单价								488.17024000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.804	1.3916	30.34		
	技工人工费	元	53.004	1.3625	72.22		
	高级技工人工费	元	39.163	1.3812	54.09		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045	340.85	15.34		
	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.458	13.42	32.99		
	二甲苯	kg	0.114	16.59	1.89		
	300*300*10防滑地砖	m2	1.03	57.52	59.25		
	石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
	白水泥	t	0.001	922.12	0.92		
	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.174	9.19	38.36		
	美缝剂 400mL	支	0.062	24.78	1.54		
	水	m3	0.125	4.62	0.58		
	素水泥浆	m3	0.002	719.89	1.44		
	陶粒混凝土	m3	0.306	398.23	121.86		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.616	1	1.62		
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.027	12.43	0.34		

项目编码	010802003006	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	8448.9	56737.66	0	5072.64	84.489	567.3766	0	50.7264
小计								84.489	567.3766	0	50.7264
清单项目综合单价								702.59200000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.141	1.3916	19.68		
	技工人工费	元	35.416	1.3625	48.25		
	高级技工人工费	元	11.986	1.3812	16.56		
材料	钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.983	570	560.31		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	335.22	4.69		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.823	1	2.82		
机械							

项目编码	010802001005	项目名称	传递门（门联窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-19	成品钢质防盗门安装	100m2	0.01	8058.47	56267.75	83.17	4951.76	80.5847	562.6775	0.8317	49.5176
小计								80.5847	562.6775	0.8317	49.5176
清单项目综合单价								693.61150000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.114	1.3916	22.42		
	技工人工费	元	34.036	1.3625	46.37		
	高级技工人工费	元	8.533	1.3812	11.79		
材料	铁钉（综合）	kg	0.958	5.64	5.4		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	335.22	1.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.799	1	2.8		
	钢质防盗门(成品）	m2	0.978	566	553.55		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.005	176.2	0.88		

项目编码	010101001018	项目名称	售卖窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-39	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	5027.07	55025.55	0	4081.54	50.2707	550.2555	0	40.8154
小计								50.2707	550.2555	0	40.8154
清单项目综合单价								641.34160000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费	元	9.003	1.3916	12.53		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	22.546	1.3625	30.72			
		高级技工人工费	元	5.085	1.3812	7.02			
	材料	铝合金固定窗(成品)	m2	0.925	575.22	532.08			
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.738	1	2.74			
	机械								

项目编码	010807001007	项目名称	传递窗（美式提升窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-37	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.01	5965.71	56387.2	0	4398.01	59.6571	563.872	0	43.9801
小计								59.6571	563.872	0	43.9801
清单项目综合单价								667.50920000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.201	1.3916	14.2		
		技工人工费	元	25.546	1.3625	34.81		
		高级技工人工费	元	7.714	1.3812	10.65		
	材料	铝合金平开窗(成品)	m2	0.945	578.17	546.37		
		玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.805	1	2.81		
	机械							

项目编码	010101002011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080002-22	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3739.99	2824.98	0	1130.92	373.999	282.498	0	113.092
小计								373.999	282.498	0	113.092
清单项目综合单价								769.58900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.695	1.3916	91.42		
		技工人工费	元	207.397	1.3625	282.58		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.872	250.44	218.38		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.031	681.42	21.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002	1684.96	3.37		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.101	313.45	31.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.228	1	8.23		
	机械							

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-77换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) S≤0.2 内墙 ˆ	100m2	0.01	6442.32	6380.6	0	2023.8	64.4232	63.806	0	20.238
080008-134	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤10	100m	0.012	434.43	177.93	0	123.86	5.21316	2.13516	0	1.48632
080005-25	聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.001142	2220.88	4830.92	0	829.24	2.53624496	5.51691064	0	0.94699208
080005-26换	聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001142	-500.68	-1269.95	0	-195.99	-0.57177656	-1.4502829	0	-0.22382058
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.001142	1958.7	3244.09	0	680.52	2.2368354	3.70475078	0	0.77715384
080005-30	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.001142	501.32	947.33	0	180.03	0.57250744	1.08185086	0	0.20559426
小计								74.41017124	74.79438938	0	23.4302396
清单项目综合单价								172.63480022			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.167	1.3916	11.37		
		技工人工费	元	18.355	1.3625	25.01		
		高级技工人工费	元	27.537	1.3812	38.03		
	材料	墙面砖 600mm×300mm	m2	1.04	57.52	59.82		
		白水泥	t	0.002	922.12	1.84		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	0.282	13.42	3.78		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	0.513	9.19	4.71		
		二甲苯	kg	0.013	16.59	0.22		
		勾缝剂	kg	0.4	5.31	2.12		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.005	344.7	1.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.461	1	0.46		
	机械							

项目编码	011205004001	项目名称	售卖窗台面装饰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080010-61换	窗台板面层 石材饰面板 ˆ 120mm大理石面板(成品),水,湿拌抹灰砂浆 M15	10m2	0.1	553.87	13239.94	0	808.56	55.387	1323.994	0	80.856
小计								55.387	1323.994	0	80.856
清单项目综合单价								1460.23700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.088	1.3916	14.04		
		技工人工费	元	24.538	1.3625	33.43		
		高级技工人工费	元	5.731	1.3812	7.92		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.012	336.86	4.04		
		120mm大理石面板(成品)	m2	1.06	1238.94	1313.28		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.587	1	6.59		
	机械							

项目编码	011505008001	项目名称	食品添加剂吊柜	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	食品添加剂吊柜	个	1	500	3000	0	0	500	3000	0	0
小计								500	3000	0	0
清单项目综合单价								3500.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011505008002	项目名称	挂墙吊柜	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	挂墙吊柜	个	1	500	3000	0	0	500	3000	0	0
小计								500	3000	0	0

清单项目综合单价 3500.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011506001001	项目名称	挡鼠板连二侧不锈钢固定滑轨	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-78换	挡鼠板 ˜ 不锈钢装饰板 δ=1.0mm	10m2	0.1	439.14	8062.18	0	519.31	43.914	806.218	0	51.931
小计								43.914	806.218	0	51.931

清单项目综合单价 902.06300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.63	1.3916	6.44		
		技工人工费	元	11.594	1.3625	15.8		
		高级技工人工费	元	15.693	1.3812	21.68		
	材料	成品不锈钢挡鼠板	m2	1.05	752.21	789.82		
		不锈钢钉 304	kg	0.209	10.62	2.22		
		202胶	kg	0.167	37.17	6.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.982	1	7.98		
	机械							

项目编码	011101003007	项目名称	自流平楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-25+080007-26*2+080007-27*2	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度:2mm))(实际厚度:2mm))	100m2	0.01	5420.44	2553.62	122.03	1570.76	54.2044	25.5362	1.2203	15.7076
小计								54.2044	25.5362	1.2203	15.7076

清单项目综合单价 96.66850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.618	1.3916	7.82		
		技工人工费	元	12.322	1.3625	16.79		
		高级技工人工费	元	21.429	1.3812	29.6		
	材料	石英砂	kg	1.224	0.73	0.89		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
		环氧中层漆	kg	1.23	4.87	5.99		
		环氧自流平面漆	kg	2.3	6.64	15.27		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.064	1	0.06		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.033	26.76	0.88		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.009	37.97	0.34		

项目编码	011101007001	项目名称	细石混凝土找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-13+080007-14*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)) ˜ 细石混凝土 C30	100m2	0.01	2722.13	2071.88	5.72	824.33	27.2213	20.7188	0.0572	8.2433
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˜ 细石混凝土 C30	10m3	0.01	767.06	4204.81	147.63	423.77	7.6706	42.0481	1.4763	4.2377
080003-56换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˜ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.00222	674.28	3493.28	25.28	354.9	1.4969016	7.7550816	0.0561216	0.787878
080003-57	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.00222	1377.42	48.63	0	366.92	3.0578724	0.1079586	0	0.8145624
小计								39.446674	70.6299402	1.5896216	14.0834404

清单项目综合单价 125.74967620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.519	1.3916	6.29		
		技工人工费	元	13.429	1.3625	18.3		
		高级技工人工费	元	10.76	1.3812	14.86		
	材料	水	m3	0.02	4.62	0.09		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	0.002	3424.78	6.85		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.02	5.35	0.11		
		细石混凝土 C30	m3	0.152	409.25	62.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.673	1	0.67		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.004	308.47	1.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.009	10.18	0.09		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.001	36.8	0.04		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0003	37.2	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.001	22.02	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.005	12.43	0.06		

项目编码	011601001034	项目名称	脚手架	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	0.1	101.59	39.53	0	28.85	10.159	3.953	0	2.885
小计								10.159	3.953	0	2.885

清单项目综合单价 16.99700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.503	1.3916	0.7		
		技工人工费	元	4.998	1.3625	6.81		
		高级技工人工费	元	1.919	1.3812	2.65		
	材料	承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	0.669	5.85	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039	1	0.04		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-内装饰改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	218041.05	
2	措施项目	4644.27	
2.1	安全文明施工	4644.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3772.11	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	872.16	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	20041.68	
5	含税建安工程造价	242727	
合计		485454.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		动力系统					105545.91	0
1-1		桥架/套管					18188.05	0
1-1-1	030412003020	桥架	(1)名称:F-hCT:100x100(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	132.63	1326.3	0
1-1-2	030412003021	桥架	(1)名称:F-hCT:200x100(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	183.34	1833.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	030412003022	桥架	(1)名称:F-hCT:300x150(强电消防桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	214.1	2141	0
1-1-4	030412003023	桥架	(1)名称:G-hCT:100x100(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	125.11	1251.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030412003024	桥架	(1)名称:G-hCT:200x100(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	171.62	1716.2	0
1-1-6	030412003025	桥架	(1)名称:G-hCT:300x150(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	197.39	3947.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030412003026	桥架	(1)名称:G-hCT:400x150(强电普通桥架) (2)材质:钢制 (3)其他:(包含支吊架安装、刷漆，桥架接地为40*4热镀锌扁钢带通长接地) (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	276.11	2761.1	0
1-1-8	031301003073	套管	(1)名称:防护密闭套管制作安装 (2)型号、规格:DN25(按套管管径计算) (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)做法:详见人防图集05SFD10-P58~59 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	1	312.05	312.05	0
1-1-9	031301003074	套管	(1)名称:防护密闭套管制作安装 (2)型号、规格:DN50(按套管管径计取) (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)做法:详见人防图集05SFD10-P58~59 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	2	318.35	636.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	031301003075	套管	(1)名称:防护密闭套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按套管管径计取) (3)附项:套管封堵 封堵材质综合考虑 (4)做法:详见人防图集05SFD10-P58~59 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	个	5	452.48	2262.4	0
1-2		管线					87357.86	0
1-2-1	030412001132	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	16.73	167.3	0
1-2-2	030412001133	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	50	32.22	1611	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030412001134	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	50	21.91	1095.5	0
1-2-4	030412001135	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	37.16	371.6	0
1-2-5	030412001136	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	26.17	523.4	0
1-2-6	030412001137	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	30	41.1	1233	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030412001138	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG40 (3)配置形式:明配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	10	42.69	426.9	0
1-2-8	030412001139	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG50 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	40.64	406.4	0
1-2-9	030412001140	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG50 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	49.73	994.6	0
1-2-10	030412001141	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	24.57	245.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030412001142	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	37.57	751.4	0
1-2-12	030412001143	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	45	31.67	1425.15	0
1-2-13	030412001144	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	48	44.61	2141.28	0
1-2-14	030412001145	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	53.47	1069.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-15	030412001146	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC32 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	12	67.79	813.48	0
1-2-16	030412001147	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	5	63.39	316.95	0
1-2-17	030412001148	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	67.79	677.9	0
1-2-18	030412001149	配管	(1)名称:钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:明配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	85.36	853.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	031301001042	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1：3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	30.5	8.84	269.62	0
1-2-20	031301001043	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 25以内 (2)填充(恢复)方式:1：3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	30.5	11.81	360.21	0
1-2-21	030409001075	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-3*70+2*35 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	20	283.35	5667	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-22	030409001076	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-4*50+1*25 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	243.85	2438.5	0
1-2-23	030409001077	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-5*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	20	83.31	1666.2	0
1-2-24	030409001078	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	50	107.02	5351	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	030409001079	电力电缆	(1)名称:柔性矿物绝缘铜芯电力电缆 (2)型号:RTTZ-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	50	51.75	2587.5	0
1-2-26	030409001080	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-3*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	20	32.98	659.6	0
1-2-27	030409001081	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-3*25+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	30	122.83	3684.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-28	030409001082	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*10 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	50	34.62	1731	0
1-2-29	030409001083	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	793.99	7939.9	0
1-2-30	030409001084	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-4*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	28.57	285.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-31	030409001085	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	34.62	346.2	0
1-2-32	030409001086	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	106.78	1067.8	0
1-2-33	030409001087	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	197.35	1973.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-34	030409001088	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*25+1*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	155.3	1553	0
1-2-35	030409001089	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	5	650.5	3252.5	0
1-2-36	030409001090	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*150+1*70 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	2	780.04	1560.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-37	030409001091	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	10	269.68	2696.8	0
1-2-38	030409001092	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4*240+1*120 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	10	1237.91	12379.1	0
1-2-39	030409001093	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5*16 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	25	105.03	2625.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-40	030409001094	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*4 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	20	34.15	683	0
1-2-41	030409001095	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-B1-5*6 (3)敷设方式、部位:管/桥架内敷设 (4)电压等级(kV):1 (5)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)备注:含地下室增加费	m	5	47.02	235.1	0
1-2-42	030409003030	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电缆终端头 (2)规格:S≤10mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	8	124.22	993.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-43	030409003031	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘电缆终端头 (2)规格:10＜S≤25mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	172.28	1722.8	0
1-2-44	030409003032	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:S≤10mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	20	84.17	1683.4	0
1-2-45	030409003033	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:16＜S≤35mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	270.85	541.7	0
1-2-46	030409003034	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:35＜S≤50mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	317.09	634.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-47	030409003035	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:50＜S≤70mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	366.88	733.76	0
1-2-48	030409003036	电力电缆头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:120＜S≤240mm2 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	2	828.48	1656.96	0
1-2-49	030409003037	电力电缆头	(1)名称:铜端子 (2)型号:6＜S≤16mm2 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	20	9.08	181.6	0
1-2-50	030409003038	电力电缆头	(1)名称:铜端子 (2)型号:S≤6mm2 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	32	7.39	236.48	0
1-2-51	030409005010	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:N≤6 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	110.31	1103.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-52	030409005011	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:6＜N≤14 (3)电压等级(kV):1KV (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	173.16	1731.6	0
2		照明系统					65043.35	0
2-1		照明灯具、开关					7003.25	0
2-1-1	030413001025	普通灯具	(1)名称:吸顶灯带延时开关 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:12W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	10	77.77	777.7	0
2-1-2	030413001026	普通灯具	(1)名称:普通LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	20	79.98	1599.6	0
2-1-3	030413001027	普通灯具	(1)名称:防潮LED灯管(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	5	98.56	492.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	030413001028	普通灯具	(1)名称:双管普通LED灯 (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:2*18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	12	135.45	1625.4	0
2-1-5	030413001029	普通灯具	(1)名称:防潮双管普通LED灯(2x18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:2*18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	4	135.45	541.8	0
2-1-6	030413001030	普通灯具	(1)名称:防潮单管普通LED灯(18W) (2)安装方式:综合考虑 (3)规格:18W (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	5	79.98	399.9	0
2-1-7	040801029025	照明开关	(1)名称:单联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	3	29.58	88.74	0
2-1-8	040801029026	照明开关	(1)名称:双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	11	35.85	394.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	040801029027	照明开关	(1)名称:三联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	3	38.37	115.11	0
2-1-10	040801029028	照明开关	(1)名称:防水双联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	2	40.5	81	0
2-1-11	040801029029	照明开关	(1)名称:四联单控暗开关 (2)规格:250V/10A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	个	5	41.97	209.85	0
2-1-12	030412006016	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	50	13.54	677	0
2-2		照明管线					58040.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	030412001150	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	100	16.73	1673	0
2-2-2	030412001151	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	15.04	300.8	0
2-2-3	030412002011	线槽	(1)名称:灯具线槽(含支吊架) (2)规格:105*50 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	750	55.43	41572.5	0
2-2-4	030412001152	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	20	19.62	392.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	031301001044	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1：3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	10	8.84	88.4	0
2-2-6	030412004091	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZ-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	2000	6.63	13260	0
2-2-7	030412004092	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZN-BYJ-2.5（阻燃等级，燃烧性能综合考虑） (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	100	7.53	753	0
3		应急照明系统					23462.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030413006019	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:安全电压型应急照明灯 (2)型号:综合考虑 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	套	10	136.84	1368.4	0
3-2	030413006020	高度标志灯、障碍灯	1.名称:单面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	10	118.06	1180.6	0
3-3	030413006021	高度标志灯、障碍灯	1.名称:双面单向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	10	127.45	1274.5	0
3-4	030413006022	高度标志灯、障碍灯	1.名称:双面双向安全疏散指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	5	131.21	656.05	0
3-5	030413006023	高度标志灯、障碍灯	1.名称:出口标志灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	5	118.06	590.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030413006024	高度标志灯、障碍灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 5.备注:含地下室增加费	套	1	118.06	118.06	0
3-7	030412006017	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	50	13.54	677	0
3-8	030412001153	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	200	16.73	3346	0
3-9	031301001045	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	50	8.84	442	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	030412004093	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-BYJ-2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	100	7.53	753	0
3-11	030412004094	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*2.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	1000	11.26	11260	0
3-12	030412004095	配线	(1)名称:配线 (2)规格、型号:WDZCN-RYJS-B1-2*1.5 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	300	5.99	1797	0
4		插座系统					8870.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030413014009	插座	(1)名称:单相二三孔插座 (2)规格::I≤16A (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	套	10	33.16	331.6	0
4-2	030412006018	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:86系列 (3)安装形式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	个	10	13.54	135.4	0
4-3	030412001154	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	10	16.73	167.3	0
4-4	030412001155	配管	(1)名称:紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)备注:含地下室增加费	m	10	21.91	219.1	0
4-5	031301001046	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 20以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	65.3	8.84	577.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	031301001047	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复砌块结构 管外径(mm) 25以内 (2)填充(恢复)方式:1∶3水泥砂浆 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	20.3	11.81	239.74	0
4-7	030412004096	配线	(1)名称:动力配线 (2)规格、型号:WDZC-B1-BYJ-4 (3)敷设方式:管/桥架内敷设 (4)如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的工程量、管井及超高因素导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	1000	7.2	7200	0
5		防雷接地工程					15118.49	0
5-1	030410007009	等电位端子箱、测试板	(1)名称:LEB局部等电位联结端子箱 (2)做法:详见15D501-2-P25~26、P34~35 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	台	1	68.28	68.28	0
5-2	030410007010	等电位端子箱、测试板	(1)名称:总等电位端子箱(MEB) (2)做法:详见15D501-2-P25~26、P34~35 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	台	1	78.57	78.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030410007011	等电位端子箱、测试板	(1)名称:测试板 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (3)备注:含地下室增加费	台	1	64.54	64.54	0
5-4	030410002008	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)规格型号:Φ16圆钢 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	200	37.43	7486	0
5-5	030410002009	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)型号、规格:25*5 (4)敷设方式:明敷 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	56.36	1127.2	0
5-6	030410002010	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)型号、规格:40*4 (4)敷设方式:明敷 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	20	56.8	1136	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	030410004003	均压环	(1)名称:均压环 (2)做法:在地下室顶板内暗敷一条40*4镀锌扁钢,沿地下室内外墙敷设形成内部环形导体,在各总等电位联结端子板附近T接引出40*4镀锌扁钢作为联结导体,分别接至各MEB端子板,具体做法参考图集:15D502 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)备注:含地下室增加费	m	50	15.17	758.5	0
5-8	030410003003	引下线	(1)名称:接地引下线 (2)做法:利用结构柱内2根不小于φ10的主钢筋 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	m	100	20.42	2042	0
5-9	030410001002	接地极	(1)名称:室外人工接地极、测试断接卡 (2)做法:在室外地坪下0.5米处连接2根直径为40X4的不锈钢扁钢,伸出外墙长度应大于1米,供疏流和增加人工接地极用,距地1米处设断接卡作接地电阻测试用 (3)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (4)备注:含地下室增加费	根	2	224.87	449.74	0
5-10	040807003003	接地装置	(1)名称:接地调试 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	系统	1	1907.66	1907.66	0
合计							218041.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4644.27
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4644.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3772.11
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	872.16
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4644.27

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	20041.68
合计					20041.68

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	030412003020	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ F-hCT:100x100(强电消防桥架)	10m	0.1	256.69	401.91	6.73	88.5	25.669	40.191	0.673	8.85
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0079	1035.35	444.42	114.79	304.4	8.179265	3.510918	0.906841	2.40476
031106-1换	地下室增加费	100元	0.53989	8.89	0	2.79	2.55	4.7996221	0	1.5062931	1.3767195
小计								58.7888871	50.228918	5.1631341	18.4354795
清单项目综合单价											132.61641870

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.472872	1.3916	13.18		
	技工人工费	元	22.127007	1.3625	30.15		
	高级技工人工费	元	7.717621	1.3812	10.66		
材料	F-hCT:100x100(强电消防桥架)	m	1.01	39.31	39.7		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.0632	3.69	0.23		
	扁钢 40×4	kg	0.1738	4.01	0.7		
	角钢(综合)	kg	0.5925	3.399	2.01		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.024411	3.3	0.08		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0395	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013983	11.83	0.17		
	清油 C01-1	kg	0.00474	16.99	0.08		
	溶剂汽油 200#	kg	0.003476	5.31	0.02		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02906	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.01106	9.61	0.11		
	电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
	其他材料费	元	0.36869	0.885	0.33		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002726	13.04	0.04		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0115	27.16	0.31		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017178	153.44	2.64		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00115	585.55	0.67		

项目编码	030412003021	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ F-hCT:200x100(强电消防桥架)	10m	0.1	440.55	624.83	6.73	148.31	44.055	62.483	0.673	14.831
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0086	1035.35	444.42	114.79	304.4	8.90401	3.822012	0.987194	2.61784
031106-1换	地下室增加费	100元	0.731	8.89	0	2.79	2.55	6.49859	0	2.03949	1.86405
小计								79.5986	72.832012	5.776684	25.11689
清单项目综合单价											183.32418600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.864164	1.3916	17.9		
	技工人工费	元	29.867961	1.3625	40.7		
	高级技工人工费	元	10.500489	1.3812	14.5		
材料	F-hCT:200x100(强电消防桥架)	m	1.01	61.29	61.9		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.0688	3.69	0.25		
	扁钢 40×4	kg	0.1892	4.01	0.76		
	角钢(综合)	kg	0.645	3.399	2.19		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026574	3.3	0.09		
	铁砂布 0#-2#	张	0.043	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015222	11.83	0.18		
	清油 C01-1	kg	0.00516	16.99	0.09		
	溶剂汽油 200#	kg	0.003784	5.31	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03004	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.01204	9.61	0.12		
	电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
	其他材料费	元	0.46846	0.885	0.41		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002967	13.04	0.04		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0115	27.16	0.31		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017681	153.44	2.71		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00115	585.55	0.67		

项目编码	030412003022	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ F-hCT:300x150(强电消防桥架)	10m	0.1	440.55	888.54	6.73	161.49	44.055	88.854	0.673	16.149
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	1035.35	444.42	114.79	304.4	10.457035	4.488642	1.159379	3.07444
031106-1换	地下室增加费	100元	0.74653	8.89	0	2.79	2.55	6.6366517	0	2.0828187	1.9036515
小计								81.2896867	99.869642	5.9921977	26.9310915
清单项目综合单价											214.08261790

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.099873	1.3916	18.23		
	技工人工费	元	30.549003	1.3625	41.62		
	高级技工人工费	元	10.715584	1.3812	14.8		
材料	F-hCT:300x150(强电消防桥架)	m	1.01	87.4	88.27		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
	扁钢 40×4	kg	0.2222	4.01	0.89		
	角钢(综合)	kg	0.7575	3.399	2.57		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031209	3.3	0.1		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0505	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.017877	11.83	0.21		
	清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
	溶剂汽油 200#	kg	0.004444	5.31	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03214	7.4	0.24		
	调和漆	kg	0.01414	9.61	0.14		
	电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
	其他材料费	元	0.47011	0.885	0.42		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003485	13.04	0.05		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0115	27.16	0.31		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018759	153.44	2.88		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00115	585.55	0.67		

项目编码	030412003023	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ G-hCT:100x100(强电普通桥架)	10m	0.1	256.69	330.3	6.73	84.92	25.669	33.03	0.673	8.492
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0079	1035.35	444.42	114.79	304.4	8.179265	3.510918	0.906841	2.40476
031106-1换	地下室增加费	100元	0.53989	8.89	0	2.79	2.55	4.7996221	0	1.5062931	1.3767195
小计								58.7888871	43.067918	5.1631341	18.0774795
清单项目综合单价											125.09741870

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.472872	1.3916	13.18		
	技工人工费	元	22.127007	1.3625	30.15		
	高级技工人工费	元	7.717621	1.3812	10.66		
材料	G-hCT:100x100(强电普通桥架)	m	1.01	32.22	32.54		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.0632	3.69	0.23		
	扁钢 40×4	kg	0.1738	4.01	0.7		
	角钢(综合)	kg	0.5925	3.399	2.01		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.024411	3.3	0.08		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0395	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013983	11.83	0.17		
	清油 C01-1	kg	0.00474	16.99	0.08		
	溶剂汽油 200#	kg	0.003476	5.31	0.02		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02906	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.01106	9.61	0.11		
	电线 BV-6	m	0.05	6.04	0.3		
	其他材料费	元	0.36869	0.885	0.33		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002726	13.04	0.04		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0115	27.16	0.31		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017178	153.44	2.64		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00115	585.55	0.67		

项目编码	030412003024	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ G-hCT:200x100(强电普通桥架)	10m	0.1	440.55	513.22	6.73	142.72	44.055	51.322	0.673	14.272
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0086	1035.35	444.42	114.79	304.4	8.90401	3.822012	0.987194	2.61784
031106-1换	地下室增加费	100元	0.731	8.89	0	2.79	2.55	6.49859	0	2.03949	1.86405
小计								79.5986	61.671012	5.776684	24.55789
清单项目综合单价											171.60418600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.864164	1.3916	17.9		
	技工人工费	元	29.867961	1.3625	40.7		
	高级技工人工费	元	10.500489	1.3812	14.5		
材料	G-hCT:200x100(强电普通桥架)	m	1.01	50.24	50.74		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.0688	3.69	0.25		
	扁钢 40×4	kg	0.1892	4.01	0.76		
	角钢(综合)	kg	0.645	3.399	2.19		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026574	3.3	0.09		
	铁砂布 0#-2#	张	0.043	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015222	11.83	0.18		
	清油 C01-1	kg	0.00516	16.99	0.09		
	溶剂汽油 200#	kg	0.003784	5.31	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03004	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.01204	9.61	0.12		
	电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
	其他材料费	元	0.46846	0.885	0.41		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002967	13.04	0.04		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0115	27.16	0.31		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017681	153.44	2.71		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00115	585.55	0.67		

项目编码	030412003025	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ G-hCT:300x150(强电普通桥架)	10m	0.1	440.55	729.36	6.73	153.53	44.055	72.936	0.673	15.353
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	1035.35	444.42	114.79	304.4	10.457035	4.488642	1.159379	3.07444
031106-1换	地下室增加费	100元	0.74653	8.89	0	2.79	2.55	6.6366517	0	2.0828187	1.9036515
小计								81.2896867	83.951642	5.9921977	26.1350915
清单项目综合单价											197.36861790

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.099873	1.3916	18.23		
	技工人工费	元	30.549003	1.3625	41.62		
	高级技工人工费	元	10.715584	1.3812	14.8		
材料	G-hCT:300x150(强电普通桥架)	m	1.01	71.64	72.36		
	钢筋 φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
	扁钢 40×4	kg	0.2222	4.01	0.89		
	角钢(综合)	kg	0.7575	3.399	2.57		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031209	3.3	0.1		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0505	0.66	0.03		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.017877	11.83	0.21		
	清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
	溶剂汽油 200#	kg	0.004444	5.31	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03214	7.4	0.24		
	调和漆	kg	0.01414	9.61	0.14		
	电线 BV-6	m	0.042	6.04	0.25		
	其他材料费	元	0.47011	0.885	0.42		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003485	13.04	0.05		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0115	27.16	0.31		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018759	153.44	2.88		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00115	585.55	0.67		

项目编码	030412003026	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˆ G-hCT:400x150(强电消防桥架)	10m	0.1	704.37	1091.28	13.47	241.92	70.437	109.128	1.347	24.192
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0115	1035.35	444.42	114.79	304.4	11.906525	5.11083	1.320085	3.5006

工程量清单综合单价分析表

031106-1换	地下室增加费	100元	1.02485	8.89	0	2.79	2.55	9.1109165	0	2.8593315	2.6133675	
小计								111.5954415	120.76583	7.6034165	36.1099675	
清单项目综合单价											276.07465550	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.097774	1.3916		25.18		
		技工人工费				元	41.886313	1.3625		57.07		
		高级技工人工费				元	14.64694	1.3812		20.23		
	材料	G-hCT:400x150(强电消防桥架)				m	1.01	107.56		108.64		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.55		0.11		
		钢筋 φ10mm以外				kg	0.092	3.69		0.34		
		扁钢 40×4				kg	0.253	4.01		1.01		
		角钢(综合)				kg	0.8625	3.399		2.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.035535	3.3		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0575	0.66		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.020355	11.83		0.24		
		清油 C01-1				kg	0.0069	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00506	5.31		0.03		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0341	7.4		0.25		
		调和漆				kg	0.0161	9.61		0.15		
		其他材料费				元	0.52165	0.885		0.46		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.003968	13.04		0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0115	27.16		0.31		
		交流电焊机 容量E（kV•A） E=21				台班	0.019766	153.44		3.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0023	585.55		1.35		
项目编码	031301003073	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	69.75	46.53	31.05	23	69.75	46.53	31.05	23	
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	84.14	12.77	0	22.91	84.14	12.77	0	22.91	
031106-1换	地下室增加费	100元	1.5389	8.89	0	2.79	2.55	13.680821	0	4.293531	3.924195	
小计								167.570821	59.3	35.343531	49.834195	
清单项目综合单价											312.04854700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	74.77875	1.3625		101.89		
		普工人工费				元	21.87875	1.3916		30.45		
		高级技工人工费				元	15.60895	1.3812		21.56		
	材料	电				kW•h	0.027	0.65		0.02		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.424	11.96		5.07		
		扁钢 <59				kg	0.9	4.01		3.61		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	3.929	3.417		13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.351		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.0161	275.28		4.43		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.15985	166.55		26.62		
项目编码	031301003074	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	69.75	52.53	31.05	23.3	69.75	52.53	31.05	23.3	
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	84.14	12.77	0	22.91	84.14	12.77	0	22.91	
031106-1换	地下室增加费	100元	1.5389	8.89	0	2.79	2.55	13.680821	0	4.293531	3.924195	
小计								167.570821	65.3	35.343531	50.134195	
清单项目综合单价											318.34854700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	74.77875	1.3625		101.89		
		普工人工费				元	21.87875	1.3916		30.45		
		高级技工人工费				元	15.60895	1.3812		21.56		
	材料	电				kW•h	0.027	0.65		0.02		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.424	26.12		11.07		
		扁钢 <59				kg	0.9	4.01		3.61		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	3.929	3.417		13.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.351		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.0161	275.28		4.43		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.15985	166.55		26.62		
项目编码	031301003075	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	108.23	89.58	54.84	37.03	108.23	89.58	54.84	37.03	
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	91.89	17.26	0	25.18	91.89	17.26	0	25.18	
031106-1换	地下室增加费	100元	2.0012	8.89	0	2.79	2.55	17.790668	0	5.583348	5.10306	
小计								217.910668	106.84	60.423348	67.31306	
清单项目综合单价											452.48707600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	97.1106	1.3625		132.31		
		普工人工费				元	28.64535	1.3916		39.86		
		高级技工人工费				元	20.23885	1.3812		27.95		
	材料	电				kW•h	0.046	0.65		0.03		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.424	53.14		22.53		
		扁钢 <59				kg	1.25	4.01		5.01		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	5.673	3.417		19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子				把	1.054	14.6		15.39		

工程量清单综合单价分析表

材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
	油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
	汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
	氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
	乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
	密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
	石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02875	275.28	7.91		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.28175	166.55	46.93		

项目编码	030412001132	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	783.38	543.98	0	234.49	7.8338	5.4398	0	2.3449
031106-1换	地下室增加费	100元	0.07834	8.89	0	2.79	2.55	0.6964426	0	0.2185686	0.199767
小计								8.5302426	5.4398	0.2185686	2.544667
清单项目综合单价											16.73327820

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		
		技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
		高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001133	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1790.23	671.11	0	507.28	17.9023	6.7111	0	5.0728
031106-1换	地下室增加费	100元	0.179024	8.89	0	2.79	2.55	1.59152336	0	0.49947696	0.4565112
小计								19.49382336	6.7111	0.49947696	5.5293112
清单项目综合单价											32.23371152

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.098198	1.3916	2.92		
		技工人工费	元	9.194043	1.3625	12.53		
		高级技工人工费	元	1.777797	1.3812	2.46		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001134	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1055.95	672.08	0	313.03	10.5595	6.7208	0	3.1303
031106-1换	地下室增加费	100元	0.105596	8.89	0	2.79	2.55	0.93874844	0	0.29461284	0.2692698
小计								11.49824844	6.7208	0.29461284	3.3995698
清单项目综合单价											21.91323108

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.237607	1.3916	1.72		
		技工人工费	元	5.423044	1.3625	7.39		
		高级技工人工费	元	1.048593	1.3812	1.45		
	材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001135	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1849.15	1061.2	0	542.39	18.4915	10.612	0	5.4239
031106-1换	地下室增加费	100元	0.18492	8.89	0	2.79	2.55	1.6439388	0	0.5159268	0.471546
小计								20.1354388	10.612	0.5159268	5.895446
清单项目综合单价											37.15881160

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.16721	1.3916	3.02		
		技工人工费	元	9.496758	1.3625	12.94		
		高级技工人工费	元	1.836297	1.3812	2.54		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001136	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1171.37	922.68	0	356.1	11.7137	9.2268	0	3.561
031106-1换	地下室增加费	100元	0.117135	8.89	0	2.79	2.55	1.04133015	0	0.32680665	0.29869425
小计								12.75503015	9.2268	0.32680665	3.85969425
清单项目综合单价											26.16833105

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.372836	1.3916	1.91		
		技工人工费	元	6.015846	1.3625	8.2		
		高级技工人工费	元	1.163248	1.3812	1.61		
	材料	套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001137	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1930.2	1327.14	0	577.12	19.302	13.2714	0	5.7712
031106-1换	地下室增加费	100元	0.19302	8.89	0	2.79	2.55	1.7159478	0	0.5385258	0.492201
小计								21.0179478	13.2714	0.5385258	6.263401
清单项目综合单价								41.09127460			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.2622	1.3916	3.15		
		技工人工费	元	9.912943	1.3625	13.51		
		高级技工人工费	元	1.916832	1.3812	2.65		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001138	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	2028.42	1347.06	0	604.11	20.2842	13.4706	0	6.0411
031106-1换	地下室增加费	100元	0.20284	8.89	0	2.79	2.55	1.8032476	0	0.5659236	0.517242
小计								22.0874476	13.4706	0.5659236	6.558342
清单项目综合单价								42.68231320			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377326	1.3916	3.31		
		技工人工费	元	10.41739	1.3625	14.19		
		高级技工人工费	元	2.014306	1.3812	2.78		
	材料	套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001139	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-34换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1650.23	1659.76	0	519.68	16.5023	16.5976	0	5.1968
031106-1换	地下室增加费	100元	0.16502	8.89	0	2.79	2.55	1.4670278	0	0.4604058	0.420801
小计								17.9693278	16.5976	0.4604058	5.617601
清单项目综合单价								40.64493460			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.934082	1.3916	2.69		
		技工人工费	元	8.475144	1.3625	11.55		
		高级技工人工费	元	1.63875	1.3812	2.26		
	材料	套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001140	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-28换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	2148.75	1856.5	0	661.42	21.4875	18.565	0	6.6142
031106-1换	地下室增加费	100元	0.214875	8.89	0	2.79	2.55	1.91023875	0	0.59950125	0.54793125
小计								23.39773875	18.565	0.59950125	7.16213125
清单项目综合单价								49.72437125			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.518328	1.3916	3.5		
		技工人工费	元	11.035435	1.3625	15.04		
		高级技工人工费	元	2.133802	1.3812	2.95		
	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001141	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1036.3	920.78	31.44	322.51	10.363	9.2078	0.3144	3.2251
031106-1换	地下室增加费	100元	0.10363	8.89	0	2.79	2.55	0.9212707	0	0.2891277	0.2642565
小计								11.2842707	9.2078	0.6035277	3.4893565

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					24.58495490			
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	1.214607	1.3916	1.69		
	技工人工费		元	5.322177	1.3625	7.25		
	高级技工人工费		元	1.029066	1.3812	1.42		
材料	锁紧螺母 M3×20		个	0.1545	0.44	0.07		
	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0094	11.83	0.11		
	溶剂汽油 200#		kg	0.0024	5.31	0.01		
	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	1.03	8.37	8.62		
	镀锌管接头(50×20)		个	0.1648	2.07	0.34		
	塑料护口(钢管用)15～20		个	0.1545	0.16	0.02		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费		元	0.0107	0.885	0.01		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.00069	274.58	0.19		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0046	27.16	0.12		
项目编码	030412001142	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42换	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1873.71	1034.57	31.44	549.8	18.7371	10.3457	0.3144	5.498
031106-1换	地下室增加费	100元	0.18737	8.89	0	2.79	2.55	1.6657193	0	0.5227623	0.4777935
小计								20.4028193	10.3457	0.8371623	5.9757935

清单项目综合单价					37.56147510			
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	2.195983	1.3916	3.06		
	技工人工费		元	9.622867	1.3625	13.11		
	高级技工人工费		元	1.860689	1.3812	2.57		
材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.2496	0.19	0.05		
	合金钢钻头(综合)		个	0.0166	6.37	0.11		
	清油 C01-1		kg	0.0033	16.99	0.06		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	2.52	0.08	0.2		
	接地管卡 DN20		个	0.329	0.29	0.1		
	管卡子(钢管用DN15～20)		个	1.236	0.33	0.41		
	锁紧螺母 M3×20		个	0.1545	0.44	0.07		
	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0233	11.83	0.28		
	溶剂汽油 200#		kg	0.0057	5.31	0.03		
	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	1.03	8.37	8.62		
	镀锌管接头(50×20)		个	0.1648	2.07	0.34		
	塑料护口(钢管用)15～20		个	0.1545	0.16	0.02		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费		元	0.058	0.885	0.05		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.00069	274.58	0.19		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0046	27.16	0.12		
项目编码	030412001143	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1249.71	1311.46	31.44	398.51	12.4971	13.1146	0.3144	3.9851
031106-1换	地下室增加费	100元	0.124972	8.89	0	2.79	2.55	1.11100108	0	0.34867188	0.3186786
小计								13.60810108	13.1146	0.66307188	4.3037786

清单项目综合单价					31.68955156			
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	1.464951	1.3916	2.04		
	技工人工费		元	6.417587	1.3625	8.74		
	高级技工人工费		元	1.241299	1.3812	1.71		
材料	锁紧螺母 M3×25～32		个	0.1545	0.29	0.04		
	沥青清漆		kg	0.0049	11.68	0.06		
	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm		m	1.03	11.96	12.32		
	镀锌管接头(60×25)		个	0.1648	2.72	0.45		
	塑料护口(钢管用)25～32		个	0.1545	0.29	0.04		
	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0128	11.83	0.15		
	溶剂汽油 200#		kg	0.0032	5.31	0.02		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费		元	0.0145	0.885	0.01		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.00069	274.58	0.19		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0046	27.16	0.12		
项目编码	030412001144	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43换	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	2082.44	1427.97	31.44	624.7	20.8244	14.2797	0.3144	6.247
031106-1换	地下室增加费	100元	0.208244	8.89	0	2.79	2.55	1.85128916	0	0.58100076	0.5310222
小计								22.67568916	14.2797	0.89540076	6.7780222

清单项目综合单价					44.62881212			
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	2.440657	1.3916	3.4		
	技工人工费		元	10.694851	1.3625	14.57		
	高级技工人工费		元	2.067953	1.3812	2.86		
材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.17264	0.19	0.03		
	合金钢钻头(综合)		个	0.0115	6.37	0.07		
	清油 C01-1		kg	0.0042	16.99	0.07		
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	1.743	0.08	0.14		
	接地管卡 DN25		个	0.329	0.39	0.13		
	管卡子(钢管用DN25～32)		个	0.8549	0.53	0.45		
	锁紧螺母 M3×25～32		个	0.1545	0.29	0.04		
	沥青清漆		kg	0.0053	11.68	0.06		
	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm		m	1.03	11.96	12.32		
	镀锌管接头(60×25)		个	0.1648	2.72	0.45		
	塑料护口(钢管用)25～32		个	0.1545	0.29	0.04		
	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0297	11.83	0.35		
	溶剂汽油 200#		kg	0.0074	5.31	0.04		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费		元	0.0594	0.885	0.05		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.00069	274.58	0.19		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0046	27.16	0.12		
项目编码	030412001145	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2177.28	2134.97	37.75	685.6	21.7728	21.3497	0.3775	6.856
031106-1换	地下室增加费	100元	0.21773	8.89	0	2.79	2.55	1.9356197	0	0.6074667	0.5552115
小计								23.7084197	21.3497	0.9849667	7.4112115

清单项目综合单价					53.45429790			
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普工人工费		元	2.551448	1.3916	3.55		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	11.181324	1.3625	15.23		
		高级技工人工费	元	2.163058	1.3812	2.99		
	材料	锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.36	19.94		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0056	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02	11.83	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0265	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00092	274.58	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0046	27.16	0.12		

项目编码	030412001146	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45换	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	3045.08	2336.91	37.75	925.34	30.4508	23.3691	0.3775	9.2534
031106-1换	地下室增加费	100元	0.304509	8.89	0	2.79	2.55	2.70708501	0	0.84958011	0.77649795
小计								33.15788501	23.3691	1.22708011	10.02989795
清单项目综合单价											67.78396307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.568818	1.3916	4.97		
		技工人工费	元	15.638712	1.3625	21.31		
		高级技工人工费	元	3.023937	1.3812	4.18		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.36	19.94		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00092	274.58	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0046	27.16	0.12		

项目编码	030412001147	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2323.8	2877.62	44.07	761.96	23.238	28.7762	0.4407	7.6196
031106-1换	地下室增加费	100元	0.23238	8.89	0	2.79	2.55	2.0658582	0	0.6483402	0.592569
小计								25.3038582	28.7762	1.0890402	8.212169
清单项目综合单价											63.38126740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.724109	1.3916	3.79		
		技工人工费	元	11.934447	1.3625	16.26		
		高级技工人工费	元	2.306946	1.3812	3.19		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	26.12	26.9		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		沥青清漆	kg	0.007	11.68	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0062	5.31	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0353	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00115	274.58	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0046	27.16	0.12		

项目编码	030412001148	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45换	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	3045.08	2336.91	37.75	925.34	30.4508	23.3691	0.3775	9.2534
031106-1换	地下室增加费	100元	0.30451	8.89	0	2.79	2.55	2.7070939	0	0.8495829	0.7765005
小计								33.1578939	23.3691	1.2270829	10.0299005
清单项目综合单价											67.78397730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.568818	1.3916	4.97		
		技工人工费	元	15.638712	1.3625	21.31		
		高级技工人工费	元	3.023937	1.3812	4.18		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	19.36	19.94		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00092	274.58	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0046	27.16	0.12		

项目编码	030412001149	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46换	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	3717.96	3102.19	44.07	1142.1	37.1796	31.0219	0.4407	11.421
031106-1换	地下室增加费	100元	0.3718	8.89	0	2.79	2.55	3.305302	0	1.037322	0.94809
小计								40.484902	31.0219	1.478022	12.36909
清单项目综合单价											85.35391400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.357523	1.3916	6.06		
		技工人工费	元	19.09437	1.3625	26.02		
		高级技工人工费	元	3.692144	1.3812	5.1		
	材料	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	26.12	26.9		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00115	274.58	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0046	27.16	0.12		

项目编码	031301001042	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.89	0	3.1	1.154	0.089	0	0.31
031106-1换	地下室增加费	100元	0.062112	8.89	0	2.79	2.55	0.55217568	0	0.17329248	0.1583856
小计								6.76317568	0.098	0.17329248	1.8073856
清单项目综合单价											8.84185376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.55883	1.3625	6.21		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001043	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	67.26	0.13	0	17.81	6.726	0.013	0	1.781
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	15.46	1.28	0	4.16	1.546	0.128	0	0.416
031106-1换	地下室增加费	100元	0.082719	8.89	0	2.79	2.55	0.73537191	0	0.23078601	0.21093345
小计								9.00737191	0.141	0.23078601	2.40793345
清单项目综合单价											11.78709137

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.071195	1.3625	8.27		
	材料	1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001075	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˆ 矿物绝缘电缆RTTZ-3*70+2*35	100m	0.01	2804.61	23157.21	70.12	1905.03	28.0461	231.5721	0.7012	19.0503
031106-1换	地下室增加费	100元	0.28046	8.89	0	2.79	2.55	2.4932894	0	0.7824834	0.715173
小计								30.5393894	231.5721	1.4836834	19.765473
清单项目综合单价											283.36064580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.645775	1.3916	10.64		
		技工人工费	元	11.415567	1.3625	15.55		
		高级技工人工费	元	1.341257	1.3812	1.85		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-3*70+2*35	m	1.03	220.67	227.29		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000633	991.54	0.63		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001076	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˆ 矿物绝缘电缆RTTZ-4*50+1*25	100m	0.01	2804.61	19394.62	70.12	1716.9	28.0461	193.9462	0.7012	17.169
031106-1换	地下室增加费	100元	0.28046	8.89	0	2.79	2.55	2.4932894	0	0.7824834	0.715173
小计								30.5393894	193.9462	1.4836834	17.884173
清单项目综合单价											243.85344580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.645775	1.3916	10.64		
		技工人工费	元	11.415567	1.3625	15.55		
		高级技工人工费	元	1.341257	1.3812	1.85		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-4*50+1*25	m	1.03	184.14	189.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000633	991.54	0.63		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001077	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ~ 矿物绝缘电缆RTTZ-5*10	100m	0.01	1175.51	6286.15	70.12	630.38	11.7551	62.8615	0.7012	6.3038
031106-1换	地下室增加费	100元	0.11755	8.89	0	2.79	2.55	1.0450195	0	0.3279645	0.2997525
小计								12.8001195	62.8615	1.0291645	6.6035525
清单项目综合单价											83.29433650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.944345	1.3916	4.1		
		技工人工费	元	5.212329	1.3625	7.1		
		高级技工人工费	元	0.402443	1.3812	0.56		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-5*10	m	1.03	56.81	58.51		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000633	991.54	0.63		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001078	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ~ 矿物绝缘电缆RTTZ-5*16	100m	0.01	1175.51	8543.91	70.12	743.27	11.7551	85.4391	0.7012	7.4327
031106-1换	地下室增加费	100元	0.117552	8.89	0	2.79	2.55	1.04503728	0	0.32797008	0.2997576
小计								12.80013728	85.4391	1.02917008	7.7324576
清单项目综合单价											107.00086496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.944345	1.3916	4.1		
		技工人工费	元	5.212329	1.3625	7.1		
		高级技工人工费	元	0.402443	1.3812	0.56		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-5*16	m	1.03	78.73	81.09		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000633	991.54	0.63		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001079	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ~ 矿物绝缘电缆RTTZ-5*4	100m	0.01	1175.51	3280.61	70.12	480.11	11.7551	32.8061	0.7012	4.8011
031106-1换	地下室增加费	100元	0.117552	8.89	0	2.79	2.55	1.04503728	0	0.32797008	0.2997576
小计								12.80013728	32.8061	1.02917008	5.1008576
清单项目综合单价											51.73626496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.944345	1.3916	4.1		
		技工人工费	元	5.212329	1.3625	7.1		
		高级技工人工费	元	0.402443	1.3812	0.56		
	材料	矿物绝缘电缆RTTZ-5*4	m	1.03	27.63	28.46		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000633	991.54	0.63		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001080	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	100m	0.01	349.07	2667.38	5.56	226.13	3.4907	26.6738	0.0556	2.2613
031106-1换	地下室增加费	100元	0.034905	8.89	0	2.79	2.55	0.31030545	0	0.09738495	0.08900775
小计								3.80100545	26.6738	0.15298495	2.35030775
清单项目综合单价											32.97809815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.760872	1.3916	1.06		
		技工人工费	元	1.456685	1.3625	1.98		
		高级技工人工费	元	0.323757	1.3812	0.45		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	m	1.01	26.33	26.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000095	585.55	0.06		

项目编码	030409001081	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-3*25+1*16	100m	0.01	853.26	10537.9	15.55	753.79	8.5326	105.379	0.1555	7.5379
031106-1换	地下室增加费	100元	0.085327	8.89	0	2.79	2.55	0.75855703	0	0.23806233	0.21758385
小计								9.29115703	105.379	0.39356233	7.75548385
清单项目综合单价											122.81920321

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.862184	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	3.561999	1.3625	4.85		
		高级技工人工费	元	0.787693	1.3812	1.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-3*25+1*16	m	1.01	104.24	105.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000127	643.66	0.08		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001082	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	100m	0.01	465.43	2667.38	7.41	257.07	4.6543	26.6738	0.0741	2.5707
031106-1换	地下室增加费	100元	0.046544	8.89	0	2.79	2.55	0.41377616	0	0.12985776	0.1186872
小计								5.06807616	26.6738	0.20395776	2.6893872
清单项目综合单价											34.63522112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.014496	1.3916	1.41		
		技工人工费	元	1.942247	1.3625	2.65		
		高级技工人工费	元	0.431676	1.3812	0.6		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	m	1.01	26.33	26.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001083	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120< S≤240 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70	100m	0.01	2275.17	72232.63	330.3	4237.3	22.7517	722.3263	3.303	42.373
031106-1换	地下室增加费	100元	0.22752	8.89	0	2.79	2.55	2.0226528	0	0.6347808	0.580176
小计								24.7743528	722.3263	3.9377808	42.953176
清单项目综合单价											793.99160960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.964757	1.3916	6.91		
		技工人工费	元	9.496758	1.3625	12.94		
		高级技工人工费	元	2.102074	1.3812	2.9		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70	m	1.01	715.06	722.21		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001587	991.54	1.57		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001518	260.91	0.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002277	585.55	1.33		

项目编码	030409001084	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*4	100m	0.01	418.89	2152.28	6.67	218.94	4.1889	21.5228	0.0667	2.1894
031106-1换	地下室增加费	100元	0.04189	8.89	0	2.79	2.55	0.3724021	0	0.1168731	0.1068195
小计								4.5613021	21.5228	0.1835731	2.2962195
清单项目综合单价											28.56389470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.913046	1.3916	1.27		
		技工人工费	元	1.748022	1.3625	2.38		
		高级技工人工费	元	0.388508	1.3812	0.54		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-4*4	m	1.01	21.23	21.44		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000114	585.55	0.07		

项目编码	030409001085	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	100m	0.01	465.43	2667.38	7.41	257.07	4.6543	26.6738	0.0741	2.5707
031106-1换	地下室增加费	100元	0.04654	8.89	0	2.79	2.55	0.4137406	0	0.1298466	0.118677
小计								5.0680406	26.6738	0.2039466	2.689377
清单项目综合单价											34.63516420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.014496	1.3916	1.41		
		技工人工费	元	1.942247	1.3625	2.65		
		高级技工人工费	元	0.431676	1.3812	0.6		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*4	m	1.01	26.33	26.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001086	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16 ~ 铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*16	100m	0.01	558.66	9413.17	7.41	619.02	5.5866	94.1317	0.0741	6.1902
031106-1换	地下室增加费	100元	0.05587	8.89	0	2.79	2.55	0.4966843	0	0.1558773	0.1424685
小计								6.0832843	94.1317	0.2299773	6.3326685
清单项目综合单价											106.77763010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.218828	1.3916	1.7		
		技工人工费	元	2.331372	1.3625	3.18		
		高级技工人工费	元	0.516971	1.3812	0.71		
	材料	铜芯电力电缆WDZA-YJY-B1-5*16	m	1.01	93.12	94.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4			台班	0.000127	585.55	0.07	

项目编码	030409001087	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	100m	0.01	853.26	17635.17	15.55	1108.66	8.5326	176.3517	0.1555	11.0866
031106-1换	地下室增加费	100元	0.08533	8.89	0	2.79	2.55	0.7585837	0	0.2380707	0.2175915
小计								9.2911837	176.3517	0.3935707	11.3041915
清单项目综合单价											197.34064590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.862184	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	3.561999	1.3625	4.85		
		高级技工人工费	元	0.787693	1.3812	1.09		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	m	1.01	174.51	176.26		
		橡皮垫　δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000127	643.66	0.08		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001088	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	100m	0.01	853.26	13629.51	15.55	908.37	8.5326	136.2951	0.1555	9.0837
031106-1换	地下室增加费	100元	0.08533	8.89	0	2.79	2.55	0.7585837	0	0.2380707	0.2175915
小计								9.2911837	136.2951	0.3935707	9.3012915
清单项目综合单价											155.28114590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.862184	1.3916	2.59		
		技工人工费	元	3.561999	1.3625	4.85		
		高级技工人工费	元	0.787693	1.3812	1.09		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*25+1*16	m	1.01	134.85	136.2		
		橡皮垫　δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000127	643.66	0.08		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001089	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤120 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*120+1*70	100m	0.01	1628.91	59621.88	145.16	3422.51	16.2891	596.2188	1.4516	34.2251
031106-1换	地下室增加费	100元	0.1629	8.89	0	2.79	2.55	1.448181	0	0.454491	0.415395
小计								17.737281	596.2188	1.906091	34.640495
清单项目综合单价											650.50266700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.554489	1.3916	4.95		
		技工人工费	元	6.799559	1.3625	9.26		
		高级技工人工费	元	1.504683	1.3812	2.08		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*120+1*70	m	1.01	590.2	596.1		
		橡皮垫　δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000886	643.66	0.57		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000886	585.55	0.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001392	260.91	0.36		

项目编码	030409001090	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<S≤240 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*150+1*70	100m	0.01	2275.17	70905.49	330.3	4170.94	22.7517	709.0549	3.303	41.7094
031106-1换	地下室增加费	100元	0.2275	8.89	0	2.79	2.55	2.022475	0	0.634725	0.580125
小计								24.774175	709.0549	3.937725	42.289525
清单项目综合单价											780.05632500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.964757	1.3916	6.91		
		技工人工费	元	9.496758	1.3625	12.94		
		高级技工人工费	元	2.102074	1.3812	2.9		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*150+1*70	m	1.01	701.92	708.94		
		橡皮垫　δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001587	991.54	1.57		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.002277	585.55	1.33		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001518	260.91	0.4		

项目编码	030409001091	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 ~ 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	100m	0.01	926.48	24427.42	15.55	1467.65	9.2648	244.2742	0.1555	14.6765
031106-1换	地下室增加费	100元	0.09265	8.89	0	2.79	2.55	0.8236585	0	0.2584935	0.2362575
小计								10.0884585	244.2742	0.4139935	14.9127575
清单项目综合单价											269.68940950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.233427	1.3916	3.11		
		技工人工费	元	3.561999	1.3625	4.85		
		高级技工人工费	元	0.943794	1.3812	1.3		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*50+1*25	m	1.01	241.76	244.18		
		橡皮垫　δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000127	643.66	0.08		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001092	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<S≤240 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*240+1*120	100m	0.01	2275.17	114512.24	330.3	6351.28	22.7517	1145.1224	3.303	63.5128
031106-1换	地下室增加费	100元	0.22752	8.89	0	2.79	2.55	2.0226528	0	0.6347808	0.580176
小计								24.7743528	1145.1224	3.9377808	64.092976

清单项目综合单价 1237.92750960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.964757	1.3916	6.91		
		技工人工费	元	9.496758	1.3625	12.94		
		高级技工人工费	元	2.102074	1.3812	2.9		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-4*240+1*120	m	1.01	1133.67	1145.01		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001587	991.54	1.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002277	585.55	1.33		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001518	260.91	0.4		

项目编码	030409001093	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*16	100m	0.01	558.66	9246.52	7.41	610.69	5.5866	92.4652	0.0741	6.1069
031106-1换	地下室增加费	100元	0.055868	8.89	0	2.79	2.55	0.49666652	0	0.15587172	0.1424634
小计								6.08326652	92.4652	0.22997172	6.2493634

清单项目综合单价 105.02780164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.218828	1.3916	1.7		
		技工人工费	元	2.331372	1.3625	3.18		
		高级技工人工费	元	0.516971	1.3812	0.71		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*16	m	1.01	91.47	92.38		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001094	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*4	100m	0.01	465.43	2621.93	7.41	254.79	4.6543	26.2193	0.0741	2.5479
031106-1换	地下室增加费	100元	0.046545	8.89	0	2.79	2.55	0.41378505	0	0.12986055	0.11868975
小计								5.06808505	26.2193	0.20396055	2.66658975

清单项目综合单价 34.15793535

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.014496	1.3916	1.41		
		技工人工费	元	1.942247	1.3625	2.65		
		高级技工人工费	元	0.431676	1.3812	0.6		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*4	m	1.01	25.88	26.14		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409001095	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*6	100m	0.01	465.43	3848.07	7.41	316.1	4.6543	38.4807	0.0741	3.161
031106-1换	地下室增加费	100元	0.04654	8.89	0	2.79	2.55	0.4137406	0	0.1298466	0.118677
小计								5.0680406	38.4807	0.2039466	3.279677

清单项目综合单价 47.03236420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.014496	1.3916	1.41		
		技工人工费	元	1.942247	1.3625	2.65		
		高级技工人工费	元	0.431676	1.3812	0.6		
	材料	铜芯电力电缆WDZB-YJY-B1-5*6	m	1.01	38.02	38.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000127	585.55	0.07		

项目编码	030409003030	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-162换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	81.86	8.49	0.13	22.09	81.86	8.49	0.13	22.09
031106-1换	地下室增加费	100元	0.8186	8.89	0	2.79	2.55	7.277354	0	2.283894	2.08743
小计								89.137354	8.49	2.413894	24.17743

清单项目综合单价 124.21867800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.3569	1.3916	14.41		
		技工人工费	元	38.37895	1.3625	52.29		
		高级技工人工费	元	10.9779	1.3812	15.16		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.0115	11.59	0.13		

项目编码	030409003031	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-163换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10<S≤25	个	1	114.2	10.91	0.13	30.78	114.2	10.91	0.13	30.78
031106-1换	地下室增加费	100元	1.142	8.89	0	2.79	2.55	10.15238	0	3.18618	2.9121
小计								124.35238	10.91	3.31618	33.6921
清单项目综合单价											172.27066000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.72415	1.3916	28.84		
	技工人工费	元	51.5246	1.3625	70.2		
	高级技工人工费	元	10.9779	1.3812	15.16		
材料	铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
	固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
	裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
	矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	0	0		
	标志牌	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械	手动液压卡压钳	台班	0.0115	11.59	0.13		

项目编码	030409003032	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114换	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	47.43	15.98	0.61	13.4	47.43	15.98	0.61	13.4
031106-1换	地下室增加费	100元	0.4743	8.89	0	2.79	2.55	4.216527	0	1.323297	1.209465
小计								51.646527	15.98	1.933297	14.609465
清单项目综合单价											84.16928900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.61085	1.3916	7.81		
	技工人工费	元	20.18365	1.3625	27.5		
	高级技工人工费	元	8.77565	1.3812	12.12		
材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
机械	其他机械费	元	0.69	0.885	0.61		

项目编码	030409003033	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-131换	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	110.69	107.97	1.63	34.81	110.69	107.97	1.63	34.81
031106-1换	地下室增加费	100元	1.1069	8.89	0	2.79	2.55	9.840341	0	3.088251	2.822595
小计								120.530341	107.97	4.718251	37.632595
清单项目综合单价											270.85118700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.2342	1.3916	18.42		
	技工人工费	元	47.2029	1.3625	64.31		
	高级技工人工费	元	20.24115	1.3812	27.96		
材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
	汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
	1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
	铜接线端子 DT-35	个	3.76	2.74	10.3		
	其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
机械	其他机械费	元	1.84	0.885	1.63		

项目编码	030409003034	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-132换	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	135.59	118.65	1.63	41.93	135.59	118.65	1.63	41.93
031106-1换	地下室增加费	100元	1.3559	8.89	0	2.79	2.55	12.053951	0	3.782961	3.457545
小计								147.643951	118.65	5.412961	45.387545
清单项目综合单价											317.09445700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	16.123	1.3916	22.44		
	技工人工费	元	57.8358	1.3625	78.8		
	高级技工人工费	元	24.87105	1.3812	34.35		
材料	铜接线端子 DT-50	个	3.76	5.58	20.98		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
	汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
	1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
	其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
机械	其他机械费	元	1.84	0.885	1.63		

项目编码	030409003035	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-133换	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	160.68	132.46	1.63	49.26	160.68	132.46	1.63	49.26
031106-1换	地下室增加费	100元	1.6068	8.89	0	2.79	2.55	14.284452	0	4.482972	4.09734
小计								174.964452	132.46	6.112972	53.35734
清单项目综合单价											366.89476400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.1337	1.3916	26.63		
	技工人工费	元	68.46755	1.3625	93.29		
	高级技工人工费	元	29.51245	1.3812	40.76		
材料	1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
	铜接线端子 DT-70	个	3.76	8.05	30.27		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
	汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
	其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
机械	其他机械费	元	1.84	0.885	1.63		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409003036	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-141换	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，1<U≤10 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	294.4	383.86	10.48	97.85	294.4	383.86	10.48	97.85
031106-1换	地下室增加费	100元	2.944	8.89	0	2.79	2.55	26.17216	0	8.21376	7.5072
小计								320.57216	383.86	18.69376	105.3572
清单项目综合单价											828.48312000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.11295	1.3916	48.86		
		技工人工费	元	125.5754	1.3625	171.1		
		高级技工人工费	元	53.8982	1.3812	74.44		
	材料	聚四氟乙烯带 1×30	kg	0.4	1.33	0.53		
		焊锡丝	kg	0.45	66.9	30.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	79.65	27.88		
		10kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	177.88	181.44		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		其他材料费	元	24.34	0.885	21.54		
	机械	其他机械费	元	11.845	0.885	10.48		

项目编码	030409003037	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103换	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	44.35	24.55	2.54	13.15	4.435	2.455	0.254	1.315
031106-1换	地下室增加费	100元	0.04435	8.89	0	2.79	2.55	0.3942715	0	0.1237365	0.1130925
小计								4.8292715	2.455	0.3777365	1.4280925
清单项目综合单价											9.09010050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.676775	1.3916	0.94		
		技工人工费	元	1.945685	1.3625	2.65		
		高级技工人工费	元	0.609845	1.3812	0.84		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.2875	0.885	0.25		

项目编码	030409003038	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-102换	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	42.22	12.2	1.53	11.89	4.222	1.22	0.153	1.189
031106-1换	地下室增加费	100元	0.042219	8.89	0	2.79	2.55	0.37532691	0	0.11779101	0.10765845
小计								4.59732691	1.22	0.27079101	1.29665845
清单项目综合单价											7.38477637

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.720015	1.3916	1		
		技工人工费	元	1.6215	1.3625	2.21		
		高级技工人工费	元	0.73186	1.3812	1.01		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料软管 φ5mm	m	0.01	0.22	0		
		铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	其他机械费	元	0.1725	0.885	0.15		

项目编码	030409005010	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195换	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	68.36	13.46	0	18.76	68.36	13.46	0	18.76
031106-1换	地下室增加费	100元	0.6836	8.89	0	2.79	2.55	6.077204	0	1.907244	1.74318
小计								74.437204	13.46	1.907244	20.50318
清单项目综合单价											110.30762800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.20065	1.3916	11.41		
		技工人工费	元	29.19045	1.3625	39.77		
		高级技工人工费	元	12.43495	1.3812	17.18		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030409005011	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196换	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	108.98	18.88	0	29.79	108.98	18.88	0	29.79
031106-1换	地下室增加费	100元	1.0898	8.89	0	2.79	2.55	9.688322	0	3.040542	2.77899
小计								118.668322	18.88	3.040542	32.56899
清单项目综合单价											173.15785400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.95705	1.3916	18.03		
		技工人工费	元	46.48645	1.3625	63.34		
		高级技工人工费	元	19.99045	1.3812	27.61		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	030413001025	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 吸顶灯带延时开关	10套	0.1	332.66	294.84	0	102.78	33.266	29.484	0	10.278
031106-1换	地下室增加费	100元	0.33266	8.89	0	2.79	2.55	2.9573474	0	0.9281214	0.848283
小计								36.2233474	29.484	0.9281214	11.126283
清单项目综合单价											77.76175180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.958035	1.3916	8.29		
		技工人工费	元	14.918145	1.3625	20.33		
		高级技工人工费	元	3.365935	1.3812	4.65		
	材料	吸顶灯带延时开关	套	1.01	28.32	28.6		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413001026	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ~ 普通LED灯管(18W)	10套	0.1	313.36	341.74	0	100.01	31.336	34.174	0	10.001
031106-1换	地下室增加费	100元	0.31336	8.89	0	2.79	2.55	2.7857704	0	0.8742744	0.799068
小计								34.1217704	34.174	0.8742744	10.800068
清单项目综合单价											79.97011280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
		技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
		高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
	材料	普通LED灯管(18W)	套	1	31.45	31.45		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001027	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ~ 防水LED灯管(18W)	10套	0.1	313.36	518.74	0	108.86	31.336	51.874	0	10.886
031106-1换	地下室增加费	100元	0.31336	8.89	0	2.79	2.55	2.7857704	0	0.8742744	0.799068
小计								34.1217704	51.874	0.8742744	11.685068
清单项目综合单价											98.55511280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
		技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
		高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
	材料	防水LED灯管(18W)	套	1	49.15	49.15		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001028	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式双管 ~ 双管普通LED灯2*18W	10套	0.1	443.54	695.74	0	152.16	44.354	69.574	0	15.216
031106-1换	地下室增加费	100元	0.443542	8.89	0	2.79	2.55	3.94308838	0	1.23748218	1.1310321
小计								48.29708838	69.574	1.23748218	16.3470321
清单项目综合单价											135.45560266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.94374	1.3916	11.05		
		技工人工费	元	19.890975	1.3625	27.1		
		高级技工人工费	元	4.487415	1.3812	6.2		
	材料	双管普通LED灯2*18W	套	1	66.85	66.85		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001029	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式双管	10套	0.1	443.54	695.74	0	152.16	44.354	69.574	0	15.216
031106-1换	地下室增加费	100元	0.44355	8.89	0	2.79	2.55	3.9431595	0	1.2375045	1.1310525
小计								48.2971595	69.574	1.2375045	16.3470525
清单项目综合单价											135.45571650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.94374	1.3916	11.05		
		技工人工费	元	19.890975	1.3625	27.1		
		高级技工人工费	元	4.487415	1.3812	6.2		
	材料	双管普通LED灯2*18W	套	1	66.85	66.85		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413001030	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管 ~ 防潮单管普通LED灯(18W)	10套	0.1	313.36	341.74	0	100.01	31.336	34.174	0	10.001
031106-1换	地下室增加费	100元	0.31336	8.89	0	2.79	2.55	2.7857704	0	0.8742744	0.799068
小计								34.1217704	34.174	0.8742744	10.800068
清单项目综合单价											79.97011280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.61246	1.3916	7.81		
		技工人工费	元	14.052885	1.3625	19.15		
		高级技工人工费	元	3.170435	1.3812	4.38		
	材料	防潮单管普通LED灯(18W)	套	1	31.45	31.45		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费			元		0.44	0.885		0.39	
	机械										
项目编码	040801029025	项目名称	照明开关				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 单联单控暗开关	10套	0.1	142.43	90.84	0	42.23	14.243	9.084	0	4.223
031106-1换	地下室增加费	100元	0.142434	8.89	0	2.79	2.55	1.26623826	0	0.39739086	0.3632067
小计								15.50923826	9.084	0.39739086	4.5862067
清单项目综合单价											29.57683582
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.668995	1.3916		2.32		
		技工人工费			元		7.315265	1.3625		9.97		
		高级技工人工费			元		1.41404	1.3812		1.95		
	材料	单联单控暗开关			个		1	9.04		9.04		
		其他材料费			元		0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	040801029026	项目名称	照明开关				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ~ 照明开关(单控双联)	10套	0.1	147.32	144.04	0	46.18	14.732	14.404	0	4.618
031106-1换	地下室增加费	100元	0.147319	8.89	0	2.79	2.55	1.30966591	0	0.41102001	0.37566345
小计								16.04166591	14.404	0.41102001	4.99366345
清单项目综合单价											35.85034937
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.72684	1.3916		2.4		
		技工人工费			元		7.56654	1.3625		10.31		
		高级技工人工费			元		1.462685	1.3812		2.02		
	材料	照明开关(单控双联)			个		1	14.36		14.36		
		其他材料费			元		0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	040801029027	项目名称	照明开关				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 ~ 三联单控暗开关	10套	0.1	152.25	161.54	0	48.37	15.225	16.154	0	4.837
031106-1换	地下室增加费	100元	0.152267	8.89	0	2.79	2.55	1.35365363	0	0.42482493	0.38828085
小计								16.57865363	16.154	0.42482493	5.22528085
清单项目综合单价											38.38275941
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.78457	1.3916		2.48		
		技工人工费			元		7.818965	1.3625		10.65		
		高级技工人工费			元		1.51225	1.3812		2.09		
	材料	三联单控暗开关			个		1	16.11		16.11		
		其他材料费			元		0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	040801029028	项目名称	照明开关				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 ~ 防水双联单控暗开关	10套	0.1	147.32	188.34	0	48.4	14.732	18.834	0	4.84
031106-1换	地下室增加费	100元	0.1473	8.89	0	2.79	2.55	1.309497	0	0.410967	0.375615
小计								16.041497	18.834	0.410967	5.215615
清单项目综合单价											40.50207900
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.72684	1.3916		2.4		
		技工人工费			元		7.56654	1.3625		10.31		
		高级技工人工费			元		1.462685	1.3812		2.02		
	材料	防水双联单控暗开关			个		1	18.79		18.79		
		其他材料费			元		0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	040801029029	项目名称	照明开关				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 ~ 四联单控暗开关	10套	0.1	157.17	189.14	0	51.05	15.717	18.914	0	5.105
031106-1换	地下室增加费	100元	0.15718	8.89	0	2.79	2.55	1.3973302	0	0.4385322	0.400809
小计								17.1143302	18.914	0.4385322	5.505809
清单项目综合单价											41.97267140
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.8423	1.3916		2.56		
		技工人工费			元		8.071505	1.3625		11		
		高级技工人工费			元		1.560895	1.3812		2.16		
	材料	四联单控暗开关			个		1	18.87		18.87		
		其他材料费			元		0.05	0.885		0.04		
	机械										
项目编码	030412006016	项目名称	接线盒				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	74.33	29.37	0	21.13	7.433	2.937	0	2.113
031106-1换	地下室增加费	100元	0.07433	8.89	0	2.79	2.55	0.6607937	0	0.2073807	0.1895415
小计								8.0937937	2.937	0.2073807	2.3025415
清单项目综合单价											13.54071590
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.438995	1.3916		2		
		技工人工费			元		3.243115	1.3625		4.42		
		高级技工人工费			元		0.73186	1.3812		1.01		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个		2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20			个		2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个		1.02	1.79		1.83		
		其他材料费			元		0.073	0.885		0.06		
	机械										
项目编码	030412001150	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	783.38	543.98	0	234.49	7.8338	5.4398	0	2.3449	
031106-1换	地下室增加费	100元	0.078338	8.89	0	2.79	2.55	0.69642482	0	0.21856302	0.1997619	
小计								8.53022482	5.4398	0.21856302	2.5446619	
清单项目综合单价											16.73324974	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.918149	1.3916		1.28		
		技工人工费				元	4.023218	1.3625		5.48		
		高级技工人工费				元	0.777975	1.3812		1.07		
	材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001151	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-146换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	972.46	130.15	0	263.84	9.7246	1.3015	0	2.6384	
031106-1换	地下室增加费	100元	0.097245	8.89	0	2.79	2.55	0.86450805	0	0.27131355	0.24797475	
小计								10.58910805	1.3015	0.27131355	2.88637475	
清单项目综合单价											15.04829635	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.139719	1.3916		1.59		
		技工人工费				元	4.994347	1.3625		6.8		
		高级技工人工费				元	0.96569	1.3812		1.33		
	材料	锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.07		1.18		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27		0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0225	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030412002011	项目名称		线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 灯具线槽100*50(含支吊架)	10m	0.1	193.8	167.33	3.37	59.89	19.38	16.733	0.337	5.989	
030204-123换	电缆桥架支架 制作	100kg	0.005	1035.35	444.42	114.79	304.4	5.17675	2.2221	0.57395	1.522	
031106-1换	地下室增加费	100元	0.245568	8.89	0	2.79	2.55	2.18309952	0	0.68513472	0.6261984	
小计								26.73984952	18.9551	1.59608472	8.1371984	
清单项目综合单价											55.42823264	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	0.716985	1.3812		0.99		
		普工人工费				元	9.420587	1.3916		13.11		
		技工人工费				元	7.67491	1.3625		10.46		
	材料	电线 BV-4				m	0.042	4.06		0.17		
		灯具线槽100*50(含支吊架)				m	1.01	16.31		16.47		
		钢筋 φ10mm以外				kg	0.04	3.69		0.15		
		扁钢 40×4				kg	0.11	4.01		0.44		
		角钢(综合)				kg	0.375	3.399		1.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.01545	3.3		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.007	7.4		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.025	0.66		0.02		
		调和漆				kg	0.007	9.61		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.00885	11.83		0.1		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0022	5.31		0.01		
		其他材料费				元	0.1055	0.885		0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.001725	13.04		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV•A） E=21				台班	0.003594	153.44		0.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000575	585.55		0.34		
项目编码	030412001152	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-127换	吊棚内敷设可挠金属套管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	955.27	589.11	0	282.24	9.5527	5.8911	0	2.8224	
031106-1换	地下室增加费	100元	0.095525	8.89	0	2.79	2.55	0.84921725	0	0.26651475	0.24358875	
小计								10.40191725	5.8911	0.26651475	3.06598875	
清单项目综合单价											19.62552075	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.119606	1.3916		1.56		
		技工人工费				元	4.905981	1.3625		6.68		
		高级技工人工费				元	0.948647	1.3812		1.31		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50				套	0.8008	1.77		1.42		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.0348	0.27		0.01		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1144	0.19		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.0065	6.67		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.155	0.08		0.09		
		可挠金属套管卡子 SP-15				个	2.266	0.38		0.86		
		可挠金属套管接头 KS-15				个	0.168	2.65		0.45		
		接地卡子(综合)				个	0.3296	1.9		0.63		
		可挠性金属套管 15#				m	1.08	1.91		2.06		
		可挠金属套管护口 BP-15				个	0.1575	0.68		0.11		
		电线 BVR2.5mm2				m	0.0397	2.57		0.1		
		其他材料费				元	0.0937	0.885		0.08		
	机械											
项目编码	031301001044	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339	
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.89	0	3.1	1.154	0.089	0	0.31	
031106-1换	地下室增加费	100元	0.06211	8.89	0	2.79	2.55	0.5521579	0	0.1732869	0.1583805	
小计								6.7631579	0.098	0.1732869	1.8073805	
清单项目综合单价											8.84182530	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.55883	1.3625		6.21		
		水				m3	0.0005	4.62		0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元		0.01	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004091	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˜ 电线WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	363.67	0	70.82	1.9892	3.6367	0	0.7082
031106-1换	地下室增加费	100元	0.019892	8.89	0	2.79	2.55	0.17683988	0	0.05549868	0.0507246
小计								2.16603988	3.6367	0.05549868	0.7589246
清单项目综合单价											6.61716316
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		0.233117	1.3916	0.32		
		技工人工费			元		1.021603	1.3625	1.39		
		高级技工人工费			元		0.197547	1.3812	0.27		
	材料	电线WDZ-BYJ-2.5			m		1.16	2.98	3.46		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷		0.0025	0.56	0		
		焊锡			kg		0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg		0.005	6.67	0.03		
		其他材料费			元		0.0058	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030412004092	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˜ 电线WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	449.51	0	75.11	1.9892	4.4951	0	0.7511
031106-1换	地下室增加费	100元	0.019892	8.89	0	2.79	2.55	0.17683988	0	0.05549868	0.0507246
小计								2.16603988	4.4951	0.05549868	0.8018246
清单项目综合单价											7.51846316
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		0.233117	1.3916	0.32		
		技工人工费			元		1.021603	1.3625	1.39		
		高级技工人工费			元		0.197547	1.3812	0.27		
	材料	电线WDZN-BYJ-2.5			m		1.16	3.72	4.32		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷		0.0025	0.56	0		
		焊锡			kg		0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg		0.005	6.67	0.03		
		其他材料费			元		0.0058	0.885	0.01		
	机械										
项目编码	030413006019	项目名称	高度标志灯、障碍灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 安全电压型应急照明灯	10套	0.1	532.89	589.11	0	170.47	53.289	58.911	0	17.047
031106-1换	地下室增加费	100元	0.53289	8.89	0	2.79	2.55	4.7373921	0	1.4867631	1.3588695
小计								58.0263921	58.911	1.4867631	18.4058695
清单项目综合单价											136.83002470
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费			元		27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费			元		5.29161	1.3812	7.31		
	材料	安全电压型应急照明灯			套		1.01	57.52	58.1		
		木螺钉 M2～4×6～65			10个		0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个		0.408	0.44	0.18		
		其他材料费			元		0.515	0.885	0.46		
	机械										
项目编码	030413006020	项目名称	高度标志灯、障碍灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 单面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	532.89	410.34	0	161.53	53.289	41.034	0	16.153
031106-1换	地下室增加费	100元	0.53289	8.89	0	2.79	2.55	4.7373921	0	1.4867631	1.3588695
小计								58.0263921	41.034	1.4867631	17.5118695
清单项目综合单价											118.05902470
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费			元		27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费			元		5.29161	1.3812	7.31		
	材料	单面单向安全疏散指示灯1W			套		1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65			10个		0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个		0.408	0.44	0.18		
		其他材料费			元		0.515	0.885	0.46		
	机械										
项目编码	030413006021	项目名称	高度标志灯、障碍灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˜ 双面单向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	532.89	499.73	0	166	53.289	49.973	0	16.6
031106-1换	地下室增加费	100元	0.53289	8.89	0	2.79	2.55	4.7373921	0	1.4867631	1.3588695
小计								58.0263921	49.973	1.4867631	17.9588695
清单项目综合单价											127.44502470
	-	内容			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		6.245765	1.3916	8.69		
		技工人工费			元		27.3677	1.3625	37.29		
		高级技工人工费			元		5.29161	1.3812	7.31		
	材料	双面单向安全疏散指示灯1W			套		1.01	48.67	49.16		
		木螺钉 M2～4×6～65			10个		0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个		0.408	0.44	0.18		
		其他材料费			元		0.515	0.885	0.46		
	机械										
项目编码	030413006022	项目名称	高度标志灯、障碍灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 双面双向安全疏散指示灯1W	10套	0.1	532.89	535.48	0	167.78	53.289	53.548	0	16.778
031106-1换	地下室增加费	100元	0.5329	8.89	0	2.79	2.55	4.737481	0	1.486791	1.358895
小计								58.026481	53.548	1.486791	18.136895
清单项目综合单价								131.19816700			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
	技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
	高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
材料	双面双向安全疏散指示灯1W	套	1.01	52.21	52.73		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030413006023	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 出口标志灯	10套	0.1	532.89	410.34	0	161.53	53.289	41.034	0	16.153
031106-1换	地下室增加费	100元	0.5329	8.89	0	2.79	2.55	4.737481	0	1.486791	1.358895
小计								58.026481	41.034	1.486791	17.511895
清单项目综合单价								118.05916700			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
	技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
	高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
材料	出口标志灯	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030413006024	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 " 楼层指示灯1W	10套	0.1	532.89	410.34	0	161.53	53.289	41.034	0	16.153
031106-1换	地下室增加费	100元	0.5329	8.89	0	2.79	2.55	4.737481	0	1.486791	1.358895
小计								58.026481	41.034	1.486791	17.511895
清单项目综合单价								118.05916700			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.245765	1.3916	8.69		
	技工人工费	元	27.3677	1.3625	37.29		
	高级技工人工费	元	5.29161	1.3812	7.31		
材料	楼层指示灯1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
机械							

项目编码	030412006017	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	74.33	29.37	0	21.13	7.433	2.937	0	2.113
031106-1换	地下室增加费	100元	0.07433	8.89	0	2.79	2.55	0.6607937	0	0.2073807	0.1895415
小计								8.0937937	2.937	0.2073807	2.3025415
清单项目综合单价								13.54071590			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.438995	1.3916	2		
	技工人工费	元	3.243115	1.3625	4.42		
	高级技工人工费	元	0.73186	1.3812	1.01		
材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030412001153	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	783.38	543.98	0	234.49	7.8338	5.4398	0	2.3449
031106-1换	地下室增加费	100元	0.078338	8.89	0	2.79	2.55	0.69642482	0	0.21856302	0.1997619
小计								8.53022482	5.4398	0.21856302	2.5446619
清单项目综合单价								16.73324974			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		
	技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
	高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	031301001045	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.89	0	3.1	1.154	0.089	0	0.31
031106-1换	地下室增加费	100元	0.06211	8.89	0	2.79	2.55	0.5521579	0	0.1732869	0.1583805
小计								6.7631579	0.098	0.1732869	1.8073805
清单项目综合单价								8.84182530			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.55883	1.3625	6.21		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004093	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ 电线WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	198.92	449.51	0	75.11	1.9892	4.4951	0	0.7511
031106-1换	地下室增加费	100元	0.019892	8.89	0	2.79	2.55	0.17683988	0	0.05549868	0.0507246
小计								2.16603988	4.4951	0.05549868	0.8018246
清单项目综合单价											7.51846316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.233117	1.3916	0.32		
		技工人工费	元	1.021603	1.3625	1.39		
		高级技工人工费	元	0.197547	1.3812	0.27		
	材料	电线WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	3.72	4.32		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004094	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5	100m单线	0.01	149.56	871.26	0	83.14	1.4956	8.7126	0	0.8314
031106-1换	地下室增加费	100元	0.014956	8.89	0	2.79	2.55	0.13295884	0	0.04172724	0.0381378
小计								1.62855884	8.7126	0.04172724	0.8695378
清单项目综合单价											11.25242388

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.175559	1.3916	0.24		
		技工人工费	元	0.767579	1.3625	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148753	1.3812	0.21		
	材料	多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2x2.5	m	1.05	8.17	8.58		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004095	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ˆ 多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5	100m单线	0.01	147.32	372.82	0	57.62	1.4732	3.7282	0	0.5762
031106-1换	地下室增加费	100元	0.014732	8.89	0	2.79	2.55	0.13096748	0	0.04110228	0.0375666
小计								1.60416748	3.7282	0.04110228	0.6137666
清单项目综合单价											5.98723636

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.172684	1.3916	0.24		
		技工人工费	元	0.756654	1.3625	1.03		
		高级技工人工费	元	0.146269	1.3812	0.2		
	材料	多芯导线WDZCN-RYJS-B1-2*1.5	m	1.05	3.43	3.6		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030413014009	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 一般插座	10套	0.1	165.66	93.79	0	48.53	16.566	9.379	0	4.853
031106-1换	地下室增加费	100元	0.16566	8.89	0	2.79	2.55	1.4727174	0	0.4621914	0.422433
小计								18.0387174	9.379	0.4621914	5.275433
清单项目综合单价											33.15534180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.15901	1.3916	3		
		技工人工费	元	9.45875	1.3625	12.89		
		高级技工人工费	元	0.48806	1.3812	0.67		
	材料	一般插座	个	1	9.32	9.32		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412006018	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	74.33	29.37	0	21.13	7.433	2.937	0	2.113
031106-1换	地下室增加费	100元	0.07433	8.89	0	2.79	2.55	0.6607937	0	0.2073807	0.1895415
小计								8.0937937	2.937	0.2073807	2.3025415
清单项目综合单价											13.54071590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.438995	1.3916	2		
		技工人工费	元	3.243115	1.3625	4.42		
		高级技工人工费	元	0.73186	1.3812	1.01		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001154	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	783.38	543.98	0	234.49	7.8338	5.4398	0	2.3449
031106-1换	地下室增加费	100元	0.07834	8.89	0	2.79	2.55	0.6964426	0	0.2185686	0.199767
小计								8.5302426	5.4398	0.2185686	2.544667
清单项目综合单价											16.73327820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

人工	普工人工费	元	0.918149	1.3916	1.28		
	技工人工费	元	4.023218	1.3625	5.48		
	高级技工人工费	元	0.777975	1.3812	1.07		
材料	套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
机械							

项目编码	030412001155	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1055.95	672.08	0	313.03	10.5595	6.7208	0	3.1303
031106-1换	地下室增加费	100元	0.1056	8.89	0	2.79	2.55	0.938784	0	0.294624	0.26928
小计								11.498284	6.7208	0.294624	3.39958
清单项目综合单价								21.91328800			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.237607	1.3916	1.72		
	技工人工费	元	5.423044	1.3625	7.39		
	高级技工人工费	元	1.048593	1.3812	1.45		
材料	套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	031301001046	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	50.57	0.09	0	13.39	5.057	0.009	0	1.339
031106-74换	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	11.54	0.89	0	3.1	1.154	0.089	0	0.31
031106-1换	地下室增加费	100元	0.062111	8.89	0	2.79	2.55	0.55216679	0	0.17328969	0.15838305
小计								6.76316679	0.098	0.17328969	1.80738305
清单项目综合单价								8.84183953			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	4.55883	1.3625	6.21		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
机械							

项目编码	031301001047	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53换	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	67.26	0.13	0	17.81	6.726	0.013	0	1.781
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	15.46	1.28	0	4.16	1.546	0.128	0	0.416
031106-1换	地下室增加费	100元	0.08272	8.89	0	2.79	2.55	0.7353808	0	0.2307888	0.210936
小计								9.0073808	0.141	0.2307888	2.407936
清单项目综合单价								11.78710560			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	6.071195	1.3625	8.27		
材料	1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	水	m3	0.0008	4.62	0		
	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030412004096	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ~ 电线WDZC-B1-BYJ-4	100m单线	0.01	132.61	508.25	0	60.51	1.3261	5.0825	0	0.6051
031106-1换	地下室增加费	100元	0.013261	8.89	0	2.79	2.55	0.11789029	0	0.03699819	0.03381555
小计								1.44399029	5.0825	0.03699819	0.63891555
清单项目综合单价								7.20240403			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.155446	1.3916	0.22		
	技工人工费	元	0.68103	1.3625	0.93		
	高级技工人工费	元	0.131698	1.3812	0.18		
材料	电线WDZC-B1-BYJ-4	m	1.05	4.71	4.95		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
	焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030410007009	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 ~ LEB局部等电位联结端子箱	套	1	17.72	41.29	0	6.75	17.72	41.29	0	6.75
031106-1换	地下室增加费	100元	0.1772	8.89	0	2.79	2.55	1.575308	0	0.494388	0.45186
小计								19.295308	41.29	0.494388	7.20186
清单项目综合单价								68.28155600			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.73355	1.3916	3.8		
	技工人工费	元	7.7441	1.3625	10.55		
	高级技工人工费	元	2.4403	1.3812	3.37		
材料	电线 BV-4	m	0.75	4.06	3.05		
	LEB局部等电位联结端子箱	个	1.006	34.51	34.72		
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
	焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
	汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
	铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械												
项目编码	030410007010	项目名称	等电位端子箱、测试板					计量单位		台			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030209-79换	等电位端子盒安装	套	1	17.72	51.09	0	7.24	17.72	51.09	0	7.24		
031106-1换	地下室增加费	100元	0.1772	8.89	0	2.79	2.55	1.575308	0	0.494388	0.45186		
小计								19.295308	51.09	0.494388	7.69186		
清单项目综合单价													78.57155600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	2.73355	1.3916		3.8			
		技工人工费				元	7.7441	1.3625		10.55			
		高级技工人工费				元	2.4403	1.3812		3.37			
	材料	电线 BV-4				m	0.75	4.06		3.05			
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47			
		焊锡膏				kg	0.01	61.5		0.62			
		焊锡				kg	0.005	66.9		0.33			
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13			
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06		1.08			
		其他材料费				元	1	0.885		0.89			
	机械												
项目编码	030410007011	项目名称	等电位端子箱、测试板					计量单位		台			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030209-80换	测试板安装	套	1	17.72	37.73	0	6.57	17.72	37.73	0	6.57		
031106-1换	地下室增加费	100元	0.1772	8.89	0	2.79	2.55	1.575308	0	0.494388	0.45186		
小计								19.295308	37.73	0.494388	7.02186		
清单项目综合单价													64.54155600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	2.73355	1.3916		3.8			
		技工人工费				元	7.7441	1.3625		10.55			
		高级技工人工费				元	2.4403	1.3812		3.37			
	材料	电线 BV-4				m	0.75	4.06		3.05			
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47			
		焊锡膏				kg	0.01	61.5		0.62			
		焊锡				kg	0.005	66.9		0.33			
		测试板				块	1.006	30.97		31.16			
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13			
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06		1.08			
		其他材料费				元	1	0.885		0.89			
	机械												
项目编码	030410002008	项目名称	接地母线					计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	201.41	65.27	20.77	58.04	20.141	6.527	2.077	5.804		
031106-1换	地下室增加费	100元	0.20141	8.89	0	2.79	2.55	1.7905349	0	0.5619339	0.5135955		
小计								21.9315349	6.527	2.6389339	6.3175955		
清单项目综合单价													37.41506430
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	3.54016	1.3916		4.93			
		技工人工费				元	8.12613	1.3625		11.07			
		高级技工人工费				元	2.999775	1.3812		4.14			
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.018	7.4		0.13			
		其他材料费				元	0.15	0.885		0.13			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0115	27.16		0.31			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0115	153.44		1.76			
项目编码	030410002009	项目名称	接地母线					计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	338.82	77.81	4.88	93.89	33.882	7.781	0.488	9.389		
031106-1换	地下室增加费	100元	0.33882	8.89	0	2.79	2.55	3.0121098	0	0.9453078	0.863991		
小计								36.8941098	7.781	1.4333078	10.252991		
清单项目综合单价													56.36140860
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	10.649345	1.3916		14.82			
		技工人工费				元	5.585665	1.3625		7.61			
		高级技工人工费				元	8.2915	1.3812		11.45			
	材料	膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22			
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19			
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00115	153.44		0.18			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0115	27.16		0.31			
项目编码	030410002010	项目名称	接地母线					计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	338.82	81.9	4.88	94.1	33.882	8.19	0.488	9.41		
031106-1换	地下室增加费	100元	0.33882	8.89	0	2.79	2.55	3.0121098	0	0.9453078	0.863991		
小计								36.8941098	8.19	1.4333078	10.273991		
清单项目综合单价													56.79140860
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	10.649345	1.3916		14.82			
		技工人工费				元	5.585665	1.3625		7.61			
		高级技工人工费				元	8.2915	1.3812		11.45			
	材料	膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22			
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19			
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00115	153.44		0.18			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0115	27.16		0.31			
项目编码	030410004003	项目名称	均压环					计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030209-66换	避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢	10m	0.1	48.75	64.74	14.12	17.14	4.875	6.474	1.412	1.714		
031106-1换	地下室增加费	100元	0.04875	8.89	0	2.79	2.55	0.4333875	0	0.1360125	0.1243125		
小计								5.3083875	6.474	1.5480125	1.8383125		
清单项目综合单价													15.16871250
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	2.594975	1.3625		3.54			
		普工人工费				元	0.575575	1.3916		0.8			
		高级技工人工费				元	0.389735	1.3812		0.54			

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		其他材料费	元	0.028	0.885	0.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0092	153.44	1.41		

项目编码	030410003003	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61换	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	121.89	2.35	28.23	34.39	12.189	0.235	2.823	3.439
031106-1换	地下室增加费	100元	0.12189	8.89	0	2.79	2.55	1.0836021	0	0.3400731	0.3108195
小计								13.2726021	0.235	3.1630731	3.7498195
清单项目综合单价											20.42049470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.438995	1.3916	2		
		技工人工费	元	6.486345	1.3625	8.84		
		高级技工人工费	元	0.97589	1.3812	1.35		
	材料	电焊条 结422 φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0184	153.44	2.82		

项目编码	030410001002	项目名称	接地极	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-3换	角钢接地极制作安装 普通土	根	1	46.96	54.53	21.4	16.69	46.96	54.53	21.4	16.69
030209-62换	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	10套	0.1	536.23	24.96	5.05	143.51	53.623	2.496	0.505	14.351
031106-1换	地下室增加费	100元	1.00585	8.89	0	2.79	2.55	8.9420065	0	2.8063215	2.5649175
小计								109.5250065	57.026	24.7113215	33.6059175
清单项目综合单价											224.86824550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	47.46096	1.3625	64.67		
		普工人工费	元	14.531975	1.3916	20.22		
		高级技工人工费	元	11.36338	1.3812	15.7		
	材料	镀锌扁钢 60×6	kg	0.73	3.98	2.91		
		镀锌角钢 L40×4	m	2.6	19.91	51.77		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×50以内2平1弹垫	10套	0.206	2.52	0.52		
		钢锯条	根	0.1	0.58	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.08	7.4	0.59		
		沥青清漆	kg	0.02	11.68	0.23		
		其他材料费	元	1.084	0.885	0.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.115	153.44	17.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0023	219.59	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.138	27.16	3.75		

项目编码	040807003003	项目名称	接地装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123换	接地网调试	系统	1	1348.19	10.35	0	357.28	1348.19	10.35	0	357.28
031106-1换	地下室增加费	100元	13.4819	8.89	0	2.79	2.55	119.854091	0	37.614501	34.378845
小计								1468.044091	10.35	37.614501	391.658845
清单项目综合单价											1907.66743700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	204.631	1.3916	284.76		
		技工人工费	元	591.13335	1.3625	805.42		
		高级技工人工费	元	186.8037	1.3812	258.01		
	材料	白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	4.06	3.05		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-强电改造
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	34324.97	
2	措施项目	1426.85	
2.1	安全文明施工	829.93	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	690.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	139.69	
2.2	其他措施项目费	596.92	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3217.66	
5	含税建安工程造价	38969.48	
合计		77938.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水					15750.63	0
1-1	031001006034	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:双卡压连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	40	122.21	4888.4	0
1-2	031001006035	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN100 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	10	294.71	2947.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031001006036	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)型号、规格:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	10	375.26	3752.6	0
1-4	031001008045	塑料管	(1)名称:PPR管 (2)型号、规格:DN25 S4 (3)连接方式:热熔连接 (4)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、冲洗等 (6)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (7)含地下室增加费	m	10	46.88	468.8	0
1-5	031002001074	金属阀门	(1)名称:不锈钢硬密封暗杆闸阀 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	3101.02	3101.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031002001075	金属阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)型号、规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	1	196.77	196.77	0
1-7	031201001015	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	11.94	11.94	0
1-8	031301001048	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN25 3.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 4.含地下室增加费	m	10	38.4	384	0
2		排水					7053.96	0
2-1	031001008046	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN150 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (9)含地下室增加费	m	30	128.95	3868.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程

标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001008047	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN50 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	5	58.9	294.5	0
2-3	031001008048	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN75 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	5	67.3	336.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001008049	塑料管	(1)输送介质:排水 (2)名称:UPVC排水管 (3)型号、规格:DN100 (4)连接方式:粘接 (5)附项:含管件，如遇梁或因管线交叉导致的上翻或下翻所增加的管道工程量、管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 (6)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (7)外墙敷设的UPVC排水管道均应采用防紫外线型 (8)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (9)含地下室增加费	m	5	90.84	454.2	0
2-5	031301003076	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN100(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	459.59	919.18	0
2-6	031301003077	套管	(1)名称:刚性防水套管制作安装 (2)型号、规格:DN150(按所穿管道管径计算) (3)附项:套管与管壁之间做可靠的防渗填堵措施 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	个	2	584.57	1169.14	0
2-7	031201001016	管道刷油	1.名称:标志色环 2.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 3.含地下室增加费	m2	1	11.94	11.94	0
3		洁具					7461.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031003006004	大便器	(1)名称:蹲便器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含脚踏式自闭冲洗阀、去水器、下水、密封圈等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	组	5	550.88	2754.4	0
3-2	031003007002	小便器	(1)名称:小便器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含自动冲洗阀、角阀、软管、去水器、下水、密封圈等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	组	1	646.2	646.2	0
3-3	031003010003	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)规格:详见物料表 (3)附件:含不锈钢去水器等配件 (4)附件:含等电位连接、接地保护连接等工作内容 (5)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (6)含地下室增加费	套	2	421.44	842.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程

标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031003003007	洗脸盆	(1)名称:洗脸盆(公共卫生间) (2)规格:详见物料表 (3)附件:含感应式水龙头、P弯/S型去水弯管、角阀、软管、去水器、下水、弯头，洁具转接口等配件，与等电位端子箱连接等安装工作 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 (5)含地下室增加费	组	4	804.6	3218.4	0
4		支架及刷油					4058.5	0
4-1	031301005029	支/吊架、基础型钢	1.管架性质:管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹二道,调和漆二道 4.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	kg	50	37.15	1857.5	0
4-2	031301005030	支/吊架、基础型钢	1.管架性质:管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.除锈级别、油漆品种、涂刷遍数:除轻锈 刷樟丹三道,调和漆二道 4.管井及超高导致的降效费用，在投标单价中综合考虑 5.其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价 6.含地下室增加费	kg	50	44.02	2201	0
合计							34324.97	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1426.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	829.93
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	690.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	139.69
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	596.92
1-9-1	AB001011	脚手架费		100元	1	596.92	596.92
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1426.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3217.66
合计					3217.66

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造 标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	031001006034	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-6	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ S31603薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	309.29	734.38	5.11	118.93	30.929	73.438	0.511	11.893
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	99.14	23.44	0	27.4	0.9914	0.2344	0	0.274
031106-1	地下室增加费	100元	0.319205	7.73	0	2.42	2.22	2.46745465	0	0.7724761	0.7086351
小计								34.38785465	73.6724	1.2834761	12.8756351
清单项目综合单价								122.21936585			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.499664	1.3916	6.26		
	技工人工费	元	15.284058	1.3625	20.82		
	高级技工人工费	元	3.499379	1.3812	4.83		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.279	1	0.28		
	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.16	0.11		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.29	0.07		
	手动液压卡压钳	台班	0.0288	11.59	0.33		

项目编码	031001006035	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ (人工*1.15机械*1.15) S31603薄壁不锈钢管 DN100	10m	0.1	512.09	2094.34	14.27	241.24	51.209	209.434	1.427	24.124
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	128.48	37.49	0	35.87	1.2848	0.3749	0	0.3587
031106-1	地下室增加费	100元	0.52494	7.73	0	2.42	2.22	4.0577862	0	1.2703548	1.1653668
小计								56.5515862	209.8089	2.6973548	25.6480668
清单项目综合单价								294.70590780			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.404954	1.3916	10.3		
	技工人工费	元	25.135849	1.3625	34.25		
	高级技工人工费	元	5.750414	1.3812	7.94		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
	卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
	沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	水	m3	0.095	4.62	0.44		
	其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
机械	其他机械费	元	1.1523	0.885	1.02		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0115	30.74	0.35		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00023	228.29	0.05		

项目编码	031001006036	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ (人工*1.15机械*1.15) S31603薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	631.3	2680.83	26.04	302.96	63.13	268.083	2.604	30.296
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	162.24	103.09	0	48.08	1.6224	1.0309	0	0.4808
031106-1	地下室增加费	100元	0.64752	7.73	0	2.42	2.22	5.0053296	0	1.5669984	1.4374944
小计								69.7577296	269.1139	4.1709984	32.2142944
清单项目综合单价								375.25692240			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.136923	1.3916	12.71		
	技工人工费	元	30.990511	1.3625	42.22		
	高级技工人工费	元	7.103999	1.3812	9.81		
材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
	卡箍连接件(含胶圈）DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
	沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
	S31603薄壁不锈钢管 DN150	m	0.978	227.79	222.78		
	水	m3	0.245	4.62	1.13		
	其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
机械	其他机械费	元	2.29425	0.885	2.03		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0161	30.74	0.49		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000345	228.29	0.08		

项目编码	031001008045	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-16换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm) 25<dn≤32 ˆ PPR dn32	10m	0.1	230.17	93.66	32.42	67.91	23.017	9.366	3.242	6.791
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	100m	0.01	99.14	23.44	0	27.4	0.9914	0.2344	0	0.274
031106-1	地下室增加费	100元	0.24008	7.73	0	2.42	2.22	1.8558184	0	0.5809936	0.5329776
小计								25.8642184	9.6004	3.8229936	7.5979776
清单项目综合单价								46.88558960			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.176364	1.3916	4.42		
	技工人工费	元	10.779858	1.3625	14.69		
	高级技工人工费	元	3.547979	1.3812	4.9		
材料	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.446	1	0.45		
	PPR dn32	m	1.02	6.65	6.78		
	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
	电	kW·h	0.1405	0.65	0.09		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	水	m3	0.058	4.62	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0002	228.29	0.05			
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63			台班	0.0258	123.87	3.2			
项目编码	031002001074	项目名称	金属阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-94换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN150	个	1	357.65	2411.25	67.82	220.05	357.65	2411.25	67.82	220.05
031106-1	地下室增加费	100元	3.5765	7.73	0	2.42	2.22	27.646345	0	8.65513	7.93983
小计								385.296345	2411.25	76.47513	227.98983
清单项目综合单价											3101.01130500
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	50.47465		1.3916	70.24		
		技工人工费			元	171.1407		1.3625	233.18		
		高级技工人工费			元	39.2656		1.3812	54.23		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×(85～100)			套	16.48		2.44	40.21		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	0.88		7.63	6.71		
		清油			kg	0.03		16.99	0.51		
		乙炔气			m3	0.037		13.01	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)			元	23.87		1	23.87		
		不锈钢硬密封暗杆闸阀 DN150			个	1		2196.46	2196.46		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33	1.91		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.39675		170.93	67.82		
项目编码	031002001075	项目名称	金属阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-90换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˜ (人工*1.15机械*1.15) 全铜截止阀 DN50 J11T-10	个	1	44.12	129.06	0	18.13	44.12	129.06	0	18.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.4412	7.73	0	2.42	2.22	3.410476	0	1.067704	0.979464
小计								47.530476	129.06	1.067704	19.109464
清单项目综合单价											196.76764400
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.28705		1.3916	8.75		
		技工人工费			元	21.13355		1.3625	28.79		
		高级技工人工费			元	4.76675		1.3812	6.58		
	材料	全铜截止阀 DN50 J11T-10			个	1.01		116.92	118.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.28		1	1.28		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.01		6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09	0.34		
		锯条			根	0.32		0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97	9.06		
	机械										
项目编码	031201001015	项目名称	管道刷油				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ˜ (人工*1.15机械*1.15)(标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	78.15	10.31	0	21.19	7.815	1.031	0	2.119
031106-1	地下室增加费	100元	0.0782	7.73	0	2.42	2.22	0.604486	0	0.189244	0.173604
小计								8.419486	1.031	0.189244	2.292604
清单项目综合单价											11.93233400
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.47572		1.3916	3.45		
		技工人工费			元	2.81106		1.3625	3.83		
		高级技工人工费			元	0.39077		1.3812	0.54		
	材料	酚醛调和漆(各色)			kg	0.105		9.65	1.01		
		溶剂汽油			kg	0.0033		5.31	0.02		
	机械										
项目编码	031301001048	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-60换	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	259.97	0.13	0	68.8	25.997	0.013	0	6.88
031106-75换	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	15.46	1.28	0	4.16	1.546	0.128	0	0.416
031106-1	地下室增加费	100元	0.27543	7.73	0	2.42	2.22	2.1290739	0	0.6665406	0.6114546
小计								29.6720739	0.141	0.6665406	7.9074546
清单项目综合单价											38.38706910
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	20.21493		1.3625	27.54		
	材料	水			m3	0.0008		4.62	0		
		其他材料费			元	0.015		0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆			m3	0.0003		413.51	0.12		
	机械										
项目编码	031001008046	项目名称	塑料管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	507.45	557.11	0	162.13	50.745	55.711	0	16.213
031106-1	地下室增加费	100元	0.50745	7.73	0	2.42	2.22	3.9225885	0	1.228029	1.126539
小计								54.6675885	55.711	1.228029	17.339539
清单项目综合单价											128.94615650
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.16703		1.3916	9.97		
		技工人工费			元	24.287195		1.3625	33.09		
		高级技工人工费			元	5.56048		1.3812	7.68		
	材料	锯条			根	0.242		0.68	0.16		
		粘合剂			kg	0.136		19.71	2.68		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC			m	0.95		26.19	24.88		
		承插塑料排水管件 dn160			个	0.595		21.64	12.88		
		伸缩节 dn160			个	0.35		39.75	13.91		

工程量清单综合单价分析表

		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32			
		其他材料费	元	0.988	0.885	0.87			
	机械								

项目编码	031001008047	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-25换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 0<dn≤63 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	339.13	112.61	0	95.37	33.913	11.261	0	9.537
031106-1	地下室增加费	100元	0.33914	7.73	0	2.42	2.22	2.6215522	0	0.8207188	0.7528908
小计								36.5345522	11.261	0.8207188	10.2898908
清单项目综合单价											58.90616180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.78285	1.3916	6.66		
		技工人工费	元	16.22351	1.3625	22.1		
		高级技工人工费	元	3.73037	1.3812	5.15		
	材料	承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.07	2.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.536	1	0.54		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.39	5.45		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
	机械							

项目编码	031001008048	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-26换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	371.16	150.13	0	105.73	37.116	15.013	0	10.573
031106-1	地下室增加费	100元	0.37116	7.73	0	2.42	2.22	2.8690668	0	0.8982072	0.8239752
小计								39.9850668	15.013	0.8982072	11.3969752
清单项目综合单价											67.29324920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.230085	1.3916	7.28		
		技工人工费	元	17.777045	1.3625	24.22		
		高级技工人工费	元	4.06686	1.3812	5.62		
	材料	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	7.19	7.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.715	1	0.72		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	机械							

项目编码	031001008049	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080013-28换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	10m	0.1	417.27	313.27	0	126.08	41.727	31.327	0	12.608
031106-1	地下室增加费	100元	0.41728	7.73	0	2.42	2.22	3.2255744	0	1.0098176	0.9263616
小计								44.9525744	31.327	1.0098176	13.5343616
清单项目综合单价											90.82375360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.892025	1.3916	8.2		
		技工人工费	元	19.97412	1.3625	27.21		
		高级技工人工费	元	4.570675	1.3812	6.31		
	材料	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	12.57	11.94		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.61	9.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.31	1	0.31		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
	机械							

项目编码	031301003076	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	108.23	99.89	54.84	37.55	108.23	99.89	54.84	37.55
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˜ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	91.89	17.26	0	25.18	91.89	17.26	0	25.18
031106-1	地下室增加费	100元	2.0012	7.73	0	2.42	2.22	15.469276	0	4.842904	4.442664
小计								215.589276	117.15	59.682904	67.172664
清单项目综合单价											459.59484400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.64535	1.3916	39.86		
		技工人工费	元	97.1106	1.3625	132.31		
		高级技工人工费	元	20.23885	1.3812	27.95		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.417	19.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.65	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.3	32.35		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02875	275.28	7.91		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.28175	166.55	46.93		

项目编码	031301003077	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	139.66	151.34	65.62	49.22	139.66	151.34	65.62	49.22
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	个	1	94.56	28.73	0	26.46	94.56	28.73	0	26.46
031106-1	地下室增加费	100元	2.3422	7.73	0	2.42	2.22	18.105206	0	5.668124	5.199684
小计								252.325206	180.07	71.288124	80.879684
清单项目综合单价											584.56301400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	33.5248	1.3916	46.65		
	技工人工费	元	113.68095	1.3625	154.89		
	高级技工人工费	元	23.6509	1.3812	32.67		
材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.417	29.41		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
	钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
	水泥 P.O42.5	kg	2.025	0.351	0.71		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
	电	kW·h	0.068	0.65	0.04		
	汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
	氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
	乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
	密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
	石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
	无缝钢管 D219×6	m	0.424	147.31	62.46		
	刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.0345	275.28	9.5		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.33695	166.55	56.12		

项目编码	031201001016	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-8换	管道刷油 调和漆 第一遍 ˆ (人工*1.15机械*1.15)(标志色环等零星刷油:人工*2)	10m2	0.1	78.15	10.31	0	21.19	7.815	1.031	0	2.119
031106-1	地下室增加费	100元	0.0782	7.73	0	2.42	2.22	0.604486	0	0.189244	0.173604
小计								8.419486	1.031	0.189244	2.292604
清单项目综合单价											11.93233400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.47572	1.3916	3.45		
	技工人工费	元	2.81106	1.3625	3.83		
	高级技工人工费	元	0.39077	1.3812	0.54		
材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.105	9.65	1.01		
	溶剂汽油	kg	0.0033	5.31	0.02		
机械							

项目编码	031003006004	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-29换	蹲式大便器 脚踏阀冲洗 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	10套	0.1	929.51	4017.35	0	446.83	92.951	401.735	0	44.683
031106-1	地下室增加费	100元	0.92952	7.73	0	2.42	2.22	7.1851896	0	2.2494384	2.0635344
小计								100.1361896	401.735	2.2494384	46.7465344
清单项目综合单价											550.86716240

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.1238	1.3916	18.26		
	技工人工费	元	44.483955	1.3625	60.61		
	高级技工人工费	元	10.1936	1.3812	14.08		
材料	紫铜管 D6	m	1.44	6.37	9.17		
	外螺纹短管(金属)DN20	根	1.01	3.19	3.22		
	内螺纹弯头 DN25	个	1.01	17.42	17.59		
	防污器 DN20×25	个	1.01	32.34	32.66		
	脚踏控制器	个	1.01	52.21	52.73		
	大便器脚踏阀	个	1.01	70.8	71.51		
	瓷蹲式大便器(不带水封)	个	1.01	159.29	160.88		
	铜丝 16#	kg	0.08	44.66	3.57		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
	红砖	块	16	0.31	4.96		
	大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94	12		
	大便器胶皮碗	个	1.1	3.54	3.89		
	大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	12.74	14.01		
	冲洗弯管 DN32	根	1.01	14.16	14.3		
	其他材料费	元	1.2244	0.885	1.08		
机械							

项目编码	031003007002	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-36换	斗式小便器 自闭式冲洗阀 ˆ (人工*1.15机械*1.15)	10套	0.1	740.16	5175.53	0	454.64	74.016	517.553	0	45.464
031106-1	地下室增加费	100元	0.7402	7.73	0	2.42	2.22	5.721746	0	1.791284	1.643244
小计								79.737746	517.553	1.791284	47.107244
清单项目综合单价											646.18927400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.44706	1.3916	14.54		
	技工人工费	元	35.42092	1.3625	48.26		
	高级技工人工费	元	8.120955	1.3812	11.22		
材料	自闭式冲洗阀 DN15	个	1.01	51.33	51.84		
	小便器存水弯(不锈钢)DN32	个	1.005	69.03	69.38		
	斗式小便器	个	1.01	386.73	390.6		
	罩盖 DN32 铜镀铬	个	1.06	1.77	1.88		
	铅板 δ=2.6mm--3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
	天然砂(细砂)	m3	0.001	126.21	0.13		
	木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
	其他材料费	元	0.5884	0.885	0.52		
机械							

项目编码	031003010003	项目名称	淋浴器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器 ˜（人工*1.15机械*1.15）	10组	0.1	386.61	3502.45	0	277.42	38.661	350.245	0	27.742
031106-1	地下室增加费	100元	0.3866	7.73	0	2.42	2.22	2.988418	0	0.935572	0.858252
小计								41.649418	350.245	0.935572	28.600252
清单项目综合单价											421.43024200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.453645	1.3916	7.59		
		技工人工费	元	18.503615	1.3625	25.21		
		高级技工人工费	元	4.2435	1.3812	5.86		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2123.89	8.5		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	6.54	10.79		
		三通固定座 DN15	个	1.05	10.62	11.15		
		其他材料费	元	0.9318	0.885	0.82		
	机械							

项目编码	031003003007	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 ˜（人工*1.15机械*1.15）	10组	0.1	1089.11	6222.79	0	599.34	108.911	622.279	0	59.934
031106-1	地下室增加费	100元	1.0891	7.73	0	2.42	2.22	8.418743	0	2.635622	2.417802
小计								117.329743	622.279	2.635622	62.351802
清单项目综合单价											804.59616700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.36952	1.3916	21.39		
		技工人工费	元	52.12329	1.3625	71.02		
		高级技工人工费	元	11.94988	1.3812	16.51		
	材料	存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	16.81	16.89		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	3.98	16.56		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	19.16	19.26		
		红外感应龙头(冷热水)	套	1.01	353.98	357.52		
		洗手盆	个	1.01	143.36	144.79		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	30.97	62.56		
		其他材料费	元	2.628	0.885	2.33		
	机械							

项目编码	031301005029	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-2换	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	894.35	415.85	676.51	305.8	8.9435	4.1585	6.7651	3.058
030808-7换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	481.68	99.88	277.72	152.3	4.8168	0.9988	2.7772	1.523
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜（人工*1.15机械*1.15)(除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	12.99	0.28	3.01	3.67	0.1299	0.0028	0.0301	0.0367
031102-51换	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	32.05	6.44	7.52	9.34	0.3205	0.0644	0.0752	0.0934
031102-52换	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	5.48	7.52	9	0.3095	0.0548	0.0752	0.09
031102-58换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	7.86	0	8.59	0.3095	0.0786	0	0.0859
031102-59换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	6.89	0	8.54	0.3095	0.0689	0	0.0854
031106-1	地下室增加费	100元	0.151398	7.73	0	2.42	2.22	1.17030654	0	0.36638316	0.33610356
小计								16.30950654	5.4268	10.08918316	5.30850356
清单项目综合单价											37.13399326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.162807	1.3625	9.76		
		普工人工费	元	2.404928	1.3916	3.35		
		高级技工人工费	元	1.471899	1.3812	2.03		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.32	3.49		
		钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	6.28	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00064	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.05275	5.6	0.3		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01152	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01081	6.37	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		电	kW·h	0.02684	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0021	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00482	10.62	0.05		
		氧气	m3	0.0282	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.0094	14.64	0.14		
		其他材料费	元	0.12715	0.885	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	362.83	0.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037893	166.55	6.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000138	1308.48	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.011017	224.91	2.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.002588	219.59	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009016	20.55	0.19		

项目编码	031301005030	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1换	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	1057.39	438.43	833.07	361.26	10.5739	4.3843	8.3307	3.6126
030808-6换	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	569.39	138.93	326.56	180.96	5.6939	1.3893	3.2656	1.8096
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˜（人工*1.15机械*1.15)(除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.01	12.99	0.28	3.01	3.67	0.1299	0.0028	0.0301	0.0367
031102-51换	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	32.05	6.44	7.52	9.34	0.3205	0.0644	0.0752	0.0934
031102-52换	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	5.48	7.52	9	0.3095	0.0548	0.0752	0.09

工程量清单综合单价分析表

031102-52换	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	5.48	7.52	9	0.3095	0.0548	0.0752	0.09
031102-58换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	7.86	0	8.59	0.3095	0.0786	0	0.0859
031102-59换	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍 ˜（人工*1.15机械*1.15）	100kg	0.01	30.95	6.89	0	8.54	0.3095	0.0689	0	0.0854
031106-1	地下室增加费	100元	0.17957	7.73	0	2.42	2.22	1.3880761	0	0.4345594	0.3986454
小计								19.3442761	6.0979	12.2865594	6.3022454
清单项目综合单价											44.03098090

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.49246	1.3625	11.57		
		普工人工费	元	2.861145	1.3916	3.98		
		高级技工人工费	元	1.740171	1.3812	2.4		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	9.65	0.14		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.32	3.49		
		钢丝刷	把	0.0003	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0248	6.51	0.16		
		电	kW·h	0.03362	0.65	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00285	5.31	0.02		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.14205	0.885	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000058	1308.48	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005336	224.91	1.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012271	219.59	2.69		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.044574	166.55	7.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000138	1308.48	0.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.013524	20.55	0.28		

项目编码	AB001011	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	90.442	2.47	3.32	0	0.81	223.39174	300.26744	0	73.25802
小计								223.39174	300.26744	0	73.25802
清单项目综合单价											596.91720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-地下室给排水改造工程
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	112830.4	
2	措施项目	2234.04	
2.1	安全文明施工	2234.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1782.72	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	451.32	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10355.8	
5	含税建安工程造价	125420.24	
合计		250840.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					112830.4	0
1-1	040205007003	标线	(1)材料品种:热熔涂料 (2)厚度:2mm (3)车位线、坡道线、通道边线等属于纵向标线范畴的划线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	1000	47.17	47170	0
1-2	040205007004	标线	(1)材料品种:热熔涂料 (2)厚度:2.5mm (3)车位线、坡道线、通道边线等属于纵向标线范畴的划线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	300	54	16200	0
1-3	040205007005	标线	(1)材料品种:热熔涂料 (2)厚度:3mm (3)车位线、坡道线、通道边线等属于纵向标线范畴的划线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	200	61.59	12318	0
1-4	040205007006	标线	(1)材料品种:热熔涂料 (2)厚度:2mm (3)网格线等属于零星标线范畴的划线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	30	58.25	1747.5	0
1-5	040205007007	标线	(1)材料品种:热熔涂料 (2)厚度:2.5mm (3)网格线等属于零星标线范畴的划线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	10	66.33	663.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线　
标段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	040205007008	标线	(1)材料品种:热熔涂料 (2)厚度:3mm (3)网格线等属于零星标线范畴的划线 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	10	75.51	755.1	0
1-7	040205008001	标记	(1)材料品种:预制标线 (2)厚度:2mm (3)箭头、文字、数字等 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	150	120.61	18091.5	0
1-8	040205008002	标记	(1)材料品种:预制标线 (2)厚度:3mm (3)箭头、文字、数字等 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求；投标人综合考虑相关风险自行报价	m2	100	158.85	15885	0
合计							112830.4	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线
标　　段：　翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2234.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2234.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1782.72
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	451.32
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2234.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10355.8
合计					10355.8

总承包服务费计价表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线　　标段： 翠园中学本部改扩建工程（施工）

项目编码	040205007003	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 ~（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	677.05	1831.13	1808.86	399.98	6.7705	18.3113	18.0886	3.9998
小计								6.7705	18.3113	18.0886	3.9998
清单项目综合单价								47.17020000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.186	1.3916	3.04		
	技工人工费	元	2.737	1.3625	3.73		
材料	热塑标线底漆	kg	0.169	10.62	1.79		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.035	3.36	13.56		
	液化石油气	m3	0.169	9.36	1.58		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.181	1	0.18		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.012	433.92	5.21		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.012	553.45	6.64		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.012	585.55	7.03		

项目编码	040205007004	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-32换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ~（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	767.09	2189.48	1989.74	454.65	7.6709	21.8948	19.8974	4.5465
小计								7.6709	21.8948	19.8974	4.5465
清单项目综合单价								54.00960000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.477	1.3916	3.45		
	技工人工费	元	3.101	1.3625	4.23		
材料	热塑标线底漆	kg	0.169	10.62	1.79		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	5.044	3.36	16.95		
	液化石油气	m3	0.186	9.36	1.74		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.217	1	0.22		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.013	433.92	5.64		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.013	553.45	7.19		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.013	585.55	7.61		

项目编码	040205007005	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-33换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 ~（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	914.18	2549.75	2170.63	524.52	9.1418	25.4975	21.7063	5.2452
小计								9.1418	25.4975	21.7063	5.2452
清单项目综合单价								61.59080000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.951	1.3916	4.11		
	技工人工费	元	3.695	1.3625	5.03		
材料	热塑标线底漆	kg	0.169	10.62	1.79		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	6.054	3.36	20.34		
	液化石油气	m3	0.205	9.36	1.92		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.253	1	0.25		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.014	433.92	6.07		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.014	553.45	7.75		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.014	585.55	8.2		

项目编码	040205007006	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-37换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 ~（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	1015.8	1831.13	2442.75	534.92	10.158	18.3113	24.4275	5.3492
小计								10.158	18.3113	24.4275	5.3492
清单项目综合单价								58.24600000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.28	1.3916	4.56		
	技工人工费	元	4.106	1.3625	5.59		
材料	热塑标线底漆	kg	0.169	10.62	1.79		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.035	3.36	13.56		
	液化石油气	m3	0.169	9.36	1.58		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.181	1	0.18		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.016	433.92	6.94		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.016	553.45	8.86		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.016	585.55	9.37		

项目编码	040205007007	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-38换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5 ~（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	1150.87	2189.48	2686.55	606	11.5087	21.8948	26.8655	6.06
小计								11.5087	21.8948	26.8655	6.06
清单项目综合单价								66.32900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.716	1.3916	5.17		
	技工人工费	元	4.652	1.3625	6.34		
材料	热塑标线底漆	kg	0.169	10.62	1.79		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	5.044	3.36	16.95		
	液化石油气	m3	0.186	9.36	1.74		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.217	1	0.22		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.017	433.92	7.38		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.017	553.45	9.41		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.017	585.55	9.95		

项目编码	040205007008	项目名称	标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-39换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=3 ^（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	1371.05	2549.75	2930.35	699.7	13.7105	25.4975	29.3035	6.997
小计								13.7105	25.4975	29.3035	6.997
清单项目综合单价								75.50850000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.427	1.3916	6.16		
	技工人工费	元	5.542	1.3625	7.55		
材料	热塑标线底漆	kg	0.169	10.62	1.79		
	热塑型标线涂料(深标II型)	kg	6.054	3.36	20.34		
	液化石油气	m3	0.205	9.36	1.92		
	反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.253	1	0.25		
机械	热熔釜溶解车	台班	0.019	433.92	8.24		
	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.019	553.45	10.52		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.019	585.55	11.13		

项目编码	040205008001	项目名称	标记	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
040801-42换	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1	37.88	69.25	0	13.48	37.88	69.25	0	13.48
小计								37.88	69.25	0	13.48
清单项目综合单价								120.61000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.231	1.3916	17.02		
	技工人工费	元	15.313	1.3625	20.86		
材料	环氧树脂粘合剂	kg	1.03	9.04	9.31		
	预制成形标线(字符)≥2mm	m2	1	56.64	56.64		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.3	1	3.3		
机械							

项目编码	040205008002	项目名称	标记	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
040801-43换	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3	m2	1	40.34	102.7	0	15.81	40.34	102.7	0	15.81
小计								40.34	102.7	0	15.81
清单项目综合单价								158.85000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.231	1.3916	17.02		
	技工人工费	元	17.117	1.3625	23.32		
材料	环氧树脂粘合剂	kg	1.03	9.04	9.31		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.89	1	4.89		
	预制成形标线(字符)≥3mm	m2	1	88.5	88.5		
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线　　第 1 页，共 1 页
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：翠园中学本部改扩建工程（施工）-改造工程-地下室(操场下方)-交通划线
标段：翠园中学本部改扩建工程（施工）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	